阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：　　阜宁住房和城乡建设局　　（盖章）

2026年08月28日

单位工程汇总表

单位工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	铺装	
1.2	树池	
1.3	座凳	
1.4	电箱饰面格栅	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	177018.54
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	001	铺装						
1	041001001001	拆除路面	1、材质:塑胶跑道面层 2、其他:含垃圾运输，运距自行考虑，结算不调整	m2	4851.49			
2	041001001002	拆除路面	1、材质:花岗岩路面 2、其他:含垃圾运输，运距自行考虑，结算不调整	m2	3244.08			
3	041001003001	拆除基层	1、材质:混凝土路面基层 2、厚度:10-15cm（平均按照15cm计取） 3、其他:含垃圾运输，运距自行考虑，结算不调整	m2	4851.49			
4	040203008001	停车场小青砖面修复	1、块料品种、规格:30厚花岗岩/60厚小青砖 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他:拆除损坏部分面层、保留基层、洗净；施工详见图纸要求	m2	401.16			
5	040203008002	花岗岩面修复	1、块料品种、规格:30厚花岗岩 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他:拆除损坏除面层、保留基层、洗净；施工详见图纸要求	m2	859.92			
6	040203008003	花岗岩面修复	1、块料品种、规格:50厚花岗岩 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他:创除面层、保留基层、洗净；施工详见图纸要求	m2	306.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040203008004	花岗岩面铺装	1、块料品种、规格:30厚芝麻灰花岗岩300*600 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、基层:150 厚C25混凝土基层，100厚碎石垫层 4、其他:素土压实,压实系数≥0.93	m2	37.8			
8	040203008005	50厚花岗岩新建	1、块料品种、规格:50厚花岗岩新建 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、基层:200 厚C25混凝土基层，250厚碎石垫层 4、其他:素土压实,压实系数≥0.93	m2	65.93			
9	040203006001	新建沥青混凝土	1、沥青品种:40厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2、沥青混凝土种类:60厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3、封层:10厚改性沥青下封层 4、基础:200厚c25混凝土基层，250厚碎石垫层 5、其他:做法详见图纸	m2	345.98			
10	040203006002	沥青混凝土罩面	1、沥青品种:40厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2、沥青混凝土种类:60厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3、封层:10厚改性沥青下封层 4、伸缩缝处理: 伸缩缝500mm抗裂贴（原有路面基层） 5、其他:做法详见图纸	m2	900.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203008006	大理石花岗岩铺设	1、块料品种、规格:30厚花岗岩（300*600） 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、基础:150厚c25混凝土基层，100厚碎石垫层	m2	147.71			
12	050201011001	维修路牙	1、路牙材料种类、规格:1000*300*100厚芝麻灰花岗岩，30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、砂浆强度等级:C30细石混凝土窝牢 3、其他:拆除损坏路牙更换新路牙	m	112.92			
13	050201011002	新做路牙	1、路牙材料种类、规格:1000X300X100厚芝麻灰花岗岩，30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、砂浆强度等级:C30细石混凝土窝牢 3、基层:120 厚c25混凝土基层，150厚碎石垫层 4、其他:素土压实,压实系数≥0.93	m	223.8			
14	040204001001	地面图案施工	1、 品种、规格:白色帕米孔预制模块（恭喜！！挑战成功，愿你在新的征程中不断超越自己） 2、其他:做法及施工字样详见图纸	处	6			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011101005001	新建帕米孔铺装	1、底胶种类、厚度:聚酯聚氨酯双组份高耐候罩光剂（地面彩绘） 2、面胶种类、厚度:(防滑罩面剂及艺术处理）40mm4-7帕米孔天然彩色骨料艺术路面 3、基层:150 厚c25混凝土基层，100厚碎石垫层 4、伸缩缝:40*5原色拉丝面304不锈钢角钢条(深度据实调整） 5、骨料:a、面层:4~6mm 天然彩色原石骨料，b、专用透水增强剂:强度提升率≥20%，必须配套帕米孔专用专用透水增强剂，C、表面密封保护剂:双丙聚氨酯，渗透深度≥3mm，人工耐候≥1500hD、胶粘添加剂:无溶剂双组份聚氨酯树脂; 6、备注:工艺及材质要求根据施工图纸施工	m2	2986.76			
16	011101005002	EPDM塑胶铺装	1、底胶种类、厚度:20mm厚现浇混合型(混合色胶颗粒面)环保无毒塑胶 2、基层 :150 厚c25 混凝土基层，100 厚碎石垫层 3、其他:EPDM塑胶铺装做法详图	m2	1701.33			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	011401003001	不锈钢线条	1、断面尺寸:不锈钢艺术分割条，（绿化带与铺装位置分隔） 2、规格:四面拉丝+磨光处理， 3、工艺:现场使用折弯机+人工现场折弯 21.根据道路曲线现场电焊,焊点为20 cm一个点， 折弯处为10cm一个焊点,保证弧形顺畅牢固	m	2106.63			
18	040205007001	标线	1、材料品种:帕米孔材料地面划线 2、颜色:蓝色	m2	286.85			
19	040205007002	标线	1、材料品种:停车位 2、颜色:白色热熔标线	m2	169.89			
		树池						
20	040204007001	树池一面层改建花岗岩面层(老大桥边)	1、材料品种、规格:利用原有花岗岩清洗面层重新铺装	m2	14.84			
21	040204007002	树池一下口仿青砖粘贴(老大桥边)	1、材料品种、规格:200*100*30仿青砖粘贴 2、垫层、基础材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆 3、其他:拆除原损坏面层，未损坏不拆除，施工时通知建设单位查勘现场，做法详见施工图纸	m2	11.54			
22	040204007003	圆形种植池	1、材料品种、规格:5厚60宽原色304#不锈钢板收边Φ10锚爪L=80@600 2、树池面:60厚Φ15-20厚红色火山岩填充覆盖物 3、其他: 施工单位根据实际报价，结算不调整，施工工艺做法详见施工图纸	个	33			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	050307017001	改建花池(二)	1、外形尺寸:改建方形花池 2、顶面做法:保留原有100厚现状花岗岩面层清洗面层，重新粘贴 3、下口侧面饰面材料种类:拆除原饰面，30厚1：3水泥砂浆粘贴200*100*30厚仿青砖贴面 4、其他:施工工艺详见图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	个	2			
24	050307017002	改建花池(三)	1、外形尺寸:改建方形花池 2、顶面做法:保留原有100厚现状花岗岩面层清洗面层，重新粘贴 3、下口侧面饰面材料种类:拆除原饰面，30厚1：3水泥砂浆粘贴200*100*30厚仿青砖贴面 4、其他:施工工艺详见图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	个	2			
25	050307017003	改建花池(五)	1、外形尺寸:改建方形花池 2、顶面做法:保留原有100厚现状花岗岩面层清洗面层，重新粘贴 3、下口侧面饰面材料种类:拆除原饰面，30厚1：3水泥砂浆粘贴200*100*30厚仿青砖贴面 4、其他:施工工艺详见图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	050307017004	改建花池(四)	1、外形尺寸:改建方形花池 2、顶面做法:保留原有100厚现状花岗岩面层清洗面层，重新粘贴 3、下口侧面饰面材料种类:拆除原饰面，30厚1：3水泥砂浆粘贴200*100*30厚仿青砖贴面 4、其他:施工工艺详见图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	个	2			
		座凳						
27	020510004001	弧形树池座凳（ 一）	1、凳面:50厚浅棕色防麻菠萝格,沉头螺丝钉固定 2、凳背:火烧面芝麻白整石,按形定制加@1200 3、其他:施工工艺详见施工图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	个	1			
28	020510004002	弧形树池座凳（ 二）	1、凳面:50厚浅棕色防麻菠萝格,沉头螺丝钉固定 2、凳背:火烧面芝麻白整石,按形定制加@1200 3、其他:施工工艺详见施工图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	个	1			
29	020510004003	弧形树池座凳（ 三）	1、凳面:50厚浅棕色防麻菠萝格,沉头螺丝钉固定 2、凳背:火烧面芝麻白整石,按形定制加@1200 3、其他:施工工艺详见施工图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	020510004004	改建树池座凳（异形302-1标注）	1、凳面:50厚145宽浅棕色菠萝格 2、茶几: 2厚原色拉丝面不锈钢板外包，2厚420原色拉丝面不锈钢管 3、凳背:65/70厚浅标色裘萝格，5厚原色拉丝面不锈钢外包 4、其他:施工工艺详见施工图纸（ 施工单位根据实际报价，结算不调整，）	m	11.46			
31	050201014001	方孔型种植池	1、盖板/算子种类、规格:304不锈钢肋板 2、其他:做法详见图纸	套	1			
32	020510004005	通用座凳（一）	1、凳背走边:2厚304拉丝面不锈钢包边镀深咖色， 2、凳背:100 宽5厚深咖色电镀拉丝面04#不锈钢板，50厚菠萝格防腐木 3、凳面:10厚10宽304#拉丝面不锈钢镀深咖色，30 厚菠萝格防腐木 4、凳侧走边:2厚304#拉丝面不锈钢包边镀深咖色 5、凳身下层:410厚6005000 火烧面芝麻灰整石花岗岩 6、其他:施工工艺详见施工图纸	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	020510004006	通用座凳（二）	1、凳背走边:2厚304拉丝面不锈钢包边镀深咖色， 2、凳背:100 宽厚深咖色电镀拉丝面04#不锈钢板，50厚菠萝格防腐木 3、凳面:10厚10宽304#拉丝面不锈钢镀深咖色，100厚菠萝格防腐木 4、凳侧走边:2厚304#拉丝面不锈钢包边镀深咖色 5、凳身下层:410厚600*5000 火烧面芝麻黑整石花岗岩 6、其他:施工工艺详见施工图纸	个	8			
34	011501004001	整石座凳	1、名称:烧面花岗岩整石 2、规格、型号:烧面花岗岩整石+1100*240*80烧面芝麻灰花岗岩 3、其他:施工工艺及做法详见图纸	m	37.2			
35	011501004002	吧台	1、名称:30厚1000x460菠萝格(弧形加工)5.4米长 2、规格、型号:2厚304不锈钢(咖色金属面氟碳漆二层)包边 3、其他:施工工艺详见施工图纸	m	10.8			
36	011501004003	吧台座椅	1、名称:30厚菠萝格、面层打磨、三层清漆 2、规格、型号:2厚30*20方通及3厚40*40方通，底口2厚304不锈钢板 3、其他:施工工艺详见施工图纸	个	8			
	002	电箱饰面格栅						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	040602001001	电箱A格栅	1、材质:铝方通,浅棕色仿木纹转印 2、装饰:LOGO镂空雕刻 3、其他:材质及做法详见图纸施工说明	m2	213.99			
38	040602001002	电箱B格栅	1、材质:铝方通,浅棕色仿木纹转印 2、装饰:LOGO镂空雕刻 3、其他:材质及做法详见图纸施工说明	m2	213.46			
39	040602001003	电箱（弱电箱）格栅	1、材质:铝方通,浅棕色仿木纹转印 2、其他:材质及做法详见图纸施工说明	m2	36.39			
40	020405001001	拆除原栏杆	1、构件类型:拆除原栏杆 2、其他:拆除后栏杆，根据建设单位要求运输到指定地点，投标单位根据实际报价	m	1804.5			
41	020405001002	栏杆	1、构件类型:石柱栏杆保留 2、其他:50*30*3厚镀锌钢管栏杆(含5厚镀锌钢板logo） 3、做法:黑色氟碳漆喷涂 4、其他:根据设计图纸施工（投标单位按照实际报价结算不调整单价）	m	1804.5			
42	020405001003	栏杆白玉兰立柱更换	1、构件类型:栏杆白玉兰立柱损坏更换 2、材质:材质、颜色同原立柱 3、其他:更换数量根据现场实际更换数量由建设单位、监理单位确认数量	根	67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	011205001001	栏杆下口大理石维修	1、部位:栏杆下口大理石维修 2、基层材料种类、规格:水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格:大理石面层颜色同原颜色 4、其他:拆除损坏处大理石	m2	595.49			
44	040308001001	新增车挡	1、栏杆材质、规格:直径60*3厚镀锌钢管（含立柱） 2、油漆品种、工艺要求:紫色/蓝色金属氟碳漆	m	68.16			
45	050307007001	临时施工围栏	1、围栏高度:1800 2、 做法:按照标化工地施工标准，施工围挡根据实际搭建量计	m	1882.5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

措施项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	177018.54			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		177018.54			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：沿河铺装工程　　　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			177018.54			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	177018.54			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	177018.54			

专业工程暂估价明细表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：沿河铺装工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	景亭二、三维修、庙湾东侧亭廊	
1.2	景亭一维修	
1.3	彩绘	
1.4	文化展示墙	
1.5	阜宁之窗	
1.6	做法剖面一	
1.7	剖面二	
1.8	新世纪大桥下口做法	
1.9	庙湾取景框断面7	
1.10	紫藤架（断面7）	
1.11	最佳景点打卡	
1.12	清水平台改造	
1.13	三曲廊古建工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	73238.61
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景亭二、三维修、庙湾东侧亭廊						
1	050303004001	景亭二维修屋面拆除更新（203B）	1、基层材料品种、规格:原瓦屋面拆除 2、瓦材质、规格:做法同原瓦屋面	m2	211.28			
2	011203003001	块料墙、柱面	1、基层类型、部位:青砖破坏处拆除更换新青砖	m2	45.38			
3	011403001001	木饰面油漆	1、基层类型:清理原面层，亭柱面油漆	m2	397.06			
4	011403001002	雕塑外油漆	1、基层类型:清理雕塑 2、腻子种类:金属面氟碳漆	m2	103			
		景亭一维修						
5	050303004002	景亭二维修屋面拆除更新（203B）	1、基层材料品种、规格:原瓦屋面拆除 2、瓦材质、规格:做法同原瓦屋面	m2	276			
6	011403001003	木饰面油漆	1、基层类型:清理原面层，亭柱面油漆	m2	265.18			
		彩绘						
7	050303006001	彩绘	1、彩绘:桥下普通彩绘做法根据建设单位要求施工 2、做法:清理面层浮灰后方可施工	m2	2000.15			
	段面2	文化展示墙						
8	050307009001	文化展示墙方通	1、 材料种类:120*50*5厚镀锌竖方通仿木纹金属氟碳漆饰面 2、基础材料种类、规格:80*50*5厚镀锌方通白色金属氟碳漆饰面 3、横面:60X30X5厚镀锌方通仿木纹金属氟碳漆饰面 4、其他:施工工艺做法详见施工图纸	m2	22.28			
9	050307009002	文化展示墙挂画	1、墙体尺寸:900*600不锈钢挂画 2、其他:做法根据建设单位要求施工	个	8			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050307009003	文化展示墙不锈钢文字	1、墙体尺寸:1.5厚不锈钢字（1885、2021、射河八景字样） 2、其他:做法按照图纸标志，专业厂家定制	处	3			
11	050307009004	文化展墙基础垫层混凝土	1、基础材料种类、规格:C15商品混凝土 2、其他:含模板	m3	1.18			
12	050307009005	文化展墙基础混凝土	1、基础材料种类、规格:C30商品混凝土 2、其他:含模板	m3	3.45			
13	010101001001	文化展墙土方	1、土类别:一、二类土方	m3	5.64			
		阜宁之窗						
14	011205001001	雕塑装饰板	1、项目名称:雕塑更换 2、基层材料种类、规格:亚克力板拆除更换	m2	3.5			
		做法剖面一						
15	011402003001	金属面油漆	1、构件名称:阜宁之窗雕塑 2、油漆品种、遍数或厚度:骨料位置做氟碳漆	m2	3.5			
16	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:150厚碎石垫层	m3	8.51			
17	040305001002	垫层	1、材料品种、规格:150 厚随坡c30混凝土台阶楼梯底板,内配双层双向直径10@20	m3	8.51			
18	011107002001	台阶面层	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:95*30厚菠萝格留缝，沉头螺栓固定 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:60*60*5厚镀锌方管龙骨,@600	m2	37.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011107002002	台阶面层	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:5厚304不锈钢板淅变橙色金属氟碳漆(亚光面) 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:M0 膨胀螺栓固定淅变橙色金属氟碳漆(亚光面	m2	8.1			
20	011107002003	台阶侧层	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:600X200X80厚烧面芝麻灰花岗岩,弧形定制 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:25水泥砂浆 3、防护材料种类:JS防水两道	m2	12.15			
21	011107002004	台阶侧层	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:600X150X20厚烧面芝麻灰花岗岩,弧形定制 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:25水泥砂浆 3、防护材料种类:JS防水两道	m2	60.75			
		剖面二						
22	010101001002	挖单独土方	1、土类别:一二类土方	m3	57.6			
23	010501001001	基础垫层	1、基础形式:基层C15混凝土 2、厚度:10cm 3、其他:含模板	m3	1.8			
24	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	7.82			
25	010506004001	现浇混凝土墙钢筋		t	0.351			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	011203001001	石材墙、柱面	1、基层类型、部位:600*120*80厚烧面芝麻灰花岗岩,弧形定制 2、安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆 3、面层处理方式:JS防水两道 4、其他:具体做法详见图纸	m2	3.6			
27	011203001002	石材墙、柱面	1、基层类型、部位:600X150X20厚烧面芝麻灰花岗岩,弧形定制 2、安装方式:30厚1:2.5水泥砂浆 3、面层处理方式:JS防水两道 4、其他:具体做法详见图纸	m2	19.56			
		新世纪大桥下口做法						
28	040305001003	垫层	1、材料品种、规格:C25商品混凝土 2、厚度:15cm 3、其他:含模板	m3	7.29			
29	011104002001	仿木地板	1、基层材料种类、规格:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:1600*200*30厚伊园木硅钙高分子仿木地板(3mm 留缝	m2	387.5			
		庙湾取景框断面7						
30	010101001003	庙湾取景框挖单独土方	1、土类别:一二类土	m3	4.16			
31	010501001002	庙湾取景框基础垫层	1、基础形式:C15商品混凝土 2、厚度:10	m3	0.53			
32	010502001002	庙湾取景框独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	2			
33	010502006001	庙湾取景框钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	0.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010506005001	庙湾取景框现浇混凝土基础柱钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢	t	0.3			
35	011205002001	庙湾取景框外框基层	1、基层类型:200X200X12厚镀锌方钢及预埋件	t	0.33			
36	011205002002	庙湾取景框外框面层	1、面层类型:3厚深咖色铝板外包	m2	14			
37	011205002003	庙湾取景框外框面层	1、面层类型:3厚深咖色亚克力板	m2	14			
38	040805005001	庙湾取景框景观照明灯带	1、光源技术要求:成品灯带	m	11			
		紫藤架（断面7）						
39	010502001003	紫藤廊架独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	6.77			
40	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢	t	0.11			
41	050305007001	廊架座椅	1、椅面规格、尺寸:100 厚浅棕色菠萝格 2、椅背规格、尺寸:10厚黑色电镀拉丝面不锈钢板 3、其他:施工工艺详见图纸	个	8			
42	010603003001	镀锌廊架柱	1、材质:仿木纹金属氟碳漆饰面 2、规格:180*180*12镀锌钢管	m	160			
43	010604001001	镀锌廊架骨架	1、材质:仿木纹金属氟碳漆饰面 2、规格: 80*120*8厚镀锌钢管	m	341.25			
44	010604001002	镀锌廊架骨架	1、材质:仿木纹金属氟碳漆饰面 2、规格: 80*120*6厚镀锌钢管	m	51.2			
45	010604001003	镀锌廊架骨架	1、材质:浅色仿木纹金属氟碳漆饰面 2、规格:40*40*3厚镀锌钢管	m	411			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	011507001001	文化展示牌	文化展示牌 1、材质:304不锈钢,金属烤漆 2、规格:420*110*30X1.5 3、图文:图片户外油墨v打印4、施工工艺详见图纸，投标单位按照实际报价结算不调整	个	11			
47	011507001002	文化展示牌	1、材质:304不锈钢,金属烤漆 2、规格:320*1050*30*1.5厚 3、图文:图片户外油墨v打印4、施工工艺详见图纸，投标单位按照实际报价结算不调整	个	14			
48	011507001003	文化展示牌	1、材质:厚304不锈钢,金属烤漆 2、规格:1000*1500*30*1.5厚 3、图文:淮剧文化人设计，4、施工工艺详见图纸，投标单位按照实际报价结算不调整	个	2			
		最佳景点打卡						
49	011108007001	景点打卡牌	1、样式、材质、:国标5mm304不锈钢板内外双层板激光切割焊接，框架面焊接打磨富锌底漆氟碳烤漆+150 2、规格:尺寸2100*1500*90mm 3、做法:标牌表面文字花纹L0 4、其他:按照图纸施工	个	2			
		清水平台改造						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	041001001001	拆除原平台面	1、材质:拆除原面层木结构 2、其他:含垃圾运输。运距自行考虑结算不调整	m2	352.08			
51	011104002002	仿木地板	1、基层材料种类、规格:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:30厚伊园木硅钙高分子仿木地板	m2	352.08			
52	020510002001	清水平台花栏杆	1、构件栏芯形式:25*25*2厚铝合金方通立柱,仿木纹烤漆 2、主框柱截面尺寸:120*120*3厚铝合金方通立柱,仿木纹烤漆 3、副框柱截面尺寸:80*40*3厚铝合金方通立柱,仿木纹烤漆 4、构件横梁规格尺寸:60*40*3厚铝合金方通立柱,仿木纹烤漆 5、其他:具体施工工艺详见图纸，投标单位按照实际报价结算不调整 6、备注:拆除原栏杆	m	116.2			
	005	三曲廊古建工程						
53	020401002001	圆形柱	1、柱子220*2,铝代木,栗壳色，2、包在混凝土柱外	m2	90.56			
54	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	4.33			
55	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢筋	t	1.184			
56	020202004001	抱鼓石	1、石料种类、构件规格尺寸: 芝麻灰花岗岩	只	40			
57	020508027001	挂檐、滴珠板	1、板材厚度:挂落1.4厚铝代木,栗壳色	m	118.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	020508018001	封檐板	1、构件截面尺寸:2厚封檐板,铝代木、栗壳色	m	120.4			
59	020505001001	椽子	1、构件规格:椽子50*70 *1.2,铝代木,栗壳色	m	1036			
60	020505007001	飞椽	1、构件规格:飞橡40*60*1.2,铝代木,栗壳色	m	485.44			
61	020505007002	连机	1、构件规格:连机70*80*1.4,铝代木,栗壳色	m	23.4			
62	020503005001	檩(桁)枋	1、构件名称、类别:枋子100*200*2,铝代木,栗壳色	m	118.8			
63	020505001002	圆椽	1、构件规格:桁条Φ200*2,铝代木,栗壳色	m	297.6			
64	020505008001	圆飞椽	1、构件规格:童柱下（45） 2、品种:Φ280*2,铝代木,栗壳色	根	40			
65	020505008002	圆飞椽	1、构件规格:童柱上（10） 2、品种:Φ200*2,铝代木,栗壳色	根	40			
66	020505008003	圆飞椽	1、构件规格:Φ180*2铝代木,栗壳色	m	26			
67	020508030001	博风(缝)板	1、板材厚度:博风板350*40*2.铝代木.栗壳色	m2	25.2			
68	020505002001	方椽	1、构件规格:80*140*4,镀锌管	m	59.4			
69	020602003001	小青瓦屋脊	1、屋脊类型:小青瓦屋脊	m	59.4			
70	020603003001	小青瓦屋面	1、屋面类型:小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸:(盖瓦16*17*1cm,底瓦20*18*11cm 3、灰浆种类及配合比:30~50厚M5混合砂浆	m2	292.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	020603001001	望砖	1、望砖规格尺寸:100*200做细望砖 2、基层:望砖上面二层油毡铺设 3、铺设位置:屋面	m2	292.25			
72	010902001001	屋面涂膜防水	1、防水层数:20厚钢丝网水泥砂浆JS防水涂料二度	m2	292.25			
73	020902002001	屋面油漆	1、基层处理方法:刷黑涂料	m2	292.25			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

措施项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	021001012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	021001015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
10	021001016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
11	021001017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
12	021001018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
13	021001019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	021001003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
15	021001001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	021001002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	021001004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	021001005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
19	021001013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	73238.61			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		73238.61			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			73238.61			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	73238.61			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	73238.61			

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：景观及建筑维修　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

单位工程汇总表

单位工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	楼梯	
1.2	景春园外立面改造	
1.3	杂物间改造	
1.4	公共厕所维修	
1.5	公共厕所维修	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	8640.92
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼梯						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层类别:4粉质土 2、送桩深度、桩长:30m 3、桩截面形式、尺寸:HKFZ-AB500(310)-15,15a	m	30			
2	010101001001	挖单独土方	1、土类别:三类土方	m3	54.52			
3	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	23.4			
4	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	5.54			
5	010502019001	其他板	1、板名称:楼梯转角平台 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、其他:含模板	m3	6.11			
6	010502008001	钢管混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	8			
7	010502020001	楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、其他:含模板	m3	4.2			
8	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢筋	t	1.854			
9	020405001001	栏杆	1、构件类型:不锈钢楼梯栏杆 2、其他:L*100*6厚拉丝面304不锈钢 3、做法:施工工艺详见图纸施工	m	62.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011106003001	块料楼梯	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:600*320*30厚烧面芝麻灰花岗岩 3、防滑条材料种类、规格:30宽凹凸槽防滑带槽深5 4、侧面:600*150*30厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	107.12			
11	081102002001	拆除钢筋混凝土桥栏杆	1、拆除部位:楼梯施工位置与原桥连接处，桥栏杆拆除 2、其他:拆除费用根据实际情况报价，结算不调整	项	1			
		景春园外立面改造						
12	011205001001	顶面涂料	1、部位:屋顶下口清理 2、涂料:刷外墙涂料	m2	16.18			
13	010807005001	金属格栅窗	1、做法:拆除原防盗网，更换窗防盗网	m2	13.5			
14	010802003001	卷帘门	1、门洞口尺寸:拆除原卷帘门，更换新门	m2	3			
15	011205001002	外墙面改造	1、部位:拆除现状塑木外墙面，采用木纹铝塑板干挂	m2	92.51			
16	010502032001	台阶	1、垫层材料种类、厚度:现状台阶面层破损修复，石材同原石材	m2	16.18			
17	011507003001	景园门头灯箱	景园门头灯箱，做法按照建设单位要求施工与风格一致	个	1			
18	011202001001	电箱	电箱装铝方通格栅网	个	1			
		杂物间改造						
19	011201001001	外墙清除	1、外墙面面:清理外墙杂物	m2	84.53			
20	011205001003	外墙顶造型	1、部位:外墙顶造型铝板外包	m2	12.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	011205001004	墙、柱面装饰板	1、部位:外墙 2、涂料:涂料二遍 3、基层材料种类、规格:批腻子二遍 4、其他:颜色根据建设单位要求施工	m2	89.6			
22	010807001001	窗更换	1、窗洞口尺寸:拆除原窗更换为铝合金窗	m2	17.28			
		公共厕所维修						
23	011201001002	外墙 清除（公厕一庙湾）	1、外墙面面:清理外墙，局部涂料修复	m2	38.88			
24	040602001001	空调格栅	空调外机增加格栅	套	1			
		公共厕所维修						
25	011201001003	外墙 清除（公厕二 荷风斋边）	1、外墙面面:外墙刷真石漆 2、面层处理方式:清理外墙脱落位置	m2	31.27			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	8640.92			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		8640.92			

暂列金额明细表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			8640.92			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	8640.92			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	8640.92			

【金石工程计价软件V5.57】

专业工程暂估价明细表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：楼梯、公共厕所等建筑维修项目　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材 标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	导示牌	
1.2	其他配套牌	
1.3	健身器材	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	8687.93
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		导示牌						
1	040205003001	标志牌	1、类型:入口主标识 2、材质、规格尺寸:1.5mm 不锈钢折弯焊接造型，颜色汽车烤漆，分色分层处理，内部40*40*3mm 镀锌方管支架，底部 LED 射灯向上打灯，照亮轮廓，左侧文字颜色汽车烤漆，内部20*20*3mm 镀锌方管支架，文字部分中间夹卡乐板，打亮轮廓，下方做基础，C30 混凝土浇筑 3、其他:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	2			
2	040205003002	标志牌	1、类型:总导引立牌 2、做法:1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体外边框，氟碳烤漆褐色和深灰色，有烤漆质感 ，广告 3、材质、规格尺寸:2300*1760*140 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040205003003	标志牌	1、类型:人行导引立牌 2、材质、规格尺寸:2200*600*120 3、备注:1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体外边框，氟碳烤漆褐色和深灰色，有烤漆质感 ，文字箭头丝网印刷，下方波浪图案颜色分色烤漆，有厚度凸起 20mm，20*60*2mm镀锌方管焊接制作内部结构，下方做基础，C30 混凝土浇筑	块	9			
4	040205003004	标志牌	1、类型:景点介绍立牌 2、材质、规格尺寸:1200*1500*40 3、其他:2mm304#不锈钢板折弯焊接，氟碳烤漆深灰色，烤漆质感，背后螺栓固定在圆管上， 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	7			
5	040205003005	标志牌	1、类型:停车导引立牌 2、材质、规格尺寸:2200*500*120 3、其他:1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体外边框，氟碳烤漆褐色和深灰色，有烤漆质感 ,1.5mm不锈钢折弯焊接立体字 ， 面板 5mm蓝色亚克力板，内置 LED 灯光模组，防护等级 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040205003006	标志牌	1、类型:非机动车导引立牌 2、材质、规格尺寸:2000*455*100 3、其他:1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体外边框，氟碳烤漆褐色和深灰色，有烤漆质感 ， 文字箭头丝网印刷，下方波浪图案颜色分色烤漆，有厚度凸起 20mm，20*60*2mm镀锌方管焊接制作内部结构，下方做基础，C30 混凝土浇筑 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	2			
7	040205003007	标志牌	1、类型:公里数标识牌 2、材质、规格尺寸:800*350*50 3、其他:1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体外边框，氟碳烤漆褐色和深灰色，有烤漆质感 ， 文字箭头丝网印刷，下方波浪图案颜色分色烤漆，有厚度凸起 10mm，20*40*2mm镀锌方管焊接制作内部结构，下方做基础，C30 混凝土浇筑 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040205003008	标志牌	1、类型:地面公里数标识 2、材质、规格尺寸:800*350*50 3、其他:文字图形道路专用漆冷涂工艺 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	组	7			
9	040205003009	标志牌	1、类型:警示 / 温馨提示立牌 2、材质、规格尺寸:800*350*50 3、其他:1.5mm304#不锈钢折弯焊接箱体外边框，氟碳烤漆褐色和深灰色，有烤漆质感 ，文字，箭头丝网印刷，下方波浪图案颜色分色烤漆，有厚度凸起10mm，20*40*2mm镀锌方管焊接制作内部结构，下方做基础，C30 混凝土浇筑 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	12			
10	040205003010	标志牌	1、类型:树牌 2、材质、规格尺寸:300*80*2 3、其他:2mm304#不锈钢折弯造型，边角打磨处理，颜色汽车烤漆深灰色，颗粒质感，文字丝网印刷，钢丝绳吊装 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	块	100			
		其他配套牌						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040205003011	便民衣架	1、类型:便民衣架 2、材质、规格尺寸:国标5mm304不锈钢板内外双层板激光切割焊接 3、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	组	4			
12	050307018001	垃圾箱	1、垃圾箱材质:国标3mm304不锈钢板内外双层板激光切割焊接 2、规格尺寸:800*950*300 3、其他:内筒双层不锈钢富锌底漆两遍耐候氟碳漆整喷清漆，富锌底漆+木纹热转印+150 度高温封釉+整喷清漆 4、备注:含所有费用（施工工艺详见设计图纸，投标单位按照实际报价，结算不调整）	个	16			
		健身器材						
13	050305005001	器械一(弹震压腿器）	1、基础:混凝土基础 2、器材尺寸:2520*134*1060 3、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
14	050305005002	器械二（转轮扭腰踏步训练器）	1、基础:混凝土基础 2、器材尺寸:2520*134*1060 3、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050305005003	器械三（转轮扭腰踏步训练器）	1、名称:手摇曲臂肩关节训练器 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:2609*1160*1865 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
16	050305005004	器械四（转平衡建骑机健身车训练器）	1、名称:平衡建骑机健身车训练器 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:3718*615*1865 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
17	050305005005	器械五（单人伸展器）	1、名称:单人伸展器 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:1220*449*1091 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
18	050305005006	器械六（钟摆扭腰器）	1、名称:钟摆扭腰器 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:1384*702*1338 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	3			
19	050305005007	器械七（手部腿部按摩器）	1、名称:手部腿部按摩器 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:867*372*1658 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	050305005008	器械八（多功能锻炼器）	1、名称:多功能锻炼器 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:1174*1120*1990 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
21	050305005009	器械九（椭圆机）	1、名称:椭圆机 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:1047*680*1503 4、备注:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
22	050305005010	器械十（太空漫步机）	1、名称:太空漫步机 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:2120*550*1320 4、备注:样式详见图纸（施工单位根据实际报价，结算不调整）	个	2			
23	050305005011	器械十一（单杠）	1、名称:单杠 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:2880*134*2105 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	2			
24	050305005012	器械十二（双杠）	1、名称:双杠 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:2500*820*1340 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050305005013	器械十三（智能器械A）	1、名称:智能器械A 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:双位划船器 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	1			
26	050305005014	器械十四（智能器械B）	1、名称:智能器械B 2、基础:混凝土基础 3、器材规格:双位钟摆训练器 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价） 5、备注:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	1			
27	050305005015	器械十四（智能器械C）	1、名称:智能器械C 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:双位推举训练器 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	1			
28	050305005016	器械十四（智能器械D）	1、名称:智能器械D 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:双位天空漫步器 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	1			
29	050305005017	器械十四（智能器械B）	1、名称:智能器械E 2、基础:混凝土基础 3、器材尺寸:双位椭圆器 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
30	050305005018	器械十四（智能器械B）	1、名称:智能器械B 2、基础 :混凝土基础 3、器材尺寸:双位蹬力器 4、其他:样式详见图纸（施工单位根据实际报价）	个	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

措施项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	021001012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	021001015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
10	021001016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
11	021001017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
12	021001018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
13	021001019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	021001003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
15	021001001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	021001002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	021001004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	021001005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
19	021001013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	8687.93			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		8687.93			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			8687.93			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	8687.93			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	8687.93			

专业工程暂估价明细表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：标志标牌、引导牌、导示牌、健身器材　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

单位工程汇总表

单位工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	亮化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	93010.12
3.2	其中：专业工程暂估价	400000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		亮化						
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：计量控制箱A11-7# 2.规格：按需配置 3.安装方式：壁挂或落地 4.备注：符合供电部门要求，含支架或基础	台	7			
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱Als1-19# 2.规格：12回路，详见设计图纸 3.备注：包含配电箱基础、内部接线、接地、智能照明集中控制模块、集中控制主机（含物联卡）、电源模块等	台	19			
3	030412005001	接线箱	1.名称：开关电源防水箱	个	6			
4	030405011001	开关电源	1.名称：开关电源 2.规格：350W　24V	个	189			
5	030405011002	开关电源	1.名称：开关电源 2.规格：350W　12V	个	18			
6	030412002001	线槽	1.名称：铝合金线槽 2.规格：50*40	m	172.05			
7	030412002002	线槽	1.名称：铝合金线槽 2.规格：30*20	m	105			
8	030412001001	配管	1.名称：SC80 2.配置形式：埋地敷设	m	9.16			
9	030412001002	配管	1.名称：SC50 2.配置形式：埋地敷设	m	82.09			
10	030412001003	配管	1.名称：PE50 2.配置形式：埋地敷设	m	1416.43			
11	030412001004	配管	1.名称：PE32 2.配置形式：埋地敷设	m	4489.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030412001005	配管	1.名称：PE25 2.配置形式：埋地敷设 3.备注：含土方、回填	m	5981.01			
13	030412001006	配管	1.名称：藤蔓管 2.规格：D25	m	200			
14	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-4*35+1*16	m	29.89			
15	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-5*16	m	54.82			
16	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-5*10	m	1691.29			
17	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-3*4 3.备注：含端子接线、电缆T接，分线盒等	m	4937.94			
18	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：RYY-2*4 3.备注：含端子接线、电缆T接，分线盒等	m	5473.15			
19	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：RYY-2*1 3.备注：含端子接线、电缆T接，分线盒等	m	250.8			
20	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：JHS-3*4 3.备注：含端子接线、电缆T接，分线盒等	m	92.6			
21	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：JHS-2*4 3.备注：含端子接线、电缆T接，分线盒等	m	982.56			
22	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：4*35+1*16	个	2			
23	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：5*16	个	14			
24	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：5*10	个	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：电力手孔井 2.备注：满足验收要求	座	38			
26	030413002001	装饰灯	1.名称：柔性贴片灯带 2.规格：LED 12W/m，4000K，IP65，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	m	1441			
27	030413002002	装饰灯	1.名称：柔性霓虹灯 2.规格：LED 6W/m，3500K，IP66，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	m	1108.65			
28	030413002003	装饰灯	1.名称：水下灯带 2.规格：LED 6W/m，3500K，IP68，12V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	m	377.83			
29	030413002004	装饰灯	1.名称：线条地埋灯 2.规格：LED 24W/m，3500K，IP67，220V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	38			
30	030413002005	装饰灯	1.名称：瓦楞灯1 2.规格：LED 12W，3000K，IP65，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	696			
31	030413002006	装饰灯	1.名称：瓦楞灯2 2.规格：LED 6W，3000K，IP65，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	319			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030413002007	装饰灯	1.名称：明装射灯 2.规格：LED 12W，4000K，IP65，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	109			
33	030413002008	装饰灯	1.名称：立柱射灯 2.规格：LED 6W，4000K，IP65，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	80			
34	030413002009	装饰灯	1.名称：洗墙灯 2.规格：24pcs/1m 15W/m，4000K，IP65，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	m	42			
35	030413012001	景观灯	1.名称：庭院灯 2.规格：LED 40W，4000K，IP65 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌,含灯具基础，接地等	套	24			
36	030413012002	景观灯	1.名称：装饰灯柱 2.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌，含灯具基础、接地等	套	11			
37	030413012003	景观灯	1.名称：挂树灯(诗词条幅灯) 2.规格：LED 3W/字，20W/一组，3000K，IP66，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030413012004	景观灯	1.名称：照树灯1 2.规格：LED 18W，4000K，IP66，24V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌，含灯具基础	套	19			
39	030413012005	景观灯	1.名称：照树灯2 2.规格：LED 30W，4000K，IP66，220V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	64			
40	030413012006	景观灯	1.名称：图案投影机 2.规格：LED 160W，7500K，IP65，220V 3.备注：满足建设单位选型要求，灯芯选用一线品牌	套	11			
41	030413012007	景观灯	1.名称：庭院灯（移位） 2.备注：灯具利用原有，新建路灯基础、接地等	套	20			
42	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：50*50*2500	根(块、套)	26			
43	030410002001	接地母线	1.名称：镀锌扁钢 2.规格：40*4	m	200			
44	030410005001	接闪带	1.名称：避雷网 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：D10mm	m	500			
45	030416027001	接地装置	1.名称：接地阻值调试	系统、组	9			
46	030413015001	照明系统调试	1.名称：照明系统调试 2.电压等级：220V	系统	19			
47	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：1.5m内	m3	2557.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土	m3	2557.34			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	93010.12			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	400000.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		493010.12			

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			93010.12			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计				93010.12			

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	智能化AI骑行大赛	100000.00		100000.00					
2	数字健身体验站	150000.00		150000.00					
3	数字健康跑道	150000.00		150000.00					
合　计		400000.00		400000.00					

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9.000	
合　计					

单位工程汇总表

单位工程名称：给排水工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	7721.19
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：400*600mm 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：80X80X5厚原色304#不锈钢角钢，5厚原色304#不锈钢边框，5厚原色04#不锈钢走边 3.备注：材料品种、规格：logo划线，帕米孔位置布置 4.备注：具体样式及做法详见设计图纸	座	52			
2	040504001001	铸铁井盖	1.种类、规格：球墨铸铁井盖（五防井盖700*700） 2.备注：含检查井提高深度	个	2			
3	040504001002	铸铁井盖	1.种类、规格：球墨铸铁井盖（五防井盖直径700） 2.备注：含检查井提高深度	个	2			
4	040501005001	塑料管	1.材质及规格：中空缠绕管DN300 2.连接形式：承插连接	m	444.58			
5	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：自行车道位置管道砂包封，碎石垫层	m	56			
6	040803004001	管道包封	1.规格：详见设计图纸（自动车道位置包封） 2.混凝土强度等级：C30	m	50			
7	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类 2.挖土深度：1.5m内	m3	382.34			
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.备注：原土回填或外弃	m3	458.81			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月11日

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	7721.19			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		7721.19			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			7721.19			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计				7721.19			

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：给排水工程　　　标段：阜宁县环射阳河健康绿道提升工程　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9.000	
合　计					