

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司 (盖章)

2026年09月02日

工程名称：南京林业大学白马校区C地块建设工程一期工程设计类组团
学生宿舍项目

标段名称：施工总承包

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：谷家伟

(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：沈春霞

(签字及盖章)

编 制 单 位：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

(盖章)

法定代表人
或其授权人：薛华

(签字或盖章)

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(盖章)



法定代表人
或其授权人：高飞

(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年09月02日

工程量清单编制说明

工程名称：南京林业大学白马校区 C 地块建设工程一期工程设计类组团学生宿舍项目

一、工程概况：

1、本工程为南京林业大学白马校区 C 地块建设工程一期工程设计类组团学生宿舍项目，项目位于白马镇溧白路以南，白马大道以西。项目总用地面积 81894.24 m²，总建筑面积 56183.61 m²，其中地上建筑面积 49695.61 m²，包含 17#宿舍、18#宿舍 2 幢单体，建筑高度 23.95m，地下建筑面积 6488 m²，平时为车库及设备用房。

2、结构形式：剪力墙结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、编制范围：

土石方工程、基坑支护工程、桩基工程、土建装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、智能化工程、电梯工程、室外及配套工程等，详见招标文件说明及工程量清单。

不在本次招标范围：开水炉、洗衣机设备、家具、景观工程（绿化、景观小品、海绵城市及雨水回用池等）。

三、编制依据：

1、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024，《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024 及其他配套工程量计算标准。

2、江苏省住房和城乡建设厅（2025）第 12 号《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告》。

3、江苏省住房和城乡建设厅 苏建价（2026）76 号《省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知》。

4、最高投标限价人工工资标准按苏建价（2026）76 号相关文件参考价，材料价格按 2026 年 08 月份南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

5、建设单位提供的江苏省建筑设计研究院股份有限公司设计的施工图、物料表、技术要求及清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

6、南京林业大学白马校区 C 地块建设一期工程设计类组团学校宿舍项目岩土工程详细勘察报告（勘察编号：2026-KC-1022）

7、拟定的招标文件。

8、工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况。

9、合理施工工期及常规施工工艺、顺序。

10、其他相关资料。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、发包人提供材料及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：详见招标文件。

八、创优及安全生产标准化考评优良要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1、本工程量清单的工作内容应包含承包人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用；工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸、交付标准和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24 计价标准”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑完成符合完工交付要求的相应清单项目必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用。

2、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。

3、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，承包人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

4、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

5、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

6、施工水电费用计算和结算：使用单位提供现场水电的接入点，临近项目红线边缘，承包人自行现场踏勘确定具体接驳方案，具体以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。

承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

7、临时排污、排水需按照相关要求处理达标后接入校方指定点，并且施工临时排污、排水（红线内、外）、水资源的使用需满足相关规范要求，排污管、排水管理深按现行相关规范执行。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责；严禁将建筑垃圾、生活垃圾及污水等投放到河道及附近区域。上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

8、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

9、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

10、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

11、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化（回填道碴、钢板等）措施等，结算时不另外增加费用。

12、投标人应充分考虑本工程位于校园内部的特殊性和管理制度，施工期应满足校方管理要求。包括但不限于配合校方活动、学生作息时间、校方巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

13、施工期间相邻建筑物安全、墓葬、道路、管网、箱涵、河道、树木等保护（含树木修剪）及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

14、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

15、本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需一切砂浆按预拌砂浆考虑，严禁使用散装及袋装水泥现场搅拌。

16、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。投标人自行考虑外加剂的使用，满足设计规范及现场使用需求，结算时不另增加费用。

17、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

18、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，临时设施搭设的相关手续办理由总承包单位负责；本项目施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，施工围挡高度等需满足相关规范、主管部门和校方的要求，大门安排专人进行值守，实行刷卡或人脸识别进出，除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭状态。工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌（含施工前已破损地形、地貌、道路、绿化、管道等），使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。

19、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察和设计图纸自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

20、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，满足学校安保、环保等相关要求，结算时不因运输问题增加任何费用。

21、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

22、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

23、投标人按施工当地主管部门要求搭设脚手架及支撑，支撑搭设密度、支撑方式、安全网等安全措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

24、无论项目特征是否描述，设计图纸及验收规范中明确要求，针对大体积混凝土或特殊部分的混凝土需采取温度监测与控制、分层分段浇筑、特殊养护（保温、保湿）、延长养护周期等专项技术措施而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

25、投标人需自行考虑与校内现有管井或市政管井的对接，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

26、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

27、投标人须在综合单价中综合考虑超高施工增加费、高层施工增加费、赶工措施费，满足合同要求，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

28、本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的

结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为 2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

29、施工现场应做到工完、料尽、场地清，每道工序都应做好完工清洁，其费用包含在工程量清单项目的综合单价中。承包人应在施工现场管理中严格执行各地建筑垃圾减量化的相关要求。按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019），工程渣土、工程泥浆的外运、消纳、处置费用包含在相应工程量清单项目的综合单价中，其余建筑垃圾、生活垃圾外运、消纳、处置费用不单独列项，在投标报价中综合考虑。

30、工程量清单项目特征仅对主要材料核心规格、关键参数进行概括描述，投标人报价时须完整研读施工图纸、设计说明、材料物料表及相关规范图集，综合考虑全部材料参数、配套辅材及构造要求自主报价；相关差异费用均包含在对应清单综合单价内，结算时投标人不得以清单项目特征描述简略、未完整列明材料参数为由要求调整综合单价。

31、本项目施工车辆按指定路线进入施工场地，校园内行驶过程注意控制车速，避让师生。投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑大门与施工现场之间的围挡以及道路运输的保护、加固、安全围护、清理，以及交通管制、行人行车干扰产生的措施及降效等费用，满足校方的管理规定，结算时不因校内运输问题增加任何费用。

32、投标人在报价中充分考虑项目完工到竣工验收期间的项目保管、看护、保修等事项产生的费用。

33、无论项目特征是否描述，《建筑施工模板安全技术规范》或其他相关要求中规定的高大模板支撑体系定义的局部梁、板等结构部位，因需采用特殊加固支撑系统、加强安全措施、专家论证及监测等而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

十、其他说明

（一）、土石方工程

1、施工场地内清表及部分杂树、杂草等清除外运，投标人自行勘察现场(以现场情况为准)，综合考虑报价，相关费用在相应清单中报价，结算时单价不调整。

2、本项目可用于回填的土方按校园内倒运考虑，投标人自行踏勘现场，运费、多次内倒、保洁、堆放、覆盖等费用投标人综合考虑在报价中，并综合考虑白天和夜间降效及不能出土现场临时堆放等因素，综合单价不做调整。不满足回填要求的土方、建筑垃圾、砖瓦碎石、混凝土块等全部外运出校园，运距、保洁、弃置消纳等相关费用投标人综合考虑，综合单价不做调整。满足回填要求的土方量小于实际回填量时，由投标人自行考虑外购土源，土方堆放位置、堆放方案及回填方案，满足相关管理部门要求，并请发包人组织验收。结算不再另行增加费用。

3、土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量（例如为

施工方便采用的大开挖)自行承担,不予结算。无论投标人采用何种开挖形式(含人工配合开挖),结算时严格按照清单计价标准中明确的基槽、基坑土石方计算规则计算土石方工程量,土方体积按天然密实体积计算,综合单价不予调整。

4、投标人应结合地勘报告及现场情况,投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用,结算不做调整。

5、投标单位自行踏勘现场,投标报价时应充分考虑开挖可能发生的加固、临时通道(如钢板铺设、建筑垃圾回填等)、场地狭小、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等所产生的措施费用,综合在投标报价中,结算时不予调整。

6、挖出的淤泥和湿土,若不能按环保和相关部门要求进行及时外运,需要经过晾晒、掺入石灰及其它材料进行土壤处置后才能外运,由投标人根据现场实际情况及施工经验,自行考虑到报价中;运费、消纳处置费、保洁费、土方覆盖等所有费用,结算时综合单价不调整。

7、对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑,结算时不另行调整。

8、本工程地势总体较平坦,土石方开挖前应对原始场地标高进行方格网测量,土方开挖工程量按原始地面标高开挖计算;17#、18#回填方计算至原始场地标高,其余回填方回填至室外道路铺装基层(绿化种植土、室内基层)底标高,投标人结合景观图纸自行复核标高数据,结算时综合单价不调整。

9、现场有部分墓葬,需要原址保存;施工过程中,遇地下管线、地下障碍物(含废弃管网)、墓葬等会增加施工难度,投标人充分考虑施工的难度,在挖土方清单中综合考虑此部分费用,结算时不予调整。

10、土方运输车辆须符合城管、生态环境等主管部门相关管控规定;若因运输车辆不达标被行政主管部门查处、处罚,由此产生的一切经济损失及法律责任均由投标人自行承担。

11、无论支护图纸及实际施工方案如何约定场(整)平标高,当原始地貌标高高于设计(室外道路铺装基层、绿化种植土、室内地坪基层)底标高区域时,开挖单独土石方清单工程量均从原始地貌计算到设计(室外道路铺装基层、绿化种植土、室内地坪基层)底标高,基坑或沟槽开挖土石方及回填方清单工程量从挖单独土石方底标高后开始计算;当原始地貌标高低于设计(室外道路铺装基层、绿化种植土、室内地坪基层)底标高区域时,单体不考虑单独土石方回填,单体基坑或沟槽开挖土石方清单工程量从原始地貌开始计算,单体回填方清单工程量计算到设计(室内地坪基层)底标高,室外考虑单独土石方回填,清单工程量按原始地貌计算到设计(室外道路铺装基层、绿化种植土)底标高,室外基坑或

沟槽考虑反开挖。

(二)、桩基、基坑支护工程:

1、投标单位根据勘探报告,自行勘探现场土方自然标高,桩综合单价不因土方标高的变化调整,中标后综合单价不调整。

2、桩施工之前应探明每根桩是否有地下障碍物及市政管线,费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇地下障碍物,所产生的额外费用由承包人自行考虑,计入报价,结算时不调整。

3、根据周边地质情况及本工程特点,施工时可能会发生场地硬化(回填道碴等)费用,投标人应充分考虑机械施工的措施费用,包括可能发生的场地硬化措施等。

4、投标人必须做好检测和监测的配合工作,包括道路硬化及临时场地、配合检测单位等工作,此项费用综合考虑在投标报价中,结算不作调整。

5、桩机械台数,由投标人结合工期要求自行考虑,实际施工机械必须满足工期要求,如由于施工机械导致工期明显延误,招标人有权要求增加机械,由此产生的费用结算时不增加。

6、为施工支护工程而导致土方临时放坡等二次施工增加的相关费用投标人综合考虑在报价中,结算时不增加。

7、支护挂网喷浆工程量计算至坡顶排水沟,排水沟外侧部分在临时设施费中考虑,结算时不单独计量。

(三)、土建、装饰工程:

1、本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定,材料具体要求详见施工图设计总说明及规范,投标人报价时综合考虑此费用,结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后,无论采用预埋方式还是采用后置埋件,均执行本清单单价,结算时单价不调整。

2、投标单位综合考虑使用塔吊和施工电梯,自行考虑塔吊和施工电梯的基础(含桩基础),综合考虑各单位间配合使用垂直运输机械及脚手架等措施,相关费用包含在报价中,结算时不得调整。

3、对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋,必须事前根据设计要求预埋到位,施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用(含检测费),请投标人在报价充分考虑,竣工结算时不予调整。

4、所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准,包括并不限于门窗密封、防水、填缝、灌浆等所有细部节点做法,结算时不另增加费用;内外门窗框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中,结算不做调整。门窗工程的预埋件、按规范要求必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中,结算不做调整。

5、内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中,综合考虑在报价中。外墙抹灰、涂料等,需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。

6、施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施,由投标人在报价中充分考虑,结算时不得增加相关费用。砼面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑,结算时不得增加相关费用。

7、本工程钢材级别和规格如图要求,不锈钢均为 304 材质、木材面均做防火涂料、所有装饰材料均需符合消防规范要求,工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内,请各投标单位综合考虑,结算不再调整。

8、工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内,请各投标单位综合考虑,结算不再调整。

9、所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用,结算时一律不予调整,不另计取相关费用。

10、装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求,基层板环保要求必须达到 E1 级、乳胶漆必须选用环保型。

11、楼地面地砖贴面、天棚面涂料,具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面,招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容,若无相关设计变更,除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

12、石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程,投标人在报价时,须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中,竣工结算时,招标人不另计此项费用。

13、特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑,结算不因此增加费用。

14、本项目物料表中所有材料材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购。

15、砌块墙开槽部位抗裂腻子及网格布加强等措施需综合考虑在墙面报价中,满足规范要求,投标后的综合单价不调整。

16、墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整,以满足施工及验收要求,综合考虑在投标报价中,结算不做调整。

17、同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差 10mm 以内时砌体墙面补粉砂浆费用,由投标人在报价中充分考虑,结算时不得增加相关费用。

18、防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层、阴角处各类加强层,防水附加层及加强层不

单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、滴水线构造等。各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

19、所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

20、柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。

21、镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

22、吊筋高度超规范要求时需按规范要求设置反支撑、转换层，相关深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

23、所有门窗所需五金配件，无论清单项目特征是否涉及，均须包括在投标报价内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

24、防火门窗、防火隔断应满足现行消防规范及消防主管部门要求，深化不调整综合单价。

25、无粉刷天棚及地下室无粉刷混凝土墙面模板摊销增加、增加的支撑和混凝土表面打磨、砂浆修补等费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

26、地面、墙面、顶面、屋面等部位无论图纸是否要求基层处理，投标人均应保证基层清洁平整程度达到下一工序的施工条件，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。

27、预制构件钢筋与现浇钢筋连接、二次深化、钢筋含量变化等均考虑在报价中，结算综合单价不调整。

28、各单位工程脚手架、垂直运输费、大型机械进退场、降排水等单价措施费由投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。

29、金属构件的除锈、油漆等均包含在金属构件清单中，结算不因此调整综合单价。

30、门窗、栏杆、标识标牌、室外坐凳、廊架、垃圾桶、吸音墙面、墙顶面龙骨、幕墙、地面龙骨、钢结构等项目深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用

及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用,含在投标报价内。在优化设计及施工过程中,如龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时,不能认定为是设计变更,均属优化设计,相关费用含在投标报价内,结算时不予调整。

31、无机涂料基层材质投标人报价时综合考虑,结算时一律不予调整。

32、电梯门洞四周不锈钢门套(无论大小)及包边含在电梯报价中,投标人综合考虑报价;超出门洞范围的门头装饰等单独列清单计价。

33、吊顶处灯具、风口等开孔及加固由投标人在吊顶清单报价中综合考虑,结算时不予调整。

34、特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑,结算不因此增加费用。

35、本工程(含暂估价工程及平行发包工程)涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、开孔、封堵、修补等一系列相关内容,应由土建及安装专业综合协调实施,投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用,在报价时均需综合考虑,结算时不再增加此类费用。

36、模板工程中模板材质和规格、厚度、材料损耗、场内转运、辅材费用(包含砖胎膜、木模板)由投标人在单价中充分考虑,结算不作调整。

37、屋面、地库、楼地面排水浅沟等相关做法包含在找坡层做法内,由投标人在报价中综合考虑,结算不调整。

38、投标人需自行考虑风井处防坠落措施不单独列项,此部分费用含在投标报价中,结算不调整。

39、管道井内或平顶内金属面、露明金属管的金属面或铁栏杆油漆价格综合考虑在相应做法单价中,请投标人在报价充分考虑。

40、盲道满足设计及规范要求,由投标人自行考虑在报价中,不单独列清单。

41、设计要求的钢柱、钢梁、钢梯等焊缝作检验标准探伤投标人在报价中考虑,结算不调整。

42、本清单对结构件按喷砂除锈列项考虑,由投标人自行确定方案在投标价中考虑,但除锈等级应符合设计要求。

43、吊装高度、施工难度、临时支撑以及深化图纸等费用,由投标人根据图纸及现场情况,综合考虑,结算时不增加相关费用。

44、需灌浆或灌注混凝土的钢构件,开孔及恢复等费用含在相关报价中,结算时不增加相关费用。

45、钢构件来源及运距由投标人自行考虑,需充分考虑道路、过桥等因素的影响,结算时综合单价不调整。

(五)、室外及配套工程

1、投标报价中须同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、

协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

2、本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

3、投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

4、投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

5、投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

6、投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价。

7、本工程雨、污水管网接入原有检查井的费用，由投标人综合考虑，结算时不再增加费用。

8、现场施工时对非施工需要的现状路面破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

9、因施工拆除、移栽的绿化，施工完成后绿化原状恢复，投标人勘察现场综合考虑计入报价，结算时不增加费用。

（七）、安装部分

1、给排水管道室内外计算界面：室内给水管道计算至出墙后第一个水表井（不含水表及井），室内排雨（污）水管道计算至出墙后就近第一个雨（污）污水井（不含井）。

2、公共区域开水炉不在本次招标范围内，仅考虑预留水电接口。

3、消防水系统调试在人防消火栓工程中统一考虑，结算时不单独调整或增加此部分费用。

4、管道支架制作、安装已包含在对应的管道综合费用中，投标人需综合考虑此部分费用，结算时不单独调整或增加此部分费用。

5、从变电所至一级配电箱的进线电缆计入相应楼栋内。

6、配电箱报价包含消防电源监控模块、电气火灾监控模块、多功能仪表等。

7、所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内，结算时不再调整或增加以上费用。

8、本项目消防报警系统兼容且接入原校区内消防系统，投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

9、消防报警主机、电气火灾监控主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监控主机、消防广播及通讯控制器等消防各系统所有的设备调试及联调由投标单位自行报价，不再增加其他任何费用。

10、人防设备中空气质量监测装置、染毒监测装置、放射性监测装置三种监测仪不计入本次招标范围。

11、空调冷媒剂综合考虑在设备及管道综合单价中，清单不单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

12、智能化各系统的调试在一个清单项中综合考虑报价，结算时不再调整或增加以上费用。

13、本项目智能化需与原校区智能化系统兼容且接入原校区智能化系统，满足校园统一管理及运行要求，投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

14、室外弱电主管（包含智能化及火灾报警）计入室外弱电工程中。

15、室外弱电主管与强电排管如有共沟，该部分的土方、破路及原样恢复计入 10KV 土建部分。

16、法兰连接的阀门等，含配套法兰、垫片、螺栓购置及组装安装，投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

17、消防系统探测器、模块、广播等相关材料的底座费用由投标单位自行考虑在相应综合单价中，不单独列项。

18、雨水管道的灌水试验和排水立管的通球试验，投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

19、所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中，结算时不再调整或增加以上费用。

20、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

21、室内给排水、消防、电气、通风、智能化各专业交叉施工、管线综合避让、孔洞封堵、系统联动调试等界面工作均含在各专业定额内，交叉协调、工序配合不另行计费。

22、桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、盖板、中间隔板等材料及安装费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

23、投标人应考虑成品保护、现场管线保护、设施保护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

24、所有室外管道接入包含与原校园内主管道接驳费用，不单独列项，综合考虑在报价中，结算时不再调整或增加相关费用。

25、光伏发电系统、抗震支架等应结合设计图纸、验收规范由投标人自行深化，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑。

26、电通初-14-0 中未标注管道规格、材质按 C-PVC150 计入。

27、成品双面彩钢板复合风管内、外壁彩钢板厚度可按 0.5mm 计入。

28、吸顶式空调器冷媒铜管按 $\Phi 6.35$ 、 $\Phi 15.88$ 计入，冷凝水管按 UPVC 管 DN25 计入，开关控制线按 WDZ-RYJS-4x1.0 计入。

29、非人防地下室配电柜 B1BAPExb，进线电缆按干线系统图计入。

30、应急照明通讯线管按 WDZN-RYJS-2x2.5-SC20 计入。

31、消防水管道管径大于 50 的连接方式采用卡箍连接。

32、压力排水管道管径大于 100 的连接方式采用卡箍连接。

33、一层给水支管的型号与标准层型号一致。

34、空气热源泵机组支管的管径为 DN50。

35、热水系统中的电磁阀属于智能化施工。

36、18#楼与 17#楼连接部分的管道管径为：给水管为 DN150、消火栓管道为 DN100、热水管为 DN100、回水管为 DN50。

37、人防集水井口部排水管为热镀锌钢管。

38、室外监控系统中的火焰探测专属摄像机的参数为：火焰探测专属摄像机技术要求如下：不低于 400 万（ 2560×1440 ）@25fps，可见光 1/2.7" CMOS，三波段红外火焰传感器，响应时间： $\leq 10s$ ；支持火焰 + 烟雾识别。

39、智能化工程中的桥架采用热镀锌桥架。

40、室外安装土方计入土建大型土石方中。

41、室外景观总配电箱进线电缆计入 18#楼电气工程内

42、空气源热泵电缆进线电缆计入 18#楼电气工程内

43、18#楼由地下室引至地上电缆按正负零切分计入

十一、其他须说明的问题及特别提醒：

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求，详见附件《项目技术要求》的相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正，若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。除合同有特殊约定外，建设工程无论是采用单价合同或总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担，结算时不再调整。

3、本工程安全生产措施费的费率不得低于江苏省建设工程费用参考的下限值。

4、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径 6mm 的钢筋，钢筋比重均按Φ6 计算，不按Φ6.5 调整；钢筋网片不参与材料调差。

5、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。钢筋清单项目综合单价含设计注明外的措施筋及钢筋连接（焊接、套筒、搭接等）费用，结算不予另行计价。 投标人通过图纸会审、技术核定、施工组织、施工方案、设计变更等方式确定的措施筋做法和钢筋连接方式，均在结算不予计量计价。 设计变更引起的钢筋直径发生变化，钢筋接头数量比增加，按相应钢筋清单项目进行计量，综合单价不调整（设计变更引起的返工除外）。

6、本工程投标人所有清单报价,包含招标文件招标范围图纸全部工程内容以及为完成本项目全部工作所需人工费、施工机具使用费、制作安装费、材料费(甲供主材、配件不含在内,辅材、材料损耗已综合包含)、材料运杂费、工程缺陷修复费、工程保险费;临时设施、现场文明施工、环境保护、围挡、现场维护、成品保护、交叉施工配合费、常规材料检验试验费(苏建定(2004)414 号规定的第三方见证取样检测费用除外)、施工照明、施工排水、通风、恶劣施工环境增加费、企业管理费、利润、各类施工风险费用:人工费内含从业人员个人所得税,城建税、教育费附加等附加税费综合计入管理费;增值税按清单规定单列,不含于综合单价内。报价已包含合同明示或隐含的全部责任、义务、风险对应的一切费用。

（以下无正文）

工程项目汇总表

工程名称：南京林业大学白马校区C地块建设工程一期工程设计类 标段：施工总承包
组团学生宿舍项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	17#宿舍			
2	18#宿舍			
3	地下工程			
4	智能化工程			
5	室外及配套工程费			
合计				

单项工程汇总表

工程名称：17#宿舍

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	17#土建及装修工程			
2	17#给排水工程			
3	17#电气工程			
4	17#暖通工程			
5	17#消防工程			
6	17#电梯工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	保温、隔热、防腐工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
1.12	宿舍装饰工程	
1.13	无障碍宿舍装饰工程	
1.14	洗衣房装饰工程	
1.15	首层门套无障碍卫生间装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010402001001	砌块外墙-200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	862.59			
2	010402001005	砌块外墙-200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:Ma7.5砌筑砂浆砌筑 5. 部位: 顶层及女儿墙	m3	203.49			
3	010402001004	砌块外墙-100厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	123.5			
4	010402001006	砌块外墙-100厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:Ma7.5砌筑砂浆砌筑 5. 部位: 顶层及女儿墙	m3	22.93			
5	010402001002	砌块内墙-200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	3214.2			
6	010402001007	砌块内墙-200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:Ma7.5砌筑砂浆砌筑 5. 部位: 顶层及女儿墙	m3	633.48			
7	010402001003	砌块内墙-100厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	571.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010402001008	砌块内墙-100厚	1. 砌块品种、规格、强度等级: B06蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型/普通砌块) A5.0 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm 4. 砂浆强度等级: M7.5砌筑砂浆 5. 部位: 顶层及女儿墙	m3	118.57			
9	010401008001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	29.54			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	418.04			
11	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1319.54			
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	61.36			
13	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35, P8 3. 基础类型: 筏板基础	m3	1228.26			
14	010502033001	后浇带	1. 部位: 筏板基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: 补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	9			
15	010502033002	后浇带	1. 部位: 梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: 补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	10.72			
16	010502033003	后浇带	1. 部位: 板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: 补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	39.52			
17	010502033004	后浇带	1. 部位: 墙 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: 补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	2.42			
18	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	98.86			
19	010502006003	钢筋混凝土异形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 异形柱	m3	29.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010502009001	地下室外墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35, P8	m3	143.05			
21	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 墙体厚度: 厚度综合考虑	m3	69.43			
22	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 墙体厚度: 厚度综合考虑	m3	1621.87			
23	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 墙体厚度: 厚度综合考虑 4. 部位: 机房层	m3	10.33			
24	010502011001	钢筋混凝土梁-矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	1942.27			
25	010502011002	钢筋混凝土梁-矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 部位: 机房层	m3	17.16			
26	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	2889.32			
27	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 部位: 机房层	m3	15.12			
28	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 设备管井板	m3	1.26			
29	010502019001	其他板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 部位: 挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板、依附在柱、墙、梁、板上的混凝土线条及外凸造型等	m3	398.74			
30	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	117.19			
31	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 部位: 机房	m3	2.88			
32	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	972.44			
33	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 机房层	m3	5.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010502025001	抱框柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	148.44			
35	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：窗台梁、规范要求设置部位	m3	90.56			
36	010502022002	圈梁（素混凝土翻边）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 部位：有水房间反坎及门槛	m3	182.71			
37	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	74.78			
38	010502032001	台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 踏步高、宽：150厚	m2	59.07			
39	010505001002	垫层模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：垫层 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	156.22			
40	010505002006	条形基础模板	1. 基础类型：条形基础 2. 模板材质及规格，自行考虑	m2	1639.66			
41	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板材质及规格，自行考虑	m2	62.12			
42	010505002002	筏板基础模板	1. 基础类型：筏板基础 2. 模板材质及规格，自行考虑	m2	497.56			
43	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 首层超过3.6m，5m内 3. 部位：矩形柱 4. 模板材质及规格，自行考虑	m2	2359.12			
44	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：矩形柱 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	8276.3			
45	010505004004	异形柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：异形柱 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	209.12			
46	010505004003	柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：矩形柱 3. 模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：机房层	m2	140.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010505005003	墙面模板	1. 模板形式：外墙模板（含人防、消防水池墙体模板） 2. 模板类型：投标人自行考虑 3. 支撑形式：投标人自行考虑 4. 墙体厚度、支模高度：投标人自行考虑 5. 设置止水螺杆、止水螺杆端头处理：满足设计及规范要求，含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用	m2	1083.25			
48	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 含对拉螺栓封堵 3. 首层超过3.6m，5m内，模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：墙面模板	m2	1184.47			
49	010505005002	墙面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 含对拉螺栓封堵，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：墙面模板	m2	5528.2			
50	010505005004	墙面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 含对拉螺栓封堵，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：机房层墙面模板	m2	174.76			
51	010505006001	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 首层超过3.6m，5m内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：梁	m2	3330.18			
52	010505006002	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：梁 3. 模板材质及规格，自行考虑 4. 正负零一次摊销模板	m2	500.22			
53	010505006004	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：梁 3. 层高3.6m以内 4. 模板材质及规格，自行考虑	m2	13969.14			
54	010505006003	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：梁 3. 模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：机房层	m2	180.41			
55	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 板厚200以内 3. 首层超过3.6m，5m内，模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：板	m2	4081.68			
56	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 板厚200以内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：正负零一次摊销模板	m2	1121.04			
57	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 层高3.6m以内，板厚200以内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：板	m2	19340.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 板厚200以内, 模板材质及规格, 自行考虑 3. 部位: 机房层板	m2	130.21			
59	010505008001	其他板模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板、依附在柱、墙、梁、板上的混凝土线条及外凸造型等 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	3817.37			
60	010505010001	楼梯模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 楼梯 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	933.41			
61	010505002003	基础模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 设备基础 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	39.24			
62	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 构造柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	13705.89			
63	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 构造柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑 4. 部位: 机房层	m2	80.89			
64	010505014001	抱框柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 抱框柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	3433.53			
65	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 圈梁 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	3457.86			
66	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 过梁 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	1173.91			
67	010505018001	台阶模板	1. 模板部位: 砼台阶 2. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	17.72			
68	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.007			
69	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	5.379			
70	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	127.175			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	8.682			
72	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	62.101			
73	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	6.935			
74	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	1.561			
75	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.243			
76	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	59.384			
77	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	84.519			
78	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.619			
79	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.857			
80	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	13.074			
81	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.846			
82	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	87.317			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	24.153			
84	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.234			
85	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	8.025			
86	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.459			
87	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	4.743			
88	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	99.585			
89	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	33.919			
90	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	70.749			
91	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	2.553			
92	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.015			
93	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.01			
94	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.684			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	37.428			
96	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	55.625			
97	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	10.54			
98	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	61.539			
99	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	116.313			
100	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	12.917			
101	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	213.251			
102	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	1.51			
103	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.825			
104	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.927			
105	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	5.041			
106	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.365			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	18.585			
108	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	71.789			
109	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	126.246			
110	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1. 带肋钢筋HRB400 直径6mm@200 2. 部位: 倒置式保温屋面刚性层	t	10.642			
111	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1. 带肋钢筋HRB400 直径6-8mm@200 2. 部位: 防潮地面(基层做法1)、宿舍居室	t	22.87			
112	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	43.907			
A.6		金属结构工程						
113	010905003001	止水钢板	1. 300宽3厚止水钢板 2. 部位: 后浇带 3. 包含采购、制作、安装等所有工序	m	714.9			
114	010506023002	钢丝网	1. 双面 ϕ 0.5@20钢丝网 2. 部位: 楼梯间、人流通道	m ²	10148.93			
115	010506023004	钢丝网	1. 双面 ϕ 0.5@20钢丝网 2. 部位: 楼梯间、人流通道 3. 部位: 机房层	m ²	187.44			
116	010506023005	不同材质交接处钢丝网	1. 钢丝网直径 $\geq$ 1mm, 加强带与各基体的搭接宽度外墙不应小于250mm, 内墙不应小于200mm 2. 部位: 内、外墙体与不同材料交接处	m ²	10645.31			
117	010506025001	预埋铁件	1. 栏杆等预埋件 2. 所有预埋件、吊钩外露部分必须在除锈后刷防腐漆, 面漆两道, 不外露部分刷防腐漆二度	t	7.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	010607006001	钢梯	1. WT1b-54屋面钢梯 2. 顶段Ab: 梯段横梁 L50x5、连接件-50x6、安全笼梯臂 L63x5、护笼笼箍-50x6、护笼立杆-40x5 3. 中段B3: 梯段梯梁-60x10、踏棍Φ20、支撑 L70x6、联板-60x8、连接件-50x6、M-1b预埋件-150x8、锚筋Φ10 4. 下段C3: 梯段梯梁-60x10、踏棍Φ20、支撑 L70x6、联板-60x8 5. 报价包含采购、制作、运输、安装、除锈、防锈、配套辅材等所有费用, 样式及规格满足设计及业主要求	t	0.79			
A. 8		门窗工程						
119	010802004001	甲级钢质防火门(单扇)	1. 甲级钢制防火门(单扇), 技术要求: GB12955-2008。防火级别: 甲级(耐火时间1.5小时) 2. 功能类别: 机房门、通道门、管井门, 门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板, 门框钢板厚度1.5mm, 门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm, 门扇厚度50mm。带平板包边, 线条宽度50mm。 3. 表面处理: PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。 4. 门扇内填充: 甲、乙、丙级采用相应的防火芯板, 主材为氧化镁填充。 5. 五金: 采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁, 材质: 304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质, 耐老化防火密封胶条, 闭门器65KG(含)以上、插销, 均要求具备防火资质, 满足消防要求。 6. 防火观察窗: 采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求, 送样甲方确认, 样式详后期设计甲方确认。 7. 防火门要求自带门套、闭门器。 8. 报价含门框灌浆(包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封)采购、安装所需的所有费用。 9. 详见图纸、物料表及技术要求。	m2	86.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	010802004002	甲级钢质防火门（双扇）	<p>1. 甲级钢制防火门（双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:甲级（耐火时间1.5小时）</p> <p>2. 功能类别: 机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。</p> <p>3. 表面处理:PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。</p> <p>4. 门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。</p> <p>5. 五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质: 304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。</p> <p>6. 防火观察窗: 采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。</p> <p>7. 防火门要求自带门套、闭门器。</p> <p>8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。</p> <p>9. 详见图纸、物料表及技术要求。</p>	m2	26.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	010802004003	乙级钢质防火门（单扇）	1. 乙级钢制防火门（单扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：乙级（耐火时间1小时） 2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。 3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。 4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。 5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。 7. 防火门要求自带门套、闭门器。 8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 9. 详见图纸、物料表及技术要求。	m2	4.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	010802004004	乙级钢质防火门（双扇）	<p>1. 乙级钢制防火门（双扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：乙级（耐火时间1小时）</p> <p>2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。</p> <p>3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。</p> <p>4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。</p> <p>5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。</p> <p>6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。</p> <p>7. 防火门要求自带门套、闭门器。</p> <p>8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。</p> <p>9. 详见图纸、物料表及技术要求。</p>	m2	137.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	010802004005	丙级钢质防火门（单扇）	<p>1. 丙级钢制防火门（单扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：乙级（耐火时间0.5小时）</p> <p>2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。</p> <p>3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。</p> <p>4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。</p> <p>5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。</p> <p>6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。</p> <p>7. 防火门要求自带门套。</p> <p>8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。</p> <p>9. 详见图纸、物料表及技术要求。</p>	m2	442.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	010801001001	居室木质门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:成品木质防盗门FDM1124</p> <p>2. 门框: 50木质门</p> <p>3. 门扇: , 颜色: 浅原木色。a、采用环保材料, 烤漆复合木门, 贴天然木皮, 油漆三底两面, 木皮厚度30丝。门扇平板款式, 门扇厚度45mm, 内填充: 阻燃板+木方半填+隔音泡沫板, 门扇、门套木皮油漆饰面, 颜色一致。门套: 门套板实木一体套, 材质多层复合板, 表面为木皮烤漆油漆饰面。平板线条宽度60mm, 厚度15mm。见光尺寸不小于900mm。门套基层衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。门尺寸、样式、颜色满足甲方、设计要求, 送样甲方确认。</p> <p>门扇视窗规格400*280mm, 视窗采用夹胶玻璃5+5mm, 压条采用铝合金窄边收口, 高度20mm以内。门套衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计和精装修设计要求, 送样甲方确认;</p> <p>4. 观察窗及玻璃、把手、合页、门锁安装高度: 宿舍门锁把手: SU304不锈钢精铸连体面板。规格300*60mm, 面板厚度1.5mm, 表面拉丝工艺。背面门锁功能: 不带内保险, 带防风扣功能、带逃生功能、防插防盗功能。锁舌全铜材质、坚固耐用。配6把全铜钥匙。</p> <p>5考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封</p> <p>6. 普通宿舍、宿舍管理室</p>	m2	1486.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	010801001002	居室木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质防盗门FDM1124a 2. 门框: 50木质门套 3. 门扇: 50木质门, 颜色: 浅原木色。a、采用环保材料, 烤漆复合木门, 贴天然木皮, 油漆三底两面, 木皮厚度30丝。门扇平板款式, 门扇厚度45mm, 内填充: 阻燃板+木方半填+隔音泡沫面板, 门扇、门套木皮油漆饰面, 颜色一致。门套: 门套板实木一体套, 材质多层复合板, 表面为木皮烤漆油漆饰面。平板线条宽度60mm, 厚度15mm。见光尺寸不小于900mm。门套基层衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。门尺寸、样式、颜色满足甲方、设计要求, 送样甲方确认。门扇视窗规格400*280mm, 视窗采用夹胶玻璃5+5mm, 压条采用铝合金窄边收口, 高度20mm以内。门套衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计和精装修设计要求, 送样甲方确认; 、1.2厚拉丝不锈钢护门板 4. 观察窗及玻璃、把手、合页、门锁安装高度:1000mm, 金属型执手锁、配套五金 5考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 无障碍宿舍	m2	17.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木框夹门 M1022/M0922/M1624/M1024 2. 门框: 50木质门, 采用环保材料, 烤漆复合木门, 贴天然木皮, 油漆三底两面, 木皮厚度30丝。门扇平板款式, 门扇厚度45mm, 内填充: 阻燃板+木方半填。门扇、门套木皮油漆饰面, 颜色一致。门套: 门套板一体套, 多层阻燃复合板, 表面为木皮烤漆油漆饰面。平板线条宽度60mm, 厚度15mm, 实木复合材质。见光尺寸不小于900mm。b1级阻燃标准如下: 氧指数要大于等于32.0%。燃烧时间要小于等于30S, 燃烧高度小于等于250mm。烟密度等级小于等于75SDR。门套基层衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。门尺寸、样式、颜色满足甲方、设计要求, 送样甲方确认 3. 门扇: 木饰面(颜色满足业主及设计要求) 4. 把手、合页、门锁安装高度: 把手: SU304不锈钢连体面板, 双活拉手。规格300*60mm, 面板厚度1.5mm, 精铸加工, 拉手表面处理: 拉丝处理。门锁不带内保险, 带防风扣功能、带逃生功能、防插防盗功能。锁舌全铜材质、配6把全铜钥匙。门吸: 不锈钢材质 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 休息室、值班室、活动室	m2	32.84			
127	010802001004	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品铝合金门M0922a 2. 门框: 50铝合金门套(颜色同门扇) 3. 门扇: 颜色: 肌肤白。铝板: 原生铝锭钛镁合金; 锁板: 原生铝锭钛镁合金; 格条: 原生铝锭钛镁合金; 型材厚度: 2mm; 氧化膜厚度: ≥10um; 玻璃: 5mm单层钢化磨砂玻璃, 其中下部铝板高度500mm, 上部抹上玻璃高度1600mm 4. 把手、合页、门锁安装高度: 1000mm, 金属型执手锁、配套五金 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 居室内厕所门	m2	2128.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	010802001001	铝合金推拉门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金移门TLM1122 2. 门框: 50铝合金门套 3. 门扇: 颜色: 肌肤白。铝板: 原生铝锭钛镁合金; 锁板: 原生铝锭钛镁合金; 格条: 原生铝锭钛镁合金; 型材厚度: 2mm; 采用高强度铝合金型材框架; 轨道采用静音承重滑轮系统, 上轨隐藏式设计, 无地轨或低门槛设计, 满足无障碍通行要求; 门扇运行平稳、启闭灵活, 具有防摆、防脱轨功能; 玻璃采用 $\geq 6\text{mm}$ 钢化安全玻璃(或按设计要求配置), 五金配件采用优质不锈钢/铝合金材质, 耐腐蚀、耐磨损; 满足GB50763《无障碍设计规范》相关要求、1.2厚拉丝不锈钢护门板 4. 无障碍标志、导轨、把手、合页、门锁安装高度: 900mm, 金属型执手锁(采用门外可紧急开启的门闩)、配套五金、加设闭门器(从闭门器最大受控角度到完全关闭前的闭门时间不应小于3s) 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 无障碍宿舍卫生间	m2	16.94			
129	010802001003	木质推拉门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质移门M1122c 2. 门框: 50铝合金门套 3. 门扇: 材质: 50mm厚木质, 颜色: 浅原木色。锁板: 原生铝锭钛镁合金; 格条: 原生铝锭钛镁合金; 型材厚度: 2mm; 采用高强度铝合金型材框架; 轨道采用静音承重滑轮系统, 上轨隐藏式设计, 无地轨或低门槛设计, 满足无障碍通行要求; 门扇运行平稳、启闭灵活, 具有防摆、防脱轨功能; 玻璃采用 $\geq 6\text{mm}$ 钢化安全玻璃(或按设计要求配置), 五金配件采用优质不锈钢/铝合金材质, 耐腐蚀、耐磨损; 满足GB50763《无障碍设计规范》相关要求、1.2厚拉丝不锈钢护门板 4. 无障碍标志、移门轨道、内外把手、铝合金通风百叶、合页、门锁安装高度: 900mm, 金属型执手锁(采用门外可紧急开启的门闩)、配套五金、加设闭门器(从闭门器最大受控角度到完全关闭前10"的闭门时间不应小于3s) 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 无障碍宿舍卫生间	m2	4.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	010802001002	玻璃平开门	1. 门代号及洞口尺寸:隔热铝合金平开门 2. 门框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4. 配套五金、锁具、开启装置,油漆颜色须建设单位确认,具体详图纸设计和甲方要求 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土,填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	99.94			
131	010807001006	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:公建区域窗,包含不限于C2024、C1233、C1234、C1234a、C1624、C1730 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗,内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 8. 含消防救援窗,综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求:详见图纸	m2	173.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	010807001007	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:75系列铝合金窗(34mm隔热条)(含消防救援窗)、A、B、C栋北侧 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5 高透 Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗,内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 8. 含消防救援窗,综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求:详见图纸	m2	1410.98			
133	010807001008	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:75系列铝合金窗(34mm隔热条)(含消防救援窗)、A、B、C栋东南侧 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5 高透 Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)内置百叶 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗,内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 8. 含消防救援窗,综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求:详见图纸	m2	1896.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	010807001009	铝合金推拉窗/上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸:75系列铝合金窗(含消防救援窗) 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5 高透 Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗,内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 8. 含消防救援窗,综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求:详见图纸	m2	9.08			
135	010807002002	乙级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗,耐火性能A1.0(耐火完整性≥60min、耐火隔热性≥60min),自动关闭的功能。 2. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 3. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 5. 含消防救援窗,综合考虑报价 6. 深化设计费用包含在综合单价中 7. 其他要求:详见图纸	m2	27.11			
136	010807003002	金属百叶窗	1. 防水消声铝合金百页,背衬不锈钢防虫网,百叶厚度1.5mm,上下叶片搭接>10mm,铝合金表面为PVDF氟碳喷涂。 2. 百叶窗有效通风率应≥70%,下雨天气中,雨量在75mm/小时、风速在13米/秒情况下,外墙百叶窗不得有漏水。 3. 配套五金、锁具、开启装置,油漆颜色须建设单位确认,具体详图纸设计和甲方要求 4. 衬1000高背衬 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土,填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	9.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	010807003003	金属百叶窗	1. 防水消声铝合金百页,百叶厚度1.5mm,上下叶片搭接>10mm,铝合金表面为PVDF氟碳喷涂。 2. 百叶窗有效通风率应≥70%,下雨天气中,雨量在75mm/小时、风速在13米/秒情况下,外墙百叶窗不得有漏水。 3. 配套五金、锁具、开启装置,油漆颜色须建设单位确认,具体详图纸设计和甲方要求 4. 考虑水泥砂浆、细石混凝土,填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	991.8			
A.9		屋面及防水工程						
138	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 倒置式保温屋面	m2	5072.58			
139	010902002002	屋面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II聚合物水泥基防水涂料,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 出屋面设备管井	m2	8.85			
140	010904002001	地面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 防潮地面(基层做法1)、宿舍内盥洗间、卫生间*2、洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房(消防泵房、生活泵房)、设备井地面、空调机位、雨棚	m2	8705.16			
141	010904002002	地面涂膜防水	1. 1.2厚JSII防潮层(首层且下方无地下室区域设置此做法,下层钢筋混凝土楼板原浆收光),附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 消防分控室	m2	35.77			
142	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 有水房间: 居室盥洗区、卫生间、淋浴间、垃圾暂存间、开水间、洗衣房、外墙	m2	51772.37			
143	010903002002	墙面涂膜防水	1. 2厚JSII型防水涂料分三次批,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	68.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	010904002003	天棚涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道, 附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 宿舍盥洗区、卫生间、淋浴间、开水间、洗衣房、垃圾暂存、配电房、强弱电间	m2	5539.82			
145	010904001001	屋面卷材防水	1. 3.0+3.0自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基II型), 附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位: 倒置式保温屋面刚性层	m2	5072.58			
146	010902004001	屋面刚性层	1. 40mm 厚 C30 细石混凝土保护层 2. 聚酯无纺布隔离保护层, 单位面积质量 $\geq 300\text{g/m}^2$; 3. 20 厚 DS M15 (1:3 水泥砂浆) 砂浆找平层 4. 最薄处30mm厚LC5.0泡沫混凝土3%找坡, 原浆收光(建筑找坡) 5. 含分隔缝 6. 部位: 倒置式保温屋面刚性层	m2	4793.86			
147	010902004002	无保温屋面	1. 20 厚(最薄处) 1:3 水泥砂浆找平层(兼找坡) 2. 20 厚 DS M15 (1:3 水泥砂浆) 砂浆找平层 3. 素水泥浆结合层 4. 部位: 出屋面设备管井	m2	8.85			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
148	011001001001	屋面保温层	1. 90厚XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(厚度根据计算增加25%) 2. 报价综合考虑增加厚度25%部分 3. 部位: 倒置式保温屋面	m2	4793.86			
149	011001005001	保温隔热楼面	1. 20 厚挤塑聚苯板(XPS)保温隔热层(燃烧性能 B1 级) 2. 部位: 宿舍居室、宿舍内盥洗间、卫生间	m2	14835.25			
150	011001003001	保温隔热墙面	1. 40厚G型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)采用粘锚结合固定方式。干密度 140kg/m^3 3. 5厚粘结胶浆(满粘) 3. 部位: 外墙	m2	18542.9			
151	011001002001	保温隔热天棚	1. 5厚抗裂砂浆粉面层, 压入耐碱玻纤网格布一层 2. 70厚岩棉板(燃烧性能A级)粘牢(采用机械锚固件锚固), 干密度 140kg/m^3 3. 3 厚专用粘结胶浆	m2	206.64			
A.11		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	011102003001	防滑地砖	1. 10 厚防滑地砖 2. 20 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位: 倒置式保温屋面	m2	4653. 52			
153	011102003011	防滑地砖1	1. 10 厚600*600防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 5 厚 DTA 砂浆粘结层 3. 25 厚 DS M20 砂浆 (1: 2. 5 水泥砂浆) 找平 4. 界面剂一道 5. 40 厚 C20 细石混凝土 6. 部位: 宿舍居室	m2	10301. 6			
154	011102003003	防滑地砖2	1. 10 厚600*600防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 5 厚 DTA 砂浆粘结层 3. 20 厚聚合物水泥防水砂浆, 防水兼找平 4. 最薄40厚C20细石混凝土向地漏/排水沟找1%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用 DS M15 砂浆抹小八字角 5. 部位: 宿舍内盥洗间	m2	3003. 03			
155	011102003004	防滑地砖2	1. 10 厚300*300防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 5 厚 DTA 砂浆粘结层 3. 20 厚聚合物水泥防水砂浆, 防水兼找平 4. 最薄40厚C20细石混凝土向地漏/排水沟找1%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用 DS M15 砂浆抹小八字角 5. 部位: 宿舍内卫生间、淋浴间	m2	1530. 62			
156	011106003002	防滑地面3	1. 10厚防滑同质地砖, 干水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 35厚1:2. 5水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 提示盲道报价综合考虑 6. 部位: 自习室、活动室、公共走道、楼电梯间、学生客厅大台	m2	3684. 12			
157	011102003006	水磨石地砖	1. 10厚800*800水磨石地砖, 干水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 35厚1:2. 5水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 部位: 主门厅	m2	395. 67			
158	011106003003	木纹防滑地砖	1. 10厚200*1200mm木纹防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 35厚1:2. 5水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 部位: 主门厅大台阶	m2	105. 35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	011102003008	防滑地面4	1. 10 厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚聚合物水泥防水砂浆，防水兼找平 4. 最薄20厚1:3水泥砂浆土向地漏/排水沟找1%坡，地漏四周及管根部抹小八字角 5. 界面剂一道 6. 部位：洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房(消防泵房、生活泵房)	m2	628.13			
160	011106003001	块料楼梯	1. 10厚防滑地砖，干水泥擦缝，含梯步防滑槽 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平 4. 界面剂 5. 提示盲道报价综合考虑 6. 部位：楼梯间	m2	1280.11			
161	011102003009	大理石门槛石	1. 20厚大理石，包含不限于六面防护、晶面处理、成品保护等 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉 3. 部位：宿舍区域、洗衣房	m2	495.21			
162	011104003001	防静电地板	1. 200 高防静电铝合金活动地板，配套支架、橡胶垫 2. 3 厚水泥基自流平砂浆+配套界面剂 3. 50厚C20细石混凝土垫层原浆收平收光+素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 部位：消防分控室、ups	m2	35.77			
163	011101002002	细石混凝土地面	1. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 50厚C25细石混凝土 3. 界面剂一道 4. 部位：地下非机动车库、进排风机房、排烟机房、强弱电间、配电间	m2	122.38			
164	011101001001	水泥地面1	1. 20厚1:3水泥砂浆面层表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 部位：设备井地面	m2	86			
165	011101001002	水泥地面2	1. 20厚1:3水泥砂浆面层表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 最薄20厚1:3水泥砂浆土向地漏/排水沟找1%坡，地漏四周及管根部用抹小八字角 3. 部位：空调机位、雨棚	m2	219.24			
166	011101001003	外挑板找坡	1. 最厚处70厚，1:3水泥砂浆找坡，坡度5% 2. 部位：外挑板部分	m2	1059.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	010501001002	轻骨料回填	1. LC7.5 轻骨料混凝土回填（降板区域适用） 2. 部位：宿舍内盥洗间、卫生间、主门厅、公共走道、楼电梯间、学生客厅大台阶区域、洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房（消防泵房、生活泵房）、地下非机动车库、进排风机房、排烟机房、强弱电间、配电间	m3	885.92			
168	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚DP(DCA)砂浆压光 2. 5厚DP(DCA)砂浆打底 3. 100高 4. 部位：设备机房、非机动车库	m	315.67			
169	011105003001	陶瓷地砖踢脚线	1. 10厚60高瓷砖，专用勾缝剂勾缝 2. 5 厚 DTA 砂浆粘结层 3. 8 厚 DP(DCA) 砂浆打底 4. 宿舍居室、走道、楼电梯间、自习室、值班、休息室、活动室	m	13240.81			
170	011105006001	金属踢脚线	1. 2 厚铝板与卡件安装 2. 放线固定 2 厚金属卡件，间距 300 3. 部位：门厅、学生客厅大台阶区域、消防分控室	m	429.1			
171	011106006002	滑动支座	1. 5厚的聚四氟乙烯板 2. 楼梯滑动支座	m2	35.28			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
172	011101002003	防潮地面基层	1. 50厚C25细石混凝土保护层，水泥沙子随打随抹光，设缩缝(假缝) 2. 上、下层浮铺0.4厚PE塑料膜 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平； 4. 120厚C25混凝土随捣随抹； 5. 150厚碎石或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆；	m2	590			
173	011201001001	石膏砂浆内墙抹灰	1. 10厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DM砂浆勾实接缝并拉毛，满贴耐碱玻纤网格布 4. 部位：宿舍居室、自习室、值班、休息室、活动室、配电间、消防分控室、UPS等	m2	33882.52			
174	011201001002	石膏砂浆内墙抹灰	1. 20厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DM砂浆勾实接缝并拉毛 4. 部位：楼梯间及人流通道处（走道、楼电梯间、门厅）	m2	10148.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	011201001006	石膏砂浆内墙抹灰	1. 20厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DM砂浆勾实接缝并拉毛 4. 部位: 机房层楼梯间	m2	187.44			
176	011203003001	瓷砖墙面	1. 10厚釉面砖, 有吊顶区域贴至吊顶以上, 100高, 无吊顶贴至梁底, 专用填缝剂 2. 5 厚干混陶瓷砖粘结砂浆或陶瓷胶粘剂粘结层 3. 部位: 有水房间: 居室盥洗区、卫生间、淋浴间、垃圾暂存间、开水间、洗衣房	m2	25357.34			
177	011201001008	瓷砖墙面一般抹灰	1. 15 厚聚合物水泥防水砂浆找平 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DM砂浆勾实接缝并拉毛, 满贴耐碱玻纤网格布 4. 部位: 有水房间: 居室盥洗区、卫生间、淋浴间、垃圾暂存间、开水间、洗衣房	m2	31386.47			
178	011205001008	增强纤维水泥穿孔吸声板吸音墙面	1. .4厚增强纤维水泥穿孔吸声板(穿孔率15%), 用螺丝固定于龙骨上 2. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 50厚玻璃棉毡, 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4. 用M6X75膨胀螺栓固定L50x50x4轻钢龙骨(龙骨断面应视墙面高度和板材厚度而定)中距不大于500 5. 8厚DPM20 (1: 2.5 水泥砂浆) 压实抹平 6. 部位: 有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	68.4			
179	011201001003	水泥砂浆内墙面抹灰	1. 5厚(DCA) 1: 2.5 水泥砂浆找平抹光 2. 10厚(DAC) 1: 1: 6水泥石膏砂浆或1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 界面剂一道 4. 部位: 人防滤毒室、密闭通道、扩散室; 水管井、通风管井、集气室	m2	1740.6			
180	011201001005	柱面抹灰	1. 10厚(DAC) 1: 1: 6水泥石膏砂浆或1: 3水泥砂浆打底 2. 部位: 门厅、学生客厅大台阶区域	m2	27.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	011201001004	饰面砂浆外墙抹灰	1. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布(双层) 2. 20 厚聚合物水泥防水砂浆, 防水兼找平 3. 界面剂一道 4. 部位: 外墙	m2	17966.09			
182	011201001007	饰面砂浆外墙抹灰	1. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布(双层) 2. 20 厚聚合物水泥防水砂浆, 防水兼找平 3. 界面剂一道 4. 部位: 机房层外墙	m2	576.81			
183	011205001021	隔声墙面	1. 双层石膏板、50厚岩棉(玻璃棉)、5厚减振垫板、配套龙骨、接缝带+密封胶 2. 部位: 隔声需求墙面, 详见图纸	m2	1174.5			
184	011205001014	岩棉墙面	1. 居室与洗衣间、开水间的墙体填充75厚岩棉, 容重100kg/m3	m2	1090.62			
185	011205001022	轻钢龙骨隔墙	1. 75轻钢龙骨、12厚双面纸面石膏板、内填50厚超细玻璃丝绵 2. 部位: 内嵌消火栓背面, 详见图纸	m2	246.38			
186	011205001013	涂料墙面包管	1. 30*30*2镀锌方管间距≤600 2. 10厚水泥压力板	m2	192.38			
187	011205001018	墙砖墙面包管	1. L50镀锌角钢纵向间距400, 横向间距600; 2. 12厚硅酸钙板墙体; 铺钉Φ0.7金属网一层, 孔径15*15mm 3. 界面剂涂刷一道, 水泥素浆掺胶甩毛 4. 8—15厚DP砂浆找平层, 做R角 5. 1.5mm厚JS II 型防水涂料	m2	45.99			
188	010808002008	金属门楣	1. 基层材料品种、规格: 20*40*2镀锌方管、10厚高纤维石膏板 2. 面层材料品种、规格: 灰色拉丝不锈钢 3. 部位: 电梯厅门楣	m2	18.94			
189	011205001019	柱面装饰板	1. WD 01 木纹铝板包柱, R=25圆角 2. 15厚高强石膏基纤维板、50轻钢龙骨竖向@400、M10膨胀螺栓、38卡式龙骨横向@700	m2	29.07			
190	011205001020	消防栓暗门	1. WD 01 木纹铝板暗门 2. 15厚高强石膏基纤维板、50轻钢龙骨竖向@400、M10膨胀螺栓、38卡式龙骨横向@700 3. 消防栓箱门四周装饰材料颜色与消防栓箱门颜色做明显区别。并在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIREHYDRANT”字高不应小于100mm, 字宽不应小于80mm), 且门扇开启角度应≥160。	m2	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.13		天棚工程						
191	011302001001	铝合金方板顶棚300*300	1. 300*300*1 铝合金方板，嵌入安装，涂层：静电粉末喷涂；A级防火；形状：无孔 材质：金属，含收边条 2. T 型轻钢（横向）次龙骨，中距 600（或 300） 3. U 型轻钢主龙骨中距 ≤1200，找平后与吊杆固定； 4. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定，双向中距 ≤1200； 5. 界面剂一道 6. 部位：宿舍盥洗区、卫生间、淋浴间	m2	4642.68			
192	011302001002	铝合金方板顶棚600*600	1. 600*600*1 铝合金方板，嵌入安装，涂层：静电粉末喷涂；A级防火；形状：无孔 材质：金属，含收边条 2. T 型轻钢（横向）次龙骨，中距 600（或 300） 3. U 型轻钢主龙骨中距 ≤1200，找平后与吊杆固定； 4. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定，双向中距 ≤1200； 5. 界面剂一道 6. 部位：开水间、洗衣房、垃圾暂存为	m2	555.09			
193	011302001003	铝合金方板顶棚1200*600	1. 1200*600*1.5 铝合金方板，嵌入安装，含金属设备带，面采用白色聚酯粉末喷涂处理。同一空间产品应采用同批次材料，颜色及光泽均匀一致，表面不得有明显色差、划伤、凹陷、波浪、翘曲、起泡、流挂、露底及剥落等缺陷，含收边条 2. T 型轻钢（横向）次龙骨，中距 600（或 300） 3. U 型轻钢主龙骨中距 ≤1200，找平后与吊杆固定； 4. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定，双向中距 ≤1200； 5. 界面剂一道 6. 部位：首层门厅	m2	308.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	011302004001	铝合金方通顶棚	1. 铝合金格栅(方通), 与配套专用龙骨固定, 2.5mm厚, 表面进行三涂二烤氟碳喷涂, 平均膜厚大于40 μm, 含收边铝板 2. U型轻钢承载龙骨 CS60x27x1.5, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用挂钩与承载龙骨联结 4. Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 5. 界面剂一道 6. 部位: 首层室外挑檐	m2	208.3			
195	011302004002	铝合金方通顶棚	1. 木纹铝方通 50mm*100mm@100mm, 含收边铝板, 与配套专用龙骨固定, 2. U型轻钢承载龙骨 CS60x27x1.5, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用挂钩与承载龙骨联结 4. Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 5. 界面剂一道 6. 部位: 首层公共区域走廊、学生客厅、电梯厅	m2	381.21			
196	011302001004	穿孔铝板吸音天棚	1. 0.5-0.8厚穿孔铝板(600X600, 穿孔率≥16%), 铝合金装饰条 2. 50厚玻璃棉毡(容重32kg/m2), 玻璃丝布袋装填于龙骨间; 3. T型轻钢次龙骨 TB24X38, 中距600; 4. U型轻钢主龙骨 CB38X12中距≤1200, 找平后与吊杆固定 5. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定, 双向中距≤1200; 6. 部位: 有噪声机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	17.5			
197	011302001005	纤维增强水泥加压板吊顶	1. 纤维增强水泥加压板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉(防锈)距板5. 边长边>10, 短边>15 2. C型横撑龙骨, 中距<1200, 用挂插件与次龙骨连接 3. C型次龙骨, 中距400, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 4. Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 5. 钢筋混凝土板预留Φ10 吊环吊环(勾)≤双向中距 1200 6. 界面剂一道 7. 部位: 室外吊顶	m2	129.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	010810002001	窗帘盒	1. 暗窗帘盒200*200 2. 10厚石膏基高性能纤维板基层、9.5厚纸面石膏板面刷无机涂料、3#镀锌角铁 3. 部位：宿舍卫生间、盥洗室、洗衣房	m	1427.23			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
199	011403001001	无机涂料内墙面	1. 刷(喷)无机类涂料3遍 2. 3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 部位：宿舍居室、走道、楼电梯间、自习室、值班、休息室、活动室、配电间、消防分控室、UPS等	m ²	44135.55			
200	011403001007	无机涂料内墙面	1. 刷(喷)无机类涂料3遍 2. 3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 部位：机房层楼梯间	m ²	83.34			
201	011403001002	无机涂料顶棚1	1. 刷(喷)无机涂料，一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)，局部底板不平时，聚合物水泥砂浆找补 4. 界面剂一道 5. 部位：无吊顶区域	m ²	14995.06			
202	011403001003	无机涂料顶棚1	1. 刷(喷)黑色无机涂料，一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)，局部底板不平时，聚合物水泥砂浆找补 4. 界面剂一道 5. 部位：铝方通上部	m ²	755.3			
203	011403001004	无机涂料顶棚2(无抹灰)	1. 刷(喷)无机涂料，一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 部位：配电房、强弱电间	m ²	123.51			
204	011403001006	饰面砂浆外墙	1. 外墙饰面砂浆面层 2. 辊涂饰面砂浆专用抗碱底漆 3. 刮涂耐水腻子，干燥后打磨	m ²	17966.09			
205	011403001008	饰面砂浆外墙	1. 外墙饰面砂浆面层 2. 辊涂饰面砂浆专用抗碱底漆 3. 刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4. 部位：机房层	m ²	576.81			
206	011205001015	消防栓暗门	1. WD 01 木纹铝板暗门 2. 消防栓箱门四周装饰材料颜色与消防栓箱门颜色做明显区别。并在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIREHYDRANT”字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇开启角度应≥160。 3. 部位：门厅	m ²	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
207	011205001016	柱面装饰板	1. WD 01 2mm木纹铝板包柱, R=25圆角 3. 部位: 门厅	m2	29.07			
208	010808002007	金属门楣	1. 基层材料品种、规格: 10厚高纤维石膏板 2. 面层材料品种、规格: 1.2mm厚灰色拉丝不锈钢 3. 电梯门楣	m2	7.8			
209	011205001017	涂料墙面包管	1. 10厚水泥压力板	m2	2.56			
A.15		其他装饰工程						
210	011503004001	护窗栏杆 1	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 不锈钢栏杆, 护窗高度300 2. 固定件种类、规格: 横杆Φ50*1.5不锈钢管, 立杆Φ20*1.5@110, 胶粘不锈钢法兰 3. 配套五金, 报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位: 固定扇、外平开窗室内护窗栏杆	m	1047.2			
211	011503004002	护窗栏杆 2	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 型钢栏杆800高 2. 固定件种类、规格: 横杆Φ40木扶手, 立杆-60*12扁钢立柱 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位: 上悬窗室内护窗栏杆	m	90			
212	011503004003	不锈钢扶手金属栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 不锈钢楼梯栏杆, 高度距踏步前缘900, 投标人综合考虑顶层1.0m高部分 2. 固定件种类、规格: 横杆Φ60*3钢管, Φ38x1.2钢管与立柱焊牢, 立杆Φ60*3钢管立柱、Φ25*1钢管, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 部位: 室内楼梯	m	266.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
213	011503003001	无障碍靠墙扶手	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 不锈钢靠墙扶手 2. 固定件种类、规格: 横杆 $\Phi 60 \times 2$ 不锈钢管抛光, 一100*8 不锈钢立柱, $\square 30 \times 2 @ 1000$ 不锈钢方钢管, 不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 部位: 无障碍楼梯	m	177.3			
214	011503004006	屋面金属栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 700 高 2. 固定件种类、规格: 横杆 60mmX60mmX3mm 浅灰色氟碳金属烤漆, 方形钢扶手, 立柱 60mmX60mmX3mm 浅灰色氟碳金属烤漆方形钢立柱, 间隔 600 布置, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 部位: 屋面金属栏杆	m	473.1			
215	011503004009	玻璃栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 玻璃栏板, 高度为 1400 2. 固定件种类、规格: 12.76 钢化夹层玻璃, 1.2 厚不锈钢封边, 横杆 $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢扶手与 8 厚不锈钢板焊接, 8 厚不锈钢板与立柱焊接, 立柱一70*8 不锈钢立柱, 一80*8 不锈钢立柱, 立柱间距 1100, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位: 通高空间处	m	268.7			
216	011503004010	玻璃栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 玻璃栏板, 高度为 1200 2. 固定件种类、规格: 12.76 钢化夹层玻璃, 横杆 $\Phi 80 \times 50$ 拉丝不锈钢椭圆管扶手, 立柱 $\square 60 \times 3$ 方钢管立柱, 立柱间距 1200, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位: 门厅	m	46.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	010903004001	外墙嵌平型变形缝	1. 防震型变形缝 2. 铝合金中心盖板、弹簧滑杆件用M8螺栓紧固@500、泡沫条上填填缝胶、冷弯镀锌角钢L100x60x5、沉头自攻螺钉@400、圆头自攻螺钉@400、阻火带外墙不低于3.0h 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位：外墙平缝、角缝	m	48.2			
218	010903004002	卡锁型顶棚、内墙缝	1. 卡锁型顶棚、内墙变形缝 2. 阻火带，不低于1.0h、 $\phi 8$ 塑料胀锚螺栓@400、铝合金基座、铝合金盖板 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位：平缝、角缝	m	48.2			
219	010904004001	嵌平型地面变形缝	1. 卡嵌平型地面变形缝 2. 铝合金中心盖板、铝合金基座、弹簧滑杆件用M8螺栓紧固@500、弹性橡胶条、 $\phi 8$ 塑料胀锚螺栓@300、C20槽口二次浇注8塑料胀锚螺栓@300(交错布置)、止水带、阻火带不低于1.5h 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位：平缝、角缝	m	57			
220	010901008001	吊顶嵌平型变形缝	1. 卡嵌平型地面变形缝 2. 铝合金中心盖板、铝合金基座、-30x2压条 $\phi 6$ 塑料胀锚螺栓@400、M6螺栓@400、阻火带 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位：平缝、角缝	m	57			
221	010901008003	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 2. 盖板GB-3 内配 $5\phi 6$ ，分布筋中 $\phi 6@200$ ，C25 混凝土、缝内满填聚苯乙烯泡沫塑料板、1.5-2厚不锈钢排水槽	m	45.2			
222	040402017003	成品不锈钢一体缝隙式排水沟	1. 材质:120*100成品不锈钢一体缝隙式排水沟、缝隙式算子(侧缝) 2. C30 200厚混凝土基础、200宽混凝土护肩包含采购、制作、安装等所有费用 3. 部位：屋面排水沟	m	1540.49			
223	010810001004	遮阳帘	1. 名额:遮阳帘 2. 尺寸:11块3030mm*1300m,具体尺寸以实际应用为准 3. 部位：智能化机房	m2	43.33			
A		宿舍装饰工程						
224	010808002002	金属门套	1. 基层材料品种、规格:10厚石膏基高性能纤维板 2. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢门套	m2	1047.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
225	011505001003	洗漱台	1. 陶瓷一体盆 2. 10mm厚水泥压力板、20*40*5mm镀锌方管、木纹铝板 3. 陶瓷一体盆：采用优质卫生陶瓷高温烧制成型，台面与洗面盆整体成型。颜色为白色，具体色调及光泽度按设计封样确认；同一区域产品应保持颜色、光泽协调一致。可视面釉层应完整，釉面平整光洁、色泽均匀，不得出现明显裂纹、釉裂、缺釉、磕碰、变形、色斑、针孔及明显色差。产品吸水率、抗裂性能、耐荷载性能、尺寸偏差及溢流功能等应符合GB/T6952-2015《卫生陶瓷》相关要求。排水器、溢流组件及连接配件须与盆体配套，安装完成后连接牢固、排水顺畅、无渗漏现象。 4. 投影面积，报价综合考虑	m2	1675.91			
226	011505003002	银镜	1. 银镜，6mm厚安全玻璃 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	m2	1276.88			
227	011505002001	毛巾架	1. 成品毛巾架，304不锈钢，本色 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	563			
228	011505002007	纸巾盒	1. 304不锈钢，本色 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	563			
229	011505002008	水管井检修口	1. 500*300铝合金成品磁吸式检修口，颜色同内墙材质，距地1.0M 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	563			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
230	010810001002	窗帘	<p>1. 布帘材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/m²；浅色系遮光率：70%~80%之间，阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中B1的标准；抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度；耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化；面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等；</p> <p>2. 工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无褶皱，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位。</p> <p>3. 滑轮式轨道以及相关辅件使用一线品牌（广东永丰、强生、五岳）。轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行顺畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格26mm*21mm左右，能承受20kg以上不变形。滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01。四叉钩：喷塑钩，承重力强。调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形。</p> <p>4. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用</p>	m2	3304.58			
231	011503003003	晾衣杆	<p>1. 不锈钢晾衣杆，长度：1.2m，杆中心距吊顶下表面300，Φ25（1.2厚）304哑光不锈钢，与阳台顶采用Φ8X100膨胀螺栓固定固定</p>	m	3276.66			
A		无障碍宿舍装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	010808002003	金属门套	1. 基层材料品种、规格:10厚石膏基高性能纤维板 2. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢门套	m2	10.79			
233	011505003003	银镜	1. 银镜, 6mm厚安全玻璃 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	m2	5.04			
234	011505002002	低位搁物架毛巾架	1. 低位搁物架毛巾架, 长度0.58米, 颜色: 本色:304不锈钢, 宽度24.5cm, 具体详见物料表 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
235	011505002003	无障碍折叠坐台	1. 外管直径: 3.5CM, 内管直径: 不锈钢28MM 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
236	011505002010	无障碍卫生间多功能台	1. 长700x宽400x高500的无障碍卫生间可折叠多功能台, 平面为PU皮, 下面为不锈钢杆件 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
237	011505002004	坐便器抓杆	1. 颜色: 黄色, 内管: 不锈钢, 外管: ABS塑料 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
238	011505002017	台盆抓杆	1. 颜色: 黄色, 内管: 不锈钢, 外管: ABS塑料 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
239	011505002005	淋浴处抓杆	1. 颜色: 黄色, 内管: 不锈钢, 外管: ABS塑料 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
240	011505002006	纸巾盒	1. 304不锈钢, 本色 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
241	011505002016	挂衣钩	1. 304不锈钢, 本色 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
242	010810001001	浴帘	1. 颜色: 浅色浴帘; 304不锈钢浴帘架, 直径 $\varnothing$ 30mm, 壁厚1.5mm 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	m2	36.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
243	010810001003	窗帘	<p>1. 布帘材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/m²；浅色系遮光率：70%~80%之间，阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中B1的标准；抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度；耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化；面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等；</p> <p>2. 工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无褶皱，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位。</p> <p>3. 滑轮式轨道以及相关辅件使用一线品牌（广东永丰、强生、五岳）。轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行顺畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格26mm*21mm左右，能承受20kg以上不变形。滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01。四叉钩：喷塑钩，承重力强。调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形。</p> <p>4. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用</p>	m2	35.22			
244	011503003004	晾衣杆	<p>1. 不锈钢晾衣杆，长度：1.2m，杆中心距吊顶下表面300，Φ25（1.2厚）304哑光不锈钢，与阳台顶采用Φ8X100膨胀螺栓固定固定</p>	m	34.92			
A		洗衣房装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
245	010808002004	金属门套	1. 基层材料品种、规格：10厚石膏基高性能纤维板 2. 面层材料品种、规格：1.2厚不锈钢门套	m2	35.15			
246	011505003004	银镜	1. 银镜，6mm厚安全玻璃 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	m2	132.62			
247	011505001002	洗漱台	1. 一体盆 2. 10mm厚水泥压力板、20*40*5mm镀锌方管、木纹铝板 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用 4. 投影面积，报价综合考虑	m2	53.87			
248	011505002009	不锈钢置物架	1. 长度4.35米，颜色：本色：银色：201不锈钢，0.4MM，宽度40cm 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	18			
249	010502027002	不锈钢地沟	1. 20厚不锈钢防滑格栅、1.5厚不锈钢排水沟、300宽 2. 10厚1:3水泥砂浆防水保护层、灰砖砌筑水沟一次防水完成后做防水保护、防水层、30厚1:3水泥砂浆找平层 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费	m	59.22			
A		首层门套无障碍卫生间装饰工程						
250	011505002011	挂钩	1. 颜色：本色，304不锈钢 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	1			
251	011505002012	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	1			
252	011505002013	L型安全抓杆	1. 颜色：黄色，内管：不锈钢，外管：ABS塑料 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	1			
253	011505002014	可折叠安全抓杆	1. 颜色：黄色，内管：不锈钢，外管：ABS塑料 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	1			
254	011505002015	纸巾盒	1. 304不锈钢，本色 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
255	011505003005	银镜	1. 银镜 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	m2	0.84			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	73656720.72	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 17#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	热水系统	
1.2	给水系统	
1.3	热水回水系统	
1.4	污水系统	
1.5	雨水系统	
1.6	冷凝水系统	
1.7	卫生洁具	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		热水系统						
1	031001006003	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	193.45			
2	031001006004	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	383.25			
3	031001006005	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:焊接连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	421.71			
4	031001006007	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	62.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	031001006008	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN80 5. 连接形式:焊接连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	620.78			
6	031001006009	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN100 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	30.16			
7	031001008001	专用热水PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:专用热水PP-R管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	1802.57			
8	031001008002	专用热水PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:专用热水PP-R管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	1325.4			
9	031208002001	管道保温	1. 名称:管道外保温 2. 材质:采用防火等级B1级闭孔橡塑海绵保温, 密度60K, 其导热系数在0°C时应 $\leq 0.038W/(mk)$, 湿阻因子 ≥ 7000 , 氧指数 $\geq 32\%$, 烟密度 ≤ 75 。	m3	18.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031002001004	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	210			
11	031002001005	塑料截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	636			
12	031002001006	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	318			
13	031002001007	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	54			
14	031002007001	波纹管补偿器	1. 名称:波纹管补偿器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
15	031002001012	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀(含配套截止阀) 2. 材质:详见图纸 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
16	031301003001	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	8			
17	031301003002	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	84			
18	031301003003	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	24			
19	031301003004	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	108			
20	031301003005	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	108			
21	031301003006	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	54			
22	031301003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	4			
23	031301003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	12			
C. 10		给水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	031001006013	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	10			
25	031001006014	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	682.36			
26	031001006015	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	657.39			
27	031001006016	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	89.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031001006017	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN100 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	514.5			
29	031001006018	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	32.73			
30	031001008003	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	5870.09			
31	031001008004	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	590.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031001006023	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	488.11			
33	031001006024	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	1147.76			
34	031001006026	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	420.46			
35	031001006025	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	521.74			
36	031208002002	管道保温	1. 名称:管道外保温 2. 材质:20mm厚闭孔泡沫橡塑	m3	14.05			
37	031002001025	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	12			
38	031002001026	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	198			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031002001019	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	18			
40	031002001020	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	300			
41	031002001028	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	588			
42	031002001021	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	3			
43	031002001022	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	54			
44	031002007002	波纹管补偿器	1. 名称:波纹管补偿器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
45	031002001024	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 (含配套截止阀) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			
46	031003014007	宿舍水龙头	1. 名称:宿舍内水龙头 2. 材质:铜 3. 颜色: 本色 4. 表面处理: 镀铬 5. 国标H59-1实心铜棒, 加工多层电镀工艺, 高压试水达10公斤, 水压自洁除垢起泡器, 精密陶瓷阀芯 6、含角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材	个	1138			
47	031003014008	洗衣间水龙头	1. 名称:洗衣间水龙头 2. 材质:铜 3. 颜色: 本色 4. 表面处理: 镀铬 5. 国标H59-1实心铜棒, 加工多层电镀工艺, 高压试水达10公斤, 水压自洁除垢起泡器, 精密陶瓷阀芯 6、含角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材	个	90			
48	031301003009	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	12			
49	031301003010	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	81			
50	031301003011	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	031301003012	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	186			
52	031301003013	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	108			
53	031301003018	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	282			
C. 10		热水回水系统						
54	031001006019	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水回水 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	90.92			
55	031001006020	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水回水 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	105.39			
56	031001006021	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水回水 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	404.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	031001006022	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水回水 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	27.07			
58	031002007004	波纹管补偿器	1. 名称:波纹管补偿器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:法兰连接	个	8			
59	031002001027	截止阀DN25	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	54			
60	031301003019	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	36			
61	031301003020	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	12			
62	031301003021	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32	个	1			
C.10 .1		污水系统						
63	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:HDPE塑料管 4. 规格:De110 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	6462.49			
64	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:HDPE塑料管 4. 规格:De75 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	3351.5			
65	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:HDPE塑料管 4. 规格:De50 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	774.26			
66	031003014009	地漏	1. 名称、材质:污水地漏 2. 规格:DN50	个	1192			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031301003014	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	158			
68	031301003015	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	805			
C.10 .1		雨水系统						
69	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质:防紫外线加厚承压UPVC管 4. 规格:De110 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	739.82			
70	031003014002	屋面雨水斗	1. 名称、材质:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	96			
71	031301003016	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	135			
C.10 .1		冷凝水系统						
72	031001008014	防紫外线加厚承压UPVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质:防紫外线加厚承压UPVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	1017.29			
73	031003014006	地漏	1. 名称、材质:冷凝水地漏 2. 规格:DN50	个	271			
74	031301003017	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	255			
C.10		卫生洁具						
75	031003006002	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材)	组	563			
76	031003010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材) 3. 颜色: 本色; 230mm直径顶喷: ABS主体, 硅胶出水嘴; 110mm直径手喷: ABS主体, 硅胶出水嘴; 升降管: 不锈钢	套	569			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材)	组	6			
78	031003006003	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材)	组	6			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
16	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
18	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	4334007.11	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 17#给排水工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C (元)	价差调整 金额 △P (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：17#给排水工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气工程	
1.2	应急照明系统	
1.3	防雷、接地	
1.4	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气工程						
1	030402011001	配电箱	1. 名称:配电箱1AAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
2	030402011002	配电箱	1. 名称:配电箱2AAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
3	030402011003	配电箱	1. 名称:配电箱3AAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
4	030402011004	配电箱	1. 名称:配电箱4AAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
5	030402011005	配电箱	1. 名称:配电箱5AAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
6	030402011006	配电箱	1. 名称:配电箱6AAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011007	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
8	030402011008	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
9	030402011015	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
10	030402011016	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL4 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
11	030402011023	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL5 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
12	030402011024	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL6 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
13	030402011037	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL7 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030402011038	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL8 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
15	030402011039	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAL9 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
16	030402011009	配电箱	1. 名称:配电箱1AAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
17	030402011010	配电箱	1. 名称:配电箱2AAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
18	030402011011	配电箱	1. 名称:配电箱3AAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
19	030402011012	配电箱	1. 名称:配电箱4AAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
20	030402011013	配电箱	1. 名称:配电箱5AAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030402011014	配电箱	1. 名称:配电箱6AAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
22	030402011017	配电箱	1. 名称:配电箱1AAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
23	030402011018	配电箱	1. 名称:配电箱2AAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
24	030402011019	配电箱	1. 名称:配电箱3AAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
25	030402011020	配电箱	1. 名称:配电箱4AAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
26	030402011021	配电箱	1. 名称:配电箱5AAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
27	030402011022	配电箱	1. 名称:配电箱6AAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030402011025	配电箱	1. 名称:配电箱1AAL1a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
29	030402011026	配电箱	1. 名称:配电箱2AAL1a/4AAL1a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
30	030402011027	配电箱	1. 名称:配电箱3AAL1a/5AAL1a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
31	030402011028	配电箱	1. 名称:配电箱6AAL1a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
32	030402011029	配电箱	1. 名称:配电箱1AAL2a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
33	030402011030	配电箱	1. 名称:配电箱2AAL2a/4AAL2a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
34	030402011031	配电箱	1. 名称:配电箱3AAL2a/5AAL2a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030402011032	配电箱	1. 名称:配电箱6AAL2a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
36	030402011033	配电箱	1. 名称:配电箱1AAL3a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
37	030402011034	配电箱	1. 名称:配电箱2AAL3a/4AAL3a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
38	030402011035	配电箱	1. 名称:配电箱3AAL3a/5AAL3a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
39	030402011036	配电箱	1. 名称:配电箱6AAL3a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
40	030402011040	配电箱	1. 名称:配电箱7AAL1a/7AAL2a/7AAL3a 2. 参考尺寸:600x350x1200(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55, 按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	3			
41	030402011041	配电箱	1. 名称:配电箱7AAP3 2. 参考尺寸:600x350x1200(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55, 按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030402011042	配电箱	1. 名称:配电箱ALhd1 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	1			
43	030402011043	配电箱	1. 名称:配电箱ALhd2 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	2			
44	030402011044	配电箱	1. 名称:配电箱ALhd3 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	1			
45	030402011045	配电箱	1. 名称:配电箱ALzx1 2. 参考尺寸:24位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	1			
46	030402011046	配电箱	1. 名称:配电箱ALzb1 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	2			
47	030402011047	配电箱	1. 名称:配电箱1AALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
48	030402011048	配电箱	1. 名称:配电箱2AALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
49	030402011049	配电箱	1. 名称:配电箱3AALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030402011050	配电箱	1. 名称:配电箱4AALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
51	030402011051	配电箱	1. 名称:配电箱5AALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
52	030402011052	配电箱	1. 名称:配电箱6AALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
53	030402011053	配电箱	1. 名称:配电箱1AALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
54	030402011054	配电箱	1. 名称:配电箱2AALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
55	030402011055	配电箱	1. 名称:配电箱3AALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
56	030402011056	配电箱	1. 名称:配电箱4AALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030402011057	配电箱	1. 名称:配电箱5AALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
58	030402011058	配电箱	1. 名称:配电箱6AALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
59	030402011059	配电箱	1. 名称:配电箱1AALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
60	030402011060	配电箱	1. 名称:配电箱2AALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
61	030402011061	配电箱	1. 名称:配电箱3AALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
62	030402011062	配电箱	1. 名称:配电箱4AALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
63	030402011063	配电箱	1. 名称:配电箱5AALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030402011064	配电箱	1. 名称:配电箱6AALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
65	030402011065	配电箱	1. 名称:配电箱1AAT1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
66	030402011066	配电箱	1. 名称:配电箱6AATdtT1/6AATdtT2/6AATdtT3 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	3			
67	030402011067	配电箱	1. 名称:配电箱1AAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
68	030402011068	配电箱	1. 名称:配电箱2AAPE1、4AAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
69	030402011069	配电箱	1. 名称:配电箱3AAPE1、5AAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
70	030402011070	配电箱	1. 名称:配电箱6AAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030402011071	配电箱	1. 名称:配电箱1AAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
72	030402011072	配电箱	1. 名称:配电箱2AAPE2、4AAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
73	030402011073	配电箱	1. 名称:配电箱3AAPE2、5AAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
74	030402011074	配电箱	1. 名称:配电箱6AAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
75	030402011075	配电箱	1. 名称:配电箱1AAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
76	030402011076	配电箱	1. 名称:配电箱2AAPE3、4AAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
77	030402011077	配电箱	1. 名称:配电箱3AAPE3、5AAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030402011078	配电箱	1. 名称:配电箱6AAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
79	030402011082	配电箱	1. 名称:配电箱7AAPE1/7AAPE2/7AAPE3 2. 参考尺寸:600x350x1200(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55, 按系统配, 应具明显消防标志), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	3			
80	030402011083	配电箱	1. 名称:配电箱2AAPE2a 2. 参考尺寸:600x350x1400(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配, 双开门, 应具明显消防标志), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
81	030402011084	配电箱	1. 名称:配电箱1AATxf 2. 参考尺寸:600x300x500(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配, 应具明显消防标志), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
82	030402011085	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAP1a/ZAAP1b 2. 参考尺寸:800x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配, 应具明显消防标志), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装	台	2			
83	030402011090	配电箱	1. 名称:配电箱ZAAP2a/ZAAP2b 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配, 应具明显消防标志), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030402011086	配电箱	1. 名称:配电箱1AATrd1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
85	030402011087	配电箱	1. 名称:配电箱2AARD1/2AARD2/2AARD3 2. 参考尺寸:600x200x600(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	3			
86	030402011088	配电箱	1. 名称:配电箱1AATrd2 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
87	030402011089	配电箱	1. 名称:配电箱5AARD1/5AARD2/5AARD3 2. 参考尺寸:600x200x600(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	3			
88	030402011091	配电箱	1. 名称:配电箱HAL1 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	569			
89	030403007001	T接箱	1. 名称: T接箱 2. 材质: 金属 3. 防护等级: 户内 IP42, 户外 IP54 4. 耐火性能: 箱体及内部连接件满足阻燃要求	台	12			
90	030403007002	矿物绝缘电缆T接箱	1. 名称: 矿物绝缘电缆T接箱 2. 材质: 金属 3. 防护等级: 户内 IP44, 户外 IP55 4. 电缆配套	台	30			
91	030412003001	梯型桥架	1. 名称:梯型桥架 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	91.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030412003002	梯型桥架	1. 名称:梯型桥架 2. 型号、规格:300x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	61.01			
93	030412003003	梯型桥架	1. 名称:梯型桥架 2. 型号、规格:400x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	67.35			
94	030412003004	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	54.43			
95	030412003005	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:300x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	1337.78			
96	030412003006	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:400x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	143.56			
97	030412003007	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:600x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	51.37			
98	030412003008	耐火金属封闭桥架(中间加耐火隔板)	1. 名称:耐火金属封闭桥架(中间加耐火隔板) 2. 型号、规格:100x50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	197.35			
99	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	3006			
100	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	3006			
101	030412001001	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	2911.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030412001002	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	11645.88			
103	030412001003	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	1708.32			
104	030412001004	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	2305.5			
105	030412001035	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	13.39			
106	030412001036	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	7.59			
107	030412001037	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	12.17			
108	030412001006	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: dn20 4. 配置形式: 暗敷	m	27203.47			
109	030412001008	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: dn25 4. 配置形式: 暗敷	m	8705.29			
110	030412001009	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	19.82			
111	030412001010	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	6.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	030412001011	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	674.08			
113	030412001012	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	1304.92			
114	030412001013	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	231.36			
115	030412001014	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	62.35			
116	030412001015	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	20.1			
117	030412001016	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	18.14			
118	030412001017	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 暗敷	m	17.45			
119	030412001018	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 暗敷	m	48.7			
120	030412001019	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	296.09			
121	030412001020	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC32 4. 配置形式: 暗敷	m	13.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	030412001021	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC32 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	219.1			
123	030412001022	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC40 4. 配置形式: 暗敷	m	2.4			
124	030412001023	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC40 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	1.03			
125	030412001024	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50 4. 配置形式: 暗敷	m	4.1			
126	030412001025	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	5.46			
127	030412001026	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: $\Phi 20\text{mm}$ 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	1851.5			
128	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	190790.25			
129	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	1791.08			
130	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	34851.5			
131	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	1176.5			
132	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-6 4. 材质: 铜芯	m	11330.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-6 4. 材质:铜芯	m	90.32			
134	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-10 4. 材质:铜芯	m	3778.91			
135	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:RTTYZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	45.42			
136	030409001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:RTTYZ-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	129.15			
137	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:RTTYZ-5X10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	569.31			
138	030409001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:RTTYZ-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	625.03			
139	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:RTTYZ-3X95+2X50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	115.17			
140	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-3x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	22937.96			
141	030409001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-3x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	183.03			
142	030409001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	275.25			
143	030409001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	22896.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-4*35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	16.8			
145	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	86.11			
146	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	80.44			
147	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	78.76			
148	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1083.52			
149	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	774.19			
150	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X35+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1228.57			
151	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X50+1X25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	98.41			
152	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	20.01			
153	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4x95+1x50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1497.48			
154	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY-8x1.5 4. 材质: 铜芯	m	244.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:14芯以内 3. 材质:铜芯	个	6			
156	030409003001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内	个	2154			
157	030409003002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:25mm2内	个	58			
158	030409003010	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:50mm2内	个	34			
159	030409003006	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:70mm2内	个	2			
160	030409003003	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:120mm2内	个	44			
161	030409003009	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:240mm2内	个	26			
162	030409003007	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内 3. 材质:铜芯	个	14			
163	030409003008	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:25mm2内 3. 材质:铜芯	个	16			
164	030409003005	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:150mm2内 3. 材质:铜芯	个	4			
165	030413003001	吸顶灯(配反射板和保护罩)	1. 名称:吸顶灯(配反射板和保护罩) 2. 规格型号:220V\1x30W/LED灯管\33001m 3. 安装方式:吸顶安装	套	1138			
166	030413003009	防眩光长条灯	1. 名称:80*1200防眩光长条灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x30W\33001m 3. 安装方式:吸顶安装	套	25			
167	030413003002	防眩光长条灯	1. 名称:80*1200防眩光长条灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x16W\17601m 3. 安装方式:链吊/金属线吊	套	518			
168	030413003003	嵌入式平板灯(防潮型)	1. 名称:300x600嵌入式平板灯(防潮型) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x16W\17601m 3. 安装方式:嵌顶	套	578			
169	030413003004	嵌入式平板灯(防潮型)	1. 名称:300x300嵌入式平板灯(防潮型) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x6W\6601m 3. 安装方式:嵌顶	套	1126			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	030413003005	嵌入式平板灯(防潮型)	1. 名称:600x600嵌入式平板灯(防潮型) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x36W\39601m 3. 安装方式:嵌顶	套	58			
171	030413003006	单管防水型荧光灯	1. 名称:单管防水型荧光灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*20W\22001m 3. 安装方式:吸顶	套	1			
172	030413003010	单管支架荧光灯(配保护罩)	1. 名称:单管支架荧光灯(配保护罩) 2. 规格型号:220V;1x20W/LED;22001m 3. 安装方式:吸顶	套	42			
173	030413003011	嵌顶双管荧光灯(配防火材料保护罩)	1. 名称:嵌顶双管荧光灯(配防火材料保护罩) 2. 规格型号:220V;2x20W/LED;44001m 3. 安装方式:嵌顶	套	6			
174	030413001006	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*24W\26401m 3. 安装方式:吸顶	套	18			
175	030413001005	水井防水壁灯(带防护罩)	1. 名称:水井防水壁灯(带防护罩) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*6W\6301m, IP67 3. 安装方式:壁装	套	18			
176	030413002001	工艺吊灯(配防眩光装置)	1. 名称:工艺吊灯(配防眩光装置) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*5W\5251m 3. 安装方式:链吊/金属线吊	套	2			
177	030413002002	嵌入式筒灯(配防眩光装置)	1. 名称:嵌入式筒灯(配防眩光装置) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*12W\12601m 3. 安装方式:嵌顶	套	93			
178	030413001002	室外门头壁灯	1. 名称:室外门头壁灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*8W\8401m, IP67 3. 安装方式:壁装	套	6			
179	030413001003	自带感应延时开关室外门头壁灯	1. 名称:自带感应延时开关室外门头壁灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*8W\8401m, IP67 3. 安装方式:壁装	套	2			
180	030413001004	自带感应延时开关吸顶灯	1. 名称:自带感应延时开关吸顶灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*24W\26401m 3. 安装方式:吸顶	套	72			
181	030413002017	户外防潮筒灯(配防眩光装置)	1. 名称:户外防潮筒灯(配防眩光装置) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*8W\8401m, IP67 3. 安装方式:明装	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	030413002018	户外防潮射灯	1. 名称:户外防潮射灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*5W\550lm, IP67 3. 安装方式:明装	套	4			
183	030413013001	带指示灯单联单控开关	1. 名称:带指示灯单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	6			
184	030413013005	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	60			
185	030413013006	防潮型单联单控暗开关	1. 名称:防潮型单联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	18			
186	030413013007	防潮型单联双控暗开关	1. 名称:防潮型单联双控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	12			
187	030413013002	带指示灯双联单控开关	1. 名称:带指示灯双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	7			
188	030413013008	防潮型双联单控暗开关	1. 名称:防潮型双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	4			
189	030413013010	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	665			
190	030413013004	带指示灯双联双控开关	1. 名称:带指示灯双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1170			
191	030413013011	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	12			
192	030413013009	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	568			
193	030413013012	四联单控暗开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1			
194	030413013016	声光控延时开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1			
195	030413014001	带安全门二孔加三孔暗插座	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	6935			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	030413014002	防潮型带安全门二孔加三孔暗插座	1. 名称:防潮型带安全门二孔加三孔暗插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	53			
197	030413014003	带安全门二孔加三孔暗插座(检修插座)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(检修插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	78			
198	030413014004	带安全门二孔加三孔暗插座(防灾抢险插座)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(防灾抢险插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	4			
199	030413014018	防潮型带安全门三孔暗插座(洗鞋机预留)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(洗鞋机预留) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	36			
200	030413014017	带安全门二孔加三孔暗插座(信息显示屏插座)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(信息显示屏插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1			
201	030413014012	带安全门二孔加三孔暗插座(户内智能箱用)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(户内智能箱用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	613			
202	030413014006	带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用)	1. 名称:带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	575			
203	030413014007	带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用)	1. 名称:带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	2			
204	030413014009	防潮型带安全门三孔暗插座(直饮水机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(直饮水机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	18			
205	030413014010	防潮型带安全门三孔暗插座(洗衣机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(洗衣机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	72			
206	030413014011	防潮型带安全门三孔暗插座(家用烘干机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(家用烘干机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
207	030413014015	防潮型带安全门三孔暗插座(商用烘干机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(商用烘干机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	18			
208	030413014016	防潮型带安全门三相带接地插孔暗插座(电开水器用)	1. 名称:防潮型带安全门三相带接地插孔暗插座(电开水器用) 2. 材质:塑料 3. 规格:380V/16A 4. 安装方式:暗装	套	18			
209	030413014013	防潮型带安全门带开关三孔暗插座(卫生间设备预留)	1. 名称:防潮型带安全门带开关三孔暗插座(卫生间设备预留) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
210	030413014014	防潮型带安全门二孔加三孔暗插座(吹风机用)	1. 名称:防潮型带安全门二孔加三孔暗插座(吹风机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	252			
211	030413013013	远程按钮箱(检修用)	1. 名称:远程按钮箱(检修用)	套	6			
212	030412006001	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	864			
213	030412006005	PVC塑料接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	2839			
214	030412006003	室外防水底盒	1. 名称:室外防水底盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	15			
215	030412006002	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	9537			
216	030412006006	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	1650			
217	030413015001	照明系统调试	照明系统调试	系统	1			
218	030409011002	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料, 具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
C.9		应急照明系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
219	030402011095	配电箱	1. 名称:配电箱1AALE1、1AALE3 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装	台	2			
220	030402011096	配电箱	1. 名称:配电箱1AALE2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装	台	1			
221	030402011097	配电箱	1. 名称:配电箱nAALE1、nAALE2、nAALE3(n=2~6) 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装	台	15			
222	030413002003	楼层显示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:楼层显示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA;中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	39			
223	030413002011	直通室外安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:直通室外安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA;中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	17			
224	030413002020	安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA;中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	37			
225	030413002010	“出口指示/禁止入内”可变标志灯	1. 名称:“出口指示/禁止入内”可变标志灯 2. 规格型号:LED光源 3. 安装方式:壁挂、嵌墙安装	套	2			
226	030413002004	疏散指示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:疏散指示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA;中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	235			
227	030413002013	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-5WA,应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:壁挂安装	套	191			
228	030413002014	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-5WQ,应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:吸顶	套	30			
229	030413002015	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-8WQ,应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:吸顶	套	72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
230	030413002019	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-5WQ2/IP67, 应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:壁挂	套	17			
231	030413002012	双面多信息复合标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:双面多信息复合标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E2 II)-1WA; 中型 3. 安装方式:吊装	套	58			
232	030413002016	消防控制室标志灯	1. 名称:消防控制室标志灯 2. 规格型号:LED光源, 1W 3. 安装方式:壁挂、嵌墙	套	1			
233	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1419.43			
234	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2X2.5 4. 材质:铜芯	m	3675.72			
235	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2X4 4. 材质:铜芯	m	568.45			
236	030412001038	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	254.2			
237	030412001028	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	785.42			
238	030412001029	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	3141.66			
239	030412001030	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	256.15			
240	030412001031	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	309			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
241	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	787			
C. 4		防雷、接地						
242	030410007001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 安装方式:距地面0.5米嵌墙安装	台	1			
243	030410007002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 安装方式:距地面0.5米嵌墙安装	台	741			
244	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10mm 4. 敷设方式:沿屋顶明敷	m	1881.07			
245	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线焊接 2. 安装形式:利用所有结构柱(或剪力墙)内2根不小于16(或4根不小于直径10主钢筋作为防雷引下线。 作为引下线的结构柱(或剪力墙)内主钢筋与图中所示底板(或基础)内作为接地网的2根不小于直径16(或4根不小于直径10的主钢筋可靠焊接(若作为接地网的钢筋不连续则利用-40x4不锈钢扁钢按图焊接成接地网)	m	8583.8			
246	030410012001	断接卡子制作安装	断接卡子制作安装	个	368			
247	030410004001	接地均压环	1. 名称:接地均压环 2. 规格:利用结构基础地梁内或筏板基础底2根不小于直径16的主筋焊接连通形成接地极(无地梁处敷设-40x4不锈钢扁钢)。	m	2171.25			
248	030410002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40×4mm	m	441			
249	030410002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40×4mm 4. 电梯导轨接地、MEB端子箱接地引下线、水、暖、电井(强、弱电间)内接地扁钢等	m	156.7			
250	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25×4mm 4. LEB端子箱接地引下线	m	370.5			
251	030412001033	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	7140			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
252	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:BVR-1X2.5 4. 材质:铜芯	m	7140			
253	030410007003	不锈钢等电位联结板	1. 名称:不锈钢等电位联结板 2. 规格:100x100x4	台	63			
254	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
C. 4		抗震支架						
255	031301004001	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-200Q 3. 材质:U型钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	4			
256	031301004010	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-200Q 3. 材质:U型钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
257	031301004002	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-300Q 3. 材质:U型钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	86			
258	031301004011	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-300Q 3. 材质:U型钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	54			
259	031301004003	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-200+300Q 3. 材质:U型钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
260	031301004004	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-200+400Q 3. 材质:U型钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
261	031301004012	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-200+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	2			
262	031301004005	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	3			
263	031301004013	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	2			
264	031301004006	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-300+600Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	2			
265	031301004014	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-300+600Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	2			
266	031301004007	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-2*200+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	2			
267	031301004015	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-2*200+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	031301004008	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-200+300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
269	031301004016	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-200+300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
270	031301004009	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-200+300+600Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	3			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

总承包服务费计价表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	8499042.99	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：17#电气工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 17#电气工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：17#电气工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	暖通工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		暖通工程						
1	030701003001	壁挂式分体空调器	1. 名称:壁挂式分体空调器(1匹壁挂机) 2. 规格型号:制冷量:2.66KW,制热量:4.56KW,循环风量:730CMH,内机运转音:≤40dB(A)APF:≥4.5 3. 配遥控器,二级能效,不含电辅热 4. 成套安装,含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	4			
2	030701003002	壁挂式分体空调器	1. 名称:壁挂式分体空调器(1.5匹壁挂机) 2. 规格型号:制冷量:3.53KW,制热量:5.05KW,循环风量:760CMH,内机运转音:≤41dB(A)APF:≥4.5 3. 配遥控器,二级能效,不含电辅热 4. 成套安装,含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	2			
3	030701003003	壁挂式分体空调器	1. 名称:壁挂式分体空调器(2匹壁挂机) 2. 规格型号:制冷量:4.64KW,制热量:6.81KW,循环风量:1050CMH,内机运转音:18-43dB(A)APF:≥4.0 3. 配遥控器,二级能效,不含电辅热 4. 成套安装,含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	569			
4	030701003004	壁挂式分体空调器	1. 名称:壁挂式分体空调器(3匹壁挂机) 2. 规格型号:制冷量:7.3KW,制热量:10KW,循环风量:1600CMH,内机运转音:21-46dB(A)APF:≥4.0 3. 配遥控器,二级能效,不含电辅热 4. 成套安装,含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	2			
5	030701003006	吸顶式分体空调器	1. 名称:吸顶式分体空调器(3匹吸顶机) 2. 规格型号:制冷量:7.45KW,制热量:8.8KW,循环风量:1300CMH,内机运转音:40dB(A)APF:≥3.7 3. 配遥控器、控制面板,二级能效,不含电辅热,标配冷凝水提升泵 4. 成套安装,含支架等	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030701003007	风管机	1. 名称:1.5匹风管机 2. 规格型号:制冷量:3.62KW, 制热量:4.32KW, 循环风量:680CMH, 内机运转音:40dB(A) APF:≥4.5 3. 配遥控器、控制面板, 二级能效, 不含电辅热, 标配冷凝水提升泵 4. 成套安装, 含支架等	台	1			
7	030108001001	吊顶通风器	1. 名称:吊顶通风器(GPQS-80) 2. 规格型号:风量:80CMH, 功率:0.02KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装, 带防虫网	台	1127			
8	030108001002	吊顶通风器	1. 名称:吊顶通风器(GPQS-140) 2. 规格型号:风量:140CMH, 功率:0.03KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装	台	37			
9	030108001003	吊顶通风器	1. 名称:吊顶通风器(GPQS-170) 2. 规格型号:风量:170CMH, 功率:0.03KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装	台	9			
10	030108001004	吊顶通风器	1. 名称:吊顶通风器(GPQS-350) 2. 规格型号:风量:350CMH, 功率:0.06KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装	台	22			
11	030108001005	管道轴流风机	1. 名称:管道轴流风机 2. 规格型号:风量:83500CMH, 功率:30KW, 全压924Pa, 静压400Pa, 转速1450RPM, 重量373kg, 风机二级能效 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	2			
12	030108001006	管道轴流风机	1. 名称:管道轴流风机 2. 规格型号:风量:16000CMH, 功率:4KW, 全压510Pa, 静压492Pa, 转速960RPM, 重量308kg, 风机二级能效 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	7			
13	040702026001	风道式活性炭除臭装置	1. 名称:风道式活性炭除臭装置 2. 规格型号:风量:1500CMH, 异味去除效率>90% 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030702007001	成品双面彩钢板复合风管	1. 名称:成品双面彩钢板复合风管 2. 材质:彩钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以内 5. 板材厚度:内、外壁彩钢板厚度可按0.5mm,夹芯层采用岩棉+硅酸钙板 6. 接口形式:法兰螺栓连接 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	373.86			
15	030702007002	成品双面彩钢板复合风管	1. 名称:成品双面彩钢板复合风管 2. 材质:彩钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以上 5. 板材厚度:内、外壁彩钢板厚度可按0.5mm,夹芯层采用岩棉+硅酸钙板 6. 接口形式:法兰螺栓连接 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	732.89			
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径320mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	792.41			
17	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	79.09			
18	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边450mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	15.35			
19	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	136.72			
20	031001005001	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格: $\Phi 6.35$ 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5. 其他:泡沫橡塑保温,难燃,B1级,按产品技术规范要求 6. 冷媒R401A充装	m	73.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031001005002	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:Φ15.88 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温,难燃,B1级,按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	73.3			
22	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装 6. 保温:采用19mm难燃B1级橡塑材料	m	73.3			
23	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号、规格:WDZ-RYJS-4x1.0 4. 材质:铜芯	m	44.34			
24	030703019001	柔性接口	1. 名称:不燃防火软接 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	31.46			
25	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	15.21			
26	030703007001	铝合金单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:160*160 3. 材质:铝合金	个	36			
27	030703007002	铝合金单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 材质:铝合金	个	5			
28	030703007005	耐高温铝合金单层百叶风口	1. 名称:耐高温铝合金单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 材质:铝合金	个	148			
29	030703007006	耐高温铝合金单层百叶风口	1. 名称:耐高温铝合金单层百叶风口 2. 规格:300*600 3. 材质:铝合金	个	60			
30	030703007007	耐高温铝合金单层百叶风口	1. 名称:耐高温铝合金单层百叶风口 2. 规格:1200*600 3. 材质:铝合金	个	8			
31	030703007009	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1600*1600 3. 材质:铝合金 4. 内贴防虫网	个	2			
32	030703007003	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*1000 3. 材质:铝合金	个	6			
33	030703007004	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300*250 3. 材质:铝合金	个	1			
34	030703007008	防雨弯头	1. 名称:防雨弯头 2. 规格:320*320 3. 设钢丝防虫网	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030703001001	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:120*120 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
36	030703001002	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:160*160 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	36			
37	030703001003	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	18			
38	030703001004	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:250*250 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
39	030703001005	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:450*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
40	030703001006	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:400*600 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	19			
41	030703001008	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:1000*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	19			
42	030703001007	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:2400*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
43	030703001009	常闭型阀门	1. 名称:常闭型阀门 2. 规格型号:1000*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	36			
44	030703001010	常闭型阀门	1. 名称:常闭型阀门 2. 规格型号:2400*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
45	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:Φ125 3. 颜色同外立面	个	1			
46	030904003001	手动开启装置	1. 名称 手动开启装置 2. 含连接线管	个	39			
47	011303003001	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 挡烟垂壁高度:距地 2.4m 3. 规格:δ=8mm 4. 固定挡烟垂壁,采用 8mm夹层防火玻璃	m2	23.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011303003002	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 挡烟垂壁高度:距地2.3m 3. 活动挡烟垂壁,采用不燃A级的无机纤维织物的卷帘式挡烟垂壁 4. 含控制箱、远程按钮、电动控制、电动复位、阀体反馈联动信号等	m2	6.28			
49	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构类型:风管法兰支托架 4. 涂刷遍数:二遍	kg	460			
50	031301003001	穿梁墙楼板钢套管	1. 名称、类型:穿梁墙楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 含封堵	个	1156			
51	031301003003	防水套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 含封堵	个	4			
52	031301003002	穿梁墙楼板钢套管	1. 名称、类型:穿梁墙楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 含封堵	个	570			
53	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3050851.08	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 17#暖通工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：17#暖通工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	火灾报警系统	
1.2	消防电源监控安装	
1.3	电气火灾监控安装	
1.4	防火门监控	
1.5	消防控制室设备	
1.6	消防水工程	
1.7	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.9		火灾报警系统						
1	030904008001	火灾报警接线端子箱	1.名称:火灾报警接线端子箱 2.参照规格、型号:JBF-11A/X 3.安装形式:壁挂安装	台	21			
2	030904010001	液晶火灾显示盘	1.名称:液晶火灾显示盘 2.参照规格、型号:JBF5061 3.安装方式:壁挂安装	台	18			
3	030904007001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.参照规格、型号:JBF4171	个	62			
4	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.参照规格、型号:JTY-GD-JBF5100(配套底座) 3.线制:总线制	个	887			
5	030904001002	点型感温火灾探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.参照规格、型号:JTW-ZD-JBF5110配套底座 3.线制:总线制	个	18			
6	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.参照规格、型号:JBF5121 3.线制:总线制	个	77			
7	030904004001	编码型火灾声光报警器	1.名称:编码型火灾声光报警器 2.参照规格、型号:JBF5172 3.线制:总线制	个	77			
8	030904006001	嵌顶式扬声器	1.名称:嵌顶式扬声器 2.参照规格、型号:GRT3XM-01 3.安装形式:嵌顶	个	116			
9	030904006002	壁挂式扬声器	1.名称:壁挂式扬声器 2.参照规格、型号:GRT3BM-01 3.安装形式:壁挂	个	36			
10	030904005001	消防电话分机	1.名称:消防电话分机 2.参照规格、型号:IG3602A	个	7			
11	030904005002	消防电话插孔	1.名称:消防电话插孔 2.参照规格、型号:IG5901	个	36			
12	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.符合设计及规范要求	个	131			
13	030904007002	输入/输出模块	1.名称:输入/输出模块 2.参照规格、型号:JBF5141	个	209			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030904007005	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 参照规格、型号:JBF5131	个	63			
15	030904007006	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 参照规格、型号:JBF5143	个	5			
16	030904008002	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 参照规格、型号:JBF-11A/Mn	台	73			
17	030412003001	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:100x50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	59.4			
18	030412003003	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	205.53			
19	030412003002	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:300x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	10.11			
20	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	411.6			
21	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	411.6			
22	030412001010	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	8752.3			
23	030412001012	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	211.03			
24	030412001013	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC32 4. 配置形式:暗敷	m	21.85			
25	030412001014	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC32 4. 配置形式:明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	7.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030412001005	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: $\Phi 20\text{mm}$ 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	862			
27	030412001006	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: $\Phi 25\text{mm}$ 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	10			
28	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制镀锌 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 砖、混凝土结构暗装	个	1725			
29	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	6100.48			
30	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质: 铜芯	m	9507.54			
31	030412004008	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	1798.12			
32	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY-2*1.5 4. 材质: 铜芯	m	927.25			
33	030409002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY-4*1.5 4. 材质: 铜芯	m	1040.59			
34	030409002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY-7*1.5 4. 材质: 铜芯	m	343.87			
35	030409002004	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJYP23-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	430			
36	030409005001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格: 6芯以内 3. 材质: 铜芯	个	12			
37	030409005002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格: 14芯以内 3. 材质: 铜芯	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030409011002	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料, 具体要求符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
C. 9		消防电源监控安装						
39	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	316.63			
40	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	949.89			
41	030412001017	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	47.87			
42	030412001019	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	47.87			
43	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	2			
C. 9		电气火灾监控安装						
44	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	279.64			
45	030412001021	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	107.23			
46	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	10			
C. 9		防火门监控						
47	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	455.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	030412001015	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	190.74			
49	030412001016	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	190.74			
50	030904007007	常闭防火门监控模块	1. 名称: 常闭防火门监控模块 2. 安装方式: 壁装	个	40			
51	030904007008	常开防火门监控模块	1. 名称: 常开防火门监控模块 2. 安装方式: 壁装	个	3			
52	030413013001	门磁开关	1. 名称: 门磁开关 2. 安装方式: 壁装	套	86			
53	030906002001	防火门监控器(分机)	1. 名称: 防火门监控器(分机)	个	1			
54	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制镀锌 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 砖、混凝土结构暗装	个	129			
C.9		消防控制室设备						
55	030904012001	火灾报警主机	1. 名称: 火灾报警主机 2. 内附: 火灾报警控制器、消防联动控制器、回路板(监控单元)、电源盘、多线控制盘、总线控制盘、多线制电话总机、总线制电话总机、消防广播系统主机、消防广播功率放大器等 3. 配套后备电源	套	1			
56	030904018001	火灾报警系统机柜	1. 名称: 火灾报警系统机柜	台	5			
57	030904012002	应急照明控制器	1. 名称: 应急照明控制器 2. 配套后备电源	台	1			
58	030904012004	图形显示装置	1. 名称: 图形显示装置	台	1			
59	030907001001	电气火灾监控主机	1. 名称: 电气火灾监控主机 2. 配套后备电源	台	1			
60	030908001001	消防电源监控主机	1. 名称: 消防电源监控主机 2. 配套后备电源	台	1			
61	030906001001	防火门监控主机	1. 名称: 防火门监控主机 2. 配套后备电源	台	1			
62	030611001001	消防水池液位仪	1. 名称: 消防水池液位仪	个	3			
63	030904012003	消防联网	1. 名称: 消防联网 2. 含联网装置、联网光纤、平台接入调试等一切费用	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030909005001	消防电话系统调试	1. 名称:消防电话系统调试 2. 类型:本项目所有楼栋消防电话系统调试	系统	1			
65	030909004001	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 本项目所有楼栋消防广播调试	系统	1			
66	030909003002	自动报警系统调试	1. 名称:火灾自动报警系统调试 2. 本项目所有楼栋消防电调试	系统	1			
C.9		消防水工程						
67	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	1347.41			
68	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	130.74			
69	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱(每个箱内含2具灭火器) 2. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	125			
70	030910001001	灭火器	1. 名称:灭火器(消火栓箱内放置) 2. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	具	264			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:地上消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式室内消火栓(1800*700*180)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个, DN65mm L25m衬胶水龙带一条, DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号:JPS1. 0(1. 6)-19, 规格:内径Φ19, 长度为30m)。所有嵌设在防火墙上的消火栓其箱体背面需作防火处理(如背衬防火板, 刷防火漆), 处理后箱体耐火极限应能达到相应墙体耐火极限要求。放置于室外的消火栓需选用防冻型消火栓箱, 参见国标15S202。 3. 结构二次修补	套	132			
72	030901010002	试验消火栓	1. 安装方式:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式室内消火栓SG18E65Z-J 3. 结构二次修补	套	3			
73	031002001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀(含配套截止阀) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
74	031002001002	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	52			
75	031002007001	波纹管补偿器	1. 名称:波纹管补偿器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	16			
76	031301003001	一般刚套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	105			
77	031301003002	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板钢性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	3			
C. 13		抗震支架						
78	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、型号:XJT-65S	套	14			
79	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、型号:XJTL-65S	套	8			
80	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、型号:XJT-100S	套	47			
81	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、型号:XJTL-100S	套	27			
82	031301004005	成品支架	1、名称:抗震支架 2、型号:XJT-150S	套	1			
83	031301004006	成品支架	1、名称:抗震支架 2、型号:XJTL-150S	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	031301004007	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-2x100S	套	15			
85	031301004008	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-2x100S	套	16			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1358087.03	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 17#消防工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：17#消防工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	17#电梯工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.1		17#电梯工程						
1	030107001001	客梯兼无障碍电梯	1.客梯兼无障碍电梯 DT17-1、DT17-3、DT17-5 2.层站:1~6F 3.载重(kg):1275 4.速度(m/s):1.50 5.包括但不限于以下费用:设备价(含包装费,实现全部功能的材料、设备、配件、备品等)、运输费、装卸费、保险费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、安装费(含施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、召唤面板洞口位置尺寸及位置的调整及面板的固定安装、人工费等)、考虑到消防及验收合格需要而改造井道的相关费用、调试费、电梯监检费(取得电梯运行合格证)、培训费,2年质保期内的三包维保费(含年检、保险等所有费用)及售后服务费用,项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用(含材料、设备、关税等的涨跌风险) 6.详见技术要求	部	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	030107001006	客梯	1. 客梯DT17-2、DT17-4、DT17-6 2. 层站:1~6F 3. 载重(kg):1275 4. 速度(m/s):1.50 5. 包括但不限于以下费用: 设备价(含包装费, 实现全部功能的材料、设备、配件、备品等)、运输费、装卸费、保险费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、安装费(含施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、召唤面板洞口位置尺寸及位置的调整及面板的固定安装、人工费等)、考虑到消防及验收合格需要而改造井道的相关费用、调试费、电梯监检费(取得电梯运行合格证)、培训费, 2年质保期内的三包维保费(含年检、保险等所有费用)及售后服务费用, 项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用(含材料、设备、关税等的涨跌风险) 6. 详见技术要求	部	3			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

总承包服务费计价表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1188306.6	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 17#电梯工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：17#电梯工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：18#宿舍

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	18#土建及装修工程			
2	18#给排水工程			
3	18#电气工程			
4	18#暖通工程			
5	18#消防工程			
6	18#电梯工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	保温、隔热、防腐工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
1.12	宿舍装饰工程	
1.13	无障碍宿舍装饰工程	
1.14	洗衣房装饰工程	
1.15	首层门套无障碍卫生间装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010402001001	砌块外墙-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	887.55			
2	010402001005	砌块外墙-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5砌筑砂浆砌筑 5.部位:顶层及女儿墙	m3	202.27			
3	010402001002	砌块外墙-100厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	70.76			
4	010402001006	砌块外墙-100厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压砂加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5砌筑砂浆砌筑 5.部位:顶层及女儿墙	m3	13.33			
5	010402001003	砌块内墙-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	3357.84			
6	010402001007	砌块内墙-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5砌筑砂浆砌筑 5.部位:顶层及女儿墙	m3	649.84			
7	010402001004	砌块内墙-100厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块（Ⅱ型/普通砌块）A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆砌筑	m3	607.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010402001008	砌块内墙-100厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型/普通砌块) A5.0 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:Ma7.5砌筑砂浆砌筑 5. 部位:顶层及女儿墙	m3	122.67			
9	010401008002	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	29.54			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010502033002	后浇带	1. 部位:梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	9.88			
11	010502033003	后浇带	1. 部位:板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	33.1			
12	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	109.32			
13	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 部位:机房层	m3	3.17			
14	010502006003	钢筋混凝土异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 异形柱	m3	27.24			
15	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 墙体厚度:厚度综合考虑	m3	58.45			
16	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙体厚度:厚度综合考虑	m3	1714.78			
17	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙体厚度:厚度综合考虑 4. 部位:机房层	m3	30.76			
18	010502011001	钢筋混凝土梁-矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	1692.46			
19	010502011002	钢筋混凝土梁-矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 部位:机房层	m3	18.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	2538.69			
21	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 部位：机房层	m3	15.09			
22	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 设备管井板	m3	1.14			
23	010502019001	其他板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 部位：挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板、依附在柱、墙、梁、板上的混凝土线条及外凸造型等	m3	512.91			
24	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	125.12			
25	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	5.42			
26	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1030.26			
27	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：机房层	m3	4.24			
28	010502025001	抱框柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	160.87			
29	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：窗台梁、规范要求设置部位	m3	98.98			
30	010502022002	圈梁（素混凝土翻边）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 部位：有水房间反坎及门槛	m3	262.61			
31	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	83.28			
32	010502032001	台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 踏步高、宽:150厚	m2	59.07			
33	010505019001	后浇带模板	1. 后浇带板模板 2. 独立支撑使用时间，投标人综合考虑	m2	274.86			
34	010505019002	后浇带模板	1. 后浇带梁模板 2. 独立支撑使用时间，投标人综合考虑	m2	116.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010505004003	柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 首层超过3.6m，5m内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：矩形柱	m2	328.7			
36	010505004004	柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：矩形柱 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	10542.76			
37	010505004007	柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：矩形柱 3. 模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：机房层	m2	167.8			
38	010505004005	异形柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：异形柱 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	193.91			
39	010505005003	墙面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 含对拉螺栓封堵 3. 首层超过3.6m，5m内，模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：墙面模板	m2	1394.87			
40	010505005004	墙面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 含对拉螺栓封堵，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：墙面模板	m2	6823.38			
41	010505005005	墙面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 含对拉螺栓封堵，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：机房层墙面模板	m2	174.76			
42	010505006003	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 首层超过3.6m，5m内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：梁	m2	6695.33			
43	010505006004	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：梁 3. 层高3.6m以内 4. 模板材质及规格，自行考虑	m2	9164.48			
44	010505006005	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：梁 3. 模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：机房层	m2	195.03			
45	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 板厚200以内 3. 首层超过3.6m，5m内，模板材质及规格，自行考虑 4. 部位：板	m2	4240.77			
46	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 层高3.6m以内，板厚200以内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：板	m2	17830.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 板厚200以内, 模板材质及规格, 自行考虑 3. 部位: 机房层板	m2	129.97			
48	010505008002	其他板模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板、依附在柱、墙、梁、板上的混凝土线条及外凸造型等 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	5183.68			
49	010505010002	楼梯模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 楼梯 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	1011.96			
50	010505002008	基础模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 设备基础 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	68.44			
51	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 构造柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	14753.77			
52	010505011003	构造柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 构造柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑 4. 部位: 机房层	m2	63.06			
53	010505014002	抱框柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 抱框柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	3717.03			
54	010505012002	圈梁模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 圈梁 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	4145.78			
55	010505013002	过梁模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 过梁 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	1476.23			
56	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	63.467			
57	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.444			
58	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	1.435			
59	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.853			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	69.364			
61	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	57.406			
62	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.011			
63	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	6.356			
64	010506004017	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	9.476			
65	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.28			
66	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	60.532			
67	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	8.534			
68	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.381			
69	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	9.872			
70	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.395			
71	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	4.482			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	74.938			
73	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	12.147			
74	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.228			
75	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.184			
76	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.937			
77	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	29.307			
78	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	2.891			
79	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	47.639			
80	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	12.511			
81	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	55.815			
82	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	113.726			
83	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	11.148			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	181.824			
85	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头 3. 部位: 机房层	t	0.06			
86	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	17.468			
87	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	4.396			
88	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	4.975			
89	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.344			
90	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	20.53			
91	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	69.763			
92	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	147.1			
93	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1. 带肋钢筋HRB400 直径6mm@200 2. 部位: 倒置式保温屋面刚性层	t	11.47			
94	010506014002	现浇混凝土地坪钢筋	1. 带肋钢筋HRB400 直径6-8mm@200 2. 部位: 防潮地面(基层做法1)、宿舍居室	t	24.402			
95	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	43.907			
A.6		金属结构工程						
96	010506023002	钢丝网	1. 双面 ϕ 0.5@20钢丝网 2. 部位: 楼梯间、人流通道	m2	10960.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	010506023004	钢丝网	1. 双面 $\varnothing$ 0.5@20钢丝网 2. 部位: 楼梯间、人流通道 3. 部位: 机房层	m ²	191.46			
98	010506023005	不同材质交接处钢丝网	1. 钢丝网直径 $\geq$ 1mm, 加强带与各基体的搭接宽度外墙不应小于250mm. 内墙不应小于200mm 2. 部位: 内、外墙体与不同材料交接处	m ²	12000.27			
99	010506025001	预埋铁件	1. 栏杆等预埋件 2. 所有预埋件、吊钩外露部分必须在除锈后刷防腐漆, 面漆两道, 不外露部分刷防腐漆二度 3. 部位: 固定扇、外平开窗室内护窗栏杆	t	7.66			
100	010607006001	钢梯	1. WT1b-54屋面钢梯 2. 顶段Ab: 梯段横梁L50x5、连接件-50x6, 安全笼梯臂L63x5、护笼笼箍-50x6、护笼笼箍-50x6、护笼立杆-40x5 3. 中段B3: 梯段梯梁-60x10、踏棍 ϕ 20、支撑L70x6、联板-60x8、连接件-50x6、M-1b预埋件-150x8、锚筋 ϕ 10 4. 下段C3: 梯段梯梁-60x10、踏棍 ϕ 20、支撑L70x6、联板-60x8 5. 报价包含采购、制作、运输、安装、除锈、防锈、配套辅材等所有费用, 样式及规格满足设计及业主要求	t	0.79			
A.8		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	010802004003	甲级钢质防火门（单扇）	1. 甲级钢制防火门（单扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：甲级（耐火时间1.5小时） 2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。 3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。 4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。 5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。 7. 防火门要求自带门套、闭门器。 8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 9. 详见图纸、物料表及技术要求。	m2	81.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	010802004004	甲级钢质防火门（双扇）	<p>1. 甲级钢制防火门（双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:甲级（耐火时间1.5小时）</p> <p>2. 功能类别: 机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。</p> <p>3. 表面处理:PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。</p> <p>4. 门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。</p> <p>5. 五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质: 304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。</p> <p>6. 防火观察窗: 采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认. 样式详后期设计甲方确认。</p> <p>7. 防火门要求自带门套、闭门器。</p> <p>8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。</p> <p>9. 详见图纸、物料表及技术要求。</p>	m2	23.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	010802004005	乙级钢质防火门（单扇）	1. 乙级钢制防火门（单扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：乙级（耐火时间1小时） 2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。 3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。 4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。 5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。 7. 防火门要求自带门套、闭门器。 8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 9. 详见图纸、物料表及技术要求。	m2	7.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	010802004006	乙级钢质防火门（双扇）	<p>1. 乙级钢制防火门（双扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：乙级（耐火时间1小时）</p> <p>2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。</p> <p>3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。</p> <p>4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。</p> <p>5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。</p> <p>6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。</p> <p>7. 防火门要求自带门套、闭门器。</p> <p>8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。</p> <p>9. 详见图纸、物料表及技术要求。</p>	m2	134.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010802004007	丙级钢质防火门（单扇）	1. 丙级钢制防火门（单扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：乙级（耐火时间0.5小时） 2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。 3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。 4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。 5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。 7. 防火门要求自带门套。 8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 9. 详见图纸、物料表及技术要求。	m2	455.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	010801001004	居室木质门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:成品木质防盗门FDM1124</p> <p>2. 门框: 50木质门</p> <p>3. 门扇: , 颜色: 浅原木色。a、采用环保材料, 烤漆复合木门, 贴天然木皮, 油漆三底两面, 木皮厚度30丝。门扇平板款式, 门扇厚度45mm, 内填充: 阻燃板+木方半填+隔音泡沫板, 门扇、门套木皮油漆饰面, 颜色一致。门套: 门套板实木一体套, 材质多层复合板, 表面为木皮烤漆油漆饰面。平板线条宽度60mm, 厚度15mm。见光尺寸不小于900mm。门套基层衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。门尺寸、样式、颜色满足甲方、设计要求, 送样甲方确认。</p> <p>门扇视窗规格400*280mm, 视窗采用夹胶玻璃5+5mm, 压条采用铝合金窄边收口, 高度20mm以内。门套衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计和精装修设计要求, 送样甲方确认;</p> <p>4. 观察窗及玻璃、把手、合页、门锁安装高度: 宿舍门锁把手: SU304不锈钢精铸连体面板。规格300*60mm, 面板厚度1.5mm, 表面拉丝工艺。背面门锁功能: 不带内保险, 带防风扣功能、带逃生功能、防插防盗功能。锁舌全铜材质、坚固耐用。配6把全铜钥匙。</p> <p>5考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封</p> <p>6. 普通宿舍、宿舍管理室</p>	m2	1581.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	010801001005	居室木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质防盗门FDM1124a 2. 门框: 50木质门套 3. 门扇: 50木质门, 颜色: 浅原木色。a、采用环保材料, 烤漆复合木门, 贴天然木皮, 油漆三底两面, 木皮厚度30丝。门扇平板款式, 门扇厚度45mm, 内填充: 阻燃板+木方半填+隔音泡沫面板, 门扇、门套木皮油漆饰面, 颜色一致。门套: 门套板实木一体套, 材质多层复合板, 表面为木皮烤漆油漆饰面。平板线条宽度60mm, 厚度15mm。见光尺寸不小于900mm。门套基层衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。门尺寸、样式、颜色满足甲方、设计要求, 送样甲方确认。门扇视窗规格400*280mm, 视窗采用夹胶玻璃5+5mm, 压条采用铝合金窄边收口, 高度20mm以内。门套衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计和精装修设计要求, 送样甲方确认; 、1.2厚拉丝不锈钢护门板 4. 观察窗及玻璃、把手、合页、门锁安装高度:1000mm, 金属型执手锁、配套五金 5考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 无障碍宿舍	m2	17.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木框夹门 M1022/M0922/M1624/M1024 2. 门框: 50木质门, 采用环保材料, 烤漆复合木门, 贴天然木皮, 油漆三底两面, 木皮厚度30丝。门扇平板款式, 门扇厚度45mm, 内填充: 阻燃板+木方半填。门扇、门套木皮油漆饰面, 颜色一致。门套: 门套板一体套, 多层阻燃复合板, 表面为木皮烤漆油漆饰面。平板线条宽度60mm, 厚度15mm, 实木复合材质。见光尺寸不小于900mm。b1级阻燃标准如下: 氧指数要大于等于32.0%。燃烧时间要小于等于30S, 燃烧高度小于等于250mm。烟密度等级小于等于75SDR。门套基层衬板使用木工板打底三面满铺, 由中标单位负责。门尺寸、样式、颜色满足甲方、设计要求, 送样甲方确认 3. 门扇: 木饰面(颜色满足业主及设计要求) 4. 把手、合页、门锁安装高度: 把手: SU304不锈钢连体面板, 双活拉手。规格300*60mm, 面板厚度1.5mm, 精铸加工, 拉手表面处理: 拉丝处理。门锁不带内保险, 带防风扣功能、带逃生功能、防插防盗功能。锁舌全铜材质、配6把全铜钥匙。门吸: 不锈钢材质 5考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 休息室、值班室、活动室	m2	36.68			
109	010802001007	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铝合金门M0922a 2. 门框: 50铝合金门套(颜色同门扇) 3. 门扇: 颜色: 肌肤白。铝板: 原生铝锭钛镁合金; 锁板: 原生铝锭钛镁合金; 格条: 原生铝锭钛镁合金; 型材厚度: 2mm; 氧化膜厚度: ≥10um; 玻璃: 5mm单层钢化磨砂玻璃, 其中下部铝板高度500mm, 上部抹上玻璃高度1600mm 4. 把手、合页、门锁安装高度: 1000mm, 金属型执手锁、配套五金 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 居室内厕所门	m2	2279.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	010802001004	铝合金推拉门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金移门TLM1122 2. 门框: 50铝合金门套 3. 门扇: 颜色: 肌肤白。铝板: 原生铝锭钛镁合金; 锁板: 原生铝锭钛镁合金; 格条: 原生铝锭钛镁合金; 型材厚度: 2mm; 采用高强度铝合金型材框架; 轨道采用静音承重滑轮系统, 上轨隐藏式设计, 无地轨或低门槛设计, 满足无障碍通行要求; 门扇运行平稳、启闭灵活, 具有防摆、防脱轨功能; 玻璃采用 $\geq 6\text{mm}$ 钢化安全玻璃(或按设计要求配置), 五金配件采用优质不锈钢/铝合金材质, 耐腐蚀、耐磨损; 满足GB50763《无障碍设计规范》相关要求、 1. 2厚拉丝不锈钢护门板 4. 无障碍标志、导轨、把手、合页、门锁安装高度: 900mm, 金属型执手锁(采用门外可紧急开启的门闩)、配套五金、加设闭门器(从闭门器最大受控角度到完全关闭前的闭门时间不应小于3s) 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 无障碍宿舍卫生间	m2	18.48			
111	010802001005	木质推拉门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质移门M1122c 2. 门框: 50铝合金门套 3. 门扇: 材质: 50mm厚木质, 颜色: 浅原木色。锁板: 原生铝锭钛镁合金; 格条: 原生铝锭钛镁合金; 型材厚度: 2mm; 采用高强度铝合金型材框架; 轨道采用静音承重滑轮系统, 上轨隐藏式设计, 无地轨或低门槛设计, 满足无障碍通行要求; 门扇运行平稳、启闭灵活, 具有防摆、防脱轨功能; 玻璃采用 $\geq 6\text{mm}$ 钢化安全玻璃(或按设计要求配置), 五金配件采用优质不锈钢/铝合金材质, 耐腐蚀、耐磨损; 满足GB50763《无障碍设计规范》相关要求、 1. 2厚拉丝不锈钢护门板 4. 无障碍标志、移门轨道、内外把手、铝合金通风百叶、合页、门锁安装高度: 900mm, 金属型执手锁(采用门外可紧急开启的门闩)、配套五金、加设闭门器(从闭门器最大受控角度到完全关闭前10"的闭门时间不应小于3s) 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封 6. 无障碍宿舍卫生间	m2	4.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	010802001006	玻璃平开门	1. 门代号及洞口尺寸:隔热铝合金平开门 2. 门框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5 高透 Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4. 配套五金、锁具、开启装置, 油漆颜色须建设单位确认, 具体详图纸设计和甲方要求 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土, 填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	106. 87			
113	010807001003	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:公建区域窗, 包含不限于C2024、C1233、C1234、C1234a、C1624 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗, 内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装, 含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等, 包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法, 按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式, 综合考虑报价 8. 含消防救援窗, 综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求: 详见图纸	m2	156. 84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	010807001007	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:75系列铝合金窗(34mm隔热条)(含消防救援窗)、A、B、C栋北侧 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5 高透 Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗,内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 8. 含消防救援窗,综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求:详见图纸	m2	1284.15			
115	010807001004	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:75系列铝合金窗(34mm隔热条)(含消防救援窗)、A、B、C栋东南侧 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5 高透 Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)内置百叶 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗,内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 8. 含消防救援窗,综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求:详见图纸	m2	2010.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	010807001006	铝合金推拉窗/上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸:75系列铝合金窗(含消防救援窗) 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5 高透 Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4. 所有外窗开启扇应设置纱窗,内平开20目金刚纱扇(带锁) 5. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 8. 含消防救援窗,综合考虑报价 9. 深化设计费用包含在综合单价中 10. 其他要求:详见图纸	m2	9.08			
117	010807002001	乙级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗,耐火性能A1.0(耐火完整性≥60min、耐火隔热性≥60min),自动关闭的功能。 2. 铝合金窗及窗框套安装,含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 3. 含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等,包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4. 含窗固定或开启各类方式,综合考虑报价 5. 含消防救援窗,综合考虑报价 6. 深化设计费用包含在综合单价中 7. 其他要求:详见图纸	m2	34.93			
118	010807003001	金属百叶窗	1. 防水消声铝合金百页,背衬不锈钢防虫网,百叶厚度1.5mm,上下叶片搭接>10mm,铝合金表面为PVDF氟碳喷涂。 2. 百叶窗有效通风率应≥70%,下雨天气中,雨量在75mm/小时、风速在13米/秒情况下,外墙百叶窗不得有漏水。 3. 配套五金、锁具、开启装置,油漆颜色须建设单位确认,具体详图纸设计和甲方要求 4. 含1000高背衬 5. 考虑水泥砂浆、细石混凝土,填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	26.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010807003002	金属百叶窗	1. 防水消声铝合金百页,百叶厚度1.5mm,上下叶片搭接>10mm,铝合金表面为PVDF氟碳喷涂。 2. 百叶窗有效通风率应≥70%,下雨天气中,雨量在75mm/小时、风速在13米/秒情况下,外墙百叶窗不得有漏水。 3. 配套五金、锁具、开启装置,油漆颜色须建设单位确认,具体详图纸设计和甲方要求 4. 考虑水泥砂浆、细石混凝土,填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	1054.44			
A.9		屋面及防水工程						
120	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:倒置式保温屋面	m2	5467.45			
121	010902002002	屋面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II聚合物水泥基防水涂料,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:出屋面设备管井	m2	13.09			
122	010904002001	地面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:防潮地面(基层做法1)、宿舍内盥洗间、卫生间*2、洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房(消防泵房、生活泵房)、设备井地面、空调机位、雨棚	m2	9422.42			
123	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:有水房间:居室盥洗区、卫生间、淋浴间、垃圾暂存间、开水间、洗衣房、外墙	m2	55113.59			
124	010903002002	墙面涂膜防水	1. 2厚JS II型防水涂料分三次批,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	68.4			
125	010904002003	天棚涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:宿舍盥洗区、卫生间、淋浴间、开水间、洗衣房、垃圾暂存、配电房、强弱电间	m2	5762.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	010904001001	屋面卷材防水	1. 3.0+3.0自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)，附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位：倒置式保温屋面刚性层	m2	5467.45			
127	010902004001	屋面刚性层	1. 40mm 厚 C30 细石混凝土保护层 2. 聚酯无纺布隔离保护层，单位面积质量≥300g/m2; 3. 20 厚 DS M15 (1: 3 水泥砂浆) 砂浆找平层 4. 最薄处30mm厚LC5.0泡沫混凝土3%找坡，原浆收光(建筑找坡) 5. 含分隔缝 6. 部位：倒置式保温屋面刚性层	m2	5166.74			
128	010902004002	无保温屋面	1. 20 厚(最薄处) 1: 3 水泥砂浆找平层(兼找坡) 2. 20 厚 DS M15 (1: 3 水泥砂浆) 砂浆找平层 3. 素水泥浆结合层 4. 部位：出屋面设备管井	m2	13.09			
A. 10		保温、隔热、防腐工程						
129	011001001002	屋面保温层	1. 90厚XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)(厚度根据计算增加25%) 2. 报价综合考虑增加厚度25%部分 3. 部位：倒置式保温屋面、种植屋面	m2	5166.74			
130	011001005001	保温隔热楼面	1. 20 厚挤塑聚苯板(XPS)保温隔热层(燃烧性能 B1 级) 2. 部位：宿舍居室、宿舍内盥洗间、卫生间	m2	15835.66			
131	011001003002	保温隔热墙面	1. 40厚G型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)采用粘锚结合固定方式。干密度140kg/m3 3. 5厚粘结胶浆(满粘) 3. 部位：外墙	m2	19786.08			
132	011001002003	保温隔热天棚	1. 5厚抗裂砂浆粉面层，压入耐碱玻纤网格布一层 2. 70厚岩棉板(燃烧性能A级)粘牢(采用机械锚固件锚固)，干密度140kg/m3 3. 3 厚专用粘结胶浆	m2	221.04			
A. 11		楼地面装饰工程						
133	011102003001	防滑地砖	1. 10 厚防滑地砖 2. 20 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位：倒置式保温屋面	m2	5013.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	011102003011	防滑地砖1	1.10 厚600*600防滑地砖，干水泥擦缝 2.5 厚 DTA 砂浆粘结层 3.25 厚 DS M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）找平 4.界面剂一道 5.40 厚 C20 细石混凝土 6.部位：宿舍居室	m2	10991.95			
135	011102003012	防滑地砖2	1.10 厚600*600防滑地砖，干水泥擦缝 2.5 厚 DTA 砂浆粘结层 3.20 厚聚合物水泥防水砂浆，防水兼找平 4.最薄40厚C20细石混凝土向地漏/排水沟找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用 DS M15 砂浆抹小八字角 5.部位：宿舍内盥洗间	m2	3206.45			
136	011102003013	防滑地砖2	1.10 厚300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2.5 厚 DTA 砂浆粘结层 3.20 厚聚合物水泥防水砂浆，防水兼找平 4.最薄40厚C20细石混凝土向地漏/排水沟找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用 DS M15 砂浆抹小八字角 5.部位：宿舍内卫生间、淋浴间	m2	1637.36			
137	011106003002	防滑地面3	1.10厚防滑同质地砖，干水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.提示盲道报价综合考虑 6.部位：自习室、活动室、公共走道、楼电梯间、学生客厅大台阶区域	m2	3965.53			
138	011102003006	水磨石地砖	1.10厚800*800水磨石地砖，干水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：主门厅	m2	216.9			
139	011106003003	木纹防滑地砖	1.10厚200*1200mm木纹防滑地砖，干水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.部位：主门厅大台阶	m2	105.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	011102003008	防滑地面4	1. 10 厚防滑地砖, 专用勾缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚聚合物水泥防水砂浆, 防水兼找平 4. 最薄20厚1:3水泥砂浆土向地漏/排水沟找1%坡, 地漏四周及管根部抹小八字角 5. 界面剂一道 6. 部位: 洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房(消防泵房、生活泵房)	m2	620.83			
141	011106003001	块料楼梯	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝, 含梯步防滑槽 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 干硬性水泥砂浆找平 4. 界面剂 5. 部位: 楼梯间	m2	1280.11			
142	011102003009	大理石门槛石	1. 20厚大理石, 含石材处理, 包含不限于六面防护、晶面处理、成品保护等 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 3. 部位: 宿舍区域、洗衣房	m2	524.37			
143	011101002002	细石混凝土地面	1. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 50厚C25细石混凝土 3. 界面剂一道 4. 部位: 地下非机动车库、进排风机房、排烟机房、强弱电间、配电间	m2	115.5			
144	011101001001	水泥地面1	1. 20厚1:3水泥砂浆面层表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 部位: 设备井地面	m2	86			
145	011101001002	水泥地面2	1. 20厚1:3水泥砂浆面层表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 最薄20厚1:3水泥砂浆土向地漏/排水沟找1%坡, 地漏四周及管根部用抹小八字角 3. 部位: 空调机位、雨棚	m2	238.54			
146	011101001003	外挑板找坡	1. 最厚处70厚, 1:3水泥砂浆找坡, 坡度5% 2. 部位: 外挑板部分	m2	1151.25			
147	011101002003	细石混凝土地面	1. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 50厚C25细石混凝土 3. 界面剂一道 4. 部位: 地下非机动车库及其坡道、进排风机房、排烟机房、强弱电间、配电间、人防滤毒室、密闭通道、扩散室等	m2	17.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	010501001002	轻骨料回填	1. LC7.5 轻骨料混凝土回填（降板区域适用） 2. 部位：宿舍内盥洗间、卫生间、主门厅、公共走道、楼电梯间、学生客厅大台阶区域、洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房（消防泵房、生活泵房）、地下非机动车库、进排风机房、排烟机房、强弱电间、配电间	m3	910.09			
149	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚DP(DCA)砂浆压光 2. 5厚DP(DCA)砂浆打底 3. 100高 4. 部位：设备机房、非机动车库	m	308.8			
150	011105003001	陶瓷地砖踢脚线	1. 10厚60高瓷砖，专用勾缝剂勾缝 2. 5 厚 DTA 砂浆粘结层 3. 8 厚 DP(DCA)砂浆打底 4. 宿舍居室、走道、楼电梯间、自习室、值班、休息室、活动室	m	14201.85			
151	011105006001	金属踢脚线	1. 2 厚铝板与卡件安装 2. 放线固定 2 厚金属卡件，间距 300 3. 部位：门厅、学生客厅大台阶区域、消防分控室	m	405.81			
152	011106006001	滑动支座	1. 5厚的聚四氟乙烯板 2. 楼梯滑动支座	m2	35.28			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
153	011201001001	石膏砂浆内墙抹灰	1. 10厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DM砂浆勾实接缝并拉毛，满贴耐碱玻纤网格布 4. 部位：宿舍居室、走道、楼电梯间、自习室、值班、休息室、活动室、配电间、消防分控室、UPS等	m2	35712.53			
154	011201001002	石膏砂浆内墙抹灰	1. 20厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DM砂浆勾实接缝并拉毛 4. 部位：楼梯间、走道、电梯厅	m2	10960.86			
155	011201001006	石膏砂浆内墙抹灰	1. 20厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DM砂浆勾实接缝并拉毛 4. 部位：机房层楼梯间	m2	191.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	011203003002	瓷砖墙面	1. 10厚釉面砖, 有吊顶区域贴至吊顶以上, 100高, 无吊顶贴至梁底, 专用填缝剂 2. 5 厚干混陶瓷砖粘结砂浆或陶瓷胶粘剂粘结层 3. 部位: 有水房间: 居室盥洗区、卫生间、淋浴间、垃圾暂存间、开水间、洗衣房	m2	27521.79			
157	011201001008	瓷砖墙面一般抹灰	1. 15 厚聚合物水泥防水砂浆找平 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DM砂浆勾实接缝并拉毛, 满贴耐碱玻纤网格布 4. 部位: 有水房间: 居室盥洗区、卫生间、淋浴间、垃圾暂存间、开水间、洗衣房	m2	31386.47			
158	011205001023	增强纤维水泥穿孔吸声板吸音墙面	1. .4厚增强纤维水泥穿孔吸声板(穿孔率15%), 用螺丝固定于龙骨上 2. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 50厚玻璃棉毡, 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4. 用M6X75膨胀螺栓固定L50x50x4轻钢龙骨(龙骨断面应视墙面高度和板材厚度而定)中距不大于500 5. 8厚DPM20(1: 2.5 水泥砂浆)压实抹平 6. 部位: 有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	68.4			
159	011201001003	水泥砂浆内墙面抹灰	1. 5厚(DCA) 1: 2.5 水泥砂浆找平抹光 2. 10厚(DAC) 1: 1: 6水泥石灰膏砂浆或1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 界面剂一道 4. 部位: 人防滤毒室、密闭通道、扩散室; 水管井、通风管井、集气室	m2	1693.73			
160	011201001005	柱面抹灰	1. 10厚(DAC) 1: 1: 6水泥石灰膏砂浆或1: 3水泥砂浆打底 2. 部位: 门厅、学生客厅大台阶区域	m2	27.69			
161	011201001004	饰面砂浆外墙抹灰	1. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布(双层) 2. 20 厚聚合物水泥防水砂浆, 防水兼找平 3. 界面剂一道 4. 部位: 外墙	m2	17736.78			
162	011201001007	饰面砂浆外墙抹灰	1. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布(双层) 2. 20 厚聚合物水泥防水砂浆, 防水兼找平 3. 界面剂一道 4. 部位: 机房层外墙	m2	683.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	011205001010	隔声墙面	1. 双层石膏板、50厚岩棉(玻璃棉)、5厚减振垫板、配套龙骨、接缝带+密封胶 2. 部位：隔声需求墙面，详见图纸	m2	1174.5			
164	011205001015	岩棉墙面	1. 居室与洗衣间、开水间的墙体填充75厚岩棉，容重100kg/m3	m2	1090.62			
165	011205001011	轻钢龙骨隔墙	1. 75轻钢龙骨、12厚双层双面纸面石膏板、内填50厚超细玻璃丝绵 2. 部位：内嵌消防栓背面，详见图纸	m2	246.38			
166	011205001014	涂料墙面包管	1. 30*30*2镀锌方管间距≤600 2. 10厚水泥压力板	m2	192.38			
167	011205001020	墙砖墙面包管	1. L50镀锌角钢纵向间距400, 横向间距600; 2. 12厚硅酸钙板墙体; 铺钉Φ0.7金属网一层, 孔径15*15mm 3. 界面剂涂刷一道, 水泥素浆掺胶甩毛 4. 8—15厚DP砂浆找平层, 做R角 5. 1.5mm厚JS II 型防水涂料	m2	45.99			
168	010808002006	金属门楣	1. 基层材料品种、规格: 20*40*2镀锌方管、10厚高纤维石膏板 2. 面层材料品种、规格: 灰色拉丝不锈钢 3. 部位: 电梯厅门楣	m2	18.94			
169	011205001021	柱面装饰板	1. WD 01 木纹铝板包柱, R=25圆角 2. 15厚高强石膏基纤维板、50轻钢龙骨竖向@400、M10膨胀螺栓、38卡式龙骨横向@700	m2	29.07			
170	011205001022	消防栓暗门	1. WD 01 木纹铝板暗门 2. 15厚高强石膏基纤维板、50轻钢龙骨竖向@400、M10膨胀螺栓、38卡式龙骨横向@700 3. 消防栓箱门四周装饰材料颜色与消防栓箱门颜色做明显区别。并在消防栓箱门表面设置发光标志(“消防栓”和“FIREHYDRANT”字高不应小于100mm, 字宽不应小于80mm), 且门扇开启角度应≥160。	m2	2			
A. 13		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	011302001001	铝合金方板顶棚300*300	1. 300*300*1铝合金方板，嵌入安装，涂层：静电粉末喷涂；A级防火；形状：无孔 材质：金属，含收边条 2. T型轻钢（横向）次龙骨，中距 600（或300） 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与吊杆固定； 4. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定，双向中距≤1200； 5. 界面剂一道 6. 部位：宿舍盥洗区、卫生间、淋浴间	m2	4933.88			
172	011302001002	铝合金方板顶棚600*600	1. 600*600*1铝合金方板，嵌入安装，涂层：静电粉末喷涂；A级防火；形状：无孔 材质：金属，含收边条 2. T型轻钢（横向）次龙骨，中距 600（或300） 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与吊杆固定； 4. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定，双向中距≤1200； 5. 部位：开水间、洗衣房、垃圾暂存为	m2	539.28			
173	011302001003	铝合金方板顶棚1200*600	1. 1200*600*1.5铝合金方板，嵌入安装，含金属设备带，面采用白色聚酯粉末喷涂处理。同一空间产品应采用同批次材料，颜色及光泽均匀一致，表面不得有明显色差、划伤、凹陷、波浪、翘曲、起泡、流挂、露底及剥落等缺陷 2. T型轻钢（横向）次龙骨，中距 600（或300） 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与吊杆固定； 4. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定，双向中距≤1200； 5. 界面剂一道 6. 部位：首层门厅	m2	308.87			
174	011302004002	铝合金方通顶棚	1. 铝合金格栅(方通)，与配套专用龙骨固定，2. 5mm厚，表面进行三涂二烤氟碳喷涂，平均膜厚大于40 μm，含收边铝板 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.5，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 专用弹簧吊扣，中距≤1200，用挂钩与承载龙骨联结 4. Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 5. 界面剂一道 6. 部位：首层室外挑檐	m2	206.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	011302004003	铝合金方通顶棚	1. 木纹铝方通 50mm*100mm@100mm, 含收边铝板, 与配套专用龙骨固定; 2. U型钢承载龙骨 CS60x27x1.5, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用挂钩与承载龙骨联结 4. Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 5. 界面剂一道 6. 部位: 首层公共区域走廊、学生客厅、电梯厅	m2	375.99			
176	011302001004	穿孔铝板吸音天棚	1. 0.5-0.8厚穿孔铝板 (600X600, 穿孔率≥16%), 铝合金装饰条 2. 50厚玻璃棉毡 (容重32kg/m2), 玻璃丝布袋装填于龙骨间; 3. T型钢次龙骨 TB24X38, 中距600; 4. U型钢主龙骨 CB38X12中距≤1200, 找平后与吊杆固定 5. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定, 双向中距≤1200; 6. 部位: 有噪声机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	17.5			
177	011302001005	纤维增强水泥加压板吊顶	1. 纤维增强水泥加压板, 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉(防锈)距板5. 边长边>10, 短边>15 2. C型横撑龙骨, 中距<1200, 用挂插件与次龙骨连接 3. C型次龙骨, 中距400, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 4. Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 5. 钢筋混凝土板预留Φ10 吊环吊环(勾)≤双向中距 1200 6. 界面剂一道 7. 部位: 室外吊顶	m2	138.96			
178	010810002002	窗帘盒	1. 暗窗帘盒200*200 2. 10厚石膏基高性能纤维板基层、9.5厚纸面石膏板面刷无机涂料、3#镀锌角铁 3. 部位: 宿舍卫生间、盥洗室、洗衣房	m	1516.51			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
179	011403001001	无机涂料内墙面	1. 刷(喷)无机类涂料3遍 2. 3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 部位: 宿舍居室、走道、楼电梯间、自习室、值班、休息室、活动室、配电间、消防分控室、UPS等	m2	46673.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	011403001009	无机涂料内墙面	1. 刷(喷)无机类涂料3遍 2. 3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 部位: 机房层楼梯间	m2	191.49			
181	011403001002	无机涂料顶棚1	1. 刷(喷)无机涂料, 一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶), 局部底板不平时, 聚合物水泥砂浆找补 4. 界面剂一道 5. 部位: 无吊顶区域	m2	15819.44			
182	011403001003	无机涂料顶棚1	1. 刷(喷)黑色无机涂料, 一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶), 局部底板不平时, 聚合物水泥砂浆找补 4. 界面剂一道 5. 部位: 铝方通上部	m2	755.3			
183	011403001004	无机涂料顶棚2(无抹灰)	1. 刷(喷)无机涂料, 一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 部位: 人防区域、配电房、强弱电间	m2	115.1			
184	011403001006	饰面砂浆外墙	1. 外墙饰面砂浆面层 2. 辊涂饰面砂浆专用抗碱底漆 3. 刮涂耐水腻子, 干燥后打磨	m2	18896.12			
185	011403001008	饰面砂浆外墙	1. 外墙饰面砂浆面层 2. 辊涂饰面砂浆专用抗碱底漆 3. 刮涂耐水腻子, 干燥后打磨 4. 部位: 机房层	m2	683.1			
186	011205001017	消防栓暗门	1. WD 01 木纹铝板暗门 2. 消防栓箱门四周装饰材料颜色与消防栓箱门颜色做明显区别。 并在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIREHYDRANT”字高不应小于100mm, 字宽不应小于80mm), 且门扇开启角度应≥160。	m2	2			
187	011205001018	柱面装饰板	1. WD 01 2mm木纹铝板包柱, R=25圆角	m2	29.07			
188	010808002005	金属门楣	1. 基层材料品种、规格: 10厚高纤维石膏板 2. 面层材料品种、规格: 1. 2mm厚灰色拉丝不锈钢 3. 电梯门楣	m2	7.8			
189	011205001019	涂料墙面包管	1. 10厚水泥压力板 3. 部位: 自习室	m2	2.56			
A.15		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
190	011503004001	护窗栏杆 1	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,护窗高度300 2. 固定件种类、规格:横杆Φ50*1.5不锈钢管,立杆Φ20*1.5@110,胶粘不锈钢法兰 3. 配套五金,报价包含采购、制作、安装等全部费用,具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位:固定扇、外平开窗室内护窗栏杆	m	1113.2			
191	011503004002	护窗栏杆 2	1. 成品栏杆(板)种类、规格:型钢栏杆800高 2. 固定件种类、规格:横杆Φ40木扶手,立杆-60*12扁钢立柱 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用,具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位:上悬窗室内护窗栏杆	m	90			
192	011503004003	不锈钢扶手金属栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢楼梯栏杆,高度距踏步前缘900,投标人综合考虑顶层1.0m高部分 2. 固定件种类、规格:横杆Φ60*3钢管,Φ38x1.2钢管与立柱焊牢,立杆Φ60*3钢管立柱、Φ25*1钢管,配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用,具体做法详见图纸。 4. 部位:室内楼梯	m	256.84			
193	011503003004	无障碍靠墙扶手	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢靠墙扶手 2. 固定件种类、规格:横杆Φ60*2不锈钢管抛光,一100*8不锈钢立柱,□30*2@1000不锈钢方钢管,不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用,具体做法详见图纸。 4. 部位:无障碍楼梯	m	186.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	011503004008	屋面金属栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格:700高 2. 固定件种类、规格:横杆60mmX60mmX3mm浅灰色氟碳金属烤漆, 方形钢扶手, 立柱60mmX60mmX3mm浅灰色氟碳金属烤漆方形钢立柱间隔600布置, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 部位: 屋面金属栏杆	m	494.1			
195	011503004006	玻璃栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:玻璃栏板, 高度为1400 2. 固定件种类、规格:12.76钢化夹层玻璃, 1.2厚不锈钢封边, 横杆Φ60*3不锈钢扶手与8厚不锈钢板焊接, 8厚不锈钢板与立柱焊接, 立杆一70*8不锈钢立柱、一80*8不锈钢立柱, 立柱间距1100, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位: 通高空间处	m	313.42			
196	011503004007	玻璃栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:玻璃栏板, 高度为1200 2. 固定件种类、规格:12.76钢化夹层玻璃, 横杆Φ80*50拉丝不锈钢椭圆管扶手, 立杆□60*3方钢管立柱, 立柱间距1200, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m 5. 部位: 门厅	m	46.62			
197	010903004001	外墙嵌平型变形缝	1. 防震型变形缝 2. 铝合金中心盖板、弹簧滑杆件用M8螺栓紧固Φ500、泡沫条上填填缝胶、冷弯镀锌角钢L100x60x5、沉头自攻螺钉Φ400、圆头自攻螺钉Φ400、阻火带外墙不低于3.0h 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位: 外墙平缝、角缝	m	48.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	010903004002	卡锁型顶棚、内墙缝	1. 卡锁型顶棚、内墙变形缝 2. 阻火带, 不低于1.0h、 $\phi 8$ 塑料胀锚螺栓 $\phi 400$ 、铝合金基座、铝合金盖板 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位: 平缝、角缝	m	48.2			
199	010904004001	嵌平型地面变形缝	1. 卡嵌平型地面变形缝 2. 铝合金中心盖板、铝合金基座、弹簧滑杆件用M8螺栓紧固 $\phi 500$ 、弹性橡胶条、 $\phi 8$ 塑料胀锚螺栓 $\phi 300$ 、C20槽口二次浇注8塑料胀锚螺栓 $\phi 300$ (交错布置)、止水带、阻火带不低于1.5h 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位: 平缝、角缝	m	57			
200	010901008001	吊顶嵌平型变形缝	1. 卡嵌平型地面变形缝 2. 铝合金中心盖板、铝合金基座、-30x2压条 $\phi 6$ 塑料胀锚螺栓 $\phi 400$ 、M6螺栓 $\phi 400$ 、阻火带 3. 槽口处理费用综合考虑在报价内 4. 部位: 平缝、角缝	m	57			
201	010901008003	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 2. 盖板GB-3 内配 $5\phi 6$, 分布筋中 $\phi 6\phi 200$, C25 混凝土、缝内满填聚苯乙烯泡沫塑料板、1.5-2厚不锈钢排水槽	m	45.2			
202	040402017002	成品不锈钢一体缝隙式排水沟	1. 材质: 120*100成品不锈钢一体缝隙式排水沟、缝隙式算子(侧缝) 2. C30 200厚混凝土基础、200宽混凝土护肩 包含采购、制作、安装等所有费用 3. 部位: 屋面排水沟	m	1475.39			
A		宿舍装饰工程						
203	010808002001	金属门套	1. 基层材料品种、规格: 10厚石膏基高性能纤维板 2. 面层材料品种、规格: 1.2厚不锈钢门套	m ²	1114.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	011505001001	洗漱台	1. 陶瓷一体盆 2. 10mm厚水泥压力板、20*40*5mm镀锌方管、木纹铝板 3. 陶瓷一体盆：采用优质卫生陶瓷高温烧制成型，台面与洗面盆整体成型。颜色为白色，具体色调及光泽度按设计封样确认；同一区域产品应保持颜色、光泽协调一致。可视面釉层应完整，釉面平整光洁、色泽均匀，不得出现明显裂纹、釉裂、缺釉、磕碰、变形、色斑、针孔及明显色差。产品吸水率、抗裂性能、耐荷载性能、尺寸偏差及溢流功能等应符合GB/T6952-2015《卫生陶瓷》相关要求。排水器、溢流组件及连接配件须与盆体配套，安装完成后连接牢固、排水顺畅、无渗漏现象。 4. 投影面积，报价综合考虑	m2	1783.07			
205	011505003001	银镜	1. 银镜，6mm厚安全玻璃 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	m2	1358.53			
206	011505002001	毛巾架	1. 成品毛巾架，304不锈钢，本色 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	599			
207	011505002002	纸巾盒	1. 304不锈钢，本色 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	599			
208	011505002003	水管井检修口	1. 500*300mm铝合金成品磁吸式检修口，颜色同内墙材质，距地1.0M 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	599			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
209	010810001001	窗帘	<p>1. 布帘材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/m²；浅色系遮光率：70%~80%之间，阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中B1的标准；抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度；耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化；面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等；</p> <p>2. 工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无褶皱，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位。</p> <p>3. 滑轮式轨道以及相关辅件使用一线品牌（广东永丰、强生、五岳）。轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行顺畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格26mm*21mm左右，能承受20kg以上不变形。滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01。四叉钩：喷塑钩，承重力强。调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形。</p> <p>4. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用</p>	m2	3515.89			
210	011503003002	晾衣杆	<p>1. 不锈钢晾衣杆，长度：1.2m，杆中心距吊顶下表面300，Φ25（1.2厚）304哑光不锈钢，与阳台顶采用Φ8X100膨胀螺栓固定固定</p>	m	3486.18			
A		无障碍宿舍装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
211	010808002002	金属门套	1. 基层材料品种、规格:10厚石膏基高性能纤维板 2. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢门套	m2	10.79			
212	011505003002	银镜	1. 银镜, 6mm厚安全玻璃 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	m2	5.04			
213	011505002004	低位搁物架毛巾架	1. 低位搁物架毛巾架, 长度0.58米, 颜色: 本色:304不锈钢, 宽度24.5cm, 具体详见物料表 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
214	011505002005	无障碍折叠坐台	1. 外管直径: 3.5CM, 内管直径: 不锈钢28MM 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
215	011505002006	无障碍卫生间多功能台	1. 长700x宽400x高500的无障碍卫生间可折叠多功能台, 平面为PU皮, 下面为不锈钢杆件 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
216	011505002016	坐便器抓杆	1. 颜色: 黄色, 内管: 不锈钢, 外管: ABS塑料 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
217	011505002017	台盆抓杆	1. 颜色: 黄色, 内管: 不锈钢, 外管: ABS塑料 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
218	011505002018	淋浴处抓杆	1. 颜色: 黄色, 内管: 不锈钢, 外管: ABS塑料 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
219	011505002009	纸巾盒	1. 304不锈钢, 本色 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	个	6			
220	010810001003	浴帘	1. 颜色: 浅色浴帘; 304不锈钢浴帘架, 直径Ø30mm, 壁厚1.5mm 2. 满足业主及设计要求, 报价包含采购、安装等所有费用	m2	36.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
221	010810001004	窗帘	<p>1. 布帘材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/m²；浅色系遮光率：70%~80%之间，阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中B1的标准；抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度；耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化；面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等；</p> <p>2. 工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无褶皱，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位。</p> <p>3. 滑轮式轨道以及相关辅件使用一线品牌（广东永丰、强生、五岳）。轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行顺畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格26mm*21mm左右，能承受20kg以上不变形。滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01。四叉钩：喷塑钩，承重力强。调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形。</p> <p>4. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用</p>	m2	35.22			
222	011503003003	晾衣杆	<p>1. 不锈钢晾衣杆，长度：1.2m，杆中心距吊顶下表面300，Φ25（1.2厚）304哑光不锈钢，与阳台顶采用Φ8X100膨胀螺栓固定固定</p>	m	34.92			
223	011205001016	宿舍墙面包管	1. 10厚水泥压力板	m2	328.5			
A		洗衣房装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
224	010808002003	金属门套	1. 基层材料品种、规格：10厚石膏基高性能纤维板 2. 面层材料品种、规格：1.2厚不锈钢门套	m2	35.15			
225	011505003003	银镜	1. 银镜，6mm厚安全玻璃 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	m2	132.62			
226	011505001002	洗漱台	1. 一体盆 2. 10mm厚水泥压力板、20*40*5mm镀锌方管、木纹铝板 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用 4. 投影面积，报价综合考虑	m2	53.87			
227	011505002010	不锈钢置物架	1. 长度4.35米，颜色：本色：银色：201不锈钢，0.4MM，宽度40cm 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	18			
228	010502027002	不锈钢地沟	1. 20厚不锈钢防滑格栅、1.5厚不锈钢排水沟、300宽 2. 10厚1:3水泥砂浆防水保护层、灰砖砌筑水沟一次防水完成后做防水保护、防水层、30厚1:3水泥砂浆找平层 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费	m	59.22			
A		首层门套无障碍卫生间装饰工程						
229	011505002011	挂钩	1. 颜色：本色，304不锈钢 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	1			
230	011505002012	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	1			
231	011505002019	坐便器抓杆	1. 颜色：黄色，内管：不锈钢，外管：ABS塑料 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
232	011505002020	台盆抓杆	1. 颜色：黄色，内管：不锈钢，外管：ABS塑料 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	套	6			
233	011505002015	纸巾盒	1. 304不锈钢，本色 2. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
234	011505003004	银镜	1. 银镜 2. 外包不锈钢 3. 满足业主及设计要求，报价包含采购、安装等所有费用	m2	0.84			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	72283881.09	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 18#土建及装修工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：18#土建及装修工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	热水系统	
1.2	给水系统	
1.3	热水回水系统	
1.4	污水系统	
1.5	雨水系统	
1.6	冷凝水系统	
1.7	卫生洁具	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		热水系统						
1	031001006003	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	301.5			
2	031001006004	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	379.6			
3	031001006005	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	416.92			
4	031001006007	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（热水） 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油：型钢，支架除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 8. 管道标识：按图纸要求标明标识和水流方向	m	62.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	031001006008	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	637.82			
6	031001006010	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	108.46			
7	031001008001	专用热水PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:专用热水PP-R管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	2316.5			
8	031001008002	专用热水PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(热水) 3. 材质:专用热水PP-R管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	361.21			
9	031208002001	管道保温	1. 名称:管道外保温 2. 材质:采用防火等级B1级闭孔橡塑海绵保温, 密度60K, 其导热系数在0°C时应 $\leq 0.038W/(mk)$, 湿阻因子 ≥ 7000 , 氧指数 $\geq 32\%$, 烟密度 ≤ 75 。	m3	18.8			
10	031002001058	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	210			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031002001005	塑料截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	605			
12	031002001059	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	318			
13	031002001056	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	54			
14	031002001057	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	28			
15	031002001050	软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	28			
16	031002007002	波纹管补偿器	1. 名称:波纹管补偿器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	8			
17	031002001049	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀(含配套截止阀) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
18	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 配套表弯安装	支	28			
19	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、型号:0~2.5MPa 3. 配套表弯安装	台	28			
20	031005006001	空气源热泵机组	1. 名称:空气源热泵机组 2. 规格、型号:每台机组运行重量650Kg,制热量:84KW 输入功率:20KW 380V 3. 其他:含控制箱、控制电缆、检查接线、减震垫、支架	组	14			
21	031301003001	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	8			
22	031301003002	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	84			
23	031301003003	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	24			
24	031301003004	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	108			
25	031301003005	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	108			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031301003006	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	54			
27	031301003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	4			
28	031301003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	12			
C. 10		给水系统						
29	031001006013	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	10			
30	031001006014	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	516.7			
31	031001006015	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	671.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031001006016	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	180.5			
33	031001006017	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN100 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	524.22			
34	031001006018	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	51.93			
35	031001008003	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	6251.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	031001008004	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	1150.62			
37	031001006025	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	2344.38			
38	031001006026	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	1147.76			
39	031001006027	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	437.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031001006024	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	420.6			
41	031208002002	管道保温	1. 名称:管道外保温 2. 材质:20mm厚闭孔泡沫橡塑	m3	15.93			
42	031002001025	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	12			
43	031002001026	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	198			
44	031002001019	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	18			
45	031002001020	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	300			
46	031002001055	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	588			
47	031002001051	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	54			
48	031002001052	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
49	031002001053	浮球阀	1. 名称:浮球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
50	031002001033	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
51	031002007001	波纹管补偿器	1. 名称:波纹管补偿器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
52	031002001024	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀(含配套截止阀) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	031003014006	宿舍水龙头	1. 名称:宿舍内水龙头 2. 材质:铜 3. 颜色: 本色 4. 表面处理: 镀铬 5. 国标H59-1实心铜棒, 加工多层电镀工艺, 高压试水达10公斤, 水压自洁除垢起泡器, 精密陶瓷阀芯 6、含角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材	个	1211			
54	031003014007	洗衣间水龙头	1. 名称:洗衣间水龙头 2. 材质:铜 3. 颜色: 本色 4. 表面处理: 镀铬 5. 国标H59-1实心铜棒, 加工多层电镀工艺, 高压试水达10公斤, 水压自洁除垢起泡器, 精密陶瓷阀芯 6、含角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材	个	90			
55	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、型号:0~2.5MPa 3. 配套表弯安装	台	8			
56	031301003009	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	12			
57	031301003010	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	81			
58	031301003011	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	15			
59	031301003012	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	186			
60	031301003013	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	108			
61	031301003019	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	300			
C. 10		热水回水系统						
62	031001006019	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	94.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	031001006020	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	137.26			
64	031001006021	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	397.45			
65	031001006028	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	33.6			
66	031001006023	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN150 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	100.26			
67	031002007003	波纹管补偿器	1. 名称:波纹管补偿器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:法兰连接	个	10			
68	031002001054	截止阀DN25	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	031301003020	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	36			
70	031301003021	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	12			
71	031301003022	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32	个	1			
C.10 .1		污水系统						
72	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:HDPE塑料管 4. 规格:De110 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	6807.01			
73	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:HDPE塑料管 4. 规格:De75 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	2438.59			
74	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:HDPE塑料管 4. 规格:De50 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	1215.12			
75	031003014008	地漏	1. 名称、材质:污水地漏 2. 规格:DN50	个	1264			
76	031301003014	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	158			
77	031301003015	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	805			
C.10 .1		雨水系统						
78	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质:防紫外线加厚承压UPVC管 4. 规格:De110 5. 连接形式:热熔承插连接, 配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	782.08			
79	031003014002	屋面雨水斗	1. 名称、材质:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	031301003017	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	135			
C.10 .1		冷凝水系统						
81	031001008013	防紫外线加厚承压UPVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质:防紫外线加厚承压UPVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:热熔承插连接,配套管件安装 6. 其他未列要求详见图纸	m	1108.98			
82	031003014005	地漏	1. 名称、材质:冷凝水地漏 2. 规格:DN50	个	306			
83	031301003018	套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	255			
C.10		卫生洁具						
84	031003006002	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材)	组	599			
85	031003010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材) 3. 颜色: 本色; 230mm直径顶喷: ABS主体, 硅胶出水嘴; 110mm直径手喷: ABS主体, 硅胶出水嘴; 升降管: 不锈钢	套	605			
86	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材)	组	6			
87	031003006003	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 落地安装(含配套五金件及角阀、金属软管、上下水等安装所需的所有辅材)	组	6			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
16	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
18	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	5351252.75	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：18#给排水工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气工程	
1.2	应急照明系统	
1.3	防雷、接地	
1.4	光伏	
1.5	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气工程						
1	030402011001	配电箱	1. 名称:配电箱1BAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
2	030402011002	配电箱	1. 名称:配电箱2BAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
3	030402011003	配电箱	1. 名称:配电箱3BAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
4	030402011004	配电箱	1. 名称:配电箱4BAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
5	030402011005	配电箱	1. 名称:配电箱5BAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011006	配电箱	1. 名称:配电箱6BAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
7	030402011007	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
8	030402011008	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
9	030402011015	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
10	030402011016	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL4 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
11	030402011023	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL5 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011024	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL6 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
13	030402011037	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL7 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
14	030402011038	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL8 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
15	030402011039	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL9 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
16	030402011009	配电箱	1. 名称:配电箱1BAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
17	030402011010	配电箱	1. 名称:配电箱2BAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011011	配电箱	1. 名称:配电箱3BAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
19	030402011012	配电箱	1. 名称:配电箱4BAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
20	030402011013	配电箱	1. 名称:配电箱5BAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
21	030402011014	配电箱	1. 名称:配电箱6BAL2 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
22	030402011017	配电箱	1. 名称:配电箱1BAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
23	030402011018	配电箱	1. 名称:配电箱2BAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011019	配电箱	1. 名称:配电箱3BAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
25	030402011020	配电箱	1. 名称:配电箱4BAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
26	030402011021	配电箱	1. 名称:配电箱5BAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
27	030402011022	配电箱	1. 名称:配电箱6BAL3 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
28	030402011025	配电箱	1. 名称:配电箱1BAL1a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
29	030402011026	配电箱	1. 名称:配电箱2BAL1a/4BAL1a 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030402011027	配电箱	1. 名称:配电箱 3BAL1a/5BAL1a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
31	030402011028	配电箱	1. 名称:配电箱6BAL1a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
32	030402011029	配电箱	1. 名称:配电箱1BAL2a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
33	030402011030	配电箱	1. 名称:配电箱 2BAL2a/4BAL2a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
34	030402011031	配电箱	1. 名称:配电箱 3BAL2a/5BAL2a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
35	030402011032	配电箱	1. 名称:配电箱6BAL2a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
36	030402011033	配电箱	1. 名称:配电箱1BAL3a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030402011034	配电箱	1. 名称:配电箱 2BAL3a/4BAL3a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
38	030402011035	配电箱	1. 名称:配电箱 3BAL3a/5BAL3a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
39	030402011036	配电箱	1. 名称:配电箱6BAL3a 2. 参考尺寸 :600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
40	030402011040	配电箱	1. 名称:配电箱 7BAL1a/7BAL2a/7BAL3a 2. 参考尺寸 :600x350x1200(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55, 按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	3			
41	030402011041	配电箱	1. 名称:配电箱7BAP3 2. 参考尺寸 :600x350x1200(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55, 按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
42	030402011042	配电箱	1. 名称:配电箱ALhd1 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	1			
43	030402011043	配电箱	1. 名称:配电箱ALhd2 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030402011044	配电箱	1. 名称:配电箱ALhd3 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	1			
45	030402011045	配电箱	1. 名称:配电箱ALzx1 2. 参考尺寸:24位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	1			
46	030402011046	配电箱	1. 名称:配电箱ALzb1 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	2			
47	030402011092	配电箱	1. 名称:配电箱ALcc1 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	1			
48	030402011047	配电箱	1. 名称:配电箱1BALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
49	030402011048	配电箱	1. 名称:配电箱2BALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
50	030402011049	配电箱	1. 名称:配电箱3BALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
51	030402011050	配电箱	1. 名称:配电箱4BALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030402011051	配电箱	1. 名称:配电箱5BALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
53	030402011052	配电箱	1. 名称:配电箱6BALt1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
54	030402011053	配电箱	1. 名称:配电箱1BALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
55	030402011054	配电箱	1. 名称:配电箱2BALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
56	030402011055	配电箱	1. 名称:配电箱3BALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
57	030402011056	配电箱	1. 名称:配电箱4BALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
58	030402011057	配电箱	1. 名称:配电箱5BALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030402011058	配电箱	1. 名称:配电箱6BALt2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
60	030402011059	配电箱	1. 名称:配电箱1BALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
61	030402011060	配电箱	1. 名称:配电箱2BALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
62	030402011061	配电箱	1. 名称:配电箱3BALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
63	030402011062	配电箱	1. 名称:配电箱4BALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
64	030402011063	配电箱	1. 名称:配电箱5BALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
65	030402011064	配电箱	1. 名称:配电箱6BALt3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030402011065	配电箱	1. 名称:配电箱1BAT1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
67	030402011066	配电箱	1. 名称:配电箱6BATdtT1/6BATdtT2/6BATdtT3 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	3			
68	030402011067	配电箱	1. 名称:配电箱1BAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
69	030402011068	配电箱	1. 名称:配电箱2BAPE1、4BAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
70	030402011069	配电箱	1. 名称:配电箱3BAPE1、5BAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
71	030402011070	配电箱	1. 名称:配电箱6BAPE1 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
72	030402011071	配电箱	1. 名称:配电箱1BAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030402011072	配电箱	1. 名称:配电箱2BAPE2、4BAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
74	030402011073	配电箱	1. 名称:配电箱3BAPE2、5BAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
75	030402011074	配电箱	1. 名称:配电箱6BAPE2 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
76	030402011075	配电箱	1. 名称:配电箱1BAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			
77	030402011076	配电箱	1. 名称:配电箱2BAPE3、4BAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
78	030402011077	配电箱	1. 名称:配电箱3BAPE3、5BAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	2			
79	030402011078	配电箱	1. 名称:配电箱6BAPE3 2. 参考尺寸:500x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3005(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	030402011082	配电箱	1. 名称:配电箱7BAPE1 2. 参考尺寸:600x350x1200(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55,按系统配,应具明显消防标志),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
81	030402011093	配电箱	1. 名称:配电箱7BAPE2/7AAPE3 2. 参考尺寸:600x350x1200(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55,按系统配,应具明显消防标志),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	2			
82	030402011083	配电箱	1. 名称:配电箱2BAPE2a 2. 参考尺寸:600x350x1400(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配,双开门,应具明显消防标志),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	1			
83	030402011085	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAP1a/ZBAP1b 2. 参考尺寸:800x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配,应具明显消防标志),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	2			
84	030402011090	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAP2a/ZBAP2b 2. 参考尺寸:800x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配,应具明显消防标志),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030402011086	配电箱	1. 名称:配电箱 2BAPrb1/2BAPrb2 2. 参考尺寸 :600x350x1600(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55,按系统配),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢	台	2			
86	030402011087	配电箱	1. 名称:配电箱 2BARD1/2BARD2/2BARD3 2. 参考尺寸 :600x200x600(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	3			
87	030402011089	配电箱	1. 名称:配电箱 5BARD1/5BARD2/5BARD3 2. 参考尺寸 :600x200x600(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装	台	3			
88	030402011091	配电箱	1. 名称:配电箱HAL1 2. 参考尺寸:12位 3. 规格型号:PZ30(按系统配),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:嵌墙安装	台	605			
89	030403007001	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 材质:金属 3. 防护等级:户内 IP42,户外 IP54 4. 耐火性能:箱体及内部连接件满足阻燃要求	台	12			
90	030403007002	矿物绝缘电缆T接箱	1. 名称:矿物绝缘电缆T接箱 2. 材质:金属 3. 防护等级:户内 IP44,户外 IP55 4. 电缆配套	台	30			
91	030412003001	梯型桥架	1. 名称:梯型桥架 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	90.29			
92	030412003002	梯型桥架	1. 名称:梯型桥架 2. 型号、规格:300x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	131.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030412003004	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	61.1			
94	030412003010	防水防腐金属桥架	1. 名称:防水防腐金属桥架 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	44.34			
95	030412003005	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:300x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	1385.87			
96	030412003006	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:400x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	142.98			
97	030412003007	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:600x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	39.29			
98	030412003009	金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:800x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	8.01			
99	030412003008	耐火金属封闭桥架(中间加耐火隔板)	1. 名称:耐火金属封闭桥架(中间加耐火隔板) 2. 型号、规格:100x50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	181.48			
100	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	3126			
101	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	3126			
102	030412001001	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	2724.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030412001002	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	10896.89			
104	030412001003	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	1021.73			
105	030412001004	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	4086.94			
106	030412001034	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	23.97			
107	030412001035	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	12.77			
108	030412001036	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	19.94			
109	030412001037	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC20 4. 配置形式: 暗敷	m	18.44			
110	030412001038	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC150 4. 配置形式: 暗敷	m	5.88			
111	030412001006	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: dn20 4. 配置形式: 暗敷	m	28921.61			
112	030412001008	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: dn25 4. 配置形式: 暗敷	m	9258.04			
113	030412001011	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	625.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	030412001012	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	1248.2			
115	030412001013	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	211.52			
116	030412001014	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	55.75			
117	030412001015	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	37.75			
118	030412001016	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	58.24			
119	030412001019	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 暗敷	m	38			
120	030412001020	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	290.49			
121	030412001021	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC32 4. 配置形式: 暗敷	m	28.75			
122	030412001022	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC32 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	272.16			
123	030412001023	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC40 4. 配置形式: 暗敷	m	1.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030412001024	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC40 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	2.88			
125	030412001025	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50 4. 配置形式: 暗敷	m	9.5			
126	030412001026	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	16.41			
127	030412001027	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: Φ20mm 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	1963.5			
128	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	200000.8			
129	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	3108.86			
130	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	42454.99			
131	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	737.01			
132	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-6 4. 材质: 铜芯	m	13683.54			
133	030412004007	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-10 4. 材质: 铜芯	m	4593.98			
134	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: RTTYZ-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	45.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: RTTYZ-5X6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	129.15			
136	030409001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: RTTYZ-5X10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	433.02			
137	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: RTTYZ-5X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	644.89			
138	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: RTTYZ-3X95+2X50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	122.8			
139	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: RTTYZ-4x185+1x95 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	62.73			
140	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-3x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	30758.19			
141	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-3x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	183.03			
142	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	264.8			
143	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	30806.59			
144	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-4*35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	13.23			
145	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	87.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	135.52			
147	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	60.92			
148	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	115.29			
149	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1106.6			
150	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	726.4			
151	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X35+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1178.64			
152	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X50+1X25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	90.6			
153	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4x95+1x50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1453.35			
154	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJY-4x70+1x35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	277.09			
155	030409001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJY-4x95+1x50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	197.88			
156	030409001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJY-4x150+1x70 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	300			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	030409001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	194.1			
158	030409001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4x240+1x120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	248.77			
159	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJY-8x1.5 4. 材质:铜芯	m	264.79			
160	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:14芯以内 3. 材质:铜芯	个	6			
161	030409003010	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内	个	2492			
162	030409003011	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:25mm2内	个	82			
163	030409003012	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:50mm2内	个	36			
164	030409003004	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:120mm2内	个	30			
165	030409003005	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:240mm2内	个	24			
166	030409003018	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内 3. 材质:铜芯	个	10			
167	030409003019	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:25mm2内 3. 材质:铜芯	个	16			
168	030409003020	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:120mm2内 3. 材质:铜芯	个	4			
169	030409003013	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:240mm2内 3. 材质:铜芯	个	4			
170	030413003008	吸顶灯(配反射板和保护罩)	1. 名称:吸顶灯(配反射板和保护罩) 2. 规格型号:220V\1x30W/LED灯管\33001m 3. 安装方式:吸顶安装	套	1210			
171	030413003001	防眩光长条灯	1. 名称:80*1200防眩光长条灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x30W\33001m 3. 安装方式:吸顶安装	套	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	030413003002	防眩光长条灯	1. 名称:80*1200防眩光长条灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x16W\17601m 3. 安装方式:链吊/金属线吊	套	536			
173	030413003003	嵌入式平板灯(防潮型)	1. 名称:300x600嵌入式平板灯(防潮型) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x16W\17601m 3. 安装方式:嵌顶	套	614			
174	030413003004	嵌入式平板灯(防潮型)	1. 名称:300x300嵌入式平板灯(防潮型) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x6W\6601m 3. 安装方式:嵌顶	套	1198			
175	030413003005	嵌入式平板灯(防潮型)	1. 名称:600x600嵌入式平板灯(防潮型) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1x36W\39601m 3. 安装方式:嵌顶	套	57			
176	030413003009	单管支架荧光灯(配保护罩)	1. 名称:单管支架荧光灯(配保护罩) 2. 规格型号:220V;1x20W/LED;22001m 3. 安装方式:吸顶	套	41			
177	030413001006	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*24W\26401m 3. 安装方式:吸顶	套	18			
178	030413001005	水井防水壁灯(带防护罩)	1. 名称:水井防水壁灯(带防护罩) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*6W\6301m, IP67 3. 安装方式:壁装	套	18			
179	030413002001	工艺吊灯(配防眩光装置)	1. 名称:工艺吊灯(配防眩光装置) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*5W\5251m 3. 安装方式:链吊/金属线吊	套	2			
180	030413002002	嵌入式筒灯(配防眩光装置)	1. 名称:嵌入式筒灯(配防眩光装置) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*12W\12601m 3. 安装方式:嵌顶	套	93			
181	030413001002	室外门头壁灯	1. 名称:室外门头壁灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*8W\8401m, IP67 3. 安装方式:壁装	套	8			
182	030413001003	自带感应延时开关室外门头壁灯	1. 名称:自带感应延时开关室外门头壁灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*8W\8401m, IP67 3. 安装方式:壁装	套	4			
183	030413001004	自带感应延时开关吸顶灯	1. 名称:自带感应延时开关吸顶灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*24W\26401m 3. 安装方式:吸顶	套	83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	030413002011	户外防潮筒灯(配防眩光装置)	1. 名称:户外防潮筒灯(配防眩光装置) 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*8W\8401m, IP67 3. 安装方式:明装	套	8			
185	030413002012	户外防潮射灯	1. 名称:户外防潮射灯 2. 规格型号:LED光源, 220V\1*5W\5501m, IP67 3. 安装方式:明装	套	4			
186	030413013001	带指示灯单联单控开关	1. 名称:带指示灯单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	6			
187	030413013002	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	62			
188	030413013003	防潮型单联单控暗开关	1. 名称:防潮型单联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	18			
189	030413013004	防潮型单联双控暗开关	1. 名称:防潮型单联双控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	10			
190	030413013005	带指示灯双联单控开关	1. 名称:带指示灯双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	6			
191	030413013006	防潮型双联单控暗开关	1. 名称:防潮型双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	3			
192	030413013007	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	703			
193	030413013008	带指示灯双联双控开关	1. 名称:带指示灯双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	12			
194	030413013009	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1242			
195	030413013011	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	604			
196	030413013012	四联单控暗开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1			
197	030413013016	声光控延时开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	030413014001	带安全门二孔加三孔暗插座	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	7340			
199	030413014002	防潮型带安全门二孔加三孔暗插座	1. 名称:防潮型带安全门二孔加三孔暗插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	50			
200	030413014003	带安全门二孔加三孔暗插座(检修插座)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(检修插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	78			
201	030413014004	带安全门二孔加三孔暗插座(防灾抢险插座)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(防灾抢险插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	4			
202	030413014019	防潮型带安全门三孔暗插座(洗鞋机预留)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(洗鞋机预留) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	36			
203	030413014018	带安全门二孔加三孔暗插座(信息显示屏插座)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(信息显示屏插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	1			
204	030413014005	防潮型带安全门二孔加三孔暗插座(吹风机用)	1. 名称:防潮型带安全门二孔加三孔暗插座(吹风机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	252			
205	030413014007	带安全门二孔加三孔暗插座(户内智能箱用)	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座(户内智能箱用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	650			
206	030413014008	带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用)	1. 名称:带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	610			
207	030413014009	带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用)	1. 名称:带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	1			
208	030413014010	防潮型带安全门三孔暗插座(直饮水机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(直饮水机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
209	030413014011	防潮型带安全门三孔暗插座(洗衣机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(洗衣机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	72			
210	030413014016	防潮型带安全门三孔暗插座(家用烘干机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(家用烘干机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	54			
211	030413014017	防潮型带安全门三孔暗插座(商用烘干机用)	1. 名称:防潮型带安全门三孔暗插座(商用烘干机用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	套	18			
212	030413014013	防潮型带安全门三相带接地插孔暗插座(电开水器用)	1. 名称:防潮型带安全门三相带接地插孔暗插座(电开水器用) 2. 材质:塑料 3. 规格:380V/16A 4. 安装方式:暗装	套	18			
213	030413014014	防潮型带安全门带开关三孔暗插座(卫生间设备预留)	1. 名称:防潮型带安全门带开关三孔暗插座(卫生间设备预留) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
214	030413013013	远程按钮箱(检修用)	1. 名称:远程按钮箱(检修用)	套	6			
215	030412006005	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	908			
216	030412006006	PVC塑料接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	3019			
217	030412006003	室外防水底盒	1. 名称:室外防水底盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	15			
218	030412006007	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	10249			
219	030412006008	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	1560			
220	030413015001	照明系统调试	照明系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
221	030409011002	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料, 具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
C.9		应急照明系统						
222	030402011100	配电箱	1. 名称:配电箱1BALE1、1BALE3 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装	台	2			
223	030402011101	配电箱	1. 名称:配电箱1BALE2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装	台	1			
224	030402011102	配电箱	1. 名称:配电箱nBALE1、nBALE2、nBALE3(n=2~6) 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装	台	15			
225	030413002003	楼层显示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:楼层显示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA; 中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	47			
226	030413002014	直通室外安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:直通室外安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA; 中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	21			
227	030413002004	安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:安全出口指示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA; 中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	36			
228	030413002005	“出口指示/禁止入内”可变标志灯	1. 名称:“出口指示/禁止入内”可变标志灯 2. 规格型号:LED光源 3. 安装方式:壁挂、嵌墙安装	套	2			
229	030413002006	疏散指示标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:疏散指示标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E1 II)-1WA; 中型 3. 安装方式:壁挂安装	套	243			
230	030413002007	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-5WA, 应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:壁挂安装	套	191			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
231	030413002008	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-5WQ, 应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:吸顶	套	27			
232	030413002013	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-5WQ2/IP67, 应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:壁挂	套	21			
233	030413002009	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格型号:HZ-ZM-ACJ-8WQ, 应急光通量不小于600lm 3. 安装方式:吸顶	套	80			
234	030413002010	双面多信息复合标志(不锈钢或铝合金面板)	1. 名称:双面多信息复合标志(不锈钢或铝合金面板) 2. 规格型号:HZ-BZ-ACJ(E2 II)-1WA; 中型 3. 安装方式:吊装	套	58			
235	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1673.33			
236	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RVJS-2X2.5 4. 材质:铜芯	m	3880.8			
237	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RVJS-2X4 4. 材质:铜芯	m	545.79			
238	030412001028	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	811.9			
239	030412001029	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	3247.61			
240	030412001030	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	265.64			
241	030412001031	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	276.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	030412001039	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	254.2			
243	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	806			
C.4		防雷、接地						
244	030410007002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 安装方式:距地面0.5米嵌墙安装	台	804			
245	030410005002	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10mm 4. 敷设方式:沿屋顶明敷	m	2167.68			
246	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线焊接 2. 安装形式:利用所有结构柱(或剪力墙)内2根不小于16(或4根不小于直径10主钢筋作为防雷引下线。 作为引下线的结构柱(或剪力墙)内主钢筋与图中所示底板(或基础)内作为接地网的2根不小于直径16(或4根不小于直径10的主钢筋可靠焊接(若作为接地网的钢筋不连续则利用-40x4不锈钢扁钢按图焊接成接地网)	m	3988.67			
247	030410012001	断接卡子制作安装	断接卡子制作安装	个	171			
248	030410007003	接地测试点	接地测试点	台	12			
249	030410004001	接地均压环	1. 名称:接地均压环 2. 规格:利用结构基础地梁内或筏板基础底2根不小于直径16的主筋焊接连通形成接地板(无地梁处敷设-40x4不锈钢扁钢)。	m	2316.84			
250	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40×4mm	m	476			
251	030410002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40×4mm 4. 电梯导轨接地、MEB端子箱接地引下线、水、暖、电井(强、弱电间)内接地扁钢等	m	156.7			
252	030410002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25×4mm 4. LEB端子箱接地引下线	m	402			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
253	030412001032	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	8040			
254	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:BVR-1X2.5 4. 材质:铜芯	m	8040			
255	030410007004	不锈钢等电位联结板	1. 名称:不锈钢等电位联结板 2. 规格:100x100x4	台	66			
C. 4		光伏						
256	030406006001	光伏组件	1、光伏组件尺寸:2384×1303×33mm; 2、峰值功率720Wp; 3、12只光伏组件串联后经直流熔断器接入光伏转换器MPPT; 4、光伏系统装机容量为8.64kWp。	块	12			
257	030402011103	直流汇流箱	1、屋面设置直流汇流箱,箱体尺寸500x200x900; 2、安装箱箱体采用热镀锌材质,且采用IP65型; 3、设备底边距地0.3m挂壁安装; 4、汇流箱内每回路配熔断器+防反二极管+SPD;直流熔断器采用DC6000V, gPV25A; 防反二极管DC600V, 40A; SPD采用一体式直流浪涌保护器 Uc=1kV, Iimp:12.5kA, 10/350 s, Up=4kV	台	1			
258	030406007001	光伏逆变器	1、光伏逆变器采用单向DC/AC隔离型,最大输出功率10kW; 2、MPPT电压范围:150-2000V; 启动电压150V; MPPT输入数量1个; 3、设备防护等级不低于IP20; 4、输出电压为AC400V,效率应大于98.5%。 5、光伏逆变器应自带防逆流控制及电能信息采集功能。 且电能信息采集终端应将相关数据上传至能耗检测系统。	台	1			
259	030409001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	100			
260	030409003021	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
261	030412001033	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	100			
262	030406006002	光伏附件	1、光伏附件 2、含支架、光伏专用电缆、接头、接地等配套材料	项	1			
263	030406009001	光伏调试	1. 光伏调试	项	1			
C. 4		抗震支架						
264	031301004001	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-200Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	3			
265	031301004013	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-200Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
266	031301004002	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-300Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	98			
267	031301004014	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-300Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	51			
268	031301004012	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-800Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
269	031301004003	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-200+300Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
270	031301004010	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-2*200Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
271	031301004015	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-2*200Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
272	031301004004	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-200+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
273	031301004005	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
274	031301004016	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
275	031301004006	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-300+600Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
276	031301004011	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-300+800Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
277	031301004007	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-2*200+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
278	031301004017	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-2*200+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
279	031301004008	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-200+300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
280	031301004018	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-200+300+400Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
281	031301004009	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJT-200+300+600Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
282	031301004019	桥梁抗震支架	1. 名称:桥梁抗震支架 2. 规格:XJTL-200+300+600Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	9980358.41	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：18#电气工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 18#电气工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：18#电气工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	暖通工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		暖通工程						
1	030701003001	壁挂式分体空调器	1.名称:壁挂式分体空调器(1匹壁挂机) 2.规格型号:制冷量:2.66KW,制热量:4.56KW,循环风量:730CMH,内机运转音:≤40dB(A)APF:≥4.5 3.配遥控器,二级能效,不含电辅热 4.成套安装,含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	2			
2	030701003002	壁挂式分体空调器	1.名称:壁挂式分体空调器(1.5匹壁挂机) 2.规格型号:制冷量:3.53KW,制热量:5.05KW,循环风量:760CMH,内机运转音:≤41dB(A)APF:≥4.5 3.配遥控器,二级能效,不含电辅热 4.成套安装,含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	3			
3	030701003003	壁挂式分体空调器	1.名称:壁挂式分体空调器(2匹壁挂机) 2.规格型号:制冷量:4.64KW,制热量:6.81KW,循环风量:1050CMH,内机运转音:18-43dB(A)APF:≥4.0 3.配遥控器,二级能效,不含电辅热 4.成套安装,含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	605			
4	030701003005	吸顶式分体空调器	1.名称:吸顶式分体空调器(2匹吸顶机) 2.规格型号:制冷量:5.15KW,制热量:6.4KW,循环风量:1100CMH,内机运转音:36dB(A)APF:≥4.0 3.配遥控器、控制面板,二级能效,不含电辅热,标配冷凝水提升泵 4.成套安装,含支架等	台	1			
5	030701003006	吸顶式分体空调器	1.名称:吸顶式分体空调器(3匹吸顶机) 2.规格型号:制冷量:7.45KW,制热量:8.8KW,循环风量:1300CMH,内机运转音:40dB(A)APF:≥3.7 3.配遥控器、控制面板,二级能效,不含电辅热,标配冷凝水提升泵 4.成套安装,含支架等	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030108001001	吊顶通风机	1. 名称:吊顶通风机(GPQS-80) 2. 规格型号:风量: 80CMH, 功率: 0.02KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装, 带防虫网	台	1199			
7	030108001002	吊顶通风机	1. 名称:吊顶通风机(GPQS-140) 2. 规格型号:风量: 140CMH, 功率: 0.03KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装	台	37			
8	030108001003	吊顶通风机	1. 名称:吊顶通风机(GPQS-170) 2. 规格型号:风量: 170CMH, 功率: 0.03KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装	台	9			
9	030108001004	吊顶通风机	1. 名称:吊顶通风机(GPQS-300) 2. 规格型号:风量: 300CMH, 功率: 0.05KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装	台	2			
10	030108001007	吊顶通风机	1. 名称:吊顶通风机(GPQS-350) 2. 规格型号:风量: 350CMH, 功率: 0.06KW, 静压50Pa 3. 自带止回阀 4. 成套安装	台	18			
11	030108001005	管道轴流风机	1. 名称:管道轴流风机 2. 规格型号:风量: 83500CMH, 功率: 30KW, 全压924Pa, 静压400Pa, 转速1450RPM, 重量373kg, 风机二级能效 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	2			
12	030108001006	管道轴流风机	1. 名称:管道轴流风机 2. 规格型号:风量: 16000CMH, 功率: 4KW, 全压510Pa, 静压492Pa, 转速960RPM, 重量308kg, 风机二级能效 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	7			
13	040702026001	风道式活性炭除臭装置	1. 名称:风道式活性炭除臭装置 2. 规格型号:风量: 1500CMH, 异味去除效率>90% 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030702007001	成品双面彩钢板复合风管	1. 名称:成品双面彩钢板复合风管 2. 材质:彩钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以内 5. 板材厚度:内、外壁彩钢板厚度可按0.5mm,夹芯层采用岩棉+硅酸钙板 6. 接口形式:法兰螺栓连接 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	386.36			
15	030702007002	成品双面彩钢板复合风管	1. 名称:成品双面彩钢板复合风管 2. 材质:彩钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以上 5. 板材厚度:内、外壁彩钢板厚度可按0.5mm,夹芯层采用岩棉+硅酸钙板 6. 接口形式:法兰螺栓连接 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	752.59			
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径320mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	838.57			
17	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	66.3			
18	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边450mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	72.14			
19	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	67.2			
20	031001005001	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格: $\Phi 6.35$ 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5. 其他:泡沫橡塑保温,难燃,B1级,按产品技术规范要求 6. 冷媒R401A充装	m	62.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031001005002	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:Φ15.88 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温,难燃,B1级,按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	62.88			
22	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装 6. 保温:采用19mm难燃B1级橡塑材料	m	62.88			
23	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号、规格:WDZ-RYJS-4x1.0 4. 材质:铜芯	m	42.98			
24	030703019001	柔性接口	1. 名称:不燃防火软接 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	31.94			
25	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	15.21			
26	030703007001	铝合金单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:120*120 3. 材质:铝合金	个	1			
27	030703007011	铝合金单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:160*160 3. 材质:铝合金	个	37			
28	030703007002	铝合金单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 材质:铝合金	个	1			
29	030703007005	耐高温铝合金单层百叶风口	1. 名称:耐高温铝合金单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 材质:铝合金	个	144			
30	030703007013	耐高温铝合金单层百叶风口	1. 名称:耐高温铝合金单层百叶风口 2. 规格:300*600 3. 材质:铝合金	个	72			
31	030703007007	耐高温铝合金单层百叶风口	1. 名称:耐高温铝合金单层百叶风口 2. 规格:1200*600 3. 材质:铝合金	个	8			
32	030703007003	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1600*1600 3. 材质:铝合金 4. 内贴防虫网	个	2			
33	030703007012	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*1000 3. 材质:铝合金	个	6			
34	030703007010	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:250*250 3. 材质:铝合金	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030703007009	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:200*200 3. 材质:铝合金	个	2			
36	030703007008	防雨弯头	1. 名称:防雨弯头 2. 规格:320*320 3. 设钢丝防虫网	个	1			
37	030703001002	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:160*160 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	31			
38	030703001003	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:200*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	12			
39	030703001005	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:450*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
40	030703001006	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:400*600 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	21			
41	030703001008	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:1000*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	21			
42	030703001007	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:2400*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
43	030703001009	常闭型阀门	1. 名称:常闭型阀门 2. 规格型号:1000*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	36			
44	030703001010	常闭型阀门	1. 名称:常闭型阀门 2. 规格型号:2400*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
45	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:Φ125 3. 颜色同外立面	个	18			
46	030904003001	手动开启装置	1. 名称 手动开启装置 2. 含连接管线	个	38			
47	011303003001	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 挡烟垂壁高度:距地 2.4m 3. 规格:δ=8mm 4. 固定挡烟垂壁,采用 8mm夹层防火玻璃	m2	23.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011303003002	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 挡烟垂壁高度:距地 3m 3. 活动挡烟垂壁, 采用不燃A级的无机纤维织物的卷帘式挡烟垂壁 4. 含控制箱、远程按钮、电动控制、电动复位、阀体反馈联动信号等	m2	6.28			
49	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构类型:风管法兰支托架 4. 涂刷遍数:二遍	kg	525			
50	031301003001	穿梁墙楼板钢套管	1. 名称、类型:穿梁墙楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 含封堵	个	1212			
51	031301003002	防水套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 含封堵	个	4			
52	031301003003	穿梁墙楼板钢套管	1. 名称、类型:穿梁墙楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 含封堵	个	600			
53	031301003004	穿梁墙楼板钢套管	1. 名称、类型:穿梁墙楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN250 4. 含封堵	个	6			
54	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称: 18#暖通工程

标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3183377.27	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 18#暖通工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：18#暖通工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	火灾报警系统	
1.2	消防电源监控安装	
1.3	电气火灾监控安装	
1.4	防火门监控	
1.5	消防水工程	
1.6	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.9		火灾报警系统						
1	030904008001	火灾报警接线端子箱	1.名称:火灾报警接线端子箱 2.参照规格、型号:JBF-11A/X 3.安装形式:壁挂安装	台	21			
2	030904010001	液晶火灾显示盘	1.名称:液晶火灾显示盘 2.参照规格、型号:JBF5061 3.安装方式:壁挂安装	台	18			
3	030904007001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.参照规格、型号:JBF4171	个	63			
4	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.参照规格、型号:JTY-GD-JBF5100(配套底座) 3.线制:总线制	个	945			
5	030904001002	点型感温火灾探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.参照规格、型号:JTW-ZD-JBF5110配套底座 3.线制:总线制	个	18			
6	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.参照规格、型号:JBF5121 3.线制:总线制	个	77			
7	030904004001	编码型火灾声光报警器	1.名称:编码型火灾声光报警器 2.参照规格、型号:JBF5172 3.线制:总线制	个	77			
8	030904006001	嵌顶式扬声器	1.名称:嵌顶式扬声器 2.参照规格、型号:GRT3XM-01 3.安装形式:嵌顶	个	116			
9	030904006002	壁挂式扬声器	1.名称:壁挂式扬声器 2.参照规格、型号:GRT3BM-01 3.安装形式:壁挂	个	36			
10	030904005001	消防电话分机	1.名称:消防电话分机 2.参照规格、型号:IG3602A	个	5			
11	030904005002	消防电话插孔	1.名称:消防电话插孔 2.参照规格、型号:IG5901	个	36			
12	030904003004	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.符合设计及规范要求	个	132			
13	030904007002	输入/输出模块	1.名称:输入/输出模块 2.参照规格、型号:JBF5141	个	208			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030904007005	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 参照规格、型号:JBF5131	个	40			
15	030904007006	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 参照规格、型号:JBF5143	个	3			
16	030904008002	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 参照规格、型号:JBF-11A/Mn	台	74			
17	030412003001	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:100x50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	60.67			
18	030412003004	不锈钢金属防火线槽	1. 名称:不锈钢金属防火线槽 2. 型号、规格:100x50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	61.76			
19	030412003003	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	206.97			
20	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	490.5			
21	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	490.5			
22	030412001010	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	9274.09			
23	030412001012	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	1861.36			
24	030412001013	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC32 4. 配置形式:暗敷	m	20.72			
25	030412001022	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC25 4. 配置形式:暗敷	m	6.81			
26	030412001023	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC20 4. 配置形式:暗敷	m	6.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001005	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: $\Phi 20\text{mm}$ 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	878			
28	030412001006	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: $\Phi 25\text{mm}$ 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	10.5			
29	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制镀锌 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 砖、混凝土结构暗装	个	1756			
30	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	4827.05			
31	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质: 铜芯	m	7236.96			
32	030412004008	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	1728.56			
33	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY-2*1.5 4. 材质: 铜芯	m	704.4			
34	030409002009	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY23-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	483.59			
35	030409002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY-4*1.5 4. 材质: 铜芯	m	62			
36	030409002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: WDZN-KYJY-7*1.5 4. 材质: 铜芯	m	64.61			
37	030409002004	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: NH-KYJV22-40*1.5 4. 材质: 铜芯	m	967.18			
38	030409002005	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: NH-KYJV22-36*1.5 4. 材质: 铜芯	m	483.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030409002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJY23-24x1.5 4. 材质:铜芯	m	483.59			
40	030409002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJY23-24x2.5 4. 材质:铜芯	m	483.59			
41	030409002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJY23-30x1.5 4. 材质:铜芯	m	483.59			
42	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-2x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	967.18			
43	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:6芯以内 3. 材质:铜芯	个	13			
44	030409005002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:14芯以内 3. 材质:铜芯	个	3			
45	030409005004	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:24芯以内 3. 材质:铜芯	个	4			
46	030409005005	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:37芯以内 3. 材质:铜芯	个	4			
47	030409005003	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:48芯以内 3. 材质:铜芯	个	4			
48	030409003001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内	个	2			
49	030409011002	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料, 具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
C.9		消防电源监控安装						
50	030409002010	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJYP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	71.17			
51	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-YJY-2x4 4. 材质:铜芯	m	71.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	141.37			
53	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	424.11			
54	030409005008	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:6芯以内 3. 材质:铜芯	个	2			
55	030409003002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内	个	2			
56	030412001017	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	22.71			
57	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	2			
C.9		电气火灾监控安装						
58	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	271.23			
59	030409002014	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJYP23-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	71.17			
60	030409005006	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:6芯以内 3. 材质:铜芯	个	2			
61	030412001021	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	28.87			
62	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	2			
C.9		防火门监控						
63	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	466.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030409002013	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:NH-KYJV22-2x1.5 4. 材质:铜芯	m	71.17			
65	030409005007	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:6芯以内 3. 材质:铜芯	个	2			
66	030412001015	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷	m	196.4			
67	030412001016	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	196.4			
68	030904007007	常闭防火门监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 安装方式: 壁装	个	37			
69	030904007008	常开防火门监控模块	1. 名称:常开防火门监控模块 2. 安装方式: 壁装	个	3			
70	030413013001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式: 壁装	套	80			
71	030906002001	防火门监控器(分机)	1. 名称:防火门监控器(分机)	个	1			
72	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	120			
C.9		消防水工程						
73	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	1452.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	200.5			
75	031208002001	管道保温 (屋顶管道防结露)	1. 名称: 管道外保温 2. 材质: 采用防火等级B1级闭孔橡塑海棉保温, 密度60K, 其导热系数在0°C时应 $\leq 0.038W/(mk)$, 湿阻因子 ≥ 7000 , 氧指数 $\geq 32\%$, 烟密度 ≤ 75 。	m3	1.5			
76	031208007001	防潮层、保护层	1、名称: 保护层 2、其他: 难燃型夹筋双层铝箔或铝板保护。	m2	75			
77	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 (每个箱内含2具灭火器) 2. 规格、型号: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	126			
78	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器 (消火栓箱内放置) 2. 规格、型号: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	具	266			
79	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:地上消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式室内消火栓 (1800*700*180) 每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个, DN65mm L25m衬胶水龙带一条, DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套 (型号: JPS1. 0 (1. 6)-19, 规格: 内径 $\Phi 19$, 长度为 30m)。所有嵌设在防火墙上的消火栓其箱体背面需作防火处理 (如背衬防火板, 刷防火漆), 处理后箱体耐火极限应能达到相应墙体耐火极限要求。放置于室外的消火栓需选用防冻型消火栓箱, 参见国标15S202。 3. 结构二次修补	套	133			
80	030901010002	试验消火栓	1. 安装方式:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式室内消火栓SG18E65Z-J 3. 结构二次修补	套	3			
81	031002001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 (含配套截止阀) 2. 材质:满足图纸要求 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	040602053001	消防箱泵一体化	1、名称：箱泵一体化消防稳压设备 2、规格、型号：消防水箱有效容积为18m³ 3、其他：主要包含4台消火栓稳压泵、2台稳压罐，其他阀门详见图纸，需满足图纸设计要求以及一体化设备安装所需的所有材料和工序。	套	1			
83	031002001002	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	53			
84	031002001003	遥控浮球阀	1.名称:遥控浮球阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	3			
85	031002012001	流量开关	1.名称:流量开关 2.规格:启动流量1.5L/S 3.连接形式:沟槽连接	组	2			
86	031002007001	波纹管补偿器	1.名称:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	16			
87	031301003001	一般刚套管	1.名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150	个	105			
88	031301003002	刚性防水套管	1.名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100	个	3			
C.13		抗震支架						
89	031301004001	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-65S	套	14			
90	031301004002	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-65S	套	7			
91	031301004003	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-100S	套	34			
92	031301004004	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-100S	套	42			
93	031301004005	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-150S	套	1			
94	031301004006	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-150S	套	1			
95	031301004007	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-2x100S	套	15			
96	031301004008	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-2x100S	套	16			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1560654.84	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：18#消防工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 18#消防工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：18#消防工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	18#电梯工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.1		18#电梯工程						
1	030107001007	客梯兼无障碍电梯	1.客梯兼无障碍电梯DT18-1 2.层站:-1~6F 3.载重(kg):1275 4.速度(m/s):1.50 5.包括但不限于以下费用:设备价(含包装费,实现全部功能的材料、设备、配件、备品等)、运输费、装卸费、保险费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、安装费(含施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、召唤面板洞口位置尺寸及位置的调整及面板的固定安装、人工费等)、考虑到消防及验收合格需要而改造井道的相关费用、调试费、电梯监检费(取得电梯运行合格证)、培训费,2年质保期内的三包维保费(含年检、保险等所有费用)及售后服务费用,项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用(含材料、设备、关税等的涨跌风险) 6.详见技术要求	部	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	030107001008	客梯	1. 客梯DT18-2 2. 层站:-1~6F 3. 载重(kg):1275 4. 速度(m/s):1.50 5. 包括但不限于以下费用: 设备价(含包装费、实现全部功能的材料、设备、配件、备品等)、运输费、装卸费、保险费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、安装费(含施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、召唤面板洞口位置尺寸及位置的调整及面板的固定安装、人工费等)、考虑到消防及验收合格需要而改造井道的相关费用、调试费、电梯监检费(取得电梯运行合格证)、培训费,2年质保期内的三包维保费用(含年检、保险等所有费用)及售后服务费用,项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用(含材料、设备、关税等的涨跌风险) 6. 详见技术要求	部	1			
3	030107001009	客梯兼担架电梯	1. 客梯兼担架电梯DT18-3、DT18-5 2. 层站:1~6F 3. 载重(kg):1275 4. 速度(m/s):1.50 5. 包括但不限于以下费用: 设备价(含包装费、实现全部功能的材料、设备、配件、备品等)、运输费、装卸费、保险费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、安装费(含施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、召唤面板洞口位置尺寸及位置的调整及面板的固定安装、人工费等)、考虑到消防及验收合格需要而改造井道的相关费用、调试费、电梯监检费(取得电梯运行合格证)、培训费,2年质保期内的三包维保费用(含年检、保险等所有费用)及售后服务费用,项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用(含材料、设备、关税等的涨跌风险) 6. 详见技术要求	部	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030107001010	客梯	1. 客梯DT18-4、DT18-6 2. 层站:1~6F 3. 载重(kg):1275 4. 速度(m/s):1.50 5. 包括但不限于以下费用: 设备价(含包装费, 实现全部功能的材料、设备、配件、备品等)、运输费、装卸费、保险费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、安装费(含施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、召唤面板洞口位置尺寸及位置的调整及面板的固定安装、人工费等)、考虑到消防及验收合格需要而改造井道的相关费用、调试费、电梯监检费(取得电梯运行合格证)、培训费, 2年质保期内的三包维保费用(含年检、保险等所有费用)及售后服务费用, 项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用(含材料、设备、关税等的涨跌风险) 6. 详见技术要求	部	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1242426.5	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 18#电梯工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：18#电梯工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：地下工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桩基工程			
2	大型土石方工程			
3	基坑支护			
4	地下室土建工程			
5	非人防地下室给排水工程			
6	非人防地下室电气工程			
7	非人防地下室暖通工程			
8	非人防地下室消防工程			
9	人防地下室通风、空调系统			
10	人防地下室给排水系统			
11	人防地下室消防系统			
12	人防地下室电气系统			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 桩基工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.3		桩基工程						
1	010202007001	压力型扩底锚杆（永久抗浮）	1. 扩体锚杆MG1, 非扩体段 $\phi 200\text{mm}$, 扩大头直径 500mm 2. 锚杆总长度 $\geq 7\text{m}$, 扩大头长度 2m , 锚杆扩大头入持力层深度 $\geq 2\text{m}$, 竖向抗拔承载力特征值 450kN , 静载检测最大加载量 900kN 3. $1\phi 40\text{PSB1080}$ 级高强螺纹钢, 屈服强度标准值为 1080MPa , 极限强度标准值为 1230MPa , 在最大力下总伸长率不小于 3.5% , 断后伸长率不小于 6% 。螺纹钢钢筋筋体防腐层大于 $280\mu\text{m}$, 钢筋外套PVC套管, 管内注润滑脂上下封闭处理 4. 含 $\phi 12@50$ 螺纹箍筋、 $\phi 40$ 螺纹钢钢筋配套锚固件（ $250*250*30$ ）、遇水膨胀止水胶条2道、注浆管（可以承受 5.0MPa 的压力）、杆体对中支架、限位卡扣、高强螺母、展开式锚盘三层锚盘总厚度不小于 40mm , 水泥浆封底 5. 锚盘收拢时直径 180mm , 展开后最大直径 400mm , 展开式锚盘材质为QT450-10或45号钢材, 锚固螺母钢板材质为40cr, 对中支架塑料材质的带肋空心四角星形, 厚度 $30\sim 35\text{mm}$ 6. 高压注浆, 普通硅酸盐水泥, 强度等级42.25, 水泥浆水灰比0.5, 注浆体涉及强度不小于 30MPa 。 7. 锚杆位置、标高详见图纸, 地层情况详见地质勘查报告。 8. 具体做法详见图纸	m	602			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	184542.64	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：桩基工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：桩基工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	17#土石方工程	
1.2	18#及地下室土石方工程	
1.3	室外管网土石方工程	
1.4	室外景观土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		17#土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：综合考虑土、苗木、块石等平整 2. 运距由投标人根据实际情况自行考虑	m2	4567.35			
2	010102001001	挖基坑土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2. 综合不同挖土深度（详见设计）， 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土，装车、校园内倒运、堆土所需的费用及覆膜等施工措施； 4. 根据地勘报告，综合考虑土壤类别：挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	5297.41			
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2. 综合不同挖土深度（详见设计）， 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土，装车、校园内倒运、堆土所需的费用及覆膜等施工措施 4. 根据地勘报告，综合考虑土壤类别：挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	3589.06			
4	010102007001	回填方	1. 密实度、压实系数要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：2：8灰土回填，并符合相关工程量的质量规范要求 3. 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	3609.75			
5	010101003001	房心回填	1. 2：8灰土夯实(压实系数不小于0.94)，回填高度根据降板情况及室内标高确定 2. 土源、运距、运输方式投标人综合考虑	m3	335.64			
A.1		18#及地下室土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103001002	平整场地	1. 土石类别：综合考虑土、苗木、块石等平整 2. 运距由投标人根据实际情况自行考虑	m2	7124.69			
7	010102001002	挖基坑土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2. 综合不同挖土深度（详见设计）， 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土，装车、校园内倒运、堆土所需的费用及覆膜等施工措施 4. 根据地勘报告，综合考虑土壤类别：挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	39354.2			
8	010102002003	挖沟槽土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2. 综合不同挖土深度（详见设计）， 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土，装车、校园内倒运、堆土所需的费用及覆膜等施工措施 4. 根据地勘报告，综合考虑土壤类别：挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	77.18			
9	010102007006	回填方-肥槽回填	1. 密实度、压实系数要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：2：8灰土回填，并符合相关工程量的质量规范要求 3. 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2413.8			
10	010102007007	回填方（地下室顶板上）	1. 密实度、压实系数要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：原土回填，并符合相关工程量的质量规范要求 3. 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	3374			
A.1		室外管网土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010102002002	挖沟槽土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求, 根据专项施工方案, 同时充分考虑施工时以下因素: 2. 综合不同挖土深度 (详见设计), 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土, 装车、校园内倒运、堆土所需的费用及覆膜等施工措施 4. 根据地勘报告, 综合考虑土壤类别; 挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥 (淤泥质土、液化土层)、请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价。	m3	12890.2			
12	010102001005	挖基坑土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求, 根据专项施工方案, 同时充分考虑施工时以下因素: 2. 综合不同挖土深度 (详见设计), 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土, 装车、校园内倒运、堆土所需的费用及覆膜等施工措施 4. 根据地勘报告, 综合考虑土壤类别; 挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥 (淤泥质土、液化土层)、请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价。	m3	1507.43			
13	010102007005	回填方	1. 密实度、压实系数要求: 满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 原土回填, 并符合相关工程量的质量规范要求 3. 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	10065.49			
A.1		室外景观土石方工程						
14	010102001006	挖基坑基槽土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求, 根据专项施工方案, 同时充分考虑施工时以下因素: 2. 综合不同挖土深度 (详见设计), 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土, 装车、校园内倒运、堆土所需的费用及覆膜等施工措施 4. 根据地勘报告, 综合考虑土壤类别; 挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥 (淤泥质土、液化土层)、请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价。	m3	8428.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010102007009	回填方	1. 密实度、压实系数要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：原土回填，并符合相关工程量的质量规范要求 3. 运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1387.92			
16	010101003002	单独土石方回填	1. 密实度、压实系数要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：素土回填，并符合相关工程量的质量规范要求 3. 原土，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	46894.23			
17	010101003003	单独土石方回填（含土源费）	1. 密实度、压实系数要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：素土回填，并符合相关工程量的质量规范要求 3. 自购土方，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	3427.76			
18	010103002008	余方弃置	1. 不满足条件余方外运，综合考虑土石方类型，包含破除地下建筑物、构筑物等碎渣外运 2. 运距包含在综合单价中，结算不调整 3. 含土方处置费用	m3	10136.41			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	5337956.65	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 大型土石方工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：大型土石方工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地基处理与边坡支护工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	807014.3	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：基坑支护

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：基坑支护
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	保温、隔热、防腐工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
1.12	人防标识工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	256.4			
2	010401008001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	0.71			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1009.69			
4	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35, P8 3. 基础类型：筏板基础	m3	5364.09			
5	010502033002	后浇带	1. 部位：筏板基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	122.4			
6	010502033003	后浇带	1. 部位：墙 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	24.21			
7	010502033004	后浇带	1. 部位：梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	8.64			
8	010502033005	后浇带	1. 部位：板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40, P8 4. 含设置钢丝网或快速收口板	m3	68.06			
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50	m3	10.05			
10	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	135.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502009002	地下室外墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C50, P8 3. 墙体厚度: 300	m3	36.52			
12	010502009001	地下室外墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35, P8 3. 墙体厚度: 300	m3	744.82			
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 墙体厚度: 厚度综合考虑	m3	133.65			
14	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 墙体厚度: 厚度综合考虑	m3	1202.98			
15	010502011001	钢筋混凝土梁-矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35, P8	m3	231.52			
16	010502011002	钢筋混凝土梁-矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	188.09			
17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35, P8	m3	825.61			
18	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	728.18			
19	010502018001	坡道板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35, P8	m3	198.77			
20	010502019001	其他板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35, P8 3. 部位: 挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板、依附在柱、墙、梁、板上的混凝土线条及外凸造型等	m3	63.82			
21	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	32.03			
22	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	21.32			
23	010502025001	抱框柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.37			
24	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 窗台梁、规范要求设置部位	m3	79.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.53			
26	010503014001	混凝土集水井盖板	1. 构件名称:A型、B、C型集水井盖板 2. 构件尺寸:980*480*120 3. 包含混凝土、钢筋、模板、配套拉手等所有费用	套	25			
27	010503014002	混凝土消防取水口盖板	1. 构件名称:消防取水口盖板 2. 构件尺寸:1500*1000*100 3. 包含混凝土、钢筋、模板、配套拉手等所有费用	套	2			
28	010505001002	垫层模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：垫层 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	186.97			
29	010505002002	筏板基础模板	1. 基础类型:筏板基础 2. 模板材质及规格，自行考虑	m2	1125.57			
30	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：矩形柱 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	2957.93			
31	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：外墙模板(含人防、消防水池墙体模板) 2. 模板类型：投标人自行考虑 3. 支撑形式：投标人自行考虑 4. 墙体厚度、支模高度：投标人自行考虑 5. 设置止水螺杆、止水螺杆端头处理：满足设计及规范要求，含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用	m2	4555.66			
32	010505005002	墙面模板	1. 模板形式：直形模板 2. 含对拉螺栓封堵，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：墙面模板	m2	6434.98			
33	010505006001	梁模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：梁 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	2187.25			
34	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 板厚200以内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：板	m2	1333.74			
35	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 板厚500以内，模板材质及规格，自行考虑 3. 部位：板	m2	5448.93			
36	010505008001	其他板模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：其他板 3. 模板材质及规格，自行考虑	m2	291.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010505010001	楼梯模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 楼梯 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	231.54			
38	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 构造柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	258.9			
39	010505014001	抱框柱模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 抱框柱 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	86.54			
40	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 圈梁 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	387.14			
41	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 过梁 3. 模板材质及规格, 自行考虑	m2	29.3			
42	010505019004	后浇带模板	1. 后浇带板模板 2. 独立支撑使用时间, 投标人综合考虑	m2	229.53			
43	010505019005	后浇带模板	1. 后浇带梁模板 2. 独立支撑使用时间, 投标人综合考虑	m2	54.17			
44	010505019006	后浇带模板	1. 后浇带墙模板 2. 独立支撑使用时间, 投标人综合考虑	m2	140.56			
45	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	5.459			
46	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	9.762			
47	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	414.067			
48	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	228.106			
49	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.035			
50	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	35.102			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	14.982			
52	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.601			
53	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.256			
54	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	8.429			
55	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	91.403			
56	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 500E 25以外 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.26			
57	010506003005	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.57			
58	010506003006	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	82.887			
59	010506003007	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	14.979			
60	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	4.281			
61	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	6.026			
62	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	29.783			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	7.651			
64	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	128.363			
65	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	10.03			
66	010506004017	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.274			
67	010506004018	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	20.341			
68	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.078			
69	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	7.796			
70	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	30.643			
71	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.949			
72	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.192			
73	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	11.781			
74	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.234			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRBE 500 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	52.733			
76	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.079			
77	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	53.282			
78	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	125.521			
79	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	26.527			
80	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.5			
81	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.4			
82	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	25.6			
83	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.4			
84	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.015			
85	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.251			
86	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.758			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	01050600909	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.535			
88	01050600910	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400E 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.848			
89	01050601304	现浇混凝土坡道钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.08			
90	01050601305	现浇混凝土坡道钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	23.846			
91	01050601306	现浇混凝土坡道钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	14.849			
92	01050601008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.348			
93	01050601009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.673			
94	01050601010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	11.289			
95	01050601011	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 25以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.961			
96	01050601703	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 10以内 2. 报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.468			
97	01050601802	屋面刚性层内配钢筋	1. 带肋钢筋HRB400 直径6mm 2. 部位:地下室顶板(覆土区域地下室顶板)、地下室顶板(不设置回填土的室外硬质铺装区域)、有地上建筑部分地下室顶板、防潮地面(基层做法1)	t	5.587			
A.6		金属结构工程						
98	01090500302	止水钢板	1. 300宽3厚止水钢板 2. 部位:后浇带 3. 包含采购、制作、安装等所有工序	m	1945.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	010506023002	钢丝网	1. 满铺钢丝网 ϕ 4@200 钢丝网片或 ϕ 1.6@25 镀锌电焊网 2. 部位: 楼梯间、人流通道	m ²	485.43			
100	010506023004	不同材质交接处钢丝网	1. 钢丝网直径 $\geq$ 1mm, 加强带与各基体的搭接宽度外墙不应小于250mm. 内墙不应小于200mm 2. 部位: 内、外墙体与不同材料交接处	m ²	144.54			
101	010506025001	预埋铁件	1. 栏杆预埋件、自行车坡道幕墙预埋件、门框角钢、吊钩、吊环、门框预埋套管、排水沟预埋角钢 2. 防锈、除锈报价综合考虑	t	2.374			
102	010607006001	钢梯	1. ϕ 50*2.5钢管、L70*50*5、踏棍 ϕ 20L=600@300、梯梁-60*10、配套预埋件 2. 钢爬梯制作及安装 3. 防锈除锈措施及工艺综合考虑在报价内	t	0.5			
103	010609004001	排水沟盖板	1. 成品铸铁篦子 380*590*30 2. 部位: 排水沟等 3. 详施工图	m ²	46.66			
104	010609004002	集水井金属盖板	1. 构件名称: 集水井、消防取水口等金属盖板。 2. 构件尺寸: 综合考虑。 3. 材料品种、规格: 铸铁盖板,。 4. 含预埋件费用, 盖板中开孔大小间距变化不调单价。	套	12			
A.8		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010802004015	甲级钢质防火门（单扇）	1. 甲级钢制防火门（单扇），技术要求：GB12955-2008。防火级别：甲级（耐火时间1.5小时） 2. 功能类别：机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。 3. 表面处理：PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。 4. 门扇内填充：甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。 5. 五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6. 防火观察窗：采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认。样式详后期设计甲方确认。 7. 防火门要求自带门套、闭门器。 8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 9. 详见图纸、物料表及技术要求。	m2	73.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	010802004016	甲级钢质防火门（双扇）	<p>1. 甲级钢制防火门（双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:甲级（耐火时间1.5小时）</p> <p>2. 功能类别: 机房门、通道门、管井门，门框/门扇材质为冷轧钢板或镀锌钢板，门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度0.8mm/0.8mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度50mm。</p> <p>3. 表面处理:PVC覆膜、转印、喷塑。门套门扇饰面材质统一。</p> <p>4. 门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，主材为氧化镁填充。</p> <p>5. 五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质: 304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。</p> <p>6. 防火观察窗: 采用规格为580mm×165mm或200*800防火门玻璃。尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认. 样式详后期设计甲方确认。</p> <p>7. 防火门要求自带门套、闭门器。</p> <p>8. 报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。</p> <p>9. 详见图纸、物料表及技术要求。</p>	m2	95.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	010803002001	防火卷帘(闸)门	部位：双帘双轨特级防火卷帘门 1. 采用双帘双轨无机布基特级防火卷帘,耐火极限不低于3小时,应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037-2022的要求。 2. 应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 3. 耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。 4. 应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵,及防火板包封 5. 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 6. 包含电机、电动装置、控制线、控制系统、卷轴、预埋件等,综合考虑报价 7. 含制作安装等所有费用,具体见图纸及满足设计要求 8. 工程量按照洞口尺寸面积计算 9. 其他要求:详见图纸 10. 考虑灌浆、岩棉封堵,填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	69.36			
108	010802004002	防爆波活门	1. 防爆波活门,含门框 2. 门框或扇外围尺寸: HM8000(6) 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹,性能等级1级,其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级,所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分:热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接,以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm,间隙应密闭处理,满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用,具体详图纸设计和甲方要求	樘	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	010802004003	固定门槛单扇防护密闭门	1. 固定门槛单扇防护密闭门，含门框 2. 门框或扇外围尺寸：KDFM0822(6) 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹,性能等级1级,其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级,所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分:热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接,以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm,间隙应密闭处理,满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	6			
110	010802004008	固定门槛单扇密闭门	1. 固定门槛单扇密闭门，含门框 2. 门框或扇外围尺寸：KDMM0822 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹,性能等级1级,其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级,所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分:热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接,以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm,间隙应密闭处理,满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	010802004009	固定门槛单扇密闭门	1. 固定门槛单扇密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: KDDM1222 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	3			
112	010802004004	无门槛单扇防护密闭门	1. 无门槛单扇防护密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WDFM1222(6) 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010802004010	无门槛单扇防护密闭门	1. 无门槛单扇防护密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WDFM1522(6) 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	5			
114	010802004011	无门槛单扇防护密闭门	1. 无门槛单扇防护密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WDFM2022(6) 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	010802004005	无门槛单扇密闭门	1. 无门槛单扇密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WDM1222 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	6			
116	010802004012	无门槛单扇密闭门	1. 无门槛单扇密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WDM1522 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010802004013	无门槛单扇密闭门	1. 无门槛单扇密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WDM2022 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	2			
118	010802004006	无门槛双扇防护密闭门	1. 无门槛双扇防护密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WSPM4030(6)-P-S 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010802004014	无门槛双扇防护密闭门	1. 无门槛双扇防护密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WSFM5530(6)-P-S 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			
120	010802004007	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门	1. 连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门, 含门框 2. 门框或扇外围尺寸: WSFM4030(G6)-P-S 3. 钢筋连接件统一为普通公制粗螺纹, 性能等级1级, 其它应符合GB/T42796-2023规定。钢筋与螺栓(柱)旋合后在连接件中间对接。对拉螺杆性能等级不低于8.8级, 所有采用紧固件须满足GB/T5267.5-2024《紧固件表面处理第5部分: 热扩散渗锌层》渗锌层等级30级(含30级以上要求。 4. 下门框与钢筋机械连接件应采用刚性连接, 以保证水平荷载可以有效传递给底部预埋钢筋。 5. 设备调试后门框与墙体间隙不小于10mm, 间隙应密闭处理, 满足防护设备相关标准的气密性要求。 6. 门框包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用, 具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	010807003002	金属百叶窗	1. 防水消声铝合金百页，背衬不锈钢防虫网，百叶厚度1.5mm，上下叶片搭接>10mm，铝合金表面为PVDF氟碳喷涂。 2. 百叶窗有效通风率应≥70%，下雨天气中，雨量在75mm/小时、风速在13米/秒情况下，外墙百叶窗不得有漏水。 3. 配套五金、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 4. 考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	9.24			
A.9		屋面及防水工程						
122	010905003003	止水带	1. 400宽外贴式止水带，聚乙烯塑料棒，内设遇水膨胀止水条 2. 部位：后浇带 3. 包含采购、制作、安装等所有工序	m	245.5			
123	010904001001	底板、顶板卷材防水	1. 3.0+3.0自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)，附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位：地下室底板、地下室顶板	m2	14185.36			
124	010903001001	外墙卷材防水	1. 3.0+3.0自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)，附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 含干混抹灰砂浆局部找平 3. 部位：地下室外墙	m2	3826.84			
125	010902001001	顶板卷材防水	1. 3.0自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)，附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位：地下室顶板	m2	2938.87			
126	010902001002	顶板卷材防水	1. 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)，附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位：地下室顶板	m2	2938.87			
127	010903002001	水池/坑墙面涂膜防水	1. 内表面刷2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，防水涂料用量不小于1.5kg/m²，涂刷至顶，附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位：消防水池、集水坑、有防水要求电梯基坑	m2	1398.14			
128	010903002002	墙面涂膜防水	1. 2厚JSⅡ型防水涂料分三次批，防水涂料用量不小于1.5kg/m²，涂刷至顶，附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位：有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	1085.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	010904002001	地面涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道,沿墙根上,与墙面防水层相接,防水涂料用量不小于1.5kg/m²,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房(消防泵房、生活泵房)、设备井地面、排水沟	m2	872.26			
130	010904002002	天棚涂膜防水	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料1道,防水涂料用量不小于1.5kg/m²,附加层工程量不单独计算报价综合考虑 2. 部位:地下室配电房	m2	223.82			
131	010902004001	地下室顶板刚性层	1. 70厚C20细石混凝土 2. 20厚1:3水泥砂浆隔离层 3. 20厚DSM15砂浆找平 4. 最薄处30厚泡沫混凝土找坡层,1%向外找坡 5. 部位:地下室顶板	m2	2666.65			
132	010902003001	屋面柔性隔离层	1. ≥200g/m无纺布过滤层 2. ≥25高高密度聚乙烯阻根排水板 3. 部位:地下室顶板	m2	2666.65			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
133	011001003001	地下室外墙挤塑聚苯板保温	1. 30厚挤塑聚苯板 2. 部位:地下室侧墙	m2	3826.84			
A.11		楼地面装饰工程						
134	011101001001	坡道回填楼地面	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土 3. 汽车、自行车坡道回填	m2	65.36			
135	011101002001	底板细石混凝土保护层	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 10厚水泥砂浆隔离层 3. 20厚DS M15砂浆找平	m2	9200.37			
136	011201001001	水池/坑墙面水泥砂浆保护层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 部位:消防水池、集水坑、有防水要求电梯基坑	m2	1398.14			
137	011102003001	防滑地面3	1. 10厚防滑同质地砖,干水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道 5. 部位:主门厅、公共走道、楼电梯间、学生客厅大台阶区域	m2	229.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	011102003004	防滑地面4	1. 10 厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚聚合物水泥防水砂浆，防水兼找平 4. 最薄20厚1:3水泥砂浆土向地漏/排水沟找1%坡，地漏四周及管根部抹小八字角 5. 界面剂一道 6. 部位：洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房(消防泵房、生活泵房)	m2	352.98			
139	011101002002	细石混凝土地面	1. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 50厚C25细石混凝土 3. 界面剂一道 5. 靠墙排水沟成型做法综合考虑 4. 部位：地下非机动车库及其坡道、进排风机房、排烟机房、强弱电间、配电间、人防滤毒室、密闭通道、扩散室等	m2	6141.99			
140	011101001002	水泥地面1	1. 20厚1:3水泥砂浆面层表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 部位：设备井地面	m2	72.55			
141	011101001003	排水沟地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层 3. 部位：热水机房、消防泵房、生活泵房排水沟	m2	333.57			
142	010501001003	轻骨料回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填(结构降板大于H-0.50区域适用) 2. 部位：主门厅、公共走道、楼电梯间、学生客厅大台阶区域、洗衣房、垃圾房暂存、有水设备机房(消防泵房、生活泵房)、地下非机动车库、进排风机房、排烟机房、强弱电间、配电间	m3	197.29			
143	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚DP(DCA)砂浆压光 2. 5厚DP(DCA)砂浆打底 3. 100高 4. 部位：设备机房、非机动车库	m	2454.17			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
144	011201001003	石膏砂浆内墙抹灰	1. 10厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DM砂浆勾实接缝并拉毛，满贴耐碱玻纤网格布 4. 部位：配电间、强弱电间、非机动车停车库(人防区)	m2	7568.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	011201001004	石膏砂浆内墙抹灰	1. 20厚粉刷(1:1:6水泥石膏砂浆)DPM5砂浆打底甩毛(潮湿房间、地下室墙面处掺5%防水剂) 2. 界面剂一道 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DM砂浆勾实接缝并拉毛 4. 部位: 楼梯间及人流通道处(走道、楼电梯间、门厅)	m2	642.45			
146	011205001001	增强纤维水泥穿孔吸声板吸音墙面	1. .4厚增强纤维水泥穿孔吸声板(穿孔率15%), 用螺丝固定于龙骨上 2. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 50厚玻璃棉毡, 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4. 用M6X75膨胀螺栓固定L50x50x4轻钢龙骨(龙骨断面应视墙面高度和板材厚度而定)中距不大于500 5. 8厚DPM20(1: 2.5 水泥砂浆)压实抹平 6. 部位: 有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	1085.73			
147	011201001006	水泥砂浆内墙面抹灰	1. 5厚(DCA) 1: 2.5水泥砂浆找平抹光, 仅用于加气混凝土砌块墙体 2. 10厚(DAC) 1: 1: 6水泥石膏砂浆或1: 3水泥砂浆打底扫毛, 仅用于加气混凝土砌块墙体 3. 界面剂一道 4. 部位: 人防滤毒室、密闭通道、扩散室、水管井、通风管井、集气室	m2	2089.14			
148	011105003001	陶瓷地砖踢脚线	1. 10厚60高瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2. 5 厚 DTA 砂浆粘结层 3. 8 厚 DP (DCA) 砂浆打底 4. 宿舍居室、走道、楼电梯间、自习室、值班、休息室、活动室	m	83.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	011506001001	自行车玻璃金属幕墙雨棚	1. 8+1. 52pvb+8mm钢化夹胶玻璃(均质处理), 泡沫棒&中性硅酮耐候密封胶、双面贴&硅酮结构胶8x16、铝合金压块、铝合金附框、铝合金垫框、St4. 8X22不锈钢盘头螺栓@350 2. 3mm厚氟碳喷涂铝单板、硬质EPDM垫块、铝合金扣盖、M6不锈钢螺栓(A2-70) 3. Q235B, 氟碳喷涂型材: 160X80X6钢方管、200X100X6钢方管、80X80X5钢方管、120X120X6钢方管、150X150X6钢方管, 5mm厚钢套芯.L=100 4. 工程量按投影面计算, 报价综合考虑采购、制作、安装、防锈处理、配套辅材等所有费用。	m2	333. 05			
A. 13		天棚工程						
150	011302004001	铝合金方通顶棚	1. 铝合金格栅(方通), 与配套专用龙骨固定 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1. 5, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用挂钩与承载龙骨联结 4. Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 5. 界面剂一道 6. 部位: 电梯厅	m2	23. 67			
151	011302001001	穿孔铝板吸音天棚	1. 0. 5-0. 8厚穿孔铝板(600X600, 穿孔率≥16%), 铝合金装饰条 2. 50厚玻璃棉毡(容重32kg/m2), 玻璃丝布袋装填于龙骨间; 3. T型轻钢次龙骨TB24X38, 中距600; 4. U型轻钢主龙骨CB38X12中距≤1200, 找平后与吊杆固定 5. M8全牙镀锌吊杆及配套内胀螺栓与楼板固定, 双向中距≤1200; 6. 部位: 有噪声机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	790. 37			
A. 14		油漆、涂料、裱糊工程						
152	011403001001	无机涂料内墙面	1. 刷(喷)无机类涂料3遍 2. 3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 部位: 非机动车停车库(人防区)、配电间、强弱电间	m2	10136. 18			
153	011403001002	无机防霉涂料内墙面	1. 喷(刷)无机涂料(无水房间) 2. 部位: 有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	700. 91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	011403001004	无机防霉涂料内墙面	1. 喷(刷)防霉防潮防结露无机涂料(有水房间) 2. 部位: 有噪音设备机房(热水机房、泵房、进排风机房)	m2	384.82			
155	011403001003	无机涂料顶棚2(无抹灰)	1. 刷(喷)无机涂料, 一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 部位: 人防区域、配电房、强弱电间	m2	6353.89			
156	011403001005	无机涂料顶棚1	1. 刷(喷)无机涂料, 一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶), 局部底板不平时, 聚合物水泥砂浆找补 4. 界面剂一道 5. 部位: 无吊顶区域	m2	295.67			
157	011403001006	无机涂料顶棚1	1. 刷(喷)黑色无机涂料, 一底两面 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶), 局部底板不平时, 聚合物水泥砂浆找补 4. 界面剂一道 5. 部位: 铝方通上部	m2	10.5			
A.15		其他装饰工程						
158	011503004001	防护栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 不锈钢楼梯防护栏杆, 高度1200 2. 固定件种类、规格: 横杆Φ60*3钢管, 立杆Φ60*3钢管立柱、Φ30钢管, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 部位: 口部坡道	m	152.88			
159	011503004002	不锈钢扶手金属栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 不锈钢楼梯栏杆, 高度距踏步前缘900 2. 固定件种类、规格: 横杆Φ60*3钢管, Φ38x1.2钢管与立柱焊牢, 立杆Φ60*3钢管立柱、Φ25*1钢管, 配套法兰盘 3. 配套五金、报价包含采购、制作、安装等全部费用, 具体做法详见图纸。 4. 部位: 室内楼梯	m	84.47			
160	011503001001	防洪挡板	1. 成品铝合金防洪挡板, 挡板高度600, 闸门板为铝合金材质, 固定立柱、中立柱及三角背撑直斜撑为铝合金材质或不锈钢材质; 地面轨道可采用槽钢或不锈钢; 其他配件均为不锈钢 2. 防水胶条采用三元乙丙橡胶(EPDM)	m2	10.8			
A.15		人防标识工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	011507001019	人防工程示意图标识(1200*800mm)	1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2. 标识背景颜色均为GB/T18922-2008(颜色编码)10932.5YR 6.5/9.6 3. 标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4. 具体详图 5. 工程内公共场所及相关设施标志牌应符合《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》(GB/T20501.2-2013)的有关规定。	块	1			
162	011507001020	规章制度、使用须知(600*800mm)	1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2. 标识背景颜色均为GB/T18922-2008(颜色编码)10932.5YR 6.5/9.6 3. 标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4. 具体详图	块	1			
163	011507001021	干厕平战转换示意图(1200*800mm)	1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2. 标识背景颜色均为GB/T18922-2008(颜色编码)10932.5YR 6.5/9.6 3. 标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4. 具体详图 5. 工程内公共场所及相关设施标志牌应符合《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》(GB/T20501.2-2013)的有关规定。	块	1			
164	011507001022	水箱平战转换示意图(1200*800mm)	1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2. 标识背景颜色均为GB/T18922-2008(颜色编码)10932.5YR 6.5/9.6 3. 标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4. 具体详图 5. 工程内公共场所及相关设施标志牌应符合《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》(GB/T20501.2-2013)的有关规定。	块	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
165	011507001023	人防工程导引图(540*800mm)	1. 标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2. 标识背景颜色均为GB/T18922-2008(颜色编码)10932.5YR 6.5/9.6 3. 标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4. 具体详图	块	4			
166	011507001024	人防主要出入口(400*1000mm)	1. 厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体,不锈钢折边顶板吊装 2. 具体详图	块	3			
167	011507001025	人防次要出入口(400*1000mm)	1. 厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体,不锈钢折边顶板吊装 2. 具体详图	块	6			
168	011507001026	人防工程竣工牌(500*700mm)	1. 钛金板墙面镶嵌 2. 具体详图	块	3			
169	011507001027	人防指示牌(950*400mm)	1. 标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。 2. 面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑,加粗。 3. 标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4. 具体详图	块	3			
170	011507001028	人防工程标识牌(中号)(450*700mm)	1. 标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。 2. 面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑,加粗。 3. 标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4. 具体详图	块	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	011507001029	功能间标识牌(170*500mm)	1. 厚5mm塑料板彩喷, 黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体, 字母为Times New Roman字体。 2. 具体详图 3. 部位: 战时封堵、战时干厕、战时水箱、人防主要出入口、人防工程严禁破坏、简易洗消间、防毒通道、密闭通道、扩散室、除尘滤毒室、风机房、集气室、电梯间、楼梯间、防化器材储藏室、封堵构建堆放点、战时配电间、防化值班室、防护单元联通口、人防设施禁止挪动	块	83			
172	011507001030	功能间标识牌(300*110mm)	1. 厚5mm塑料板彩喷, 黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体, 字母为Times New Roman字体。 2. 具体详图 3. 部位: 超压排气活门、战时穿墙套管、战时气密测量管、防爆波呼叫按钮、人防口、战时测压管	块	64			
173	011404001001	坡道侧墙标识(宽度200)	1. 人防专用喷涂彩色无机防霉涂料底漆2遍, 面漆2遍 2. 延箭线方向, 按面积计算 3. 具体详图	m2	81.6			
174	011404001002	人防墙体 严禁破坏喷涂(500*600)	1. 人防专用喷涂彩色无机防霉涂料底漆2遍, 面漆2遍 2. 延箭线方向, 按面积计算 3. 具体详图	m2	0.9			
175	011507001031	成品减速带	1. 橡胶减速坡(含圆头), 材质为高级橡胶 2. 规格为500x350x50 3. 请投标人自行深化满足设计及业主要求, 报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	m	10.4			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	26131344.19	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：地下室土建工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	压力排水系统	
1.2	热水泵房	
1.3	给水泵房	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		压力排水系统						
1	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	m	42.15			
2	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:丝扣连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	m	179.15			
3	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:丝扣连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道	m	100.46			
4	030109001001	潜污泵	1. 名称:排水潜污泵 2. 规格、型号:JYWQ65-23-15-1400-2.2 Q=23m/h, H=15m, N=2.2kw 3. 其他:含电源、控制电缆及检查接线	台	32			
5	030109001002	潜污泵	1. 名称:排水潜污泵 2. 规格、型号:JYWQ50-10-13-1200-1.1 Q=8m/h, H=15m, N=1.1kw 3. 其他:含电源、控制电缆及检查接线	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030109001003	潜污泵	1. 名称:排水潜污泵 2. 规格、型号:JYWQ65-25-16-1400-3 Q=25m ³ /h, H=16m, N=3kw 3. 其他:含电源、控制电缆及检查接线	台	9			
7	030109001004	潜污泵	1. 名称:排水潜污泵 2. 规格、型号:JYWQ80-37-13-1600-3 Q=37m ³ /h, H=13m, N=3kw 3. 其他:含电源、控制电缆及检查接线	台	2			
8	030109001005	手摇泵	1. 名称:手摇泵DN65 2. 规格、型号:SH-38 Q=2.3-3.5m ³ /h, H=30m 3. 其他:详见图纸	台	13			
9	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、型号:0~2.5MPa 3. 配套表弯安装	台	34			
10	031002001010	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	61			
11	031002001011	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
12	031002001013	软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	56			
13	031002001014	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	61			
14	031002001015	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位,隔绝时间内关闭	个	18			
15	031002001016	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位,隔绝时间内关闭	个	2			
16	031002001041	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位,隔绝时间内关闭	个	3			
17	031301003001	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	6			
18	031301003002	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	031301003003	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	2			
C. 10		热水泵房						
20	030801005001	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	88.96			
21	030801005002	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	54.99			
22	030801005003	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	127.93			
23	030801005004	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN100 5. 连接形式:环压式连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	67.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030801005005	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	131.67			
25	030801005006	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN200 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	28.21			
26	031208002001	管道保温	1. 名称:管道外保温 2. 材质:采用防火等级B1级闭孔橡塑海绵保温, 密度60K, 其导热系数在0°C时应 $\leq 0.038W/(mk)$, 湿阻因子 ≥ 7000 , 氧指数 $\geq 32\%$, 烟密度 ≤ 75 。	m ³	7.95			
27	031208007001	防潮层、保护层	1、名称:保护层 2、其他:难燃型夹筋双层铝箔或铝板保护。	m ²	397.5			
28	031005010001	光催化灭菌装置	1. 光催化灭菌装置 2. 规格、型号:满足图纸要求	台	2			
29	031005017001	集(分)水器	1. 名称:分集水器 2、其他:满足图纸要求	台	2			
30	031005016001	生活热水箱	1. 名称:生活热水箱 2. 规格、型号:有效容积40m ³ 3. 材质:SUS304耐氯不锈钢 4. 含配套辅材	台	2			
31	031005001001	变频恒压成套供水设备	1. 名称:变频恒压成套供水设备 2. 规格、型号:主泵:Q=18m ³ /h, H=47m, N=4.0kw, 两用一备, 辅泵:Q=6.3m ³ /h, H=47m, N=1.5kw, 一用, 隔膜式气压罐 $\phi 600$ 3. 其他:含电源、控制电缆、检查接线、减震垫、支架	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031005001003	空气源热泵循环泵	1. 名称:空气源热泵循环泵 2. 规格、型号:Q=50m ³ /h, H=20m, N=5.5 KW 3. 其他:含电源、控制电缆、检查接线、减震垫、支架	台	6			
33	030807003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	34			
34	030807003002	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	8			
35	030807003003	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	14			
36	030807003004	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	16			
37	030807003005	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	12			
38	030807003006	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN40 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
39	030807003007	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
40	031002001042	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
41	030807003009	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	16			
42	030807003010	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
43	030807003011	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	10			
44	030807003012	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
45	030807003013	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
46	030807003014	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	16			
47	030807003015	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	030807003016	温控阀	1. 名称:温控阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
49	030807003017	温控阀	1. 名称:温控阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
50	030807003018	温控阀	1. 名称:温控阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
51	030807003019	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
52	030804001001	旋流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
53	030804001002	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
54	030804001003	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	10			
55	031002001026	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀(含配套截止阀) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
56	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格、型号:满足图纸要求 3. 配套表弯安装	支	4			
57	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、型号:0~2.5MPa 3. 配套表弯安装	台	18			
58	030810002001	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN200	副	56			
59	030810002002	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN150	副	14			
60	030810002005	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN100	副	33			
61	030810002003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN80	副	36			
62	030810002004	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN50	副	22			
63	030810002006	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN40	副	6			
C. 10		给水泵房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030801005007	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN100 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	115.82			
65	030801005008	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	86.6			
66	030801005009	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:不锈钢 4. 规格:DN200 5. 连接形式:沟槽连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	28.73			
67	031005001006	变频恒压成套供水设备	1. 名称:变频恒压成套供水设备 2. 规格、型号:主泵:Q=25m ³ /h, H=47m, N=5.5kw, 三用一备, 辅泵:Q=6.3m ³ /h, H=47m, N=1.5kw, 一用, 隔膜式气压罐 Φ600 3. 其他:含电源、控制电缆、检查接线、减震垫、支架	套	2			
68	031005010002	光催化灭菌装置L	1. 光催化灭菌装置 设计流量25m ³ /L 2. 规格、型号:满足图纸要求	台	2			
69	031005016002	生活水箱	1. 名称:生活热水箱 2. 规格、型号:有效容积132m ³ 3. 材质:SUS304耐氯不锈钢 4. 含配套辅材	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	031005016003	生活水箱	1. 名称: 生活热水箱 2. 规格、型号: 有效容积92m³ 3. 材质: SUS304耐氯不锈钢 4. 含配套辅材	台	1			
71	031002001040	遥控浮球阀	1. 名称: 遥控浮球阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
72	030601002004	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 规格、型号: 0~2.5MPa 3. 配套表弯安装	台	8			
73	030807003020	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	个	22			
74	030807003021	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	6			
75	030807003022	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	16			
76	030807003023	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	10			
77	030807003024	大小头	1. 名称: 大小头 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	10			
78	030807003025	橡胶软接头	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	10			
79	030807003026	橡胶软接头	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	10			
80	030807003031	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接	个	2			
81	030807003032	Y型过滤器	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
82	030807003029	水锤消除器	1. 名称: 水锤消除器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
83	030804001004	旋流防止器	1. 名称: 旋流防止器 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
84	030807003030	电磁阀	1. 名称: 电磁阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
85	030804001005	浮球阀	1. 名称: 浮球阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
86	030810002007	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN200	副	44			
87	030810002008	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN150	副	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030810002009	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN100	副	44			
89	030810002011	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN50	副	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
16	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
18	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1568310.39	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 非人防地下室给排水工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：非人防地下室给排水工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气工程	
1.2	防雷、接地	
1.3	应急照明系统	
1.4	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气工程						
1	030402011001	配电箱	1. 名称:配电箱B1BATrd1 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
2	030402011002	配电箱	1. 名称:配电箱B1BATrd2 2. 参考尺寸:600x300x1000(mm) 3. 规格型号:JX3007(按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
3	030402011003	配电箱	1. 名称:配电箱B1BAPExb 2. 参考尺寸:800x600x1800(mm) 3. 规格型号:MNS系列(IP55), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
4	030402011004	水泵控制柜	1. 名称:XBAC1(水泵控制柜) 2. 参考尺寸:800x600x1800(mm) 3. 规格型号:MNS系列(IP55), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011006	水泵控制柜	1. 名称:XBAC2(水泵控制柜) 2. 参考尺寸:800x600x1800(mm) 3. 规格型号:MNS系列(IP55), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
6	030402011005	应急启动装置柜	1. 名称:XBYJ1(应急启动装置柜) 2. 参考尺寸:800x600x1800(mm) 3. 规格型号:MNS系列(IP55), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
7	030402011007	应急启动装置柜	1. 名称:XBYJ2(应急启动装置柜) 2. 参考尺寸:800x600x1800(mm) 3. 规格型号:MNS系列(IP55), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
8	030402011008	配电箱	1. 名称:配电箱B1BAPf sb 2. 参考尺寸:600x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3007(IP55, 按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
9	030402011009	配电箱	1. 名称:配电箱B1BAPfrs 2. 参考尺寸:600x300x600(mm) 3. 规格型号:JX3007(IP55, 按系统配), 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:壁挂安装 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011010	配电箱	1. 名称:配电箱BIBATsb 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55,按系统配),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
11	030402011011	配电箱	1. 名称:配电箱BIBAPrs 2. 参考尺寸:600x350x1800(mm) 3. 规格型号:XL-21(IP55,按系统配),电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 含基础槽钢 7. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
12	030402011021	配电箱	1. 名称:配电箱6AL 2. 规格型号:JX3003,电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
13	030402011031	配电箱	1. 名称:配电箱6APEbf1 2. 规格型号:JX3002(按系统配),电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
14	030402011030	配电箱	1. 名称:配电箱6APEpy1 2. 规格型号:JX3002(按系统配),电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
15	030402011024	配电箱	1. 名称:配电箱6APpf1 2. 规格型号:JX3002,电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011025	配电箱	1. 名称:配电箱B1APEbd 2. 参考尺寸:500X600X250 3. 规格型号:XL21-非标定制, 电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
17	030402011026	配电箱	1. 名称:配电箱B1APbdf 2. 规格型号:JX3002, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
18	030402011027	配电箱	1. 名称:配电箱B1APE1 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
19	030402011012	生活水泵组配套电控箱	1. 名称:生活水泵组配套电控箱(IP55) 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	2			
20	030402011013	热水循环泵组配套电控箱	1. 名称:热水循环泵组配套电控箱(IP55) 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	2			
21	030402011017	空气源热泵系统循环泵组电控箱	1. 名称:空气源热泵系统循环泵组电控箱(IP55) 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	2			
22	030402011015	潜水泵配套电控箱	1. 名称:潜水泵配套电控箱(IP55) 2. 规格型号:XQSAC, 电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030402011016	潜水泵配套电控箱	1. 名称:潜水泵配套电控箱(IP55) 2. 规格型号:QSAC, 电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	2			
24	030402011028	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱QAP1 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	2			
25	030402011029	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱QAP2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	3			
26	030412003009	防腐梯型桥架	1. 名称:防腐梯型桥架 2. 型号、规格:300x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	12.81			
27	030412003002	防腐梯型桥架	1. 名称:防腐梯型桥架 2. 型号、规格:300x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	60.57			
28	030412003003	防腐梯型桥架	1. 名称:防腐梯型桥架 2. 型号、规格:400x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	0.93			
29	030412003011	防腐梯型桥架	1. 名称:防腐梯型桥架 2. 型号、规格:400x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	0.5			
30	030412003004	防腐金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:防腐金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	36.14			
31	030412003005	防腐金属封闭桥架(中间加隔板)	1. 名称:防腐金属封闭桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:300x100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	14.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030412003014	防腐金属耐火封闭桥架(中间加隔板)	1.名称:防腐金属耐火封闭桥架(中间加隔板) 2.型号、规格:300x100 3.材质:钢制 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	17.85			
33	030412003013	防腐金属封闭桥架(中间加隔板)	1.名称:防腐金属封闭桥架(中间加隔板) 2.型号、规格:300x150 3.材质:钢制 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	7.22			
34	030412003006	防腐金属封闭桥架(中间加隔板)	1.名称:防腐金属封闭桥架(中间加隔板) 2.型号、规格:400x150 3.材质:钢制 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	57.59			
35	030412003010	防腐金属封闭桥架(中间加隔板)	1.名称:防腐金属封闭桥架(中间加隔板) 2.型号、规格:400x200 3.材质:钢制 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	5.1			
36	030412003012	防腐金属封闭桥架(中间加隔板)	1.名称:防腐金属封闭桥架(中间加隔板) 2.型号、规格:800x200 3.材质:钢制 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	10			
37	030412003008	防腐耐火金属封闭桥架(中间加耐火隔板)	1.名称:防腐耐火金属封闭桥架(中间加耐火隔板) 2.型号、规格:100x50 3.材质:钢制 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	68.42			
38	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:型钢综合	kg	435			
39	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1.除锈级别:轻级 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.结构型号:桥架支吊架 4.涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道,调合漆二道	kg	435			
40	030412001001	配管	1.名称:电线、电缆保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷 5.含支吊架,符合设计及规范要求	m	7.52			
41	030412001002	配管	1.名称:电线、电缆保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	17.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030412001031	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	130.13			
43	030412001032	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	520.54			
44	030412001033	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	120.62			
45	030412001034	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	30.16			
46	030412001035	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	9.6			
47	030412001036	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	38.41			
48	030412001016	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	11.4			
49	030412001017	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 暗敷	m	5.8			
50	030412001028	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC20 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	104.62			
51	030412001029	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC20 4. 配置形式: 暗敷	m	103.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030412001018	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 暗敷	m	55			
53	030412001019	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	80.28			
54	030412001020	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC32 4. 配置形式: 暗敷	m	26.95			
55	030412001021	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC32 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	8.99			
56	030412001022	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC40 4. 配置形式: 暗敷	m	24.6			
57	030412001023	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC40 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	6.47			
58	030412001024	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50 4. 配置形式: 暗敷	m	37.2			
59	030412001025	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC50 4. 配置形式: 明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	9.09			
60	030412001026	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: $\Phi 20\text{mm}$ 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	36			
61	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	1705.35			
62	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	919.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	580.82			
64	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	145.33			
65	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	74.23			
66	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZ-RYJS-4x1.5 4. 材质:铜芯	m	38.63			
67	030409001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:BTGY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	141.58			
68	030409001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:RTTYZ-4x185+1x95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	57.09			
69	030409001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-3*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	47.07			
70	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	146.4			
71	030409001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	169.01			
72	030409001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-4*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	131.52			
73	030409001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	188.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	84.78			
75	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	18.1			
76	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	93			
77	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	314.67			
78	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X50+1X25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	37.1			
79	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	73.55			
80	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4x95+1x50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	111.33			
81	030409003010	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 10mm ² 内	个	69			
82	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 25mm ² 内	个	16			
83	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 50mm ² 内	个	2			
84	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 70mm ² 内	个	6			
85	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 120mm ² 内	个	8			
86	030409003016	电力电缆头	1. 名称: 铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 25mm ² 内 3. 材质: 铜芯	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030409003015	电力电缆头	1. 名称:铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:240mm ² 内 3. 材质:铜芯	个	4			
88	030413003001	壁装双管LED灯	1. 名称:壁装双管LED灯 2. 规格型号:2*LED-18W 3. 安装方式:壁装	套	10			
89	030413003002	单管LED灯	1. 名称:单管LED灯 2. 规格型号:LED-18W 3. 安装方式:吸顶	套	5			
90	030413001003	感应吸顶灯	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格型号:LED-10W 3. 安装方式:吸顶	套	1			
91	030413003004	双管LED灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格型号:2*LED-18W 3. 安装方式:吸顶	套	8			
92	030413003005	双管格栅LED灯	1. 名称:双管格栅LED灯 2. 规格型号:2*LED-18W 3. 安装方式:吸顶	套	44			
93	030413013004	防潮型单联双控暗开关	1. 名称:防潮型单联双控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
94	030413013005	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	5			
95	030413013006	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	9			
96	030413013007	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
97	030413014009	带保护接点五孔暗装插座	1. 名称:带保护接点五孔暗装插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	12			
98	030413014002	防潮型带安全门二孔加三孔暗插座	1. 名称:防潮型带安全门二孔加三孔暗插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
99	030413014008	带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用)	1. 名称:带安全门带开关三孔暗插座(壁挂空调用) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
100	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	72			
101	030412006002	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030409011001	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料, 具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
103	031301003001	低压出线预留管	1. 名称:低压出线预留管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:18RC150	组	1			
104	031301003002	低压出线预留管	1. 名称:低压出线预留管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:9RC150	组	1			
105	031301003003	10kV进线预留管	1. 名称:10kV进线预留管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:4RC200	组	1			
C. 4		防雷、接地						
106	030410007001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 安装方式:距地面0.5米嵌墙安装	台	1			
107	030410007002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 安装方式:距地面0.5米嵌墙安装	台	6			
108	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线焊接 2. 安装形式:利用建筑物所有结构主筋做防雷引下线, 并利用建筑物基础钢筋焊接作防雷接地与电源重复接地的联合接地体。	m	5.29			
109	030410012001	断接卡子制作安装	断接卡子制作安装	个	1			
110	030410002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40×4mm 4. 电梯导轨接地、MEB端子箱接地引下线、水、暖、电井(强、弱电间)内接地扁钢等	m	8			
111	030410004001	接地均压环	1. 名称:接地均压环 2. 规格:利用结构基础地梁内或筏板基础底2根不小于直径16的主筋焊接连通形成接地极(无地梁处敷设-40x4不锈钢扁钢)。	m	349.05			
112	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25×4mm 4. LEB端子箱接地引下线	m	7			
113	030410007003	接地板(热镀锌扁钢)	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 规格:100x100x4	台	8			
C. 4		应急照明系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	030402011019	配电箱	1. 名称:配电箱6ALES 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图	台	1			
115	030413002007	楼层显示标志灯	1. 名称:楼层显示标志灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	1			
116	030413002009	疏散出口/禁止入内标志灯	1. 名称:疏散出口/禁止入内标志灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	1			
117	030413002004	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	6			
118	030413002010	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	15			
119	030413002011	单向双面疏散指示灯	1. 名称:单向双面疏散指示灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:吊管	套	2			
120	030413002005	双头应急灯	1. 名称:双头应急灯 2. 规格型号:A-ZFJC-6W 3. 安装方式:壁挂安装	套	21			
121	030413001002	应急吸顶灯	1. 名称:应急吸顶灯 2. 规格型号:A-ZFJC-6W 3. 安装方式:吸顶	套	3			
122	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RVJS-2X2.5 4. 材质:铜芯	m	15			
123	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	387.6			
124	030412001030	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC20 4. 配置形式:暗敷	m	364.87			
125	030412001037	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	15			
126	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	48			
C.4		抗震支架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	031301004001	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJT-300+400Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	5			
128	031301004002	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-300+400Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	3			
129	031301004005	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJT-200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
130	031301004006	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
131	031301004003	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJT-300Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	5			
132	031301004004	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-300Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
133	031301004007	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-400Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	602004.61	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 非人防地下室电气工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：非人防地下室电气工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	暖通工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		暖通工程						
1	030701003011	吸顶式分体空调器	1. 名称:吸顶式分体空调器(5匹吸顶机) 2. 规格型号:详见图纸 3. 配遥控器、控制面板, 二级能效, 不含电辅热, 标配冷凝水提升泵 4. 成套安装, 含支架等	台	2			
2	030701003010	壁挂式分体空调器	1. 名称:壁挂式分体空调器(1匹壁挂机) 2. 规格型号:制冷量:2.66KW, 制热量:4.56KW, 循环风量:730CMH, 内机运转音:≤40dB(A) APF:≥4.5 3. 配遥控器, 二级能效, 不含电辅热 4. 成套安装, 含冷媒管、冷凝水管、保温、支架等	台	2			
3	030108001011	矩形管道风机	1. 名称:矩形管道风机GDF-R-4 2. 规格型号:L=2500CMH, N=0.75KW, H=515Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	2			
4	030108001012	矩形管道风机	1. 名称:矩形管道风机GDF-R-5 2. 规格型号:L=4000CMH, N=0.75KW, H=515Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	2			
5	030108001014	矩形管道风机	1. 名称:矩形管道风机GDF-R-3 2. 规格型号:L=2000CMH, N=0.75KW, H=515Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	2			
6	030108001019	壁式排风机	1. 名称:壁式排风机JVF-AM-200E4 2. 规格型号:L=480CMH, N=29W, H=20Pa 3. 成套安装	台	6			
7	030108001016	走道消防补风轴流风机	1. 名称:走道消防补风轴流风机JSF-560 2. 规格型号:L=7800CMH, N=1.5KW, H=350Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030108001018	排风用轴流风机	1. 名称:排风用轴流风机HTFC-I-12 2. 规格型号:L=5000CMH, N=1.5KW, H=400Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	2			
9	030108001009	走道消防排烟轴流风机	1. 名称:走道消防排烟轴流风机HTF(A)-I-6 2. 规格型号:L=15600CMH, N=5.5KW, H=550Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	1			
10	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边2000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m ²	26.17			
11	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边2000mm内 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m ²	51.51			
12	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边4000mm内 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m ²	168.28			
13	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边4000mm内 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m ²	8.7			
14	031001005001	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格: $\Phi 6.35$ 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温, 难燃, B1级, 按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	23.05			
15	031001005002	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格: $\Phi 15.88$ 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温, 难燃, B1级, 按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	23.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管DN25 4. 连接形式:热熔 5. 含管件安装 6. 保温:采用19mm难燃B1级橡塑材料	m	31.96			
17	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号、规格:WDZ-RYJS-4x1.0 4. 材质:铜芯	m	12.4			
18	030703019001	柔性接口	1. 名称:不燃防火软接 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	2			
19	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	3.22			
20	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*400*1000 5. 板材厚度: 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装 8. 支架除锈、刷油	个	6			
21	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:600*1200*1000 5. 板材厚度: 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装 8. 支架除锈、刷油	个	2			
22	030703007013	单层百叶风口(带手动调节)	1. 名称:单层百叶风口(带手动调节) 2. 规格:600*300	个	6			
23	030703007014	单层百叶风口(带手动调节)	1. 名称:单层百叶风口(带手动调节) 2. 规格:800*400	个	3			
24	030703007016	单层百叶风口(带手动调节)	1. 名称:单层百叶风口(带手动调节) 2. 规格:800*500	个	1			
25	030703007015	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*1000	个	1			
26	030703001016	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:400*250 3. 支架形式、材质:型钢支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
27	030703001005	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:630*200 3. 支架形式、材质:型钢支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
28	030703001017	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:630*250 3. 支架形式、材质:型钢支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030703001023	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:630*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	6			
30	030703001014	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:1000*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
31	030703001015	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:500*1250 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
32	030703001006	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:630*200 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
33	030703001012	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:630*250 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
34	030703001013	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:630*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
35	030703001018	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格型号:630*400	个	3			
36	030703001019	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:400*250	个	2			
37	030703001020	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:630*200	个	1			
38	030703001021	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:630*250	个	1			
39	030703001022	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:630*400	个	4			
40	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿梁、墙、 楼板钢套管 2. . 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	2			
41	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿梁、墙、 楼板钢套管 2. . 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	1			
42	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、 调和漆 3. 结构类型:风管法兰支 托架 4. 涂刷遍数:二遍	kg	859			
43	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	148012.04	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 非人防地下室暖通工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：非人防地下室暖通工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	火灾报警系统	
1.2	消防电源监控安装	
1.3	电气火灾监控安装	
1.4	防火门监控	
1.5	泵房工程	
1.6	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.9		火灾报警系统						
1	030904008003	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 参照规格、型号:JBF-11A/X 3. 安装形式:壁挂安装	台	2			
2	030904010002	液晶火灾显示盘	1. 名称:液晶火灾显示盘 2. 参照规格、型号:JBF5061C 3. 安装方式:壁挂安装	台	1			
3	030904007009	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 参照规格、型号:JBF4171	个	6			
4	030904001003	点型光电感烟火灾探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 参照规格、型号:JTY-GD-JBF5100(配套底座) 3. 线制:总线制	个	37			
5	030904001004	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 参照规格、型号:JTW-ZD-JBF5110配套底座 3. 线制:总线制	个	8			
6	030904003003	手动火灾报警按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 参照规格、型号:J-SAP-JBF5121-P 3. 线制:总线制	个	4			
7	030904004002	编码型火灾声光报警器	1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 参照规格、型号:JBF5174 3. 线制:总线制	个	8			
8	030904006003	嵌顶式扬声器	1. 名称:嵌顶式扬声器 2. 参照规格、型号:GRT3XM-01 3. 安装形式:嵌顶	个	6			
9	030904005003	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 参照规格、型号:HY6311	个	6			
10	030904005004	消防电话插孔	1. 名称:消防电话插孔 2. 参照规格、型号:IG5901	个	4			
11	030904003008	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 参照规格、型号:JBF4123B	个	4			
12	030904007011	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 参照规格、型号:JBF5131	个	8			
13	030904008004	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 参照规格、型号:JBF-11A/M	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412003001	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:100x50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	62.62			
15	030412003003	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:200x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	85.92			
16	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	220.5			
17	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	220.5			
18	030412001022	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	736.96			
19	030412001023	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	78.23			
20	030412001005	包塑金属软管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:包塑金属软管 3. 规格:Φ20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷	m	48.5			
21	030412001006	包塑金属软管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:包塑金属软管 3. 规格:Φ25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷	m	10			
22	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	97			
23	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	49.65			
24	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	489.92			
25	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJYP-2X1.5 4. 材质:铜芯	m	190.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJ-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	47.41			
27	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	60.2			
28	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	68.96			
29	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	197.22			
30	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJY-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	70.24			
31	030409002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJY-4*1.5 4. 材质:铜芯	m	50.89			
32	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:6芯以内 3. 材质:铜芯	个	4			
33	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:RC100	组	8			
34	031301003002	套管	1. 名称:套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:RC50	组	5			
35	031301003003	火灾报警进线预留管	1. 名称:火灾报警进线预留管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:8RC100+5RC50	组	1			
36	030409011001	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料,具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体	项	1			
C.9		消防电源监控安装						
37	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	298			
38	030412001025	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	48.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	2			
C.9		电气火灾监控安装						
40	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	335.95			
41	030412001026	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	5.43			
42	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	1			
C.9		防火门监控						
43	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJ-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	295.92			
44	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	295.92			
45	030412001024	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	9.49			
46	030904007007	常闭防火门监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 安装方式:壁装	个	2			
47	030413013001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:壁装	套	4			
48	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	6			
C.9		泵房工程						
49	031005001001	室外消火栓泵	1. 名称:室外消火栓泵 2. 规格、型号:Q=40L/S H=45m N=30KW 3. 其他:含检查接线、设备支架、减震垫	台	2			
50	031005001002	室内消火栓泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 规格、型号:Q=15/S H=70m N=30KW 3. 其他:含检查接线、设备支架、减震垫	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	031005001003	喷淋泵	1. 名称:喷淋泵 2. 规格、型号:Q=45L/S H=70m N=55KW 3. 其他:含检查接线、设备支架、减震垫	台	2			
52	031005001004	室外消火栓稳压泵	1. 名称:室外消火栓稳压泵 2. 规格、型号:Q=0-2.5L/S H=40m N=3KW 一用一备,带Φ800稳压罐 3. 其他:含检查接线、设备支架、减震垫	套	1			
53	030804001001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN250 3. 连接形式:沟槽连接	个	3			
54	030804001002	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
55	030804001003	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
56	030804001004	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	个	3			
57	030804001005	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	1			
58	030804001006	缓闭止回阀	1. 名称:缓闭止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	6			
59	030804001007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
60	030807003001	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	4			
61	030807003002	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
62	030807003003	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
63	030807003004	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格:启动流量1.5L/S 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
64	030807003005	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN250*125 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
65	030807003006	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN150*80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
66	030807003007	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
67	030807003008	橡胶软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030807003009	橡胶软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	13			
69	030807003010	泄压阀	1. 名称:泄压阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
70	030807003011	泄压阀	1. 名称:泄压阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
71	030807003012	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN250 4. 连接形式:沟槽连接	个	4			
72	030807003013	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	个	18			
73	030807003014	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	2			
74	030807003015	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接	个	6			
75	030807003016	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	4			
76	030807003017	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
77	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、型号:0~2.5MPa 3. 配套表弯安装	台	16			
78	030807001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀(含配套截止阀) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
79	030601002002	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 其他:满足图纸要求	个	3			
80	030807003018	湿式报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 其他:含水力警铃、压力开关等配套附件及连接管道的安装(不含水力警铃进水管)	个	1			
81	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN150	片	16			
82	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN250	片	6			
83	030804001008	吸水喇叭口	1. 名称:吸水喇叭口 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	7			
84	031301003004	柔性防水套管	1. 名称:穿墙楼板柔性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	031301003005	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN350	个	2			
86	031301003006	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN250	个	2			
87	031301003007	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	10			
88	031301003008	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	2			
89	031301003009	刚性防水套管	1. 名称:穿墙楼板刚性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	2			
C. 13		抗震支架						
90	031301004001	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-150S	套	14			
91	031301004002	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJTL-150S	套	11			
92	031301004003	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-200S	套	1			
93	031301004004	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJTL-200S	套	1			
94	031301004005	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-100B	套	3			
95	031301004006	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJTL-100B	套	2			
96	031301004007	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-2X150S	套	4			
97	031301004008	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-3x180+100B	套	1			
98	031301004009	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-3x180+100+2X150B	套	1			
99	031301004010	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-180+100+2X150B	套	2			
100	031301004011	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-2*100+4*150S	套	2			
101	031301004012	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJTL-180+100+2X150B	套	1			
102	031301004013	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJT-2X150B	套	1			
103	031301004014	成品支架	1、名称: 抗震支架 2、型号: XJTL-2X150B	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	031301004015	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-2x80B	套	1			
105	031301004016	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-2x80B	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	372554.88	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 非人防地下室消防工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：非人防地下室消防工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	暖通工程	
1.2	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		暖通工程						
1	030108001014	矩形管道风机	1. 名称:矩形管道风机JDF-R-3 2. 规格型号:L=2000CMH, N=0.75KW, H=515Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	1			
2	030108001024	管道式斜流风机	1. 名称:管道式斜流风机GXF-I-4.5F 2. 规格型号:L=4800CMH, N=1.1KW, H=450Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	1			
3	030108001026	管道式斜流风机	1. 名称:管道式斜流风机GXF-I-4.5F 2. 规格型号:L=6000CMH, N=1.1KW, H=380Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	1			
4	030108001025	管道式斜流风机	1. 名称:管道式斜流风机GXF-I-5.0F 2. 规格型号:L=7200CMH, N=2.2KW, H=450Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	1			
5	030108001019	壁式排风机	1. 名称:壁式排风机JVF-AM-200E4 2. 规格型号:L=480CMH, N=29W, H=20Pa	台	7			
6	030108001021	低噪音排风轴流风机	1. 名称:低噪音排风轴流风机JSF-500 2. 规格型号:L=7000CMH, N=1.1KW, H=450Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	5			
7	030108001008	消防排烟轴流风机	1. 名称:消防排烟轴流风机HTF(A)-I-10 2. 规格型号:L=36000CMH, N=11KW, H=750Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030108001010	低噪音送风轴流风机(消防补风)	1. 名称:低噪音送风轴流风机(消防补风)HTF(A)-I-6.5 2. 规格型号:L=18000CMH, N=5.5KW, H=620Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	5			
9	030108001022	电动脚踏两用离心风机	1. 名称:电动脚踏两用离心风机 2. 规格型号:L清=2100CMH, H清=1460Pa, L滤=1225CMH, H滤=1430Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	3			
10	030108001023	电动脚踏两用离心风机	1. 名称:电动脚踏两用离心风机 2. 规格型号:L清=2500CMH, H清=1460Pa, L滤=1225CMH, H滤=1430Pa 3. 成套安装, 含支架、除锈、刷油、减震装置、检查接线	台	5			
11	030701014001	移动除湿机	1. 名称:移动除湿机CF10D 2. 规格型号:W=10kg/h, N=3.8kw 3. 成套安装	台	6			
12	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径320mm内 5. 板材厚度: $\delta=3.0\text{mm}$ 6. 接口形式:焊接 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	0.72			
13	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边450mm内 5. 板材厚度: $\delta=3\text{mm}$ 6. 接口形式:焊接 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	50.64			
14	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm内 5. 板材厚度: $\delta=3\text{mm}$ 6. 接口形式:焊接 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	73.49			
15	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边2000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	29.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边2000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	49.3			
17	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边2000mm内 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	8.01			
18	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边4000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	190.76			
19	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边4000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	865.54			
20	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边4000mm内 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	714.13			
21	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边4000mm内 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m2	73.88			
22	030703019001	柔性接口	1. 名称:不燃防火软接 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	4.2			
23	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:按设计并结合实际规格	m2	31.89			
24	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 800*400*1000 5. 板材厚度: 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装 8. 支架除锈、刷油	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:600*1200*1000 5. 板材厚度: 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装 8. 支架除锈、刷油	个	1			
26	030703020003	消声器	1. 名称:消声器 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1160*1450*1000 5. 板材厚度: 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装 8. 支架除锈、刷油	个	13			
27	030703007001	防火风口	1. 名称:防火风口 2. 规格:320x250	个	12			
28	030703007013	单层百叶风口(带手动调节)	1. 名称:单层百叶风口(带手动调节) 2. 规格:500*300	个	9			
29	030703007017	单层百叶风口(带手动调节)	1. 名称:单层百叶风口(带手动调节) 2. 规格:600*300	个	1			
30	030703007014	单层百叶风口(带手动调节)	1. 名称:单层百叶风口(带手动调节) 2. 规格:800*400	个	59			
31	030703007015	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1000*1000	个	3			
32	030703007018	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1000*1700	个	2			
33	030703001016	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:400*250 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
34	030703001023	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:直径500 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
35	030703001017	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:630*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	6			
36	030703001014	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:800*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
37	030703001032	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:800*630 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030703001031	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:1000*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	11			
39	030703001037	防火阀	1. 名称:防火调节阀 2. 规格型号:1000*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	19			
40	030703001033	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:1000*1000 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
41	030703001030	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:1250*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	4			
42	030703001015	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格型号:直径1010 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	4			
43	030703001027	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:800*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
44	030703001028	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:800*630 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	2			
45	030703001029	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:800*800 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
46	030703001024	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:1000*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	73			
47	030703001026	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:1250*400 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	7			
48	030703001025	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格型号:1000*1000 3. 支架形式、材质:型钢 支托架制作、安装 4. 支架除锈、刷油	个	1			
49	030703001034	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格型号:直径400	个	3			
50	030703001035	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格型号:直径450	个	1			
51	030703001036	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格型号:直径500	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030703001043	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格型号:500x320	个	8			
53	030703001019	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:176x302	个	8			
54	030703024003	放射性监测取样管	1. 名称:放射性监测取样管(带铜球阀) 2. 规格型号:热镀锌钢管DN32	个	8			
55	030703024004	滤尘器压差测量管(带铜球阀)	1. 名称:滤尘器压差测量管(带铜球阀) 2. 规格型号:热镀锌钢管DN15	个	6			
56	030703024005	尾气监测取样管(带截止阀)	1. 名称:尾气监测取样管(带截止阀) 2. 规格型号:热镀锌钢管DN15	个	3			
57	030703024006	自动监测取样管(带截止阀)	1. 名称:自动监测取样管(带截止阀) 2. 规格型号:热镀锌钢管DN15	个	3			
58	030703024007	吸收器压差测量管(带铜球阀)	1. 名称:吸收器压差测量管(带铜球阀) 2. 规格型号:热镀锌钢管DN15	个	16			
59	030601002001	测压装置	1. 名称:测压装置 2. 规格型号:倾斜式微压计	台	3			
60	030703024008	测压管(带3个铜球阀)	1. 名称:测压管(带3个铜球阀) 2. 规格型号:热镀锌钢管DN15	m	30			
61	030703024009	气密测量管	1. 名称:气密测量管 2. 规格型号:DN50的镀锌钢管	个	16			
62	030703024010	增压管(带球阀)	1. 名称:增压管(带球阀) 2. 规格型号:热镀锌钢管DN25	m	30			
63	030703001044	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:400*250	个	1			
64	030703001022	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:510*400	个	1			
65	030703001042	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:660*630	个	2			
66	030703001041	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:660*1000	个	3			
67	030703001039	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格型号:直径1010	个	4			
68	030703023001	双连杆手、电动密闭阀门	1. 名称:双连杆手、电动密闭阀门 2. 规格型号:DMF50, DN500	个	10			
69	030703023002	双连杆手、电动密闭阀门	1. 名称:双连杆手、电动密闭阀门 2. 规格型号:DMF60, DN600	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030703023003	双连杆手、电动密闭阀门	1. 名称:双连杆手、电动密闭阀门 2. 规格型号:DMF40, DN400	个	6			
71	030703023004	双连杆手动密闭阀门	1. 名称:双连杆手动密闭阀门 2. 规格型号:SMF30, DN300	个	16			
72	030703022001	防爆自动超压排气阀	1. 名称:防爆自动超压排气阀 2. 规格型号:FCH-250	个	11			
73	030703024001	插板阀	1. 名称:插板阀 2. 规格型号:600X500	个	3			
74	030703024002	换气堵头	1. 名称:换气堵头 2. 规格型号:Φ400	个	3			
75	030701015001	油网滤尘器	1. 名称:油网滤尘器 2. 规格型号:LWP-X, L=1200CMH	台	14			
76	030701015002	过滤吸收器	1. 名称:过滤吸收器 2. 规格型号:RFP-1000 3. 含支架	台	8			
77	030701017001	风量测量装置	1. 名称:风量测量装置 2. 规格型号:DPT-FLOW, DN400	台	3			
78	030904003001	手动开启装置	手动开启装置	个	25			
79	011303003001	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 挡烟垂壁高度:距地2.4m 3. 规格:δ=8mm 4. 无吊顶区域的挡烟垂壁采用不燃纤维织物制作,有吊顶区域固定挡烟垂壁采用防火玻璃制作	m2	335.54			
80	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构类型:风管法兰支托架 4. 涂刷遍数:二遍	kg	8204			
81	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
C.7		抗震支架						
82	031301004001	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:XJT-800F 3. 材质:U型槽钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:矩形、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	1			
83	031301004002	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:XJT-1000F 3. 材质:U型槽钢,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:矩形、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	031301004003	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:XJTL-1000F 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:矩形、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	30			
85	031301004004	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:XJTL-1000EQP 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:矩形、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	5			
86	031301004005	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:XJT-1250F 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:矩形、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	19			
87	031301004006	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:XJTL-1250F 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:矩形、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	15			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

发包人提供材料一览表

工程名称：人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 人防地下室通风、空调系统

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给水设备	
1.2	给水管道部分	
1.3	排水工程	
1.4	雨水回收机房	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		给水设备						
1	030109001001	管道泵	1. 名称:管道泵 2. 规格、型号:40DL8-10X3 流量:8m3/h扬程:30m功率:1.5KW 3. 其他:含液位控制器、电源、控制电缆及检查接线	台	6			
2	030109001002	手摇泵	1. 名称:手摇泵DN65 2. 规格、型号:SH-38 Q=2.3-3.5m³/h,H=30m 3. 其他:详见图纸	台	3			
3	031005004001	隔膜式气压罐	1、名称：隔膜式气压罐 2、规格、型号：Φ600 罐体公称压加0.6MPa 3、其他：含安装的其他辅材	台	3			
4	031002001003	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	24			
5	031002001004	止回阀DN50	1. 名称:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
6	031002001005	软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	15			
7	031002001014	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位,隔绝时间内关闭	个	8			
8	031002001013	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位,隔绝时间内关闭	个	8			
9	031002001006	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位,隔绝时间内关闭	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031002001007	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN40 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位, 隔绝时间内关闭	个	6			
11	031002001008	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN40 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位, 隔绝时间内关闭	个	3			
12	031002001009	防护闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN25 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 防护阀的公称压力不应小1.0MPa平时安装到位, 隔绝时间内关闭	个	6			
13	031002001010	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
14	031002001011	浮球阀	1. 名称:浮球阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
15	031002001012	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
16	031003014001	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
17	031002003003	皮带水龙头	1. 名称:皮带水龙头 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
18	031003017001	自洁消毒器	1. 名称: 自洁消毒器 2. 规格、型号: WTS-2B型2组	套	6			
19	031005016001	水箱	1. 名称: 战时饮用/生活水箱 (仅采购, 不安装) 2. 规格、型号: 5000*4000*2500 有效容积43t 3. 材质: SUS304耐氯不锈钢 4. 含配套辅材	台	2			
20	031005016002	水箱	1. 名称: 战时饮用水箱 (仅采购, 不安装) 2. 规格、型号: 6000*5000*2500 有效容积64.5t 3. 材质: SUS304耐氯不锈钢 4. 含配套辅材	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031005016003	水箱	1. 名称: 战时生活水箱 (仅采购, 不安装) 2. 规格、型号: 6000*4000*2500 有效容积51.6t 3. 材质: SUS304耐氯不锈钢 4. 含配套辅材	台	2			
C. 10		给水管道部分						
22	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 (冷水) 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求: 水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	174.13			
23	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 (冷水) 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 螺纹连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求: 水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	45.87			
24	031001007004	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 (冷水) 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 法兰连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求: 水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	210.31			
25	031001007005	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 (冷水) 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 法兰连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求: 水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识: 按图纸要求标明标识和水流方向	m	19.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031001007006	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:法兰连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	43.19			
27	031001007007	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷水) 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:法兰连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计要求 7. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 8. 管道标识:按图纸要求标明标识和水流方向	m	9.32			
28	031301003001	人防密闭套管	1. 名称:穿墙楼板人防密闭套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	8			
29	031301003002	人防密闭套管	1. 名称:穿墙楼板人防密闭套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	2			
C.10		排水工程						
30	031001002003	镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管DN200 2、连接方式:卡箍连接 3、敷设方式:埋地敷设, 三油两布 4、其他未列事项详见图纸	m	179.15			
31	031001002001	镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管DN80 2、连接方式:螺纹连接 3、敷设方式:埋地敷设, 三油两布 4、其他未列事项详见图纸	m	179.15			
32	031001002002	镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管DN50 2、连接方式:螺纹连接 3、敷设方式:埋地敷设, 三油两布 4、其他未列事项详见图纸	m	179.15			
33	031002001001	闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	11			
34	031002001002	闸阀	1. 名称:防护闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031003014002	地漏	1. 名称、材质:地漏 2. 规格:DN50	个	15			
36	031003014003	地漏	1. 名称、材质:人防防爆地漏(不锈钢) 2. 规格:DN80	个	24			
C. 10		雨水回收机房						
37	031005016004	水箱	1. 名称: 不锈钢清水箱 2. 规格、型号: 4000*2000*2500 有效容积15m³ 3. 材质: 不锈钢 4. 含配套辅材	台	1			
38	030109001003	浇洒供水泵	1. 名称:浇洒供水泵 2. 规格、型号: Q=12.5m³/h; H=50m; N=5.5kw 一用一备 3. 其他:含液位控制器、电源及控制电缆供应(安装费用另计)	台	2			
39	031002001015	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
40	031002001024	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
41	031002001016	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
42	031002001021	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
43	031002001022	软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
44	031002001023	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
45	031002001017	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
46	031002001020	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
47	031002001019	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
48	040602047001	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线消毒器 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:含整套设备以及控制柜的安装	套	1			
49	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、型号:0~2.5MPa 3. 配套表弯安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030601005001	物位检测仪表	1. 名称: 雨量监测 2. 其他: 含雨量计、电气控制箱等全套设备	台	1			
51	031002017001	雨水一体化处理设备	1. 雨水一体化处理设备 2. 规格、型号: DN150 3. 其他: 含设备基础以及设备安装	个	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
16	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
18	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	689830.33	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 人防地下室给排水系统

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：人防地下室给排水系统
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	火灾报警系统	
1.2	消防电源监控安装	
1.3	防火门监控	
1.4	消火栓系统	
1.5	喷淋工程	
1.6	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.9		火灾报警系统						
1	030904008001	火灾报警接线端子箱	1.名称:火灾报警接线端子箱 2.参照规格、型号:JBF-11A/X 3.安装形式:壁挂安装	台	4			
2	030904010001	液晶火灾显示盘	1.名称:液晶火灾显示盘 2.参照规格、型号:JBF5061C 3.安装方式:壁挂安装	台	5			
3	030904007001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.参照规格、型号:JBF4171	个	15			
4	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.参照规格、型号:JTY-GD-JBF5100(配套底座) 3.线制:总线制	个	156			
5	030904001002	点型感温火灾探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.参照规格、型号:JTW-ZD-JBF5110配套底座 3.线制:总线制	个	20			
6	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.参照规格、型号:J-SAP-JBF5121-P 3.线制:总线制	个	19			
7	030904004001	编码型火灾声光报警器	1.名称:编码型火灾声光报警器 2.参照规格、型号:JBF5174 3.线制:总线制	个	19			
8	030904006001	嵌顶式扬声器	1.名称:嵌顶式扬声器 2.参照规格、型号:GRT3XM-01 3.安装形式:嵌顶	个	29			
9	030904005001	消防电话分机	1.名称:消防电话分机 2.参照规格、型号:HY6311	个	10			
10	030904005002	消防电话插孔	1.名称:消防电话插孔 2.参照规格、型号:IG5901	个	19			
11	030904003005	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.参照规格、型号:JBF4123B	个	22			
12	030904007002	输入/输出模块	1.名称:输入/输出模块 2.参照规格、型号:JBF5142	个	40			
13	030904007005	输入模块	1.名称:输入模块 2.参照规格、型号:JBF5131	个	58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030904008002	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 参照规格、型号:JBF-11A/M	台	10			
15	030412003001	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:100x50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	139.86			
16	030412003003	金属防火桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:200x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	171.84			
17	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	465			
18	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	465			
19	030412001022	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	4084.81			
20	030412001023	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	115.21			
21	030412001005	包塑金属软管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:包塑金属软管 3. 规格:Φ20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷	m	203.5			
22	030412001006	包塑金属软管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:包塑金属软管 3. 规格:Φ25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷	m	10			
23	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	407			
24	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	637.33			
25	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	2351.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJYP-2X1.5 4. 材质:铜芯	m	801.09			
27	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJ-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	267.33			
28	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	421.67			
29	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	99.01			
30	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	1247.15			
31	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-KYJY-4*1.5 4. 材质:铜芯	m	371.93			
32	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:6芯以内 3. 材质:铜芯	个	6			
33	030409011001	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料, 具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体	项	1			
C.9		消防电源监控安装						
34	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2x2.5 4. 材质:铜芯	m	514.72			
35	030412001025	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	177.85			
36	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	10			
C.9		防火门监控						
37	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJ-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	526			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	526			
39	030412001024	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	220.21			
40	030904007007	常闭防火门监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 安装方式: 壁装	个	12			
41	030413013001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式: 壁装	套	24			
42	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	36			
C.9		消火栓系统						
43	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	157.13			
44	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油: 型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	450.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	208.89			
46	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱(每个箱内含2具灭火器) 2. 规格、型号: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	152			
47	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器(消火栓箱内放置) 2. 规格、型号: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	具	52			
48	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:地上消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式室内消火栓(1800*700*180)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个, DN65mm L25m衬胶水龙带一条, DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号:JPSL-0(1.6)-19, 规格:内径 ϕ 19, 长度为30m)。所有嵌设在防火墙上的消火栓其箱体背面需作防火处理(如背衬防火板, 刷防火漆), 处理后箱体耐火极限应能达到相应墙体耐火极限要求。放置于室外的消火栓需选用防冻型消火栓箱, 参见国标15S202。 3. 结构二次修补	套	26			
49	031002001001	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	7			
50	031002001002	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	10			
51	031301003001	人防密闭套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	6			
52	031301003002	柔性防水套管	1. 名称:穿墙楼板柔性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	4			
53	030909001001	水灭火控制装置调试	1、名称: 消防水系统调试 2、满足图纸要求	项	1			
C.9		喷淋工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030901002004	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	3.2			
55	030901002005	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	380.03			
56	030901002006	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	89.49			
57	030901002007	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	151.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030901002008	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	131.6			
59	030901002009	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	207.74			
60	030901002010	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	117.19			
61	030901002011	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	653.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030901002012	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质:内外热浸镀锌钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:卡箍连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求 8. 支吊架制作安装及刷油:型钢, 支架除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆两道 9. 含管道红色油漆	m	1150.6			
63	030901003001	水喷淋(雾)喷头 上喷	1. 名称:68℃直立型喷淋头(无顶型) 2. 规格:ZSTX-15(K=80) 3. 连接方式:螺纹连接	个	742			
64	031002001003	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	个	6			
65	031002001004	信号阀	1. 名称:信号闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	个	6			
66	031002001005	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	6			
67	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置(含试水阀、试水接头、压力表) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	套	6			
68	031301003003	人防密闭套管	1. 名称:穿墙楼板人防密闭套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	10			
69	031301003004	一般钢套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	1			
70	031301003005	一般钢套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	1			
71	031301003006	一般钢套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	6			
72	031301003007	一般钢套管	1. 名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	3			
73	031301003008	柔性防水套管	1. 名称:穿墙楼板柔性防水套管制作、安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200	个	2			
C. 13		抗震支架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	031301004001	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-150S	套	16			
75	031301004002	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-150S	套	15			
76	031301004003	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-100S	套	26			
77	031301004004	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-100S	套	22			
78	031301004005	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-80S	套	13			
79	031301004006	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-80S	套	6			
80	031301004007	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-65S	套	32			
81	031301004008	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-65S	套	15			
82	031301004009	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-2*100+4*150S	套	3			
83	031301004010	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-2*100+4*150S	套	3			
84	031301004011	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-2*100+150S	套	3			
85	031301004012	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-2*100+150S	套	2			
86	031301004013	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJT-100+150S	套	2			
87	031301004014	成品支架	1、名称：抗震支架 2、型号：XJTL-100+150S	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

计日工表

工程名称: 人防地下室消防系统

标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	911462.22	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 人防地下室消防系统

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：人防地下室消防系统
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气工程	
1.2	防雷、接地	
1.3	应急照明系统	
1.4	三防通信	
1.5	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气工程						
1	030402011001	配电箱	1. 名称:配电箱RF1APE1 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
2	030402011002	配电箱	1. 名称:配电箱RFAPEZa、RFAPEZb 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	2			
3	030402011003	配电箱	1. 名称:配电箱1APEpy1、1APEpy2、5APEpy1、3APEpy1、3APEpy2 2. 规格型号:JX3002(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	5			
4	030402011004	配电箱	1. 名称:配电箱2APEbf1、2APEbf2、5APEbf1、3APEbf1、3APEbf2 2. 规格型号:JX3002(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011005	配电箱	1. 名称:配电箱RF2APE1 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
6	030402011006	配电箱	1. 名称:配电箱RF3APE1 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
7	030402011007	配电箱	1. 名称:配电箱RF4APE1 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
8	030402011008	配电箱	1. 名称:配电箱RF5APE1 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
9	030402011012	配电箱	1. 名称:配电箱A1ALE 2. 规格型号:JX3(按系统定制), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
10	030402011014	配电箱	1. 名称:配电箱A2ALE 2. 规格型号:JX3(按系统定制), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011016	配电箱	1. 名称:配电箱B1ALE 2. 规格型号:JX3(按系统设计定制), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
12	030402011018	配电箱	1. 名称:配电箱B2ALE 2. 规格型号:JX3(按系统设计定制), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
13	030402011020	配电箱	1. 名称:配电箱CALE 2. 规格型号:JX3(按系统设计定制), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
14	030402011088	配电箱	1. 名称:配电箱CAL 2. 规格型号:JX3003, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
15	030402011023	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱QAP1 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	7			
16	030402011025	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱QAPp1 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	7			
17	030402011026	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱QAPp2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011037	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱 QAPys 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料 06Cr19Ni10)	台	1			
19	030402011038	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱 QAPpn 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料 06Cr19Ni10)	台	1			
20	030402011046	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱 QAPz1 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料 06Cr19Ni10)	台	5			
21	030402011047	水泵控制箱	1. 名称:水泵控制箱 QAPzgs 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 随设备配套 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料 06Cr19Ni10)	台	3			
22	030402011027	配电箱	1. 名称:配电箱RFALZ 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料 06Cr19Ni10)	台	1			
23	030402011028	配电箱	1. 名称:配电箱A1AL 2. 规格型号:JX3003, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料 06Cr19Ni10)	台	1			
24	030402011029	配电箱	1. 名称:配电箱A2AL 2. 规格型号:JX3003, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料 06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030402011030	配电箱	1. 名称:配电箱B1AL 2. 规格型号:JX3003, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
26	030402011031	配电箱	1. 名称:配电箱B2AL 2. 规格型号:JX3003, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
27	030402011034	配电箱	1. 名称:配电箱RFAPZ 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
28	030402011035	配电箱	1. 名称:配电箱1APpf1 2. 规格型号:JX3002, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
29	030402011066	配电箱	1. 名称:配电箱1APpf2 2. 规格型号:JX3002, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
30	030402011067	配电箱	1. 名称:配电箱3APpf1 2. 规格型号:JX3002, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030402011068	配电箱	1. 名称:配电箱3APpf2 2. 规格型号:JX3002, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
32	030402011069	配电箱	1. 名称:配电箱5APpf1 2. 规格型号:JX3002, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
33	030402011036	配电箱	1. 名称:配电箱B1APys 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
34	030402011039	配电箱	1. 名称:配电箱APysf 2. 规格型号:JX3002, 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
35	030402011040	配电箱	1. 名称:配电箱AAPPZ 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
36	030402011042	配电箱	1. 名称:配电箱BAPPZ 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030402011044	配电箱	1. 名称:配电箱CAPZ 2. 规格型号:XL-21(按系统配), 电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢 6. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
38	030402011041	配电箱	1. 名称:配电箱AAPZ1、BAPZ1、CAPZ1 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	3			
39	030402011043	配电箱	1. 名称:配电箱AAPZ2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
40	030402011085	配电箱	1. 名称:配电箱BAPZ2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
41	030402011045	配电箱	1. 名称:配电箱CAPZ2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
42	030402011081	配电箱	1. 名称:配电箱AALFH 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030402011083	配电箱	1. 名称:配电箱BALFH 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
44	030402011086	配电箱	1. 名称:配电箱CALFH 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
45	030402011082	配电箱	1. 名称:配电箱AAPT 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
46	030402011084	配电箱	1. 名称:配电箱BAPT 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
47	030402011089	配电箱	1. 名称:配电箱CAPT 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	1			
48	030406002001	EPS电源	1. 名称 EPS电源 2. 规格 YJS-S/30KW	套	9			
49	030402011052	防火卷帘控制箱	1. 名称:防火卷帘控制箱 2. 随设备配套 3. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	5			
50	030402011053	检测控制箱	1. 名称:检测控制箱 2. 随设备配套 3. 地下室配电箱采用不锈钢材质(不锈钢为新标准304不锈钢材料06Cr19Ni10)	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030412003009	防火桥架(中间加隔板)	1. 名称:防火桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:200x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	134.39			
52	030412003011	防火桥架(中间加隔板)	1. 名称:防火桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:300x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	29.83			
53	030412003012	防火桥架(中间加隔板)	1. 名称:防火桥架(中间加隔板) 2. 型号、规格:300x200 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	197.24			
54	030412003010	金属桥架	1. 名称:金属桥架 2. 型号、规格:200x150 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	228.61			
55	031301005001	桥架支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	885			
56	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	885			
57	030412001039	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	370.25			
58	030412001040	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	1480.98			
59	030412001011	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	2230.4			
60	030412001012	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	557.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030412001013	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	75.33			
62	030412001014	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷	m	301.32			
63	030412001038	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 暗敷	m	25.11			
64	030412001026	包塑金属软管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 包塑金属软管 3. 规格: Φ20mm 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷	m	192			
65	030412004008	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	2403.5			
66	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	1226.42			
67	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	7951.66			
68	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-4 4. 材质: 铜芯	m	67.28			
69	030412004007	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-10 4. 材质: 铜芯	m	52.28			
70	030412004017	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架/穿管 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-6 4. 材质: 铜芯	m	62.28			
71	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTGY-5X6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	749.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTGY-5X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	126.92			
73	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTGY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	399.9			
74	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTGY-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	554.52			
75	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTGY-4X185+1X95 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	119.81			
76	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-3x2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	785.29			
77	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-5x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	975.2			
78	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1063.88			
79	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	1462.29			
80	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	144.02			
81	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-5x10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	298.89			
82	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	553.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	51.77			
84	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4X95+1X50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	50.04			
85	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 16mm ² 内	个	178			
86	030409003014	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 25mm ² 内	个	2			
87	030409003013	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 120mm ² 内	个	2			
88	030409003018	电力电缆头	1. 名称: 铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 10mm ² 内 3. 材质: 铜芯	个	20			
89	030409003019	电力电缆头	1. 名称: 铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 25mm ² 内 3. 材质: 铜芯	个	12			
90	030409003021	电力电缆头	1. 名称: 铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 50mm ² 内 3. 材质: 铜芯	个	11			
91	030409003020	电力电缆头	1. 名称: 铜芯矿物电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 240mm ² 内 3. 材质: 铜芯	个	4			
92	030413003007	单管LED灯	1. 名称: 单管LED灯 2. 规格型号: LED-18W 3. 安装方式: 吸顶	套	62			
93	030413003010	双管LED灯	1. 名称: 双管LED灯 2. 规格型号: 2*LED-18W 3. 安装方式: 吸顶	套	15			
94	030413003009	双管格栅LED灯	1. 名称: 双管格栅LED灯 2. 规格型号: 2*LED-18W 3. 安装方式: 吸顶	套	6			
95	030413003008	雷达感应LED直管灯	1. 名称: 雷达感应LED直管灯 2. 规格型号: LED-27W 3. 安装方式: 链吊	套	247			
96	030413001004	感应吸顶灯	1. 名称: 感应吸顶灯 2. 规格型号: LED-10W 3. 安装方式: 吸顶	套	41			
97	030413001005	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格型号: LED-5W 3. 安装方式: 吸顶	套	10			
98	030413013001	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V/10A 4. 安装方式: 暗装	套	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030413013002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	13			
100	030413013003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	3			
101	030413014001	带保护接点五孔暗装插座	1. 名称:带保护接点五孔暗装插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	49			
102	030413014002	带保护极的防溅式电源插座	1. 名称:带保护极的防溅式电源插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	9			
103	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	384			
104	030412006002	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	121			
105	031301003001	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN20X1 4. 密闭肋类型: A型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD3	组	37			
106	031301003011	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN20X1 4. 密闭肋类型: A型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD6	组	3			
107	031301003012	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN20X1 4. 密闭肋类型: A型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD7	组	16			
108	031301003005	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN32X1 4. 密闭肋类型: A型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD4	组	3			
109	031301003007	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN32X1 4. 密闭肋类型: B型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD3	组	10			
110	031301003006	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN32X2 4. 密闭肋类型: D型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD5	组	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	031301003004	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN32X4 4. 密闭肋类型: D型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD3	组	6			
112	031301003013	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN32X4 4. 密闭肋类型: D型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DD5	组	6			
113	031301003003	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN50X4 4. 密闭肋类型: D型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DDA	组	12			
114	031301003014	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN50X4 4. 密闭肋类型: D型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DDB	组	14			
115	031301003008	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN50X8 4. 密闭肋类型: E型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DDB、DD8	组	6			
116	031301003002	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN80X8 4. 密闭肋类型: E型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DDB、DD8	组	6			
117	031301003010	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN80X16 4. 密闭肋类型: E型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DDB、DD8	组	2			
118	031301003009	密闭套管	1. 名称:密闭套管 2. 材质:按设计要求 3. 规格:DN150X6 4. 密闭肋类型: E型 5. 含防护密闭接线盒 6. 做法详见大样DDB、DD8	组	1			
119	030409011002	桥架防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料, 具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
120	030413015001	照明系统调试	照明系统调试	系统	1			
C. 4		防雷、接地						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	030410007002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 安装方式:距地面0.5米嵌墙安装	台	34			
122	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线焊接 2. 安装形式:利用建筑物所有结构主筋做防雷引下线,并利用建筑物基础钢筋焊接作防雷接地与电源重复接地的联合接地体。	m	275.54			
123	030410012001	断接卡子制作安装	断接卡子制作安装	个	54			
124	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40×4mm 4. 电梯导轨接地、MEB端子箱接地引下线、水、暖、电井(强、弱电间)内接地扁钢等	m	10			
125	030410004001	接地均压环	1. 名称:接地均压环 2. 规格:利用结构基础地梁内或筏板基础底2根不小于直径16的主筋焊接连通形成接地极(无地梁处敷设-40x4不锈钢扁钢)。	m	1692			
126	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25×4mm 4. LEB端子箱接地引下线	m	31			
127	030410007003	人防通信接地板	1. 名称:人防通信接地板 2. 规格:-25X4X200	台	3			
128	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
C.9		应急照明系统						
129	030402011057	配电箱	1. 名称:配电箱A1ALES 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图	台	1			
130	030402011058	配电箱	1. 名称:配电箱A2ALES 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图	台	1			
131	030402011059	配电箱	1. 名称:配电箱B1ALES 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图	台	1			
132	030402011060	配电箱	1. 名称:配电箱B2ALES 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯,规格详见系统图	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030402011087	配电箱	1. 名称:配电箱CALES 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图	台	1			
134	030413002001	楼层显示标志灯	1. 名称:楼层显示标志灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	6			
135	030413002003	疏散出口/禁止入内标志灯	1. 名称:疏散出口/禁止入内标志灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	7			
136	030413002009	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	14			
137	030413002010	战时出入口指示灯	1. 名称:战时出入口指示灯 2. 规格型号:LED-3W 3. 安装方式:壁装	套	6			
138	030413002004	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:壁装	套	10			
139	030413002008	单向双面疏散指示灯	1. 名称:单向双面疏散指示灯 2. 规格型号:A-BLJC-1W 3. 安装方式:吊管	套	70			
140	030413002005	双头应急灯	1. 名称:双头应急灯 2. 规格型号:A-ZFJC-6W 3. 安装方式:壁挂安装	套	10			
141	030413001006	应急吸顶灯	1. 名称:应急吸顶灯 2. 规格型号:A-ZFJC-6W 3. 安装方式:吸顶	套	103			
142	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	1763.3			
143	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2X2.5 4. 材质:铜芯	m	74.23			
144	030412001037	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC20 4. 配置形式:暗敷	m	1832.71			
145	030412001042	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	74.23			
146	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	238			
C.4		三防通信						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	030402011065	配电箱	1. 名称:配电箱AALSFK、BALSFK、CALSFK 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图	台	3			
148	030502001001	电话分线盒	1. 名称:10对电话分线盒 2. 规格型号:MDF	台	2			
149	030502001002	电话分线盒	1. 名称:20对电话分线盒 2. 规格型号:MDF	台	1			
150	030501015001	程控交换机	1. 名称:20分机程控交换机 2. 规格型号:MDF	台	1			
151	080603005001	三防显示屏(带电铃)	1. 名称:三防显示屏(带电铃) 2. 规格型号:CX-XSP	台	25			
152	030502010001	人防电话话机	1. 名称:人防电话话机 2. 规格型号:	个	11			
153	030413013004	防护型呼叫按钮	1. 名称:防护型呼叫按钮 2. 规格型号:	套	3			
154	030412001032	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	576.98			
155	030412001035	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷 5. 含支吊架, 符合设计及规范要求	m	202.24			
156	030412001034	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	505.7			
157	030412001036	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	415.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	030412001041	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC50 4. 配置形式:暗敷	m	47.95			
159	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZ-KYJY-4*1.0 4. 材质:铜芯	m	215.29			
160	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZ-KYJY-8*1.5 4. 材质:铜芯	m	526.34			
161	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZ-KYJY-10*1.5 4. 材质:铜芯	m	272.18			
162	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:6芯以内 3. 材质:铜芯	个	4			
163	030409005002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:14芯以内 3. 材质:铜芯	个	22			
164	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架\穿管 3. 型号、规格:WDZ-RYSP-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	610.95			
165	030502004001	电话线	1. 名称:电话线 2. 型号、规格:HYA-10(2X0.5)	m	201.87			
166	030502005001	四芯单模光纤	1. 名称:四芯单模光纤 2. 含光纤熔接	m	49.16			
167	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	3			
C.4		抗震支架						
168	031301004001	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-200+300Q 3. 材质:U型钢槽,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	14			
169	031301004002	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJTL-200+300Q 3. 材质:U型钢槽,表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	031301004005	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJT-200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	8			
171	031301004006	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	6			
172	031301004003	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJT-300Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	6			
173	031301004004	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-300Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理 (锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1972333.52	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 人防地下室电气系统

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：人防地下室电气系统
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	智能化工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统（设备网）	
1.2	综合布线系统（一卡通专网）	
1.3	综合布线系统（宿舍网+语音网）	
1.4	计算机网络系统（设备网）	
1.5	计算机网络系统（一卡通专用）	
1.6	计算机网络系统（宿舍网）	
1.7	视频监控工程	
1.8	出入口控制系统	
1.9	综合管路系统	
1.10	楼宇自控系统	
1.11	公共广播系统	
1.12	入侵报警系统	
1.13	热水计量系统	
1.14	宿舍电控系统	
1.15	能耗计量系统	
1.16	信息发布系统	
1.17	UPS系统	
1.18	五方对讲	
1.19	系统调试	
1.20	机房微模块系统	
1.21	机房外部动环系统	
1.22	机房配电工程	
1.23	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5		综合布线系统（设备网）						
1	030502010003	单口面板（含模块）	面板与模块采用90度安装方式;:RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计面板尺寸:高度:86X宽度:86mm,颜色:白色;材料:ABS;	个	2			
2	030502007001	尾纤（含熔接）	符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准;提供多种规格和长度的跳线;端口需依据设备要求定制,LSZH-B1护套	条	537			
3	030502007002	RJ45跳线	护套:LSZH低烟无卤,并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求,产烟毒性等级不低于t0级,燃烧滴落物/微粒等级不低于00级,腐蚀性等级不低于01级;采用多股绞合线缆,跳线柔韧性好渐变型受力原理的加长护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径	条	92			
4	030502008003	理线架	滑槽封闭式结构金属材料;最多可安装管理数据(五十条跳线),语音(一百条跳线):更深设计的理线环,可确保线缆弯曲半径	架	54			
5	030502013005	光纤箱288芯	一体式光纤箱,熔接及各类模块成套设备。19英寸机架式安装,6HU高度,满配288芯适配器,与系统设备匹配,采用加厚冷轧钢板,表面采用静电喷涂;含前理线。	个	3			
6	030502005004	24芯万兆单模光缆	室内用单模万兆紧套光纤,支持10GBase-L万兆以太网达 10000米以上距离,静态查曲半径,10*Dcm.护套:LSZH低烟无卤,并满足CB31247—201的B1级阻燃要录,产烟毒性等级不低于0级,燃烧滴落物广微粒等级不低于d0级,腐蚀在等级不低于1级。	m	2000			
7	030502005001	4芯万兆单模光缆	室外用单模万兆紧套光纤,支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离,静态弯曲半径10+Dcm,护套:PE;	m	2229.47			
8	030412001002	配管	1.名称:电线保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	2751.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030501005008	室外设备箱	室外防水,镀锌冷轧板(尺寸400mm*300mm*150mm,含4口光纤配线盘、光纤熔接及配套电源)	台	9			
10	030501005009	室外设备箱	室外防水,镀锌冷轧板(尺寸600mm*600mm*500mm,含4口光纤配线盘、光纤熔接及配套电源)	台	3			
C.5		综合布线系统(一卡通专网)						
11	030502010002	单口面板(含模块)	面板与模块采用90度安装方式::RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计面板尺寸:高度:86X宽度:86mm,颜色:白色;材料:ABS;	个	41			
12	030502007003	RJ45跳线	护套:LSZH低烟无卤,并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求,产烟毒性等级不低于t0级,燃烧滴落物/微粒等级不低于00级,腐蚀性等级不低于01级;采用多股绞合线缆,跳线柔韧性好渐变型受力原理的加长护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径	条	56			
13	030502007004	尾纤(含熔接)	符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准;提供多种规格和长度的跳线;端口需依据设备要求定制,LSZH-B1护套	条	480			
14	030502003001	六类网线	23AWG线规,导体直径≥0.565mm,线对采用“十”字骨架隔离,通过标准最高传输频率250MHz测试,外皮材料LSZH低烟无卤,并满足CB31247-2014的B1级阻燃要求,产烟毒性等级不低于t0级,燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级,腐蚀性等级不低于σ1级。含水晶头压接	m	53436.78			
15	030412001004	配管JDG20	1.名称:电线保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	45706.06			
16	030502005003	24芯万兆单模光缆	室内用单模万兆紧套光纤,支持10GBase-L万兆以太网达10000米以上距离,静态弯曲半径,10*Dcm.护套:LSZH低烟无卤,并满足CB31247-2014的B1级阻燃要求,产烟毒性等级不低于0级,燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级,腐蚀等级不低于1级。	m	1892.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030502013004	光纤箱288芯	一体式光纤箱,熔接及各类模块成套设备。19英寸机架式安装,6HU高度,满配288芯适配器,与系统设备匹配,采用加厚冷轧钢板,表面采用静电喷涂;含前理线。	个	72			
18	030502008004	光纤配线架	配线架肉可容纳多达48芯居纤的熔接;够安装不同类型的光纤耦合器。以满足不同功能和性能的要求。1U高度、19英寸宽度,空间合理,保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径;含48芯客类端口面板,含熔纤盒,含热缩保护管,含光纤适配器。含模块	架	19			
C.5		综合布线系统(宿舍网+语音网)						
19	030502010004	单口面板(含模块)	面板与模块采用90度安装方式;:RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计面板尺寸:高度:86X宽度:86mm,颜色:白色;材料:ABS;	个	4789			
20	030502010005	双口面板(含模块)	面板与模块采用90度安装方式;:RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计面板尺寸:高度:86X宽度:86mm,颜色:白色;材料:ABS;	个	4			
21	030502013006	光纤箱144芯	一体式光纤箱,熔接及各类模块成套设备。19英寸机架式安装,6HU高度,满配288芯适配器,与系统设备匹配,采用加厚冷轧钢板,表面采用静电喷涂;含前理线。	个	36			
22	030502007005	RJ45跳线/RJ11跳线	护套:LSZH低烟无卤,并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求,产烟毒性等级不低于t0级,燃烧滴落物/微粒等级不低于00级,腐蚀性等级不低于01级;采用多股绞合线缆,跳线柔韧性好渐变型受力原理的加长护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径	条	4797			
23	030502008005	理线架	滑槽封闭式结构金属材质;最多可安装管理数据(五十条跳线),语音(一百条跳线);更深设计的理线环,可确保线缆弯曲半径	架	20			
24	030502007006	跳纤及尾纤(含熔接)	符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801 标准;提供多种规格和长度的跳线;端口需依据设备要求定制,LSZH-B1护套	条	4960			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030502005005	8芯万兆单模光缆	室内用单模万兆紧套光纤,支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离,静态弯曲半径 10*Dcm,护套:LSZH低烟无卤,并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求,产烟毒性等级不低于t0级,燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级,腐蚀性等级不低于a1级。	m	1500			
26	030502008006	光纤配线架	配线架肉可容纳多达 48芯居纤的熔接;够安装不同类型的光纤耦合器。以满足不同功能和性能的要求。1U高度、19英寸宽度,空间合理,保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径;含 48芯客类端口面板,含熔纤盒,含热缩保护管,含光纤适配器。不含模块	架	12			
27	030502001011	机柜	机柜:前门:透明钢化玻璃;后门:全冲六角孔钢质门;600mm*600mm*800mm, 42U	台	43			
28	030502001012	入室CP箱	CP箱外表需定制南京林业大学logo,且自带锁和钥匙。CP箱:镀锌冷轧板,尺寸 400mm*300mm*120mm(含 4芯熔接盘及尾纤),	台	1174			
29	030502001013	CP箱	外表需定制南京林业大学logo,且自带锁和钥匙,尺寸 600mm*400mm*120mm(含 8芯熔接盘及尾纤),	台	24			
30	030502013007	光纤箱1440芯	一体式光纤箱,熔接及各类模块成套设备,19英寸机架式安装,30HU高度,满配1440芯适配器,与系统设备匹配,采用加厚冷轧钢板,表面采用静电喷涂;含前理线。	个	4			
31	030502005006	48芯万兆单模光缆	室内用单模万兆紧套光纤,支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离,静态弯曲半径 10*Dcm,护套:LSZH低烟无卤,并满足GB31247-2014的B1级阻燃要求,产烟毒性等级不低于t0级,燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级,腐蚀性等级不低于a1级。	m	16200			
32	030502005007	4芯万兆光缆	室内用单模万兆紧套光纤,支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离,静态弯曲半径 10+Dcm,护套:LSZH-B1;	m	71981.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030502005009	96芯万兆单模光缆	室外用单模万兆紧套光纤,支持 10GBase-L 万兆以太网达 10000 米以上距离,静态弯曲半径 10+Dcm,护套:PE;	m	6000			
34	030502013008	576芯光纤箱	一体式光纤箱,熔接及各类模块成套设备,19英寸机架式安装,12HU高,满配576芯适配器,与系统设备匹配,采用加厚冷轧钢板,表面采用静电喷涂;	个	2			
35	030502008010	24口配线架	1U24口RJ45模块式配线架,优质冷轧钢板,后置理线板;RJ45模块可单独安装/拆卸且不影响其他模块使用,模块自带同色端口防尘盖具有端口防尘防腐功能;含六类模块,模块参数详见图纸	架	1			
C.5		计算机网络系统(设备网)						
36	030501015001	24POE ONU(含管理授权)	1、网络侧接口:XGS-PON $\geq$ 2,用户侧接口:千兆电口 $\geq$ 24,电口支持POE+整机POE供电功率 $\geq$ 370W;2、采用国产自研芯片,自主可控;3、支持TypeB和TypeC单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律;5、支持防DoS攻击功能;6、含管理授权及内置模块	台	36			
37	030501015002	8POE ONU(含管理授权)	1、网络侧接口:XGS-PON端口 $\geq$ 1,用户侧接口:GE电接口 $\geq$ 8,支持POE+,整机POE供电功率 $\geq$ 120W;2、采用国产自研芯片,自主可控;3、支持Type B单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律;5、支持防DOS攻击功能;6、含管理授权及内置模块	台	13			
38	030502002002	OLT板卡	扩容OLT板卡(16端口高级型XGS-PON,QLT、接口板(含模块)),需兼容现网OLT使用:(若无法提供与现网OLT对接扩容板卡,需配置独立OLT设备及所需板卡,OLT设备每业务槽位最大带宽 $\geq$ 200Gbit/s,主控板交换容量 $\geq$ 8Tbit/s,业务槽位 $\geq$ 15个,冗余主控,冗余电源,上行万兆接口 $\geq$ 8)	个	1			
39	030501015003	分光器	盒式封装光分路器-2:8-均分-SC/UPC	台	8			
C.5		计算机网络系统(一卡通专用)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030501015004	8口 ONU(含管理授权)	1、网络侧接口:XGS-PON≥2,用户侧接口:千兆电口≥8;2、采用国产自研芯片,自主可控;3、支持Type B和Type C单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律;5、支持防 DoS攻击功能;6,含管理授权及内置模块	台	23			
41	030501015005	8POE ONU(含管理授权)	1、网络侧接口:XGS-PON端口≥1,用户侧接口:GE电接口≥8,支持POE+,整机POE供电功率≥120W; 2、采用国产自研芯片,自主可控; 3、支持Type B单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律; 5、支持防DOS攻击功能;6,含管理授权及内置模块	台	4			
42	030502002003	OLT板卡	扩容OLT板卡(16端口高级型XGS-PON, QLT、接口板(含模块)),需兼容现网OLT使用:(若无法提供与现网OLT对接扩容板卡,需配置独立OLT设备及所需板卡,OLT设备每业务槽位最大带宽≥200Gbit/s,主控板交换容量≥8Tbit/s,业务槽位≥15个,冗余主控,冗余电源,上行万兆接口≥8)	个	1			
43	030501015006	分光器	盒式封装光分路器-2:16-均分-SC/UPC	台	6			
C.5		计算机网络系统(宿舍网)						
44	030501015010	24POE ONU(含管理授权)	1、网络侧接口:XGS-PON≥2,用户侧接口:千兆电口≥24,电口支持POE+整机POE供电功率≥370W; 2、采用国产自研芯片,自主可控; 3、支持TypeB和TypeC单/双归属保护; 4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律; 5、支持防DoS攻击功能;6,含管理授权及内置模块	台	2			
45	030502001004	8口ONU(含管理授权)	1、网络侧接口:XGS-PON端≥1,用户侧接口:GE电接口>8,支持POE+,整机POE供电功率≥120W;2、采用国产自研芯片,自主可控;3、支持Type B单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律;5、支持防 DoS 攻击功能;6,含管理授权及内置模块	台	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030502001005	4口ONU（含管理授权）	1、网络侧接口:XGS-PON端口≥1,用户侧接口:GE电接口≥4,支持POE+,整机POE供电功率≥100W;2、采用国产自研芯片,自主可控;3、支持Type B单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律;5、支持防DoS攻击功能;6,含管理授权及内置模块	台	11			
47	030502001006	宿舍内4+1口ONU	1、网络侧接口:XGS-PON端口≥1,用户侧接口:GE电接口≥4,.2.5GE接口≥1,支持POE+,整机POE供电功率>60W;2、采用国产自研芯片,自主可控;3、支持Type B单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律;5、支持防DoS攻击功能;6,含管理授权及内置模块	台	1229			
48	030502002005	OLT板卡	扩容OLT板卡（16端口高级型XGS-PON, QLT、接口板（含模块）），需兼容现网OLT使用：（若无法提供与现网OLT对接扩容板卡，需配置独立OLT设备及所需板卡，OLT设备每业务槽位最大带宽≥200Gbit/s,主控板交换容量≥8Tbit/s,业务槽位≥15个，冗余主控，冗余电源，上行万兆接口≥8）	个	6			
49	030501015008	8POE ONU(含管理授权)	1、网络侧接口:XGS-PON端口≥1,用户侧接口:GE电接口≥8,支持POE+,整机POE供电功率≥120W;2、采用国产自研芯片,自主可控;3、支持Type B单/双归属保护;4、支持OLT发起的流氓ONT检测和自律;5、支持防DOS攻击功能;6,含管理授权及内置模块	台	4			
50	030501021002	放装无线AP（室内）	1、支持802.11be标准,支持2.4GHz/5GHz双频段;2、整机最大支持4条空间流,整机速率≥3.5Gbps;3、采用国产自研芯片,自主可控;4、内置蓝牙,可实现蓝牙串口运维;5、支持上行1个2.5GE电口。	台	74			
51	030501021003	面板式无线AP	1、支持802.11be标准,支持2.4GHz/5GHz双频段;2、整机最大支持4条空间流,整机速率≥3.5Gbps;3、采用国产自研芯片,自主可控;4、内置蓝牙,可实现蓝牙串口运维;5、支持上行1个2.5GE电口,下行4个GE电口	台	1195			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030501021004	放装无线AP（室外）	1、支持802.11be标准,支持2.4GHz/5GHz三频段;2、整机最大支持8条空间流,整机速率≥15Gbps;3、采用国产自研芯片,自主可控;4、内置蓝牙,可实现蓝牙串口运维;5、支持1个千兆电口,1个10GE电口,1个10G光口;。6、内置全向天线,支持P68防水防尘等级,宽温工作;	台	21			
53	030413012002	室外AP立杆	1、名称: 室外AP立杆 2、其他: 做法详见图纸,含立杆基础	套	21			
54	030501015011	BRAS设备	交换容量≥700Tbps,包转发率≥180000Mpps;持子母卡架构,整机支持业务线卡槽位≥8个;2、支持PPPoE认证、Porto1认证、IPoE认证、MAC认证、2TP认证、802.1X认证;3、支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议;4、支持用户跨VLAN、跨接口、跨单板、跨机柜登陆时,用户不掉线;5、设备CPU和交换芯片为国产芯片;6、支持一次认证双栈放行,支持二层/三层组网下IPV4/IPV6一次认证双栈放行的功能;7、整机最大支持双栈用户接入数≥256K;8、单台配置: 主控≥2,独立交换网板≥2,交流电源≥2,万兆光口≥10,万兆多模模块≥8,用户认证并发接入授权≥32K;能与校园设备对接,实现统一管理	台	1			
55	030501015009	分光器	盒式封装光分路器-2:16-均分-SC/UPC	台	88			
C.5		视频监控工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030506010001	红外半球摄像机	传感器类型:1/2.4" Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色:0.005 Lux 宽动态:120 dB 调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° 焦距&视场角:2.8mm,水平视场角:103°,垂直视场角:57°,对角视场角:121° 4mm,水平视场角:83°,垂直视场角:44°,补光灯类型:白光灯,红外灯补光距离:红外光最远可达30m,白光最远可达20 m 防补光过曝:支持 红外波长范围:850 nm 最大分辨率:2688X1520视频压缩标准:主码流:H.265/H.264,支持超级智能编解码器流:H.265/H.264/MJPEG 第三码流:H.265/H.264 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,内置麦克风:支持1个内置麦克风内置扬声器:支持1个内置扬声器	台	84			
57	030506010002	室内枪式摄像机	传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light 宽动态:120dB 焦距&视场角:4mm,水平视场角:83.7°,垂直视场角:43°,对角视场角:100.3° 6mm,水平视场角:51.8°,垂直视场角:27.9°,对角视场角:60.5° 8mm,水平视场角:39.4°,垂直视场角:21.8°,对角视场角:45.7° 红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m,内置麦克风:1个内置麦克风内置扬声器:1个内置报声器,含摄像机支架	台	369			
58	030506010007	室外火焰探测专用数字摄像机	不低于400 万 (2560×1440)@25fps,可见光 1/2.7" CMOS,三波段红外火焰传感器,响应时间:≤10s;支持火焰+烟雾识别。含摄像机支架	台	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030506010008	室外数字摄像机	传传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light 宽动态:120dB焦距&视场角:4mm,水平视场角:83.7°,垂直视场角:43°,对角视场角:100.3° 6mm,水平视场角51.8°,垂直视场角:27.9°,对角视场角:60.5° 8mm,水平视场角:39.4°。垂直视场角:21.8°,对角视场角:45.7° 红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m,内置麦克风:1个内置麦克风内置扬声器:1个内置报声器,含摄像机支架	台	68			
60	030413012001	室外摄像机立杆	1、名称:室外摄像机立杆 2、其他:做法详见图纸,含立杆基础	套	52			
61	030506010003	电梯摄像机	传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 最大图像尺寸:调节角度:水平:-15°~15°,垂直:0°~75° 焦距&视场角:2mm水平视场角:128°,垂直视场角:75° 对角视场角:147° 2560X1440补光灯类型:红外灯补光距离:红外光最远可达10m内置麦克风:支持1个内置麦克风内置扬声器:支持1个内置扬声器	台	12			
62	030501004001	存储平台+硬盘	6U机架式48盘位网络存储设备,搭载64位多核处理器,1+1冗余电源、冗余风扇,存储接口:48个SATA接口。支持硬盘热插拔,每台配置48块16TB硬盘,设备标配:≥4个2.5Gb网口,支持2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口,支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口支持1个RS-232串口,支持4个PCH-E3.0 具有48个硬盘热插拔插槽	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030501019001	中心管理服务器+流媒体服务器	流媒体单台服务器常规稳定接入要求800路;并发转发路数:200路,中心管理服务器1台(配置2颗C86HYGON3350处理器,单处理器物理核心数≥8核,主频≥3.0.GHz,末级缓存容量≥16MB,线程数≥16线程,支持内在的量高速率≥3200 MHz、通道数≥2,位宽≥64:内在:配置64G,DDR4.8根内存插槽:;)流媒体服务都3台(配置2颗:C86架构HYGON3350处理器,单处理器物理核心数≥8核,主频≥3.0 GHz,末级缓存容≥16 MB,线程数≥16线程.支持内在的最高速率≥3200 MHz,通道数≥2,位宽64:;内存:配置32G DDR4,8根内存插槽:硬盘:配置600G SAS 10KX2(RAID 1),前置最大可造支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘,内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘,板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘:).	台	4			
64	030506010004	人脸识别摄像机	宽动态:120 dB 传型:/18" Progressive Scon CMOS :0 0005 Lux @(F10,AGC ON)0 Lux with Light :0 .0001 Lux @(F10,AGC ON),0 Lux with IR人脸批/识册:最远可达5m, 最大图像尺寸:2560X1440. SD卡展:内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支512GB 报警:3路输入2路输出(报警输入支持开关量报警输出最大支持DC12V.30mA) 采用深度学习硬作及算法,提供确的人车分类侦测支持越界侦测区域入侵侦测进入区域侦测和离开区域侦测,持标准的512GB MicroSDMiCcroSDHCMicroSDXC卡存储支持1DM10 M自适应网口 音族2路输入1楼输出报警:3牌警入2路输出	台	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030501023001	人脸分析平台(含智能检索)	3U标准机架式16盘位边缘计算主机,整机采用无线缆模块化设计,1+1冗余电源,1+1冗余风扇,支持前置硬盘热插拔 存储接口:16个SATA口,支持满配20TB硬盘(总容量可达320TB) 视频接口:2个HDMI接口、1个VGA接口、2个DP接口、2个V- DP接口,支持8K和4K模式 网络接口:4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口 USB接口:2个USB2.0接口、4个USB3.0接口 音频接口:1路音频输入、1路音频输出 报警接口:16路报警输入,8路报警输出 串行接口:1路全双工485接口,1路标准RS-232接口 扩展接口:1个eSATA接口 部署具备人员结构化检索(以文搜图、以图搜图)的智能设备,128路的文搜+软件,实现人员结构化检索(以文搜图、以图搜图)的智能设备,用户通过简单的文字描述,在海量监控视频中快速、精准地检索出特定的人员及其轨迹	套	1			
66	030501004002	AI硬盘	标称容量:8TB 外形规格:3.5-inch 接口类型:SATA 刻录技术:CMR 转速:7200RPM 缓存:256MB 最大读取速度:267MB/s	台	16			
67	030404001001	控制屏及支架	显示尺寸:55 inch 背光源类型:D-LED 物理拼缝:1.7 mm 物理拼缝公差:± 1.5mm 物理分辨率:1920 × 1080@60 Hz(向下兼容) 亮度:500 ± 10%% cd/m²,一体化底座及安装服务	台	18			
68	030501004003	管理电脑(含值班室分控)	处理器:i5-12400(6核/12线程/2.5 GHz) 主板模组:B660 内存:8 GB,3200速率,DDR4,2个内存插槽,最大支持64 GB内存,	台	5			
69	030501023002	综合安防平台及平台级联模块	与学校综合安防管理平台级联,原平台授权扩容,800个点位授权,含4套分控(含4块55寸液晶显示屏及壁挂支架)。含人脸识别采集管理、视频监控、视频联网及网络管理、门禁管理等 在现有安消一体化平台上新增C地块建筑及周边三维地图建模,并同步完成新建楼宇内所有安防、消防设备的模型制作。按照安防、消防设施设备现场实际安装位置,将其逐一部署至三维地图中,后续安防、消防事件预警、联动、处置提供可视化能力支撑。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030501018001	无线网桥	电梯专用,行业2.4GHz 300米双网口电梯网桥 安全:智能识别终端 终端准入管控,成对包装,免配置 最大空口传输速率:≤300 Mbps 配对方式:自动上电配对 无线传输距离:300 m 组网方式:点对点	台	12			
71	030501004004	20路输出综合显示控制设备	机箱高度:2 U 配置主控板数量:1 电源槽位数:1 配置电源数量:1 整机拼接能力:20路,含18根HDMI线缆(每根10米,支持最大分辨率:4K 30Hz) 单口画面分割数:1/4/6/8/9/16/25/36 输入源复制能力:支持 单屏图层数:36个 720P,18个1080P	台	1			
72	030506010005	全景摄像机	7寸全彩全景智能枪球 全景细节双通道,且通过双mic实现音视频融合功能,适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景,内置扬声器,警戒距离可达30m 60db 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66,抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合 GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准,网络接口:RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS, 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm,23倍光学变倍	台	3			
73	030412001001	配管	1.名称:电线、电缆保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	656.4			
74	030412001011	配管	1.名称:电线保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	6931.2			
75	030412004001	六类网线	1.名称:六类网线 2.配线形式:线缆,砖墙、混凝土结构敷设综合考虑 3.型号、规格:UTP6,具体详见图纸 4.材质:铜芯,含水晶头压接	m	23857.35			
76	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:86型 4.安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	505			
C.5		出入口控制系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	030506007001	人行闸机-左右边机	设备支持进出方向通行状态(受控、常开、常闭、感应、无障碍)的灵活配置,无刷直流伺服电机,设备容量:支持50万人员,50万卡,50万事件,内嵌式二维码和读卡器激光雷达:6个,箱体材质:SUS304拉丝不锈钢;厚度1.2±0.12 mm 门翼间隙:通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 门翼材质:亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率:20-60人/分钟	台	12			
78	030506007002	人行闸机-中间	设备支持进出方向通行状态(受控、常开、常闭、感应、无障碍)的灵活配置,无刷直流伺服电机,设备容量:支持50万人员,50万卡,50万事件,内嵌式二维码和读卡器激光雷达:6个,箱体材质:SUS304拉丝不锈钢;厚度1.2±0.12 mm 门翼间隙:通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 门翼材质:亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率:20-60人/分钟(中间通道设备数量按实际设置)	台	10			
79	031101020005	人脸识别模块	尺寸:7英寸 类型:LCD 操作方式:触摸 镜头数量:2个 像素:200W FOV:对角视场角=92°;水平视场角=52°;垂直视场角=83° 用户容量:10000 人脸容量:10000 卡片容量:50000 事件容量:100000 密码容量:10000,有线网络:10/100Mbps自适应 Wi-Fi:支持 通讯协议:ISAPI;萤石协议;ISUP5.0 网口:1个 门锁输出:1个 开门按钮:1个 门磁输入:1个 IO输入:2个 IO输出:1个 RS-485:1个 韦根:1个 USB:1个	个	32			
80	030404001002	多功能录入仪	3.97英寸触摸显示屏,屏幕分辨率800*480;采用200万双目摄像头,有照片视频防假功能支持人脸采集、卡片录入(ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/三代身份证序列号)支持有线网络、无线WiFi、USB口通信,支持在线采集,通过网络协议或USB口对接到平台,平台进行在线采集,采集信息实时上传	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030501001001	门禁读卡器	1、处理器:采用32位ARM ARMCORTEX M3 72MHz处理器作为主控单元;2、通讯接口:RS485;3、通讯距离:300米以内;4、读卡类型:符合ISO-14443协议的M1卡和CPU卡;5、读卡频率:13.56MHz;6、读卡距离:0-5cm(不同使用环境及不同厂家卡片会有所不同);7、二维码:支持现有校园卡二维码的读取;	台	174			
82	030501003001	门禁控制器	1、兼容现有校园一卡通平台,支持4路韦根读卡器,4路继电器常开、常闭的锁控功能,4路继电器辅助输出功能,4路门锁监视功能,4路开门按钮功能,4路读卡器报警输出功能,4路读卡器指示灯报警输出功能,2路定制输入,1路异步串口,1路RJ45口,刷卡反应时间500毫秒,含304不锈钢箱体及电源等全套	台	42			
83	030904003001	开门按钮	自动复位式开关;十万次抗疲劳测试合格。	个	102			
84	030405005001	双门磁力锁	双门:280kgx2(600lbsx2)直线拉力;可自行设定12VDC或24VDC。	台	69			
85	030405005002	单门磁力锁	单门:280kg (600lbs)直线拉力;可自行设定12VDC或24VDC。	台	3			
86	030501023003	一卡通管理服务器及软件及管理平台	1、CPU:配置至少 2 颗处理器,核数≥12 核,主频≥2.4GHz; 2、内存:配置≥128G DDR5, ≥16 个内存插槽,最大支持扩展至 2TB 内存; 3、硬盘:配置≥3 块 2.4T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘; 4、阵列卡:配置 SAS+HBA 卡,支持 RAID 0/1/5/10; 5、PCIe 扩展:支持≥7 个 PCIe 扩展插槽(包括 1 个 OC P3.0 插槽),其中 4 个PCIe 5.0; 6、网口:≥4 个千兆电口;支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口; 7、其他接口:≥1 个 RJ45 管理接口,后置 ≥2 个 USB 3.0 接口,前置 ≥2 个USB2.0 接口, ≥1个 VGA 接口; 8、电源:不低于标配 550W (1+1) 高效白金热插拔冗余电源。需能对接人像数据,含管理平台,能与校园现有一卡通平台对接。	套	1			
87	030501001002	CPU卡	1.名称:CPU卡 2.其他:详见图纸	张	5000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030505016001	可视对讲机	对讲管理主机(屏体尺寸不小于10寸)+分机(屏体尺寸不小于4.3寸),含人脸识别功能及管理软件,可实现值班室管理员通过室内管理主机远程解锁大门电控锁、门禁锁;支持单次开门、临时授权,建立双向高清视频、双向语音通话,实现身份可视化核验,呼叫等待、通话挂断,防拆报警,设备状态提示,来电可视接听,一键远程开锁	台	4			
89	030412001003	配管	1.名称:电线保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	4237.97			
90	030412004002	配线	1.名称:穿管配线 2.配线形式:线缆,砖、混凝土结构敷设 3.型号、规格:WDZB-RVSP-4*1.0 4.材质:铜芯	m	3780.42			
91	030412004003	配线	1.名称:穿管配线 2.配线形式:线缆,砖、混凝土结构敷设 3.型号、规格:WDZB-RVV-2*1.0 4.材质:铜芯	m	4582.36			
92	030412004004	配线	1.名称:穿管配线 2.配线形式:线缆,砖、混凝土结构敷设 3.型号、规格:WDZB-RVV-4*1.0 4.材质:铜芯	m	3138.22			
93	030412004005	六类网线	1.名称:六类网线 2.配线形式:线缆,砖墙、混凝土结构敷设综合考虑 3.型号、规格:UTP6,具体详见图纸 4.材质:铜芯,含水晶头压接	m	302.41			
94	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:86型 4.安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	288			
C.5		综合管路系统						
95	030412003001	桥架	1.名称:桥架 2.型号、规格:100*50mm 3.材质:热镀锌桥架 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	70.14			
96	030412003005	桥架	1.名称:桥架 2.型号、规格:200*100mm 3.材质:热镀锌桥架 4.接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	2989.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030412003008	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号、规格:300*100mm 3. 材质:热镀锌桥架 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	16.78			
98	030412003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号、规格:400*100mm 3. 材质:热镀锌桥架 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	139.36			
99	030412003003	运营商桥架	1. 名称:运营商桥架 2. 型号、规格:200*100mm 3. 材质:热镀锌桥架 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	4661.12			
100	030412003009	运营商桥架	1. 名称:运营商桥架 2. 型号、规格:100*50mm 3. 材质:热镀锌桥架 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	174.76			
101	030412003004	UPS桥架	1. 名称:UPS桥架 2. 型号、规格:200*100mm 3. 材质:热镀锌桥架 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	498.46			
102	031301005001	桥架支架	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	8549.94			
103	031201003002	金属结构刷油	1、名称:桥架支架刷油 2、其他:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um);	kg	8549.94			
104	030409011003	防火封堵	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:不燃材料,具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 桥架规格型号:综合考虑 6. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
C.5		楼宇自控系统						
105	030501005001	中央管理工作站	电脑配置需求:CPU高于i7,内存不低于16G,固态硬盘》512G	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	030501023004	软件	系统软件同时支持C/S架构、B/S架构,用户可以随时随地通过服务器或WEB客户端访问系统管理平台 监视楼控系统网络资料传输行为,能够即时的中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为	套	1			
107	030501016001	集成网关	集成第三方系统,标准的MODBUS RTU协议,协议转换成MODBUS TCP或者BACNET TCP	台	1			
108	030501002001	打印机	普通激光打印机,双接口设计:USB+并口	台	1			
109	030501023005	楼宇自控系统接口软件	二次开发 第三方接口 Modbus标准协议(生活泵房接口、热水机房接口、雨水回收接口、电梯接口、预留接口)	套	5			
110	030502001007	DDC控制器	支持MODBUS TCP通讯网络总线,板载RS485接口和Ethernet网络接口 提供不少于10UIO、4DO个I/O点;可扩展IO模块,提供LED指示灯;	台	4			
111	031101020006	扩展模块	8个点数字输入模块 提供不少于8个DI点;导轨式安装;提供LED指示灯;	个	8			
112	030502001008	智能辅助箱	800*600*200 含电源开关,电源底座,控制器底座,继电器,变压器,导轨,线槽等。	台	9			
113	030503005001	液位开关	工作温度:-10℃~70℃,工作寿命:≥50000次,引线长度:3M	支	22			
114	030502003004	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYY-2*1.0 4. 材质:铜芯	m	1099.18			
115	030502003005	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYY-3*1.5 4. 材质:铜芯	m	41.25			
116	030502003006	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYY-6*1.0 4. 材质:铜芯	m	65.36			
117	030502003007	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYY-4*1.0 4. 材质:铜芯	m	1109.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	030502003008	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 配线形式:线缆, 砖墙、混凝土结构敷设综合考虑 3. 型号、规格:UTP6, 具体详见图纸 4. 材质:铜芯, 含水晶头压接	m	300			
119	030412001009	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	86.39			
120	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	30			
C.5		公共广播系统						
121	030501005002	管理电脑	电脑配置需求:CPU高于i7,内存不低于16G,固态硬盘》512G,21寸显示器	台	1			
122	030501023006	控制软件及平台升级	接入校园现有火灾报警应急广播系统内	套	1			
123	030505005001	网络寻呼话筒	1、采用ARM、DSP集成架构,内置5W扬声器,7寸电容触摸屏,8G内部存储,外置鹅颈麦克风输入,基于TCP/IP架构,接入网络即可实现广播讲话,内置播放器,提供寻呼对讲通讯录,可实现分组广播	台	1			
124	030505005002	前置放大器	1. 名称:广播前置放大器 2. 满足图纸要求	台	1			
125	030505005003	数字协调器	1. 名称:数字协调器 2. 满足图纸要求	台	1			
126	030505005004	CD机	1. 名称:CD机 2. 满足图纸要求	台	1			
127	030505004001	IP网络广播功放	电源供电:AC220V;频率响应:20Hz-20KHz;功率输出:120W;谐波失真:谐波失真<0.5%% at 1kHz; 功放信噪比:80dB;保护方式:上电、过载、短路;电压(定压)输出:0-70V/110V输出;通讯协议:TCP/IP	台	1			
128	030505004002	IP网络广播功放	电源供电:AC220V;频率响应:20Hz-20KHz;功率输出:360W;谐波失真:谐波失真<0.5%% at 1kHz; 功放信噪比:80dB;保护方式:上电、过载、短路;电压(定压)输出:0-70V/110V输出;通讯协议:TCP/IP	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	030505005006	室外音响	最大功率30W;输入电压70/100V;灵敏度(1m,1W)90dB;最大声压级(1m)100dB;频响110-15,000Hz;ABS外壳含基础	台	15			
C.5		入侵报警系统						
130	030904003002	紧急按钮	报警输出支持常开;常闭的触点模式	个	5			
131	030904003003	探测器	微波频率:10.525GHz 工作电压:DC9-16V 消耗电流:≤30mA(DC12V时)	个	8			
132	031101020007	单防区扩展模块	支持1路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持总线供电 遵循Mbus通讯协议	个	25			
133	030501005003	无障碍报警主机、键盘及声光报警器及联动模块	不少于128路报警点位接入	台	2			
134	030502003002	配线	1.名称:穿管配线 2.配线形式:线缆,砖、混凝土结构敷 3.型号、规格:WDZB-RVVSP-2*1.0 4.材质:铜芯	m	353.89			
135	030502003003	配线	1.名称:穿管配线 2.配线形式:线缆,砖、混凝土结构敷 3.型号、规格:WDZB-RVV-2*1.5 4.材质:铜芯	m	353.89			
136	030412001008	配管	1.名称:电线保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	86.39			
137	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求 3.规格:86型 4.安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	30			
C.5		热水计量系统						
138	030501001003	水控器及电磁流量一体阀	支持校园现有校园卡,扣校园卡钱包;接入校园现有水控计费系统;	台	1287			
139	030501016002	控水器配套控制网关	水控系统配套(含网关、管理软件授权等全套配套设施)	台	38			
140	030502001009	中间级联及电源	水控系统配套(含级联器135套,电源135套)	台	135			
141	030502001014	不锈钢箱体	水控系统配套不锈钢箱体(1000*500*150mm)	台	18			
142	030412001005	配管	1.名称:电线保护管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	28236.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	030412001012	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	7454.68			
144	030412004006	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RVSP-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	31702.08			
145	030412004011	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYJ-3*1.0 4. 材质:铜芯	m	1910.26			
146	030412004012	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYJ-2*1.0 4. 材质:铜芯	m	1910.26			
147	030412004013	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYJ-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	15851.04			
148	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	1411			
C.5		宿舍电控系统						
149	030501016004	网关	每台网关支持128路表具接入,总线数量不少4路。	台	18			
150	030502001015	与校园现有平台对接	需接入校园现有系统统一管理,满足本项目系统使用	项	1			
151	030412001014	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	720.55			
152	030412004015	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZB-RYJSP-2x1.0 4. 材质:铜芯	m	2635.12			
153	030412006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	72			
C.5		能耗计量系统						
154	030501016003	网关	每台网关支持128路表具接入,总线数量不少4路。	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030502001010	与校园现有平台对接	需接入校园现有系统统一管理,满足本项目系统使用	项	1			
156	030412001007	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	370			
157	030412001010	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	1857.34			
158	030412004008	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYJ-3*1.0 4. 材质:铜芯	m	3820.52			
159	030412004009	配线	1. 名称:穿管配线 2. 配线形式:线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格:WDZ-RYJ-2*1.0 4. 材质:铜芯	m	3820.52			
160	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:砖、混凝土结构暗装	个	240			
C.5		信息发布系统						
161	030404001003	75寸信息发布一体机	尺寸:75" 分辨率:3840 x 2160 亮度:450cd/m² 视角:178° (H) / 178° (V) 寿命:60,000 hrs(min.) 中央处理器:3568V 运行内存(RAM):4G 硬盘(SSD):32G 系统版本(OS):Android 11.0 无红外遥控功能(纯显) 信息传输通过有线网络完成 含对接学校原有信息发布所需软硬件及安装调试	台	2			
C.5		UPS系统						
162	030406002001	200KVA UPS 主机框	模块化UPS类型应为在线式,单机框容量≥200KVA,当前容量≥200KVA,制式为三相输入 三相输出,功率模块容量介于25KVA~50KVA之间	套	1			
163	031101020008	功率模块	50kVA功率模块	个	4			
164	030406001001	开放式电池架	A40节装,定制	个	5			
165	030406001002	后备电池组	12V-200AH, 铅酸蓄电池。	个	120			
166	030406001003	后备电池组	12V-150AH, 铅酸蓄电池。	个	80			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	030402011001	电池汇流柜	配套电池保护开关, 含电池连接线、连接铜排	台	3			
168	030406002002	60KVA UPS 主机框	1. 在线式, 单机容量 $\geq 60\text{KVA}$ 。 2. 系统效率 $\geq 95\%$ 。	套	2			
169	030406002003	Snmp卡	实现远程管理, ups间增加一个信息点, 方便ups主机通过snmp卡接入到设备网onu	套	2			
C. 5		五方对讲						
170	030412004007	配线	1. 名称: 穿管配线 2. 配线形式: 线缆, 砖、混凝土结构敷设 3. 型号、规格: WDZB-RVVSP-6*1.0 4. 材质: 铜芯	m	4000			
C. 5		系统调试						
171	030505019001	系统调试	1、名称: 智能化系统调试 2、调试内容: 包含网络系统调试、五方对讲调试、时钟系统调试、门禁系统调试、背景音乐系统调试、信息发布系统调试、楼宇控制系统调试、智能照明系统调试、能耗计量系统调试、安防系统调试、停车道闸系统调试、会议系统调试、光纤测试、链路测试、网线测试等本项目所有系统的调试	项	1			
C. 5		机房微模块系统						
172	030501005004	微模块服务器机柜网络机柜	1、机柜采用标准的服务器机柜, 尺寸(宽*深*高)为600*1200*2000mm	台	15			
173	030501005005	配电排(PDU)	32A单相输入, 输出: 20*10A插口+4*16A插口	台	30			
174	030501005006	微模块通道组件	1. 主要包含以下内容: 1) 控制天窗 (600宽): 用于600mm宽机柜, 1200mm宽通道 2套 2) 玻璃天窗 (600宽): 600宽全玻璃天窗, 用于1200mm宽密封通道 7套 3) 600mm宽线槽: 600mm宽线槽, 用于600mm宽机柜 9套 4) 顶部围板: 用于密封600mm宽机柜顶部线槽 9套 5) 电动推拉门: 电动推拉门应为磁悬浮电动门, 具有静音、安全、停电易开启等特点 2组 6) LED格栅灯带: 格栅式eLight灯-220-240V-单相-50/60Hz-6W/m 2套 7) LED灯: LED软灯带-氛围灯-220V-240V-单相-50/60Hz 2套 8) 通道配套附件: 0号包装(安装指南及辅料)、2m高机柜下封板-前后封板、LED-Logo灯等 1项	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	030402011002	精密配电柜	1. 配电柜尺寸: 600mmW*1200mmD*2000mmH, 颜色与服务器机柜保持一致; 2. 支持双路电源输入, 需配置指示灯指示电源输入状态。	台	1			
176	030701003001	45KW行级温控系统	1. 行级精密空调室内机: 行级送风精密空调, 总冷量: ≥45kW; 显冷量: ≥45kW; 风量: ≥9000m³/h; 加湿量(kg/h) ≥3, 加热量(kw) ≥6; 水平送风; 2. 行级精密空调室外机: 室外机由电控盒、冷凝器、机架和风机等组成 3、精密空调液管、气管等铜管: 空调配套冷凝管25米, 给排水管及配套附件, 制冷剂R410A	台	2			
177	030501004005	微模块监控采集器	机房控制器: 支持无线通讯, 应满足IEEE 802.15.4标准, 含软件	台	1			
178	030501005007	智能ETH插座	网络配件-48VDC-4个POE接口	台	4			
179	030505016002	10 寸触摸显示屏	10英寸, 分辨率1920X1080, 多点触控	台	1			
180	030506010006	半球摄像机	图像传感器: 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS	台	2			
181	030501004006	硬盘录像机	智能视频存储-最大64路视频接入, 存储和转发, 16路1080P解码	台	1			
182	030501004007	8TB硬盘	8TB 企业级硬盘单元	台	1			
183	030501023007	软件	1、天窗翻转开启系统: 天窗磁力锁-12VDC供电-8kg 1套 2、通道内照明系统: 通道照明采用LED灯, 安装在通道的两侧顶部 1套 3、通道门禁系统: 指纹/密码/刷卡门禁系统、出门按钮等 2套 4、多功能传感器: 集成温度、湿度、和烟感于一体的多参数监测传感器 2个 5、空调漏水检测系统: 非定位式水浸传感器+非定位式水浸传感器检测绳-5m 2套 6、温湿度传感器: 温度测量范围-20° C~+70° C 湿度测量范围5%RH~95% R; 工作温度-20° C~+70° C 2套 7、智能微模块执行器: 通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息或照明按钮控制微模块内照明, 并提供PAD充电接口 2套 8、其他配套附件: 束线座+蜂鸣器等 1套 9、信号线缆: 微模块内使用的信号线缆 1批	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5		机房外部动环系统						
184	030501023008	软件	1、微模块整合子系统软件：对微模块内的环境、设备、消防、配电等进行联动监控，出现异常情况进行微信报警 1套 2、UPS 监控嵌入式软件：UPS监控子软件、主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控 1个 3、蓄电池采集器：19英寸1U机架式安装,可接6组蓄电池,对单节蓄电池进行汇聚监控、通过RS485或网络进行上联 1台 4、单电池内阻监控模块：监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况,出现异常情况时通过软件进行报警 120节 5、电池电流互感器：蓄电池电流监控模块 3个 6、电池温度电流采集模块：监控组温、组电流,每组配1个 3个 7、蓄电池综合监控管理软件:在动环软件中展示单节电池的电压、内阻、温度、根据每组数量进行页面布局、设置报警策略、报警阈值、修改相关参数等 1套 8、三相电力监测仪：三相电力参数监控:电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量,RS485上联 1个 9、智能电表嵌入式软件：智能电表嵌入式软件、无缝对接整合到动环软件平台中进行集中监控，在软件中通过柱状图、饼状图进行展示 1套 10、精密空调监控嵌入式软件1.0：通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等 3套 11、嵌入式监控工作站主机：标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器、2个RS232, 6个RS485串口 1台 12、平台接入费：对接机房原动环平台对接费,接入至机房管理平台统一管理 1项 13、管线及辅材：线槽、线管、网线、视频信号线、电源线等 1批	套	1			
C.5		机房配电工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
185	030402010001	配电柜	1、新增200K UPS输出配电柜 2、落地安装	台	1			
186	030402010002	配电柜	1、新增60K UPS输出配电柜 2、落地安装	台	2			
187	030405001001	断路器	1、新增2个63A3P塑壳断路器 2、具体详见图纸	个	2			
188	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4 *185 +1*95mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	24			
189	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4 *50 +1*25mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	60			
190	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4 *120 +1*70mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	25			
191	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-4 *70 +1*35mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	72			
192	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-3*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	450			
193	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-5*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	86			
194	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-5*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	3500.69			
195	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJY-5*10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	2152.36			
196	030409003001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:240mm2内 3. 类型:干包	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	030409003002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:120mm ² 内 3. 类型:干包	个	4			
198	030409003003	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:70mm ² 内 3. 类型:干包	个	2			
199	030409003004	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:50mm ² 内 3. 类型:干包	个	2			
200	030409003005	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:25mm ² 内 3. 类型:干包	个	2			
201	030409003006	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm ² 内 3. 类型:干包	个	56			
202	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	2400			
203	030412003006	桥架	1. 名称:强电金属密闭桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	45			
204	030412003007	桥架	1. 名称:网格式桥架 2. 型号、规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	30			
205	031301005002	桥架支架	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:钢质 3. 规格:型钢综合	kg	197.93			
206	031201003001	桥架支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:轻级 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构型号:桥架支吊架 4. 涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道, 调合漆二道	kg	197.93			
C. 4		抗震支架						
207	031301004001	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:XJT-200Q 3. 材质:U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式:槽式桥架、横向、纵向及纵横复合型支吊架	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	031301004002	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	3			
209	031301004003	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJT-2x200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	95			
210	031301004004	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-2x200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	76			
211	031301004005	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJT-3x200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	11			
212	031301004006	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: XJTL-3x200Q 3. 材质: U型槽钢, 表面应采用镀锌处理(锌层厚度不低于60微米以满足抗震支吊架的耐久性) 4. 形式: 槽式桥架、横向、纵向及横纵复合型支吊架	套	10			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	15234684.67	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：智能化工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：室外及配套工程费

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	景观工程（土建）			
2	景观工程（安装）			
3	室外管线工程			
4	标识标牌工程			
5	变配电工程（土建）			
6	变配电工程（安装）			
7	围墙工程			
8	屋顶亮化工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	道路工程	
1.2	铺装工程	
1.3	圆形廊架	
1.4	篮球场	
1.5	匹克球场、半篮球场	
1.6	排球场	
1.7	休闲坐凳区	
1.8	转角花池、坐凳	
1.9	下沉台阶、花池	
1.10	18#楼C栋北侧景观	
1.11	运动场休闲廊架	
1.12	17#楼C栋北侧景观	
1.13	运动场纳凉亭	
1.14	中轴景观	
1.15	中轴花坛	
1.16	17#楼AB栋中庭景观	
1.17	17#楼AB栋中庭休憩庭	
1.18	水域北侧亲水平台	
1.19	水域东侧入口景观	
1.20	条形坐凳	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
D.2		道路工程						
1	040202001001	石灰稳定土	1.素土夯实，密实度≥95% 2.300厚三七灰土垫层	m2	8084.72			
2	040202002001	水泥稳定土	1.300厚水泥稳定层(6%) 2.含养护	m2	8084.72			
3	040203003001	透层	1.透层油 PC-2(0.7~1.5Lm2)	m2	5988.17			
4	040203005001	封层	1.1cm沥青下封层	m2	5988.17			
5	040203006001	粗粒沥青混凝土	1.60厚粗粒式AC-20C沥青混凝土	m2	5988.17			
6	040203004001	粘层	1.沥青粘层油 PC-3(0.3~0.6Kg/m2)	m2	5988.17			
7	040203006002	细粒沥青混凝土	40厚中(细)粒式AC-13C沥青混凝土(SBS改性)	m2	5988.17			
A.1		铺装工程						
8	050201006001	石英砖铺装(人行)	1.:20厚仿福鼎黑花岗岩烧洗面石英砖(人行不透水道) 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层，内配Φ8@200单层双向 4.:100厚级配碎石垫层 5.:素土夯实，密实度≥93%	m2	1324.24			
9	050201006011	石英砖铺装(人行)	1.:20厚仿芝麻灰/黑花岗岩烧洗面石英砖(人行不透水道) 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层，内配Φ8@200单层双向 4.:100厚级配碎石垫层 5.:素土夯实，密实度≥93%	m2	1765.71			
10	050201006004	透水砖铺装(人行)	1.:55厚浅灰色陶瓷透水砖(人行透水路) 2.:30厚中粗砂找平层 3.:120厚C30本色透水混凝土基层 4.:30厚砂滤层 5.:150厚级配碎石垫层 6.:素土夯实，夯实度≥92%	m2	408.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050201006005	透水混凝土(人行)	1.:无色透明密封双丙聚氨酯密封处理, 固体成份>10%, 固化剂 2.:50厚C30粒径3~5cm彩色透水混凝土面层 3.:120厚C30本色透水混凝土基层 4.:30厚砂滤层 5.:150厚级配碎石垫层 6.:素土夯实, 夯实度≥92%	m2	1506.45			
12	050201006006	透水沥青(人行)	1.:50厚彩色冷拌沥青面层, 颜色详平面 2.:120厚C30本色透水混凝土基层 3.:30厚砂滤层 4.:150厚级配碎石垫层 5.:素土夯实, 夯实度≥92%	m2	7979.73			
13	050201006007	砾石路(人行)	1.:100厚Φ6~9砾石散置 2.:滤水土工布一层 3.:100厚碎石垫层 4.:素土分层夯实, 压实度不小于90%	m2	1897.59			
14	050201006003	石英砖铺装(车行)	1.:20厚仿福鼎黑花岗岩烧洗面石英砖(车行道) 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:200厚C25混凝土基层内配Φ8@150单层双向 4.:200厚级配碎石垫层 5.:素土夯实, 密实度≥95%	m2	2464.86			
15	050201006010	石英砖铺装(车行)	1.:20厚仿芝麻灰/黑花岗岩烧洗面石英砖(车行道) 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:200厚C25混凝土基层内配Φ8@150单层双向 4.:200厚级配碎石垫层 5.:素土夯实, 密实度≥95%	m2	2803.7			
16	050201011002	路牙平石	1.:路牙材料种类、规格:600X300X80厚烧洗面芝麻灰平石 2.:砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:C20砼固定, 弧线综合考虑 4.:部位:沥青道路两侧	m	19065.59			
17	050201011017	花岗岩收边	1.:LX200X30厚芝麻白荔枝面花岗岩, 含弧形加工 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:100厚级配碎石垫层 6.:素土夯实, 密实度≥93%	m	45.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	050201011019	石英砖收边	1.:300*150*20厚仿芝麻白花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:120厚C30本色透水混凝土基层 4.:30厚砂滤层 5.:150厚级配碎石垫层 6.:素土夯实, 夯实度≥92%	m	24934.65			
19	050201011001	砾石路面不锈钢收边	1.:LX100X5厚镀锌钢板收边与角钢焊接 2.:L30X50X3厚不锈钢角钢@600, M8X80膨胀螺丝固定 3.:120*120*100厚C25混凝土墩@600 4.:素土分层夯实, 压实度不小于90%	m	1603.24			
20	040205007004	标线	1.:100宽白色划线 2.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	377.97			
21	050201014001	装饰井盖 (人行)	装饰井盖 1.铺装同周边铺装材料, 1:3水泥砂浆结合层 2.8厚不锈钢边框、8厚钢板、6厚钢板与边框焊接、30*30*3镀锌角钢(共3条,等分), 与盖板平齐满焊50*15厚橡胶垫(环形), 根据用途刻字, 含抓孔 3.尺寸根据现场实际调整, 相关费用综合考虑, 结算不予调整, 其他具体详见设计图纸。	套	41			
22	050201014002	装饰井盖 (车行)	装饰井盖 1.铺装同周边铺装材料, 1:3水泥砂浆结合层, 钢丝网 2.8厚不锈钢边框、8厚钢板、6厚钢板与边框焊接、30*30*3镀锌角钢(共3条,等分), 与盖板平齐满焊50*15厚橡胶垫(环形), 根据用途刻字, 含抓孔 3.尺寸根据现场实际调整, 相关费用综合考虑, 结算不予调整, 其他具体详见设计图纸。	套	5			
23	050201014003	种植井盖	种植井盖 1.高分子、纳米复合材料种植盆成品, 和周边种植回填土保持同一水平 2.种植土、30厚粗沙、土工布(200g/m) 3.配套井圈、不锈钢固定件(由厂家提供), 4边各两根、C20混凝土基础 4.素土夯实 (>95%)	套	386			
A.1		圆形廊架						
A.1		台阶						
24	080101010001	素土夯实	1.密实度:素土夯实 (密实度≥94%)	m2	56.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010501001001	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	6.4			
26	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	7.6			
27	010501001002	碎石垫层	1.厚度:100/150/200厚 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	8.47			
28	010401008001	零星砌砖	1.:MU15标砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.45			
29	050201003001	800*700/600*150厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:800*700/600*150厚芝麻灰荔枝面花岗岩R5倒角 2.:内嵌LED灯带槽 3.:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.:清单工程量按石材面积计算 5.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	46.8			
30	050201003002	800*700/600*150厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:800*700/600*150厚芝麻灰荔枝面花岗岩R5倒角 2.:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	13.52			
31	050201011020	600X300X100厚芝麻白荔枝面花岗岩	1.:600*300*100厚芝麻白荔枝面花岗岩,R5倒角 2.:C20混凝土固定 3.:20厚1:3水泥砂浆找平层 4.:100厚C20素砼 5.:100厚碎石垫层 6.:素土夯实,夯实系数≥0.95 7.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m	45.05			
A.1		铺装						
32	050201003003	300*600*30厚芝麻白荔枝面花岗岩	1.面层材料种类、规格:300*600*30厚芝麻白荔枝面花岗岩 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:100厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,密实度≥93%	m2	2.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	050201007001	18厚栗色瓷态竹木铺装	1.:18厚栗色瓷态竹木铺装 2.:不锈钢成品扣件固定,由专业厂家提供 3.:50X50镀锌方通龙骨,M8膨胀螺栓固定 4.:焊口处防锈处理 5.:20厚1:3水泥砂浆找平层 6.:100厚C20混凝土 7.:100厚碎石垫层 8.:基础部分施工出排水沟 9.:素土夯实,夯实度≥92%	m2	87.41			
A.1		花池						
34	080101010002	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥95%)	m2	5.68			
35	010501001003	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	0.57			
36	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	2.39			
37	010501001004	碎石垫层	1.厚度:100/150/200厚 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	0.57			
38	010502025001	压顶	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.12			
39	010505014001	压顶模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:复合木模板	m2	2.39			
40	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.:具体造型详见设计图纸	m3	0.8			
41	011201001001	防水砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	1.81			
42	011201001002	水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	5.89			
43	011206003001	氟碳漆饰面铝板	1.:2厚氟碳漆饰面铝板(颜色综合考虑) 2.:30*30*2.5厚镀锌钢通龙骨@≤1000 3.:L30*30*3厚角钢,M6不锈钢膨胀螺丝固定 4.:焊口处防锈处理 5.:造型弧形综合考虑 6.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	5.89			
A.1		廊架/坐凳						
44	080101010003	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥97%)	m2	18.97			
45	080101010004	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥95%)	m2	13.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010501001005	混凝土垫层	1. 基础形式: 详见设计图纸 2. 厚度: 100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品砼C20	m3	1.47			
47	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位: 详见设计图纸	m2	4.04			
48	010501001006	碎石垫层	1. 厚度: 100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 碎石垫层	m3	3.29			
49	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础包含短柱	m3	4.17			
50	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础包含短柱复合木模板	m2	17.9			
51	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.24			
52	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 条形基础复合木模板	m2	9.08			
53	010502033001	混凝土包封	1. 部位: 柱脚混凝土包封 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C20	m3	0.15			
54	010505014002	混凝土包封模板	1. 构件名称: 混凝土包封 2. 模板形式: 复合木模板	m2	1.39			
55	010502025002	C30细石混凝土二次浇筑	1. : C30细石混凝土 (掺膨胀剂) 二次浇筑	m3	0.06			
56	010505014003	C30细石混凝土二次浇筑模板	1. 模板形式: 直行模板	m2	0.58			
57	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 2. : 直径综合考虑	t	0.624			
58	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 详见设计图纸 2. 规格: 详见设计图纸 3. 铁件尺寸: 详见设计图纸 4. : 包含预埋铁件, 预埋螺栓, 槽钢	t	0.169			
59	050304003001	金属花架柱、梁 (圆形廊架)	1. 构件名称: 圆形廊架 2. 钢材品种、规格: 镀锌型钢/镀锌钢管 3. 柱、梁截面: 详见设计图纸 4. 油漆品种、刷漆遍数: 焊口处防锈处理, 符合设计要求 5. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	2.429			
60	050304003002	金属花架柱、梁 (坐凳)	1. 构件名称: 坐凳 2. 钢材品种、规格: 镀锌型钢/镀锌钢管 3. 柱、梁截面: 详见设计图纸 4. 油漆品种、刷漆遍数: 焊口处防锈处理, 符合设计要求 5. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	0.592			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	011205001001	镀锌钢板饰面	1. 面层材料品种、规格:1.5厚热镀锌钢板外包 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	14.17			
62	011205001002	钢板饰面外包	1. 面层材料品种、规格:2厚钢板外包 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	22.9			
63	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:氟碳漆饰面(颜色综合考虑) 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	41.4			
64	011205001003	氟碳漆饰面铝板外包	1. 面层材料品种、规格:2.5厚氟碳漆饰面铝板外包(颜色综合考虑) 2. :铝板分缝,缝宽10mm,同色耐候胶平缝 3. :泡沫条 4. :成品铝角码, M5不锈钢M5螺丝 5. :造型弧形综合考虑 6. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	99.39			
A.1		篮球场						
65	080101010005	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度 $\geq 95\%$)	m2	28.88			
66	010501001007	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	2.89			
67	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	12.16			
68	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础包含短柱	m3	6.57			
69	010505002003	基础模板	1. 基础类型:独立基础包含短柱复合木模板	m2	41.1			
70	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. :直径综合考虑	t	1.561			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	050201012001	排水沟	1.:8厚水性EAU多功能球场面层(300宽) 2.:37厚C25细石混凝土 3.:600X300X50厚不锈钢装饰排水盖板 4.:5厚304#不锈钢板焊接30X30X3厚镀锌钢通@300 5.:L50X50X5厚通长镀锌角钢与Φ8预埋钢筋(L=120)焊接, L50X30X5厚通长304#不锈钢板边框 6.:20厚1:2防水砂浆抹面 7.:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖+108厚C25砼压顶 8.:100厚C20素混凝土(Φ8@200单层双向) 9.:100厚级配碎石垫层 10.:素土夯实(密实度≥92%) 11.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m	98.4			
72	010607010001	预埋件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:300*300*14钢板, 4根M12锚筋开孔塞焊, L=500	t	0.373			
73	010502033002	混凝土包封	1.部位:柱脚混凝土包封 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.51			
74	010505014004	混凝土包封模板	1.构件名称:混凝土包封 2.模板形式:复合木模板	m2	6.24			
75	050201007002	8厚水性EAU多功能球场地面	1.:8厚水性EAU多功能球场面层(颜色及LOGO图案综合考虑) 2.:150厚C25钢筋砼,随浇随抹平(Φ8@200单层双向) 3.:150厚级配碎石垫层 4.:素土夯实(密实度≥92%)	m2	578.48			
76	040205007005	标线	1.:40/50宽白色划线 2.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	10.44			
77	010609003001	金属围网	1.立柱型钢品种、规格:Φ80*5镀锌钢管立柱,柱底90*50*6三角钢板焊接,外刷绿色氟碳漆 2.边框型钢品种、规格:Φ60X4镀锌钢管,外刷绿色氟碳漆 3.:成品绿色钢丝网(网孔50X50) 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	399.01			
78	010802001001	金属围网门	1.框、扇材质:Φ60*4镀锌钢管,外刷绿色氟碳漆 2.门体材质:成品绿色钢丝网(网孔50X50) 3.五金种类、规格:户外成品门轴,喷与立柱同色漆,户外成品门锁,户外成品插销 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	4.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	011507002001	篮球场架	1.:篮球场架 2.:专业厂家制作安装, 样式由甲方确定 3.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	个	2			
A.1		匹克球场、半篮球场						
80	080101010006	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度 $\geq 95\%$)	m2	50.54			
81	010501001008	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	5.06			
82	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	21.28			
83	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础包含短柱	m3	11.88			
84	010505002004	基础模板	1.基础类型:独立基础包含短柱复合木模板	m2	74.6			
85	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 2.:直径综合考虑	t	2.732			
86	050201012002	排水沟	1.:8厚水性EAU多功能球场面层(300宽) 2.:37厚C25细石混凝土 3.:600X300X50厚不锈钢装饰排水盖板 4.:5厚304#不锈钢板焊接30X30X3厚镀锌钢通@300 5.:L50X50X5厚通长镀锌角钢与 $\Phi 8$ 预埋钢筋(L=120)焊接, L50X30X5厚通长304#不锈钢板边框 6.:20厚1:2防水砂浆抹面 7.:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖+108厚C25砼压顶 8.:100厚C20素混凝土($\Phi 8@200$ 单层双向) 9.:100厚级配碎石垫层 10.:素土夯实(密实度 $\geq 92\%$) 11.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m	146			
87	010607010002	预埋件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:300*300*14钢板, 4根M12锚筋开孔塞焊, L=500	t	0.653			
88	010502033003	混凝土包封	1.部位:柱脚混凝土包封 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.89			
89	010505014005	混凝土包封模板	1.构件名称:混凝土包封 2.模板形式:复合木模板	m2	10.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	050201007003	8厚水性EAU多功能球场地面	1.:8厚水性EAU多功能球场面层(颜色及LOGO图案综合考虑) 2.:150厚C25钢筋砼,随浇随抹平(Φ8@200单层双向) 3.:150厚级配碎石垫层 4.:素土夯实(密实度≥92%)	m2	1052.05			
91	040205007006	标线	1.:40/50宽白色划线 2.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	14.89			
92	010609003002	金属围网	1.立柱型钢品种、规格:Φ80*5镀锌钢管立柱,柱底90*50*6三角钢板焊接,外刷绿色氟碳漆 2.边框型钢品种、规格:Φ60*4镀锌钢管,外刷绿色氟碳漆 3.:成品绿色钢丝网(网孔50X50) 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	661.52			
93	010802001002	金属围网门	1.框、扇材质:Φ60*4镀锌钢管,外刷绿色氟碳漆 2.门体材质:成品绿色钢丝网(网孔50X50) 3.五金种类、规格:户外成品门轴,喷与立柱同色漆,户外成品门锁,户外成品插销 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	10.88			
94	011507002002	篮球场架	1.:篮球场架 2.:专业厂家制作安装,样式由甲方确定 3.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	套	1			
95	011507003001	匹克球网	1.:匹克球网,成品定购安装 2.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	套	4			
A.1		排球场						
96	080101010007	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥95%)	m2	25.64			
97	010501001009	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	2.53			
98	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	10.64			
99	010502001004	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础包含短柱	m3	5.93			
100	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础包含短柱复合木模板	m2	37.01			
101	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 2.:直径综合考虑	t	1.366			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	050201012003	排水沟	1.:8厚水性EAU多功能球场面层(300宽) 2.:37厚C25细石混凝土 3.:600X300X50厚不锈钢装饰排水盖板 4.:5厚304#不锈钢板焊接30X30X3厚镀锌钢通@300 5.:L50X50X5厚通长镀锌角钢与Φ8预埋钢筋(L=120)焊接, L50X30X5厚通长304#不锈钢板边框 6.:20厚1:2防水砂浆抹面 7.:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖+108厚C25砼压顶 8.:100厚C20素混凝土(Φ8@200单层双向) 9.:100厚级配碎石垫层 10.:素土夯实(密实度≥92%) 11.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m	75.2			
103	010607010003	预埋件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:300*300*14钢板, 4根M12锚筋开孔塞焊, L=500	t	0.327			
104	010502033004	混凝土包封	1.部位:柱脚混凝土包封 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.44			
105	010505014006	混凝土包封模板	1.构件名称:混凝土包封 2.模板形式:复合木模板	m2	5.46			
106	050201007004	8厚水性EAU多功能球场地面	1.:8厚水性EAU多功能球场面层(颜色及LOGO图案综合考虑) 2.:150厚C25钢筋砼, 随浇随抹平(Φ8@200单层双向) 3.:150厚级配碎石垫层 4.:素土夯实(密实度≥92%)	m2	335.28			
107	040205007007	标线	1.:40/50宽白色划线 2.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	2.87			
108	010609003003	金属围网	1.立柱型钢品种、规格:Φ80*5镀锌钢管立柱, 柱底90*50*6三角钢板焊接, 外刷绿色氟碳漆 2.边框型钢品种、规格:Φ60X4镀锌钢管, 外刷绿色氟碳漆 3.:成品绿色钢丝网(网孔50X50) 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	304.96			
109	010802001003	金属围网门	1.框、扇材质:Φ60*4镀锌钢管, 外刷绿色氟碳漆 2.门体材质:成品绿色钢丝网(网孔50X50) 3.五金种类、规格:户外成品门轴, 喷与立柱同色漆, 户外成品门锁, 户外成品插销 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	5.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	011507003002	排球球网	1.:排球球网,成品定购安装 2.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	套	1			
A.1		休闲坐凳区						
A.1		铺装						
111	050201007005	18厚栗色瓷态竹木铺装	1.:18厚栗色瓷态竹木铺装 2.:不锈钢成品扣件固定,由专业厂家提供 3.:50X50镀锌方通龙骨,M8膨胀螺栓固定 4.:焊口处防锈处理 5.:20厚1:3水泥砂浆找平层 6.:100厚C20混凝土 7.:100厚碎石垫层 8.:基础部分施工出排水沟 9.:素土夯实,夯实度≥92%	m2	36.48			
112	050201011021	600*200*20厚仿芝麻黑花岗岩烧洗面石英砖收边	1.:600*200*20厚仿芝麻黑花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:100厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,密实度≥93%	m	37.68			
113	050201006012	50厚通体黄色C30透水砼路面	1.:无色透明密封双丙聚氨酯密封处理,固体成份>10%,固化剂 2.:50厚彩色冷拌沥青面层 3.:120厚C30本色透水混凝土基层 4.:30厚砂滤层 5.:150厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,夯实度≥92%	m2	41.36			
114	050201011022	300*150*20厚仿芝麻白花岗岩烧洗面石英砖收边	1.:300*150*20厚仿芝麻白花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:120厚C30本色透水混凝土基层 4.:30厚砂滤层 5.:150厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,夯实度≥92%	m	18.09			
A.1		休闲坐凳						
115	080101010008	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥97%)	m2	14.8			
116	010501001010	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	1.09			
117	010505001007	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	3.68			
118	010501001011	碎石垫层	1.厚度:100/150/200厚 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	1.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础包含短柱	m3	5.95			
120	010505002006	基础模板	1. 基础类型:独立基础包含短柱复合木模板	m2	25.59			
121	010502025003	后浇C20混凝土	1. 构件名称:后浇C20混凝土 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.37			
122	010505014007	后浇C20混凝土模板	1. 构件名称:后浇C20混凝土模板	m2	1.6			
123	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. :直径综合考虑	t	1.711			
124	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:详见设计图纸 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:详见设计图纸 4. :包含预埋铁件,预埋钢柱,栓钉	t	1.349			
125	050304003003	金属柱、梁(休闲坐凳)	1. 构件名称:休闲坐凳 2. 钢材品种、规格:镀锌型钢/镀锌钢管 3. 柱、梁截面:详见设计图纸 4. 油漆品种、刷漆遍数:焊口处防锈处理,符合设计要求 5. :综合考虑弯弧处 6. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	0.896			
126	011205001004	15厚栗色防腐竹木饰面	1. :15厚栗色防腐竹木饰面 2. :M5不锈钢自攻螺钉固定 3. :综合考虑弯弧处 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	81.16			
127	011205001005	镀锌钢板饰面	1. 面层材料品种、规格:2厚热镀锌钢板 2. :综合考虑弯弧处 3. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	11.05			
128	011402003002	灰色仿石漆饰面	1. :灰色仿石漆饰面 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	11.05			
A.1		转角花池、坐凳						
129	080101010009	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度≥95%)	m2	36.86			
130	010501001012	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	3.69			
131	010505001008	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	9.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. :具体造型详见设计图纸	m3	13.68			
133	010502025004	压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.52			
134	010505014008	压顶模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合木模板	m2	7.07			
135	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:详见设计图纸 2. :直径综合考虑	t	0.144			
136	031208007001	防潮层	1. :20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	21.54			
137	011201001003	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	75.08			
138	011201001004	水泥砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	5.62			
139	011102001001	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	24.75			
140	011203001001	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	14.41			
141	011205001006	30厚栗色樟子松防腐木	1. :95*30厚栗色樟子松防腐木留缝, M5不锈钢自攻螺钉固定 2. :40*40*1厚通长镀锌钢板封边 3. :40*40*3/40*30*3厚镀锌钢通龙骨, L30*30*3镀锌角钢 M6镀锌膨胀螺栓固定 4. :焊口处防锈处理 5. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	7.56			
A.1		下沉台阶、花池						
142	080101010010	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度≥93%)	m2	36.53			
143	010501001013	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	4.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	010505001009	垫层模板	1. 垫层部位: 详见设计图纸	m2	4.02			
145	010501001014	碎石垫层	1. 厚度: 100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 碎石垫层	m3	3.67			
146	050201003004	600*300/350*100厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1. : 600*300/350*100厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. : 边缘拉10*10凹槽, 20*20切角, 内嵌LED灯带槽 3. : 30厚1:3水泥砂浆结合层 4. : 清单工程量按石材面积计算 5. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	38.7			
147	050201011023	600*300*200厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. : 600*300*200厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. : C20混凝土固定 3. : 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. : 100厚C20素砼 5. : 100厚碎石垫层 6. : 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.95 7. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m	76.4			
A.1		18#楼C栋北侧景观						
A.1		坐凳						
148	080101010011	素土夯实	1. 密实度: 素土夯实 (密实度 $\geq 95\%$)	m2	9.86			
149	010501001015	混凝土垫层	1. 基础形式: 详见设计图纸 2. 厚度: 100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品砼C20	m3	0.99			
150	010505001010	垫层模板	1. 垫层部位: 详见设计图纸	m2	2.75			
151	010501001016	碎石垫层	1. 厚度: 100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 碎石垫层	m3	0.99			
152	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15标砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. : 具体造型详见设计图纸	m3	4.24			
153	010502025005	压顶	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.4			
154	010505014009	压顶模板	1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 复合木模板	m2	1.72			
155	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 详见设计图纸 2. : 直径综合考虑	t	0.039			
156	031208007002	防潮层	1. : 20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	5.39			
157	011201001005	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	22.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	011201001006	水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	2.6			
159	011102001002	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.:投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	5.3			
160	011203001002	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1.结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3.:投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	10.87			
161	011205001007	30厚栗色樟子松防腐木	1.:100/95*30厚栗色樟子松防腐木留缝,M5不锈钢自攻螺钉固定 2.:40*40*3厚镀锌钢通龙骨,L30*30*3镀锌角钢M6镀锌膨胀螺栓固定 3.:焊口处防锈处理 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	3.44			
A.1		台阶						
162	080101010012	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥93%)	m2	8.4			
163	010501001017	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	0.73			
164	010505001011	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	1.76			
165	010501001018	碎石垫层	1.厚度:100/150/200厚 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	0.84			
166	010401008002	零星砌砖	1.:MU15标砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.79			
167	050201003005	100厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:100厚芝麻灰荔枝面花岗岩,20倒角 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	3.96			
168	050201003006	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	5.35			
A.1		吧台坐凳						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类: 详见设计图纸 2. 规格: 详见设计图纸 3. 铁件尺寸: 详见设计图纸 4. : 包含预埋铁件, 预埋钢柱, 栓钉	t	0.024			
170	050304003004	金属柱、梁（吧台坐凳）	1. 构件名称: 吧台坐凳 2. 钢材品种、规格: 镀锌型钢/镀锌钢管 3. 柱、梁截面: 详见设计图纸 4. 油漆品种、刷漆遍数: 焊口处防锈处理, 符合设计要求 5. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	0.454			
171	011205001008	不锈钢钢板饰面	1. 面层材料品种、规格: 2厚304#不锈钢钢板外包 2. : 综合考虑弯弧处 3. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	29.42			
172	011402003003	氟碳漆饰面	1. : 氟碳漆饰面, 颜色综合考虑 2. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	29.42			
A.1		运动场休闲廊架						
173	080101010013	素土夯实	1. 密实度: 素土夯实（密实度 $\geq 97\%$ ）	m2	16.94			
174	080101010014	素土夯实	1. 密实度: 素土夯实（密实度 $\geq 95\%$ ）	m2	6.55			
175	010501001019	混凝土垫层	1. 基础形式: 详见设计图纸 2. 厚度: 100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品砼C20	m3	2.35			
176	010505001012	垫层模板	1. 垫层部位: 详见设计图纸	m2	8.61			
177	010502001006	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础包含短柱	m3	3.75			
178	010505002007	基础模板	1. 基础类型: 独立基础包含短柱复合木模板	m2	24.76			
179	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15标砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. : 具体造型详见设计图纸	m3	2.17			
180	010502025006	压顶	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.18			
181	010505014010	压顶模板	1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 复合木模板	m2	1.46			
182	010506001006	现浇混凝土基础及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 2. : 直径综合考虑	t	0.578			
183	031208007003	防潮层	1. : 20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	2.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	011201001007	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	11.71			
185	011201001008	水泥砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	3.85			
186	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类:详见设计图纸 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:详见设计图纸 4. :包含预埋铁件, 预埋钢柱, 栓钉	t	0.212			
187	050304003005	金属柱、梁（运动休闲廊架）	1. 构件名称:运动休闲廊架 2. 钢材品种、规格:镀锌型钢/镀锌钢管 3. 柱、梁截面:详见设计图纸 4. 油漆品种、刷漆遍数:焊口处防锈处理, 符合设计要求 5. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	2.993			
188	011205001009	镀锌钢板饰面	1. 面层材料品种、规格:2厚热镀锌钢板外包 2. :综合考虑弯弧处 3. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	82.98			
189	011402003004	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:氟碳漆饰面（颜色综合考虑） 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	88.28			
190	011205001010	氟碳漆饰面铝板外包	1. 面层材料品种、规格:2.5厚氟碳漆饰面铝板外包（颜色综合考虑） 2. :铝板分缝, 缝宽10mm, 同色耐候胶平缝 3. :泡沫条 4. :成品铝角码, M5不锈钢M5螺丝 5. :造型弧形综合考虑 6. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	106.55			
191	030814005001	排水口	1. :预留DN50PVC管接入廊架柱暗排进入雨水系统 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	个	4			
192	011102001003	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	1.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
193	011203001003	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1.结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3.:投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m ²	7.91			
194	011205001011	30厚栗色樟子松防腐木	1.:100/95/90*30厚栗色樟子松防腐木留缝, M5不锈钢自攻螺钉固定 2.:40*40*3厚镀锌钢通龙骨, L40*40*3镀锌角钢M6镀锌膨胀螺栓固定 3.:焊口处防锈处理 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m ²	5.74			
195	050201007006	18厚栗色瓷态竹木铺装	1.:18厚栗色瓷态竹木铺装 2.:不锈钢成品扣件固定, 由专业厂家提供 3.:50X50镀锌方通龙骨, M8膨胀螺栓固定 4.:焊口处防锈处理 5.:20厚1:3水泥砂浆找平层 6.:100厚C20混凝土 7.:100厚碎石垫层 8.:基础部分施工出排水沟 9.:素土夯实, 夯实度≥92%	m ²	47.82			
196	050201011024	300*150*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖收边	1.:300*150*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:100厚级配碎石垫层 6.:素土夯实, 密实度≥93%	m	21.68			
A.1		17#楼C栋北侧景观						
A.1		台阶						
197	080101010015	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥93%)	m ²	53.49			
198	010501001020	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m ³	4.84			
199	010505001013	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m ²	9.24			
200	010501001021	碎石垫层	1.厚度:100/150/200厚 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m ³	5.35			
201	010401008003	零星砌砖	1.:MU15标砖M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	7.04			
202	011201001009	防水砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m ²	23.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
203	050201003007	80厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:80厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面, R20倒角 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	54.19			
204	050201003008	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	5.2			
205	050201011025	600*300*H厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1.:600*300*H厚芝麻灰荔枝面花岗岩, R20倒角 2.:H随坡变化, 具体详见图纸 3.:C20混凝土固定 4.:20厚1:3水泥砂浆找平层 5.:100厚C20素砼 6.:100厚碎石垫层 7.:素土夯实, 压实系数 ≥ 0.95 8.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m	42.22			
A.1		种植池						
206	050201011026	Lx50x3厚深灰色镀锌钢板收边	1.:50*50*3厚深灰色镀锌钢方通收边 2.:L30*30*3厚镀锌角钢 $\Phi 600$, M6不锈钢膨胀螺丝固定 3.:100厚C20混凝土基层内配 $\Phi 8@200$ 单层双向 4.:100厚级配碎石垫层 5.:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m	30.63			
A.1		吧台坐凳						
207	080101010016	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度 $\geq 95\%$)	m2	1.56			
208	010502001007	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.47			
209	010505002008	基础模板	1.基础类型:独立基础复合木模板	m2	7.5			
210	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类:详见设计图纸 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸 4.:包含预埋铁件, 预埋钢柱, 栓钉	t	0.05			
211	050304003006	金属柱、梁(吧台坐凳)	1.构件名称:吧台坐凳 2.钢材品种、规格:镀锌型钢/镀锌钢管 3.柱、梁截面:详见设计图纸 4.油漆品种、刷漆遍数:焊口处防锈处理, 符合设计要求 5.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	0.902			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
212	011205001012	不锈钢钢板饰面	1. 面层材料品种、规格:2厚304#不锈钢钢板外包 2. :综合考虑弯弧处 3. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	58.96			
213	011402003005	氟碳漆饰面	1. :氟碳漆饰面, 颜色综合考虑 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	58.96			
A.1		运动场纳凉亭						
214	080101010017	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度 $\geq 97\%$)	m2	15.71			
215	080101010018	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度 $\geq 95\%$)	m2	4.87			
216	010501001022	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	2.06			
217	010505001014	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	7.51			
218	010501001023	碎石垫层	1. 厚度:100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	0.26			
219	010502001008	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础包含短柱	m3	3.46			
220	010505002009	基础模板	1. 基础类型:独立基础包含短柱复合木模板	m2	22.85			
221	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. :具体造型详见设计图纸	m3	1.69			
222	010502025007	压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1			
223	010505014011	压顶模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合木模板	m2	1.89			
224	010506001007	现浇混凝土基础及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. :直径综合考虑	t	0.531			
225	031208007004	防潮层	1. :20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	2.09			
226	011201001010	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	8.68			
227	011201001011	水泥砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	2.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类: 详见设计图纸 2. 规格: 详见设计图纸 3. 铁件尺寸: 详见设计图纸 4. : 包含预埋铁件, 预埋钢柱, 栓钉	t	0.182			
229	050304003007	金属柱、梁 (纳凉亭)	1. 构件名称: 纳凉亭 2. 钢材品种、规格: 镀锌型钢/镀锌钢管 3. 柱、梁截面: 详见设计图纸 4. 油漆品种、刷漆遍数: 焊口处防锈处理, 符合设计要求 5. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	2.301			
230	011205001013	镀锌钢板饰面	1. 面层材料品种、规格: 2厚热镀锌钢板外包 2. : 综合考虑弯弧处 3. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	61.68			
231	011402003006	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度: 氟碳漆饰面 (颜色综合考虑) 2. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	65.63			
232	011205001014	氟碳漆饰面铝板外包	1. 面层材料品种、规格: 2.5厚氟碳漆饰面铝板外包 (颜色综合考虑) 2. : 铝板分缝, 缝宽10mm, 同色耐候胶平缝 3. : 泡沫条 4. : 成品铝角码, M5不锈钢M5螺丝 5. : 造型弧形综合考虑 6. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	77.79			
233	030814005002	排水口	1. : 预留DN50PVC管接入廊架柱暗排进入雨水系统 2. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	个	4			
234	011102001004	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格: 30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3. : 投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧角 4. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	1.87			
235	011203001004	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格: 30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3. : 投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧角 4. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	6.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
236	011205001015	30厚栗色樟子松防腐木	1.:100/95/90*30厚栗色樟子松防腐木留缝, M5不锈钢自攻螺钉固定 2.:40*40*3厚镀锌钢通龙骨, L40*40*3镀锌角钢M6镀锌膨胀螺栓固定 3.:焊口处防锈处理 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	3.28			
237	050201006013	50厚通体黄色C30透水砼路面	1.:无色透明密封双丙聚氨酯密封处理, 固体成份>10%, 固化剂 2.:50厚彩色冷拌沥青面层 3.:120厚C30本色透水混凝土基层 4.:30厚砂滤层 5.:150厚级配碎石垫层 6.:素土夯实, 夯实度≥92%	m2	23.01			
238	050201011027	300*150*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖收边	1.:300*150*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:120厚C30本色透水混凝土基层 4.:30厚砂滤层 5.:150厚级配碎石垫层 6.:素土夯实, 夯实度≥92%	m	10.66			
A.1		中轴景观						
239	080101010019	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度≥95%)	m2	212.14			
240	010501001024	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	21.21			
241	010505001015	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	63.02			
242	010501001025	碎石垫层	1. 厚度:100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	21.21			
243	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.:具体造型详见设计图纸	m3	99.76			
244	010502025008	压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.76			
245	010505014012	压顶模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合木模板	m2	8.41			
246	010506001008	现浇混凝土基础及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2.:直径综合考虑	t	0.111			
247	031208007005	防潮层	1.:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	115.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
248	011201001012	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m ²	337.71			
249	011201001013	水泥砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	24.16			
250	011102001005	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m ²	124.33			
251	011203001005	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m ²	177.08			
252	011205001016	30厚栗色樟子松防腐木	1. :100/95/85/45*30厚栗色樟子松防腐木留缝, M5不锈钢自攻螺钉固定 2. :40*40*1厚通长镀锌钢板封边 3. :40*40*3厚镀锌钢通龙骨, L30*30*3镀锌角钢M6镀锌膨胀螺栓固定 4. :焊口处防锈处理 5. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m ²	30.94			
253	011508001001	美术字	1. :“蓄影简境林籽育行, 树木树人生态育人” 2. :450高50宽2厚橙色不锈钢字体外包 3. :正面3厚橙色透光亚克力板 4. :内部藏灯, 专业厂家二次深化设计 5. :包含预埋件, 预埋件专业厂家提供 6. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	个	16			
254	050201011028	Lx50x3厚深灰色镀锌钢板收边	1. :50*50*3厚深灰色镀锌钢方通收边 2. :L30*30*3厚镀锌角钢@600, M6不锈钢膨胀螺丝固定 3. :100厚C20混凝土基层内配Φ8@200单层双向 4. :100厚级配碎石垫层 5. :素土夯实, 密实度≥93%	m	250.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
255	050201011029	600*450*100厚芝麻灰火烧面花岗岩	1.:600*450*100厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.:C20素砼固定 3.:20厚1:3水泥砂浆找平层 4.:100厚C20素砼 5.:100厚碎石垫层 6.:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.95	m	81.26			
256	050201011030	600*500*100厚芝麻灰火烧面花岗岩	1.:600*500*100厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.:C20素砼固定 3.:20厚1:3水泥砂浆找平层 4.:100厚C20素砼 5.:100厚碎石垫层 6.:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.95	m	90.06			
257	010506025007	预埋铁件	1.钢材种类:详见设计图纸 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸 4.:包含预埋铁件, 预埋钢柱, 栓钉	t	0.048			
258	050304003008	金属柱、梁(吧台坐凳)	1.构件名称:吧台坐凳 2.钢材品种、规格:镀锌型钢/镀锌钢管 3.柱、梁截面:详见设计图纸 4.油漆品种、刷漆遍数:焊口处防锈处理, 符合设计要求 5.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	0.816			
259	011205001017	不锈钢钢板饰面	1.面层材料品种、规格:2厚304#不锈钢钢板外包 2.:综合考虑弯弧处 3.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	53.91			
260	011402003007	氟碳漆饰面	1.:氟碳漆饰面, 颜色综合考虑 2.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	53.91			
A.1		中轴花坛						
261	080101010020	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度 $\geq 97\%$)	m2	88.8			
262	010501001026	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm/120mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	8.88			
263	010505001016	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	12.64			
264	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	24.96			
265	010505002010	基础模板	1.基础类型:条形基础复合木模板	m2	47.54			
266	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.:包含造型	m3	37.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
267	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合木模板	m2	161.52			
268	010506001009	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. :包含墙体钢筋 3. :直径综合考虑	t	6.256			
269	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. :具体造型详见设计图纸	m3	28.88			
270	011201001014	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2防水砂浆	m2	40.62			
271	011203001006	30厚白色水洗石饰面	1. :30厚白色水洗石饰面 2. :倒角 3. :白色石子60%+黄色15%+黑色5%+贝母20% 4. :投标人需综合考虑造型、弯弧处墙面及倒角 5. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	142.77			
A.1		17#楼AB栋中庭景观						
A.1		坐凳						
272	080101010021	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度≥95%)	m2	44.67			
273	010501001027	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	4.47			
274	010505001017	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	7.02			
275	010501001028	碎石垫层	1. 厚度:100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	4.47			
276	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. :具体造型详见设计图纸	m3	27.85			
277	010502025009	压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
278	010505014013	压顶模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合木模板	m2	2.89			
279	010506001010	现浇混凝土基础及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. :直径综合考虑	t	0.04			
280	031208007006	防潮层	1. :20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	34.52			
281	011201001015	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	55.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
282	011201001016	水泥砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.36			
283	011102001006	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.:投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	32.1			
284	011203001007	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3.:投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	18.7			
285	011205001018	30厚栗色樟子松防腐木	1.:115/95*30厚栗色樟子松防腐木留缝,M5不锈钢自攻螺钉固定 2.:40*40*3厚镀锌钢通龙骨,L40*40*3镀锌角钢M6镀锌膨胀螺栓固定 3.:焊口处防锈处理 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	10.56			
A.1		台阶						
286	080101010022	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度≥93%)	m2	26.21			
287	010501001029	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	2.18			
288	010505001018	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	4.42			
289	010501001030	碎石垫层	1. 厚度:100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	2.62			
290	010401008004	零星砌砖	1.:MU15标砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.44			
291	050201003009	100厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:100厚芝麻灰荔枝面花岗岩,20倒角 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	11.49			
292	050201003010	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面	1.:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	15.57			
A.1		17#楼AB栋中庭休憩庭						
293	080101010023	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度≥97%)	m2	13.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
294	080101010024	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度≥95%)	m2	3.45			
295	010501001031	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	1.68			
296	010505001019	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	6.19			
297	010501001032	碎石垫层	1. 厚度:100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	0.35			
298	010502001009	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础包含短柱	m3	2.94			
299	010505002011	基础模板	1. 基础类型:独立基础包含短柱复合木模板	m2	19.36			
300	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. :具体造型详见设计图纸	m3	1.22			
301	010502025010	压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.06			
302	010505014014	压顶模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合木模板	m2	0.53			
303	010506001011	现浇混凝土基础及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. :直径综合考虑	t	0.447			
304	031208007007	防潮层	1. :20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	1.48			
305	011201001017	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	3.68			
306	011201001018	水泥砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1.32			
307	010506025008	预埋铁件	1. 钢材种类:详见设计图纸 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:详见设计图纸 4. :包含预埋铁件,预埋钢柱,栓钉	t	0.163			
308	050304003009	金属柱、梁(中庭休憩亭)	1. 构件名称:中庭休憩亭 2. 钢材品种、规格:镀锌型钢/镀锌钢管 3. 柱、梁截面:详见设计图纸 4. 油漆品种、刷漆遍数:焊口处防锈处理,符合设计要求 5. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	t	2.129			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
309	011205001019	镀锌钢板饰面	1. 面层材料品种、规格 2. 厚热镀锌钢板外包 3. :综合考虑弯弧处 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	61.68			
310	011402003008	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:氟碳漆饰面 (颜色综合考虑) 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	65.62			
311	011205001020	氟碳漆饰面铝板外包	1. 面层材料品种、规格 2. 5厚氟碳漆饰面铝板外包 (颜色综合考虑) 3. :铝板分缝, 缝宽10mm, 同色耐候胶平缝 4. :泡沫条 5. :成品铝角码, M5不锈钢M5螺丝 6. :造型弧形综合考虑 7. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	63.03			
312	030814005003	排水口	1. :预留DN50PVC管接入廊架柱暗排进入雨水系统 2. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	个	4			
313	011102001007	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	1.49			
314	011203001008	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	4.9			
315	011205001021	30厚栗色樟子松防腐木	1. :100/95/90*30厚栗色樟子松防腐木留缝, M5不锈钢自攻螺钉固定 2. :40*40*3厚镀锌钢通龙骨, L40*40*3镀锌角钢M6镀锌膨胀螺栓固定 3. :焊口处防锈处理 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	1.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
316	050201007007	18厚栗色瓷态竹木铺装	1.:18厚栗色瓷态竹木铺装 2.:不锈钢成品扣件固定,由专业厂家提供 3.:50X50镀锌方通龙骨,M8膨胀螺栓固定 4.:焊口处防锈处理 5.:20厚1:3水泥砂浆找平层 6.:100厚C20混凝土 7.:100厚碎石垫层 8.:基础部分施工出排水沟 9.:素土夯实,夯实度≥92%	m2	18.63			
317	050201011031	300*150*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖收边	1.:300*150*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:100厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,密实度≥93%	m	13			
A.1		水域北侧亲水平台						
A.1		铺装						
318	050201003011	900*300*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖	1.:900*300*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:100厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,密实度≥93%	m2	244.98			
319	050201003012	900*300*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖	1.:900*300*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:200厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,密实度≥93%	m2	40.14			
320	050201003013	600*300*20厚仿芝麻黑花岗岩烧洗面石英砖	1.:600*300*20厚仿芝麻黑花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配Φ8@200单层双向 5.:100厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,密实度≥93%	m2	11.66			
321	011203001009	600*300*20厚仿芝麻黑花岗岩烧洗面石英砖墙面	1.:600*300*20厚仿芝麻黑花岗岩烧洗面石英砖 2.:20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	9.39			
A.1		砖砌体挡墙						
322	080101010025	素土夯实	1.密实度:素土夯实(密实度≥97%)	m2	23.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
323	010501001033	混凝土垫层	1. 基础形式: 详见设计图纸 2. 厚度: 100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品砼C20	m3	1.79			
324	010505001020	垫层模板	1. 垫层部位: 详见设计图纸	m2	6.64			
325	010501001034	碎石垫层	1. 厚度: 100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 级配碎石垫层	m3	3.55			
326	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15高强抗蚀砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. : 具体造型详见设计图纸	m3	5.92			
327	011201001019	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2防水砂浆, 内掺5%防水粉	m2	44.22			
A.1		台阶						
328	080101010026	素土夯实	1. 密实度: 素土夯实 (密实度≥97%)	m2	110.01			
329	080101010027	素土夯实	1. 密实度: 素土夯实 (密实度≥93%)	m2	43.47			
330	010501001035	混凝土垫层	1. 基础形式: 详见设计图纸 2. 厚度: 100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品砼C20	m3	7.09			
331	010505001021	垫层模板	1. 垫层部位: 详见设计图纸	m2	21.98			
332	010501001036	碎石垫层	1. 厚度: 100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 级配碎石垫层	m3	31.65			
333	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m2	35.64			
334	010505018001	台阶模板	1. 模板部位: 台阶复合木模板	m2	26.91			
335	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 2. : 直径综合考虑	t	0.172			
336	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15标砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. : 具体造型详见设计图纸	m3	34.48			
337	031208007008	防潮层	1. : 20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	40.83			
338	011201001020	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2防水砂浆, 内掺5%防水粉	m2	97.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
339	011102001008	70厚芝麻灰花岗岩烧洗面平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:70厚芝麻灰花岗岩烧洗面 3.:上边口倒角5*5,下边口海棠角15*15 4.:投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 5.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	49.39			
340	011203001010	20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖立面	1. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 3.:投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	69.14			
341	050201003014	900*350*50厚芝麻灰花岗岩烧洗面台阶面	1.:900*350*50厚芝麻灰花岗岩烧洗面,10*10倒角 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	41.04			
342	050201003015	900*150*20厚芝麻灰花岗岩烧洗面台阶面	1.:900*150*20厚芝麻灰花岗岩烧洗面 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:清单工程量按石材面积计算	m2	14.26			
343	010902007001	泄水管	1. 泄水管长度: ϕ 50PVC排水管@2000 2.:300*300碎石 3.:外包滤水土工布 4.:未尽事宜详见设计图纸及节点大样	个	10			
A.1		水域东侧入口景观						
A.1		铺装						
344	050201003016	900*300*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖	1.:900*300*20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 2.:30厚1:3水泥砂浆结合层 3.:100厚C20混凝土基层 4.:内配 ϕ 8@200单层双向 5.:200厚级配碎石垫层 6.:素土夯实,密实度 $\geq$ 93%	m2	97.5			
A.1		台阶						
345	080101010028	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度 $\geq$ 97%)	m2	26.17			
346	080101010029	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度 $\geq$ 93%)	m2	38.64			
347	010501001037	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	2.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
348	010505001022	垫层模板	1. 垫层部位: 详见设计图纸	m2	4.83			
349	010501001038	碎石垫层	1. 厚度: 100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 级配碎石垫层	m3	10.35			
350	010502032002	台阶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m2	30.24			
351	010505018002	台阶模板	1. 模板部位: 台阶复合木模板	m2	23.23			
352	010506015002	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 2. : 直径综合考虑	t	0.153			
353	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15标砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. : 具体造型详见设计图纸	m3	9.41			
354	031208007009	防潮层	1. : 20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	12.57			
355	011201001021	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2防水砂浆, 内掺5%防水粉	m2	31.33			
356	011102001009	70厚芝麻灰花岗岩烧洗面平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格: 70厚芝麻灰花岗岩烧洗面 3. : 上边口倒角5*5, 下边口海棠角15*15 4. : 投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 5. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	15.46			
357	011203001011	20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖立面	1. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格: 20厚仿芝麻灰花岗岩烧洗面石英砖 3. : 投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形角 4. : 未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	10.83			
358	050201003017	900*350*50厚芝麻灰花岗岩烧洗面台阶面	1. : 900*350*50厚芝麻灰花岗岩烧洗面, 10*10倒角 2. : 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. : 清单工程量按石材面积计算	m2	34.56			
359	050201003018	900*150*20厚芝麻灰花岗岩烧洗面台阶面	1. : 900*150*20厚芝麻灰花岗岩烧洗面 2. : 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. : 清单工程量按石材面积计算	m2	13.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
360	010902007002	泄水管	1. 泄水管长度: Φ 50PVC排水管@2000 2. :300*300碎石 3. :外包滤水土工布 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	个	12			
A.1		条形坐凳						
361	080101010030	素土夯实	1. 密实度:素土夯实(密实度 $\geq$ 95%)	m2	16.56			
362	010501001039	混凝土垫层	1. 基础形式:详见设计图纸 2. 厚度:100mm/120mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	1.66			
363	010505001023	垫层模板	1. 垫层部位:详见设计图纸	m2	4.58			
364	010501001040	碎石垫层	1. 厚度:100/150/200厚 2. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	m3	1.66			
365	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. :具体造型详见设计图纸	m3	7.07			
366	010502025011	压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.55			
367	010505014015	压顶模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合木模板	m2	2.99			
368	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:详见设计图纸 2. :直径综合考虑	t	0.023			
369	031208007010	防潮层	1. :20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	4.33			
370	011201001022	防水砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆防潮层内掺5%防水粉	m2	15.73			
371	011201001023	水泥砂浆抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.87			
372	011102001010	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧角 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	7.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
373	011203001012	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩立面	1. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚芝麻灰荔枝面花岗岩墙面 3. :投标人需综合考虑弯弧处墙面、海棠角及圆弧形 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	13.54			
374	011205001022	30厚栗色樟子松防腐木	1. :105/100/95*30厚栗色樟子松防腐木留缝, M5不锈钢自攻螺钉固定 2. :40*40*3厚镀锌钢通龙骨, L30*30*3镀锌角钢M6镀锌膨胀螺栓固定 3. :焊口处防锈处理 4. :未尽事宜详见设计图纸及节点大样	m2	12.88			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
16	050402001001	植物养护	从竣工验收收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
18	050403001001	树木支撑架	1. 制作2. 运输3. 安装4. 维护		
19	050403002001	树木裹干	1. 搬运2. 绕杆3. 余料清理4. 养护期后清除		
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1. 制作2. 运输3. 搭设、维护4. 养护期后清除		
21	050403004001	树木输液	1. 运输2. 打孔3. 挂输液袋/瓶4. 清理		
22	050403005001	树干涂白	1. 运输2. 制作涂白剂3. 粉刷4. 清理		
23	050403006001	假植	1. 挖沟排苗2. 回土3. 浇水4. 保墒 5. 起挖、运输		
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1. 垂直运输机械的基础制作、安装 2. 垂直运输机械运行		
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1. 施工机械现场安拆2. 施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
26	050405001001	围堰	1. 取土、装土2. 堆筑围堰3. 拆除、清理围堰4. 材料运输		
27	050405002001	排水	1. 安装2. 使用、维护3. 拆除排水机械4. 清理		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认 计算基础	结算金额 （元）	调整金额± （元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	16770023.99	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程（土建）

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 景观工程 (土建)

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：景观工程（土建）
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气工程	
1.2	景观给水	
1.3	景观排水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气工程						
1	030402011004	配电箱1BALsw1	1. 名称:配电箱1BALsw1 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础	台	1			
2	030402011005	配电箱1BALsw2	1. 名称:配电箱1BALsw2 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础	台	1			
3	030402011006	配电箱1BALsw3	1. 名称:配电箱1BALsw3 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础	台	1			
4	030402011007	配电箱1BALsw4	1. 名称:配电箱1BALsw4 2. 规格型号:电器配置详见设计系统图 3. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础	台	1			
5	030402011001	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1 2. 参考尺寸: 3. 规格型号:电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 配电箱基础:C10水泥砂浆砖砌体, 外表面 1:2.5水泥砂浆抹面	台	1			
6	030402011002	配电箱AL2	1. 名称:配电箱AL2 2. 参考尺寸: 3. 规格型号:电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 配电箱基础:C10水泥砂浆砖砌体, 外表面 1:2.5水泥砂浆抹面	台	1			
7	030402011003	配电箱AL3	1. 名称:配电箱AL3 2. 参考尺寸: 3. 规格型号:电器配置详见设计系统图 4. 接线端子材质、规格:铜芯, 规格详见系统图 5. 安装方式:落地安装 6. 配电箱基础:C10水泥砂浆砖砌体, 外表面 1:2.5水泥砂浆抹面	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030412001001	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: HDPE 3. 规格: DN100 4. 配置形式: 埋地	m	1069.07			
9	030412001002	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: HDPE 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地	m	5323.4			
10	030412001003	配管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: SC 3. 规格: DN100 4. 配置形式: 埋地	m	155.94			
11	030412001004	不锈钢金属软管	1、名称: 不锈钢金属软管 2、规格: CP25	m	32			
12	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 规格: MR30×20 3. 含配件	m	507.29			
13	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	4525.35			
14	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-3x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	982.92			
15	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-3x1.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	1273.05			
16	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 10mm ² 内	个	11			
17	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号、规格: ZR-RVV-2×4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内敷设	m	507.29			
18	030413012001	景观灯柱	1. 名称: 景观灯柱 2. 规格型号: 1x45W LED 3. 安装方式: H=4000mm 4. 基础: 含螺杆、定位法兰、钢筋笼等, C25混凝土; 根据庭院灯规格参数定制。	套	24			
19	030413012002	庭院灯	1. 名称: 庭院灯 2. 规格型号: 1x45W LED 3. 安装方式: H=3000mm 4. 基础: 含螺杆、定位法兰、钢筋笼等, C25混凝土; 根据庭院灯规格参数定制。	套	173			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030413012003	球场灯	1. 名称:球场灯 2. 规格型号:200W LED 3. 安装方式:H=6000mm 4. 基础:含螺杆、定位法兰、钢筋笼等,C25混凝土;根据庭院灯规格参数定制。	套	20			
21	030413012004	埋地射灯	1. 名称:埋地射灯 2. 规格型号:5W LED 3. 安装方式:埋地安装	套	8			
22	030413003001	景观照明灯带	1. 名称:景观照明灯带 2. 规格型号:120-180珠/m, 4.5w/1米, LED 3. 安装方式:灯槽预留安装	m	435.16			
23	030505006001	防水开关电源	1、名称:防水开关电源 2、规格:DC24V, 400W, 主动PFC功能, 启动温度满足-40-50℃	台	16			
24	010401007002	开关电源井	1、名称:开关电源井 2、规格:内径尺寸(mm):350×300×250(W×D×H), 含不锈钢304预制隐形井盖、井圈、DN25排水管。	座	16			
25	010401007001	接线井	1. 接线井 2. 符合设计及规范要求	座	109			
26	030412006001	防水型接线盒	1. 名称:防水型接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:50mm×50mm×50mm 4. 安装形式:室外安装	个	16			
27	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、规格:L50×50×5热镀锌角钢接地极,L=2500mm。	根	95			
28	030410002001	接地扁钢	1、名称:接地扁钢 2、规格:40×4镀锌扁钢	m	220			
29	030413015001	照明系统调试	照明系统调试	系统	1			
30	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网	系统	1			
31	010102002001	挖沟槽土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求, 根据专项施工方案, 同时充分考虑施工时以下因素: 2. 综合不同挖土深度(详见设计), 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土。多次场内转运、堆土所需的机械费及覆膜等施工措施; 4. 根据地勘报告, 综合考虑土壤类别:挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥(淤泥质土、液化土层)、请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价。 5. 土方工程量包含放坡及工作面。	m3	1964			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010102007001	回填土	1. 密实度、压实系数要求: 满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 素土回填, 并符合相关工程量的质量规范要求	m ³	1950.1			
C.10		景观给水						
33	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 PN1.6MPa 4. 规格: De110 5. 连接形式: 详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求: 符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	5			
34	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 PN1.6MPa 4. 规格: De90 5. 连接形式: 详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求: 符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	154.94			
35	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 PN1.6MPa 4. 规格: De75 5. 连接形式: 详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求: 符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	183.33			
36	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 PN1.6MPa 4. 规格: De65 5. 连接形式: 详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求: 符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	449.09			
37	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PE给水管 PN1.6MPa 4. 规格: De50 5. 连接形式: 详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求: 符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	299.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE给水管 PN1.6MPa 4. 规格:De32 5. 连接形式:详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	577.73			
39	031002003001	快速取水阀	1. 名称:快速取水阀 2. 规格:详见SS-1.2图2 3. 连接形式: 详见图纸	个	39			
40	031002001001	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式: 详见图纸	个	3			
41	031002001002	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式: 详见图纸	个	2			
42	010502028001	阀门井	1、名称: 分区阀门井 2、规格、型号: 满足图纸要求	座	5			
43	031002011001	水表	1. 名称:水表(含1个水表, 一个止回阀, 一个软接头, 一个Y型过滤器, 2个蝶阀)含水表井 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
44	010102002002	挖沟槽土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求, 根据专项施工方案, 同时充分考虑施工时以下因素: 2. 综合不同挖土深度(详见设计), 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土。多次场内转运、堆土所需的机械费及覆膜等施工措施; 4. 根据地勘报告, 综合考虑土壤类别: 挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥(淤泥质土、液化土层)、请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价。 5. 土方工程量包含放坡及工作面。	m3	1100.22			
45	010102007002	回填土	1. 密实度、压实系数要求: 满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 原土回填, 并符合相关工程量的质量规范要求	m3	880.18			
46	010103002001	余方弃置	1. 余方外运, 综合考虑土石方类型, 包含破除地下建筑物、构筑物等碎渣外运 2. 场地内倒运、堆放以及其他应缴费用等费用、运距均包含在综合单价中, 结算不调整	m3	220.04			
C. 10		景观排水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010401007003	车行道平算式雨水口	1、名称：车行道平算式雨水口 2、20厚1:2防水水泥砂浆 3、180厚砖砌 4、100厚C20混凝土垫层	座	50			
48	010401007004	复合盖板雨水口	1、名称：复合盖板雨水口 2、20厚1:2防水水泥砂浆 3、180厚砖砌 4、100厚C20混凝土垫层	座	87			
49	031003014001	给、排水附件	1、名称：绿地排水地漏 2、型号、规格：DN100	个	9			
50	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:De225 5. 连接形式:详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	344.99			
51	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:De160 5. 连接形式:详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	593.03			
52	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:详见图纸, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 8. 敷设方式: 室外埋地	m	50.66			
53	010102002003	挖沟槽土方	1. 该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求, 根据专项施工方案, 同时充分考虑施工时以下因素: 2. 综合不同挖土深度(详见设计), 3. 综合考虑人工挖土和机械挖土。多次场内转运、堆土所需的机械费及覆膜等施工措施; 4. 根据地勘报告, 综合考虑土壤类别: 挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥(淤泥质土、液化土层)、请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价。 5. 土方工程量包含放坡及工作面。	m3	985.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	010102007003	回填土	1. 密实度、压实系数要求: 满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 原土回填, 并符合相关工程量的质量规范要求	m3	788.75			
55	010103002002	余方弃置	1. 余方外运, 综合考虑土石方类型, 包含破除地下建筑物、构筑物等碎渣外运 2. 场地内倒运、堆放以及其他应缴费用等费用、运距均包含在综合单价中, 结算不调整	m3	197.19			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认 计算基础	结算金额 （元）	调整金额± （元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1515960.88	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程（安装）

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 景观工程 (安装)

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：景观工程（安装）
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外强电工程	
1.2	室外弱电工程	
1.3	室外消防工程	
1.4	室外给水系统	
1.5	雨水系统	
1.6	污水系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外强电工程						
1	030412001001	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:CPVC 3. 规格:DN150 4. 配置形式:埋地	m	2604.27			
2	030412001002	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:CPVC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:埋地	m	347.37			
3	030412001003	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地	m	1026.83			
4	030412001004	配管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:埋地	m	26.4			
5	010401007001	手孔井	1. 手孔井 :1200x1000x1200 2. 砖砌井,符合设计及规范要求	座	31			
6	010102007005	回填砂	1. 密实度、压实系数要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:填石粉(或砂、或杂砂石)夯实,并符合相关工程量的质量规范要求	m3	369.66			
7	040803003005	混凝土垫层	1. C15混凝土垫层	m3	45.85			
8	040803003006	混凝土包封	1. C20混凝土包封	m3	180.56			
9	040803003007	管枕	1. 管枕,与保护管相配套	个	296			
10	010502027002	电缆沟	1. 100厚碎石垫层 2. 混凝土强度等级:100厚C20垫层(含钢筋);C30侧壁及预制盖板(含钢筋、拉环),含模板 3. L50*5角钢进行包边 4. 电缆沟齿口边缘采用L50*5的角钢进行包边处理 5. 电缆沟内壁25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 6、电缆沟内所有外露铁件应无卷边、毛刺,且需除锈后涂刷防锈底漆,再刷调和灰漆二度。	m	34			
C.5		室外弱电工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040205001001	小号手孔井	1. 名称: 小号手孔井 2. 尺寸: 1200*900*1200	座	18			
12	040205001002	大号手孔井	1. 名称: 大号手孔井 2. 尺寸: 2200*1400*1800	座	19			
13	031001002001	线管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格、型号: RC100 3. 敷设方式: 埋地	m	16706.28			
14	031001002002	线管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格、型号: RC50 3. 敷设方式: 埋地	m	108.61			
15	031001002003	线管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格、型号: RC25 3. 敷设方式: 埋地	m	539.52			
16	040803004001	管道包封	1、名称: 过路管混凝土包封 2、其他: 这路采用混凝土C20包封	m3	8.84			
17	040303002001	混凝土基础	1、名称: 室外管道C20混凝土基础 2、其他: 满足图纸要求	m3	130.13			
18	040305001001	垫层	1、名称: 室外管道碎石垫层 2、其他: 0.5-3.2cm碎石垫层, 满足图纸要求	m3	214.32			
C.9		室外消防工程						
19	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 室外 2. 型号、规格: 室外消火栓SS100/65-1.0	套	9			
20	030901012001	室外水泵接合器	1. 安装方式: 室外 2. 型号、规格: 室外水泵接合器DN100 SQS-150-A-1.6MPa	套	5			
21	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱(每个箱内含2具灭火器) 2. 规格、型号: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	27			
22	031002001001	泄压阀	1. 名称: 泄压阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	个	4			
23	031002001002	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接	个	4			
24	031002001003	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	个	4			
25	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防水 3. 材质: 钢丝网骨架聚乙烯复合管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求: 符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求: 按设计要求	m	309.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求	m	969.7			
27	031002001004	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	个	4			
28	010401007002	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 规格型号: 参考图集05S502, 满足图纸要求	座	4			
29	010401007003	水泵接合器井	1. 名称: 水泵接合器井(四合一) 2. 规格型号: 满足图纸要求	座	1			
30	010401007004	水泵接合器井	1. 名称: 水泵接合器井 2. 规格型号: 满足图纸要求	座	1			
C.10		室外给水系统						
31	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:热熔连接, 配套管件安装 6. 压力试验及冲洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求	m	896.33			
32	031002011001	水表	1. 名称:水表(含1个远传水表, 一个止回阀, 一个软接头, 一个Y型过滤器, 2个蝶阀)含水表井 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
33	031002011002	水表	1. 名称:水表(含1个远传水表, 一个止回阀, 一个软接头, 一个Y型过滤器, 2个蝶阀)含水表井 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
34	031002011003	水表	1. 名称:水表(含1个远传水表, 一个止回阀, 一个软接头, 一个Y型过滤器, 2个蝶阀)含水表井 2. 规格:DN32 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
C.10.1		雨水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040103001001	回填砂	1. 材料品种、强度要求、配比:回填砂 2. 回填方式及运距投标人综合考虑 3. 夯实系数满足设计及规范要求	m3	1405.58			
36	040202008003	砂垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:250mm中粗砂垫层 2. 回填方式及运距投标人综合考虑 3. 夯实系数满足设计及规范要求	m2	2162.43			
37	040202010001	碎石垫层	1. 垫层材质及厚度: 100厚碎石垫层	m2	1267.63			
38	040501001001	混凝土管基础	1. 基础材质、形式及厚度: C25混凝土基础, 含模板 2. 刚性管道(钢筋混凝土管)基础做法参见《给排水图集》苏S01-2021。其他具体详见设计图纸要求	m	1251.21			
39	040803004002	管道包封	1. C25混凝土包封, 含模板 2. 配套钢筋	m	56			
40	031001008001	塑料管DN300	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质: HDPE塑料管 S2, 排水用PE实壁管, 其环刚度均不应小于8KN/m2, 管道回填变形率不应超过3%。 4. 规格: DN300 5. 连接形式: 橡胶密封圈承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及洗要求: 符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求: 按设计要求	m	1663.41			
41	040501001002	混凝土管	1. 管道规格、等级: 管径DN400, 雨水管采用II级钢筋混凝土管 2. 连接形式: 橡胶圈承插连接 3. 铺设深度: 详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求: 管道装竣覆土前, 检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等规范中的相关规定。 5. 其他具体详见设计图纸要求	m	255.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	040501001003	混凝土管	1. 管道规格、等级：管径DN500，雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 连接形式：橡胶圈承插连接 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：管道装竣覆土前，检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等规范中的相关规定。 5. 其他具体详见设计图纸要求	m	187.6			
43	040501001004	混凝土管	1. 管道规格、等级：管径DN600，雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 连接形式：橡胶圈承插连接 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：管道装竣覆土前，检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等规范中的相关规定。 5. 其他具体详见设计图纸要求	m	283.75			
44	040501001005	混凝土管	1. 管道规格、等级：管径DN800，雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 连接形式：橡胶圈承插连接 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：管道装竣覆土前，检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等规范中的相关规定。 5. 其他具体详见设计图纸要求	m	226.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	040501001006	混凝土管	1. 管道规格、等级：管径DN1000，雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 连接形式：橡胶圈承插连接 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：管道装竣覆土前，检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等规范中的相关规定。 5. 其他具体详见设计图纸要求	m	297.62			
46	040504004001	模块化井	1. 种类、规格：模块检查井，Φ700 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土基础，C25，S4，150mm，含模版 3. 模块材质及规格：模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10 4. 井盖：行车及人行区域应使用承载能力C250及以上的球墨铸铁井盖，井盖可插入井座深度不宜小于150mm。 5. 防坠落网：检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置，安装牢固承重能力不小于150Kg 6. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求，投标人综合考虑，结算时不增加费用。	座	26			
47	040504004002	模块化井	1. 种类、规格：模块检查井，Φ700 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土基础，C25，S4，150mm，含模版 3. 模块材质及规格：模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10 4. 井盖：绿化带内使用承载能力B125的钢纤维混凝土井盖。 5. 防坠落网：检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置，安装牢固承重能力不小于150Kg 6. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求，投标人综合考虑，结算时不增加费用。	座	87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	040504004003	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, $\phi 800$ 2. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模版 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为 MU10, 砌筑砂浆为 M10 4. 井盖:行车及人行区域应使用承载能力C250及以上的球墨铸铁井盖, 井盖可插入井座深度不宜小于150mmg。 5. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 6. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	3			
49	040504004004	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, $\phi 800$ 2. 垫层、基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模版 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为 MU10, 砌筑砂浆为 M10 4. 井盖:绿化带内使用承载能力B125的钢纤维混凝土井盖。 5. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 6. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	9			
50	040504004005	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, $\phi 900$ 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模版、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为 MU10, 砌筑砂浆为 M10 4. 盖板材质:C30混凝土 5. 井盖:行车及人行区域应使用承载能力C250及以上的球墨铸铁井盖, 井盖可插入井座深度不宜小于150mmg。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	040504004006	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, Φ900 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模板、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为MU10, 砌筑砂浆为M10 4. 盖板材质:C30混凝土 5. 井盖:绿化带内使用承载能力B125的钢纤维混凝土井盖。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	6			
52	040504004007	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, Φ1100 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模板、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为MU10, 砌筑砂浆为M10 4. 盖板材质:C30混凝土 5. 井盖:行车及人行区域应使用承载能力C250及以上的球墨铸铁井盖, 井盖可插入井座深度不宜小于150mm。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	7			
53	040504004008	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, Φ1100 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模板、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为MU10, 砌筑砂浆为M10 4. 盖板材质:C30混凝土 5. 井盖:绿化带内使用承载能力B125的钢纤维混凝土井盖。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	040504004009	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, Φ1300 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模板、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为MU10, 砌筑砂浆为M10 4. 盖板材质:C30混凝土 5. 井盖:行车及人行区域应使用承载能力C250及以上的球墨铸铁井盖, 井盖可插入井座深度不宜小于150mm。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	5			
55	040504004010	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, Φ1300 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模板、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为MU10, 砌筑砂浆为M10 4. 盖板材质:C30混凝土 5. 井盖:绿化带内使用承载能力B125的钢纤维混凝土井盖。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	8			
56	040504004011	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, Φ1500 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模板、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为MU10, 砌筑砂浆为M10 4. 盖板材质:C30混凝土 5. 井盖:行车及人行区域应使用承载能力C250及以上的球墨铸铁井盖, 井盖可插入井座深度不宜小于150mm。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	040504004012	模块化井	1. 种类、规格:模块检查井, ϕ 1500 2. 基础材质及厚度:混凝土基础, C25, S4, 150mm, 含模板、钢筋 3. 模块材质及规格:模块砌体, 强度等级为 MU10, 砌筑砂浆为 M10 4. 盖板材质: C30 混凝土 5. 井盖:绿化带内使用承载力能力 B125 的钢纤维混凝土井盖。 6. 防坠落网:检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于 150Kg 7. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求, 投标人综合考虑, 结算时不增加费用。	座	4			
58	040504010001	分流弃流井	1. 素土夯实, 夯实度 $\geq 95\%$ 2. 100 厚 C15 混凝土 3. 200 厚 C30 底板, 配套钢筋 4. M10 防水砂浆, 砌 MU20 砖砌井体、弃流槽, 抹面、勾缝、坐浆、三角灰均用 M10 防水水泥砂浆。 5. 钢筋混凝土盖板 6. 配套铸铁井盖 7. 详见图集 20S515	座	1			
C. 10 . 1		污水系统						
59	031001008002	塑料管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE 塑料管 S2, 排水用 PE 实壁管, 其环刚度均不应小于 8KN/m ² , 管道回填变形率不应超过 3%。 4. 规格:DN300 5. 连接形式:橡胶密封圈承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及洗要求:符合设计及验收规范要求 7. 管道标识要求:按设计要求	m	1581.91			
60	040202008002	砂垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:250mm 中粗砂垫层 2. 回填方式及运距投标人综合考虑 3. 夯实系数满足设计及规范要求	m ²	2056.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	040504002001	现浇混凝土井(车行)	1. 污水井材质及规格：现浇钢筋混凝土井，井直径700mm。 2. 垫层混凝土：100厚C20混凝土，含模版。 3. 井壁及井底板混凝土：C30，P6钢筋混凝土250厚井壁及底板，含模板及支撑架。 4. 砌筑流槽、Mb10水泥砂浆砌MU20砖井壁。 5. 1:2防水水泥砂浆抹面、聚合物水泥砂浆抹面。 6. 预制钢筋混凝土板YBa。 7. 防坠落网：检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg。具体做法可详见图集苏S01-2021第322页。 8. 井盖：行车及人行区域应使用承载能力C250及以上的球墨铸铁井盖, 井盖可插入井座深度不宜小于150mm。 9. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求，投标人综合考虑，结算时不增加费用。	座	15			
62	040504002002	现浇混凝土井(绿化)	1. 污水井材质及规格：现浇钢筋混凝土井，井直径700mm。 2. 垫层混凝土：100厚C20混凝土，含模版。 3. 井壁及井底板混凝土：C30，P6钢筋混凝土250厚井壁及底板，含模板及支撑架。 4. 砌筑流槽、Mb10水泥砂浆砌MU20砖井壁。 5. 1:2防水水泥砂浆抹面、聚合物水泥砂浆抹面。 6. 预制钢筋混凝土板YBa。 7. 防坠落网：检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置, 安装牢固承重能力不小于150Kg。具体做法可详见图集苏S01-2021第322页。 8. 井盖：绿化带内使用承载能力B125的钢纤维混凝土井盖。 9. 其他未尽事项满足设计图纸、及业主要求，投标人综合考虑，结算时不增加费用。	座	244			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	6674993.1	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外管线工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外管线工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：室外管线工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	标识标牌工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A. 15		标识标牌工程						
1	011508001001	宿舍房间门牌	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为150x70mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	1174			
2	011508001002	消控室门牌	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	1			
3	011508001003	垃圾房门牌	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	4			
4	011508001004	管理办公室门牌	1. 5mm厚烤漆板面板，黑色文字丝网印刷，底边为PVC+UV板，尺寸为320*150mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	4			
5	011508001005	强电间、弱电间、配电间门牌	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	81			
6	011508001006	储物间	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	1			
7	011508001007	设备间	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011508001008	热水机房	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	44			
9	011508001009	洗衣间	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	36			
10	011508001010	开水间	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	36			
11	011508001011	活动室门牌	1. 5mm厚烤漆板面板，黑色文字丝网印刷，底边为PVC+UV板，尺寸为320*150mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	11			
12	011508001012	快递收发室门牌	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	1			
13	011508001013	晾晒区	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	4			
14	011508001014	电梯标识	1. 侧面2.0mm 304横拉丝不锈钢围边立体字，高度300mm 2. 悬挂吊牌上口距顶完成面300mm 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	37			
15	011508001015	楼梯标识	1. 5mm厚亚克力板，高度300mm 2. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	77			
16	011508001016	宿舍门楣	1. 5mm厚亚克力面板，650mm*276mm 2. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	6			
17	011508001017	宿舍门楣号	1. 拉丝不锈钢烤漆字，单字20公分，字体攻读1.5公分 2. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011508001018	宿舍楼号	1. 不锈钢烤漆字，字体厚度5公分 2. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	6			
19	011508001019	无障碍卫生间	1. 5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。 2. 门牌安装与门上，距离地面不低于2.3米 3. 包含采购、制作、安装等所有费用	个	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	100105.57	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：标识标牌工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：标识标牌工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	受电工程	
1.2	变电所工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A		受电工程						
1	010502027003	VI型电缆沟	1. 100厚碎石垫层 2. 混凝土强度等级：100厚C20垫层（含钢筋）；C30侧壁及预制盖板（含钢筋、拉环），含模板 3. L50*5角钢进行包边 4. 电缆沟齿口边缘采用L50*5的角钢进行包边处理 5. 电缆沟内壁25厚1：2.5水泥砂浆掺5%避水浆 6、电缆沟内所有外露铁件应无卷边、毛刺，且需除锈后涂刷防锈底漆，再刷调和灰漆二度。	m	16			
2	040803003003	电缆排管	1. 100厚碎石垫层 2. 混凝土强度等级：100厚C20垫层（含钢筋）；C20侧壁（含钢筋），含模板 3. 电缆保护管内壁要求光滑无毛刺 4. 管枕，每个1.5m设置1个，与保护管相配套。	m	283			
3	040205003003	电缆标志块	1. 名称:电缆标志桩/电缆标志块 2. 安装方式:投标人根据图纸要求，自行考虑 3. 安装部位:投标人根据图纸要求，自行考虑	块	20			
A		变电所工程						
4	010101003001	房心回填	1. 素土夯实，回填高度根据降板情况及室内标高确定 2. 土源、运距、运输方式投标人综合考虑	m3	34.38			
5	010502004001	设备基础	1. 部位：设备基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C30，P6	m3	0.87			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.49			
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 墙体厚度:厚度综合考虑	m3	23.47			
8	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.94			
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505002001	设备基础模板	1. 模板形式：设备基础模板	m2	0.61			
11	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板	m2	13.71			
12	010505005002	墙面模板	1. 模板形式：墙面模板	m2	185.14			
13	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m2	13.31			
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 10以内	t	0.32			
15	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 18以内	t	0.11			
16	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 10以内	t	0.027			
17	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 18以内	t	2.066			
18	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 10以内	t	0.025			
19	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 18以内	t	0.169			
20	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 18以内	t	1.7			
21	011101003001	A级不燃型环氧地坪	1. 地面基层打磨处理 2. 底涂：环氧封固底漆 3. 中间增强层：环氧砂浆 4. 面涂：环氧地坪面漆厚度不低于0.2mm	m2	41.97			
22	010903002001	沟底/墙面涂膜防水	1. 内表面刷2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	m2	189.87			
23	010506025001	角钢	1. 电缆沟包边L50*5角钢、电缆沟支架 2. 含采购、制作、安装、除锈、防锈等所有费用	t	0.638			
24	010506025003	预埋铁件	1. L50*5角钢、150*150*8钢板、1250*200*10钢板、120*120*6钢板、[10槽钢、Φ10钢筋、Φ8钢筋 2. 含采购、制作、安装、除锈、防锈等所有费用	t	1.14			
25	010506025002	金属沟盖	1. 5mm花纹钢盖板 2. L50*5角钢 3. 含采购、制作、安装、除锈、防锈等所有费用	t	2.144			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认 计算基础	结算金额 （元）	调整金额± （元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

发包人提供材料一览表

工程名称：变配电工程（土建）

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 变配电工程 (土建)

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：变配电工程（土建）
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气工程	
1.2	照明	
1.3	受电	
1.4	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气工程						
1	030402009001	1#高压进线PT柜	1. 名称:1#高压进线PT柜1-1AH1 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800x1500x2250 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
2	030402009002	1#高压出线柜	1. 名称:1#高压出线柜1-1AH2 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800x1500x2250 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
3	030402009003	1#高压出线柜	1. 名称:2#高压出线柜1-2AH2 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800x1500x2250 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
4	030402009004	2#高压进线PT柜	1. 名称:2#高压进线PT柜1-2AH1 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800x1500x2250 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
5	030402010003	1#受电柜	1. 名称:1#受电柜1-1AL1 2. 型号:MNS 3. 规格:1000*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
6	030402010004	2#受电柜	1. 名称:1#受电柜1-2AL1 2. 型号:MNS 3. 规格:1000*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
7	030402010005	1#电容主柜	1. 名称:1#电容主柜1-1AL2 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
8	030402010006	2#电容主柜	1. 名称:1#电容主柜1-2AL2 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402010007	1#电容辅柜	1. 名称:1#电容辅柜1-1AL3 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
10	030402010008	2#电容辅柜	1. 名称:1#电容辅柜1-2AL3 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
11	030402010019	1#有源滤波柜	1. 名称:1#有源滤波柜1-1AL4 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
12	030402010018	2#有源滤波柜	1. 名称:1#有源滤波柜1-2AL4 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
13	030402010009	出线柜	1. 名称:出线柜1-1AL5、6 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	2			
14	030402010010	出线柜	1. 名称:出线柜1-2AL5、6 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	2			
15	030402010011	出线柜	1. 名称:出线柜1-1AL7 2. 型号:MNS 3. 规格:600*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
16	030402010012	出线柜	1. 名称:出线柜1-2AL7 2. 型号:MNS 3. 规格:800*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
17	030402010013	出线柜	1. 名称:出线柜1-1AL8 2. 型号:MNS 3. 规格:600*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
18	030402010014	出线柜	1. 名称:出线柜1-2AL8 2. 型号:MNS 3. 规格:600*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402010015	出线柜	1. 名称:出线柜1-1AL9 2. 型号:MNS 3. 规格:600*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
20	030402010016	出线柜	1. 名称:出线柜1-2AL9 2. 型号:MNS 3. 规格:600*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
21	030402010017	1#母联柜	1. 名称:1#母联柜1-1AL10 2. 型号:MNS 3. 规格:1000*1000*2200 4. 成套安装、包含配件 5. 详见订货图 6. 含基础槽钢	台	1			
22	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14-NX2-1600/10/0.4kV Dyn11 3. 含外壳、配温控箱、配套软连接、减震装置 4. 详见订货图 5. 成套安装、包含配件	台	2			
23	030403006001	密集型母线槽	1. 名称 密集型母线槽 3. 规格 三相五线、3200A	m	8			
24	030403007001	始端箱、终端箱	1. 名称:始端箱、终端箱 2. 规格:密集型母线槽	台	2			
25	030402011001	变压器风机控制箱	变压器风机控制箱	台	1			
26	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm内 5. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 配套型钢支托架制作、安装	m ²	13.32			
27	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构类型:风管法兰支托架 4. 涂刷遍数:二遍	kg	19.98			
28	030108001001	变压器排风机	1. 名称:变压器排风机 2. 规格型号:380V、0.5kW、转速 $\geq 1300\text{r/min}$ 、配70度防火阀 3. 成套安装	台	1			
29	030402011002	负控柜	负控柜	台	1			
30	030402011004	模拟图板	模拟图板	台	1			
31	030402011005	安全工器具	1. 安全工器具 2. 符合设计及规范要求	套	1			
32	030402011003	捕鼠器	含防鼠挡板、捕鼠装置	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZAN-YJY23-8.7/15KV-3x120 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	50			
34	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-0.6/1.0-1*240 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	50			
35	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 3*120mm ² 3. 类型: 冷缩 4. 含终端附件	个	4			
36	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号: 240	个	2			
37	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: KVV2-500V-4*1.5 4. 材质: 铜芯	m	200			
38	030409002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: KVV2-500V-4*2.5 4. 材质: 铜芯	m	50			
39	030409002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: KVV2-500V-12*1.5 4. 材质: 铜芯	m	25			
40	030409002004	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 桥架\穿管 3. 型号、规格: KVV2-500V-8*4 4. 材质: 铜芯	m	25			
41	030409005001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格: 6芯以内 3. 材质: 铜芯	个	4			
42	030409005002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格: 14芯以内 3. 材质: 铜芯	个	4			
43	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 型号、规格: -50*5 3. 材质: 镀锌扁钢	m	250			
44	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 型号、规格: L50*50*5 3. 材质: 镀锌角钢	m	300			
45	030416020001	动环监控系统	含水位、环境温度、湿度、视频监控、通讯线、网线、导线、软件、交换机等整套系统	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	03041602002	电力监控系统	1. 含导线、计算机、通讯线、网线、监控模块、软件、交换机等整套系统 2. 须接入学校已建成能耗系统平台，满足兼容性要求	套	1			
47	030404003001	监控系统屏	监控系统屏	台	1			
48	030409011002	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 材质:不燃材料，具体符合设计和相关规范要求 3. 方式:符合设计和相关规范要求 4. 部位:穿越楼板及墙体 5. 含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
C. 4		照明						
49	030413003001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格型号:28W 3. 安装方式:吸顶/链吊	套	8			
50	030413003002	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2*28W 3. 安装方式:吸顶/链吊	套	4			
51	030413002001	顶装疏散照明灯	1. 名称:顶装疏散照明灯 2. 规格型号:DC24V/DC36V 1W 3. 安装方式:壁挂安装	套	2			
52	030413013001	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
53	030413014001	带安全门二孔加三孔暗插座	1. 名称:带安全门二孔加三孔暗插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	5			
54	030413014004	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格: 4. 安装方式:暗装	套	2			
55	030413014003	挡鼠板插座	1. 名称:挡鼠板插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	套	2			
56	030413014002	暗装三相插座	1. 名称:暗装三相插座 2. 材质:塑料 3. 规格: 4. 安装方式:暗装	套	5			
57	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	234.16			
58	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	1103.24			

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认 计算基础	结算金额 （元）	调整金额± （元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2542291.67	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：变配电工程（安装）

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 变配电工程 (安装)

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：变配电工程（安装）
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	围墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		围墙						
1	050201004003	碎石垫层	1.:150厚碎石垫层，采用12吨平碾(或12吨压路机)进行碾压，来回碾压遍数为不少于8遍： 2.:部位：在持力层为1-2素填土层范围的围墙基础 3.:使用范围及工程量需设计、业主确认，结算按实计量	m2	1777.61			
2	050201004004	砂石垫层	1.:450厚级配砂石，分层回填，分层厚度不大于200mmmm.若持力层已为2-1粉质黏土或3-2粉质粘土层等原状土层,则此碎石换填做法取消。 2.:部位：在持力层为1-2素填土层范围的围墙基础 3.:使用范围及工程量需设计、业主确认，结算按实计量	m2	2222.01			
3	010501001042	混凝土垫层	1.基础形式:详见设计图纸 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品砼C20	m3	87.94			
4	010505001025	垫层模板	1.垫层部位:详见设计图纸	m2	149.85			
5	010502002004	条形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	385.52			
6	010505002013	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	590.31			
7	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	61.51			
8	010505004002	柱面模板	1.模板形式:直行模板	m2	639.3			
9	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 2.报价综合考虑高度、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	19.3			
10	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 2.报价综合考虑高度、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	11.94			
11	011403001002	真石漆	1.:外喷5厚仿葡萄牙米黄浅白色仿石漆，含分隔抽槽 2.:25厚水泥砂浆	m2	1844.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	011505004003	不锈钢校训牌（带logo）	1.:2800mm*400mm，3厚 不锈钢外喷校徽专金色 ，校徽图案不锈钢logo 2.:10宽深咖色线条 3.:校训，白色，字体满足业主及设计要求	个	174			
13	011505004004	不锈钢校训牌	1.:2800mm*400mm，3厚 不锈钢外喷校徽专金色 2.:10宽深咖色线条 3.:校训，白色，字体满足业主及设计要求	个	174			
14	011503004002	围墙栏杆	1.:60X60X2mm厚镀锌钢管，40X20X1.5mm厚镀锌钢管，外喷深咖色氟碳漆，成品法兰 2.:造型满足业主及设计要求 3.:报价包含采购、制作、安装、除锈、防锈、油漆等所有费用	m	648			
15	010506025010	预埋铁件	1.:预埋件200X200X10钢板，Φ8锚筋，L=150mm 2.:报价包含采购、制作、安装、除锈、防锈等所有费用	t	3.89			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
16	050402001001	植物养护	从竣工验收收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
18	050403001001	树木支撑架	1. 制作2. 运输3. 安装4. 维护		
19	050403002001	树木裹干	1. 搬运2. 绕杆3. 余料清理4. 养护期后清除		
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1. 制作2. 运输3. 搭设、维护4. 养护期后清除		
21	050403004001	树木输液	1. 运输2. 打孔3. 挂输液袋/瓶4. 清理		
22	050403005001	树干涂白	1. 运输2. 制作涂白剂3. 粉刷4. 清理		
23	050403006001	假植	1. 挖沟排苗2. 回土3. 浇水4. 保墒 5. 起挖、运输		
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1. 垂直运输机械的基础制作、安装 2. 垂直运输机械运行		
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1. 施工机械现场安拆2. 施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
26	050405001001	围堰	1. 取土、装土2. 堆筑围堰3. 拆除、清理围堰4. 材料运输		
27	050405002001	排水	1. 安装2. 使用、维护3. 拆除排水机械4. 清理		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2175930.17	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：围墙工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：围墙工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	17#亮化工程	
1.2	18#亮化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		17#亮化工程						
1	030413003001	LED线条灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格型号:1米, 12W, DC24V, 3000K, 120度 3. 安装方式:屋面安装	套	549			
2	030413003002	LED线条灯a	1. 名称:LED线条灯a 2. 规格型号:0.5米, 6W, DC24V, 3000K, 120度 3. 安装方式:屋面安装	套	27			
3	030413003003	LED线条灯b	1. 名称:LED线条灯b 2. 规格型号:0.3米, 4W, DC24V, 3000K, 120度 3. 安装方式:屋面安装	套	87			
4	030505006001	开关电源1	1. 名称:开关电源1 2. 规格:DC24V, 350W, LED驱动电源 3. 加不锈钢防水盒	台	27			
5	030505006002	开关电源2	1. 名称:开关电源2 2. 规格:DC24V, 250W, LED驱动电源 3. 加不锈钢防水盒	台	6			
6	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-3x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	727.98			
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内	个	8			
8	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:ZC-RVV-2*4 4. 材质:铜芯	m	73.94			
9	030412002001	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 型号、规格:MR40*20 3. 材质:铝合金 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	73.94			
10	030412002002	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 型号、规格:MR50*40 3. 材质:铝合金 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求	m	676.28			
C.4		18#亮化工程						
11	030413003004	LED线条灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格型号:1米, 12W, DC24V, 3000K, 120度 3. 安装方式:屋面安装	套	573			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413003005	LED线条灯a	1. 名称:LED线条灯a 2. 规格型号:0.5米, 6W, DC24V, 3000K, 120度 3. 安装方式:屋面安装	套	24			
13	030413003006	LED线条灯b	1. 名称:LED线条灯b 2. 规格型号:0.3米, 4W, DC24V, 3000K, 120度 3. 安装方式:屋面安装	套	84			
14	030505006003	开关电源1	1. 名称: 开关电源1 2. 规格: DC24V, 350W, LED驱动电源 3. 加不锈钢防水盒	台	27			
15	030505006004	开关电源2	1. 名称: 开关电源2 2. 规格: DC24V, 250W, LED驱动电源 3. 加不锈钢防水盒	台	6			
16	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-3x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	751.68			
17	030409003002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆终端头制作、安装 2. 规格型号:10mm2内	个	8			
18	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/穿管 3. 型号、规格:ZC-RVV-2*4 4. 材质:铜芯	m	90.23			
19	030412002003	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 型号、规格:MR40*20 3. 材质:铝合金 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求 5. 含配件	m	90.23			
20	030412002004	铝合金线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 型号、规格:MR50*40 3. 材质:铝合金 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求 5. 含配件	m	699.39			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

总承包服务费计价表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	373666.31	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：屋顶亮化工程

标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：屋顶亮化工程
 标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	