

滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



造价咨询人：\_\_\_\_\_



2026年03月18日

滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目 工程

招标工程量清单


招标人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：



编制时间：

2026年03月18日

复核时间：

2026年03月18日

# 总说明

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目

第1页 共1页



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【桩基】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						























## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	010100000	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一二类土	m <sup>2</sup>	1140.25			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、弃土运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	239.66			
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一二类土 2、弃土运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	305.42			
4	010103001001	回填土	1、密实度要求：达设计要求 2、填方材料品种：一二类土 3、填方来源、运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	378.23			
5	010103002001	余方弃置	1、运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	166.85			
		分部小计						
	010300000	桩基工程						
6	010301005001	预制钢筋混凝土空心方桩-接桩	1、桩与承台连接做法详见《预应力混凝土空心方桩图则》（苏TZG01-2021）	根	72			
		分部小计						
	010400000	砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3、防潮层材料种类：墙身在室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂的墙身防潮	m <sup>3</sup>	31.46			
8	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU7.5煤矸石多孔砖 2、墙体类型：240mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆	m <sup>3</sup>	288.3			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010401005002	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5 煤矸石多孔砖 2、墙体类型:240mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	156.78			
10	010401005003	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5 煤矸石多孔砖 2、墙体类型:120mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	22.02			
分部小计								
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	21.98			
12	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30, P8	m3	6.11			
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	62.57			
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高综合考虑	m3	121.3			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高综合考虑	m3	55.92			
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	41.06			
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高综合考虑	m3	5.27			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	31.22			
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.8			
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30, P8	m3	4.02			
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高综合考虑	m3	415.59			
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	18.84			
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	88.96			
24	010507001001	散水	1、60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实，向外坡3%~5% 详见图集12J003-第A2页-6B	m2	97.64			
25	010507001002	坡道	1、50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2、100厚C20混凝土 3、300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 4、素土夯实 具体做法详见图集12J003-1/A7	m2	37.6			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢，Φ12以内 2、层高综合考虑	t	3.071			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，Φ12以内 2、层高综合考虑	t	53.629			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，Φ25以内 2、层高综合考虑	t	62.99			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋部位：砌体内加固钢筋	t	2.568			
30	010516002001	预埋铁件	1、铁件制作安装	t	0.967			
31	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹接头 2、规格：Φ25以内	个	628			
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	699			
		分部小计						
	010600000	金属结构工程						
33	010604002001	钢吊车梁	1、梁类型：H型钢梁 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：1t以内 4、抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 5、底层：环氧富锌底漆、中间层：环氧云铁中间漆、面层：丙烯酸聚氨酯面漆 6、防火要求：防火涂料涂刷，耐火极限1h 7、构件运输：自行考虑，结算不予调整 8、其他：满足钢结构施工和验收规范要求	t	13.765			
34	010606008001	钢梯	1、部位：电梯井、上人孔	t	0.11			
35	010606013001	零星钢构件	部位：电梯井壁 1、4厚钢板止水带	m	18.8			
36	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、所有填充墙、内隔墙的砌块在与剪力墙、梁、柱连接处设置200号钢丝网宽300	m <sup>2</sup>	362.93			
		分部小计						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	010700000	木结构工程						
37	010702005001	其他木构件	1、屋面检修孔做法见12J201-H19	个	1			
		分部小计						
	010800000	门窗工程						
38	010801001001	木质门	1、定制木门	m <sup>2</sup>	12.96			
39	010802001001	金属（塑钢）门	1、90系列普通门联窗	m <sup>2</sup>	48			
40	010802003001	防火门	1、甲级钢制防火门	m <sup>2</sup>	10.8			
41	010802003002	防火门	1、乙级钢制防火门	m <sup>2</sup>	10.8			
42	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：钢制电动卷帘门	m <sup>2</sup>	62.64			
43	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、90系列普通铝合金窗 2、含楼层部位与结构梁封堵	m <sup>2</sup>	408.24			
		分部小计						
	010900000	屋面及防水工程						
44	010902001001	屋面卷材防水	部位：雨篷 1、20厚1:3水泥砂浆压实抹平,分水线1%纵坡 2、10厚低标号砂浆隔离层 3、4厚SBS卷材防水层 4、20厚1:2水泥砂浆找平层 5、C20细石混凝土找坡	m <sup>2</sup>	18.84			
45	010902001002	屋面卷材防水	1、3厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	1194			
46	010902002001	屋面涂膜防水	1、2厚高聚物改性沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	1194			
47	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C25细石砼（内配Φ4@150钢筋网片） 2、60厚挤塑聚苯板（XPS）B1级-另计 3、3厚SBS改性沥青防水卷材-另计 4、2厚高聚物改性沥青防水涂料-另计 5、20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	1123.2			
		分部小计						
	011000000	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
48	011001001001	保温隔热屋面	1、60厚挤塑聚苯板(XPS)B1级	m <sup>2</sup>	1123.2				
		分部小计							
	011100000	楼地面装饰工程							
49	011101005001	自流坪楼地面	地1:金刚砂地面: (厂房部分) 1、3mm金刚砂(地面垫层(面层)按轴线设分格缝) (3.66Kg/m <sup>2</sup> ) 2、150厚C30混凝土垫层按跨中分隔 3、200厚碎砖夯实 4、素土夯实	m <sup>2</sup>	938.24				
50	011101003001	细石混凝土楼地面	地2:混凝土地面: (楼梯间配电间部分) 1、40厚C25细石混凝土面层(内配Φ4@100钢筋网片),表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎砖夯入土中	m <sup>2</sup>	60.09				
51	011102003001	块料楼地面	地3:地砖地面:(办公部分) (1)10厚地砖,干水泥擦缝(地砖规格、色彩甲方装璜定) (2)5厚DTA砂浆结合层 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉 (4)水泥砂浆一道(内掺建筑胶) (5)80厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎砖夯入土中	m <sup>2</sup>	44.47				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011102003002	块料楼地面	地4:防滑地砖楼面: (卫生间部分) 1、10厚防滑地 砖, DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆结合 层 3、20厚1:2.5水泥 砂浆找平层 4、1.5厚聚氨酯防 水涂两遍 5、最薄处30厚C20 细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打 随抹平, 地漏四周及 管根部用1:3 水泥砂浆抹小八字 角 6、界面剂一道 7、80厚C20混凝土 垫层 8、150厚碎砖夯入 土中	m2	23.52			
53	011101005002	自流坪楼地面	地1:金刚砂楼面: (仓库部分) 1、40厚C25细石混 凝土, 内配Φ4@150 钢筋网片 2、水泥浆一道(内 掺建筑胶)	m2	986.77			
54	011101003002	细石混凝土楼地 面	地2:混凝土楼面: (楼梯间配电间部 分) 1、40厚C25细石混 凝土, 内配Φ4@150 钢筋网片 2、水泥浆一道(内 掺建筑胶)	m2	13.82			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011102003003	块料楼地面	地3:防滑地砖楼面: (卫生间部分) 1、10厚防滑地 砖,DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆结合 层 3、20厚1:2.5水泥 砂浆找平层 4、1.5厚聚氨酯防 水涂两遍 5、最薄处30厚C20 细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡,随打 随抹平,地漏四周及 管根部用 1:3水泥砂浆抹小八 字角 6、界面剂一道	m <sup>2</sup>	23.52			
56	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢2: 水泥砂浆踢 脚:(仓库部分) 1、8厚1:2.5水泥砂 浆抹光 2、12厚1:3水泥砂 浆打底扫出纹道 3、界面处理剂一道	m	409.51			
57	011105003001	块料踢脚线	踢1: 地砖踢脚:(办 公部分) 1、8厚地砖踢脚,素 水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂 浆打底扫出纹道 4、界面处理剂一道	m	37.04			
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面 层	1、20厚水泥砂浆面 层	m <sup>2</sup>	88.96			
		分部小计						
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001001	墙面一般抹灰	部位: 基础墙 1、20厚1:2防水砂 浆垂直防潮层	m <sup>2</sup>	281.84			
60	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1:弹性涂料墙 面 1、弹性涂料饰面层 -另计 2、耐水腻子二遍- 另计 3、12厚1:3水泥砂 浆抹平 4、专用界面剂甩毛	m <sup>2</sup>	2113.97			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	011201001003	墙面一般抹灰	墙1:内墙涂料墙面 (除内墙2外的内墙) 1、刷(喷)内墙涂料 -另计 2、10厚1:1:6水泥 石灰膏砂浆打底 3、界面处理剂一道	m2	2989.63			
62	011204003001	块料墙面	墙2:内墙瓷砖防水 墙面(卫生间) (1)5厚釉面砖白水 泥浆擦缝 (2)2~3厚建筑陶瓷 胶粘剂 (3)1.5厚聚氨酯防 水涂料 (4)5厚1:2.5水泥砂 浆粉面 (5)10厚1:1:6水泥 石灰膏砂浆打底 (6)界面处理剂一道	m2	253.93			
63	011210005001	成品隔断	部位:小便斗 1、900高米色塑料 贴面胶合板隔断	m2	1.44			
64	011210005002	成品隔断	部位:蹲坑 1、米色塑料贴面胶 合板隔断	m2	47.78			
		分部小计						
	011300000	天棚工程						
65	011302001001	吊顶天棚	棚1:集成吊顶平顶 (卫生间的平顶) (1)铝吊顶面板(集 成吊顶) (2)成品吊顶龙骨 (3)1.5厚聚氨酯涂 膜防水层 (4)10厚1:3水泥砂 浆抹平	m2	47.04			
		分部小计						
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙1:弹性涂料墙 面 1、弹性涂料饰面层 2、耐水腻子二遍	m2	1979.49			
67	011407001002	墙面喷刷涂料	墙1:内墙涂料墙面 (除内墙2外的内墙) 1、刷(喷)内墙涂料	m2	3177.13			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	011407002001	天棚喷刷涂料	棚2:涂料平顶(除卫生间外的平顶) (1)喷涂料一遍 (2)2厚面层腻子刮平 (3)3厚基底腻子分遍刮平 (4)现浇钢筋混凝土楼板	m2	2968.2			
		分部小计						
	011500000	其他装饰工程						
69	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆参国标22J403-1-B1型/2-7;扶手中心距踏步边缘50 2、高度：900mm	m	39.77			
70	011505001001	洗漱台	1、大理石洗漱台	m2	3.43			
		分部小计						
	041000000	拆除工程						
71	041001001001	拆除路面	1、原有混凝土场地拆除 2、垃圾清理外运	m2	1441.37			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标单位自行考虑	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:15.15m、地上两层	m2	2280.5			
3	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架	m2	2373.62			
4	011701002002	外脚手架	1、内墙砌筑脚手架	m2	1012.91			
5	011701003001	里脚手架	1、内墙抹灰脚手架	m2	2904.15			
6	011701006001	满堂脚手架	1、浇捣脚手架	m2	2280.5			
7	011701006002	满堂脚手架	1、天棚涂料脚手架	m2	2280.5			
8	011701006003	满堂脚手架	1、高支模脚手架	t	96.921			
9	010401012001	零星砌砖	1、120厚砖胎膜(含抹灰)	m3	1.24			
10	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	59.68			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30, P8	m2	4.94				
12	011702001003	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	133.46				
13	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高综合考虑	m2	809.21				
14	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高综合考虑	m2	725.25				
15	011702005001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	273.77				
16	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高综合考虑	m2	46.83				
17	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	265.65				
18	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	11.9				
19	011702013001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30, P8	m2	33.27				
20	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高综合考虑	m2	3344.07				
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	18.84				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	88.96			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000.00		
2	暂估价	3648.00		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3648.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		33648.00		











# 规费、税金项目计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【土建】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.200	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.530	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			电气						
1	030404017001	配电箱	清单特征： 1、名称：进线配电箱 A1 2、型号、规格：非标 3、安装方式：下沿距地1.6m明装 工作内容：1、本体安装	台	1				
2	030404017002	配电箱	清单特征： 1、名称：进线配电箱 A2 2、型号、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 4、安装方式：下沿距地1.6m明装 工作内容： 1、本体安装2、焊、压接线端子	台	1				
3	030404017003	配电箱	清单特征： 1、名称：照明配电箱 1AL 2、型号、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 4、安装方式：下沿距地1.6m明装 工作内容： 1、本体安装2、焊、压接线端子	台	1				
4	030404017004	配电箱	清单特征： 1、名称：照明配电箱 2AL 2、型号、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 4、安装方式：下沿距地1.6m明装 工作内容： 1、本体安装2、焊、压接线端子	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404017005	配电箱	清单特征： 1、名称：配电箱 Adt 2、型号、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 4、安装方式：下沿 距地1.6m明装 工作内容： 1、本体安装2、 焊、压接线端子	台	1			
6	030411003001	桥架	清单特征： 1、名称：金属桥架 2、型号、规格：300*150 3、安装方式：梁下 吊装 工作内容：1、本体 安装	m	143.2			
7	030413001001	铁构件	清单特征： 1、名称：桥架支撑 架 2、材质：型钢 3、规格：一般支架 工作内容： 1、制作2、安装	kg	121.72			
8	030411001001	配管	清单特征： 1、名称：SC70 2、配置形式：砖、 混凝土结构暗配 工作内容：1、电线 管路敷设	m	17.3			
9	030411001002	配管	清单特征： 1、名称：JDG管 20 2、配置形式：砖、 混凝土结构暗配 工作内容：1、电线 管路敷设	m	876.4			
10	030408001001	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：YJV -4*70+1*35 3、敷设方式、部 位：管道敷设 工作内容：1、电缆 敷设	m	8.1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030408006001	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：120mm <sup>2</sup> 以下 工作内容： 1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装	个	2			
12	030408001002	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：NH-YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：桥架内敷设 工作内容：1、电缆敷设	m	148.83			
13	030408006002	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：35mm <sup>2</sup> 以下 工作内容： 1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装	个	4			
14	030408001003	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：桥架内敷设 工作内容：1、电缆敷设	m	89.38			
15	030408006003	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：16mm <sup>2</sup> 以下 工作内容： 1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装	个	4			
16	030411004001	配线	清单特征： 1、名称：BV-4 2、配线形式：管内穿线 工作内容：1、配线	m	125.1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411004002	配线	清单特征： 1、名称:BV-2.5 2、配线形式:管内穿线 工作内容：1、配线	m	2755.2			
18	030411004003	配线	清单特征： 1、名称:BV-4 2、配线形式:桥架内配线 工作内容：1、配线	m	165.9			
19	030411004004	配线	清单特征： 1、名称:BV-2.5 2、配线形式:桥架内配线 工作内容：1、配线	m	1307.4			
20	030412001001	普通灯具	清单特征： 1、名称:LED灯 2、规格:60W 3、安装方式:吸顶安装 工作内容：1、本体安装	套	11			
21	030412001002	普通灯具	清单特征： 1、名称:LED灯 2、规格:100W 3、安装方式:吸顶安装 工作内容：1、本体安装	套	16			
22	030412001003	普通灯具	清单特征： 1、名称:防潮LED灯 2、型号、规格:100W 3、安装方式:吸顶安装 工作内容：1、本体安装	套	8			
23	030412002001	工厂灯	清单特征： 1、名称:LED工厂灯 2、型号、规格:200W 3、安装方式:檩条下吊装 工作内容：1、本体安装	套	48			
24	030412001004	普通灯具	清单特征： 1、名称:井道照明灯 2、安装方式:壁装 工作内容：1、本体安装	套	3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404033001	风扇	清单特征： 1、名称：排风扇 2、安装方式：吸顶安装 工作内容：1、本体安装	台	4			
26	030404034001	照明开关	清单特征： 1、名称：延时开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：下沿距地1.4m暗装 工作内容：1、本体安装	套	4			
27	030404034002	照明开关	清单特征： 1、名称：单联单控开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：下沿距地1.4m暗装 工作内容：1、本体安装	套	14			
28	030404034003	照明开关	清单特征： 1、名称：单联双控开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：下沿距地1.4m暗装 工作内容：1、本体安装	套	4			
29	030404034004	照明开关	清单特征： 1、名称：双联单控开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：下沿距地1.4m暗装 工作内容：1、本体安装	套	4			
30	030404035001	插座	清单特征： 1、名称：安全型五孔插座 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：底边距地0.3m暗装 工作内容：1、本体安装	套	10			
31	030404035002	插座	清单特征： 1、名称：空调插座 2、规格：16A, 250V 3、安装方式：底边距地2.2m暗装 工作内容：1、本体安装	套	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030404035003	插座	清单特征： 1、名称：井道检修插座 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：暗装 工作内容：1、本体安装	套	3			
33	030411006001	接线盒	清单特征： 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 工作内容：1、本体安装	个	90			
34	030411006002	接线盒	清单特征： 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 工作内容：1、本体安装	个	41			
35	030414002001	送配电装置系统	清单特征： 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合） 工作内容：1、系统调试	系统	1			
分部小计								
应急照明								
36	030404017006	配电箱	清单特征： 1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号、规格：参考尺寸(WxHxD)：500mmx700mmx200mm 3、安装方式：下沿距地1.6m明装 工作内容：1、本体安装	台	3			
37	030411001003	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 工作内容：电线管路敷设	m	1156.2			
38	030411004005	配线	清单特征： 1、名称：NH-BV-4 2、配线形式：管内穿线 工作内容：1、配线	m	43.5			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
39	030411004006	配线	清单特征： 1、名称:NH-BV-4 2、配线形式:桥架内配线 工作内容：1、配线	m	28.2				
40	030411004007	配线	清单特征： 1、名称:NH-RVS-2*4 2、配线形式:管内穿线 工作内容：1、配线	m	1168.2				
41	030412004001	装饰灯	清单特征： 1、名称:A类中型非集中控制非集中电源型安全出口指示灯具(带安全出口标志) 2、规格:JT-BLJC-2 LROE I 1W DC36V 3、安装形式:门头100安装，供电时间≥90min 工作内容：1、本体安装	套	4				
42	030412004002	装饰灯	清单特征： 1、名称:A类中型非集中控制非集中电源型疏散出口指示灯具 2、规格:JT-BLJC-2 LROE I 1W DC36V 3、安装形式:门头100安装，供电时间≥90min 工作内容：1、本体安装	套	4				
43	030412004003	装饰灯	清单特征： 1、名称:A类中型非集中控制非集中电源型楼层指示灯具 2、规格:JT-BLJC-2 LROE I 1W DC36V 3、安装形式:距地2.5m壁装，供电时间≥90min 工作内容：1、本体安装	套	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030412004004	装饰灯	清单特征： 1、名称:A类中型非集中控制非集中电源型单面疏散指示标志灯 2、规格:JT-BLJC-1 LROEIII2W DC36V 3、安装形式:距地0.3m壁装，供电时间≥90min 工作内容：1、本体安装	套	27			
45	030412004005	装饰灯	清单特征： 1、名称:A类中型非集中控制非集中电源型双面疏散指示标志灯 2、规格:JT-BLJC-1 LROEIII2W DC36V 3、安装形式:距地3.0m吊装，供电时间≥90min 工作内容：1、本体安装	套	2			
46	030412004006	装饰灯	清单特征： 1、名称:A类大型非集中控制非集中电源型应急照明标志灯 2、规格:JT-ZFJC-E 7W DC36V 3、安装形式:距地2.5m壁装，供电时间≥90min 工作内容：1、本体安装	套	35			
47	030412004007	装饰灯	清单特征： 1、名称:A类大型非集中控制非集中电源型应急照明标志灯 2、规格:JT-ZFJC-E 7W DC36V 3、安装形式:吸顶安装，供电时间≥90min 工作内容：1、本体安装	套	6			
48	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	82			
分部小计								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防启泵线						
49	030411001004	配管	清单特征： 1、名称:SC20 2、配置形式:砖、 混凝土结构暗配 工作内容：1、电线 管路敷设	m	7.4			
50	030411001005	配管	清单特征： 1、名称:JDG管 20 2、配置形式:砖、 混凝土结构暗配 工作内容：1、电线 管路敷设	m	128.5			
51	030411004008	配线	清单特征： 1、名称:NH-BV-2.5 2、配线形式:管内 穿线 工作内容：1、配线	m	515.6			
52	030904003001	按钮	清单特征： 1、名称:消火栓按 钮 2、型号、规格:具 体详见图纸设计 3、安装方式:消火 栓内安装 工作内容：1、安装	个	8			
53	030411006004	接线盒	清单特征： 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装 工作内容：1、本体 安装	个	8			
		分部小计						
		防雷接地						
54	030409005001	避雷网	清单特征： 1、名称:避雷网 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:D10 工作内容：1、避雷 网制作、安装	m	161.46			
55	030409003001	避雷引下线	清单特征： 1、名称:避雷引下 线 2、材质:利用金属 构件引下 工作内容： 1、避雷引下线制 作、安装2、断接卡 子、箱制作、安装	m	132			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030409004001	均压环	清单特征： 1、名称：基础接地极敷设 2、材质：利用圈梁钢筋 3、根据防雷要求应与所经过桩跨焊接 工作内容：1、基础接地极敷设	m	234.6			
57	030409002001	接地母线	清单特征： 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	31.2			
58	030409008001	等电位端子箱、测试板	清单特征： 等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱 工作内容：1、本体安装	个	1			
59	030409001001	接地极	清单特征： 接地极(板)制作、安装 接地极板 钢板 工作内容：1、接地极(板、桩)制作、安装	块	4			
60	030414011001	接地装置	清单特征： 接地装置调试 接地网 工作内容：1、接地电阻测试	系统	1			
分部小计								
给排水								
61	031001007001	复合管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内涂塑热镀锌钢管 DN65 4、连接形式：螺纹连接 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗	m	7.4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
62	031001007002	复合管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内涂塑热镀锌钢管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗	m	17.8				
63	030413001002	铁构件	清单特征： 1、名称：管道支架 2、材质：型钢 工作内容： 1、制作2、安装	kg	13.23				
64	031001006001	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De63 4、连接形式：热熔 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗	m	5				
65	031001006002	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De50 4、连接形式：热熔 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗	m	3.2				
66	031001006003	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De40 4、连接形式：热熔 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗	m	23.2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031001006004	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De25 4、连接形式：热熔 工作内容： 1、管道安装2、管 件安装3、压力试 验4、吹扫、冲洗	m	15.2			
68	031001006005	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De20 4、连接形式：热熔 工作内容： 1、管道安装2、管 件安装3、压力试 验4、吹扫、冲洗	m	36.8			
69	031003013001	水表	清单特征： 1、型号、规 格：DN65 工作内容：1、组装	组	1			
70	031003001001	螺纹阀门	清单特征： 1、类型：截止阀 2、规格、压力等 级：DN50 工作内容：1、安装	个	3			
71	031003001002	螺纹阀门	清单特征： 1、类型：可调式减 压阀 2、规格、压力等 级：DN50 工作内容：1、安装	个	1			
72	031003001003	螺纹阀门	清单特征： 1、类型：自动排气 阀（含截止阀） 2、规格、压力等 级：DN25 工作内容：1、安装	个	1			
73	031001006006	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规 格：UPVC双臂内螺旋 管 De110 4、连接形式：承插 胶接 工作内容： 1、管道安装2、管 件安装3、压力试验	m	37.2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	031001006007	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管 De110 4、连接形式：承插胶接 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验	m	17			
75	031001006008	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管 De75 4、连接形式：承插胶接 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验	m	5.8			
76	031001006009	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管 De50 4、连接形式：承插胶接 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验	m	27.9			
77	031004003001	洗脸盆	清单特征： 台式洗脸盆 工作内容： 1、器具安装2、附件安装	组	4			
78	031004004001	洗涤盆	清单特征： 拖把池 工作内容： 1、器具安装2、附件安装	组	2			
79	031004007001	小便器	清单特征： 立式小便器 工作内容： 1、器具安装2、附件安装	套	4			
80	031004006001	大便器	清单特征： 蹲式大便器 工作内容： 1、器具安装2、附件安装	套	8			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
81	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格:地漏 DN50 工作内容： 1、安装	个	8			
82	010101007001	管沟土方	清单特征： 人工挖一般土方 土壤类别 三类土 回填土 基(槽)坑 夯填 工作内容： 1、土方开挖2、回填	m3	2.85			
分部小计								
雨水								
83	031001006010	塑料管	清单特征： 1、安装部位:室内/外 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC管 De110 4、连接形式:承插粘接 5、含雨水斗 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验	m	250.6			
84	031002003001	套管	清单特征： 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 工作内容： 1、制作2、安装	个	14			
85	031002003002	套管	清单特征： 1、名称、类型:一般钢套管 2、规格:DN150 工作内容： 1、制作2、安装	个	14			
86	010101007002	管沟土方	人工挖一般土方 土壤类别 三类土 回填土 基(槽)坑 夯填	m3	10.5			
分部小计								
消火栓								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
87	030901002001	消防栓钢管	清单特征： 1、安装部位：埋地/室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 工作内容： 1、管道及管件安装2、压力试验3、冲洗	m	356.8			
88	030901002002	消防栓钢管	清单特征： 1、安装部位：埋地/室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 工作内容： 1、管道及管件安装2、压力试验3、冲洗	m	9.6			
89	031201001001	管道刷油	清单特征： 埋地管道采用加强级防腐(四油三布)，防腐做法详见GB50268-2008第5.4.4条表1及GB50974-2014第8.2.4条、12、12.3.22条	m <sup>2</sup>	62.64			
90	031201001002	管道刷油	清单特征： 1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆两道红色调和漆两道 工作内容：1、除锈2、调配、涂刷	m <sup>2</sup>	67.43			
91	031002001001	管道支架	清单特征： 1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架 工作内容： 1、制作2、安装	kg	162.78			
92	031201003001	金属结构刷油	清单特征： 1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹两道，灰色调和漆两道 工作内容：1、除锈2、调配、涂刷	kg	162.78			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031003003001	焊接法兰阀门	清单特征： 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 工作内容：1、安装	个	16			
94	031003001004	螺纹阀门	清单特征： 1、类型：自动排气阀（含截止阀） 2、规格、压力等级：DN25 工作内容：1、安装	个	1			
95	030901010001	室内消火栓	清单特征： 1、名称：消防柜（SG18E65Z-J） 2、型号、规格：内配SN65（旋转型）消火栓一只，QZ19直流水枪一支，DN65衬胶水带25Mx1，JPS1.0-19消防软管卷盘一套，消防按钮一只，箱内配置灭火器，安装详见15S202-21 工作内容： 1、箱体及消火栓安装 2、配件安装	套	7			
96	030901010002	室内消火栓	清单特征： 1、名称：消防柜兼做试验消火栓（带压力表） 2、型号、规格：内配SN65（旋转型）消火栓一只，QZ19直流水枪一支，DN65衬胶水带25Mx1，JPS1.0-19消防软管卷盘一套，消防按钮一只，箱内配置灭火器，安装详见15S202-21 工作内容： 1、箱体及消火栓安装 2、配件安装	套	1			
97	030901013001	灭火器	清单特征： 1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5型 工作内容：1、设置	具	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
98	031006002001	消防水箱	1、名称:消防水箱 2、包含且不限于18T消防水箱、液位信号装置、流量控制开关、远传液位计、溢流管、通气管、泄水管、配套阀门、管道及保温等	套	1			
99	010101007003	管沟土方	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车 填土碾压 内燃压路机 t以内 8	m3	85.45			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	施工超高增加费		项	1			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								







# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	货梯	载重量5000kg，提升速度0.5m/s，含电梯门及门套等所有相关配套设施	200000.00			
合 计			200000.00			

# 计日工表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							



# 规费、税金项目计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【安装】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
室外给水								
1	031001006001	塑料管	清单特征： 1、安装部位：室外 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PE管 De110 4、连接形式：热熔 工作内容： 1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗	m	120.8			
2	031003013001	水表	清单特征： 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100 工作内容：1、组装	个	1			
3	031003003001	焊接法兰阀门	清单特征： 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 工作内容：1、安装	个	1			
4	040504001001	砌筑井	水表井 内径1500*1000，井深小于1700 具体详见图纸设计	座	1			
5	040504001002	砌筑井	砖砌立式井 参见S143(17-7、17-8)	座	1			
分部小计								
室外雨水								
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：HDPE缠绕管 DN600 2、连接形式：承插式橡胶圈接口 3、其他：管道环刚度不小于8KN/m <sup>2</sup> 4、具体详见图纸设计	m	200			
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格：HDPE缠绕管 DN500 2、连接形式：承插式橡胶圈接口 3、其他：管道环刚度不小于8KN/m <sup>2</sup> 4、具体详见图纸设计	m	32.3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004003	塑料管	1、材质及规格:HDPE缠绕管 DN 400 2、连接形式:承插式橡胶圈接口 3、其他:管道环刚度不小于8KN/m <sup>2</sup> 4、具体详见图纸设计	m	52			
9	040504001003	砌筑井	1、雨水检查井 φ 1000 2、采用砼砖砌结构,重型铸铁井盖井座,检查井内设置双层防坠落防护网	座	9			
10	040504001004	砌筑井	1、雨水检查井 φ 700 2、采用砼砖砌结构,重型铸铁井盖井座,检查井内设置双层防坠落防护网	座	7			
			分部小计					
			室外污水					
11	040501004004	塑料管	1、材质及规格:HDPE缠绕管 DN 300 2、连接形式:承插式橡胶圈接口 3、其他:管道环刚度不小于8KN/m <sup>2</sup> 4、具体详见图纸设计	m	122.2			
12	040504001005	砌筑井	1、污水检查井 φ 700 2、做法详见国标02S515-20	座	5			
13	040504001006	砌筑井	1、600*600砖砌户线检查井 2、做法详见图集02S515-20	座	2			
14	040504008001	化粪池	1、成品玻璃钢化粪池 4m <sup>3</sup> 2、图集14SS706 3、含挖土、回填、余方弃置等	座	1			
			分部小计					
			室外强电					
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030411001001	配管	清单特征： 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：2*MPP φ 150+2*MPP φ 100 3、配置形式：埋地敷设 工作内容：1、电线管路敷设	m	122.9			
16	030408001001	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：YJV-4*70 3、敷设方式、部位：管道敷设 工作内容：1、电缆敷设	m	251.95			
17	030408006001	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：120mm <sup>2</sup> 以下，铜 工作内容： 1、电力电缆头制作 2、电力电缆头安装	个	4			
18	040504001007	砌筑井	1、名称：电缆井	座	2			
		分部小计						
		室外弱电						
19	030411001002	配管	清单特征： 1、名称：弱电管 2、材质、规格：2*PVC50+1*φ 100增强管 3、配置形式：埋地敷设 工作内容：1、电线管路敷设	m	105.6			
20	040504001008	砌筑井	1、名称：手孔井 2、规格：400*400*500	座	2			
		分部小计						
		土方开挖及回填						
21	040101002001	挖沟槽土方	反铲挖掘机（斗容量0.6m <sup>3</sup> ）不装车 一、二类土 人工挖沟、槽土方 一、二类土，深度在（m以内）2	m <sup>3</sup>	579.72			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	040103002001	余方弃置	自卸汽车运土(4t以内)运距(km以内) 1	m3	130.45			
23	040103001001	回填方	采用良质素土回填夯实	m3	449.27			
		分部小计						
		路面拆除及恢复						
24	041001001001	拆除路面	1、原有混凝土地面拆除 2、垃圾清理外运	m2	479.1			
25	040203007001	水泥混凝土	1、210厚C30素砼面层 2、含模板、切缝、养护等	m2	479.1			
26	040202011001	碎砖	1、400厚碎砖垫层	m2	479.1			
27	040202001001	路床（槽）整形	1、素土夯实,密实度>93%	m2	479.1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨海县天场镇马套村标准厂房建设项目【室外安装】

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												













