南京师范大学合成生物谷学生宿舍项目工程

招标工程量清单

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司(盖章)

2026年10月23日

工程名称：南京师范大学合成生物谷学生宿舍项目

标段名称：施工总承包

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：蔺政荣、刘田田　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：刘建武　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：唐安淮　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：高飞　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年10月23日

工程量清单编制说明

工程名称：南京师范大学合成生物谷学生宿舍项目

一、工程概况：

1、本工程为南京师范大学合成生物谷学生宿舍项目,项目建设地点位于南京师范大学仙林校区内，总建筑面积：57163.21 平方米，其中：地上建筑面积约 50553.26 平方米，地上共 4 栋单体,2#、3#、4#、5#宿舍主要功能为学生宿舍，地下建筑面积约 6609.95 平方米，主要功能为人防停车库及设备用房。

2、结构形式：框架结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、编制范围：

土石方工程、基坑支护工程、边坡支护工程、桩基工程、土建装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、智能化工程、电梯工程、室外及配套工程等，详见招标文件说明及工程量清单。

不在本次招标范围有：土石方外运（含桩基置换土方或泥浆处理后土方）、宿舍活动家具、热水设备及淋浴器、开水炉、洗衣房内的不锈钢水槽、分体空调、道路铺装、绿化。

三、编制依据：

1、建设单位提供的江苏省建筑设计研究院股份有限公司设计的施工图、物料表、技术要求及清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

2、中华人民共和国住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024,《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024 及其他配套工程量计算标准。

3、江苏省住房和城乡建设厅（2025）第 12 号《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告》。

4、江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2026）76 号《省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知》。

5、最高投标限价人工工资标准按苏建价（2026）76 号相关文件参考价，材料价格按 2026 年 09 月份南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

6、《南京师范大学合成生物谷学生宿舍岩土工程勘察报告》(工程编号:KC20263019B)

7、拟定的招标文件。

8、工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况。

9、合理施工工期及常规施工工艺、顺序。

10、其他相关资料。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：详见招标文件。

八、创优及安全生产标准化考评优良要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1、本工程量清单的工作内容应包含投标人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用；工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸、交付标准和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24 计价标准”中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑完成符合完工交付要求的相应清单项目必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用。

2、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。

3、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，投标人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，投标人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

4、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

5、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件，执行相关新文件内容。

6、施工水电费用计算和结算：使用单位提供现场水电的接入点(临时电、临时水位置位于红线边)，投标人自行现场踏勘确定具体接驳方案，具体以目前现场条件为准，投标人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。投标人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等

保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

7、临时排污、排水需按照相关要求处理达标后接入校方指定点，距离本项目红线范围约 500 米，并且施工临时排污、排水（红线内、外）、水资源的使用需满足相关规范要求，排污管、排水管埋深按现行相关规范执行。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责；严禁将建筑垃圾、生活垃圾及污水等投放到河道及附近区域。上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

8、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

9、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由投标人自理，满足建设单位管理要求。

10、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，投标人须按项目所在地最新的规定执行。

11、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

12、投标人应充分考虑本工程位于校园内部的特殊性和管理制度，施工期应满足校方管理要求。包括但不限于配合校方活动、学生作息时间、校方巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

13、施工期间相邻建筑物安全、道路、管网、箱涵、河道、树木等保护（含树木修剪）及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

14、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

15、本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需一切砂浆按预拌砂浆考虑，严禁使用散装及袋装水泥现场搅拌。

16、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。投标人自行考虑外加剂的使用，满足设计规范及现场使用需求，结算时不另增加费用。

17、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

18、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，项目红线内不提供临设场地，红线外临设搭建场

地需与校方协商，临时设施搭设的相关手续办理由总承包单位负责；本项目施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，施工围挡高度等需满足相关规范、主管部门和校方的要求，大门安排专人进行值守，实行刷卡或人脸识别进出。除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭状态。工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌（含施工前已破损地形、地貌、道路、绿化、管道等）。使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。

19、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察和设计图纸自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

20、项目施工出入口需与市政道路直接连通，请投标人实勘现场，负责办理相关手续，结合现场情况在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，满足学校安保、环保等相关要求，结算时不因运输问题增加任何费用。

21、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

22、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。投标人原因产生的额外检测费用，由投标人承担。

23、投标人按施工当地主管部门现行要求搭设脚手架及支撑，支撑搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

24、无论项目特征是否描述，设计图纸及验收规范中明确要求，针对大体积混凝土或特殊部分的混凝土需采取温度监测与控制、分层分段浇筑、特殊养护（保温、保湿）、延长养护周期等专项技术措施而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

25、投标人需自行考虑与校内现有管井或市政管井的对接，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

26、本项目需做施工碳排放监测，投标人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

27、投标人须在综合单价中综合考虑超高施工增加费、高层施工增加费、赶工措施费，满足合同要求，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

28、本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

29、施工现场应做到工完、料尽、场地清，每道工序都应做好完工清洁，其费用包含在工程量清单项目的综合单价中。投标人应在施工现场管理中严格执行各地建筑垃圾减量化的相关要求，建筑垃圾、生活垃圾外运、消纳、处置费用不单独列项，在投标报价中综合考虑，结算不调整。

30、对于本项目可能需结合设计图纸、验收规范由投标人自行深化设计的内容，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加相关费用。

31、投标人在报价中充分考虑项目完工到竣工验收期间的项目保管、看护、保修等事项产生的费用。

32、无论项目特征是否描述，《建筑施工模板安全技术规范》或其他相关要求中规定的高大模板支撑体系定义的局部梁、板等结构部位，因需采用特殊加固支撑系统、加强安全措施、专家论证及监测等而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

十、其他说明

（一）土石方工程

1、施工场地内清表及部分杂树、杂草、原临建地下钢筋混凝土构件、场地硬化、前期已完成的试桩、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的清除、集中打堆，投标人自行勘查现场(以现场情况为准)，综合考虑报价，相关费用在相应清单中报价，结算时单价不调整。

2、土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量（例如为施工方便采用的大开挖）自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式（含人工配合开挖），结算时严格按照清单计价标准中明确的基槽、基坑土石方计算规则计算土石方工程量，放坡工程量均在综合单价中综合考虑，不计入清单工程量，土方开挖体积按天然密实体积计算，综合单价不予调整。

3、投标人自行考虑出土方案，开挖土石方全部考虑外运。土石方外运（含桩基置换土方或泥浆处理后土方）另行招标，投标人负责装车，综合考虑渣土运输施工作业时间特殊性、非连续性，渣土运输工作可能对本项目施工影响（工期、现场临时堆运）等，所有费用在报价中充分考虑，结算时不予调整。

4、投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况在桩基工程中综合考虑设置泥浆池的费用（包括并不限于泥浆池、泥浆沟槽的砌筑、拆除，因场地限制泥浆池用钢板箱制作等费用）及泥浆处理费用（包括不限于采用泥浆分离脱水机械处理等措施），结算费用不调整。

5、用于回填的土方需满足回填土的质量要求，土源及运距由投标人综合考虑，请投标人自行勘察现场，综合考虑土方倒运，相关费用含在投标报价中，结算不调整。

6、投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不做调整。

7、投标单位自行踏勘现场，投标报价时应充分考虑开挖可能发生的加固、临时通道（如钢板铺设、建筑垃圾回填等）、场地狭小、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等所产生的措施费用，综合在投标报价中，结算时不予调整。

8、挖出的淤泥和湿土，若不能按环保和相关部门要求进行及时外运，需要经过晾晒、掺入石灰及其它材料进行土壤处置后才能外运，相关费用由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中，结算时综合单价不调整。

9、对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

10、土石方开挖前应对原始场地标高进行方格网测量，并根据施工图纸完善施工方案，并采取可靠保护措施对桩基进行保护；因挖土原因造成的桩倾斜、折断等由投标人承担赔偿责任。

11、施工过程中，遇地下管线、地下障碍物(含废弃管网)、原有护坡、土体加固、支撑等会增加施工难度，投标人充分考虑施工的难度，在挖土石方清单中综合考虑此部分费用，结算时不予调整。

12、无论支护图纸及实际施工方案如何约定场（整）平标高，当原始地貌标高高于设计（室外道路铺装基层、绿化种植土、室内地坪基层）底标高区域时，开挖单独土石方清单工程量均从原始地貌计算到设计（室外道路铺装基层、绿化种植土、室内地坪基层）底标高，基坑或沟槽开挖土石方及回填方清单工程量从挖单独土石方底标高后开始计算；当原始地貌标高低于设计（室外道路铺装基层、绿化种植土、室内地坪基层）底标高区域时，单体不考虑单独土石方回填，单体基坑或沟槽开挖土石方清单工程量从原始地貌开始计算，单体回填方清单工程量计算到设计（室内地坪基层）底标高，室外考虑单独土石方回填，清单工程量按原始地貌计算到设计（室外道路铺装基层、绿化种植土）底标高，室外基坑或沟槽考虑反开挖。

13、土方运输车辆须符合城管、生态环境等主管部门相关管控规定；若因运输车辆不达标被行政主管部门查处、处罚，由此产生的一切经济损失及法律责任均由投标人自行承担。

（二）桩基、支护工程

1、投标单位根据勘探报告，自行勘探现场土方自然标高，桩综合单价不因土方标高的变化调整，中标后综合单价不调整。

2、根据周边地质情况及本工程特点，施工时可能会发生场地硬化(回填道碴等)费用，投标人应充分

考虑机械施工的措施费用，包括可能发生的场地硬化措施等。

3、投标人必须做好检测和监测的配合工作，包括道路硬化及临时场地、配合检测单位等工作，此项费用综合考虑在投标报价中，结算不作调整。

4、基坑四周护栏需满足规范要求施工，此部分费用需在总价措施费中综合考虑，结算不另增加。

5、桩机械台数，由投标人结合工期要求自行考虑，实际施工机械必须满足工期要求，如由于施工机械导致工期明显延误，招标人有权要求增加机械，由此产生的费用结算时不增加。

6、灌注桩各清单工程量均按有效桩长计量；空钻部分及长度，混凝土超灌部分，充盈系数应结合设计规范、地勘及现场踏勘综合考虑计入单价，结算时仅调整工程量，单价不予调整。

7、桩施工之前应探明每根桩是否有地下障碍物及市政管线，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇地下障碍物，所产生的额外费用由投标人自行考虑，计入报价，结算时不调整。

8、根据现场情况，可能会出现现场标高低于桩顶标高的情况，投标单位需自行考虑此种情况需增加的费用计入投标报价内，结算不增加费用。

9、为施工支护工程而导致土方临时放坡等二次施工增加的相关费用投标人综合考虑在报价中，结算时不增加。

10、投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用），若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用，结算时不因成孔方式调整单价。

11、钢护筒、钢支撑、型钢柱等钢构件的使用时间需满足项目工期要求，构件来源(自有或租赁)由投标单位自行考虑，综合单价不调整，不因工期延长而增加任何(租赁)费用。

12、支护挂网喷浆工程量计算至坡顶排水沟，排水沟外侧部分在临时设施费中考虑，结算时不单独计量。

13、CLSM 工法桩内插型钢与混凝土面接触处理工作由投标人综合考虑，为拔除型钢桩造成的冠梁拆除不单独考虑，相关费用结算时不增加。

14、永久支护修整坡面不单列清单，土方工程量含在土石方工程中。

（三）土建、装饰工程

1、本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

2、投标单位综合考虑使用塔吊和施工电梯，自行考虑塔吊和施工电梯的基础（含桩基础），综合考

虑各单位间配合使用垂直运输机械及脚手架等措施，相关费用包含在报价中，结算时不得调整。

3、对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用（含检测费），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

4、所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，包括并不限于门窗密封、防水、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不作调整。门窗工程的预埋件、按规范要求必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中，结算不作调整。

5、内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中,综合考虑在报价中。外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。

6、施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。砼面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

7、本工程钢材级别和规格如图要求，不锈钢均为 304 材质、木材面均做防火涂料、所有装饰材料均需符合消防规范要求，工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标单位综合考虑，结算不再调整。

8、工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标单位综合考虑，结算不再调整。

9、所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

10、装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板环保要求必须达到 E1 级、乳胶漆必须选用环保型。

11、楼地面地砖贴面、天棚面涂料，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

12、石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

13、特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

14、本项目物料表中所有材料的材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购。

15、砌块墙开槽部位抗裂腻子及网格布加强等措施需综合考虑在墙面报价中，满足规范要求，投标后的综合单价不调整。

16、墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑在投标报价中，结算不予调整。

17、同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差 10mm 以内时砌体墙面补粉砂浆费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

18、防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层、阴角处各类加强层，防水附加层及加强层不单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、滴水线构造等。各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

19、所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

20、柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。

21、异形柱、梁、板等混凝土构件施工增加费用由投标人自行考虑含在报价中，清单不单独列项，结算时不增加。

22、镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

23、吊筋高度超规范要求时需按规范要求设置反支撑、转换层，相关深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

24、所有门窗所需普通五金配件，无论清单项目特征是否涉及，均须包括在投标报价内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

25、防火门窗、防火隔断应满足现行消防规范及消防主管部门要求，深化不调整综合单价。

26、无粉刷天棚及地下室无粉刷混凝土墙面模板摊销增加、增加的支撑和混凝土表面打磨、砂浆修补等费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

27、地面、墙面、顶面、屋面等部位无论图纸是否要求基层处理，投标人均应保证基层清洁平整程

度达到下一工序的施工条件，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。

28、预制构件钢筋与现浇钢筋连接、二次深化、钢筋含量变化等均考虑在报价中，结算综合单价不调整。

29、各单位工程脚手架、垂直运输费、大型机械进退场、降排水等单价措施费由投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。

30、金属构件的除锈、油漆等均包含在金属构件清单中，结算不因此调整综合单价。

31、门窗、栏杆、标识标牌、吸音墙面、墙顶面龙骨、地面龙骨、洗漱台、钢结构、造型拱门等项目深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时，不能认定为是设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。

32、无机涂料基层材质投标人报价时综合考虑，结算时一律不予调整。

33、电梯门洞四周不锈钢门套(无论大小)及包边含在电梯报价中，投标人综合考虑报价；超出门洞范围的门头装饰等单独列清单计价。

34、吊顶处灯具、风口等开孔及加固由投标人在吊顶清单报价中综合考虑，结算时不予调整。

35、特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

36、本工程(含暂估价工程及平行发包工程)涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

37、模板工程中模板材质和规格、厚度、材料损耗、场内转运、辅材费用（包含砖胎模、木模板）由投标人在单价中充分考虑，结算不作调整。

38、屋面、地库、楼地面排水浅沟等相关做法包含在找坡层做法内，由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。

39、投标人需自行考虑风井、防爆井等处防坠落措施不单独列项，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

40、管道井内或平顶内金属面、露明金属管的金属面或铁栏杆油漆价格综合考虑在相应做法单价中，请投标人在报价充分考虑。

41、盲道满足设计及规范要求，由投标人自行考虑在报价中，不单独列清单。

42、设计要求的钢柱、钢梁、钢梯等喷砂除锈、焊缝做检验标准探伤等，投标人在报价中考虑，结算不调整。

43、吊装高度、施工难度、临时支撑以及深化图纸等费用，由投标人根据图纸及现场情况，综合考虑，结算时不增加相关费用。

44、需灌浆或灌注混凝土的钢构件，开孔及恢复等费用含在相关报价中，结算时不增加相关费用。

45、钢构件来源及运距由投标人自行考虑，需充分考虑道路、过桥等因素的影响，结算时综合单价不调整。

46、地下室地面做法按建筑做法表（金刚砂耐磨地面+固化渗透）列项计入清单。

（四）、室外及配套工程

1、投标报价中须同时考虑因投标人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

2、本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由投标人自行负责。

3、投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

4、投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

5、投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

6、投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价。

7、本工程雨、污水管网接入原有检查井的费用，包含但不限于道路破除、恢复、原有井开洞并恢复等费用等，由投标人综合考虑，结算时不再增加费用。

8、现场施工时对现状路面的破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

9、因施工拆除、移栽的绿化，施工完成后绿化原状恢复，投标人勘察现场综合考虑计入报价，结算时不增加费用。

10、下凹式绿地中涉及的植物养护，需满足设计要求。

（五）安装工程共性

1、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

2、所有配电箱（柜）的接地工作内容应计入相应的综合单价中，结算时不再调整或增加相关费用。

3、安装操作高度增加费及建筑超高（深）增加费各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加相关费用。

4、各专业涉及的开孔、堵洞、孔洞的防水防火封堵、电表箱、配电箱及消火栓箱等预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等）等相关内容，对于清单中单列项的部分按项包干，结算时不再调整此项费用；对于未单列项的，其包含在相应的投标报价中，结算时不再调整或增加相关费用。

5、清单中所有管道包含色环、标识标牌，请投标人在报价中充分考虑,包含在相应的综合单价中，结算时不再调整或增加相关费用。

6、桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、盖板、中间隔板等材料及安装费用综合考虑在综合单价中，结算时不再调整或增加相关费用。

7、排水管道的灌水和通球试验，投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

8、所有设备检查接线含在相应设备报价中，不单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

9、对于清单项目特征中描述包含配套法兰的阀门，投标报价时需综合考虑配套法兰的费用，结算时不再调整或增加以上费用。

10、法兰及阀门的综合单价中均已包含配套垫片、螺栓等相应施工工艺所需求的全部材料，结算时不再调整或增加以上费用。

11、对于管道、配电箱（柜）、电气配管等综合单价中均包含型钢支架的制安及除锈刷油防腐、管卡的费用，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

12、管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、沟槽修补的费用包含在相应的管道综合单价中，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

13、投标人应考虑成品保护、现场管线保护、设施保护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不再调整或增加以上费用。

14、1KV 及其以下的送配电装置系统调试均计入到变配电工程中，各个单体不再单独列项，若单体涉及相关的费用，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

15、自动报警系统调试均计入到 3#中（联动调试在消控室计取，各单体不再单独计取）包含火灾报警系统调试、消防电源监控系统调试、电气火灾监控系统调试、余压监控系统调试、消防应急照明和疏散指示系统调试等按项计入，结算时不再调整或增加以上费用。

16、智能化系统调试均计入到 3#中（各个楼栋不单列）包含计算机网络、视频监控系统、信息发布系统、报警系统、门禁系统、综合布线系统等所有系统的设备调试、分系统调试、全系统联调等，以及

接入原有平台及系统调试按项计入，结算时不再调整或增加以上费用。

17、安装各系统的调试，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予计量。

18、井道中施工降效费用在相应的综合单价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

19、安装各系统接驳原有系统设备的费用在相应的综合单价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

20、本工程机组与管道连接处所用变径管件，相关材料、制作及安装费用均已综合包含在综合单价中，施工过程中不再另行增加、单独计取任何费用。

21、备品备件数量符合设计及规范要求，施工过程中不再另行增加、单独计取任何费用。

22、所有设备的吊装就位、场内二次转运、搬运装卸等相关措施及人工机械费用，均已综合包含在综合单价中，施工过程中不再另行增加、单独计取任何费用。

23、埋地钢管的防腐刷漆费用包含在相应的管道综合单价中，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

（六）电气工程

1、本次清单编制包含变配电系统，地下变电所至各单体进线电缆费用在室外管综里体现。

2、入户预埋管计入室外电气工程，综合单价中包含相应规格的套管及防水防火封堵，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

3、本项目电线电缆均需要满足图纸设计指标（含耐火温度、持续供电时间、燃烧性能、阻燃级别等），投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

4、电表的费用包含在相应的配电箱（柜）综合单价中，投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

（七）给排水工程

1、太阳能热水立管计算至出屋面 0.5m 处；开水炉（含水控设备）及屋面太阳能设备未计入。

2、屋顶给水管计算至浮球阀处（含浮球阀）；引自地下室的给水管与地下室界面为正负零；引自室外的给水管计算至水表井处。

3、首层排水管计算至出外墙皮 1.5m 处。

（八）消防工程

1、消防系统探测器、模块、广播等相关材料的底座费用由投标单位自行考虑在相应综合单价中，不单独列项。

2、消防报警主机、电气火灾监控主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监

控主机、消防广播及通讯控制器等消防各系统所有的设备调试及联调、联网由投标单位自行报价，不再增加其他任何费用。

4、室内消防水管计算至出外墙 1.5 米。

5、消火栓按钮的主材及安装费用需综合考虑在消火栓箱中，投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

6、防火门现场控制装置（人防区除外）为一体式监控产品，包含门磁开关、模块、闭门器等，具体详见招标清单，投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

（九）暖通工程

1、暖通工程中弯头导流叶片、风管检查孔、温度风量测定孔等费用需包含在相应的综合单价中，投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

十一、其他需说明的问题及特别提醒

1、投标人必须结合本工程的“工程量清单编制说明”要求进行投标报价，主要材料在设备品牌表中选定，详见技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、技术要求、设计图纸表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正，若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。除合同有特殊约定外，建设工程无论是采用单价合同或总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由投标人承担，结算时不再调整。

3、本工程安全生产措施费的费率不得低于江苏省建设工程费用参考的下限值。其中土石方工程、桩基工程、基坑支护工程、土建装饰工程、下凹式绿地均按 3.8%考虑；安装工程、智能化工程、电梯、室外及配套工程（网络接入工程、室外电气管网、室外给水、消防管网、变配电工程）均按 2.9%考虑；室外及配套工程（雨污水工程）按 1.9%考虑。

4、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径 6mm 的钢筋，钢筋比重均按Φ6 计算，不按Φ6.5 调整；钢筋网片不参与材料调差。

5、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。钢筋清单项目综合单价含设计注明外的措施筋及钢筋连接（焊接、套筒、

搭接等）费用，结算不予另行计价。 投标人通过图纸会审、技术核定、施工组织、施工方案、设计变更等方式确定的措施筋做法和钢筋连接方式，均在结算不予计量计价。 设计变更引起的钢筋直径发生变化，钢筋接头数量比增加，按相应钢筋清单项目进行计量，综合单价不调整（设计变更引起的返工除外）。

6、本工程投标人所有清单报价,包含招标文件招标范围图纸全部工程内容以及为完成本项目全部工作所需人工费、施工机具使用费、制作安装费、材料费(甲供主材、配件不含在内，辅材、材料损耗已综合包含)、材料运杂费、工程缺陷修复费、工程保险费;临时设施、现场文明施工、环境保护、围挡、现场维护、成品保护、交叉施工配合费、常规材料检验试验费(苏建定(2004)414 号规定的第三方见证取样检测费用除外)、施工照明、施工排水、通风、恶劣施工环境增加费、企业管理费、利润、各类施工风险费用:人工费内含从业人员个人所得税，城建税、教育费附加等附加税费综合计入管理费;增值税按清单规定单列，不含于综合单价内。报价已包含合同明示或隐含的全部责任、义务、风险对应的一切费用。

（以下无正文）

工程项目汇总表

工程名称：南京师范大学合成生物谷学生宿舍项目　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	地下工程			
2	2#学生宿舍			
3	3#学生宿舍			
4	4#学生宿舍			
5	5#学生宿舍			
6	智能化工程			
7	电梯工程			
8	室外及配套工程			
合计				

单项工程汇总表

工程名称：地下工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土石方工程			
2	基坑支护-灌注桩及护坡			
3	基坑支护-冠梁、排水沟等			
4	基坑支护-边坡支护			
5	桩基工程			
6	土建工程（含装饰）			
7	安装工程-给排水工程			
8	安装工程-电气工程			
9	安装工程-消防工程			
10	安装工程-暖通工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	大型土石方	
1.2	室外配套工程土石方	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		大型土石方						
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:详见岩土工程勘察报告 2.含场地内杂树、杂草清理一切费用	m2	10431.31			
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别:详见岩土工程勘察报告，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾土、杂填土等土质；综合考虑原临建建筑地下钢筋混凝土构件、前期已完成的试桩、混凝土构件、砌体构件、场地硬化及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3.综合考虑机械或人工开挖，包含装车，投标人综合报价 4.需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整	m3	40920.17			
3	010101003001	单独土方回填	1.材料品种:黏性土 2.压实度满足室外图纸要求 3.其它:土源由投标人自行考虑,土方购置、运距自行考虑，结算时不调整	m3	7084.17			
4	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:详见岩土工程勘察报告，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾土、杂填土等土质；综合考虑原临建建筑地下钢筋混凝土构件、前期已完成的试桩、混凝土构件、砌体构件、场地硬化及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3.综合考虑机械或人工开挖，包含装车，投标人综合报价 4.需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整	m3	48490.07			
5	010102005001	挖基坑石方	1.开挖深度:详见图纸，综合考虑报价 2.岩石类别:详见地勘文件，综合考虑极软岩、软岩、较软岩、较坚硬岩等破碎方式，结算不因岩石类别调整综合单价 3.综合考虑机械或人工开挖，包含装车，投标人综合报价 4.需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖石方，结算不调整	m3	2483.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:详见岩土工程勘察报告 2.开挖深度:详见图纸，综合考虑报价 3.其它:综合考虑机械或人工开挖，包含装车，投标人综合报价 4.需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整	m3	3084.18			
7	010102006001	挖沟槽石方	1.开挖深度:详见图纸，综合考虑报价 2.岩石类别:详见地勘文件，综合考虑极软岩、软岩、较软岩、较坚硬岩等破碎方式，结算不因岩石类别调整综合单价 3.其它:综合考虑机械或人工开挖，包含装车，投标人综合报价 4.需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖石方，结算不调整	m3	91.42			
8	010102007001	回填方	1.填方部位:房心回填 2.材料品种:黏性土 3.密实度:分层厚度200-300mm（夯实系数0.94） 4.土源由投标人自行考虑,土方购置、运距自行考虑，结算时不调整	m3	2874.7			
9	010102007002	回填方	1.填方部位:地下室顶板覆土 2.材料品种:黏性土 3.密实度:压实系数0.94 4.土源由投标人自行考虑,土方购置、运距自行考虑，结算时不调整	m3	4457.52			
10	010102007003	回填方	1.填方部位:基坑、基槽、地下室外墙四周等部位回填（不含地库顶板及房心回填）（因放坡多回填工程量不另计算，在综合单价中考虑） 2.材料品种:流态固化土 3.土源由投标人自行考虑,土方购置、运距自行考虑，结算时不调整	m3	7285.98			
11	010102007004	回填方	1.填方部位:支护墙后回填 2.材料品种:流态固化土 3.土源由投标人自行考虑,土方购置、运距自行考虑，结算时不调整	m3	6438.19			
A.1		室外配套工程土石方						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:详见岩土工程勘察报告，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾土、杂填土等土质；综合考虑原临建建筑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3.综合考虑机械或人工开挖，包含装车，投标人综合报价 4.需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整	m3	14576.02			
13	010102007005	回填方	1.填方部位:管道两侧、管道顶部 2.材料品种:中、粗砂 3.密实度:压实度满足设计及规范要求 4.材料购置、运距自行考虑，结算时不调整。	m3	1949.88			
14	010102007006	回填方	1.填方部位:基础垫层 2.材料品种:中、粗砂 3.密实度:压实度满足设计及规范要求 4.材料购置、运距自行考虑，结算时不调整。	m3	342.51			
15	010102007007	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：回填素土 3.密实度：详见图纸及图集要求。 4.土源由投标人自行考虑,土方购置、运距自行考虑，结算时不调整	m3	10011.35			
16	010102007008	回填方	1.填方部位：基坑、基槽 2.材料品种：5-32mm碎石 3.密实度：详见图纸及图集要求。 4.材料购置、运距自行考虑，结算时不调整。	m3	243.93			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	6485791.85	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土石方工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地库支护桩	
1.2	扩底承载式斜撑	
1.3	3#楼支护桩	
1.4	雨水池/化粪池围护结构桩	
1.5	桩间护坡（雨水池/化粪池）	
1.6	桩间护坡（地库、3#楼）	
1.7	坡面护坡	
1.8	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.3		地库支护桩						
1	010302003001	灌注桩	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸，综合考虑。 3.桩径:1100mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C30（水下） 5.护筒长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑检测桩的增加费用。 8.成孔方法：自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整单价，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用） 9.成孔中产生的泥浆的制作、固化、泥浆池等费用等费用均包含在综合单价。 10.施工过程如需自造泥浆护壁等材料、施工费及拆除费，成孔过程中产生塌孔的处理措施费用均由投标人综合考虑，结算时不调整。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	482.05			
2	010302003002	灌注桩	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸，综合考虑。 3.桩径:900mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C30（水下） 5.护筒长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑检测桩的增加费用。 8.成孔方法：自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整单价，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用） 9.成孔中产生的泥浆的制作、固化、泥浆池等费用等费用均包含在综合单价。 10.施工过程如需自造泥浆护壁等材料、施工费及拆除费，成孔过程中产生塌孔的处理措施费用均由投标人综合考虑，结算时不调整。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	1004.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	156.682			
A.3		扩底承载式斜撑						
4	010202007001	扩底承载式钢管混凝土斜撑	1.地层类别:详见地勘 2.Q235型钢管，直径426mm，壁厚8mm 3.长度15m,(以进入持力层为标准按时计取长度） 4.型号：TKF-426(10)-C30,倾角45° 5.钢管柱内混凝土强度等级为C30 6.扩载承载体施工填料采用干硬性混凝土，强度同钢管内混凝土，填料量不宜大于1.5m3. 7.基坑回填后拆除，建筑废料外运，钢管回收，报价内考虑。 8.穿越基础底板、顶板、外墙止水措施，封孔钢筋、钢板、砼报价内考虑。 9.其余详见图纸及《扩底承载式钢管混凝土斜支撑技术规程》T/CSRME 042-2024执行。 10.含土方、拆除物外运、弃置等费用，运距综合考虑，包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。	m	165			
A.3		3#楼支护桩						
5	010302003003	灌注桩	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸，综合考虑。 3.桩径:1200mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C30（水下） 5.护筒长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑检测桩的增加费用。 8.成孔方法：自行考虑，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整单价，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用） 9.成孔中产生的泥浆的制作、固化、泥浆池等费用等费用均包含在综合单价。 10.施工过程如需自造泥浆护壁等材料、施工费及拆除费，成孔过程中产生塌孔的处理措施费用均由投标人综合考虑，结算时不调整。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	1058.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010506021002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	113.561			
A.3		雨水池/化粪池围护结构桩						
7	010302003004	CLSM工法桩	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸,桩长9m 3.桩径:700mm 4.混凝土种类、强度等级:可控低强度材料（优先选用工程弃土、建筑垃圾、工矿业固废物为主料）可控低强度材料生产前,应考虑主料性质差异,进行专项配合比设计与试验,确定生产配合比与制备工艺，现场浇筑塌落度控制范围为:160mm~200mm，浇筑后28天试块(70.7mm×70.7mm×70.7mm)检测,强度不低于0.8MPa。（原料土：粉煤灰：水泥：水=12：1：1.5：2.5） 5.内插型钢采用Q235B型H型钢，型钢自有或租赁以及租赁周期由投标人自行考虑，型钢损耗报价内考虑，结算不调整 6.型钢与混凝土接触面处理（冠梁不考虑拆除） 7.型钢拔除后的孔洞采用注浆回填（纯水泥浆液，水灰比1.0） 8.护筒长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 9.投标人综合考虑检测桩的增加费用。 10.成孔方法：旋挖成孔。 11.成孔中产生的泥浆池等费用均包含在综合单价中 12.施工过程如需自造泥浆护壁等材料、施工费及拆除费，成孔过程中产生塌孔的处理措施费用均由投标人综合考虑，结算时不调整。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	349.65			
A.2.2		桩间护坡（雨水池/化粪池）						
8	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:桩间挂网 2.厚度:50mm 3.材料种类:C20细石砼	m2	419.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010506023001	钢丝网	1.挂网采用HPB300Φ6x200x200钢筋网 2.含桩间横向拉筋（HRB400Φ16@1500mm）、桩内预埋钢筋（HRB400Φ16@1500mm）、桩间插筋（HRB400Φ16@1500mm） 3.预埋钢筋、插入钢筋长度满足图纸要求，包含上述钢筋与钢筋网连接费用 4.部位：桩间挂网	m2	419.9			
10	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水孔(PVC管Φ40@1500),外斜5%,级配砂石反滤层,管长L=500mm 2.部位：基坑支护泄水管	个	403			
A.2.2		桩间护坡（地库、3#楼）						
11	010202010001	支护桩挂板	1.部位:桩间 2.混凝土种类:200mm现浇混凝土面板 3.混凝土强度等级:C30	m3	249.64			
12	010202011001	支护桩挂板模板	1.模板形式:综合考虑 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 5.止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用 6.含墙面模板不能周转使用的对拉螺栓 7.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1248.18			
13	010506012001	现浇支护桩挂板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:预埋钢筋及插入钢筋长度满足图纸要求，包含上述钢筋与钢筋网连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	18.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010506012002	现浇支护桩挂板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm以内 2.预埋钢筋及插入钢筋长度满足图纸要求，包含上述钢筋与钢筋网连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	18.72			
A.2.2		坡面护坡						
15	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:自然放坡面、平台 2.厚度:80mm 3.材料种类:C20细石砼	m2	3042.26			
16	010506023002	钢丝网	1.挂网采用HPB300 Φ6x200x200钢筋网，含坡面及平台插入筋（HRB400Φ14@1500），预埋钢筋及插入钢筋长度满足图纸要求，包含上述钢筋与钢筋网连接费用 2.部位坡面及平台	m2	3042.26			
17	010902007002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水孔(PVC管Φ40@1500),外斜5%,级配砂石反滤层,管长L=500mm 2.部位：基坑支护泄水管	个	2423			
A.3		其他						
18	010302007001	声测管	1.材质、规格:钢管，直径≥50mm，壁厚≥3.5mm 2.连接要求:综合考虑，满足设计及规范要求	m	1012.2			
19	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:直径900的灌注桩 2.桩头截面、高度:桩截面Φ900，截桩高度综合考虑，实际超灌高度、实际浇筑截面尺寸，报价内考虑。 3.混凝土强度等级： 水下 C30预拌（商品）混凝土 4.有无钢筋:有桩钢筋、含桩头钢筋整理费用 5.含拆除物外运、弃置等费用，运距综合考虑，包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。	根	109			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010301005002	截(凿)桩头	1.桩类型:直径1100的灌注桩 2.桩头截面、高度:桩截面Φ1100，截桩高度综合考虑，实际超灌高度、实际浇筑截面尺寸，报价内考虑。 3.混凝土强度等级： 水下 C30预拌（商品）混凝土 4.有无钢筋:有桩钢筋、含桩头钢筋整理费用 5.含拆除物外运、弃置等费用，运距综合考虑，包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。	根	35			
21	010301005003	截(凿)桩头	1.桩类型:直径1200的灌注桩 2.桩头截面、高度:桩截面Φ1200，截桩高度综合考虑，实际超灌高度、实际浇筑截面尺寸，报价内考虑。 3.混凝土强度等级： 水下 C30预拌（商品）混凝土 4.有无钢筋:有桩钢筋、含桩头钢筋整理费用 5.含拆除物外运、弃置等费用，运距综合考虑，包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。	根	78			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012002	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015002	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016002	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017002	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019002	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004002	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005002	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	6371867.4	9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：基坑支护-灌注桩及护坡　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	基坑支护	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		基坑支护						
A.5		混凝土工程						
1	010202012001	钢筋混凝土冠梁	1.混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	399.42			
2	010502026001	挡土墙	1.混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	276.24			
3	010502003001	冠梁之间混凝土板	1.混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	361.65			
4	010502013001	主楼与支护搭接混凝土板	1.混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	74.86			
A.5		模板工程						
5	010202013001	钢筋混凝土冠梁模板	1.模板形式：冠梁模板 2.模板材质、搭设形式自行考虑 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	668.32			
6	010505015001	挡土墙模板	1.模板形式:综合考虑 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 5.止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用 6.含墙面模板不能周转使用的对拉螺栓 7.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1713.36			
7	010505002001	冠梁之间混凝土板模板	1.模板形式：混凝土板模板 2.模板材质、搭设形式自行考虑 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	80.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010505007001	主楼与支护搭接混凝土板模板	1.模板形式：混凝土板模板 2.模板材质、搭设形式自行考虑 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	374.31			
A.5		钢筋工程						
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.部位：现浇混凝土梁钢筋 2.钢筋等级：现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内，含钢筋连接费用，层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	13.35			
10	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.部位：现浇混凝土梁钢筋 2.钢筋等级：现浇构件钢筋HRB400 3.钢筋规格：直径25以内，含钢筋连接费用，层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	44.6			
11	010506012003	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.部位：现浇混凝土挡土墙钢筋 2.钢筋等级：现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内，含钢筋连接费用，层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.204			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010506012004	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.部位：现浇混凝土挡土墙钢筋 2.钢筋等级：现浇构件钢筋HRB400 3.钢筋规格：直径25以内，含钢筋连接费用，层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	68.741			
13	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.部位：现浇混凝土板钢筋 2.钢筋等级：现浇构件钢筋HRB400 3.钢筋规格：直径18以内，含钢筋连接费用，预埋、植筋费用 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	78.96			
14	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.部位：现浇混凝土板钢筋 2.钢筋等级：现浇构件钢筋HRB400 3.钢筋规格：直径10以内，含钢筋连接费用，预埋、植筋费用 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.29			
A.15		其他工程						
15	010401010001	砖地沟、明沟	1.截水沟 2.净空尺寸为500mm宽*300mm高 3.150mm厚C20砼垫层（含垫层模板费用）,50mm厚碎石垫层 4.侧面、底部采用20厚1:2防水水泥砂浆M10 5.侧墙为240mm砖墙，不低于M7.5的水泥砂浆砌筑	m	283.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010202014001	钢支撑	1.钢材品种、规格:HM400*400型钢支撑Q235B 2.安装、拆除回收 3.报价考虑支撑拆除残值回收	t	9.29			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012003	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016003	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017003	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018003	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019003	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004003	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005003	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2027111.47	9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：基坑支护-冠梁、排水沟等　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	边坡支护	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		边坡支护						
1	050103016001	播植草(灌木)籽	1、整理绿化用地。 2、草混播绿化防护。 3、草灌种子采用暖季草、冷季草及灌木种子混播，兼顾四季覆盖与长期边坡固土稳定，种子总播种量按28～33g/㎡控制；种子配比（质量比）：狗牙根40%、高羊茅35%、一年生黑麦草13%，灌木种子占总重12%（紫穗槐5%、多花木兰4%、胡枝子3%）。 4、边坡绿化养护等级采用三级养护标准，养护期限不少于24个月。	m2	5846.93			
2	010502027001	电缆沟、地沟	1.截水沟净空尺寸:400*500 2.垫层材料种类、厚度:50厚碎石垫层，150厚C20垫层（含模板费用） 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:20厚防水砂浆 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:200厚C30内配A8@200 （含模板费用） 5.500*500*30成品铸铁盖板	m	623.84			
3	010502027002	电缆沟、地沟	1.水沟净空尺寸:300*250 2.垫层材料种类、厚度:100厚C20垫层（含模板费用） 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25内配C10@150（含模板费用） 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25内配C10@150（含模板费用） 5.20厚DPM20预拌砂浆面层 6.300*600(24J306-3-31第5号钢筋混凝土篦子一) 其余详24J306（1/3-19)	m	285.57			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012004	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016004	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017004	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018004	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019004	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003004	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004004	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005004	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	765113.1	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：基坑支护-边坡支护　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	2#楼桩基	
1.2	2#楼桩基（承载力检测桩）	
1.3	3#楼桩基	
1.4	3#楼桩基（承载力检测桩）	
1.5	4#楼桩基	
1.6	4#楼桩基（承载力检测桩）	
1.7	5#楼桩基	
1.8	5#楼桩基（承载力检测桩）	
1.9	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.3		2#楼桩基						
1	010302003005	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	196.92			
2	010302003006	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	33.91			
3	010302003007	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	32.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010302003008	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	7.21			
5	010506021003	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	28.912			
A.3		2#楼桩基（承载力检测桩）						
6	010302003009	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	8.89			
7	010302003010	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	1.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010302003011	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	7.27			
9	010302003012	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	1.27			
10	010506021004	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	2.08			
A.3		3#楼桩基						
11	010302003013	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	403.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010302003014	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	310.29			
13	010302003015	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	41.18			
14	010302003016	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	30.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010302003017	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	92.24			
16	010302003018	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	8.76			
17	010506021005	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	56.14			
A.3		3#楼桩基（承载力检测桩）						
18	010302003019	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	13.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010302003020	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	5.09			
20	010302003021	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235)，长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	13.8			
21	010302003022	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	5.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010302003023	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	15.86			
23	010302003024	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	0.85			
24	010302003025	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	11.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010302003026	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	0.57			
26	010506021006	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	6.41			
A.3		4#楼桩基						
27	010302003027	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	192.01			
28	010302003028	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	117			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010302003029	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	107.76			
30	010302003030	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	55.95			
31	010302003031	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	392.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010302003032	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	26.85			
33	010302003033	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	72.7			
34	010302003034	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	5.93			
35	010506021007	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	87.27			
A.3		4#楼桩基（承载力检测桩）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010302003035	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	10.63			
37	010302003036	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	5.09			
38	010302003037	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	12.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010302003038	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	5.09			
40	010302003039	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235)，长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	14.68			
41	010302003040	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	0.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010302003041	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	12.67			
43	010302003042	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	0.85			
44	010506021008	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	6.298			
A.3		5#楼桩基						
45	010302003043	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	110.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010302003044	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	98.34			
47	010302003045	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	102			
48	010302003046	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	76.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010302003047	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	99.62			
50	010302003048	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	12.72			
51	010302003049	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.空孔回填，单价内考虑 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	55.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010302003050	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	6.22			
53	010506021009	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	51.126			
A.3		5#楼桩基（承载力检测桩）						
54	010302003051	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	8.01			
55	010302003052	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	5.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010302003053	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	9.08			
57	010302003054	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C40（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	5.09			
58	010302003055	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235），长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	8.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	010302003056	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	0.85			
60	010302003057	灌注桩（土孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.8mm厚钢套筒（Q235)，长度综合考虑，满足规范、设计文件及现场施工要求。 6.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 7.投标人综合考虑成孔方式，护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、装车、保洁等费用。	m3	9.91			
61	010302003058	灌注桩（岩孔）	1.地层类别:详见地勘 2.空桩长度、桩长:详见图纸 3.桩径:600mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土，C45（水下）抗压兼抗拔桩（入模混凝土强度等级提高一级） 5.综合考虑超灌、充盈系数，结算不调整。 6.投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、固化、泥浆池的相关费用等费用。含挖土、挖渣、装车、保洁等费用。	m3	0.85			
62	010506021010	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:钢筋等级综合考虑，钢筋直径详见图纸综合考虑 2.使用部位:灌注桩 3.含钢筋连接	t	4.845			
A.3		其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010302007002	声测管	1.材质、规格:钢管，直径57mm，无缝钢管 2.连接要求:综合考虑，满足设计及规范要求	m	2059.22			
64	010301005004	截(凿)桩头	1.桩类型:直径600的灌注桩（包含承载力试验桩） 2.桩头截面、高度:桩截面φ600，截桩高度综合考虑，实际超灌高度、实际浇筑截面尺寸，报价内考虑。 3.混凝土强度等级: 水下 C40、C45 预拌（商品）混凝土 4.有无钢筋:有桩钢筋、含桩头钢筋整理费用 5.含拆除物外运、弃置等费用，运距综合考虑，包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。	根	758			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012005	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015005	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016005	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017005	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018005	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019005	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004005	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005005	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	6123585.05	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地基处理	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程	
1.7	保温、隔热、防腐工程	
1.8	楼地面装饰工程	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.10	天棚工程	
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	
1.12	防倒塌棚架	
1.13	变配电土建工程	
1.14	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

辅导网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.2		地基处理						
1	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:不小于300 3.铺设方式及压实系数:夯填度0.87	m3	212.2			
A.4		砌筑工程						
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:地下室内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	207.81			
3	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砌块，容重≤22kN/m3 2.墙体类型:防火墙 3.墙体厚度:150mm 4.砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	3.81			
4	010401009001	砖砌踏步	1.蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0/B06）,M7.5砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平白水泥擦缝	m2	3.98			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
A.5		混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	758.65			
6	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 防水混凝土 3.基础类型:带下柱墩、承台的筏板基础	m3	3797.35			
7	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:柱下独立基础/桩承台	m3	76.92			
8	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:基础梁	m3	5.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010503016001	其他构件	1.构件名称:集水井 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土种类:预拌混凝土 4.其他:含模板	m3	0.77			
10	010503016002	其他构件	1.构件名称:防爆波电缆井盖板 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土种类:预拌混凝土 4.其他:含模板	m3	0.12			
11	010502018001	坡道板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 防水混凝土	m3	218.25			
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	103.11			
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	84.73			
14	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60	m3	130.78			
15	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8	m3	46.49			
16	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 P8	m3	38.95			
17	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 P8	m3	51.93			
18	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 防水混凝土 3.墙体厚度:综合考虑	m3	248.57			
19	010502009002	地下室外墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55抗渗等级P8 防水混凝土 3.墙体厚度:综合考虑	m3	178.31			
20	010502009003	地下室外墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60抗渗等级P8 防水混凝土 3.墙体厚度:综合考虑	m3	224.59			
21	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:综合考虑	m3	572.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 P8 3.墙体厚度:综合考虑	m3	96.43			
23	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 防水混凝土	m3	728.66			
24	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.61			
25	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8	m3	1325.73			
26	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	21.34			
27	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:直形楼梯 4.:含滑动支座相关做法，详见楼梯大样图	m3	25.04			
28	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	20.26			
29	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:抱框柱、门槛 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	5.65			
30	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台	m3	4.57			
31	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.87			
32	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.填充部位:汽车坡道处	m3	16.94			
33	010502033001	后浇带	1.部位:筏形基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8 防水混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	101.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010502033002	后浇带	1.部位:地库顶板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8 防水混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	61.83			
35	010502033003	后浇带	1.部位:地库顶梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8 防水混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	15.71			
36	010502033004	后浇带	1.部位:地库外墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40抗渗等级P8 防水混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	3.1			
37	010502033005	后浇带	1.部位:地库外墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C60抗渗等级P8 防水混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	3.5			
38	010502033006	后浇带	1.部位:地库外墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C65抗渗等级P8 防水混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	3.8			
39	010502033007	后浇带	1.部位:地库内墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	5.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010502033008	后浇带	1.部位:地库内墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C65抗渗等级P8 防水混凝土 4.投标人综合考虑补偿收缩混凝土(微膨胀剂掺量比两侧主体掺量增加50%）的费用 5.快易收口钢板网在报价中考虑	m3	4.2			
A.5		模板工程						
41	010505001001	垫层模板	1:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 2.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	317.32			
42	010505002002	基础模板	1.名称:砖胎模 2.MU10机制砖 砂浆等级M5 3.厚度240mm 4.含砖胎膜侧面抹灰费用	m2	1498.25			
43	010505002003	基础模板	1.基础类型：筏形基础 2.模板类型为非砖胎膜部分，模板材质投标人自行考虑 3.部位含集水坑、电梯坑等部位 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	685.16			
44	010505002004	基础模板	1.基础类型:柱下独立基础/桩承台 2.:支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	204.57			
45	010505003001	基础联系梁模板	1.基础类型:基础梁 2.:支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	64.16			
46	010505007002	坡道板模板	1.模板形式:自行考虑 2.:坡道板模板 3.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.:含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	645.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010505004001	柱面模板	1.模板形式:自行考虑 2.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1541.73			
48	010505004002	柱面模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.与地下室外墙相接柱模板 4.按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 5.止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用 6.含柱面模板不能周转使用的对拉螺栓 7.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	581.41			
49	010505005001	墙面模板	1.模板形式:自行考虑 2.:支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:地下室外墙模板、地下室水池模板 5.:按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 6.:止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用 7.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	4821.99			
50	010505005002	墙面模板	1.模板形式:自行考虑 2.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:包含对拉螺栓孔封堵费用 5.:含墙面处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3680.57			
51	010505006001	梁模板	1.模板形式:自行考虑 2.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:含梁底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3302.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010505007003	楼板模板	1.模板形式:自行考虑 2.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:含板底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	5408.36			
53	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:直形模板 3.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.:含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	191.06			
54	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板 2.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	271.43			
55	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:抱框柱、门槛模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	73.74			
56	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:直形模板 2.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	45.74			
57	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直形模板 2.:材质、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	25.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位:地库顶板 2.:模板材质，支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:投标人自行考虑搭设时间、自行考虑后浇带未浇筑前周边采取的加强措施，结算不增加费用 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	220.51			
59	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位:地库顶梁 2.:模板材质，支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:投标人自行考虑搭设时间、自行考虑后浇带未浇筑前周边采取的加强措施，结算不增加费用 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	80.79			
60	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位:地库墙 2.:模板材质，支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:投标人自行考虑搭设时间、自行考虑后浇带未浇筑前周边采取的加强措施，结算不增加费用 5.:按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.:止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用	m2	121.63			
A.5		钢筋工程						
61	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	6.723			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	19.433			
63	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	414.344			
64	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	147.284			
65	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径40mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.851			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	40.121			
67	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	9.34			
68	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.343			
69	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.137			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	34.996			
71	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径40mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	14.053			
72	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	32.017			
73	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径40mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.841			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.892			
75	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.167			
76	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	103.008			
77	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	14.778			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.194			
79	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.997			
80	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	101.356			
81	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	12.914			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.361			
83	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	36.75			
84	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.948			
85	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.039			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.155			
87	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.392			
88	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.018			
89	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	13.416			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	103.792			
91	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	22.138			
92	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.46			
93	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.284			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.363			
95	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	63.337			
96	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	113.048			
97	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	36.564			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.部位：集水井盖板 5.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.184			
99	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.5			
100	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.84			
101	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.31			
103	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.07			
104	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 6 2.布置方式:沿墙高设2A6@500，沿填充墙全长贯通，详见图纸	t	1.23			
105	010506020001	钢筋网片	1.部位：当纵向受力钢筋的保护层厚度>40mm（如地下室外墙等） 2.钢筋等级：现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内 4.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整。	t	2.851			
106	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.部位：屋面刚性层内配钢筋 2.钢筋等级：现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内 4.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整。	t	20.602			
107	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网宽300mm，镀锌钢丝网 2.使用部位:不同材料交界处	m2	79.46			
108	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网直径不小于0.6mm，网目6*6 2.使用部位:楼梯间和人流通道的填充墙	m2	519.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:埋件板为Q235B钢板、角钢，锚筋为HPB300、HRB400 2.包含钢梯、楼梯栏杆、设备基础等所有预埋件 3.包含除锈、刷漆，满足设计及规范要求	t	0.6			
110	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:装饰工程内配钢筋 2.:HPB300 6 3.:投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	13.93			
111	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:装饰工程内配钢筋 2.:HPB300 16 3.:投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	17.152			
A.6		金属结构工程						
112	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B钢 2.构件涂(镀)层要求:无毒环氧漆，一道底漆，两道面漆 3.:防爆波电缆井钢爬梯、泵房检修爬梯 4.:详见图集22S804-191、设计图纸	t	0.42			
113	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.构件名称:排水沟、截水沟盖板 2.构件尺寸:590*380*30 3.材料品种、规格:铸铁篦子 4.:含预埋件费用，盖板中开孔大小间距变化不调单价。	套	207			
114	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1.构件名称:集水井盖板盖板 2.构件尺寸:750*450 3.材料品种、规格:铸铁篦子	套	28			
A.8		门窗工程						
115	010804007001	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门WDFM1222(6)，单扇无门槛防护密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。含底部预埋钢筋及底部待人防门安装完成后浇筑高强度灌浆料费用。其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	8.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	010804007002	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门WDFM1522(6)，单扇无门槛防护密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。含底部预埋钢筋及底部待人防门安装完成后浇筑高强度灌浆料费用。其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	10.58			
117	010804007003	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门KDFM0822(6)，单扇固定门槛防护密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	9.72			
118	010804007004	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门KDFM1222(6)，单扇固定门槛防护密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	5.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010804007005	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门KDFM2022(6)，单扇固定门槛防护密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	13.97			
120	010804007006	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门WSFM5525(6)，无门槛双扇防护密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。含底部预埋钢筋及底部待人防门安装完成后浇筑高强度灌浆料费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	14.23			
121	010804007007	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门WSFM4025(6)，无门槛双扇防护密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。含底部预埋钢筋及底部待人防门安装完成后浇筑高强度灌浆料费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	10.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	010804007008	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门HM8000(6)，防爆波活门 3.开启方式:详见图纸 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。含活门防封堵铁栅费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	6.66			
123	010804007009	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门WDMM1222，单扇无门槛密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。含底部预埋钢筋及底部待人防门安装完成后浇筑高强度灌浆料费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	5.7			
124	010804007010	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门WDMM1522，单扇无门槛密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。含底部预埋钢筋及底部待人防门安装完成后浇筑高强度灌浆料费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	7.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	010804007011	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门KDMM0822，单扇固定门槛密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	11.66			
126	010804007012	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门KDMM1222，单扇固定门槛密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	14.24			
127	010804007013	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门KDMM2022，单扇固定门槛密闭门 3.开启方式:手动平开 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	9.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	010804007014	特种门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：人防门WSFM5525(G6)，连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门 3.开启方式:详见图纸 4.门框、扇材质：钢制 5.五金种类、规格：含全部五金件费用。含活门防封堵铁栅费用。 6.对拉螺杆性能等级不低于8.8级直径详见图纸。含预埋套管费用。含门顶板预埋吊环费用。 其余具体详见图纸及《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025。报价综合考虑门框临时支撑、人防门运输费、安装费、现场油漆及墙体预埋角钢等。	m2	56.93			
129	010802004001	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门 2.框、扇材质:钢质，单扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	8.5			
130	010802004002	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门 2.框、扇材质:钢质，双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	136.62			
131	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.特级防火卷帘，耐火极限为3h，含电机、控制箱（柜）、控制线缆配套供应； 2.防火卷帘应具有防烟性能,与建筑构件间的空隙应采用防火封堵材料封堵; 3.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能;需在火灾时自动降落的,应具有信号反馈的功能;其他要求应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的规定。 4.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用	m2	76.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	010807003001	金属百叶窗	1.深灰色防水消声铝合金百页，百叶厚度2mm，宽度70mm，上下叶片搭接＞10mm 2.含全部五金件，满足消防验收要求 3.百叶窗内侧安装防虫、防鼠10*10mm钢丝网，钢丝网间距不超过20mm 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	6.52			
A.9		屋面及防水工程						
133	010902001001	屋面卷材防水（顶板R1）	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材一道 2.部位:地下室顶板（种植区域） 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	865.41			
134	010902001002	屋面卷材防水（顶板R2）	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(II) 2.部位:地下室顶板（单体范围首层架空区域及非种植区域） 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	6346.34			
135	010902002001	屋面涂膜防水（顶板R1、R2）	1.防水膜品种:2mm厚非固化改性沥青防水涂料一道(需与SBS卷材兼容) 2.部位:地下室顶板 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	7211.75			
136	010902004001	屋面刚性层（顶板R1、R2）	1.70mm厚C30配筋细石混凝土(掺减水剂,4.5米X4.5米设缝,缝宽15mm,内嵌单组份聚氨密封胶,缝表面用聚合物水泥防水砂浆粘贴200mm宽0.3mm厚聚乙烯丙纶保护) 2.最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土0.5%找坡层 3.20mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.部位:地下室顶板 5.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	6624.31			
137	010902008001	屋面排水板（顶板R1）	1.无纺布过滤层(200g/m2),四周上返至屋面完成面 2.25mm高1.0mm厚双面凸凹型(顶带泄水孔)塑料PVC 3.地下室顶板种植区域 4.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	768.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	010902003001	屋面柔性隔离层（顶板R1、R2）	1.0.4mm厚聚乙烯膜一层 2.部位：地下室顶板 3..各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	7211.75			
139	010903001001	墙面卷材防水（外墙EW1、顶板R2）	1.4.0mm厚弹性体改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ） 2.部位：地下室外墙、地下室顶板上翻（单体范围首层架空区域及非种植区域） 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2557.44			
140	010903001002	墙面卷材防水（顶板R1）	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材一道 2.部位:地下室顶板上翻（种植区域） 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	69.33			
141	010903002001	墙面涂膜防水（地面G6）	1.1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 2.1:3水泥砂浆局部找平层 3.部位：地下室外墙、地下室顶板上翻、集水井侧壁、电梯底坑侧壁、集水井侧壁、消防水池壁、截水沟壁 4.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	996.06			
142	010903002002	墙面涂膜防水（外墙EW1）	1.2mm厚非固化改性沥青防水涂料一道(需与SBS卷材兼容)(抗流挂) 2.1:3水泥砂浆局部找平层 3.部位：地下室外墙 4.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2626.77			
143	010903002003	墙面涂膜防水（外墙EW2）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位：室外出地面风井、楼梯、坡道外墙 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	547.02			
144	010903003001	墙面砂浆防水（外墙EW2）	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)兼找平层 2.刷专用界面剂一道 3.部位：室外出地面风井、楼梯、坡道外墙 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	547.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	010903002004	墙面涂膜防水（内墙1W2）	1.防水膜品种:1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.部位：生活泵房、雨水泵房、消防泵房、报警阀间等有水房间 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	641.42			
146	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.部位：地下室风机房 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	861.62			
147	010903003002	墙面砂浆防水（地面G6）	1.防水层做法:20厚1：2.5水泥防水砂浆分层压实抹平(截水沟0.2%找坡) 2.部位:电梯底坑、集水井、消防水池、截水沟、防爆波电缆井等侧壁 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	996.06			
148	010904002001	楼(地)面涂膜防水（地面G4）	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，用量不小于1.5kg/m2 2.遇墙沿墙根上翻至完成面300高 3.部位：生活泵房、雨水泵房、消防泵房、报警阀间等有水房间 4.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	772.02			
149	010904002002	楼(地)面涂膜防水（地面G6）	1.1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 2.部位:电梯底坑、集水井、消防水池、截水沟等底面 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	340.28			
150	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地面G6+防爆波电缆井底）	1.防水层做法:20厚1：2.5水泥防水砂浆分层压实抹平(截水沟0.2%找坡) 2.:电梯底坑、集水井、消防水池、截水沟、防爆波电缆井等底面	m2	340.28			
151	010902002002	顶棚涂膜防水（顶棚C1有水房间）	1.1.2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 2.部位：地下室无特殊注明区域房间中有水房间 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	419.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	010902002003	顶棚涂膜防水（C4）	1.1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 2.部位：消防水池等蓄水房间 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	257.69			
153	010905001001	基础卷材防水（底板DB）	1.4.0mm厚弹性体改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ） 2.部位：地下室底板 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	8816.51			
154	010905002001	基础涂膜防水（底板DB）	1.2mm厚非固化改性沥青防水涂料一道(需与SBS卷材兼容) 2.部位：地下室底板 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	8816.51			
155	010905002002	桩头防水处理	25J950(2-91)页1节点 1.钢筋混凝土桩头清理干净 2.外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料（≥1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 3.宽度≥10mm腻子（缓胀）型遇水膨胀止水胶 4.根部涂料附加层密封胶密封	根	412			
156	010905003001	止水带	1.3mm厚300mm宽止水钢板，含固定止水钢板的钢筋费用 2.部位：外墙、后浇带、消防水池	m	1776.06			
157	010905003002	止水带	1.外贴天然橡胶止水带，尺寸为300mmX6mm 2.超前止水中间缝采用聚乙烯塑料填充密实,内设遇水膨胀止水条（材质为PN-220止水条，尺寸为20mmX30mm） 3.部位：基础底板、外墙超前止水后浇带	m	88.4			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
158	011001003001	保温隔热墙面（外墙EW1）	1.30mm厚XPS挤塑聚苯板(B1级)保护层,密度≥30kg/m 2.部位：地下室外墙	m2	3158.3			
159	011001003002	保温隔热墙面（外墙EW2）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 2.6mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层(≥160g/m2) 3.机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅 4.界面剂1道 5.部位:室外出地面风井、楼梯	m2	57.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.11		楼地面装饰工程						
160	011101006001	基础砂浆找平层（底板DB）	1.20mm厚 DSM15砂浆（1：3 水泥砂浆）找平层 2.部位：地下室底板	m2	8816.51			
161	011101007001	细石混凝土保护层（底板DB）	1.50mm厚C20细石混凝土保护层 2.部位：地下室底板	m2	8816.51			
162	011101007002	金刚砂地面（地面G1）	1.金刚砂耐磨地坪地面(金刚砂用量6KG/平方)+固化渗透 2.最薄处80mm厚,最厚处100mm厚,C25细石混凝土,距排水沟/集水坑1000mm距离内加设1%坡向排水沟集水坑,设不大于4Mx4M分仓缝,内嵌油膏 3.界面剂1道 4.部位：机动车库地面	m2	4015.24			
163	011101007003	无振动止滑坡道（地面G2）	1.1.2mm厚抗压层,4mm厚彩色条形止滑层,涂罩光剂 2.100厚C25细石混凝土,基面进行彻底打磨刨平处理后除尘清理（汽车坡道） 3.弯道处横向超高引起的基层厚度增加在报价中考虑。 4.界面剂一道	m2	540.3			
164	011101007004	细石混凝土地面一（地面G3）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理 2.100mm厚C25细石混凝土,基面进行彻底打磨刨平处理后除尘清理 3.界面剂一道 4.部位：强弱电间、配电间、新风机房、补风机房、加压机房、排烟机房、电信间、设备区走道、工具间、储藏室、供配电房、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、扩散室、固定电站、战时储油间、集气室等	m2	905.13			
165	011101007005	细石混凝土找平层（地面G4）	1.找平层厚度:最薄处30mm厚，向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八角 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位：生活泵房、雨水泵房、消防泵房、报警阀间等有水房间	m2	320.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	011102003001	块料楼地面（地面G4）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位：生活泵房、雨水泵房、消防泵房、报警阀间等有水房间	m2	320.9			
167	011102003002	块料楼地面（地面G5）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:60mm厚C25细石混凝土随捣随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*1200*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:地下室电梯厅	m2	57.78			
168	011102003003	块料楼地面（地面G5）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:60mm厚C25细石混凝土随捣随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:地下室楼梯间	m2	129.21			
169	011106003001	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平白水泥擦缝 3.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 4.部位：LT5-1/3、LT4-3/4	m2	118.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	011106003002	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平白水泥擦缝 3.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 4.楼梯部位:无障碍楼梯LT4-2 5.:距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应 6.:上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别 7.:不应采用无踢面和直角形突缘的踏步 8.:踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面	m2	22.27			
171	011105003001	块料踢脚线	1.100mm高10mm厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 2.5mm厚DTA砂浆粘贴 3.12mm厚1:3水泥砂浆打底抹平	m	388.82			
172	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.100mm高10mm厚1:3水泥砂浆抹光 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底抹平	m	749.53			
173	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.300mm高10mm厚1:3水泥砂浆抹光 2.12mm厚1:3水泥砂浆打底抹平 3.部位：地库处	m	658.39			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
174	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内墙1W1/1W2/1W3）	1.12mm厚1:3水泥砂浆打底抹平 2.界面剂1道 3.部位：地下室无特殊注明的房间、人防配电、配电房、配电间、弱电进线间、储藏室、工具间,走道、车库、生活泵房、雨水泵房、消防泵房、报警阀间等有水房间、地下室风机房	m2	6965.84			
175	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内墙1W4）	1.7mm厚1:2白水泥砂浆抹面 2.8mm厚1:3白水泥砂浆打底 3.界面剂1道 4.部位：密闭通道、防毒通道、滤毒室,除尘室,扩散室以及其他人防染毒区一侧墙面	m2	1718.27			
176	011201001003	墙、柱面一般抹灰（内墙1W5）	1.12厚1:.2.5水泥砂浆找平粉面，随砌随抹 2.用于电梯井道、风井、水井 3.界面剂1道	m2	249.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	011205001001	墙、柱面装饰板（内墙1W3）	1.6mm厚硅酸钙穿孔吸音板 2.L50×50×4轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定，中距不大于500，表面防腐除料 3.在混凝土梁，在及现浇混凝土条带预理M8X80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600mm 4.部位：地下风机房	m2	861.62			
A.13		天棚工程						
178	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚C3）	1.6mm厚硅酸钙穿孔吸音板 2.C型横撑龙骨，间距1200mm，用挂插件与次龙骨联结 3.C型次龙骨，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 4.U型承载龙骨，中距≤1200mm，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.Φ6钢筋吊杆双向中距≤1200mm，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 6.现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾）或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200mm 7.地下室风机房等有噪音房间	m2	260.52			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
179	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1W1、1W2）	1.刮腻子遍数:满刮3mm厚柔性耐水腻子分层找平 2.油漆品种、刷漆遍数:两道 3.喷(刷)白色无机防霉涂料 4.部位：地下室无特殊注明的房间、人防配电、配电房、配电间、弱电进线间、储藏室、工具间,走道、车库、生活泵房、雨水泵房、消防泵房、报警阀间等有水房间、变电所（内墙1W1/1W2）	m2	6104.22			
180	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙EW2）	1.喷涂耐候性外墙真石漆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂料三道) 2.部位：室外出地面风井、楼梯、坡道外墙	m2	547.02			
181	011404002001	天棚喷刷涂料（顶棚C1）	1.2mm厚面层耐水腻子刮平 2.面层刷或喷白色无机防霉涂料两遍 3.部位：设备用房分区、楼电梯间及汽车坡道区域（顶棚C1）	m2	780.71			
182	011404002002	天棚喷刷涂料（顶棚C1）	1.面层刷或喷白色无机防霉涂料两遍 2.部位：地下室无特殊注明区域房间（除设备用房分区、楼电梯间及汽车坡道区域外）	m2	6245.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	011403003001	刮腻子（顶棚C2）	1.腻子种类:3mm厚面层耐水腻子刮平 2.部位:各类水、电、暖管井天棚面	m2	34.58			
A.6		防倒塌棚架						
184	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:混凝土内预埋钢柱，固定方式报价内考虑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件涂(镀)层要求:除锈等级不低于Sa2,顶部钢板红丹打底后刷防锈漆两道 4.具体参见《05SFG04》、《05SFJ05》、6ZP4828-21	t	1.29			
185	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:防倒塌棚架钢柱，6ZP4728-21,参(05SFJ05-6-6ZP4828-21) 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件涂(镀)层要求:除锈等级不低于Sa2,涂装应采用与防锈方法相匹配的防锈底漆和面漆，涂装厚度应符合相关规范规定 4.环氧富锌底漆打底，面刷调和漆二度 5.具体参见《05SFG04》、《05SFJ05》	t	4.97			
186	010604001001	钢梁	1.梁类型:防倒塌棚架钢梁，6ZP4728-21,参(05SFJ05-6-6ZP4828-21) 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件涂(镀)层要求:除锈等级不低于Sa2,涂装应采用与防锈方法相匹配的防锈底漆和面漆，涂装厚度应符合相关规范规定 4.环氧富锌底漆打底，面刷调和漆二度 5.具体参见《05SFG04》、《05SFJ05》	t	8.75			
A.15		变配电土建工程						
187	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:200mmMU25混凝土标准砖 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆 3.配电室地垄墙	m3	5.6			
188	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	1.56			
189	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.墙体厚度:综合考虑	m3	25.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
190	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	1.24			
191	010502019001	其他板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6	m3	8.48			
192	010505004003	柱面模板	1.模板形式:直形模板 2.支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	18.92			
193	010505006002	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	16			
194	010505005003	墙面模板	1.模板形式:直形模板 2.:支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.:包含对拉螺栓孔封堵费用 5.:含墙面处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	199.8			
195	010505008001	其他板模板	1.构件名称:地板 2.模板形式:直形模板 3.支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	20.19			
196	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.138			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.01			
198	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.051			
199	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.256			
200	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.249			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.03			
202	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.193			
203	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.133			
204	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:埋件板为Q235B钢板、角钢，锚筋为HPB300、HRB400 2.包含电缆沟、设备基础等所有预埋件 3.包含电缆沟支架 4.包含除锈、刷漆，满足设计及规范要求	t	1.581			
205	010506023005	花纹钢盖板	1.5mm镀锌花纹钢盖板 2.角钢L50*5 3.其余详见详图	m2	40			
206	010903003003	墙面砂浆防水	1.防水层做法:25厚1：2.5水泥砂浆，掺5%避水浆	m2	135.42			
207	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:25厚1：2.5水泥砂浆，掺5%避水浆	m2	58.6			
208	011101003001	环氧地坪	1.地面基层打磨处理 2.底涂:环氧封固底漆 3.中间增强层:环氧砂浆 4.面涂:环氧地坪面漆厚度不低于0.2mm	m2	63.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
209	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.12mm厚1:3水泥砂浆打底抹平 2.界面剂1道	m2	196.77			
210	011404001003	墙面喷刷涂料	1.刮腻子遍数:满刮3mm厚柔性耐水腻子分层找平 2.油漆品种、刷漆遍数:两道 3.:喷(刷)白色无机防霉涂料	m2	196.77			
211	011404002003	天棚喷刷涂料	1.:2mm厚面层耐水腻子刮平 2.:面层刷或喷白色无机防霉涂料两遍	m2	156.26			
A.15		其他装饰工程						
212	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用25X1.0不锈钢管 3.:其他横向杆件采用38X1.2不锈钢管 4.:楼梯栏杆 5.:具体做法参见图集22J403-1-(2-8)B4 6.扶手高度:踏步前缘量起为900,靠楼梯井一侧水平扶手长度超过500时,其高度均为1100 7.不含预埋件	m	42.07			
213	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格:40*2不锈钢靠墙扶手 2.固定配件种类:30*2@1000不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘接剂粘牢 3.:距墙净距不小于40mm，末端弯向墙面 4.:参见图集22J403-1（5-4）4 5.不含预埋件	m	19.81			
214	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:-60*10不锈钢 2.栏杆(板)材料种类、规格:所有立柱均采用-60*10不锈钢立柱，栏杆净距100 3.颜色：银灰色 4.:汽车坡道室外防护栏杆 5.:具体做法参见图集22J403-1-(3-48)36型，高度1100 6.不含预埋件	m	52.35			
215	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:-60*10不锈钢 2.栏杆(板)材料种类、规格:所有立柱均采用-60*10不锈钢立柱，栏杆净距100 3.颜色：银灰色 4.:汽车坡道室外防护栏杆 5.:具体做法参见图集22J403-1-(3-48)36型，高度800 6.不含预埋件	m	49.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	011108009001	减速带	1.减速带做法详见《17J927-1》1节点/1-10。 2.材质为：减速带的材质为高密度橡胶,单个规格1000*300*350mm 3. 采用膨胀螺丝固定于地面	m	23.2			
217	040205003001	标志牌	1.类型:管理标识-人防工程示意图 2.材质、规格尺寸:厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体 3.尺寸：1300*800mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			
218	040205003002	标志牌	1.类型:管理标识-人防工程平时使用须知 2.材质、规格尺寸:厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体 3.尺寸：600*800mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			
219	040205003003	标志牌	1.类型:管理标识-人防工程维护管理制度 2.材质、规格尺寸:厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体 3.尺寸：600*800mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			
220	040205003004	标志牌	1.导引标识-标识牌（大） 2.材质、规格尺寸:标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑，加粗。 3.尺寸：900*600mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			
221	040205003005	标志牌	1.类型:导引标识-标识牌（中） 2.材质、规格尺寸:标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑，加粗。 3.尺寸：700*450mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
222	040205003006	标志牌	1.类型:导引标识-标识牌（小） 2.材质、规格尺寸:标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑，加粗。 3.尺寸：500*300mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			
223	040205003007	标志牌	1.类型:外部导引指示牌 2.材质、规格尺寸:指示牌需柱式安装,柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间应在10年以上;立柱与基础预埋件和指示牌的连接应牢固紧密,确保安全。字体为微软雅黑，加粗。双面贴膜。 3.尺寸：950*400mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	4			
224	040205003008	标志牌	1.类型:人员掩蔽工程导引标识牌 2.材质、规格尺寸:厚度不小于5mm的双面亚克力板，UV打印。 3.尺寸：800*540mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			
225	040205003009	标志牌	1.类型:人防工程主、次要出入口标识牌 2.材质、规格尺寸:5mm厚亚克力板彩喷，黑色图形符号、边框、文字背面丝印。 3.尺寸：170*500mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	2			
226	040205003010	标志牌	1.类型:车位标识牌 2.材质、规格尺寸:亚克力板，厚度为10mm，背丝印，正面设置透明亚克力插槽，插槽厚2mm。 3.尺寸：190*350mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	92			
227	040205003011	标志牌	1.类型:电梯、楼梯、战时主（次）要出入口引导牌 2.材质、规格尺寸:厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷 3.采用吊链进行固定 4.尺寸：400*1000mm 5.标识内容其他要求详见图纸	块	12			
228	040205003012	标志牌	1.类型:功能间标识牌 2.材质、规格尺寸:5mm塑料板彩喷，黑色图形符号、边框、文字背面丝印。 3.尺寸：170*500mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
229	040205003013	标志牌	1.类型:平战转换标识牌 2.材质、规格尺寸:厚度不小于5mm的双面亚克力板，UV打印。 3.:尺寸：800*1200mm 4.:标识内容其他要求详见图纸	块	8			
230	040205003014	标志牌	1.类型:圆牌 2.材质、规格尺寸:铝板粘贴道路工程膜 3.尺寸：Φ600mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	34			
231	040205003015	标志牌	1.类型:出入口标识牌 2.材质、规格尺寸:铝板粘贴道路工程膜 3.尺寸：600*400 4.标识内容其他要求详见图纸	块	7			
232	040205003016	标志牌	1.类型:电缆管线标识牌 2.材质:厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金，印制方式为烤漆,耐久时间应在10年以上不褪色。电缆管线标识牌背景颜色为绿色RGB(8,119,21),文字颜色为白色RGB 3.尺寸:80*40mm 4.标识内容其他要求详见图纸	块	46			
233	011108007001	提示性标识	1.5mm厚透明亚克力UV打印 2.500*170mm 3.具体名称参照人防图纸，安装在墙体、柱体的显著位置,禁止安装在障碍物及墙体、柱体标识上 4.白色图形符号、边框,字体为微软雅黑,加粗 5.每个人防单元内部应设置不低于一组，详细工程量详见图纸或设计要求，在单价中综合考虑。	块	4			
234	040205003017	标志牌	标牌:出入口龙牌 1.6500*600*1.5mm 2.材质:高强度铝板，悬挂安装，含辅材等配件安装费用。	块	2			
235	011108005001	车库标线	1.标线类型:车道边缘线、中心线 2.面层材料品种、厚度:热熔型材料喷涂,厚度1.5mm，采用丙烯酸道路标线漆，具体详见设计图纸	m2	144.36			
236	011108007002	直行箭头	1.直行箭头：长度3m,采用常温标线涂料 2.造型尺寸详见图纸设计要求	个	18			
237	011108007003	转弯箭头	1.转弯箭头：长度3m,采用常温标线涂料 2.造型尺寸详见图纸设计要求	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
238	011108007004	直行加转箭头	1.直行加转箭头：长度3m,采用常温标线涂料 2.造型尺寸详见图纸设计要求	个	6			
239	011108007005	双转弯箭头	1.双转弯箭头：长度3m,采用常温标线涂料 2.造型尺寸详见图纸设计要求	个	5			
240	011108007006	掉头箭头	1.掉头箭头：长度3m,采用常温标线涂料 2.造型尺寸详见图纸设计要求	个	8			
241	011108005002	车位标识线	1.标线类型:车位标识线 2.面层材料品种、厚度:150mm宽，白色，具体详见设计图纸 3.含车位标识、标线及车位编码	m2	215.06			
242	011404001004	人防色带	人防色带 1.防腐防霉涂料 2.其他详见图纸及规范，满足图纸及人防验收要求 3.部位含柱面、墙面、含人防配建区墙体标识文字部分等	m2	729.48			
243	011108008001	成品车轮档	1.车位处设成品车轮档,高密度橡胶短式车挡，做法参17J927-1 3-5 2.规格为 500*160*100	个	184			
244	011108006001	广角镜安装	1.名称：广角镜 2.广角镜的材质为高级PC,规格800 3.采用螺丝固定于墙面或者柱面,离地间距应为1500-1800mm	个	8			
245	011108010001	直角警示标护角	直角警示标护角 1.规格:800mm高*100mm左宽*100mm右宽*12mm厚 2.材质:反光护角材质为高密度橡胶	m	457.6			
246	040205004001	道钉	1.道钉标识牌的材质为高强度铝合金,粘贴高强度工程级反光膜 2.规格:100*100 3.安装方式:采用螺丝钉固定于坡道表面,两者间距不得低于2000	只	63			
247	040205004002	视线诱导器	1.反光轮廓标 2.规格：180*40mm双面 3.工程塑料,双面反光	只	126			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012006	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015006	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016006	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017006	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018006	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019006	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002006	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003006	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004006	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005006	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	25268226.56	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	平时给水	
1.2	战时给水	
1.3	压力排水	
1.4	生活泵房	
1.5	雨水泵房	
1.6	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		平时给水						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN65 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	2.22			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN80 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	8.03			
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN100 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	32.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN150 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	34.84			
5	031002011001	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN100 3.连接形式:法兰连接 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	2			
6	031002001001	阀门	1.类型:过滤活塞式遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
7	031002001002	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
8	031002009001	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接，包括卡箍连接件	副	1			
9	031002009002	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	6			
10	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN80 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
C.10		战时给水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN15 4.连接形式:螺纹连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	14.29			
12	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN25 4.连接形式:螺纹连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	75.89			
13	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN40 4.连接形式:螺纹连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.包含按设计及规范要求穿墙、穿楼板等必须预埋的套管，套管类型及规格按设计及规范要求预埋 10.其他：具体详见设计及说明	m	51.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN50 4.连接形式:螺纹连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	313.24			
15	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管,DN65 4.连接形式:法兰连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	35.87			
16	031002001003	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	6			
17	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	4			
18	031002001005	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	3			
19	031002001006	阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	6			
20	031002001007	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接	个	6			
21	031002001008	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	2			
22	031002001009	金属阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031002006001	过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	组	6			
24	031002001010	真空破坏器	1.类型:真空破坏器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	6			
25	031003014001	皮带水嘴	1.名称:皮带水嘴 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
26	031003014002	普通水嘴	1.名称:普通水嘴 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	36			
27	031002009003	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接	副	6			
28	031002009004	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	副	8			
29	031002009005	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	副	7			
30	031301003002	套管	1.名称、类型:密闭套管 2.材质:钢质 3.规格:DN25 4.防火及防水材料封堵	个	6			
31	031005016001	水箱	1.类型:食品级不锈钢装配式水箱 2.容量:5500*5000*2000 3.含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、旋流防止器等附件 4.色环与永久性标识按设计要求 5.只供货到现场指定位置,不安装	套	2			
32	031005016002	水箱	1.类型:食品级不锈钢装配式水箱 2.容量:5000*5000*2000 3.含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、旋流防止器等附件 4.色环与永久性标识按设计要求 5.只供货到现场指定位置,不安装	套	1			
33	031005016003	水箱	1.类型:食品级不锈钢装配式水箱 2.容量:6000*5000*2000 3.含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、旋流防止器等附件 4.色环与永久性标识按设计要求 5.只供货到现场指定位置,不安装	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	031005016004	水箱	1.类型:食品级不锈钢装配式水箱 2.容量:7500*4500*2000 3.含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、旋流防止器等附件 4.色环与永久性标识按设计要求 5.只供货到现场指定位置,不安装	套	1			
35	031005010001	水箱自洁器	1.类型:水箱自洁器 2.型号:WTS-2B型 3.只供货到现场指定位置,不安装	台	6			
36	031005010002	水箱自洁器	1.类型:水箱自洁器 2.型号:WTS-2A型 3.只供货到现场指定位置,不安装	台	6			
37	031003008001	其他成品卫生器具	1.名称:干厕，PP材质 2.只供货到现场指定位置,不安装	组	72			
38	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.含龙头、角阀及上下水等所有附件	组	3			
39	031003004001	盥洗槽	1.名称：不锈钢盥洗槽 2.规格：750*3400 3.含配套附件供应 4.只供货到现场指定位置，不安装	组	1			
40	031003004002	盥洗槽	1.名称：不锈钢盥洗槽 2.规格：750*2000 3.含配套附件供应 4.只供货到现场指定位置，不安装	组	1			
41	031003004003	盥洗槽	1.名称：不锈钢盥洗槽 2.规格：750*4800 3.含配套附件供应 4.只供货到现场指定位置，不安装	组	1			
42	031003004004	盥洗槽	1.名称：不锈钢盥洗槽 2.规格：750*4400 3.含配套附件供应 4.只供货到现场指定位置，不安装	组	1			
43	031005001001	变频给水设备	1.名称:高效成套供水设备 2.规格:AAB10/0.30-2-1.5，内部配置高效泵单泵参数:10m3/h 0.30MPa，1.5KW数量:2台(一用一备)、、手摇泵CS-32H，气压罐:(自带压力表)1套；配套相应管路及阀件组成 3.自带稳压罐、压力表 4.详细组成详见设计图纸，且须满足人防验收要求 5.只供货到现场指定位置，不安装	套	3			
C.10		压力排水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN32 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.其他：具体详见设计及说明	m	68.97			
45	031001002002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN50 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.其他：具体详见设计及说明	m	123.9			
46	031001002003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN65 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.其他：具体详见设计及说明	m	72.8			
47	031001002004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN80 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.其他：具体详见设计及说明	m	300.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	031001002005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN100 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.其他：具体详见设计及说明	m	29.24			
49	031001002006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN150 4.连接形式:法兰连接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.其他：具体详见设计及说明	m	18.68			
50	031001002007	镀锌钢管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN50 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.含埋地管道防腐做法 9.其他：具体详见设计及说明	m	20			
51	031001002008	镀锌钢管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN80 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.含埋地管道防腐做法 9.其他：具体详见设计及说明	m	28.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	031001002009	镀锌钢管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN100 4.连接形式:丝接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.含埋地管道防腐做法 9.其他：具体详见设计及说明	m	27			
53	031001002010	镀锌钢管	1.安装部位:埋地敷设 2.介质:压力排水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管,DN150 4.连接形式:法兰连接,含管件 5.色环与永久性标识按设计要求 6.含支架及支架除锈刷油 7.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 8.含埋地管道防腐做法 9.其他：具体详见设计及说明	m	9.7			
54	031002001011	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	3			
55	031002001012	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	7			
56	031002001013	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1			
57	031002001014	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接	个	15			
58	031002001015	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	7			
59	031002001016	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	14			
60	031002001017	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	22			
61	031002001018	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	031002001019	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接	个	15			
63	031002001020	金属阀门	1.类型:球形止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	7			
64	031002001021	金属阀门	1.类型:球形止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	14			
65	031002001022	金属阀门	1.类型:球形止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	14			
66	031002008001	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接	根	15			
67	031002008002	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	根	7			
68	031002008003	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	根	14			
69	031002008004	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接	根	14			
70	031002009006	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹法兰连接	副	32			
71	031002009007	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹法兰连接	副	42			
72	031002009008	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹法兰连接	副	57			
73	031002009009	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹法兰连接	副	5			
74	031002009010	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	副	9			
75	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含表弯、短管等	台	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030109001001	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.规格:JYWQ50-10-11-1200- 1.1（Q=10m3/h;H=11m,N=1.1Kw） 3.包括自带密封电缆、液位浮球等供应 4.包括设备支架制作安装及除锈防腐刷漆、水泵变径接头、水泵隔振措施; 5.电机检查接线及调试	台	7			
77	030109001002	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.规格:JYWQ65-25-13-1400- 2.2（Q=25m3/h;H=13m,N=2.2Kw） 3.包括自带密封电缆、液位浮球等供应 4.包括设备支架制作安装及除锈防腐刷漆、水泵变径接头、水泵隔振措施; 5.电机检查接线及调试	台	8			
78	030109001003	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.规格:JYWQ65-21.3-13-1400- 2.2（Q=21.3m3/h;H=13m,N=2.2Kw） 3.包括自带密封电缆、液位浮球等供应 4.包括设备支架制作安装及除锈防腐刷漆、水泵变径接头、水泵隔振措施; 5.电机检查接线及调试	台	6			
79	030109001004	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.规格:JYWQ80-34-13-1400- 3（Q=34m3/h;H=13m,N=3Kw） 3.包括自带密封电缆、液位浮球等供应 4.包括设备支架制作安装及除锈防腐刷漆、水泵变径接头、水泵隔振措施; 5.电机检查接线及调试	台	4			
80	030109001005	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.规格:JYWQ80-37-15-1600- 4（Q=37m3/h;H=15m,N=4Kw） 3.包括自带密封电缆、液位浮球等供应 4.包括设备支架制作安装及除锈防腐刷漆、水泵变径接头、水泵隔振措施; 5.电机检查接线及调试	台	8			
81	030109001006	潜污泵	1.名称:潜污泵 2.规格:JYWQ80-40-15-1600- 4（Q=40m3/h;H=15m,N=4Kw） 3.包括自带密封电缆、液位浮球等供应 4.包括设备支架制作安装及除锈防腐刷漆、水泵变径接头、水泵隔振措施; 5.电机检查接线及调试	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030109001007	手摇泵	1.名称:手摇泵 2.规格:CS-32H型 3.满足人防验收要求	台	15			
83	031201001001	管道刷油	1.埋地镀锌钢管 2.管外壁刷冷底子油一道、沥青涂料一道、加强包扎层、沥青涂料一道、再外包保护层,防腐层总厚度不小于6mm。	m2	49.5			
84	031301003003	套管	1.名称、类型:密闭套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN50 4.防火及防水材料封堵	个	7			
85	031301003004	套管	1.名称、类型:密闭套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN80 4.防火及防水材料封堵	个	8			
86	031301003005	套管	1.名称、类型:密闭套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN100 4.防火及防水材料封堵	个	1			
87	031301003006	套管	1.名称、类型:密闭套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN150 4.防火及防水材料封堵	个	3			
88	031301003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN100 4.防火及防水材料封堵	个	4			
89	031003014003	给、排水附件	1.名称、类型:地面扫除口 2.材质:钢质 3.规格:DN100	个	5			
90	031003014004	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号:DN50 3.材质:不锈钢	个	19			
91	031003014005	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号:DN75 3.材质:不锈钢	个	4			
92	031003014006	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号:DN100 3.材质:不锈钢	个	3			
93	031003014007	给、排水附件	1.名称:防爆地漏 2.型号:DN80 3.材质:不锈钢	个	18			
C.10		生活泵房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内涂塑钢管,DN80 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	9.04			
95	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内涂塑钢管,DN100 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	35.06			
96	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内涂塑钢管,DN150 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	49.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	031001006001	不锈钢管	1.材质:SUS444耐氯不锈钢管 2.规格:DN200 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:沟槽，包含沟槽卡箍件、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:给水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	7			
98	031001006002	不锈钢管	1.材质:SUS444耐氯不锈钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:沟槽，包含沟槽卡箍件、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:给水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	8.5			
99	031001006003	不锈钢管	1.材质:SUS444耐氯不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:给水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	14			
100	031002011002	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN80 3.连接形式:法兰连接 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	031002011003	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN150 3.连接形式:法兰连接 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			
102	031002006002	过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	组	1			
103	031002006003	过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	组	2			
104	031002006004	过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	组	1			
105	031002001023	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	12			
106	031002001024	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	11			
107	031002001025	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2			
108	031002001026	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1			
109	031002001027	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
110	031002001028	阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1			
111	031002001029	阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1			
112	031002001030	阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
113	031002001031	阀门	1.类型:水锤消除器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	031002008005	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	根	8			
115	031002009011	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	5			
116	031002009012	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级 :DN100 3.连接形式:焊接	副	32			
117	031002009013	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级 :DN150 3.连接形式:焊接	副	18			
118	031002009014	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级 :DN200 3.连接形式:焊接	副	4			
119	031002015001	液位计	1.水位计DN25 2.包含管道及其阀件、信号管线敷设等内容 3.具体详见设计图纸	套	2			
120	030814005001	钢制排水漏斗	1.名称：钢制排水漏斗 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100 4.配套25目不锈钢防虫网罩（用于溢流放空管底部）	个	2			
121	031002001032	偏心大小头	1.类型:大小头 2.材质:镀锌钢制 3.规格、压力等级 :DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
122	031002001033	偏心弯头	1.类型:偏心弯头 2.材质:镀锌钢制 3.规格、压力等级 :DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
123	031002017001	成品水箱	1.材质、类型 :6500X5000X3000(h)不低于食品级不锈钢SUS304 2.含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、旋流防止器、溢流报警装置等附件 3.含设备配套型钢基础及除锈刷漆 4.未述事宜详见设计图纸	个	2			
124	030109001008	泵	1.名称:加压给水泵3用1备 2.规格:Q=30m3 /h H=60m N=11KW 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 4.:含电动机检查接线 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	031005004001	气压罐	1.名称：气压罐 2.规格：φ600X1800 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 4.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	1			
126	031005010003	水箱自洁器	1.名称：水箱消毒装置 2.材质：不锈钢 3.类型：SCⅡ-10HB	台	2			
127	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.含表弯、短管等	台	8			
128	031301003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN100 4.防火及防水材料封堵	个	1			
129	031301003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN150 4.防火及防水材料封堵	个	1			
130	031301003010	套管	1.名称、类型:密闭套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN150 4.防火及防水材料封堵	个	2			
C		雨水泵房						
131	031001002011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN20 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	7.92			
132	031001002012	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN32 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	3.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	031001002013	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN65 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	22.64			
134	031001002014	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN80 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	9.27			
135	031001002015	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN100 4.连接形式:沟槽连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	31.35			
136	031002001034	吸水喇叭口	1.类型:吸水喇叭口 2.材质:镀锌钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.包括固定支架制作安装及除锈刷漆	个	2			
137	031002008006	软接头(软管)	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	根	6			
138	031002001035	阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	031002001036	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3			
140	031002001037	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	7			
141	031002001038	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	3			
142	031002001039	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
143	031002001040	阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
144	031002001041	阀门	1.类型:过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
145	031002001042	阀门	1.类型:过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	3			
146	031002001043	阀门	1.类型:混合阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
147	031002001044	阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
148	031002009015	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	12			
149	031002009016	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	5			
150	031002009017	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	16			
151	031002017002	成品水箱	1.材质、类型:组合式冲压不锈钢水箱 15T,3.0*3.0*2.0m(h) 2.含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、液位计，旋流防止器等附件 3.含设备配套型钢基础及除锈刷漆 4.未述事宜详见设计图纸	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	030109001009	泵	1.名称:雨水提升泵 2.规格:功率:1.1kWX2，设计流量:1.5L/S，设计扬程:16m 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 4.:含电动机检查接线 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	2			
153	030109001010	泵	1.名称:杂用供水泵 2.规格:功率:1.1kWX3，设计流量:1.5L/S，设计扬程:20m 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 4.:含电动机检查接线 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	3			
154	031005004002	高效过滤器	1.名称：高效过滤器 2.规格：S1000(D1300)，Q=1.5L/S 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 4.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	1			
155	030221001001	循环水处理及加药设备	1.名称:PH值调整加装置 2.规格:苏打(NaHCO3)设计投加量4mg/L 3.:设计量泵自动投加带探头和控制器等 4.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	套	1			
156	030221001002	循环水处理及加药设备	1.名称:除藻剂投加装置 2.规格:蓝矾(硫酸铜)设计投加量1mg/L 3.:设计量泵自动投加带探头和控制器等 4.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	套	1			
157	030221001003	循环水处理及加药设备	1.名称:消毒剂投加装置 2.规格:次氯酸钠 设计投加量4mg/L 3.:设计量泵自动投加带探头和控制器等 4.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	套	1			
158	030221001004	循环水处理及加药设备	1.名称:混凝剂投加装置 2.规格:硫酸铝 液浓度10% 3.:设计量泵自动投加带探头和控制器等 4.含减振防噪措施、设备支架制作安装及除锈刷漆 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.含表弯、短管等	台	6			
160	031301003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:穿越管径DN80 4.防火及防水材料封堵	个	2			
A.1		土石方工程						
161	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	59.47			
162	010102007009	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	59.47			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1757069.44	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
1.2	三防	
1.3	防雷接地	
1.4	能耗监测系统	
1.5	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气设备安装工程						
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱CKAP1/2 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱CKAP3/4 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
3	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱YSAP 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱CKAL1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱BDZAP 2.型号:XL20 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱CDAP1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱GSAT 2.型号:GGD 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
8	030402011008	成套配电箱	1.名称:配电箱RDAT 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
9	030402011009	成套配电箱	1.名称:弱电插座箱 2.型号:RDCZ 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011010	成套配电箱	1.名称:配电箱BPFJ1-1 2.型号:JX3002（双速） 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
11	030402011011	成套配电箱	1.名称:配电箱BPFJ1-2 2.型号:JX3002（双速） 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
12	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱BPFJ2 2.型号:JX3002（双速） 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
13	030402011013	成套配电箱	1.名称:配电箱BPYJs 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
14	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱BJFJ1/2 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
15	030402011015	成套配电箱	1.名称:配电箱BJFJs 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011016	成套配电箱	1.名称:配电箱SGPF 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
17	030402011017	成套配电箱	1.名称:配电箱ZYFJ 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
18	030402011018	成套配电箱	1.名称:配电箱BPFJs1~3 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
19	030402011019	成套配电箱	1.名称:配电箱BSFJ1~2 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
20	030402011020	成套配电箱	1.名称:配电箱XF-QAT1 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
21	030402011021	成套配电箱	1.名称:配电箱BQATa 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030402011022	成套配电箱	1.名称:配电箱BQATb 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
23	030402011023	成套配电箱	1.名称:配电箱BQATc 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
24	030402011024	成套配电箱	1.名称:配电箱BQATs 2.型号:JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
25	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称:潜污泵控制箱QAP1 2.型号:随设备配套/JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
26	030404014002	控制箱、同期小屏	1.名称:潜污泵控制箱QAP2 2.型号:随设备配套/JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	7			
27	030404014003	控制箱、同期小屏	1.名称:潜污泵控制箱QAP3 2.型号:随设备配套/JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030404014004	控制箱、同期小屏	1.名称:潜污泵控制箱QAP4 2.型号:随设备配套/JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
29	030404014005	控制箱、同期小屏	1.名称:潜污泵控制箱QAP5 2.型号:随设备配套/JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
30	030402011025	成套配电箱	1.名称:配电箱BALa 2.型号:JX3003 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块，但包括智能照明模块及接线等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
31	030402011026	成套配电箱	1.名称:配电箱BALb 2.型号:JX3003 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块，但包括智能照明模块及接线等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
32	030402011027	成套配电箱	1.名称:配电箱BALc 2.型号:JX3003 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块，但包括智能照明模块及接线等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030402011028	成套配电箱	1.名称:配电箱BALs 2.型号:JX3003 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块，但包括智能照明模块及接线等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
34	030402011029	成套配电箱	1.名称:配电箱RF-AP1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.对于明装配电箱暗配管的敷设方式，需考虑预埋过渡接线盒及接线箱，并应满足接地跨接要求，具体详见设计及规范要求	台	1			
35	030402011030	成套配电箱	1.名称:配电箱RF-ATa 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.对于明装配电箱暗配管的敷设方式，需考虑预埋过渡接线盒及接线箱，并应满足接地跨接要求，具体详见设计及规范要求	台	1			
36	030402011031	成套配电箱	1.名称:配电箱RF-ATb 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.对于明装配电箱暗配管的敷设方式，需考虑预埋过渡接线盒及接线箱，并应满足接地跨接要求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030402011032	成套配电箱	1.名称:配电箱RF-ATc 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.对于明装配电箱暗配管的敷设方式，需考虑预埋过渡接线盒及接线箱，并应满足接地跨接要求，具体详见设计及规范要求	台	1			
38	030402011033	成套配电箱	1.名称:应急通信设备插座箱 2.型号:RF-AFa~c 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
39	030402011034	成套配电箱	1.名称:插座箱 2.型号:RF-AXa~c 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
40	030404014006	控制箱、同期小屏	1.名称:战时给水泵控制箱RF-GSa/b/c 2.型号:随设备配套/SFKX-F6R 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
41	030404014007	控制箱、同期小屏	1.名称:战时排风机控制箱RF-PFa~c 2.型号:随设备配套/JX3003 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030404014008	控制箱、同期小屏	1.名称:战时送风机控制箱RF-JFa~c 2.型号:随设备配套/JX3003 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
43	030404014009	控制箱、同期小屏	1.名称:战时潜污泵控制箱RF-QAP1 2.型号:随设备配套/JX3002 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			
44	030402011035	成套配电箱	1.名称:配电箱XFAT 2.型号:600*400*2200 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
45	030402011036	成套配电箱	1.名称:室内消火栓泵控制箱XFB1 2.型号:600*400*2200/随设备配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
46	030402011037	成套配电箱	1.名称:喷淋泵控制箱PLB 2.型号:600*400*2200/随设备配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030402011038	成套配电箱	1.名称:室外消火栓泵控制箱XFB2 2.型号:600*400*2200/随设备配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
48	030402011039	成套配电箱	1.名称:室外消防稳压泵控制箱WYB 2.型号:600*400*1600/随设备配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
49	030404014010	控制箱、同期小屏	1.名称:喷淋泵机械应急启动柜HY-YJ-75KW-Y 2.型号:600*400*2200/机械应急启动装置应设有锁止功能该装置的操作必须由被授权的人员进行. 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
50	030404014011	控制箱、同期小屏	1.名称:室外消火栓泵机械应急启动柜HY-YJ-37KW-Y 2.型号:600*400*2200/机械应急启动装置应设有锁止功能该装置的操作必须由被授权的人员进行. 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030404014012	控制箱、同期小屏	1.名称:室外消防稳压泵机械应急启动柜HY-YJ-3.0KW-Y 2.型号:600*400*1600/机械应急启动装置应设有锁止功能该装置的操作必须由被授权的人员进行. 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
52	030402011040	成套配电箱	1.名称:变频生活给水泵变频控制,由压力传感器信号控制 2.型号:生活泵变频控制柜由相关厂家深化,随设备成套。 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
53	030404014013	控制箱、同期小屏	1.名称:雨水机房供水泵控制柜 2.型号:随设备配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按厂家要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
54	030404014014	控制箱、同期小屏	1.名称:雨水机房提升泵控制柜 2.型号:随设备配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按厂家要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
55	030406002001	EPS电源	1.名称:EPS电源 2.容量:封闭型EPS容量为12.0KW 3.充放电要求:持续时间大于等于3小时 4.:含电池柜及电池 5.具体详见设计图纸要求	套	3			
56	030409003001	铜接线端子	1.铜接线端子 导线截面10~16mm2 2.结构形式：综合考虑 3.满足设计及规范要求	个	228			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030412003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	181.81			
58	030412003002	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	298.38			
59	030412003003	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	210.49			
60	030412003004	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	205.21			
61	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	4514.89			
62	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	534.28			
63	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	159.15			
64	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	14.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	180.77			
66	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	48.8			
67	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	11.3			
68	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:RC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	132.47			
69	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	781.76			
70	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	157.29			
71	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	993.27			
72	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	5.84			
73	030412001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	58.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030412001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	65			
75	030412001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	51.2			
76	030412001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN50及其以上 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	46			
77	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	981.25			
78	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-3x2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	67.65			
79	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	47.58			
80	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	21.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4X2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	89.59			
82	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	608.63			
83	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-5X2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	59.14			
84	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x4 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	828.16			
85	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	86.02			
86	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	23.37			
87	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	134.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	136.07			
89	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	150.21			
90	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-22-4x35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	127.08			
91	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	102.74			
92	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4x50 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	70.47			
93	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	98.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	61.4			
95	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-2X4 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	17.49			
96	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	861.69			
97	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	55.04			
98	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	58.36			
99	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X4 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	21.35			
100	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	90.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	954.5			
102	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	254.28			
103	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	415.39			
104	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	61.73			
105	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ4x95+1x50 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	334.36			
106	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ4x185+1x95 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	112.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	360			
108	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	180			
109	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-YJE-14×1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	304.84			
110	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	90.51			
111	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3X35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	194.51			
112	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY4*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	44.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030409001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X120 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	40.17			
114	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3X120 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	92.17			
115	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆（仅计安装费） 2.规格:潜污泵厂家随行电缆	m	932.67			
116	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	12			
117	030409005002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.类型综合考虑	个	22			
118	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:10mm2 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	38			
119	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:25mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	12			
120	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:50mm2以内 3.终端头类型综合考虑，包含柔性矿物电缆头	个	44			
121	030409003005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:70mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	6			
122	030409003006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:120mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	30			
123	030409003007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:240mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	13412.25			
125	030412004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	265.8			
126	030412004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	171.3			
127	030412004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	2705.88			
128	030412004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	77.36			
129	030412004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-1.0 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	395.87			
130	030413001001	普通灯具	1.名称:LED密闭灯 2.规格:220V，5W 3.类型:吸顶安装 4.:消防设备间备用照明应急持续时间≥1.0h	套	8			
131	030413001002	普通灯具	1.名称:LED普通照明灯 2.规格:220V，5W 3.类型:吸顶安装 4.:防潮灯，配LED光源	套	36			
132	030413001003	普通灯具	1.名称:LED普通照明灯 2.规格:220V，5W 3.类型:吸顶安装 4.配LED光源	套	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030413003001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:LED光源，220V，21W 3.安装方式:底边距地2.6m吊装 4.含顶面灯头盒至灯具之间的金属软管、灯头线，长度综合考虑报价	套	201			
134	030413001004	普通灯具	1.名称:雷达感应LED普通照明灯 2.规格:220V，5W 3.类型:吸顶安装 4.:利用多普勒效应原理，感应距离10m	套	17			
135	030413003002	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:LED光源，220V，21W 3.安装方式:底边距地2.6m壁装	套	8			
136	030413003003	荧光灯	1.名称:应急LED直管灯（单管） 2.规格:220V，21W 3.安装方式:吸顶安装 4.:消防设备间备用照明应急持续时间≥1.0h	套	29			
137	030413003004	荧光灯	1.名称:应急LED直管灯（双管） 2.规格:220V，42W 3.安装方式:吸顶安装 4.:消防设备间备用照明应急持续时间≥3.0h	套	14			
138	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:底边距地1.4m暗装	套	12			
139	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:底边距地1.4m暗装	套	17			
140	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:底边距地1.4m暗装	套	10			
141	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:密闭防水单联单控开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:底边距地1.4m暗装	套	1			
142	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:密闭防水双联单控开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:底边距地1.4m暗装	套	2			
143	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:底边距地1.4m暗装	套	4			
144	030413014001	插座	1.名称:安全型带开关单相三孔带两孔插座 2.规格:250V，16A，安全型 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装	套	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	030413014002	插座	1.名称:单相三孔带两孔插座 2.规格:250V，16A，安全型 3.安装方式:下沿距地0.5m暗装	套	5			
146	030413014003	插座	1.名称:单相三孔带两孔插座(防水) 2.规格:250V，16A，安全型 3.安装方式:下沿距地0.5m暗装	套	37			
147	030413014004	插座	1.名称:单相三孔带两孔插座 2.规格:250V，16A，安全型 3.安装方式:下沿距地1m暗装	套	13			
148	030413014005	插座	1.名称:单相三孔带两孔插座 2.规格:250V，16A，安全型 3.安装方式:下沿距地1.5m暗装	套	9			
149	030413014006	插座	1.名称:三相四孔插座 2.规格:380V，20A，安全型 3.安装方式:下沿距地0.5m暗装	套	2			
150	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	375			
151	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	184			
152	031301003012	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	12			
153	031301003013	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	14			
154	031301003014	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	53			
155	031301003015	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	104			
156	031301003016	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	031301003017	套管	1.名称:防密处理F 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	13			
158	031301003018	套管	1.名称:密闭处理M 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	33			
159	030412006003	接线盒	1.名称:密闭盒 2.材质:钢制 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	92			
160	030404014015	控制箱、同期小屏	1.名称:污水泵现场控制按钮箱 2.规格：AC 安装于密闭通道外侧水泵旁;参见图集05SFD10P4-7就地解除、集中控制装置;	台	10			
161	030405016001	充电桩	1.名称：壁挂式充电桩 2.参考尺寸:400*200*130mm(宽*深*高） 3.自重15Kg 4.输出功率 7.0KW,AC220V. 5.安装方式：壁式安装	台	9			
162	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
C		三防						
163	030404014016	控制箱、同期小屏	1.名称:三种通风方式信号控制箱 2.规格:SFKX-A 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.:底边距地1.2m安装	台	3			
164	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:电话分线箱 2.规格:10对 3.安装方式:下沿距地0.4m安装	台	1			
165	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:电话分线箱 2.规格:25对 3.安装方式:下沿距地0.4m安装	台	2			
166	030413002001	装饰灯	1.名称:三防显示屏（带音响功能） 2.规格:CX-XSP 3.安装方式:门头吸壁	套	20			
167	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:防护型呼叫按钮 2.安装方式:底边距地1.2m安装	套	3			
168	030502002001	电话插座	1.名称:电话插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:底边距地0.3m暗装	个	9			
169	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	134.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	030412001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	320.38			
171	030412001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	180.77			
172	030412001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	239			
173	030412001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	187.78			
174	030409001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3X1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架及管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能详见设计图纸要求	m	134.45			
175	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-8*1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架及管道内敷设 6.:含控制电缆头制作安装	m	505.65			
176	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:RVS-2*1.0 4.材质:铜	m	247.1			
177	030412004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:HYA22-10(2*0.5) 4.材质:铜	m	192.28			
178	030409005003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	20			
179	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	42			
180	031301003019	套管	1.名称:防密处理F 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	031301003020	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	3			
182	031301003021	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	3			
183	031301003022	套管	1.名称:密闭处理M 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	3			
184	030412006005	接线盒	1.名称:密闭盒 2.材质:钢制 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	22			
C.4		防雷接地						
185	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	302.52			
186	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	174.31			
187	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4	m	129.35			
188	030412001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.包含结构剔堵槽及清理，结构类型综合考虑；	m	35.69			
189	030412004009	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-25 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	49			
190	030410004001	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用基础底层二根≥D14的主筋(首尾通长焊接6D)作环形连接。环形接地连接线须与柱(剪力墙)内作为防雷引下线的二根主筋焊接。承台桩基础底层钢筋网各交叉点须可靠绑扎或焊接。 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	1881.22			
191	030410011001	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.按设计及规范要求 3.接地网伸缩缝跨接线	处	76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
192	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	21			
193	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地预埋件 2.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	9			
194	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.底边距地0.3m暗装 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	8			
195	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.底边距地0.3m暗装 3.包含连接至所有金属件之间的接地线 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	24			
196	030416027001	接地装置	1.名称:接地系统调试 2.其他:结算时需提供调试报告	系统	1			
C.4		能耗监测系统						
197	030412001023	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	186.37			
198	030412004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZ-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	209.39			
C.4		抗震支架						
199	031301004001	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	15			
200	031301004002	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD300 3.支架形式:单向	套	3			
201	031301004003	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TZ2(D200*2) 3.支架形式:单向	套	5			
202	031301004004	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TZ2(D200+D400) 3.支架形式:单向	套	7			
203	031301004005	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TZ2(D300*2) 3.支架形式:单向	套	17			
204	031301004006	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	12			
205	031301004007	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD300 3.支架形式:双向	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
206	031301004008	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLZ2(D200*2) 3.支架形式:双向	套	1			
207	031301004009	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLZ2(D300*2) 3.支架形式:双向	套	9			
208	031301004010	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格 :TLZ2(D200+D400) 3.支架形式:双向	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002002	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003002	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004002	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005002	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006002	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007002	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008002	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016002	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018002	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019002	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022002	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B001	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2296376.63	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	应急照明系统	
1.2	火灾报警系统	
1.3	防火门监控系统	
1.4	消防应急照明和疏散指示系统	
1.5	消防设备电源监控系统	
1.6	电气火灾监控系统	
1.7	室内空气质量监控系统	
1.8	余压监控系统	
1.9	气体灭火报警系统	
1.10	消火栓系统	
1.11	喷淋系统	
1.12	泵房	
1.13	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		应急照明系统						
1	030402011041	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELa 2.型号:JX3003 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
2	030402011042	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELb 2.型号:JX3003 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
3	030402011043	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELc 2.型号:JX3003 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
4	030402011044	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELs 2.型号:JX3003 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011045	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELa-dc/成套设备 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
6	030402011046	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELb-dc/成套设备 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011047	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELc-dc/成套设备 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
8	030402011048	成套配电箱	1.名称:配电箱BAELs-dc/成套设备 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
9	030412001024	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	22.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412001025	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	19.8			
11	030412001026	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1697.02			
12	030412001027	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	19.8			
13	030412004011	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	95.4			
14	030412004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	3415.64			
15	030412004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	81			
16	030413002002	装饰灯	1.名称：A型疏散出口标志灯;大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	22			
17	030413002003	装饰灯	1.名称：A型“出口指示/禁止入内”标志灯;大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	1			
18	030413002004	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯;大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:底边距地2.2~2.5m壁挂 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030413002005	装饰灯	1.名称：A型战时安全出口标志灯;大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	11			
20	030413002006	装饰灯	1.名称：A型方向标志灯(单向左/右);大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:底距地0.5m安装壁挂 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	74			
21	030413002007	装饰灯	1.名称：A型方向标志灯(双向);大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	4			
22	030413002008	装饰灯	1.名称：A型双面方向标志灯(单向);大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:底距地2.5m吊装或吸顶 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	5			
23	030413002009	装饰灯	1.名称：A型单面方向标志灯(单向前/后);大型 2.规格:DC36V，1W 3.安装方式:底距地2.5m吊装或吸顶 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	2			
24	030413002010	装饰灯	1.名称：A型集中电源疏散照明灯具 2.规格:DC36V，3W 3.安装方式:吸顶 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	8			
25	030413002011	装饰灯	1.名称：A型集中电源疏散照明灯具 2.规格:DC36V，3W 3.安装方式:底边距地2.2~2.5m壁挂 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	92			
26	031301003023	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	10			
27	031301003024	套管	1.名称:防密处理F 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031301003025	套管	1.名称:密闭处理M 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	8			
29	030412006006	接线盒	1.名称:密闭盒 2.材质:钢制 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	42			
30	030412006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	265			
C.9		火灾报警系统						
31	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.参考型号:JBF-11A/X 3.安装方式:底标高h=1.6m 4.包含端子接线	台	4			
32	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:楼层显示器(液晶) 2.参考型号::JBF-VDP3060B 3.安装方式:底标高h=1.5m	台	4			
33	030904007001	消防模块	1.名称:短路隔离模块 2.参考型号::JBF171K 3.就近安装,方便检修	个	29			
34	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.参考型号:JBF-11A/M 3.安装方式:底标高h=1.6m	台	15			
35	030904007002	消防模块	1.名称:信号输入模块 2.参考型号:JBF3131 3.:配套设备就近安装	个	20			
36	030904007003	消防模块	1.名称:信号输出模块 2.参考型号:JBF-143F 3.:配套设备就近安装	个	6			
37	030904007004	消防模块	1.名称:信号输入出模块 2.参考型号:JBF3141 3.:配套设备就近安装	个	41			
38	030904007005	消防模块	1.名称:消防广播切换模块 2.参考型号:JBF-143F 3.:消防端子箱内安装	个	4			
39	030904007006	消防模块	1.名称:总线电话模块 2.参考型号:JBF-143F 3.:消防端子箱内安装	个	4			
40	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器(含底座) 2.参考型号:JTY-GD-JBF-3100 3.:吸顶安装	个	272			
41	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器(含底座) 2.参考型号:JTW-ZD-JBF-3110 3.:吸顶安装	个	24			
42	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式扬声器(3W,带匹配器) 2.参考型号:WY-XD5-6 3.安装方式:吸顶安装	个	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警电话 2.参考型号:HY5716C总线电话分机 3.安装方式:壁挂,底边距地1.5m	个	16			
44	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.参考型号:JBF-VM3372B 3.安装方式:底边距地2.2m	个	18			
45	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.参考型号：JBF5122 3.安装方式:底边距地1.5m	个	18			
46	030904003001	按钮	1.名称:手动报警装置 2.参考型号:J-SAP-JBF-301 3.安装方式:底边距地1.5m	个	17			
47	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:液位显示装置 2.规格、型号:详设计 3.安装方式:底标高h=1.6m 4.包含端子接线	台	1			
48	030506010001	监控摄像设备	1.名称：设具有温度识别功能的视频监控 2.自行深化设计，满足设计及消防要求	台	3			
49	030412001028	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	105.7			
50	030412003005	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:100X100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	145.16			
51	030412003006	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:200X100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	255.25			
52	030412001029	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	136.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030412001030	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3862.01			
54	030412001031	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	335.76			
55	030412001032	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	39			
56	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-5x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	630.25			
57	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6..阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	209.25			
58	030409002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	327.76			
59	030412004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	3056.9			
60	030412004015	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	644.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030412004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	204.15			
62	030412004017	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明求	m	521.76			
63	030412004018	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	204.15			
64	030412004019	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:RYJS-2x1.0 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	39			
65	030412004020	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	2397.74			
66	030502003001	双绞线缆	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:超五类网线 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	39			
67	030409005004	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	40			
68	030409005005	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.类型综合考虑	个	10			
69	031301003026	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	031301003027	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	12			
71	031301003028	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
72	031301003029	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	22			
73	031301003030	套管	1.名称:防密处理F 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	27			
74	031301003031	套管	1.名称:密闭处理M 2.材质:钢制 3.规格:综合考虑 4.填料材质:按设计及规范要求	处	11			
75	030412006008	接线盒	1.名称:密闭盒 2.材质:钢制 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装	个	76			
76	030412006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	624			
77	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
78	030909004001	消防广播系统调试	1.消防广播系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
79	030909005001	消防电话系统调试	1.消防电话系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
80	030909006001	防火控制装置调试	1.防火控制装置调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		防火门监控系统						
81	030906002001	防火门监控区域分机	1.名称:防火门区域分机(含集中电源AFRD-DY) 2.参考型号:JBF-62S20-CJ 3.安装方式：底边距地1.5m壁挂 4.用于延长供电及通信距离,扩展管理传感器和控制器数量,内置备用电源,工作时间>8h。	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030906003001	监控模块	1.名称:单扇常闭防火门现场控制器 2.参考型号:AFRD-CB1 3.安装方式：底边距门框上方0.1m 4.用于单扇常闭防火门的监视 5.满足设计及消防要求	个	1			
83	030906003002	监控模块	1.名称:双扇常闭防火门现场控制器 2.参考型号:AFRD-CB2 3.安装方式：底边距门框上方0.1m 4.用于双扇常闭防火门的监视 5.满足设计及消防要求	个	15			
84	030906003003	监控模块	1.名称:双扇常开防火门现场控制器 2.参考型号:AFRD-CK2 3.安装方式：底边距门框上方0.1m 4.用于双扇常开防火门的监视及控制关闭 5.满足设计及消防要求	个	3			
85	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称:门磁开关 2.规格:按设计及规范要求 3.安装方式:门头上方安装	台	37			
86	030412001033	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	438.8			
87	030412004021	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	604.14			
88	030412004022	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	1208.28			
89	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	28			
90	030909008001	防火门监控系统调试	1.防火门监控系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		消防应急照明和疏散指示系统						
91	030412001034	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	166.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030412004023	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	498.64			
C.9		消防设备电源监控系统						
93	030908003001	电压传感器	1.名称:消防电源监控模块 2.参考型号:AFPM3-AV 3.:根据现场实际情况安装	个	24			
94	030412001035	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	805.66			
95	030412004024	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	1052.57			
96	030412004025	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	2105.14			
97	030904009001	消防电源监控系统区域分机	1.名称:消防电源监控系统区域分机 2.其他：需由中标单位深化设计，投标报价中需考虑深化设计费用，结算时此部分费用不调整	台	1			
C.9		电气火灾监控系统						
98	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称:电气火灾监控模块 2.参考型号:ARCM 3.:根据现场实际情况安装	个	5			
99	030412001036	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	35.1			
100	030412004026	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	165.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		室内空气质量监控系统						
101	030905001001	吸气式烟雾探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.参考型号:YK-CMW 3.液晶显示，安装高度1.5米	个	10			
102	080805004001	温度传感器	1.名称:温度传感器 2.参考型号:YK-THI 3.液晶显示，安装高度1.5米	个	1			
103	080805004002	氢气探测器	1.名称:氢气探测器 2.参考型号:YK-H 3.液晶显示，安装高度1.5米	个	1			
104	030501010001	路由器	1.名称:路由器 2.参考型号:YK-R	台	1			
105	030501010002	空气质量控制器	1.名称:空气质量控制器 2.参考型号:YK-PF	台	7			
106	030412001037	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	594.13			
107	030412004027	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYS-2*1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	497			
108	030412004028	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYS-2*1.0 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	259.47			
109	030502003002	双绞线缆	1.名称:五类非屏蔽低烟无卤双绞线 2.类别:符合设计及有关规范要求 3.规格参数:规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料。 4.敷设方式:管内穿放	m	483.32			
110	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	18			
111	030909007001	空气采样探测报警系统调试	1.:空气采样探测报警系统调试	系统	1			
C.9		余压监控系统						
112	030904009002	总线集联器	1.名称:总线集联器 2.参考型号:YK-LHUB四接口 3.根据现场实际情况安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030904009003	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.参考型号:YK-ZF 3.根据现场实际情况安装	台	1			
114	030904001003	余压探测器	1.名称:余压探测器 2.参考型号:YK-P 3.根据现场实际情况安装	个	2			
115	030503006001	电动调节阀及执行机构	1.名称:风阀执行器 2.参考型号:YK-24-A 3.根据现场实际情况安装	个	1			
116	030412001038	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	20.36			
117	030412004029	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RVS-2*1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	21.26			
C.9		气体灭火报警系统						
118	030904009004	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.参考型号:JB-QB-JBF5015 3.其他：需由中标单位深化设计，投标报价中需考虑深化设计费用，结算时此部分费用不调整	台	1			
119	030902010001	无管网气体灭火装置	1.名称：七氟丙烷气体灭火装置 2.规格、型号:GQQ150/2.5-PAVLN(147kg) 3.其他：满足设计及消防验收要求	套	4			
120	030902011001	泄压装置	1.名称：泄压装置 2.规格、型号：泄压面积0.25m2，泄压口预留洞690*400mm 洞底距地3.5m 3.其他：按设计及规范要求	套	2			
121	030904001004	点型探测器	1.名称:点型感温感烟复合火灾探测器 2.规格:JF-D16 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	9			
122	030904007007	消防模块	1.名称:短路隔离模块 2.规格、型号::JBF4171	个	4			
123	030904003002	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.规格:JBF5181,带有防误按下装置 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030904003003	手自动转换盒	1.名称:手自动转换盒 2.参考型号:JBF5182 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			
125	030904004002	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器(编址型) 2.参考型号:JBF5172 3.安装方式:H=2.4m	个	2			
126	030904004003	放气指示灯+火灾声警报器	1.名称:放气指示灯+火灾声警报器 2.参考型号:J-YJLH1212 3.安装方式:门头吸壁	个	2			
127	030904007008	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.参考型号:JBF5141 3.安装方式:配套设备就近安装	个	1			
128	030412001039	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	285.36			
129	030412004030	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	144.21			
130	030412004031	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	160.27			
131	030412004032	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜 5.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	95.49			
132	030409002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.含控制电缆头制作及安装 7.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	38.7			
133	030409005006	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	8			
134	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.系统形式:气体灭火系统装置调试,结算时需提供调试报告	点	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		消火栓系统						
135	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	160.86			
136	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	380.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030901010001	室内消火栓	1.名称:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱1000*700*240,SNW65-Ⅲ型减压稳压单阀单出口消火栓DN65/25m水带一条,消防按钮一个供应及安装,QZ19/ΦC19水枪一支,带消防软管卷盘30m。铝合金边框,烤漆钢板箱体 4.附件材质、规格:包含DN25阀门及其短管，以及配套的减压孔板等 5.具体详见设计图纸	套	28			
138	031002001045	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	1			
139	031002001046	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	10			
140	031002001047	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	5			
141	031002009018	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	副	1			
142	031002009019	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	副	10			
143	031002009020	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	副	5			
144	030910002001	灭火器箱	1.安装方式:地面放置 2.型号、规格:含两具手提式MF/ABC4灭火器	个	40			
145	030910002002	灭火器箱	1.安装方式:地面放置 2.型号、规格:含两具手提式MF/ABC5灭火器	个	3			
146	030910001001	灭火器	1.安装方式:消火栓箱内放置 2.型号、规格:手提式MF/ABC4灭火器	具	50			
147	030910001002	灭火器	1.安装方式:消火栓箱内放置 2.型号、规格:手提式MF/ABC5灭火器	具	6			
148	030910001003	灭火器	1.安装方式:60L水基型推车灭火器 2.型号、规格:MST60	具	3			
149	031301003032	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	031301003033	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
151	031301003034	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
152	031002001048	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	2			
153	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	1.31			
154	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	20.12			
155	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.包含:消火栓系统调试, 3.结算时需提供调试报告	点	28			
C		喷淋系统						
156	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	1138.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	769.96			
158	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	107.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	131.88			
160	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	41.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	118.17			
162	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	45.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	241.07			
164	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:闭式喷头(直立型)、K-ZSTZ15/68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计及规范要求	个	725			
165	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:闭式喷头(下垂型)、K-ZSTX15/68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.含集热罩制作安装 5.其他:按设计及规范要求	个	40			
166	031002001049	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	3			
167	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	3			
168	030901007001	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接，，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	3			
169	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含试水阀、压力表、试水接头、漏斗等 4.未述事宜详见设计图纸	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	030901008002	末端试水阀	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:含试水阀、漏斗等 4.未述事宜详见设计图纸	套	2			
171	031002001050	金属阀门	1.类型:放空阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	3			
172	031002001051	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接	个	3			
173	031002001052	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接	个	6			
174	031002001053	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	3			
175	031002001054	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	3			
176	031002001055	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	1			
177	031002001056	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀芯 3.规格、压力等级 :DN150 4.连接形式:法兰连接	个	5			
178	031002009021	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接	副	3			
179	031002009022	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接	副	6			
180	031002009023	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接	副	3			
181	031002009024	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	副	3			
182	031002009025	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	副	1			
183	031002009026	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级 :DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.包含卡箍连接件	副	4			
184	031002009027	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级 :DN150 3.连接形式:法兰连接	副	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
185	031301003035	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
186	031301003036	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	4			
187	031301003037	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
188	031301003038	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
189	031301003039	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	4			
190	031301003040	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
191	031301003041	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
192	031301003042	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
193	031301003043	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
194	031301003044	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	12			
195	031301003045	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
196	031301003046	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	031301003047	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
198	031301003048	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
199	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	2.43			
200	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	59.7			
C		泵房						
201	030109001011	泵	1.名称:室内消火栓泵 2.规格:Q=20L/s,H=90m,N=37Kw 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及防腐刷漆 4.:含电动机检查接线 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	2			
202	030109001012	泵	1.名称:喷淋泵 2.规格:Q=40L/s,H=90m,N=75Kw 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及防腐刷漆 4.:含电动机检查接线 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	2			
203	030109001013	泵	1.名称:室外消火栓泵 2.规格:Q=40L/s,H=50m,N=37Kw 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及防腐刷漆 4.:含电动机检查接线 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	台	2			
204	031005002001	稳压给水设备	1.名称:室外消火栓稳压装置 2.规格:稳压泵Q=2.5L/s,H=40m,N=3.0Kw，0.30MPa启泵,0.35MPa停泵2台；隔膜式气压罐SQL1000x0.6,工作压力比0.85,调节容积180L一套；配套相应管路及阀件组成 3.含减振防噪措施、设备支架制作安装及防腐刷漆 4.:含电动机检查接线 5.未述事宜，详见设计图纸、图集要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	031002001057	金属阀门	1.类型:信号闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	17			
206	031002001058	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	12			
207	031002001059	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	6			
208	031002001060	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	3			
209	031002001061	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	13			
210	031002001062	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	3			
211	031002001063	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	4			
212	031002001064	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接	个	6			
213	031002001065	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2			
214	031002001066	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	4			
215	031002001067	金属阀门	1.类型:水锤消除止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4			
216	031002001068	金属阀门	1.类型:泄压阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
217	031002001069	金属阀门	1.类型:流量计 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
218	031002001070	金属阀门	1.类型:流量计 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1			
219	031002001071	金属阀门	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.:含检修阀	个	4			
220	031002001072	金属阀门	1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	3			
221	031002001073	金属阀门	1.类型:大小头 2.材质:镀锌钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	8			
222	031002001074	大小头	1.类型:大小头 2.材质:镀锌钢制 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	4			
223	031002001075	吸水喇叭口	1.类型:吸水喇叭口 2.材质:镀锌钢制 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.包括固定支架制作安装及除锈刷漆	个	6			
224	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.:包含湿式阀、延时器、压力表、压力开关、水力警铃及相应管道、管件等	组	4			
225	031002008007	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	根	2			
226	031002008008	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	根	8			
227	031002008009	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	根	4			
228	031002009028	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:按设计	副	6			
229	031002009029	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:按设计	副	5			
230	031002009030	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:按设计	副	20			
231	031002009031	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:按设计	副	81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	031002009032	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:按设计	副	20			
233	031002009033	法兰	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:按设计	副	12			
234	031002009034	法兰盲板	1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:按设计	副	2			
235	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.压力表弯材质、规格:不锈钢表弯	台	17			
236	031002015002	液位计	1.液位计D64, 2.包含管道及其阀件、信号管线敷设等内容 3.参见国标 S318 P9-9及设计图纸其他规定	套	2			
237	030104007001	手动起重葫芦	1.名称:手动起重葫芦 2.起重质量:起吊重量2t 3.:每台消防主泵正上方设吊钩,详见结施。	套	1			
238	030814005002	钢制排水漏斗	1.名称：钢制排水漏斗 2.材质：镀锌钢制 3.规格：DN150 4.配套18目不锈钢防虫网罩（用于溢流放空管底部）	个	2			
239	030901001009	内外壁热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	7.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
240	030901001010	内外壁热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	19.56			
241	030901001011	内外壁热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	34.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	030901001012	内外壁热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:法兰连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	146.64			
243	030901001013	内外壁热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:法兰连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	3.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
244	030901001014	内外壁热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN300 3.连接形式:法兰连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	21.15			
245	031301003049	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
246	031301003050	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
247	031301003051	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
248	031301003052	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	7			
249	031301003053	套管	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
250	031301003054	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	4			
C		抗震支架						
251	031301004011	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS65 3.支架形式:单向	套	23			
252	031301004012	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS80 3.支架形式:单向	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
253	031301004013	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS100 3.支架形式:单向	套	6			
254	031301004014	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS150 3.支架形式:单向	套	67			
255	031301004015	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS65 3.支架形式:双向	套	8			
256	031301004016	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS80 3.支架形式:双向	套	5			
257	031301004017	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS100 3.支架形式:双向	套	4			
258	031301004018	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS150 3.支架形式:双向	套	23			
259	031301004019	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	27			
260	031301004020	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	8			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017003	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014003	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023003	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024003	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025003	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026003	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002003	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003003	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004003	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005003	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006003	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007003	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008003	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016003	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018003	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019003	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022003	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1574598.37	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	平时通风系统	
1.2	战时通风系统	
1.3	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		平时通风系统						
1	030108001001	风机	1.名称:柜式离心机（排风(排烟)双速风机） 2.技术参数:HTFC（A）-IV-25S2，26450m3/h，459Pa，8.5kW，550r/min（排风）；W=0.18W/（m3/h），34310m3/h，1027Pa，24kW，810r/min（排烟），落地安装 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	3			
2	030108001002	风机	1.名称:轴流式风机 2.技术参数:SWF-Ⅰ-6，11780m3/h,470Pa,4kW,1450r/min 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	1			
3	030108001003	风机	1.名称:轴流式风机 2.技术参数:SWF-Ⅰ-8，20490m3/h,420Pa,4kW,1450r/min 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	4			
4	030108001004	风机	1.名称:轴流式风机 2.技术参数:HL3-2ANO.7.0A，13000m3/h,400Pa,3kW,960r/min 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030108001005	风机	1.名称:消防轴流式风机 2.技术参数:HTF-I-6，16254m3/h,702Pa,5.5kW,1450r/min 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	1			
6	030108001006	风机	1.名称:柜式离心机 2.技术参数:HTFC-I-9，2050m3/h,345Pa,0.55kW 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	3			
7	030108001007	风机	1.名称:柜式离心机 2.技术参数: HTFC-I-15，12000m3/h,500Pa,4kW 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	1			
8	030108001008	风机	1.名称:排气扇 2.技术参数:XBDZ-2.5，L=600m3/h;H=40Pa;N=25W，配防火阀 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	14			
9	030701014001	除湿机	1.名称:移动除湿机 2.型号:CF8Q 3.:供应及安装、调试	台	6			
10	030701014002	除湿机	1.名称:移动除湿机 2.型号:CF3.2Q 3.:供应及安装、调试	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:450mm＜直径≤1000mm 5.板材厚度:1.0mm，具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.:含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑	m2	15			
12	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.0mm，具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.:含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑	m2	738.29			
13	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.0mm，具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.:含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑	m2	86.95			
14	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.2mm，具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.:含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑	m2	255.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.5mm，具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.:含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑	m2	116.05			
16	030703001001	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀280℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:800*630 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
17	030703001002	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀280℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:2000*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
18	030703001003	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀280℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:Φ600 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
19	030703001004	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀280℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:1000*400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
20	030703001005	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:500*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
21	030703001006	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:400*200 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	12			
22	030703001007	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:630*500 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030703001008	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:800*400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
24	030703001009	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:1000*500 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
25	030703001010	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:1250*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
26	030703001011	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:1200*1600 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
27	030703001012	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:1000*1600 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
28	030703001013	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:Φ800 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	4			
29	030703001014	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.类型:矩形 3.规格型号:800*400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
30	030703001015	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.类型:矩形 3.规格型号:1000*400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	2			
31	030703001016	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.类型:矩形 3.规格型号:1250*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	2			
32	030703001017	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.类型:矩形1000*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	2			
33	030703001018	碳钢阀门	1.名称:电动旁通风阀 2.类型:矩形 3.规格型号:1250*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030703001019	碳钢阀门	1.名称:电动排烟防火阀 2.类型:矩形 3.规格型号:400*400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	2			
35	030703001020	碳钢阀门	1.名称:止回风阀 2.类型:矩形 3.规格型号:800*630 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
36	030703001021	碳钢阀门	1.名称:止回风阀 2.类型:矩形 3.规格型号:Φ600 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
37	030703001022	碳钢阀门	1.名称:止回风阀 2.类型:矩形 3.规格型号:630*500 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
38	030703001023	碳钢阀门	1.名称:止回风阀 2.类型:矩形 3.规格型号:500*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
39	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.规格型号 :1000*250，排风排烟口 ，配调节阀 4.其它:详见设计图纸。	个	46			
40	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.规格型号:500*400 4.其它:详见设计图纸。	个	6			
41	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.规格型号:800*500 4.其它:详见设计图纸。	个	8			
42	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶排烟口（含手启装置及其管线） 2.类型:矩形 3.规格型号:1000*500 4.其它:详见设计图纸。	个	1			
43	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 2.类型:矩形 3.规格型号:800*500 4.其它:详见设计图纸。	个	4			
44	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:电动防火风口 2.类型:矩形 3.规格型号:1000*1000 4.其它:详见设计图纸。	个	1			
45	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.类型:矩形 3.规格型号:1000*1600 4.其它:带调节阀 ， 底距地 400(加设防虫网)， 详见设计图纸。	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.类型:矩形 3.规格型号:1200*1600 4.其它:带调节阀 ，底距地 400(加设防虫网)，详见设计图纸。	个	3			
47	031208003001	通风管道绝热	1.名称：金属风管外包覆 2.做法：25mm厚岩棉板+6mm空气层+8mm防火板 3.附件绝热:风管、风阀、附件、法兰等保温综合考虑 4.其它:详见设计图纸及有关规范要求	m3	26.48			
48	031208003002	通风管道绝热	1.名称：金属风管外包覆 2.做法：50mm厚岩棉板+9mm防火板,岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物 3.附件绝热:风管、风阀、附件、法兰等保温综合考虑 4.其它:详见设计图纸及有关规范要求	m3	7.52			
49	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.材质:镀锌钢板(铁皮静压箱内壁要求作吸音处理,吸音材料采用δ=50mm厚玻璃棉毡(不燃材料,在280度环境下连续运行30分钟以上;外包玻璃布)固定在管壁上。) 3.规格:1600*2200*600(H) 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	m2	34.8			
50	030703021002	按管箱	1.名称:接管箱 2.材质:接管箱(采用1.5mm镀锌钢板制成,采用金属型钢构件支撑,内附50mm厚,18kg/m的超细玻璃棉吸收材料,再覆0.8mm镀锌钢板穿孔板,其穿孔率为30%) 3.规格:综合考虑 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	m2	41.58			
51	030703020001	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1000*400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
52	030703020002	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
53	030703019001	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃柔性软管 3.规格:根据风机、风管口径综合考虑 4.其它:详见设计图纸。	m2	19.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		战时通风系统						
54	030108001009	风机	1.名称:电动脚踏两用风机 2.技术参数:DJF-1，电动，清洁通风时：2244m3/h,975Pa,1.1kW，3000r/min，脚踏，清洁通风时：2470m3/h,702Pa,2750r/min，电动，滤毒通风时：1278m3/h,1430Pa,1.1kW，3000r/min，脚踏，滤毒通风时：1225m3/h,1208Pa,2750r/min 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	9			
55	030108001010	风机	1.名称:轴流式风机 2.技术参数:GXF-5.5B型排风机（清洁式），4850m3/h,475Pa,1.5kW,1450r/min； 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	2			
56	030108001011	风机	1.名称:轴流式风机 2.技术参数:GXF-5.5B型排风机（清洁式），5849m3/h,425Pa,1.5kW,1450r/min 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油	台	1			
57	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: ≤450mm 5.板材厚度:1.0mm，具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.:含支吊架制作安装 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑	m2	21.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.0mm，具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.:含支吊架制作安装 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑	m2	253.13			
59	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:(δ=3mm) Φ320 5.板材厚度:详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:气密焊接 7.:含支吊架制作安装 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑 10.其他：符合设计及有关规范要求	m2	68			
60	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:(δ=3mm) Φ400 5.板材厚度:详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:气密焊接 7.:含支吊架制作安装 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑 10.其他：符合设计及有关规范要求	m2	49.95			
61	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:(δ=3mm) Φ500 5.板材厚度:详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:气密焊接 7.:含支吊架制作安装 8.:风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸要求 9.:漏风漏光试验综合考虑 10.其他：符合设计及有关规范要求	m2	111.81			
62	030703001024	碳钢阀门	1.名称:对开式多叶调节阀 2.类型:矩形 3.规格型号:800*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030703001025	碳钢阀门	1.名称:对开式多叶调节阀 2.类型:矩形 3.规格型号:630*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
64	030703001026	碳钢阀门	1.名称:对开式多叶调节阀 2.类型:矩形 3.规格型号:630*400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	2			
65	030703001027	碳钢阀门	1.名称:对开式多叶调节阀 2.类型:矩形 3.规格型号:400*250 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	9			
66	030703001028	碳钢阀门	1.名称:对开式多叶调节阀 2.类型:矩形 3.规格型号:Φ400 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
67	030703001029	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.类型:矩形 3.规格型号:400*250 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	9			
68	030703001030	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:630*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	4			
69	030703001031	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:800*320 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
70	030703001032	碳钢阀门	1.名称:防火阀70℃ 2.类型:矩形 3.规格型号:Φ500 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	1			
71	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排风口 2.类型:矩形 3.规格型号 :500*320，配调节阀 4.其它:详见设计图纸。	个	9			
72	030703019002	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:复合铝箔柔性玻纤软管 3.规格:根据风机、风管口径综合考虑 4.其它:详见设计图纸。	m2	12.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030703020003	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:630X320X1000（L） 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	4			
74	030703020004	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:800X320X1000（L） 4.其它:详见设计图纸。 5.:含支架及支架除锈刷油	个	3			
75	031208003003	通风管道绝热	1.名称：金属风管外包覆 2.做法：25mm厚岩棉板+6mm空气层+8mm防火板 3.附件绝热:风管、风阀、附件、法兰等保温综合考虑 4.其它:详见设计图纸及有关规范要求	m3	6.87			
76	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:内外除锈,涂防锈漆二道,面漆两道 4.标志色方式、品种:符合设计及有关规范要求 5.管道外径:人防战时焊接风管	m2	229.76			
77	030703024001	人防其他部件	1.名称:气密测量管 2.类型:人防部件 3.规格型号:DN50；L=墙厚+200mm；镀锌钢管，两端加丝堵 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	16			
78	030703024002	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.类型:人防部件 3.规格型号:DN15，管末端设截止阀，距地1.8m 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	3			
79	030703024003	人防其他部件	1.名称:压差测量管 2.类型:人防部件 3.规格型号:DN15，管末端设球阀，距地1.8m 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	20			
80	030703024004	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管 2.类型:人防部件 3.规格型号:DN32，管末端设球阀，距地1.8m 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	3			
81	030703024005	人防其他部件	1.名称:测压装置 2.类型:人防部件 3.规格型号:倾斜式微压计，压力范围：0~200Pa 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030703024006	人防其他部件	1.名称:风量测量装置 2.类型:人防部件 3.规格型号:φ400 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	3			
83	030703024007	人防其他部件	1.名称:油网滤尘器 2.类型:人防部件 3.规格型号:LWP-X，风量：1224m/h，阻力：58Pa 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	14			
84	030703024008	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.类型:人防部件 3.规格型号:φ300 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	3			
85	030703024009	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.类型:人防部件 3.规格型号:φ400 4.其它:符合设计及有关规范要求	套	3			
86	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:插板阀 2.规格型号:φ500 3.其它:符合设计及有关规范要求	个	3			
87	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀 2.规格型号:DMF30，Dg300 3.其它:符合设计及有关规范要求	个	3			
88	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀 2.规格型号:DMF40，Dg400 3.其它:符合设计及有关规范要求	个	12			
89	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手电动密闭阀 2.规格型号:DMF50，Dg500 3.其它:符合设计及有关规范要求	个	12			
90	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:超压排气活门 2.类型:人防部件 3.规格型号:FCH250(5)，排气量：800m/h 4.其它:符合设计及有关规范要求	个	10			
91	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.材质:人防部件 3.规格型号:RFP-1000，额定风量：10003/h，阻力：800Pa，平时设备到位，两端不拆封 4.其它:符合设计及有关规范要求	台	9			
92	031001002016	镀锌钢管	1.室内测压管 2.热镀锌钢管、DN15 3.气密性试验 4.其它:符合设计及有关规范要求	m	62.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	031301003055	套管	1.名称:超压排气阀门套管 2.材质:钢管 3.规格:φ250，δ=6mm（实际套管规格） 4.填料材质:符合设计及有关规范要求	个	10			
94	031301003056	套管	1.名称:人防预埋短管 2.材质:钢板 3.规格:φ400，δ=3mm（实际套管规格） 4.填料材质:符合设计及有关规范要求	个	4			
95	031301003057	套管	1.名称:人防预埋短管 2.材质:钢板 3.规格:φ500，δ=3mm（实际套管规格） 4.填料材质:符合设计及有关规范要求	个	15			
96	030704001001	通风工程检测、调试（地库）	1.系统名称:通风工程检测、调试	系统	1			
97	030704002001	人防通风气密性试验	1.名称：人防通风气密性试验 2.其他：符合设计及有关规范要求	项	1			
C		抗震支架						
98	031301004021	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF630x500 3.支架形式:单向	套	2			
99	031301004022	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF800x320 3.支架形式:单向	套	10			
100	031301004023	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF1000x320 3.支架形式:单向	套	13			
101	031301004024	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF1000x400 3.支架形式:单向	套	3			
102	031301004025	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF1250x320 3.支架形式:单向	套	2			
103	031301004026	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF1250x400 3.支架形式:单向	套	4			
104	031301004027	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF1600x320 3.支架形式:单向	套	6			
105	031301004028	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TF2000x320 3.支架形式:单向	套	4			
106	031301004029	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TLF630x500 3.支架形式:双向	套	1			
107	031301004030	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TLF800x320 3.支架形式:双向	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	031301004031	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TLF1000x320 3.支架形式:双向	套	3			
109	031301004032	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TLF1250x400 3.支架形式:双向	套	1			
110	031301004033	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TLF1250x320 3.支架形式:双向	套	2			
111	031301004034	成品支架	1.名称:风管抗震支架 2.规格:TLF1600x320 3.支架形式:双向	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017004	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014004	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023004	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024004	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025004	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026004	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002004	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003004	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004004	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005004	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006004	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007004	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008004	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016004	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018004	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019004	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022004	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	030704001001	通风工程检测、调试	1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.漏风试验		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1377671.37	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：2#学生宿舍　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#土建工程（含装饰）			
2	2#安装工程-给排水工程			
3	2#安装工程-电气工程			
4	2#安装工程-消防工程			
5	2#安装工程-暖通工程			
合计				

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	保温、隔热、防腐工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖，容重≤21kN/m3 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	106.9			
2	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 5.部位:消火栓背衬	m3	4.54			
3	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	300.43			
4	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	67.62			
5	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	1201.74			
6	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	258.05			
7	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:200mm以上 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	80.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:200mm以上 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	15.72			
9	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	52.45			
10	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	10.69			
11	010401008001	零星砌砖	1.MU10烧结普通砖，采用M7.5水泥砂浆实砌成踏步形状 2.砖砌踏步	m3	1.93			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
A.5.2		现浇混凝土构件						
12	010501001002	基础垫层	1.基础形式:独立基础，地梁 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	77.27			
13	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.基础类型:柱下独立基础	m3	270.68			
14	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:墙下无梁处条基	m3	1.41			
15	010502003003	筏形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50抗渗等级P8 防水混凝土 3.基础类型:电梯井筏板基础	m3	4.03			
16	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.11			
17	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:基础梁	m3	171.3			
18	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	136.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50	m3	87.73			
20	010502006010	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	87.73			
21	010502006011	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	87.73			
22	010502006012	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	187.16			
23	010502009004	电梯基坑侧壁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50抗渗等级P8 防水混凝土 3.墙体厚度:综合考虑	m3	5.37			
24	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:阳台栏板、女儿墙、风井墙	m3	199.17			
25	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	959.11			
26	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	853.68			
27	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.部位:设备管井封堵	m3	3.69			
28	010502019002	其他板	1.板名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	74.9			
29	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形楼梯 4.含滑动支座相关做法，详见楼梯大样图	m3	44.06			
30	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	233.75			
31	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.:墙身防潮层	m3	10.61			
32	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台	m3	166.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010502023002	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	39.68			
34	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称:抱框柱、门槛 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	70.23			
35	010502031001	坡道	1.100mm厚毛面花岗石（或其他天然石材）面层,DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂1道 4.100mm厚C20混凝土 5.300mm厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层300mm 6.参见国标23J909-(1-16)坡12	m2	78.62			
36	010502029001	散水	1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150mm厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3.参见国标23J909-(1-21)散10	m2	184.8			
37	010503014001	水簸箕	1.构件名称:成品预制混凝土水簸箕 2.尺寸：300*300*200mm	套	2			
A.5.5		混凝土模板						
38	010505001002	垫层模板	1.直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	261.28			
39	010505002005	基础模板	1.直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	517.41			
40	010505003002	条形基础模板	1.模板形式：条形基础模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	5.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010505002006	筏板基础模板	1.模板形式：筏板基础模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3.52			
42	010505002007	基础模板	1.基础类型:设备基础 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	117.31			
43	010505003003	基础联系梁模板	1.基础类型:基础梁 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1272.9			
44	010505004004	柱面模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3618.86			
45	010505005004	墙面模板	1.模板形式:综合考虑 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.地下室外墙模板 5.按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 6.止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用 7.含墙面模板不能周转使用的对拉螺栓 8.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	45.35			
46	010505005005	墙面模板	1.模板形式:直形模板 2.支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含对拉螺栓孔封堵费用 5.含墙面处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3415.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010505006003	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	7609.22			
48	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:直形模板 2.支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含板底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	7661.45			
49	010505008002	其他板模板	1.构件名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	940.18			
50	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	385.99			
51	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3194.12			
52	010505012002	圈梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台、防潮层、屋面板与室内交接处设置导墙 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	2086.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010505013002	过梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	599.41			
54	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称:抱框柱、门槛模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1246.06			
55	010505001003	垫层模板	1.坡道、散水、室外台阶处模板 2.模板材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	15.2			
A.5.6		钢筋及螺栓、铁件						
56	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	6.874			
57	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.含钢筋连接费用 3.包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.327			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.158			
59	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	8.532			
60	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径20-25mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	46.155			
61	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	45.959			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	11.746			
63	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	22.438			
64	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径20-25mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	17.69			
65	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径28-40mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.607			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.781			
67	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径20-25mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	13.183			
68	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径28-40mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	8.234			
69	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	22.398			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.566			
71	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	35.599			
72	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12-18mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.923			
73	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20-25mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.291			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.49			
75	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	11.148			
76	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径20-25mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	18.66			
77	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径10mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.178			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.39			
79	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径20-25mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.953			
80	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.759			
81	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	19.638			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径20-25mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	94.226			
83	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	77.225			
84	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	10.008			
85	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	9.746			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.694			
87	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.1			
88	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.529			
89	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.673			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	36.651			
91	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12-18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	32.831			
92	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.布置方式:沿墙高设2Φ6@500，沿填充墙全长贯通，详见图纸	t	17.725			
93	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.部位:屋面刚性层内配钢筋 2.钢筋等级:现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格:直径10以内 4.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	3.673			
94	010506019003	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:装饰工程内配钢筋（如地面分隔缝间距配A4钢筋网@100双向≤6mX6m；楼面配A4钢筋网@100双向，分隔缝间距≤6mX6m） 2.HPB300 Φ4 3.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	6.063			
95	010506023006	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm； 2.使用部位:顶层、次顶层填充墙墙面粉刷	m2	7941.04			
96	010506023007	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm；钢丝网宽300mm 2.使用部位:外墙不同墙体交接处	m2	160.89			
97	010506023008	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网直径不小于0.6mm，网目20*20 2.使用部位:楼梯间和人流通道的填充墙	m2	3269.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.6		金属结构工程						
98	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类:埋件板为Q235B钢板，锚筋为HPB300、HRB400 2.包含钢梯、楼梯栏杆、护窗栏杆等所有预埋件 3.包含除锈、刷漆，满足设计及规范要求	t	2.1			
99	010607006002	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B钢 2.构件涂(镀)层要求:无毒环氧漆，一道底漆，两道面漆 3.:电梯基坑爬梯	t	0.2			
A.8		门窗工程						
100	010802004003	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门 2.框、扇材质:钢质，双扇 3.含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	35.64			
101	010802004004	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、闭门器、顺位器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	42.24			
102	010802004005	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	2.42			
103	010802004006	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类丙级防火门 2.框、扇材质:钢质 单扇 3.其它:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	118.8			
104	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:LM1822 2.门类型:铝合金外门 3.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.2mm 5.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边） 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸，物料表 7.其他:含五金配件、门套、门吸、静音磁吸执手锁	m2	3.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:LM1834' 2.门类型:铝合金外门 3.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.2mm 5.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边） 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸，物料表 7.含防撞标识、五金配件、门套、门吸、静音磁吸执手锁、横置把手、护门板	m2	6.21			
106	010802001003	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金内门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 4.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	43.56			
107	010802001004	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M0922 2.门类型:铝合金内门，下部有240*360mm铝合金百叶 3.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、闭门器 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:卫生间、洗澡间门	m2	633.6			
108	010802001005	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:TLM1122 2.门类型:铝合金内门 3.开启方式:推拉门 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、滑轨及护门板 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:用于无障碍宿舍卫生间	m2	4.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	010802003001	防盗门	1.:钢质乙级防盗门，门楣为6+12空气+6双钢化中空玻璃，玻璃采用安全钢化玻璃 2.框、扇材质:镀锌钢板，标号51D以上；门框壁厚不小于2.0mm，门板壁厚不小于1.0mm 3.五金种类、规格:包含所有五金配件，内嵌高校专用锁（可更换门锁），含门套、门吸；每个门扇安装不少于3只铰链（304不锈钢蝶形四轴承铰链） 4.其他工艺要求:需要七把钥匙，含喷涂门牌号 5.其它:具有自动关闭功能,关闭后具有烟密闭的性能；门槛厚度不小于2.0mm（304不锈钢） 6.具体要求及样式详见图纸、物料表、技术参数	m2	442.26			
110	010801002001	木质门带套	1.门类型：木门（木饰面WD-01） 2.双扇 2.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 3.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 4.部位：活动室、研习室	m2	4.32			
111	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.2mm，窗型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 4.五金种类、规格:五金配件，门套、节能附框、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	6.76			
112	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:MLC1、MLC2 2.窗类型:外门联窗 3.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.2mm，窗型材壁厚不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 5.五金种类、规格:含防撞标识、五金配件，门套、节能附框、门吸、护门板 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	43.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.0mm，窗型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	806.4			
114	010807001004	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:LMC2327' 2.窗类型:内门联窗 3.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.0mm，窗型材壁厚不小于1.4mm 4.玻璃品种、厚度:6+12空气+6双钢化中空玻璃 5.五金种类、规格:含防撞标识、所有五金配件、门套、门吸、横置把手、护门板 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	10.26			
115	010807001005	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)中置百叶 4.五金种类、规格:含所有五金配件、节能附框 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 6.综合考虑救援窗增加费用	m2	1678.25			
116	010807001006	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 6+12空气+6双钢化中空玻璃 内层采用磨砂玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	48.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010807003002	金属百叶窗	1.深灰色防水消声铝合金百页，百叶厚度2mm，宽度70mm，上下叶片搭接＞10mm 2.含全部五金件，满足消防验收要求 3.百叶窗内侧安装防虫、防鼠10*10mm钢丝网，钢丝网间距不超过20mm 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	1.7			
118	010807004001	金属纱窗	1.框材质、规格:铝型材壁厚≥0.8mm，框中框、室内单向安全锁 2.窗纱材质、规格:304不锈钢，丝径0.6mm，14目～18目钢丝网隐形纱窗	m2	260.82			
119	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘合剂 2.窗台板材质、规格:20mm白色石英石窗台板 3.其它:具体做法详见窗台板节点大样图	m2	169.34			
120	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:100%涤纶（聚酯纤维）高精密遮光布，B2级阻燃，遮光率65%-75%左右 2.窗帘层数:单层 3.罗马杆:铝合金空心圆管，表面白色高压喷涂/电泳，外径25-28mm，壁厚≥1.0-1.5mm 4.配件:支架多铝合金；两端堵头大多ABS工程塑料；吊环PE塑料，部分带静音胶条	m2	1519.56			
121	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒规格:200mm*200mm 2.基层做法:18厘基层板阻燃处理 3.面层做法:单层9.5MM石膏板 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒	m	75.6			
122	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒规格:±200mm*±200mm 2.基层做法:18厘基层板阻燃处理，木方阻燃处理 3.面层做法:单层9.5MM石膏板，阳角护角条 4.窗帘标高低于窗顶标高，18厘基层板阻燃处理外包1.2厚铝板收边，铝板色同乳胶漆边 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒（低于窗户）	m	312.72			
A.9		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类，聚乙烯泡沫塑料棒封堵 2.盖缝材料种类:1.5mm厚铝合金成品盖板，φ6膨胀螺栓@500，镀锌垫片 20×20×0.7，密封胶密封 3.平屋面变形缝 具体做法详见图集 25J950-(3-74)-4	m	23.7			
124	010901008002	天棚变形缝	1.铝板专用龙骨 2.2mm白色铝板 3.顶面变形缝，详见伸缩缝顶面做法吊顶大样图，宽度500mm 4.含阻火带、-30*2压条，φ6塑料胀锚螺栓@400等配件	m	28.2			
125	010903004001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:热塑性折线形橡胶条、防水胶条 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板，滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500 3.外墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AQ1-3	m	95.4			
126	010903004002	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:硅酸铝耐火纤维毡阻火带 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板 3.内墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AN2-3/4	m	90.8			
127	010904004001	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:泡沫塑料棒、嵌填缝胶 2.止水带材料种类:1.2厚三元乙丙橡胶卷材止水带 3.盖缝材料种类:铝合金中心盖板、铝合金基座 4.:楼地面变形缝 具体做法详见图集14J936-AD5-3、4	m	28.2			
128	010902001003	屋面卷材防水（屋面1、屋面4）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:两道 3.部位:不上人屋面、上人屋面 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2199.31			
129	010902002004	屋面涂膜防水（屋面1、屋面4）	1.防水膜品种:2厚橡胶沥青非固化防水涂料 2.增强材料种类:女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层，上翻不小于300，水平面不小于300宽 3.部位:不上人屋面、上人屋面 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2199.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	010902002005	屋面涂膜防水（屋面2）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:首层门厅入口雨棚、混凝土雨棚、风井出屋面顶板 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	21.64			
131	010903002006	墙面涂膜防水（外墙1-3）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:女儿墙内侧、出屋面风井、空调机位、外侧墙体 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	7634.24			
132	010903002007	墙面涂膜防水（内墙2）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间等有水房间 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	8934.84			
133	010903003004	墙面砂浆防水（外墙1-3）	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)兼找平层 2.刷专用界面剂一道 3.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙、女儿墙内侧、出屋面风井、汽车坡道两侧内部墙体、空调机位外侧墙体（外墙1-3） 4.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	7634.24			
134	010902004002	屋面刚性层（屋面1）	1.50mm厚C30细石混凝土 2.最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找坡层，随捣随抹平 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	1457.3			
135	010902004003	屋面刚性层 （屋面4）	1.40mm厚C25细石混凝土 2.最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找坡层 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:上人屋面、上人平台	m2	407.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	010902004004	屋面刚性层（屋面2）	1.最薄20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平，沿外口下翻至滴水线 2.专用界面剂一道 3.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	9.24			
137	010902004005	屋面刚性层（屋面3）	1.最薄20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土屋面板,随捣随抹平(确保平整),表面清扫干净 4.部位:风井出屋面顶板	m2	12.4			
138	010904002003	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2、地面4）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(III型)防潮层 2.部位:首层的宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间、值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、强、弱电间、水井 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1267.08			
139	010904002004	楼(地)面涂膜防水（地面3、楼面2、楼面6、楼面8）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)，用量不小于1.5kg/m2 2.门口处铺出500宽两侧200宽，遇墙沿墙根上翻至完成面300高 3.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房、水井等有水房间、 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	5910.59			
140	010904002005	楼(地)面涂膜防水（楼面7）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)，用量不小于1.5kg/m2 2.上翻:遇墙沿墙根上翻至完成面300高 3.部位:二层及以上空调机位 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	53.98			
141	010903002008	天棚防水	1.1.2厚聚合物水泥防水涂料(III型)(防潮层) 2.部位:热水机房、宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房等有水房间 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1745.06			
142	010902007003	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.屋面女儿墙溢流管 2.Φ75　PVC-U管 3.长度：挑出外墙面50mm	个	8			
143	010903003005	墙面砂浆防水	1.20厚1:2.5水泥防水砂浆分层压实抹平 2.部位:用于电梯内侧壁	m2	35.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	010903002009	墙面涂膜防水	1.1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 2.部位:用于电梯井内侧壁 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	35.09			
145	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 2.部位:用于电梯井内底坑 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	10.94			
146	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.20厚1:2.5水泥防水砂浆分层压实抹平 2.部位:用于电梯内地坑	m2	10.94			
147	010905001002	基础卷材防水	1.4.0mm厚弹性体改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ） 2.部位：电梯井外底板及侧墙 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	65.6			
148	010905002003	基础涂膜防水	1.2mm厚非固化改性沥青防水涂料一道(需与SBS卷材兼容) 2.部位：用于电梯井外底板及侧墙 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	65.6			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
149	011001001001	保温隔热屋面（屋面1、屋面4）	1.保温隔热方式及材料名称:B1级挤塑聚苯板保温层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm厚 3.详见图纸江苏省居住建筑施工图绿色设计专篇(建筑)(二) 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	1864.42			
150	011001001002	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚无机轻集料保温砂浆(Ⅰ型) 2.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	9.24			
151	011001002001	保温隔热天棚（楼面7、屋面2）	1.10厚无机轻集料保温砂浆(Ⅰ型) 2.部位:混凝土雨棚、挑板、二层及以上空调机位	m2	118.92			
152	011001002002	保温隔热天棚（顶棚5）	1.专用粘结剂 2.热固复合聚苯板g型（050级)(A级)40mm厚 3.专用锚固 4.部位:入口门厅	m2	87.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	011001005001	保温隔热楼地面（楼面7）	1.10厚无机轻集料保温砂浆（I型） 2.部位:二层及以上空调机位	m2	53.98			
154	011001005002	保温隔热楼地面（地面2）	1.15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级） 2.其它:0.2厚塑料膜浮铺 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)	m2	455.76			
155	011001005003	保温隔热楼地面（楼面3）	1.10厚XPS+5厚交联聚乙烯(总厚度15mm厚，竖向10mm厚隔声片高于细石混凝土保护层表面10mm） 2.3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.二层及以上宿舍(含无障碍宿舍)	m2	2271.26			
156	011001005004	保温隔热楼地面（楼面8）	1.5mm厚减振垫板 2.3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.部位:屋面热水机房楼面	m2	84.36			
157	011001003003	保温隔热墙面（外墙1）	1.保温隔热部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯等外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层(≥160g/m2),首层外加一层加强型 4.机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	6185.69			
158	011001003004	保温隔热墙面（外墙2）	1.保温隔热部位:女儿墙内侧、出屋面风井 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 4.:机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	564.05			
159	011001003005	保温隔热墙面（外墙3）	1.保温隔热部位:封闭阳台空调机位外侧墙体 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚无机轻集料保温砂浆(I型） 3.5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	884.5			
160	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:20厚无机轻集料保温砂浆 2.部位:外门窗侧壁	m2	154.15			
A.11		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	010501002001	楼地面垫层	1.部位:室内下方为人防地下室，走管出户区域；室内下方无地下室区域 2.厚度:80mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土，随捣随抹平 4.其他:界面剂一道	m3	127.98			
162	010502024002	填充混凝土（楼面2）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:FC4泡沫混凝土 3.填充部位:降板需要回填位置	m3	83.29			
163	011101006002	平面砂浆找平层（地面1、地面2、地面3、地面4、楼面6）	1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平层 3.界面剂一道 4.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间，首层宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间、值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、二层以上水井	m2	1625.67			
164	011101006003	平面砂浆找平层（楼面2、楼面8）	1.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡，1%坡向地漏 2.部位:二层及以上开水间、洗衣房、卫生间(含淋浴)、盥洗盆区、阳台等有水房间、屋面热水机房	m2	1806.31			
165	011101007006	细石混凝土找平层（地面2、地面4、楼面8）	1.40mm厚C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 2.部位:值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、屋面热水机房、首层水井	m2	547.75			
166	011102003004	块料楼地面（屋面4）	1.仿石PC地砖(规格800x1800),白水泥擦缝 2.30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.部位:上人平台	m2	407.12			
167	011102003005	块料楼地面（地面1）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.其它:含提示盲道 6.部位:首层的宿舍门厅、走道(含电梯厅)、活动室、楼梯间等	m2	724.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	011102003006	块料楼地面（地面2、地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、普通宿舍淋浴间、盥洗池、洗衣房、开水间、、阳台等有水房间	m2	618.53			
169	011102003007	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层普通宿舍卫生间、无障碍宿舍卫生间	m2	193.1			
170	011101007007	细石混凝土找平层（地面3）	1.找平层厚度:最薄处30mm厚，1%坡向地漏，粉平压光 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:首层卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间	m2	355.87			
171	011101008001	固化剂地面（地面4）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理找平层厚度:2.40mm厚C25细石混凝土,分隔缝间距≤6m*6m,PU弹性胶填缝,随捣随抹平 3.部位:首层强、弱电间	m2	43.57			
172	011102003008	块料楼地面（楼面1）	1.CT-01防滑地砖(规格800x800x10),白水泥擦缝 2.40mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.部位:门厅、走道	m2	1610.29			
173	011102003009	块料楼地面（楼面4）	1.CT-01防滑地砖(规格800x800x10),白水泥擦缝 2.30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.部位:楼梯间	m2	114.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
174	011102003010	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上开水间、洗衣房、普通宿舍盥洗盆区、3人宿舍盥洗盆区、阳台等有水房间	m2	755.63			
175	011102003011	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡，1%坡向地漏 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上普通宿舍卫生间及淋浴区、3人宿舍卫生间及淋浴区	m2	966.32			
176	011102003012	块料楼地面（楼面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝,随捣随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上宿舍（含无障碍宿舍）	m2	2271.26			
177	011101008002	固化剂楼面（楼面5）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理找平层厚度:2.40mm厚C25细石混凝土,分隔缝间距≤6m*6m,PU弹性胶填缝,随捣随抹平 3.界面剂一道 4.部位:二层以上强弱电间	m2	215.26			
178	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼面6）	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层,表面压实抹光 2.部位:2层以上水井	m2	38.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼面7）	1.最薄处20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)向地漏找1%坡,随打随抹平 2.部位:二层及以上空调机位	m2	53.98			
180	011101006004	平面砂浆找平层（楼面7）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:二层及以上空调机位	m2	53.98			
181	011102003013	块料楼地面（楼面8）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖（规格600*600），白水泥擦缝 3.部位:屋面热水机房	m2	84.36			
182	011107004001	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖，白水泥擦缝	m2	1.4			
183	011102001001	门槛石	1.保加利亚灰20mm厚石材（背网加固） 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.部位:门槛石	m2	51.51			
184	011105003002	块料踢脚线	1.100mm高600x600防滑地砖踢脚 2.15厚1:3水泥砂浆打底抹灰	m	5408.44			
185	011105001003	涂料踢脚线	1.100mm高深灰色无机涂料(燃烧性能A级) 2.3mm厚耐水腻子分遍找平 3.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰	m	318.11			
186	011106003003	块料楼梯	1.CT-01防滑地砖(规格800x800x10),白水泥擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 5.部位:LT2-1	m2	144.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	011106003004	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖铺实拍平白水泥擦缝 3.界面剂一道 4.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 5.楼梯部位:无障碍楼梯,LT2-2 6.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应 7.上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别 8.不应采用无踢面和直角形突缘的踏步 9.踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面	m2	120.75			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
188	010506023009	玻纤网格布	1.使用部位:内墙不同墙体交接处 2.:网孔为4-6mm，单位面积质量≥160g/m2；网宽为300mm	m2	1019.93			
189	011201001005	墙、柱面一般抹灰（内墙1）	1.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍、值班室、阳台、楼梯间、强、弱电、宿舍门厅、走道(含电梯厅,除墙裙)、活动室、工具间	m2	18006.06			
190	011201001006	墙、柱面一般抹灰（内墙2）	1.15mm厚1:3水泥砂浆分层打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间（隔音墙面除外）、首层墙裙	m2	7481.9			
191	011201001007	墙、柱面一般抹灰（内墙3）	1.12厚1:.2.5水泥砂浆找平粉面，随砌随抹 2.用于电梯井道、风井、水井	m2	2872.05			
192	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格600*300） 2.界面处理（拉毛） 3.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.结合层:5mm厚DAT砂浆 5.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间	m2	7254.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
193	011203003002	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格800*400） 2.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 3.结合层:5mm厚DAT砂浆 4.部位:首层墙裙	m2	279.8			
194	011205001002	墙、柱面装饰板（内墙1）	1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8厚50系列轻钢龙骨，300mm间距 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚岩棉隔音材料 3.面层材料品种、规格:双层9mm厚石膏板 4.参见图集08J931-40（仅宿舍贴楼梯间的墙面在宿舍侧设置）	m2	318.17			
195	011205001003	墙、柱面装饰板（内墙2）	1.龙骨材料种类、规格、中距:1.0厚100系列轻钢龙骨，300mm间距 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚岩棉隔音材料 3.面层材料品种、规格:10mm厚水泥压力板（毛面朝外） 4.其它:参见图集08J931-40（仅洗衣房贴邻宿舍的墙面在洗衣间侧设置）	m2	95.83			
196	011205001004	墙、柱面装饰板	1.纸面石膏板 2.6mm厚水泥压力板基层 3.50系列龙骨 4.35*35金属护角条 5.部位:其他部位包管	m2	3.75			
197	011205001005	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨间距≤400mm 2.隔离层材料种类、规格:防火隔音玻璃棉 3.基层材料种类、规格:6mm厚水泥压力板基层 4.其它:钢丝网水泥砂浆粉刷层 5.名称:立管包裹 6.部位:卫生间立管	m2	351.77			
198	011205001006	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨阻燃处理 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板处理 3.面层材料品种、规格:橡木软板（5mm厚）天然软木原木浅棕黄 4.包边:1.2mm黑色拉丝不锈钢包边 5.部位:门厅公告栏	m2	4.69			
199	011205001007	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.30*33mm，1.2mm厚黑色拉丝不锈钢线条 4.部位:门厅墙面	m2	18.42			
200	011205001008	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢 3.部位:电梯门楣	m2	6.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	011206005001	铝合金方管（可开启）	1.白色铝合金方管（可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75%(带门框，带铰链，可开启) 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	335.88			
202	011206005002	铝合金方管（不可开启）	1.白色铝合金方管（不可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75% 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	299.69			
A.13		天棚工程						
203	011301001001	天棚抹灰（顶棚5）	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:6mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布 2.部位:首层入口门厅、挑空楼板	m2	87.19			
204	011301001002	天棚抹灰（楼面7、屋面2）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.用于天棚底 3.部位:空调机位、混凝土 雨棚、挑板	m2	118.92			
205	011302001002	集成金属扣板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:300*300*1.2mm集成金属扣板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗盆区	m2	1180.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
206	011302001003	铝板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:600*600*1.2mm白色铝板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	1634.48			
207	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm基层板阻燃处理 4.面板材料品种、规格:单层9.5mm石膏板 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	898.68			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
208	011404001005	墙面喷刷涂料（外墙1）	1.1.5mmm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂面层涂料三道） 2.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 3.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用底涂 4.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)	m2	6255.69			
209	011404001006	墙面喷刷涂料（外墙2）	1.外墙（白色）弹性涂料 2.部位:女儿墙内侧、出屋面风井	m2	564.05			
210	011404001007	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第二遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-抗碱封闭 6.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 7.第二遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料	m2	4100.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
211	011404001008	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第二遍底漆:涂刷（喷）无机涂料-抗碱 封闭 6.第一遍面漆:涂刷（喷）无机涂料 7.第二遍面漆:涂刷（喷）无机涂料	m2	13905.43			
212	011404002004	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 6.第二遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料	m2	642.44			
213	011404002005	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第一遍面漆:涂刷（喷）无机涂料 6.第二遍面漆:涂刷（喷）无机涂料	m2	3638.01			
214	011404002006	天棚喷刷涂料（顶棚3）	1.3厚面层耐水腻子刮平 2.部位:水管井	m2	46.25			
215	011404002007	天棚喷刷涂料（顶棚4）	1.2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料饰面 3.部位:热水机房	m2	113.7			
216	011404002008	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1.油漆品种、刷漆遍数:外墙（白色）弹性涂料 2.首层入口门厅、挑空楼板	m2	87.18			
217	011404002009	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2道 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道 3.部位:门厅、走道（石膏板吊顶区域、窗帘盒等）	m2	1054			
A.15		其他装饰工程						
218	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.所有落地窗及窗台低于0.9米的窗内侧均做防护栏杆，防护栏杆h900@110，具体做法参见图集22J403-1-4-24-HC7型 5.不含预埋件	m	30.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
219	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.楼梯栏杆（包含休息平台栏杆），上人屋面、露台室外平台、走廊等平台临空一侧防护栏杆 5.具体做法参见图集22J403-1-2-8-B4型 6.水平段大于500mm处高度1200mm，其余高度900mm 7.不含预埋件	m	94.89			
220	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.600mm高女儿墙不锈钢栏杆(栏杆内内衬镀锌钢丝网孔50宽，钢丝粗1.8） 5.不含预埋件	m	273.82			
221	011503003002	扶手	1.扶手材料种类规格:Φ40不锈钢靠墙扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘接剂粘牢 3.距墙净距不小于40mm，末端弯向墙面 4.参见图集22J403-1(5-4)4 5.不含预埋件	m	59.62			
222	011505003001	镜面玻璃	1.1.2mm厚拉丝不锈钢金属包边，6厘银镜	m2	246.92			
223	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm厚白色石英石台面 2.支架品种、规格:50镀锌角钢间距500mm	m2	220.8			
224	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:置物层板 2.规格:长宽同洗漱台，综合考虑报价 3.材料、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 4.部位:洗漱台下方	个	160			
225	011505002002	晾衣杆	1.配件名称:晾衣杆 2.距地2500，杆长2800，Φ25(1.2厚)304哑光不锈钢,与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定固定	套	162			
226	011505002003	毛巾架及挂钩	1.配件名称:不锈钢毛巾架及挂钩 2.规格:500mm长	个	648			
227	011505002004	淋浴间浴巾架	1.配件名称:不锈钢淋浴间浴巾架 2.规格:500mm长	个	162			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	011505002005	单杠架	1.配件名称:不锈钢单杠架 2.规格:500mm长	个	162			
229	011505002006	不锈钢卷纸架	1.配件名称:不锈钢卷纸架 2.规格:综合考虑，满足设计及规范要求	个	162			
230	011505002007	洗厕配件	1.配件名称:金属低位挂衣钩	个	4			
231	011505002008	置物架	1.双层三角置物架（不锈钢） 2.规格综合考虑，满足设计及规范要求	个	160			
232	011505002009	置物架	1.盥洗区不锈钢置物架750mm长 2.宽度综合考虑，满足设计及规范要求	个	320			
233	011505002010	坐便器扶手	1.配件名称:无障碍座便器扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	2			
234	011505002011	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称:无障碍洗手盆扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	2			
235	030703013001	不锈钢风帽	1.Φ500mm圆柱形不锈钢无动力风帽 2.成品无动力风帽A-FM-BPS500型详23J916-1P31	个	14			
236	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.0mm厚10mm宽合金阳角收边条	m	1559.25			
237	011501003001	实木座椅	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.40*40镀锌方管龙骨 4.按展开面积计算 5.部位：门厅	m2	5.22			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012007	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015007	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016007	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017007	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018007	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019007	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002007	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003007	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004007	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005007	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	26915249.06	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	热水	
1.3	污废水	
1.4	雨水	
1.5	冷凝水	
1.6	土石方工程	
1.7	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		给水						
1	031001006004	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:焊接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	128.24			
2	031001006005	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	39.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	031001006006	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	98.8			
4	031001006007	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	202.64			
5	031001006008	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	51.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001006009	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	256.78			
7	031001006010	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	53.77			
8	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	15.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	17.04			
10	031001008003	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	4.8			
11	031001008004	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	718.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031001008005	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	444.74			
13	031001008006	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	2697.99			
14	031002001076	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	3			
15	031002001077	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
16	031002001078	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	13			
17	031002001079	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031002001080	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	161			
19	031002001081	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
20	031002001082	金属阀门	1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
21	031002011004	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN15 3.连接形式:螺纹连接	组	1			
22	031002001083	金属阀门	1.类型:真空破坏器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
23	031002004001	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	6			
24	031002004002	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	13			
25	031002004003	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	75			
26	031002004004	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	031002001084	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
28	031002011005	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个表前阀门	组	1			
29	031002011006	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	13			
30	031002011007	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN25 3.连接形式:螺纹连接	组	162			
31	031002001085	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
32	031002001086	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	1			
33	031002001087	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
34	031002001088	金属阀门	1.类型:100X型遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
35	031002001089	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	2			
36	031003014008	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.材质:按设计及规范要求 3.型号、规格:DN15	个	60			
37	031002008010	软接头(软管)	1.材质:不锈钢 2.规格:DN15 0.4m长金属过渡管 3.连接形式:按设计及规范要求	根	12			
38	031002009035	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031002009036	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	1			
40	031002009037	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	7			
41	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	9.8			
42	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	132.14			
43	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	269.15			
44	031301003058	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
45	031301003059	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
46	031301003060	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	17			
47	031301003061	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	55			
48	031301003062	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	21			
49	031301003063	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
50	031301003064	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
51	031301003065	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	196			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	031301003066	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
53	031301003067	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	392			
54	031301003068	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
55	031301003069	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
56	031301003070	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
C.10		热水						
57	031001006011	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	33.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	031001006012	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	105.52			
59	031001006013	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	51.31			
60	031001006014	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	308.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031001006015	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	81.69			
62	031001006016	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	76.6			
63	031001006017	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	207.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	031001006018	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	7.2			
65	031001008007	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:热水支管S3.2，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	1166.96			
66	031002001090	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
67	031002001091	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	2			
68	031002001092	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
69	031002001093	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	031002001094	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
71	031002001095	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
72	031002001096	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	162			
73	031002001097	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	169			
74	031002004005	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	1			
75	031002004006	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	56			
76	031002004007	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	7			
77	031002001098	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2			
78	031002001099	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	4			
79	031002001100	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
80	031002001101	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	031002011008	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN80 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			
82	031002011009	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN65 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个表前阀门	组	2			
83	031002001102	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	161			
84	031002009038	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	6			
85	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	17.52			
86	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	229.95			
87	031208007006	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	459.91			
88	031301003071	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	22			
89	031301003072	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
90	031301003073	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	29			
91	031301003074	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	47			
92	031301003075	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	392			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	031301003076	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
94	031301003077	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
95	031301003078	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
96	031301003079	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
C.10		污废水						
97	031001008008	塑料管	1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN100 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	1838.15			
98	031001008009	塑料管	1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN75 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	67.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	031001008010	塑料管	1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	395			
100	031001008011	塑料管	1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN100 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	1.66			
101	031001008012	塑料管	1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN75 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	101.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	031001008013	塑料管	1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	100.36			
103	031001011001	阻火圈	1.名称：阻火圈 2.规格：DN100 3.其他：按设计及规范要求	个	156			
104	031003014009	给、排水附件	1.类型:网框式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	162			
105	031003014010	给、排水附件	1.类型:洗衣机专用地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	72			
106	031003014011	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	166			
107	031003014012	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	5			
108	031003014013	给、排水附件	1.类型:密闭型地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	1			
109	031002001103	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:法兰连接	个	1			
110	031002001104	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
111	031002009039	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN75 3.连接形式:焊接	副	1			
112	031002009040	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	031003006001	大便器	1.类型:蹲便器 2.材质、规格：按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：包含角阀、软管及上下水等所有附件，自带水封，具体详见设计及说明	组	160			
114	031003006002	大便器	1.类型:坐便器 2.材质、规格：大小便分档的冲洗水箱，具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：角阀、软管及上下水等附件，自带水封,具体详设计要求	组	2			
115	031003003002	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	320			
116	031003003003	洗脸盆	1.类型:无障碍洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	2			
117	031003004005	洗涤盆	1.类型:拖把池 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	12			
118	031301003080	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	32			
119	031301003081	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
120	031301003082	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	198			
C.10		雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	031001008014	塑料管	1.材质:HDPE承压塑料管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa、承压力等级不小于1.0MPa，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	22.7			
122	031001008015	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	204.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	031001008016	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	7.3			
124	031001008017	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	114.41			
125	031003014014	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	10			
126	031003014015	给、排水附件	1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	2			
127	031003014016	给、排水附件	1.类型:直通式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	75			
128	031301003083	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN75 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	031301003084	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	10			
130	031301003085	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	4			
C.10		冷凝水						
131	031001008018	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	2.18			
132	031001008019	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	675.18			
133	031003014017	给、排水附件	1.类型:直通式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	162			
134	031301003086	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	184			
A.1		土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	214.48			
136	010102007010	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	214.48			
C		抗震支架						
137	031301004035	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS100 3.支架形式:双向	套	7			
138	031301004036	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS100 3.支架形式:单向	套	13			
139	031301004037	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ2(S65+S100) 3.支架形式:单向	套	2			
140	031301004038	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ2(BS80+S100*2) 3.支架形式:单向	套	2			
141	031301004039	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ2(BS65+S100) 3.支架形式:双向	套	1			
142	031301004040	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ2(S80+S100) 3.支架形式:双向	套	1			
143	031301004041	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ3(BS65+S100*2) 3.支架形式:单向	套	9			
144	031301004042	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ3(BS65+S100*2) 3.支架形式:单向	套	4			
145	031301004043	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ3(BS65+S100*2) 3.支架形式:单向	套	4			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017005	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014005	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023005	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024005	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025005	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026005	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002005	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003005	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004005	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005005	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006005	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007005	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008005	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016005	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018005	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019005	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022005	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B002	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1587048.54	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
1.2	能耗监测系统	
1.3	防雷接地	
1.4	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气设备安装工程						
1	030402011049	成套配电箱	1.名称:配电箱ZBAPS1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
2	030402011050	成套配电箱	1.名称:配电箱ZBAPS2 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
3	030402011051	成套配电箱	1.名称:配电箱ZBAPS3 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
4	030402011052	成套配电箱	1.名称:配电箱ZBAPS4 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011053	成套配电箱	1.名称:配电箱ZBAP1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
6	030402011054	成套配电箱	1.名称:配电箱ZBAP2 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011055	成套配电箱	1.名称:配电箱1BAE1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
8	030402011056	成套配电箱	1.名称:配电箱1BATrd1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
9	030402011057	成套配电箱	1.名称:配电箱1BATrd2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
10	030402011058	成套配电箱	1.名称:配电箱6BATdt1~2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011059	成套配电箱	1.名称:配电箱ZBAP3 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
12	030402011060	成套配电箱	1.名称:配电箱1BAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
13	030402011061	成套配电箱	1.名称:配电箱1BAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
14	030402011062	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6BAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
15	030402011063	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6BAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
16	030402011064	成套配电箱	1.名称:配电箱MO 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	159			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030402011065	成套配电箱	1.名称:配电箱M1 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
18	030402011066	成套配电箱	1.名称:配电箱M2 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
19	030402011067	成套配电箱	1.名称:配电箱1~6BAL-ks1 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块	台	6			
20	030402011068	成套配电箱	1.名称:配电箱1~6BAL-ks2 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块	台	6			
21	030402011069	成套配电箱	1.名称:配电箱1BAL-g1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
22	030402011070	成套配电箱	1.名称:配电箱1BALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030402011071	成套配电箱	1.名称:配电箱1BALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
24	030402011072	成套配电箱	1.名称:配电箱 2~6BALg1、2~6BALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	10			
25	030402011073	成套配电箱	1.名称:配电箱CZXrd 2.型号:插座箱 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按设计及规范要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	12			
26	030409003008	铜接线端子	1.铜接线端子 导线截面10~16mm2 2.结构形式：综合考虑 3.满足设计及规范要求	个	954			
27	030405014001	端子箱	1.名称:矿物绝缘电缆专用接线端子 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	24			
28	030405014002	端子箱	1.名称:铜母排T接箱 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	12			
29	030412003007	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	71.7			
30	030412003008	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	168.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030412003009	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:150*75 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	254.94			
32	030412003010	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	299.64			
33	030412003011	桥架	1.名称:强电热镀锌金属防火桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含10#槽钢支架、支架防腐及刷油	m	36.34			
34	030412003012	桥架	1.名称:强电热镀锌金属防水桥架 2.规格:150*75 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	16.96			
35	030412001040	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	509.17			
36	030412001041	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10438.8			
37	030412001042	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	832.2			
38	030412001043	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	42.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030412001044	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	2160.35			
40	030412001045	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	257.94			
41	030412001046	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	831.43			
42	030412001047	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	142.49			
43	030412001048	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	171.45			
44	030412001049	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	946.95			
45	030412001050	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1599.61			
46	030412001051	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	513.46			
47	030412001052	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	120.01			
48	030412001053	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	13.88			
49	030412001054	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	325.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030412001055	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	56			
51	030412001056	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	106.22			
52	030412001057	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	32			
53	030412001058	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	21.3			
54	030412001059	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	9.23			
55	030412001060	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	20			
56	030412001061	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	113.05			
57	030412001062	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	1.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030409001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	53.22			
59	030409001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	96			
60	030409001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	1005.33			
61	030409001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	226.19			
62	030409001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	43.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030409001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x50+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	144.54			
64	030409001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	8.65			
65	030409001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x120+1x70 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	6			
66	030409001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	394.08			
67	030409003009	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:10mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	84			
68	030409003010	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:25mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	70			
69	030409003011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:50mm2以内 3.终端头类型综合考虑，包含柔性矿物电缆头	个	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030409003012	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:70mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	2			
71	030412004033	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	47790.77			
72	030412004034	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	7967.89			
73	030412004035	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	563.29			
74	030412004036	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-10 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	18066.29			
75	030413003005	荧光灯	1.名称:单管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源 1x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	9			
76	030413001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED光源 24W,1920lm,4000K 3.类型:吸顶安装	套	26			
77	030413001006	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯(直径500) 2.规格:45W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	189			
78	030413001007	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:12W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	162			
79	030413001008	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:15W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	030413002012	装饰灯	1.名称:四寸筒灯(嵌入式防雾) 2.规格:14W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	52			
81	030413002013	装饰灯	1.名称:LED灯带(T5或T8承插硬灯带) 2.规格:24V 12W/米 4000k 3.安装方式:按设计及规范要求 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	m	3.35			
82	030413002014	装饰灯	1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:10W/RA90/24°,4000k,防眩光 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	54			
83	030413003006	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:24W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	174			
84	030413003007	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯（防水防潮灯具） 2.规格:24W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	36			
85	030413003008	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:36W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	23			
86	030413003009	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯 2.规格:5W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	320			
87	030413003010	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯 2.规格:16W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	162			
88	030413003011	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯（防水防潮灯具） 2.规格:16W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	172			
90	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
91	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	15			
92	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	160			
93	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	8			
94	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	19			
95	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
96	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 2.安装方式:底边距地1.1m	套	2			
97	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 2.安装方式:底边距地1.1m	套	4			
98	030413013017	照明开关、按钮	1.名称:感应开关(红外+光控) 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	26			
99	030413013018	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	183			
100	030413013019	照明开关、按钮	1.名称:双联双控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	183			
101	030413014007	插座	1.名称:普通插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装/电梯厅内距地2.0m	套	711			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030413014008	插座	1.名称:带USB接口插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极+USB 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装	套	641			
103	030413014009	插座	1.名称:防水插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	166			
104	030413014010	插座	1.名称:卫生间插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	324			
105	030413014011	插座	1.名称:电梯基坑插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	2			
106	030413014012	插座	1.名称:洗衣机插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型,带开关 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	80			
107	030413014013	插座	1.名称:开水炉插座(安全型) 2.规格:~440V 25A,5极防水防尘型 3.安装方式:底边距地0.5m暗装	套	12			
108	030413014014	插座	1.名称:挂机空调插座(安全型) 2.规格:~250V 16A,3极带开关 3.安装方式:底边距地2.3m暗装或顶板下0.1m安装	套	166			
109	030413014015	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	12			
110	030413014016	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极防水防尘型 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	3			
111	030413014017	插座	1.名称:ONU插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:ONU箱内安装	套	30			
112	030413013020	照明开关、按钮	1.名称:道闸紧急关闭按钮 3.安装方式:按设计及规范及厂家要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030412006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	803			
114	030412006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	808			
115	030412006014	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	2368			
116	030412006015	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	332			
117	031301003087	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	11			
118	031301003088	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:RC150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	5			
119	031301003089	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按设计要求	个	20			
120	080707013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
C.4		能耗监测系统						
121	030412001063	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.包含结构剔堵槽及清理，结构类型综合考虑；	m	198.4			
122	030412004037	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZ-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	604.53			
123	031301003090	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
C.4		防雷接地						
124	030410002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	224.77			
125	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	132.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	030410002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4	m	30			
127	030412001064	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10			
128	030412004038	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-25 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	10			
129	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带（明敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:采用Φ10热镀锌圆钢作为接闪带,接闪带支架高度300mm。接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上。接闪带支持卡子水间距不大于1米,支架端头及转弯处间距不大于0.3m。	m	139.36			
130	030410005002	接闪带	1.名称:接闪带（暗敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	609.13			
131	030410005003	接闪带	1.名称:避雷带 2.规格、材质：热镀锌扁钢 -40*4 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	030410003001	引下线	1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用部分建筑物贯通基础与屋面的钢筋混凝土柱子(位置详平面)内的主钢筋作为防雷引下线,作为防雷引下线的钢筋不少于两根,直径不小于Φ10,引下线上端与屋面接闪器连接,屋面引出混凝土暴露空气中的主筋应做防腐锈处理;下端与基础接地网连接。专用引下线的平均间距第二类防雷建筑不应大于18m,第三类防雷建筑不应大于25m。避雷带与引下线之间采用焊接,防雷引下线与接地装置采用焊接。 所有焊接点的焊接长度不应 小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,外露的焊接点必须作防腐处理。 3.包含柱主筋与圈梁钢筋焊接跨接, 上下贯通 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	711			
133	030410004002	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用结构基础底板上下主筋(距周围地面-0.6m以下处)作为水平接地体。(φ≥10时为4根,φ≥16时为2根) 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	695.39			
134	030410011002	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.按设计及规范要求	处	8			
135	030410011003	接地跨接	1.名称:预留接地端子 2.按设计及规范要求 3.含预留设备接地端子、预留太阳能接地端子、预留接地端子	处	21			
136	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地检测端子板 2.防雷引下线距室外地坪50cm预埋接地检测端子板,并在30cm设置接地检测端子板标志牌; 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	10			
137	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.底边距地0.3m暗装 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	2			
138	030410007007	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.底边距地0.3m暗装 3.包含连接至所有金属件之间的接地线 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	204			
139	030416027002	接地装置	1.名称:接地系统调试 2.其他:结算时需提供调试报告	系统	1			
A.1		土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	39.53			
141	010102007011	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	39.53			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017006	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014006	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023006	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024006	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025006	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026006	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002006	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003006	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004006	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005006	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006006	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007006	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008006	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016006	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018006	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019006	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022006	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B003	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鑫信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2230871.29	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	应急照明系统	
1.2	火灾报警系统	
1.3	防火门监控系统	
1.4	消防设备电源监控系统	
1.5	电气火灾监控系统	
1.6	消火栓系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		应急照明系统						
1	030402011074	成套配电箱	1.名称:配电箱1BALE1 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
2	030402011075	成套配电箱	1.名称:配电箱1BPD1 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
3	030402011076	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6BALE1 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
4	030402011077	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6BPD1 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
5	030402011078	成套配电箱	1.名称:配电箱1BALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011079	成套配电箱	1.名称:配电箱1BPD2 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011080	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6BALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
8	030402011081	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6BPD2 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
9	030412001065	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	2342.52			
10	030412004039	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	10			
11	030412004040	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	451.53			
12	030412004041	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	2342.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030413002015	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装 h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	143			
14	030413002016	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯(室外)IP67 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装 h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	4			
15	030413002017	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	14			
16	030413002018	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	6			
17	030413002019	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装 h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	13			
18	030413002020	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:吊装/壁装 h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	16			
19	030413002021	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装 h=0.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	117			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030413003012	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:LED光源 2×18W，3600lm，4000K 3.安装方式:吸顶安装 4.:消防设备间备用照明应急持续时间≥1.0h	套	30			
21	030413013021	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	12			
22	030412006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	343			
23	030412006017	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	12			
C.9		火灾报警系统						
24	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.参考型号:JBF-11A/X 3.安装方式:底标高h=1.6m 4.包含端子接线	台	12			
25	030904010002	楼层火灾显示器	1.名称:楼层显示器(液晶) 2.参考型号::JBF4061 3.安装方式:底标高h=1.5m	台	6			
26	030904007009	消防模块	1.名称:短路隔离模块 2.参考型号::JBF4171	个	47			
27	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.参考型号:JBF-11A/M 3.安装方式:底标高h=1.6m	台	12			
28	030904007010	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.参考型号:JBF4142 3.安装方式:配套设备就近安装	个	35			
29	030904007011	消防模块	1.名称:输出模块 2.参考型号:JBF4143 驱接3W广播≤20只 3.安装方式:配套设备就近安装	个	12			
30	030904001005	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.参考型号:JTY-GD-JBF5100 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	490			
31	030904001006	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.参考型号:JTW-ZD-JBF5110 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	30			
32	030904003004	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.参考型号:J-SAP-JBF5121 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.参考型号:HY5714B 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	26			
34	030904004004	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.参考型号:JBF4372E2 3.安装方式:底标高h=2.3m	个	44			
35	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂式扬声器(带后罩阻燃) 2.参考型号:GRT3BM-01 3.安装方式:底标高h=2.3m	个	56			
36	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.参考型号:HY5716B 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	2			
37	030904007012	消防模块	1.名称:总线电话模块 2.参考型号:HY5714B*S最多接99只手报电话插孔 3.其他:具体详见设计及规范要求	个	12			
38	030412003013	桥架	1.名称:应急广播热浸锌金属防火桥 2.规格:50*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	59.1			
39	030412003014	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:150X100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	59.1			
40	030412001066	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3095.29			
41	030412001067	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	859.11			
42	030412004042	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	4223.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030412004043	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1147.59			
44	030412004044	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	749.11			
45	030412004045	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x4.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	451.53			
46	030412004046	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	725.66			
47	030412004047	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	475.14			
48	030412006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	680			
49	080707013004	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
50	030909004002	消防广播系统调试	1.消防广播系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
51	030909005002	消防电话系统调试	1.消防电话系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		防火门监控系统						
52	030906002002	防火门监控区域分机	1.名称:防火门监控区域分机 2.参考型号:AF-QYFJ 3.安装方式：电井内底边距地1.4m	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030906003004	监控模块	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于监视双扇常闭防火门的开闭状态 4.一体式监控产品包括：门磁开关、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	12			
54	030412001068	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	124.39			
55	030412004048	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	124.39			
56	030412004049	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	406.13			
57	030909008002	防火门监控系统调试	1.防火门监控系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		消防设备电源监控系统						
58	030908003002	电压传感器	1.名称:传感器(主模块) 2.参考型号:AFPM3-2AVM 3.根据现场实际情况安装	个	12			
59	030908003003	电压传感器	1.名称:传感器(配合主模块使用) 2.参考型号:AFPM/T-AVI 3.根据现场实际情况安装	个	12			
60	030412001069	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	58.74			
61	030412004050	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	464.87			
C.9		电气火灾监控系统						
62	030907002002	剩余电流式监控探测器	1.名称:监控探测器 2.参考型号:ARCM300-J1 3.根据现场实际情况安装	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030412001070	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	104.66			
64	030412004051	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	510.79			
C		消火栓系统						
65	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	1			
66	031001002017	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN20 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	197.73			
68	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	516.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030901010002	室内消火栓	1.名称:减压稳压型消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,Φ25,L=30m的消防软管卷盘一根,消防报警按钮一只供应及安装。地上建筑消火栓箱采用160mm薄型组合式箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-15、21(地上建筑）减压稳压型消火栓采用型号为SNZW65-Ⅰ 4.附件材质、规格:包含DN25阀门及其短管，以及配套的减压孔板等 5.每个消火栓箱含两具手提式MF/ABC5灭火器 6.具体详见设计图纸	套	62			
70	030901010003	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,消防报警按钮一只供应及安装。消火栓箱采用240mm厚组合式标准箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-54 4.附件材质、规格:压力表 5.每个消火栓箱含两具手提式MF/ABC5灭火器 6.具体详见设计图纸	套	1			
71	030910002003	灭火器箱	1.安装方式:灭火器应摆放稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 灭火器箱不得上锁。 2.型号、规格:每个灭火器箱含两具手提式MF/ABC5灭火器	个	27			
72	031002001105	金属阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	26			
73	031002001106	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	8			
74	031002001107	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	031002009041	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN100，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	55			
76	031301003091	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
77	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.包含:消火栓系统调试 3.结算时需提供调试报告	点	63			
78	031301003092	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
79	031301003093	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	53			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017007	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014007	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023007	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024007	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025007	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026007	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002007	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003007	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004007	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005007	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006007	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007007	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008007	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016007	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018007	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019007	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022007	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B004	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	733419.58	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	排风系统	
1.2	系统调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		排风系统						
1	030108001012	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-80 自带止回阀 吊装 风量:80m3/h,最大静压:100Pa,功率:12(220V,50Hz) 噪音:26dB(A),重量:3kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	320			
2	030108001013	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-200 自带止回阀 吊装 风量:200m3/h,最大静压:100Pa,功率:23W(220V,50Hz) 噪音:36dB(A),重量:2.9kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	2			
3	030108001014	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-530 自带止回阀 风量:530m3/h,最大静压:200Pa,功率:55W(220V,50Hz) 噪音:41dB(A),重量:5.5kg(洗衣房设备选用材质不易生锈耐腐蚀机型) 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030108001015	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-660 自带止回阀 风量:660m3/h,最大静压:255Pa,功率:90W(220V,50Hz) 噪音:45dB(A),重量:10kg (设备选用材质不易生锈耐腐蚀机型) 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	12			
5	030108001016	排气扇(壁式排气扇)	1.名称:排气扇(壁式排气扇) 2.规格、型号：BS-500 自带内衬防虫网的百叶、自带70℃防火阀 风量:500m3/h,最大静压:50Pa,功率:40W(220V,50Hz) 噪音:49dB(A),重量:10kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	12			
6	030108001017	排气扇(壁式排气扇)	1.名称:排气扇(壁式排气扇) 2.规格、型号：BS-1000 自带内衬防虫网的百叶、自带70℃防火阀 风量:1000m3/h,最大静压:60Pa,功率:60W(220V,50Hz) 噪音:49dB(A),重量:10kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030108001018	壁挂式高能离子除臭机(CC-180)	1.名称:壁挂式高能离子除臭机(CC-180) 2.规格、型号：风量:180m3/h,功率:40W(220V.50HZ)白色球菌去除率:≥99%,氨去除率:≥90%硫化氢去除率:≥95%距地2.4m安装 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	1			
8	030108001019	边墙风机	1.名称:边墙风机 2.规格、型号：DWEX-350D4 自带内衬防虫网的防雨罩 风量:2250m3/h,全压:100Pa,功率:125W(380V,50Hz) 噪音:63dB(A),重量:21kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	2			
9	030703019003	柔性接口	1.名称:风管软接头（排风） 2.类型:按设计及规范要求 3.材质:帆布，氧指数、厚度及伸缩次数等要求具体详见设计及说明 4.规格:根据风机、风管口径综合考虑 5.其它:详见设计图纸。	m2	12.63			
10	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	99.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	8.97			
12	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:圆形 3.规格:直径 ≤200mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	37.28			
13	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:200mm＜长边长≤400mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	29.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:400mm＜长边长≤560mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	8.35			
15	030703001033	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ110 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	160			
16	030703001034	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ110 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	160			
17	030703001035	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
18	030703001036	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:250*120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	6			
19	030703001037	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:450*120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030703001038	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:400*250 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	6			
21	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*400 4.其他:详见设计及说明	个	2			
22	011303003001	挡烟垂壁	1.形式:固定挡烟垂壁（含所需附件等） 2.材质:8mm夹层防火玻璃 3.其他详见设计及说明	m2	13.46			
C.7		系统调试						
23	030704001002	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试，含排风、防排烟等系统	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012008	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015008	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016008	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017008	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018008	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019008	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002008	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003008	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004008	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005008	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20	03B005	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	337037.77	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：3#学生宿舍　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	3#土建工程（含装饰）			
2	3#安装工程-给排水工程			
3	3#安装工程-电气工程			
4	3#安装工程-消防工程			
5	3#安装工程-暖通工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	保温、隔热、防腐工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖，容重≤21kN/m3 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	110.9			
2	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 5.部位:消火栓背衬	m3	9.3			
3	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	667.88			
4	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	91.78			
5	010402001013	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	2756.66			
6	010402001014	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	394.68			
7	010402001015	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	90			
8	010402001016	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	10.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010401008002	零星砌砖	1.MU10烧结普通砖，采用M7.5水泥砂浆实砌成踏步形状 2.砖砌踏步	m3	10			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
A.5.2		现浇混凝土构件						
10	010501001003	基础垫层	1.基础形式:独立基础，地梁 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	119.5			
11	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.基础类型:柱下独立基础	m3	614.56			
12	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.基础类型:基础条基	m3	18.35			
13	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:墙下无梁处条基	m3	25.2			
14	010502003004	筏形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50P8 3.基础类型:筏板基础	m3	4.05			
15	010502004002	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.94			
16	010502005003	基础联系梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:基础梁	m3	211.42			
17	010502006013	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60	m3	484.2			
18	010502006014	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	120.79			
19	010502006015	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50	m3	120.79			
20	010502006016	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45	m3	120.79			
21	010502006017	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	120.79			
22	010502006018	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	120.79			
23	010502006019	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	247.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010502009005	电梯基坑侧壁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50抗渗等级P8 防水混凝土 3.墙体厚度:综合考虑	m3	4.6			
25	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:阳台栏板、女儿墙等	m3	379.72			
26	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2421.07			
27	010502013006	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1800.16			
28	010502013007	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.部位:设备管井封堵	m3	13.67			
29	010502019003	其他板	1.板名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	115.33			
30	010502019004	其他板	1.板名称:拱门造型弧形下挂 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	12.83			
31	010502020003	楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形楼梯、室外台阶 4.:含滑动支座相关做法，详见楼梯大样图	m3	182.93			
32	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	647.12			
33	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称:抱框柱、门槛 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	61			
34	010502022004	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台	m3	352.18			
35	010502022005	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.名称:防潮层	m3	8.19			
36	010502023003	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	71.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010502029002	散水	1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150mm厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3.参见国标23J909-(1-21)散10	m2	186			
38	010503014002	水簸箕	1.构件名称:C20细石混凝土保护板 2.尺寸：400*400*60mm	套	5			
A.5.5		混凝土模板						
39	010505001004	垫层模板	1.直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	347.1			
40	010505002008	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1093.2			
41	010505003004	条形基础模板	1.模板形式：条形基础模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	10.74			
42	010505002009	筏板基础模板	1.模板形式：筏板基础模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	5.7			
43	010505002010	基础模板	1.基础类型:设备基础 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	78.89			
44	010505003005	基础联系梁模板	1.基础类型:基础梁 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1510.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010505004005	柱面模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	7844.98			
46	010505005006	墙面模板	1.模板形式:综合考虑 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.地下室外墙模板 5.按设计、规范、技术要求等要求，设置止水螺杆 6.止水螺杆端头处理方式：按设计、规范、技术要求等要求处理。含砼面不抹灰处的止水螺栓端口修补抹光费用 7.含墙面模板不能周转使用的对拉螺栓 8.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	47.26			
47	010505005007	墙面模板	1.模板形式:综合考虑 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含对拉螺栓孔封堵费用 5.含墙面处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	6633.24			
48	010505006004	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	16833.55			
49	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含板底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	15635.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010505004006	柱面模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.高支模增加措施费，报价内考虑 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	240			
51	010505006005	梁模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.高支模增加措施费，报价内考虑 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 7.部位含加腋模板	m2	1775			
52	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含板底处理免粉刷措施费 5.高支模增加措施费，报价内考虑 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 7.部位含加腋模板	m2	605.2			
53	010505008003	其他板模板	1.构件名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1442.3			
54	010505008004	其他板模板	1.构件名称:拱门造型弧形下挂 2.模板形式:自行考虑 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	182.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010505010003	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1286			
56	010505011003	构造柱模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	11512.96			
57	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称:抱框柱、门槛模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1366.5			
58	010505012003	圈梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台、防潮层 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	4764.62			
59	010505013003	过梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1049.44			
60	010505001005	垫层模板	1.坡道、散水、室外台阶处模板 2.模板材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	65			
A.5.6		钢筋及螺栓、铁件						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.848			
62	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	20.98			
63	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.94			
64	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	22.252			
66	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500 直径40mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.92			
67	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63/E/G 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含地梁层梁、集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.973			
68	010506001018	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含地梁层梁、集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	20.761			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	010506001019	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:包含地梁层梁、集水井、集水坑、电梯基坑及柱墩等部位 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.347			
70	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	130.199			
71	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	27.729			
72	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	73.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	21.307			
74	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径40mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.498			
75	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	14.44			
76	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	26.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	010506002026	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径40mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.277			
78	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.06			
79	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	56.319			
80	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.591			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	174.677			
82	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.588			
83	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/G直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	13.688			
84	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	127.661			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径25mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	171.38			
86	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	3.184			
87	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	165.59			
88	010506006010	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.267			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.4			
90	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.61			
91	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	11.29			
92	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	64.432			
94	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	73.4			
95	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.布置方式:沿墙高设2Φ6@500，沿填充墙全长贯通，详见图纸	t	31.58			
96	010506018003	屋面刚性层内配钢筋	1.部位：屋面刚性层内配钢筋 2.钢筋等级：现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内 4.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	7.023			
97	010506019004	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:装饰工程内配钢筋（如地面分隔缝间距配A4钢筋网@100双向≤6mX6m；楼面配A4钢筋网@100双向，分隔缝间距≤6mX6m） 2.HPB300 Φ4 3.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	12.68			
98	010506023010	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm；钢丝网宽300mm 2.使用部位:外墙不同墙体交接处，顶层、次顶层填充墙墙面粉刷	m2	7519			
99	010506023011	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm；钢丝网宽300mm 2.使用部位:外墙不同墙体交接处	m2	779			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010506023012	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网直径不小于0.6mm，网目20*20 2.使用部位:楼梯间和人流通道的填充墙	m2	9436			
A.6		金属结构工程						
101	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类:埋件板为Q235B钢板，锚筋为HPB300、HRB400 2.:包含钢梯、楼梯栏杆、护窗栏杆等所有预埋件	t	7.3			
102	010607006003	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B钢 2.构件涂(镀)层要求:无毒环氧漆，一道底漆，两道面漆 3.:电梯基坑爬梯	t	0.2			
A.8		门窗工程						
103	010802004007	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门（常开） 2.框、扇材质:钢质，双扇 3.其它:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、顺位器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	32.12			
104	010802004008	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门 2.框、扇材质:钢质，双扇 3.其它:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、顺位器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	47.52			
105	010802004009	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门 2.框、扇材质:钢质，双扇 3.其它:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	28.04			
106	010802004010	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、顺位器、闭门器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	126.72			
107	010802004011	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、顺位器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	133.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	010802004012	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类丙级防火门 2.框、扇材质:钢质 单扇 3.其它:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	229.68			
109	010802001006	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金外门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.2mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边） 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸，物料表 6.:含防撞标识、五金配件、门套、门吸、静音磁吸执手锁、手动开始装置	m2	5.31			
110	010802001007	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金外门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.2mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边） 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸，物料表 6.:含防撞标识、五金配件、门套、门吸、静音磁吸执手锁	m2	57.93			
111	010802001008	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金内门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 4.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	85.8			
112	010802001009	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M0922 2.门类型:铝合金内门，下部有240*360mm铝合金百叶 3.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、闭门器 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:卫生间、洗澡间门	m2	1283.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010802001010	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:TLM1122 2.门类型:铝合金内门 3.开启方式:推拉门 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、滑轨及护门板 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:用于无障碍宿舍卫生间	m2	9.68			
114	010802003002	防盗门	1.:钢质乙级防盗门，门楣为6+12空气+6双钢化中空玻璃，玻璃采用安全钢化玻璃 2.框、扇材质:镀锌钢板，标号51D以上；门框壁厚不小于2.0mm，门板壁厚不小于1.0mm 3.五金种类、规格:包含所有五金配件，内嵌高校专用锁（可更换门锁），含门套、门吸；每个门扇安装不少于3只铰链（304不锈钢蝶形四轴承铰链） 4.其他工艺要求:需要七把钥匙，含喷涂门牌号 5.其它:具有自动关闭功能,关闭后具有烟密闭的性能；门槛厚度不小于2.0mm（304不锈钢） 6.具体要求及样式详见图纸、物料表、技术参数	m2	938.08			
115	010801002002	木质门带套	1.门类型：木门（木饰面WD-01） 2.双扇 2.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 3.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 4.部位：活动室、研习室	m2	37.4			
116	010807001007	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.2mm，窗型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 4.五金种类、规格:含防撞标识、五金配件，门套、节能附框、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	34.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010807001008	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.2mm，窗型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 4.五金种类、规格:含防撞标识、五金配件，门套、节能附框、门吸、护门板 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	43.66			
118	010807001009	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.0mm，窗型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、门吸、护门板 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	20.52			
119	010807001010	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.0mm，窗型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	1632.96			
120	010807001011	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外窗，含弧形造型窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 4.五金种类、规格:含防撞标识、所有五金配件、节能附框 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 6.综合考虑救援窗增加费用	m2	3577.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	010807001012	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 4.五金种类、规格:含防撞标识、所有五金配件、节能附框、手动开启装置 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 6.综合考虑救援窗增加费用	m2	12.38			
122	010807001013	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.窗类型:外窗 3.开启方式:联控 4.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 5.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 6.五金种类、规格:含所有五金配件、节能附框、联控开启装置 7.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 8.:综合考虑救援窗增加费用	m2	5.15			
123	010807001014	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 6+12空气+6双钢化中空玻璃 内层采用磨砂玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	98.4			
124	010807001015	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内推拉窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	2.25			
125	010807001016	金属(塑钢)窗	1.采光天窗 2.12mm厚抗紫外线PC中空阳光板，热镀锌方管骨架60x40x2.5 3.下方洞口设置50x50，丝径3mm热镀锌防坠网 4.参见21J621-1	m2	34.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	010807003003	金属百叶窗	1.深灰色防水消声铝合金百页，百叶厚度2mm，宽度70mm,长度视具体风井尺寸，上下叶片搭接＞10mm，背衬不锈钢防虫网。 2.配套五金、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	18.12			
127	010807004002	金属纱窗	1.框材质、规格:铝型材壁厚≥0.8mm，框中框、室内单向安全锁 2.窗纱材质、规格:304不锈钢，丝径0.6mm，14目～18目钢丝网隐形纱窗	m2	868.63			
128	010809001002	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘合剂 2.窗台板材质、规格:20mm白色石英石窗台板 3.其它:具体做法详见窗台板节点大样图	m2	297.72			
129	010810001002	窗帘	1.窗帘材质:100%涤纶（聚酯纤维）高精密遮光布，B2级阻燃，遮光率65%-75%左右 2.窗帘层数:单层 3.罗马杆:铝合金空心圆管，表面白色高压喷涂/电泳，外径25-28mm，壁厚≥1.0-1.5mm 4.配件:支架多铝合金；两端堵头大多ABS工程塑料；吊环PE塑料，部分带静音胶条	m2	3076.64			
130	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒规格:200mm*200mm 2.基层做法:18厘基层板阻燃处理 3.面层做法:单层 9.5MM石膏板 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒	m	226.55			
131	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒规格:±200mm*±200mm 2.基层做法:18厘基层板阻燃处理，木方阻燃处理 3.面层做法:单层 9.5MM石膏板，阳角护角条 4.窗帘标高低于窗顶标高，18厘基层板阻燃处理外包1.2厚铝板收边，铝板色同乳胶漆边 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒（低于窗户）	m	998.7			
A.9		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	010901008003	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类，聚乙烯泡沫塑料棒封堵 2.盖缝材料种类:1.5mm厚铝合金成品盖板，φ6膨胀螺栓@500，镀锌垫片20×20×0.7，密封胶密封 3.平屋面变形缝 具体做法详见图集 25J950-(3-74)-4	m	22.8			
133	010901008004	天棚变形缝	1.铝板专用龙骨 2.2mm白色铝板 3.顶面变形缝，详见伸缩缝顶面做法吊顶大样图，宽度500mm 4.含阻火带、-30*2压条，φ6塑料胀锚螺栓@400等配件	m	91.3			
134	010903004003	墙面变形缝	1.止水带材料种类:热塑性折线形橡胶条、防水胶条 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板，滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500 3.外墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AQ1-3	m	149.8			
135	010903004004	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:硅酸铝耐火纤维毡阻火带 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板 3.:内墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AN2-3/4	m	149.8			
136	010904004002	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:泡沫塑料棒、嵌填缝胶 2.止水带材料种类:1.2厚三元乙丙橡胶卷材止水带 3.盖缝材料种类:铝合金中心盖板、铝合金基座 4.:楼地面变形缝 具体做法详见图集14J936-AD5-3、4	m	220			
137	010902001004	屋面卷材防水（屋面1、屋面4）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:两道 3.部位:不上人屋面、上人屋面、上人平台 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	3914.3			
138	010902002006	屋面涂膜防水（屋面1、屋面4）	1.防水膜品种:2厚橡胶沥青非固化防水涂料 2.增强材料种类:女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层，上翻不小于300，水平面不小于300宽 3.部位:不上人屋面、上人屋面、上人平台 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	3914.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	010902002007	屋面涂膜防水（屋面2）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:首层门厅入口雨棚、混凝土雨棚、风井出屋面顶板 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	18.9			
140	010903002010	墙面涂膜防水（外墙1、2、3）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:女儿墙内侧、出屋面风井、空调机位、外侧墙体 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	15342.2			
141	010903003006	墙面砂浆防水（外墙1、2、3）	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)兼找平层 2.:刷专用界面剂一道 3.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙、女儿墙内侧、出屋面风井、汽车坡道两侧内部墙体、空调机位外侧墙体（外墙1-3） 4.:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	15342.2			
142	010903002011	墙面涂膜防水 内墙2	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	20462.57			
143	010902004006	屋面刚性层（屋面1）	1.50㎜厚C30细石混凝土 2.最薄处30㎜厚LC5.0轻集料混凝土找坡层，随捣随抹平 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	1951.77			
144	010902004007	屋面刚性层 （屋面4）	1.40㎜厚C25细石混凝土 2.最薄处30㎜厚LC5.0轻集料混凝土找坡层 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:二层上人平台、二层上人屋面	m2	1544.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	010902004008	屋面刚性层 （屋面2）	1.最薄20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平，沿外口下翻至滴水线 2.专用界面剂一道 3.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	18.9			
146	010902004009	屋面刚性层 （屋面3）	1.最薄20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土屋面板,随捣随抹平(确保平整),表面清扫干净 4.部位:风井出屋面顶板	m2	60			
147	010904002007	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2、地面4）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(III型)防潮层 2.部位:首层的宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间、值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、强、弱电间、水井、消控室 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1215.37			
148	010904002008	楼(地)面涂膜防水（地面3、楼面2、楼面6、楼面8）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)，用量不小于1.5kg/m2 2.门口处铺出500宽两侧200宽，遇墙沿墙根上翻至完成面300高 3.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房、二层及以上水井等有水房间 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	12607.01			
149	010904002009	楼(地)面涂膜防水（楼面7）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型),用量不小于1.5kg/m2 2.部位:二层及以上空调机位楼面 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	161.34			
150	010903002012	天棚防水（顶棚2、顶棚4）	1.1.2厚聚合物水泥防水涂料(III型)(防潮层) 2.部位:热水机房、宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房等有水房间 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	3324.8			
151	010902007004	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.屋面女儿墙溢流管 2.Φ100钢管距建筑完成面100mm 3.长度：挑出外墙面50mm	个	10			
152	010903003007	墙面砂浆防水	1.20厚1:2.5水泥防水砂浆分层压实抹平 2.部位:用于电梯内侧壁	m2	56.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	010903002013	墙面涂膜防水	1.1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 2.部位:用于电梯井内侧壁 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	56.1			
154	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.1.0mm厚渗透结晶型防水材料(用量≥1.5kg/㎡) 2.部位:用于电梯井内底坑 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	25.1			
155	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.20厚1:2.5水泥防水砂浆分层压实抹平 2.部位:用于电梯内底坑	m2	25.1			
156	010905001003	基础卷材防水	1.4.0mm厚弹性体改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ） 2.部位：电梯井外底板及侧墙 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	81.2			
157	010905002004	基础涂膜防水	1.2mm厚非固化改性沥青防水涂料一道(需与SBS卷材兼容) 2.部位：用于电梯井外底板及侧墙 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	81.2			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
158	011001001003	保温隔热屋面（屋面1、屋面4）	1.保温隔热方式及材料名称:B1级挤望聚苯板保温层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm厚 3.详见图纸江苏省居住建筑施工图绿色设计专篇(建筑)(二) 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	2565.09			
159	011001001004	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚无机轻集料保温砂浆(Ⅰ型) 2.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	18.9			
160	011001002003	保温隔热天棚 （屋面2、楼地面7）	1.10厚无机轻集料保温砂浆(Ⅰ型) 2.部位:二层及以上空调机位、混凝土雨棚、挑板	m2	180.24			
161	011001002004	保温隔热天棚（顶棚5）	1.专用粘结剂 2.热固复合聚苯板g型（050级)(A级)40mm厚 3.部位:挑空楼板	m2	1425			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	011001005005	保温隔热楼地面 楼地面7	1.10厚无机轻集料保温砂浆（I型） 2.部位:二层及以上空调机位	m2	161.34			
163	011001005006	保温隔热楼地面 地面2	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级） 2.0.2厚塑料膜浮铺 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)	m2	619			
164	011001005007	保温隔热楼地面 楼面3	1.10厚XPS+5厚交联聚乙烯(总厚度15mm厚，竖向10mm厚隔声片高于细石混凝土保护层表面10mm） 2.3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.二层及以上宿舍(含无障碍宿舍)	m2	5362.3			
165	011001005008	保温隔热楼地面 楼面8	1.5mm厚减振垫板 2.3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.部位:屋面热水机房楼面	m2	120.78			
166	011001003007	保温隔热墙面 （外墙1）	1.保温隔热部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯等外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层(≥160g/m2),首层外加一层加强型 4.机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	11898.01			
167	011001003008	保温隔热墙面（外墙2）	1.保温隔热部位:女儿墙内侧、出屋面风井 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 4.:机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	699.29			
168	011001003009	保温隔热墙面 （外墙3）	1.保温隔热部位:封闭阳台空调机位外侧墙体 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚无机轻集料保温砂浆(I型） 3.5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	1868.38			
169	011001003010	保温隔热墙面	1.20厚无机保温砂浆 2.部位:窗侧	m2	371.6			
A.11		楼地面装饰工程						
170	010501002002	楼地面垫层	1.部位:室内下方为人防地下室，走管出户区域；室内下方无地下室区域 2.厚度:80mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土，随捣随抹平 4.其他:界面剂一道	m3	122.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	010502024003	填充混凝土 楼面2	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:FC4泡沫混凝土 3.填充部位:降板需要回填位置	m3	233.15			
172	011101006005	平面砂浆找平层（地面1、地面2、地面3、地面4、地面5、楼面6）	1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及强度等级:1：3水泥砂浆找平层 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、强、弱电间、水井、消控室、卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间、宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间等，二层及以上水井、消控室	m2	2101.32			
173	011101006006	平面砂浆找坡层（楼面2、楼面8）	1.最薄处20mm厚最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡，1%坡向地漏 2.部位:二层及以上开水间、洗衣房、卫生间(含淋浴)、盥洗盆区、阳台等有水房间，屋面热水机房楼面	m2	3853.46			
174	011101007008	细石混凝土找平层（地面2、地面5、楼面8）	1.找平层厚度:40mm厚 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、水井、消控室，屋面热水机房楼面	m2	803.03			
175	011102003014	块料楼地面（地面1）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.其它:含提示盲道 6.部位:首层的宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间等	m2	1107.99			
176	011102003015	块料楼地面（地面2、地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间	m2	773.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	011102003016	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层普通宿舍卫生间、无障碍宿舍卫生间、普通宿舍淋浴间	m2	37.73			
178	011101007009	细石混凝土找平层（地面3）	1.找平层厚度:最薄处30mm厚，1%坡向地漏，粉平压光 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:首层卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、、阳台等有水房间	m2	192			
179	011101007010	磨光混凝土地面（地面4）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.25kg/m2，面层打磨抛光处理 2.40mm厚C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.部位:首层强弱电间	m2	33.68			
180	011102003017	块料楼地面（楼面1）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.其它:含提示盲道 5.部位:二层及以上公共走廊(含电梯厅)	m2	3780.42			
181	011102003018	块料楼地面（楼面4）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.其它:界面剂一道 5.部位:楼梯间	m2	853.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	011102003019	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上开水间、洗衣房、普通宿舍盥洗盆区、3人宿舍盥洗盆区、阳台等有水房间	m2	2955.53			
183	011102003020	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上普通宿舍卫生间及淋浴区、3人宿舍卫生间及淋浴区	m2	777.15			
184	011102003021	块料楼地面（楼面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝,随捣随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上宿舍（含无障碍宿舍）	m2	5362.32			
185	011101007011	磨光混凝土地面（楼面5）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.25kg/m2，面层打磨抛光处理 2.40mm厚C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.界面剂一道 4.部位:二层及以上强弱电间	m2	237.48			
186	011101001003	水泥砂浆楼地面（楼面6）	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层,表面压实抹光 2.部位:2层以上水井	m2	85.4			
187	011101006007	平面砂浆找平层（楼面7）	1.砂浆种类及强度等级:最薄20厚1:3 水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平 2.部位:空调机位	m2	161.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	011101006008	平面砂浆找平层（楼面7）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:空调机位	m2	161.3			
189	011102003022	块料楼地面（楼面8）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖（规格600*600），白水泥擦缝 3.部位:屋面热水机房	m2	120.8			
190	011107004002	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖，白水泥擦缝	m2	20			
191	011102003023	块料楼地面	1.CT-05防滑地砖(规格800x400x10),白水泥擦缝 2.30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.部位:一层室外门厅	m2	52.56			
192	011102003024	块料楼地面	1.防石PC地砖(规格800x1800),白水泥擦缝 2.30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.部位:二层上人屋面、二层上人平台	m2	1544.5			
193	011102001002	门槛石	1.保加利亚灰20mm厚石材（背网加固） 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.部位:门槛石	m2	136.14			
194	011105003003	块料踢脚线	1.100mm高600x600防滑地砖踢脚 2.15厚1:3水泥砂浆打底抹灰	m	10910.66			
195	011105001004	涂料踢脚线	1.100mm高深灰色无机涂料(燃烧性能A级) 2.3mm厚耐水腻子分遍找平 3.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰	m	268			
196	011106003005	块料楼梯	1.CT-01防滑地砖(规格800x800x10),白水泥擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 5.部位：LT03-1，3-4	m2	586			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	011106003006	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平白水泥擦缝 3.界面剂一道 4.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 5.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应 6.上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别 7.不应采用无踢面和直角形突缘的踏步 8.踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面 9.部位：无障碍楼梯LT03-2，3-3	m2	632			
198	011104003001	金属复合地板	1.陶瓷防静电架空活动地板200mm高(静电地板载荷 250Kg/m2,设备安装在钢支架上） 2.:方格形铜条导静电接地网 3.混凝土密封封闭剂一道 4.:界面剂一道	m2	63.25			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
199	010506023013	玻纤网格布	1.使用部位:内墙不同墙体交接处 2.:网孔为4-6mm，单位面积质量≥160g/m2；网宽为300mm	m2	1680.14			
200	011201001008	墙、柱面一般抹灰 （内墙1）	1.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍、值班室、阳台、后勤服务用房、楼梯间、强、弱电、宿舍门厅、走道(含电梯厅)	m2	37398.6			
201	011201001009	墙、柱面一般抹灰 （内墙2）	1.15mm厚1：3水泥砂浆分层打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间（隔音墙面除外）	m2	13490			
202	011201001010	墙、柱面一般抹灰 （内墙3）	1.12厚1:.2.5水泥砂浆找平粉面，随砌随抹 2.用于电梯井道、风井、水井	m2	5116.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
203	011203003003	块料墙、柱面 （内墙2）	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格600*300） 2、界面处理（拉毛） 3.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.结合层:5mm厚DAT砂浆 5.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间	m2	13622.68			
204	011203003004	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格800*400） 2.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 3.结合层:5mm厚DAT砂浆 4.部位:首层墙裙	m2	272.38			
205	011205001009	墙、柱面装饰板 （内墙1）	1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8厚50系列轻钢龙骨，300mm间距 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚岩棉隔音材料 3.面层材料品种、规格:双层9mm厚石膏板 4.参见图集08J931-40（仅宿舍贴楼梯间的墙面在宿舍侧设置）	m2	609.12			
206	011205001010	墙、柱面装饰板	1.纸面石膏板 2.6mm厚水泥压力板基层 3.50系列龙骨 4.35*35金属护角条 5.部位:其他部位包管	m2	3.75			
207	011205001011	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨间距≤400mm 2.隔离层材料种类、规格:防火隔音玻璃棉 3.基层材料种类、规格:6mm厚水泥压力板基层 4.其它:钢丝网水泥砂浆粉刷层 5.名称:立管包裹 6.部位:卫生间立管	m2	513.78			
208	011205001012	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨阻燃处理 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板处理 3.面层材料品种、规格:橡木软板（5mm厚）天然软木原木浅棕黄 4.包边:1.2mm黑色拉丝不锈钢包边 5.部位:门厅公告栏	m2	5.95			
209	011205001013	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.30*33mm，1.2mm厚黑色拉丝不锈钢线条 4.部位:门厅墙面	m2	11.05			
210	011203003005	块料墙、柱面（外墙4）	1.20厚仿石砖贴面,专用填缝剂填缝 2.8厚柔性瓷砖粘结剂（符合C2级标准） 3.基层外墙体表面清扫干净,刷专用界面剂一道	m2	113.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
211	011205001014	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢 3.部位:电梯门楣	m2	10.26			
212	011206005003	铝合金方管（可开启）	1.白色铝合金方管（可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75%(带门框，带铰链，可开启) 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	640.86			
213	011206005004	铝合金方管（不可开启）	1.白色铝合金方管（不可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75% 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	618.42			
A.13		天棚工程						
214	011301001003	天棚抹灰（屋面2、楼地面7）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:混凝土雨棚、挑板、二层及以上空调机位楼面	m2	493.2			
215	011301001004	天棚抹灰（顶棚5）	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:6mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布 2.部位:首层入口门厅、挑空楼板	m2	3966			
216	011302001005	集成金属扣板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:300*300*1.2mm集成金属扣板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗盆区	m2	2364.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
217	011302001006	铝板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:600*600*1.2mm白色铝板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	2623.65			
218	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm基层板阻燃处理 4.面板材料品种、规格:单层9.5mm石膏板 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	1845.7			
219	011302003001	拱门造型	1、10mm厚高密度纤维水泥板拱门造型，2mm厚橡胶垫片 2、骨架80x60x4mm热浸镀锌钢管@1200mm,100x60x4mm热浸镀锌钢管@1200mm,60x80x4mm弯弧热浸镀锌钢管@600mm，L50x5热镀锌角钢转接件，预埋件等 3.工程量按水泥纤维板展开面计算	m2	587.89			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
220	011404001009	墙面喷刷涂料（外墙1）	1.1.5mmm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂面层涂料三道） 2.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 3.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用底涂 4.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙	m2	11810.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
221	011404001010	墙面喷刷涂料（外墙1）	1.1.5mmm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂面层涂料三道） 2.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 3.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用底涂 4.部位:拱门造型水泥纤维板面	m2	587.89			
222	011404001011	墙面喷刷涂料（外墙2）	1.外墙（白色）弹性涂料 2.部位:女儿墙内侧、出屋面风井	m2	1080.9			
223	011404001012	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第二遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-抗碱封闭 6.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 7.第二遍面漆：涂刷（喷）无机防霉涂料	m2	7807.4			
224	011404001013	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第二遍底漆:涂刷（喷）无机涂料-抗碱 封闭 6.第一遍面漆:涂刷（喷）无机涂料 7.第二遍面漆：涂刷（喷）无机涂料	m2	29591.3			
225	011404002010	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第一遍面漆:涂刷（喷）无机涂料 6.第二遍面漆:涂刷（喷）无机涂料 7.部位：强弱电间、楼梯间	m2	6488.8			
226	011404002011	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 6.第二遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料	m2	1233			
227	011404002012	天棚喷刷涂料（顶棚3）	1.3厚面层耐水腻子刮平 2.部位:水管井	m2	89.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	011404002013	天棚喷刷涂料（顶棚4）	1.2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料饰面 3.部位：热水机房	m2	120.8			
229	011404002014	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1.油漆品种、刷漆遍数:外墙（白色）弹性涂料 2.首层入口门厅、挑空楼板	m2	3966			
230	011404002015	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2道 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道 3.部位:门厅、走道（石膏板吊顶区域、窗帘盒等）	m2	1845.7			
A.15		其他装饰工程						
231	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.所有落地窗及窗台低于0.9米的窗内侧均做防护栏杆，防护栏杆h900@110，具体做法参见图集22J403-1-4-24-HC7型 5.不含预埋件	m	13.5			
232	011503001008	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.楼梯栏杆（包含休息平台栏杆），上人屋面、露台室外平台、走廊等平台临空一侧防护栏杆 5.具体做法参见图集22J403-1-2-8-B4型 6.水平段大于500mm处高度1200mm，其余高度900mm 7.不含预埋件	m	243.72			
233	011503001009	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.600mm高女儿墙不锈钢栏杆(栏杆内内衬镀锌钢丝网孔50宽，钢丝粗1.8） 5.不含预埋件	m	375.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
234	011503003003	扶手	1.扶手材料种类规格:Φ40不锈钢靠墙扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘接剂粘牢 3.:距墙净距不小于40mm，末端弯向墙面 4.:参见图集22J403-1（5-4）4 5.不含预埋件	m	137.52			
235	011505003002	镜面玻璃	1.1.2mm厚拉丝不锈钢金属包边，6厘银镜	m2	701.59			
236	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm厚白色石英石台面 2.支架品种、规格:50镀锌角钢间距500mm	m2	452.64			
237	011505002012	洗厕配件	1.配件名称:置物层板 2.规格:长宽同洗漱台，综合考虑报价 3.材料、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 4.部位:洗漱台下方	个	324			
238	011505002013	晾衣杆	1.配件名称:晾衣杆 2.:距地2500，杆长2800，Φ25（1.2厚）304哑光不锈钢，与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定固定	套	328			
239	011505002014	毛巾架及挂钩	1.配件名称:不锈钢毛巾架及挂钩 2.规格:500mm长	个	1312			
240	011505002015	淋浴间浴巾架	1.配件名称:不锈钢淋浴间浴巾架 2.规格:500mm长	个	328			
241	011505002016	单杠架	1.配件名称:不锈钢单杠架 2.规格:500mm长	个	328			
242	011505002017	不锈钢卷纸架	1.配件名称:不锈钢卷纸架 2.规格:综合考虑，满足设计及规范要求	个	328			
243	011505002018	洗厕配件	1.配件名称:金属低位挂衣钩	个	4			
244	030703013002	不锈钢风帽	1.Φ500mm圆柱形不锈钢无动力风帽 2.成品无动力风帽A-FM-BPS500型详23J916-1P31	个	22			
245	011505002019	坐便器扶手	1.配件名称:无障碍座便器扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
246	011505002020	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称:无障碍洗手盆扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	4			
247	011505002021	置物架	1.盥洗区不锈钢置物架750mm长 2.宽度综合考虑，满足设计及规范要求	个	648			
248	011505002022	置物架	1.双层三角置物架（不锈钢） 2.规格综合考虑，满足设计及规范要求	个	324			
249	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.0mm厚10mm宽合金阳角收边条	m	3608			
250	011501003002	实木座椅	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.40*40镀锌方管龙骨 4.按展开面积计算 5.部位：门厅	m2	5.22			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012009	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015009	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016009	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017009	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018009	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019009	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002009	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003009	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004009	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005009	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	58733670.16	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	热水	
1.3	污废水	
1.4	雨水	
1.5	冷凝水	
1.6	土石方工程	
1.7	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		给水						
1	031001006019	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:沟槽，包含沟槽卡箍件、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	42.17			
2	031001006020	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:沟槽，包含沟槽卡箍件、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	150.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	031001006021	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	39.31			
4	031001006022	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	388.4			
5	031001006023	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	291.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001006024	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	79.58			
7	031001006025	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	247.54			
8	031001006026	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	134.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031001008020	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	16.66			
10	031001008021	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	71.57			
11	031001008022	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	1503.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031001008023	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	914.2			
13	031001008024	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	5298.01			
14	031002001108	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	2			
15	031002001109	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
16	031002001110	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	2			
17	031002001111	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031002001112	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	21			
19	031002001113	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	287			
20	031002001114	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	337			
21	031002004008	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	16			
22	031002004009	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	28			
23	031002004010	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	134			
24	031002001115	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
25	031002011010	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN150 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			
26	031002011011	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	20			
27	031002011012	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN25 3.连接形式:螺纹连接	组	31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031002011013	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN20 3.连接形式:螺纹连接	组	306			
29	031002001116	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
30	031002001117	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	2			
31	031002001118	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
32	031002001119	金属阀门	1.类型:100X型遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
33	031002001120	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
34	031003014018	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.材质:按设计及规范要求 3.型号、规格:DN15	个	68			
35	031002008011	软接头(软管)	1.材质:不锈钢 2.规格:DN15 0.4m长金属过渡管 3.连接形式:按设计及规范要求	根	18			
36	031002009042	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	20			
37	031002009043	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	2			
38	031002009044	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	5			
39	031002009045	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	3			
40	031002008012	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	根	1			
41	031002008013	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	根	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	2.5			
43	031208002006	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	26.7			
44	031208007007	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	430.69			
45	031208007008	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	1020.31			
46	031301003094	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
47	031301003095	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN50 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
48	031301003096	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
49	031301003097	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
50	031301003098	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	19			
51	031301003099	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	53			
52	031301003100	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	92			
53	031301003101	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
54	031301003102	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301003103	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	9			
56	031301003104	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	323			
57	031301003105	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	323			
58	031301003106	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	336			
59	031301003107	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
60	031301003108	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	26			
61	031301003109	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	49			
C.10		热水						
62	031001006027	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:沟槽，包含沟槽卡箍件、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	34.83			

东营网上招标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	031001006028	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	50.58			
64	031001006029	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	159.12			
65	031001006030	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	471.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	031001006031	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	345.23			
67	031001006032	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	220.26			
68	031001006033	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	93.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	031001006034	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	385.01			
70	031001006035	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	30.6			
71	031001008025	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:热水支管S3.2，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	2623.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031002001121	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
73	031002001122	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
74	031002001123	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
75	031002001124	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	21			
76	031002001125	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	308			
77	031002001126	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	325			
78	031002004011	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	134			
79	031002004012	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	17			
80	031002001127	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2			
81	031002001128	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	2			
82	031002001129	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	031002001130	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
84	031002011014	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			
85	031002011015	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN80 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			
86	031002011016	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN65 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			
87	031002001131	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	328			
88	031002009046	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	5			
89	031002009047	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	3			
90	031002009048	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	2			
91	031002001132	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	3			
92	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	1.8			
93	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	17.8			
94	031208007009	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	302.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	031208007010	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	711.36			
96	031301003110	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN32 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
97	031301003111	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN40 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
98	031301003112	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN65 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
99	031301003113	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN80 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
100	031301003114	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
101	031301003115	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
102	031301003116	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN50 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
103	031301003117	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	15			
104	031301003118	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	21			
105	031301003119	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	29			
106	031301003120	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	55			
107	031301003121	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	031301003122	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	7			
109	031301003123	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
110	031301003124	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
111	031301003125	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	658			
112	031301003126	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	32			
113	031301003127	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	26			
114	031301003128	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	4			
115	031301003129	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
116	031301003130	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	22			
C.10		污废水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	031001001001	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式机械法兰接口，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:埋地出户管 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	642.41			
118	031001001002	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:平口对接（W型），橡胶圈密封，不锈钢卡箍连接，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内立管 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	2373.49			
119	031001001003	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:RC型（A型）法兰压盖承插式连接，双面450橡胶密封，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	723.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	031001001004	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:RC型（A型）法兰压盖承插式连接，双面450橡胶密封，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	1305.84			
121	031001001005	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:RC型（A型）法兰压盖承插式连接，双面450橡胶密封，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	497.47			
122	031003014019	给、排水附件	1.类型:网框式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	328			
123	031003014020	给、排水附件	1.类型:洗衣机专用地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	51			
124	031003014021	给、排水附件	1.类型:密闭型地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	35			
125	031003014022	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	9			
126	031003014023	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	031003014024	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	35			
128	031003006003	大便器	1.类型:蹲便器 2.材质、规格：按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：包含角阀、软管及上下水等所有附件，自带水封，具体详见设计及说明	组	324			
129	031003006004	大便器	1.类型:坐便器 2.材质、规格：大小便分档的冲洗水箱，具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：角阀、软管及上下水等附件，自带水封,具体详设计要求	组	4			
130	031003003004	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	650			
131	031003003005	洗脸盆	1.类型:无障碍洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	4			
132	031301003131	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN75 4.填料材质:按设计及规范要求	个	15			
133	031301003132	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	89			
134	031301003133	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	543			
C.10		雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	031001008026	塑料管	1.材质:HDPE承压塑料管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa、承压力等级不小于1.0MPa，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	106.15			
136	031001008027	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	482.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	031001008028	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	65.42			
138	031003014025	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	14			
139	031003014026	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	6			
140	031003014027	给、排水附件	1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	5			
141	031301003134	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN75 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
142	031301003135	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	13			
143	031301003136	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	129			
C.10		冷凝水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	031001008029	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	803.97			
145	031001008030	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	37			
146	031003014028	给、排水附件	1.类型:直通式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	315			
147	031301003137	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	295			
A.1		土石方工程						
148	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	498.69			
149	010102007012	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	498.69			
C		抗震支架						
150	031301004044	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS100 3.支架形式:双向	套	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	031301004045	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS100 3.支架形式:单向	套	27			
152	031301004046	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ3(BS80+S100*2) 3.支架形式:单向	套	8			
153	031301004047	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ3(BS65+S80+S100) 3.支架形式:双向	套	2			
154	031301004048	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TTZ3(BS80+S100*2) 3.支架形式:单向	套	3			
155	031301004049	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ2(S65+S100) 3.支架形式:单向	套	2			
156	031301004050	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ3(BS65+S100*2) 3.支架形式:单向	套	2			
157	031301004051	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ3(BS65+S80+S100) 3.支架形式:双向	套	2			
158	031301004052	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ3(BS80+S100*2) 3.支架形式:双向	套	5			
159	031301004053	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ3(BS65+S100*2) 3.支架形式:单向	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017008	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014008	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023008	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024008	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025008	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026008	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002008	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003008	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004008	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005008	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006008	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007008	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008008	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016008	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018008	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019008	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022008	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B006	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3883152.34	9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
1.2	防雷接地	
1.3	能耗监测系统	
1.4	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气设备安装工程						
1	030402011082	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAPS1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
2	030402011083	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAPS2/3/4 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
3	030402011084	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAPS5 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求 备注 室外防水型 防护等级IP65	台	1			
4	030402011085	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAPS6/7/8 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011086	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAP1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
6	030402011087	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAP2 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011088	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAP3 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
8	030402011089	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAP4 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
9	030402011090	成套配电箱	1.名称:配电箱1ATjk 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011091	成套配电箱	1.名称:配电箱1APExk 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
11	030402011092	成套配电箱	1.名称:配电箱1CAE1/1CAE2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
12	030402011093	成套配电箱	1.名称:配电箱1CATrd1~2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
13	030402011094	成套配电箱	1.名称:配电箱9CAPEdt1~2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
14	030402011095	成套配电箱	1.名称:配电箱1APEdf 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
15	030402011096	成套配电箱	1.名称:配电箱1CAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011097	成套配电箱	1.名称:配电箱1CAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
17	030402011098	成套配电箱	1.名称:配电箱2CAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
18	030402011099	成套配电箱	1.名称:配电箱2CAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
19	030402011100	成套配电箱	1.名称:配电箱3CAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
20	030402011101	成套配电箱	1.名称:配电箱3CAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
21	030402011102	成套配电箱	1.名称:配电箱4~9CAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030402011103	成套配电箱	1.名称:配电箱4~9CAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			
23	030402011104	成套配电箱	1.名称:配电箱10CAPExf2/3 2.型号:JX3　加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求 备注 室外防水型 防护等级IP65	台	2			
24	030402011105	成套配电箱	1.名称:配电箱10CAPExf1 2.型号:JX3　加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求 备注 室外防水型 防护等级IP65	台	1			
25	030402011106	成套配电箱	1.名称:配电箱M3 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	4			
26	030402011107	成套配电箱	1.名称:配电箱M0 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	323			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030402011108	成套配电箱	1.名称:配电箱M1 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	4			
28	030402011109	成套配电箱	1.名称:配电箱M2 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	4			
29	030402011110	成套配电箱	1.名称:配电箱M4 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
30	030402011111	成套配电箱	1.名称:配电箱2~9CAL-ks1 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	8			
31	030402011112	成套配电箱	1.名称:配电箱2~9CAL-ks2 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	8			
32	030402011113	成套配电箱	1.名称:配电箱1CALg1,1CALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030402011114	成套配电箱	1.名称:配电箱2CALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
34	030402011115	成套配电箱	1.名称:配电箱2CALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
35	030402011116	成套配电箱	1.名称:配电箱3CALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
36	030402011117	成套配电箱	1.名称:配电箱CZXrd 2.型号:插座箱 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按设计及规范要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要	台	18			
37	030402011118	成套配电箱	1.名称:配电箱4~9CALg1,3~9CALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	13			
38	030402011119	成套配电箱	1.名称:配电箱2CAL-g1 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030402011120	成套配电箱	1.名称:配电箱ZCAP5 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
40	030404014017	控制箱、同期小屏	1.名称:事故风机控制箱ACdffj 2.型号:厂家配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按设计及厂家要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
41	030409003013	铜接线端子	1.铜接线端子 导线截面10~16mm2 2.结构形式：综合考虑 3.满足设计及规范要求	个	1866			
42	030405014003	端子箱	1.名称:矿物绝缘电缆专用接线端子 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	36			
43	030405014004	端子箱	1.名称:铜母排T接箱 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	18			
44	030412003015	桥架	1.名称:热镀锌强电金属槽盒 2.规格:500*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	34.5			
45	030412003016	桥架	1.名称:热镀锌强电金属槽盒 2.规格:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	34.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030412003017	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	142.5			
47	030412003018	桥架	1.名称:热镀锌普通强电金属槽盒 2.规格:150*75 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	1136.6			
48	030412003019	桥架	1.名称:热镀锌普通强电金属槽盒 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	562.2			
49	030412003020	桥架	1.名称:强电防火防水热镀锌金属桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含10#槽钢支架、支架防腐及刷油	m	121.1			
50	030412003021	桥架	1.名称:强电防火防水热镀锌金属桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含10#槽钢支架、支架防腐及刷油	m	9.1			
51	030412001071	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1082.7			
52	030412001072	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	17482.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030412001073	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1797.1			
54	030412001074	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3530.3			
55	030412001075	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	56.3			
56	030412001076	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1340.3			
57	030412001077	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	171.5			
58	030412001078	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1133.3			
59	030412001079	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	3.9			
60	030412001080	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	1681.4			
61	030412001081	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	771.6			
62	030412001082	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	1147.2			
63	030412001083	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030412001084	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	10.6			
65	030412001085	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	7.4			
66	030412001086	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	5157.6			
67	030412001087	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	551.3			
68	030412001088	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	177.2			
69	030412001089	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	69.4			
70	030412001090	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	112.7			
71	030412001091	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	1998.9			
72	030412001092	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	57.9			
73	030412001093	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	73.16			
74	030412001094	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	65.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030412001095	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	20			
76	030412001096	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	150			
77	030412001097	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	90			
78	030412001098	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	100			
79	030412001099	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	400			
80	030412001100	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	100			
81	030412001101	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN50及其以上 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030409001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	115.7			
83	030409001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	290.9			
84	030409001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	248.9			
85	030409001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	159.7			
86	030409001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x50+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	15.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030409001051	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	269.1			
88	030409001052	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	19.7			
89	030409001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程耐火电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	23.3			
90	030409001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	24.1			
91	030409001055	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	187.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030409001056	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	568.98			
93	030409001057	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	43			
94	030409001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	235.8			
95	030409001059	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4x35+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	178.9			
96	030409002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.含控制电缆头制作及安装 7.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	29.4			
97	030409002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	180			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030409002012	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-5x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	17.4			
99	030409002013	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	90			
100	030409005007	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	10			
101	030409005008	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.类型综合考虑	个	6			
102	030409003014	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:10mm2 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	92			
103	030409003015	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:25mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	32			
104	030409003016	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:50mm2以内 3.终端头类型综合考虑，包含柔性矿物电缆头	个	10			
105	030409003017	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:70mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	30			
106	030409003018	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:120mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	2			
107	030412004052	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	113053.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030412004053	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	4183.7			
109	030412004054	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	12673.6			
110	030412004055	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-10 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	40374.1			
111	030412004056	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-16 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	150.8			
112	030412004057	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	1195.5			
113	030412004058	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	53.4			
114	030412004059	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-10 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	44.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	030412004060	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-16 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	54.9			
116	030412004061	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-3*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	17.5			
117	030412004062	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	26.9			
118	030413003013	荧光灯	1.名称:单管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源 1x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	9			
119	030413001009	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED光源 24W,1920lm,4000K 3.类型:吸顶安装	套	70			
120	030413002022	装饰灯	1.名称:LED嵌入式射灯(固定角度) 2.规格:12W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	10			
121	030413002023	装饰灯	1.名称:四寸筒灯(嵌入式防雾) 2.规格:14W 40000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	4			
122	030413002024	装饰灯	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:12W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	324			
123	030413002025	装饰灯	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:15W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	4			
124	030413002026	装饰灯	1.名称:圆形吸顶灯(直径500) 2.规格:45W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	351			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030413002027	装饰灯	1.名称:灯光带(T5或T8型承插硬灯管) 2.规格:12W/米 4000k 3.安装方式:按设计及规范要求 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	m	106.1			
126	030413003014	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:24W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	396			
127	030413003015	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯（防水防潮灯具） 2.规格:24W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	26			
128	030413003016	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:36W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	45			
129	030413003017	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯（防水防潮灯具） 2.规格:5W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	652			
130	030413003018	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯 2.规格:16W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	328			
131	030413002028	装饰灯	1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:10W/RA90/24°,4000k,防眩光 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑 5.包含磁吸轨道、导电接头、内置电源等全部	套	364			
132	030413013022	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	348			
133	030413013023	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	3			
134	030413013024	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030413013025	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	333			
136	030413013026	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
137	030413013027	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	26			
138	030413013028	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
139	030413013029	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 3.安装方式:底边距地1.1m	套	4			
140	030413013030	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 3.安装方式:底边距地1.1m	套	8			
141	030413013031	照明开关、按钮	1.名称:感应开关(红外+光控) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	88			
142	030413013032	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	359			
143	030413013033	照明开关、按钮	1.名称:双联双控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	393			
144	030413013034	照明开关、按钮	1.名称:电梯井道双控开关 2.规格:~250V 16A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	4			
145	030405001001	空调开关	1.名称:空调开关（仅计取安装费） 2.规格:与设备配套供货，具体按设计及规范要求 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			
146	030413014018	插座	1.名称:普通插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装/电梯厅内距地2.0m	套	1406			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	030413014019	插座	1.名称:普通插座+USB(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装	套	1301			
148	030413014020	插座	1.名称:防水插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	330			
149	030413014021	插座	1.名称:卫生间插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	656			
150	030413014022	插座	1.名称:电梯基坑插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	2			
151	030413014023	插座	1.名称:洗衣机插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型,带开关 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	68			
152	030413014024	插座	1.名称:开水炉插座(安全型) 2.规格:~440V 25A,5极防水防尘型 3.安装方式:底边距地0.5m暗装	套	26			
153	030413014025	插座	1.名称:挂机空调插座(安全型) 2.规格:~250V 16A,3极带开关 3.安装方式:底边距地2.3m暗装或顶板下0.1m安装	套	333			
154	030413014026	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	5			
155	030413014027	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极防水防尘型 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	2			
156	030413014028	柜机空调接线盒(安全型)	1.名称:柜机空调接线盒(安全型) 2.规格:~250V 32A,3极带开关 3.安装方式:底边距地0.3m暗装	套	2			
157	030413014029	插座	1.名称:ONU插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:ONU箱内安装	套	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	030413014030	插座	1.名称:信息插座 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地1.8m暗装	套	1			
159	030413014031	插座	1.名称:应急救护电源插座 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地1.8m暗装	套	1			
160	030413013035	照明开关、按钮	1.名称:道闸紧急关闭按钮 2.安装方式:按设计及规范及厂家要求	套	1			
161	030413013036	照明开关、按钮	1.名称:排烟窗按钮（仅计取安装费） 2.规格:设备自带考虑 3.安装方式:按设计及规范及厂家要求	套	3			
162	030412006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	1301			
163	030412006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	2065			
164	030412006021	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	2323			
165	030412006022	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	3485			
166	030412006023	接线盒	1.名称:排烟窗分线盒 2.材质:按设计及规范要求 3.安装形式:综合考虑	个	3			
167	030412006024	接线盒	1.名称:事故风机按钮盒 2.材质:按设计及规范要求 3.安装形式:距地1.3m安装	个	2			
168	080707013005	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
169	031301003138	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.填料材质:按设计及规范要求	个	4			
170	031301003139	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	34			
171	031301003140	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	28			
C.4		防雷接地						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	030410002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	202			
173	030410002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	50			
174	030410002009	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4	m	50			
175	030412001102	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10			
176	030412004063	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-25 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	10			
177	030410001001	接地极	1.名称:等电位连接端子板 2.规格:100x100x6 3.做法参见图集14D504第44页 4.包含端子板除锈、刷漆等防腐	块	6			
178	030410005004	接闪带	1.名称:接闪带（明敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:采用Φ10热镀锌圆钢作为接闪带,接闪带支架高度300mm。接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上。接闪带支持卡子水间距不大于1米,支架端头及转弯处间距不大于0.3m。	m	110			
179	030410005005	接闪带	1.名称:接闪带（暗敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	1180			
180	030410005006	接闪带	1.名称:避雷带 2.规格、材质：热镀锌扁钢 -40*4 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	185.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	030410003002	引下线	1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用部分建筑物贯通基础与屋面的钢筋混凝土柱子(位置详平面)内的主钢筋作为防雷引下线,作为防雷引下线的钢筋不少于两根,直径不小于Φ10,引下线上端与屋面接闪器连接,屋面引出混凝土暴露空气中的主筋应做防腐锈处理;下端与基础接地网连接。专用引下线的平均间距第二类防雷建筑不应大于18m,第三类防雷建筑不应大于25m。避雷带与引下线之间采用焊接,防雷引下线与接地装置采用焊接。 所有焊接点的焊接长度不应 小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,外露的焊接点必须作防腐处理。 3.包含柱主筋与圈梁钢筋焊接跨接, 上下贯通 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	1790			
182	030410004003	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用结构基础底板上下主筋(距周围地面-0.6m以下处)作为水平接地体。(φ≥10时为4根,φ≥16时为2根) 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	1155			
183	030410011004	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.按设计及规范要求 3.接地网伸缩缝跨接线	处	18			
184	030410007008	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地检测端子板 2.防雷引下线距室外地坪50cm预埋接地检测端子板,并在30cm设置接地检测端子板标志牌; 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	8			
185	030410007009	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.底边距地0.3m暗装 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	3			
186	030410007010	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.底边距地0.3m暗装 3.包含连接至所有金属件之间的接地线 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	395			
187	030416027003	接地装置	1.名称:接地系统调试 2.其他:结算时需提供调试报告	系统	1			
C.4		能耗监测系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	030501019001	系统主机	1.名称:系统主机及配套软件（能耗检测系统） 2.规格、型号:Acrel-5000，含配套软件 3.本系统预留燃油、燃气等计量装置接口,待确认后接入本系统。燃油、燃气表应具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口,通信协议采用Modbus协议或相关行业标准协议;精度等级不低于2.0级; 4.其他详见设计及说明，投标报价时要考虑深化设计费用，结算时不调整	台	1			
189	030503012001	能耗监测系统中心管理设备	1.名称:数据采集箱 2.规格、型号:ABOX5000 3.数据采集箱每路通信线(COM)连接多功能电能表数量不应超过25个; 4.其他详见设计及说明，投标报价时要考虑深化设计费用，结算时不调整	个	2			
190	030412001103	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	227.71			
191	030412001104	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1235.54			
192	030412004064	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZ-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1892.75			
193	031301003141	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
A.1		土石方工程						
194	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	49.21			
195	010102007013	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	49.21			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017009	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014009	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023009	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024009	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025009	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026009	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002009	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003009	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004009	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005009	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006009	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007009	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008009	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016009	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018009	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019009	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022009	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B007	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	4626630.48	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	应急照明系统	
1.2	火灾报警系统	
1.3	防火门监控系统	
1.4	消防应急照明和疏散指示系统	
1.5	消防设备电源监控系统	
1.6	电气火灾监控系统	
1.7	余压监控系统	
1.8	气体灭火报警系统	
1.9	消控室设备	
1.10	消火栓系统	
1.11	喷淋系统	
1.12	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		应急照明系统						
1	030402011121	成套配电箱	1.名称:配电箱1CALE1 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
2	030402011122	成套配电箱	1.名称:配电箱1CPD1 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
3	030402011123	成套配电箱	1.名称:配电箱1CALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
4	030402011124	成套配电箱	1.名称:配电箱1CPD2 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011125	成套配电箱	1.名称:配电箱9CALE1、9CALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
6	030402011126	成套配电箱	1.名称:配电箱9CPD1~2 2.型号:A-D(0.3kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
7	030402011127	成套配电箱	1.名称:配电箱2~8CALE1、2~8CALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	14			
8	030402011128	成套配电箱	1.名称:配电箱2~8CPD1~2 2.型号:A-D(0.3kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	14			
9	030412001105	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	5543.19			
10	030412004065	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	198.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030412004066	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	486			
12	030412004067	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	486			
13	030412004068	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	5266.4			
14	030412004069	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	106.69			
15	030413002029	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	317			
16	030413002030	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯(室外)IP67 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	13			
17	030413002031	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030413002032	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	15			
19	030413002033	装饰灯	1.名称:N“出口指示/禁止入内”标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	15			
20	030413002034	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	37			
21	030413002035	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:吊装/壁装h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	41			
22	030413002036	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装h=0.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	216			
23	030413002037	装饰灯	1.名称:安防控制室标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/壁装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	2			
24	030413002038	装饰灯	1.名称:消防控制室标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/壁装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030413003019	荧光灯	1.名称:单管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源 1x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	22			
26	030413003020	荧光灯	1.名称:双管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源 2x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	30			
27	030413003021	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:24W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	16			
28	030413013037	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	3			
29	030413013038	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	18			
30	030413013039	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	2			
31	030413013040	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
32	030412006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	910			
C.9		火灾报警系统						
33	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.参考型号:JBF-11A/X 3.安装方式:底标高h=1.6m 4.包含端子接线	台	18			
34	030904010003	楼层火灾显示器	1.名称:楼层显示器(液晶) 2.参考型号:JBF4061 3.安装方式:底标高h=1.5m	台	18			
35	030904007013	消防模块	1.名称:短路隔离模块 2.参考型号::JBF4171	个	74			
36	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.参考型号:JBF-11A/M 3.安装方式:底标高h=1.6m	台	36			
37	030904007014	消防模块	1.名称:输入模块 2.参考型号:JBF4132 3.安装方式:配套设备就近安装	个	68			
38	030904007015	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.参考型号:JBF4142 3.安装方式:配套设备就近安装	个	57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030904007016	消防模块	1.名称:输出模块 2.参考型号:JBF4143 驱接3W广播≤20只 3.安装方式:配套设备就近安装	个	20			
40	030904001007	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.参考型号:JTY-GD-JBF5100 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	998			
41	030904001008	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.参考型号:JTW-ZD-JBF5110 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	59			
42	030904003005	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.参考型号:J-SAP-JBF5121 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	73			
43	030904003006	按钮	1.名称:消防人员专用按钮 3.安装方式:底标高h=1.5m	个	2			
44	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.参考型号:HY5714B 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	75			
45	030904004005	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.参考型号:JBF4372E2 3.安装方式:底标高h=2.3m	个	92			
46	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂式扬声器(带后罩阻燃) 2.参考型号:GRT3BM-01 3.安装方式:底标高h=2.3m	个	134			
47	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.参考型号:HY5716B 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	10			
48	030904007017	消防模块	1.名称:总线电话模块 2.参考型号:HY5714B*S最多接99只手报电话插孔 3.其他:具体详见设计及规范要求	个	18			
49	030904007018	消防模块	1.名称:消防广播切换模块 2.参考型号:JBF-143F 3.:消防端子箱内安装	个	18			
50	030412003022	桥架	1.名称:应急广播热浸锌金属防火桥 2.规格:50*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	79.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030412003023	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:100X50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	126.04			
52	030412003024	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:200X100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	79.36			
53	030412001106	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10992.6			
54	030412001107	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3591.72			
55	030412001108	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	595.9			
56	030412001109	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	133.98			
57	030409002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	337.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030409002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	241			
59	030412004070	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	9787.77			
60	030412004071	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	3535.46			
61	030412004072	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x4.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	163			
62	030412004073	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	2021.96			
63	030412004074	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	2295.73			
64	030412004075	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	204.16			
65	030409005009	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	22			
66	030412006026	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	2187			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031301003142	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	12			
68	080707013006	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
69	030909004003	消防广播系统调试	1.消防广播系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
70	030909005003	消防电话系统调试	1.消防电话系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
71	030909006002	防火控制装置调试	1.防火控制装置调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		防火门监控系统						
72	030906002003	防火门监控区域分机	1.名称:防火门监控区域分机 2.参考型号:AF-QYFJ 3.安装方式：电井内底边距地1.4m	个	2			
73	030906003005	监控模块	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于监视双扇常闭防火门的开闭状态 4.一体式监控产品包括：门磁开关、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	19			
74	030906003006	监控模块	1.名称:双扇常开防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于双扇常开防火门的监视及控制关闭 4.一体式监控产品包括：门磁开关、电动闭门器、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	62			
75	030412001110	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	538.35			
76	030412004076	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	540.15			
77	030412006027	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	92			
78	030909008003	防火门监控系统调试	1.防火门监控系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.9		消防应急照明和疏散指示系统						
79	030412001111	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	365.47			
80	030412004077	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	432.44			
C.9		消防设备电源监控系统						
81	030908003004	电压传感器	1.名称:传感器(主模块) 2.参考型号:AFPM3-2AVM 3.根据现场实际情况安装	个	65			
82	030908003005	电压传感器	1.名称:传感器(主模块) 2.参考型号:AFPM3-AVIM 3.根据现场实际情况安装	个	4			
83	030908003006	电压传感器	1.名称:传感器(配合主模块使用) 2.参考型号:AFPM/T-AVI 3.根据现场实际情况安装	个	69			
84	030412001112	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	303.22			
85	030412004078	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	310.42			
C.9		电气火灾监控系统						
86	030907002003	剩余电流式监控探测器	1.名称:监控探测器 2.参考型号:ARCM300-J1 3.根据现场实际情况安装	个	29			
87	030412001113	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	197.57			
88	030412004079	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	226			
C.9		余压监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030904009005	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:ARPM-C 3.根据现场实际情况安装	台	4			
90	030904001009	余压探测器	1.名称:余压探测器 2.规格:ARPM-S 3.根据现场实际情况安装	个	14			
91	030503006002	电动调节阀及执行机构	1.名称:风阀执行器 2.规格:ARPM-DC24V 3.根据现场实际情况安装	个	16			
92	030412001114	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	261.79			
93	030412001115	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	20.88			
94	030412004080	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	80			
95	030412004081	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	181.79			
96	030412004082	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-7x1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	20.88			
C.9		气体灭火报警系统						
97	030904009006	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.参考型号:JB-QB-JBF5015 3.其他：需由中标单位深化设计，投标报价中需考虑深化设计费用，结算时此部分费用不调整	台	1			
98	030902010002	无管网气体灭火装置	1.名称：七氟丙烷气体灭火装置 2.参考型号:GQQ150/2.5-PAVLN(147kg) 3.其他：满足设计及消防验收要求	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030902011002	泄压装置	1.名称：泄压装置 2.参考型号：泄压面积0.25m2，泄压口预留洞690*400mm 洞底距地3.5m 3.其他：按设计及规范要求	套	2			
100	030904001010	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.参考型号:JTY-GD-JBF5100 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	4			
101	030904001011	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.参考型号:JTW-ZD-JBF5110 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	8			
102	030904007019	消防模块	1.名称:短路隔离模块 2.参考型号::JBF4171	个	2			
103	030904003007	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.参考型号:JBF5181,带有防误按下装置 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			
104	030904003008	手自动转换盒	1.名称:手自动转换盒 2.参考型号:JBF5181 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			
105	030904004006	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.参考型号 :JBF4372E2（室外型） 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			
106	030904004007	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.参考型号:JBF5180 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			
107	030412001116	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	203.4			
108	030412001117	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	44.63			
109	030412004083	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	351.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	030412004084	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	149.5			
111	030412004085	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	206.4			
112	030409002016	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	117.9			
113	030409005010	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	8			
114	030909002002	气体灭火系统装置调试	1.系统形式:气体灭火系统装置调试,结算时需提供调试报告	点	4			
C		消控室设备						
115	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器(联动型) 2.规格、线制:满足本项目所有点位要求 3.安装方式:落地安装 4.包含:图形显示装置CRT、显示控制盘（带打印机）、回路监控单元每卡8回路、多线控制盘每卡8回路、总线控制盘每卡90回路，具体数量需中标单位深化设计，深化设计费包含在投标报价中，结算时不调整具体详见设计及说明	台	3			
116	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播控制盘 2.参考型号:GRT-GB11-KZ，最大15台广播功率放大器 3.安装方式:按设计及规范要求 4.包含：配备消防广播功能放大器JGRT-GB11-150W、GRT-GB11-300W、GRT-GB11-600W，120V定压输出，具体数量需中标单位深化设计，深化设计费包含在投标报价中，结算时不调整	台	1			
117	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.名称:总线制电话总机 2.参考型号:HY5711B 每卡99门 3.安装方式:按设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	030906001001	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机 2.参考型号:AFRD100/B 3.安装方式:壁挂式	台	1			
119	030904007020	短信模块	1.名称:短信模块 2.参考型号:JBF-195K 3.类型:每块绑定10个号码	个	1			
120	030907001001	电气火灾监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.参考型号:Acrel-6000/B 3.安装方式:壁挂式	台	1			
121	030908001001	消防电源监控主机	1.名称:消防电源监控主机 2.参考型号:AFPM100/B1 3.安装方式:壁挂式	台	1			
122	030904012002	消防应急照明及疏散指示监控主机	1.名称:消防应急照明及疏散指示监控主机 2.规格、线制:A-C-A100/G 3.安装方式:台柜式	台	1			
123	030904009007	余压监控器	1.名称:余压监控器 2.参考型号:ARPM100/B3 3.安装方式:壁挂式	台	1			
124	030404014018	水池水箱液位显示器	1.名称:水池水箱液位显示器 2.规格:深化设计满足设计及消防要求 3.安装方式:壁挂式	台	1			
125	031101018001	用户信息传输装置	1.名称:用户信息传输装置 2.参考型号:JBF-TD802 3.安装方式:壁挂式	套	1			
126	030909003001	南区所有自动报警系统调试	1.名称：南区所有自动报警系统调试 2.包含：火灾报警系统调试、消防电源监控系统调试、电气火灾监控系统调试、余压监控系统调试、消防应急照明和疏散指示系统调试等 3.满足设计及规范要求、消防联动验收； 4.结算时需提供调试报告	项	1			
C		消火栓系统						
127	031001002018	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN20 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	401.79			
129	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	963.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	030901010004	室内消火栓	1.名称:减压稳压型消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,Φ25,L=30m的消防软管卷盘一根,消防报警按钮一只供应及安装。地上建筑消火栓箱采用160mm薄型组合式箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-15、21(地上建筑）减压稳压型消火栓采用型号为SNZW65-Ⅰ 4.附件材质、规格:包含DN25阀门及其短管，以及配套的减压孔板等 5.具体详见设计图纸	套	97			
131	030901010005	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,Φ25,L=30m的消防软管卷盘一根,消防报警按钮一只供应及安装。地上建筑消火栓箱采用160mm薄型组合式箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-15、21(地上建筑） 4.附件材质、规格:包含DN25阀门及其短管 5.具体详见设计图纸	套	28			
132	030901010006	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,消防报警按钮一只供应及安装。消火栓箱采用240mm厚组合式标准箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-54 4.附件材质、规格:压力表 5.具体详见设计图纸	套	1			
133	030910002004	灭火器箱	1.安装方式:灭火器应摆放稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 灭火器箱不得上锁。 2.型号、规格:每个灭火器箱含两具手提式MF/ABC4灭火器	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	030910002005	灭火器箱	1.安装方式:灭火器应摆放稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 灭火器箱不得上锁。 2.型号、规格:每个灭火器箱含两具手提式MF/ABC5灭火器	个	10			
135	030910001004	灭火器	1.安装方式:消火栓箱内放置 2.型号、规格:手提式MF/ABC4灭火器	具	250			
136	030910001005	灭火器	1.安装方式:消火栓箱内放置 2.型号、规格:手提式MF/ABC5灭火器	具	20			
137	031002001133	金属阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	1			
138	031002001134	金属阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	45			
139	031002001135	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	18			
140	031002008014	软接头(软管)	1.类型:法兰式软接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	根	2			
141	031002001136	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	2			
142	031002009049	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN65，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	1			
143	031002009050	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN100，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	67			
144	031301003143	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	031301003144	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	9			
146	031301003145	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	137			
147	031208002009	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	3.5			
148	031208007011	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	99.7			
149	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.包含:消火栓系统调试, 3.结算时需提供调试报告	点	126			
C		喷淋系统						
150	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	1475.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	509.74			
152	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	570.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	230.88			
154	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	374.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	141.84			
156	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	675.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	695.62			
158	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:下垂型，68℃,K=80喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按设计及规范要求	个	913			
159	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:直立型，68℃,K=80喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按设计及规范要求	个	50			
160	031002001137	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	18			
161	030901006002	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	18			
162	030901007002	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接，，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	16			
163	030901008003	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含试水阀、压力表、试水接头、漏斗等 4.带锁截止阀 标识“末端试水装置” 试水接头流量系数K=80	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	030901008004	末端试水阀	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:含试水阀、漏斗等 4.带锁截止阀 标识“试水阀”	套	16			
165	031002001138	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	36			
166	031002001139	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
167	031002001140	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	2			
168	031002001141	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
169	031002001142	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	6			
170	031002001143	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	2			
171	031002001144	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
172	031002009051	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN65，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	2			
173	031002009052	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN100，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	8			
174	031002009053	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN150，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	030901009001	集热盘	1.名称:集热罩 2.材质:钢制 3.规格:增设喷头上方有缝隙时,喷头上方需设集热罩(长350mm 宽350mm 高100mm或选用面积0.12m2)具体详见设计及规范要求	个	50			
176	031301003146	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN80 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
177	031301003147	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
178	031301003148	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	14			
179	031301003149	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	18			
180	031301003150	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	12			
181	031301003151	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	12			
182	031301003152	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
183	031301003153	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	17			
184	031301003154	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	9			
185	031301003155	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	29			
186	031208002010	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	1.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	031208007012	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	61			
188	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.包含:喷淋系统调试, 3.结算时需提供调试报告	点	18			
C		抗震支架						
189	031301004054	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS65 3.支架形式:单向	套	22			
190	031301004055	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS80 3.支架形式:单向	套	5			
191	031301004056	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS100 3.支架形式:单向	套	57			
192	031301004057	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS150 3.支架形式:单向	套	59			
193	031301004058	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS65 3.支架形式:双向	套	15			
194	031301004059	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS80 3.支架形式:双向	套	1			
195	031301004060	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS100 3.支架形式:双向	套	21			
196	031301004061	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS150 3.支架形式:双向	套	24			
197	031301004062	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	1			
198	031301004063	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017010	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014010	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023010	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024010	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025010	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026010	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002010	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003010	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004010	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005010	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006010	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007010	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008010	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016010	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018010	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019010	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022010	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B008	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2876247.97	9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	排风系统	
1.2	防排烟系统	
1.3	系统调试	
1.4	分体变频天花机	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		排风系统						
1	030108001020	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-80 自带止回阀 吊装 风量:80m3/h,最大静压:100Pa,功率:12(220V,50Hz) 噪音:26dB(A),重量:3kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	648			
2	030108001021	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-200 自带止回阀 吊装 风量:200m3/h,最大静压:100Pa,功率:23W(220V,50Hz) 噪音:36dB(A),重量:2.9kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	13			
3	030108001022	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-530 自带止回阀 风量:530m3/h,最大静压:200Pa,功率:55W(220V,50Hz) 噪音:41dB(A),重量:5.5kg(洗衣房设备选用材质不易生锈耐腐蚀机型) 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030108001023	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-660自带止回阀 风量:660m3/h,最大静压:255Pa,功率:90W(220V,50Hz) 噪音:45dB(A),重量:10kg(洗衣房设备选用材质不易生锈耐腐蚀机型) 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	2			
5	030108001024	排气扇(壁式排气扇)	1.名称:排气扇(壁式排气扇) 2.规格、型号：BS-1000自带内衬防虫网的百叶风量:1000m3/h,最大静压:60Pa,功率:60W(220V,50Hz) 噪音:49dB(A),重量:10kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	5			
6	030108001025	边墙风机	1.名称:边墙风机 2.规格、型号：DWEX-350D4 自带内衬防虫网的防雨罩 风量:2250m3/h,全压:100Pa,功率:125W(380V,50Hz) 噪音:63dB(A),重量:21kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030108001026	排风兼灾后排风风机(轴流风机)	1.名称:排风兼灾后排风风机(轴流风机) 2.规格、型号：JSF-450-I 吊装 风量:4500m3/h,全压:360Pa,功率:0.75KW(380V,50Hz) 噪音:74dB(A),重量:52kg 含风机开关按钮 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	1			
8	030108001027	壁挂式高能离子除臭机(CC-240)	1.名称:壁挂式高能离子除臭机(CC-240) 2.规格、型号：风量:240m3/h;功率:40W(220V,50Hz) 白色球菌去除率:≥99%,氨去除率:≥90%, 硫化氢去除率:≥95% 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	1			
9	030703019004	柔性接口	1.名称:风管软接头（排风） 2.类型:按设计及规范要求 3.材质:帆布，氧指数、厚度及伸缩次数等要求具体详见设计及说明 4.规格:根据风机、风管口径综合考虑 5.其它:详见设计图纸。	m2	110.39			
10	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	144.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	42.74			
12	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	27.49			
13	030702003004	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:圆形 3.规格:直径 ≤200mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	157.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030702003005	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:200mm＜长边长≤400mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	73.22			
15	030703001039	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ100 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	324			
16	030703001040	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	13			
17	030703004001	不锈钢阀门	1.名称:HF防火阀（不锈钢） 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:400*120 4.含支架制作及安装，其支架材质同风管，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 5.其它:详见设计及说明	个	17			
18	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ100 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	324			
19	030703001042	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:350*350 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030703001043	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:200*200 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	18			
21	030703001044	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:250*200 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	1			
22	030703001045	碳钢阀门	1.名称:电磁阀 2.类型:具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:500*320 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
23	030703001046	碳钢阀门	1.名称:电磁阀 2.类型:具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:800*800 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	1			
24	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.类型:代号GR，具体详见设计及说明 3.规格、型号:500*700 4.其他:详见设计及说明	个	1			
25	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.类型:代号GR，具体详见设计及说明 3.规格、型号:500*500 4.其他:详见设计及说明	个	2			
26	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*400 4.其他:详见设计及说明	个	1			
27	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:700*700 4.其他:详见设计及说明	个	2			
28	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:300*400 4.其他:详见设计及说明	个	1			
29	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*800 4.其他:详见设计及说明	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030703020005	消声器	1.名称:片式阻性消声器 2.规格:500*320 XZP100 L=1300mm 3.材质、结构形式、消声量、风阻力等,参照国标图集15K116-1《XZP100消声器选用与制作》 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其他:详见设计及说明	个	1			
31	031301003156	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	9			
C.7		防排烟系统						
32	030108001028	加压送风风机(轴流风机)	1.名称:加压送风风机(轴流风机)- 2.规格、型号：JSF-1000-I 风量:55200m3/h,全压:750Pa,功率:11KW(380V,50Hz) 转速:1450r/min,噪音:93dB(A),重量:260Kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含型钢支架及支架除锈刷油防腐，不含混凝土基础 7.其他：详见设计及说明	台	2			
33	030108001029	加压送风风机(轴流风机)	1.名称:加压送风风机(轴流风机) 2.规格、型号：JSF-800-I 风量:37200m3/h,全压:780Pa,功率:15KW(380V,50Hz) 转速:1450r/min,噪音:92dB(A),重量:230Kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含型钢支架及支架除锈刷油防腐，不含混凝土基础 7.其他：详见设计及说明	台	2			
34	030703019005	柔性接口	1.名称:风管软接头（防排烟） 2.类型:按设计及规范要求 3.材质:帆布，氧指数、厚度及伸缩次数等要求具体详见设计及说明 4.规格:根据风机、风管口径综合考虑 5.其它:详见设计图纸。	m2	10.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.6mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:套管按照风管展开面积计入到风管工程量中，对于涉及到的防火防水的封堵按设计及规范要求，结算时防火防水封堵费用不调整	m2	199.92			
36	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.6mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:套管按照风管展开面积计入到风管工程量中，对于涉及到的防火防水的封堵按设计及规范要求，结算时防火防水封堵费用不调整	m2	241.6			
37	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:2.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	8.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:2.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	3.6			
39	030702007001	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥3h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	3.07			
40	030702007002	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥3h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	44.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030702007003	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥3h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	20.08			
42	030702007004	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥1h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	1.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030702007005	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥1h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	23.82			
44	030703001047	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:1600*400 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
45	030703001048	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:1000*800 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
46	030703001049	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:1000*500 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
47	030703001050	碳钢阀门	1.名称:MED防火阀 2.类型:常开防火阀，带风量调节，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:400*400 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	4			
48	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:自垂百叶 2.类型:代号ZC，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*700 4.其他:详见设计及说明	个	8			
49	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:自垂百叶 2.类型:代号ZC，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*500 4.其他:详见设计及说明	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶送风口 2.类型:代号ZS，具体详见设计及说明 3.规格、型号:(800+250)*700 4.其他:详见设计及说明	个	8			
51	011303003002	挡烟垂壁	1.形式:固定挡烟垂壁（含所需附件等） 2.材质:8mm夹层防火玻璃 3.其他详见设计及说明	m2	55.84			
C.7		系统调试						
52	030704001003	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试，含排风、防排烟等系统	系统	1			
C		分体变频天花机						
53	030701003001	空调器	1.名称:空调（分体变频天花机） 2.型号:5P 3.包括但不限于：室内外机、控制线、信号线及配管、冷媒管、冷凝水管、冷媒、保温的供应安装与调试；空调开关（温控器）供应；穿墙处防水防火堵洞，因现场情况加长冷媒管及附件等全套工作内容， 4.安装形式:室内天花机吊式，室外机落地式 5.减振形式:按照规范要求设置 6.满足设计及功能需求	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012010	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015010	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016010	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017010	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018010	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019010	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003010	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004010	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005010	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20	03B009	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	989161.81	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：4#学生宿舍　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	4#土建工程（含装饰）			
2	4#安装工程-给排水工程			
3	4#安装工程-电气工程			
4	4#安装工程-消防工程			
5	4#安装工程-暖通工程			
合计				

鑫信网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	保温、隔热、防腐工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖，容重≤21kN/m3 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	84.06			
2	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 5.部位:消火栓背衬	m3	9.3			
3	010402001017	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	475.94			
4	010402001018	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	72.35			
5	010402001019	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	2299.02			
6	010402001020	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	329.42			
7	010402001021	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	49.9			
8	010402001022	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	11.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸	m3	1.38			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
A.5.2		现浇混凝土构件						
10	010502004003	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.15			
11	010502006020	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60	m3	353.8			
12	010502006021	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	100.44			
13	010502006022	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50	m3	100.44			
14	010502006023	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45	m3	100.44			
15	010502006024	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	100.44			
16	010502006025	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	100.44			
17	010502006026	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	221.31			
18	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:阳台栏板、女儿墙	m3	266.96			
19	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1765.99			
20	010502013008	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1272.45			
21	010502013009	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.部位:设备管井封堵	m3	17.55			
22	010502019005	其他板	1.板名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	165.76			
23	010502019006	其他板	1.板名称:拱门造型弧形下挂 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010502020004	楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形楼梯 4.:含滑动支座相关做法，详见楼梯大样图	m3	164.93			
25	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	264.72			
26	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称:抱框柱、门槛 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	178.33			
27	010502022006	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台	m3	237.97			
28	010502022007	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.:防潮层	m3	8.19			
29	010502023004	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	43.59			
30	010502029003	散水	1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150mm厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3.参见国标23J909-(1-21)散10	m2	142.73			
31	010503014003	水簸箕	1.构件名称:成品预制混凝土水簸箕 2.尺寸：300*300*200mm	套	2			
A.5.5		混凝土模板						
32	010505002011	基础模板	1.设备基础模板 2.:材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	132.06			
33	010505004007	柱面模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	6185.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010505005008	墙面模板	1.模板形式:综合考虑 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含对拉螺栓孔封堵费用 5.含墙面处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	5109.01			
35	010505006006	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	12052.12			
36	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含板底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	11736.68			
37	010505004008	柱面模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.高支模增加措施费，报价内考虑 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	186.84			
38	010505006007	梁模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.高支模增加措施费，报价内考虑 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 7.部位含加腋模板	m2	744.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含板底处理免粉刷措施费 5.高支模增加措施费，报价内考虑 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 7.部位含加腋模板	m2	245.15			
40	010505008005	其他板模板	1.构件名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1596.52			
41	010505008006	其他板模板	1.构件名称:拱门造型弧形下挂 2.模板形式:自行考虑 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	69.55			
42	010505010004	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1342.92			
43	010505011004	构造柱模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	4958.63			
44	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称:抱框柱、门槛模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3190			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010505012004	圈梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台、防潮层 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	2894.95			
46	010505013004	过梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	107.46			
47	010505001006	垫层模板	1.坡道、散水、室外台阶处模板 2.模板材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	16.31			
A.5.6		钢筋及螺栓、铁件						
48	010506002027	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	10.513			
49	010506002028	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 20mm≤直径Ø≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	19.062			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010506002029	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 直径28mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	8.799			
51	010506002030	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	109.708			
52	010506002031	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤14mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	30.398			
53	010506002032	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 16mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	52.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	010506002033	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 20mm≤直径Ø≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	22.258			
55	010506002034	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 28mm≤直径Ø≤40mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.348			
56	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.496			
57	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	33.448			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	135.551			
59	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.063			
60	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 20mm≤直径Ø≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.067			
61	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/G 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	9.364			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	89.591			
63	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E/E/G 20mm≤直径Ø≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	144.521			
64	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	90.957			
65	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.594			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010506008006	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	33.329			
67	010506008007	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.74			
68	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	10.672			
69	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.533			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.141			
71	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	47.815			
72	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	69.446			
73	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Ø≤10mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.001			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	11.588			
75	010506017004	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.布置方式:沿墙高设2Φ6@500，沿填充墙全长贯通，详见图纸	t	27.929			
76	010506018004	屋面刚性层内配钢筋	1.部位：屋面刚性层内配钢筋 2.钢筋等级：现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内 4.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整。	t	6.299			
77	010506019005	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:装饰工程内配钢筋（如地面分隔缝间距配A4钢筋网@100双向≤6mX6m；楼面配A 4钢筋网@100双向，分隔缝间距≤6mX6m） 2.:HPB300 Φ4 3.:投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	14.617			
78	010506023014	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm；钢丝网宽300mm 2.使用部位:外墙不同墙体交接处	m2	1561.75			
79	010506023015	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm；钢丝网宽300mm 2.使用部位:顶层、次顶层填充墙墙面粉刷	m2	11230.73			
80	010506023016	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网直径不小于0.6mm，网目20*20 2.使用部位:楼梯间和人流通道的填充墙	m2	12089.4			
A.6		金属结构工程						
81	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类:埋件板为Q235B钢板，锚筋为HPB300、HRB400 2.:包含钢梯、楼梯栏杆、护窗栏杆等所有预埋件	t	5.4			
A.8		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	010802004013	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门 2.框、扇材质:钢质，双扇 3.其它:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	58.08			
83	010802004014	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、顺位器、闭门器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	128.48			
84	010802004015	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、顺位器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	126.72			
85	010802004016	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	3.52			
86	010802004017	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类丙级防火门 2.框、扇材质:钢质 单扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	163.68			
87	010802001011	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金外门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.2mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边） 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸，物料表 6.:含防撞标识、五金配件、门套、门吸	m2	32.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	010802001012	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金外门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.2mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边） 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸，物料表 6.:含防撞标识、五金配件、门套、门吸、手动开启装置	m2	10.62			
89	010802001013	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金内门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 4.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	94.89			
90	010802001014	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M0922 2.门类型:铝合金内门，下部有240*360mm铝合金百叶 3.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、闭门器 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:卫生间、洗澡间门	m2	930.6			
91	010802001015	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:TLM1122 2.门类型:铝合金内门 3.开启方式:推拉门 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、滑轨及护门板 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:用于无障碍宿舍卫生间	m2	4.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	010802003003	防盗门	1.:钢质乙级防盗门，门楣为6+12空气+6双钢化中空玻璃，玻璃采用安全钢化玻璃 2.框、扇材质:镀锌钢板，标号51D以上；门框壁厚不小于2.0mm，门板壁厚不小于1.0mm 3.五金种类、规格:包含所有五金配件，内嵌高校专用锁（可更换门锁），含门套、门吸；每个门扇安装不少于3只铰链（304不锈钢蝶形四轴承铰链） 4.其他工艺要求:需要七把钥匙，含喷涂门牌号 5.其它:具有自动关闭功能,关闭后具有烟密闭的性能；门槛厚度不小于2.0mm（304不锈钢） 6.具体要求及样式详见图纸、物料表、技术参数	m2	630.63			
93	010801002003	木质门带套	1.门类型：木门（木饰面WD-01） 2.双扇 2.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 3.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 4.部位：活动室、研习室	m2	41.14			
94	010807001017	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.2mm，窗型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 4.五金种类、规格:含防撞标识、五金配件，门套、节能附框、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	76.26			
95	010807001018	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.0mm，窗型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	1194.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	010807001019	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.窗类型:外窗 3.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 5.五金种类、规格:含所有五金配件、节能附框、手动开启装置 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.:综合考虑救援窗增加费用	m2	913.65			
97	010807001020	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸，含弧形造型窗 2.窗类型:外窗 3.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 5.五金种类、规格:含所有五金配件、节能附框 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.:综合考虑救援窗增加费用	m2	1800.44			
98	010807001021	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.窗类型:外窗 3.开启方式:联控 4.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 5.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 6.五金种类、规格:含所有五金配件、节能附框、联控开启装置 7.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 8.:综合考虑救援窗增加费用	m2	3.36			
99	010807001022	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 6+12空气+6双钢化中空玻璃 内层采用磨砂玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	71.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010807001023	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内推拉窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	2.25			
101	010807004003	金属纱窗	1.框材质、规格:铝型材壁厚≥0.8mm，框中框、室内单向安全锁 2.窗纱材质、规格:304不锈钢，丝径0.6mm，14目～18目钢丝网隐形纱窗	m2	777.63			
102	010809001003	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘合剂 2.窗台板材质、规格:20mm白色石英石窗台板 3.其他:具体做法详见窗台板节点大样图	m2	273.41			
103	010807003004	金属百叶窗	1.深灰色防水消声铝合金百页，百叶厚度2mm，宽度70mm，上下叶片搭接＞10mm 2.含全部五金件，满足消防验收要求 3.百叶窗内侧安装防虫、防鼠10*10mm钢丝网，钢丝网间距不超过20mm 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	21.77			
104	010810001003	窗帘	1.窗帘材质:100%涤纶（聚酯纤维）高精密遮光布，B2级阻燃，遮光率65%-75%左右 2.窗帘层数:单层 3.罗马杆:铝合金空心圆管，表面白色高压喷涂/电泳，外径25-28mm，壁厚≥1.0-1.5mm 4.配件:支架多铝合金；两端堵头大多ABS工程塑料；吊环PE塑料，部分带静音胶条	m2	2296.14			
105	010810002005	窗帘盒	1.窗帘盒规格:200mm*200mm 2.基层做法:木方阻燃处理，18厘基层板阻燃处理 3.面层做法:单层9.5MM石膏板 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒	m	926.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	010810002006	窗帘盒	1.窗帘盒规格:±200mm*±200mm 2.基层做法:木方阻燃处理，18厘基层板阻燃处理 3.面层做法:单层9.5MM石膏板，阳角护角条 4.窗帘标高低于窗顶标高，18厘基层板阻燃处理外包1.2厚铝板收边，铝板色同乳胶漆边 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒（低于窗户）	m	926.95			
A.9		屋面及防水工程						
107	010901008005	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:防火材料 2.盖缝材料种类:1.5mm厚铝合金成品盖板 3.:平屋面变形缝 具体做法详见图集 25J950-(3-74)-4	m	22.8			
108	010901008006	天棚变形缝	1.铝板专用龙骨 2.2mm白色铝板 3.顶面变形缝，详见伸缩缝顶面做法吊顶大样图，宽度500mm 4.含阻火带、-30*2压条，φ6塑料胀锚螺栓@400等配件	m	22.8			
109	010903004005	墙面变形缝	1.止水带材料种类:热塑性折线形橡胶条、防水胶条 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板 3.:外墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AQ1-3	m	154.65			
110	010903004006	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:硅酸铝耐火纤维毡阻火带 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板 3.:内墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AN2-3/4	m	145.48			
111	010904004003	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:泡沫塑料棒、嵌填缝胶 2.止水带材料种类:1.2厚三元乙丙橡胶卷材止水带 3.盖缝材料种类:铝合金中心盖板、铝合金基座 4.:楼地面变形缝 具体做法详见图集14J936-AD5-3/4	m	220.9			
112	010902001005	屋面卷材防水（屋面1、屋面4）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:两道 3.部位:不上人屋面、上人屋面、上人平台 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2647.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010902002008	屋面涂膜防水（屋面1、屋面4）	1.防水膜品种:2厚橡胶沥青非固化防水涂料 2.增强材料种类:女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层，上翻不小于300，水平面不小于300宽 3.部位:不上人屋面、上人屋面、上人平台 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2647.1			
114	010902002009	屋面涂膜防水（屋面2）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:首层门厅入口雨棚、混凝土雨棚、风井出屋面顶板 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	44.88			
115	010902001006	屋面卷材防水（顶板R2）	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(II) 2.部位:一层顶板 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	91.5			
116	010902002010	屋面涂膜防水（顶板R2）	1.防水膜品种:2mm厚非固化改性沥青防水涂料一道(需与SBS卷材兼容) 2.部位:一层顶板 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	91.5			
117	010902004010	屋面刚性层（顶板R2）	1.70mm厚C30配筋细石混凝土(掺减水剂,4.5米X4.5米设缝,缝宽15mm,内嵌单组份聚氨密封胶,缝表面用聚合物水泥防水砂浆粘贴200mm宽0.3mm厚聚乙烯丙纶保护) 2.最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土0.5%找坡层 3.20mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.部位:一层顶板 5.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	91.5			
118	010902003002	屋面柔性隔离层（顶板R2）	1.0.4mm厚聚乙烯膜一层 2.部位：一层顶板 3..各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	91.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010903002014	墙面涂膜防水（外墙1、2、3）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙、女儿墙内侧、出屋面风井、汽车坡道两侧内部墙体、空调机位外侧墙体（外墙1-3） 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	12366.6			
120	010903003008	墙面砂浆防水（外墙1、2、3）	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)兼找平层 2.:刷专用界面剂一道 3.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙、女儿墙内侧、出屋面风井、汽车坡道两侧内部墙体、空调机位外侧墙体（外墙1-3） 4.:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	12366.6			
121	010903002015	墙面涂膜防水 内墙2	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.界面处理（拉毛） 3.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	16438.9			
122	010902004011	屋面刚性层（屋面1）	1.50㎜厚C30细石混凝土 2.最薄处30㎜厚LC5.0轻集料混凝土找坡层，随捣随抹平 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	1574.24			
123	010902004012	屋面刚性层 （屋面4）	1.40㎜厚C25细石混凝土 2.最薄处30㎜厚LC5.0轻集料混凝土找坡层 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:二层上人平台、二层上人屋面	m2	748.02			
124	010902004013	屋面刚性层（屋面2）	1.最薄20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平，沿外口下翻至滴水线 2.专用界面剂一道 3.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	27.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	010902004014	屋面刚性层（屋面3）	1.最薄处20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)向外找坡,沿外口下翻至滴水线 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土屋面板,随捣随抹平(确保平整),表面清扫干净 4.部位：混凝土雨棚、风井出屋面顶板	m2	30.89			
126	010904002011	楼(地)面涂膜防水（地面1、地面2、地面4）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(III型)防潮层 2.部位:首层的宿舍门厅、走道（含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间、值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、强、弱电间、水井、门厅外平台 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1400.29			
127	010904002012	楼(地)面涂膜防水（地面3、楼面2、楼面6、楼面8）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)，用量不小于1.5kg/m2 2.:门口处铺出500宽两侧200宽，盥洗池盆、洗衣房、开水间用水墙面上翻1.2m，淋浴区墙面上翻至板底，其他部位沿墙根上翻至完成面300高 3.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、、阳台等有水房间、二层及以上水井、屋面热水机房 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	5317.71			
128	010904002013	楼(地)面涂膜防水（楼面7）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)，用量不小于1.5kg/m2 2.:遇墙沿墙根上翻至完成面300高 3.部位:二层及以上空调机位 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	93.98			
129	010904002014	天棚涂膜防水（顶棚2、顶棚4）	1.1.2厚聚合物水泥防水涂料(III型)(防潮层) 2.部位:热水机房、宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房等有水房间 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2476.48			
130	010902007005	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.屋面女儿墙溢流管 2.Φ75　PVC-U管 3.长度：挑出外墙面50mm	个	8			
A.10		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	011001001005	保温隔热屋面（屋面1、屋面4）	1.保温隔热方式及材料名称:B1级挤望聚苯板保温层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm厚 3.其它:详见图纸江苏省居住建筑施工图绿色设计专篇(建筑)(二) 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	1929.04			
132	011001001006	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10 厚无机轻集料保温砂浆（I型） 2.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	48.53			
133	011001005009	保温隔热楼地面 地面2	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级） 2.:0.2厚塑料膜浮铺 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)	m2	594.59			
134	011001005010	保温隔热楼地面 楼面3	1.:10厚XPS+5厚交联聚乙烯(总厚度15mm厚，竖向10mm厚隔声片高于细石混凝土保护层表面10mm） 2.:3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.:二层及以上宿舍(含无障碍宿舍)	m2	3939.89			
135	011001005011	保温隔热楼地面 楼地面7	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10 厚无机轻集料保温砂浆（I型） 2.部位:空调机位	m2	93.98			
136	011001005012	保温隔热楼地面 楼面8	1.保温隔热方式及材料名称:5mm厚减振垫板 2.隔汽层材料品种、厚度:3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.部位:屋面热水机房	m2	133.56			
137	011001003011	保温隔热墙面（外墙1）	1.保温隔热部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、女儿墙内侧、出屋面风井等外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.:6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层(≥160g/m2),首层外加一层加强型 4.:机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	10556.12			
138	011001003012	保温隔热墙面（外墙2）	1.保温隔热部位:女儿墙内侧、出屋面风井 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 4.:机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	540.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	011001003013	保温隔热墙面（外墙3）	1.保温隔热部位:空调机位外侧墙体 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚无机轻集料保温砂浆(I型） 3.:5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	1261.84			
140	011001003014	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:20厚无机轻集料保温砂浆 2.部位:外门窗侧壁	m2	371.6			
141	011001002005	保温隔热天棚（屋面2、楼地面7）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10mm厚无机轻集料保温砂浆 2.部位:空调机位、混凝土雨棚、挑板	m2	339.07			
142	011001002006	保温隔热天棚（顶棚5）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚,专用粘结剂 2.:专用锚固	m2	1201.9			
A.11		楼地面装饰工程						
143	010501002003	楼地面垫层	1.部位:室内下方为人防地下室，走管出户区域；室内下方无地下室区域 2.厚度:80mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土，随捣随抹平 4.其他:界面剂一道	m3	98.06			
144	010502024004	填充混凝土 楼面2	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:FC4泡沫混凝土 3.填充部位:降板需要回填位置	m3	87.75			
145	011101006009	平面砂浆找平层（地面1、地面2、地面3、地面4、楼面6）	1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及强度等级:1：3水泥砂浆找平层 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、强、弱电间、水井、消控室、卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间、宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间等，二层及以上水井、消控室	m2	1280.23			
146	011101006010	平面砂浆找坡层（楼面2、楼面8）	1.最薄处20mm厚最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡，1%坡向地漏 2.部位:二层及以上开水间、洗衣房、卫生间(含淋浴)、盥洗盆区、阳台等有水房间，屋面热水机房楼面	m2	3007.08			
147	011101007012	细石混凝土找平层（地面2、楼面8）	1.找平层厚度:40mm厚 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、水井、消控室，屋面热水机房楼面	m2	728.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	011102003025	块料楼地面（地面1）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.其它:含提示盲道 6.部位:首层的宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间等	m2	453.62			
149	011102003026	块料楼地面（地面2、地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间	m2	682.08			
150	011102003027	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层普通宿舍卫生间、淋浴间、无障碍宿舍卫生间	m2	50.84			
151	011101007013	细石混凝土找平层（地面3）	1.找平层厚度:最薄处30mm厚，1%坡向地漏，粉平压光 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:首层卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、、阳台等有水房间	m2	138.33			
152	011101007014	磨光混凝土地面（地面4）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.25kg/m2，面层打磨抛光处理 2.40mm厚C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.部位:一层强弱电间	m2	32.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	011102003028	块料楼地面（楼面1）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.其它:含提示盲道 5.部位:二层及以上公共走廊(含电梯厅)	m2	3031.46			
154	011102003029	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上开水间、洗衣房、普通宿舍盥洗盆区、3人宿舍盥洗盆区、阳台等有水房间	m2	1915.68			
155	011102003030	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上普通宿舍卫生间、3人宿舍卫生间及淋浴区	m2	957.84			
156	011102003031	块料楼地面（楼面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝,随捣随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上宿舍（含无障碍宿舍）	m2	3794.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	011102003032	块料楼地面（楼面4）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.其它:含提示盲道 5.部位:楼梯间	m2	859.23			
158	011101007015	磨光混凝土地面（楼面5）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.25kg/m2，面层打磨抛光处理 2.40mm厚C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.界面剂一道 4.部位:二层及以上强弱电间	m2	237.39			
159	011101001004	水泥砂浆楼地面（楼面6）	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层,表面压实抹光 2.部位:2层以上水井	m2	60.93			
160	011101006011	平面砂浆找平层（楼面7）	1.砂浆种类及强度等级:最薄20厚1:3 水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平 2.部位:空调机位	m2	93.98			
161	011101006012	平面砂浆找平层（楼面7）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:空调机位	m2	93.98			
162	011102003033	块料楼地面（楼面8）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖（规格600*600），白水泥擦缝 3.部位:屋面热水机房	m2	133.56			
163	011107004003	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖，白水泥擦缝	m2	20			
164	011102003034	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*400*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.部位:门厅室外平台	m2	45.72			
165	011102001003	门槛石	1.保加利亚灰20mm厚石材（背网加固） 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.部位:门槛石	m2	145.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	011106003007	块料楼梯	1.CT-01防滑地砖(规格800x800x10),白水泥擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸	m2	416.06			
167	011106003008	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平白水泥擦缝 3.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 4.楼梯部位:无障碍楼梯 5.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应 6.上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别 7.不应采用无踢面和直角形突缘的踏步 8.踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面 9.部位：LT03-2，3-3	m2	138.69			
168	011105003004	块料踢脚线	1.100mm高600x600防滑地砖踢脚 2.15厚1:3水泥砂浆打底抹灰	m	9128.34			
169	011105001005	涂料踢脚线	1.100mm高深灰色无机涂料(燃烧性能A级) 2.3mm厚耐水腻子分遍找平 3.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰	m	318.9			
170	011102003035	块料楼地面	1.防石PC地砖(规格800x1800),白水泥擦缝 2.30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.部位:二层上人屋面、二层上人平台	m2	748.02			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
171	010506023017	玻纤网格布	1.使用部位:内墙不同墙体交接处 2.:网孔为4-6mm，单位面积质量≥160g/m2；网宽为300mm	m2	1322.46			
172	011201001011	墙、柱面一般抹灰（内墙1）	1.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍、值班室、阳台、后勤服务用房、楼梯间、强、弱电、宿舍门厅、走道(含电梯厅)	m2	29242.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	011201001012	墙、柱面一般抹灰（内墙2）	1.15mm厚1：3水泥砂浆分层打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间（隔音墙面除外）	m2	9792.24			
174	011201001013	墙、柱面一般抹灰（内墙3）	1.12厚1:.2.5水泥砂浆找平粉面，随砌随抹 2.用于电梯井道、风井、水井	m2	5047.44			
175	011203003006	块料墙、柱面（内墙2）	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格600*300） 2.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 3.结合层:5mm厚DAT砂浆 4.:界面处理（拉毛） 5.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间	m2	9792.24			
176	011203003007	块料墙、柱面 墙裙	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格800*400） 2.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 3.结合层:5mm厚DAT砂浆 4.部位:首层墙裙	m2	272.38			
177	011205001015	墙、柱面装饰板（内墙1）	1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8厚50系列轻钢龙骨，300mm间距 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚岩棉隔音材料 3.面层材料品种、规格:双层9mm厚石膏板 4.其它:参见图集08J931-40（仅宿舍贴楼梯间的墙面在宿舍侧设置）	m2	855.38			
178	011205001016	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨阻燃处理 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板处理 3.面层材料品种、规格:橡木软板（5mm厚）天然软木原木浅棕黄 4.包边:1.2mm黑色拉丝不锈钢包边 5.部位:门厅公告栏	m2	5.95			
179	011205001017	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.30*33mm，1.2mm厚黑色拉丝不锈钢线条 4.部位:门厅墙面	m2	11.35			
180	011205001018	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:详见图纸 2.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢 3.部位:电梯门楣	m2	10.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	011206005005	铝合金方管（可开启）	1.白色铝合金方管（可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75%(带门框，带铰链，可开启) 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	466.93			
182	011206005006	铝合金方管（不可开启）	1.白色铝合金方管（不可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75% 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	521.1			
183	011205001019	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨间距≤400mm 2.隔离层材料种类、规格:防火隔音玻璃棉 3.基层材料种类、规格:6mm厚水泥压力板基层 4.其它:钢丝网水泥砂浆粉刷层 5.名称:立管包裹 6.部位:卫生间立管	m2	66.6			
184	011205001020	墙、柱面装饰板	1.纸面石膏板 2.6mm厚水泥压力板基层 3.50系列龙骨 4.35*35金属护角条 5.部位:其他部位包管	m2	3.75			
185	011203003008	块料墙、柱面（外墙4）	1.20厚仿石砖贴面,专用填缝剂填缝 2.8厚柔性瓷砖粘结剂（符合C2级标准） 3.基层外墙体表面清扫干净,刷专用界面剂一道	m2	40.56			
A.13		天棚工程						
186	011301001005	天棚抹灰（屋面2、楼地面7）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:混凝土雨棚、挑板、二层及以上空调机位楼面	m2	339.07			
187	011301001006	天棚抹灰（顶棚5）	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:6mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布 2.部位:首层入口门厅、挑空楼板	m2	2216.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	011302001008	集成金属扣板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:300*300*1.2mm集成金属扣板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗盆区	m2	2481.96			
189	011302001009	铝板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:600*600*1.2mm白色铝板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	2502.18			
190	011302001010	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm基层板阻燃处理 4.面板材料品种、规格:单层9.5mm石膏板 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	707.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	011302003002	拱门造型	1、10mm厚高密度纤维水泥板拱门造型，2mm厚橡胶垫片 2、骨架80x60x4mm热浸镀锌钢管@1200mm,100x60x4mm热浸镀锌钢管@1200mm,60x80x4mm弯弧热浸镀锌钢管@600mm，L50x5热镀锌角钢转接件，预埋件等 3.工程量按水泥纤维板展开面计算	m2	265.68			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
192	011404001014	墙面喷刷涂料（外墙1）	1.1.5mmm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂面层涂料三道） 2.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 3.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用底涂 4.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙	m2	10324.73			
193	011404001015	墙面喷刷涂料（外墙1）	1.1.5mmm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂面层涂料三道） 2.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 3.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用底涂 4.部位:拱门造型水泥纤维板面	m2	266.42			
194	011404001016	墙面喷刷涂料（外墙2）	1.外墙（白色）弹性涂料 2.女儿墙内侧、出屋面风井	m2	795.78			
195	011404001017	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆：涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第二遍底漆：涂刷（喷）无机涂料-抗碱封闭 6.第一遍面漆：涂刷（喷）无机涂料 7.第二遍面漆：涂刷（喷）无机涂料	m2	23217.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	011404001018	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第二遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-抗碱封闭 6.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 7.第二遍面漆：涂刷（喷）无机防霉涂料 8.部位：阳台	m2	5725.18			
197	011404002016	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆：涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第一遍面漆：涂刷（喷）无机涂料 6.第二遍面漆：涂刷（喷）无机涂料	m2	5027.43			
198	011404002017	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 6.第二遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 7.部位：阳台	m2	890.63			
199	011404002018	天棚喷刷涂料（顶棚3）	1.3厚面层耐水腻子刮平 2.部位:水管井	m2	63.55			
200	011404002019	天棚喷刷涂料（顶棚4）	1.2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料饰面 3.部位：热水机房	m2	165.34			
201	011404002020	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1.油漆品种、刷漆遍数:外墙（白色）弹性涂料 2.首层入口门厅、混凝土雨棚	m2	2216.63			
202	011404002021	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2道 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道 3.部位:门厅、走道（石膏板吊顶区域、窗帘盒等）	m2	932.85			
A.15		其他装饰工程						
203	011503001010	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.所有落地窗及窗台低于0.9米的窗内侧均做防护栏杆，防护栏杆h900@110，具体做法参见图集22J403-1-4-24-HC7型 5.不含预埋件	m	25.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	011503001011	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.楼梯栏杆（包含休息平台栏杆），上人屋面、露台室外平台、走廊等平台临空一侧防护栏杆 5.具体做法参见图集22J403-1-2-8-B4型 6.水平段大于500mm处高度1200mm，其余高度900mm 7.不含预埋件	m	299.02			
205	011503001012	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.600mm高女儿墙不锈钢栏杆(栏杆内内衬镀锌钢丝网孔50宽，钢丝粗1.8） 5.不含预埋件	m	300.05			
206	011503003004	扶手	1.扶手材料种类规格:Φ40不锈钢靠墙扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘接剂粘牢 3.防护材料种类:含所有预埋件，详见图纸 4.:距墙净距不小于40mm，末端弯向墙面 5.:参见图集22J403-1（5-4）4 6.不含预埋件	m	11.34			
207	011505003003	镜面玻璃	1.1.2mm厚拉丝不锈钢金属包边，6厘银镜	m2	494.11			
208	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm厚白色石英石台面 2.支架品种、规格:50镀锌角钢间距500mm	m2	451.61			
209	011505002023	洗厕配件	1.配件名称:置物层板 2.规格:长宽同洗漱台，综合考虑报价 3.材料、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 4.部位:洗漱台下方	个	229			
210	011505002024	置物架	1.盥洗区不锈钢置物架750mm长 2.宽度综合考虑，满足设计及规范要求	个	462			
211	011505002025	毛巾架及挂钩	1.配件名称:不锈钢毛巾架及挂钩 2.规格:500mm长	个	462			
212	011505002026	淋浴间浴巾架	1.配件名称:不锈钢淋浴间浴巾架 2.规格:500mm长	个	231			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
213	011505002027	单杠架	1.配件名称:不锈钢单杠架 2.规格:500mm长	个	231			
214	011505002028	置物架	1.双层三角置物架（不锈钢） 2.规格综合考虑，满足设计及规范要求	个	231			
215	011505002029	不锈钢卷纸架	1.配件名称:不锈钢卷纸架 2.规格:综合考虑，满足设计及规范要求	个	231			
216	011505002030	晾衣杆	1.配件名称:晾衣杆 2.:距地2500，杆长2800，Φ25（1.2厚）304哑光不锈钢，与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定固定	个	231			
217	011505002031	洗厕配件	1.配件名称:金属低位挂衣钩	个	4			
218	030703013003	不锈钢风帽	1.Φ500mm圆柱形不锈钢无动力风帽 2.成品无动力风帽A-FM-BPS500型详23J916-1P31	个	19			
219	011505002032	坐便器扶手	1.配件名称:无障碍座便器扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	2			
220	011505002033	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称:无障碍洗手盆扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	2			
221	011502001003	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.0mm厚10mm宽合金阳角收边条	m	2541			
222	011501003003	实木座椅	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.40*40镀锌方管龙骨 4.按展开面积计算 5.部位：门厅	m2	5.22			
合计								

输信网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012011	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015011	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016011	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017011	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018011	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019011	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002011	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004011	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005011	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鑫信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	43822020.8	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	热水	
1.3	污废水	
1.4	雨水	
1.5	冷凝水	
1.6	土石方工程	
1.7	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		给水						
1	031001006036	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:沟槽，包含沟槽卡箍件、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	2.62			
2	031001006037	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:沟槽，包含沟槽卡箍件、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	122.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	031001006038	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	80.77			
4	031001006039	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	291.33			
5	031001006040	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	210.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001006041	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	54.3			
7	031001006042	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	172.7			
8	031001006043	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	92.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031001008031	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	16.66			
10	031001008032	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	71.57			
11	031001008033	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	1113.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031001008034	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	669.6			
13	031001008035	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	3961.52			
14	031002001145	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	4			
15	031002001146	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	2			
16	031002001147	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	15			
17	031002001148	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031002001149	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	210			
19	031002001150	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	245			
20	031002004013	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	16			
21	031002004014	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	19			
22	031002004015	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	98			
23	031002001151	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
24	031002001152	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
25	031002011017	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	2			
26	031002011018	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	20			
27	031002011019	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN25 3.连接形式:螺纹连接	组	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031002011020	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN20 3.连接形式:螺纹连接	组	224			
29	031002001153	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
30	031002001154	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	2			
31	031002001155	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
32	031002001156	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
33	031002001157	金属阀门	1.类型:100X型遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
34	031002001158	金属阀门	1.类型:100X型遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
35	031002001159	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
36	031002001160	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
37	031003014029	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.材质:按设计及规范要求 3.型号、规格:DN15	个	68			
38	031002008015	软接头(软管)	1.材质:不锈钢 2.规格:DN15 0.4m长金属过渡管 3.连接形式:按设计及规范要求	根	18			
39	031002009054	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031002009055	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	2			
41	031002009056	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	14			
42	031002008016	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	根	1			
43	031002008017	软接头(软管)	1.名称:可绕橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	根	1			
44	031208002011	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	1.9			
45	031208002012	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	22.6			
46	031208007013	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	360.17			
47	031208007014	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	839.83			
48	031301003157	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
49	031301003158	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN50 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
50	031301003159	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	4			
51	031301003160	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
52	031301003161	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	13			
53	031301003162	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	031301003163	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	68			
55	031301003164	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
56	031301003165	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	9			
57	031301003166	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	234			
58	031301003167	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	234			
59	031301003168	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	240			
60	031301003169	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	18			
61	031301003170	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
62	031301003171	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	35			
C.10		热水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	031001006044	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	88.58			
64	031001006045	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	45			
65	031001006046	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	266.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	031001006047	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	406.22			
67	031001006048	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	190.66			
68	031001006049	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	70.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	031001006050	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	294.3			
70	031001006051	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	30.3			
71	031001008036	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:热水支管S3.2，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	1894			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031002001161	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
73	031002001162	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	11			
74	031002001163	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	212			
75	031002001164	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	237			
76	031002004016	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	96			
77	031002004017	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	16			
78	031002001165	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2			
79	031002001166	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
80	031002001167	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
81	031002001168	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
82	031002011021	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN80 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	031002011022	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN50 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个不锈钢表前阀门	组	1			
84	031002001169	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	237			
85	031002009057	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	3			
86	031002009058	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	6			
87	031002001170	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	3			
88	031208002013	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	1.4			
89	031208002014	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	15.3			
90	031208007015	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	247.14			
91	031208007016	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	603.29			
92	031301003172	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN32 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
93	031301003173	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN40 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
94	031301003174	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN50 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
95	031301003175	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN80 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	031301003176	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	9			
97	031301003177	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	15			
98	031301003178	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	15			
99	031301003179	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	38			
100	031301003180	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	40			
101	031301003181	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
102	031301003182	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
103	031301003183	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	472			
104	031301003184	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	19			
105	031301003185	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
106	031301003186	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	7			
107	031301003187	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	031301003188	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	18			
C.10		污废水						
109	031001001006	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式机械法兰接口，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:埋地出户管 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	290.81			
110	031001001007	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:平口对接（W型），橡胶圈密封，不锈钢卡箍连接，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内立管 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	1804.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	031001001008	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:RC型（A型）法兰压盖承插式连接，双面450橡胶密封，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	717.17			
112	031001001009	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:RC型（A型）法兰压盖承插式连接，双面450橡胶密封，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	1003.04			
113	031001001010	铸铁管	1.材质:柔性机制铸铁排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:RC型（A型）法兰压盖承插式连接，双面450橡胶密封，包含管件以及安装 4.接口材料:按设计及规范要求 5.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 6.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:污废水及通气管 9.包含支架及支架除锈刷油等防腐 10.其他：具体详见设计及说明 11.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	373.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	031003014030	给、排水附件	1.类型:网框式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	237			
115	031003014031	给、排水附件	1.类型:洗衣机专用地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	51			
116	031003014032	给、排水附件	1.类型:密闭型地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	35			
117	031003014033	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	7			
118	031003014034	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	10			
119	031003014035	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	25			
120	031003006005	大便器	1.类型:蹲便器 2.材质、规格：按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：包含角阀、软管及上下水等所有附件，自带水封，具体详见设计及说明	组	235			
121	031003006006	大便器	1.类型:坐便器 2.材质、规格：大小便分档的冲洗水箱，具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：角阀、软管及上下水等附件，自带水封,具体详设计要求	组	2			
122	031003003006	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	470			
123	031003003007	洗脸盆	1.类型:无障碍洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	2			
124	031301003189	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN75 4.填料材质:按设计及规范要求	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	031301003190	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	117			
126	031301003191	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	374			
C.10		雨水						
127	031001008037	塑料管	1.材质:HDPE承压塑料管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa、承压力等级不小于1.0MPa，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	70.58			
128	031001008038	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	410.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	031001008039	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	3.6			
130	031003014036	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	17			
131	031003014037	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	1			
132	031003014038	给、排水附件	1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	1			
133	031301003192	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN75 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
134	031301003193	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	8			
135	031301003194	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	103			
C.10		冷凝水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	031001008040	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	589.26			
137	031001008041	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	29			
138	031003014039	给、排水附件	1.类型:直通式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	233			
139	031301003195	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	203			
A.1		土石方工程						
140	010102002008	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	281.94			
141	010102007014	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	281.94			
C		抗震支架						
142	031301004064	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS65 3.支架形式:单向	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	031301004065	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS100 3.支架形式:双向	套	10			
144	031301004066	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS100 3.支架形式:单向	套	21			
145	031301004067	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TZ3(BS80+S100*2) 3.支架形式:单向	套	6			
146	031301004068	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TTZ3(BS80+S100*2) 3.支架形式:单向	套	4			
147	031301004069	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ2(S65+S100) 3.支架形式:单向	套	2			
148	031301004070	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TZ2(BS80+S100*2) 3.支架形式:单向	套	4			
149	031301004071	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TZ2(BS65+S80+S100) 3.支架形式:单向	套	1			
150	031301004072	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TLZ3(BS65+S80+100) 3.支架形式:双向	套	1			
151	031301004073	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TLZ3(BS80+S100*2) 3.支架形式:双向	套	2			
152	031301004074	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TLZ2(BS80+S100*2) 3.支架形式:双向	套	1			
153	031301004075	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TLZ2(BS65+S80+S100) 3.支架形式:双向	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017011	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014011	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023011	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024011	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025011	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026011	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002011	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003011	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004011	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005011	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006011	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007011	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008011	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016011	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018011	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019011	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022011	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B010	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2933437.77	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
1.2	防雷接地	
1.3	能耗监测系统	
1.4	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气设备安装工程						
1	030402011129	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAPS1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
2	030402011130	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAPS2~3 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
3	030402011131	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAPS4 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
4	030402011132	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAPS5~6 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011133	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAP1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
6	030402011134	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAP2 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011135	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAP3 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
8	030402011136	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAP4 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
9	030402011137	成套配电箱	1.名称:配电箱1DAE1/1DAE2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011138	成套配电箱	1.名称:配电箱ZDAP5 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
11	030402011139	成套配电箱	1.名称:配电箱9DAPdt2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
12	030402011140	成套配电箱	1.名称:配电箱1DATrd1~2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
13	030402011141	成套配电箱	1.名称:配电箱9DAPEdt1 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
14	030404014019	控制箱、同期小屏	1.名称:稳压泵控制箱1OAC-wyb1（仅计取安装费） 2.型号:厂家配套 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按设计及厂家要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030402011142	成套配电箱	1.名称:配电箱1ODAPExf1 2.型号:JX3　加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求 备注 室外防水型 防护等级IP65	台	1			
16	030402011143	成套配电箱	1.名称:配电箱1ODAPExf2/3 2.型号:JX3　加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求 备注 室外防水型 防护等级IP65	台	2			
17	030402011144	成套配电箱	1.名称:配电箱1DAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
18	030402011145	成套配电箱	1.名称:配电箱1DAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
19	030402011146	成套配电箱	1.名称:配电箱2DAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030402011147	成套配电箱	1.名称:配电箱2DAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
21	030402011148	成套配电箱	1.名称:配电箱3DAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
22	030402011149	成套配电箱	1.名称:配电箱3DAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
23	030402011150	成套配电箱	1.名称:配电箱4~9DAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			
24	030402011151	成套配电箱	1.名称:配电箱4~9DAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			
25	030402011152	成套配电箱	1.名称:配电箱MO 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	234			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030402011153	成套配电箱	1.名称:配电箱M1 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
27	030402011154	成套配电箱	1.名称:配电箱M2 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			
28	030402011155	成套配电箱	1.名称:配电箱M3 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	4			
29	030402011156	成套配电箱	1.名称:配电箱M4 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
30	030402011157	成套配电箱	1.名称:配电箱2DAL-g1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
31	030402011158	成套配电箱	1.名称:配电箱2~9DAL-ks2 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030402011159	成套配电箱	1.名称:配电箱1DAL-ks 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块	台	1			
33	030402011160	成套配电箱	1.名称:配电箱2~9DAL-ks1 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块	台	8			
34	030402011161	成套配电箱	1.名称:配电箱1DALg1,1DALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
35	030402011162	成套配电箱	1.名称:配电箱2DALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
36	030402011163	成套配电箱	1.名称:配电箱2DALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
37	030402011164	成套配电箱	1.名称:配电箱3DALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030402011165	成套配电箱	1.名称:配电箱3~9DALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	7			
39	030402011166	成套配电箱	1.名称:配电箱4~9DALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			
40	030402011167	成套配电箱	1.名称:配电箱CZXrd 2.型号:插座箱 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按设计及规范要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	18			
41	030409003019	铜接线端子	1.铜接线端子 导线截面10~16mm2 2.结构形式：综合考虑 3.满足设计及规范要求	个	1098			
42	030405014005	端子箱	1.名称:矿物绝缘电缆专用接线端子 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	36			
43	030405014006	端子箱	1.名称:铜母排T接箱 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	18			
44	030412003025	桥架	1.名称:热镀锌强电金属槽盒 2.规格:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	71.49			
45	030412003026	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	65.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030412003027	桥架	1.名称:热镀锌普通强电金属槽盒 2.规格:150*75 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	938.95			
47	030412003028	桥架	1.名称:热镀锌普通强电金属槽盒 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	104.91			
48	030412003029	桥架	1.名称:强电防火防水热镀锌金属桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含10#槽钢支架、支架防腐及刷油	m	105.29			
49	030412003030	桥架	1.名称:强电防火防水热镀锌金属桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含10#槽钢支架、支架防腐及刷油	m	13.57			
50	030412001118	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	965.34			
51	030412001119	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10927.52			
52	030412001120	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	2280.15			
53	030412001121	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030412001122	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1814.3			
55	030412001123	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	48.54			
56	030412001124	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1659.03			
57	030412001125	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	16.5			
58	030412001126	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	834.25			
59	030412001127	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	849.94			
60	030412001128	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	862.97			
61	030412001129	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	7.64			
62	030412001130	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	10.35			
63	030412001131	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	9			
64	030412001132	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3548.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030412001133	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	471.15			
66	030412001134	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	163.86			
67	030412001135	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	93.37			
68	030412001136	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	65			
69	030412001137	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	1625.47			
70	030412001138	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	104.04			
71	030412001139	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	65.6			
72	030412001140	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	21.13			
73	030412001141	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	20			
74	030412001142	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	66.61			
75	030412001143	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地 5.防腐、接地要求:按设计要求	m	145			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030412001144	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	100			
77	030412001145	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	400			
78	030412001146	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	100			
79	030412001147	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN50及其以上 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	100			
80	030409001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	102.1			
81	030409001061	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	298			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030409001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	198.18			
83	030409001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	110.26			
84	030409001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	102.55			
85	030409001065	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	243.33			
86	030409001066	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	210.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030409001067	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	16			
88	030409001068	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x2.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程耐火电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	20.1			
89	030409001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x4 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程耐火电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	13.03			
90	030409001070	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	12.65			
91	030409001071	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	145.31			
92	030409001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	670.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030409001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	38			
94	030409001074	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	98.24			
95	030409001075	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4x35+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	87.06			
96	030409002017	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	29.4			
97	030409002018	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	180			
98	030409002019	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-5x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	17.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030409002020	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	90			
100	030409005011	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	10			
101	030409005012	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.类型综合考虑	个	8			
102	030409003020	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:10mm2 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	76			
103	030409003021	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:25mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	28			
104	030409003022	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:50mm2以内 3.终端头类型综合考虑，包含柔性矿物电缆头	个	34			
105	030409003023	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:70mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	6			
106	030409003024	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:120mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	2			
107	030412004086	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	73412.25			
108	030412004087	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	11290.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030412004088	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	960.41			
110	030412004089	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-10 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	27175.25			
111	030412004090	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-16 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	130			
112	030412004091	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	558.63			
113	030412004092	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	46			
114	030412004093	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-10 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	33.9			
115	030412004094	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZN-BYJ-16 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	69.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030412004095	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-3*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	20.1			
117	030412004096	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	30.5			
118	030413003022	荧光灯	1.名称:单管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源1x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	6			
119	030413001010	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED光源24W,1920lm,4000K 3.类型:吸顶安装	套	75			
120	030413002039	装饰灯	1.名称:LED嵌入式射灯(固定角度) 2.规格:12W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	9			
121	030413002040	装饰灯	1.名称:四寸筒灯(嵌入式防雾) 2.规格:14W 40000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	4			
122	030413002041	装饰灯	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:12W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	235			
123	030413002042	装饰灯	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:15W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	22			
124	030413002043	装饰灯	1.名称:圆形吸顶灯(直径500) 2.规格:45W 4000k 3.安装方式:吸顶安装	套	237			
125	030413002044	装饰灯	1.名称:灯光带(T5或T8型承插硬灯管) 2.规格:12W/米 4000k 3.安装方式:按设计及规范要求 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	m	105.24			
126	030413003023	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:24W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	305			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	030413003024	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯（防水防潮灯具） 2.规格:24W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	30			
128	030413003025	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:36W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	54			
129	030413003026	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯（防水防潮灯具） 2.规格:5W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	472			
130	030413003027	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯 2.规格:16W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	237			
131	030413002045	装饰灯	1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:10W/RA90/24°,4000k,防眩光 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑 5.包含磁吸轨道、导电接头、内置电源等全部	套	333			
132	030413013041	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	263			
133	030413013042	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	3			
134	030413013043	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	20			
135	030413013044	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	244			
136	030413013045	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
137	030413013046	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	030413013047	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
139	030413013048	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 3.安装方式:底边距地1.1m	套	2			
140	030413013049	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 3.安装方式:底边距地1.1m	套	4			
141	030413013050	照明开关、按钮	1.名称:感应开关(红外+光控) 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	92			
142	030413013051	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	262			
143	030413013052	照明开关、按钮	1.名称:双联双控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	286			
144	030413013053	照明开关、按钮	1.名称:电梯井道双控开关 2.规格:~250V 16A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	4			
145	030405001002	空调开关	1.名称:空调开关（仅计取安装费） 2.规格:与设备配套供货，具体按设计及规范要求 3.安装方式:按设计及规范要求	个	2			
146	030413014032	插座	1.名称:普通插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装/电梯厅内距地2.0m	套	1046			
147	030413014033	插座	1.名称:普通插座+USB(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装	套	941			
148	030413014034	插座	1.名称:防水插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	239			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	030413014035	插座	1.名称:卫生间插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	474			
150	030413014036	插座	1.名称:电梯基坑插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	2			
151	030413014037	插座	1.名称:洗衣机插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型,带开关 3.安装方式:底边距地1.5m暗装	套	68			
152	030413014038	插座	1.名称:开水炉插座(安全型) 2.规格:~440V 25A,5极防水防尘型 3.安装方式:底边距地0.5m暗装	套	26			
153	030413014039	插座	1.名称:挂机空调插座(安全型) 2.规格:~250V 16A,3极带开关 3.安装方式:底边距地2.3m暗装或顶板下0.1m安装	套	252			
154	030413014040	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	7			
155	030413014041	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极防水防尘型 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	2			
156	030413014042	柜机空调接线盒(安全型)	1.名称:柜机空调接线盒(安全型) 2.规格:~250V 32A,3极带开关 3.安装方式:底边距地0.3m暗装	套	2			
157	030413014043	插座	1.名称:ONU插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:ONU箱内安装	套	42			
158	030413014044	插座	1.名称:信息插座 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地1.8m暗装	套	1			
159	030413014045	插座	1.名称:应急救护电源插座 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地1.8m暗装	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	030413013054	照明开关、按钮	1.名称:道闸紧急关闭按钮 2.规格:设备自带考虑 3.安装方式:按设计及规范及厂家要求	套	1			
161	030413013055	照明开关、按钮	1.名称:排烟窗按钮（仅计取安装费） 2.规格:设备自带考虑 3.安装方式:按设计及规范及厂家要求	套	3			
162	030412006028	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	1055			
163	030412006029	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	1694			
164	030412006030	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	1852			
165	030412006031	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	2921			
166	030412006032	接线盒	1.名称:排烟窗分线盒 2.材质:按设计及规范要求 3.安装形式:综合考虑	个	3			
167	030412006033	接线盒	1.名称:事故风机按钮盒 2.材质:按设计及规范要求 3.安装形式:距地1.3m安装	个	2			
168	080707013007	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
169	031301003196	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.填料材质:按设计及规范要求	个	4			
170	031301003197	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	34			
171	031301003198	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	38			
C.4		防雷接地						
172	030410002010	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	163.02			
173	030410002011	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	125.51			
174	030410002012	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4	m	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	030412001148	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10			
176	030412004097	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-25 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	10			
177	030410001002	接地极	1.名称:等电位连接端子板 2.规格:100x100x6 3.做法参见图集14D504第44页 4.包含端子板除锈、刷漆等防腐	块	21			
178	030410005007	接闪带	1.名称:接闪带（明敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:采用Φ10热镀锌圆钢作为接闪带,接闪带支架高度300mm。接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上。接闪带支持卡子水间距不大于1米,支架端头及转弯处间距不大于0.3m。	m	102.56			
179	030410005008	接闪带	1.名称:接闪带（暗敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	843.5			
180	030410005009	接闪带	1.名称:避雷带 2.规格、材质：热镀锌扁钢 -40*4 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	150.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	030410003003	引下线	1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用部分建筑物贯通基础与屋面的钢筋混凝土柱子(位置详平面)内的主钢筋作为防雷引下线,作为防雷引下线的钢筋不少于两根,直径不小于Φ10,引下线上端与屋面接闪器连接,屋面引出混凝土暴露空气中的主筋应做防腐锈处理;下端与基础接地网连接。专用引下线的平均间距第二类防雷建筑不应大于18m,第三类防雷建筑不应大于25m。避雷带与引下线之间采用焊接,防雷引下线与接地装置采用焊接。 所有焊接点的焊接长度不应 小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,外露的焊接点必须作防腐处理。 3.包含柱主筋与圈梁钢筋焊接跨接, 上下贯通 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	1110.8			
182	030410011005	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.按设计及规范要求 3.接地网伸缩缝跨接线	处	18			
183	030410007011	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地检测端子板 2.防雷引下线距室外地坪50cm预埋接地检测端子板,并在30cm设置接地检测端子板标志牌; 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	8			
184	030410007012	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.底边距地0.3m暗装 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	2			
185	030410007013	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.底边距地0.3m暗装 3.包含连接至所有金属件之间的接地线 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	302			
186	030416027004	接地装置	1.名称:接地系统调试 2.其他:结算时需提供调试报告	系统	1			
C.4		能耗监测系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	030501019002	系统主机	1.名称:系统主机及配套软件（能耗检测系统） 2.规格、型号:Acrel-5000，含配套软件 3.本系统预留燃油、燃气等计量装置接口,待确认后接入本系统。燃油、燃气表应具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口,通信协议采用Modbus协议或相关行业标准协议;精度等级不低于2.0级; 4.其他详见设计及说明，投标报价时要考虑深化设计费用，结算时不调整	台	1			
188	030503012002	能耗监测系统中心管理设备	1.名称:数据采集箱 2.规格、型号:ABOX5000 3.数据采集箱每路通信线(COM)连接多功能电能表数量不应超过25个; 4.其他详见设计及说明，投标报价时要考虑深化设计费用，结算时不调整	个	2			
189	030412001149	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	1015.24			
190	030412001150	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	188.29			
191	030412004098	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZ-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1436.83			
192	031301003199	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
A.1		土石方工程						
193	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	56.21			
194	010102007015	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	56.21			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017012	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014012	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023012	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024012	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025012	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026012	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002012	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003012	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004012	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005012	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006012	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007012	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008012	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016012	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018012	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019012	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022012	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B011	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3521909.28	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	应急照明系统	
1.2	火灾报警系统	
1.3	防火门监控系统	
1.4	消防应急照明和疏散指示系统	
1.5	消防设备电源监控系统	
1.6	电气火灾监控系统	
1.7	余压监控系统	
1.8	消火栓系统	
1.9	喷淋系统	
1.10	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		应急照明系统						
1	030402011168	成套配电箱	1.名称:配电箱1CALE1/2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.0m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
2	030402011169	成套配电箱	1.名称:配电箱1CPD1/2 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.6m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
3	030402011170	成套配电箱	1.名称:配电箱9CALE1 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.0m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
4	030402011171	成套配电箱	1.名称:配电箱9CALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.0m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011172	成套配电箱	1.名称:配电箱9CPD1 2.型号:A-D(0.3kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.6m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
6	030402011173	成套配电箱	1.名称:配电箱9CPD2 2.型号:A-D(0.3kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.6m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011174	成套配电箱	1.名称:配电箱2~8CALE1、2~8CALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.0m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	14			
8	030402011175	成套配电箱	1.名称:配电箱2~8CPD1~2 2.型号:A-D(0.3kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.6m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块，但包括其设备成套的充电模块、集中电源、通信模块、回路控制模块等 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	14			
9	030412001151	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	4473.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412004099	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	177			
11	030412004100	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	486			
12	030412004101	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	486			
13	030412004102	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	4190.59			
14	030412004103	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	104.41			
15	030413002046	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装 h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	264			
16	030413002047	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯(室外)IP67 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装 h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030413002048	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	75			
18	030413002049	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	15			
19	030413002050	装饰灯	1.名称:N“出口指示/禁止入内”标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	10			
20	030413002051	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	40			
21	030413002052	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:吊装/壁装h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	40			
22	030413002053	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装h=0.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	174			
23	030413003028	荧光灯	1.名称:单管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源1x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	22			
24	030413003029	荧光灯	1.名称:双管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源2x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030413013056	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	3			
26	030413013057	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m	套	18			
27	030412006034	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装	个	713			
C.9		火灾报警系统						
28	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.参考型号:JBF-11A/X 3.安装方式:底标高h=1.6m 4.包含端子接线	台	18			
29	030904010004	楼层火灾显示器	1.名称:楼层显示器(液晶) 2.参考型号::JBF4061 3.安装方式:底标高h=1.5m	台	18			
30	030904007021	消防模块	1.名称:短路隔离模块 2.参考型号::JBF4171	个	74			
31	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.参考型号:JBF-11A/M 3.安装方式:底标高h=1.6m	台	36			
32	030904007022	消防模块	1.名称:输入模块 2.参考型号:JBF4132 3.安装方式:配套设备就近安装	个	62			
33	030904007023	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.参考型号:JBF4142 3.安装方式:配套设备就近安装	个	50			
34	030904007024	消防模块	1.名称:输出模块 2.参考型号:JBF4143 驱接3W广播≤20只 3.安装方式:配套设备就近安装	个	15			
35	030904001012	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.参考型号:JTY-GD-JBF5100 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	767			
36	030904001013	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.参考型号:JTW-ZD-JBF5110 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	49			
37	030904003009	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.参考型号:J-SAP-JBF5121 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	49			
38	030904003010	按钮	1.名称:消防人员专用按钮 3.安装方式:底标高h=1.5m	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.参考型号:HY5714B 3.安装方式:底标高 h=1.3m	个	49			
40	030904004008	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.参考型号:JBF4372E2 3.安装方式:底标高 h=2.3m	个	76			
41	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂式扬声器(带后罩阻燃) 2.参考型号:GRT3BM-01 3.安装方式:底标高 h=2.3m	个	115			
42	030904005008	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.参考型号:HY5716B 3.安装方式:底标高 h=1.3m	个	5			
43	030904007025	消防模块	1.名称:总线电话模块 2.参考型号:HY5714B*S最多接99只手报电话插孔 3.其他:具体详见设计及规范要求	个	18			
44	030904007026	消防模块	1.名称:消防广播切换模块 2.参考型号:JBF-143F 3.:消防端子箱内安装	个	18			
45	030412003031	桥架	1.名称:应急广播热浸锌金属防火桥 2.规格:50*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	64			
46	030412003032	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:100X50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	107.05			
47	030412003033	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:200X100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	64			
48	030412001152	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	8710.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030412001153	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	2656.67			
50	030412001154	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	419.1			
51	030412001155	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	96			
52	030409002021	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	410.04			
53	030409002022	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	127			
54	030412004104	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	7613.2			
55	030412004105	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	2522.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030412004106	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x4.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	131.69			
57	030412004107	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1333.37			
58	030412004108	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1781.17			
59	030412004109	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	201			
60	030409005013	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	16			
61	030412006035	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	1602			
62	031301003200	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	12			
63	080707013008	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
64	030909004004	消防广播系统调试	1.消防广播系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
65	030909005004	消防电话系统调试	1.消防电话系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
66	030909006003	防火控制装置调试	1.防火控制装置调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		防火门监控系统						
67	030906002004	防火门监控区域分机	1.名称:防火门监控区域分机 2.规格:AF-QYFJ 3.安装方式：电井内底边距地1.4m	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030906003007	监控模块	1.名称:单扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于监视单扇常闭防火门的开闭状态 4.一体式监控产品包括：门磁开关、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	1			
69	030906003008	监控模块	1.名称:单扇常开防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于单扇常开防火门的监视及控制关闭 4.一体式监控产品包括：门磁开关、电动闭门器、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	1			
70	030906003009	监控模块	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于监视双扇常闭防火门的开闭状态 4.一体式监控产品包括：门磁开关、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	20			
71	030906003010	监控模块	1.名称:双扇常开防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于双扇常开防火门的监视及控制关闭 4.一体式监控产品包括：门磁开关、电动闭门器、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	52			
72	030412001156	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	424.63			
73	030412004110	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	426.43			
74	030412006036	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	84			
75	030909008004	防火门监控系统调试	1.防火门监控系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		消防应急照明和疏散指示系统						
76	030412001157	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	324.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	030412004111	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	402.73			
C.9		消防设备电源监控系统						
78	030908003007	电压传感器	1.名称:传感器(主模块) 2.参考型号:AFPM3-2AVM 3.根据现场实际情况安装	个	62			
79	030908003008	电压传感器	1.名称:传感器(主模块) 2.参考型号:AFPM3-AVIM 3.根据现场实际情况安装	个	4			
80	030908003009	电压传感器	1.名称:传感器(配合主模块使用) 2.参考型号:AFPM/T-AVI 3.根据现场实际情况安装	个	66			
81	030412001158	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	223.43			
82	030412004112	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	249.7			
C.9		电气火灾监控系统						
83	030907002004	剩余电流式监控探测器	1.名称:监控探测器 2.参考型号:ARCM300-J1 3.根据现场实际情况安装	个	27			
84	030412001159	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	149.44			
85	030412004113	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	155.74			
C.9		余压监控系统						
86	030904009008	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.参考型号:ARPM-C 3.根据现场实际情况安装	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030904001014	余压探测器	1.名称:余压探测器 2.参考型号:ARPM-S 3.根据现场实际情况安装	个	14			
88	030503006003	电动调节阀及执行机构	1.名称:风阀执行器 2.参考型号:ARPM-DC24V 3.根据现场实际情况安装	个	12			
89	030412001160	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	261.81			
90	030412001161	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	21.81			
91	030412004114	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	80			
92	030412004115	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	181.79			
93	030412004116	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-7x1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	21.81			
C		消火栓系统						
94	031001002019	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN20 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	348.58			
96	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	749.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030901010007	室内消火栓	1.名称:减压稳压型消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,Φ25,L=30m的消防软管卷盘一根,消防报警按钮一只供应及安装。地上建筑消火栓箱采用160mm薄型组合式箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-15、21(地上建筑）减压稳压型消火栓采用型号为SNZW65-Ⅰ 4.附件材质、规格:包含DN25阀门及其短管，以及配套的减压孔板等 5.具体详见设计图纸	套	96			
98	030901010008	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,Φ25,L=30m的消防软管卷盘一根,消防报警按钮一只供应及安装。地上建筑消火栓箱采用160mm薄型组合式箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-15、21(地上建筑） 4.附件材质、规格:包含DN25阀门及其短管 5.具体详见设计图纸	套	12			
99	030901010009	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,消防报警按钮一只供应及安装。消火栓箱采用240mm厚组合式标准箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-54 4.附件材质、规格:压力表 5.具体详见设计图纸	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	031005002002	箱泵一体化消防稳压供水设备	1.型号:WXB-18-箱泵一体化消防稳压供水设备 2.包含：①含消火栓增压设备:气压罐有效容积150L 启泵压力0.18MPa 停泵压力0.23MPa Q=1.5L/S,H=28m,N=0.75kw、②喷淋增压设备:气压罐有效容积150L 启泵压力0.18MPa 停泵压力0.23MPaQ=1L/S,H=28m,N=0.75kw、③防止旋流器、④电子液位传感器带高低水位报警带电子液位显示器、⑤通气管、⑥溢流管、⑦相应配套的管阀件、⑦爬梯、⑧水箱及配套管阀件的保温、⑨钢丝网及法兰盲板、⑩压力表等 3.配套控制柜 4.具体配置详见图纸	套	1			
101	030910002006	灭火器箱	1.安装方式:灭火器应摆放稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 灭火器箱不得上锁。 2.型号、规格:每个灭火器箱含两具手提式MF/ABC4灭火器	个	35			
102	030910002007	灭火器箱	1.安装方式:灭火器应摆放稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 灭火器箱不得上锁。 2.型号、规格:每个灭火器箱含两具手提式MF/ABC5灭火器	个	8			
103	030910001006	灭火器	1.安装方式:消火栓箱内放置 2.型号、规格:手提式MF/ABC4灭火器	具	216			
104	030910001007	灭火器	1.安装方式:消火栓箱内放置 2.型号、规格:手提式MF/ABC5灭火器	具	15			
105	031002001171	金属阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	1			
106	031002001172	金属阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	39			
107	031002001173	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	031002008018	软接头(软管)	1.类型:法兰式软接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	根	8			
109	031002008019	软接头(软管)	1.类型:法兰式软接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	根	4			
110	031002001174	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	3			
111	031002001175	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
112	030601004001	流量仪表	1.类型:流量开关 2.规格、型号：DN100，大于3L/s启动消防主泵需与消控中心及地下泵房消火栓泵联动 3.其他：按设计及规范要求	台	1			
113	031002009059	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN65，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	1			
114	031002009060	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN100，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	64			
115	031301003201	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	7			
116	031301003202	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	16			
117	031301003203	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	127			
118	031208002015	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	2.65			
119	031208007017	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	87.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	030909001005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.包含:消火栓系统调试, 3.结算时需提供调试报告	点	109			
C		喷淋系统						
121	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	1324.94			
122	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	372.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	404.61			
124	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	207.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.包含按设计及规范要求穿墙、穿楼板等必须预埋的套管，套管类型及规格按设计及规范要求预埋	m	226.35			
126	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	99.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整埋	m	729.35			
128	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	344.77			
129	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:下垂型，68℃,K=80喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按设计及规范要求	个	764			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:直立型，68℃,K=80喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按设计及规范要求	个	40			
131	031002001176	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
132	031002001177	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	9			
133	030901006003	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	1			
134	030901006004	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	9			
135	030901007003	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接，，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	1			
136	030901007004	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接，，含配套法兰，法兰型式按设计及规范要求	个	9			
137	030901008005	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含试水阀、压力表、试水接头、漏斗等 4.带锁截止阀 标识“末端试水装置” 试水接头流量系数K=80	套	1			
138	030901008006	末端试水阀	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:含试水阀、漏斗等 4.带锁截止阀 标识“试水阀”	套	9			
139	031002001178	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	14			
140	031002001179	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	14			
141	031002001180	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	031002001181	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
143	031002001182	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	36			
144	031002001183	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
145	031002001184	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	2			
146	031002001185	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	10			
147	031002001186	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级 :DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
148	030601004002	流量仪表	1.类型:流量开关 2.规格、型号 ：DN100，大于1.2L/s启动喷淋主泵需与消控中心及地下泵房喷淋泵联动 3.其他：按设计及规范要求	台	1			
149	031002009061	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级 ：DN65，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接 ，包含卡箍连接件	副	4			
150	031002009062	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级 ：DN100，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接 ，包含卡箍连接件	副	18			
151	031002009063	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级 ：DN150，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接 ，包含卡箍连接件	副	45			
152	030901009002	集热盘	1.名称:集热罩 2.材质:钢制 3.规格:增设喷头上方有缝隙时,喷头上方需设集热罩(长350mm 宽350mm 高100mm或选用面积0.12m2)具体详见设计及规范要求	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	031301003204	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN80 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
154	031301003205	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
155	031301003206	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	9			
156	031301003207	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	21			
157	031301003208	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
158	031301003209	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	12			
159	031301003210	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	3			
160	031301003211	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	10			
161	031301003212	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	10			
162	031301003213	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	23			
163	031208002016	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	1.5			
164	031208007018	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	56			
165	030909001006	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.包含:喷淋系统调试, 3.结算时需提供调试报告	点	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		抗震支架						
166	031301004076	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS65 3.支架形式:单向	套	10			
167	031301004077	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS80 3.支架形式:单向	套	2			
168	031301004078	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS100 3.支架形式:单向	套	56			
169	031301004079	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS150 3.支架形式:单向	套	41			
170	031301004080	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS65 3.支架形式:双向	套	8			
171	031301004081	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS80 3.支架形式:双向	套	1			
172	031301004082	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS100 3.支架形式:双向	套	18			
173	031301004083	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS150 3.支架形式:双向	套	14			
174	031301004084	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	1			
175	031301004085	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017013	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014013	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023013	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024013	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025013	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026013	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002013	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003013	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004013	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005013	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006013	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007013	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008013	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016013	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018013	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019013	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022013	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B012	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2155282.62	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	排风系统	
1.2	防排烟系统	
1.3	系统调试	
1.4	分体变频天花机	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		排风系统						
1	030108001030	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-80 自带止回阀 吊装 风量:80m3/h,最大静压:100Pa,功率:12(220V,50Hz) 噪音:26dB(A),重量:3kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	470			
2	030108001031	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-200 自带止回阀 吊装 风量:200m3/h,最大静压:100Pa,功率:23W(220V,50Hz) 噪音:36dB(A),重量:2.9kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	11			
3	030108001032	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-530 自带止回阀 风量:530m3/h,最大静压:200Pa,功率:55W(220V,50Hz) 噪音:41dB(A),重量:5.5kg(洗衣房设备选用材质不易生锈耐腐蚀机型) 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030108001033	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-660自带止回阀 风量:660m3/h,最大静压:255Pa,功率:90W(220V,50Hz) 噪音:45dB(A),重量:10kg(洗衣房设备选用材质不易生锈耐腐蚀机型) 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	5			
5	030108001034	排气扇(壁式排气扇)	1.名称:排气扇(壁式排气扇) 2.规格、型号：BS-1000自带内衬防虫网的百叶风量:1000m3/h,最大静压:60Pa,功率:60W(220V,50Hz) 噪音:49dB(A),重量:10kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	2			
6	030108001035	边墙风机	1.名称:边墙风机 2.规格、型号：DWEX-350D4 自带内衬防虫网的防雨罩 风量:2250m3/h,全压:100Pa,功率:125W(380V,50Hz) 噪音:63dB(A),重量:21kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030108001036	壁挂式高能离子除臭机(CC-240)	1.名称:壁挂式高能离子除臭机(CC-240) 2.规格、型号：风量:240m3/h;功率:40W(220V,50Hz) 白色球菌去除率:≥99%,氨去除率:≥90%, 硫化氢去除率:≥95% 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	1			
8	030703019006	柔性接口	1.名称:风管软接头（排风） 2.类型:按设计及规范要求 3.材质:帆布，氧指数、厚度及伸缩次数等要求具体详见设计及说明 4.规格:根据风机、风管口径综合考虑 5.其它:详见设计图纸。	m2	89.36			
9	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	105.1			
10	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	42.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	2.6			
12	030702003006	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:圆形 3.规格:直径 ≤200mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	118.71			
13	030702003007	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:200mm＜长边长≤400mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	73.22			
14	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ100 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	235			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030703001052	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	11			
16	030703004002	不锈钢阀门	1.名称:HF防火阀（不锈钢） 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:400*120 4.含支架制作及安装，其支架材质同风管，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 5.其它:详见设计及说明	个	17			
17	030703001053	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ100 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	235			
18	030703001054	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:350*350 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	5			
19	030703001055	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:200*200 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	18			
20	030703001056	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:250*200 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	1			
21	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:700*700 4.其他:详见设计及说明	个	2			
22	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:300*400 4.其他:详见设计及说明	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031301003214	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	7			
C.7		防排烟系统						
24	030108001037	加压送风风机(轴流风机)	1.名称:加压送风风机(轴流风机)- 2.规格、型号：JSF-1000-I 风量:55200m3/h,全压:750Pa,功率:11KW(380V,50Hz) 转速:1450r/min,噪音:93dB(A),重量:260Kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含型钢支架及支架除锈刷油防腐，不含混凝土基础 7.其他：详见设计及说明	台	2			
25	030108001038	加压送风风机(轴流风机)	1.名称:加压送风风机(轴流风机) 2.规格、型号：JSF-800-I 风量:37200m3/h,全压:780Pa,功率:15KW(380V,50Hz) 转速:1450r/min,噪音:92dB(A),重量:230Kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含型钢支架及支架除锈刷油防腐，不含混凝土基础 7.其他：详见设计及说明	台	2			
26	030703019007	柔性接口	1.名称:风管软接头（防排烟） 2.类型:按设计及规范要求 3.材质:帆布，氧指数、厚度及伸缩次数等要求具体详见设计及说明 4.规格:根据风机、风管口径综合考虑 5.其它:详见设计图纸。	m2	10.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.6mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:套管按照风管展开面积计入到风管工程量中，对于涉及到的防火防水的封堵按设计及规范要求，结算时防火防水封堵费用不调整	m2	196.8			
28	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.6mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:套管按照风管展开面积计入到风管工程量中，对于涉及到的防火防水的封堵按设计及规范要求，结算时防火防水封堵费用不调整	m2	241.6			
29	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:2.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	7.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:2.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	2.9			
31	030702007006	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥3h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	3.07			
32	030702007007	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥3h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	40.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030702007008	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥3h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	18.16			
34	030702007009	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥1h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	1.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030702007010	复合型风管	1.名称:复合型风管 2.材质:成品双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:630mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:内外壁钢板厚度要求、夹芯层采用岩棉+硅酸钙板的要求具体详见设计及规范要求，耐火极限≥1h 6.接口形式:法兰螺栓连接，按设计及规范要求 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑 10.备注:采用成品复合型风管，报价时的费用包含可能涉及到的需现场制安以及零星加工的费用，结算时不调整；	m2	23.22			
36	030703001057	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:1600*400 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
37	030703001058	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:1000*800 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
38	030703001059	碳钢阀门	1.名称:HF防火阀 2.类型:常开防火阀，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:1000*500 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			
39	030703001060	碳钢阀门	1.名称:MED防火阀 2.类型:常开防火阀，带风量调节，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:400*400 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	4			
40	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:自垂百叶 2.类型:代号ZC，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*700 4.其他:详见设计及说明	个	8			
41	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:自垂百叶 2.类型:代号ZC，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*500 4.其他:详见设计及说明	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶送风口 2.类型:代号ZS，具体详见设计及说明 3.规格、型号:(800+250)*700 4.其他:详见设计及说明	个	8			
43	011303003003	挡烟垂壁	1.形式:固定挡烟垂壁（含所需附件等） 2.材质:8mm夹层防火玻璃 3.其他详见设计及说明	m2	55.84			
C.7		系统调试						
44	030704001004	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试，含排风、防排烟等系统	系统	1			
C		分体变频天花机						
45	030701003002	空调器	1.名称:空调（分体变频天花机） 2.型号:5P 3.包括但不限于：室内外机、控制线、信号线及配管、冷媒管、冷凝水管、冷媒、保温的供应安装与调试；空调开关（温控器）供应；穿墙处防水防火堵洞，因现场情况加长冷媒管及附件等全套工作内容， 4.安装形式:室内天花机吊式，室外机落地式 5.减振形式:按照规范要求设置 6.满足设计及功能需求	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012012	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015012	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016012	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017012	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018012	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019012	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002012	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003012	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005012	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20	03B013	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	810424.27	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：5#学生宿舍　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	5#土建工程（含装饰）			
2	5#安装工程-给排水工程			
3	5#安装工程-电气工程			
4	5#安装工程-消防工程			
5	5#安装工程-暖通工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	保温、隔热、防腐工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖，容重≤21kN/m3 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	106.68			
2	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 5.部位:消火栓背衬	m3	6.23			
3	010402001023	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	259.51			
4	010402001024	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	57.28			
5	010402001025	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:150mm 3.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	6.07			
6	010402001026	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	1393.31			
7	010402001027	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	292.19			
8	010402001028	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:200mm以上 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	74.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010402001029	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:直行 3.墙体厚度:200mm以上 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	16.9			
10	010402001030	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5混合砂浆	m3	33.05			
11	010402001031	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0级B06蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.25kN/m3 2.墙体类型:弧形 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	11.23			
12	010401008004	砌砖台阶	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸	m3	10.99			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
A.5.2		现浇混凝土构件						
13	010502004004	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.15			
14	010502006027	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55	m3	134.31			
15	010502006028	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50	m3	97.15			
16	010502006029	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	94.6			
17	010502006030	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	194			
18	010502006031	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	202.84			
19	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:综合考虑 4.部位:阳台栏板、女儿墙	m3	200.81			
20	010502011007	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1199.92			
21	010502013010	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	932.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502013011	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.部位:设备管井封堵	m3	17.55			
23	010502019007	其他板	1.板名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	130.32			
24	010502019008	其他板	1.板名称:拱门造型弧形下挂 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.46			
25	010502020005	楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形楼梯 4.:含滑动支座相关做法，详见楼梯大样图	m3	108.99			
26	010502021005	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	358.8			
27	010502025005	零星现浇构件	1.构件名称:抱框柱、门槛 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	20.81			
28	010502022008	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台	m3	123.48			
29	010502022009	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.:防潮层	m3	8.19			
30	010502023005	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	36.57			
31	010502031002	坡道	1.100mm厚毛面花岗石（或其他天然石材）面层,DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面（洒适量清水） 3.界面剂1道 4.100mm厚C20混凝土 5.300mm厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层300mm 6.参见国标23J909-(1-16)坡12	m2	77.92			
32	010502029004	散水	1.80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150mm厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3.参见国标23J909-(1-21)散10	m2	133.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010503014004	水簸箕	1.构件名称:成品预制混凝土水簸箕 2.尺寸：300*300*200mm	套	2			
A.5.5		混凝土模板						
34	010505002012	基础模板	1.设备基础模板 2.:材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.:截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	132.06			
35	010505004009	柱面模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	4259.7			
36	010505005009	墙面模板	1.模板形式:综合考虑 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含对拉螺栓孔封堵费用 5.含墙面处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	3320.28			
37	010505006008	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	8711.87			
38	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含板底处理免粉刷措施费 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 6.部位含加腋模板	m2	7119.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010505004010	柱面模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.高支模增加措施费，报价内考虑 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	186.84			
40	010505006009	梁模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含梁底处理免粉刷措施费 5.高支模增加措施费，报价内考虑 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 7.部位含加腋模板	m2	759			
41	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板（高支模）	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.含板底处理免粉刷措施费 5.高支模增加措施费，报价内考虑 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等 7.部位含加腋模板	m2	266.98			
42	010505008007	其他板模板	1.构件名称:除阳台栏板、女儿墙、风井墙以外所有节点 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	1583.27			
43	010505008008	其他板模板	1.构件名称:拱门造型弧形下挂 2.模板形式:自行考虑 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	69.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010505010005	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:直形模板 3.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 4.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 5.含板底处理免粉刷措施费 6.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	886.55			
45	010505011005	构造柱模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	5323.33			
46	010505014005	零星现浇构件模板	1.构件名称:抱框柱、门槛模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	443.58			
47	010505012005	圈梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.部位含止水反坎、腰梁、填充墙中混凝土带、压顶、窗台、防潮层 5.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	995.35			
48	010505013005	过梁模板	1.模板形式:直形模板 2.材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	678.59			
49	010505001007	垫层模板	1.坡道、散水、室外台阶处模板 2.模板材质、板厚、支撑形式投标人自行考虑，结算不调整 3.截面尺寸、高度等投标人自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等	m2	15.31			
A.5.6		钢筋及螺栓、铁件						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010506002035	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径0≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	43.456			
51	010506002036	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径0≤14mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	17.017			
52	010506002037	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 16mm≤直径0≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	25.806			
53	010506002038	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 20mm≤直径0≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	19.035			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	010506002039	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 28mm≤直径Ø≤40mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.533			
55	010506002040	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 16mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑	t	4.089			
56	010506002041	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 20mm≤直径Ø≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑	t	17.05			
57	010506002042	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 28mm≤直径≤40mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑	t	7.718			
58	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.368			
59	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	23.607			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.:施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	54.221			
61	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤14mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.54			
62	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E 16mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.244			
63	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	7.601			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	40.927			
65	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E 20mm≤直径Ø≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	120.653			
66	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63/E/G 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.42			
67	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63/E/E/G 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	4.503			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:T63/E/E/G 20mm≤直径Ø≤25mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	8.992			
69	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	85.486			
70	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.979			
71	010506008008	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	6.501			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010506008009	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.083			
73	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	9.721			
74	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.936			
75	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Ø≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	1.608			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径0≤10mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	29.558			
77	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径0≤18mm 2.:含钢筋连接费用 3.:层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	43.562			
78	010506011006	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径0≤10mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	2.447			
79	010506011007	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径0≤10mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	5.006			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010506011008	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12mm≤直径Ø≤18mm 2.含钢筋连接费用 3.层高综合考虑 4.施工内容包括钢筋的制作、安装，施工搭接、定尺搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序，接头连接方式及接头大小报价时综合考虑；各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量，报价时综合考虑	t	0.894			
81	010506017005	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.布置方式:沿墙高设2Φ6@500，沿填充墙全长贯通，详见图纸	t	18.607			
82	010506018005	屋面刚性层内配钢筋	1.部位：屋面刚性层内配钢筋 2.钢筋等级：现浇构件圆钢筋HPB300 3.钢筋规格：直径10以内 4.投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整。	t	5.316			
83	010506019006	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:装饰工程内配钢筋（如地面分隔缝间距配A4钢筋网@100双向≤6mX6m；楼面配A4钢筋网@100双向，分隔缝间距≤6mX6m） 2.:HPB300 Φ4 3.:投标人自行选择采用成品钢筋网或现场绑扎钢筋网，单价不调整	t	6.394			
84	010506023018	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm；钢丝网宽300mm 2.使用部位:外墙不同墙体交接处	m2	449			
85	010506023019	钢丝网	1.钢丝网规格:直径0.6mm，孔径10mm；钢丝网宽300mm 2.使用部位:顶层、次顶层填充墙墙面粉刷	m2	7358.83			
86	010506023020	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网直径不小于0.6mm，网目20*20 2.使用部位:楼梯间和人流通道的填充墙	m2	6044.25			
A.6		金属结构工程						
87	010506025006	预埋铁件	1.钢材种类:埋件板为Q235B钢板，锚筋为HPB300、HRB400 2.:包含钢梯、楼梯栏杆、护窗栏杆等所有预埋件	t	3.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	010607006004	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B钢 2.构件涂(镀)层要求:无毒环氧漆，一道底漆，两道面漆 3.:电梯基坑爬梯	t	0.2			
A.8		门窗工程						
89	010802004018	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类甲级防火门 2.框、扇材质:钢质，双扇 3.含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	35.64			
90	010802004019	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、闭门器、顺位器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	38.72			
91	010802004020	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门（常开） 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.其它:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链、顺位器等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	41.36			
92	010802004021	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类乙级防火门 2.框、扇材质:钢质 双扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	43.78			
93	010802004022	钢质防火门	1.防火等级:钢质A类丙级防火门 2.框、扇材质:钢质 单扇 3.:含灌浆、打胶、制作、运输、安装、门锁、铰链等五金配件，具体要求及样式详见图纸及物料表	m2	110.88			
94	010802001016	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金外门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.2mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边） 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸，物料表 6.:含防撞标识、五金配件、门套、门吸、手动开启装置	m2	52.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010802001017	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金内门 2.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 3.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 4.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	14.52			
96	010802001018	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M0922 2.门类型:铝合金内门，下部有240*360mm铝合金百叶 3.开启方式:平开门，开启方向按建筑平面图 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、闭门器 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:卫生间、洗澡间门	m2	621.72			
97	010802001019	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:TLM1122 2.门类型:铝合金内门 3.开启方式:推拉门 4.框、扇材质:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于2.0mm 5.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、滑轨及护门板 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.部位:用于无障碍宿舍卫生间	m2	4.84			
98	010802003004	防盗门	1.:钢质乙级防盗门，门楣为6+12空气+6双钢化中空玻璃，玻璃采用安全钢化玻璃 2.框、扇材质:镀锌钢板，标号51D以上；门框壁厚不小于2.0mm，门板壁厚不小于1.0mm 3.五金种类、规格:包含所有五金配件，内嵌高校专用锁（可更换门锁），含门套、门吸；每个门扇安装不少于3只铰链（304不锈钢蝶形四轴承铰链） 4.其他工艺要求:需要七把钥匙，含喷涂门牌号 5.其它:具有自动关闭功能,关闭后具有烟密闭的性能；门槛厚度不小于2.0mm（304不锈钢） 6.具体要求及样式详见图纸、物料表、技术参数	m2	417.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	010801002004	木质门带套	1.门类型：木门（木饰面WD-01） 2.双扇 2.五金种类、规格:含所有五金配件、静音磁吸执手锁、门套、门吸 3.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 4.部位：活动室、研习室	m2	7.92			
100	010807001024	金属(塑钢)窗	1.窗类型:外门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.2mm，窗型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 4.五金种类、规格:含防撞标识、五金配件，门套、节能附框、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	84.42			
101	010807001025	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内门联窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，门型材壁厚不小于2.0mm，窗型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件、门套、门吸 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	801.54			
102	010807001026	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸，含弧形造型窗 2.窗类型:外窗 3.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边）中置百叶 5.五金种类、规格:含所有五金配件、节能附框 6.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表 7.:综合考虑救援窗增加费用	m2	1755.1			
103	010807001027	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 6+12空气+6双钢化中空玻璃 内层采用磨砂玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	49.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	010807001028	金属(塑钢)窗	1.窗类型:内推拉窗 2.框、扇材质及规格:70系列隔热铝合金，型材壁厚不小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 6+12空气+6双钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:含所有五金配件 5.其他工艺要求:具体要求及样式详见图纸、物料表	m2	2.25			
105	010807004004	金属纱窗	1.框材质、规格:铝型材壁厚≥0.8mm，框中框、室内单向安全锁 2.窗纱材质、规格:304不锈钢，丝径0.6mm，14目～18目钢丝网隐形纱窗	m2	531.3			
106	010809001004	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘合剂 2.窗台板材质、规格:20mm白色石英石窗台板 3.:具体做法详见窗台板节点大样图	m2	175.71			
107	010807003005	金属百叶窗	1.深灰色防水消声铝合金百页，百叶厚度2mm，宽度70mm，上下叶片搭接＞10mm 2.含全部五金件，满足消防验收要求 3.百叶窗内侧安装防虫、防鼠10*10mm钢丝网，钢丝网间距不超过20mm 4.包括外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用	m2	11.06			
108	010810001004	窗帘	1.窗帘材质:100%涤纶（聚酯纤维）高精密遮光布，B2级阻燃，遮光率65%-75%左右 2.窗帘层数:单层 3.罗马杆:铝合金空心圆管，表面白色高压喷涂/电泳，外径25-28mm，壁厚≥1.0-1.5mm 4.配件:支架多铝合金；两端堵头大多ABS工程塑料；吊环PE塑料，部分带静音胶条	m2	1590.4			
109	010810002007	窗帘盒	1.窗帘盒规格:200mm*200mm 2.基层做法:18厘基层板阻燃处理 3.面层做法:单层9.5MM石膏板 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒	m	601			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	010810002008	窗帘盒	1.窗帘盒规格:±200mm*±200mm 2.基层做法:18厘基层板阻燃处理 3.面层做法:单层9.5MM石膏板，阳角护角条 4.窗帘标高低于窗顶标高，18厘基层板阻燃处理外包1.2厚铝板收边，铝板色同乳胶漆边 4.部位:石膏板吊顶窗帘盒（低于窗户）	m	589.25			
A.9		屋面及防水工程						
111	010901008007	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:防火材料 2.盖缝材料种类:1.5mm厚铝合金成品盖板 3.:平屋面变形缝 具体做法详见图集 25J950-(3-74)-4、6	m	22.8			
112	010901008008	天棚变形缝	1.铝板专用龙骨 2.2mm白色铝板 3.顶面变形缝，详见伸缩缝顶面做法吊顶大样图，宽度500mm 4.含阻火带、-30*2压条，φ6塑料胀锚螺栓@400等配件	m	22.8			
113	010903004007	墙面变形缝	1.止水带材料种类:热塑性折线形橡胶条、防水胶条 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板 3.:外墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AQ1-3	m	116.2			
114	010903004008	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:硅酸铝耐火纤维毡阻火带 2.盖缝材料种类:铝合金基座、2mm厚铝合金盖板 3.:内墙变形缝 具体做法详见图集14J936-AN2-3/4	m	116.2			
115	010904004004	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:泡沫塑料棒、嵌填缝胶 2.止水带材料种类:1.2厚三元乙丙橡胶卷材止水带 3.盖缝材料种类:铝合金中心盖板、铝合金基座 4.:楼地面变形缝 具体做法详见图集14J936-AD5-3、4	m	136.8			
116	010902001007	屋面卷材防水（屋面1、屋面4）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:两道 3.部位:不上人屋面、上人屋面、上人平台 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2272.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010902002011	屋面涂膜防水（屋面1、屋面4）	1.防水膜品种:2厚橡胶沥青非固化防水涂料 2.增强材料种类:女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层，上翻不小于300，水平面不小于300宽 3.部位:不上人屋面、上人屋面、上人平台 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	2272.51			
118	010902002012	屋面涂膜防水（屋面2）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:首层门厅入口雨棚、混凝土雨棚、风井出屋面顶板 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	50.12			
119	010902001008	屋面卷材防水（顶板R2）	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(II) 2.部位:一层顶板 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	211.03			
120	010902002013	屋面涂膜防水（顶板R2）	1.防水膜品种:2mm厚非固化改性沥青防水涂料一道(需与SBS卷材兼容) 2.部位:一层顶板 3.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	211.03			
121	010902004015	屋面刚性层（顶板R2）	1.70mm厚C30配筋细石混凝土(掺减水剂,4.5米X4.5米设缝,缝宽15mm,内嵌单组份聚氨密封胶,缝表面用聚合物水泥防水砂浆粘贴200mm宽0.3mm厚聚乙烯丙纶保护) 2.最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土0.5%找坡层 3.20mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.部位:一层顶板 5.各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	211.03			
122	010902003003	屋面柔性隔离层（顶板R2）	1.0.4mm厚聚乙烯膜一层 2.部位：一层顶板 3..各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	211.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	010903002016	墙面涂膜防水（外墙1、2、3）	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙、女儿墙内侧、出屋面风井、汽车坡道两侧内部墙体、空调机位外侧墙体（外墙1-3） 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	9048.5			
124	010903003009	墙面砂浆防水（外墙1、2、3）	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)兼找平层 2.:刷专用界面剂一道 3.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙、女儿墙内侧、出屋面风井、汽车坡道两侧内部墙体、空调机位外侧墙体（外墙1-3） 4.:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	9048.5			
125	010903002017	墙面涂膜防水 内墙2	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.界面处理（拉毛） 3.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	10779.24			
126	010902004016	屋面刚性层（屋面1）	1.50mm厚C30细石混凝土 2.最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找坡层，随捣随抹平 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	1878.9			
127	010902004017	屋面刚性层 （屋面4）	1.40mm厚C25细石混凝土 2.最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找坡层 3.嵌缝材料种类:缝内嵌PVC防水油膏，分格缝采用SBS改性沥青防水卷材封面 4.部位:二层上人平台、二层上人屋面	m2	737.83			
128	010902004018	屋面刚性层（屋面2）	1.最薄20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平，沿外口下翻至滴水线 2.专用界面剂一道 3.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	28.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	010902004019	屋面刚性层（屋面3）	1.最薄处20厚1:3水泥防水砂浆(外加5%防水剂)向外找坡,沿外口下翻至滴水线 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土屋面板,随捣随抹平(确保平整),表面清扫干净 4.部位：风井出屋面顶板	m2	26.9			
130	010904002015	楼(地)面涂膜防水 地面1、地面2、地面4	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(III型)防潮层 2.部位:首层的宿舍门厅、走道（含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间、值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、强、弱电间、水井、门厅外平台 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1240.74			
131	010904002016	楼(地)面涂膜防水 地面3、楼面2、楼面6、楼面8	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)，用量不小于1.5kg/m2 2.:门口处铺出500宽两侧200宽，盥洗池盆、洗衣房、开水间用水墙面上翻1.2m，淋浴区墙面上翻至板底，其他部位沿墙根上翻至完成面300高 3.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、、阳台等有水房间、二层及以上水井、屋面热水机房 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	4201.37			
132	010904002017	楼(地)面涂膜防水 楼面7	1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)，用量不小于1.5kg/m2 2.:遇墙沿墙根上翻至完成面300高 3.部位:二层及以上空调机位 4.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	54.84			
133	010904002018	天棚涂膜防水（顶棚2、顶棚4）	1.1.2厚聚合物水泥防水涂料(III型)(防潮层) 2.部位:热水机房、宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房等有水房间 3.其它:各类附加层面积不再计量，含各类节点加强处理，报价综合考虑计入	m2	1522.2			
134	010902007006	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.屋面女儿墙溢流管 2.Φ75 PVC-U管 3.长度：挑出外墙面50mm	个	8			
A.10		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	011001001007	保温隔热屋面（屋面1、屋面4）	1.保温隔热方式及材料名称:B1级挤望聚苯板保温层 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm厚 3.其它:详见图纸江苏省居住建筑施工图绿色设计专篇(建筑)(二) 4.部位:不上人屋面、上人屋面	m2	2272.51			
136	011001001008	保温隔热屋面（屋面2）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10 厚无机轻集料保温砂浆（I型） 2.部位:混凝土雨棚、挑板	m2	50.12			
137	011001005013	保温隔热楼地面 地面2	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级） 2.:0.2厚塑料膜浮铺 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)	m2	481.61			
138	011001005014	保温隔热楼地面 楼面3	1.:10厚XPS+5厚交联聚乙烯(总厚度15mm厚，竖向10mm厚隔声片高于细石混凝土保护层表面10mm） 2.:3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.:二层及以上宿舍(含无障碍宿舍)	m2	2517.74			
139	011001005015	保温隔热楼地面 楼地面7	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10 厚无机轻集料保温砂浆（I型） 2.部位:空调机位	m2	54.84			
140	011001005016	保温隔热楼地面 楼面8	1.保温隔热方式及材料名称:5mm厚减振垫板 2.隔汽层材料品种、厚度:3厚专用粘结剂(用于减震垫时) 3.部位:屋面热水机房	m2	92.81			
141	011001003015	保温隔热墙面（外墙1）	1.保温隔热部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、女儿墙内侧、出屋面风井等外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.:6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层(≥160g/m2),首层外加一层加强型 4.:机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	7659.33			
142	011001003016	保温隔热墙面（外墙2）	1.保温隔热部位:女儿墙内侧、出屋面风井 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚 3.6厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 4.:机械锚固件锚固为主,专业粘接胶浆为辅	m2	533.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011001003017	保温隔热墙面（外墙3）	1.保温隔热部位:空调机位外侧墙体 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:10厚无机轻集料保温砂浆(I型） 3.:5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	853.69			
144	011001003018	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:20厚无机轻集料保温砂浆 2.部位:外门窗侧壁	m2	322.8			
145	011001002007	保温隔热天棚（屋面2、楼地面7）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:10mm厚无机轻集料保温砂浆 2.部位:空调机位、混凝土雨棚、挑板	m2	301.52			
146	011001002008	保温隔热天棚（顶棚5）	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:热固复合聚苯板g型（050级）（A级）40mm厚,专用粘结剂 2.:专用锚固	m2	1201.9			
A.11		楼地面装饰工程						
147	010501002004	楼地面垫层	1.部位:室内下方为人防地下室，走管出户区域；室内下方无地下室区域 2.厚度:80mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土，随捣随抹平 4.其他:界面剂一道	m3	92.98			
148	010502024005	填充混凝土 楼面2	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:FC4泡沫混凝土 3.填充部位:降板需要回填位置	m3	51.71			
149	011101006013	平面砂浆找平层（地面1、地面2、地面3、地面4、楼面6）	1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及强度等级:1：3水泥砂浆找平层 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、强、弱电间、水井、消控室、卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间、宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间等，二层及以上水井、消控室	m2	1199.74			
150	011101006014	平面砂浆找坡层（楼面2、楼面8）	1.最薄处20mm厚最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡，1%坡向地漏 2.部位:二层及以上开水间、洗衣房、卫生间(含淋浴)、盥洗盆区、阳台等有水房间，屋面热水机房楼面	m2	1666.98			
151	011101007016	细石混凝土找平层（地面2、楼面8）	1.找平层厚度:40mm厚 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.部位:首层的值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、水井、消控室，屋面热水机房楼面	m2	574.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	011102003036	块料楼地面（地面1）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.其它:含提示盲道 6.部位:首层的宿舍门厅、走道(含电梯厅)、后勤服务用房、楼梯间等	m2	409.71			
153	011102003037	块料楼地面（地面2、地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层值班室、宿舍(含无障碍宿舍)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间	m2	673.97			
154	011102003038	块料楼地面（地面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:首层普通宿舍卫生间、淋浴间、无障碍宿舍卫生间	m2	49.3			
155	011101007017	细石混凝土找平层（地面3）	1.找平层厚度:最薄处30mm厚，1%坡向地漏，粉平压光 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位:首层卫生间(含淋浴)、盥洗池、洗衣房、开水间、阳台等有水房间	m2	241.66			
156	011101007018	磨光混凝土地面（地面4）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.25kg/m2，面层打磨抛光处理 2.40mm厚C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.部位:一层强弱电间	m2	29.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	011102003039	块料楼地面（楼面1）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.其它:含提示盲道 5.部位:二层及以上公共走廊(含电梯厅)	m2	1828.51			
158	011102003040	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上开水间、洗衣房、普通宿舍盥洗盆区、3人宿舍盥洗盆区、阳台等有水房间	m2	1399.19			
159	011102003041	块料楼地面（楼面2）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上普通宿舍卫生间、3人宿舍卫生间及淋浴区	m2	174.98			
160	011102003042	块料楼地面（楼面3）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝,随捣随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝 5.部位:二层及以上宿舍（含无障碍宿舍）	m2	2417.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	011102003043	块料楼地面（楼面4）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*800*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.其它:含提示盲道 5.部位:楼梯间	m2	638.11			
162	011101007019	磨光混凝土地面（楼面5）	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.25kg/m2，面层打磨抛光处理 2.40mm厚C25细石混凝土，分隔缝间距≤6m*6m，PU弹性胶填缝，随捣随抹平 3.界面剂一道 4.部位:二层及以上强弱电间	m2	124.25			
163	011101001005	水泥砂浆楼地面（楼面6）	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆保护层,表面压实抹光 2.部位:2层以上水井	m2	37.55			
164	011101006015	平面砂浆找平层（楼面7）	1.砂浆种类及强度等级:最薄20厚1:3 水泥防水砂浆(外加5%防水剂)找坡找平 2.部位:空调机位	m2	54.84			
165	011101006016	平面砂浆找平层（楼面7）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:空调机位	m2	54.84			
166	011102003044	块料楼地面（楼面8）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖（规格600*600），白水泥擦缝 3.部位:屋面热水机房	m2	92.81			
167	011107004004	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10mm厚防滑地砖，白水泥擦缝	m2	20			
168	011102003045	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:800*400*10mm防滑地砖铺实拍平 3.勾缝材料种类:白水泥擦缝 4.部位:门厅室外平台	m2	45.72			
169	011102001004	门槛石	1.保加利亚灰20mm厚石材（背网加固） 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.部位:门槛石	m2	100.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	011106003009	块料楼梯	1.CT-01防滑地砖(规格800x800x10),白水泥擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸	m2	361.95			
171	011106003010	块料楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:600*600*10mm厚防滑地砖铺实拍平白水泥擦缝 3.防滑条材料种类、规格:踏步防滑条做法详见图纸 4.楼梯部位:无障碍楼梯 5.距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应 6.上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别 7.不应采用无踢面和直角形突缘的踏步 8.踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面 9.部位：LT03-2，3-3	m2	120.65			
172	011105003005	块料踢脚线	1.100mm高600x600防滑地砖踢脚 2.15厚1:3水泥砂浆打底抹灰	m	5583.56			
173	011105001006	涂料踢脚线	1.100mm高深灰色无机涂料(燃烧性能A级) 2.3mm厚耐水腻子分遍找平 3.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰	m	240.08			
174	011102003046	块料楼地面	1.防石PC地砖(规格800x1800),白水泥擦缝 2.30mm厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3.部位:二层上人屋面、二层上人平台	m2	737.83			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
175	010506023021	玻纤网格布	1.使用部位:内墙不同墙体交接处 2.:网孔为4-6mm，单位面积质量≥160g/m2；网宽为300mm	m2	876.37			
176	011201001014	墙、柱面一般抹灰（内墙1）	1.12mm厚粉刷石膏砂浆打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍、值班室、阳台、后勤服务用房、楼梯间、强、弱电、宿舍门厅、走道(含电梯厅)	m2	19984.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	011201001015	墙、柱面一般抹灰（内墙2）	1.15mm厚1：3水泥砂浆分层打底抹灰 2.界面剂一道 3.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间（隔音墙面除外）	m2	6582.78			
178	011201001016	墙、柱面一般抹灰（内墙3）	1.12厚1:.2.5水泥砂浆找平粉面，随砌随抹 2.用于电梯井道、风井、水井	m2	2645.22			
179	011203003009	块料墙、柱面（内墙2）	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格600*300） 2.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 3.结合层:5mm厚DAT砂浆 4.:界面处理（拉毛） 5.部位:宿舍(无障碍)卫生间、淋浴、盥洗、开水间、洗衣房、热水机房等有水房间	m2	6160.36			
180	011203003010	块料墙、柱面 墙裙	1.面层材料品种、规格:10mm厚陶瓷墙砖（规格800*400） 2.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 3.结合层:5mm厚DAT砂浆 4.部位:首层墙裙	m2	272.38			
181	011205001021	墙、柱面装饰板（内墙1）	1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8厚50系列轻钢龙骨，300mm间距 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚岩棉隔音材料 3.面层材料品种、规格:双层9mm厚石膏板 4.其它:参见图集08J931-40（仅宿舍贴楼梯间的墙面在宿舍侧设置）	m2	535.4			
182	011205001022	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨阻燃处理 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板处理 3.面层材料品种、规格:橡木软板（5mm厚）天然软木原木浅棕黄 4.包边:1.2mm黑色拉丝不锈钢包边 5.部位:门厅公告栏	m2	5.95			
183	011205001023	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.30*33mm，1.2mm厚黑色拉丝不锈钢线条 4.部位:门厅墙面	m2	11.35			
184	011205001024	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:详见图纸 2.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢 3.部位:电梯门楣	m2	6.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
185	011206005007	铝合金方管（可开启）	1.白色铝合金方管（可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75%(带门框，带铰链，可开启) 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	303.96			
186	011206005008	铝合金方管（不可开启）	1.白色铝合金方管（不可开启） 2.横向铝合金方管格栅，颜色：白色，格栅尺寸36×36mm，壁厚1.5mm，格栅间距60mm，孔隙率75% 3.工程量按垂直投影面积计算	m2	303.36			
187	011205001025	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨间距≤400mm 2.隔离层材料种类、规格:防火隔音玻璃棉 3.基层材料种类、规格:6mm厚水泥压力板基层 4.其它:钢丝网水泥砂浆粉刷层 5.名称:立管包裹 6.部位:卫生间立管	m2	66.6			
188	011205001026	墙、柱面装饰板	1.纸面石膏板 2.6mm厚水泥压力板基层 3.50系列龙骨 4.35*35金属护角条 5.部位:其他部位包管	m2	22.2			
189	011203003011	块料墙、柱面（外墙4）	1.20厚仿石砖贴面,专用填缝剂填缝 2.8厚柔性瓷砖粘结剂（符合C2级标准） 3.基层外墙体表面清扫干净,刷专用界面剂一道	m2	40.56			
A.13		天棚工程						
190	011301001007	天棚抹灰（屋面2、楼地面7）	1.5mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:混凝土雨棚、挑板、二层及以上空调机位楼面	m2	301.52			
191	011301001008	天棚抹灰（顶棚5）	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:6mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布 2.部位:首层入口门厅、挑空楼板	m2	2216.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
192	011302001011	集成金属扣板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:300*300*1.2mm集成金属扣板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:卫生间(含淋浴)、盥洗盆区、研习室、开水间、洗衣房	m2	1446.56			
193	011302001012	铝板吊顶天棚（顶棚2）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:≥Φ8mm钢筋吊杆、双向中距≤1200吊杆上部与用膨胀螺栓与钢砼板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨间距〈1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结、间距<600 3.面板材料品种、规格:600*600*1.2mm白色铝板与专用龙骨固定 4.压条材料种类、规格:铝扣板专用收边条 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	1737.12			
194	011302001013	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm基层板阻燃处理 4.面板材料品种、规格:单层9.5mm石膏板 5.其它:包含本吊顶内的灯槽、检修口及各种孔洞的开孔、加固、收边条、收边侧板等费用，投标人综合考虑计入报价 6.部位:门厅、走道	m2	397.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	011302003003	拱门造型	1、10mm厚高密度纤维水泥板拱门造型，2mm厚橡胶垫片 2、骨架80x60x4mm热浸镀锌钢管@1200mm,100x60x4mm热浸镀锌钢管@1200mm,60x80x4mm弯弧热浸镀锌钢管@600mm，L50x5热镀锌角钢转接件，预埋件等 3、工程量按水泥纤维板展开面计算	m2	265.68			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
196	011404001019	墙面喷刷涂料（外墙1）	1.1.5mmm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂面层涂料三道） 2.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 3.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用底涂 4.部位:所有外墙(含出屋面机房、室外出地面风井)、楼梯、汽车坡道等外墙	m2	7673.33			
197	011404001020	墙面喷刷涂料（外墙1）	1.1.5mmm粒径预拌型无机石材颗粒饰面砂浆(刮涂耐水腻子,抗碱封闭底漆一道,面层涂面层涂料三道） 2.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用(水泥基)找平 3.预拌型无机石材颗粒饰面砂浆专用底涂 4.部位:拱门造型水泥纤维板面	m2	266.42			
198	011404001021	墙面喷刷涂料（外墙2）	1.外墙（白色）弹性涂料 2.女儿墙内侧、出屋面风井	m2	790.11			
199	011404001022	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆：涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第二遍底漆：涂刷（喷）无机涂料-抗碱封闭 6.第一遍面漆：涂刷（喷）无机涂料 7.第二遍面漆：涂刷（喷）无机涂料	m2	15847.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
200	011404001023	墙面喷刷涂料（内墙1）	1.清理基层 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第二遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-抗碱封闭 6.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 7.第二遍面漆：涂刷（喷）无机防霉涂料 8.部位：阳台	m2	3840.01			
201	011404002022	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆：涂刷（喷）无机涂料-渗透底 5.第一遍面漆：涂刷（喷）无机涂料 6.第二遍面漆：涂刷（喷）无机涂料	m2	3237.89			
202	011404002023	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1.界面剂一道 2.基底第一遍防裂腻子分遍刮平、磨平（采用耐水腻子） 3.复补腻子、磨平 4.第一遍底漆:涂刷（喷）无机防霉涂料-渗透底 5.第一遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 6.第二遍面漆:涂刷（喷）无机防霉涂料 7.部位：阳台	m2	1233			
203	011404002024	天棚喷刷涂料（顶棚3）	1.3厚面层耐水腻子刮平 2.部位:水管井	m2	42.94			
204	011404002025	天棚喷刷涂料（顶棚4）	1.2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料饰面 3.部位：热水机房	m2	114.06			
205	011404002026	天棚喷刷涂料（顶棚5）	1.油漆品种、刷漆遍数:外墙（白色）弹性涂料 2.首层入口门厅、混凝土雨棚	m2	2216.63			
206	011404002027	天棚喷刷涂料	1.刮腻子遍数:2道 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道 3.部位:门厅、走道（石膏板吊顶区域、窗帘盒等）	m2	623.09			
A.15		其他装饰工程						
207	011503001013	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.所有落地窗及窗台低于0.9米的窗内侧均做防护栏杆，防护栏杆h900@110，具体做法参见图集22J403-1-4-24-HC7型 5.不含预埋件	m	25.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	011503001014	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50X2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ50X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.楼梯栏杆（包含休息平台栏杆），上人屋面、露台室外平台、走廊等平台临空一侧防护栏杆 5.具体做法参见图集22J403-1-2-8-B4型 6.水平段大于500mm处高度1200mm，其余高度900mm 7.不含预埋件	m	241.49			
209	011503001015	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60X3不锈钢管立柱，其他竖向杆件采用Φ25X1.0不锈钢管 3.其他横向杆件采用Φ38X1.2不锈钢管 4.600mm高女儿墙不锈钢栏杆(栏杆内内衬镀锌钢丝网孔50宽，钢丝粗1.8） 5.不含预埋件	m	282.58			
210	011503003005	扶手	1.扶手材料种类规格:Φ40不锈钢靠墙扶手 2.固定配件种类:Φ30*2@1000不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘接剂粘牢 3.防护材料种类:含所有预埋件，详见图纸 4.:距墙净距不小于40mm，末端弯向墙面 5.:参见图集22J403-1（5-4）4 6.不含预埋件	m	7.56			
211	011505003004	镜面玻璃	1.1.2mm厚拉丝不锈钢金属包边，6厘银镜	m2	327.27			
212	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格:15mm厚白色石英石台面 2.支架品种、规格:50镀锌角钢间距500mm	m2	299.12			
213	011505002034	洗厕配件	1.配件名称:置物层板 2.规格:长宽同洗漱台，综合考虑报价 3.材料、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 4.部位:洗漱台下方	个	151			
214	011505002035	晾衣杆	1.配件名称:晾衣杆 2.:距地2500，杆长2800，Φ25（1.2厚）304哑光不锈钢，与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定固定	个	153			
215	011505002036	毛巾架及挂钩	1.配件名称:不锈钢毛巾架及挂钩 2.规格:500mm长	个	306			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	011505002037	淋浴间浴巾架	1.配件名称:不锈钢淋浴间浴巾架 2.规格:500mm长	个	153			
217	011505002038	单杠架	1.配件名称:不锈钢单杠架 2.规格:500mm长	个	153			
218	011505002039	不锈钢卷纸架	1.配件名称:不锈钢卷纸架 2.规格:综合考虑，满足设计及规范要求	个	153			
219	011505002040	洗厕配件	1.配件名称:金属低位挂衣钩	个	2			
220	030703013004	不锈钢风帽	1.Φ500mm圆柱形不锈钢无动力风帽 2.成品无动力风帽A-FM-BPS500型详23J916-1P31	个	14			
221	011505002041	置物架	1.盥洗区不锈钢置物架750mm长 2.宽度综合考虑，满足设计及规范要求	个	306			
222	011505002042	置物架	1.双层三角置物架（不锈钢） 2.规格综合考虑，满足设计及规范要求	个	153			
223	011505002043	坐便器扶手	1.配件名称:无障碍座便器扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	2			
224	011505002044	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称:无障碍洗手盆扶手 2.规格:防滑凹纹，双脚支撑 3.具体详见物料表及图纸 4.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	2			
225	011502001004	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.0mm厚10mm宽合金阳角收边条	m	1683			
226	011501003004	实木座椅	1.基层材料种类、规格:12mm厚基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格:浅色成品仿木纹复合饰面板12mm厚 3.40*40镀锌方管龙骨 4.按展开面积计算 5.部位：门厅	m2	5.22			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012013	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015013	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016013	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017013	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018013	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019013	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002013	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004013	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鑫信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	29604996.74	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#土建工程（含装饰）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	热水	
1.3	污废水	
1.4	雨水	
1.5	冷凝水	
1.6	土石方工程	
1.7	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		给水						
1	031001006052	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:焊接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	128.96			
2	031001006053	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	40.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	031001006054	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	99.35			
4	031001006055	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	203.78			
5	031001006056	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	52.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001006057	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	258.22			
7	031001006058	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	54.07			
8	031001008042	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	15.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031001008043	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	16.83			
10	031001008044	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	4.74			
11	031001008045	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	709.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031001008046	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	439.22			
13	031001008047	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:冷水支管S5，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识:给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	2664.47			
14	031002001187	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	3			
15	031002001188	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	1			
16	031002001189	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	13			
17	031002001190	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031002001191	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	159			
19	031002004018	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	6			
20	031002004019	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	75			
21	031002004020	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	11			
22	031002001192	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
23	031002011023	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个表前阀门	组	1			
24	031002011024	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	7			
25	031002011025	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN25 3.连接形式:螺纹连接	组	161			
26	031002001193	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
27	031002001194	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031002001195	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
29	031002001196	金属阀门	1.类型:100X型遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
30	031002001197	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	2			
31	031003014040	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.材质:按设计及规范要求 3.型号、规格:DN15	个	60			
32	031002008020	软接头(软管)	1.材质:不锈钢 2.规格:DN15 0.4m长金属过渡管 3.连接形式:按设计及规范要求	根	12			
33	031002009064	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	13			
34	031002009065	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接	副	1			
35	031002009066	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	7			
36	031208002017	其他管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	9.68			
37	031208007019	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	115.83			
38	031208007020	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	247.97			
39	031301003215	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	2			
40	031301003216	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	031301003217	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	17			
42	031301003218	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	55			
43	031301003219	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	21			
44	031301003220	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
45	031301003221	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
46	031301003222	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	196			
47	031301003223	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
48	031301003224	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	392			
49	031301003225	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
50	031301003226	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
51	031301003227	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
C.10		热水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	031001006059	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	106.11			
53	031001006060	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	51.6			
54	031001006061	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	310.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031001006062	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	82.15			
56	031001006063	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	77.03			
57	031001006064	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	208.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	031001006065	不锈钢管	1.材质:SUS30408薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.压力等级:按设计及规范要求 4.连接形式:卡压，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	7.24			
59	031001008048	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.压力等级:热水支管S3.2，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含钢塑转换接头、管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含压力试验、消毒及冲洗 7.色环与永久性标识：给水管道应为蓝色环，具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:热水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明	m	1152.46			
60	031002001198	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:法兰连接	个	2			
61	031002001199	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	9			
62	031002001200	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	7			
63	031002001201	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	031002001202	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
65	031002001203	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	159			
66	031002001204	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	166			
67	031002004021	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	1			
68	031002004022	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	56			
69	031002004023	减压器	1.类型:可调式减压阀组 2.规格、型号:不锈钢，DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:包含1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、2个截止阀、2个压力表，具体详见可调式减压阀安装详图	组	7			
70	031002001205	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	4			
71	031002001206	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
72	031002001207	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
73	031002011026	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:数据远传功能的数字式水表,DN65 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 4.包含1个表前阀门	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	031002001208	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15，压力等级按设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接	个	159			
75	031002009067	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	6			
76	031208002018	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑海绵 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:综合考虑 4.包含管阀件等的保温	m3	17.62			
77	031208007021	防潮层、保护层	1.材料:铝板 2.厚度:0.4mm 3.包含管阀件等的保护层	m2	231.24			
78	031208007022	防潮层、保护层	1.材料:难燃型夹筋双层铝箔 2.包含管阀件等的保护层	m2	462.49			
79	031301003228	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	22			
80	031301003229	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
81	031301003230	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	29			
82	031301003231	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	47			
83	031301003232	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN15（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	392			
84	031301003233	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN20（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			
85	031301003234	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN32（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	6			
86	031301003235	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN40（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	031301003236	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	5			
C.10		污废水						
88	031001008049	塑料管	1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN100 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	1848.46			
89	031001008050	塑料管	1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN75 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	67.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	031001008051	塑料管	1.材质:PVC-U塑料排水管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	397.21			
91	031001008052	塑料管	1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN100 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	1.67			
92	031001008053	塑料管	1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN75 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	101.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	031001008054	塑料管	1.材质:HDPE塑料排水管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:污废水及通气管 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	100.92			
94	031001011002	阻火圈	1.名称：阻火圈 2.规格：DN100 3.其他：按设计及规范要求	个	155			
95	031003014041	给、排水附件	1.类型:网框式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	159			
96	031003014042	给、排水附件	1.类型:洗衣机专用地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	24			
97	031003014043	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	159			
98	031003014044	给、排水附件	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	6			
99	031003014045	给、排水附件	1.类型:密闭型地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	1			
100	031002001209	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:法兰连接	个	1			
101	031002001210	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1			
102	031002009068	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN75 3.连接形式:焊接	副	1			
103	031002009069	法兰	1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	031003006007	大便器	1.类型:蹲便器 2.材质、规格：按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：包含角阀、软管及上下水等所有附件，自带水封，具体详见设计及说明	组	157			
105	031003006008	大便器	1.类型:坐便器 2.材质、规格：大小便分档的冲洗水箱，具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：角阀、软管及上下水等附件，自带水封,具体详设计要求	组	2			
106	031003003008	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	316			
107	031003003009	洗脸盆	1.类型:无障碍洗脸盆 2.材质、规格：具体按设计及规范要求 3.安装方式：符合设计及规范要求 4.其他：含龙头、角阀、软管及上下水等所有附件,具体详设计要求	组	2			
108	031301003237	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	32			
109	031301003238	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
110	031301003239	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	197			
C.10		雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	031001008055	塑料管	1.材质:HDPE承压塑料管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa、承压力等级不小于1.0MPa，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:热熔连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	22.7			
112	031001008056	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	204.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	031001008057	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	7.3			
114	031001008058	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.压力等级:抗负压力应大于-80kPa，防紫外线，具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：位于建筑外立面的雨水立管涂与建筑同色的面漆，其他要求具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室外 9.介质:雨水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	114.41			
115	031003014046	给、排水附件	1.类型:87型雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN100	个	9			
116	031003014047	给、排水附件	1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN75	个	2			
117	031301003240	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN75 4.填料材质:按设计及规范要求	个	1			
118	031301003241	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	031301003242	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	4			
C.10		冷凝水						
120	031001008059	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN25 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	2.18			
121	031001008060	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.压力等级:具体详见设计及规范要求 4.连接形式:粘接连接，包含管件以及安装 5.管卡材质:按设计及规范要求 6.管道消毒、冲洗:按设计及规范要求，包含灌水试验、通球试验 7.色环与永久性标识：具体详见设计及规范要求 8.安装部位:室内 9.介质:冷凝水 10.包含支架及支架除锈刷油等防腐 11.其他：具体详见设计及说明 12.排水管从室内穿出室外排散水的室外需加防虫网罩	m	675.18			
122	031003014048	给、排水附件	1.类型:直通式地漏 2.材质:按设计及规范要求 3.规格、型号：DN50	个	161			
123	031301003243	套管	1.名称:塑料套管 2.材质:PVC 3.规格:DN50（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	183			
A.1		土石方工程						
124	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	214.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	010102007016	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	214.48			
C		抗震支架						
126	031301004086	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLS100 3.支架形式:双向	套	9			
127	031301004087	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TS100 3.支架形式:单向	套	16			
128	031301004088	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ2(S65+S100) 3.支架形式:单向	套	2			
129	031301004089	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TZ2(S100*2) 3.支架形式:单向	套	3			
130	031301004090	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ2(S100*2) 3.支架形式:单向	套	1			
131	031301004091	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格:TLZ2(S80+S100) 3.支架形式:双向	套	2			
132	031301004092	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TZ3(BS65+S100*2) 3.支架形式:单向	套	8			
133	031301004093	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TLZ3(BS65+S100*2) 3.支架形式:单向	套	1			
134	031301004094	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TLZ4(BS65*2+S100*2) 3.支架形式:单向	套	1			
135	031301004095	成品支架	1.名称:水管抗震支架 2.规格 :TZ4(BS65*2+S100*2) 3.支架形式:单向	套	3			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017014	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014014	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023014	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024014	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025014	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026014	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002014	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003014	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004014	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005014	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006014	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007014	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008014	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016014	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018014	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019014	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022014	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B014	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1528416.67	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#安装工程-给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
1.2	能耗监测系统	
1.3	防雷接地	
1.4	抗震支架	
1.5	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		电气设备安装工程						
1	030402011176	成套配电箱	1.名称:配电箱ZEAPS1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
2	030402011177	成套配电箱	1.名称:配电箱ZEAPS2 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
3	030402011178	成套配电箱	1.名称:配电箱ZEAPS3 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
4	030402011179	成套配电箱	1.名称:配电箱ZEAPS4 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011180	成套配电箱	1.名称:配电箱ZEAP1 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
6	030402011181	成套配电箱	1.名称:配电箱ZEAP2 2.型号:XL21 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:落地安装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.含10#槽钢基础及刷油防腐 7.不含消防模块 8.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
7	030402011182	成套配电箱	1.名称:配电箱2EATdt1 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
8	030402011183	成套配电箱	1.名称:配电箱1EAE1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
9	030402011184	成套配电箱	1.名称:配电箱1EATrd1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
10	030402011185	成套配电箱	1.名称:配电箱1EATrd2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011186	成套配电箱	1.名称:配电箱6EATdt1~2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
12	030402011187	成套配电箱	1.名称:配电箱1EAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
13	030402011188	成套配电箱	1.名称:配电箱1EAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
14	030402011189	成套配电箱	1.名称:配电箱2EAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
15	030402011190	成套配电箱	1.名称:配电箱2EAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
16	030402011191	成套配电箱	1.名称:配电箱3EAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030402011192	成套配电箱	1.名称:配电箱3EAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
18	030402011193	成套配电箱	1.名称:配电箱4~6EAW1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
19	030402011194	成套配电箱	1.名称:配电箱ZEAP3 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
20	030402011195	成套配电箱	1.名称:配电箱1EALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
21	030402011196	成套配电箱	1.名称:配电箱1EALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
22	030402011197	成套配电箱	1.名称:配电箱2EALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030402011198	成套配电箱	1.名称:配电箱2EALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
24	030402011199	成套配电箱	1.名称:配电箱4~6EAW2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
25	030402011200	成套配电箱	1.名称:配电箱3EALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
26	030402011201	成套配电箱	1.名称:配电箱3~6EALg2 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:底边距地1.6m明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	4			
27	030402011202	成套配电箱	1.名称:配电箱4~6EALg1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	3			
28	030402011203	成套配电箱	1.名称:配电箱M3 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030402011204	成套配电箱	1.名称:配电箱2EAL-g1 2.型号:JX3 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
30	030402011205	成套配电箱	1.名称:配电箱1~6EAL-ks 2.型号:JX3 防溅水型防护等级IP55 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	6			
31	030402011206	成套配电箱	1.名称:配电箱M0 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	156			
32	030402011207	成套配电箱	1.名称:配电箱M1 2.型号:PZ30 箱体宽度不超过400 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
33	030402011208	成套配电箱	1.名称:配电箱M2 2.型号:PZ30 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:暗装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030402011209	成套配电箱	1.名称:配电箱CZXrd 2.型号:插座箱 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:按设计及规范要求 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	12			
35	030409003025	铜接线端子	1.铜接线端子 导线截面10~16mm2 2.结构形式：综合考虑 3.满足设计及规范要求	个	954			
36	030405014007	端子箱	1.名称:矿物绝缘电缆专用接线端子 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	24			
37	030405014008	端子箱	1.名称:铜母排T接箱 2.规格、型号：按设计及规范要求	台	12			
38	030412003034	桥架	1.名称:热镀锌强电金属槽盒 2.规格:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	37			
39	030412003035	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	59.24			
40	030412003036	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:150*75 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	337.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030412003037	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	7.46			
42	030412003038	桥架	1.名称:热镀锌强电金属桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	308.11			
43	030412003039	桥架	1.名称:强电热镀锌金属防火桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含10#槽钢支架、支架防腐及刷油	m	58.89			
44	030412001162	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	512.02			
45	030412001163	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10497.32			
46	030412001164	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	836.87			
47	030412001165	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	43.08			
48	030412001166	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	841.32			
49	030412001167	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	259.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030412001168	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	836.09			
51	030412001169	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	61.54			
52	030412001170	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	143.29			
53	030412001171	配管	1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	172.41			
54	030412001172	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	952.26			
55	030412001173	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1608.58			
56	030412001174	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	36.85			
57	030412001175	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	120.68			
58	030412001176	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	44.13			
59	030412001177	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	25.66			
60	030412001178	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030412001179	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	106.82			
62	030412001180	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.含支架、支架除锈及刷油	m	9.28			
63	030412001181	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	20			
64	030412001182	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	113.68			
65	030412001183	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:按设计要求 6.不包含连接灯具的金属软管，主要包含从桥架出线至接线盒或者其他部位以及设备出线可能涉及到的金属软管	m	1.8			
66	030409001076	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	53.52			
67	030409001077	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	96.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030409001078	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	385.42			
69	030409001079	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	227.46			
70	030409001080	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	174.92			
71	030409001081	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	179.65			
72	030409001082	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	295.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030409001083	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5x16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能，具体详见设计及说明	m	152.95			
74	030409003026	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:10mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	42			
75	030409003027	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:25mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	34			
76	030409003028	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:70mm2以内 3.终端头类型综合考虑 4.包含柔性矿物电缆头	个	24			
77	030412004117	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	48058.71			
78	030412004118	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	8012.56			
79	030412004119	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	566.45			
80	030412004120	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-10 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	16156.36			
81	030413003030	荧光灯	1.名称:单管LED灯(密闭型) 2.规格:LED光源 1x18W,1800lm,4000K 3.安装方式:吸顶	套	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030413001011	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED光源 24W,1920lm,4000K 3.类型:吸顶安装	套	57			
83	030413001012	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯(直径500) 2.规格:45W 4000k~4500k 3.安装方式:吸顶安装	套	176			
84	030413001013	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:12W 4000k~4500k 3.安装方式:吸顶安装	套	157			
85	030413001014	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯(直径300) 2.规格:15W 4000k~4500k 3.安装方式:吸顶安装	套	2			
86	030413002054	装饰灯	1.名称:四寸筒灯(嵌入式防雾) 2.规格:14W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	4			
87	030413002055	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:24V 12W/米 4000k~4500k 3.安装方式:按设计及规范要求 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	m	22.4			
88	030413002056	装饰灯	1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:10W/RA90/24°,4000k,防眩光 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	141			
89	030413003031	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:24W 4000k~4500k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	227			
90	030413003032	荧光灯	1.名称:600*600LED嵌入式平板灯 2.规格:36W 4000k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	21			
91	030413003033	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯 2.规格:5W 4000k~4500k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	314			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030413003034	荧光灯	1.名称:300*300LED嵌入式平板灯 2.规格:16W 4000k~4500k 3.安装方式:嵌入式安装 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	161			
93	030413013058	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	192			
94	030413013059	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	4			
95	030413013060	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	17			
96	030413013061	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	12			
97	030413013062	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关(防水型) 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	1			
98	030413013063	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 2.安装方式:底边距地1.1m	套	2			
99	030413013064	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(无障碍) 2.规格:~250V 10A 宽翘板开关,带夜间指示灯 2.安装方式:底边距地1.1m	套	4			
100	030413013065	照明开关、按钮	1.名称:感应开关(红外+光控) 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	55			
101	030413013066	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	176			
102	030413013067	照明开关、按钮	1.名称:双联双控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	192			
103	030413014046	插座	1.名称:普通插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装/电梯厅内距地2.0m	套	707			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030413014047	插座	1.名称:带USB接口插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极+USB 3.安装方式:底边距地0.3m/1.1m暗装	套	629			
105	030413014048	插座	1.名称:防水插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:暗装	套	7			
106	030413014049	插座	1.名称:卫生间插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:暗装	套	318			
107	030413014050	插座	1.名称:电梯基坑插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型 3.安装方式:暗装	套	3			
108	030413014051	插座	1.名称:洗衣机插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 防水防尘型,带开关 3.安装方式:暗装	套	36			
109	030413014052	插座	1.名称:开水炉插座(安全型) 2.规格:~440V 25A,5极防水防尘型 3.安装方式:底边距地0.5m暗装	套	12			
110	030413014053	插座	1.名称:挂机空调插座(安全型) 2.规格:~250V 16A,3极带开关 3.安装方式:底边距地2.3m暗装或顶板下0.1m安装	套	159			
111	030413014054	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	16			
112	030413014055	插座	1.名称:排气扇插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,3极防水防尘型 3.安装方式:底边距地2.3m暗装	套	2			
113	030413014056	插座	1.名称:ONU插座(安全型) 2.规格:~250V 10A,2+3极 3.安装方式:ONU箱内安装	套	23			
114	030413013068	照明开关、按钮	1.名称:道闸紧急关闭按钮 2.规格:设备自带考虑 3.安装方式:按设计及规范及厂家要求	套	1			
115	030412006037	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	793			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030412006038	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	849			
117	030412006039	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	2217			
118	030412006040	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	356			
119	031301003244	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
120	031301003245	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:RC150 4.填料材质:按设计及规范要求	个	10			
121	080707013009	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
C.4		能耗监测系统						
122	030412001184	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	198.4			
123	030412004121	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZ-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	637.51			
124	031301003246	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
C.4		防雷接地						
125	030410002013	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	226.03			
126	030410002014	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4	m	132.9			
127	030410002015	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4	m	30			
128	030412001185	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	030412004122	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-25 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	10			
130	030410005010	接闪带	1.名称:接闪带（明敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:采用Φ10热镀锌圆钢作为接闪带,接闪带支架高度300mm。接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上。接闪带支持卡子水间距不大于1米,支架端头及转弯处间距不大于0.3m。	m	75.85			
131	030410005011	接闪带	1.名称:接闪带（暗敷） 2.规格、材质：热镀锌圆钢Φ10 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	866.38			
132	030410005012	接闪带	1.名称:避雷带 2.规格、材质：热镀锌扁钢 -40*4 3.安装形式:按设计及规范要求 4.包含金属防护栏杆等所有金属构件、金属通风管的跨接 5.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	25			
133	030410003004	引下线	1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用部分建筑物贯通基础与屋面的钢筋混凝土柱子(位置详平面)内的主钢筋作为防雷引下线,作为防雷引下线的钢筋不少于两根,直径不小于Φ10,引下线上端与屋面接闪器连接,屋面引出混凝土暴露空气中的主筋应做防腐锈处理;下端与基础接地网连接。专用引下线的平均间距第二类防雷建筑不应大于18m,第三类防雷建筑不应大于25m。避雷带与引下线之间采用焊接,防雷引下线与接地装置采用焊接。 所有焊接点的焊接长度不应 小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,外露的焊接点必须作防腐处理。 3.包含柱主筋与圈梁钢筋焊接跨接，上下贯通 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	m	1008			
134	030410011006	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.按设计及规范要求 3.接闪网伸缩缝跨接线	处	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030410011007	接地跨接	1.名称:预留接地端子 2.按设计及规范要求 3.含预留设备接地端子、预留太阳能接地端子、预留接地端子	处	20			
136	030410007014	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地检测端子板 2.防雷引下线距室外地坪50cm预埋接地检测端子板,并在30cm设置接地检测端子板标志牌; 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	8			
137	030410007015	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.底边距地0.3m暗装 3.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	2			
138	030410007016	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.底边距地0.3m暗装 3.包含连接至所有金属件之间的接地线 4.其他:具体做法详见设计及规范要求	台	190			
139	030416027005	接地装置	1.名称:接地系统调试 2.其他:结算时需提供调试报告	系统	1			
C.4		抗震支架						
140	031301004096	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	48			
141	031301004097	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	6			
A.1		土石方工程						
142	010102002011	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.开挖深度:1.5m以内 3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等	m3	20.15			
143	010102007017	回填方	1.填方部位：室内外 2.材料品种：原土 3.密实度：按设计要求 4.土方来源、运距：自行考虑	m3	20.15			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017015	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014015	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023015	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024015	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025015	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026015	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002015	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003015	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004015	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005015	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006015	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007015	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008015	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016015	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018015	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019015	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022015	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B015	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2126222.74	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#安装工程-电气工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	应急照明系统	
1.2	火灾报警系统	
1.3	防火门监控系统	
1.4	消防设备电源监控系统	
1.5	电气火灾监控系统	
1.6	消火栓系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		应急照明系统						
1	030402011210	成套配电箱	1.名称:配电箱1EALE1/2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	2			
2	030402011211	成套配电箱	1.名称:配电箱1EPD1/2 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	1			
3	030402011212	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6EALE1 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
4	030402011213	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6EPD1 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
5	030402011214	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6EALE2 2.型号:JX3 加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011215	成套配电箱	1.名称:配电箱2~6EPD2 2.型号:A-D(1kVA)加消防明显标识 3.规格:具体配置详见系统图及设计图纸 4.安装方式:明装 5.端子接线材质、规格:符合设计及规范要求 6.不含消防模块 7.应满足防雷接地跨接要等求，具体详见设计及规范要求	台	5			
7	030412001186	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	2292.65			
8	030412004123	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	10			
9	030412004124	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	484.51			
10	030412004125	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	2292.65			
11	030413002057	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	181			
12	030413002058	装饰灯	1.名称:壁装疏散照明灯(室外)IP67 2.规格:A型 DC36V 5W 3.安装方式:壁装h=2.5m 4.非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030413002059	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	24			
14	030413002060	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装门头上方0.2米/吊装 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	15			
15	030413002061	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装 h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	27			
16	030413002062	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:吊装/壁装 h=2.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	29			
17	030413002063	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:A型 DC36V 1W 3.安装方式:壁装 h=0.5m 4.持续型标志灯(常亮)LED光源 5.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	117			
18	030413003035	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:LED光源 1x18W,1890lm,4000K 3.安装方式:链吊 h=2.6m 4.包含金属软管，并应满足设计及规范要求，投标报价时综合考虑	套	24			
19	030413013069	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V 10A 2.安装方式:底边距地1.3m	套	24			
20	030412006041	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	422			
21	030412006042	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	24			
C.9		火灾报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.参考型号:JBF-11A/X 3.安装方式:底标高h=1.6m 4.包含端子接线	台	12			
23	030904010005	楼层火灾显示器	1.名称:楼层显示器(液晶) 2.参考型号::JBF4061 3.安装方式:底标高h=1.5m	台	12			
24	030904007027	消防模块	1.名称:短路隔离模块 2.参考型号::JBF4171	个	47			
25	030904008011	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.参考型号:JBF-11A/M 3.安装方式:底标高h=1.6m	台	12			
26	030904007028	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.参考型号:JBF4142 3.安装方式:配套设备就近安装	个	35			
27	030904007029	消防模块	1.名称:输出模块 2.参考型号:JBF4143 驱接3W广播≤20只 3.安装方式:配套设备就近安装	个	12			
28	030904001015	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.参考型号:JTY-GD-JBF5100 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	521			
29	030904001016	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.参考型号:JTW-ZD-JBF5110 3.包含底座 4.其他:具体详见设计及说明	个	18			
30	030904003011	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.参考型号:J-SAP-JBF5121 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	41			
31	030904005009	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.参考型号:HY5714B 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	41			
32	030904004009	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.参考型号:JBF4372E2 3.安装方式:底标高h=2.3m	个	41			
33	030904006005	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂式扬声器(带后罩阻燃) 2.参考型号:GRT3BM-01 3.安装方式:底标高h=2.3m	个	72			
34	030904005010	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.参考型号:HY5716B 3.安装方式:底标高h=1.3m	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030904007030	消防模块	1.名称:总线电话模块 2.参考型号:HY5714B*S最多接99只手报电话插孔 3.其他:具体详见设计及规范要求	个	12			
36	030412003040	桥架	1.名称:应急广播热浸锌金属防火桥 2.规格:50*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	37			
37	030412003041	桥架	1.名称:火灾报警热浸锌金属防火桥架 2.规格:150X100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	37			
38	030412001187	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	4020.62			
39	030412001188	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1068.87			
40	030412004126	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	4612.93			
41	030412004127	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1498.86			
42	030412004128	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1068.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030412004129	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2x4.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	484.51			
44	030412004130	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	1281.13			
45	030412004131	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	604.23			
46	030412006043	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑	个	748			
47	080707013010	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:按设计要求 3.部位:穿墙、穿楼板	项	1			
48	030909004005	消防广播系统调试	1.消防广播系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
49	030909005005	消防电话系统调试	1.消防电话系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		防火门监控系统						
50	030906002005	防火门监控区域分机	1.名称:防火门监控区域分机 2.参考型号:AF-QYFJ 3.安装方式：电井内底边距地1.4m	个	2			
51	030906003011	监控模块	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于监视双扇常闭防火门的开闭状态 4.一体式监控产品包括：门磁开关、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	11			
52	030906003012	监控模块	1.名称:双扇常开防火门现场控制装置 2.规格:参考图纸设计 3.安装于门框上，用于双扇常开防火门的监视及控制关闭 4.一体式监控产品包括：门磁开关、电动闭门器、模块等附件（满足设计及消防要求）	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称:门磁开关 2.规格:按设计及规范要求 3.安装方式:门头上方安装	台	22			
54	030506008003	出入口执行机构设备	1.名称:电动闭门器 2.规格:按设计及规范要求 3.安装方式:门头上方安装	台	24			
55	030412001189	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	183.29			
56	030412004132	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	183.29			
57	030412004133	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	439.11			
58	030909008005	防火门监控系统调试	1.防火门监控系统调试，结算时需提供调试报告	系统	1			
C.9		消防设备电源监控系统						
59	030908003010	电压传感器	1.名称:传感器(主模块) 2.参考型号:AFPM3-2AVM 3.根据现场实际情况安装	个	12			
60	030908003011	电压传感器	1.名称:传感器(配合主模块使用) 2.参考型号:AFPM/T-AVI 3.根据现场实际情况安装	个	12			
61	030412001190	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	63.57			
62	030412004134	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	502.68			
C.9		电气火灾监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030907002005	剩余电流式监控探测器	1.名称:监控探测器 2.参考型号:ARCM300-J1 3.根据现场实际情况安装	个	7			
64	030412001191	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	77.39			
65	030412004135	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足B1级，具体详见设计及说明，并满足规范要求	m	516.5			
C		消火栓系统						
66	031001002020	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管道 3.材质、规格:热镀锌钢管,DN20 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.色环与永久性标识按设计要求 7.含支架及支架除锈刷油 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整 9.其他：具体详见设计及说明	m	1			
67	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	243.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.包含压力试验，管道冲洗、管道标识，其管道标识做法：消火栓刷红色油漆;自动喷水管刷红色油漆或红色环圈标志,红色环圈标志宽度不小于20mm,间隔不大于4m,在一个独立的单元内环圈不少于2处;消火栓和自喷管道还应喷涂黄色的管道名称和水流方向标识,分区较多时,各区管道同时打上各区文字标识。管道外包裹防冻保温、防结露保温、专用保温套时,应在其最外层喷涂该管道名称作为标识 5.包含沟槽卡箍、管件及其安装 6.包含支架及支架除锈刷油等防腐 7.其他：具体详见设计及说明 8.对于施工过程中镀锌层破损以及需要补漆等，投标报价时综合考虑，结算时不调整	m	580.74			
69	030901010010	室内消火栓	1.名称:减压稳压型消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,Φ25,L=30m的消防软管卷盘一根,消防报警按钮一只供应及安装。地上建筑消火栓箱采用160mm薄型组合式箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-15、21(地上建筑）减压稳压型消火栓采用型号为SNZW65-Ⅰ 4.附件材质、规格:包含DN25阀门及其短管，以及配套的减压孔板等 5.每个消火栓箱含两具手提式MF/ABC5灭火器 6.具体详见设计图纸	套	73			
70	030901010011	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:按设计及规范要求 3.型号、规格:消火栓箱内设置SN65消火栓一只,QZ19水枪一只,Φ65,L=25m的高压尼龙水龙带一根,消防报警按钮一只供应及安装。消火栓箱采用240mm厚组合式标准箱体,均采用旋转型栓口，安装详见15S202-54 4.附件材质、规格:压力表 5.每个消火栓箱含两具手提式MF/ABC5灭火器 6.具体详见设计图纸	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030910002008	灭火器箱	1.安装方式:灭火器应摆放稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 灭火器箱不得上锁。 2.型号、规格:每个灭火器箱含两具手提式MF/ABC5灭火器	个	43			
72	031002001211	金属阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	32			
73	031002001212	金属阀门	1.类型:波纹管补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	14			
74	031002001213	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含配套阀门	个	1			
75	031002009070	法兰	1.材质：按设计及规范要求 2.规格、压力等级：DN100，具体详见设计及规范要求 3.连接形式：沟槽连接，包含卡箍连接件	副	46			
76	031301003247	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:穿越管径DN100 4.填料材质:按设计及规范要求	个	2			
77	030909001007	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.包含:消火栓系统调试, 3.结算时需提供调试报告	点	74			
78	031301003248	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	1			
79	031301003249	套管	1.名称:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100（穿越管径） 4.填料材质:按设计要求	个	53			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017016	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014016	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023016	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024016	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025016	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026016	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002016	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003016	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004016	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005016	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006016	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007016	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008016	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016016	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018016	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019016	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022016	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B016	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	839740.8	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#安装工程-消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	排风系统	
1.2	系统调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		排风系统						
1	030108001039	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-80 自带止回阀 吊装　风量:80m3/h,最大静压:100Pa,功率:12(220V,50Hz) 噪音:26dB(A),重量:3kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	314			
2	030108001040	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-200 自带止回阀 吊装 风量:200m3/h,最大静压:100Pa,功率:23W(220V,50Hz) 噪音:36dB(A),重量:2.9kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	20			
3	030108001041	排气扇(吊顶式排气扇)	1.名称:排气扇(吊顶式排气扇) 2.规格、型号：FV-350 自带止回阀 风量:350m3/h,最大静压:125Pa,功率:31W(220V,50Hz) 噪音:35dB(A),重量:4.2kg(洗衣房设备选用材质不易生锈耐腐蚀机型) 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030108001042	排气扇(壁式排气扇)	1.名称:排气扇(壁式排气扇) 2.规格、型号：BS-200自带内衬防虫网的百叶、自带70℃防火阀 风量:200m3/h,最大静压:45Pa,功率:40W(220V,50Hz) 噪音:40dB(A),重量:3kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	12			
5	030108001043	排气扇(壁式排气扇)	1.名称:排气扇(壁式排气扇) 2.规格、型号：BS-500自带内衬防虫网的百叶、自带70℃防火阀 风量:500m3/h,最大静压:50Pa,功率:40W(220V,50Hz) 噪音:49dB(A),重量:10kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	1			
6	030108001044	排气扇(壁式排气扇)	1.名称:排气扇(壁式排气扇) 2.规格、型号：BS-1000自带内衬防虫网的百叶、自带70℃防火阀 风量:1000m3/h,最大静压:60Pa,功率:60W(220V,50Hz) 噪音:49dB(A),重量:10kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030108001045	边墙风机	1.名称:边墙风机 2.规格、型号：DWEX-350D4 自带内衬防虫网的防雨罩 风量:2250m3/h,全压:100Pa,功率:125W(380V,50Hz) 噪音:63dB(A),重量:21kg 3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4.单机试运转要求:含电动机检查接线 5.其它:详见设计图纸及有关规范要求 6.:含支架及支架除锈刷油防腐 7.其他：详见设计及说明	台	2			
8	030703019008	柔性接口	1.名称:风管软接头（排风） 2.类型:按设计及规范要求 3.材质:帆布，氧指数、厚度及伸缩次数等要求具体详见设计及说明 4.规格:根据风机、风管口径综合考虑 5.其它:详见设计图纸。	m2	12.56			
9	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	35.16			
10	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长 ≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作、安装、除锈及刷油等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	24.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030702003008	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:圆形 3.规格:直径 ≤200mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	36.9			
12	030702003009	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:200mm＜长边长≤400mm 5.板材厚度:1.0mm 具体详见设计图纸及有关规范要求 6.接口形式:采用1.0mm厚的板材法兰连接 7.含支吊架制作及安装、支架应选用与风管同材质，并考虑可能涉及到的刷漆等要求等全部工作内容 8.风管穿墙保护壳及相关封堵综合考虑，做法及厚度符合设计图纸及相关规范要求 9.漏风漏光试验综合考虑	m2	20.34			
13	030703001061	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ110 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	157			
14	030703001062	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ110 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	157			
15	030703001063	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:φ120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030703001064	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:160*160 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	18			
17	030703001065	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:200*120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	4			
18	030703001066	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:400*120 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	4			
19	030703001067	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀（不锈钢） 2.类型:70℃，具体结构形式、驱动方式等详见设计及说明 3.规格型号:250*250 4.含支架及支架除锈刷油防腐 5.其它:详见设计及说明	个	6			
20	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨风口 2.类型:代号FYBY，内衬不锈钢防虫防鼠网，具体详见设计及说明 3.规格、型号:800*400 4.其他:详见设计及说明	个	2			
21	011303003004	挡烟垂壁	1.形式:固定挡烟垂壁（含所需附件等） 2.材质:8mm夹层防火玻璃 3.其他详见设计及说明	m2	17.92			
C.7		系统调试						
22	030704001005	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试，含排风、防排烟等系统	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015014	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016014	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017014	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018014	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019014	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002014	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003014	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005014	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20	03B017	建筑物超高超深施工增加	建筑物超高超深施工增加费		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	298312.01	9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#安装工程-暖通工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#智能化工程			
2	3#智能化工程			
3	4#智能化工程			
4	5#智能化工程			
5	地下智能化工程			
6	室外智能化工程			
合计				

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统	
1.2	计算机网络系统	
1.3	视频监控系统	
1.4	信息发布系统	
1.5	报警系统	
1.6	门禁系统	
1.7	人行闸机	
1.8	五方对讲系统	
1.9	管路	
1.10	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5.2		综合布线系统						
1	030501005001	机柜	1.名称:机柜 2.材质:42U，2m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，5mm安全钢化玻璃门，机柜承重≥600kg，托盘不少于3个，2个8位10APDU 3.规格:19寸服务器机柜，600mm*800mm*2000mm 4.安装方式:落地式	台	12			
2	030501005002	ONU设备箱	1.名称:ONU设备箱 2.规格:ONU箱子尺寸：500x400x120mm,，箱体和门均采用>=1.0mm厚冷轧板，配置铝合金锁及安全敲落孔,箱子底板根据ONU等设备大小冷压铆螺柱若干，并提供配套铝制卡件用于将设备固定在底板上,箱体两侧有散热孔,含多媒体设备箱内部空开、漏保、三位五眼电源插排 3.安装方式:墙挂式	台	30			
3	030502003003	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（管内穿放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:管内穿放	m	3073.56			
4	030502003004	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（桥架内布放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:桥架内布放	m	3620.75			
5	030502005001	室内4芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内4芯单模光缆 2.规格:四芯单模光缆，中心束管软铠单模，OS2 3.敷设方式:桥架内布放	m	875.42			
6	030502005002	室内12芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	406.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005003	室内12芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	53.8			
8	030502005004	室内24芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	400.74			
9	030502005005	室内24芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	161.4			
10	031103027001	1:8光分路器	1.名称:1:8光分路器	台	12			
11	030502007001	六类非屏蔽跳线	1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2米	条	208			
12	030502007002	2m光纤跳纤	1.名称:2m光纤跳纤 2.规格:2米LC-LC双芯单模光纤跳线，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	36			
13	030502008001	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架 2.规格:19英寸固定式1U网络配线架非预装,24位一体式配线架满配六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次	架	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502010001	单口信息面板	1.名称:单口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	98			
15	030502010002	双口信息面板	1.名称:双口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	3			
16	030502013001	24芯光纤配线架	1.名称:光纤配线架（含适配器） 2.规格:24芯LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件；标准：ISO/IEC 11801:2002 2nd、TIA/EIA 568-C	个	28			
17	030502014001	1m光纤尾纤	1.名称:1m光纤尾纤 2.规格:1米LC单模光纤尾纤，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	792			
18	030502014002	尾纤-ONU	1.名称:尾纤-ONU 2.规格:光纤尾纤，单模，OS2，9/125，SC，1米	条	30			
19	030502012001	光纤接续	1.接续方式:永久（热熔）连接	芯	822			
20	030502015001	理线器	1.名称:机柜理线器 2.规格:1U	个	52			
21	030502017001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	377			
22	030502019001	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	54			
C.5.1		计算机网络系统						
23	030501017001	万兆光模块	1.名称:万兆光模块 2.规格:光模块-SFP-万兆-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030501015001	24口千兆POE交换机	1.名称:24口千兆POE交换机 2.规格:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电，整机最大功耗400W	台	24			
25	030501015002	8口POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	30			
26	030501015003	8口非POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口非POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	1			
27	030501021001	放装AP	1.名称:放装AP 2.规格:AP（千兆）,双频（2.4GHz，5GHz），支持PoE供电 3.安装方式:吸顶安装	台	163			
C.5.6		视频监控系统						
28	030506010002	室内枪型摄像机含支架	1.名称:室内枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂安装	台	22			
29	030506010003	室内半球摄像机	1.名称:室内半球摄像机 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片，支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。 3、最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.安装方式:吸顶安装	台	81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030506010004	电梯摄像机	1.名称:电梯摄像机 2.规格:1、主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.0021x。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 3.安装方式:电梯轿厢内吸顶安装	台	2			
31	030501018001	无线网桥	1.名称:无线网桥 2.规格:专为电梯场景无线数据传输设计。设备工作在2.4GHz频段，采用11n技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率，轻松传输高清视频，内置6dBi高增益定向天线，信号穿透力更强。产品安装便捷、稳定可靠	台	4			
32	030506014001	楼显设备	1.安装、调试视频传输设备 编码器、解码器≤4路 2.视频解码器 3.第5册高层增加费≤12层(40m)增加人工费2.2%其中人工工资占36.5%机械费占63.5%	台	2			
33	030506014002	视频解码器	1.名称:视频解码器 2.规格:5U机箱+1路HDMI输入(支持转VGA或HDMI)+1路HDMI输出+单主控板+单电源	台	1			
34	030506016001	46寸液晶屏	1.名称:46寸液晶屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			
C.5.5		信息发布系统						
35	030505015001	发布控制器	1.名称:发布控制器	台	1			
36	030505016001	液晶显示屏	1.名称:液晶显示屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			
C.5.6		报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030506001001	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.规格:报警输出支持常开；常闭的触点模式	套	9			
38	030506004001	智能声光报警装置	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出	套	1			
39	030506001002	壁挂式红外微波双鉴探测器	1.名称:壁挂式红外微波双鉴探测器 2.规格:壁装、安装高度2.5m、探测范围12m/90°，另配支架	套	1			
40	030506003001	四防区扩展模块	1.名称:四防区扩展模块 2.规格:四防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数60；通信协议Mbus	套	2			
41	030412004136	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	189.47			
42	030412004137	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	182.67			
C.5.6		门禁系统						
43	030506007001	门禁控制器（四门）	1.名称:门禁控制器（四门） 2.规格:1、通讯方式：TCP/IP； 2、工作电压：12V DC，功率：300mA； 3、负载数量：最多可接四扇门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视； 4、处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485； 5、响应性能：系统主要操作响应时间≤1秒，IC卡识读感应距离＞7cm。	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030402011216	一卡通电源箱	1.名称:一卡通电源箱 2.规格:1、名称：一卡通电源箱 2、规格型号：含门禁电源DC12V6A。定制配套，含空开、分励脱扣器； 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	5			
45	030506005001	网络接口模块	1.名称:联动控制模块	套	5			
46	030506006001	读卡器	1.名称:读卡器 2.规格:1、读卡距离＞6cm; 2、支持学校复杂多类型的开门方式，开门方式支持M1卡、CPU卡、NFC、身份证、银联Q-Pass、手机蓝牙（BLE）、RFID; 3、采用防暴设计，坚固耐用; 4、响应时间；≤1S; 5、相对湿度：≤90%，不凝露; 6、通讯方式：RS485; 7、电源DC9~24V，额定电流：60mA; 8、声音：不同权限卡，刷卡提示声音不同; 9、安装：标准86式暗盒。 10、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	7			
47	030506006002	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:86型 负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 工作电压：100VDC 外壳材料：ABS 开关方式：自动复位	台	3			
48	030506008004	双门磁力锁	1.名称:双门磁力锁	台	5			
49	030412004138	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-2*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	219.9			
50	030412004139	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	220.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030412004140	配线	1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-6*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	222.25			
C.5.6		人行闸机						
52	030506006003	人脸识别终端	1.名称:人脸识别终端 2.规格:设备防护等级IP65，需提供公安部权威机构检测报告证明，采用7寸屏幕，设备口包含RJ45口x1，USB 2.0x2，韦根输入x1,韦根输出x1，告警输入x2，I/O输出x2，采用双目高清宽动态摄像头，1路可见光摄像头，1路红外摄像头	台	12			
53	030506019001	通道闸机	1.名称:通道闸机 2.规格:采用直流电机，运行平稳、可靠，设备宽度可灵活定制，具有防尾随功能，出现尾随现象系统自动报警,具有多种方式可供选择，即可单向通行、可双向通行，具有自动复位功能，具有语音提示功能，带测温功能	台	6			
C.4.12		五方对讲系统						
54	030412004141	信号线	1.名称:信号线 2.型号:WDZ-RYY-6x1.0，智能化只布防信号线至管理用房，其余对讲设备由电梯厂家提供	m	446.14			
C.4.12		管路						
55	030412003042	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:600*200 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	37			
56	030412003043	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	909.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030412001192	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1223.06			
58	030412001193	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3380.92			
59	030412006044	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	405			
C.4		抗震支架						
60	031301004098	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	42			
61	031301004099	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	72			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017017	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014017	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023017	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024017	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025017	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026017	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001021	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002017	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003017	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004017	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005017	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006017	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007017	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008017	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016017	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018017	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019017	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022017	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B018	建筑物超高超深施工增加			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	972180.79	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统	
1.2	计算机网络系统	
1.3	电子巡更系统	
1.4	视频监控系统	
1.5	信息发布系统	
1.6	报警系统	
1.7	门禁系统	
1.8	人行闸机	
1.9	五方对讲系统	
1.10	管路	
1.11	机房	
1.12	系统调试	
1.13	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5.2		综合布线系统						
1	030501005003	机柜	1.名称:机柜 2.材质:42U，2m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，5mm安全钢化玻璃门，机柜承重≥600kg，托盘不少于3个，2个8位10APDU 3.规格:19寸服务器机柜，600mm*800mm*2000mm 4.安装方式:落地式	台	18			
2	030501005004	ONU设备箱	1.名称:ONU设备箱 2.规格:ONU箱子尺寸：500x400x120mm,，箱体和门均采用>=1.0mm厚冷轧板，配置铝合金锁及安全敲落孔,箱子底板根据ONU等设备大小冷压铆螺柱若干，并提供配套铝制卡件用于将设备固定在底板上,箱体两侧有散热孔,含多媒体设备箱内部空开、漏保、三位五眼电源插排 3.安装方式:墙挂式	台	50			
3	030502003005	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（管内穿放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:管内穿放	m	10299.2			
4	030502003006	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（桥架内布放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:桥架内布放	m	17087.3			
5	030502005006	室内4芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内4芯单模光缆 2.规格:四芯单模光缆，中心束管软铠单模，OS2 3.敷设方式:桥架内布放	m	2631.64			
6	030502005007	室内12芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	145.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005008	室内12芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	114			
8	030502005009	室内24芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	193.67			
9	030502005010	室内24芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	342			
10	031103027002	1:8光分路器	1.名称:1:8光分路器	台	18			
11	030502007003	六类非屏蔽跳线	1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2米	条	307			
12	030502007004	2m光纤跳纤	1.名称:2m光纤跳纤 2.规格:2米LC-LC双芯单模光纤跳线，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	33			
13	030502008002	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架 2.规格:19英寸固定式1U网络配线架非预装,24位一体式配线架满配六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次	架	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502010003	单口信息面板	1.名称:单口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	88			
15	030502010004	双口信息面板	1.名称:双口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	15			
16	030502013002	24芯光纤配线架	1.名称:光纤配线架（含适配器） 2.规格:24芯LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件；标准：ISO/IEC 11801:2002 2nd、TIA/EIA 568-C	个	58			
17	030502014003	1m光纤尾纤	1.名称:1m光纤尾纤 2.规格:1米LC单模光纤尾纤，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	960			
18	030502014004	尾纤-ONU	1.名称:尾纤-ONU 2.规格:光纤尾纤，单模，OS2，9/125，SC，1米	条	51			
19	030502012002	光纤接续	1.接续方式:永久（热熔）连接	芯	1011			
20	030502015002	理线器	1.名称:机柜理线器 2.规格:1U	个	73			
21	030502017002	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	673			
22	030502019002	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	66			
C.5.1		计算机网络系统						
23	030501017002	万兆光模块	1.名称:万兆光模块 2.规格:光模块-SFP-万兆-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030501015004	设备网汇聚层交换机	1.名称:设备网汇聚层交换机 2.规格:1x48个10/100/1000Base-TX端口	台	1			
25	030501015005	24口千兆POE交换机	1.名称:24口千兆POE交换机 2.规格:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电，整机最大功耗400W	台	15			
26	030501015006	8口POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	50			
27	030501015007	8口非POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口非POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	1			
28	030501021002	放装AP	1.名称:放装AP 2.规格:AP（千兆）,双频（2.4GHz，5GHz），支持PoE供电 3.安装方式:吸顶安装	台	336			
C.5.6		电子巡更系统						
29	030506009001	巡更棒	1.名称:巡更棒	套	4			
30	030506009002	巡更点	1.名称:巡更点	套	50			
C.5.6		视频监控系统						
31	030506010005	室内枪型摄像机含支架	1.名称:室内枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂安装	台	58			
32	030506010006	室内半球摄像机	1.名称:室内半球摄像机 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片，支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。 3、最低照度彩色：0.005 lx ，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.安装方式:吸顶安装	台	154			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030506010007	电梯摄像机	1.名称:电梯摄像机 2.规格:1、主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.0021x。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 3.安装方式:电梯轿厢内吸顶安装	台	2			
34	030501018002	无线网桥	1.名称:无线网桥 2.规格:专为电梯场景无线数据传输设计。设备工作在2.4GHz频段，采用11n技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率，轻松传输高清视频，内置6dBi高增益定向天线，信号穿透力更强。产品安装便捷、稳定可靠	台	4			
35	030506014003	楼显设备	1.名称:楼显设备	台	2			
36	030506010008	室外枪型摄像机含支架	1.名称:室外枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂或立杆上安装,安装高度不低于2.5m	台	2			
37	030506014004	视频解码器	1.名称:视频解码器 2.规格:5U机箱+1路HDMI输入(支持转VGA或HDMI)+1路HDMI输出+单主控板+单电源	台	1			
38	030506016002	46寸液晶屏	1.名称:46寸液晶屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030506015001	64路32盘位磁盘阵列	1.名称:64路32盘位磁盘阵列 2.规格:前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷，可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机，支持最大1200W高清网络视频的预览、存储与回放，支持H.265、H.264编码前端自适应接入，支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览,支持最大32路同步回放及多路同步倒放,支持32个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份,支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10	台	11			
40	030501004001	存储硬盘	1.名称:存储硬盘 2.规格:16TB，3.5英寸SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行	台	80			
41	030501023001	平台对接和协议转换费	1.名称:平台对接和协议转换费 2.指标:与学校现有平台对接	套	1			
42	030506016003	46寸液晶拼接屏含拼接屏架	1.名称:46寸液晶拼接屏 2.规格:分辨率：1920x1080；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1；含拼接屏架，拼缝≤0.35mm	台	4			
43	030505016002	4路高清解码拼接控制器	1.名称:4路高清解码拼接控制器 2.规格:5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路DVI输出+单主控板+单电源；	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030506015002	监控键盘	1.名称:监控键盘 2.规格:全触控网络键盘屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入iSecure（海豚）平台 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高） 重量：≈1.7KG 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 工作温度：-10℃--+55℃ 工作湿度：10%--90% 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030501019003	管理电脑及配套软件（视频监控系统）	1.名称:管理电脑及配套软件 2.规格:技术路线：Intel； CPU：i5 10400； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD+1TB SATA HDD； 显示器：23.8英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：Windows 10 IoT版（不含授权）； 安防配套软件，厂家自带	台	1			
46	030502007005	高清线缆	1.名称:高清线缆 2.规格:HDMI15米	条	4			
47	030506010009	操作台	1.名称:操作台 2.规格:3联，单联600*750*900mm,含椅子，详见设计图纸	台	1			
C.5.5		信息发布系统						
48	030505015002	发布控制器	1.名称:发布控制器	台	1			
49	030505016003	液晶显示屏	1.名称:液晶显示屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			
50	030501023002	多媒体显控客户端软件	1.名称:多媒体显控客户端软件 2.指标:1.支持LINUX环境部署；2.可上传多种类型的素材，支持AVI/MPEG4/H.264/MOV/TS流/MKV等多种视频格式，支持BMP、PNG、JPG等各类图片格式；3.对上传的素材进行分组管理，对素材使用栏目进行管理；4.提供所见即所得的内容展现设计，在平台上编辑内容，可立即获得编辑的效果；5.支持播放样式自由划分，支持多种区域类型选择，如播放区、时间区、日期区、星期区、天气区、天气图片区、城市区、LOGO区域、字幕区等；7.支持查看终端的错误日志、状态日志等，可下载终端日志文件；8.可根据客户需求用系统设计布局大小，可插入图片、视频、音频、时间等功能	套	1			
51	030501019004	管理电脑（信息发布系统）	1.名称:管理电脑（信息发布系统） 2.规格:i7系列4核以上CPU；内存8G；2G独显；1T，7200转以上SATA硬盘；WINDOWS操作系统；屏幕尺寸：32”以上	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5.6		报警系统						
52	030506001003	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.规格:报警输出支持常开；常闭的触点模式	套	9			
53	030506004002	智能声光报警装置	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出	套	1			
54	030506001004	壁挂式红外微波双鉴探测器	1.名称:壁挂式红外微波双鉴探测器 2.规格:壁装、安装高度2.5m、探测范围12m/90°，另配支架	套	2			
55	030501019005	报警管理分控工作站及配套软件	1.名称:报警管理分控工作站及配套软件 2.规格:12500/1660/16G/1T/24LCD、厂家配套软件	台	1			
56	030506003002	入侵报警主机	1.名称:入侵报警主机 2.规格:报警输入支持本地16路，最大可扩展到256路 3.含网络/GSM/PSTN通信接口	套	1			
57	030506005002	网络接口模块	1.名称:网络接口模块	套	1			
58	030506003003	四防区扩展模块	1.名称:四防区扩展模块 2.规格:四防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数60；通信协议Mbus	套	3			
59	030412004142	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	63.94			
60	030412004143	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	61.3			
C.5.6		门禁系统						
61	030501019006	管理工作站及配套软件（门禁系统）	1.名称:管理工作站及配套软件（门禁系统） 2.规格:12500/1660/16G/1T/24LCD、厂家配套软件	台	1			
62	030501002001	打印机	1.名称:打印机	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030506006004	发卡器	1.名称:发卡器 2.规格:USB通讯，可发IC/CPU卡，读写时间小于0.3S，感应距离大于30MM	台	1			
64	030506007002	门禁控制器（四门）	1.名称:门禁控制器（四门） 2.规格:1、通讯方式：TCP/IP； 2、工作电压：12V DC，功率：300mA； 3、负载数量：最多可接四扇门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视； 4、处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485； 5、响应性能：系统主要操作响应时间≤1秒，IC卡识读感应距离＞7cm。	台	3			
65	030402011217	一卡通电源箱	1.名称:一卡通电源箱 2.规格:1、名称：一卡通电源箱 2、规格型号：含门禁电源DC12V6A。定制配套，含空开、分励脱扣器； 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	3			
66	030506005003	网络接口模块	1.名称:联动控制模块	套	3			
67	030506006005	读卡器	1.名称:读卡器 2.规格:1、读卡距离＞6cm; 2、支持学校复杂多类型的开门方式，开门方式支持M1卡、CPU卡、NFC、身份证、银联Q-Pass、手机蓝牙（BLE）、RFID; 3、采用防暴设计，坚固耐用; 4、响应时间；≤1S; 5、相对湿度：≤90%，不凝露; 6、通讯方式：RS485; 7、电源DC9~24V，额定电流：60mA; 8、声音：不同权限卡，刷卡提示声音不同; 9、安装：标准86式暗盒。 10、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	18			
68	030506006006	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:86型 负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 工作电压：100VDC 外壳材料：ABS 开关方式：自动复位	台	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030506008005	双门磁力锁	1.名称:双门磁力锁	台	15			
70	030412004144	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-2*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	587.91			
71	030412004145	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	595.55			
72	030412004146	配线	1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-6*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	618.76			
C.5.6		人行闸机						
73	030506006007	人脸识别终端	1.名称:人脸识别终端 2.规格:设备防护等级IP65，需提供公安部权威机构检测报告证明，采用7寸屏幕，设备口包含RJ45口x1，USB 2.0x2，韦根输入x1,韦根输出x1，告警输入x2，I/O输出x2，采用双目高清宽动态摄像头，1路可见光摄像头，1路红外摄像头	台	8			
74	030506019002	通道闸机	1.名称:通道闸机 2.规格:采用直流电机，运行平稳、可靠，设备宽度可灵活定制，具有防尾随功能，出现尾随现象系统自动报警,具有多种方式可供选择，即可单向通行、可双向通行，具有自动复位功能，具有语音提示功能，带测温功能	台	4			
C.4.12		五方对讲系统						
75	030412004147	信号线	1.名称:信号线 2.型号:WDZ-RYY-6x1.0，智能化只布防信号线至管理用房，其余对讲设备由电梯厂家提供	m	213.09			
C.4.12		管路						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030412003044	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	1786.27			
77	030412003045	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	59.2			
78	030412001194	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	2278.44			
79	030412001195	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	11329.12			
80	030412006045	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	1044			
C.4		机房						
81	030402011218	机房UPS配电箱	1.名称:机房UPS配电箱 2.规格:非标定制，详见设计图纸 3.安装方式:挂墙明装,中心距地1.5米	台	1			
82	030409001084	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030409001085	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 6.本工程应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆，具体详见设计及说明	m	120			
84	030406002002	UPS主机（20KVA）	1.名称:UPS主机（20KVA） 2.容量:三相，20KVA,电压精度:+/-2%,频率 50/60 Hz,功率因数 > 0.95(满载)	套	1			
85	030406001001	蓄电池12V	1.名称:蓄电池12V 2.容量(A·h):100AH	个	32			
86	030404011001	电池柜	1.名称:电池柜 2.型号:A32	台	1			
87	030410009001	三相电源二级防雷器	1.名称:三相电源二级防雷器 2.规格:AM2-40/3+NPE	套	1			
88	030410009002	单相电源三级防雷器	1.名称:单相电源三级防雷器 2.规格:AM3-20/1+NPE	套	1			
89	030410009003	机房专用防雷排插	1.名称:机房专用防雷排插 2.规格:A6-420	套	3			
90	030412004148	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	30			
91	030412004149	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-BYJ-25 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	45			
92	030412004150	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:BV-25 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	80			
93	030410002016	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:铜排 3.规格:30*3mm 4.安装部位:室内	m	22			
C		系统调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030501022001	智能化系统调试	1.智能化系统调试 2.包含本项目智能化所有系统的调试 3.结算时需提供调试报告	项	1			
C.4		抗震支架						
95	031301004100	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	160			
96	031301004101	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	80			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017018	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014018	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023018	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024018	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025018	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026018	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001022	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002018	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003018	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004018	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005018	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006018	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007018	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008018	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016018	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018018	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019018	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022018	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B019	建筑物超高超深施工增加			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2970133.05	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

慧信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统	
1.2	计算机网络系统	
1.3	视频监控系统	
1.4	信息发布系统	
1.5	报警系统	
1.6	门禁系统	
1.7	人行闸机	
1.8	五方对讲系统	
1.9	管路	
1.10	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5.2		综合布线系统						
1	030501005005	机柜	1.名称:机柜 2.材质:42U，2m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，5mm安全钢化玻璃门，机柜承重≥600kg，托盘不少于3个，2个8位10APDU 3.规格:19寸服务器机柜，600mm*800mm*2000mm 4.安装方式:落地式	台	18			
2	030501005006	ONU设备箱	1.名称:ONU设备箱 2.规格:ONU箱子尺寸：500x400x120mm,，箱体和门均采用>=1.0mm厚冷轧板，配置铝合金锁及安全敲落孔,箱子底板根据ONU等设备大小冷压铆螺柱若干，并提供配套铝制卡件用于将设备固定在底板上,箱体两侧有散热孔,含多媒体设备箱内部空开、漏保、三位五眼电源插排 3.安装方式:墙挂式	台	43			
3	030502003007	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（管内穿放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:管内穿放	m	7920.65			
4	030502003008	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（桥架内布放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:桥架内布放	m	13141.08			
5	030502005011	室内4芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内4芯单模光缆 2.规格:四芯单模光缆，中心束管软铠单模，OS2 3.敷设方式:桥架内布放	m	2518.91			
6	030502005012	室内12芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	298.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005013	室内12芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	114			
8	030502005014	室内24芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	121.44			
9	030502005015	室内24芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	342			
10	031103027003	1:8光分路器	1.名称:1:8光分路器	台	18			
11	030502007006	六类非屏蔽跳线	1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2米	条	250			
12	030502007007	2m光纤跳纤	1.名称:2m光纤跳纤 2.规格:2米LC-LC双芯单模光纤跳线，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	34			
13	030502008003	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架 2.规格:19英寸固定式1U网络配线架非预装,24位一体式配线架满配六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次	架	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502010005	单口信息面板	1.名称:单口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	64			
15	030502010006	双口信息面板	1.名称:双口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	15			
16	030502013003	24芯光纤配线架	1.名称:光纤配线架（含适配器） 2.规格:24芯LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件；标准：ISO/IEC 11801:2002 2nd、TIA/EIA 568-C	个	42			
17	030502014005	1m光纤尾纤	1.名称:1m光纤尾纤 2.规格:1米LC单模光纤尾纤，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	952			
18	030502014006	尾纤-ONU	1.名称:尾纤-ONU 2.规格:光纤尾纤，单模，OS2，9/125，SC，1米	条	46			
19	030502012003	光纤接续	1.接续方式:永久（热熔）连接	芯	998			
20	030502015003	理线器	1.名称:机柜理线器 2.规格:1U	个	58			
21	030502017003	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	527			
22	030502019003	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	62			
C.5.1		计算机网络系统						
23	030501017003	万兆光模块	1.名称:万兆光模块 2.规格:光模块-SFP-万兆-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030501015008	24口千兆POE交换机	1.名称:24口千兆POE交换机 2.规格:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电，整机最大功耗400W	台	16			
25	030501015009	8口POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	44			
26	030501015010	8口非POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口非POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	2			
27	030501021003	放装AP	1.名称:放装AP 2.规格:AP（千兆）,双频（2.4GHz，5GHz），支持PoE供电 3.安装方式:吸顶安装	台	247			
C.5.6		视频监控系统						
28	030506010010	室内枪型摄像机含支架	1.名称:室内枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂安装	台	59			
29	030506010011	室内半球摄像机	1.名称:室内半球摄像机 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片，支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。 3、最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.安装方式:吸顶安装	台	118			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030506010012	电梯摄像机	1.名称:电梯摄像机 2.规格:1、主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.0021x。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 3.安装方式:电梯轿厢内吸顶安装	台	2			
31	030501018003	无线网桥	1.名称:无线网桥 2.规格:专为电梯场景无线数据传输设计。设备工作在2.4GHz频段，采用11n技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率，轻松传输高清视频，内置6dBi高增益定向天线，信号穿透力更强。产品安装便捷、稳定可靠	台	4			
32	030506014005	楼显设备	1.名称:楼显设备	台	2			
33	030506010013	室外枪型摄像机含支架	1.名称:室外枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂或立杆上安装,安装高度不低于2.5m	台	4			
34	030506014006	视频解码器	1.名称:视频解码器 2.规格:5U机箱+1路HDMI输入(支持转VGA或HDMI)+1路HDMI输出+单主控板+单电源	台	1			
35	030506016004	46寸液晶屏	1.名称:46寸液晶屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			
C.5.5		信息发布系统						
36	030505015003	发布控制器	1.名称:发布控制器	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030505016004	液晶显示屏	1.名称:液晶显示屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			
C.5.6		报警系统						
38	030506001005	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.规格:报警输出支持常开；常闭的触点模式	套	5			
39	030506004003	智能声光报警装置	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出	套	1			
40	030506001006	壁挂式红外微波双鉴探测器	1.名称:壁挂式红外微波双鉴探测器 2.规格:壁装、安装高度2.5m、探测范围12m/90°，另配支架	套	1			
41	030506003004	四防区扩展模块	1.名称:四防区扩展模块 2.规格:四防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数60；通信协议Mbus	套	2			
42	030412004151	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	126.83			
43	030412004152	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	185.31			
C.5.6		门禁系统						
44	030506007003	门禁控制器（四门）	1.名称:门禁控制器（四门） 2.规格:1、通讯方式：TCP/IP; 2、工作电压：12V DC，功率：300mA; 3、负载数量：最多可接四扇门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视; 4、处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485; 5、响应性能：系统主要操作响应时间≤1秒，IC卡识读感应距离＞7cm。	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030402011219	一卡通电源箱	1.名称:一卡通电源箱 2.规格:1、名称：一卡通电源箱 2、规格型号：含门禁电源DC12V6A。定制配套，含空开、分励脱扣器； 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	3			
46	030506005004	网络接口模块	1.名称:联动控制模块	套	3			
47	030506006008	读卡器	1.名称:读卡器 2.规格:1、读卡距离＞6cm; 2、支持学校复杂多类型的开门方式，开门方式支持M1卡、CPU卡、NFC、身份证、银联Q-Pass、手机蓝牙（BLE）、RFID; 3、采用防暴设计，坚固耐用; 4、响应时间；≤1S; 5、相对湿度：≤90%，不凝露; 6、通讯方式：RS485; 7、电源DC9~24V，额定电流：60mA; 8、声音：不同权限卡，刷卡提示声音不同; 9、安装：标准86式暗盒。 10、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	18			
48	030506006009	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:86型 负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 工作电压：100VDC 外壳材料：ABS 开关方式：自动复位	台	12			
49	030506008006	双门磁力锁	1.名称:双门磁力锁	台	15			
50	030412004153	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-2*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	594.03			
51	030412004154	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	595.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030412004155	配线	1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-6*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	609.18			
C.5.6		人行闸机						
53	030506006010	人脸识别终端	1.名称:人脸识别终端 2.规格:设备防护等级IP65，需提供公安部权威机构检测报告证明，采用7寸屏幕，设备口包含RJ45口x1，USB 2.0x2，韦根输入x1,韦根输出x1，告警输入x2，I/O输出x2，采用双目高清宽动态摄像头，1路可见光摄像头，1路红外摄像头	台	8			
54	030506019003	通道闸机	1.名称:通道闸机 2.规格:采用直流电机，运行平稳、可靠，设备宽度可灵活定制，具有防尾随功能，出现尾随现象系统自动报警,具有多种方式可供选择，即可单向通行、可双向通行，具有自动复位功能，具有语音提示功能，带测温功能	台	4			
C.4.12		五方对讲系统						
55	030412004156	信号线	1.名称:信号线 2.型号:WDZ-RYY-6x1.0，智能化只布防信号线至管理用房，其余对讲设备由电梯厂家提供	m	365.72			
C.4.12		管路						
56	030412003046	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	1450.95			
57	030412003047	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	59.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030412001196	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1628.33			
59	030412001197	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	8712.72			
60	030412006046	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	803			
C.4		抗震支架						
61	031301004102	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	132			
62	031301004103	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	56			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017019	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014019	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023019	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024019	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025019	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026019	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002019	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003019	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004019	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005019	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006019	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007019	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008019	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016019	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018019	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019019	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022019	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B020	建筑物超高超深施工增加			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1388033.91	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统	
1.2	计算机网络系统	
1.3	视频监控系统	
1.4	信息发布系统	
1.5	报警系统	
1.6	门禁系统	
1.7	人行闸机	
1.8	五方对讲系统	
1.9	管路	
1.10	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5.2		综合布线系统						
1	030501005007	机柜	1.名称:机柜 2.材质:42U，2m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，5mm安全钢化玻璃门，机柜承重≥600kg，托盘不少于3个，2个8位10APDU 3.规格:19寸服务器机柜，600mm*800mm*2000mm 4.安装方式:落地式	台	12			
2	030501005008	ONU设备箱	1.名称:ONU设备箱 2.规格:ONU箱子尺寸：500x400x120mm,，箱体和门均采用>=1.0mm厚冷轧板，配置铝合金锁及安全敲落孔,箱子底板根据ONU等设备大小冷压铆螺柱若干，并提供配套铝制卡件用于将设备固定在底板上,箱体两侧有散热孔,含多媒体设备箱内部空开、漏保、三位五眼电源插排 3.安装方式:墙挂式	台	28			
3	030502003009	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（管内穿放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:管内穿放	m	5104.76			
4	030502003010	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（桥架内布放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:桥架内布放	m	8469.25			
5	030502005016	室内4芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内4芯单模光缆 2.规格:四芯单模光缆，中心束管软铠单模，OS2 3.敷设方式:桥架内布放	m	1231.43			
6	030502005017	室内12芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	439.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502005018	室内12芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	53.8			
8	030502005019	室内24芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	262.43			
9	030502005020	室内24芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	161.4			
10	031103027004	1:8光分路器	1.名称:1:8光分路器	台	12			
11	030502007008	六类非屏蔽跳线	1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2米	条	168			
12	030502007009	2m光纤跳纤	1.名称:2m光纤跳纤 2.规格:2米LC-LC双芯单模光纤跳线，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	21			
13	030502008004	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架 2.规格:19英寸固定式1U网络配线架非预装,24位一体式配线架满配六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次	架	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502010007	单口信息面板	1.名称:单口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	42			
15	030502010008	双口信息面板	1.名称:双口信息面板 2.规格:采用ABS材质耐腐塑料 3.型号:86型 4.含六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次 5.安装方式:嵌墙暗装,房间内下沿距地0.3m,公区内下沿距地1.5m。办公桌处与强电插座平行。	个	5			
16	030502013004	24芯光纤配线架	1.名称:光纤配线架（含适配器） 2.规格:24芯LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件；标准：ISO/IEC 11801:2002 2nd、TIA/EIA 568-C	个	28			
17	030502014007	1m光纤尾纤	1.名称:1m光纤尾纤 2.规格:1米LC单模光纤尾纤，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	612			
18	030502014008	尾纤-ONU	1.名称:尾纤-ONU 2.规格:光纤尾纤，单模，OS2，9/125，SC，1米	条	30			
19	030502012004	光纤接续	1.接续方式:永久（热熔）连接	芯	642			
20	030502015004	理线器	1.名称:机柜理线器 2.规格:1U	个	37			
21	030502017004	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	339			
22	030502019004	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	39			
C.5.1		计算机网络系统						
23	030501017004	万兆光模块	1.名称:万兆光模块 2.规格:光模块-SFP-万兆-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030501015011	24口千兆POE交换机	1.名称:24口千兆POE交换机 2.规格:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电，整机最大功耗400W	台	9			
25	030501015012	8口POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	28			
26	030501015013	8口非POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口非POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	2			
27	030501021004	放装AP	1.名称:放装AP 2.规格:AP（千兆）,双频（2.4GHz，5GHz），支持PoE供电 3.安装方式:吸顶安装	台	161			
C.5.6		视频监控系统						
28	030506010014	室内枪型摄像机含支架	1.名称:室内枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂安装	台	30			
29	030506010015	室内半球摄像机	1.名称:室内半球摄像机 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片，支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。 3、最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.安装方式:吸顶安装	台	87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030506010016	电梯摄像机	1.名称:电梯摄像机 2.规格:1、主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 2、最低照度彩色0.0021x。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 3.安装方式:电梯轿厢内吸顶安装	台	3			
31	030501018004	无线网桥	1.名称:无线网桥 2.规格:专为电梯场景无线数据传输设计。设备工作在2.4GHz频段，采用11n技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率，轻松传输高清视频，内置6dBi高增益定向天线，信号穿透力更强。产品安装便捷、稳定可靠	台	6			
32	030506014007	楼显设备	1.名称:楼显设备	台	3			
33	030506010017	室外枪型摄像机含支架	1.名称:室外枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂或立杆上安装,安装高度不低于2.5m	台	3			
34	030506014008	视频解码器	1.名称:视频解码器 2.规格:5U机箱+1路HDMI输入(支持转VGA或HDMI)+1路HDMI输出+单主控板+单电源	台	1			
35	030506016005	46寸液晶屏	1.名称:46寸液晶屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			
C.5.5		信息发布系统						
36	030505015004	发布控制器	1.名称:发布控制器	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030505016005	液晶显示屏	1.名称:液晶显示屏 2.规格:液晶尺寸 46英寸 分辨率 1920*1080 亮度：≥300cd/㎡，静态对比度：5000:1，可视角度：178°；屏幕比例：16:9；音频功率：功率≥2*10W。	台	1			
C.5.6		报警系统						
38	030506001007	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.规格:报警输出支持常开；常闭的触点模式	套	5			
39	030506004004	智能声光报警装置	1.名称:智能声光报警装置 2.规格:1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出	套	1			
40	030506001008	壁挂式红外微波双鉴探测器	1.名称:壁挂式红外微波双鉴探测器 2.规格:壁装、安装高度2.5m、探测范围12m/90°，另配支架	套	1			
41	030506003005	四防区扩展模块	1.名称:四防区扩展模块 2.规格:四防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数60；通信协议Mbus	套	2			
42	030412004157	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	198.61			
43	030412004158	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	257.21			
C.5.6		门禁系统						
44	030506007004	门禁控制器（四门）	1.名称:门禁控制器（四门） 2.规格:1、通讯方式：TCP/IP; 2、工作电压：12V DC，功率：300mA; 3、负载数量：最多可接四扇门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视; 4、处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485; 5、响应性能：系统主要操作响应时间≤1秒，IC卡识读感应距离＞7cm。	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030402011220	一卡通电源箱	1.名称:一卡通电源箱 2.规格:1、名称：一卡通电源箱 2、规格型号：含门禁电源DC12V6A。定制配套，含空开、分励脱扣器； 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	3			
46	030506005005	网络接口模块	1.名称:联动控制模块	套	3			
47	030506006011	读卡器	1.名称:读卡器 2.规格:1、读卡距离＞6cm; 2、支持学校复杂多类型的开门方式，开门方式支持M1卡、CPU卡、NFC、身份证、银联Q-Pass、手机蓝牙（BLE）、RFID; 3、采用防暴设计，坚固耐用; 4、响应时间；≤1S; 5、相对湿度：≤90%，不凝露; 6、通讯方式：RS485; 7、电源DC9~24V，额定电流：60mA; 8、声音：不同权限卡，刷卡提示声音不同; 9、安装：标准86式暗盒。 10、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	15			
48	030506006012	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:86型 负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 工作电压：100VDC 外壳材料：ABS 开关方式：自动复位	台	13			
49	030506008007	双门磁力锁	1.名称:双门磁力锁	台	14			
50	030412004159	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-2*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	281.21			
51	030412004160	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	282.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030412004161	配线	1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-6*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	285.9			
C.5.6		人行闸机						
53	030506006013	人脸识别终端	1.名称:人脸识别终端 2.规格:设备防护等级IP65，需提供公安部权威机构检测报告证明，采用7寸屏幕，设备口包含RJ45口x1，USB 2.0x2，韦根输入x1,韦根输出x1，告警输入x2，I/O输出x2，采用双目高清宽动态摄像头，1路可见光摄像头，1路红外摄像头	台	8			
54	030506019004	通道闸机	1.名称:通道闸机 2.规格:采用直流电机，运行平稳、可靠，设备宽度可灵活定制，具有防尾随功能，出现尾随现象系统自动报警,具有多种方式可供选择，即可单向通行、可双向通行，具有自动复位功能，具有语音提示功能，带测温功能	台	4			
C.4.12		五方对讲系统						
55	030412004162	信号线	1.名称:信号线 2.型号:WDZ-RYY-6x1.0，智能化只布防信号线至管理用房，其余对讲设备由电梯厂家提供	m	484.51			
C.4.12		管路						
56	030412003048	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	966			
57	030412003049	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030412001198	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	1122.79			
59	030412001199	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	5615.24			
60	030412006047	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	545			
C.4		抗震支架						
61	031301004104	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TD200 3.支架形式:单向	套	93			
62	031301004105	成品支架	1.名称:桥架抗震支架 2.规格:TLD200 3.支架形式:双向	套	39			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017020	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014020	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023020	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024020	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025020	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026020	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001024	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002020	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003020	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004020	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005020	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006020	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007020	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008020	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016020	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018020	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019020	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022020	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B021	建筑物超高超深施工增加			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	940281.88	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统	
1.2	计算机网络系统	
1.3	视频监控系统	
1.4	报警系统	
1.5	门禁系统	
1.6	管路	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5.2		综合布线系统						
1	030501005009	机柜	1.名称:机柜 2.材质:42U，2m×600mm×600mm；1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，5mm安全钢化玻璃门，机柜承重≥600kg，托盘不少于3个，2个8位10APDU 3.规格:19寸服务器机柜，600mm*800mm*2000mm 4.安装方式:落地式	台	7			
2	030501005010	壁挂机柜	1.名称:壁挂机柜 2.安装方式:墙挂式	台	1			
3	030502003011	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（管内穿放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:管内穿放	m	930.44			
4	030502003012	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（桥架内布放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:桥架内布放	m	3680.18			
5	030502005021	室内4芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内4芯单模光缆 2.规格:四芯单模光缆，中心束管软铠单模，OS2 3.敷设方式:管内穿放	m	10			
6	030502005022	室内12芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:管内穿放	m	126.83			
7	030502005023	室内12芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:12芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	120.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030502005024	室内24芯单模光缆（桥架内布放）	1.名称:室内24芯单模光缆 2.规格:24芯紧套式单模室内光缆 9/125，采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求 3.敷设方式:桥架内布放	m	104.37			
9	031103027005	1:8光分路器	1.名称:1:8光分路器	台	2			
10	030502007010	六类非屏蔽跳线	1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2米	条	40			
11	030502007011	2m光纤跳纤	1.名称:2m光纤跳纤 2.规格:2米LC-LC双芯单模光纤跳线，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	4			
12	030502008005	24口网络配线架	1.名称:24口网络配线架 2.规格:19英寸固定式1U网络配线架非预装,24位一体式配线架满配六类非屏蔽网络模块，规格:电流：1.5A,绝缘阻抗：不低于500MΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次	架	2			
13	030502013005	24芯光纤配线架	1.名称:光纤配线架（含适配器） 2.规格:24芯LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件；标准：ISO/IEC 11801:2002 2nd、TIA/EIA 568-C	个	74			
14	030502014009	1m光纤尾纤	1.名称:1m光纤尾纤 2.规格:1米LC单模光纤尾纤，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头	条	100			
15	030502014010	尾纤-ONU	1.名称:尾纤-ONU 2.规格:光纤尾纤，单模，OS2，9/125，SC，1米	条	3			
16	030502012005	光纤接续	1.接续方式:永久（热熔）连接	芯	103			
17	030502015005	理线器	1.名称:机柜理线器 2.规格:1U	个	76			
18	030502017005	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	58			
19	030502019005	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告。	链路	5			
C.5.1		计算机网络系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030501017005	万兆光模块	1.名称:万兆光模块 2.规格:光模块-SFP-万兆-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	4			
21	030501017006	100G光模块	1.名称:100G光模块 2.规格:100G LR4光模块，QSFP28封装，LC接口，波长1310nm，需配套单模光纤使用，最大传输距离为10Km	个	10			
22	030501015014	校园网汇聚交换机	1.名称:校园网汇聚交换机 2.规格:1x48个10/100/1000Base-TX端口	台	1			
23	030501019007	无线控制器	1.名称:无线控制器 2.规格:无线控制器产品专用升级许可证可扩展128个License，每License包含1个普通AP。	台	4			
24	030501023003	网管软件-无线管理授权	1.名称:网管软件-无线管理授权 2.规格:配套增加500台设备授权许可	套	2			
25	030501015015	24口千兆POE交换机	1.名称:24口千兆POE交换机 2.规格:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电，整机最大功耗400W	台	2			
26	030501015016	8口POE端口ONU（千兆）	1.名称:8口POE端口ONU（千兆） 2.安装方式:宿舍区域吊顶下壁挂安装,弱电间内机柜中安装	台	3			
27	030501021005	放装AP	1.名称:放装AP 2.规格:AP（千兆）,双频（2.4GHz，5GHz），支持PoE供电 3.安装方式:吸顶安装	台	18			
C.5.6		视频监控系统						
28	030506010018	室内枪型摄像机含支架	1.名称:室内枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂安装	台	33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030506010019	室内半球摄像机	1.名称:室内半球摄像机 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片，支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。 3、最低照度彩色：0.005 lx ，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.安装方式:吸顶安装	台	5			
C.5.6		报警系统						
30	030506001009	壁挂式红外微波双鉴探测器	1.名称:壁挂式红外微波双鉴探测器 2.规格:壁装、安装高度2.5m、探测范围12m/90°，另配支架	套	5			
31	030506003006	四防区扩展模块	1.名称:四防区扩展模块 2.规格:四防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数60；通信协议Mbus	套	1			
32	030412004163	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.5 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	247.28			
33	030412004164	配线	1.名称:控制总线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	541.29			
C.5.6		门禁系统						
34	030506007005	门禁控制器（四门）	1.名称:门禁控制器（四门） 2.规格:1、通讯方式：TCP/IP； 2、工作电压：12V DC，功率：300mA； 3、负载数量：最多可接四扇门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视； 4、处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485； 5、响应性能：系统主要操作响应时间≤1秒，IC卡识读感应距离＞7cm。	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030402011221	一卡通电源箱	1.名称:一卡通电源箱 2.规格:1、名称：一卡通电源箱 2、规格型号：含门禁电源DC12V6A。定制配套，含空开、分励脱扣器； 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	2			
36	030506005006	网络接口模块	1.名称:联动控制模块	套	2			
37	030506006014	读卡器	1.名称:读卡器 2.规格:1、读卡距离＞6cm; 2、支持学校复杂多类型的开门方式，开门方式支持M1卡、CPU卡、NFC、身份证、银联Q-Pass、手机蓝牙（BLE）、RFID; 3、采用防暴设计，坚固耐用; 4、响应时间；≤1S; 5、相对湿度：≤90%，不凝露; 6、通讯方式：RS485; 7、电源DC9~24V，额定电流：60mA; 8、声音：不同权限卡，刷卡提示声音不同; 9、安装：标准86式暗盒。 10、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	台	6			
38	030506006015	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.规格:86型 负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 工作电压：100VDC 外壳材料：ABS 开关方式：自动复位	台	6			
39	030506008008	双门磁力锁	1.名称:双门磁力锁	台	6			
40	030412004165	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-2*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	672.65			
41	030412004166	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-4*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	672.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030412004167	配线	1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-6*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	672.65			
C.4.12		管路						
43	030412003050	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	119.57			
44	030412003051	桥架	1.名称:防火热镀锌强电金属槽盒 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地跨接方式:按设计要求 6.含连接件、弯头、三通、四通、隔板、盖板等辅件 7.含支架、支架防腐及刷油	m	166.66			
45	030412001200	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	871.86			
46	030412001201	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	549.9			
47	030412006048	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	81			
48	031301003250	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	3			
49	031301003251	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50（实际套管规格） 4.填料材质:按设计及规范要求	个	12			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021021	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017021	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013021	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015021	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014021	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023021	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024021	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025021	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026021	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001025	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002021	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003021	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004021	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005021	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006021	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007021	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008021	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016021	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018021	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019021	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022021	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B022	建筑物超高超深施工增加			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	370459.98	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统	
1.2	视频监控系统	
1.3	管路	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5.2		综合布线系统						
1	030502003013	无卤低烟阻燃型六类E级4对UTP非屏蔽双绞电缆（管内穿放）	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:6类线、低烟无卤型 3.线缆对数:4对， 4.敷设方式:管内穿放	m	180			
2	030502005025	室外4芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室外4芯单模光缆 2.规格:4芯、低烟无卤 3.敷设方式:管内穿放	m	2237.66			
3	030502005026	室外48芯单模光缆（管内穿放）	1.名称:室外48芯单模光缆 2.敷设方式:管内穿放	m	2000			
4	030412004168	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZB1-BYJ-6 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	6712.98			
C.5.6		视频监控系统						
5	030506010020	室外枪型摄像机含支架	1.名称:室外枪型摄像机含支架 2.规格:1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3、动态范围不小于106dB。 4、支持IP67防尘防水。 5、支持POE供电。 3.安装方式:壁挂或立杆上安装,安装高度不低于2.5m	台	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040205002001	室外立杆	1、不锈钢材质、3.5米，含横杆 2、含立杆基础、地笼。 3、含抱杆箱，光纤盘放盒、交换机、电源、防雷器等。 4、2m光纤跳纤规格:2米LC-LC双芯单模光纤跳线，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头 5、光纤盘放盒规格:48芯LC光纤熔接能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续 6、1m光纤尾纤规格:1米LC单模光纤尾纤，提供种类齐全的ST、SC、FC、LC型号的插头 7、光纤接续方式:永久（热熔）连接 8、万兆光模块规格:光模块-SFP-万兆-单模模块-(1310nm,10km,LC) 9、8口POE工业交换机规格:8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电，整机最大功耗400W	根	12			
7	030412004169	配线	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑，包含桥架及管道内等敷设 3.规格:WDZ-RYY-2*1.0 4.材质:铜 5.其燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	180			
C.4.12		管路						
8	030412001202	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC100 4.配置形式:埋地 5.接地要求:按设计要求	m	3524.8			
9	030412001203	配管	1.名称:电气配管 2.材质:CPVC管 3.规格:CPVC100 4.配置形式:埋地（含警示红砖） 5.接地要求:按设计要求	m	1065.44			
10	030412001204	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PE管 3.规格:PE25 4.配置形式:埋地 5.接地要求:按设计要求	m	66.16			
11	040205001001	人(手)孔井	1.规格尺寸:方形，800*800*1000，弱电手孔做法详《地下通信线揽敷设05X101-2》P45页--小号手孔大样图。 2.盖板材质、规格:弱电手孔盖板做法详《地下通信线揽敷设 05X101-2》P45页--小号手孔盖板大样图。	座	38			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009022	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010022	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011022	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012022	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021022	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017022	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013022	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015022	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014022	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023022	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024022	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025022	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026022	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001026	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002022	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003022	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004022	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005022	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006022	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007022	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008022	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016022	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018022	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019022	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022022	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	666640.33	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外智能化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#电梯工程			
2	3#电梯工程			
3	4#电梯工程			
4	5#电梯工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电梯安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.1.7		电梯安装						
1	030107001001	交流电梯	1、名称:电梯2#DT-01 2、额定载重(KG)：1050 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:6 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
2	030107001002	交流电梯	1、名称:电梯2#DT-02 2、额定载重(KG)：1050 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:6 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009023	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010023	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011023	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012023	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021023	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017023	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013023	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015023	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014023	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023023	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024023	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025023	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026023	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002023	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003023	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004023	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005023	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006023	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007023	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008023	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016023	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018023	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019023	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022023	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	392704.31	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电梯安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.1.7		电梯安装						
1	030107001003	交流电梯	1、名称:电梯3#DT-01 2、额定载重(KG)：1275 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:10 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
2	030107001004	交流电梯	1、名称:电梯3#DT-02 2、额定载重(KG)：1275 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:10 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009024	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010024	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011024	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012024	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021024	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017024	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013024	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015024	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014024	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023024	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024024	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025024	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026024	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002024	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003024	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004024	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005024	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006024	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007024	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008024	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016024	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018024	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019024	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022024	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鑫信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	445937.01	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电梯安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.1.7		电梯安装						
1	030107001005	交流电梯	1、名称:电梯4#DT-01 2、额定载重(KG)：1275 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:10 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
2	030107001006	交流电梯	1、名称:电梯4#DT-02 2、额定载重(KG)：1275 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:10 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009025	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010025	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011025	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012025	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021025	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017025	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013025	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015025	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014025	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023025	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024025	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025025	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026025	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002025	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003025	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004025	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005025	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006025	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007025	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008025	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016025	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018025	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019025	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022025	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	445937.01	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电梯安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.1.7		电梯安装						
1	030107001007	交流电梯	1、名称:电梯5#DT-01 2、额定载重(KG)：1275 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:7 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
2	030107001008	交流电梯	1、名称:电梯5#DT-02 2、额定载重(KG)：1275 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:7 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
3	030107001009	交流电梯	1、名称:电梯5#DT-03 2、额定载重(KG)：1275 3、额定速度（m/s)：1.75 4、停靠站（层）:3 5、有无机房：无机房 6、含电梯控制箱 7、含电梯随行电缆、电梯井道照明插座、电梯五方对讲等 8、含电梯本体安装、附件安装、电梯电气安装、电梯轿厢装修、调试等 9、其余技术参数及要求详见南师大合成生物谷宿舍技术要求及电梯技术要求	部	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009026	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010026	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011026	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012026	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021026	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017026	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013026	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015026	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014026	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023026	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024026	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025026	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026026	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001030	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002026	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003026	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004026	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005026	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006026	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007026	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008026	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016026	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018026	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019026	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022026	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	580184.39	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5#电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：室外及配套工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	下凹式绿地			
2	雨污水工程			
3	网络接入工程			
4	室外电气管网			
5	室外给水、消防管网			
6	变配电工程			
合计				

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	下凹式绿地	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		下凹式绿地						
1	040504001001	单箅溢流雨水口	1.垫层、基础材质及厚度:预拌混凝土、C20、100mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖墙 4.混凝土强度等级:C15混凝土井基厚150mm 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆勾缝，20mm厚1:3水泥砂浆 5.盖板材质、规格:Φ450圆形铸铁溢流口 6.井内径400mm，圆形溢流口井体参考06MS201-3中第11页Φ1000圆形砖砌雨水检查井做法 7.含模板	座	14			
2	050101004001	栽植土换填	1.换填土质要求:绿化种植土层(满足《绿化种植土壤》要求) 2.换填土厚度:250mm	m3	205.53			
3	040701007001	土工合成材料敷设	1.材料品种:HDPE(600g两布一膜)防渗土工膜 2.连(搭)接方式:搭接500mm防水土工膜(靠近建筑物和路基一侧设置)，综合考虑到单价中，工程量不计算。	m2	822.1			
4	040501005001	盲管	1.尺寸:200mm*200mm 2.材质及规格:穿孔收集管可采用UPVC、PPR、双螺纹渗管或双壁波纹管等材料,沿长度方向设置一根穿孔管,穿孔收集管管径宜为d100,开孔率应控制在1%-3%,开孔孔径5mm,坡度>0.5%。穿孔收集管周围应采用粒径30-50mm的碎石包裹	m	302.66			
5	040501005002	塑料管（接入雨水井）	1.材质及规格:PE管DE300	m	99.32			
6	050102008001	种植细叶芒	1.种类:细叶芒 2.株高/冠径:冠幅30-35cm,高度35-40cm 3.单位面积株数:36株/m2	m2	28			
7	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:百慕大混黑麦草 2.铺种方式:满铺	m2	822.1			
8	050101013001	导流草沟	1.卵石防冲刷，i>0.3% 2.20～50mm的卵石满铺一层	m2	35			
9	050301005001	点风景石	1.溢流口，周边点缀，景石遮挡 2.每组2-3块黄石,高度20-40cm	t	3.062			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012015	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015015	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016015	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017015	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018015	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019015	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002015	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003015	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004015	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
20	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	114037.06	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：下凹式绿地　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	污水工程	
1.2	雨水工程	
1.3	雨水蓄水池	
1.4	钢筋混凝土化粪池	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水工程						
1	040501005003	塑料管(DN200 PE实壁管)	1.安装部位： 室外污水 2.部位： 污水管 3.材质、规格 DN200 PE实壁管（PE100级混配料给水管，同时满足公称压力不小于1.0MPa，环刚度不小于8KN/m2，氧化诱导时间大于20min。具体详见《GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统》及行业标准《非开挖工程用聚乙烯管》CJ/T 358-2019相关要求） 4.连接形式： 热熔连接 5.中、粗砂垫层 6.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	22.1			
2	040501005004	塑料管(DN300 PE实壁管)	1.安装部位： 室外污水 2.部位： 污水管 3.材质、规格 DN300 PE实壁管（PE100级混配料给水管，同时满足公称压力不小于1.0MPa，环刚度不小于8KN/m2，氧化诱导时间大于20min。具体详见《GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统》及行业标准《非开挖工程用聚乙烯管》CJ/T 358-2019相关要求） 4.连接形式： 热熔连接 5.中、粗砂垫层 6.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	1280.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040504001002	现浇混凝土井	1.混凝土检查井直径700mm 2.行车及人行区域应使用C250及以上的可调式防沉降球磨铸铁井盖，井盖可插入井座深度不宜小于150mm 3.柔性接口管道与检查井连接处应进行防水处理。管道与井壁预留不小于100mm空隙,采用1:2微膨胀水泥砂浆,同时沿管壁设置一圈自膨胀橡胶密封圈。管道接入检查井应保证20~50mm管头伸入长度,伸入长度范围内应立模浇筑细石混凝土。 4.所有雨、污水检查井井盖应按雨、污标识区分并具有防盗设施。检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固承重能力不小于150Kg。具体做法可详见图集苏S01-2021第322页。 5.其余详图集苏S01-2021及第232及233页相关做法。 6.井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 7.含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	11			
4	040504001003	现浇混凝土井	1.混凝土检查井直径700mm 2.绿化带内使用承载力B125的钢纤维混凝土井盖 3.柔性接口管道与检查井连接处应进行防水处理。管道与井壁预留不小于100mm空隙,采用1:2微膨胀水泥砂浆,同时沿管壁设置一圈自膨胀橡胶密封圈。管道接入检查井应保证20~50mm管头伸入长度,伸入长度范围内应立模浇筑细石混凝土。 4.所有雨、污水检查井井盖应按雨、污标识区分并具有防盗设施。检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固承重能力不小于150Kg。具体做法可详见图集苏S01-2021第322页。 5.其余详图集苏S01-2021及第232及233页相关做法。 6.井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 7.含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用	座	105			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504001004	现浇混凝土井	1.混凝土检查井直径700mm 2.主入口前铺装地面下采用下沉式（隐形）井盖，具体做法详见国标图集14S501-1第28页 3.柔性接口管道与检查井连接处应进行防水处理。管道与井壁预留不小于100mm空隙,采用1:2微膨胀水泥砂浆,同时沿管壁设置一圈自膨胀橡胶密封圈。管道接入检查井应保证20~50mm管头伸入长度,伸入长度范围内应立模浇筑细石混凝土。 4.所有雨、污水检查井井盖应按雨、污标识区分并具有防盗设施。检查井内应设安全网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固承重能力不小于150Kg。具体做法可详见图集苏S01-2021第322页。 5.其余详图集苏S01-2021及第232及233页相关做法。 6.井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 7.含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用	座	8			
6	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管网接入现管网 2、原污水管网检查井拆除及修复 3、路面拆除及恢复、人行道拆除及恢复、绿化移植及恢复，路面及人行道下土方开挖及回填 4、投标人现场自行踏勘。综合报价，结算不做调整	项	1			
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501005005	塑料管(DN100 PE实壁管)	1.安装部位： 室外雨水 2.部位： 雨水管 3.材质、规格 DN100 PE实壁管（PE100级混配料给水管，同时满足公称压力不小于1.0MPa，环刚度不小于8KN/m2，氧化诱导时间大于20min。具体详见《GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统》及行业标准《非开挖工程用聚乙烯管》CJ/T 358-2019相关要求） 4.连接形式： 热熔连接 5.中、粗砂垫层 6.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	23.83			
8	040501005006	塑料管(DN200 PE实壁管)	1.安装部位： 室外雨水 2.部位： 雨水管 3.材质、规格 DN200 PE实壁管（PE100级混配料给水管，同时满足公称压力不小于1.0MPa，环刚度不小于8KN/m2，氧化诱导时间大于20min。具体详见《GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统》及行业标准《非开挖工程用聚乙烯管》CJ/T 358-2019相关要求） 4.连接形式： 热熔连接 5.中、粗砂垫层 6.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	372.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501005007	塑料管(DN300 PE实壁管)	1.安装部位： 室外雨水 2.部位： 雨水管 3.材质、规格 DN300 PE实壁管（PE100级混配料给水管，同时满足公称压力不小于1.0MPa，环刚度不小于8KN/m2，氧化诱导时间大于20min。具体详见《GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统》及行业标准《非开挖工程用聚乙烯管》CJ/T 358-2019相关要求） 4.连接形式： 热熔连接 5.中、粗砂垫层 6.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	336.47			
10	040501001001	混凝土管(DN400 混凝土承插管)	1.安装部位： 室外雨水 2.部位： 雨水管 3.垫层材质及厚度:C20混凝土，厚度100mm，含模板 4.基础材质、形式及厚度:，180° C25混凝土包封，其中钢筋混凝土基础C25，厚度150mm，含模板 5.管道规格、等级:DN400，II级混凝土承插口管 6.连接形式:橡胶密封圈承插连接 7.铺设深度:详见图纸 8.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	149.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501001002	混凝土管(DN500 混凝土承插管)	1.安装部位： 室外雨水 2.部位： 雨水管 3.垫层材质及厚度:C20混凝土，厚度100mm，含模板 4.基础材质、形式及厚度:，180°C25混凝土包封，其中钢筋混凝土基础C25，厚度150mm，含模板 5.管道规格、等级:DN500，II级混凝土承插口管 6.连接形式:橡胶密封圈承插连接 7.铺设深度:详见图纸 8.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	113.06			
12	040501001003	混凝土管(DN600 混凝土承插管)	1.安装部位： 室外雨水 2.部位： 雨水管 3.垫层材质及厚度:C20混凝土，厚度100mm，含模板 4.基础材质、形式及厚度:，180°C25混凝土包封，其中钢筋混凝土基础C25，厚度150mm，含模板 5.管道规格、等级:DN600，II级混凝土承插口管 6.连接形式:橡胶密封圈承插连接 7.铺设深度:详见图纸 8.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	59.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501001004	混凝土管(DN800 混凝土承插管)	1.安装部位： 室外雨水 2.部位： 雨水管 3.垫层材质及厚度:C20混凝土，厚度100mm，含模板 4.基础材质、形式及厚度:，180°C25混凝土包封，其中钢筋混凝土基础C25，厚度150mm，含模板 5.管道规格、等级:DN800，II级混凝土承插口管 6.连接形式:橡胶密封圈承插连接 7.铺设深度:详见图纸 8.管道检验及试验要求:管道装竣覆土前,检查井、排水管应逐个、分段做闭水、闭气试验的严密性试验。具体试验步骤、方法及验收详见《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008等规范中的相关规定。	m	40.11			
14	040504001005	雨水口	1.雨水口为平篦式单篦雨水口 2.采用砖砌雨水口，规格为：680*380 3.雨水口井深:非车行道为0.80m,车行道为0.90m。第二个雨水口井深为第一个雨水口井深与连接管坡降之和。 4.雨水口落底至少0.1m,雨水口连接管应伸进雨水口内≥0.2m。雨水口施工可参考国标图集16S518。 5.雨水口应采用带沉泥室的井座;地块内雨水口可采用现浇混凝土雨水口或预制成品雨水口。 6.雨水口应使用承载能力C250及以上等级水箅盖,严禁使用化学材质水箅盖。 7.排水管道雨水口应当具备垃圾拦截功能,满足防汛要求的前提下,宜加装过滤装置,安装后应不影响原雨水口入流量和过流量; 过滤装置及悬挂绳材质应选择高强度、耐腐蚀的材料。	座	61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004001	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径700mm 2、绿化带内使用承载力B125的钢纤维混凝土井盖。 3、具体参考图集12S522第19页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	6			
16	040504004002	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径700mm 2、行车及人行区域应使用C250及以上的可调式防沉降球磨铸铁井盖，井盖可插入井座深度不宜小于150mm 3、具体参考图集12S522第19页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
17	040504004003	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径700mm 2、主入口前铺装地面下采用下沉式（隐形）井盖，具体做法详见国标图集14S501-1第28页 3、具体参考图集12S522第19页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
18	040504004004	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径800mm 2、绿化带内使用承载力B125的钢纤维混凝土井盖。 3、具体参考图集12S522第19页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040504004005	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径800mm 2、行车及人行区域应使用C250及以上的可调式防沉降球磨铸铁井盖 3、具体参考图集12S522第19页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
20	040504004006	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径800mm 2、主入口前铺装地面下采用下沉式（隐形）井盖，具体做法详见国标图集14S501-1第28页 3、具体参考图集12S522第19页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
21	040504004007	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径900mm 2、绿化带内使用承载力B125的钢纤维混凝土井盖。 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	3			
22	040504004008	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径900mm 2、行车及人行区域应使用C250及以上的可调式防沉降球磨铸铁井盖，井盖可插入井座深度不宜小于150mm 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040504004009	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径900mm 2、主入口前铺装地面下采用下沉式（隐形）井盖，具体做法详见国标图集14S501-1第28页 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
24	040504004010	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径1100mm 2、绿化带内使用承载力B125的钢纤维混凝土井盖。 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	2			
25	040504004011	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径1100mm 2、行车及人行区域应使用C250及以上的可调式防沉降球磨铸铁井盖，井盖可插入井座深度不宜小于150mm 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040504004012	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径1100mm 2、主入口前铺装地面下采用下沉式（隐形）井盖，具体做法详见国标图集14S501-1第28页 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
27	040504004013	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径1300mm 2、绿化带内使用承载力B125的钢纤维混凝土井盖。 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
28	040504004014	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径1300mm 2、行车及人行区域应使用C250及以上的可调式防沉降球磨铸铁井盖，井盖可插入井座深度不宜小于150mm 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040504004015	雨水检查井	1、混凝土模块井(等级不低于MU20)，直径1300mm 2、主入口前铺装地面下采用下沉式（隐形）井盖，具体做法详见国标图集14S501-1第28页 3、具体参考图集12S522第21、24页《混凝土模块式排水检查井》。 4、井深及井盖高度根据设计及现场情况综合考虑。 5、含盖板、井筒、井盖、防坠落网、抹灰、垫层、模板、钢筋、灌芯、基座、爬梯等全部费用。	座	1			
30	040501014002	新旧管连接	1、新建雨水管网接入现管网 2、原雨水管网检查井拆除及修复 3、路面拆除及恢复、人行道拆除及恢复、绿化移植及恢复，路面及人行道下土方开挖及回填 4、投标人现场自行踏勘。综合报价，结算不做调整	项	1			
		雨水蓄水池						
31	040504009001	雨水蓄水池	1.材质:成品混凝土模块雨水蓄水池 2.型号、规格:340M3 3.100厚C20素混凝土垫层（含模板费用） 4.200厚C35钢筋混凝土基础（内配C12@200双层双向）（含模板费用） 5.垫层、素砼基础到支护边 6.340m3成品混凝土模块池（含安装费用） 7.费用中包含配套提升泵、排泥泵、连接管、阀门等及加药、消毒装置（如有）进水、取水井等配套，满足设计及设备运行要求（结算不做调整）	座	1			
32	030402011222	成套配电箱	1、名称：系统控制柜 2、参数：满足设计及设备运行要求 2、基础制安、防腐、接地，至排污、排泥泵之间电源管、缆及信号控制线缆等	台	1			
		钢筋混凝土化粪池						
33	040504009002	钢筋混凝土化粪池	1、名称：整体化粪池 2、型号：G13-100 SF 3、材质：钢筋混凝土 4.垫层（含模板）、素砼基础到支护边 5、含通气管及排出口、盖板等配套 6、参考图集22S702 (P232-262)	座	3			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.6～1.8%
3	011601008016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.3～0.6%
4	011601006016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1～2.4%
5	011601010016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.05～0.2%
6	011601011016	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.1%
10	011601015016	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016016	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.6～0.7%/市优 0.8～0.9%/省优 1.2～1.3%/国优 专业 1.3～1.4%/国优 1.5～1.6%
12	011601017016	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.045～0.06%
13	011601018016	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019016	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002016	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003016	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004016	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005016	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1436052.06	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：雨污水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室分系统工程	
1.2	三网通信工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.11		室分系统工程						
1	030412001205	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3500			
2	030412004170	电源线	1.名称:电源线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯	m	1200			
3	030412004171	接地线	1.名称:接地线 2.型号:BV 3.规格:16mm2 4.材质:铜芯	m	96			
4	031103008001	光缆	1.型号:光缆 2.规格:GYTA-单模G.652D-24芯 3.敷设方式:管内穿放	m	1540			
5	031103008002	光缆	1.型号:光缆 2.规格:GYTA-单模G.652D-24芯 3.敷设方式:槽道布放 4.备注:含施工测量、单盘检验	m	860			
6	031103011001	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头 2.类别:熔接法	芯	384			
7	031103013001	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 2.规格:24芯	段	8			
8	031101001001	720芯ODF机架	1.名称:720芯ODF机架 2.规格:2200*1300*300mm 3.安装方式:落地（含抗震底座）	个	1			
9	030402011223	交流配电箱	1.名称:交流配电箱 2.规格:1路16A进线，5路10A出线 3.电压(kV):0.22	台	16			
10	030502001003	光缆分纤箱	1.名称:光缆分纤箱 2.规格:24芯 3.安装方式:壁挂	台	8			
11	030502007012	光跳线	1.名称:光跳线 2.规格:单芯单模G.652D(B1.3)-2.0mm-SC/UPC-SC/UPC	条	134			
12	031102001001	全向吸顶天线	1.型号:全向吸顶天线IXD-360 2.支撑物类型:含天线支架	副	1658			
13	031102001002	对数周期天线	1.型号:对数周期天线IXD-360 2.支撑物类型:含天线支架	副	46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031102001003	板状天线	1.型号:板状天线IXD-360 2.支撑物类型:含天线支架	副	30			
15	031102005001	馈线	1.名称:馈线 2.型号:普通阻燃 3.规格:1/2 4.备注:含双阳、双阴、直角接头等	m	14447			
16	031102005002	馈线	1.名称:馈线 2.型号:普通阻燃 3.规格:7/8 4.备注:含双阳、双阴、直角接头等	m	300			
17	031102006001	馈线接头	1.名称:馈线接头 2.种类:N型 3.规格:1/2	个	6816			
18	031102006002	馈线接头	1.名称:馈线接头 2.种类:N型 3.规格:7/8	个	78			
19	031102006003	二功分	1.名称:二功分 2.型号:全频	个	284			
20	031102006004	耦合器	1.名称:耦合器 2.型号:全频 3.规格:5db	个	256			
21	031102006005	耦合器	1.名称:耦合器 2.型号:全频 3.规格:6db	个	84			
22	031102006006	耦合器	1.名称:耦合器 2.型号:全频 3.规格:7db	个	366			
23	031102006007	耦合器	1.名称:耦合器 2.型号:全频 3.规格:10db	个	224			
24	031102006008	耦合器	1.名称:耦合器 2.型号:全频 3.规格:12db	个	288			
25	031102006009	耦合器	1.名称:耦合器 2.型号:全频 3.规格:15db	个	190			
26	031102006010	耦合器	1.名称:耦合器 2.型号:全频 3.规格:20db	个	6			
27	031102009001	室内分布式天、馈线系统调测	1.测试类别:室内分布式天、馈线系统调测	条	32			
C.11		三网通信工程						
28	030412001206	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m	3440			
29	030412003052	桥架	1.名称:桥架 2.规格:600mm宽 3.材质:钢制 4.类型:梯式 5.接地跨接方式:符合设计及规范要求	m	24.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030412004172	接地线	1.名称:接地线 2.型号:ZA-RVV 3.规格:1*16mm2 4.材质:铜芯	m	45			
31	030412004173	接地线	1.名称:接地线 2.型号:ZA-RVV 3.规格:1*16mm2 4.材质:铜芯	m	90			
32	030412004174	接地线	1.名称:接地线 2.型号:ZA-RVV 3.规格:1*35mm2 4.材质:铜芯	m	90			
33	030410001003	接地铜排	1.名称:接地铜排 2.规格:TMY-10*120	块	1			
34	031103008003	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-12B1.3 3.敷设方式:管内穿放 4.备注:含施工测量、单盘检验	m	342			
35	031103008004	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-24B1.3 3.敷设方式:管内穿放 4.备注:含施工测量、单盘检验	m	1125			
36	031103008005	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-36B1.3 3.敷设方式:管内穿放 4.备注:含施工测量、单盘检验	m	2835			
37	031103008006	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-48B1.3 3.敷设方式:管内穿放 4.备注:含施工测量、单盘检验	m	9720			
38	031103008007	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-12B1.3 3.敷设方式:槽道布放 4.备注:含单盘检验	m	38			
39	031103008008	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-24B1.3 3.敷设方式:槽道布放 4.备注:含单盘检验	m	125			
40	031103008009	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-36B1.3 3.敷设方式:槽道布放 4.备注:含单盘检验	m	315			
41	031103008010	光缆	1.型号:通信用室外光缆 2.规格:GYTA-48B1.3 3.敷设方式:槽道布放 4.备注:含单盘检验	m	1080			
42	031103008011	光缆	1.型号:蝶形引入光缆 2.规格:GJYFJH-1B6 3.敷设方式:槽道布放 4.备注:含单盘检验	m	60270			
43	031103005001	穿放引上光缆	1.名称:穿放引上光缆	条	62			
44	031103011002	光缆成端接头	1.名称:光缆成端接头 2.类别:熔接法	芯	5208			
45	031103013002	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 2.规格:12芯	段	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	031103013003	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 2.规格:24芯	段	5			
47	031103013004	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 2.规格:36芯	段	21			
48	031103013005	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 2.规格:48芯	段	37			
49	031101001002	共建共享ODF（720芯）	1.名称:共建共享ODF（720芯） 2.规格:2200*950*300mm 3.安装方式:落地 4.备注:满配适配器、束装尾纤、托盘、不含法兰盘	个	6			
50	030502001004	光缆分纤箱	1.名称:光缆分纤箱 2.类别:适配器型 3.安装方式:壁挂 4.备注:满配适配器、尾纤	台	63			
51	031103002001	小口径塑料管道	1.名称:铺设塑料管道 2.型号:PVC实壁管 3.规格:Φ100/110mm 4.孔数:2孔(2×1) 5.试通方式:符合设计及规范要求 6.充气试验说明:符合设计及规范要求 7.备注:含管道施工测量	m	117			
52	031103002002	小口径塑料管道	1.名称:铺设塑料管道 2.型号:PVC实壁管 3.规格:Φ100/110mm 4.孔数:2孔(2×2) 5.试通方式:符合设计及规范要求 6.充气试验说明:符合设计及规范要求 7.备注:含管道施工测量	m	284			
53	031103002003	小口径塑料管道	1.名称:铺设塑料管道 2.型号:PVC实壁管 3.规格:Φ100/110mm 4.孔数:6孔(3×2) 5.试通方式:符合设计及规范要求 6.充气试验说明:符合设计及规范要求 7.备注:含管道施工测量	m	204			
54	040205001002	人(手)孔井	1.材料品种:机制砖砌体 2.规格尺寸:内部净尺寸:900长*600宽*1100深 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20混凝土基础100mm厚	座	19			
55	010501001004	基础垫层	1.基础形式:沟槽基础 2.厚度:80mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.:包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等，模板的材质由投标人自行考虑	m3	19.55			
56	010501001005	管道包封	1.名称:管道包封 2.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 3.:包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等，模板的材质由投标人自行考虑	m3	44.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009027	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010027	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011027	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012027	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021027	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017027	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013027	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015027	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014027	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023027	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024027	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025027	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026027	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001031	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002027	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003027	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004027	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005027	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006027	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007027	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008027	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016027	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018027	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019027	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022027	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B023	建筑物超高超深施工增加			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1819231.78	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：网络接入工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外低压电气管网工程	
1.2	室外消防电气管网工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外低压电气管网工程						
1	030409001086	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY23-4*70 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	598.82			
2	030409001087	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4*120 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	483.33			
3	030409001088	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY23-4*120 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	556.28			
4	030409001089	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY23-4*150 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	349.62			
5	030409001090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4*185 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	2747.01			
6	030409001091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY23-4*185 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	404.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030409001092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4*240 3.材质:铜 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:桥架、管道内敷设 6.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	1652.95			
8	030409003029	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:70mm2以内 3.终端头类型综合考虑	个	8			
9	030409003030	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:120mm2以内 3.终端头类型综合考虑	个	12			
10	030409003031	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:240mm2以内 3.终端头类型综合考虑	个	56			
11	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地	m	156.19			
12	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.敷设方式:埋地	m	381.55			
13	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地	m	1146			
14	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:DN150 4.敷设方式:埋地	m	3500			
15	040205001003	人(手)孔井	1.名称:砖砌中型电缆手孔井 2.规格尺寸:参照图集07sd101-8第24页，2400*1200 3.盖板材质、规格:采用C30混凝土，HRB335钢筋 4.:具体详见设计图纸	座	21			
16	010501001006	基础垫层	1.基础形式:沟槽基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.:包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等，模板的材质由投标人自行考虑	m3	52.45			
17	010501001007	管道包封	1.名称:管道包封 2.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 3.:包含模板及支撑（支架）的制作、安装、拆除等，模板的材质由投标人自行考虑	m3	245.6			
C.4		室外消防电气管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030409002023	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	2092.42			
19	030409002024	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJYP-2*1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	12099.78			
20	030409002025	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJYP-2*2.5 3.敷设方式:管内敷设 4.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	3924.42			
21	030409002026	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2*4 3.敷设方式:管内敷设 4.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	1962.21			
22	030409002027	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.阻燃类别、燃烧性能满足设计及规范要求，具体详见设计及说明	m	3089.92			
23	030409005014	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.类型综合考虑	个	10			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009028	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010028	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011028	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012028	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021028	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017028	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013028	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015028	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014028	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023028	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024028	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025028	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026028	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001032	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002028	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003028	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004028	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005028	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006028	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007028	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008028	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016028	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018028	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019028	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022028	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	6657843.27	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外电气管网　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外消防	
1.2	给水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		室外消防						
1	031001007013	复合管	1.材质:钢丝骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.警示带形式:符合设计及规范要求 6.安装部位:室外 7.介质:消防水 8.:含管件	m	156.43			
2	031001007014	复合管	1.材质:钢丝骨架塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.警示带形式:符合设计及规范要求 6.安装部位:室外 7.介质:消防水 8.:含管件	m	976.41			
3	031001007015	复合管	1.材质:钢丝骨架塑料复合管 2.规格:DN200 3.连接形式:电热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.警示带形式:符合设计及规范要求 6.安装部位:室外 7.介质:消防水 8.:含管件	m	790.74			
4	031001007016	复合管	1.材质:钢丝骨架塑料复合管 2.规格:DN300 3.连接形式:电热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.警示带形式:符合设计及规范要求 6.安装部位:室外 7.介质:消防水 8.:含管件	m	25.97			
5	031002001214	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2			
6	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.安装方式:地上安装 3.型号、规格:SS100/65-1.0 4.附件材质、规格:符合设计及规范要求	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:SQS100-1.6 4.附件材质、规格:含闸阀、止回阀、 安全阀、永久性固定标志铭牌等	套	5			
8	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:SQS150-1.6 4.附件材质、规格:含闸阀、止回阀、 安全阀、永久性固定标志铭牌等	套	3			
9	010401007001	砖检查井	1.:阀门井 2.:含井盖 3.:具体做法详见图纸	座	2			
10	010401007002	砖检查井	1.:消防水池取水口 1.5×1.0m 2.:含井盖 3.:具体做法详见图纸	座	2			
C		给水						
11	031001001011	铸铁管	1.材质:球墨铸铁给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈承插 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.:含管件	m	48.25			
12	031001001012	铸铁管	1.材质:球墨铸铁给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈承插 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.:含管件	m	34.22			
13	031001001013	铸铁管	1.材质:球墨铸铁给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:橡胶密封圈承插 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.:含管件	m	665.22			
14	031001001014	铸铁管	1.材质:球墨铸铁给水管 2.规格:DN200 3.连接形式:橡胶密封圈承插 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.:含管件	m	268.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031001007017	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽式连接,衬塑球墨铸铁管件 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.警示带形式:符合设计及规范要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水 8.:含管件	m	268.53			
16	031002001215	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4			
17	031002001216	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接	个	2			
18	010401007003	砖检查井	1.:阀门井 2.:含井盖 3.:具体做法详见国标05S502图集	座	6			
19	040501014003	新旧管连接	1、新建给水管网接入现管网 2、原管网协调停水、放水等工作 3、路面拆除及恢复、人行道拆除及恢复、绿化移植及恢复，路面及人行道下土方开挖及回填 4、投标人现场自行踏勘。综合报价，结算不做调整	项	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009029	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010029	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011029	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012029	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021029	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017029	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013029	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015029	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014029	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023029	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024029	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025029	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026029	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001033	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002029	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003029	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004029	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005029	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006029	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007029	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008029	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016029	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018029	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019029	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022029	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	547191.37	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外给水、消防管网　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	变电所配电系统	
1.2	受电系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		变电所配电系统						
1	030401002001	变压器	1.名称:变压器ATa、ATb 2.型号:SCB14-2000/10 3.类型:干式 4.容量(kV·A):2000 5.电压(kV):10 6.备注:配温控箱和外壳、满足二级能效，含柜内母线及连接铜排	台	2			
2	030402009001	进线PT柜	1.名称:进线PT柜1AH1、2AH1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2250 4.电压(kV):10 5.母线配置方式:单母线分段 6.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
3	030402009002	出线柜	1.名称:出线柜1AH2、2AH2 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2250 4.电压(kV):10 5.母线配置方式:单母线分段 6.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
4	030404011002	直流屏	1.名称:直流屏 2.规格:DC220V、40AH 3.备注:含蓄电池	台	1			
5	030416010001	电力监控系统	1.名称:电力监控系统 2.备注:含电力和环境监控系统、软件、交换机、烟感、温感、水位传感器、视频、门禁、网关、网线、导线、监控系统屏等,并接入校区原有电力综合监控系统，符合设计及规范要求	套	1			
6	030402010001	低压进线柜	1.名称:低压进线柜1AL1、2AL1 2.规格:MNS、4000A 3.型号:1000*1000*2200 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
7	030402010002	低压母联柜	1.名称:低压母联柜1AL11 2.规格:MNS、4000A 3.型号:1000*1000*2200 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	1			
8	030402010003	低压出线柜	1.名称:低压出线柜1AL4、2AL4 2.规格:600*1000*2200 3.型号:MNS 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402010004	低压出线柜	1.名称:低压出线柜1AL5、1AL6 2.规格:600*1000*2200 3.型号:MNS 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
10	030402010005	低压出线柜	1.名称:低压出线柜1AL7、1AL8、2AL5、2AL6、2AL7 2.规格:600*1000*2200 3.型号:MNS 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	5			
11	030402010006	低压出线柜	1.名称:低压出线柜2AL8 2.规格:600*1000*2200 3.型号:MNS 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	1			
12	030402010007	低压出线柜	1.名称:低压出线柜1AL9、2AL9 2.规格:600*1000*2200 3.型号:MNS 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
13	030402010008	低压出线柜	1.名称:低压出线柜1AL10、2AL10 2.规格:600*1000*2200 3.型号:MNS 4.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
14	030402010009	低压SVG主柜	1.名称:低压SVG主柜1AL2、2AL2 2.规格:800*1000*2200 3.型号:MNS 4.电压等级(V):600kVar 200A滤波 5.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
15	030402010010	低压SVG辅柜	1.名称:低压SVG辅柜1AL3、2AL3 2.规格:800*1000*2200 3.型号:MNS 4.电压等级(V):600kVar 200A滤波 5.备注:含柜内母线及连接铜排	台	2			
16	030403006001	母线槽	1.名称:母线槽 2.额定电流(A):4000 3.线制:三相五线 4.备注:含始端箱	m	7			
17	030403001001	软连接	1.名称:软连接 2.电流(A):4000	m	2			
18	030404002001	信号箱	1.名称:信号箱 2.规格:详见图纸，符合设计及规范要求	台	1			
19	030404001001	负控柜	1.名称:负控柜 2.规格:详见图纸，符合设计及规范要求	台	1			
20	030405017001	捕鼠器	1.名称:捕鼠器 2.规格:详见图纸，符合设计及规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030409001093	电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZAN-YJY23 3.规格:3*185mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):8.7/15 6.敷设方式:综合考虑	m	30			
22	030409003032	电缆终端	1.名称:电缆终端 2.规格:3*185 3.材质、类型:冷缩 4.电压(kV):10 5.备注:含终端附件	个	4			
23	030409002028	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2 3.规格:4*1.5 4.材质:铜芯 5.电压(kV):500V 6.敷设方式:综合考虑 7.备注:含控制电缆头制作安装	m	100			
24	030409002029	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.电压(kV):500V 6.敷设方式:综合考虑 7.备注:含控制电缆头制作安装	m	50			
25	030409001094	变压器接地线	1.名称:变压器接地线 2.型号:YJV 3.规格:1*240 4.材质:铜芯 5.敷设方式:综合考虑 6.备注:配连接附件	m	40			
26	030410002017	接地线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:户内	m	250			
27	030410012001	临时接地接线柱	1.名称:临时接地接线柱	个	8			
28	031301005001	基础槽钢	1.名称:基础槽钢 2.规格:[10 3.备注:含除锈刷油	kg	1000			
29	030404003001	模拟图板	1.名称:模拟图板 2.规格:符合设计及规范要求	台	1			
30	030410008001	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.规格:10kV	m2	60			
31	030415001001	安全工器具	1.名称:安全工器具 2.规格:含安全标志牌2套（8种合计一套）、临时接地线（10kV）4副、绝缘操作杆2副、验电器（AC10kV,GSY-10kV）2只、验电器（AC380V,YD-0.4）2只、消防警示牌4张、安全出口导向牌6张等，符合设计及规范要求	套	1			
32	030701003003	空调	1.名称:空调 2.型号:成套分体 3.规格:5HP 4.安装形式:落地 5.备注:含所有附件，冷媒管长度满足现场安装条件	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030406002003	EPS	1.名称:EPS 2.容量:1.5kW 持续时间180min	套	1			
34	030416005001	电力变压器系统调试	1.名称:变压器系统调试 2.型号:SCB14-2000/10 3.容量(kV·A):2000	系统	2			
35	030416006001	输配电装置系统调试	1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):10 3.类型:交流供电 带断路器	系统	2			
36	030416006002	输配电装置系统调试	1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):10 3.类型:交流供电 带电抗器	系统	2			
37	030416006003	输配电装置系统调试	1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):1 3.类型:交流供电	系统	57			
38	030416006004	输配电装置系统调试	1.名称:输配电装置系统调试 2.电压(kV):0.5 3.类型:直流供电	系统	1			
39	030416007001	母线系统调试	1.名称:母线系统调试 2.电压(kV):1	段	1			
40	030416008001	保护装置调试	1.名称:保护装置调试 2.类型:变压器保护	套	2			
41	030416009001	自动投入装置调试	1.名称:自动投入装置调试 2.类型:用电切换系统	系统	1			
42	030416010002	测量与监视系统调试	1.名称:测量与监视系统调试 2.类别:直流监测系统	系统	1			
43	030416012001	变电所事故照明切换系统调试	1.名称:事故照明切换系统调试 2.类别:变电所	座	1			
44	030416013001	无功补偿装置系统调试	1.名称:无功补偿装置系统调试 2.电压(kV):1	组	2			
45	030416020001	变电所微机监控系统调试	1.名称:变电所微机监控系统调试	座	1			
46	030416021001	变电所“五防”系统调试	1.名称:变电所“五防”系统调试	座	1			
47	030416022001	配电智能系统调试	1.名称:配电智能系统调试	系统	1			
48	030416027006	变电所接地系统测试	1.名称:变电所接地系统测试	系统	1			
49	030416028001	电缆试验	1.名称:电缆试验 2.电压(kV):10	根	2			
A.5		受电系统						
50	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地	m	754			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030409006006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:DN200 4.敷设方式:埋地	m	2422			
52	010501001008	基础垫层	1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m3	52.15			
53	010501001009	基础垫层	1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C20砼垫层	m3	52.15			
54	010502002004	条形基础	1.混凝土强度等级:C20 2.基础类型:包封砼	m3	211.1			
55	010505002013	基础模板	1.基础类型:包封及垫层、底板	m2	683.62			
56	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30 2.电缆沟侧壁	m3	23.71			
57	010505005010	墙面模板	1.模板形式:电缆沟侧壁	m2	197.6			
58	010506001020	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	HRB400，直径10以内	t	6.103			
59	010506001021	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	HRB400，直径12-18以内	t	5.891			
60	010503011001	实心条板	1.板形式及部位:预制电缆沟盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.包含拉环、制作、钢筋、模板、运输、安装等	m3	9.91			
61	010506025007	预埋铁件	1.钢材种类:包边角钢L50X5等	t	0.973			
62	010903003010	墙面砂浆防水	电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆	m2	98.8			
63	011508001001	水泥堵头	水泥堵头 1.预制堵头砼为C20,钢材为Q235。 2.堵头要求砼振捣密实,脱模后表面平整,不允许出现露筋及蜂窝。 3.每个堵头均需配置拉环。	个	100			
64	011508001002	电缆标志块	电缆标志块	个	30			
65	030409001095	电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZAN-YJY23 3.规格:3*185mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):8.7/15 6.敷设方式:综合考虑	m	490			
66	030409003033	电缆终端	1.名称:电缆终端 2.规格:3*185 3.材质、类型:冷缩 4.电压(kV):10 5.备注:含终端附件	个	4			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009030	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010030	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011030	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012030	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021030	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020030	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017030	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013030	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015030	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014030	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023030	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024030	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025030	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026030	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001034	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002030	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003030	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004030	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005030	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006030	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007030	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008030	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016030	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018030	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019030	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022030	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
27	03B024	建筑物超高超深施工增加			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3192415.42	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：变配电工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	