滨海县汇文院南侧道路工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：滨海县住建局 （盖章）

2026年06月25日

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程

标段名称：01

招标工程量清单

编　制　人：01（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：01（签字及盖章）

编制单位：江苏久格工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：01（签字或盖章）

招　标　人：滨海县住建局（盖章）

法定代表人
或其授权人：01（签字或盖章）

编制时间：2026年06月25日

工程项目汇总表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程　　　　标段：01　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	滨海县汇文院南侧道路工程			
合　计				

【金石工程计价软件V5.57】

单项工程汇总表

单项工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程　　标段：01　　

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程			
2	滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程			
3	滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程			
4	滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程			
5	滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程			
6	暂列金			
合　计				

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	汇文苑南侧道路工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		汇文苑南侧道路工程						
		一、车行道路基路面						
1	040101002001	路槽整形	1、素土整形压实	m2	4950			
2	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13沥青混凝土采用玄武岩 2、厚度:4cm 3、具体详见设计图纸及建设单位要求	m2	4150			
3	040203003001	沥青粘层	1、材料品种:PC-3改性乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、具体详见设计图纸及建设单位要求	m2	4150			
4	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-20C沥青混凝土采用石灰岩 2、厚度:6cm 3、具体详见设计图纸及建设单位要求	m2	4150			
5	040203003002	热沥青砂封层	1、材料品种:热沥青砂封层 2、厚度:1cm 3、具体详见设计图纸及建设单位要求	m2	4150			
6	040203003003	透层沥青油	1、材料品种:透层沥青油 2、厚度:1.1L/m2 3、具体详见设计图纸及建设单位要求	m2	4150			
7	040202011001	水泥稳定碎石	1、规格:32cm5%水泥稳定碎石	m2	4500			
8	040202011002	水泥稳定土	1、规格:20m4%水泥稳定土（含黄土） 2、压实度≥94%	m2	4950			
9	040202011003	水泥稳定土	1、规格:20m4%水泥稳定土（含黄土） 2、压实度≥94%	m2	4950			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040202011004	水泥稳定土（原槽拌和）	1、规格:20m3%水泥稳定土（含黄土） 2、压实度≥90%	m2	4950			
		二、花岗岩铺装						
11	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人现场勘察，综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸(不含30cm清表） 3、场内堆土区由投标人自行考虑	m3	384.28			
12	040103002001	回填方	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:外购土，场内运输费用自行考虑 4、投标人报价时需综合考虑土方压降系数	m3	905.37			
13	040204001001	人行道块料铺设	1、3cm白麻荔枝面花岗岩 3、含3cm水泥砂浆	m2	1480			
14	040204001002	混凝土	1、素混凝土C15 2、15cm厚 3、含模板	m2	1480			
15	040202011005	水泥稳定土	1、规格:20m4%水泥稳定土 2、压实度≥90%	m2	1680			
16	010103001001	平整场地	1、素土整平压实	m2	1680			
		三、路缘石						
17	010103001002	清表	1、场地整平前应清除现状地表草皮、树根、腐植土、垃圾杂物等、清表平均厚度30cm计、现状种植土需全部清除、不得用于地基填筑、可用绿化填筑	m2	6580			
18	040204004001	侧石	1、花岗岩侧石30*20*100cm(白麻花岗岩） 2、含C20混凝土靠背	m	560			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040204004002	平石	1、规格、型号花岗岩侧石30*20*100cm(白麻花岗岩) 2、含C20混凝土靠背	m	560			
20	040204004003	人行道界石	1、花岗岩界石(白麻花岗岩) 2、10*15*80cm	m	500			
21	040204004004	盲道板	1、花岗岩界石(白麻花岗岩) 2、29.8*29.8*3cm	m	500			
22	040204004005	树池石	1、规格、型号110*10*10cm(白麻花岗岩) 2、含C20混凝土靠背	m	250			
23	040204004006	花岗岩档车柱	1、直径20CM花岗岩阻车柱 2、3CM厚M10水泥砂浆 3、10CMC20混凝土垫层 4、素土夯实 5、凹缝处贴反光条	个	16			
24	040204004007	玻纤格栅		m2	64			
25	040204004008	强电迁移		杆	1			
26	040204004009	通信迁移		杆	1			
27	040204004010	路灯迁移		杆	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
18	041201008002	围挡	施工临时围挡 1、具体须满足建设单位与环保部门要求		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程 标段：01

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-道路工程　　标段：01　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

单位工程汇总表

单位工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	汇文苑南侧交通工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		汇文苑南侧交通工程						
		一、交通标志						
1	040205002001	交通标志杆	清单特征： 1、名称:指路标志杆件及基础 2、规格:2Fφ273×14*7950 3、做法:做法详见图纸设计,最终满足相关验收要求和规范规定。 4、其它:1、报价含立杆、基础价格， 工作内容： 1、基础浇筑 2、杆件制作及安装 3、预埋铁件 4、螺栓预埋	根	1			
2	040205002002	交通标志杆	1、标志杆型号直杆89*60*3500 清单特征： 1、名称:中型路名牌杆件及基础 2、规格:φ89*60*3500 3、做法:做法详见图纸设计,最终满足相关验收要求和规范规定。 4、其它:1、报价含立杆、基础价格， 工作内容： 1、基础浇筑 2、杆件制作及安装 3、预埋铁件 4、螺栓预埋	根	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040205003001	指路标志	清单特征： 1、名称：型号3000*1500 2、标志版的铝合金厚度:详见图纸设计 3、反光膜要求:采用GB/T18833-2012中第Ⅳ类反光膜 4、做法:做法详见图纸设计,最终满足相关验收要求和规范规定。 5、其他说明:标志板反面材质和正面相同。 工作内容： 制作安装	块	1			
4	040205003002	停车让行标志	1、型号直径800mm	块	1			
5	040205003003	禁止停车标志	1、型号直径800mm	块	1			
6	040205003004	限制速度标志	1、型号直径800mm	块	1			
		二、交通标线						
7	040205007001	车行道边缘线	1、白色实线宽10cm	m	590			
8	040205007002	导向车道线	1、白色实线宽15cm	m	90			
9	040205007003	可跨越同向车道分界线	1、白虚线实线段200cm,虚线段400cm,宽15cm	m	90			
10	040205007004	禁止跨越同向车道分界线	1、黄实线段,宽15cm	m	170			
11	040205007005	可跨越对向车道车道分界线	1、黄虚线，实线段400cm,虚线段600cm,宽15cm	m	200			
12	040205007006	停车让行线	1、白色实线宽20cm	m	60			
13	040205007007	人行横道线	1、白色实线宽40cm	m	190			
14	040205007008	非机动车过街线	1、白虚线，实线段100cm,虚线段100cm.宽10cm	m	120			
15	040205008001	路面图形标记	1、非机动车道标记	个	18			
16	040205008002	路面图形标记	1、停字标记	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040205008003	导向箭头	1、直左（右）转箭头 2、长3米	个	4			
18	040205008004	导向箭头	1、左（右）转箭头 2、长3米	个	6			
19	040205008005	导向箭头	1、直行箭头 2、长3米	个	14			
		三、交通管线设施						
20	040205008006	非过路管线	1、2孔PE100管	m	490			
21	040205008007	过路管线	1、2孔PEG100钢管	m	55			
22	040205008008	交通井	清单特征： 1、砖砌井型号1080*900mm，M5防水水泥砂浆MU10砖砌体，砂浆抹面厚度10mm，井深不小于900mm 2、垫层基础：C20砼，10cm厚素混凝土垫层 3、井内铺设200mm细沙 4、含人行道PE管道C20砼包固 5、直径200mm渗水孔 5、含井盖井座，井盖井座采用厂家成套产品，井盖统一材质为“铸铁”，写有公交字样“，大小为600*500	座	20			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程 标段：01

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-交通工程　　标段：01　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	汇文苑南侧道路工程排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		汇文苑南侧道路工程排水工程						
1	041001001001	沥青路面拆除	1、部位：投标人自行勘查现场 2、新老路搭接详见图纸设计 3、拆除垃圾处理方式符合当地市政环卫等部门要求，残值、运距由投标人自行考虑 4、包括但不限于：切缝、外运等所有费用 5、厚度综合考虑不调整	m2	50			
2	040101002001	挖、运、弃沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、淤泥、流砂、支撑下挖土等综合考虑 3、报价中包括但不限于：挖、运、弃等 4、投标人自行考虑现场余土，多余弃土外运处置符合当地市政环卫等部门要求，运距由投标人自行考虑	m3	4018.72			
3	040103001001	素土回填	1、填方材料:综合土 2、压实度：满足规范 2、土源自行考虑	m3	3584.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:6%水泥土换填 2、运距由投标人自行考虑； 4、土质来源：利用原土 5、沟槽回填从管道底基础部位开始到管顶以上500mm，且不小于一倍管径，管顶500mm到道路结构层底 6、井室及其他附属构筑物周围回填应符合下列规定 1）井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行：不便同时进时，应留台阶形接茬： 2）井室周围回填压实应沿井室中心对称进行，且不得漏夯： 3）回填材料压实后应与井壁紧贴： 4)严禁在槽壁取土回填。	m3	103.5			
5	041103001001	支护钢板桩打拔	1、其他分部分项中未包含的且非施工方应承担的钢板支护 2、综合各类钢板桩、租赁费用另计 3、具体使用部位需经建设单位确认后方可施工	t	1027.35			
6	041103001002	支护钢板桩使用费	1、其他分部分项中未包含的且非施工方应承担的钢板支护 2、综合各类钢板桩	t*天	25683.75			
7	041103001003	围檩、支撑制安及拆除	1、其他分部分项中未包含的且非施工方应承担的围檩、支撑 2、围檩、支撑等钢制品 3、使用费综合考虑报价中	t	7.774			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、管道						
8	040103001003	回填砂	1、中粗砂回填及中粗砂基础 2、详见设计图纸	m3	737.74			
9	040501003001	铸铁管	1、管道材质及规格:DN300球墨铸铁管 2、垫层基础材质:180°砂石基础（设计支承角2α加30°范围内的管底腋角部位采用中粗砂填充密实）（另算） 3、接口形式:T型胶圈承接接口 4、基础:满足规范 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、以实际发生为准	m	40			
10	040501003002	铸铁管	1、管道材质及规格:DN400球墨铸铁管 2、垫层基础材质:180°砂石基础（设计支承角2α加30°范围内的管底腋角部位采用中粗砂填充密实）（另算） 3、接口形式:T型胶圈承接接口 4、基础:满足规范 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、以实际发生为准	m	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501001001	钢筋混凝土管	1、基础:+120° 砂石基础做法见《给水排水标准图集》06MS201-1（另算） 2、规格:Φ300II级钢筋混凝土管 3、接口方式:承插式橡胶圈接口 4、铺设深度:综合 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、以实际发生为准	m	35			
12	040501001002	钢筋混凝土管	1、基础:+120° 砂石基础做法见《给水排水标准图集》06MS201-1（另算） 2、规格:Φ800II级钢筋混凝土管 3、接口方式:承插式橡胶圈接口 4、铺设深度:综合 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、以实际发生为准	m	65			
13	040501001003	钢筋混凝土管	1、基础::+120° 砂石基础做法见《给水排水标准图集》06MS201-1（另算） 2、规格:Φ1000II级钢筋混凝土管 3、接口方式:承插式橡胶圈接口 4、铺设深度:综合 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、以实际发生为准	m	250			
		二、检查井						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504002001	Φ1000预制装配式混凝土检查井	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级为P8 3、球墨铸铁防盗井盖（B型）,具有防坠落和防盗窃功能,井盖处须有明显的标识，轻型和重型报价综合考虑 4、具体做法图集22S521《预制装配式混凝土检查井》第7~32页 5、报价含模板、钢筋、流槽、爬梯、检查井与管道连接、防坠网等所有费用	座	12			
15	040504002002	Φ1200预制装配式混凝土检查井	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级为P8 3、球墨铸铁防盗井盖（B型）,具有防坠落和防盗窃功能,井盖处须有明显的标识，轻型和重型报价综合考虑 4、具体做法图集22S521《预制装配式混凝土检查井》第7~32页 5、报价含模板、钢筋、流槽、爬梯、检查井与管道连接、防坠网等所有费用	座	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504002003	Φ1800预制装配式混凝土检查井	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级为P8 3、球墨铸铁防盗井盖（B型）,具有防坠落和防盗窃功能,井盖处须有明显的标识，轻型和重型报价综合考虑 4、具体做法图集22S521《预制装配式混凝土检查井》第7~32页 5、报价含模板、钢筋、流槽、爬梯、检查井与管道连接、防坠网等所有费用	座	7			
17	040504004001	1800*1600预制装配式混凝土检查井	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级为P8 3、井深：详见设计图纸 4、球墨铸铁防盗井盖（B型）,具有防坠落和防盗窃功能,井盖处须有明显的标识，轻型和重型报价综合考虑，具体根据设计图纸及现场设置 5、具体做法详见图纸及图集22S521《预制装配式混凝土检查井》第33~75页 6、报价含模板、钢筋、流槽、爬梯、检查井与管道连接、防坠网等所有费用	座	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504002004	检查井加固	1、井加固：混凝土砼C30、垫层C15 2、基础应落在土质良好的原状土上，超挖部分回填10%灰土或级配碎石处理 3、检查井采用3%水泥石屑回填，回填密实度要求达到95%以上 4、检查井井盖、支座采用重型球墨铸铁，材料为QT500-7，热沥青防腐 5、具体要求满足规范及参见单位要求	座	4			
19	040504002005	交汇井	1、型号：矩形四通钢筋混凝土雨水检查井 2、踏步:球墨铸铁踏步 3、防坠网:物理性能、安装要求满足规范 4、具体做法详细见矩形四通钢筋混凝土雨水检查井20S515第80页 5、报价含预制盖板钢筋、模板制作安装钢筋等级 6、防止侵蚀，井满足规范要求做防腐 7、含井盖及井座，井盖井座满足规范 8、管与检查井连接处理满足规范要求 10、交汇井内污水管道为球墨铸铁管，与井外现状管道接口处用C30混凝土包封，含混凝土包封	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040504009001	雨水口	1、材质、型号、规格:预制混凝土装配式偏沟式双篦雨水口，详见16s518《雨水口》 2、雨水箅采用铸铁井盖、支座（成品，需满足道路设计等级要求） 3、雨水箅内应配套设置不锈钢拦网，防止杂物进入 4、路口处雨水口结合路口竖向设置在最低点，但严禁布置在缘石坡道上下坡处	座	20			
21	030413004001	管道包封	1、名称:管道包封 2、规格:道路下排水管道覆土小于0.7m时，管道均需要采用C30砼 360°满包加固20cm处理 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 5、工作内容:1、灌注2、养护 6、含模板等费用	m3	4.19			
22	040202011001	碎石基层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm	m2	35			
23	041001001002	绿化破复	1、需破复的绿化部位、数量、品种投标人自行勘察现场 2、施工前需与相关管护单位对接 3、恢复的标准不低于现状标准，确保成活，一级养护，养护一年	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	041001001003	管线迁改	1、DN200现状燃气管道 2、具体以现场实际发生为准，满足规范及建设单位要求 3、施工时需经建设单位同意后方可施工 4、施工完成进线压力试验、管道吹扫等	m	20			
25	041001001004	管线迁改	1、DN200现状给水管道，PE管（包含管件） 2、具体以现场实际发生为准，满足规范及建设单位要求 3、施工时需经建设单位同意后方可施工 4、施工完成进线压力试验、管道消毒冲洗等	m	20			
26	041001001005	管线迁改	1、DN110现状通信管道，UPVC管 2、具体以现场实际发生为准，满足规范及建设单位要求 3、施工时需经建设单位同意后方可施工	m	20			
27	041001001006	管线保护	1、DN110现状通信管道，3×2排管 2、具体以现场实际发生为准，满足规范及建设单位要求 3、施工时需经建设单位同意后方可施工	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	041001001007	管线保护	1、DN110现状电力管道，2×2排管 2、具体以现场实际发生为准，满足规范及建设单位要求 3、施工时需经建设单位同意后方可施工	项	1			
29	040501014001	新旧管道连接封堵费	1、此项费用为暂估，按时结算 2、含气囊封堵费用 3、具体方案满足参见单位及规范要求	处	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
17	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　标段：01　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-排水工程　　标段：01　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

单位工程汇总表

单位工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	汇文苑南侧道路工程-景观工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		汇文苑南侧道路工程-景观工程						
1	050101010001	整理绿化用地		m2	990			
2	050102001001	栽植乔木	1、种类:速生法桐 2、胸径:12 3、高度:650-700 4、冠幅:≥350 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、全冠	株	72			
3	050102001002	栽植乔木	1、种类:雪松B 2、高度:600-650 3、冠幅:≥300 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:北方实生苗，自然塔尖形，美观饱满	株	31			
4	050102001003	栽植乔木	1、种类:元宝枫A 2、胸径:15 3、高度:650-700 4、冠幅:≥400 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、全冠	株	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050102001004	栽植乔木	1、种类:朴树B 2、胸径:14 3、高度:650-700 4、冠幅:≥350 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、全冠	株	6			
6	050102001005	栽植乔木	1、种类:朴树C 2、胸径:12 3、高度:600-650 4、冠幅:≥300 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、原生冠、全冠	株	13			
7	050102001006	栽植乔木	1、种类:速生白蜡C 2、胸径:12 3、高度:650-700 4、冠幅:≥300 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、原生冠、全冠	株	31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050102001007	栽植乔木	1、种类:日本晚樱A 2、地径:12 3、高度:400-450 4、冠幅:≥250 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、全冠	株	10			
9	050102001008	栽植乔木	1、种类:日本晚樱B 2、地径:10 3、高度:350-400 4、冠幅:≥220 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、全冠	株	29			
10	050102001009	栽植乔木	1、种类:紫叶李A 2、地径:12 3、高度:400-450 4、冠幅:≥250 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、全冠	株	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050102001010	栽植乔木	1、种类:紫叶李B 2、地径:10 3、高度:350-400 4、冠幅:≥220 5、养护期:一级养护，保养期为一年 6、支撑形式:按照设计图纸要求立扶架，并依据相关规范采用草绳缠绕树干 7、其它:分枝点3米、3分叉以上、全冠	株	34			
12	050102001011	栽植灌木	1、种类:大叶黄杨球B 2、高度:130-150 3、冠幅:150 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不偏冠	株	23			
13	050102001012	栽植灌木	1、种类:红叶石楠球B 2、高度:130-150 3、冠幅:150 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不偏冠	株	7			
14	050102001013	栽植灌木	1、种类:红叶石楠球C 2、高度:100-120 3、冠幅:120 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不偏冠	株	21			
15	050102001014	栽植灌木	1、种类:亮晶女贞球C 2、高度:100-120 3、冠幅:120 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不偏冠	株	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050102001015	栽植灌木	1、种类:连翘球C 2、高度:100-120 3、冠幅:120 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不偏冠，不少于15分枝	株	2			
17	050102001016	栽植绿篱	1、种类:大叶黄杨B 2、高度:60（修建后） 3、冠幅:25-30 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不脱脚。36株/m2,栽植后不露表土	㎡	205			
18	050102001017	栽植绿篱	1、种类:红叶石楠B 2、高度:60（修建后） 3、冠幅:25-30 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不脱脚。36株/m2,栽植后不露表土	㎡	194			
19	050102001018	栽植绿篱	1、种类:风花月季（莫海姆） 2、高度:40（修建后） 3、冠幅:20-25 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:2年生、不少于5分枝，株型美观、饱满　　25株/m2	㎡	68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	050102001019	栽植绿篱	1、种类:金森女贞A 2、高度:30（修建后） 3、冠幅:15-20 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不脱脚。64株/m2,栽植后不露表土	㎡	125			
21	050102001020	栽植绿篱	1、种类:瓜子黄杨A 2、高度:30（修建后） 3、冠幅:15-20 4、养护期:一级养护，保养期为一年 5、其它:株型美观、饱满、不脱脚。64株/m2,栽植后不露表土	㎡	242			
22	050102001021	栽植绿篱	1、种类:麦冬 2、高度:≥15 3、养护期:一级养护，保养期为一年 4、其它:满铺行道树树池内、株型美观、饱满、81丛/m2,5芽丛	㎡	104			
23	050102001022	栽植绿篱	1、种类:中华结缕草 2、养护期:一级养护，保养期为一年 3、其它:播种25g/m2	㎡	694			
24	050102001023	栽植绿篱	1、种类:成品草皮 2、养护期:一级养护，保养期为一年 3、其它:马尼拉成品草皮卷铺设	㎡	694			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆 2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程 标段：01

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-景观工程　　标段：01　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

单位工程汇总表

单位工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程　　标段：01　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	汇文苑南侧道路工程-路灯工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		汇文苑南侧道路工程-路灯工程						
1	040801006001	路灯箱式变压器	1、型号:路灯箱式变压器 2、规格:详见图纸设计 3、基础形式、材质、规格:基础做法由箱变生产厂家根据箱变产品尺寸提供 4、接地、围栏综合考虑	套	1			
2	040805001001	单挑路灯	1、灯杆材质、高度:优质钢杆高度10米 2、灯架形式及臂长:悬挑长度1.5米 3、光源数量、技术要求:单挑80W LED路灯 4、80WLED光通量初始值>=11200lm，80WLED光通量维持值>=7840lm 5、杆体或工件的钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,镀层局部厚度不 应小于65um、平均厚度不应小于70um;钢材厚度大于或等于 6mm时,镀层局部厚度不应小于70um、平均厚度不应小于85um。受力要求抗35m/s风力 6、综合考虑路灯接地 7、路灯标牌制作、安装 8、灯具具体样式由甲方确认后实施	套	17			
3	040805001002	单挑路灯	1、灯杆材质、高度:高度10米 2、现状路灯移位	套	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010502001001	路灯基础	1、混凝土种类:混凝土灯杆基础 2、混凝土强度等级:C25 3、钢筋、地脚螺栓	套	17			
5	040205001001	接线井	1、规格尺寸:600X600X1000(长X宽X深) 2、砖砌	座	17			
6	040803001001	电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-VV-4X25	m	520			
7	040803002001	电缆管	1、规格:PE100 2、敷设方式:埋地敷设	m	480			
8	040803002002	电缆管	1、规格:DN100 2、材质:热镀锌钢管	m	230			
9	040806002001	接地母线	1、材质:不锈钢圆钢 2、规格:Φ10	m	520			
10	040101001001	挖一般土方	1、土类别:三类土 2、挖土深度:1m以内	m3	259.2			
11	040103002001	一般回填方		m3	259.2			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程 标段：01

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：滨海县汇文院南侧道路工程-路灯工程　　标段：01　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：暂列金　　　　标段：01　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	400000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　　　标段：01　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月15日

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：01　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金　　标段：01　　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	400000.00			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		400000.00			

暂列金额明细表

工程名称：暂列金　　　　标段：01　　　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			400000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计				400000.00			

【金石工程计价软件V5.57】