

# 宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震

加固

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： 宿迁市宿城区王官集初级中学

(单位盖章)

造价咨询人： 宿迁建威工程咨询有限公司

(单位盖章)

2017年05月22日

# 宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震

加固

工程

## 招标工程量清单

宿迁市宿城区王官集初  
招 标 人：级中学  
(单位盖章)

宿迁建威工程咨询有限  
造价咨询人：公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：李金骋  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：周宏雷  
(签字或盖章)

编 制 人：秦娜娜 陈树松  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：骆高生  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2017年05月18日

复 核 时 间：2017年05月22日

宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼  
抗震加固工程

招标工程量清单

招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



宿迁建威工程咨询有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号: 苏161332002371  
(单位资质专用章)  
有效期至: 2019年09月10日

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编制人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

全国建设工程造价员专用章  
秦娜娜 苏110N57505  
土建中级  
宿迁建威工程咨询有限公司  
有效期至2019年12月31日

复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



陈柯松 苏070K35827  
安装中级01309  
宿迁建威工程咨询有限公司  
有效期至2018年12月31日

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固工程 量清单编制说明

## 一、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- 3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及省市有关文件及相关图集；
- 4、苏建价（2016）154号文；
- 5、江苏中意达建筑设计有限公司的施工图纸所示内容；
- 6、设计院回复的图纸疑问。

## 二、相关说明:

### 土建部分

- 1、混凝土采用商品混凝土；
- 2、应招标人要求，经设计院确认，卫生间瓷砖贴 1.8m 高；
- 3、卫生间为 1-3 层。
- 4、推荐品牌：  
乳胶漆：多乐士、立邦、美涂士  
瓷砖：东鹏、名典、汇亚  
塑钢窗型材：海螺、LG、华塑

### 安装部分

- 1、经招标人要求，图纸中给排水系统只计算 1-3 层的给水管、

排水管及卫生洁具；

2、经招标人要求，图纸中空调插座只计算 1-3 层，4 层空调插座不计，其余照明系统，插座按图计算；

3、经招标人要求，图纸中的双管荧光灯只计安装费，不计主材费。

三、其它不详之处详见图纸及相关规范。

二〇一七年五月四日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
拆除工程								
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除砼散水	m2	43.41			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 1-4层窗改门处	m3	0.95			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除水磨石地面	m2	232.31			
4	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地砖地面	m2	88.62			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面抹灰	m2	3956.44			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除卫生间墙面瓷砖	m2	278.93			
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除墙面、天棚涂料	m2	4944.11			
8	011610002001	塑钢窗拆除	1. 拆除塑钢窗	樘	88			
9	010902004001	屋面排水管	1. 拆除屋面PVC落水管、落水口	m	116.4			
10	011607002001	防水层拆除	1. 铲除屋面卷材防水	m2	125.48			
11	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除室外楼梯平台栏杆(北立面), 1100mm高	m	9.6			
12	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 楼顶广告牌拆除及重新安装	m2	11.21			
分部小计								
土方工程								
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 1.15m	m3	588.26			
14	010103001001	回填方	1. 土方回填	m3	357.23			
分部小计								
新建工程								
15	010401001001	砖基础	新增砖墙基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	1.76			
16	010401003001	实心砖墙	新增砖墙、门窗洞封堵处墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M10混合砂浆	m3	38.99			
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	9.35			
18	010501002001	带形基础	新增砖墙基础 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.4			
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	5.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010507001002	散水	1. C15砼散水, 600mm宽 2. 沥青砂浆伸缩缝	m2	43.41			
21	010902004002	屋面排水管	1. 屋面PVC排水管, Φ100、水斗	m	116.4			
22	011101002001	现浇水磨石楼面	1. 15厚水磨石地面 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 60厚C15混凝土 4. 100厚碎石垫层	m2	232.31			
23	011102003001	块料地面	一层卫生间 1. 5厚地面砖(马赛克), 干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找坡找平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 100厚碎石垫层夯实 8. 素土夯实	m2	29.51			
24	011102003002	块料楼面	二、三层卫生间 1. 5厚地面砖(马赛克), 干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层, 防水层周边卷起200高, 所有楼面与墙面、竖管转角处均附加300宽一布二涂 4. 20厚1:3水泥砂浆找坡找平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	59.11			
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1:1:6混合砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:4混合砂浆抹面 4. 界面剂一道	m2	1972.16			
26	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 8厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 界面剂一道	m2	2507.31			
27	011204003001	块料墙面	1. 卫生间瓷砖墙面(贴1.8m高) 2. 5厚釉面砖(300*600mm)白水泥擦缝 3. 6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4. 12厚1:3水泥砂浆打底	m2	110.94			
28	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙乳胶漆, 白水泥腻子, 二遍	m2	1972.16			
29	011406001002	抹灰面油漆	1. 天棚面乳胶漆, 白水泥腻子, 一遍	m2	446.61			
30	011406001003	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆, 白水泥腻子, 二遍	m2	3048.37			
31	011401001001	木门油漆及维修	1. 旧木门重新刷油漆 2. 调和漆二遍 底油一遍 3. 维修旧木门	m2	40.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001001	塑钢窗	1. 塑钢推拉窗	m <sup>2</sup>	319.38			
33	010801001001	木质门	1. 木框门(含五金及配件)	m <sup>2</sup>	11.6			
34	020206010001	不锈钢水槽	1. 成品不锈钢水槽,规格750*4600mm,详见图纸	m	13.8			
35	011505001001	洗手池	1. 成品洗手池,详见图纸	m	7.8			
36	010401014001	重修排水沟	1. 重修排水沟	m	56.74			
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 3厚屋面SBS改性沥青防水卷材一层	m <sup>2</sup>	125.48			
38	010516001001	螺栓	1. M16L型拉结螺栓	套	96			
		分部小计						
		抗震加固工程						
39	010501002002	带形基础	基础加固详细做法参见图纸 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	109.88			
40	010504001001	直形墙	1. 钢筋混凝土板墙 2. 单侧面层厚度:70mm 3. 面层材料等级:C25 4. 混凝土种类:商品砼	m <sup>3</sup>	334.82			
41	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇混凝土钢筋	t	52.877			
42	011208001003	梁加固	1. 加固梁详细做法参见图纸及图集06SG311-1	m <sup>2</sup>	134.43			
43	010503004001	圈梁	新增砖墙与原梁连接处 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.32			
44	011615001001	开孔(打洞)	1. 墙体钻孔≤20mm 2. 墙孔洞处理方法详图纸设计	个	14021			
45	040901008001	植筋	1. Φ12mm以内植筋	根	1832			
46	040901008002	植筋	1. Φ8mm以内植筋	根	1884			
		分部小计						
		分部分项合计						
12	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外墙脚手架	m <sup>2</sup>	1995.98			
13	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:内墙抹灰脚手架	m <sup>2</sup>	4327.65			
14	011702003001	构造柱 模板	1. 构件类型:构造柱	m <sup>2</sup>	63.94			
15	011702001001	基础 模板	1. 基础类型:带形基础垫层	m <sup>2</sup>	9.35			
16	011702001002	基础 模板	1. 基础类型:带形基础	m <sup>2</sup>	124.91			
17	011702008001	圈梁 模板	1. 构件类型:附墙圈梁	m <sup>2</sup>	10.97			
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		3.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.61	
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		水电改造						
1	041001006001	拆除	原(灯具,空调8台,开关插座,摄像头27个,管线等)拆除、清理、垃圾外运 墙面等处拆除工程后找补 此项费用由投标人自行考虑报价,结算时不予调整。	项	1			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 6. 含管件安装	m	6.6			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 6. 含管件安装	m	33			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 6. 含管件安装	m	40.5			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 6. 含管件安装	m	29.3			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:粘接	m	3			
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:粘接	m	21.3			
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-De110 4. 连接形式:粘接	m	45.5			
9	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷蹲式大便器 2. 附件名称、数量:含脚踏阀等所有配件	组	15			
10	031004004001	洗涤盆	1. 材质:拖把池 2. 附件名称、数量:含水嘴等所有配件	组	3			
11	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	3			
13	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75	个	6			
14	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质: PVC地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	3			
15	031004015001	小便槽冲洗管	1. 材质: 塑料小便槽冲洗管 2. 规格: DN25	m	13.2			
16	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配, 含开补槽	m	2293.2			
17	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配, 含开补槽	m	566.4			
18	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN16mm 4. 配置形式: 暗配, 含开补槽	m	421.2			
19	030411001004	配管	1. 名称: 进户管 2. 材质: SC 3. 规格: DN100mm 4. 配置形式: 暗配	m	8.9			
20	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	49.6			
21	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配, 含开补槽	m	328.5			
22	030411006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	178			
23	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关插座接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	135			
24	030411006003	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 材质: 铁 3. 安装形式: 暗装	个	46			
25	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	6308.4			
26	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV-4 4. 材质: 铜芯	m	1706.4			
27	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: NHBV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	993.6			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*16	m	40.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030502005001	双绞线缆	1.名称:管内穿线 2.规格:UTP6	m	421.2			
30	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.安装形式:杆吊,距地2.7米 4.只计安装费,不计主材费	套	108			
31	030412001001	普通灯具	1.名称:LED人体感应灯 2.型号:5W 3.安装形式:吸顶	套	70			
32	030412004001	装饰灯	1.名称:带蓄电池疏散指示灯 2.型号:LED 5W 应急时间大于90分钟 3.安装形式:壁装,距地0.5米	套	15			
33	030412004002	装饰灯	1.名称:带蓄电池应急照明灯 2.型号:10W 应急时间大于90分钟 3.安装形式:壁装,距地2.5米	套	23			
34	030412004003	装饰灯	1.名称:带蓄电池出口指示灯 2.型号:LED 5W 应急时间大于90分钟 3.安装形式:壁装,门上0.1米	套	8			
35	030404035001	插座	1.名称:安全型双联暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:壁装,距地1.8米	个	80			
36	030404035002	插座	1.名称:柜式空调插座 2.安装方式:壁装,距地0.3米	个	15			
37	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座 2.安装方式:暗装,距地0.3米	个	20			
38	030404034001	照明开关	1.名称:三联暗开关 2.安装方式:暗装,距地1.3m	个	20			
39	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AP 2.型号:元器件规格型号详见图纸设计 3.接线端子材质、规格:压铜接线安装 4.安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
40	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱AL1~4 2.型号:元器件规格型号详见图纸设计 3.接线端子材质、规格:接线端子安装 4.安装方式:距地1.5m暗装	台	4			
41	030502001001	机柜、机架	1.名称:3楼机柜	台	1			
42	030701003001	空调器	1.名称:空调室内外机 2.规格:3P 3.安装形式:柜式 4.只计安装费	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030507008001	监控摄像设备	1、名称：红外网络半球摄像机 2、类别：200万 3、只计安装费	台	27			
44	030502005002	双绞线缆	1.名称:视频网线 2.规格:UTP6	m	1000			
		分部小计						
		分部分项合计						
11	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿迁市宿城区王官集初级中学明德楼抗震加固-水电(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

