

工程名称： 悦珑华府（世家）正式用电接入工程

标段名称： 悦珑华府（世家）正式用电接入工程

招标工程量清单

编 制 人： _____ （造价专业人员签字及盖章）

审 核 人： _____ （签字及盖章）

编制单位： _____ （盖章）

法定代表人
或其授权人： _____ （签字或盖章）

招 标 人： 盐城悦达置业发展有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人： _____ （签字或盖章）

编制时间：

工程项目汇总表

工程名称：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

标段：悦珑华府（世家）
正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

标段：悦珑华府（世家）
正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		正式用电						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030402012001	预装式变电站	1、名称:环保气体全绝缘环网柜 2、型号:六回路环网柜（自动化）。DTU,三遥,具备硬加密线损模块功能,含通信箱,无线公专一体化模块,蓄电池（单节20Ah以上），含电源模块,公专一体化CPE无线模块,蓄电池（环网柜内配置）20Ah以上/单节 3、规格:含DTU、PT柜、进线柜1~2、出线柜1~4 4、容量(kV·A):630A 5、电压(kV):10kV 6、结构形式:DTU测控装置内置加密芯片,无线模块采用公专一体,采用航插电缆双端预制,无线通讯模块,线损模块,含电源（20AH），加装除湿器。 7、所有高压开关柜应有完善的“五防”功能,有效防止误操作;10kV环网箱选用气体绝缘环网柜,环网柜的防护等级不低于IP41,电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不应低于IP55;二次控制室设除湿装置、电缆仓设加热器,并配备二次核相孔。 8、柜内开关配电动操作机构（采用DC48V）、辅助触点（另增6对动断、动合触点），具备自动化功能 9、柜内电流互感器一次电流应根据具体工程的实际需求	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			配置，二次电流选用5A。电流互感器可选两相加零序或三相，和电缆线径相匹配。电流互感器测量精度0.5S级，同时满足故障电流测量精度。故障显示器为接地、短路型；馈线避雷器、温湿度控制器可根据工程情况选配。线路带电应闭锁接地开关。电压互感器容量、变比、熔断器电流可按需配置。气体压力表预留接点供配网自动化使用。配套每个间隔配三只保护帽，提供10千伏预制式电缆终端及相应附件。高压柜防凝露要求：1) 辅助开关：辅助触点和开关，灌密封胶，达到IP67级防护能力；2) 控制单元：集中设计，所有二次器件浇筑封注，加装非单纯加热型除湿装置，根据温湿条件自动控制，具备故障报警节点输入功能。环网柜选用一、二次融合的环网柜，具备远程调定值和遥测、遥信数值上传功能。 10、含设备联合营 运调试及网络联 网调试 11、设备基础在土 建内考虑 12、含防火封堵及 设备试运营 13、含智能控制、 并网路由器（工 业级Optistar MA5621E）、ONU(含 分光器)、光纤终端 设备OLT、终端盒、					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			站内配套箱盒等 14、含配套高压电缆T型头					
2	030402009001	高压开关柜	1、名称:电缆分支箱 2、型号:新建用户分支箱(GF1-11),箱体材质及电气元件等满足供电有关规范及招标文件要求 3、规格:含辅助装置及系统 4、电压(kV):10KV 5、母线配置方式:见设计图纸 6、基础形式、材质、规格::槽钢基础(土建配套施工) 7、安装方式:落地安装 8、含防火封堵等辅助工程量 9、含配套高压电缆T型头	台	11			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*400mm ² 3、材质:铜芯 4、电压(kV):10 5、敷设方式:穿管、电缆沟、桥架等敷设 6、含电缆敷设警示带等各项措施(除土建施工内容外)	m	5330			
4	030409003001	电力电缆头	清单特征: 1、名称:高压电缆头 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*400mm ² 3、材质、类型:铜芯 4、电压(kV):10KV 工作内容: 1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030409003002	电力电缆头	1、名称:高压电缆T型头（主材设备配套提供） 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*400mm ² 3、材质、类型:铜芯 4、电压(kV):10KV	个	28			
6	030410001001	接地极	清单特征: 1、名称:接地极 2、材质:热镀锌 3、规格:L50*5*2500 工作内容: 1、接地极(板、桩)制作、安装	根	34			
7	030410002001	接地母线	清单特征: 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌扁铁 3、规格:-50*5 4、安装部位:埋地/明敷 工作内容: 1、室外母线挖填土2、接地母线制作、安装	m	285			
8	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、型号:接地网	系统	1			
9	030416028001	电缆试验	清单特征: 1、名称:电缆测试 2、电压(kV):10 工作内容: 1、电气试验测试	根	14			
10	030416019001	组合成套箱式变电站系统	1、名称:环保气体全绝缘环网柜系统启动调试 2、电压(kV):10 3、含高压电缆送电调试	座	3			
11	030502005001	光缆	1、名称:ADSS光缆 2、规格:全介质自承式光缆(ADSS), 24芯, G. 652≥11.0kN 3、敷设方式:管内敷设 4、含光缆熔接	m	5700			
12	080501023001	光缆测试	1、类别:光缆 2、规格:ADSS/24芯	系统	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030416001001	柴油发电机（使用台班）	1、名称:正式用电接电需不停电临时供电措施 2、型号:柴油发电机 3、电压(kV):0.4/1 4、容量(KW):400 5、按一个用户一个台班，含油费及进退场费等各项费用，结算时按实际发生点结算，并提供有关证明材料	台班	5			
14	030416001002	柴油发电机（使用台班）	1、名称:正式用电接电需不停电临时供电措施 2、型号:柴油发电机 3、电压(kV):0.4/1 4、容量(KW):200 5、按一个用户一个台班，含油费及进退场费等各项费用，结算时按实际发生点结算，并提供有关证明材料	台班	5			
15	030416001003	柴油发电机（使用台班）	1、名称:正式用电接电需不停电临时供电措施 2、型号:柴油发电机 3、电压(kV):0.4/1 4、容量(KW):100 5、按一个用户一个台班，含油费及进退场费等各项费用，结算时按实际发生点结算，并提供有关证明材料	台班	5			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：正式用电接入工程（安装）	标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程
-------------------	---------------------

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程 标段：悦珑华府（世家）正式
(安装) 用电接入工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程 标段：悦珑华府（世家）正式
(安装) 用电接入工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
14	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程 标段：悦珑华府（世家）正式
(安装) 用电接入工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
16	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
17	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
18	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
19	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
21	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
22	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
23	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
24	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
25	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		

暂列金额明细表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：正式用电接入工程（安标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：正式用电接入工程（安装）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		设备基础						
1	080202019001	环网柜基础	1、名称：环网柜基础 2、100厚C15砼垫层，含模板 3、C25钢筋混凝土基础、挡土墙、过梁等，含模板 4、基础露出地面部分贴瓷砖 5、具体详见图纸及规范 6、预埋槽钢〔10 7、含土方开挖（本清单已考虑常规工作面及放坡工程量）及回填，余土外运至指定地点并整平 8、备 注：未详之处、具体做法要求详见设计图纸、施工技术标准和规范要求	座	3			
2	070201002001	高压分支箱基础	1、名称：高压分支箱基础 2、100厚C15砼垫层，含模板 3、C25钢筋混凝土基础，含模板 4、具体详见图纸及规范 5、预埋槽钢〔10 6、含土方开挖（本清单已考虑常规工作面及放坡工程量）及回填，余土外运至指定地点并整平 7、备 注：未详之处、具体做法要求详见设计图纸、施工技术标准和规范要求	座	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011503001001	环网柜围栏	1、高度:1900mm 2、300*300*400mm C20混凝土基础 3、预埋100*100*6钢板 4、50*50*2.0mm不锈钢横杆（304），70*70*2.0mm不锈钢横杆（304），Φ16@140分隔围栏 5、具体做法详见图纸	m	67.2			
		电缆井、沟						
4	040504002001	电缆八角井	1、挖土、回填土，素土夯实 2、100厚C15砼垫层 3、C30预拌砼基础，内配钢筋 4、C30预拌砼井壁，内配钢筋 5、20厚1：2.5预拌水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂） 6、C30预拌钢筋砼板座 7、预制C30预拌钢筋砼盖板，镀锌角钢铁件包边 8、具体做法详见设计图纸 9、报价时综合考虑模板、钢筋及脚手架费用	座	17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504002002	6m三通电缆井	1、挖土、回填土，素土夯实 2、C15预拌砼垫层，含模板 3、C30预拌砼基础，内配钢筋，含模板 4、C30预拌砼井壁，内配钢筋，含模板 5、20厚1：2.5预拌水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂） 6、C30预拌钢筋砼板座 7、井盖：预制C30预拌钢筋砼盖板，镀锌角钢铁件包边 8、沟壁阳角预埋件及电缆支撑架详见图纸 9、具体做法详见设计图纸	座	2			
6	040504002003	6m直线电缆沟	1、挖土、回填土，素土夯实 2、C15预拌砼垫层，含模板 3、C30预拌砼基础，内配钢筋，含模板 4、C30预拌砼井壁，内配钢筋，含模板 5、20厚1：2.5预拌水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂） 6、C30预拌钢筋砼板座 7、井盖：预制C30预拌钢筋砼盖板，镀锌角钢铁件包边 8、沟壁阳角预埋件及电缆支撑架详见图纸 9、具体做法详见设计图纸	座	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504002004	10m直线电缆沟	1、挖土、回填土，素土夯实 2、C15预拌砼垫层，含模板 3、C30预拌砼基础，内配钢筋，含模板 4、C30预拌砼井壁，内配钢筋，含模板 5、20厚1：2.5预拌水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂） 6、C30预拌钢筋砼板座 7、井盖：预制C30预拌钢筋砼盖板，镀锌角钢铁件包边 8、沟壁阳角预埋件及电缆支撑架详见图纸 9、具体做法详见设计图纸	座	1			
8	040504002005	转角井	1、挖土、回填土，素土夯实 2、100厚C15砼垫层 3、C30预拌砼基础，内配钢筋 4、C30预拌砼井壁，内配钢筋 5、20厚1：2.5预拌水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂） 6、C30预拌钢筋砼板座 7、预制C30预拌钢筋砼盖板，镀锌角钢铁件包边 8、具体做法详见设计图纸 9、报价时综合考虑模板、钢筋及脚手费用	座	7			
		电缆通道						
9	040803002001	电缆保护管	1、名称：双防腐涂塑钢管 6*φ200+2*φ100 2、壁厚：6.0mm、3.5mm 3、包含管道、管件、管枕、防火堵泥等费用	m	19.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040803004001	管道包封	1、名称：（CPVC 6*φ 200+2*φ 100） 电力电缆导管PVC-C管通道包封 2、壁 厚：11mm、5mm 3、100厚C15素砼垫层 4、采用C30砼包封 5、采用商品混凝土 6、包含管道、管件、管枕、防火堵泥、电缆标识桩等费用 7、含土方开挖（本清单已考虑常规工作面及放坡工程量）及回填，余土外运至指定地点并整平，具体做法详见设计图纸	m	915			
11	040803004002	管道包封	1、名称：（双防腐涂塑钢管 6*φ 200+2*φ 100） 电力电缆导管双防腐涂塑钢管管通道包封 2、壁 厚：6mm、3.5mm 3、100厚C15素砼垫层 4、采用C30砼包封 5、采用商品混凝土 6、包含管道、管件、管枕、防火堵泥、电缆标识桩等费用 7、含土方开挖（本清单已考虑常规工作面及放坡工程量）及回填，余土外运至指定地点并整平，具体做法详见设计图纸	m	340			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501009001	拉管	1、名称:拉管 MPP-6* ϕ 200+2* ϕ 100 壁厚： ϕ 200壁厚18mm, ϕ 100壁厚12mm 2、包含人工、材料、机械、熔接、注浆、泥浆外运等费用 3、清单工程量按设计图示中心线长度计算	m	1190			
13	040501009002	拉管	1、名称:拉管 MPP-4* ϕ 200+2* ϕ 100 壁厚： ϕ 200壁厚18mm, ϕ 100壁厚12mm 2、包含人工、材料、机械、熔接、注浆、泥浆外运等费用 3、清单工程量按设计图示中心线长度计算	m	100			
14	040803002002	光缆保护套管	1、名称: ϕ 32 白色PE管 2、含管道、管件等费用 3、含土方开挖（本清单已考虑常规工作面及放坡工程量）及回填，余土外运至指定地点并整平，具体做法详见设计图纸	m	5700			
15	030412003001	电缆钢桁架	1、桥架长度19.6m 2、桁架均采用热镀锌钢管、热镀锌角钢、热镀锌钢板，且均为满焊 3、具体做法详见图纸	t	3.475			
		其他费用						
16	040402017001	沿线掀盖盖板、管道疏通等	1、因穿电缆而必须发生的沿线原有电缆沟掀盖盖板等内容 2、保证原有管道的畅通 3、结合现场综合考虑报	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青路面及其基层 2、厚度：投标人自行勘察 3、运距由投标人自行考虑 4、拆除、清理、外运 5、最终结算以建设单位确认的工程量确认单为准	m2	860			
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13mm细粒式沥青混凝土 2、厚度：4cm	m2	60			
19	040203004001	粘层	1、品种：PCR改性乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	60			
20	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20mm中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	60			
21	040202010001	碎石	1、级配碎石 2、厚度：15cm 3、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护	m2	860			
22	040204001001	人行道块料铺设	1、材质：同周边路面 2、1:3干硬性水泥砂浆 3、人行道铺装材质同周边路面，最终样式满足甲方要求	m2	800			
23	040202016001	水泥混凝土基层	1、部位：人行道 2、混凝土等级：C25 3、厚度：20cm 4、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缝、缩缝、锯缝、路面养护	m2	800			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：正式用电接入工程（土建）	标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程
-------------------	---------------------

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程 标段：悦珑华府（世家）正式
(土建) 用电接入工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程 标段：悦珑华府（世家）正式
(土建) 用电接入工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电接入工程 标段：悦珑华府（世家）正式
(土建) 用电接入工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元) D=C2-C1	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	施工过程中涉及到绿地占用、苗木补偿、绿地恢复、道路挖掘以及市政道路临时（永久）性占用等规费，需由施工单位代缴（无息），最终按实际缴纳费用发票或其它凭证结算	1000000.00	90000.00	1090000.00					
合 计		1000000.00	90000.00	1090000.00					

计日工表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：正式用电接入工程（土 标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正
式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：正式用电接入工程（土建）

标段：悦珑华府（世家）正式用电接入工程

第1页 共1页

[illegible]