

招标工程量清单

招 标 人：江苏省机关事务管理局

(单位盖章)

造价咨询人：江苏省招标中心有限公司

(单位盖章)

2023年10月14日

招标工程量清单

招 标 人：江苏省机关事务管理局
(单位盖章)

造价咨询人：江苏省招标中心有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：宋航
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：宋航
(签字或盖章)

编 制 人：黄稼成
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：顾建钧
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2023年10月14日

复 核 时 间：2023年10月14日

江苏省公安厅通讯楼消防改造工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 41874798.75

（大写）： 肆仟壹佰捌拾柒万肆仟柒佰玖拾捌元柒角伍分

招 标 人： 江苏省机关事务管理局 造价咨询人： 江苏省招标中心有限公司



法定代表人或其授权人： 法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：



编制时间： 2023年12月11日 复核时间： 2023年12月11日

江苏省公安厅通讯楼消险改造工程

清单编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：江苏省公安厅通讯楼消险改造工程
- 2、建设单位：江苏省公安厅
- 3、建设规模：地上建筑面积:8461.87m，地下一层，地上十五层，屋面机房层及两层专用设备层，建筑高度: 78.04m。
- 4、维修改造范围：封闭楼梯改为防烟楼梯，平台电梯厅改为防烟前室，屋面设备间改为送风机房，砌体拆除，部分剪力墙拆除，拆除防雷重新布置，拆除室内外装修，部分外墙石材拆除恢复，外墙门窗幕墙拆除，结构加固改造，室内外装饰装修等。
- 5、施工现场实际情况：由投标单位自行勘查现场。
- 6、交通条件：周边有交通干道，场内交通投标人自行考虑。

二、工程量清单编制范围

- 1、设计图纸范围内的内容。
- 2、建设单位的相关要求。

三、工程量清单编制依据

- 1、南京兴华建筑设计研究院股份有限公司设计的招标图纸、疑问回复、界面划分及其它相关资料
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）、苏建价（2014）448 号文
省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）计量、计价规范。

3、规费等执行现行有效的政策性文件及指导意见。

4、关于营业税改增值税调整现行计价依据的实施意见，取（苏建函价【2019】178 号）的意见

5、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第 24 号）。

6、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第 19 号。

7、其他相关规范要求

四、 其他编制说明

（一）工程量说明

1、剔槽、切割、剔除混凝土保护层、凿毛、表面清洁、新旧混凝土界面剂按清单原结构处理工程量按项考虑，投标人自行考虑报价。

2、拆除工程涉及到的脚手架、超高费、垂直运输费综合考虑在装饰工程内

3、拆除工程：

①砌体、混凝土拆除按体积单独列项计算

②清单拆除工程及垃圾卸运项包含但不限于天棚吊顶、墙地面瓷砖面层、室内外抹灰油漆涂料、门窗、玻璃幕墙、踢脚线、墙面装饰板、窗台板、窗帘盒、雨篷、屋面（至结构板）、室外踏步、台阶、拆除废旧时涉

及到保护性需拆除的石材幕墙等

③所有安装设备、管线等（空调保护性拆除）投标单位均需考虑到综合单价中，

④拆除项目钢筋、钢构材、门窗、电线电缆、灯具等的残值回收费用（回收率及回收单价由投标人自行考虑）归投标方，投标报价时残值费用须计入综合单价。

⑤砌体、混凝土拆除运距自行考虑，此费用包含在综合单价内，含消纳费等，装车费用包含在综合单价，结算时不调整，本条清单为包干价，投标单位结合现场踏勘情况报价，结算时不调整。

4、现场内墙面涂料面层铲除新做。

5、原屋面防水保温铲除重做。

6、房间内原面层铲除新做。

7、吊顶拆除新做。

8、铝合金门窗幕墙拆除新做

9、成品木质门带套，含门楣、五金安装。

10、钢制防火门应满足设计要求，含闭门器、双扇含顺位器、五金、加固、调试等费用。

11、电气系统按图纸计入在内，配电箱、桥架、配管、电线电缆、灯具、开关面板等均按全新考虑。

12、一部电梯改为无障碍电梯，一部电梯改为消防电梯拆改费用均含在综合单价内。

13、配电箱单价内均含无线压铜端子以及焊接端子等费用。

- 14、电气工程引至配电房电缆长度按照预留配电房半周长考虑。
- 15、生活水泵房内设备、配管、阀门等均计入在内。
- 16、火灾报警系统主机设备、配管配线、报警设备均计入。
- 17、火灾报警系统断路隔离器、输入输入模块按照系统图数量为准，其余设备按照平面图为准。
- 18、本次预算考虑消防管道刷红色防锈漆及调和漆。
- 19、本次预算卫生洁具均含在内。
- 20、本次抗震支架考虑在内。
- 21、本次预算新风系统按图计入。
- 22、本次预算空调系统按图计入。
- 23、本次预算屋顶防雷系统按图计入。
- 24、本次预算智能化系统设备按图纸考虑，管线规格按图，工程量为预估。

五、主要材料品牌及同档次品牌详见如下表:

序号	材料名称	推荐品牌
1	防火门	消邦、凯尔、亚亚、南昌卓宏或同等国产合格品牌
2	防水卷材、涂料	犀牛皮、东方雨虹、大禹或同等国产合格品牌
3	石膏板龙骨	泰山、龙牌、午林、可耐福
4	瓷砖	冠军、诺贝尔、马可波罗、萨米特
5	木地板	肯帝亚、大自然、圣象或同等国产合格品牌
6	钢材	南钢、马钢、沙钢、宝钢、永钢、鞍钢
7	镀锌钢管	友发、华岐、利达或同等国产合格品牌

8	UPVC 管	公元，联塑， 日丰或同等国产合格品牌
9	紧定式电线管	北京亿泰、优耐特、耐坚或同等国产合格品牌
10	配电箱元器件	正泰、西门子、施耐德或同等国产合格品牌
11	开关面板	西蒙、西门子、公牛、欧普
12	插座	西蒙、西门子、公牛、欧普
13	普通灯具	三雄极光、三立、西蒙
14	电线电缆	江南、远东、上上或同等国产合格品牌
15	全自动变频给水设备	凯泉、南京威乐、熊猫或同等国产合格品牌
16	卫生洁具	箭牌（ARROW）、恒洁、惠达、美标、九牧
17	给排水阀门	沪工、埃美柯、 良工或同等国产合格品牌
18	消火栓设备	展拓、雨神、南消或同等国产合格品牌
19	喷淋设备	展拓、雨神、南消或同等国产合格品牌
20	消防灯具	上海松江、海湾、泛海三江或同等国产合格品牌
21	消防报警设备	上海松江、海湾、泛海三江或同等国产合格品牌
22	空调设备	日立、东芝、大金、三菱或同等品牌
23	暖通风机	绿岛风、美的、松下或同等国产合格品牌
24	通风口、阀门	靖江鑫隆、江苏图瑞、江苏淮鑫或同等国产合格品牌
25	监控	海康、大华、宇视或同等国产合格品牌
26	精密空调	华为、科华、科仕达
27	LED 屏	洲明蓝普， 大华， 海康
28	内墙涂料	立邦、多乐士、三棵树
29	电梯	通力、迅达、上海三菱

备注：以上品牌均应为原厂正牌产品，上述材料承包人必须从厂家（不含联营厂）或厂家授权经销商，严禁从其他渠道购买，否则不予使用。材料进场报验时，承包人须提供采购供货合同。发包人有权在备选品牌中使用任一品牌，承包人将无条件接受，价格不作调整。非发包人指定品牌的材料，承包人应优先选用上市公司生产的产品或在南京建筑市场上应用广泛的高质量、高信誉知名产品。投标文件书中须明确这些材料产品的品牌及品牌档次施工期间如须更换须征得发包人同意。

六、其他说明

1、投标单位砂浆、商品混凝土需满足规范、政府部门要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除工程及垃圾卸运	非砖、砼构件的综合性拆除 1、拆除工程： ①拆除图纸范围内的原有装修，包括但不限于天棚吊顶、墙地面瓷砖面层、室内外抹灰油漆涂料、门窗、踢脚线、墙面装饰板、窗台板、窗帘盒、雨篷、屋面（全部设施设备拆除、土建拆至屋面原结构板，不限于屋面、女儿墙拆除1200mm高石材幕墙及基层砌体或砼体、机房墙面等）、室外踏步、台阶、拆除废旧时涉及到保护性需拆除的石材幕墙等，现场已有部分地面、墙面砖拆除，不在本招标范围内，但现场遗留的不符合改造的部分仍在本次招标施工范围内，实际拆除内容现场勘查。 ②所有安装设备、管线等（空调保护性拆除）投标单位均需考虑到综合单价中。 2、其余表面附着物的拆除，投标单位均需考虑到综合单价中，不再另行签证 3、此费用含型材切割、垃圾装袋、上、下楼垂直运输、二次转运费、装车、运输、弃置、清理、消纳费等所有费用，施工单位自行考虑以上因素，进行投标报价，结算时单价不作调整 4、拆除项目钢筋、钢构件、门窗、电线电缆、灯具等的残值回收费用（回收率及回收单价由投标人自行考虑）归投标方，投标报价时残值费用须计入综合单价。 5、除砌体、混凝土按立方单独计量外，其他不论清单是否描述均包含在此项内。后期不再单独签证 6、发包人有权按现场实际情况提出是否保留原地面作为新建地面的基层，比如原水磨石地面，在标高不影响的情况下可以不拆除直接在上面进行下道工序的施工，施工质量仍由中标单位承担 7、拆除后以现场满足新建施工条件为准， 8、涉及到固定资产统一由发包人归集处理 9、本条清单为包干价，投标单位结合现场踏勘情况报价，结算时不调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011601001001	砖砌体拆除	1、砖砌体拆除 2、包括表面附着物的拆除，投标单位均需考虑到综合单价中 3、此费用含钢筋切割、垃圾装袋、上、下楼垂直运输、二次转运费、装车、运输、弃置、清理、消纳费等所有费用，施工单位自行考虑以上因素，进行投标报价，结算时单价不作调整 4、不论拆除面积大小、破坏还是保护性拆除均执行此单价。 5、室内砌体	m3	887.48			
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、钢筋混凝土拆除 2、包括表面附着物的拆除，投标单位均需考虑到综合单价中 3、此费用含钢筋切割、垃圾装袋、上、下楼垂直运输、二次转运费、装车、运输、弃置、清理、消纳费等所有费用，施工单位自行考虑以上因素，进行投标报价，结算时单价不作调整 4、不论拆除面积大小、破坏还是保护性拆除均执行此单价。 5、室内板、梁、柱，16F女儿墙、设备机房屋顶板、梁、空调板、线条等	m3	188.85			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	本单位工程所需全部垂直运输费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38827.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		38827.58		

暂列金额明细表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		38827.58	
合计			38827.58	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：拆除改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 拆除改造工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 屋顶改造(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 9屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	不上人屋面 1. 20厚1:2.5 水泥砂浆保护层 2. 无纺布隔离层 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 最薄处30厚LC50轻集料混凝土2%找坡层	m2	286.57			
2	010902003002	屋面刚性层	上人屋面 1. 40厚C20细石混凝土保护层配a6@150的Ⅱ级钢双向设分隔缝 2. 10 厚低强度等级砂浆隔离层 3. 20厚 1.3水泥砂浆找平层 4. 最薄处30厚LC50轻集料混凝土2%找坡层	m2	298.52			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1. 3.0mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（聚脂毡胎、聚乙烯膜）	m2	643.59			
4	010902002002	屋面涂膜防水	屋面 1. 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料两道	m2	643.59			
		分部小计						
		A. 10保温、隔热、防腐工程						
5	011001001001	保温隔热屋面	1. 90 厚挤塑聚苯板	m2	585.09			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	本单位工程所需全部垂直运输费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶改造 (002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋顶改造(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7440.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		7440.05		

暂列金额明细表

工程名称：屋顶改造(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		7440.05	
合计			7440.05	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋顶改造(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：屋顶改造(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：屋顶改造(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：屋顶改造(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：屋顶改造(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 屋顶改造(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 (003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		石材幕墙工程（1-18F）						
1	011209001011	石材幕墙清洗	1. 外立面石材幕墙1-18层表面清洗 2. 专用石材清洁剂 3. 以发包人验收合格为准	m2	6982.32			
2	011206001003	石材幕墙勾缝打胶	1. 外立面石材幕墙1F-18F 2. 石材表面剔除原打胶、勾缝，缝槽清理干净重新勾缝、打胶	m2	6982.32			
3	011108001001	石材零星项目修补	1. 原外墙石材幕墙破损修补、更换 2. 钢龙骨须自行考虑重新制作安装，无条件时须自行考虑进行加固处理 3. 连接件选用不锈钢材质	m2	561.07			
		分部小计						
		玻璃幕墙工程（1-18F）						
4	010805001003	电子感应门	1. 电子感应双移门1420*2800 2. 电子感应设备 3. 边框:1.2mm黑色无痕不锈钢 4. 玻璃:12mm厚钢化清玻璃	樘	2			
5	010802001004	不锈钢双开门	1. 成品不锈钢双开门1580*2800 2. 含五金及门内外侧800mm高拉手，拉手每个门扇内外各1侧共2支 3. 边框:1.2mm黑色无痕不锈钢 4. 玻璃:12mm厚钢化清玻璃	m2	8.85			
6	010802001002	铝合金门联窗	断桥隔热铝合金60系列铝合金门联窗（6Low-E+12Ar+6+及五金安装，拉手800mm高，每个门扇内外各1侧共2支	m2	15.36			
7	010802001006	铝合金门	断桥隔热铝合金60系列铝合金门（6Low-E+12Ar+6+及五金安装，拉手800mm高，每个门扇内外各1侧共2支	m2	5.72			
8	011209001012	铝合金百叶窗	1、80x60x4氟碳喷涂钢管百叶骨架 2、防雨铝合金百叶片氟碳喷涂	m2	7.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010807001010	铝合金窗	1、成品60系列断桥隔热铝合金平开窗（6lowE+12Ar+6）及五金安装，型材壁厚外窗不应小于1.8mm内窗不应小于1.4mm 2、铝合金窗副框安装 3、外窗气密性、水密性、抗风压性能详见设计图纸 4、窗五金包括不限于铰链、传动系统、把手、滑撑、限位器、防坠绳、单点多点锁闭器等按项目所在地验收规范配置	m2	1002.36			
10	010607003003	成品雨蓬	1. 钢结构玻璃雨棚（8+1.52pvb+8） 2. 雨蓬宽度:1100mm 3. 满足项目所在地验收要求	m2	8.82			
11	011503008004	屋面玻璃栏板-1100高	1. 玻璃：夹胶6mm+0.76+6mm 2. 扶手：R60*3厚不锈钢管扶手，底部2mm厚钢板内衬 3. 底部U型通长钢板4mm，展开长度234mm，间距900mm设置4厚60高II型卡件 4. 硅酮胶嵌缝 5. 详见设计图纸同时满足项目所在地验收要求	m	104.55			
12	011503001002	铁艺防护栏杆-1000高	1. 扶手材料种类、规格：30*70*3镀锌方管白色烤漆 2. 立柱材料种类、规格：40*30*3镀锌方管白色烤漆，安装于幕墙底部反坎上 3. 横杆材料种类、规格、颜色：30*20*3镀锌方管白色烤漆 4. 分隔杆材料种类、规格：10*20*2镀锌方管白色烤漆，间距50/20隔一布一，高度660mm 5. 安装方式详见设计图纸 6. 结算时不因安装方式的不同调整单价	m	115.01			
		分部小计						
		不锈钢板饰面工程						
13	011209001013	不锈钢板饰面幕墙	屋面女儿墙玻璃栏杆底部收边装饰面 1. 钢架通长布置：36*18*3镀锌方钢，与后置埋板锚固在女儿墙侧 2. 饰面板：1.2厚不锈钢板，色同玻璃栏杆	m2	52.28			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	本单位工程所需全部垂直运输费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001001	幕墙外脚手架、吊篮措施费	1. 幕墙施工搭设、拆改脚手架或采用吊篮 2. 投标人根据自身施工组织设计，报价，结算不调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	92442.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		92442.26		

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		92442.26	
合计			92442.26	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 幕墙工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 (004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公室、配电间、值班间（1-15层）						
1	011102001001	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	28.99			
2	011102003001	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 800*800灰色地砖 4. 美缝	m2	185.45			
3	011101005002	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平 2. 厚度按现场实际情况综合考虑	m2	2546.39			
4	011104002001	复合实木地板	1. 自流平另计 2. 地板专用消音垫3mm 3. WF-01 复合实木地板12mm厚	m2	2546.39			
5	011104004001	陶瓷防静电地板	1. 架空支撑基层 2. 600x600mm陶瓷防静电地板30mm厚	m2	62.53			
6	011407001001	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子三遍 2. 挂玻纤网格布 3. A级无机白色涂料面漆三遍	m2	6359.31			
7	011105006001	金属踢脚线	1. MT-01黑钛钢踢脚线（高40，凸出墙面10mm） 2. 基层：12mm石膏板， 3. 饰面：1.2mm厚不锈钢 3. 通用节点01-05/装施-TY-01	m	2129.15			
8	011105003001	块料踢脚线	1. 同地砖800*800 50mm高砖踢脚线 2. 专用砖粘贴剂，美缝	m	161.73			
9	011102001002	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板-12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30，下挂高40mm，底部收边40mm，平面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35，二层办公室立面图E01、E04	m2	46.9			
10	011102001034	石材幕墙窗台板	1. ST-01 窗台板-20mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 水平120mm宽，高120mm，实际尺寸按现场情况调整 4. 适用位置：幕墙底部收边	m2	17.78			
11	011302001001	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板，板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层：腻子三遍，白色无机涂料一底两面。	m2	2410.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011302001002	铝板吊顶	1. 集成吊顶龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 38龙骨、A型龙骨 2. AL-03白色冲孔铝板吊顶 600x1200mm 2mm厚 3. L型铝型材收边条	m2	197.62			
13	010810004007	窗帘盒	1. 完成后内腔180mm宽, 300侧高, 材料同纸面石膏板吊顶 2. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面	m	405.08			
		分部小计						
		会议室 (3\5\7\9\10\11\13\15层)8套						
14	011102001039	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	7.99			
15	011102003002	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 600*1200灰色地砖 4. 美 缝	m2	148.41			
16	011101005003	自流坪楼地面	1. 水泥基自流平 2. 厚度按现场实际情况综合考虑	m2	338.88			
17	011104002002	复合实木地板	1. 自流平另计 2. 地板专用消音垫3mm 3. WF-01 复合实木地板 12mm厚	m2	205.77			
18	011104002003	复合实木地板	1. 自流平另计 2. 地板专用消音垫3mm 3. WF-02复合实木地板 12mm厚	m2	133.11			
19	011502001001	金属装饰线	1. 实心成品金属线条安装 2. MT-01 黑钛钢 实心厚5mm 3. 位置: 地板与地砖之间 节点: 装施-DT-02/D07	m	104.45			
20	011204003001	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2. CT-02 灰色砖墙面-600*1200-10mm厚 3. 美缝	m2	35.73			
21	011204003002	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2. CT-05 灰色砖墙面-600*1200-10mm厚 3. 美缝	m2	107.95			
22	011207001001	墙面装饰板	1. 墙面抹灰面另计 2. 轻钢龙骨骨架、专用卡件安装 3. 基层板满铺: 15mm厚纸面石膏板, 底部65mm宽收边18mm厚石膏板 4. 面层: FC-01铝锰合金复合板-14mm厚 5. 金属收边条另计, 暗藏灯带另计, 节点: 装施-DT-01/D09	m2	491.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011502005002	玻璃装饰线条	1. 墙面抹灰面另计 2. 20*30mm镀锌方管1根, 3. 基层板满铺: 15mm厚石膏板 4. 面层: GL-04 6mm蓝色烤漆玻璃, 展开宽度130mm, 专用玻璃胶 5. 金属收边条另计, 暗藏灯带另计, 节点: 装施-FD-06 5F会议室墙面	m	43.23			
24	011207001002	墙面装饰板	1. 墙面抹灰面另计 2. 镀锌方管立柱、轻钢龙骨骨架、角铁、膨胀螺栓安装 3. 面层: AL-04成品红色铝板-2.5mm厚 4. 中间装饰金属线条另计、暗藏灯带另计 节点: 装施-DT-01/D09	m2	56.05			
25	011207001003	不锈钢墙面 -显示屏背景墙底部	1. 墙面抹灰面另计 2. 40*40镀锌方管骨架、角铁、膨胀螺栓安装 3. 面层: MT-02 黑色无痕不锈钢-1.2mm厚 4. 四周装饰金属收边另计 节点: 参照装施-DT-01/D08/09	m2	6.4			
26	011207001004	不锈钢百叶墙面 -显示屏背景墙底部散热	1. 墙面抹灰面另计 2. 40*40镀锌方管骨架、角铁、膨胀螺栓安装 3. 面层: MT-02 黑色无痕不锈钢百叶-1.2mm厚 4. 四周装饰金属收边另计 节点: 参照装施-DT-01/D08/09	m2	7.45			
27	011207001005	不锈钢墙面 -显示屏四周边框	1. 墙面抹灰面另计 2. 角铁、膨胀螺栓安装 3. 面层: MT-02 黑色无痕不锈钢-1.2mm厚 4. 四周装饰金属收边展开宽度按显示屏实际宽度, 暂按150mm计价 节点: 参照装施-DT-01/D08/09	m2	10.18			
28	011207001006	不锈钢墙面 -显示屏四周边框	1. 墙面抹灰面另计 2. 角铁、膨胀螺栓安装 3. 面层: MT-02黑色无痕不锈钢-1.2mm厚 4. 四周装饰金属收边展开宽度显示屏内侧70+大面尺寸+砖外侧45mm,, 墙板外侧20mm,	m2	11.63			
29	011502001002	金属装饰线	1. 成品金属线条安装 2. MT-02 黑色无痕不锈钢实心厚5mm 3. 位置: 白色铝板之间竖向、水平向 节点: 参照装施-DT-02/D04、D08	m	26.9			
30	011502001003	金属收边线	1. 成品金属线条安装 2. MT-02 黑色无痕不锈钢1.2厚5+5mm 3. 位置: 墙面白色铝板阳角或阴角收边条	m	98.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011502001004	金属收边线	1. 成品金属线条安装 2. MT-02 黑色无痕不锈钢 1.2厚 10+10+25mm 3. 位置: 铝锰合金复合板 墙面底部灯带外侧 节点: 装施-DT-02/D09 装施-FD-D03- 04/D06	m	229.79			
32	011502001008	金属装饰线	1. 成品金属线条安装 2. MT-02 黑色无痕不锈钢 实心厚5mm*17mm 3. 位置: 玻璃底边装饰方 形条	m	40.14			
33	011105006002	金属踢脚线	1. MT-01黑钛钢踢脚线 (高40, 凸出墙面10mm) 2. 基层: 12mm石膏板, 3. 饰面: 1.2mm厚不锈钢 3. 通用节点01-05/装施- TY-01	m	75.43			
34	010809004001	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板- 12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30, 下挂高 40mm, 底部收边40mm, 平 面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35, 二层 办公室立面图E01、E04	m2	6.04			
35	011102001035	石材幕墙窗台板	1. ST-01 窗台板-20mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 水平120mm宽, 高 120mm, 实际尺寸按现场 情况 4. 幕墙底部收边	m2	3.65			
36	011207001012	幕墙处背面包封- 防火板基层	1. 幕墙外侧为石材幕墙时 , 内侧钢架+18mm厚板包 封, 室内墙面同一侧大面 墙体做法。 2. 按室内墙面基层板面积 计量 3. 用于室内向外看幕墙外 侧有石材幕墙位置, 13F- 15F	m2	7.2			
37	011501011001	矮柜	1. ST-02 人造石台面 300mm宽600mm高 2. WD-01 木饰面柜体、 门板20mm厚 3. 隐藏通长拉手	m	15.19			
38	011302001003	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏 板, 板面钉眼封点、防锈 漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白 色无机涂料一底两面。	m2	215.19			
39	011302001032	纸面石膏板吊顶 (跌级)	结构层高4米, 吊顶高 2.8m, 跌级顶 +0.365m, 侧封板高 0.825m 1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏 板, 板面钉眼封点、防锈 漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白 色无机涂料一底两面。	m2	45.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011302001004	A级透光软膜石膏板吊顶（复杂）	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆（离顶板750mm/1250mm） B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板，平板+两侧斜板，顶部透光膜背衬单层底板 3. 饰面层：石膏板面腻子三遍，白色无机涂料一底两面，3.3m注标高水平铺设单层A级透光软膜。	m2	15.5			
41	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆（离顶板750mm/1250mm） B: 轻钢龙骨 2. AL-02木纹覆膜铝方通 边框铝方通：35*150：总长度22.14，中间均铺方通：30*100mm总长度123.76，分割方通35*80mm总长度14.86米，线条铝方通40*130mm总长度29.12米 3. 底部原顶喷涂涂料另计。	m2	27.05			
42	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 铝方通吊顶基层原顶天棚涂料喷涂 2. 铝方通内所有设备表面均喷涂1道 3. 工程量按原顶天棚面积计取，报价综合考虑铝方通上方设备管道的可见面的表面喷涂	m2	27.05			
43	011502001005	金属装饰线	1. 成品金额装饰线条安装 2. 1.2mm厚MT-04黑色镜面不锈钢-展开宽度15+10+15mm（可视宽度5+10+5） 3. 位置：石膏板吊顶灯槽下方、铝板中间装饰线条	m	216.6			
44	011304001001	灯槽	1. 龙骨：内侧高258mm轻钢龙骨 2. 基层板+面层板：内侧高278mm双层15mm厚纸面石膏板，外侧高70mm双层9.5mm厚石膏板，水平宽度150mm，单层基层板 3. 饰面层：无机涂料，同天棚吊顶同材，内侧252mm高，外侧（20+70）mm宽 4. 按展开面积计量：展开可视宽度252+150+70=472mm	m2	76.72			
45	011302001005	铝板吊顶	1. 铝板吊顶龙骨：直径8钢筋吊杆，铝板配套龙骨 2. AL-02木纹覆膜铝板吊顶 2.0mm厚 3. 收边线条	m2	184.46			
46	011502001009	金属装饰线	1. 成品金额装饰线条安装 2. AL-02木纹覆膜铝板-展开宽度115mm=10+15+55+25+10mm（可视宽度10+15+55） 3. 位置：石膏板吊顶灯槽侧边	m	23.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010810004008	窗帘盒	1. 完成后内腔180mm宽，300侧高，材料同纸面石膏板吊顶 2. 饰面层：腻子三遍，白色无机涂料一底两面	m	62.79			
		分部小计						
		休息厅、门厅、走道（一层）						
48	011102001004	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	4.89			
49	011102003003	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 700*1500灰色地砖 4. 美 缝	m2	155.59			
50	011204003016	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2. CT-06 灰色砖墙面-750*1500-10mm厚 3. 美缝	m2	261.88			
51	011204003004	块料墙面（管井暗门）	1. 钢架龙骨，角铁框架 2. 内侧石膏板包封 3. 面层：墙砖干挂CT-06灰色砖墙面-750*1500-10mm厚，配置防火管井锁、插销等五金配件，墙砖美缝 参照节点装施-TY-06/28-29	m2	6.38			
52	011207001013	不锈钢墙面 -显示屏背景墙底部	1. 墙面抹灰面另计 2. 40*40镀锌方管骨架、角铁、膨胀螺栓安装 3. 面层：MT-02 黑色无痕不锈钢-1.2mm厚 4. 四周装饰金属收边另计 节点：参照装施-DT-01/D08/09	m2	0.66			
53	011207001014	不锈钢百叶墙面 -显示屏背景墙底部散热	1. 40*40镀锌方管骨架、角铁、膨胀螺栓安装 2. 面层：MT-02 黑色无痕不锈钢百叶-1.2mm厚 3. 四周装饰金属收边另计 节点：参照装施-DT-01/D08/09	m2	1.49			
54	011207001015	不锈钢墙面 -显示屏四周边框	1. 墙面抹灰面另计 2. 角铁、膨胀螺栓安装 3. 面层：MT-02 黑色无痕不锈钢-1.2mm厚 4. 四周装饰金属收边展开宽度按显示屏实际宽度，暂按150mm计价 节点：参照装施-DT-01/D08/09	m2	2.04			
55	011102001005	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板-12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30，下挂高40mm，底部收边40mm，平面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35，二层办公室立面图E01、E04	m2	0.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011302001006	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	155.59			
57	010810004009	窗帘盒	1. 完成后内腔180mm宽, 300侧高, 材料同纸面石膏板吊顶 2. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面	m	6.44			
58	011302001033	铝板吊顶	1. 主楼首层入口处室外厅顶面 1. 集成吊顶龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 38龙骨、A型龙骨 2. 白色烤漆铝板吊顶 2.5mm厚 3. L型铝型材收边条	m2	72.15			
		分部小计						
		走道 (2-15层)						
59	011102003004	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 700*1500灰色地砖 4. 美 缝	m2	970.84			
60	011407001002	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子三遍 2. 挂玻纤网格布 3. A级无机白色涂料面漆三遍	m2	2927.4			
61	011105006003	金属踢脚线	1. MT-01黑钛钢踢脚线 (高40, 内退于铝板墙面10mm) 2. 基层: 轻钢龙骨基层 3. 饰面: 1.2mm厚不锈钢, , 卡件安装, 3. 节点D04/装施-DT-01	m	1088.9			
62	011102001007	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板-12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30, 下挂高40mm, 底部收边40mm, 平面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35, 二层办公室立面图E01、E04	m2	3.38			
63	011102001006	石材幕墙窗台板	1. ST-01 窗台板-20mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 水平120mm宽, 高120mm, 实际尺寸按现场情况 4. 幕墙底部收边	m2	1.02			
64	011302001008	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	964.71			
		分部小计						
		电梯厅 (1-16层)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011102001021	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	13.71			
66	011102003015	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 700*1500灰色地砖 4. 美 缝	m2	273.08			
67	011204003010	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2. CT-06 灰色砖墙面-750*1500-10mm厚 3. 美缝	m2	140.71			
68	011207001011	墙面装饰板	1. 墙面抹灰面另计 2. 40*40镀锌方管立柱、轻钢龙骨骨架、铝板卡件安装 3. 面层：白色铝板-3mm厚 4. 中间装饰金属线条另计、灯带另计 节点：装施-DT-01/D04	m2	401.06			
69	010808004006	不锈钢电梯门套	1. 原墙体基层 2. 20*40镀锌方管骨架、18mm厚石膏板满铺基层板 3. 面层：灰色无痕不锈钢-1.2mm厚 4. 门套及门楣 节点：参照装施-DT-01/D05	m2	89.48			
70	011502001012	金属装饰线	1. 成品金属线条安装 2. MT-02 黑色无痕不锈钢实心厚5mm 3. 位置：白色铝板之间竖向、水平向 节点：参照装施-DT-02/D04、D08	m	859.89			
71	011105006006	金属踢脚线	1. MT-01黑钛钢踢脚线（高40，内退于铝板墙面10mm） 2. 基层：轻钢龙骨基层 3. 饰面：1.2mm厚不锈钢，，卡件安装， 3. 节点D04/装施-DT-01	m	143.24			
72	011210003007	玻璃隔断	1. 玻璃：GL-02 5+1+5夹丝玻璃 2. 边框：可视宽20mm*厚40mm，饰面1.2mm厚MT-02黑色无痕不锈钢 3. 安装方式：基层为砖砌墙体，轻钢龙骨锚固墙面	m2	39.48			
73	011302001023	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板，板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层：腻子三遍，白色无机涂料一底两面。	m2	232.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011302001054	纸面石膏板吊顶 (弧形)	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带-800*R300 (电梯厅长边两侧) 弧形展开宽度360mm (20+20+300+20) 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	54.75			
		分部小计						
		楼梯间、防烟前室 (1-18层)						
75	011102001022	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	19.57			
76	011102003016	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 600*1200灰色地砖 4. 美 缝	m2	578.14			
77	011106002001	块料楼梯面层	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 600*1200灰色地砖, 踏步面拉2道防滑槽 4. 美 缝	m2	378.16			
78	011407001005	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子三遍 2. 挂玻纤网格布 3. A级无机白色涂料面漆三遍	m2	3183.94			
79	011105003005	砖踢脚线	1. 同地砖600*1200 50mm高砖踢脚线 2. 专用砖粘贴剂, 美缝	m	735.85			
80	011105006007	金属踢脚线	1. MT-01黑钛钢踢脚线 (高40, 凸出墙面10mm) 2. 基层: 12mm石膏板, 3. 饰面: 1.2mm厚不锈钢 3. 通用节点01-05/装施-TY-01	m	279.72			
81	011102001023	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板-12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30, 下挂高40mm, 底部收边40mm, 平面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35, 二层办公室立面图E01、E04	m2	0.25			
82	011102001024	石材幕墙窗台板	1. ST-01 窗台板-20mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 水平120mm宽, 高120mm, 实际尺寸按现场情况 4. 幕墙底部收边	m2	7.7			
83	011503008002	玻璃栏板-楼梯间	1. 扶手: WD-01 木饰面扶手, 板材15mm厚 2. 立柱: MT-02 黑色无痕不锈钢 立柱, 1.2厚, 底部1根横杆 3. 栏板: GL-04 10mm厚钢化清玻璃 4. 离地到扶手1205mm高	m	232.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011503005002	金属靠墙扶手	1. 扶手: WD-01 木饰面扶手, 板材15mm厚 2. 扶手两端: MT-02 黑色无痕不锈钢 1.2厚, 3离地到扶手1205mm高	m	11.33			
85	011302001050	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	276.24			
86	011407002009	原顶白色无机涂料	1. 原基层清理, 界面剂一道 2. 满乱腻子三遍 3. 无机涂料一底两面	m2	635.03			
		分部小计						
		强弱电井间、设备机房(1-18层)						
87	011102003019	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 800*800灰色地砖	m2	179.82			
88	011407001006	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子三遍 2. 挂玻纤网格布 3. A级无机白色涂料面漆三遍	m2	1181.85			
89	011105003007	砖踢脚线	1. 同地砖800*800 50mm高砖踢脚线 2. 专用砖粘贴剂, 美缝	m	280.06			
90	011407002008	原顶白色无机涂料	1. 原基层清理 2. 满乱腻子三遍 3. 无机涂料一底两面	m2	157.17			
91	011302001053	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	22.35			
		分部小计						
		茶水间(1-15层)						
92	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料和聚合物水泥砂浆两道防水层, 并沿四周卷起至450mm, 门洞口外延500mm, 两侧外侧200mm,	m2	106.01			
93	010903002009	墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间墙面柜体宽度, 柜体高度向上100mm, 含拖把池位置 3. 淋浴区上翻1800mm	m2	21.6			
94	011102001036	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	6.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011102003025	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 600*1200灰色 地砖-防滑 4. 美 缝	m2	47.61			
96	011204003015	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘 贴层 2. CT-05 灰色砖墙面- 300*1200-10mm厚 3. 美缝	m2	250.74			
97	011505001007	洗漱台	柜体尺寸: 高900*宽 600*长1440mm 1. 台面: ST-02白色人造 石-12mm厚, 尺寸 1440*600 设置50mm高挡水板, 尺寸 1440*50, 前沿下挂 40mm, 尺寸 () 1440+600)*40 2. 柜体: 骨架高(900- 12)mm, 宽(600- 15)mm含背板, 长 (1440-15)mm;WD-01 成 品木饰面门板-15mm厚 , 3扇, 每扇尺寸 480*750mm 3. 基层板: 台面下满铺 18mm厚基层板1道, 背板 1道, 防水底板1层 4. 40mm高踢脚板, 尺寸 1440*600 5. 计算规则: 台面外框面 积+挡板面积+沿板面积 6. 见15F茶水间节点做法	m2	14.9			
98	010808004005	不锈钢门套	1. 金属门套 2. 同墙宽, 两侧折边 20mm, 收边20mm, 基层 18mm厚防水板材, 饰面层 MT-02 黑色无痕不锈钢 1. 2mm厚 3. 位置: 茶水间过道 见15F茶水间节点做法	m2	31.76			
99	011302001034	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面 石膏板, 板面钉眼封点、 防锈漆清油封底、贴自粘 胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白 色无机涂料一底两面。	m2	47.61			
100	011304001009	灯槽	1. 龙骨: 内侧高258mm轻 钢龙骨 2. 基层板+面层板: 内侧 高278mm双层15mm厚纸面 石膏板, 外侧高70mm双层 9.5mm厚石膏板, 水平宽 度150mm, 单层基层板 3. 饰面层: 无机涂料, 同 天棚吊顶同材, 内侧 252mm高, 外侧 (20+70)mm宽 4. 按展开面积计量: 展开 可视宽度 252+150+70=472mm	m2	35.1			
		分部小计						
		茶水间 (18层)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料和聚合物水泥砂浆两道防水层,并沿四周卷起至450mm,门洞口外延500mm,两侧外侧200mm,	m2	28.1			
102	010903002005	墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间墙面柜体宽度,柜体高度向上100mm,含拖把池位置 3. 淋浴区上翻1800mm	m2	21.6			
103	011102003020	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 600*1200灰色地砖-防滑 4. 美 缝	m2	143.83			
104	011204003011	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2. CT-05 灰色砖墙面-600*1200-10mm厚 3. 美缝	m2	27.91			
105	011502001014	金属装饰线	1. AL-02 木纹覆膜铝方通墙面-3厚（20*50MM） 2. 基层：轻钢龙骨，不锈钢螺钉安装	m	306.5			
106	011502001013	金属装饰线	1. AL-02 木纹覆膜铝方通墙面-3厚（30*80MM-下部收边框带灯带凹槽） 2. 基层：轻钢龙骨，不锈钢螺钉安装	m	24.52			
107	011502001011	金属装饰线	1. AL-02 木纹覆膜铝方通墙面-3厚（20*60MM） 2. 基层：轻钢龙骨，不锈钢螺钉安装	m	26.12			
108	011407001007	墙面灰泥	1. 界面剂2道，刮腻子三遍挂玻纤网格布 2. 灰泥涂料3道	m2	173.13			
109	011105006008	金属踢脚线	1. MT-01黑钛钢踢脚线（高40，凸出墙面10mm） 2. 基层：12mm石膏板， 3. 饰面：1.2mm厚不锈钢 3. 通用节点01-05/装施-TY-01	m	77.36			
110	011102001037	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板-12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30，下挂高40mm，底部收边40mm，平面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35，二层办公室立面图E01、E04	m2	6.04			
111	011501014001	吧台（C形，带弧形）	1. C形吧台带弧形靠墙长(2.45+2.955)M；柜台高1.1M；不靠墙3.2M，弧长2.55M； 2. 40*40*4MM镀锌方管钢架、15MM石膏板基层 3. 台面、外侧面主材12mm厚ST 01白色人造石 4. WD 01木饰面，内侧定制成品柜体门板 5. 常规五金件、隐藏拉手 6. 前侧底部黑钛钢前挡板250mm高上部暗藏LED灯带 7. 报价含完工所需全部费用，包括与地面的锚固	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011501015001	展台	1. 展台	个	1			
113	011501013001	吧台吊柜	1. 吧台吊柜	个	1			
114	010606001001	钢反支撑	1. 吊顶高度超1.5米的设置反支撑, 5#角铁(防锈处理)反支撑1200-1500mm, 间距1.5M, 实际按现场情况布置	t	0.976			
115	011302001052	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	121.64			
116	011304001012	灯槽	1. 龙骨: 无 2. 基层板+面层板: 内侧无, 计入窗帘盒中, 外侧高65mm双层9.5mm厚纸面石膏板, 水平宽度122mm, 单层基层板 3. 饰面层: MT-04黑色镜面不锈钢, 内侧无, 外侧(20+65)mm宽 4. 展开可视宽度65+20=85mm	m2	3.95			
117	010810004010	窗帘盒	1. 完成后内腔180mm宽, 300侧高, 材料同纸面石膏板吊顶 2. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面	m	46.47			
118	011302006001	定制黑色不锈钢吊架	1. 成品定制不锈钢吊架 2. 外框投影尺寸350*300mm 3. 安装方式: 钢架入天棚内, 具体尺寸见图纸	个	1			
119	011502005001	玻璃装饰板	1. 10MM钢化玻璃装饰条 2. 30*40*3镀锌方管龙骨至结构板, 角铁膨胀螺栓固定 3. 玻璃双面双层角铁固定, 悬吊出吊顶面下200mm, 吊顶内固定长度不小于200mm 4. 适用位置: 18F	m	6.97			
		分部小计						
		男卫(1-15层)						
120	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料和聚合物水泥砂浆两道防水层, 并沿四周卷起至450mm, 门口外延500mm, 两侧外侧200mm,	m2	303.93			
121	010903002006	墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间墙面柜体宽度, 柜体高度向上100mm, 含拖把池位置 3. 淋浴区上翻1800mm	m2	69.88			
122	010401012003	卫生间地台	1. 卫生间蹲坑地台 2. 四周砖砌体、顶部表面20mm厚细砂找平, 内置陶粒混凝土 3. 防水层(另计)	m3	73.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011102001026	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	2.65			
124	011102003021	块料楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层(卫生间最薄处20厚,找1%) 2. 聚合物(JS)水泥基复合防水涂料(另计) 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 5. 6厚建筑胶水泥砂浆结合层 6. 12mm厚 600*1200灰色地砖 7. 美缝	m2	141.74			
125	011102003022	块料楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层(卫生间最薄处20厚,找1%) 2. 聚合物(JS)水泥基复合防水涂料(另计) 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 5. 6厚建筑胶水泥砂浆结合层 6. 12mm厚 600*1200灰色地砖(深色) 7. 美缝	m2	37.75			
126	011204003012	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2. CT-05 灰色砖墙面-300*1200-10mm厚 3. 美缝	m2	597.56			
127	011210005003	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	间	30			
128	011210003005	玻璃隔断	1. 大面: GL-02 5+1+5夹丝玻璃 2. 边框: 10*40mm, 1.2mm厚 MT-02 黑色无痕不锈钢 3. 安装方式: 顶部入吊顶内, 钢架吊杆 4. 尺寸: 厚40mm, 宽300mm, 高2600mm, 离地200mm, 底部折边: 平边120mm, 斜边250, 高200mm	m2	34.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011505001005	洗漱台	柜体尺寸：高900*宽600*斜长1390mm 1. 台面（不规则）：ST-02白色人造石-12mm厚，尺寸1390*600 设置50mm高挡水板，尺寸1390*50，前沿下：120+30mm, 尺寸1390*（120+30） 2. 柜体：30*50mm镀锌钢方管：骨架高（600-12）mm，宽（600-15）mm含背板，长（1390）mm；WD-01成品木饰面门板-15mm厚, 2扇，每扇尺寸1195*480mm 3. 基层板：台面下满铺18mm厚基层板1道，背板1道，侧板 4.，底部配置暗藏灯带，见13F茶水间节点做法 5. 报价含柜体、台面、灯带、变更器等，不含台盆、龙头	m2	17.3			
130	011505011004	银镜-800*1100	智能光面镜外框尺寸：800*1100 1. 30*50镀锌方管钢架基层，18mm厚基层板，内置抽纸盒 2. LED智能面光镜 3. 顶部、底部各设置1根灯带 4. 报价含镜银柜、智能镜面、灯带、变更器等 节点：装施-FD-03/D01	个	14			
131	011505011010	银镜-1200*1100	智能光面镜外框尺寸：1200*1100 1. 30*50镀锌方管钢架基层，18mm厚基层板，内置抽纸盒 2. LED智能面光镜 3. 顶部、底部各设置1根灯带 4. 报价含镜银柜、智能镜面、灯带、变更器等 节点：装施-FD-03/D01	个	1			
132	011102001027	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板-12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30，下挂高40mm，底部收边40mm，平面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35，二层办公室立面图E01、E04	m2	3.54			
133	011302001028	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面石膏板，板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层：腻子三遍，白色无机涂料一底两面。	m2	176.62			
134	011304001010	灯槽	1. 龙骨：镀锌角垫片 2. 基层板+面层板：内侧高52mm双层15mm厚纸面石膏板，外侧无，水平宽度123mm，单层基层板 3. 饰面层：无 4. 展开可视宽度52+123=175mm 节点装施-FD-03/D12	m2	5.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		女卫（1-15层）						
135	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料和聚合物水泥砂浆两道防水层,并沿四周卷起至450mm,门洞口外延500mm,两侧外侧200mm,	m2	222.14			
136	010903002007	墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间墙面柜体宽度,柜体高度向上100mm,含拖把池位置 3. 淋浴区上翻1800mm	m2	32.63			
137	010401012006	卫生间地台	1. 卫生间蹲坑地台或降板区回填 2. 四周砖砌体、顶部表面20mm厚细砂找平,内置陶粒混凝土 3. 防水层（另计）	m3	45.9			
138	011102001028	石材门槛石	1. 找平层30mm厚水泥砂浆1:3 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	2.65			
139	011102003023	块料楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层(卫生间最薄处20厚,找1%) 2. 聚合物(JS)水泥基复合防水涂料(另计) 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 5. 6厚建筑胶水泥砂浆结合层 6. 12mm厚 600*1200灰色地砖 7. 美缝	m2	108.47			
140	011204003013	块料墙面	1. 18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2. CT-05 灰色砖墙面-300*1200-10mm厚 3. 美缝	m2	424.56			
141	011210005005	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	间	30			
142	011505001008	洗漱台	柜体尺寸: 高330*宽400*长1520mm 1. 台面: ST-02白色人造石-12mm厚, 尺寸1520*400 设置50mm高挡水板, 尺寸1520*50, 前沿下: 120+30mm, 尺寸1520*(120+30) 2. 柜体: 30*50mm镀锌钢管: 骨架高(330-12)mm, 宽(400)mm含背板, 长(1520)mm;WD-01成品木饰面面板-20mm厚 3. 基层板: 台面下满铺18mm厚基层板1道, 背板1道, 侧板 4. , 底部配置暗藏灯带, 见13F茶水间节点做法 5. 报价含柜体、台面、灯带、变更器等, 不含台盆、龙头	m2	13.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011505011009	镜箱-1520*1100	智能光面镜外框尺寸： ：1520*1100 1. 30*50镀锌方管钢架基层，18mm厚基层板，内置抽纸盒 2. LED智能面光镜 3. 顶部、底部各设置1根灯带 4. 报价含镜银柜、智能镜面、灯带、变更器等 节点：装施-FD-03/D01	个	14			
144	011505011008	银镜-1200*1100	智能光面镜外框尺寸： ：1200*1100 1. 30*50镀锌方管钢架基层，18mm厚基层板，内置抽纸盒 2. LED智能面光镜 3. 顶部、底部各设置1根灯带 4. 报价含镜银柜、智能镜面、灯带、变更器等 节点：装施-FD-03/D01	个	1			
145	011102001029	窗台板-12mm厚	1. ST-02 人造石窗台板-12mm厚 2. 水泥砂浆粘贴层 3. 两侧出墙面30，下挂高40mm，底部收边40mm，平面外侧转角处做3mm倒角 4. 通用节点07-35，二层办公室立面图E01、E04	m2	3.54			
146	011302001030	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面石膏板，板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层：腻子三遍，白色无机涂料一底两面。	m2	112.22			
147	011304001011	灯槽	1. 龙骨：镀锌角垫片 2. 基层板+面层板：内侧高52mm双层15mm厚纸面石膏板，外侧无，水平宽度123mm，单层基层板 3. 饰面层：无 4. 展开可视宽度52+123=175mm 节点装施-FD-03/D12	m2	5.13			
		分部小计						
		男女淋浴间（1-15层）						
148	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料和聚合物水泥砂浆两道防水层，并沿四周卷起至450mm，门洞口外延500mm，两侧外侧200mm，	m2	247.08			
149	010904002010	天棚涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料和聚合物水泥砂浆两道防水层，	m2	247.08			
150	010903002010	墙面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 卫生间墙面柜体宽度，柜体高度向上100mm，含拖把池位置 3. 淋浴区上翻1800mm	m2	159.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011102001030	石材门槛石	1.找平层30mm厚水泥砂浆1:3 2.石材专用粘贴剂 3.ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	5.19			
152	011102001031	石材地面（淋浴区）	1.20mm厚大西洋灰石材-60*3mm拉防滑槽 2.石材专用粘贴剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.聚合物(JS)水泥基复合防水涂料(另计) 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层(卫生间最薄处20厚,找1%)	m2	39.11			
153	011102001032	石材挡水条-20mm厚	展开宽度: 100mm+70+50mm 1.20mm厚大西洋灰石材挡水条面层 2.石材专用粘贴剂 3.挡水条 4.聚合物(JS)水泥基复合防水涂料(另计) 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层(卫生间最薄处20厚,找1%) 6.止水钢板	m2	6.47			
154	011102003029	块料楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层(卫生间最薄处20厚,找1%) 2.聚合物(JS)水泥基复合防水涂料(另计) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 5.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 6.12mm厚 600*1200灰色地砖 7.美缝	m2	64.77			
155	011204003014	块料墙面	1.18厚建筑胶水泥砂浆粘贴层 2.CT-05 灰色砖墙面-300*1200-10mm厚 3.美缝	m2	650.73			
156	011102001033	石材幕墙窗台板	1.ST-01 窗台板-20mm厚 2.水泥砂浆粘贴层 3.水平120mm宽,高120mm,实际尺寸按现场情况 4.幕墙底部收边	m2	3.48			
157	011210003008	淋浴屏隔断	1.玻璃:GL-02 5+1+5夹丝玻璃、 2.1.2mm厚MT-02黑色无痕不锈钢收边:部顶,有铰链侧边、扶墙立柱侧边: 3.五金、内外侧拉手、挡水胶条等安装辅材	m2	61.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011302001031	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	105.63			
159	010810004011	窗帘盒	1. 完成后内腔180mm宽, 300侧高, 材料同纸面石膏板吊顶 2. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面	m	8.2			
		分部小计						
		配套空间 (负一层)						
160	010904002012	楼(地)面涂膜防水	地下室防水工程 1. 2厚水泥基渗透结晶防水 2. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料和聚合物水泥砂浆两道防水层, 并沿四周卷起至450mm, 门洞口外延500mm, 两侧外侧200mm, 3. 具体施工方案根据现场实际情况查找渗漏点, 制定方案进行修补	m2	600			
161	011102001038	石材门槛石	1. 水泥砂浆结合层 2. 石材专用粘贴剂 3. ST-01 20mm厚大西洋灰石材	m2	2.46			
162	011101005001	环氧地坪漆	1. 基层清理、分层涂刷、加填料、打磨两遍。 2. 环氧地坪漆2mm厚	m2	155.33			
163	011102003026	块料楼地面	1. 水泥砂浆结合层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 750*1500地砖 4. 美缝	m2	59.77			
164	011102003028	块料楼地面	1. 水泥砂浆找平层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 800*800灰色地砖 4. 美缝	m2	169.45			
165	011106002002	块料楼梯面层	1. 水泥砂浆找平层 2. 地砖专用粘贴剂 3. 12mm厚 600*1200灰色地砖, 踏步面拉2道防滑槽 4. 美缝	m2	73.14			
166	011407001008	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子三遍 2. 挂玻纤网格布 3. A级无机白色涂料面漆三遍	m2	1717.85			
167	011105003009	砖踢脚线	1. 同地砖600*1200 50mm高砖踢脚线 2. 专用砖粘贴剂, 美缝	m	345.68			
168	010606013001	零星钢构件	1. 天棚吊项钢架转换层	t	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011302001051	纸面石膏板吊顶	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	343.9			
170	011302001048	纸面石膏板吊顶 (弧形)	1. 龙骨 A: 直径8钢筋吊杆 B: 轻钢龙骨 2. 防水双层9.5mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 3. 饰面层: 腻子三遍, 白色无机涂料一底两面。	m2	2.95			
171	011407002007	原顶白色无机涂料	1. 原基层清理 2. 满刮腻子三遍 3. 无机涂料一底两面	m2	36.56			
		分部小计						
		室内隔墙工程						
172	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 蒸压加气混凝土砌块(A5.0), 容重 $\leq 8.0\text{N}/\text{m}^3$ 2. 墙体类型 100mm厚 3. 砂浆强度等级 Mb5.0混合砂浆砌筑 4. 部位: 有水房间	m3	65.88			
173	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 蒸压加气混凝土砌块(A5.0), 容重 $\leq 8.0\text{N}/\text{m}^3$ 2. 墙体类型 200mm厚 3. 砂浆强度等级 Mb5.0混合砂浆砌筑 4. 部位: 有水房间	m3	61.02			
174	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 蒸压加气混凝土砌块(A5.0), 容重 $\leq 8.0\text{N}/\text{m}^3$ 2. 墙体类型 100mm厚 3. 砂浆强度等级 Mb5.0混合砂浆砌筑 4. 部位: 无水房间	m3	58.5			
175	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 蒸压加气混凝土砌块(A5.0), 容重 $\leq 8.0\text{N}/\text{m}^3$ 2. 墙体类型 200mm厚 3. 砂浆强度等级 Mb5.0混合砂浆砌筑 4. 部位: 无水房间	m3	849.63			
176	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 蒸压加气混凝土砌块(A5.0), 容重 $\leq 8.0\text{N}/\text{m}^3$ 2. 墙体类型 200mm厚以上 3. 砂浆强度等级 Mb5.0混合砂浆砌筑 4. 部位: 无水房间	m3	75.42			
177	010401012005	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位 台阶 2. 砖品种、规格、强度等级 砼标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比 水泥M5.0	m2	5			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内门工程						
178	010801002004	成品木饰面铝蜂窝套装门	M01/M-01 1100*2800 1. 成品木饰面铝蜂窝套装门 2. 门套及门扇、把手、铰链、防撞条等 3. 门扇厚45mm，门芯35mm网格铝蜂窝，铝龙骨，门扇表面成品科技木饰面5mm厚双面，铝合金门套 4. 适用于办公室	樘	123			
179	010801002005	成品木饰面铝蜂窝套装门	M02/M-01 1000*2800 1. 成品木饰面铝蜂窝套装门 2. 门套及门扇、把手、铰链、防撞条等 3. 门扇厚45mm，门芯35mm网格铝蜂窝，铝龙骨，门扇表面成品科技木饰面5mm厚双面，铝合金门套 4. 适用于卫生间	樘	44			
180	010801002006	成品木饰面铝蜂窝套装门	M03/M-01 1000*2800 1. 成品木饰面铝蜂窝套装门 2. 门套及门扇、把手、闭门器、铰链、防撞条等 3. 门扇厚45mm，门芯35mm网格铝蜂窝，铝龙骨，门扇表面成品科技木饰面5mm厚双面，铝合金门套 4. 适用于淋浴间	樘	16			
181	010802003018	钢质甲级防火门	钢质防火门（单开门）外侧门楣，内侧无门楣，门高2300 1. M-04 FM甲1128 钢质防火门-单开 2. 含防火门框、防火门扇、门楣、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	2			
182	010802003011	钢质甲级防火门	钢质防火门（双开门） 1. M-04 FM甲1222 钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	5			
183	010802003020	钢质甲级防火门	钢质防火门（双开门） 1. M-04 FM甲1522 钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	1			
184	010802003019	钢质甲级防火门	钢质防火门（双开门） 1. M-04 FM甲1224 钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	010802003012	钢质甲级防火门	钢质防火门（双开门）含门头板（外侧有内侧无），门高2300，全高2800mm 1. M-04 FM甲1428 钢质防火门-双开门（含门头板） 2. 含防火门框、防火门扇、防火门楣、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	2			
186	010802003013	钢质甲级防火门	钢质防火门（双开门） 1. M-04 FM甲1523 钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	2			
187	010802003014	钢质乙级防火门	钢质防火门（双开门）含门头板（外侧有，内侧无），门高2300，全高2800mm 1. M-04 FM乙1328 钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火门楣、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	45			
188	010802003008	钢质乙级防火门	钢质防火门（双开门）含门头板，门高2300，全高2800mm 1. M-04 FM乙1428 钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火门楣、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	19			
189	010802003016	钢质乙级防火门	钢质防火门（子母门） 1. M-05 FM乙1223 钢质防火门-子母门 2. 含防火门框、防火门扇、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	5			
190	010802003015	钢质乙级防火门	钢质防火门（子母门）含门头板，门高2300，全高2800mm 1. M-05 FM乙1328a 钢质防火门-子母门 2. 含防火门框、防火门扇、防火门楣、防火五金件、闭门器、把手 3. 钢制表面木纹转印	樘	17			
191	010802003010	钢质丙级防火门	钢质防火门（双开管井门） 1. M-06 FM丙0821钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火五金件、门锁、插销 3. 钢制表面木纹转印	樘	32			
192	010802003017	钢质丙级防火门	钢质防火门（双开管井门） 1. M-06 FM丙1021钢质防火门-双开门 2. 含防火门框、防火门扇、防火五金件、门锁、插销 3. 钢制表面木纹转印	樘	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙面抹灰						
193	011201001002	墙面一般抹灰	内墙抹灰 1. 108胶素水泥浆一道 （内掺水重3%-5%的108胶） 2. 8厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹灰 3. 12厚1:1:6水泥石灰砂浆抹灰	m2	4862.75			
194	011201001001	墙面一般抹灰	外墙抹灰 1. 20 厚1: 3 水泥砂浆找平层 2. 200 厚加气混凝土物块 （2厚专用界面剂基层处理）	m2	973.48			
		分部小计						
		外墙涂料						
195	011406001001	外墙抹灰面油漆	水包砂真石漆外墙 1. 水包砂真石漆外墙（具体以施工工艺为准） 2. 封固底漆一道 3. 刮柔性耐水腻子两遍	m2	410.01			
		分部小计						
		室外工程						
196	011503001004	坡道扶手	1. 无障碍扶手详见图集12J926-H1	m	12.5			
197	010507001001	坡道	1. 详图12J003-12B/A8	m2	23.82			
198	011107001001	室外台阶	1. 详图12J003-5B/B2	m2	9.36			
199	010507001002	散水	1. 详图详05J909-散8A/SW20	m2	5			
200	010512008001	水簸箕	1. 水簸箕	个	1			
201	070205001001	检修孔盖板	1. 盖板做法详见图集12J201 H19	个	1			
202	011001005001	轻质混凝土回填	1. 轻质混凝土回填	m3	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	综合脚手架 本项目包括装饰工程所需全部脚手架费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
2	011704001001	超高施工增加	施工人工增加费 本项目所需全部超高增加费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
3	011703001001	垂直运输	本单位工程所需全部垂直运输费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	512771.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		512771.43		

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		512771.43	
合计			512771.43	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装饰工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 装饰工程(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程 (005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	011801003001	原结构处理	包含但不限于剔槽、切割、剔除混凝土保护层、凿毛、表面清洁、新旧混凝土刷界面剂等。投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
2	011801003002	渗水点堵漏	地下室渗水点堵漏处理 1. 包含完成该工作与与修补抹灰涂料等的全部工作内容 2. 投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
3	011801003003	裂缝修复	楼梯间两侧边框及少量维护墙体裂缝进行修复处理 1. 包含完成该工作与与修补抹灰涂料等的全部工作内容 2. 投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
4	011804001001	原混凝土柱扩大截面	1. C35微膨胀商品混凝土 2. 高度综合考虑	m3	254.2			
5	011804002001	混凝土梁扩大截面	1. C40灌浆料 2. 高度综合考虑	m3	3.24			
6	011804006001	后加混凝土梁	1. C35商品混凝土 2. 高度综合考虑	m3	74.25			
7	011804007001	后加混凝土墙	1. C35商品混凝土 2. 高度综合考虑	m3	98.4			
8	010505001001	有梁板	1. C35商品混凝土 2. 高度综合考虑	m3	143.54			
9	010507007001	其他构件	1. C35商品混凝土 2. 高度综合考虑 3. 包含零星工程、补洞口等	m3	23.51			
10	011804008001	后加混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑各类规格钢筋	t	81.776			
11	011804009001	新旧钢筋焊接	1. 钢筋种类、规格:综合考虑	根	6278			
12	011810001001	植筋	1. 植筋Φ6 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	555			
13	011810001002	植筋	1. 植筋Φ8 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	689			
14	011810001003	植筋	1. 植筋Φ10 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	539			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011810001004	植筋	1. 植筋Φ12 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	2056			
16	011810001005	植筋	1. 植筋Φ14 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	394			
17	011810001006	植筋	1. 植筋Φ16 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	2245			
18	011810001009	植筋	1. 植筋Φ18 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	414			
19	011810001010	植筋	1. 植筋Φ20 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	2390			
20	011810001011	植筋	1. 植筋Φ22 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	1377			
21	011810001012	植筋	1. 植筋Φ25 2. 钻孔方向、深度综合考虑 3. 结构胶满足图纸设计与规范要求	根	32			
22	011615001001	送料孔	灌砼梁之送料孔恢复	个	263			
23	011810002001	化学锚栓	1. 锚栓类型、规格:化学锚栓M16	根	112			
24	011804007003	人工凿洞	1. 混凝土洞最大边长或圆洞直径300以内 2. 最大边长超过300按混凝土破除计量	个	257			
25	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1. 单层1T-200板碳纤维加固碳纤维布采用300g/m2, 高强度I级, 抗拉强度标准值 $\geq 3400\text{MPa}$, 计算厚度0.167mm。	m2	2145.86			
26	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1. 双层2T-200板碳纤维加固碳纤维布采用300g/m2, 高强度I级, 抗拉强度标准值 $\geq 3400\text{MPa}$, 计算厚度0.167mm。	m2	161.3			
27	010516002002	埋板铁件	1. 钢材品种、规格:预埋件 2. 防锈漆2遍	t	0.5			
28	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁	t	4.75			
29	011405001003	防火漆	1. 构件名称:金属面 2. 油漆品种、刷漆遍数:采用非膨胀型钢结构防火涂料, 构件的防火极限为梁1.5小时	m2	149.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011405001004	金属面油漆	1、底漆：双组份环氧树脂漆(7035浅灰)一层 80um厚 2、面漆：双组份环氧树脂漆(5010蓝色)一层 80um厚 总厚度>160um	m2	149.5			
		分部小计						
		二次加固混凝土及钢筋混凝土工程						
31	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级 C25 2. 混凝土拌和料要求 预拌商品砼	m3	103.28			
32	010502002002	门框柱	1. 混凝土强度等级 C25 2. 混凝土拌和料要求 预拌砼	m3	26.16			
33	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级 C25 2. 混凝土拌和料要求 预拌商品砼	m3	16.1			
34	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级 C25 3. 包括圈梁、窗台、腰梁、止水坎	m3	65.35			
35	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 HRB235 $\Phi \leq 12$	t	12.47			
36	010515001005	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格 HRB400 $\Phi \leq 12$	t	8.322			
37	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 HRB400 $\Phi \leq 12$	t	10.368			
38	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 HRB400 $\Phi \leq 25$ 2. 其他 含钢筋马凳等	t	0.42			
39	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:预埋铁件、或膨胀螺栓固定 3. 铁件尺寸:见设计	t	0.36			
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 接头类型：电渣压力焊柱接头	个	2288			
41	010516004002	钢筋套筒接头	1. 接头类型：直螺纹接头 2. 接头规格：25以内	个	62			
		分部小计						
		A.6金属结构工程						
42	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 不同材料搭接处 2. 热镀锌钢丝网	m2	654.5			
43	010607005003	玻纤网格布	1. 不同材料搭接处 2. 玻纤网格布	m2	334.67			
44	010606008001	钢梯	1. 上人爬梯	t	0.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011811005001	扩大截面柱	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	1572.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011811006001	后架梁	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	1722.6			
3	011811007001	扩大截面梁	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	28.8			
4	011811008001	墙面包混凝土	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	12.58			
5	011811009001	后加墙	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	709.06			
6	011702014001	有梁板	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	976.49			
7	011702006001	矩形梁	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	1722.6			
8	011702025001	其他现浇构件	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑 3. 包含零星工程、补洞口等	m2	177.36			
9	011702003001	构造柱	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑	m2	1561			
10	011702008001	圈梁	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑	m2	204.5			
11	011702009001	过梁	1. 模板制作安装，材质投标人自行考虑 2. 支撑高度、截面综合考虑	m2	720.54			
12	011703001001	垂直运输	本单位工程所需全部垂直运输费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
13	011701001001	综合脚手架	综合脚手架 加固所需脚手架费用包干，投标单位自行考虑，结算不再调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	164159.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		164159.62		

暂列金额明细表

工程名称：加固工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		164159.62	
合计			164159.62	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：加固工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：加固工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.61	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：加固工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 加固工程(005)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 (006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 1-15F-AP 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	15			
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 1-15F-KTAP 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	15			
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 12F-RDAL 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称: 13-16F-AL 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	4			
5	030404017005	配电箱	1. 名称: 16F-ALE 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1. 名称:16F-KTAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:16F-ZYAT1/2 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	2			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:18F-AL 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:1F-AL 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:1F-ALE 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:1F-ALE 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1. 名称:1F-APZ1/1F-APZ2 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	2			
13	030404017014	配电箱	1. 名称:1F-APZ3/1F-APZ4 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	2			
14	030404017013	配电箱	1. 名称:1F-APZ5 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
15	030404017015	配电箱	1. 名称:1F-BGAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
16	030404017016	配电箱	1. 名称:1F-GGAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
17	030404017017	配电箱	1. 名称:1F-ZBAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017019	配电箱	1. 名称:2~12F-AL 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	11			
19	030404017018	配电箱	1. 名称:3F-KTAP1/2 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	2			
20	030404017020	配电箱	1. 名称:4F-RDAL 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
21	030404017021	配电箱	1. 名称:8F-ALE 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
22	030404017023	配电箱	1. 名称:8F-BGAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
23	030404017024	配电箱	1. 名称:9F-GGAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017025	配电箱	1. 名称:AL-HK 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
25	030404017026	配电箱	1. 名称:AT-XFQW 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
26	030404017027	配电箱	1. 名称:B1F-AL 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
27	030404017028	配电箱	1. 名称:B1F-BFAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
28	030404017029	配电箱	1. 名称:B1F-PD~16F-PD 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	17			
29	030404017030	配电箱	1. 名称:B1F-PYAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm2, 无端子外部接线 4mm2, 压铜接线端子导线 截面16mm2 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017031	配电箱	1. 名称:SHAT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线 4mm ² , 压铜接线端子导线 截面16mm ² 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
31	030404017032	配电箱	1. 名称:DPAC 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线 4mm ² , 压铜接线端子导线 截面16mm ² 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	8			
32	030404017033	配电箱	1. 名称:WD-XFDT 2. 型号:非标定制 3. 接线端子材质. 规格:铜 4. 端子板外部接线材质 规格:无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线 4mm ² , 压铜接线端子导线 截面16mm ² 5. 安装方式:挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
33	030411003002	桥架	1. 非消防电桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格: 200*100 4. 含安装、配件、盖板等 5. 满足施工要求	m	653.53			
34	030411003003	桥架	1. 非消防电桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格: 300*200 4. 含安装、配件、盖板等 5. 满足施工要求	m	23.4			
35	030411003001	桥架	1. 非消防电桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格: 400*200 4. 含安装、配件、盖板等 5. 满足施工要求	m	101.35			
36	030411003004	桥架	1. 非消防电桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格: 600*200 4. 含安装、配件、盖板等 5. 满足施工要求	m	75			
37	030411003005	桥架	1. 消防电桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格: 200*100 4. 含安装、配件、盖板等 5. 满足施工要求	m	186.33			
38	030411003007	桥架	1. 消防电桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格: 300*200 4. 含安装、配件、盖板等 5. 满足施工要求	m	126.86			
39	030411003006	桥架	1. 消防电桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格: 400*200 4. 含安装、配件、盖板等 5. 满足施工要求	m	75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030413001001	桥架支托架制作、安装	1. 名称: 桥架支托架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合) 3. 除锈、防腐刷油满足设计及验收规范要求	kg	1532.34			
41	030408008001	防火堵洞	1. 名称: 防火堵洞 2. 材质: 防火堵料 3. 部位: 盘柜下 5. 满足施工要求	处	30			
42	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	915.76			
43	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	5.33			
44	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	54.99			
45	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	41.42			
46	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	5.29			
47	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明配 5. 满足施工要求	m	13.8			
48	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	8984.38			
49	030411001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	4327.31			
50	030411001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	3.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	2739.73			
52	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	3.78			
53	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	0.94			
54	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	64.31			
55	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	20.14			
56	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明配 5. 满足施工要求	m	9.59			
57	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:明配 5. 满足施工要求	m	530.48			
58	030411001024	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号: DN20 3. 敷设方式: 明配 4. 详见设计图纸, 满足使用功能	m	679.8			
59	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	34.29			
60	030408001003	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	24.55			
61	030408001004	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZR-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	985.42			
62	030408001005	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	178.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408001006	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	634.83			
64	030408001007	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	360.12			
65	030408001008	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	304.01			
66	030408001009	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-3*185+1*95 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	410			
67	030408001010	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-3*240+1*120 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	102.5			
68	030408001011	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	458.94			
69	030408001015	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	1470.21			
70	030408001014	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	167.59			
71	030408001012	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*120+1*20 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	132.66			
72	030408001016	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*150+1*95 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	33.22			
73	030408001013	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	33.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030408001002	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 型号: RTTZ-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	603.17			
75	030408001017	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 型号: RTTZ-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	2283.63			
76	030408001018	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 型号: RTTZ-5*16 3. 敷设方式、部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	126.4			
77	030408001019	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 型号: RTTZ-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	1157.58			
78	030408001020	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm ² 3. 满足施工要求	个	6			
79	030408001021	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 120mm ² 3. 满足施工要求	个	8			
80	030408001022	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 240mm ² 3. 满足施工要求	个	16			
81	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 矿物电缆头 2. 型号: 25mm ² 3. 满足施工要求	个	38			
82	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 满足施工要求	m	562.83			
83	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 满足施工要求	m	7748.52			
84	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZR-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 满足施工要求	m	28121.58			
85	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZR-BYJ-4 3. 材质: 铜芯 4. 满足施工要求	m	22098.49			
86	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZN-BYJ-6 3. 材质: 铜芯 4. 满足施工要求	m	93.72			
87	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZN-BYJ-10 3. 材质: 铜芯 4. 满足施工要求	m	53.6			
88	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-16 3. 材质: 铜芯 4. 满足施工要求	m	103.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030412005001	吸顶灯	1. 名称:面板灯 2. 规格:200*1200 24W/M, 4000k, 3mm黑边框 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	544			
90	030412005003	吸顶灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:详设计 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	77			
91	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:24W, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	17			
92	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:24W, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	112			
93	030412001003	风暖浴霸	1. 名称:风暖浴霸 2. 规格 :2200W, 4000k, 3mm黑边框 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	30			
94	030412004001	装饰灯	1. 名称:20mm成品线性灯 2. 规格:12W/M, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	m	161.28			
95	030412004002	装饰灯	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 规格:9.6W/M, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	m	575.27			
96	030412004012	装饰灯	1. 名称:卫生间灯带 2. 规格:详设计 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	m	307.75			
97	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED条形灯 2. 规格:详设计 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	104			
98	030412004005	装饰灯	1. 名称:100mm多头格栅射灯 2. 规格:6W, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	117			
99	030412004007	装饰灯	1. 名称:400mm多头格栅射灯 2. 规格:12W, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	95			
100	030412004008	装饰灯	1. 名称:400mm条形泛光灯 2. 规格:12W, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	37			
101	030412004010	装饰灯	1. 名称:60防水射灯 2. 规格:10W, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	76			
102	030412004011	装饰灯	1. 名称:60射灯 2. 规格:10W, 4000k 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	264			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030412004013	装饰灯	1. 名称:120筒灯 2. 规格:12W, 4000k, 3mm黑边框 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	435			
104	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:LED光源, 1X20W 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	2			
105	030412004014	装饰灯	1. 名称:大型消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格:不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	6			
106	030412004015	装饰灯	1. 名称:大型消防应急标志灯具-单面右向 2. 规格:J-BLJC-11RE 0.3W-862 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	98			
107	030412004016	装饰灯	1. 名称:大型消防应急标志灯具-单面左向 2. 规格:J-BLJC-11RE 0.3W-862 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	86			
108	030412004017	装饰灯	1. 名称:大型消防应急标志灯具-楼层 2. 规格:J-BLZC- I 10E2W-E 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	39			
109	030412004018	装饰灯	1. 名称:大型消防应急标志灯具-疏散出口 2. 规格:J-BLJC-10E 0.3W-808, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	130			
110	030412004019	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:J-ZFJC-E12W 3. 安装形式:详设计 4. 满足施工要求	套	258			
111	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:航空障碍灯 2. 深化设计并施工, 与防雷接地系统可靠焊接 3. 含光敏器、控制箱、航空障碍灯、配线等	套	1			
112	030404034001	声光控开关	1. 类型:声光控开关 2. 型号、规格:10A, 250V 3. 安装形式:暗装 4. 满足施工要求	个	245			
113	030404034005	单联单控暗开关	1. 类型:单联单控暗开关 2. 型号、规格:10A, 250V 3. 安装形式:暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	101			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030404034004	双联单控暗开关	1. 类型: 双联单控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	106			
115	030404034003	三联单控暗开关	1. 类型: 三联单控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	113			
116	030404034002	单联双控暗开关	1. 类型: 单联双控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	53			
117	030404035001	桌面插座	1. 类型: 桌面插座 2. 型号. 规格: 10A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	62			
118	030404035004	单相五孔插座	1. 类型: 单相五孔插座 2. 型号. 规格: 10A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	1011			
119	030404035002	开水器插座	1. 类型: 开水器插座 2. 型号. 规格: 10A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	15			
120	030404035005	单相五孔防溅插座	1. 类型: 单相五孔防溅插座 2. 型号. 规格: 10A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	135			
121	030404035003	空调插座	1. 类型: 空调插座 2. 型号. 规格: 16A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	2			
122	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 满足施工要求	个	1635			
123	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 金属 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 满足施工要求	个	882			
124	030411006003	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	个	1315			
125	030411006004	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 金属 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	个	911			
126	031002002002	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 具体详见图纸要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030413002001	开槽/恢复	1. 名称: 开槽/恢复 2. 规格: DN32以下 3. 恢复方式: 混凝土恢复 4. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	m	424.17			
128	030414006001	事故照明切换装置	1. 事故照明切换装置 2. 满足施工要求	系统	17			
129	030414002001	送配电装置系统调试	1. 电压等级: 低压 1KV 以下 2. 满足施工要求	系统	1			
		分部小计						
		防雷系统						
130	030409008001	总等电位联接箱	1. 名称: 总等电位联接箱 2. 安装方式: 嵌墙暗装	个	1			
131	030409008002	局部等电位联接箱	1. 名称: 局部等电位联接箱 2. 安装方式: 嵌墙暗装	个	76			
132	030409002002	避雷网	1. 材质: 屋顶避雷网 2. 敷设方式: 暗敷 3. 含支架的制作、安装及支架的除锈刷油	m	276.47			
133	030409002003	引下线	1. 材质: 引下线 2. 敷设方式: 暗敷 3. 含支架的制作、安装及支架的除锈刷油	m	302			
134	030409001001	预埋接地钢板	1. 名称: 预埋接地钢板 2. 型号、规格: 满足设计要求及相关规范	块	2			
135	030411001017	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	105.6			
136	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿照明线路铜芯 3. 规格: BVR-4 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	105.6			
137	030409002004	接地镀锌扁钢	1. 材质: -25*4 热镀锌扁钢 2. 敷设方式: 暗敷 3. 含支架的制作、安装及支架的除锈刷油	m	2208.7			
138	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地网系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电梯系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030107001001	无障碍电梯	1. 名称:无障碍电梯 2. 井道尺寸:2200*2200, 轿厢尺寸:1600*1500, 门洞尺寸:1100*2200, 额定速度1.5m/s, 载客人数:10人, 额定载量:1050KG, 停靠层:16层, 含人脸识别和刷卡功能 3. 普通电梯更换为无障碍电梯, 满足业主需求包括原电梯的拆除及外运费用, 涉及到固定资产统一由发包人归集处理。	部	1			
140	030107001002	消防梯兼客梯	1. 名称:消防梯兼客梯 2. 井道尺寸:2200*2200, 轿厢尺寸:1600*1500, 门洞尺寸:1100*2200, 额定速度1.5m/s, 载客人数:10人, 额定载量:1050KG, 停靠层:16层, 含人脸识别和刷卡功能 3. 普通电梯更换为消防电梯, 满足业主需求包括原电梯的拆除及外运费用, 涉及到固定资产统一由发包人归集处理。	部	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 电气工程脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. 电气高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	232748.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		232748.12		

暂列金额明细表

工程名称：电气工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		232748.12	
合计			232748.12	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程(006)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：SUS316不锈钢管 DN50 4. 连接形式：卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	9.14			
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：SUS316不锈钢管 DN65 4. 连接形式：卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	140.3			
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：SUS316不锈钢管 DN100 4. 连接形式：卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	45.55			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	543.5			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	49.85			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	160.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	42.98			
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管 DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	106.58			
9	031003001001	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	10			
10	031003001002	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	5			
11	031003001003	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	10			
12	031003001004	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	5			
13	031003001005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	4			
14	031003001006	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	4			
15	031003001007	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	2			
16	031003001008	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	2			
17	031003001009	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	3			
18	031003001010	可曲挠软接头	1. 名称: 可曲挠软接头 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	10			
19	031003002001	可曲挠软接头	1. 名称: 可曲挠软接头 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003013001	水表	1.名称:水表 2.型号.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.具体详见图纸要求	组	10			
21	031003013002	水表	1.名称:水表 2.型号.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.具体详见图纸要求	组	7			
22	031003013003	水表	1.名称:水表 2.型号.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.具体详见图纸要求	组	2			
23	030413003001	管道开孔	1.名称:管道开孔 2.规格:DN50及以下 3.其他:详见设计图纸,满足使用功能	个	30			
24	030413003002	管道开孔	1.名称:管道开孔 2.规格:DN100及以下 3.其他:详见设计图纸,满足使用功能	个	26			
25	030413003003	管道开孔	1.名称:管道开孔 2.规格:DN150及以下 3.其他:详见设计图纸,满足使用功能	个	4			
26	030413002001	开槽/恢复	1.名称:开槽/恢复 2.规格:DN32以下 3.恢复方式:混凝土恢复 4.其他:详见设计图纸,满足使用功能	m	607.5			
27	030413001003	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.工作内容:管道支架制作、安装、除锈、防腐、刷油等 4.其他:详见设计图纸,满足使用功能	kg	79.36			
28	031208002002	管道保温层体积	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:20mm 3.其他:其余未尽事宜满足图纸、规范、验收及招标要求	m ³	6.47			
29	031001006006	UPVC 排水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:污废水 3.材质:UPVC 排水管 4.规格:De50 5.连接方式:专用胶粘接 6.阻火圈设计要求:满足设计要求及相关规范 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 8.警示带形式:满足设计要求及相关规范 9.包括管道.管件.管道连接件.阻火圈.止水翼环.伸缩节及弯管的制作.安装 10.详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	369			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031001006008	UPVC 排水管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: UPVC 排水管 4. 规格: De75 5. 连接方式: 专用胶粘接 6. 阻火圈设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 8. 警示带形式: 满足设计要求及相关规范 9. 包括管道、管件、管道连接件、阻火圈、止水翼环、伸缩节及弯管的制作、安装 10. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	13.23			
31	031001006007	UPVC 排水管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: UPVC 排水管 4. 规格: De110 5. 连接方式: 专用胶粘接 6. 阻火圈设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 8. 警示带形式: 满足设计要求及相关规范 9. 包括管道、管件、管道连接件、阻火圈、止水翼环、伸缩节及弯管的制作、安装 10. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	353.91			
32	031001006009	UPVC 排水管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: UPVC 排水管 4. 规格: De110 5. 连接方式: 专用胶粘接 6. 阻火圈设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 8. 警示带形式: 满足设计要求及相关规范 9. 包括管道、管件、管道连接件、止水翼环、伸缩节及弯管的制作、安装 10. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	296.4			
33	031004006001	坐便器	1. 名称: 坐便器 2. 组装形式: 成套供应, 包含坐便器、马桶盖、软管、角阀、下水附件等所有附件 3. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	30			
34	031004006002	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 型号: 蹲式大便器(自带水封), 配脚踏式自闭式冲洗阀 3. 组装形式: 成套供应, 包含蹲便器、自闭式冲洗阀、下水附件等所有附件 4. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031004007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 型号: 壁挂式(自带水封), 配感应式冲洗阀 3. 组装形式: 成套供应, 包含小便斗、感应冲洗阀、下水附件等所有附件 4. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	45			
36	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 组装形式: 成套供应, 包含洗脸盆、感应龙头、截止阀、软管、下水附件等所有附件 3. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	59			
37	031004004001	洗涤盆	1. 名称: 拖把池 2. 型号: 陶瓷 3. 组装形式: 成套供应, 包含拖把池、龙头、下水附件等所有附件 4. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	2			
38	031004008001	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50 3. 要求: 采用无水封(直通式)地漏; 均配不锈钢盖板 4. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	61			
39	031004008002	废水地漏	1. 名称: 废水地漏 2. 规格: DN75 3. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	14			
40	031004008003	密闭地漏	1. 名称: 密闭地漏 2. 规格: DN100 3. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	组	1			
41	031004014003	雨水斗	1. 名称: 87 式雨水斗 2. 规格: De110	个	8			
42	031002003001	套管	1. 名称. 类型: 刚套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN80 4. 具体详见图纸要求	个	31			
43	031002003002	套管	1. 名称. 类型: 刚套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100 4. 具体详见图纸要求	个	21			
44	031002003003	套管	1. 名称. 类型: 刚套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 具体详见图纸要求	个	93			
45	031002003004	套管	1. 名称. 类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100 4. 具体详见图纸要求	个	1			
46	031002003005	套管	1. 名称. 类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 具体详见图纸要求	个	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031002002001	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 具体详见图纸要求	项	1			
		分部小计						
		压力排水系统						
48	031001001004	热镀锌钢管DN80	1. 安装部位: 热镀锌钢管 2. 介质: 压力排水 3. 规格、压力等级: DN80, 含管件 4. 连接形式: 丝扣链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 清单含管道压力试验、严密性试验、管道冲洗消毒, 且满足设计及规范要求 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	22.19			
49	031001001005	热镀锌钢管DN100	1. 安装部位: 热镀锌钢管 2. 介质: 压力排水 3. 规格、压力等级: DN100, 含管件 4. 连接形式: 丝扣链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 清单含管道压力试验、严密性试验、管道冲洗消毒, 且满足设计及规范要求 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	34.21			
50	031003001011	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	6			
51	031003001012	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	6			
52	031003010001	橡胶软接头	1. 材质: 橡胶软接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	6			
53	030601002001	压力表	1. 压力表 2. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	6			
54	030109011001	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: JYWQ65-37-14-1400-3 3. 规格: Q=37m ³ /h, H=14.0m, N=3KW 4. 质量: 含减震垫片安装, 基础安装等 5. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	台	4			
55	030109011002	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: 根据现场需求 3. 根据现场跟换水泵以及配套防水电缆控制箱等	台	2			
56	031002003006	套管制作安装	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN125 4. 具体详见图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作 2. 管道支架安装	kg	36.12			
58	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 手工除锈 2. 油漆品种: 外壁做三油(环氧煤沥青)两布防腐。 3. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m2	12.06			
59	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆, 调和漆 3. 结构类型: 管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道、涂刷均匀 5. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	kg	36.12			
		分部小计						
		生活水泵房系统						
60	031001001006	热镀锌钢管DN65	1. 安装部位: 热镀锌钢管 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN65, 含管件 4. 连接形式: 丝扣链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 清单含管道压力试验、严密性试验、管道冲洗消毒, 且满足设计及规范要求 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	5.34			
61	031001001007	热镀锌钢管DN100	1. 安装部位: 热镀锌钢管 2. 介质: 压力排水 3. 规格、压力等级: DN100, 含管件 4. 连接形式: 丝扣链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 清单含管道压力试验、严密性试验、管道冲洗消毒, 且满足设计及规范要求 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	22.76			
62	031001001008	热镀锌钢管DN200	1. 安装部位: 热镀锌钢管 2. 介质: 压力排水 3. 规格、压力等级: DN200, 含管件 4. 连接形式: 丝扣链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 清单含管道压力试验、严密性试验、管道冲洗消毒, 且满足设计及规范要求 6. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m	6.32			
63	031003001013	电磁阀	1. 名称: 电磁阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	2			
64	031003001015	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031003001016	闸阀	1.名称: 闸阀 2.型号.规格: DN65 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	个	8			
66	031003001017	闸阀	1.名称: 闸阀 2.型号.规格: DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	个	17			
67	031003001018	闸阀	1.名称: 闸阀 2.型号.规格: DN200 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	个	2			
68	031003001019	闸阀	1.名称: 闸阀 2.型号.规格: DN250 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	个	2			
69	031003001014	止回阀	1.名称: 止回阀 2.型号.规格: DN65 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	个	4			
70	031003001020	止回阀	1.名称: 止回阀 2.型号.规格: DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	个	6			
71	031003010002	橡胶软接头	1.材质: 橡胶软接头 2.规格: DN65 3.连接形式: 法兰连接 4.详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	4			
72	031003010003	橡胶软接头	1.材质: 橡胶软接头 2.规格: DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	12			
73	031003010004	Y型过滤器	1.材质: Y型过滤器 2.规格: DN65 3.连接形式: 法兰连接 4.详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	2			
74	031003010005	Y型过滤器	1.材质: Y型过滤器 2.规格: DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	7			
75	031003013004	水表	1.名称: 水表 2.型号.规格: DN65 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	组	2			
76	031003013005	水表	1.名称: 水表 2.型号.规格: DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.具体详见图纸要求	组	6			
77	030601002002	压力表	1.压力表 2.详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031006001001	变频给水设备	1. 名称: 全自动变频供水设备 2. 规格: 给水系统低位水箱有效容积6m³ 不锈钢拼装水箱尺寸: 2.0*2.0*1.5m, 含水泵二台、稳流罐、控制柜 3. 要求: 成品不锈钢矩形水箱箱体采用食品级不锈钢板经专用模具冲压成标准板块, 拼装成型, 满足相关标准规定的耐氯离子腐蚀的能力, 同时应符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051和《二次供水工程技术规程》CJJ140等的规定: 水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管(含阀门)、通气管、信号装置、扶梯和人孔等设施。泄水管和溢流管的排水应间接排水。溢流管和通气管应设18目不锈钢钢丝网, 防止生物进入。人孔应密闭并设锁具。 4. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	套	1			
79	031002001002	管道支架	1. 管道支架制作 2. 管道支架安装	kg	56.02			
80	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: 手工除锈 2. 油漆品种: 除锈后刷樟丹防锈漆二道, 刷调和面漆二道。 3. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	m2	4.85			
81	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆, 调和漆 3. 结构类型: 管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道、涂刷均匀 5. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	kg	56.02			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 给排水工程脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. 给排水高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38359.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		38359.24		

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		38359.24	
合计			38359.24	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程(007)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 (008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030904017001	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 型号:联动型 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
2	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:消防控制室图形显示装置/用户信息远程装置 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
3	030904009002	气体灭火控制器	1. 气体灭火控制器 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
4	030904009003	气体控制盘	1. 气体控制盘 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
5	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:广播通信柜 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
6	030904013001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
7	030904013002	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
8	030904013007	余压系统主机	1. 名称:余压系统主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
9	030904013003	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
10	030904016001	多功能联动电源	1. 名称:控制电源 2. 型号:DC24V 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	1			
11	030904013004	漏电报警主机	1. 名称:漏电报警主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
12	030904013006	电能管理监控主机	1. 名称:电能管理监控主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
13	030904011001	手动控制盘	1. 名称:多线制控制盘 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
14	030904013005	应急照明集中控制主机	1. 名称:应急照明集中控制主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
15	030904016002	联动控制柜	1. 名称:联动控制柜 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030904016003	UPS电源	1. 名称:UPS (30KVUPS主机) 含蓄电池 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
17	030602001001	消防水箱液位显示仪	1. 名称:消防水箱液位显示仪 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
18	030904008001	模块 (模块箱)	1. 名称: 中继模块短路隔离器 2. 型号. 规格: JBF-4171 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	36			
19	030904008002	消防电源监控模块	1. 名称: 消防电源监控模块 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	14			
20	030904008003	电气火灾监控模块	1. 名称: 电气火灾监控模块 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	11			
21	030904008004	模块 (模块箱)	1. 名称: 防火门输入接口模块 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	87			
22	030904008005	模块 (模块箱)	1. 名称: 输入模块 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	22			
23	030904008006	编址器	1. 名称: 输入输出模块 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	21			
24	030904001001	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 型号. 规格: JBF5100 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	382			
25	030904003002	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 安装方式: 消火栓箱内安装 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	49			
26	030904007001	火警广播	1. 名称: 火警广播 2. 型号. 规格: GRT3XA-01 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	163			
27	030904006001	消防电话分机	1. 名称: 消防电话分机 2. 型号. 规格: HY2712D 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	28			
28	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 型号. 规格: JBF4372E2 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	54			
29	030904003003	手动火灾报警按钮 (带消防电话插孔)	1. 名称: 手动火灾报警按钮 (带消防电话插孔) 2. 型号. 规格: JBF4121B-P 3. 安装方式: 墙上安装	个	38			
30	080904007001	区域显示器	1. 规格: 区域显示器 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404031001	小电器	1. 名称: 门磁开关 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	87			
32	030411003008	桥架	1. 消防桥架 2. 规格: 200*100 3. 含安装、配件、盖板等 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	m	60.73			
33	030413001002	桥架支托架制作、安装	1. 名称: 桥架支托架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合) 3. 除锈、防腐刷油满足设计及验收规范要求	kg	64.01			
34	030411001018	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG15 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	5803.45			
35	030411001019	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	3062.43			
36	030411001020	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC15 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	132.27			
37	030411001021	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	161.91			
38	030411004010	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-BYJ-1.5 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	2954.5			
39	030411004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	3027.4			
40	030411004012	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-BYJ4 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	2607.96			
41	030411004013	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYS-2*1.0 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	927.86			
42	030411004014	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYJYP-2*1.0 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	907.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVSP-2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	50			
44	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	1639.16			
45	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	3193.93			
46	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	132.27			
47	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYJSP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	132.27			
48	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*4 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	1017			
49	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	2151			
50	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 具体详见图纸要求	个	714			
51	030905001001	自动报警系统调试	1. 火灾自动报警及联动控制系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消火栓系统						
52	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	49.41			
53	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	6.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	120.63			
55	030901010001	消火栓	1. 名称：消火栓 2. 消火栓箱配置及安装：内设DN65消火栓、DN65的25m长衬胶水龙带、直径19mm水枪、消防软管卷盘(消防软管长30m、内径不小于 Φ19、消防水枪当量喷嘴直径墙、混凝土墙不应小于120mm厚, 具体详见建筑做法 3. 含箱体的制作、安装及箱体的除锈、刷油 4. 具体详见图纸要求	套	48			
56	030901010002	消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 消火栓箱配置及安装：内设DN65消火栓、DN65的25m长衬胶水龙带、直径19mm水枪、消防软管卷盘(消防软管长30m、内径不小于 Φ19、消防水枪当量喷嘴直径墙、混凝土墙不应小于120mm厚, 具体详见建筑做法 3. 含箱体的制作、安装及箱体的除锈、刷油 4. 具体详见图纸要求	套	1			
57	030901013001	灭火器	1. 形式：消火栓箱内放置式 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 具体详见图纸要求	具(组)	33			
58	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸要求	个	1			
59	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸要求	个	4			
60	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸要求	个	6			
61	031003003003	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸要求	个	1			
62	030601002003	压力表	1. 压力表 2. 详见图纸且以图纸设计要求为准。	个	1			
63	031002003007	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 具体详见图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031002003008	套管	1. 名称. 类型: 钢套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 具体详见图纸要求	个	46			
65	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种: 管道刷红丹防锈漆及调 和漆各两遍 2. 涂刷遍数. 漆膜厚度: 厚度按照规 范要求 3. 具体详见图纸要求	m2	65.02			
66	031002001003	管道支架	1. 管道支架制作 2. 管道支架安装	kg	205.29			
67	031002002007	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 具体详见图纸要求	项	1			
68	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除锈 2. 油漆品种: 刷樟丹, 灰 色调和漆。 3. 结构类型: 各两道 4. 具体详见图纸要求	kg	205.29			
69	030905002001	消防水系统调试	1. 消火栓灭火系统 2. 具体详见图纸要求	系统	1			
		分部小计						
		喷淋系统						
70	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质. 规格: 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求: 水压试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	2023.53			
71	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质. 规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求: 水压试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	590.09			
72	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质. 规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求: 水压试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	244.12			
73	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质. 规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求: 水压试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	209.36			
74	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质. 规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要 求: 水压试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	9.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	414.14			
76	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 具体详见图纸要求	m	199.23			
77	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：下垂式喷头 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	999			
78	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：直立型闭式喷头 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	563			
79	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	13			
80	030901006002	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	3			
81	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	13			
82	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	3			
83	031003001022	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	16			
84	031003001023	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	16			
85	031003001024	电动试水阀	1. 名称：电动试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸要求	个	12			
86	030901008001	自动末端试水装置	1. 规格：DN25 自动末端试水装置 2. 具体详见图纸要求	组	2			
87	030904013008	自动末端试水装置主机	1. 名称：自动末端试水装置主机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
88	031003001021	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：DN25 末端试水阀 2. 连接形式：螺纹连接 3. 具体详见图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031003003005	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸要求	个	2			
90	030901007001	减压孔板	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	13			
91	030901007002	减压孔板	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 具体详见图纸要求	个	3			
92	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种：樟丹防锈漆 、调和漆，每隔 1 米刷兰 色色环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 ：各刷两道 3. 具体详见图纸要求	m2	382.71			
93	031002003009	套管	1. 名称、类型：刚性防水套 管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 具体详见图纸要求	个	2			
94	031002003010	套管	1. 名称、类型：钢套管制作 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 具体详见图纸要求	个	25			
95	031002001004	管道支架	1. 管道支架制作 2. 管道支架安装	kg	627.71			
96	031201003006	金属结构刷油	1. 油漆品种：刷樟丹，灰 色调和漆。 2. 结构类型：各两道 3. 具体详见图纸要求	kg	627.71			
97	030905002002	水灭火控制装置调 试	1. 水灭火系统控制装置调 试 大于500 点 2. 具体详见图纸要求	点	1			
98	031002002003	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 具体详见图纸要求	项	1			
		分部小计						
		防排烟系统						
99	030108003001	消防排烟轴流风机	1. 名称：消防排烟轴流风 机 2. 型号：HTF-I-10 3. 规格：风量 ：33600m3/h；全压 ：720Pa；转速：1450rpm； 功率：11KW；噪声 ：90dB(A)；重量：300kg 4. 含软连接、减震支架、 启停按钮、风机拆箱检查 接线等 5. 其他：详见设计图纸 ，满足使用功能	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030108003002	消防排烟轴流风机	1. 名称:消防排烟轴流风机 2. 型号:HTF-I-6.3 3. 规格:风量:18000m3/h;全压:520Pa;转速:1450rpm;功率:5.5KW;噪声:87dB(A);重量:165kg 4. 含软连接,减震支架、启停按钮、风机拆箱检查接线等 5. 其他:详见设计图纸,满足使用功能	台	1			
101	030108003003	加压送风轴流风机	1. 名称:加压送风轴流风机 2. 型号:HTF-I-11 3. 规格:风量:45636m3/h;全压:750Pa;转速:1450rpm;功率:15KW;噪声:92dB(A);重量:380kg 4. 含软连接,减震支架、启停按钮、风机拆箱检查接线等 5. 其他:详见设计图纸,满足使用功能	台	1			
102	030108003004	GDF系列离心式管道风机	1. 名称:GDF系列离心式管道风机 2. 型号:GDF-4.0-6 3. 规格:风量:2280m3/h;全压:400Pa;转速:880rpm;功率:0.8KW;噪声:66dB(A);重量:56kg 4. 含软连接,减震支架、启停按钮、风机拆箱检查接线等 5. 其他:详见设计图纸,满足使用功能	台	2			
103	030108003005	加压送风轴流风机	1. 名称:加压送风轴流风机 2. 型号:HTF-I-8 3. 规格:风量:24000m3/h;全压:750Pa;转速:1450rpm;功率:7.5KW;噪声:89dB(A);重量:216kg 4. 含软连接,减震支架、启停按钮、风机拆箱检查接线等 5. 其他:详见设计图纸,满足使用功能	台	2			
104	030108003006	DFBZ低噪声方型壁式轴流风机	1. 名称:DFBZ低噪声方型壁式轴流风机 2. 型号:DFBZ-2.8 3. 规格:风量:1000m3/h;全压:45Pa;转速:1450rpm;功率:0.04KW;噪声:60dB(A);重量:18kg 4. 含软连接,减震支架、启停按钮、风机拆箱检查接线等 5. 其他:详见设计图纸,满足使用功能	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030108003007	低噪声方形壁式轴流排风风机	1. 名称:低噪声方形壁式轴流排风风机 2. 型号:PF-W-1 带防雨弯头 3. 规格:详设计 4. 风机拆箱检查接线等 5. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	台	1			
106	030108003009	金属换气扇	1. 名称:金属换气扇 2. 型号:BLD-200 自带轻质止回阀 3. 规格:风量:200m³/h;全压:50Pa;功率:40W 4. 风机拆箱检查接线等 5. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	台	47			
107	030108003010	金属换气扇	1. 名称:金属换气扇 2. 型号:BLD-300 自带轻质止回阀 3. 规格:风量:300m³/h;全压:55Pa;功率:60W 4. 风机拆箱检查接线等 5. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	台	4			
108	030108003011	金属换气扇	1. 名称:金属换气扇 2. 型号:BLD-500 自带轻质止回阀 3. 规格:风量:500m³/h;全压:70Pa;功率:100W 4. 风机拆箱检查接线等 5. 其他: 详见设计图纸, 满足使用功能	台	2			
109	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 风管规格: 800mm以内 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 接口形式: 满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m²	86.4			
110	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 风管规格: 2000mm以内 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 接口形式: 满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m²	114.97			
111	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 风管规格: 2000mm以内 4. 板材厚度: 1.0mm 5. 接口形式: 满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m²	46.07			
112	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 风管规格: 4000mm以内 4. 板材厚度: 1.0mm 5. 接口形式: 满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m²	676.76			
113	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 风管规格: 4000mm以内 4. 板材厚度: 1.2mm 5. 接口形式: 满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m²	248.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 风管规格：>4000mm以内 4. 板材厚度：1.2mm 5. 接口形式：满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m2	23.23			
115	031208003001	通风管道绝热	1. 名称：防排烟管道防火包裹 2. 防火要求满足耐火极限要求,在所采用产品、施工工艺达到《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017要求耐火极限	m3	59.78			
116	030703001001	280° 防火阀	1. 名称：280° 防火阀 2. 型号、规格：500*500 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
117	030703001002	280° 防火阀	1. 名称：280° 防火阀 2. 型号、规格：1000*250 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
118	030703001003	280° 防火阀	1. 名称：280° 防火阀 2. 型号、规格：1000*500 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	3			
119	030703001004	70° 防火阀	1. 名称：70° 防火阀 2. 型号、规格：200*200 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	6			
120	030703001005	70° 防火阀	1. 名称：70° 防火阀 2. 型号、规格：250*250 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
121	030703001006	70° 防火阀	1. 名称：70° 防火阀 2. 型号、规格：320*250 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
122	030703001007	70° 防火阀	1. 名称：70° 防火阀 2. 型号、规格：400*400 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	3			
123	030703001008	70° 防火阀	1. 名称：70° 防火阀 2. 型号、规格：630*250 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
124	030703001009	70° 防火阀	1. 名称：70° 防火阀 2. 型号、规格：630*400 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
125	030703001010	70° 防火阀	1. 名称：70° 防火阀 2. 型号、规格：630*500 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030703001011	70° 防火阀	1. 名称: 70° 防火阀 2. 型号、规格: 800*400 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
127	030703001012	70° 防火阀	1. 名称: 70° 防火阀 2. 型号、规格: 800*800 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
128	030703001013	70° 防火阀	1. 名称: 70° 防火阀 2. 型号、规格: 400*1600 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
129	030703001014	电动多叶调节阀	1. 名称: 电动多叶调节阀 2. 型号、规格: 250*250 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	5			
130	030703001015	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 200*200 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
131	030703001016	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 320*250 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
132	030703001017	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 400*400 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
133	030703001018	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 400*400 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
134	030703001019	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 630*500 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
135	030703001020	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 800*800 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
136	030703001021	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 1000*500 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
137	030703001022	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 1000*500 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称: 导流叶片 2. 型号、规格: 详设计 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	m2	11.92			
139	030703020001	消声器	1. 名称: 消声器 2. 规格: 400*400*1000 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
140	030703020002	消声弯头	1. 名称: 消声弯头 2. 规格: 400*400 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
141	030703007001	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*800	个	2			
142	030703007002	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 500*250	个	2			
143	030703007003	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*250	个	1			
144	030703007004	多叶送风口	1. 名称: 多叶送风口 2. 规格: 400*(800+250)	个	30			
145	030703007005	多叶送风口	1. 名称: 多叶送风口 2. 规格: 800*(800+250)	个	14			
146	030703007006	防雨百叶风口	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 250*200	个	1			
147	030703007007	防雨百叶风口	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 400*400	个	12			
148	030703007008	防雨百叶风口	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 3000*1400	个	9			
149	030703007009	自垂百叶风口	1. 名称: 自垂百叶风口 2. 规格: 400*500	个	5			
150	030703007010	多叶排烟口	1. 名称: 多叶排烟口 2. 规格: (630+250)*800	个	1			
151	030703007011	多叶排烟口	1. 名称: 多叶排烟口 2. 规格: (800+250)*800	个	1			
152	030605005001	空气质量检测装置	1. 名称: 空气质量检测装置 2. 满足设计要求及相应规范	套	5			
153	030904003004	手动驱动装置	1. 名称: 手动驱动装置 2. 满足设计要求及相应规范	个	4			
154	030503006001	余压探测器	1. 名称: 余压探测器 2. 满足设计要求及相应规范	支	38			
155	030503003001	控制器	1. 名称: 余压控制器 2. 满足设计要求及相应规范	台	7			
156	031002002004	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 具体详见图纸要求	项	1			
157	030307005001	设备基座及吊架制作、安装	1. 名称: 设备基座及吊架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合)	Kg	1659.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	031201003007	设备基座及吊架刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 防腐要求：刷红丹防锈漆两道，调和漆二道	kg	1659.96			
159	030704001001	通风工程检测、调试	检测调试通过验收	系统	1			
		分部小计						
		值班室消防设备搬迁						
160	030904017002	火灾报警控制器	1. 名称:B楼值班室内消防设备搬迁至A楼消控室 2. 值班室内各类报警主机以及端子箱等设备搬迁至A楼消控室，含设备调试、接线及线缆拆除、安装，含拆除、安装设备运行所需一切费用。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 消防脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. 消防高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	93719.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		93719.96		

暂列金额明细表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		93719.96	
合计			93719.96	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防工程(008)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 (009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调系统						
1	030701003001	多联机空调室外机	1. 名称:多联机空调室外机 2. 型号:SWJ-01 3. 规格:制冷容量:45.0kW(19° CWB);制热容量:50.0kW(-4.1° CDB);带减振器;噪声:60dB(A);重量:291Kg;功率:12.2kW;3/380V/50Hz 最低制热容量为最不利管路及高差情况下修正制热量 4. 安装形式:落地式 5. 空调拆箱检查接线、接地等	台	1			
2	030701003002	多联机空调室外机	1. 名称:多联机空调室外机 2. 型号:SWJ-02/SWJ-04/SWJ-12/SWJ-15 3. 规格:制冷容量:50.4kW(19° CWB);制热容量:56.5kW(-4.1° CDB);带减振器;噪声:61dB(A);重量:300Kg;功率:13.6kW;3/380V/50Hz 最低制热容量为最不利管路及高差情况下修正制热量 4. 安装形式:落地式 5. 空调拆箱检查接线、接地等	台	4			
3	030701003003	多联机空调室外机	1. 名称:多联机空调室外机 2. 型号:SWJ-03/SWJ-05`SWJ-11/SWJ-13/SWJ-14 3. 规格:制冷容量:56.5kW(19° CWB);制热容量:63.0kW(-4.1° CDB);带减振器;噪声:62dB(A);重量:300Kg;功率:15.9kW;3/380V/50Hz 最低制热容量为最不利管路及高差情况下修正制热量 4. 安装形式:落地式 5. 空调拆箱检查接线、接地等	台	10			
4	030701004001	风机盘管	1. 名称:超薄风管式空调室内机 2. 型号:SNJ-4.5C 3. 规格:制冷容量:4.5kW(19° CWB);制热容量:5.0kW(15° CWB);风量:11.4m3/min;噪声:33dB(A) 功率:58W;1/220V/50Hz 4. 安装形式:吊顶式 5. 风机盘管拆箱检查接线、开关面板、接地等	台	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030701004002	风机盘管	1. 名称:超薄风管式空调室内机 2. 型号:SNJ-5.0C 3. 规格:制冷容量:5.0kW(19° CWB);制热容量:5.6kW(15° CWB);风量:15.0m3/min;噪声:33dB(A) 功率:62W;1/220V/50Hz 4. 安装形式:吊顶式 5. 风机盘管拆箱检查接线、开关面板、接地等	台	24			
6	030701004003	风机盘管	1. 名称:超薄风管式空调室内机 2. 型号:SNJ-5.6C 3. 规格:制冷容量:5.6kW(19° CWB);制热容量:6.3kW(15° CWB);风量:15.0m3/min;噪声:33dB(A) 功率:62W;1/220V/50Hz 4. 安装形式:吊顶式 5. 风机盘管拆箱检查接线、开关面板、接地等	台	2			
7	030701004004	风机盘管	1. 名称:超薄风管式空调室内机 2. 型号:SNJ-6.3C 3. 规格:制冷容量:6.3kW(19° CWB);制热容量:7.1kW(15° CWB);风量:19.2m3/min;噪声:34dB(A) 功率:77W;1/220V/50Hz 4. 安装形式:吊顶式 5. 风机盘管拆箱检查接线、开关面板、接地等	台	7			
8	030701004005	风机盘管	1. 名称:超薄风管式空调室内机 2. 型号:SNJ-7.1C 3. 规格:制冷容量:7.1kW(19° CWB);制热容量:8.0kW(15° CWB);风量:19.2m3/min;噪声:34dB(A) 功率:77W;1/220V/50Hz 4. 安装形式:吊顶式 5. 风机盘管拆箱检查接线、开关面板、接地等	台	13			
9	030701004006	风机盘管	1. 名称:超薄风管式空调室内机 2. 型号:SNJ-8.0C 3. 规格:制冷容量:8.0kW(19° CWB);制热容量:9.0kW(15° CWB);风量:24m3/min;噪声:36dB(A) 功率:140W;1/220V/50Hz 4. 安装形式:吊顶式 5. 风机盘管拆箱检查接线、开关面板、接地等	台	29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030701004007	风机盘管	1. 名称:超薄风管式空调室内机 2. 型号:SNJ-9.0C 3. 规格:制冷容量:9.0kW(19° CWB);制热容量:10.0kW(15° CWB);功率:140W;1/220V/50Hz 风量:24m3/min;噪声:36dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 风机盘管拆箱检查接线、开关面板、接地等	台	19			
11	030702007001	单面彩钢玻纤内衬抗菌风管	1. 材质:单面彩钢玻纤内衬抗菌风管 2. 形状:矩形周长2000mm 3. 风管规格:风管外贴面:采用进口抗氧化彩钢贴面,彩钢厚度≥0.326mm;风管 内贴面:抗菌防霉防潮铝箔玻纤布;芯材为白色超级无甲醛玻璃棉板,容重≥80kg/m,厚度26mm,燃烧性能A1级,导热系数≤0.032W/m.k,热阻≥0.81m.K/W(常温24℃) 4. 接口形式:外插密闭式钢制法兰连接 6. 管件、法兰等附件	m2	92.97			
12	030703019001	柔性接口	1. 名称:帆布软接	m2	39.6			
13	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:镀锌钢管, DN25	m	682.34			
14	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:镀锌钢管, DN32	m	111.53			
15	031001004001	铜管	1. 铜管 2规格:Ø9.5 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	340.05			
16	031001004002	铜管	1. 铜管 2规格:Ø12.7 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	81.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031001004003	铜管	1. 铜管 2规格:Ø15.9 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	963.48			
18	031001004004	铜管	1. 铜管 2规格:Ø19.1 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	303.83			
19	031001004005	铜管	1. 铜管 2规格:Ø22.2 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	36.22			
20	031001004006	铜管	1. 铜管 2规格:Ø25.4 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	81.58			
21	031001004007	铜管	1. 铜管 2规格:Ø28.6 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	963.48			
22	031001004008	分液器	1. 名称:冷媒分液器 2. 介质:冷媒	个	118			
23	031001004009	制冷剂	1. 名称:制冷剂 2. 介质:R410A	kg	360.3			
24	031004014004	给、排水附(配件)	1. 清扫口 2. 规格:DN25	个	30			
25	031004014005	给、排水附(配件)	1. 清扫口 2. 规格:DN32	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011304002001	送风口	1. 空调送风口 2. ABS材质 3. 满足设计规范以及相关要求	m2	26.58			
27	011304002002	回风口	1. 空调回风口 2. ABS材质 3. 满足设计规范以及相关要求	m2	22.5			
28	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:不小于15mm	m3	3.02			
29	030411004021	配线	1. 名称:信号线/屏蔽线 2. 配线形式:管内穿线路 3. 规格:RVVP2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	2698.25			
30	030817008001	套管制作安装	1. 类型:一般钢套管 2. 规格:DN80	个	135			
31	030817008002	套管制作安装	1. 类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	89			
32	011615001001	开孔(打洞)	1. 墙体开洞 2. 规格:DN100 3. 综合考虑混凝土墙及砖墙开洞	个	135			
33	011615001002	开孔(打洞)	1. 墙体开洞 2. 规格:DN150 3. 综合考虑混凝土墙及砖墙开洞	个	89			
34	030307005003	设备基座及吊架制作、安装	1. 名称:设备基座及吊架制作、安装 2. 材质:型钢(综合)	Kg	1635.2			
35	031201003009	设备基座及吊架刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 防腐要求:刷红丹防锈漆两道,调和漆二道	kg	1635.2			
36	031002002001	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 具体详见图纸要求	项	1			
37	031009001002	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		新风系统						
38	030702007002	单面彩钢玻纤内衬抗菌风管	1. 材质:单面彩钢玻纤内衬抗菌风管 2. 形状:矩形周长1300mm 3. 风管规格:风管外贴面:采用进口抗氧化彩钢贴面,彩钢厚度 $\geq 0.326\text{mm}$;风管 内贴面:抗菌防霉防潮铝箔玻纤布;芯材为白色超 级无甲醛玻璃棉板,容重 $\geq 80\text{kg/m}$, 厚度26mm,燃烧性能A1级,导热系数 $\leq 0.032\text{W/m}\cdot\text{k}$,热阻 $\geq 0.81\text{m}\cdot\text{K/W}$ (常温24℃) 4. 接口形式:外插密闭式钢制法兰连接 6. 管件、法兰等附件	m2	661.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030701004008	全热交换机	1. 名称:全热交换机 2. 型号:QRJH-1500 3. 规格:风量:1500m ³ /h;功率:920W;1/220V/50Hz 机外静压:160Pa;噪音:51dB(A);重量:143KG 4. 安装形式:落地 5. 拆箱检查接线、接地等	台	15			
40	030703006001	电动蝶阀	1. 名称: 电动蝶阀 2. 型号、规格: 400*200 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	30			
41	030703006002	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: 120*120 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	75			
42	030703006003	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: 160*120 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	28			
43	030703001023	多页对开调节阀	1. 名称: 多页对开调节阀 2. 型号、规格: 250*160 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
44	030703001024	多页对开调节阀	1. 名称: 多页对开调节阀 2. 型号、规格: 400*200 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	30			
45	030703020003	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:160*160*1000 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
46	030703020004	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:200*160*1000 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	28			
47	030703020005	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:250*160*1000 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
48	030703020006	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 规格:400*200 3. 支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	45			
49	030703007012	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200	个	30			
50	030703007013	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*200	个	30			
51	030307005002	设备基座及吊架制作、安装	1. 名称: 设备基座及吊架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合)	Kg	808.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031201003008	设备基座及吊架刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 防腐要求：刷红丹防锈漆两道，调和漆二道	kg	808.19			
53	030704001002	通风工程检测、调试	检测调试通过验收	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 暖通工程脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. 暖通高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	107589.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		107589.57		

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		107589.57	
合计			107589.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程(009)

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暖通工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 暖通工程(009)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电子巡更系统						
1	030904003007	巡更点	1. 名称：巡更点 2. 离线式，安装高度为离地1.3-14m 3. 详见图纸且以图纸设计要求为准	个	24			
2	030904003009	人员钮	1. 名称：人员钮 2. 巡逻人员专用信息钮身份识别钮 3. 详见图纸且以图纸设计要求为准	个	5			
3	030503006001	巡更棒	1. 巡更棒 2. 4G无线实时传输数据，无需安装软件，网页云端管理，手机APP、电脑、微信查看数据。具备数字显示屏 3. 详见图纸且以图纸设计要求为准	支	3			
		分部小计						
		综合布线系统						
4	030411003011	桥架	1. 弱电桥架 2. 规格：200*100 3. 含安装、配件、盖板等 3. 满足施工要求	m	520.63			
5	030411003012	桥架	1. 弱电桥架 2. 规格：500*100 3. 含安装、配件、盖板等 3. 满足施工要求	m	8.8			
6	030413001005	桥架支托架制作、安装	1. 名称：桥架支托架制作、安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 除锈、防腐刷油满足设计及验收规范要求	kg	861.91			
7	030408008003	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火堵料 3. 部位:盘柜下 5. 满足施工要求	处	15			
8	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:, 明配 5. 满足施工要求	m	972.57			
9	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:, 明配 5. 满足施工要求	m	972.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030502009004	UTP6跳线	1. 名称:UTP6跳线 2. 1) 跳线为多种彩色, 按其功能分多种颜色, 采用7×0.2mm多股绞合线, 插头使用完全线对管理, 减少插头中的分绞现象; 2) 采用自带延长柄方式, 方便高密度插拔, 带简单自锁功能, 一体成型原装跳线; 3) 跳线阻抗平均值为100Ω±15%; 4) 每根跳线需经过严格的损耗测试, 符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801所制定的元件标准。具体按公安规定进行分色。 3. 满足现场施工需求	条	192			
11	030502009005	3米双芯单模光纤跳线(LC-LC)	1. 名称:3米双芯单模光纤跳线(LC-LC) 2. 1) 外层覆被直径:3mm, 芯直径:9/125μm(OS2); 2) 跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC) 3. 满足现场施工需求	条	56			
12	030502009007	1.5米单芯单模LC尾纤	1. 名称:1.5米单芯单模LC尾纤 2. 1) 外层覆被直径:900μm, 芯直径:9/125μm, OS2; 2) 尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC) 3. 满足现场施工需求	条	648			
13	030502005007	UTP-6E	1. 名称:UTP-6E 2. 1) 特性阻抗:100±15Ω, 工作温度:-40℃~+60℃; 2) 十字隔离技术, 线规:23AWG;线芯:≥0.57mm; 3) 最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz); 4) 满足标准:ISO/IEC 11801、EN 50288、ANSI/TIA-568-C.2; 5) 护套要求:低烟无卤(LSZH)护套等级。 3. 满足现场需求	m	33945.04			
14	030502007011	2芯单模光纤	1. 名称:2芯单模光纤 2. 1) 允许拉力:短期安装:1500N, 长期安装:600N; 2) 允许弯曲半径:动态:20D; 静态:10D; 3) 储存温度:存储温度:-20℃~+60℃, 运行温度:-40℃~+70℃; 4) 符合国际标准色谱颜色排列顺序, 每KM衰减<0.22dB(1550nm); 6) 纤芯采用9/125um OS2 3. 满足现场需求	m	15972.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030502007012	12芯光纤	1. 名称:12芯光纤 2. 1) 允许拉力: 短期安装: 600N, 长期安装: 200N; 2) 允许弯曲半径: 动态: 20D; 静态: 10D; 3) 储存温度: 存储温度: -20℃~+60℃, 运行温度: -20℃~+60℃; 4) 符合国际标准色谱颜色排列顺序, 每KM衰减<0.22dB(1550nm); 5) 纤芯采用9/125um OS2 3. 满足现场需求	m	2191.1			
16	030502014002	光纤连接	1. 名称: 光纤熔接 2. 满足现场需求	芯	20			
17	030502015007	单模/多模LC光纤耦合器	1. 单模/多模LC光纤耦合器 2. 1. 产品采用陶瓷插芯; 2. 性能: 插入损耗(20℃时典型值): ≤0.2dB; 反射损耗(20℃时典型值): ≥45dB; 3. 兼容性、重复性、互换性好; 4. 符合标准: GB 50311-2007, IEC 60794-1, ISO/IEC 11801-2002 ed2.0, ITU-T G. 652D-2005, ANSI/TIA 568-C.3, EN 50173-2007 3. 满足现场需求	个	600			
18	030502001007	弱电间机柜	1. 名称: 弱电间机柜 (含电源) 2. 42U, 600*600*2000mm, 1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂, 上部、下部多处进线通道; 标配5mm安全钢化玻璃前门, 全钢后门, 一个6位10APDU, 3块层板; 机柜承重≥600kg, 机柜可整体拆卸; 3. 满足现场需求	台	2			
19	030502001013	弱电间机柜	1. 名称: 弱电间机柜 (含电源) 2. 600*600*1000MM 3. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030501012011	IP电话交换机	1. 名称:IP电话交换机 2. 交换容量 ≥336Gbps, 包转发速率 ≥96Mpps; 固化24个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个 1000BASE-X SFP端口, 支持AC 3. 无需额外升级软件, 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能, 支持RIP路由协议; 4. 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备, 非堆叠模块实现, 虚拟组内可以实现一致的转发表项, 统一的管理, 跨物理设备的链路聚合; 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换; 6. 支持SDN, 实现网络控制层和数据转发层的分离; 支持千兆/万兆端口聚合, 支持动态聚合、跨设备聚合; 7. 支持基于端口、MAC、协议的VLAN, 支持QinQ、灵活QinQ, 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL, 支持双向ACL、基于时间段的ACL; 8. 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP; 支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 9. 支持802.1X认证; 支持Guest VLAN; 支持TRUNK端口认证; 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 10. 支持终端准入控制功能, 配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系, 提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 11. 支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping; 支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 12. 绿色节能 符合IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 端口定时down功能 (Schedule job), 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源, 支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 13. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030501012012	公安网交换机	1. 名称:公安网交换机 2. 交换容量 ≥336Gbps, 包转发速率 ≥96Mpps; 固化24个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个 1000BASE-X SFP端口, 支持AC 3. 无需额外升级软件, 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能, 支持RIP路由协议; 4. 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备, 非堆叠模块实现, 虚拟组内可以实现一致的转发表项, 统一的管理, 跨物理设备的链路聚合; 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换; 6. 支持SDN, 实现网络控制层和数据转发层的分离; 支持千兆/万兆端口聚合, 支持动态聚合、跨设备聚合; 7. 支持基于端口、MAC、协议的VLAN, 支持QinQ、灵活QinQ, 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL, 支持双向ACL、基于时间段的ACL; 8. 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP; 支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 9. 支持802.1X认证; 支持Guest VLAN; 支持TRUNK端口认证; 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 10. 支持终端准入控制功能, 配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系, 提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 11支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping; 支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 12. 绿色节能 符合IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 端口定时down功能 (Schedule job), 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源, 支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 13. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030501012013	互联网交换机	1. 名称:互联网交换机 2. 交换容量 ≥336Gbps, 包转发速率 ≥96Mpps; 固化24个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个 1000BASE-X SFP端口, 支持AC 3. 无需额外升级软件, 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能, 支持RIP路由协议; 4. 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备, 非堆叠模块实现, 虚拟组内可以实现一致的转发表项, 统一的管理, 跨物理设备的链路聚合; 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换; 6. 支持SDN, 实现网络控制层和数据转发层的分离; 支持千兆/万兆端口聚合, 支持动态聚合、跨设备聚合; 7. 支持基于端口、MAC、协议的VLAN, 支持QinQ、灵活QinQ, 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL, 支持双向ACL、基于时间段的ACL; 8. 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP; 支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 9. 支持802.1X认证; 支持Guest VLAN; 支持TRUNK端口认证; 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 10. 支持终端准入控制功能, 配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系, 提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 11. 支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping; 支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 12. 绿色节能 符合IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 端口定时down功能 (Schedule job), 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源, 支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 13. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030501012014	图像网交换机	1. 名称:图像网交换机 2. 交换容量 ≥336Gbps, 包转发速率 ≥96Mpps; 固化24个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个 1000BASE-X SFP端口, 支持AC 3. 无需额外升级软件, 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能, 支持RIP路由协议; 4. 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备, 非堆叠模块实现, 虚拟组内可以实现一致的转发表项, 统一的管理, 跨物理设备的链路聚合; 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换; 6. 支持SDN, 实现网络控制层和数据转发层的分离; 支持千兆/万兆端口聚合, 支持动态聚合、跨设备聚合; 7. 支持基于端口、MAC、协议的VLAN, 支持QinQ、灵活QinQ, 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL, 支持双向ACL、基于时间段的ACL; 8. 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP; 支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 9. 支持802.1X认证; 支持Guest VLAN; 支持TRUNK端口认证; 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 10. 支持终端准入控制功能, 配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系, 提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 11. 支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping; 支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 12. 绿色节能 符合IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 端口定时down功能 (Schedule job), 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源, 支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 13. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030501012015	政务网交换机	1. 名称:政务网交换机 2. 交换容量 ≥336Gbps, 包转发速率 ≥96Mpps; 固化24个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个 1000BASE-X SFP端口, 支持AC 3. 无需额外升级软件, 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能, 支持RIP路由协议; 4. 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备, 非堆叠模块实现, 虚拟组内可以实现一致的转发表项, 统一的管理, 跨物理设备的链路聚合; 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换; 6. 支持SDN, 实现网络控制层和数据转发层的分离; 支持千兆/万兆端口聚合, 支持动态聚合、跨设备聚合; 7. 支持基于端口、MAC、协议的VLAN, 支持QinQ、灵活QinQ, 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL, 支持双向ACL、基于时间段的ACL; 8. 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP; 支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 9. 支持802.1X认证; 支持Guest VLAN; 支持TRUNK端口认证; 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 10. 支持终端准入控制功能, 配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系, 提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 11. 支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping; 支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 12. 绿色节能 符合IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 端口定时down功能 (Schedule job), 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源, 支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 13. 满足现场需求	台	2			
25	030502010001	配线架	1. 6类非屏蔽24口模块式配线架 (含配线架) 2. 1) 端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料; 2) 模块化设计单个插座接口支持标准的超五类或六类模块安装; 3) 前面板接口带防尘盖设计, 合页式标签标识窗, 后背带理线固线装置, 不需另配扎线带。 3. 满足现场需求	个	80			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030502010002	光纤配线架	1. 光纤配线架 2. 1U24芯LC光配架（含耦合器）；1）安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器；2）插入损耗≤0.2dB(PC)3）工作温度范围：-40~60℃；4）它既支持熔接方式，也支持磨接方式；5）高度1U，积木式设计；6）能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板，可以匹配不同的光纤适配器，支持 SC、MT-RJ、LC、FC 和 ST 适配器 3. 满足现场需求	个	27			
27	030502004005	单口光纤面板	1. 名称:单口光纤面板（含模块） 2. 1）材料：ABS；2）防火级别：满足V94-0防火标准；3）86英式内斜45度面板，节省跳线后的外部占用空间，采用双层面板结构，带防尘盖、合页式翻转标识，可安装1-2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块，并可装入光纤模块，支持铜光兼容，可以实现光纤面板和网络面板的互换。 3. 满足现场需求	个	312			
28	030502004009	双网口信息点	1. 名称:双网口信息点（含模块） 2. 1）材料：ABS；2）防火级别：满足V94-0防火标准；3）86英式内斜45度面板，节省跳线后的外部占用空间，采用双层面板结构，带防尘盖、合页式翻转标识，可安装1-2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块，并可装入光纤模块，支持铜光兼容，可以实现光纤面板和网络面板的互换。 3. 满足现场需求	个	312			
29	030502004006	四网口信息点	1. 名称:四网口信息点（含模块） 2. 1）材料：ABS；2）防火级别：满足V94-0防火标准；3）86英式内斜45度面板，节省跳线后的外部占用空间，采用双层面板结构，带防尘盖、合页式翻转标识，可安装1-4个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块，并可装入光纤模块，支持铜光兼容，可以实现光纤面板和网络面板的互换。 3. 满足现场需求	个	312			
30	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 满足施工要求	个	624			
31	031002002007	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 具体详见图纸要求	项	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会议系统						
32	030506001007	桌面式主席/代表单元	1. 桌面式主席/代表单元 2. 电容话筒灵敏度高, 频响宽, 音质清晰超强的抗手机干扰支持视频跟踪内置LCD液晶显示屏可实时显示话筒状态话筒拾音距离可达50cm话筒上的红色光环指示该话筒正在使用中话筒由主机统一供电, 输入电压为24V。输入电压属安全范围。配 1. 2米8芯连接线 3. 满足现场需求	台	34			
33	030506001008	视频会议主机	1. 视频会议主机 2. 三路会议单元连接端口, 单路可连接20个会议单元, 单机最多可挂载60个会议单元支持多级扩展连接, 可扩展最大5000席话单元支持先入先出模式, 后入后出模式, 限制模式, 主席允许模式, 自由讨论模式 带有1个RS232接口, 可以连接电脑或中央控制系统, 进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决带有1个RS232和1个RS485摄像机控制输出口, 可以直接输出派尔高-P, 派尔高-D, VISCA控制协议, 控制摄像机, 完成摄像自动跟踪可以配合专用的会议主机跟踪连接器, 直接控制高清视频切换矩阵, 完成高清视频自动切换支持实时修改话筒身份, 实现话筒身份在主席, VIP, 代表中自由切换内置DSP自适应音频处理器, 可以最大可能的抑制声回输 支持软件控制及支持中央控制系统控制自带2组三段均衡线路, 可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节可选火警报警模块, 与消防系统联动, 保证与会者安全多种输入输出接口, 2组主输入、1组卡座输入和2组原音输出, 2组带反馈音频主输出, 3. 2寸显示屏、直观明了的图形化界面, 先进管理和控制功能, 图形化界面设计, 显示所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息, 设计美观时尚 3. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030506001009	数字会议主机	1. 数字会议主机 2. 1、采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制，满足输入：2路HDMI，2路DVI，输出：8千兆网卡2、满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览；3、采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制；4、输出多画面的实时同步显示；5、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求；6、输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份；7、满足多路视频，任意位置和大小开窗显示播放；8、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔；9、单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的显示屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰，支持画面漫游、自由缩放、任意叠加；10、支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。 3. 满足现场需求	台	2			
35	030502001008	弱电间机柜	1. 名称:弱电间机柜（含电源） 2. 600*600*1200MM 3. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030506001010	音频处理器	1. 名称:音频处理器 2. 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面4路平衡式话筒/线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节；4路平衡式线路输出；采样率：48kHz；编组控制功能，通道拷贝、粘贴、联控功能；支持RC面板远程控制；输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）；输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；内置自适应回声消除AEC；内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式；全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调；LAN多用途数据传输及调试接口；GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入，4路电压输入控制，4路逻辑输出；RS-232 双向串行控制接口；支持8组场景预设功能。USB2.0，录放接口； 3. 满足现场需求	台	8			
37	030506001014	10路调音台	1. 名称:10路调音台 2. 输入 10 Mic 输入通道 6 立体声输入通道 2 增益 MIN - MAX 麦克风 +6dB - +50dB 线路 +10dB - -34dB 等效输入噪声 -100dB 频响 麦克风通道 10Hz - 20kHz +1/-3 MIC通道总谐波失真 ≤0.03% 信噪比 80dB 输出电平 MAX +27(BAL) MAX +22(UNBAL) 通道EQ 高 12kHz 中 2.5kHz 低 45Hz 低切 / 80HzMP3/USB/SD 音频 YES 播放 USB/SD 录音 YES DSP 效果 YES CEHO 效果 NO 电源电压 100V - 240V 尺寸 (W x H x D) 339x70x359 (mm) 3. 满足现场需求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030506001013	专业功放350W	1. 专业功放350W 2. 立体声道模式4Ω 1KHz (HIA) with 0.5% THD: 2x1400W 桥接单声道模式8Ω 1KHz (HIA) with 0.5% THD: 2800W 输入灵敏度 0.775V/1.4V输入阻抗 20K (平衡)/10K (非平衡) 频率响应 (@ 1W) (20Hz-20kHz) ±0.1dB信 噪比(A加权) >100dB总 谐波失真 (额定输出功率) <0.05% (MBW=80kHz, 1kHz) 串音 (A加权) >- 70dB阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 保护 限幅/高温/ 直流/短路/高频/峰值电 流/开机延时保护功率 110~120@220~240AC 50/60Hz> 高效率的散热 器, 无级变速散热风扇 , 确保功放工作在较低 的温度。> 大型环形变 压器, 保证充足的电源 供应。> 精美的造形, 标准的安装孔。> 完 善的保护, 包括限幅, 开/关机防冲击、直流 保护、输出短路保护、 过热保护。> 内置 限幅器, 它是一种非常 有效防止损坏扬声器的 保护电器。	台	2			
39	030506004011	吸顶音箱	1. 名称:吸顶音箱 2. 满足现场需求	台	32			
40	030506004021	高档会议音箱	1. 高档会议音箱 2. 1. 采用6.5寸中低音 喇叭单元和1只1.5"球 顶高音单元; 2. 自带塑胶后壳箱体, 前面板精确设计的倒 相孔, 增加低频响应 力度, 铁质网罩内贴 防尘网棉; 3. 精确设计的分频器 优化功率响应及人声 部分的中频表现力; 4. 简易快捷的安装 方式。 技术参数 1. 额定功率: 100W 2. 阻抗: 8Ω 3. 灵敏度(1W/1M): 92dB 4. 频率响应(-10dB): 60Hz-20KHz 5. 喇叭单元: 6.5" x 1.5" x 1 6. 安装开孔尺寸: 250mm 7. 尺寸: 28x 190mm	台	4			
41	030506001011	无线桌面话筒	1. 名称:无线桌面话 筒 2. 满足现场需求	台	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030505004002	大屏	1. 名称:大屏 150寸 2. 1、LED发光二极管: 表贴三合一LED; 2、像素间距: ≤1.25mm; 3、像素密度: ≥640000dots/m²; 4、支持环路备份, 控制信号、电源通过连接形成环路, 中间一处断开, 显示屏能够继续正常工作; 5、对比度: ≥10000; 1; 6、刷新率支持420~4800Hz可调; 根据现场按实际面积 3. 含固定支架、定制曲面, 黑钛金装饰, 嵌入式前维护安装 4. 满足现场需求	套	2			
43	030504001007	电脑	1. 名称:电脑 2. 满足现场需求	台	4			
44	030504003002	高清HDMI矩阵	1. 名称:高清HDMI矩阵 2. 满足现场需求	个	2			
45	030507008004	视频会议摄像头	1. 名称:视频会议摄像头 2. 满足现场需求	台	7			
46	030502004007	信息盒	1. 名称:信息盒 2. 满足现场需求	个	4			
47	030502004008	桌面信息接口盒	1. 名称:桌面信息接口盒 2. 满足现场需求	个	12			
48	030502007013	视频会议摄像头专用线	1. 名称:视频会议摄像头专用线 2. 满足现场需求	m	40			
49	030502007014	音频线	1. 名称:音频线 2. 满足现场需求	m	242.87			
50	030411004023	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 满足施工要求	m	229.41			
51	030502007015	HDMI	1. 名称:HDMI 2. 满足现场需求	m	275.57			
52	030502005008	UTP-6E	1. 名称:UTP-6E 2. 1) 特性阻抗: 100±15Ω, 工作温度: -40℃~+60℃; 2) 十字隔离技术, 线规: 23AWG; 线芯: ≥0.57mm; 3) 最大导体直流电阻: 7.55Ω/100m、最大时延差异: 45ns/100m(1-250MHz); 4) 满足标准: ISO/IEC 11801、EN 50288、ANSI/TIA-568-C.2; 5) 护套要求: 低烟无卤(LSZH)护套等级。 3. 满足现场需求	m	302.28			
53	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	367.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	75.57			
55	030506003002	扩声系统试运行	扩声系统试运行	系统	1			
		分部小计						
		门禁系统						
56	030504001008	管理电脑	1. 名称:管理电脑(含一卡通软件) 2. 满足施工要求	台	1			
57	030502001009	弱电间机柜	1. 名称:弱电间机柜(含电源) 2. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030501012016	门禁网交换机	1. 名称:门禁网交换机 2. 1、交换容量 ≥336Gbps,包转发速率 ≥96Mpps;固化24个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个 1000BASE-X SFP端口,支持AC 2、无需额外升级软件,支持Ipv4和Ipv6三层路由功能,支持RIP路由协议; 3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备,非堆叠模块实现,虚拟组内可以实现一致的转发表项,统一的管理,跨物理设备的链路聚合; 4、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换; 5、支持SDN,实现网络控制层和数据转发层的分离;支持千兆/万兆端口聚合,支持动态聚合、跨设备聚合; 6、支持基于端口、MAC、协议的VLAN,支持QinQ、灵活QinQ,支持基于端口、VLAN、全局下发ACL,支持双向ACL、基于时间段的ACL; 7、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP;支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 8、支持802.1X认证;支持Guest VLAN;支持TRUNK端口认证;支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 9、支持终端准入控制功能,配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系,提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 10、支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping;支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 11、绿色节能 符合IEEE 802.3az (EEE) 节能标准,端口定时down功能 (Schedule job),支持端口休眠,关闭没有应用的端口,节省能源,支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 3. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030507006003	4路门禁控制器	1. 名称:4路门禁控制器 2. 1. 具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能;支持首卡开门;支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 2. 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入3. 支持8台读卡器(可设四门双向8个读卡器)4. 支持21组信号输入(开门按钮*4, 门磁*4, 报警输入*8, 防拆报警*1, 锁舌*4)5. 支持12组控制输出(电锁控制*4, 报警输出*8)6. 具有看门狗保护功能, 可对内置程序进行诊断, 在数据发生异常时自动复位7. 内置RTC(支持夏令时), 支持手动校时、自动校时功能 3. 满足现场需求	台	42			
60	030502015004	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 满足现场需求	个	2			
61	030501010001	收发器	1. 名称:发卡器 2. IC卡(Mifare卡)发卡USB供电和通讯, 工作电流<150mA 免驱动安装, 即插即用 3. 满足施工要求	台	1			
62	030507006004	刷卡门禁	1. 名称:刷卡门禁 2. 1、采用PC+ABS材料外壳, 亚克力面板, 超薄设计、外观时尚2、身份验证成功后, 通过一体机输出开门信号。验证方式包括密码/刷卡方式, 密码与刷卡结合方式3、非接触式读卡, 支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取, 可读取Mifare卡号4、读卡频率13.56MHZ5、具有双通讯协议设计, 同时支持RS485协议和韦根协议6、支持在线升级, 升级失败可重新升级7、带蜂鸣器和指示灯提示功能8、支持防拆报警, 内置看门口狗程序, 能够检控设备的异常运行状态, 并执行修复处理, 确保设备长期运行。9、具备防雷防静电防短接功能10、所有连接端口均具备过流和过压保护11、工作温度:-30℃~+60℃, 工作湿度:≤95%12、支持86盒安装、明装 3. 满足现场需求	台	188			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030507007002	磁力锁	1. 名称:380KG双门磁力锁 2. 1、380kg*2(800Lbs*2)静态直线拉力2、可自行设定12VDC或24VDC3、内置反向电流保护装置4、LED指示灯显示门锁状态5、门锁状态信号输出(NO\NC\COM)6、铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理 3. 满足现场需求	台	29			
64	030507007003	磁力锁	1. 名称:380KG单门磁力锁 2. 1、380kg*2(800Lbs*2)静态直线拉力2、可自行设定12VDC或24VDC3、内置反向电流保护装置4、LED指示灯显示门锁状态5、门锁状态信号输出(NO\NC\COM)6、铝外壳采用高强度合金材料,阳极硬化处理 3. 满足现场需求	台	159			
65	030904003008	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度: -30℃~+60℃, 工作湿度: ≤95%; 0.1KG 3. 满足现场需求	个	188			
66	030502007016	12芯光纤	1. 名称:12芯光纤 2. 满足现场需求	m	302.2			
67	030502007017	RVV-2*1	1. 名称:RVV-2*1 2. 满足现场需求	m	3291.42			
68	030502007018	RVV-4*1	1. 名称:RVV-4*1 2. 满足现场需求	m	1645.71			
69	030502005009	UTP-6E	1. 名称:UTP-6E 2. 1) 特性阻抗: 100±15Ω, 工作温度: -40℃~+60℃; 2) 十字隔离技术, 线规: 23AWG; 线芯: ≥0.57mm; 3) 最大导体直流电阻: 7.55Ω/100m、最大时延差异: 45ns/100m(1-250MHz); 4) 满足标准: ISO/IEC 11801、EN 50288、ANSI/TIA-568-C.2; 5) 护套要求: 低烟无卤(LSZH)护套等级。 3. 满足现场需求	m	666.04			
70	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	2311.75			
71	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 满足施工要求	个	376			
		分部小计						
		监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030504001009	管理电脑	1. 名称: 管理电脑 2. CPU: I5/8G/1T机械硬盘/22寸显示屏 3. 满足施工要求	台	1			
73	030504004001	系统软件	1. 智慧园区综合管理平台 2. 嵌入式Linux一体机, 30*24小时稳定运行 2、模块组件化设计: 可以随意组合成不同的产品, 支持灵活扩展; 3、业务化首页设计: 支持用户自定义配置业务数据展现, 展示用户认为最重要的数据; 4、完整的一卡通业务: 一卡通集成停车场, 门禁, 考勤, 消费, 访客, 梯控, 巡更 真正实现一次发卡, 各个系统都能使用; 3. 满足施工要求	套	1			
74	030501012017	POE交换机	1. 名称: POE交换机 (含理线器) 2. 交换容量 ≥335Gbps, 包转发速率 ≥87Mpps; 固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP口, 支持POE供电, MAX: 263W (POE为210W) 3. 无需额外升级软件, 支持Ipv4和Ipv6三层路由功能, 支持RIP路由协议; 4. 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备, 非堆叠模块实现, 虚拟组内可以实现一致的转发表项, 统一的管理, 跨物理设备的链路聚合; 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换; 6. 支持SDN, 实现网络控制层和数据转发层的分离; 支持千兆/万兆端口聚合, 支持动态聚合、跨设备聚合; 7. 支持基于端口、MAC、协议的VLAN, 支持QinQ、灵活QinQ, 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL, 支持双向ACL、基于时间段的ACL; 8. 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP; 支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 9. 支持802.1X认证; 支持Guest VLAN; 支持TRUNK端口认证; 支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 10. 支持终端准入控制功能, 配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系, 提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 11. 支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping; 支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 12. 满足现场需求	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030501012018	核心层监控网络交换机	1. 名称:核心层监控网络交换机 2. 满足现场需求	台	1			
76	030502001010	监控设备机柜	1. 名称:监控设备机柜(含电源) 2. 满足现场需求	台	1			
77	030502001011	弱电间机柜	1. 名称:弱电间机柜(含电源) 2. 满足现场需求	台	2			
78	030501004002	NVR网络硬盘录像机	1. 名称:NVR网络硬盘录像机 2. 支持最大64路网络视频接入, 网络性能接入320Mbps, 储存320Mbps, 转发320Mbps2、支持8个内置SATA接口, 单盘容量支持10T3、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的摄像机和主流品牌摄像机4、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 3. 满足现场需求	台	1			
79	030501001003	监控级硬盘	1. 名称:8T硬盘 2. 8000G; 7200RPM; 256M; SATA(按照155台400万像素4Mbps码流摄像机存储30天计算) 3. 满足现场需求	台	20			
80	030507014002	监控显示器	1. 名称:监控显示器 2. 满足现场需求	套	1			
81	030501003002	网络控制键盘	1. 名称:网络控制键盘 2. 满足现场需求	台	1			
82	030507011002	视频解码器	1. 名称:视频解码器 2. 满足现场需求	台	1			
83	030502015005	电梯专用无线网桥(电梯网桥)	1. 名称:电梯专用无线网桥(电梯网桥) 2. 1、采用高性能芯片, 最高速率可达300Mbps2、覆盖距离0~400米3、可以接入2路1080P4、支持DC及PoE方式供电可选, 场景适用性更强, 使用更灵活5、支持自动测距功能, 实时显示设备间直线距离6、支持设备重启自动恢复; 设备支持定时重启7、工作频率支持2312~2712Mhz8、支持流量控制, 有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制9、支持VLAN划分, 实现数据流和业务流相互隔离10、多网口设计, 利于更多应用拓展11、支持默认配对, 即插即用 3. 满足现场需求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030507008005	彩色半球摄像机	1. 名称:彩色半球摄像机 2. 1、 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器, 内置GPU芯片, 支持深度学习算法2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps3、最低照度0.002Lux(彩色模式); 0.0002Lux(黑白模式); 0Lux(补光灯开启)4、支持H.265编码, 压缩比高, 实现超低码流传输5、 内置红外补光灯, 最大红外监控距离30米6、支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动(三项均支持人车分类及精准检测), 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测7、支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 3. 满足现场需求	台	146			
85	030507008007	彩色半球摄像机	1. 名称:彩色半球摄像机 2. 1、 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 2、 可输出400万(2560×1440)@25fps3、支持H.265编码, 压缩比高, 实现超低码流传输4、最低照度0.002Lux(彩色模式); 0.0002Lux(黑白模式); 0Lux(补光灯开启)5、 内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离20米6、支持绊线入侵, 区域入侵7、支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境8、支持ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 3. 满足现场需求	台	2			
86	030507008006	彩色枪型摄像机	1. 名称:彩色枪型摄像机 2. 1、 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器, 内置GPU芯片, 支持深度学习算法2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps3、最低照度0.002Lux(彩色模式); 0.0002Lux(黑白模式); 0Lux(补光灯开启)4、 内置红外补光灯, 最大红外监控距离50米5、支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印 3. 满足现场需求	台	12			
87	031002002008	摄像机支架	1. 摄像机支架材质符合规范要求	套	12			
88	030502009006	UTP6跳线	1. 名称:UTP6跳线 2. 满足现场需求	条	166			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030502005010	UTP-6E	1. 名称:UTP-6E 2. 1) 特性阻抗: 100±15Ω, 工作温度:-40℃~+60℃; 2) 十字隔离技术, 线规: 23AWG; 线芯: ≥0.57mm; 3) 最大导体直流电阻: 7.55Ω/100m、最大时延差异: 45ns/100m (1-250MHz); 4) 满足标准: ISO/IEC 11801、EN 50288、ANSI/TIA-568-C.2; 5) 护套要求: 低烟无卤 (LSZH) 护套等级。 3. 满足现场需求	m	1198.89			
90	030411001036	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: KBG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	1198.89			
91	030411006012	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 金属 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 满足施工要求	个	166			
		分部小计						
		信息导引及发布系统						
92	030504001010	信息发布主机	1. 名称: 信息发布主机 (含软件) 2. 22寸, 网络版 硬盘配置I3 4G 128G。 3. 满足施工要求	台	17			
93	030504001011	信息采编播控工作站	1. 名称: 信息采编播控工作站 2. 满足施工要求	台	1			
94	030504001012	播控服务器	1. 名称: 播控服务器 2. 满足施工要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	080609003002	控制器	1. 名称:控制器 2. 1、采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制，满足输入：2路HDMI，2路DVI，输出：8千兆网卡2、满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览；3、采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制；4、输出多画面的实时同步显示；5、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求；6、输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份；7、满足多路视频，任意位置和大小开窗显示播放；8、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔；9、单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的显示屏幕，每组屏幕独立控制互不干扰，支持画面漫游、自由缩放、任意叠加；10、支持多信号复制功能，多屏幕共享视频源。 3. 满足施工要求	台	31			
96	030501001002	设备专用网LAN	1. 名称:设备专用网LAN 2. 满足施工要求	套	1			
97	080703004004	液晶显示屏	1. 名称:显示屏 1000X560mm 2. 满足施工要求	套	2			
98	080703004005	液晶显示屏	1. 名称:显示屏 5750X1050mm 2. 1、LED发光二极管：表贴三合一LED；2、像素间距：≤15mm；3、像素密度：≥640000dots/m²；4、支持环路备份，控制信号、电源通过连接形成环路，中间一处断开，显示屏能够继续正常工作；5、对比度：≥10000:1；6、刷新率支持420~4800Hz可调；6、定制，黑钛金装饰 3. 68*1.7m，嵌入式前维护安装 3. 满足施工要求	套	1			
99	080703004006	液晶显示屏	1. 名称:显示屏 落地屏 2. 满足施工要求	套	14			
100	080901006002	打印机	1. 名称:打印机 2. 满足施工要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030502005011	UTP-6E	1. 名称:UTP-6E 2. 1) 特性阻抗: $100\pm 15\Omega$, 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$; 2) 十字隔离技术, 线规: 23AWG; 线芯: $\geq 0.57\text{mm}$; 3) 最大导体直流电阻: $7.55\Omega/100\text{m}$ 、最大时延差异: $45\text{ns}/100\text{m}$ (1-250MHz); 4) 满足标准: ISO/IEC 11801、EN 50288、ANSI/TIA-568-C.2; 5) 护套要求: 低烟无卤 (LSZH) 护套等级。 3. 满足现场需求	m	160			
102	030502005012	E级4对UTP双绞电缆	1. 名称:E级4对UTP双绞电缆 2. 满足现场需求	m	240			
103	030411001037	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	400			
		分部小计						
		背景音乐系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030506004012	IP网络广播控制中心	1. 名称:IP网络广播控制中心(含软件) 2. ★A、17英寸1080P全高清显示LCD液晶屏,简单易用的触摸屏操控;屏幕颜色: TFT256色真彩色; B、内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板、分体式左右键设计; ★C、内置大容量256G SSD固态硬盘,具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点;内存:双通道8G内存(因产品不断升级,容量会不断增加); CPU: Intel第四代酷睿, 3.50G CPU 四核; ★D、内置6组工业异步传输接口,内置4组通用串行总线,最高480M传输速率; E、支持双显卡,可外接最大FullHD显示设备; F、操控方式: 1920 x 1080分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏; G、消防报警自动强切广播,区域自动识别 H、可设置多个分控站,实现远程控制及远程寻呼 I、工作环境: 环境温度: 5℃~50℃; 相对湿度: 20%~80%相对湿度,无结露; J、主板: Intel NM10芯片组, X86架构; 标准接口: 1 x PS/2接口; 6 x 串口; 1 x VGA; K、系统音频信号信噪比: LINE: 70dB; MIC: 60dB; L、系统音频信号失真度: 1KHz<0.5%; M、系统音频信号标准输入电平: LINE: 300mV; MIC: 5mV; N、系统音频信号标准输出电平: 0dBV O、输入电源: ~220V 50Hz。 3. 满足施工要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030506004013	IP网络适配器（机柜式带功放）	1. 名称:IP网络适配器（机柜式带功放） 2. ★A、工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案，和机器工作状态;采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级解单片机芯片，启动时间小于1秒; ★B、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号;双网络接口设计标准RJ45输入;; C、1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级;2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便; D、1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源; ★E、内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源，支持IP软件编程预打开输出座电源功能; ★F、内置3级优先设置：1) EMC为最高优先;2) 网络报警信号优先MIC、AUX和网络背景音乐信号;3) MIC优先AUX和网络背景音乐信号;自带2*20W功放，能外接定阻音箱;支持DHCP自动获取IP地址。 G、支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能;支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码; H、支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G等任意网络结构。标配2A-24V强切模块，可控制打开强切音量开关; ★I、19位操作按键，可点播服务器中音频文件，可轻松控制节目的快进、快退，播放、暂停及书签设置;具有顺序、循环等多种播放模式;标配红外遥控器，不但可通过终端前面板操作按键操作，还可通过遥控器进行操作; J、配1路USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制;支持全双工双向对讲，自带回声消除功能; K、标配TF卡模块，可实现断网自动打铃功能，能定时将服务器中的定时广播任务自动更新到TF卡中，以保证在断网时打铃为最新的定时广播任务;标	台	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配2A-24V强切模块，可控制打开强切音量开关； L、高音提升、衰减： $\pm 10.5\text{dB}$ ；低音提升、衰减： $\pm 10.5\text{dB}$ ； M、具有三级信号优先功能，高级别可打断低级别的广播；具有1路短路接口可实现联动控制。； N、谐波失真： $\text{THD} \leq 1\%$ ； 信噪比： $\geq 65\text{dB}$ 。 3. 满足施工要求					
106	030506004014	CD播放器	1. 名称:CD播放器 2. 满足施工要求	台	1			
107	030506004015	IP网络远程寻呼站	1. 名称:IP网络远程寻呼站 2. 满足施工要求	台	1			
108	030506004016	IP网络有源监听音箱	1. 名称:IP网络有源监听音箱 2. 满足施工要求	台	1			
109	030506004017	吸顶音箱	1. 名称:吸顶音箱 2. 尺寸6英寸，额定功率3-6W，输入电压100V 3. 满足施工要求	台	66			
110	030506004018	调音台	1. 名称:调音台 2. 满足施工要求	台	1			
111	030506004019	数据转换IP终端	1. 名称:数据转换IP终端 2. ★A、内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； B、内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备； ★C、支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置； D、具有4路受控电源输出接口，能自动控制四路音源设备的开关、每路独立音量控制，独立选择收听的IP终端，互不影响、标配2路10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分； E、具有4路本地话筒、4路本地线路输入接口； F、网络接口：标准RJ45；支持协议：TCP/IP, UDP, IGMP(组播)； G、输入频率： $80\text{Hz} \sim 14\text{KHz} +1/-3\text{dB}$ ； H、谐波失真： $\leq 1\%$ ；信噪比： $>65\text{dB}$ 。 3. 满足施工要求	台	1			
112	030506004020	IP网络消防信号接口	1. 名称:IP网络消防信号接口 2. 满足施工要求	台	1			
113	030502015006	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 满足现场需求	个	2			
114	030502001012	弱电间机柜	1. 名称:弱电间机柜（含电源） 2. 满足现场需求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030501012019	背景音乐交换机	1. 名称:背景音乐交换机 2. 1、交换容量 ≥336Gbps,包转发速率 ≥96Mpps;固化24个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个 1000BASE-X SFP端口,支持AC 2、无需额外升级软件,支持Ipv4和Ipv6三层路由功能,支持RIP路由协议; 3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备,非堆叠模块实现,虚拟组内可以实现一致的转发表项,统一的管理,跨物理设备的链路聚合; 4、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换; 5、支持SDN,实现网络控制层和数据转发层的分离;支持千兆/万兆端口聚合,支持动态聚合、跨设备聚合; 6、支持基于端口、MAC、协议的VLAN,支持QinQ、灵活QinQ,支持基于端口、VLAN、全局下发ACL,支持双向ACL、基于时间段的ACL; 7、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP;支持G. 8032以太网环保护协议ERPS; 8、支持802.1X认证;支持Guest VLAN;支持TRUNK端口认证;支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 9、支持终端准入控制功能,配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系,提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力; 10、支持DHCP server、DHCP client、DHCP Snooping;支持SNMP V1/V2/V3, SSHv2等管理方式; 11、绿色节能 符合IEEE 802.3az (EEE) 节能标准,端口定时down功能 (Schedule job),支持端口休眠,关闭没有应用的端口,节省能源,支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 3. 满足现场需求	台	2			
116	030501012020	数字调谐器	1. 名称:数字调谐器 2. 满足现场需求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030506001012	广播话筒	1. 名称:广播话筒 2. A. 阻抗: 200Ω; ★B. 灵敏度: -45dB; ★C. 频率响应: 40-16KHz; D. 电源: -220V/50Hz, DC9V。 E、带前置提示音广播, 高保真播音话筒; 自带8米话筒线缆。不失真最大输出:250mV 1.35mA (-68±2 dBm) F. 有效适音距离:5-60cm G. 供电电压(V): 供电电压: DC3V/ DC 9V 电源适配器 H. 电池连续使用时间:)21小时 (7号电池) 3. 满足现场需求	台	1			
118	030411001038	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	733.47			
119	030502007019	12芯光纤	1. 名称:12芯光纤 2. 满足现场需求	m	40			
120	030502007020	ZR-RVS-2*1.5	1. 名称:ZR-RVS-2*1.5 2. 满足现场需求	m	733.47			
121	030506006002	背景音乐系统试运行	1. 名称:背景音乐系统试运行	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 智能化工程脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. 智能化高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	103294.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		103294.05		

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		103294.05	
合计			103294.05	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 智能化工程(010)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机房拆除工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 1拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除现有地面块料饰面层; 2. 垃圾清理并集中堆放	m2	22			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除现有吊顶及吊顶内所有材质至建筑原顶结构面层; 2. 垃圾清理并集中堆放 3. 位置: 电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间+16层卫星机房 4. 吊顶内如有设备, 由发包人明确是否保留或拆除后由施工单位放置到指定地点 5. 具体情况自行踏勘现场综合考虑	m2	191.62			
3	011610002001	墙面原窗及窗台板拆除	1. 拆除原有窗、窗侧饰面层、相关残值价值, 由投标人受益; 2. 垃圾清理并集中堆放 3. 将建筑垃圾清理至室外集中堆放。 4. 位置: 配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间++操作维护室1间	樘	18			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 原墙面原有涂料铲除至结构面层 2. 拆除含全部墙面及梁侧、梁底, 垃圾清理并集中堆放 3. 位置: 电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间+操作维护室1间+公区走道+16层卫星机房墙面 4. 工程量按现场吊顶高度2.5-2.7计量, 实际现场施工范围及面积由投标单位自行踏勘现场综合考虑	m2	849.66			
5	011610001001	木门及金属门拆除	1、木门及金属门拆除, 相关残值价值, 由投标人受益。 2、将建筑垃圾清理至室外集中堆放。 3. 位置: 电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间+操作维护室1间 4. 门尺寸按现场实测0.85*2.2m, 具体情况由投标单位自行踏勘现场综合考虑	樘	10			
6	011614002001	安装拆除	1、本清单子目为拆除部分全部工作内容; 含安装拆除的垃圾清理、外运 2、本项目按照改造面积进行计算; 3、本项目单价由投标单位根据现场情况自行考虑, 结算时不应拆除项目调整进行价格调整	m2	366			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002001	垃圾外运	1、本项目余方弃置费用包含但不限于现场因为拆除及改造产生的建筑垃圾及土方；2、本费用运距考虑项目所在地与周边垃圾消纳地运距50公里内，实际距离由投标人自行考虑，所有垃圾及土方必须外运；3、本费用报价中，投标人需要考虑余方弃置可能发生的装车费、运输费、保洁费、弃置费等全部分费用，结算时不予调整。	m3	93.38			
		分部小计						
		A.1墙体开洞						
8	011615001001	墙体开洞	1.洞口扩大： 2.工程量按樘计量 3.位置：操作维护室1间+电池室1间 4.工作内容：拆除原洞口墙体至现洞口尺寸，修复门边基层墙体及抹灰，按项目所在地相关施工规范要求设置门边柱、过梁、拉结钢筋等，拆除尺寸及防护措施按现场实际施工要求设置，费用综合考虑；垃圾集中堆放 5.实际施工时按发包人要求尺寸开洞，数量按发包人要求施工范围计量，综合单价不变，洞口尺寸的差异性引起的偏差综合考虑在单价中。	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机房拆除工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 机房拆除工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1887.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		1887.15		

暂列金额明细表

工程名称：机房拆除工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1887.15	
合计			1887.15	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机房拆除工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：机房拆除工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 机房拆除工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机房拆除工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机房拆除工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 机房拆除工程(011)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机房装饰工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 4砌筑工程						
1	010401003001	加气混凝土砌块墙	1. 墙体类型:蒸压轻质加气混凝土墙板B06 2. 墙体厚度: 详见图纸, 综合考虑 3. M5水泥砂浆砌筑	m3	7.78			
		分部小计						
		门窗工程						
2	010801001005	甲级钢质防火门(900*2100)	1. 900*2100甲级钢制防火门, 内开, (三边门框+防鼠板) 2. 工作内容: 场内运输、安装门框、门扇、打洞、堵缝等全部操作。防火门的门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料, 燃烧性能A1级, 五金配件: 防火门锁(指纹锁四合一: 钥匙+卡+密码+指纹)、防火门闭门器、顺序器、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃; 防火门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板, 门框钢板厚度不小于1.2mm, 门扇面板钢板厚度不小于0.8mm, 加固件钢板厚度不小于1.2mm, 盖缝板: 平口或止口结构的双扇门中缝必需有盖缝板, 且应不妨碍门扇正常启闭。 3. 位置: 卫星机房1间 4. 实际施工尺寸需依据现场复尺后方可订货制作 5. 见采购需求第23页 4. 2. 3防火门相关技术要求, 指纹锁见第27页 6. 2项	樘	1			
3	010801001002	甲级钢质防火门(850*2200)	1. 850*2200甲级钢制防火门, 外开, 含门框、门套、闭门器、智能门锁等五金器件 2. 工作内容: 采购制作安装防火门 3. 位置: 配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间 4. 实际施工尺寸需依据现场复尺后方可订货制作	樘	7			
4	010801001003	甲级钢质防火门(1100*2200)	1. 1100*2200甲级钢制防火门, 外开, 含门框、门套、闭门器、智能门锁等五金器件 2. 工作内容: 采购制作安装防火门 3. 位置: 操作维护室1间、电池室1间 4. 实际施工尺寸需依据现场复尺后方可订货制作	樘	2			
5	010801004001	木质防火门	单开木质防火门900*2100	樘	2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防水工程						
6	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯二遍涂膜防水层. 2. 防水层-位置: 通风管道地面, 工程量19平方.	m2	19			
7	010904002004	天棚防水	1. 1.5厚聚氨酯二遍涂膜防水层, 2. 位置: 电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间 3. 具体按现场实际情况, 结算时工程量按施工展开面积计量, 重叠处、加强处不重复计量, 具体防水材料可按现场实际情况调整, 综合单价不变。	m2	169.62			
8	010904002005	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯二遍涂膜防水层, 2. 位置: 电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间 3. 具体按现场实际情况, 结算时工程量按施工展开面积计量, 重叠处、加强处不重复计量, 具体防水材料可按现场实际情况调整, 综合单价不变。	m2	515.86			
		分部小计						
		保温、隔热						
9	011001002001	保温隔热天棚	1. 天棚基层清理 2. 20mm厚顶面保温棉采购、安装	m2	22			
		分部小计						
		其他材料面层						
10	011104004001	防静电活动地板	防静电地板+保温棉 1. 清理基层、定位、安装支架横梁地板、接地、净面。 2. 高度600mm。地板采用优质高强度硫酸钙板为基材, 上面粘贴超耐磨HPL防静电贴面, 贴面厚度≥1.5mm; 底面采用优质镀锌钢板封底, 四周PVC导电胶条封边。地板支架、横梁、斜拉筋等支架配件表面均需防锈处理; 支架采用ø38~45管径, 壁厚为2.0, 必要时需增加斜拉撑, 以保证强度。防火等级: A级不燃 3. 位置: 16层卫星机房1间	m2	22			
11	011104004002	陶瓷防静电地板	陶瓷防静电地板 1. 清理基层、定位、安装支架横梁地板、接地、净面。 2. 高度300-600mm, 按现场实际高度调整。 3. 位置: 机房6间	m2	126.49			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011301001001	天棚防尘漆	1. 喷灰色机房防尘漆三遍：基层清理，水泥砂浆找平，腻子三遍，防尘漆三遍 2. 位置：电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间 3. 报价含：原顶面出现的管道、设备表面的涂料喷涂	m2	169.62			
13	011302001001	天棚出新1	1. 原装修不变，饰面出新处理，具体情况自行踏勘现场综合考虑 2. 位置：操作维护室1间 3. 报价含原饰面层清理、铲除破损处并修补平整，界面剂1道，刷三遍防尘漆 4. 垃圾 集中堆放	m2	33.61			
14	011302001002	天棚出新2	通道内现有装饰吊顶白色防水无机涂料出新 1. 走道顶面施工过程中布管部位拆除后修补，顶面刷白色防水无机涂料；腻子三遍、涂料三遍 2. 位置：图纸中填充走道位置 3. 报价综合考虑布管位置吊顶处的拆除、修补新的石膏板及基层板产生的费用，拆除位置及面积详见安装需求，垃圾集中堆放	m2	162.77			
15	011302001003	吊顶天棚	铝扣板600*600*0.8 1. 原天棚基层清理 2. 吊杆制作安装 3. 铝扣板制作安装	m2	22			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011406001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 2、20mm厚水泥砂浆抹灰 3、位置：电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间+操作维护室1间+公区走道	m2	1044.65			
17	011406001002	墙面防尘漆	1. 喷白色机房防尘漆三遍：腻子三遍，防尘漆三遍 2. 位置：电池室1间+配电室1间+通保机房5间+大数据机房1间 3. 报价含墙面中出现的管道、设备表面的喷涂 4. 墙面高度按3.5米计取高度，具体情况自行踏勘现场综合考虑	m2	516.41			
18	011406001003	墙面出新1	1. 白色无机涂料：腻子三遍，涂料一底两面 2. 位置：操作维护室1间 3. 报价含墙面中出现的管道、设备表面的喷涂 4. 吊顶高度按现场实测 2.5米2.7米分段计取高度，具体情况自行踏勘现场综合考虑	m2	50.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011406001004	墙面出新2	1. 刷白色防水无机涂料：腻子三遍，涂料一底两面 2. 位置：图纸中填充走道位置 3. 报价含墙面、梁侧、梁底及墙面中出现的管道、设备表面的喷涂 4. 吊顶高度按现场实测 2.5米计取高度，具体情况自行踏勘现场综合考虑	m2	413.05			
20	011207001002	墙面装饰板	保温彩钢板 1. 原墙面基层清理 2. 保温板厚度不低于20mm，保温层上铺0.5厚镀锌钢板，密封包裹，不含CFC、HFC或HCFC等含氟烃材料，不含甲醛、粉尘，适用温度范围：-40℃~600℃；防火性能：不燃A级； 2. 详见采购需求第21页 4. 2.2项	m2	57			
21	011105006002	金属踢脚线	1. 基层清理 2. 埃特板基层 3. 面层80mm高1.2厚不锈钢踢脚线	m	20			
22	011210006001	其他隔断	隔墙（120宽） 1. 轻钢龙骨+双层防火石膏板，内塞防火隔音棉，外面加饰面板； 2. 工作内容含隔墙采购、运输、安装（与地面、墙面、天棚原结构锚固），留置门洞900*2100，及门洞侧边加固、门套基层板等； 3. 适用位置：配电室、操作间	m2	45			
		分部小计						
		其他装饰工程						
23	011105003001	块料踢脚线跟换修复	墙面瓷砖踢脚线修复 1. 原墙面瓷砖踢脚线不改造，原有如有破损或施工不当造成的损坏需进行修复及更换 2. 此项费用包干，具体情况自行踏勘现场综合考虑	项	1			
24	011102003001	块料楼地面跟换修复	瓷砖地面修复 1. 原瓷砖地面不改造，原有如有破损或施工不当造成的损坏需进行修复及更换 2. 此项费用包干，具体情况自行踏勘现场综合考虑	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	搭拆脚手架	1. 施工期施工搭拆脚手架，搭设方案投标人综合考虑 2. 含拆除脚手架，此项费用包干，结算不调整，具体情况自行踏勘现场综合考虑	m2	366			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输，投标人综合考虑 2. 此项费用包干，结算不调整，具体情况自行踏勘现场综合考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机房装饰工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 机房装饰工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16295.9		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		16295.9		

暂列金额明细表

工程名称：机房装饰工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		16295.9	
合计			16295.9	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机房装饰工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机房装饰工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机房装饰工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机房装饰工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机房装饰工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 机房装饰工程(012)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机房搬迁及综合布线系统						
1	011707004001	机房搬迁	1. 原机房设备搬迁至新机房，包括：网络系统割接、线路梳理调整、线缆更换与布线、以及设备安装调试等	项	1			
2	030502007001	12芯室外光缆	1. 12芯室外光缆 2. BY-GYTS-12B1. 3铠装12芯单模室外光缆，GYTS层绞式室外架空/管道光纤线；全截面阻水结构，可满足10G和40G带宽传输。部署至省厅10个楼层接入机房 3. 敷设部位或线制：桥架、线管穿线综合考虑 4. 接头制作、编号、辅材供应安装等 5. 满足施工要求	m	5600			
3	030502007002	24芯室外光缆	1. 24芯室外光缆 2. BY-GYTS-24B1. 3铠装24芯单模室外光缆，GYTS层绞式室外架空/管道光纤线；全截面阻水结构, 可满足10G和40G带宽传输。部署至省厅7个接入机房 3. 敷设部位或线制：桥架、线管穿线综合考虑 4. 接头制作、编号、辅材供应安装等 5. 满足施工要求	m	4900			
4	030502007003	144芯室外光缆	1. 144芯室外光缆 2. BY-GYTS-144B1. 3铠装144芯单模室外光缆，GYTS层绞式室外架空/管道光纤线；全截面阻水结构，可满足10G和40G带宽传输。部署至省厅3个核心机房 3. 敷设部位或线制：桥架、线管穿线综合考虑 4. 接头制作、编号、辅材供应安装等 5. 满足施工要求	m	2100			
5	030411001001	配管	1. 聚乙烯PE环保保护管DN20 2. 采用聚乙烯PE环保保护管，添加UV防晒材料，防晒，耐高温，阻燃防腐；防鼠咬；衰减≤0. 22dB；允许拉伸力600/1500N，允许压扁力300/1000 (N/100mm)， 3. 配置形式:明配 4. 满足施工要求	m	4000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001002	配管	1. 聚乙烯PE环保保护管 DN50 2. 采用聚乙烯PE环保保护管, 添加UV防晒材料, 防晒, 耐高温, 阻燃防腐; 防鼠咬; 衰减 ≤0.22dB; 允许拉伸力 600/1500N, 允许压扁力 300/1000(N/100mm), 3. 配置形式: 明配 4. 满足施工要求	m	1000			
7	030502015001	光纤熔接	1. 光纤熔接 2. 1400个光纤线缆熔接, 光纤盒, 含尾纤、机架式光纤盘及配套的辅材等 3. 满足施工要求	项	1			
8	030502009001	机房光纤跳线	1. 机房光纤跳线 2. 5米LC-LC单模光纤, 低插损<0.2db, LSZH外被 OD:3.0mm, 进口纱光缆, 纤芯9/125, 外被 OD3.0mm 线身黄色 3. 满足施工要求	根	600			
9	080705001001	系统调试	1. 系统调试 2. 包含所有搬迁工作内容里光纤、跳线、网络设备等调试	系统	1			
		分部小计						
		机房照明和接地系统						
10	040805001001	LED照明系统	1. LED照明系统 2. 嵌入式节能灯盘 600×600, 功率不低于 36w; 含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装; 应急灯: 600×600, UPS供电; 3. 满足施工要求	套	2			
11	040805001002	LED照明系统	1. 应急指示灯 2. 安全出口疏散灯: 输出电压: AC220V; 主电功率: 5W; 应急时间: ≥90分钟; 安装方式: 壁挂、吊装; 尺寸: 342*157*23.5mm; 消防应急照明灯具: 输出电压: AC220V; 主电功率: 5W; 应急时间: ≥90分钟; 防护等级: IP30; 灯具尺寸: 266*42*240mm; 灯体材质: 阻燃材质 3. 满足施工要求	套	2			
12	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	52.1			
13	030404035001	单相五孔插座	1. 类型: 单相五孔插座 2. 型号. 规格: 10A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	2			
14	030404034001	双联单控暗开关	1. 类型: 双联单控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411003001	桥架	1. 机房桥架 2. 网络弱电桥架：200*100 3. 铝合金，抗腐蚀；含安装、配件等 3. 满足施工要求	m	30			
16	030411003002	桥架	1. 机房桥架 2. 强电桥架：200*100 3. 铝合金，抗腐蚀；含安装、配件等 3. 满足施工要求	m	30			
17	030413001001	桥架支托架制作、安装	1. 名称：桥架支托架制作、安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 除锈、防腐刷油满足设计及验收规范要求	kg	60			
18	030409002001	接地母线	1. 网格接地铜排 2. 30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，做成网格状 3. 满足施工要求	m	50			
19	030403007001	端接箱	1. 端接箱 2. 250*150*100mm，定制，额定绝缘电压：1000V/50Hz，额定脉冲承受电压：≥8KV50Hz，在试验电压为≥2500V 50Hz 1min时不应有任何损坏，含接地母线：BVR-50mm²，连接线：BVR-6mm²； 3. 满足施工要求	套	1			
20	031101078001	配件辅材	1. 配件辅材 2. 铜排绝缘处理：国标；镀锌接地扁钢：40*4mm；铜排固定端子：国标，纺锤绝缘子；及安装辅材，含绝缘测试等 3. 满足施工要求	项	1			
		分部小计						
		新风和排烟系统						
21	030108001001	吊顶式洁净新风机	1. 吊顶式洁净新风机 2. 风量：400m³/h；余压40pa；过滤效率大于95%；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；过滤器更换提醒，功率70w，含软连接，减震支架等 3. 满足施工要求	台	1			
22	030108001002	轴流排风机	1. 轴流排风机 2. PY2.0 排风量：1300m³/h；功率120w满足规范及施工要求，含软连接，减震支架等。 3. 满足施工要求	台	1			
23	030703001001	排烟阀	1. 排烟阀 2. 200*150 3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常闭模式 3. 满足施工要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030702001001	碳钢通风管道	1. 风管 2. 0.6mm厚镀锌钢板, 含三通、弯头、变径、支架等异形风管 3. 满足施工要求	m2	13			
25	031208003001	通风管道绝热	1. 名称: 风管耐火绝热 2. 材质: 耐火极限不小于0.5h 3. 规格: 厚20mm 4. 满足施工要求	m3	162.77			
26	030307005001	设备基座及吊架制作、安装	1. 名称: 设备基座及吊架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合) 3. 满足施工要求	Kg	21.16			
27	031201003001	设备基座及吊架刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 防腐要求: 刷红丹防锈漆两道, 调和漆二道 3. 满足施工要求	kg	21.16			
28	030703007001	风口	1. 风口 2. 散流器, 300*300 3. 满足施工要求	个	3			
29	030408002001	控制线及铺设	1. 控制线及铺设 2. 新风机和排风机配套控制线及配管敷设 3. 满足施工要求	项	1			
30	030408002002	安装辅材及配件	1. 安装辅材及配件 2. 信号线、电源线等安装辅材及配管敷设 3. 满足施工要求	项	1			
		分部小计						
		一体化机柜系统						
31	030502001001	一体化柜主控柜	1. 一体化柜主控柜 2. 600*1400*2000/2100KG承重/RAL9005黑色哑光前玻璃后钣金密闭门, 含脚轮支撑脚; 含 40套螺丝螺母, 两块PDU安装板, 不含侧板; 6角孔, 前后密闭冷热通道, 前门开10寸控制屏。 3. 满足施工要求	台	1			
32	030502001002	一体化柜IT柜	1. 一体化柜IT柜 2. 600*1400*2000/2100KG承重/RAL9005黑色哑光前玻璃后钣金密闭门, 含脚轮支撑脚; 含 40套螺丝螺母, 两块PDU安装板, 不含侧板; 6角孔, 前后密闭冷热通道。 3. 满足施工要求	台	7			
33	030502001003	一体化机柜配套辅材	1. 一体化机柜配套辅材 2. 机柜侧板: 适用1400*2000一体化机柜, 导轨: 长度800mm, 承重60kg, 适用于1400深度服务器机柜; 带耳层板: 适用于1400深柜子, 承重60kg; 毛刷理线架: 用于机柜横向理线, 1U高度, 带毛刷; ABS塑料盲板: 1U高度, 快拆结构, 用于机柜气流遏制 3. 满足施工要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030502001004	一体化机柜专用PDU	1. 一体化机柜专用PDU 2. 1.5U黑色, 16位10A国标+4位16A国标+指示灯+浪涌+32A接线盒 3. 满足施工要求	条	14			
35	030412001001	一体化机柜照明	1. 一体化机柜照明 2. 5WLED节能一体化灯, AC220V供电, 300mm以内, 双色氛围灯: 蓝色+红色, 常规显示蓝色, 故障或报警时显示红色。含两根灯管, 前门两侧成对安装。 3. 满足施工要求	套	24			
36	030412001002	H型槽道及连接线	1. H型槽道及连接线 2. H型槽道: 钣金结构, 厚度1.2mm, 用于600宽机柜, 高度100mm, 长度600mm, 三个槽道, 单个槽道空间170mm; 机柜间连接线, 含照明、门磁PDU等设备的线缆以及机柜间的跨接线。 3. 满足施工要求	套	8			
37	080609004001	40K精密配电模块	1. 40K精密配电模块 2. 机架式配电模块, 380V总输入: 160A/3P, 市电输出: PDU及备用: 11*32A/1P; 空调: 4*40A/1P; UPS: 1*100A/3P, 维修旁路: 1*80A/4P, UPS输出: 1*80A/3P, U电PDU: 10*32A/1P, U电备用: 1*16A/1P, 照明及应急通风: 3*16A/1P, 直流12V输出: 12V*2; 新风控制接口*1; 含电源指示灯, C级防雷, 主路电量监测, 支路电量监测, 支持RS485通讯, 开关采用优质器件 3. 满足施工要求	台	1			
38	030404012001	UPS	1. UPS 2. 在线机架式UPS, 长效机, 40KVA/40KW, 三进三出, 不含电池, 支持±192V/±240V电池接入, 电池支持32-40节可调, 最大开机4台, 支持RS232接口, 不含SNMP卡。尺寸: (深*宽*高mm) 797*438*176mm, 4U; 净重: 40kg。 3. 满足施工要求	台	1			
39	030405001001	蓄电池	1. 蓄电池 2. 规格: 12V200AH, 尺寸: 522*239*220*226, 净重59.5Kg容量: 210AH(10HR) 3. 满足施工要求	个	32			
40	030502001005	电池架	1. 电池架 2. (WDH): 1200*1100*1500, 12V200AH电池尺寸: 522*240*240 3. 满足施工要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030502001006	电池架配套	1. 电池架配套 2. 100A3P直流开关（合资），配套电池支架使用；200AH电池连接铜排130mm24根120mm4根，适用于LY-ES2032，上下层采用35mm² 电缆连接1200mm 3. 满足施工要求	套	1			
42	030701003001	机架空调	1. 机架空调 2. 单冷型，12.5kW变频机架精密空调，含室外机，快速安装，高效制冷，维护便捷，环保冷媒。机型高度仅10U， 3. 满足施工要求	台	2			
43	031101046001	一体化监控单元（动环）	1. 一体化监控单元（动环） 2. 监控主机具备10寸的触摸屏，1个RS232，5个RS485串口，并具备5个DI量和2个DO量，可接入漏水，防雷，红外，烟感等传感器。不含供电电源 3. 满足施工要求	套	1			
44	031101046002	一体化机柜智能	1. 一体化机柜智能 2. 满足施工要求	套	1			
45	030501017001	一体化机柜智能管理软件V1.0（动环）	1. 一体化机柜智能管理软件V1.0（动环） 2. 一体化机柜监控软件，含1套UPS接入授权，1套配电单元接入授权，1套精密空调接入授权 3. 满足施工要求	套	1			
46	080901007001	机柜温湿度	1. 机柜温湿度 2. -20~80℃（5%-95%）RH RS485 DC9~30V（带磁铁正面板黑色）LED显示 3. 满足施工要求	台	2			
47	030503006001	烟雾传感器	1. 烟雾传感器 2. 优选，2线制，工作电压12V 3. 满足施工要求	支	1			
48	030904005001	声光报警器	1. 声光报警器 2. DC12V供电，通过干接点控制，音量可调 3. 满足施工要求	个	1			
49	030404019001	微动开关	1. 微动开关 2. 右出线滚珠压杆(按下断开) 3. 满足施工要求	个	36			
50	030404022001	漏水控制器	1. 漏水控制器 2. 供电电压：DC12V±10%，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0~100%RH 无凝露/功耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）；I/O输出，含不定位漏水检测线3M 3. 满足施工要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030507013001	硬盘录像机	1. 硬盘录像机 2. 2U标准机架式网络硬盘录像机, 高性能ATX电源, 支持满配8TB硬盘(总容量可达64TB), 2个HDMI接口、2个VGA接口, 异源输出, 可支持4K输出, 2个10M/100M/1000Mbps网口, 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 输入带宽: 80Mbps, 输出带宽: 160Mbps, 接入能力: 8路H.264、H.265格式高清码流接入, 2块机房8T硬盘; 满足2台400万摄像头存储180天 3. 满足施工要求	台	1			
		分部小计						
		消防系统						
52	030902009001	七氟丙烷灭火装置	1. 七氟丙烷灭火装置 2. GQQ70/2.5, 压力容器 4. 2兆帕, 焊接瓶, 含药剂 3. 七氟丙烷(HFC-227ea/Fm ² 00)是一种以化学灭火为主, 兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂; 它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象, 不会对财物和精密设施造成损坏。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	1			
53	030902009002	自动泄压装置	1. 自动泄压装置 2. 泄压面积 0.07 m ² 、开孔尺寸: 310*310 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	2			
54	030904001001	点型光电感烟和感温火灾探测器	1. 点型光电感烟和感温火灾探测器 2. 分布智能型, 电子编码, 内置CPU, 指示灯360度可见。含通用底座 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	6			
55	030904003001	火灾声光报警器和紧急启停按钮	1. 火灾声光报警器和紧急启停按钮 2. 编码型和编址型 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	2			
56	030904005002	气体释放报警器	1. 气体释放报警器 2. 二总线编码设备, 外形尺寸: 353mm长×143mm高×24mm厚 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	2			
57	030904008001	隔离、输入、输出模块	1. 隔离、输入、输出模块 2. 隔离模块: 自恢复型, 每只隔离模块后配接总线设备≤32只, 输入和输出模块: 电子编码, 内置CPU, 单输入单输出。二线制 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030904008002	编码器	1. 编码器 2. 液晶显示, 可现场对总线部件编址、读址。 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
59	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 金属 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	个	8			
60	030904009001	气体灭火控制器	1. 气体灭火控制器 2. 壁挂式, 7寸真彩液晶屏, 2个报警回路, 2个灭火分区, 1个报警回路满载200点, 1个灭火分区回路满载80带你, 带6录专线, 带打印功能, 联网功能, 含备电 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
61	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	点	1			
		分部小计						
		电气系统						
62	030404017001	配电箱	1. 名称: 电源总箱 AT1 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质. 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质. 规格: 无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线4mm ² , 压铜接线端子导线截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
63	030404017002	配电箱	1. 名称: 电源总箱 AT2 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质. 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质. 规格: 无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线4mm ² , 压铜接线端子导线截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
64	030404017003	配电箱	1. 名称: 大数据机房配电箱 KTAP 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质. 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质. 规格: 无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线4mm ² , 压铜接线端子导线截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404017004	配电箱	1. 名称: 大数据机房配电箱 DSJ-AP 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线 4mm ² , 压铜接线端子导线 截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
66	030404017005	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 ALE 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线 4mm ² , 压铜接线端子导线 截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
67	030404017006	配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线 4mm ² , 压铜接线端子导线 截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
68	030404017007	电源自动切换箱 UPS	1. 名称: 电源自动切换箱 UPS 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线 2. 5mm ² , 无端子外部接线 4mm ² , 压铜接线端子导线 截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 具体详见图纸要求 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
69	030411003003	桥架	1. 非消防电桥架 2. 规格: 300*200 3. 铝合金, 抗腐蚀; 含 安装、配件等 3. 满足施工要求	m	43.24			
70	030413001002	桥架支托架制作、安装	1. 名称: 桥架支托架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合) 3. 除锈、防腐刷油满足设计及验收规范要求	kg	43.24			
71	030408008001	防火堵洞	1. 名称: 防火堵洞 2. 材质: 防火堵料 3. 部位: 盘柜下 5. 满足施工要求	处	3			
72	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	320.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	144.65			
74	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	26.74			
75	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	28.36			
76	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	179.03			
77	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:明配 5. 满足施工要求	m	0.9			
78	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:明配 5. 满足施工要求	m	25.73			
79	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC125 4. 配置形式:明配 5. 满足施工要求	m	20			
80	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	49.61			
81	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	904.85			
82	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	30.69			
83	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	10.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030408001005	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	300			
85	030408001006	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*150+1*95 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	300			
86	030408001007	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 型号: RTTZ-5*6 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	150			
87	030408002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJY-6*2.5 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	70.84			
88	030408002004	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJY-7*1.5 3. 敷设方式, 部位: 桥架 敷设+管内敷设 4. 满足施工要求	m	66.85			
89	030408001008	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 型号: 35mm ² 3. 满足施工要求	个	12			
90	030408001009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm ² 3. 满足施工要求	个	4			
91	030408001010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 120mm ² 3. 满足施工要求	个	6			
92	030408001011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 240mm ² 3. 满足施工要求	个	4			
93	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 矿物电缆头 2. 型号: 25mm ² 3. 满足施工要求	个	2			
94	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿照明 线路铜芯 3. 规格: WDZR-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	1279.93			
95	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿照明 线路铜芯 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	233.63			
96	030412005001	吸顶灯	1. 名称: 平板灯 2. 规格: 600*600 3. 安装形式: 吸顶 4. 满足施工要求	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030412005002	吸顶灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*1200 3. 安装形式:吸顶 4. 满足施工要求	套	14			
98	030412005003	吸顶灯	1. 名称:防爆平板灯 2. 规格:600*1200 3. 安装形式:吸顶 4. 满足施工要求	套	3			
99	030412005004	荧光灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:连续供电时间不应小于60min 3. 安装形式:吸顶 4. 满足施工要求	套	25			
100	030412005005	荧光灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:连续供电时间不应小于60min 3. 安装形式:挂墙安装 4. 满足施工要求	套	15			
101	030412005006	荧光灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格:连续供电时间不应小于60min 3. 安装形式:挂墙 4. 满足施工要求	套	11			
102	030404034002	防爆单联单控暗开关	1. 类型: 防爆单联单控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	1			
103	030404034003	单联单控暗开关	1. 类型: 单联单控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	1			
104	030404034004	双联单控暗开关	1. 类型: 双联单控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	7			
105	030404034005	三联单控暗开关	1. 类型: 三联单控暗开关 2. 型号. 规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	1			
106	030404035002	单相五孔插座	1. 类型: 单相五孔插座 2. 型号. 规格: 10A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	50			
107	030404034006	事故风机就地控制按钮	1. 类型: 事故风机就地控制按钮 2. 安装形式: 明装 3. 满足施工要求	个	6			
108	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 满足施工要求	个	8			
109	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 满足施工要求	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	个	10			
111	031101078002	开洞、开槽及恢复	1. 开洞、开槽及恢复 2. 承包范围内所有涉及开洞、开槽、孔洞封堵等工作内容	项	1			
112	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方(含破除路面) 2. 土壤类别:自行勘察 3. 挖土深度:按设计 4. 弃土运距:自行勘察	m3	20			
113	010103001001	回填方	1. 基(槽)坑夯填回填土 2. 恢复路面	m3	20			
114	030409008001	局部等电位联接箱	1. 名称:局部等电位联接箱 2. 安装方式:嵌墙暗装	个	4			
115	030409002002	接地镀锌扁钢	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:镀锌扁钢-40×4mm 3. 敷设方式:沿结构明敷或暗敷	m	25			
116	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网系统调试	系统	1			
117	030414006001	事故照明切换装置	1. 事故照明切换装置 2. 满足施工要求	系统	1			
118	030414002001	送配电装置系统调试	1. 电压等级:低压 1KV 以下 2. 满足施工要求	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
119	030904009002	区域火灾报警控制器	1. 气区域火灾报警控制器 2. 本体及附件供应及安装, 软管、接线、底座、挂锡、钻眼固定、防潮防尘处理(若需)、调试; 包含供应、安装、调试、接地、支架等一切有关配件。 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
120	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	379.08			
121	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	77.48			
122	030411004003	配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 2. 敷设方式:穿管敷设	m	138.54			
123	030411004004	配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 2. 敷设方式:穿管敷设	m	111.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411004005	配线	1. 导线型号. 材质. 规格 : WDZN-RYJYP-2*1.0 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	123.36			
125	030411004006	配线	1. 导线型号. 材质. 规格 : WDZN-RYSP-2*1.0 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	50.08			
126	030411004007	配线	1. 导线型号. 材质. 规格 : WDZN-RYS-2*1.5 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	136.37			
127	030411004008	配线	1. 导线型号. 材质. 规格 : WDZN-RYS-2*4 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	21.77			
128	030904008003	模块 (模块箱)	1. 名称: 短路隔离器 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	2			
129	030904001002	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	23			
130	030904005003	火灾声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	4			
131	030904003002	手动火灾报警按钮	1. 名称: 手动火灾报警按钮 2. 安装方式: 底距地 1.5m, 墙上安装 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	3			
132	030904007001	火警广播	1. 名称: 火警广播 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	4			
133	030904006001	消防电话分机	1. 名称: 消防电话分机 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	9			
134	030905001001	自动报警系统调试	1. 火灾自动报警及联动控制系统调试	系统	1			
		分部小计						
		暖通系统						
135	030108001003	平时及气灭后补风机	1. 平时及气灭后补风机 2. 规格 : 3500m3/h*350Pa*0.8kW (380V)*880rpm 3. 含软连接, 减震支架等 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
136	030108001004	排风机	1. 排风机 2. 规格 : 3500m3/h*350Pa*0.8kW (380V)*880rpm 3. 含软连接, 减震支架等 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030108006001	全新风机组	1. 全新风机组 2. 规格：风量2000CMH，机外静压205pa，落地式，要求配置空调联动，冷热隔离功能。配套控制箱 3. 含软连接，减震支架等。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
138	030108001005	电池室事故排风机(防爆风机)	1. 电池室事故排风机(防爆风机) 2. 规格：2000m3/h*300Pa*0.37kW(380V)*690rpm 3. 含软连接，减震支架等。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
139	030108001006	排风机	1. 金属换气扇 2. 规格：300m3/h*50Pa*45W(220V) 3. 含排气管，支架等。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
140	030108001007	除湿机	1. 除湿机 2. 规格：除湿量：≥500L/24h 3. 含设备接线等。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
141	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 风管规格：800mm以内 4. 板材厚度：0.5mm 5. 接口形式：满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m2	38.38			
142	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 风管规格：2000mm以内 4. 板材厚度：0.5mm 5. 接口形式：满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m2	6.66			
143	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 风管规格：2000mm以内 4. 板材厚度：0.6mm 5. 接口形式：满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m2	38.63			
144	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 风管规格：2000mm以内 4. 板材厚度：0.75mm 5. 接口形式：满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m2	79.1			
145	031208003002	通风管道绝热	1. 名称：风管耐火绝热 2. 材质：耐火极限不小于0.5h 3. 规格：厚50mm 4. 满足设计要求及相应规范	m3	8.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030703001002	70° C 防火阀	1.名称: 70° C 防火阀 2.型号、规格: 200*160 3.支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4.设备支、吊架制作安装	个	4			
147	030703001003	70° C 防火阀	1.名称: 70° C 防火阀 2.型号、规格: 250*200 3.支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4.设备支、吊架制作安装	个	2			
148	030703001004	70° C 防火阀	1.名称: 70° C 防火阀 2.型号、规格: 320*200 3.支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4.设备支、吊架制作安装	个	2			
149	030703001005	70° C 防火阀	1.名称: 70° C 防火阀 2.型号、规格: 400*250 3.支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4.设备支、吊架制作安装	个	2			
150	030703001006	70° C 防火阀	1.名称: 70° C 防火阀 2.型号、规格: 400*320 3.支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4.设备支、吊架制作安装	个	4			
151	030703001007	70° C 防火阀	1.名称: 70° C 防火阀 2.型号、规格: 500*320 3.支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4.设备支、吊架制作安装	个	10			
152	030703001008	电动多叶调节阀	1.名称: 电动多叶调节阀 2.型号、规格: 200*160 3.支架形式、材质: 满足设计要求及相关规范 4.设备支、吊架制作安装	个	17			
153	030703007002	出风风口	1、型号: 出风风口 2、规格: 200*160	个	9			
154	030703007003	单层百叶风口	1、型号: 单层百叶风口 2、规格: 200*200	个	1			
155	030703007004	单层百叶风口	1、型号: 单层百叶风口 2、规格: 200*250	个	9			
156	030307005002	设备基座及吊架制作、安装	1.名称: 设备基座及吊架制作、安装 2.材质: 型钢(综合)	Kg	264.99			
157	031201003002	设备基座及吊架刷油	1.除锈级别: 轻锈 2.防腐要求: 刷红丹防锈漆两道, 调和漆二道	kg	264.99			
158	030701003002	空调器	1.精密空调 2.制冷量不少于20kw 3.供货及安装、设备接线调试, 室外机、冷媒加注	台	14			
159	030701003003	空调器	1.精密空调 2.制冷量不少于12.5kw 3.供货及安装、设备接线调试, 室外机、冷媒加注	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	030903003001	铜管	1. 铜管 2规格:Ø22 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	5.98			
161	030903003002	铜管	1. 铜管 2规格:Ø19 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	60			
162	030903003003	铜管	1. 铜管 2规格:Ø16 3. 铜管供应安装、管件供应安装(不含分歧管)、管道支架、垫木等制作安装防腐、管道穿越孔洞封堵(不含墙体两侧封堵,仅为管道与墙体缝隙填充)、封堵材质为发泡剂,保温等	m	60			
163	030704001001	通风工程检测、调试	检测调试通过验收	系统	1			
		分部小计						
		气体灭火系统						
164	030902009003	七氟丙烷灭火装置	1. 七氟丙烷灭火装置 2. GQQ70/2.5, 压力容器 4. 2兆帕, 焊接瓶, 含七氟丙烷药剂 3. 七氟丙烷(HFC-227ea/Fm²00)是一种以化学灭火为主, 兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象, 不会对财物和精密设施造成损坏。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	6			
165	030902009004	七氟丙烷灭火装置	1. 七氟丙烷灭火装置 2. GQQ90/2.5, 压力容器 4. 2兆帕, 焊接瓶, 含七氟丙烷药剂 3. 七氟丙烷(HFC-227ea/Fm²00)是一种以化学灭火为主, 兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象, 不会对财物和精密设施造成损坏。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	030902009005	自动泄压装置	1. 自动泄压装置 2. 泄压面积 0.12 m² 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	8			
167	030904001003	点型电感烟探测器	1. 点型电感烟探测器 2. 分布智能型, 电子编码, 内置CPU, 指示灯360度可见。含通用底座 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	8			
168	030904001004	点型感温火灾探测器	1. 点型感温火灾探测器 2. 分布智能型, 电子编码, 内置CPU, 指示灯360度可见。含通用底座 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	16			
169	030904003003	火灾声光报警器	1. 火灾声光报警器 2. 编码型和编址型 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	16			
170	030904003004	紧急启停按钮	1. 紧急启停按钮 2. 编码型和编址型 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	8			
171	030904005004	放气指示灯	1. 放气指示灯 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	8			
172	030904008004	隔离、输入、输出模块	1. 隔离、输入、输出模块 2. 隔离模块: 自恢复型, 每只隔离模块后配接总线设备≤32只, 输入和输出模块: 电子编码, 内置CPU, 单输入单输出。二线制 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	2			
173	030404019002	手动/自动转换装置	1. 手动/自动转换装置 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	8			
174	030904009003	气体灭火控制器	1. 气体灭火控制器 2. 壁挂式, 7寸真彩液晶屏, 2个报警回路, 2个灭火分区, 1个报警回路满载200点, 1个灭火分区回路满载80带你, 带6录专线, 带打印功能, 联网功能, 含备电 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	台	1			
175	030411001014	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	330.15			
176	030411004009	配线	1. 导线型号、材质、规格: NH-BVR-2.5 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	270.76			
177	030411004010	配线	1. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	237.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 满足施工要求	个	24			
179	030905004002	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	点	1			
		分部小计						
		排水系统						
180	031001001001	热镀锌钢管DN50	1. 安装部位:热镀锌钢管 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:DN50, 含管件 4. 连接形式:丝扣链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清单含管道压力试验、严密性试验、管道冲洗消毒, 且满足设计及规范要求	m	26.02			
181	031001006001	UPVC 排水管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: UPVC 排水管 4. 规格: De110 5. 连接方式: 专用胶粘接 6. 阻火圈设计要求:满足设计要求及相关规范 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 8. 警示带形式:满足设计要求及相关规范 9. 包括管道、管件、管道连接件、阻火圈、止水翼环、伸缩节及弯管的制作、安装	m	1			
182	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 埋地 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: UPVC 排水管 4. 规格: De50 5. 连接方式: 专用胶粘接 6. 阻火圈设计要求:满足设计要求及相关规范 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 8. 警示带形式:满足设计要求及相关规范 9. 包括管道、管件、管道连接件、阻火圈、止水翼环、伸缩节及弯管的制作、安装	m	63.2			
183	030109011001	潜水泵	1. 名称:一体化污水提升装置(含控制箱、控制电缆) 2. 规格:Q=15m ³ /h H=0.15MPa N=1.5KW 3. 质量:此设备自带超越管, 含减震垫片安装, 基础安装等 4. 满足施工要求	台	1			
184	031002003001	套管制作安装	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 满足施工要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作 2. 管道支架安装	kg	16.12			
186	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道、涂刷均匀 5. 满足施工要求	kg	16.12			
		分部小计						
		通讯机房及电池室						
187	030404012002	UPS主机	1. 模块化UPS 2. 单套总容量≥300KVA, 单模块必须支持在线热插拔功能, 单模块配置容量≥50KVA。蓄电池规格类型:2V-500Ah高功率阀控式密封铅酸蓄电池, 480块放至于电池间含电池架。 3. 满足施工要求	台	1			
188	030404012003	UPS输入柜	1. UPS输入柜 2. ATS-630A/3P, 输出:MCCB-630A/3P*3; 3. 满足施工要求	台	1			
189	030404012004	UPS输出柜	1. UPS输出柜 2. 输入:MCCB-630A/3P*1+MCCB-630A/3P*1(加锁), 输出(正面):MCB-63A/3P*6+32A/1P*10+16A/1P*40, (背面)输出:MCB-63A/3P*6+32A/1P*10+16A/1P*40 3. 满足施工要求	台	1			
190	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZA-RVV-3*4 3. 满足施工要求	m	150			
191	030502001007	42U机柜	1. 42U机柜 600*600*2000 2. 含机柜基础, PDU两块、接线, 配线架, 跳线等 3. 满足施工要求	套	8			
192	030502001008	42U机柜	1. 42U机柜 600*1000*2000 2. 含机柜基础, PDU两块、接线, 配线架, 跳线等 3. 满足施工要求	套	32			
193	030501012001	交换机	1. 名称:百兆千兆混合接入POE交换机 2. 供应及安装, 光模块、存储保管、调试等其它一切所需之配件及附件 3. 满足施工要求	台	1			
194	030502012001	信息插座	1. 名称:适用电话信息模块 通用超五/六/七类模块加厚86型面板 单口 2. 供应及安装、固定、面板、模块调试等其它一切所需之配件及附件 3. 满足施工要求	个	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	030411001015	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式:明配 3. 满足施工要求	m	300			
196	030502007004	4芯单模光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设部位或线制: 桥架、线管穿线综合考虑 3. 接头制作、编号、辅材供应安装等 4. 满足施工要求	m	300			
197	030502005001	RVV-2*1.0	1. 名称:RVV-2*1.0 2. 敷设部位或线制: 桥架、线管穿线综合考虑 3. 端子、编号、并线、辅材供应安装等 4. 满足施工要求	m	300			
		分部小计						
		工艺布局						
198	011707004002	设备割接、搬迁	1. 含设备二次搬迁和安装, 割接用主辅材料, 如电源线, 标识牌、尾纤、网线等 2. 综合考虑一切搬迁工作内容所需费用。	项	1			
199	030411003004	桥架	1. 非消防电桥架 2. 规格: 300*200 3. 铝合金, 抗腐蚀; 含安装、配件等 3. 满足施工要求	m	9			
200	030413001003	桥架支托架制作、安装	1. 名称: 桥架支托架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合) 3. 除锈、防腐刷油满足设计及验收规范要求	kg	14.66			
		分部小计						
		电气系统						
201	030404017008	交流配电箱	1. 名称: 交流配电箱 2. 型号: 非标定制 3. 接线端子材质, 规格: 铜 4. 端子板外部接线材质, 规格: 无端子外部接线2.5mm ² , 无端子外部接线4mm ² , 压铜接线端子导线截面16mm ² 5. 安装方式: 挂墙明装 6. 输入: MCB - 63A/3P*1; 输出: 32A/1P*4+32A/1P*4+16A/1P*8; 断路器或空开为ABB或施耐德品牌 7. 安装方式: 悬挂	台	1			
202	030404012005	UPS	1. UPS+蓄电池组 2. 10KVA/9KW, 在线式机架塔式互换, UPS长效主机+外置1小时电池 3. 满足施工要求	套	1			
203	030502007005	24芯室外光缆	1. 24芯光缆 2. 含敷设, 成端, 光缆材料, 标识牌等, 两侧JPF光纤盒 3. 满足施工要求	m	200			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030502015002	光纤熔接	1. 光纤熔接 2. 光纤线缆熔接, 光纤盒, 含尾纤、配套的辅材等	项	1			
205	030412005007	吸顶灯	1. 名称: 平板灯 2. 规格: 600*600 3. 安装形式: 吸顶 4. 满足施工要求	套	4			
206	030404034007	单联单控暗开关	1. 类型: 单联单控暗开关 2. 型号、规格: 10A, 250V 3. 安装形式: 暗装, 底边距地 1.3m 4. 满足施工要求	个	1			
207	030404035003	单相五孔插座	1. 类型: 单相五孔插座 2. 型号、规格: 10A, 220V 3. 安装形式: 暗装 4. 满足施工要求	个	10			
208	030411001016	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 满足施工要求	m	40			
209	030411004012	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿照明线路铜芯 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	90			
210	030411004013	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿动力线路铜芯 3. 规格: WDZN-BYJ-4 4. 材质: 铜芯 5. 满足施工要求	m	30			
211	030409008002	局部等电位联接箱	1. 名称: 局部等电位联接箱 2. 安装方式: 嵌墙暗装	个	1			
212	030409002003	接地镀锌扁钢	1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格: 镀锌扁钢 -40×4mm 3. 敷设方式: 沿结构明敷或暗敷	m	50			
213	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地网系统调试	系统	1			
214	030414002002	送配电装置系统调试	1. 电压等级: 低压 1KV 以下 2. 具体详见图纸要求	系统	1			
		分部小计						
		暖通系统						
215	030108001008	排风机	1. 排风机 2. 规格: 风量 1000CMH, 风压42Pa。配套控制箱, 风机附近和出口启停按钮。 3. 含软连接, 减震支架、启停按钮、风机进线电缆及配管等。 4. 满足施工要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 风管规格：2000mm以内 4. 板材厚度：1.5mm 5. 接口形式：满足设计要求及相应规范 6. 管件、法兰等附件	m2	8			
217	031208003003	通风管道绝热	1. 名称：风管耐火绝热 2. 材质：耐火极限不小于0.5h 3. 规格：厚50mm 4. 满足施工要求	m3	0.4			
218	030703001009	防火阀	1. 名称：防火阀 2. 型号、规格：400*200 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	1			
219	030703001010	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：400*200 3. 支架形式、材质：满足设计要求及相关规范 4. 设备支、吊架制作安装	个	2			
220	030703007005	双层百叶风口	1、型号：双层百叶风口 2、规格：500*200	个	1			
221	030307005003	设备基座及吊架制作、安装	1. 名称：设备基座及吊架制作、安装 2. 材质：型钢(综合)	Kg	264.99			
222	031201003004	设备基座及吊架刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 防腐要求：刷红丹防锈漆两道，调和漆二道	kg	264.99			
		分部小计						
		消防系统						
223	030902009006	无管网气体灭火装置	1. 无管网气体灭火装置 2. GQQ40*1/2.5(单瓶组柜式)，焊接瓶，含七氟丙烷药剂 3. 七氟丙烷(HFC-227ea/Fm ² 00)是一种以化学灭火为主，兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂；它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。 4. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	1			
224	030902009007	自动泄压装置	1. 泄压口 2. XYK(B)(640*430) 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	1			
225	030904001005	点型电感烟探测器	1. 点型电感烟探测器 2. 分布智能型，电子编码，内置CPU,指示灯360度可见。含通用底座 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	1			
226	030904001006	点型感温火灾探测器	1. 点型感温火灾探测器 2. 分布智能型，电子编码，内置CPU,指示灯360度可见。含通用底座 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	030904003005	火灾声光报警器	1. 火灾声光报警器 2. 编码型和编址型 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	1			
228	030904003006	紧急启停按钮	1. 紧急启停按钮 2. 编码型和编址型 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	套	1			
229	030904005005	放气指示灯	1. 放气指示灯 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求	个	1			
230	030904008005	隔离、输入、输出模块	1. 隔离、输入、输出模块 2. 隔离模块：自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只，输入和输出模块：电子编码 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求满足规范及施工要求。	套	1			
231	030404019003	手动/自动转换装置	1. 手动/自动转换装置 2. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求满足规范及施工要求。	个	1			
232	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求满足规范及施工要求。	m	20			
233	030411004014	配线	1. 导线型号、材质、规格：NH-BV-1.5 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求满足规范及施工要求。	m	138.54			
234	030411004015	配线	1. 导线型号、材质、规格：NH-BV-2.5 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求满足规范及施工要求。	m	138.54			
235	030411004016	配线	1. 导线型号、材质、规格：ZR-RVS-2*1.5 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 工料规范及技术要求等且满足消防验收要求满足规范及施工要求。	m	123.36			
		分部小计						
		安防系统						
236	030507013002	摄像机	1. 摄像机 2. 日夜型半球型网络摄像机，400万像素，1080P，POE供电，带一路开关量输出 3. 满足施工要求	台	2			
237	030411001018	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式:明配 4. 满足施工要求	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	030502007006	4芯单模光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设部位或线制: 桥架、线管穿线综合考虑 3. 接头制作、编号、辅材供应安装等 4. 满足施工要求	m	20			
239	030502005002	RVV-2*1.0	1. 名称:RVV-2*1.0 2. 敷设部位或线制: 桥架、线管穿线综合考虑 3. 接头制作、编号、辅材供应安装等 4. 满足施工要求	m	20			
		分部小计						
		设备搬迁						
240	011707004003	350M联网交换系统搬迁	1. 核心网搬迁、基站搬迁、线缆铺设设备搬迁 2. 综合考虑一切搬迁工作内容所需费用及调试费用。	项	1			
241	011707004004	程控电话系统搬迁	1. 语音程控交换、中继网关、核心交换机、防火墙、语音防护设备、外网接入设备、综合接入设备IAD、接入交换机、服务器等搬迁以及设备清洗、机房布线等 2. 综合考虑一切搬迁工作内容所需费用, 设备调试、辅材等。	项	1			
242	011707004005	卫星机房系统搬迁	1. 卫星机房系统搬迁含馈管、LNB、电源线缆、设备搬迁等(天线仅拆除) 2. 综合考虑一切搬迁工作内容所需费用, 设备调试、辅材等。	项	1			
		分部小计						
		卫星天线系统建设						
243	030505007001	KU4.5米天线	1. KU4.5米天线, 工作频率: 发射: 包含14.00GHz~14.50GHz; 接收: 包含10.95GHz~12.75GHz 2. 天线采购安装包含天线基座加固及设备基础配套施工 3. 满足施工要求	套	1			
244	030505007002	卫星功放(40W)	1. 卫星功放(40W) 2. 满足施工要求	套	1			
245	030505007003	LNB	1. LNB 2. 输入频率: 12.25GHz~12.75GHz; 输出频率: 950MHz~1450MHz; 含波导管 3. 满足施工要求	个	1			
246	030505007004	机房配套线缆施工	1. 机房配套线缆及配管施工 2. 满足施工要求	项	1			
		分部小计						
		350M基站天线新建						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030402010001	避雷器	1. GPS天馈防雷器 2. 满足施工要求	组	1			
248	080702006001	无线天线	1. 双模授时天线 2. 满足施工要求	套	1			
249	031101074001	馈线	1. 名称: 馈线 2. 规格: 1/2馈线 3. 采用固定熔接方式接头、固定、润滑材料、标识 4. 满足施工要求	m	120			
250	031101074002	馈线	1. 名称: 馈线 2. 规格: 7/8馈线 3. 采用固定熔接方式接头、固定、润滑材料、标识 4. 满足施工要求	m	480			
251	080601019001	射频线	1. 名称: 射频线 2. 满足施工要求	套	4			
252	080601019002	1/2"馈线射频连接器	1. 名称: 1/2"馈线射频连接器 2. 满足施工要求	套	2			
253	080601019003	射频连接器	1. 名称: 射频连接器 2. 满足施工要求。	套	8			
254	080601019004	耦合器	1. 名称: 耦合器 2. 规格综合考虑 3. 满足施工要求	套	10			
255	080601019005	功分器	1. 名称: 功分器 2. 规格综合考虑 3. 满足施工要求	套	2			
256	031102001001	玻璃钢天线	1. 名称: 天线 2. 规格: 玻璃钢天线, 天线夹子组件 3. 满足施工要求	套	4			
257	031102001002	天馈SPD	1. 名称: 天馈SPD 2. 满足施工要求。	套	4			
		分部小计						
		机房综合布线						
258	030502007007	24芯单模光纤	1. 24芯单模光纤 2. 含敷设, 成端, 光缆材料, 标识牌等, 两侧JPF光纤盒 3. 满足施工要求	m	3000			
259	030502007008	大对数电缆	1. 大对数电缆 2. 含敷设, 标识牌等 3. 满足施工要求	m	1400			
260	030502010001	网络配线架	1. 名称: 网络配线架 2. 规格: 24口 3. 满足施工要求	个	2			
261	030502010002	光纤理线架	1. 名称: 光纤理线架 2. 满足施工要求	个	60			
262	030502011001	光纤成端架	1. 名称: 光纤成端架 2. 规格: 24芯 3. 满足施工要求	个	60			
263	030502010003	大对数配线架	1. 名称: 大对数配线架 2. 规格: 400回路 3. 满足施工要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030502018001	网络接口模块	1. 名称:网络接口模块 2. 规格:RJ45接口 3. 满足施工要求	个	100			
265	030502012002	信息插座	1. 名称:双口网络面板 2. 供应及安装、固定、面板、模块调试等其它一切所需之配件及附件 3. 满足施工要求	个	30			
266	030502007009	网线	1. 名称:网线 2. 敷设部位或线制: 桥架、线管穿线综合考虑 3. 接头制作、编号、辅材供应安装等 4. 满足施工要求	m	1800			
267	030502009002	光纤尾纤	1. 名称:光纤尾纤 2. 满足施工要求	根	192			
268	030502009003	光纤尾纤	1. 名称:光纤跳线 2. 满足施工要求	根	192			
269	030502013001	光纤盘	1. 名称:光纤盘 2. 满足施工要求	个	16			
		分部小计						
		运营商配套搬迁						
270	011707004006	运营商网络设备搬迁	1. 运营商网络设备搬迁(移动、电信、广电) 2. 综合考虑一切搬迁工作内容所需费用。	项	1			
		分部小计						
		其他机房配套设备购置						
271	030501013001	网络服务器	1. 名称:维护终端 2. CPU: i7-12700H; 16GB内存; 1TB固态硬盘; 显卡: GTX3060; 27寸4K全高清屏; 一套键盘鼠标; 正版Windows操作系统 3. 满足施工要求	台	10			
272	030501012002	交换机	1. 名称:交换机 2. 交换容量: ≥7Tbps; 转发性能: 转发性能 ≥400Mps; 上下行端口: 提供48个10/100/1000Base-T电口、4个10G BASE-X SFP+万兆光口; 3. 满足施工要求	台	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 施工期施工脚手架, 搭设方案投标人综合考虑 2. 此项费用包干, 结算不调整, 具体情况自行踏勘现场综合考虑	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	172331.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		172331.51		

暂列金额明细表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		172331.51	
合计			172331.51	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机房安装工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机房安装工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 机房安装工程(013)

[illegible]