

响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

2026年06月13日

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程

标段名称:

招标工程量清单

编 制 人: _____ (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人: (签字及盖章)

编制单位: (盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

招 标 人: (盖章)

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：2026年06月13日

工程量清单编制（审核）说明

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程

标段名称：

第1页 共2页

一、工程概况

本工程为响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程，工作内容为新建2根DN800钢管管道，施工方式为顶管和开挖埋地敷设。新建6座顶管工作井、7座顶管接收井、拆除现状浑水管道、破除路面并恢复及其他配套工程。

二、最高投标限价编制依据

1、最高投标限价编制依据：建设单位提供的实施方案、施工图纸和设计参数、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2024 版）、苏建函价〔2026〕27号文、2026年第7期《盐城工程造价信息》响水县材料信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中的暂定价格，无响水县材料信息价的执行盐城市材料信息价及市场参考价，无信息价及市场参考价的材料参照材料现行市场价格。《江苏省建设工程费用参考》（2026 版）《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 版）、及江苏省、盐城市有关工程计价的文件规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税等计算出初步工程预算价。经审计（财政）部门审核后，以审核后的工程预算价格作为最高投标限价。

单位工程费用计费程序如下：

1、分部分项工程费 人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其中：

人工费 人工消耗量×人工单价

材料费 材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费 机械消耗量×除税机械单价

管理费 按《费用参考》计取

利 润 按《费用参考》计取

2、措施项目费 （分部分项工程费-除税工程设备费）×费率或以项计

3、其他项目费 详见工程量清单

4、增值税 （分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-甲供材料费-专业工程暂估价）×9 %

5、工程造价 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税-甲供材料费

（一）分部分项工程部分：

1、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用参考》、《消耗量》等计算。

2、工程类别：/

3、人工工资单价按普工 120 元/工日，一般技工 230元/工日，高级技工 320元/工日口径编制与苏建函价〔2026〕27号文件执行。

4、材料单价执行 2026年第7期《盐城工程造价信息》响水县材料信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中的暂定价格，无响水县材料信息价的执行盐城市材料信息价及市场参考价，无信息价及市场参考价的材料参照材料现行市场价格。

5、机械单价中燃料费按2026年第7期《盐城工程造价》盐城市市场指导除税价或市场信息除税价。

6、企业管理费按《费用参考》中的“参考费率”中值计取。

7、利润率：按《费用参考》中的“参考费率”中值计取。

8、风险费率：投标人按（人工费+材料费+机械费+管理费+利润-工程设备费）的适当比例和相关规定考虑。

（二）措施项目部分：

各专业通用的措施项目，对于按项编制的措施项目清单，其完整性和准确性由承包人（投标人） 承担。

1、安全生产：执行《费用参考》标准按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及有关文件规定足额计取，其中市政费率1.9%，大型土石方费率1.9%。

2、按质论价：不计取。

3、临时设施：执行《费用参考》标准，取中值，其中市政费率1.65%，大型土石方费率1.65%。

4、文明施工：执行《费用参考》标准，取中值，其中市政费率1.05%，大型土石方费率1.05%。

5、环境保护：执行《费用参考》标准，取中值，其中市政费率1.2%，大型土石方费率1.2%。

6、冬雨季施工增加：不计取。

7、夜间施工增加：不计取。

8、已完工程及设备保护：不计取。

9、建筑工人实名制：执行《费用参考》标准，取中值，其中市政费率0.0315%。

10、特殊施工降效：不计取

11、交通组织维护：不计取

12、协管：不计取

专业工程措施项目

各项专业措施项目费用，招标人按计价文件的有关规定及合理的施工组织施工方案适当考虑和计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单编制（审核）说明

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程

标段名称：

第2页 共2页

有可能发生的各项措施项目费用。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。

（三）其他项目费用：

1、暂列金额：发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。在合同履行过程中没有发生暂列金额调整事件的，合同总价包括的暂列金额应在结算时全部扣除；如发生暂列金额调整事件的，发承包双方应按相关规定进行暂列金额调整价格的申报、核实及确定。

2、专业工程暂估价：发包人在工程量清单中提供的，在招标时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业

3、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。

4、总承包服务费：

总承包服务费是总承包单位为配合协调招标人进行的专业工程分包、对招标人自行采购的工程设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

5、其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

（四）增值税：本工程按增值税一般方式计税，税率为9%。

（五）其他说明：

1、本工程暂列金0元；

2、拆除残值投标人综合考虑报价；

3、投标人自行勘察现场综合考虑交叉管道相关费用；

4、绿化工程养护期两年、一级养护；

5、投标人自行勘察现场综合考虑二次搬运、交通导流、现场居民矛盾等相关费用；

6、投标人综合考虑施工中降排水相关费用；

7、投标人自行考虑堆土区及运距；

8、砼按照预拌砼考虑，是否泵送由投标人在报价中自行考虑；砂浆按照预拌砂浆考虑；

9、投标人综合考虑材料垂直吊运费用；

10、投标人综合考虑相关环保消纳费用；

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合各类土，投标人自行勘察现场 2、挖土深度:达到设计要求	m3	2323.89			
2	040101001001	挖一般土方	1、沉井挖土方 2、土壤类别:详见设计 3、投标人自行考虑堆土场地及运距	m3	9324.03			
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、管道沟槽回填 2、密实度要求:达到设计要求 3、填方材料品种:素土 4、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	565.19			
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、沉井内回填土方 2、密实度要求:满足设计要求 3、填方材料品种:粉质黏土 4、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	183			
5	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:开挖余土 2、运距:投标人自行考虑	m3	12748.48			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一大型土石方工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一大型土石方工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一大型土石方工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程 标段：
程一大型土石方工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程—大型土石方工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩
水源地浑水管线迁改工程一大型 标段：
土石方工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040501012001	顶管	1、名称:钢管顶管 2、管道材质及规格:直焊缝钢管D820*14 3、管道检验及试验要求:管道试压及冲洗消毒 4、防腐:外防腐:采用玻璃钢树脂胶料11层(底胶1层、布间面胶8层、外表面胶2层);增强材料玻璃钢布9层,玻璃钢结构总厚度为≥6mm(接口处厚度7mm);防腐层采用机械湿法缠绕(接口处采用人工缠绕)施工,同层玻璃布搭接宽度<50mm;上、下层搭接互相错开,距离<50mm,管端预留阶梯接茬光管长度<100mm。内防腐层:采用无毒防腐环氧涂料,做法满足《钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范》(SY/T0457-2019)特加强级要求,干膜厚度大于等于450 μ m。无毒防腐涂料应有省、部级鉴定的证书,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T-17219-1998)的要求。 5、除锈:钢管防腐前应进行除锈达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理 方法》GB/T18839.1/2/3-2002及《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后	m	3324.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011中Sa2 1/2级的标准,人工除氧化皮、铁锈时,其质量标准应达St3级。 6、顶管接口做法详见设计 7、施工单位根据管道顶进长度自行考虑中继间费用 8、钢管顶管在钢筋混凝土套管内的顶进费用由投标人自行考虑 9、顶管施工后应对管外壁的泥浆采用水泥砂浆进行置换,砂浆标号不小于M10,管壁外空隙应注水泥砂浆填实,防止地面变形。 10、废弃泥浆外运,运距投标人自行考虑 11、具体做法详见设计					
2	040501003001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂垫层 2、材质及规格:D820*12mm钢管 3、接口方式:对焊接口 4、除锈等级: st3级 5、内防腐:采用水泥砂浆 6、外防腐:环氧煤沥青玻璃布(六油二布,特加强级) 7、管道补口做法详见设计 8、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗消毒 9、具体做法详见设计 10、沟槽降排水	m	124			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040501003002	钢管	1、材质及规格:直 焊缝钢管D820*14 （沉井内管道） 2、管道检验及试验 要求:管道冲洗消毒 的具体做法和要求 应严格执行《给水 排水管道工程施工 及验收规范》 (GB50268-2008)。 3、除锈:钢管防腐 前应进行除锈达到 《涂覆涂料前钢材 表面处理 表面处理 方法》 GB/T18839.1/2/3- 2002及《涂覆涂料 前钢材表面处理 表 面清洁度的目视评 定 第1部分:未涂覆 过的钢材表面和全 面清除原有涂层后 的钢材表面的锈蚀 等级和处理等级》 GB/T 8923.1-2011 中Sa2 1/2级的标 准,人工除氧化皮、 铁锈时,其质量标准 应达St3级。 4、防腐:内防腐采 用水泥砂浆,内防腐 涂覆方法、表面状 态质量要求应符合 《钢质管道水泥砂 浆衬里机械涂敷技 术规范》(SY/T 4074-2016)。管体 的内外防腐宜在工 厂内完成。对 于≤DN600管径钢管 做水泥砂浆内防腐 有困难时,可采用液 体环氧涂料内防腐, 质量要求应符合 《钢质管道液体环 氧涂料内防腐技术 规范》(SY/T 0457-2019),其干 膜厚度应≥300um。 内防腐材料必须符 合国家《生活饮用 水输配水设备及防 护材料的安全性评	m	244.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			价标准》(GB/T 17219-1998)卫生标准的要求,确保对人体无害。外防腐外壁采用环氧煤沥青玻璃布(六油二布,特加强级),即底料-面料-面料-玻璃布-面料-面料-玻璃布-面料-面料,干膜厚度大于0.6mm。具体作法及要求见GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》。管道安装后接口现场防腐采用热熔胶型聚乙烯热收缩材料,质量和施工要求应符合产品企业标准并满足《管道外防腐补口技术规范》(GB/T 51241-2017)。 5、详见设计施工图纸					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501012002	顶管	1、DN1200钢筋混凝土顶管 2、管材采用DRCPIII管,符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2023)标准要求,钢筋混凝土管混凝土强度等级不得低于C50 3、防腐材料:钢套环,采用环氧富锌底漆两度,所有管道防腐根据工艺要求而定 4、密封胶:双组份聚硫密封膏 5、橡胶圈材料:采用氯丁橡胶 6、钢筋混凝土顶管采用F型钢套接口,具体做法详见设计 7、施工单位根据管道顶进长度自行考虑中继间费用 8、顶管施工后应对管外壁的泥浆采用水泥砂浆进行置换,砂浆标号不小于M10,管壁外空隙应注水泥砂浆填实,防止地面变形。 9、钢筋混凝土套管与钢管之间按设计要求填充M10水泥砂浆 10、废弃泥浆外运,运距投标人自行考虑 11、具体做法详见设计	m	463			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501003003	钢管	1、材质及规格:Q235-B板材卷焊焊接钢管D273*8 2、管道检验及试验要求:管道冲洗消毒的具体做法和要求应严格执行《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 3、防腐:内防腐采用水泥砂浆,内防腐涂覆方法、表面状态质量要求应符合《钢质管道水泥砂浆衬里机械涂敷技术规范》(SY/T 4074-2016)。管体的内外防腐宜在工厂内完成。对于≤DN600管径钢管做水泥砂浆内防腐有困难时,可采用液体环氧涂料内防腐,质量要求应符合《钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范》(SY/T 0457-2019),其干膜厚度应≥300um。内防腐材料必须符合国家《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998)卫生标准的要求,确保对人体无害。外防腐外壁采用环氧煤沥青玻璃布(六油二布,特加强级),即底料-面料-面料-玻璃布-面料-面料-玻璃布-面料-面料,干膜厚度大于0.6mm。具体作法及要求见GB 50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》。管道安装后接口现场防腐采用热熔胶型聚乙烯热收缩材料,质量和施	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工要求应符合产品企业标准并满足《管道外防腐补口技术规范》(GB/T 51241-2017)。 4、详见设计施工图纸					
6	040502002001	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢管管件 2、规格:90° 弯头DN800 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-9	个	11			
7	040502002002	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢管管件 2、规格:75° 竖向弯头DN800 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-9	个	2			
8	040502002003	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢管管件 2、规格:60° 竖向弯头DN800 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-12	个	26			
9	040502002004	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢管管件 2、规格:45° 水平弯头DN800 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-15	个	6			
10	040502002005	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢管管件 2、规格:45° 竖向弯头DN800 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-15	个	4			
11	040502002006	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢管管件 2、规格:等径三通DN800 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-45	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040502002007	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢管管件 2、规格:排气三通DN800*80 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-82	个	10			
13	040502005001	阀门	1、种类:排气阀 2、材质:球铁 3、规格:DN80 4、连接方式:焊接	个	10			
14	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质:球铁 3、规格:DN80 PN=1.0MPa 4、连接方式:焊接	个	10			
15	040502002008	低压碳钢板卷管件	1、材质:钢制排泥三通 2、规格:DN800×250 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-85	个	8			
16	040502002009	低压碳钢板卷管件	1、材质:90°排泥弯头 2、规格:DN250 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-9	个	8			
17	040502005003	阀门	1、种类:闸阀 2、材质:球铁 3、规格:DN250 PN=1.0MPa 4、连接方式:焊接	个	8			
18	040502005004	阀门	1、种类:蝶阀 2、材质:球铁 3、规格:DN800 PN=1.0MPa 4、连接方式:焊接	个	2			
19	040502002010	双法兰管道传力接头	1、材质:双法兰管道传力接头 2、规格:DN800 3、连接方式:焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-92	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040502002011	双法兰管道传力接头	1、材质：伸缩接头 2、规格：DN800 3、连接方式：焊接 4、详见设计施工图纸及图集	个	2			
21	040502002012	双法兰管道传力接头	1、材质：双法兰管道传力接头 2、规格：DN250 3、连接方式：焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-92	个	8			
22	040502006001	法兰	1、材质：钢 2、规格、压力等级：法兰盘DN800 PN=1.0MPa 3、连接形式：焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-79	副	4			
23	040502006002	法兰	1、材质：钢 2、规格、压力等级：法兰盘DN250 PN=1.0MPa 3、连接形式：焊接 4、详见设计施工图纸及图集02S403-79	副	8			
24	040502008001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：钢 3、规格：DN800 4、详见设计施工图纸及图集02S404-15	个	52			
25	040501009001	水平定向钻进管道	1、名称：牵引管 2、介质：清水管 3、材质、规格：PE-DN500 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗	m	130			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第11页 共11页

[illegible]

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月09日

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—管道工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程—管道工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩
水源地浑水管线迁改工程—管道 标段：
工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—钢板桩工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月09日

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—钢板桩工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—钢板桩工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—钢板桩工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—钢板桩工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程—钢板桩工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩
水源地浑水管线迁改工程—钢板 标段：
桩工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1#工作井						
1	040201015001	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	529.78			
2	040201019001	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	5964.29			
		2#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040201015002	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	553.75			
4	040201019002	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	5499.76			
		3#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040201015003	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	539.51			
6	040201019003	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	6347.52			
		4#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040201015004	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	386.03			
8	040201019004	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	3758.4			
		5#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040201015005	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	386.03			
10	040201019005	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	3758.4			
		6#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040201015006	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	554.94			
12	040201019006	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	6703.2			
		1#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040201015007	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	277.27			
14	040201019007	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	5305.46			
		2#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040201015008	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	328.87			
16	040201019008	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	2972.93			
		3#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040201015009	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	447.63			
18	040201019009	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	5691.84			
		4#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040201015010	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	437.79			
20	040201019010	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	5409.6			
		5#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040201015011	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	344.93			
22	040201019011	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	3433.92			
		6#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040201015012	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	344.93			
24	040201019012	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	3433.92			
		7#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040201015013	高压喷射注浆桩	1、地层情况:详见设计 2、桩截面:Φ600mm 3、旋喷类型、方法:双重管高压旋喷桩 4、水泥强度等级、掺量:采用42.5级普通硅酸盐水泥,每延米加固体水泥参入量不宜小于180kg 5、施工中应做好废泥浆、涌土处理,及时将废泥浆、涌土运出或在现场短期堆放后作土方运出 6、具体做法详见设计	m3	419.38			
26	040201019013	地基注浆	1、沉泥井周边道路注浆 2、地层情况:详见设计 3、成孔深度、间距:间距为4*4m,梅花型布置,深度详见设计 4、浆液种类及配合比:42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,掺2%水玻璃 5、注浆方法:水泥注浆法 6、具体做法详见设计	m3	4751.04			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—地基加固工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程—地基加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩
水源地浑水管线迁改工程—地基 标段：
加固工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—道路工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、拆除沥青道路 2、拆除道路结构层，厚度投标人自行考虑，满足后续施工要求 3、拆除残值投标人自行考虑 4、道路切缝 5、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑	m2	1700			
2	040203006001	沥青混凝土	1、4cmSMA-13 2、6cmAC-20C 3、8cmAC-25C（与原道路基层每侧搭接不少于30cm） 4、精编防裂布 5、30cmC30混凝土（与原道路底基层搭接不小于50cm） 6、涂热沥青油 7、C30混凝土顶面喷洒热沥青或乳化沥青 8、铣刨后的路面及下面层沥青混凝土的顶面喷洒乳化沥青粘层油，喷洒量为1kg/m2 9、具体做法详见设计	m2	1800			
3	040202010001	级配碎石灌水泥浆	1、道路下管道沟槽回填级配碎石灌水泥浆 2、掺4.5%水泥，水泥采用42.5级硅酸盐水泥，水灰比1：1.5 3、密实度≥93%，分层压实 4、养生	m3	83.73			
4	040202008001	中粗砂	1、沉井顶标高至设计道路路床标高之间回填中粗砂	m3	804.17			
5	041001001002	绿化破除恢复	1、现状绿化拆除并外运，运距投标人自行考虑 2、按建设单位要求进行绿化恢复 3、投标人自行考虑报价	m2	800			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—道路工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	041001002001	道板砖破除恢复	1、拆除现状道板砖面层及基层，拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑 2、按原状恢复道板砖路面及路基 3、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	m2	320			
7	041001005001	路牙石破除并恢复	1、拆除现状道路侧石及垫层，拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑 2、按原状恢复道路侧石及垫层 3、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	m	150			
8	041001006001	现状管道保护	1、名称:现状管道保护 2、投标人现场勘察，对现场现状管道进行保护	项	1			
9	041001006002	拆除管道	1、现状管道拆除 2、DN600PE管 3、含土方开挖并回填，土方来源投标人自行考虑 4、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑	m	320			
10	041001006003	拆除管道	1、现状管道拆除 2、DN500PE管 3、含土方开挖并回填，土方来源投标人自行考虑 4、拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑	m	160			
11	040202008002	砂砾石掺水泥	1、级配砂砾（掺4.5水泥） 2、养生	m3	109.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—道路工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040205003001	标志牌	1、保护指示牌 2、高1.8m，D89*5mm 不锈钢管立柱 3、Φ50*5mm不锈钢 管横梁 4、1200*800*4mm 厚铝合金板，PVC膜 字 5、文字样式、颜色 及背景颜色需经建 设单位确认 6、700*700*600mm C30钢筋混凝土基础 7、含基础土方开 挖、回填、外运， 基础钢筋、模板等 8、具体做法详见设 计	座	2			
13	041001006004	光缆	1、名称:光缆（移 位） 2、规格:按图纸设 计及现场实际要求 3、包含拆除光缆及 附件，重新安装光 缆及附件	m	100			
14	041001006005	管道封堵	1、DN600管道封堵 2、水泥封堵，具体 做法详见设计 3、投标人自行考虑 相关措施费用	处	4			
15	041001006006	管道封堵	1、DN500管道封堵 2、水泥封堵，具体 做法详见设计 3、投标人自行考虑 相关措施费用	处	2			
16	040501014001	新旧管连接	1、新建DN800浑水 管道与现状DN800浑 水管线连接费用 2、三通及支墩另计 3、具体做法详见设 计	处	2			
17	040501014002	管道接入	1、新建DN800浑水 管道接入泵房母管 2、具体做法详见设 计	处	2			
18	040205007001	标线	1、材料品种:热熔 标线涂料 2、恢复被拆除的道 路标线	m2	120			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一道路工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一道路工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一道路工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一道路工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

增值税计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩
水源地浑水管线迁改工程一道路 标段：
工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040504001001	砌筑井	1、Φ1400mm砖砌圆形排气阀井 2、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层, 200mm厚C25钢筋混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 4、勾缝要求:砖砌原浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格:C25预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格:Φ700mm球墨铸铁重型防盗井座及井盖（满足五防要求），并增设木质保温子盖 8、踏步材质、规格:包塑铸铁爬梯 9、防坠网 10、具体做法详见图集07MS101-2-52 11、井字架	座	2			
		1#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040601001001	1#工作井	1、沉井规格：内径8*8m，壁厚800mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 11、沉井内回填中粗砂至沉井顶标高 12、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），下沉时，应采用泥浆套助沉。沉井就位并底板浇筑完成后，应用水泥浆置换泥浆。应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 13、含沉井钢筋制作、安装：含预埋钢套管、导轨预埋件等 14、含模板制作安	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
			装拆除 15、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 16、含脚手架、沉井降水排水费用 17、含泥浆外运等 18、具体做法详见设计图纸						
		2#工作井							
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040601001002	2#工作井	1、沉井规格：内径7*8m，壁厚800mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、顶盖梁板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 5、封底混凝土：C20水下混凝土 6、沉井砂垫层做法详见设计 7、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 8、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 9、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 10、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 11、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 12、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），下沉时，应采用泥浆套助沉。沉井就位并底板浇筑完成后，应用水泥浆置换泥浆。应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 13、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管、导轨预埋件等	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
			14、含模板制作安装拆除 15、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 16、含脚手架、沉井降水排水费用 17、含泥浆外运等 18、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 19、具体做法详见设计图纸						
		3#工作井							
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040601001003	3#工作井	1、沉井规格：内径7*8m，壁厚800mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、顶盖梁板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 5、封底混凝土：C20水下混凝土 6、沉井砂垫层做法详见设计 7、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 8、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 9、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 10、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 11、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 12、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），下沉时，应采用泥浆套助沉。沉井就位并底板浇筑完成后，应用水泥浆置换泥浆。应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 13、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管、导轨预埋件等	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
			14、含模板制作安装拆除 15、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 16、含脚手架、沉井降水排水费用 17、含泥浆外运等 18、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 19、具体做法详见设计图纸						
		4#工作井							
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040601001004	4#工作井	1、沉井规格：内径6*8m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填中粗砂至沉井顶标高 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），下沉时，应采用泥浆套助沉。应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管、导轨预埋件等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉井降水排水费用	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、含泥浆外运等 17、具体做法详见 设计图纸					
		5#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第10页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040601001005	5#工作井	1、沉井规格：内径6*8m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填中粗砂至沉井顶标高 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），下沉时，应采用泥浆套助沉。应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管、导轨预埋件等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉井降水排水费用	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、含泥浆外运等 17、具体做法详见 设计图纸					
		6#工作井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040601001006	6#工作井	1、沉井规格：内径7*8m，壁厚800mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、顶盖梁板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 5、封底混凝土：C20水下混凝土 6、沉井砂垫层做法详见设计 7、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 8、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 9、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 10、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 11、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 12、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），下沉时，应采用泥浆套助沉。沉井就位并底板浇筑完成后，应用水泥浆置换泥浆。应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 13、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管、导轨预埋件等	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第13页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			14、含模板制作安装拆除 15、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 16、含脚手架、沉井降水排水费用 17、含泥浆外运等 18、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 19、具体做法详见设计图纸					
		1#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040601001007	1#接收井	1、沉井规格：内径5.5*6m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、顶盖梁板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 5、封底混凝土：C20水下混凝土 6、沉井砂垫层做法详见设计 7、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 8、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 9、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 10、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 11、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 12、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 13、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管等 14、含模板制作安装拆除 15、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、含脚手架、沉井降水排水费用 17、含泥浆外运等 18、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 19、具体做法详见设计图纸					
		2#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040601001008	2#接收井	1、沉井规格：内径5*6m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板、顶板、梁混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉井降水排水费用	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、含泥浆外运等 17、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 18、具体做法详见设计图纸					
		3#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040601001009	3#接收井	1、沉井规格：内径5*6m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板、顶板、梁混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉井降水排水费用	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第19页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、含泥浆外运等 17、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 18、具体做法详见设计图纸					
		4#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040601001010	4#接收井	1、沉井规格：内径5*6m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板、顶板、梁混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉井降水排水费用	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、含泥浆外运等 17、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 18、具体做法详见设计图纸					
		5#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040601001011	5#接收井	1、沉井规格：内径5*6m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板、顶板、梁混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填C20素混凝土至设计高程 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉井降水排水费用	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第23页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、含泥浆外运等 17、含Φ800成品模块井筒、井圈、井盖（含木质保温子盖）、不锈钢爬梯及防坠网等 18、具体做法详见设计图纸					
		6#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040601001012	6#接收井	1、沉井规格：内径5*6m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填中粗砂至沉井顶标高 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉井降水排水费用 16、含泥浆外运等 17、具体做法详见	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸					
		7#接收井						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第26页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040601001013	7#接收井	1、沉井规格：内径5*6m，壁厚600mm 2、沉井井壁、刃脚混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 3、沉井底板混凝土等级：C30混凝土 抗渗等级为P8 4、封底混凝土：C20水下混凝土 5、沉井砂垫层做法详见设计 6、150mm厚沉井刃脚C15混凝土垫层 7、沉井刃脚临时支撑基础采用Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖，铺设一毡两油 8、沉井刃脚设置L140*90*10mm铁脚 9、沉井底板与井壁连接处设置遇水膨胀橡胶条—30*30mm，分节施工按设计进行施工缝处理，采用钢板止水片 10、沉井内回填C20素混凝土至设计高程，沉井内回填中粗砂至沉井护壁筒顶标高 11、沉井下沉采用不排水法施工（土方开挖，回填，弃运另计），应根据地基情况，验算下沉过程中的稳定性并确定是否采用分次浇筑分段下沉施工方法。 12、含沉井钢筋制作、安装；含预埋钢套管等 13、含模板制作安装拆除 14、含沉井下沉井壁预留孔临时封堵并拆除 15、含脚手架、沉	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源
地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第27页 共27页

[illegible]

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月09日

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一沉井工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一沉井工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程一沉井工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：响水县地面水厂
洪圩水源地浑水管线迁改工程—沉井工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：响水县地面水厂洪圩水源地浑水管线迁改工程一沉井工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：响水县地面水厂洪圩
水源地浑水管线迁改工程一沉井 标段：
工程

第1页 共1页

[illegible]