

大冈镇破晓路工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市盐都区大冈镇人民政府（盖章）

2026年07月01日

工程名称： 大冈镇破晓路工程

标段名称： 大冈镇破晓路工程

招标工程量清单

编 制 人： 徐财源 （造价专业人员签字及盖章）

审 核 人： 黄恺福 （签字及盖章）

编制单位： 江苏辰星工程项目管理有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人： 邢驿 （签字或盖章）

招 标 人： 盐城市盐都区大冈镇人民政府 （盖章）

法定代表人
或其授权人： 戚俊 （签字或盖章）

编制时间： 2026年07月01日

工程量清单编制（审核）说明

工程名称：大冈镇破晓路工程

标段名称：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：大冈镇破晓路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：大冈镇破晓路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路土方工程						
1	040101001001	清表除杂	1、土壤类别:一、二类土及其他 2、考虑50%利用 3、外运另行考虑 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	2548			
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人自行现场勘察,综合考虑 2、挖土深度:投标人自行勘察现场,综合考虑 3、场内堆土区由投标人自行考虑(由于现场堆土区有限,投标人需充分勘察现场,综合考虑相关场内堆土所需的短驳运输及堆土区费用) 4、清单工程量包含工作面和放坡增加的工程量 5、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	2309.01			
3	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、填方材料品种:投标人自行勘察现场,综合考虑 3、填方粒径要求:投标人自行勘察现场,综合考虑 3、部位:路肩处 4、含路肩、边坡修整等 5、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	1548.64			
		河塘处理						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:投标人自行考虑 2、河塘处理过程中涉及的打拆坝、降排水、钢板、支护等所有措施费投标人自行考虑，综合考虑到投标报价中，结算不另调整 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	557			
5	040103002002	6%石灰土回填	1、填方材料品种:6%石灰土 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	1225.4			
		板涵土方工程						
6	040101005002	挖淤泥、流砂	1、桥台基础及工作面范围内河道清淤 2、挖掘深度:根据现场实际情况定 3、含桥两侧岸边刷坡 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	640.33			
7	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人自行现场勘察，综合考虑 2、挖土深度:投标人自行勘察现场，综合考虑 3、场内堆土区由投标人自行考虑（由于现场堆土区有限，投标人需充分勘察现场，综合考虑相关场内堆土所需的短驳运输及堆土区费用） 4、清单工程量包含工作面和放坡增加的工程量 5、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	1032			
8	040103002003	5%石灰土回填	1、填方材料品种:6%石灰土 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	800			
9	040103002004	8%石灰土回填	1、填方材料品种:6%石灰土 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040103002005	4%水泥土回填	1、填方材料品种:4%水泥土 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	60			
		雨水管道土方工程						
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人自行现场勘察，综合考虑 2、挖土深度:投标人自行勘察现场，综合考虑 3、场内堆土区由投标人自行考虑（由于现场堆土区有限，投标人需充分勘察现场，综合考虑相关场内堆土所需的短驳运输及堆土区费用） 4、清单工程量包含工作面和放坡增加的工程量 5、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	7309.28			
12	040103001001	6%石灰土回填	1、填方材料品种:6%石灰土 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	1833.66			
13	040103001002	沟槽回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	113.73			
		污水管道土方工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人自行现场勘察,综合考虑 2、挖土深度:投标人自行勘察现场,综合考虑 3、场内堆土区由投标人自行考虑(由于现场堆土区有限,投标人需充分勘察现场,综合考虑相关场内堆土所需的短驳运输及堆土区费用) 4、清单工程量包含工作面和放坡增加的工程量 5、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	379.38			
15	040103001003	6%石灰土回填	1、填方材料品种:6%石灰土 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	85.06			
		土方平衡						
16	040103002006	外购土	1、填方材料品种:素土回填 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	2291.71			
17	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:清表不能利用的土方、淤泥及现场多余土方 2、运距:投标人运出施工现场,自行处理	m3	1041.68			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土方工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质:混凝土路面 2、厚度:自行勘察现场,综合考虑 3、含锯缝、垃圾清运等费用,运距由投标人自行考虑 4、本项目残值利用,如有剩余归招标人所有,需运到甲方指定地点,运距3km内 5、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	2640			
		混凝土路面						
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:20cm 3、含钢筋、模板、切缝、养护、刻纹、伸缩缝处理等费用 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	5200			
3	040203003001	透层	1、材料品种:沥青透层 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	5200			
4	040203005001	封层	1、材料品种:沥青封层 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	5200			
5	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:门幅2米的非加筋型聚酯玻纤布 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	1944			
6	040202014001	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4~5% 2、集料级配应符合规范要求,最大粒径不超过31.5mm 3、厚度:15cm 4、摊铺碾压,具体做法详见设计图纸	m2	5730			
7	040202001001	石灰稳定土	1、含灰量:8%灰土 2、厚度:20cm 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	6172			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040202001002	石灰稳定土	1、含灰量:5%灰土，分两层压实 2、厚度:40cm 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	6658			
9	040202001003	石灰稳定土	1、含灰量:5%灰土原槽拌和 2、厚度:20cm 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	6982			
		河塘处理						
10	040201007001	抛石挤淤	1、材料品种、规格:大块料（碎石或碎砖填隙），利用混凝土路面拆除块料 2、厚度：50cm 3、含压实、挤密、稳定等 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	557			
11	040202002001	水泥稳定土	1、水泥含量:4% 2、厚度:40cm 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	1114			
		其他						
12	040205006001	临时围挡	1、围挡做法要求详见《盐城市市区建设工程围挡设置规范》盐市城管{2018}6号文及城南的临时围挡要求 2、投标人自行综合考虑围挡安装、拆除等所有费用综合报价 3、临时围挡范围包含本项目所有单位工程	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称： 道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称： 道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：道路工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040303024001	混凝土牛腿	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	2.9			
9	040303015001	混凝土侧墙	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	29.6			
10	040303015002	混凝土隔水墙	1、混凝土强度等级:C20商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	40			
11	040303012001	混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	35.7			
12	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级:C40商品砼 2、厚度：10cm 3、含模板、刻纹、养护等费用 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	111			
13	040303020001	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板、刻纹、养护等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	28.8			
14	040303024002	混凝土压顶	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	7.5			
15	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格: $\phi \leq 10$ 3、其他未尽事宜详见设计图纸	t	5.562			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格: $\phi > 10$ 3、其他未尽事宜详见设计图纸	t	16.164			
17	040307010001	锚栓	1、套管材料:钢套管内径40mm 2、锚栓材料: $\phi 20$ 3、填缝材料:沥青膏填缝 4、其他未尽事宜详见设计图纸	套	56			
18	040308002001	栏杆	1、立柱及贴面采用芝麻灰石材 2、扶手及栏栅采用304#不锈钢,均外刷黑色氟碳漆,需先对基材用丙酮或专用清洁剂彻底除油脱脂,再用240~400#砂纸均匀打磨粗化并清理干净,随后涂刷1~2道环氧锌黄专用底漆,再薄喷或刷涂2遍黑色双组份氟碳面漆 3、含安装、固定、预埋件等所需的一切辅材费用 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m	30			
19	040308006001	桥梁伸缩缝	1、材料品种:详见设计图纸 2、规格、型号:详见设计图纸 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m	36			
		K0+672.627板涵						
20	041001009002	拆除老桥	1、拆除旧桥,含垃圾清运等费用,投标人自行勘察现场综合考虑报价 2、本项目残值利用,如有剩余归招标人所有,需运到甲方指定地点,运距3km内 3、其他未尽事宜详见设计图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040303001004	大块料垫层	1、50cm厚大块料垫层,利用原桥拆除块料 2、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	145			
22	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸 4、部位：板涵处	m3	17.5			
23	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸 4、部位：搭板处	m3	21.6			
24	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	80.88			
25	040303005002	混凝土墩(台)身	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	73.52			
26	040303004002	混凝土墩(台)帽	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	15.1			
27	040303024003	混凝土牛腿	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	3			
28	040303015003	混凝土侧墙	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	22.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040303015004	混凝土隔水墙	1、混凝土强度等级:C20商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	40			
30	040303012002	混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	35.7			
31	040303019002	桥面铺装	1、混凝土强度等级:C40商品砼 2、厚度：10cm 3、含模板、刻纹、养护等费用 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	114			
32	040303020002	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板、刻纹、养护等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	28.8			
33	040303024004	混凝土压顶	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板安、拆等费用 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m3	7			
34	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格: $\phi \leq 10$ 3、其他未尽事宜详见设计图纸	t	5.704			
35	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格: $\phi > 10$ 3、其他未尽事宜详见设计图纸	t	15.683			
36	040307010002	锚栓	1、套管材料:钢套管内径40mm 2、锚栓材料: $\phi 20$ 3、填缝材料:沥青膏填缝 4、其他未尽事宜详见设计图纸	套	56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	040308002002	栏杆	1、立柱及贴面采用芝麻灰石材 2、扶手及栏栅采用304#不锈钢，均外刷黑色氟碳漆，需先对基材用丙酮或专用清洁剂彻底除油脱脂，再用240~400#砂纸均匀打磨粗化并清理干净，随后涂刷1~2道环氧锌黄专用底漆，再薄喷或刷涂2遍黑色双组份氟碳面漆 3、含安装、固定、预埋件等所需的一切辅材费用 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m	28			
38	040308006002	桥梁伸缩缝	1、材料品种:详见设计图纸 2、规格、型号:详见设计图纸 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m	36			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
22	041201006001	围堰	1、投标人自行勘察现场考虑围堰类型、方式、尺寸规格自行报价结算时单价不做调整 2、结束后围堰拆除（拆除垃圾运出盐南高新区自行处理） 3、含河道抽水、降排水等 4、需无条件服从汛期调度拆除等 工作内容：1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：板涵工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水管道工程						
1	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土包封 2、材质及规格:DN300HDPE缠绕结构壁管 3、连接形式:承插接口，弹性密封连接 4、铺设深度:详见设计图纸 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、其他未尽事宜详见设计图纸	m	82			
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:150mm碎石垫层+120° 砂石基础 2、管座材质:钢筋混凝土管（II级管） 3、规格:D600 4、接口方式:弹性密封橡胶圈承插接口 5、铺设深度:详见设计图纸 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其他未尽事宜详见设计图纸	m	626			
3	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:150mm碎石垫层+120° 砂石基础 2、管座材质:钢筋混凝土管（II级管） 3、规格:D800 4、接口方式:弹性密封橡胶圈承插接口 5、铺设深度:详见设计图纸 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其他未尽事宜详见设计图纸	m	254			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504006001	预制混凝土检查井	1、Φ1200mm雨水圆形检查井（预制混凝土） 2、井盖及井座采用D400可调式防盗防沉降球墨铸铁井盖（座） 3、100mmC20商品砼垫层 4、含爬梯、防坠网、井周加固等 5、具体做法参照图集苏S13-2022 6、其他未尽事宜详见设计图纸	个	25			
5	040504006002	预制混凝土检查井	1、Φ1500mm雨水圆形检查井（预制混凝土） 2、井盖及井座采用D400可调式防盗防沉降球墨铸铁井盖（座） 3、100mmC20商品砼垫层 4、含爬梯、防坠网、井周加固等 5、具体做法参照图集苏S13-2022 6、其他未尽事宜详见设计图纸	个	9			
6	040504010001	单算雨水口	1、预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口，球墨铸铁雨水口井圈 2、D400级球墨铸铁雨水算 3、含井周加固等，具体做法参照图集16S518 4、其他未尽事宜详见设计图纸	座	5			
7	040504010002	双算雨水口	1、预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口，球墨铸铁雨水口井圈 2、D400级球墨铸铁雨水算 3、含井周加固等，具体做法参照图集16S518 4、其他未尽事宜详见设计图纸	座	25			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：雨水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管道工程 标段：大冈镇破晓路工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管道工程						
1	040501004001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层+120°中粗砂基础 2、材质及规格:DN400球墨铸铁管 3、接口方式:橡胶圈承插柔性接口 4、铺设深度:详见设计图纸 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、球墨铸铁管管材外防腐喷锌（200g/m²）+铁红色环氧漆，内防腐采用铝酸盐水泥砂浆内衬 7、其他未尽事宜详见设计图纸	m	69			
2	040504006001	预制混凝土检查井	1、Φ1000mm污水圆形检查井（预制混凝土） 2、井盖及井座采用具有防沉降功能的“五防”双层球墨铸铁井盖及井座，井盖承载力等级为D400 3、100mm厚C20商品砼垫层 4、含爬梯、防坠网、井周加固等 5、具体做法参照图集苏S13-2022 6、其他未尽事宜详见设计图纸	座	8			
3	040501014001	新旧管连接	1、包含开挖、管道连接、管道排水、堵管、拆除开洞等。 2、考虑连接发生所有费用综合报价	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：污水管道工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		标线工程						
1	040205007001	标线	1、材料品种:热熔反光涂料 2、工艺:热熔漆 3、线型:实线 4、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	140			
2	040205007002	标线	1、材料品种:热熔反光涂料 2、工艺:热熔漆 3、线型:虚线	m2	80			
3	040205009001	横道线	1、材料品种:热熔反光涂料 2、形式:宽45cm,单根长5m,间距60cm 3、其他未尽事宜详见设计图纸	m2	153			
4	040205008001	标记	1、材料品种:热熔反光涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:详见设计图纸 4、其他未尽事宜详见设计图纸	个	36			
		标志牌工程						
5	040205003001	指路标志牌	1、类型:详见设计图纸 2、材质、规格尺寸:180cm*200cm,双面均采用铝合金板 3、板面反光膜等级:IV类 4、标志板与标杆固定方式及具体做法详见设计图纸	块	3			
6	040205003002	人行横道标志牌	1、类型:详见设计图纸 2、材质、规格尺寸:80cm*80cm,双面均采用铝合金板 3、板面反光膜等级:IV类 4、标志板与标杆固定方式及具体做法详见设计图纸	块	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040205003003	路名牌	1、类型:详见设计图纸 2、材质、规格尺寸:150cm*45cm,双面均采用铝合金板 3、板面反光膜等级:IV类 4、标志板与标杆固定方式及具体做法详见设计图纸	块	3			
8	040205003004	限载标志牌	1、类型:详见设计图纸 2、材质、规格尺寸:Φ80cm,双面均采用铝合金板 3、板面反光膜等级:IV类 4、标志板与标杆固定方式及具体做法详见设计图纸	块	4			
9	040205003005	导流牌	1、类型:详见设计图纸 2、材质、规格尺寸:160cm*60cm,双面均采用铝合金板 3、板面反光膜等级:IV类 4、标志板与标杆固定方式及具体做法详见设计图纸	块	1			
10	040205002001	人行横道标杆	1、类型:详见设计图纸 2、材质:钢管 3、规格尺寸:Φ89*4.5mm无缝钢管,长2900mm 4、含土方、基础、预埋件、安装、固定等一切费用 5、其他未尽事宜详见设计图纸	根	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程 标段：大冈镇破晓路工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040205002002	路名牌标杆	1、类型:详见设计图纸 2、材质:热镀锌管 3、规格尺 寸:Φ89*4mm热镀锌管,长3700mm,银灰色喷塑烤漆 4、含土方、基础、预埋件、安装、固定等一切费用 5、其他未尽事宜详见设计图纸	根	3			
12	040205002003	限载标志标杆	1、类型:详见设计图纸 2、材质:钢管 3、规格尺 寸:Φ89*4.5mm无缝钢管,长2900mm 4、含土方、基础、预埋件、安装、固定等一切费用 5、其他未尽事宜详见设计图纸	根	4			
13	040205002004	导流牌标杆	1、类型:详见设计图纸 2、材质:钢管 3、规格尺 寸:Φ89*4.5mm无缝钢管,长2700mm 4、含土方、基础、预埋件、安装、固定等一切费用 5、其他未尽事宜详见设计图纸	根	1			
14	040205002005	指路标志牌标杆	1、类型:详见设计图纸 2、材质:钢管 3、规格尺 寸:Φ273*10mm,长8000mm 4、含土方、基础、预埋件、安装、固定等一切费用 5、其他未尽事宜详见设计图纸	根	3			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：交通设施工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、破晓路						
1	040805001001	常规照明灯	1、名称:路灯 2、型号:LED光源，功率150W，使用模组化设计，单个模组功率为50W，5050光源，样式由建设单位选定 3、灯杆材质、高度:Q235热镀锌处理后喷塑,，采用整体热镀锌工艺进行防腐处理，厚度4mm，高度10米 4、灯杆编号:标牌样式由建设单位确认 5、附件配置:灯杆标牌做法详见设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:砼基础Φ600mm*1800mm，C25现浇钢筋混凝土基础，具体做法详见图纸 7、接线端子材质、规格:铜芯，含杆内接线 8、接地要求:热镀锌角钢50*5*2500mm接地，热镀锌扁铁接地，详见图纸 9、试灯 10、路灯定位 11、补刷（喷）油漆 12、人工挖土及回填土	套	23			
2	030409001001	电力电缆	清单特征： 1、名称:电缆 2、型号:YJV-0.6/1kv-5*16 工作内容： 1、电缆敷设 2、防盗卡子制作、安装	m	1050			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电缆电缆头 2、型号：YJV-5*16 工作内容：1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地	个	44			
4	030412001001	配管	清单特征： 1、名称：PE实壁管（厚度大于3.0mm）DN63 工作内容：1、电线管路敷设 2、挖土恢复	m	950			
5	030412001002	配管	清单特征： 1、名称：热镀锌钢管 2、材质：SC 3、规格：DN80，厚度大于3.5mm 4、配置形式：过路敷设 工作内容：1、电线管路敷设 2、挖土恢复	m	120			
6	040803004001	管道包封	1、名称：管道包封 2、规格：详见设计图纸 3、混凝土强度等级：C25	m3	18.54			
7	040205001001	路灯手井	1、电缆手孔井 2、标准砖砌井，井深1000mm，内空600*400*1000mm，砖缝砌筑间隙为10mm，砖缝上下错开，球墨铸铁井盖，井盖尺寸：700mm*500mm，上注“路灯”字样。 3、含挖土、回填、模板等所有费用 4、具体详见图纸	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030413015001	所有系统调试	工作内容：含所有本体调试、系统调试及接地测试费等各种项目，结算时需提供调试报告，该项费用一次性包死，结算不作调整。	系统	1			
		2、经一路						
9	040805001002	常规照明灯	1、名称:路灯 2、型号:LED光源，功率150W，使用模组化设计，单个模组功率为50W，5050光源，样式由建设单位选定 3、灯杆材质、高度:Q235热镀锌处理后喷塑，，采用整体热镀锌工艺进行防腐处理，厚度4mm，高度10米 4、灯杆编号:标牌样式由建设单位确认 5、附件配置:灯杆标牌做法详见设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:砼基础Φ600mm*1800mm，C25现浇钢筋混凝土基础，具体做法详见图纸 7、接线端子材质、规格:铜芯，含杆内接线 8、接地要求:热镀锌角钢50*5*2500mm接地，热镀锌扁铁接地，详见图纸 9、试灯 10、路灯定位 11、补刷（喷）油漆 12、人工挖土及回填土	套	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001002	电力电缆	清单特征： 1、名称：电缆 2、型号：YJV-0.6/1kv-5*16 工作内容：1、电缆敷设 2、防盗卡子制作、安装	m	450			
11	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电缆电缆头 2、型号：YJV-5*16 工作内容：1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地	个	22			
12	030412001003	配管	清单特征： 1、名称：PE实壁管（厚度大于3.0mm）DN63 工作内容：1、电线管路敷设 2、挖土恢复	m	550			
13	030412001004	配管	清单特征： 1、名称：热镀锌钢管 2、材质：SC 3、规格：DN80，厚度大于3.5mm 4、配置形式：过路敷设 工作内容：1、电线管路敷设 2、挖土恢复	m	500			
14	040803004002	管道包封	1、名称：管道包封 2、规格：详见设计图纸 3、混凝土强度等级：C25	m3	77.25			
15	040205001002	路灯手井	1、电缆手孔井 2、标准砖砌井，井深1000mm，内空600*400*1000mm，砖缝砌筑间隙为10mm，砖缝上下错开，球墨铸铁井盖，井盖尺寸：700mm*500mm，上注“路灯”字样。 3、含挖土、回填、模板等所有费用 4、具体详见图纸	座	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030409001003	电力电缆	清单特征： 1、名称：进线电缆 2、型号：YJV-0.6/1kV-4*25mm+1*16mm 工作内容：1、电缆敷设	m	150			
17	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*25+1*16 工作内容：1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地	个	2			
18	030404016001	配电箱	1、名称：路灯控制箱 2、规格：900*560*1600mm 3、内部配置：符合设计规范及验收要求，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：1300*950*1000mm，其他详见设计图纸 5、接地：热镀锌角钢50*5*2500mm接地，热镀锌扁铁接地，详见设计图纸 6、挖土、回填、贴白色条形瓷砖、配电箱前后工作面浇筑简易地坪等投标人综合考虑报价中	台	1			
19	020405001001	栏杆	1、不锈钢防护栏制作、安装 2、样式满足图纸及建设单位使用要求	m	6.92			
20	080701001001	变压器	清单特征： 1、名称：新建变压器 2、型号：ZGS13-Z-80 / 10 工作内容：1、本体安装2、接地3、单体调试	台	1			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：路灯工程

标段：大冈镇破晓路工程

第1页 共1页

[illegible]