

招标工程量清单

招 标 人： 东部机场集团有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建威建设管理有限公司

(单位盖章)

2021年12月15日

招标工程量清单

招 标 人： 东部机场集团有限公司
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： 江苏建威建设管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 钱凯法
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 余湘乐
(签字或盖章)

编 制 人： 邱可、季伟星
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 费正英
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021年12月15日

复 核 时 间： 2021年12月15日

南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工
程南指廊装饰装修工程标段二 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位盖章)



2021年12月15日

南京禄口国际机场T1航站楼南指廊
改扩建工程南指廊装饰装修工程标
段二

工程

招标工程量清单



招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制时间: 2021年12月15日

复核时间: 2021年12月15日

T1 航站楼南指廊装饰装修工程 工程量清单编制说明

一、工程概况

T1 航站楼南指廊总建筑面积 50953 平方米，其中地上建筑面积 47597 平方米、地下面积 3356 平方米。地上建筑层数：4 层；地下建筑层数：1 层；登机口数量：12 个 C 类机位；设计使用年限：50 年；建筑防火分类和耐火等级：一类多层公共建筑，耐火等级一级；屋面防水等级：I 级；地下室防水等级：一级；抗震设防烈度：7 度。本工程建筑结构形式为：地下结构体系为钢筋混凝土框架结构，外围为剪力墙结构；地上结构体系为钢筋混凝土框架结构，屋面采用大跨钢屋盖。建筑高度：23.315 米。

本次招标分为三个标段：南指廊装饰装修工程标段一（NF2-1 标段）、南指廊装饰装修工程标段二（NF2-2 标段）、南指廊装饰装修工程标段三（NF2-3 标段）。

本次招标主要内容：

I、8.2 米标高以下公共区域装饰工程（NF2-1 标段）：8.2 米标高以下公共区域内、公共卫生间、清洁间、母婴间的天花、地面、墙面、柱子、隔断、栏杆、扶手、电梯门套、周边收口等装饰装修工程及范围内的电气安装、照明、给排水工程；

II、8.2 米标高及以上公共区域（含两舱）装饰工程：8.2 米标高及以上公共区域内、两舱、公共卫生间、清洁间、母婴间的天花、地面、墙面、柱子、隔断、栏杆、扶手、电梯门套、周边收口等装饰装修工程及范围内的电气安装、照明、给排水工程；

III、大吊顶和登机桥（NF2-3 标段）装饰工程：大吊顶全部装饰内容及电气安装、照明；登机桥地面、墙面、顶面、楼梯间、通道、周边收口等所有装饰内容及电气安装、照明等。

二、编制依据

1、公共区域设计图纸（2021.05.18）、两舱设计图纸（2021.07.23）、南指廊装修施工图审图版（二审审核通过版），南京禄口国际机场 T1 航站楼改造材料技术规格书及设计院问题回复；

2、招标文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014)；

5、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建价〔2016〕154 号文；

6、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知苏建函价〔2019〕178 号；

江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第 24 号文；

7、江苏省相关工程计价表《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014 年）、《江苏省市政工程计价表》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）等；

8、相关标准图集以及现行有关清单编制文件；

9、其他相关资料。

非本次精装修范围详见图纸

三、清单编制说明

1、本工程的计算规则除补充说明外，均以国标（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》为准。

2、工程量清单的主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标单位能在同一个统一标准基础上作出报价。此等项目说明系尽量反映本工程工作内容及质量，它们不应被视为完整无缺的。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的或不全的，以设计说明、施工图和清单计价规范为准，投标报价应结合清单及设计说明、施工图纸全面考虑。

3、根据江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第 24 号文“工程排污费”改为“环境保护税”，仍按照工程造价中规费计列，因各设区市“环境保护税”征收方法和征收标准不同，最终结算时按各设区市建设行政主管部门根据本行政区域内环保和税务部门的规定执行。

4、本工程暂列金额详见其他项目清单。

四、工程量清单报价要求

1、投标人应按照《GB 50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式，提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料价格表”。

2、工程量清单报价应尽量反映本工程工作内容、质量、数量和进度，包括一切为完成本工程所不可或缺的工作、责任及费用。投标单位应根据招标文件、图纸、技术说明、各类规范、现场条件及自身条件填报单价/价款。工程量清单应全面填妥；若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或合价内。投标单位的单价/合价/价款被视作已包括所有人工费、材料费、机械费、间接费、利润、规费、税金及完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用，不论是否在工程量清单等内具体说明。

3、所有分部分项工程量清单内的项目都必须提供综合单价分析，特别是以“项”计算的项目，投标单位须根据现场实际情况和发包方的要求，分项详列“项”内所有项目的名称、单位、数量、综合单价和合价于工程量清单，且该等项目所涉及的费用一旦确定即为包干价，无论实际情况与投标单位（中标单位）的估计有多大出入，亦不论有没有设计变更，都不会

因任何工程量数值的改变而调整。措施项目中有说明的除外。

4、本工程承包人应统筹安排施工，并考虑与其他标段承包人的配合协调，如因承包人原因造成返工、窝工，则发生的费用由承包人承担。

5、措施项目工程量清单：

1)安全文明施工措施费、规费、税金执行《江苏省建设工程费用定额》(2014)及苏建价(2016)154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价〔2019〕178号文、江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号文；其中现场安全文明施工措施费按省级标化增加费三星级考虑费用并增加“扬尘污染防治增加费”。

注：以上费用均为不可竞争费，投标报价时按规定费率计取，不得更改。

2)本措施清单内除安全文明施工措施费等不可竞争费可根据设计变更或签证调整外，其它费用一旦确定即为包干价，不论实际情况与投标单位的估计有多大出入、工程量数量如何变化亦不论有无设计变更等，均不调整。投标单位应根据招标文件、图纸、技术说明、各类规范、现场条件及自身条件填报单价/价款。并可在本清单内“其他”一项内增添措施项目及价款。工程量清单中措施项目清单内容仅供参考，投标人根据本工程具体情况及自身施工方案自行增添内容，自主报价，未报价项目视同让利。

2、人工费和机械台班费由投标人根据自身的实力在投标文件中自行报价，结算时不调整。

3、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内容包含：A、包括分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费及税金等；B、包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；C、包括完成每项工程内容所需的全部费用；D、考虑风险因素而调整的费用；E、因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

4、工程量清单的编制说明中对于甲供材料已提供暂估价（如果有），投标人应按提供的价格报价。

甲供材由中标人负责卸货、保管、二次搬运、安装和调试，并协助招标人进行验收保管。其发生的费用必须综合进入相关子目报价，以后中标人不得以任何理由要求补偿。

6、所有工程量清单内的项目都必须提供综合单价分析，特别是以“项”计算的项目，投标单位须根据现场实际情况和发包方的要求，分项详列“项”内所有项目的名称、单位、数量、综合单价和合价于工程量清单。

五、项目特征相关说明和投标报价要求

1、因本工程位于机场内，可能因节假日客流较大或保障任务，可能对本工程的产生不利影响，投标人应考虑该因素，在投标报价包含所需的费用；

2、投标人在投标报价时，应以清单项目特征结合图纸综合考虑报价，清单中描述不清时请以图纸描述为准，施工各项技术指标均应符合图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准要求；

3、投标人在投标报价时，具体施工方法、工艺、尺寸、规格、损耗、辅材、质量要求详图纸、招标文件、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；

4、本工程吊顶清单项全部按水平投影面积计入，投标人需仔细查看招标图纸及各部位详细节点图及施工现场情况，计算各类型饰面及基层等内容实际展开面积，计入综合单价中综合考虑报价，结算时不再调整；

5、本工程钢龙骨，热浸镀锌处理，镀锌龙骨交接处、二次焊接后刷防锈漆两遍；本工程所有螺栓、螺母、垫圈等均为不锈钢材质；

6、本工程铝板墙面、玻璃墙面、石材墙面清单工程量按外可视面展开面积计入，折边等内容投标人必须按图纸认真计算实际工程量及相关措施费用综合考虑报价；

7、本工程所有铝型材的开模费用、铝板加强肋、金属板的折边费用、玻璃及石材的磨边/开孔/开槽、切角、对角粘贴等加工费用，投标人必须按照设计图纸及招标文件在报价时自行综合考虑，结算时不再进行调整；

8、本工程所用钢骨架、铝合金型材规格等要求按设计图纸所示，投标人必须按设计图纸认真计算实际骨架含量及相关措施费用综合考虑报价，各项目综合单价内需包含型材的制作、运输、安装费用，结算时不再进行调整；

9、各类型墙面、吊顶平面或弧形等造型产生材料拼接损耗等费用计入相应综合单价中，投标人需综合考虑报价，结算时不再调整；

10、本工程吊顶按要求设置热浸镀锌转换层、反支撑及加固；

11、所有基层板材应符合设计要求、防火规范及其他相关标准；

12、所有地面石材、墙面石材表面处理为：六面防护、晶面处理；

13、单独列清单的墙顶面镀锌钢骨架所连接的预埋件、后置埋件等计入墙顶面钢骨架清单内，其他项目如扶手、隔断、柱底防撞栏杆、地板等的埋件计入相应扶手、隔断、栏杆、地板等清单中，投标人需综合考虑报价，结算时不再调整；

14、各类型墙面、吊顶钢骨架的工程量指钢骨架及钢骨架本身需连接的连转接件，与面层连接、干挂的各类型配件计入面层的综合单价中；

15、吊顶转换层、石材、铝板、玻璃、各类型不锈钢板饰面、门框、卫生间轻质隔墙等钢骨架子目单独列项，各类型大样图中所包各种类钢骨架均需综合考虑，清单特征描述不完整的以施工图纸为准；

16、卫生间洗漱台、独立式消防栓等子目钢骨架内容计入相应清单，不在钢骨架清单中考虑；未明确子目中含钢骨架项目，相应钢骨架工程量计入墙面钢骨架子目中；

17、铝板消防栓门，铝板饰面板、钢骨架、基层板、辅材、五金件等均包含在此清单综合单价中；石材消防栓门为方便饰面统一，饰面板、钢骨架计入其他相应清单中，清单综合单价包含基层板、辅材、五金件、压边线等；

18、公共区域所有地面、墙面、吊顶面层的不锈钢、铝型材、其他金属等收边收口线条、装饰线条（包含固定及连接线条的镀锌铁件、螺栓等）计入相应面层清单中，不单独列项，投标人需综合考虑报价，结算时不予增加和调整，且不管今后面层工程量增加或减少、收边收口线条种类如何变更，综合单价均不调整，也不额外增加收边收口装饰线条费用；投标人需综合考虑以上费用及风险，结算时不调整。两舱区装饰线条（除部分项目特征有备注的清单）单独计算；

19、各面层之间的交界处、新老楼面层交界处的连接处理符合设计、规范及质量验收要求，费用综合考虑在投标报价中，结算时不调整；

20、除了地面 310mm 宽地面铝合金伸缩缝装置和 200mm 宽墙面铝合金伸缩缝装置，清单单独立项，其他所有墙面、吊顶、地面中的变形缝、伸缩缝处理，计入相应墙、顶、地饰面清单中，不单独列项，投标人需综合考虑报价，结算时不予增加和调整；下述自行考虑的伸缩缝均不单独列项，由投标人自行考虑，结算时不调整；

21、本工程与幕墙收边的铝板造型或折边计入铝板清单工程量中，铝板需要做出的各类型造型，投标人需综合考虑报价，结算时不再调整；

22、石材地面膨胀缝在石材地面子目中综合考虑，各地材饰面与幕墙边交接处所需地缝处理在相应地材饰面子目里综合考虑，结算时不再调整；

23、本工程除银镜外全部玻璃均需钢化超白处理；

24、本工程细石混凝土为商品砼；

25、本工程各标段之间的交界处、各标段与其他各专业工程（不限于土建、安装、消防、幕墙等专业）包括但不限于基层、面层等由装饰工程完成的设计要求或业主指定的全部收边收口、伸缩缝等交界项所需的费用需在投标报价中综合考虑，结算时不予调整；室内与登机桥交界处的收边、收口或伸缩缝由室内工程的中标单位实施、登机桥的中标单位配合完成，并符合设计、规范及建设单位要求；

26、立面砂浆找平工程量为暂估，结算时按实际发生结算；

27、本工程所有地面、墙面、顶面开孔、打孔，包括但不限于配合其他各专业（不限于土建、安装、消防、幕墙等专业）开孔、打孔，以及洞口封堵、包管道、包柱子等费用，包含

在投标报价中，不管清单项目特征是否描述、上述施工项的数量、尺寸、施工面如何变更，结算时均不调整；

28、座椅项目技术参数详见技术规格书，投标人应结合图纸、技术规格书、相关规范、质量验收标准综合考虑报价；

29、凡遇到给排水管需要穿墙和做穿墙套管的，综合考虑在管道综合单价中报价；

30、管线施工所需要的预留孔洞、后开孔洞，以及这些孔洞的封堵（包括防火封堵）由承包人施工，费用包含在投标报价中，无论图纸是否变化及现场变更，结算费用均不调整；

31、施工用电由投标人负责从发包人提供的电源接入施工现场，并单独装表计量，费用由承包人承担并计入投标报价中。

施工用水由投标人负责从发包人提供的水源接入施工现场，并单独装表计量，费用由承包人承担并计入投标报价中；

32、关于深化设计，深化设计后的方案不造成该项工作综合单价的增加，但如果实际做法较之前图纸做法有简化的，综合单价应相应降低；深化设计费自行考虑在投标报价中，结算时不调整；

33、施工区域内的地下管网保护、构造物清除、相邻建筑物和道路保护、树木原地保护等费用投标人自报，且中标后包干使用；

34、拟中标单位施工区域、生活区域的建筑垃圾以及生活垃圾清理外运的费用、垃圾消纳费用，投标人需综合考虑报价，结算时不予增加和调整；

六、其他要求

1、中标后，中标人应提供未来计价软件版的标价的工程量清单。

2、投标人应根据“甲控乙供设备材料准入（推荐）品牌名单”选择材料拟用品牌，并应在投标文件中填写“承包人供应材料品牌（厂家）一览表”。对于上述投标人选定并进行报价的品牌，投标人应认真核实品牌的质量等相关要求。


在合同执行中发包人将按下列原则对实际使用的品牌在“甲控乙供设备材料准入（推荐）品牌名单”范围内进行选择：

①利于与机场目前运行的各系统的衔接和管理的统一；

②根据各品牌的国家权威机构的检测报告，择优选择。

即使发包人最终选定的品牌与投标文件“承包人供应材料品牌（厂家）一览表”不同，结算价格也不因此调整。

甲控乙供设备材料准入（推荐）品牌名单

序号	材料设备	拟准入品牌	备注
一、楼层顶面			
1	铝合金板、铝条板、吊片、收边条、穿孔铝板	亨特(乐思龙)、金霸、萨克森、阿鲁考	
	其它区域吊顶（铝合金板、铝条板、吊片、蜂窝板、收边条、穿孔铝板）	乐思龙、金霸、萨克森、阿鲁考、江苏丰顺、武汉雅邦、上海合富、鑫霸、阿姆斯壮	
	遮阳膜	上海恒彩、上海赢洽、法拉利	
二、墙面			
1	墙面铝单板、铝合金板、铝型材百叶	乐思龙、金霸、萨克森、阿鲁考、鑫霸、江苏丰顺、武汉雅邦、上海合富、阿姆斯壮	
2	室内高反射遮阳帘	亨特、名成、创明	
3	防火饰面板	富美家、威盛亚、荷兰千思板	
4	墙面阳极氧化铝蜂窝板、铝单板、铝型材	亨特(乐思龙)、阿鲁克邦、 	
5	玻璃、防火玻璃	耀皮、南玻、信义、台玻（厂家直销）	
6	栏杆（不锈钢踢脚、型材、栏杆立管、水槽面板）	坚朗、坚宜佳、东天、上海巨永	

7	墙面柱面氟碳漆	PPG、阿克苏诺贝尔、老虎	
三、地面			
1	整体浇注地面	广东中科隆、广东耐迪斯、上海维度、上海金磨石	
2	环氧树脂自流平地坪	汇丽、立邦、多乐士	
3	挤塑型聚苯保温板	陶氏、欧文斯科宁、可耐福	
4	地面格栅送风口	采用国内知名品牌产品(如上海工二、上海科泰、靖江利通等)，并经业主与设计师大认可。	
5	橡胶地板	采用“Nora、mendo、artigo”等国际知名品牌产品	送样，经设计与业主认可。
6	全钢防静电架空活动地板	沈阳沈飞、江苏华集、上海汇丽、美露	
四、公共卫生间			
1	人造石台面	杜邦可丽耐、富美佳色粒石、威盛亚威耐斯，并送样，经设计与业主认可。	
2	卫生间防水材料	采用国内知名品牌产品如：东方雨虹、蓝盾、卓宝等)，并经业主与设计师大认可。	
3	卫生间隔断	成品：富美家，威盛亚，ASI；板材：抗倍特板、倍耐板、千思板、美耐板	
4	银镜	采用国内知名品牌产品，并经业主与设计师大认可。	

5	烘手器（双面喷气）	采用国际知名品牌优质产品，并经 业主与设计师认可。	
五、两舱			
1	两舱水晶吊灯	采用国际知名品牌优质产品，并经 2 设计师与业主认可。	
2	高档木门和高档木饰面干挂板	采用国际知名品牌优质产品，并经 设计师与业主认可。	
3	地面、墙柱面天然大理石材	采用国际知名品牌优质产品，并经 设计师与业主认可。	
4	花岗石	采用国际知名品牌优质产品，并经 设计师与业主认可。	
5	墙地砖（防滑地砖、瓷质砖）	诺贝尔、萨米特、斯米克、冠军	
6	天花墙面壁布	采用国际知名品牌优质产品，并 经设计师与业主认可。	
7	地毯	采用国际知名品牌优质产品，并 经设计师与业主认可。	
六、其他材料（除上述所列材料外，必须进行控制的其他材料）			
1	花岗石	福建东升、湖北嘉丰、盛达石 业、福建天发、福建日升（送样， 经设计与业主认可！）	
2	大理石	福建东升、湖北嘉丰、盛达石 业、福建天发、福建日升（送样， 经设计与业主认可！）	
3	天然复合透光石	环球、康利、营边（送样，经设计 与业主认可！）	

4	GRG 玻璃纤维加强石膏板	南京倍立达、广州新尚、上海恒豪、 上海三达利	
5	墙地砖（防滑地砖、瓷质砖）	诺贝尔、萨米特、斯米克、冠军	
6	镁质板	中山正川、惠州美森、张家港玉龙	
7	高性能石膏基纤维板	圣戈班、泰山、湖南雅邦	
8	拉丝黑古铜、黄铜	采用国内知名品牌产品，并经业主 与设计师认可。	
9	铝合金伸缩缝	常熟华夏、深圳联和强、香港圣费 尔德（伸缩胶条采用美国 AES 生产 的 Santoprene 热塑性橡胶料或国 产同等质量的热塑性橡胶料），并 送样，经设计与业主认可。	
10	木饰面板	上海纷雅、上海阜缘、KD 科定	
11	岩棉毡	华能、樱花、龙牌	
12	洁具、水龙头、花洒及配套材料	科勒、TOTO、高域 Duravit 等国际 知名品牌，送样并经业主与设计院 确认	
13	独立式消火栓箱	南消金枪鱼、国泰、扬州扬子	
14	钢质防火门	上海森林、格满林、诺沃芬、瑞中 天明、曼特	
15	实木门	金丰、梦天、润成创展、起泰	
16	门窗类五金（美标）	安朗杰（英格索兰）、格屋、多玛	
	门窗类五金（欧标）	安朗杰（英格索兰）、格屋、多玛	
17	乳胶漆	立邦、PPG 大师、多乐士	

18	铝型材	福建南平、亚洲铝业、海达、兴发、 江阴裕华	
19	照明灯具（光源 LED 芯片）	欧司朗、飞利浦、科锐	
20	照明灯具（灯盘、筒灯、吸顶灯）	飞利浦、松下、索恩、雷士、百家 丽、欧司朗、音浮	
21	密封胶、结构胶	道康宁、GE、西卡	
22	开关面板	西门子、施耐德、TCL、鸿雁、 上海松日、松下	
23	照明、动力箱柜内元器件	ABB、施耐德、西门子	
24	自动门	多玛、格屋（具有紧急疏散功能）、 纳博克	
25	PVB 夹胶	佳士福、杜邦、首诺	
26	轻钢龙骨、石膏板	拉法基、可耐福、龙牌	
27	钢材	南京钢铁集团有限公司、马鞍山钢 铁股份有限公司、宝武钢铁集团、 江苏沙钢集团有限公司（个别特殊 型号钢材可选永钢）	
28	不锈钢（拉丝不锈钢、黑钛喷砂不 锈钢等工艺不锈钢）	送样并经业主与设计院确认	
29	铝方通	送样并经业主与设计院确认	
30	电线	远东、江南、宝胜、上上	
31	给水不锈钢管	送样并经业主与设计院确认	
21	UPVC 排水管	送样并经业主与设计院确认	

承包人供应材料品牌（厂家）一览表

序号	材料名称	规格型号	厂家（品牌）	备注
凡乙供材料均需标明厂家（品牌），表格不够投标人可自行增加。				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 18.2m标高出发层						
1	011103001003	橡胶板楼地面	1. 3.5mm厚橡胶地板地坪(专用胶黏剂),颜色按图纸搭配; 2. 3mm厚自流平;2mm厚环氧隔气层(面撒石英砂处理); 3. 成品保护; 4. 与饮水机机位、卫生间、房间、室外、幕墙、电梯、扶梯、新老楼以及其他界面等区域交界处做法符合设计要求、质量验收标准,交接处所含各类型收口收边条、嵌缝条、填缝、连接预埋件、打胶等包含在面层综合单价中,结算时不调整; 5. 与幕墙交接处1.5mm拉丝不锈钢收边及基层钢架、埋板包含在本清单综合单价中,结算时不调整; 6. 地面疏散标识开孔; 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	8556.17			
2	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 92mm厚C25细石混凝土内配 $\phi 6@150$ mm双向钢筋随捣随光; 2. 界面剂一道; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	8556.17			
3	011102001005	石材楼地面(饮水机处)	1. 25mm浅灰色花岗岩ST01,用同色填缝剂填缝(含异形板)斜坡处理和橡胶地板交接; 2. 35mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水) 3. 86mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 石材磨边、倒角等加工:详见图纸; 5. 石材表面处理:六面防护、晶面处理; 6. 地面膨胀缝处理,成品保护; 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	8.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011102001006	石材楼地面(门槛石)	1. 25mm浅灰色花岗岩ST01, 用同色填缝剂填缝(含异形板)斜坡处理和橡胶地板交接; 2. 35mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水) 3. 88mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 石材磨边、倒角等加工: 详见图纸; 5. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 6. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	1.81			
5	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水层两道, 地面上翻300mm; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	7.34			
6	010606013005	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	24.516			
7	011302001004	吊顶天棚	1. D8全牙丝杆; 2. 平板、侧立板; 3. 2.5mm铝合金板AL05(含全部配套辅材及固定组件等)、3.0mm铝合金板AL04天棚面层(含全部配套辅材及固定组件等); 4. 上人型吊顶, C60轻钢龙骨主龙, 全套专业配套固定组件等与骨架连接; 5. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞, 具体详见图纸要求; 6. 含伸缩缝处理。 7. 本清单按水平面投影面积计入, 投标人需仔细看招标图纸及各部位详细节点图, 计算各饰面实际展开面积, 计入综合单价中综合考虑报价; 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	299.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011302002001	铝方通吊顶	1. 房中房铝方通吊顶； 2. 50*10*1铝方通；镀锌钢架另计； 3. 本清单按水平面投影面积计入； 4. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	2498.96			
9	010606013006	墙面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板； 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接，定位安装，定距压紧，对角整齐； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	t	114.181			
10	011204001002	石材墙面(ST02)	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mm厚米黄洞石大理石ST02磨光面； 3. 石材磨边、倒角、45度切角等加工；详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材墙身伸缩缝处理细节详见图纸，伸缩缝另计； 6. 含石材方形包柱、石材包门套，细节详见图纸； 7. 石材面与消防栓、铝板墙面、吊顶、幕墙、防火卷帘及其他饰面交接处细节详见图纸，所有收口收边条、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中；铝型材收边条/其他材质收边条形状详见图纸； 8. 含消防栓暗门，五金及封堵另计； 9. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	2656.67			
11	011207001010	商业外饰面装饰板(AL02)	1. 商业外饰面装饰板； 2. 龙骨与面板固定：除钢骨架以外的配套龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等全部辅材； 3. 面板：3.0mm厚灰色铝合金板AL02； 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	246.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011207001011	房中房屋檐板(AL07)	1. 房中房屋檐装饰板； 2. 龙骨与面板固定：除钢骨架以外的配套龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等全部辅材； 3. 面板：3.0mm厚铝合金板AL07； 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	702.31			
13	011207001012	墙面艺术玻璃(GL06)	1. 8+2.28+8厚图案艺术夹胶钢化超白玻璃GL06，表面反光处理； 2. 铝合金型材骨架，含所有专用配套挂架挂件、连接件，固定件等； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	278.97			
14	011207001013	商业外饰面装饰板(AL04)	1. 商业外饰面黑古铜图案的背衬板； 2. 龙骨与面板固定：除钢骨架以外的配套龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等； 3. 面板：3.0厚铝合金板AL04； 4. 清单工程量为铝板展开面积。 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	41.62			
15	011207001014	商业外造型装饰板(黑古铜)	1. 商业区门外两侧装饰柱； 2. 造型板：1.5mm厚拉丝黑古铜造型板，图案详见图纸； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	29.13			
16	011201004003	立面砂浆找平层	1. 1:2水泥砂浆找平层25mm； 2. \varnothing 1.5@25*25mm镀锌钢丝网； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	797			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011105006003	金属踢脚线(H=35)	1. 踢脚线高度：35+10mmL型； 2. 5mm厚L型铝型材踢脚； 3. 型材骨架与钢架连接； 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	725.66			
18	011207001015	饮水处黑钛不锈钢墙面	1. 基层板：双层10mm高性能石膏基纤维板； 2. 面板：1.5mm厚黑钛喷砂不锈钢； 3. 不锈钢密拼缝、L型收边条，详见图纸 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	34.41			
19	011207001016	商业外饰面装饰板	1. 商业外饰面装饰板（门头）； 2. 龙骨与面板固定：除钢骨架以外的配套龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等全部辅材； 3. 面板：3.0厚灰色铝合金板AL02； 4. 收边收口详见图纸； 5. 墙面成品保护； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	628.61			
20	010802001003	石材消防栓门	1. 石材墙面消防栓门1000*1950mm； 2. 消防栓门内10mm厚高性能石膏基纤维板封堵，表面水性室内涂料，涂料基层找平和遍数符合质量验收要求； 3. 全部配套辅材、配套五金件等； 4. 钢骨架、石材面板另行计入相应清单； 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	樘	37			
		分部小计						
		A. 1. 48. 2m层柱面装饰工程						
21	010606013026	柱面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板； 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接，定位安装，定距压紧，对角整齐； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	t	23.241			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011105006009	弧形金属踢脚线 (铝板柱)	1. 踢脚线高度: 200mm; 2. 15mm厚高性能石膏基纤维板基层; 3. 1.5mm厚弧形拉丝不锈钢(直纹); 4. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	161.82			
23	011105006010	直形金属踢脚线 (铝板柱)	1. 踢脚线高度: 200mm; 2. 15mm厚高性能石膏基纤维板基层; 3. 1.5mm厚弧形拉丝不锈钢(直纹); 4. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	20.8			
24	011208001003	弧形铝板包柱	1. 龙骨与面板固定: 配套铝合金龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等; 2. 面板: 3mm厚弧形铝合金板AL04, 含伸缝; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	1065.46			
25	011208001004	直形铝板包柱	1. 龙骨与面板固定: 配套铝合金龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等; 2. 面板: 3mm厚铝合金板AL04, 含伸缩缝; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	127.4			
26	011105006011	金属踢脚线(氟碳漆柱)	1. 踢脚线高度: 200mm; 2. 2mm厚热浸镀锌钢板底架; 3. 1.5mm厚拉丝不锈钢(缎纹); 4. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m	5.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011406001002	方柱抹灰面油漆 (PA01)	1. PA01氟碳漆喷涂一底一中两遍 2. 满批氟碳漆专用抗裂腻子, 打磨抛光 3. 原子灰找平刷净, 平整度不大于2mm (基层含水率10%) 4. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平打磨平整 5. 8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 6. 热浸镀锌钢丝网 7. 界面剂甩毛 8. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	30.25			
28	011207001045	风柱铝板 (AL04)	1. 风柱铝板; 2. 龙骨与面板固定: 除钢骨架以外的配套龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等; 3. 面板: 3.0厚铝合金板AL04; 4. 清单工程量为铝板展开面积。 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	6.56			
29	011207001046	风柱铝板 (AL01)	1. 龙骨与面板固定: 除钢骨架以外的配套龙骨及墙板特质挂件、特质下挂码、限位固定件等; 2. 面板: 12mm阳极氧化铝蜂窝板AL01; 3. 含伸缩缝处理、暗藏灯槽。 4. 清单工程量为铝板展开面积。 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	13.79			
30	011207001047	风柱玻璃饰面 (GL01)	1. 8+2.28+8厚钢化夹胶彩釉超白玻璃GL01; 2. 铝合金型材骨架, 含所有专用配套挂架挂件、连接件, 固定件等; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	142.27			
		分部小计						
		A. 1其他 (8.2m)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010903004009	地面伸缩缝装置	1. 310mm宽地面铝合金伸缩缝装置(含镀锌钢骨架、三元乙丙止水带、防震胶条等); 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m	107.66			
32	010903004013	幕墙地出风盖板	1. 450mm宽不锈钢地面出风盖板; 2. 各类型不锈钢圆管、不锈钢扁钢等组合盖板,水泥抹光找平;镀锌钢材及膨胀螺栓等固定; 3. 密封胶塞缝; 4. 具体材质、工艺特点详见节点; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	16.2			
33	010903004011	石材墙面伸缩缝装置	1. 200mm宽石材墙面铝合金伸缩缝装置(含三元乙丙止水带等); 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m	18.8			
34	010903004012	氟碳漆柱面伸缩缝装置	1. 氟碳漆柱面铝合金伸缩缝装置(含阻火带等); 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	3			
35	010807003007	铝合金百叶风口	1. 铝合金百叶风口AL-03 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	150.35			
36	010807003008	鼓型出风口	1. 鼓型出风口; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	17.73			
37	010807003009	自然阳极银百叶(风柱上口)	1. 自然阳极银百叶 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	13.16			
38	011001006003	防火隔音棉	1. 防火隔音棉,容重100kg/m ³ ; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m ³	10.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011001006004	防火隔音棉	1. 防火隔音棉, 容重 80kg/m ³ ; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m ³	8.2			
40	010810001003	室内高反射遮阳帘	1. 室内高反射遮阳帘; 2. 配件: 卷筒、安装支架、管状电机、转轮、皇冠、尾插、帘布、烫边条、方底杆、端盖、安装码、底槽等全部配件; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	58.71			
41	010810002003	窗帘盒	1. 10mm高性能石膏基纤维板基层; 2. 面层材料与位置区吊顶材料一致; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	20.82			
42	011304002004	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	25			
		分部小计						
		A. 15吧台、桌椅						
43	011501001001	中转登机口柜台(带2椅)	1. 中转登机口柜台(带2椅)2000*700mm 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	个	4			
44	011501001002	到达问询台(带2椅)	1. 到达问询台(带2椅)2000*700mm 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	个	4			
45	011501001003	登机口柜台(带2椅)	1. 登机口柜台(带2椅)2000*700mm 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	个	8			
46	011501018001	12连座带2搁板	1. 12连座带2搁板 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011501018002	16连座带6搁板	1. 16连座带6搁板 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	29			
48	011501018003	8连座带2搁板	1. 8连座带2搁板 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	14			
49	011501018004	6连座带2搁板	1. 6连座带2搁板 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	2			
50	011501018005	8连座带4搁板	1. 8连座带4搁板 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	74			
51	011501018006	6座三角形带1搁板	1. 6座三角形带1搁板 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	14			
52	011501014001	吧台	1. 吧台(4676*1200) 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	张	14			
53	011501018007	吧椅	1. 吧椅 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	张	14			
		分部小计						
		A. 18. 2m层以上挡烟垂壁及隔断、栏杆等						
54	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 拉丝不锈钢防撞栏杆H=200~220mm; 2. $\varnothing 42 \times 2.5$ mm拉丝不锈钢管, 镀锌钢立柱、钢插、套管、伸缩缝垫片、连接丝杆等全部相关辅材及配件; 3. 后置埋件及膨胀螺栓固定; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	254.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011503001009	不锈钢扶手玻璃栏板	1. 不锈钢扶手玻璃栏板，出地面最高高度H=1350mm，玻璃、不锈钢栏杆实际高度以每个区域为准，详见图纸； 2. $\varnothing 51 \times 2.5$ mm 拉丝不锈钢管SS03扶手，15厚实心拉丝不锈钢立管，8+2.28pvb+8mm超钢化夹胶清玻璃GL02栏板及相关配件； 3. 部分区域栏杆装 $\varnothing 42 \times 2.5$ mm 拉丝不锈钢管防撞杆； 4. 后置埋件及膨胀螺栓固定、下端及侧边1.5mm厚拉丝不锈钢板收边； 5. 包含弯头、全套配件、预埋件、连接件，详见图纸； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	307.7			
56	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 8+2.28pvb+8mm超钢化夹胶清玻璃GL03； 3. 60X40X5镀锌方钢龙骨，1.5厚70X200拉丝不锈钢立柱，外包形状、凹槽尺寸详见图纸；10厚钢插芯及相关配件； 4. 5mm厚玻璃槽，橡胶垫片，后置埋件及膨胀螺栓固定； 5. 玻璃隔断与其他构件、区域等交接处细节详见图纸； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	15			
57	011503008005	挡烟垂壁—玻璃部分	1. $\varnothing 10$ mm丝杆，3mm厚镀锌钢板固定，垫片及相关配件，6+1.52+6mm夹胶防火钢化玻璃； 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	6.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011505004002	不锈钢限宽柱	1. 限宽柱, H=750mm; 2. \varnothing 101X2mm厚拉丝不锈钢管, \varnothing 96X3mm厚镀锌钢管内衬及相关固定配件; 3. 后置埋件及膨胀螺栓固定; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	个	40			
59	010808004002	观光电梯门不锈钢门套	1. 1.5mm拉丝不锈钢门套; 2. 50*30镀锌钢骨架基层; 3. 10mm高性能石膏基纤维板; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	10.8			
60	011501005002	独立式消防柜	1. 独立式消防柜 L:760*W:295*H:2070mm; 2. 各类型热浸镀锌钢龙骨, 8mm厚热浸镀锌钢板及固定配件; 3. 面层: 2.5mm厚银灰色铝板, 10mm厚网点钢化彩釉玻璃; 4. 结构胶; 5. 天地铰链, 弹簧磁碰, 门拉手; 6. 不锈钢刻字; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	个	16			
61	010805005006	商业区玻璃折叠门	1. 商业区玻璃折叠门; 2. 配套金属道轨, 成品金属组合边框, 12厚钢化玻璃; 3. 含全部配套五金; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	1276.9			
62	011102001022	成品不锈钢盲道地面	1. 成品不锈钢盲道; 2. 提示盲道触感圆点, 行进盲道触感条; 3. 不锈钢金属套管内膨胀螺丝固定等; 4. 详见5301节点; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	7.6			
		分部小计						
		AW-13、W-14卫生间(暖色调)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010606013022	墙面钢骨架基层	1. 石材墙面各种型号镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.169			
64	010606013023	吊顶、灯槽内钢骨架转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	2.398			
65	010903002010	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2mm厚聚氨酯防水层两道(H1800) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	49.86			
66	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2mm厚聚氨酯防水层两道(四周翻高300) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	65.33			
67	011102001018	石材楼地面(二层及以上)	1. 面层: 30mm厚古堡灰人造石(ST07), 用同色填缝剂填缝(含异形板) 2. 结合层: 25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 防水层: 另列清单 4. 找平层: 30mm厚C20细石混凝土 Ø6@200mm双向钢筋随捣随光 4. 界面剂一道 5. 石材磨边、倒角等加工: 详见图纸; 6. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 7. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	29.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011102001019	石材门槛石（二层及以上）	1. 面层：25mm厚浅灰色花岗岩（ST01），用同色填缝剂填缝（含异形板） 2. 结合层：25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 防水层：另列清单 4. 找平层：30mm厚C20细石混凝土 5. $\Phi 6@200$ mm双向钢筋随捣随光 6. 界面剂一道 7. 石材磨边、倒角等加工：详见图纸； 8. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 9. 地面膨胀缝处理，成品保护； 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	5.31			
69	011102003013	块料楼地面（二层及以上）	1. 面层：10mm厚600*600暖色仿石纹砖（防滑）（TI01），用同色填缝剂填缝（含异形板） 2. 结合层：25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 找平层：47mm厚C20细石混凝土 4. $\Phi 6@200$ mm双向钢筋随捣随光 5. 界面剂一道 6. 成品保护 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	176.86			
70	011102003014	块料楼地面（二层及以上）	1. 面层：5mm厚600*897防污石（TI05），分格尺寸详见图纸 2. 结合层：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 找平层：47mm厚C20细石混凝土 4. $\Phi 6@200$ mm双向钢筋随捣随光 5. 界面剂一道 6. 成品保护 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	8.04			
71	011201004014	立面砂浆找平层	1. 1:2水泥砂浆找平层（找平层厚度按设计要求）； 2. $\Phi 1.5@25*25$ mm镀锌钢丝网； 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	149.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011204001009	石材墙面	1. 面层: 25mm厚米黄洞石大理石 (ST02), 配套石材挂件连接 2. 骨架: 另列清单 3. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	4.85			
73	011204001014	石材墙面	1. 面层: 20mm厚仿石纹人造石 (ST03) 3. 防水层: 另列清单 4. 找平层: 另列清单 5. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 6. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 7. 成品保护 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	7.18			
74	011204001010	石材墙面/台板	1. 面层: 20mm厚仿石纹人造石 (ST03), 专用粘接剂粘贴 2. 基层: 另列清单 3. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	83.41			
75	011204003006	块料墙面	1. 面层: 10mm厚600*1200暖色仿石纹砖 (TI02), 白水泥擦缝 2. 结合层: 水泥砂浆结合层 3. 防水层: 另列清单 4. 找平层: 另列清单 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	568.68			
76	011207001040	墙面硅酸钙板基层	1. 墙面封9mm厚硅酸钙板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	85.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011207001041	墙面阳角防撞板	1. 墙面阳角1.5mm厚不锈钢防撞护角, 专业粘结剂粘贴 2. 成品保护 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	10.08			
78	011210005011	成品坐便器隔断间	1. 成品悬挂式抗倍特隔断(BS01) 2. 各类热浸镀锌钢龙骨、螺栓及紧固件等 3. 23mm厚抗倍特隔头板、23mm厚抗倍特门板、23mm厚抗倍特中板(飞薄至15mm厚) 5. 配套五金、不锈钢地脚、定制不锈钢U槽、专业固定配件、连接螺栓、膨胀螺栓等 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	间	22			
79	011210005012	成品小便斗隔断	1. 成品抗倍特小便隔断(BS02), 挡板高度1.8m 2. 30mm厚抗倍特板, 配套固定配件 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	片	12			
80	011302001016	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨: D8全牙丝杆@1200, 配套金属龙骨, 专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 转换层: 另列清单 3. 面层: 双层9mm厚石膏板(防水、防火)(GB01), 板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆, 清油封底, 批防水腻子三遍, 刷防潮防霉无机涂料三遍; 4. 侧板: 10mm高强石膏基纤维板 5. 压条: 铝制天花收边条; 6. 暗藏灯槽; 7. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞, 具体详见图纸要求; 8. 清单工程量为水平投影面积; 9. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	225.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011304002002	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	4			
82	011505001020	男女卫生间洗手台 (成人+小孩)	1. 镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板, 型号详见卫生间大样图; 2. 连接方式: 各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板等: 20mm厚仿石纹人造石(ST04), 石材专用粘结剂, 12mm厚硅酸钙板基层; 4. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工: 详见图纸; 5. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 6. 成品保护 7. 清单工程量为石材展开面积, 含挡水板、台面、下挂板等; 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	29.76			
83	011505001019	母婴室洗手台	1. L50镀锌防腐角钢组合钢骨架, 详见卫生间大样图; 2. 连接方式: 各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板: 20mm厚仿石纹人造石(ST03/ST04), 云石胶黏贴, 12mm厚硅酸钙板基层; 4. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工: 详见图纸; 5. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 6. 成品保护 7. 清单工程量为石材展开面积。 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	7			
84	011505005011	无障碍座便器配套扶手	1. 残卫无障碍座便器配套扶手; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011505005012	无障碍洗手台配套扶手	1. 残卫无障碍洗手台配套扶手; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	套	2			
86	011505007006	挂衣钩	1. 挂衣钩; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	22			
87	011505008031	母婴室婴儿台	1. 婴儿台; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			
88	011505008032	母婴室哺乳座椅	1. 哺乳座椅; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			
89	011505008033	卷纸盒	1. 卷纸盒; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	26			
90	011505009001	皂液器	1. 皂液器; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	14			
91	011505008034	暗藏式垃圾箱	1. 墙面暗藏式垃圾箱; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	8			
92	011505008035	可折叠儿童安全座椅	1. 可折叠儿童安全座椅; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			
93	011505008036	可折叠多功能台	1. 可折叠多功能台; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011505010016	男女卫生间镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚银镜 (GL04); 2. 基层: 9mm厚硅酸钙板; 3. 边框: 1.5mm厚拉丝不锈钢; 4. 骨架: 20*40*2镀锌防腐方管组合骨架, 详见卫生间大样图; 5. 灯带处: GL04打磨透光玻璃灯罩, 灯带内1.5mm厚灯片; 6. 清单工程量以边框外围面积计算。 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	20.56			
95	011505010017	母婴室镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚银镜 (GL04), 云石胶粘贴; 2. 基层: 9mm硅酸钙板; 3. 边框: 3mm厚拉丝不锈钢收边条; 4. 骨架: 40*40镀锌方管组合骨架, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	7.16			
96	011505010018	残卫镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚银镜 (GL04), 玻璃胶粘贴; 2. 基层: 9mm硅酸钙板; 3. 边框: 3mm厚拉丝不锈钢; 4. 骨架: L30*3镀锌角钢组合支架, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	1.76			
		分部小计						
		AW-15卫生间 (暖色调)						
97	010507007006	细石混凝土地垫	1. C20细石混凝土 100*400, 含模板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m3	0.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010516002006	预埋铁件	1. 钢构隔墙竖向龙骨地面、顶面连接预埋 2. 钢材品种规格：150*150*8mm厚镀锌钢板预埋，4*M12膨胀螺栓 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.051			
99	010606013024	墙面钢骨架基层	1. 石材墙面各种型号镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板； 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接，定位安装，定距压紧，对角整齐； 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.077			
100	010606013025	吊顶、灯槽内钢骨架转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板； 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接，定位安装，定距压紧，对角整齐； 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	1.693			
101	010903002011	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：2mm厚聚氨酯防水层两道(H1800) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	28.95			
102	010903002012	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：2厚聚合物水泥基复合防水涂料(H1800) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	22.63			
103	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：2mm厚聚氨酯防水层两道(四周翻高300) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	38.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种、厚度、遍数:2mm厚聚合物水泥基复合防水涂料 2.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	5.68			
105	011101003011	细石混凝土楼地面(管井弄)	1.找平层:25mm厚C20细石混凝土找平,随捣随光 2.防水层:另列清单 3.素水泥浆一道 4.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	5.68			
106	011102001020	石材楼地面(二层及以上)	1.面层:30mm厚古堡灰人造石(ST07),用同色填缝剂填缝(含异形板) 2.结合层:25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3.防水层:另列清单 4.找平层:30mm厚C20细石混凝土 Ø6@200mm双向钢筋随捣随光 4.界面剂一道 5.石材磨边、倒角等加工:详见图纸; 6.石材表面处理:六面防护、晶面处理; 7.地面膨胀缝处理,成品保护; 8.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	20.46			
107	011102001021	石材门槛石(二层及以上)	1.面层:25mm厚浅灰色花岗岩(ST01),用同色填缝剂填缝(含异形板) 2.结合层:25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3.防水层:另列清单 4.找平层:30mm厚C20细石混凝土 Ø6@200mm双向钢筋随捣随光 4.界面剂一道 5.石材磨边、倒角等加工:详见图纸; 6.石材表面处理:六面防护、晶面处理; 7.地面膨胀缝处理,成品保护; 8.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	4.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011102003015	块料楼地面（二层及以上）	1. 面层：10mm厚600*600暖色仿石纹砖(防滑)（TI01），用同色填缝剂填缝(含异形板) 2. 结合层：25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 找平层：47mm厚C20细石混凝土Φ6@200mm双向钢筋随捣随光 4. 界面剂一道 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	126.49			
109	011102003016	块料楼地面（二层及以上）	1. 面层：5mm厚600*897防污石（TI05），分格尺寸详见图纸 2. 结合层：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 找平层：47mm厚C20细石混凝土Φ6@200mm双向钢筋随捣随光 4. 界面剂一道 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	4.56			
110	011105001005	水泥砂浆踢脚线（管井弄）	1. 做法：100mm高 1：2.5水泥砂浆踢脚线凸出墙面8mm厚，圆弧倒角 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m	12.57			
111	011201002005	墙面装饰抹灰（管井弄）	1. 界面剂一道 2. 20mm厚1：2水泥砂浆结合层 3. 3mm厚专用防霉腻子批嵌平整 4. 防水乳胶漆3遍 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	55.43			
112	011201002006	墙面装饰抹灰	1. 界面剂一道 2. 20mm厚1：2水泥砂浆结合层 3. 3mm厚专用防霉腻子批嵌平整 4. 水性无机涂料3遍 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	11.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011201004015	立面砂浆找平层	1. 1:2水泥砂浆找平层(找平层厚度按设计要求); 2. Φ 1.5@25*25mm镀锌钢丝网; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	95.46			
114	011201004016	立面砂浆找平层	1. 1:2水泥砂浆找平层(找平层厚度按设计要求); 2. Φ 1@15*15mm镀锌钢丝网; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	68.79			
115	011204001011	石材墙面	1. 面层: 25mm厚米黄洞石大理石(ST02), 配套石材挂件连接 2. 骨架: 另列清单 3. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	2.19			
116	011204001013	石材墙面	1. 面层: 20mm厚仿石纹人造石(ST03) 2. 结合层: 水泥砂浆结合层 3. 防水层: 另列清单 4. 找平层: 另列清单 5. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 6. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 7. 成品保护 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	4.44			
117	011204001012	石材墙面/台板	1. 面层: 20mm厚仿石纹人造石(ST03), 专用粘接剂粘贴 2. 基层: 另列清单 3. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	55.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011204003007	块料墙面	1. 面层: 10mm厚600*1200暖色仿石纹砖(TI02), 白水泥擦缝 2. 结合层: 水泥砂浆结合层 3. 防水层: 另列清单 4. 找平层: 另列清单 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	363.31			
119	011207001042	隔墙面封埃特板	1. 钢骨架隔墙面封8mm厚埃特板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	108.34			
120	011207001043	墙面硅酸钙板基层	1. 墙面封9mm厚硅酸钙板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	56.85			
121	011207001044	墙面阳角防撞板	1. 墙面阳角1.5mm厚不锈钢防撞护角, 专业粘结剂粘贴 2. 成品保护 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	5.04			
122	011210002006	钢骨架隔墙	1. 100*60*5mm镀锌方管, 间距详卫生间大样图纸 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	2.188			
123	011210005013	成品坐便器隔断间	1. 成品悬挂式抗倍特隔断(BS01) 2. 各类热浸镀锌钢龙骨、螺栓及紧固件等 3. 23mm厚抗倍特隔头板、23mm厚抗倍特门板、23mm厚抗倍特中板(飞薄至15mm厚) 4. 配套五金、不锈钢地脚、定制不锈钢U槽、专业固定配件、连接螺栓、膨胀螺栓等 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	间	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011210005014	成品小便斗隔断	1. 成品抗倍特小便隔断 (BS02), 挡板高度1.8m 2. 30mm厚抗倍特板, 配套固定配件 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	片	8			
125	011210006006	防火隔音棉	1. 钢隔墙内防火隔音棉 60mm 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	108.34			
126	011302001017	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨: D8全牙丝杆@1200, 配套金属龙骨, 专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 转换层: 另列清单 3. 面层: 双层9mm厚石膏板(防水、防火)(GB01), 板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆, 清油封底, 批防水腻子三遍, 刷防潮防霉无机涂料三遍; 4. 侧板: 10mm高强石膏纤维板 5. 压条: 铝制天花收边条; 6. 暗藏灯槽; 7. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞, 具体详见图纸要求; 8. 清单工程量为水平投影面积; 9. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	159.36			
127	011304002003	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			
128	011407002005	天棚装饰抹灰(管井弄)	1. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2mm厚面层耐水腻子刮平 4. 防水乳胶漆3遍 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	5.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011505001021	男女卫生间洗手台 (成人+小孩)	1. 镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板, 型号详见卫生间大样图; 2. 连接方式: 各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板等: 20mm厚仿石纹人造石(ST04), 石材专用粘结剂, 12mm厚硅酸钙板基层; 4. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工: 详见图纸; 5. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 6. 成品保护 7. 清单工程量为石材展开面积, 含挡水板、台面、下挂板等; 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	11.79			
130	011505001018	母婴室洗手台	1. L50镀锌防腐角钢组合钢骨架, 详见卫生间大样图; 2. 连接方式: 各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板: 20mm厚仿石纹人造石(ST03/ST04), 云石胶黏贴, 12mm厚硅酸钙板基层; 4. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工: 详见图纸; 5. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 6. 成品保护 7. 清单工程量为石材展开面积。 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	2.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011505001022	男卫生间洗手台 (成人)	1. 镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板, 型号详见卫生间大样图; 2. 连接方式: 各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板: 20mm厚仿石纹人造石(ST04), 石材专用粘结剂, 12mm厚硅酸钙板基层; 4. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工: 详见图纸; 5. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 6. 成品保护 7. 清单工程量为石材展开面积, 含挡水板、台面、下挂板等; 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	6.54			
132	011505005013	无障碍座便器配套扶手	1. 残卫无障碍座便器配套扶手; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	套	1			
133	011505005014	无障碍洗手台配套扶手	1. 残卫无障碍洗手台配套扶手; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	套	1			
134	011505007007	挂衣钩	1. 挂衣钩; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	14			
135	011505008037	母婴室婴儿台	1. 婴儿台; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
136	011505008038	母婴室哺乳座椅	1. 哺乳座椅; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
137	011505008039	卷纸盒	1. 卷纸盒; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011505009002	皂液器	1. 皂液器; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	9			
139	011505008040	暗藏式垃圾箱	1. 墙面暗藏式垃圾箱; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	4			
140	011505008041	可折叠儿童安全座椅	1. 可折叠儿童安全座椅; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
141	011505008042	可折叠多功能台	1. 可折叠多功能台; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
142	011505010019	男女卫生间镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚银镜(GL04); 2. 基层: 9mm厚硅酸钙板; 3. 边框: 1.5mm厚拉丝不锈钢; 4. 骨架: 20*40*2镀锌防腐方管组合骨架, 详见卫生间大样图; 5. 灯带处: GL04打磨透光玻璃灯罩, 灯带内1.5mm厚灯片; 6. 清单工程量以边框外围面积计算。 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	12.44			
143	011505010020	母婴室镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚银镜(GL04), 云石胶粘贴; 2. 基层: 9mm厚硅酸钙板; 3. 边框: 3mm厚拉丝不锈钢收边条; 4. 骨架: 40*40镀锌方管组合骨架, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	2.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011505010021	残卫镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚银镜 (GL04), 玻璃胶粘贴; 2. 基层: 9mm硅酸钙板; 3. 边框: 3mm厚拉丝不锈钢; 4. 骨架: L30*3镀锌角钢组合支架, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	0.88			
		分部小计						
		A. 18.2m层门窗工程						
145	010802003001	WDGFM甲a-B: 防火甲级钢质门	1. WDGFM甲a-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1100*2200/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
146	010802003002	WDGFM甲a-B: 防火甲级钢质门	1. WDGFM甲a-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1200*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	010802003003	WDGFM甲a-BJ: 防火甲级钢质门	1. WDGFM甲a-BJ: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1200*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	4			
148	010802003004	WDSFM甲a-BJ: 钢质隔声甲级防火门	1. WDSFM甲a-BJ: 钢质隔声甲级防火门; 2. 门尺寸: 1200*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边条; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
149	010802003005	WSGFM甲a-B: 防火甲级钢质门	1. WSGFM甲a-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1600*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	010802003006	WSGFM甲a-B: 防火甲级钢质门	1. WSGFM甲a-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1300*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	4			
151	010802003007	WSGFM甲a-BJ: 防火甲级钢质门	1. WSGFM甲a-BJ: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1600*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
152	010802003008	WSGFM甲e-B: 防火甲级钢质门	1. WSGFM甲e-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1600*2200/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	010802003009	WDGFM乙a-J: 防火乙级钢质门	1. WDGFM乙a-J: 防火乙级钢质门; 2. 门尺寸: 900*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	3			
154	010802003010	WDGFM乙a: 防火乙级钢质门	1. WDGFM乙a: 防火乙级钢质门; 2. 门尺寸: 1200*2200/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	3			
155	010802003011	NSGFM乙a: 防火乙级钢质门	1. NSGFM乙a: 防火乙级钢质门; 2. 门尺寸: 1600*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	010802003012	NSGFM乙.a-BJ: 防火乙级钢质门	1. NSGFM乙.a-BJ: 防火乙级钢质门; 2. 门尺寸: 1600*2250/2600mm; 3. 防火门配套门套、门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	10			
157	010802003013	WDMc卫生间: 钢质门	1. WDMc卫生间: 钢质门; 2. 门尺寸: 900*2250/2600mm; 3. 钢质门配套门套门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
158	010802003014	WDMc卫生间: 钢质门	1. WDMc卫生间: 钢质门; 2. 门尺寸: 1000*2250/2600mm; 3. 钢质门配套门套门楣; 4. 金属门套及门楣基层: 门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层, 门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 金属门套及门楣: 1.5厚拉丝不锈钢饰面; 6. 3.0mm铝型材压边线; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	010802003015	NDMc: 钢质门	1. NDMc: 钢质门; 2. 门尺寸 : 1000*2250/2600mm; 3. 钢质门配套门套、门楣 ; 4. 金属门套及门楣基层 : 门框处双层10mm高性能 石膏基纤维板基层, 门楣 处15mm高性能石膏基纤维 板基层; (钢骨架计入墙 面骨架清单) 5. 金属门套及门楣 : 1.5厚拉丝不锈钢饰面 ; 6. 铝型材压边条; 7. 具体施工工艺、尺寸 、嵌勾缝、规格、损耗、 辅材、质量要求详见图纸 、技术规格书、相关规范 /标准、质量验收标准;	樘	2			
160	010802003016	NDMc: 钢质门	1. NDMc: 钢质门; 2. 门尺寸 : 900*2250/2600mm; 3. 钢质门配套门套、门楣 ; 4. 金属门套及门楣基层 : 门框处双层10mm高性能 石膏基纤维板基层, 门楣 处15mm高性能石膏基纤维 板基层; (钢骨架计入墙 面骨架清单) 5. 金属门套及门楣 : 1.5厚拉丝不锈钢饰面 ; 6. 铝型材压边条; 7. 具体施工工艺、尺寸 、嵌勾缝、规格、损耗、 辅材、质量要求详见图纸 、技术规格书、相关规范 /标准、质量验收标准;	樘	1			
161	010802003017	NDMc: 钢质门	1. NDMc: 钢质门; 2. 门尺寸 : 1100*2250/2600mm; 3. 钢质门配套门套、门楣 ; 4. 金属门套及门楣基层 : 门框处双层10mm高性能 石膏基纤维板基层, 门楣 处15mm高性能石膏基纤维 板基层; (钢骨架计入墙 面骨架清单) 5. 金属门套及门楣 : 1.5厚拉丝不锈钢饰面 ; 6. 铝型材压边条; 7. 具体施工工艺、尺寸 、嵌勾缝、规格、损耗、 辅材、质量要求详见图纸 、技术规格书、相关规范 /标准、质量验收标准;	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	010802003018	NDMa: 钢质门	1. NDMa: 钢质门; 2. 门尺寸 : 1100*2250/2600mm; 3. 钢质门配套门套、门楣 ; 4. 金属门套及门楣基层 : 门框处双层10mm高性能 石膏基纤维板基层, 门楣 处15mm高性能石膏基纤维 板基层; (钢骨架计入墙 面骨架清单) 5. 金属门套及门楣 : 1.5厚拉丝不锈钢饰面 ; 6. 铝型材压边条; 7. 具体施工工艺、尺寸 、嵌勾缝、规格、损耗、 辅材、质量要求详见图纸 /技术规格书、相关规范 /标准、质量验收标准;	樘	2			
163	010802003019	ZMC残疾卫生间 : 自动门	1. ZMC残疾卫生间: 自动 门 2. 公共区正面尺寸 : 1200*2250mm; 3. 卫生间面移门外框最大 尺寸: 2180*3000mm; (高 度根据现场实际情况调整) 4. 移门侧边固定背板、 自动移门电机、移门导轨 、门套及全部配套五金件 ; (平移疏散逃生门机单 独列项) 5. 金属门套及门楣基层 : 门框处双层10mm高性能 石膏基纤维板基层, 门楣 处15mm高性能石膏基纤维 板基层; (钢骨架计入墙 面骨架清单) 6. 金属门套及门楣 : 1.5厚拉丝不锈钢饰面 ; 7. 3.0mm铝型材压边线; 8. 具体施工工艺、尺寸 、嵌勾缝、规格、损耗、 辅材、质量要求详见图纸 /技术规格书、相关规范 /标准、质量验收标准;	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	010802003020	ZMA残疾卫生间：自动门	1. ZMA残疾卫生间：自动门 2. 公共区正面尺寸：1200*2250mm； 3. 卫生间面移门外框最大尺寸：2180*3000mm；（高度根据现场实际情况调整） 4. 移门侧边固定背板、自动移门电机、移门导轨、门套及全部配套五金件；（平移疏散逃生门机单独列项） 5. 金属门套及门楣基层：门框处双层10mm高性能石膏基纤维板基层，门楣处15mm高性能石膏基纤维板基层；（钢骨架计入墙面骨架清单） 6. 金属门套及门楣：1.5厚拉丝不锈钢饰面； 7. 3.0mm铝型材压边线； 8. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	樘	2			
		分部小计						
		A.1门五金件						
165	020509023001	铰链	1. 铰链； 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	副	553			
166	020509023002	明装顺位器	1. 明装顺位器； 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	副	60			
167	020509023003	逃生锁	1. 逃生锁； 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	副	26			
168	020509023004	标准锁芯	1. 标准锁芯； 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	副	13			
169	020509023005	逃生锁锁扣	1. 逃生锁锁扣； 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	副	13			
170	020509023006	自动插销	1. 自动插销； 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	套	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	020509023007	插芯锁	1. 插芯锁; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	副	86			
172	020509023008	拉手板	1. 拉手板; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	组	5			
173	020509023009	推手板	1. 推手板; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	组	5			
174	020509023010	脚踢护板	1. 脚踢护板; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	组	5			
175	020509023011	拖把护板	1. 拖把护板; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	组	5			
176	020509023012	明装闭门器	1. 明装闭门器; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	副	175			
177	020509023013	门止	1. 门止; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	副	147			
178	020509023014	暗扣手	1. 暗扣手; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1. 建筑结构形式:投标人结合图纸及施工现场自行考虑报价 2. 檐口高度:投标人结合图纸及施工现场自行考虑报价 3. :其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求。	项	1			
2	011703001001	垂直运输及二次搬运费用	1. :投标人结合图纸及施工现场自行考虑报价	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费		1.7				
		增加费		0.48				
		扬尘污染防治增加费		0.22				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完成工程及设备保护						
7	011707008001	临时设施						
8	011707009001	赶工措施						
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	住宅分户验收						
11	011707012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1400000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	1400000		

暂列金额明细表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1400000	
合计			1400000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8.2米标高以上公共区域装饰(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1走廊						
1	011102001018	石材楼地面	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05, 石材拼图、磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	188.51			
2	010606013028	墙面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	9.973			
3	011204001009	石材墙面(SG01)	1. 龙骨与面板固定: 专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等; 包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 面板: SG02 25厚银杏木纹大理石; 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 含石材包门套(电梯厅弧形门套除外), 细节详见图纸; 6. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中; 7. 含消防栓暗门, 五金及封堵另计; 8. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	379.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010808005001	石材弧形门套	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mm厚弧形银杏木纹大理石GS02； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	10.2			
5	010802001003	石材消防栓门	1. 石材墙面消防栓门1000*1950mm； 2. 消防栓门内10mm厚高性能石膏基纤维板封堵，表面水性室内涂料，涂料基层找平和遍数符合质量验收要求； 3. 全部配套辅材、配套五金件等； 4. 钢骨架、石材面板另行计入相应清单； 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	樘	3			
6	010606013029	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板； 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接，定位安装，定距压紧，对角整齐； 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	t	3.233			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011302001016	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨：D8全牙丝杆，配套C50金属龙骨，专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 转换层：另列清单； 3. 侧板基层：10mm高性能石膏纤维板； 4. 面层：双层9mm厚石膏板（防水、防火），板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆，清油封底，批防水腻子三遍，刷防潮防霉无机涂料三遍； 5. 金属条收边收口、含伸缩缝； 6. GRG面板（含异形）暗藏灯槽； 7. GRG面氟碳漆做法：专用高强度GRG填缝粉+网格布批平，氟碳漆专用柔性粗腻子两遍，打磨，氟碳漆专用柔性细腻子两遍，打磨，氟碳漆专用环氧透明抗碱封闭底漆两遍，氟碳漆面漆三遍（颜色选定），光泽度要求（送样确认）； 8. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 9. 清单工程量为水平投影面积； 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	188.59			
8	011304002001	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固，配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			
		分部小计						
		A.1接待大厅						
9	011102001026	石材楼地面（门槛石）	1. 40厚C20混凝土垫层； 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05，磨边倒角、密缝处理等详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 地面膨胀缝处理，成品保护； 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	0.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102001019	石材楼地面	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05, 石材拼图、磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	174.95			
11	010606013030	墙面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	6.471			
12	011204001010	石材墙面(SG01蜂窝板)	1. 龙骨与面板固定: 专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等; 包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 面板: SG01石材蜂窝板; 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 板面防护、晶面处理; 5. 暗藏灯带, 灯带处、与门交接处L型、U型不锈钢收边; 6. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	81.77			
13	011205001001	石材柱面(SG01)	1. 龙骨与面板固定: 专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等; 包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 面板: SG01爵士白大理石25mm; 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 板面防护、晶面处理; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	15.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011205001002	石材柱面(SG01弧形)	1.龙骨与面板固定:专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等;包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2.面板:SG01爵士白大理石弧形面25mm; 3.石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工:详见图纸; 4.石材表面处理:板面防护、晶面处理; 5.具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	31.25			
15	011204001012	石材墙柱面(SG02)	1.龙骨与面板固定:专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等;包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2.面板:25mm银杏木纹大理石SG02; 3.石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工:详见图纸; 4.石材表面处理:六面防护、晶面处理; 5.石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中; 6.含消防栓暗门,五金及封堵另计; 7.具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	100.11			
16	011204001013	石材弧形墙面(SG02)	1.龙骨与面板固定:专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等;包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2.面板:弧形25mm银杏木纹大理石SG02; 3.石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工:详见图纸; 4.石材表面处理:六面防护、晶面处理; 5.石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中; 6.含消防栓暗门,五金及封堵另计; 7.具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	2.38			
17	011501008001	智能寄存柜	1.H=3400mm 2.5mm厚木纹转印钢板饰面; 3.成品定制; 4.含智能锁、配套五金、抽屉、面板、柜体等全套; 5.具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	19.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011501014001	前台	1. 7060*1150*1050mm 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、镀锌钢骨架、面层、台面、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	7.06			
19	011208001007	柱(梁)面装饰	1. 防火卷帘处1.5mm厚拉丝黑古铜饰面装饰; 2. 折边、形状详见图纸; 3. 工程量按展开面积计算; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	8.36			
20	010808004001	观光电梯门不锈钢门套	1. 1.5mm拉丝不锈钢门套; 2. 50*30镀锌钢骨架基层; 3. 10mm高性能石膏基纤维板; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	5.4			
21	010802001004	石材消防栓门	1. 石材墙面消防栓门1000*1950mm; 2. 消防栓门内10mm厚高性能石膏基纤维板封堵,表面水性室内涂料,涂料基层找平和遍数符合质量验收要求; 3. 全部配套辅材、配套五金件等; 4. 钢骨架、石材面板另行计入相应清单; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
22	010606013031	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式:包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接,定位安装,定距压紧,对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	4.555			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011302001017	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨：D8全牙丝杆，配套C50金属龙骨，专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 钢架转换层：另列清单 3. 侧板基层：10mm高性能石膏基纤维板； 4. 面层：双层9mm厚石膏板（防水、防火），板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆，清油封底，批防水腻子三遍，刷防潮防霉无机涂料三遍； 5. 拉丝黑古铜嵌条； 6. 防火卷帘处收边收口，伸缩缝； 7. GRG面板（含异形、弧形）暗藏灯槽； 8. GRG面氟碳漆做法：专用高强度GRG填缝粉+网格布批平，氟碳漆专用柔性粗腻子两遍，打磨，氟碳漆专用柔性细腻子两遍，打磨，氟碳漆专用环氧透明抗碱封闭底漆两遍，氟碳漆面漆三遍（颜色选定），光泽度要求（送样确认）； 9. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 10. 清单工程量为水平投影面积； 11. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	262.08			
24	011302001020	吊顶天棚	1. GRG配套龙骨，钢架龙骨另列清单； 2. GRG面层（含异形、弧形面）及暗藏灯带； 3. 侧板10mm石膏基高性能纤维板+9mm防火防潮石膏板，清油封底，批防水腻子三遍，刷防潮防霉无机涂料三遍； 4. GRG面氟碳漆做法：专用高强度GRG填缝粉+网格布批平，氟碳漆专用柔性粗腻子两遍，打磨，氟碳漆专用柔性细腻子两遍，打磨，氟碳漆专用环氧透明抗碱封闭底漆两遍，氟碳漆面漆三遍（颜色选定），光泽度要求（送样确认）； 5. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 6. 清单工程量为水平投影面积； 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	30.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011304002002	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			
26	011302001021	墙面与吊顶面交界处石材面	1. 龙骨与面板固定: 专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等; 包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 面板: SG01石材蜂窝板弧形面; 3. 石材磨边、倒角、开孔、45度切角等加工: 详见图纸; 4. 暗藏灯带、灯带处金属框收边; 5. 石材表面处理: 板面防护、晶面处理; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准; 7. 本条清单工程量按石材展开面计算	m2	18.77			
27	011302001022	石材面吊顶天棚	1. 龙骨与面板固定: 专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等; 包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 面板: SG01石材蜂窝板; 3. 石材磨边、抽槽、倒角、开孔、45度切角等加工: 详见图纸; 4. 暗藏灯带、灯带处金属框收边; 5. 石材表面处理: 板面防护、晶面处理; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准; 7. 本条清单工程量按石材展开面计算	m2	12.67			
28	011503008003	防火封堵板	1. 挡烟垂壁上端封堵、防火卷帘侧面封堵; 2. 吊顶内: 双层12mm厚防火石膏板封堵; 3. 各类热浸镀锌钢龙骨及各类膨胀螺栓固定(计入各楼层吊顶钢龙骨内, 此项不含镀锌钢龙骨); 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	4.08			
29	011001006003	防火隔音棉	1. 防火隔音棉, 容重100kg/m ³ ; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、相关规范/标准、质量验收标准;	m3	0.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011503001001	不锈钢扶手玻璃栏板	1. 不锈钢扶手玻璃栏板，出地面最高高度H=1350mm，玻璃、不锈钢栏杆实际高度以每个区域为准，详见图纸； 2. $\varnothing 51 \times 2.5$ mm 拉丝不锈钢管SS03扶手，15厚实心拉丝不锈钢立管，8+2.28pvb+8mm超钢化夹胶清玻璃GL02栏板及相关配件； 3. 部分区域栏杆装 $\varnothing 42 \times 2.5$ mm 拉丝不锈钢管防撞杆； 4. 后置埋件及膨胀螺栓固定、下端及侧边不锈钢板收边； 5. 包含弯头、全套配件、预埋件、连接件，详见图纸； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	27.95			
		分部小计						
		A. 1头等舱						
31	011102001027	石材楼地面（门槛石）	1. 40厚C20混凝土垫层； 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05，磨边倒角、密缝处理等详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 地面膨胀缝处理，成品保护； 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	1.28			
32	011102001020	石材楼地面	1. 40厚C20混凝土垫层； 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05，石材拼图、磨边倒角、密缝处理等详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 地面膨胀缝处理，成品保护； 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	183.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011210003009	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 18mm超白防火玻璃GL10 (8mm超白+2mm防火硅+8mm硼硅, C类2小时防火玻璃);玻璃表面渐变雾沙; 3. 不锈钢立柱120*60*2.5, 不锈钢竖框、横框组件; 4. 含固定件、连接件、埋件、打胶等全套; 5. 玻璃隔断与其他构件、区域等交接处细节详见图纸; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	33.12			
34	011210003004	玻璃屏风	1. 玻璃屏风; 2. 6+6mm喷绘玻璃GL07; 3. 1.5mm仿铜不锈钢边框; 4. 含固定件、连接件、埋件、打胶等全套; 5. 玻璃屏风与其他构件、区域等交接处细节详见图纸; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	16.8			
35	011210003005	玻璃屏风	1. 玻璃屏风; 2. GL03, 6+6mm夹丝玻璃屏风; 3. 拉丝黑古铜边框; 4. 含固定件、连接件、埋件、打胶等全套; 5. 玻璃屏风与其他构件、区域等交接处细节详见图纸; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	33.28			
36	010606013032	墙面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	6.044			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011204001017	石材墙面	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mmSG05云多拉灰大理石； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	38.86			
38	011204001023	石材墙柱面	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mmSG03米白色拉槽大理石（含局部弧形面）； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 含消防栓暗门，五金及封堵另计； 6. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	111.95			
39	011204001024	石材墙面	1. 龙骨与面板固定：详见图纸，骨架另计； 2. 面板：20mmSG06人造石，局部弧形面； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m ²	7.61			
40	011105006001	金属踢脚线(H=50)	1. 踢脚线高度：50mm； 2. 1.5mm厚仿铜不锈钢MS01； 3. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	17.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011208001009	玻璃柱面	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. 6+6mm镜底夹丝玻璃GL04; 3. 1.5mmMS01仿铜不锈钢装饰线条; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	3.65			
42	011207001001	玻璃墙面	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. 6+6mm夹丝玻璃GL03; 3. 1.5mmMS01仿铜不锈钢装饰线条压边; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	11.83			
43	011207001008	灰镜墙柱面	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. 6mm雾沙灰镜GL09; 3. 1.5mmMS01仿铜不锈钢装饰线条压边; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	14.56			
44	011207001005	不锈钢饰面	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. MS01仿铜不锈钢 1.5mm; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	24.67			
45	011207001006	不锈钢饰面	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. MS04镜面不锈钢 1.5mm; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	6.39			
46	011207001007	不锈钢饰面	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. MS06磨砂本色不锈钢 1.5mm; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	4.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011501014003	大厅自助餐台	1. 6350*800*850mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、镀锌钢骨架、面层、踢脚线、台面、灯带、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	6.35			
48	011501014005	椭圆形餐台	1. 2500*2000*850mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、镀锌钢骨架、面层、踢脚线、台面、灯带、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	1			
49	011501010001	大厅吊柜	1. 长3900*高1550mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、镀锌钢骨架、面层、抽屉、隔板、柜门、五金、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	3.9			
50	011501009001	内备餐间低柜	1. 具体尺寸详见图纸; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、镀锌钢骨架、面层、台面、抽屉、隔板、柜门、五金、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	5.5			
51	011501010003	内备餐间吊柜	1. 尺寸详见图纸; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、面层、隔板、柜门、五金、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010802001006	石材消防栓门	1. 石材墙面消防栓门 1000*1950mm; 2. 消防栓门内10mm厚高性能石膏基纤维板封堵, 表面水性室内涂料, 涂料基层找平和遍数符合质量验收要求; 3. 全部配套辅材、配套五金件等; 4. 钢骨架、石材面板另行计入相应清单; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
53	010606013034	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	3.5			
54	011302001027	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨: D8全牙丝杆, 配套C50金属龙骨, 专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 钢架转换层: 另列清单 3. 侧板基层: 10mm高性能石膏基纤维板; 4. 面层: 双层9mm厚石膏板(防水、防火), 板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆, 清油封底, 批防水腻子三遍, 刷防潮防霉无机涂料三遍; 5. 金属条收边收口, 伸缩缝; 6. GRG面板(含异形、弧形)暗藏灯槽; 7. GRG面氟碳漆做法: 专用高强度GRG填缝粉+网格布批平, 氟碳漆专用柔性粗腻子两遍, 打磨, 氟碳漆专用柔性细腻子两遍, 打磨, 氟碳漆专用环氧透明抗碱封闭底漆两遍, 氟碳漆面漆三遍(颜色选定), 光泽度要求(送样确认); 8. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞, 具体详见图纸要求; 9. 清单工程量为水平投影面积; 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	183.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011304002003	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	10			
		分部小计						
		A. ICIP						
56	011210002001	钢骨架隔墙	1. 100*60*5mm镀锌方管, 间距详卫生间大样图纸 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.297			
57	011207001003	隔墙面封埃特板	1. 钢骨架隔墙面封8mm厚埃特板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	18.11			
58	011102001021	石材楼地面(门槛石)	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05, 磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	0.44			
59	011102003001	块料楼地面	1. 界面剂一道; 2. 65厚C20混凝土垫层; 3. 25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水); 4. CT03木纹地砖, 地砖用同色填缝剂填缝; 5. 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	174.95			
60	011502001001	地面不锈钢嵌条	1. 地砖面嵌条; 2. MS02咖啡色不锈钢条; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	8.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011304001001	地面LED灯带	1. 12mm厚钢化磨砂玻璃，内藏灯带（包含LED灯）； 2. 含内侧基层、内侧面面层； 3. 与地面交界处处理细节详见图纸； 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	3			
62	011210003011	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 18mm超白防火玻璃GL10（8mm超白+2mm防火硅+8mm硼硅，C类2小时防火玻璃）；玻璃表面渐变雾沙； 3. 不锈钢立柱120*60*2.5，不锈钢竖框、横框组件； 4. 含固定件、连接件、埋件、打胶等全套； 5. 玻璃隔断与其他构件、区域等交接处细节详见图纸； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	40.12			
63	010606013038	墙面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板； 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接，定位安装，定距压紧，对角整齐； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	t	5.763			
64	011204001021	石材墙柱面(SG02)	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mm银杏木纹大理石SG02； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	199.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011204001022	石材弧形墙面(SG02)	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：弧形25mm银杏木纹大理石SG02； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 含消防栓暗门，五金及封堵另计； 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	2.42			
66	011207001004	玻璃砖墙面	1. 镀锌钢骨架，另计； 2. 12mm纤维水泥板基层与钢骨架连接； 3. 玻璃砖GL08，用无影胶交错凹凸砌； 4. 工程量按立面投影面积计算； 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	10.35			
67	011502001002	玻璃砖面不锈钢装饰框	1. 玻璃砖面不锈钢装饰框； 2. 12mm纤维水泥板基层与钢骨架连接； 3. 1.5mm沙面不锈钢面，展开尺寸详见图纸； 4. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	19.8			
68	011207001010	不锈钢饰面	1. 12mm高性能石膏基纤维板； 2. MS04镜面不锈钢 1.5mm； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	3.49			
69	011503005001	防护栏杆	1. $\varnothing 42 \times 2.5$ mm拉丝不锈钢管防护栏杆，高度详见图纸； 2. 含镀锌埋件、连接件、固定件等； 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	21.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011501008002	壁柜	1. 墙面嵌壁柜; 2. 2200*1740mm; 3. 材质、形状、组合布置详见图纸; 4. 含基层、镀锌钢骨架、面层、灯槽、灯带、隔板、五金、固定件、连接件等全套; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	7.66			
71	011501014006	餐台(大)	1. (800+6250+1500)*800/1150*850mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、骨架、面层、台面、灯带、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	8.55			
72	011501014007	餐台(小)	1. (700+3250)*600*850mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、骨架、面层、台面、灯带、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	3.95			
73	011501010002	吊柜	1. 长3900*高1550mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、骨架、面层、抽屉、隔板、柜门、五金、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	3.9			
74	010606013035	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式:包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接,定位安装,定距压紧,对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	3.524			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011302001028	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨：D8全牙丝杆，配套C50金属龙骨，专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 钢架转换层：另列清单 3. 侧板基层：10mm高性能石膏基纤维板； 4. 面层：双层9mm厚石膏板（防水、防火），板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆，清油封底，批防水腻子三遍，刷防潮防霉无机涂料三遍； 5. 金属条收边收口，伸缩缝； 6. GRG面板（含异形）暗藏灯槽； 7. GRG面氟碳漆做法：专用高强度GRG填缝粉+网格布批平，氟碳漆专用柔性粗腻子两遍，打磨，氟碳漆专用柔性细腻子两遍，打磨，氟碳漆专用环氧透明抗碱封闭底漆两遍，氟碳漆面漆三遍（颜色选定），光泽度要求（送样确认）； 8. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 9. 清单工程量为水平投影面积； 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	174.95			
76	011304002004	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固，配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	10			
		分部小计						
		A. 11号包间						
77	011210002002	钢骨架隔墙	1. 100*60*5mm镀锌方管，间距详卫生间大样图纸 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种螺栓组、镀锌钢板等焊接连接，定位安装，定距压紧，对角整齐 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.126			
78	011207001011	隔墙面封埃特板	1. 钢骨架隔墙面封8mm厚埃特板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	8.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011102001022	石材楼地面(门槛石)	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05, 磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	0.64			
80	011102001023	石材楼地面	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05, 石材拼图、磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	61.86			
81	011105006002	金属踢脚线(H=50)	1. 踢脚线高度: 50mm; 2. 1.5mm厚咖啡色不锈钢MS02; 3. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	31.49			
82	011105006003	金属踢脚线(L型)	1. 踢脚线高度: 50mm; 2. L型, 5mm厚咖啡色不锈钢MS02; 3. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	31.49			
83	010606013039	墙面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	1.708			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011204001025	石材墙柱面(SG02)	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mm银杏木纹大理石SG02； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	40.91			
85	011204001027	石材墙柱面(SG04)	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mm巴西蓝大理石SG04； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	36.71			
86	011207001014	玻璃屏风墙面	1. 6+6mm夹丝玻璃GL04； 2. 边框：1.5mm咖啡色不锈钢面MS02，展开尺寸详见图纸，暗藏灯带； 3. 屏风钢骨架连接，钢骨架另列清单； 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	20.48			
87	011502001006	石材饰面不锈钢装饰条	1. 石材饰面不锈钢装饰条； 2. 1.5mm咖啡色不锈钢面MS02，展开尺寸详见图纸； 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m	98.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011502001007	石材饰面与天棚面交接处不锈钢装饰条	1. 石材饰面与天棚面交接处不锈钢装饰条; 2. 1.5mm咖啡色不锈钢面MS02, 展开尺寸详见图纸; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	31.49			
89	011501008003	壁柜	1. 墙面壁柜; 2. 3820*1740mm; 3. 材质、形状、组合布置详见图纸; 4. 含基层、镀锌钢骨架、面层、灯槽、灯带、隔板、五金、固定件、连接件等全套; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	6.65			
90	011501014010	地柜与台面	1. 宽730*高950mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、镀锌钢骨架、面层、台面、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	2.65			
91	011501010005	吊柜	1. 宽500*高910mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、骨架、面层、灯槽、隔板、柜门、五金、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	2.65			
92	010606013036	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	1.237			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011302001030	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨：D8全牙丝杆，配套C50金属龙骨，专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 钢架转换层：另列清单 3. 侧板基层：10mm高性能石膏基纤维板； 4. 面层：双层9mm厚石膏板（防水、防火），板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆，清油封底，批防水腻子三遍，刷防潮防霉无机涂料三遍； 5. 金属条收边收口，伸缩缝； 6. GRG面板（含异形）暗藏灯槽； 7. GRG面氟碳漆做法：专用高强度GRG填缝粉+网格布批平，氟碳漆专用柔性粗腻子两遍，打磨，氟碳漆专用柔性细腻子两遍，打磨，氟碳漆专用环氧透明抗碱封闭底漆两遍，氟碳漆面漆三遍（颜色选定），光泽度要求（送样确认）； 8. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 9. 清单工程量为水平投影面积； 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	61.86			
94	011304002005	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固，配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	10			
		分部小计						
		A. 12号小包间						
95	011210002003	钢骨架隔墙	1. 100*60*5mm镀锌方管，间距详卫生间大样图纸 2. 连接方式：包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接，定位安装，定距压紧，对角整齐 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.084			
96	011207001015	隔墙面封埃特板	1. 钢骨架隔墙面封8mm厚埃特板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	5.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011102001024	石材楼地面(门槛石)	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05, 磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	0.64			
98	011102003002	块料楼地面	1. 界面剂一道; 2. 65厚C20混凝土垫层; 3. 25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水); 4. CT03木纹地砖, 地砖用同色填缝剂填缝; 5. 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	50.96			
99	011105006004	金属踢脚线(H=50)	1. 踢脚线高度: 50mm; 2. 1.5mm厚仿铜不锈钢MS01; 3. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	27.16			
100	011105006005	金属踢脚线(L型)	1. 踢脚线高度: 50mm; 2. L型, 5mm厚仿铜不锈钢MS01; 3. 踢脚线与地面接缝处打胶填缝。 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	27.16			
101	010606013040	墙面各类型钢骨架	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	1.915			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011204001028	石材墙柱面(SG02)	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mm银杏木纹大理石SG02； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	26.26			
103	011204001029	石材墙柱面(SG04)	1. 龙骨与面板固定：专业石材挂件、特质下挂码、限位固定件等；包括但不限于各种类型专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 面板：25mm巴西蓝大理石SG04； 3. 石材磨边、抽槽、倒角、45度切角等加工：详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 石材面各项开孔、收口收边、嵌缝处理等包含在本清单综合单价中； 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	17.34			
104	011207001019	玻璃屏风墙面	1. 6+6mm夹丝玻璃GL04； 2. 边框：1.5mm咖啡色不锈钢面MS02，展开尺寸详见图纸，暗藏灯带； 3. 屏风钢骨架连接，钢骨架另列清单； 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	10.24			
105	011207001018	玻璃屏风墙柱面(有基层)	1. 12mm高性能石膏基纤维板； 2. 6+6mm夹丝玻璃GL04； 3. 边框：1.5mm咖啡色不锈钢面MS02，展开尺寸详见图纸，暗藏灯带； 4. 屏风钢骨架连接，钢骨架另列清单； 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	15.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011207001017	墙面装饰板	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. 木纹层压板DL02; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	26.9			
107	011207001020	灰镜墙面	1. 12mm高性能石膏基纤维板; 2. 6mm雾沙灰镜GL09; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	1.2			
108	011501008005	壁柜	1. 墙面壁柜; 2. 1950*1740mm; 3. 材质、形状、组合布置详见图纸; 4. 含基层、镀锌钢骨架、面层、灯槽、灯带、隔板、五金、固定件、连接件等全套; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	3.31			
109	011501008006	壁柜	1. 墙面壁柜; 2. 2300*1060mm; 3. 材质、形状、组合布置详见图纸; 4. 含基层、镀锌钢骨架、面层、灯槽、灯带、隔板、五金、固定件、连接件等全套; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	2.44			
110	011501014011	地柜与台面	1. 宽730*高950mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸; 3. 含基层、镀锌钢骨架、面层、台面、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	2.3			
111	011502001009	石材饰面不锈钢装饰条	1. 石材饰面不锈钢装饰条; 2. 1.5mm仿铜不锈钢面MS01, 展开尺寸详见图纸; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	67.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011502001011	层压板饰面不锈钢装饰条	1. 层压板饰面不锈钢装饰条; 2. 1.5mm仿铜不锈钢面MS01, 展开尺寸详见图纸; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	44.98			
113	011502001010	墙面与天棚面交接处不锈钢装饰条	1. 石材饰面与天棚面交接处不锈钢装饰条; 2. 1.5mm仿铜不锈钢面MS01, 展开尺寸详见图纸; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	32			
114	010606013037	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	0.917			
115	011302001031	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨: D8全牙丝杆, 配套C50金属龙骨, 专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 钢架转换层: 另列清单 3. 侧板基层: 10mm高性能石膏基纤维板; 4. 面层: 双层9mm厚石膏板(防水、防火), 板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆, 清油封底, 批防水腻子三遍, 刷防潮防霉无机涂料三遍; 5. 金属条收边收口, 伸缩缝; 6. GRG面板(含异形)暗藏灯槽; 7. GRG面氟碳漆做法: 专用高强度GRG填缝粉+网格布批平, 氟碳漆专用柔性粗腻子两遍, 打磨, 氟碳漆专用柔性细腻子两遍, 打磨, 氟碳漆专用环氧透明抗碱封闭底漆两遍, 氟碳漆面漆三遍(颜色选定), 光泽度要求(送样确认); 8. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞, 具体详见图纸要求; 9. 清单工程量为水平投影面积; 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	50.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011304002006	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	10			
		分部小计						
		A卫生间、保洁间、母婴间						
117	010507007001	细石混凝土地垄	1. C20细石混凝土100*400, 含模板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m3	0.34			
118	010606013047	隔墙钢骨架	1. 100*60*5mm镀锌方管, 间距详卫生间大样图纸 2. 连接方式: 各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.879			
119	010606013048	墙面钢骨架基层	1. 石材墙面各种型号镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	5.268			
120	010606013049	吊顶、灯槽内钢骨架转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	t	0.977			
121	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2mm厚聚氨酯防水层两道 (H1800) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	25.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯涂膜防水层(四周上翻高500) 2.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	99			
123	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层两道(四周翻高300) 2.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	4.73			
124	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种、厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料 2.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	44.37			
125	011102001033	石材门槛石	1.面层:25mm厚云多拉灰大理石(SG05),用同色填缝剂填缝(含异形板) 2.结合层:35厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.垫层:40厚C20混凝土垫层 4.石材磨边、倒角等加工:详见图纸; 5.石材表面处理:六面防护、晶面处理; 6.地面膨胀缝处理,成品保护; 7.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	1.68			
126	011102001034	石材楼地面	1.面层:25mm厚云多拉灰大理石(SG05),用同色填缝剂填缝(含异形板) 2.结合层:25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.防水层:另列清单 4.素水泥浆一度(内掺建筑胶) 5.垫层:20厚C20混凝土垫层 6.防水层:另列清单 7.找平层:15厚1:3水泥砂浆找平层 8.界面剂一道 9.石材磨边、倒角等加工:详见图纸; 10.石材表面处理:六面防护、晶面处理; 11.地面膨胀缝处理,成品保护; 12.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	64.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011102001035	石材楼地面	1. 面层: 25mm厚云多拉灰大理石(SG05), 拉槽20*20*5, 用同色填缝剂填缝(含异形板) 2. 结合层: 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 防水层: 另列清单 4. 素水泥浆一度(内掺建筑胶) 5. 垫层: 20厚C20混凝土垫层 6. 防水层: 另列清单 7. 找平层: 15厚1:3水泥砂浆找平层 8. 界面剂一道 9. 石材磨边、倒角等加工: 详见图纸; 10. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 11. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 12. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	1.38			
128	011102003010	块料楼地面	1. 面层: 600*600*10灰色亚光防滑瓷砖(CT04), 用同色填缝剂填缝(含异形板) 2. 结合层: 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水) 3. 防水层: 另列清单 4. 垫层: 30厚C20混凝土垫层 5. 防水层: 另列清单 6. 找平层: 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 界面剂一道 8. 成品保护 9. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	2.79			
129	011105006006	金属踢脚线	1. 成品踢脚线: 1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢(MS01), 展开宽度55mm 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m	80.38			
130	011201004003	立面砂浆找平层	1. 1:2水泥砂浆找平层(找平层厚度按设计要求); 2. Φ1@15*15mm镀锌钢丝网; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	50.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011204001030	石材墙面	1. 面层: 20mm厚米爵士白大理石 (SG01), 配套石材挂件、各种类型配套固定组件等与骨架连接 2. 骨架: 另列清单 3. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	256.14			
132	011204001031	石材墙面/台板	1. 面层: 25mm厚巴西蓝大理石 (SG04), 配套石材挂件、各种类型配套固定组件等与骨架连接 2. 骨架: 另列清单 3. 石材磨边、倒角、抽槽等加工: 详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	4.25			
133	011204003003	块料墙面	1. 面层: 600*600*10米白色亚光瓷砖 (CT01), 用同色填缝剂填缝(含异形板), 白水泥擦缝 2. 结合层: 水泥砂浆结合层 3. 成品保护 4. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	19.9			
134	011207001021	隔墙面封埃特板	1. 钢骨架隔墙面封8mm厚埃特板 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	87.94			
135	011207001022	墙面阳角防撞板	1. 墙面阳角1.5mm厚不锈钢防撞护角, 专业粘结剂粘贴 2. 成品保护 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	4.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011207001023	墙面玻璃	1. 面层: 6+6mm厚超白夹丝玻璃 (GL11), 单面透, 镜底 2. 基层: 20*40铝型材方管 3. 成品保护 4. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	5.15			
137	011210005001	成品坐便器隔断间	1. 骨架: 隔断板镀锌防腐钢材组合骨架, 门板铝型材组合骨架, 后置埋件、各类型螺栓组、连接件、紧固件等连接固定, 详见卫生间大样图。 2. 基层: 高性能石膏基纤维板基层 3. 面层: 3.0mm厚浅色橡木纹层压板隔断 (DL01)、门板1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢线条 (MS01) 4. 专业配套五金、专业固定配件、连接螺栓、膨胀螺栓等 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	间	9			
138	011210005002	成品小便斗隔断	1. 成品小便斗隔断, 挡板尺寸2970*500mm 2. 边框: 1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢 (MS01) 3. 挡板: 6+6mm厚超白夹丝玻璃 (GL06), 两面透 4. 配套固定配件等 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	片	3			
139	011210006001	防火隔音棉	1. 钢隔墙内防火隔音棉60mm 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	87.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011302001039	吊顶天棚	1. 转换层: 另列清单 2. 吊筋、龙骨: $\Phi 8$ 镀锌吊杆间距 ≤ 1200 mm, 配套C50轻钢龙骨, 专业配套吊件、挂件及固定组件等与骨架连接; 3. 面层: 双层9mm厚防火(防潮)石膏板(PC01), 板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆, 清油封底, 批防水腻子三遍, 刷防潮防霉乳胶漆三遍; 4. 侧板: 10mm厚石膏基高性能纤维板 5. 压条: L型1mm厚铝条护角 6. 暗藏灯槽, 详见大样图; 7. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞, 具体详见图纸要求; 8. 清单工程量为水平投影面积; 9. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	68.51			
141	011304002007	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	5			
142	011304001002	墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸: 小便斗处暗藏灯带 2. 格栅片: 磨砂钢化玻璃 3. 基层: 10mm厚高强石膏基纤维板, 表面刷白 4. : 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	0.34			
143	011304001003	墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸: 墙面暗藏灯带 2. 格栅片: 6+6mm厚超白夹丝玻璃(GL11), 单面透, 镜底 3. 基层: 高强石膏基纤维板, 表面刷白 4. : 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	1.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011505001001	男女卫生间洗手台 (成人+小孩)	1. 镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板，型号详见卫生间大样图； 2. 连接方式：各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接，定位安装，定距压紧，对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板等：25mm厚巴西蓝大理石(SG04)，石材专用粘结剂； 4. 台盆：底板封1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢(MS01)，石材底板找坡至出水口 5. 台面下暗藏灯带：10mm厚石膏基高性能纤维板基层，2mm厚雾沙面深灰色钢连续灯槽板(MS03) 6. 洗漱台下柜体及可开启柜门：2mm厚雾沙面深灰色钢蜂窝结构柜体及门板(MS03)，弹簧磁碰、不锈钢全盖合页及其他配套五金； 7. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工：详见图纸； 8. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 9. 清单工程量为石材展开面积； 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	10.44			
145	011505001002	女卫生间梳妆台	1. 镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置镀锌钢板，型号详见卫生间大样图； 2. 连接方式：各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接，定位安装，定距压紧，对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板等：25mm厚巴西蓝大理石(SG04)，石材专用粘结剂 4. 台面下暗藏灯带：10mm厚石膏基高性能纤维板基层，2mm厚雾沙面深灰色钢连续灯槽板(MS03) 5. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工：详见图纸； 6. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 7. 清单工程量为石材展开面积，含挡板、踢脚； 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	2.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011505001003	母婴室洗手台	1. L50镀锌防腐角钢组合钢骨架，详见卫生间大样图； 2. 连接方式：各类型不锈钢螺栓组、镀锌钢板等焊接连接，定位安装，定距压紧，对角整齐。 3. 挡水板、台面、下挂板：25mm厚巴西蓝大理石（SG04），石材专用粘结剂； 4. 台盆：底板封1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢（MS01），石材底板找坡至出水口 5. 台台下暗藏灯带：10mm厚石膏基高性能纤维板基层，2mm厚雾沙面深灰色钢连续灯槽板（MS03） 6. 洗漱台下柜体及可开启柜门：2mm厚雾沙面深灰色钢蜂窝结构柜体及门板（MS03），弹簧磁碰、不锈钢全盖合页及其他配套五金； 7. 石材磨边、倒角、抽槽、开孔等加工：详见图纸； 8. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 9. 清单工程量为石材展开面积。 10. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	1.96			
147	011505005001	残疾人马桶配套扶手	1. 残疾人马桶配套扶手； 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	套	1			
148	011505005002	残疾人洗手台配套扶手	1. 残疾人洗手台配套扶手； 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	套	1			
149	011505008001	成品婴儿护理台	1. 成品婴儿护理台； 2. 挂墙固定安装（墙面龙骨按产品需求预留固定钢板） 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
150	011505008002	嵌入式垃圾箱	1. 洗手台面嵌入式垃圾箱； 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011505008003	卷纸盒	1. 卷纸盒; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	10			
152	011505008004	置物架	1. 置物架; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	10			
153	011505007001	挂衣钩	1. 挂衣钩; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	9			
154	011505009001	皂液盒	1. 皂液盒; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	9			
155	011505008005	哺乳座椅	1. 哺乳座椅; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
156	011505010003	男女卫生间洗手台/梳妆台镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚清镜 (GL01); 2. 基层: 高强石膏基纤维板 3. 边框: 1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢 (MS01) 4. 骨架: 镀锌钢骨架及配套固定组件等, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	16.29			
157	011505010004	男女卫生间全身镜	1. 面层: 6mm厚清镜 (GL01); 2. 基层: 高强石膏基纤维板 3. 边框: 1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢 (MS01) 4. 骨架: 镀锌钢骨架及配套固定组件等, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	3.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011505010005	母婴室洗手台镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚清镜 (GL01); 2. 基层: 10mm厚石膏基高性能纤维板 3. 边框: 1.5mm厚雾沙面仿铜不锈钢 (MS01) 4. 骨架: 镀锌钢骨架及配套固定组件等, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	1.13			
159	011505010006	残卫洗手台镜面玻璃	1. 面层: 6mm厚清镜 (GL01), 玻璃胶粘贴; 2. 基层: 9mm硅酸钙板; 3. 边框: 3mm厚拉丝不锈钢; 4. 骨架: L30*3镀锌角钢组合支架, 详见卫生间大样图; 5. 清单工程量以边框外围面积计算。 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	0.88			
160	011210003012	淋浴间玻璃隔断	1. 边框及玻璃: 10厚钢化清玻璃 (含门), 配套不锈钢边框 2. 挡水: 配套云多拉灰大理石挡水条 3. 配套后置埋件、配套固定组件、配套五金件等 4. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	3.6			
		分部小计						
		A. 1操作间						
161	011102001025	石材楼地面 (门槛石)	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材 SG05, 磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	0.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011102003003	块料楼地面	1. 界面剂一道; 2. 15mm1: 3水泥砂浆找平层; 3. 2mm厚聚合物水泥防水涂料(另列清单); 4. 30厚C20混凝土垫层; 5. 1.5厚聚氨酯防水层2道(四周翻高300mm), 另列清单; 6. 20厚1: 2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水); 7. 600*600mmCT04地砖, 地砖用同色填缝剂填缝; 8. 成品保护; 9. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	43.1			
163	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚聚氨酯防水层两道(四周翻高300) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	51.72			
164	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2mm厚聚合物水泥防水涂料; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	43.1			
165	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2mm厚聚合物水泥防水涂料; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	53.86			
166	011204003001	块料墙面	1. 面层: 10mm厚米白色半哑光瓷砖(CT01) 600*600mm, 白水泥擦缝 2. 结合层: 水泥砂浆结合层 3. 防水层: 另列清单 4. 找平层: 另列清单 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	89.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011201004001	立面砂浆找平层	1. 1:2水泥砂浆找平层; 2. Φ 1.5@25*25mm镀锌钢丝网; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	89.76			
168	011501014012	地柜	1. 不锈钢地柜、灰色石英石GS07台面;宽600mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸,由厂家深化; 3. 含基层、骨架、面层、台面、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	2.3			
169	011501010006	吊柜	1. 不锈钢吊柜; 2. 材质、形状、尺寸、组合布置详见图纸,由厂家深化; 3. 含基层、骨架、面层、灯槽、隔板、柜门、五金、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	2.65			
170	010606013041	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式:包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接连接,定位安装,定距压紧,对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	0.862			
171	011302001032	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨: D8全牙丝杆, 配套C50金属龙骨, 专业配套固定组件等与骨架连接; 2. 钢架转换层: 另列清单 3. 1.2mmAL02铝扣板吊顶, 专用配套龙骨; 4. 收边收口, 伸缩缝; 5. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞, 具体详见图纸要求; 6. 清单工程量为水平投影面积; 7. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	43.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011304002008	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
		分部小计						
		A.1备勤更衣间						
173	011102001028	石材楼地面(门槛石)	1. 40厚C20混凝土垫层; 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆(干拌后洒水) 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05, 磨边倒角、密缝处理等详见图纸; 4. 石材表面处理: 六面防护、晶面处理; 5. 地面膨胀缝处理, 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	0.36			
174	011102003005	块料楼地面	1. 界面剂一道; 2. 65厚C20混凝土垫层; 3. 25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水); 4. 600*600mmCT04地砖, 地砖用同色填缝剂填缝; 5. 成品保护; 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	34.74			
175	011105003001	块料踢脚线	1. 水泥砂浆结合层; 2. CT04 600*600*10厚瓷砖踢脚线H=50mm; 3. 磨边倒角; 4. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m	42.91			
176	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 界面剂一道 2. 20mm厚1:2水泥砂浆结合层 3. 3mm厚专用防霉腻子批嵌平整 4. 乳胶漆3遍 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	130.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011501014013	梳妆台	1. 镀锌钢骨架, 高性能石膏基纤维板基层, 木纹层压板面层, 20mm人造石GS06台面; 2. 宽600mm, 台面高770mm+230mm人造石挡板; 3. 材质、形状、组合布置详见图纸; 4. 含基层、骨架、面层、台面、抽屉、五金、固定件、连接件等全套; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	11.27			
178	011505010001	镜面玻璃	1. 镀锌方通基层; 2. 12mm高性能石膏基纤维板; 3. 6mm清镜; 4. 1mm厚不锈钢边框; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	13.78			
179	011501003001	衣柜	1. 成品衣柜; 2. 形状、尺寸、组合布置详见图纸, 由厂家深化; 3. 骨架、基层、面层、隔板、柜门、全套配套五金、锁具等; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m ²	16.22			
180	010606013042	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	0.695			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	011302001034	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨：D8全牙丝杆，配套C50金属龙骨，专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 转换层：另列清单； 3. 侧板基层：10mm高性能石膏基纤维板； 4. 面层：双层9mm厚石膏板（防水、防火），板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆，清油封底，批防水腻子三遍，刷防潮防霉无机涂料三遍； 5. 金属条收边收口、含伸缩缝； 6. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 7. 清单工程量为水平投影面积； 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	34.74			
182	011304002009	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固，配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
		分部小计						
		A. 1备餐厨房						
183	011102001030	石材楼地面（门槛石）	1. 40厚C20混凝土垫层； 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05，磨边倒角、密缝处理等详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 地面膨胀缝处理，成品保护； 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	0.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011102003007	块料楼地面	1. 界面剂一道; 2. 15mm1: 3水泥砂浆找平层; 3. 2mm厚聚合物水泥防水涂料(另列清单); 4. 30厚C20混凝土垫层; 5. 1.5厚聚氨酯防水层2道(四周翻高300mm), 另列清单; 6. 20厚1: 2.5干硬性水泥砂浆结合层(干拌后洒水); 7. 600*600mmCT04地砖, 地砖用同色填缝剂填缝; 8. 成品保护; 9. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	56.97			
185	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚聚氨酯防水层两道(四周翻高300) 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	68.36			
186	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2mm厚聚合物水泥防水涂料; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	56.97			
187	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2mm厚聚合物水泥防水涂料; 2. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	118.27			
188	011204003002	块料墙面	1. 面层: 10mm厚米白色半哑光瓷砖(CT01) 600*600mm, 白水泥擦缝 2. 结合层: 水泥砂浆结合层 3. 防水层: 另列清单 4. 找平层: 另列清单 5. 成品保护 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	118.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011201004002	立面砂浆找平层	1. 1:2水泥砂浆找平层; 2. Φ 1.5@25*25mm镀锌钢丝网; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m ²	118.27			
190	011501014016	地柜	1. 不锈钢地柜、灰色石英石GS07台面;宽600mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸,由厂家深化; 3. 含基层、骨架、面层、台面、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	16.43			
191	011501014015	地柜	1. 不锈钢地柜、灰色石英石GS07台面;宽1200mm; 2. 材质、形状、组合布置详见图纸,由厂家深化; 3. 含基层、骨架、面层、台面、抽屉、隔板、柜门、五金、底座、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	3.7			
192	011501010007	吊柜	1. 不锈钢吊柜; 2. 材质、形状、尺寸、组合布置详见图纸,由厂家深化; 3. 含基层、骨架、面层、灯槽、隔板、柜门、五金、固定件、连接件等全套; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m	16.43			
193	010606013044	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式:包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊连接,定位安装,定距压紧,对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	1.139			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011302001036	吊顶天棚	1.吊筋、龙骨：D8全牙丝杆，配套C50金属龙骨，专业配套固定组件等与骨架连接； 2.钢架转换层：另列清单 3.1.2mmAL02铝扣板吊顶，专用配套龙骨； 4.收边收口，伸缩缝； 5.开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 6.清单工程量为水平投影面积； 7.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	56.97			
195	011304002010	检修口	1.500*500成品检修口 2.边框加固，配套连接件、固定件、配件等 3.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	1			
		分部小计						
		A.1过夜值班室						
196	011102001031	石材楼地面（门槛石）	1.40厚C20混凝土垫层； 2.35mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3.25厚地面云多拉灰石材SG05，磨边倒角、密缝处理等详见图纸； 4.石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5.地面膨胀缝处理，成品保护； 6.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	0.72			
197	011102003008	块料楼地面	1.界面剂一道； 2.65厚C20混凝土垫层； 3.25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层（干拌后洒水）； 4.600*600mmCT04地砖，地砖用同色填缝剂填缝； 5.成品保护； 6.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	44.94			
198	011105003002	块料踢脚线	1.水泥砂浆结合层； 2.CT04 600*600*10厚瓷砖踢脚线H=50mm； 3.磨边倒角； 4.具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m	30.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 界面剂一道 2. 20mm厚1: 2水泥砂浆结合层 3. 3mm厚专用防霉腻子批嵌平整 4. 乳胶漆3遍 5. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	93.36			
200	011505010002	镜面玻璃	1. 镀锌方通基层; 2. 12mm高性能石膏基纤维板; 3. 6mm清镜; 4. 1mm厚不锈钢边框; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	3.74			
201	011501003002	储物柜	1. 木饰面、物理锁; 2. 形状、尺寸、组合布置详见图纸; 3. 骨架、基层、面层、抽屉、隔板、柜门、配套全套五金; 3. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	m2	25.2			
202	011501017001	双层床	1. 定制; 2. 长2075mm, 高3000mm; 3. 木爬梯, 木饰面, 钢护栏, 配套床垫; 4. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	套	2			
203	010606013045	吊顶、灯槽内各类型钢骨架、转接层、反支撑、龙骨加固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限于各类型各种类螺栓组、镀锌钢板等焊接, 定位安装, 定距压紧, 对角整齐; 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	t	0.899			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	011302001037	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨：D8全牙丝杆，配套C50金属龙骨，专业配套固定组件等与骨架连接； 2. 转换层：另列清单； 3. 侧板基层：10mm高性能石膏基纤维板； 4. 面层：双层9mm厚石膏板（防水、防火），板缝自粘胶带、板面钉眼刷防锈漆，清油封底，批防水腻子三遍，刷防潮防霉无机涂料三遍； 5. 金属条收边收口、含伸缩缝； 6. 开灯孔、检修口、风口等所有孔洞，具体详见图纸要求； 7. 清单工程量为水平投影面积； 8. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	m2	44.94			
205	011304002011	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固，配套连接件、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准	个	2			
		分部小计						
		A. 1仓库						
206	011102001032	石材楼地面（门槛石）	1. 40厚C20混凝土垫层； 2. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干拌后洒水） 3. 25厚地面云多拉灰石材SG05，磨边倒角、密缝处理等详见图纸； 4. 石材表面处理：六面防护、晶面处理； 5. 地面膨胀缝处理，成品保护； 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	0.36			
207	011102003009	块料楼地面	1. 界面剂一道； 2. 65厚C20混凝土垫层； 3. 25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层（干拌后洒水）； 4. 600*600mmCT04地砖，地砖用同色填缝剂填缝； 5. 成品保护； 6. 具体施工工艺、材质要求、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求等详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准；	m2	73.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	011105003003	块料踢脚线	1. 水泥砂浆结合层; 2. CT04 600*600*10厚瓷 砖踢脚线H=50mm; 3. 磨边倒角; 4. 具体施工工艺、材质要 求、尺寸、嵌勾缝、规格 、损耗、辅材、质量要求 等详见图纸、技术规格书 、相关规范/标准、质量 验收标准	m	30.7			
209	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 界面剂一道 2. 20mm厚1: 2水泥砂浆结 合层 3. 3mm厚专用防霉腻子批 嵌平整 4. 乳胶漆3遍 5. 具体施工工艺、材质要 求、尺寸、嵌勾缝、规格 、损耗、辅材、质量要求 等详见图纸、技术规格书 、相关规范/标准、质量 验收标准	m ²	92.91			
210	010606013046	吊顶、灯槽内各类型 钢骨架、转接层 、反支撑、龙骨加 固等	1. 各类型镀锌防腐钢材组 合钢骨架、后置钢板; 2. 连接方式: 包括但不限 于各类型各种类螺栓组、 镀锌钢板等焊连接, 定位 安装, 定距压紧, 对角整 齐; 3. 具体施工工艺、材质 要求、尺寸、嵌勾缝、规 格、损耗、辅材、质量要 求等详见图纸、技术规格 书、相关规范/标准、质 量验收标准;	t	1.461			
211	011302001038	吊顶天棚	1. 吊筋、龙骨: D8全牙丝 杆, 配套C50金属龙骨 , 专业配套固定组件等与 骨架连接; 2. 转换层: 另列清单; 3. 侧板基层: 10mm高性能 石膏基纤维板; 4. 面层: 双层9mm厚石膏 板(防水、防火), 板缝 自粘胶带、板面钉眼刷防 锈漆, 清油封底, 批防水 腻子三遍, 刷防潮防霉无 机涂料三遍; 5. 金属条收边收口、含伸 缩缝; 6. 开灯孔、检修口、风口 等所有孔洞, 具体详见图 纸要求; 7. 清单工程量为水平投影 面积; 8. 具体施工工艺、材质要 求、尺寸、嵌勾缝、规格 、损耗、辅材、质量要求 等详见图纸、技术规格书 、相关规范/标准、质量 验收标准	m ²	73.04			
212	011304002012	检修口	1. 500*500成品检修口 2. 边框加固, 配套连接件 、固定件、配件等 3. 具体施工工艺、材质要 求、尺寸、嵌勾缝、规格 、损耗、辅材、质量要求 等详见图纸、技术规格书 、相关规范/标准、质量 验收标准	个	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1门窗工程						
213	010802003001	WSFM甲S-B: 防火甲级钢质门	1. WSFM甲S-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1500*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
214	010802003021	NSFM甲S-B: 防火甲级钢质门	1. NSFM甲S-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1800*2200/3200mm; 3. 门套和门楣:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套门楣包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套门楣基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
215	010802003022	WSFM甲S-B: 防火甲级钢质门	1. WSFM甲S-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1800*2200/3200mm; 3. 门套和门楣:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套门楣包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套门楣基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	010802003023	WSFM甲S-B: 防火甲级钢质门	1. WSFM甲S-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 2000*2200/3200mm; 3. 门套和门楣:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05,门套门楣包含侧面、正面,尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套门楣基层: 双层9mm防火夹板基层;(钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
217	010802003025	NSFM乙S-BJ: 防火乙级钢质门	1. NSFM乙S-BJ: 防火乙级钢质门; 2. 门尺寸: 1500*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05,门套包含侧面、正面,尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层;(钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
218	010802003026	NSFM甲S-BJ: 防火甲级钢质门	1. NSFM甲S-BJ: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1500*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05,门套包含侧面、正面,尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层;(钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
219	010802003027	NSFM甲S-B: 防火甲级钢质门	1. NSFM甲S-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1500*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05,门套包含侧面、正面,尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层;(钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	010802003028	WSFM甲C-B: 防火甲级钢质门	1. WSFM甲C-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1500*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	2			
221	010802003029	WSFM甲r-B: 防火甲级钢质门	1. WSFM甲r-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1500*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
222	010802003030	WSFM甲S-BJ: 防火甲级钢质门	1. WSFM甲S-BJ: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1500*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
223	010802003031	NDFM甲S-BJ: 防火甲级钢质门	1. NDFM甲S-BJ: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1000*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	010802003032	WDFM甲S-B: 防火甲级钢质门	1. WDFM甲S-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 1000*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框包MS05饰面; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
225	010802003033	NDFM甲S-B: 防火甲级钢质门	1. NDFM甲S-B: 防火甲级钢质门; 2. 门尺寸: 900*2200mm; 3. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 4. 钢制防火门框; 5. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
226	010802003034	NDMS-B: 钢质门	1. NDMS-B: 钢质门; 2. 门尺寸: 1000*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	2			
227	010802003035	NDMS-B: 钢质门	1. NDMS-B: 钢质门; 2. 门尺寸: 800*2200mm; 3. 门套:1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制防火门框; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	010802003036	NDMS-B: 钢质门	1. NDMS-B: 钢质门; 2. 门尺寸: 800*2200mm; 3. 门套: 1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; 4. 金属门套基层: 双层9mm防火夹板基层; (钢骨架计入墙面骨架清单) 5. 钢制门框; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
229	010802003037	ZMS卫生间: 自动门	1. ZMS卫生间: 自动门 2. 公共区正面尺寸: 1000*2000mm; 3. 卫生间面移门外框最大尺寸: 2180*2600mm; (高度根据现场实际情况调整) 4. 移门侧边固定背板、自动移门电机、移门导轨、门套及全部配套五金件; (平移疏散逃生门机单独列项); 5. 金属门套及门楣基层: 双层9mm防火夹板基层(钢骨架计入墙面骨架清单); 6. 金属门套及门楣: 1.5厚十字布纹淡金色不锈钢饰面MS05, 门套包含侧面、正面, 尺寸按现场实际尺寸; ; 7. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	2			
230	010805005001	铝板玻璃门	1. NDMb-B铝板玻璃门; 2. 800*2050mm; 3. GL03夹丝玻璃+铝板门扇; 4. 门边框: MS01仿铜不锈钢1.5mm厚, 宽度、形状详见图纸; 5. 基层: 12mm高性能石膏基纤维板; 6. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	樘	1			
		分部小计						
		A. 1门五金件						
231	020509023001	铰链	1. 铰链; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	副	39			
232	020509023013	门吸	1. 门吸; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	副	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
233	020509023012	隐藏式闭门器	1. 隐藏式闭门器; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	副	23				
234	020509023008	定制门拉手	1. 定制门拉手; 2. 具体施工工艺、尺寸、嵌勾缝、规格、损耗、辅材、质量要求详见图纸、技术规格书、相关规范/标准、质量验收标准;	组	25				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	011701002001	脚手架	1. 建筑结构形式:投标人结合图纸及施工现场自行考虑报价 2. 檐口高度:投标人结合图纸及施工现场自行考虑报价 3. :其他各项技术指标符合设计图纸及规范要求。	项	1				
2	011703001001	垂直运输	1. :投标人结合图纸及施工现场自行考虑报价	项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费		1.7				
		增加费		0.48				
		扬尘污染防治增加费		0.22				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完成工程及设备保护						
7	011707008001	临时设施						
8	011707009001	赶工措施						
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	住宅分户验收						
11	011707012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：两舱区装饰(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：两舱区装饰(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C8.2米出发层电气						
1	030404017009	配电箱	1.名称:照明配电箱3AL1 2.基础形式、材质、规格:落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1			
2	030404017012	配电箱	1.名称:照明配电箱3AL2 2.基础形式、材质、规格:落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1			
3	030404017013	配电箱	1.名称:照明配电箱3AL3 2.基础形式、材质、规格:落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1			
4	030404017010	配电箱	1.名称:照明配电箱3DAL1 2.基础形式、材质、规格:落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1			
5	030404017014	配电箱	1.名称:照明配电箱3DAL2 2.基础形式、材质、规格:落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1			
6	030404017015	配电箱	1.名称:照明配电箱3DAL3 2.基础形式、材质、规格:落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1			
7	030404017011	配电箱	1.名称:照明配电箱3DALE1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙安装	台	1			
8	030404017016	配电箱	1.名称:照明配电箱3DALE2 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙安装	台	1			
9	030404017017	配电箱	1.名称:照明配电箱3DALE3 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:挂墙安装	台	1			
10	030411001008	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内敷设	m	1924.9			
11	030411001009	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖混结构暗配	m	1165.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004012	配线	1. 名称:WDZA-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	8676.4			
13	030411004013	配线	1. 名称:WDZAN-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	595.9			
14	030411006005	接线盒	1. 名称:86型金属接线盒 2. 安装形式:明配	个	170			
15	030411006006	接线盒	1. 名称:86型金属接线盒 2. 安装形式:暗配	个	311			
16	030404035005	插座	1. 名称:普通二三眼插座 2. 安装方式:暗装	个	49			
17	030404035006	插座	1. 名称:防溅型卫生间插座 2. 安装方式:暗装	个	24			
18	030404036003	其他电器	1. 名称:卫生间烘手器 2. :详见技术规格书要求	个	12			
19	030412004013	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:12W/m 3. :其余参数详见技术规格书	m	41			
20	030412004014	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调射灯 2. 规格:36W 3. :其余参数详见技术规格书	套	24			
21	030412004018	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式筒灯 2. 规格:30W 3. :其余参数详见技术规格书	套	64			
22	030412004016	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式筒灯 2. 规格:50W 3. :其余参数详见技术规格书	套	64			
23	030413001003	铁构件	1. 名称:配管吊筋 2. 规格:8mm通丝	kg	963			
		分部小计						
		C8.2米给排水						
24	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位 室内 2. 介质 冷水 3. 规格、压力等级 液压加强型薄壁不锈钢管 316L DN15 1.6MPa 4. 连接形式 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗详设计要求 6. 如遇穿墙需要开孔或做套管, 综合考虑在报价中	m	90			
25	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位 室内 2. 介质 冷水 3. 规格、压力等级 液压加强型薄壁不锈钢管 316L DN20 1.6MPa 4. 连接形式 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗详设计要求 6. 如遇穿墙需要开孔或做套管, 综合考虑在报价中	m	60			
26	030413002005	凿(压)槽	1. 名称 砖墙开槽 槽内敷设管道管径DN15 2. 填充(恢复)方式 满足设计要求	m	90			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030413002006	凿(压)槽	1.名称 砖墙开槽 槽内敷设管道管径DN20 2.填充(恢复)方式 满足设计要求	m	60			
28	031001006007	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 聚丙烯静音排水管 De50 4.连接形式 橡胶密封圈连接 5.包含如有排水管暗装需要开补槽所需费用	m	90			
29	031001006008	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 聚丙烯静音排水管 De75 4.连接形式 橡胶密封圈连接 5.包含如有排水管暗装需要开补槽所需费用	m	90			
30	031001006009	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 聚丙烯静音排水管 De110 4.连接形式 橡胶密封圈连接 5.包含如有排水管暗装需要开补槽所需费用	m	60			
31	031004003007	洗脸盆	1.材质:台下式陶瓷洗脸盆 2.规格、类型:配感应龙头 3.:其余详见技术规格书	组	34			
32	031004006007	大便器	1.材质:挂壁式陶瓷坐便器 2.:其余详见技术规格书	组	36			
33	031004007003	小便器	1.材质:挂壁式陶瓷小便斗 2.规格、类型:配感应式冲水器 3.:其余详见技术规格书	组	25			
34	031004004003	洗涤盆	1.材质:陶瓷拖把池 2.:其余详见技术规格书	组	3			
35	031004006008	大便器	1.材质:残疾人陶瓷坐便器 2.:其余详见技术规格书	组	3			
36	031004006009	大便器	1.材质:残卫间儿童坐便器 2.:其余详见技术规格书	组	3			
37	031004003008	洗脸盆	1.材质:残疾人陶瓷洗面盆 2.规格、类型:配感应龙头 3.:其余详见技术规格书	组	3			
38	031004003009	洗脸盆	1.材质:陶瓷挂式独立面盆(母婴室) 2.:其余详见技术规格书	组	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费		1.5				
		增加费		0.36				
		扬尘污染防治增加费		0.21				
2	031302002001	夜间施工						
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302005001	冬雨季施工						
5	031302006001	已完成工程及设备保护						
6	031302008001	临时设施						
7	031302009001	赶工措施						
8	031302010001	工程按质论价						
9	031302011001	住宅分户验收						
10	031302012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8.2米标高以上公共区域安装(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		C贵宾室电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电总箱4GBAL 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱4ALG 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格: 无端子外部接线	台	1			
3	030404017009	配电箱	1.名称:照明配电箱 4GBAL1 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格: 无端子外部接线	台	1			
4	030404017010	配电箱	1.名称:照明配电箱 4GBAL2 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格: 无端子外部接线	台	1			
5	030404017011	配电箱	1.名称:照明配电箱 4GBAL3 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格: 无端子外部接线	台	1			
6	030404017012	配电箱	1.名称:照明配电箱 4GBAL4 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格: 无端子外部接线	台	1			
7	030404017013	配电箱	1.名称:照明配电箱 4GBAL5 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格: 无端子外部接线	台	1			
8	030404017014	配电箱	1.名称:照明配电箱 4GBAL6 2.基础形式、材质、规格: 落地安装、槽钢基础 3.接线端子材质、规格: 无端子外部接线	台	1			
9	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆WDZA- YJY-5*6 2.敷设方式、部位:穿管 或桥架敷设	m	80.5			
10	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆WDZA- YJY-5*10 2.敷设方式、部位:穿管 或桥架敷设	m	137			
11	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆WDZA- YJY-5*16 2.敷设方式、部位:穿管 或桥架敷设	m	12.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设	m	269.5			
13	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*95 2.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设	m	20			
14	030408006001	电力电缆头	1.名称:35mm ² 以下电力电缆头	个	6			
15	030408006002	电力电缆头	1.名称:240mm ² 以下电力电缆头	个	2			
16	030411003003	桥架	1.名称:金属线槽CT-200*100 2.:成品桥架支撑架安装	m	92.2			
17	030411001007	配管	1.名称:镀锌焊管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖混结构暗配 4.接地要求:符合设计要求	m	4.7			
18	030411001008	配管	1.名称:镀锌焊管 2.规格:SC40 3.配置形式:砖混结构暗配 4.接地要求:符合设计要求	m	10.1			
19	030411001009	配管	1.名称:镀锌焊管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖混结构暗配 4.接地要求:符合设计要求	m	3.5			
20	030411001010	配管	1.名称:镀锌焊管 2.规格:SC65 3.配置形式:砖混结构暗配 4.接地要求:符合设计要求	m	24.5			
21	030411001001	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设	m	887.9			
22	030411001003	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖混结构暗配	m	1014.1			
23	030411001011	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖混结构暗配	m	94.2			
24	030411001012	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢导管 2.规格:JDG40 3.配置形式:砖混结构暗配	m	10.1			
25	030411001013	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢导管 2.规格:JDG50 3.配置形式:砖混结构暗配	m	3.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001014	配管	1.名称:紧定式薄壁镀锌钢导管 2.规格:JDG65 3.配置形式:砖混结构暗配	m	24.5			
27	030411004001	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线	m	3392.7			
28	030411004002	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线	m	3342.1			
29	030411004004	配线	1.名称:WDZA-BYJ-2.5 2.配线形式:线槽配线	m	1675.8			
30	030411004005	配线	1.名称:WDZA-BYJ-4 2.配线形式:线槽配线	m	2115.4			
31	030411006001	接线盒	1.名称:86型金属接线盒 2.安装形式:明配	个	428			
32	030411006002	接线盒	1.名称:86型金属接线盒 2.安装形式:暗配	个	416			
33	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关	个	2			
34	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关	个	14			
35	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关	个	8			
36	030404035001	插座	1.名称:普通二三眼插座 2.安装方式:暗装	个	154			
37	030404035002	插座	1.名称:防溅型插座 2.安装方式:暗装	个	106			
38	030404035005	插座	1.名称:弱电插座 2.安装方式:暗装	个	2			
39	030404035006	插座	1.名称:地面插座 2.安装方式:暗装	个	59			
40	030404036001	其他电器	1.名称:卫生间烘手器 2.:详见技术规格书要求	个	5			
41	030412004003	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:14W/m 3.:其余参数详见技术规格书	m	396			
42	030412004001	装饰灯	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:12W 3.:其余参数详见技术规格书	套	249			
43	030412004005	装饰灯	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:20W 3.:其余参数详见技术规格书	套	94			
44	030412004002	装饰灯	1.名称:嵌入式安装灯光盘 2.规格:36W 3.:其余参数详见技术规格书	套	23			
45	030412004014	装饰灯	1.名称:LED嵌入式无边框双头灯可调角度 2.规格:2*11W 3.:其余参数详见技术规格书	套	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030412004016	装饰灯	1.名称:加热吊灯 2.规格:250W 3.:其余参数详见技术规格书	套	3			
47	030412004017	装饰灯	1.名称:小包间1工艺吊灯 2.安装形式:吊装 3.:其余详见技术规格书	套	1			
48	030412004018	装饰灯	1.名称:小包间2工艺吊灯 2.安装形式:吊装 3.:其余详见技术规格书	套	4			
49	030412004019	装饰灯	1.名称:头等舱工艺吊灯 2.安装形式:吊装 3.:其余详见技术规格书	套	2			
50	030412004020	装饰灯	1.名称:接待大厅工艺吊灯 2.安装形式:吊装 3.:其余详见技术规格书	套	1			
51	030412004021	装饰灯	1.名称:下照连续式灯盒 2.规格:8盏/组, 9W/盏 3.安装形式:嵌入式安装 4.:其余详见技术规格书	组	10			
52	030412004022	装饰灯	1.名称:装饰壁灯 2.规格:30W 3.安装形式:壁挂 4.:其余详见技术规格书	套	8			
53	030413001001	铁构件	1.名称:配管吊筋 2.规格:8mm通丝	kg	657			
		分部小计						
		C贵宾室给排水						
54	031001003001	不锈钢管	1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.规格、压力等级 液压加强型薄壁不锈钢管 316L DN15 1.6MPa 4.连接形式 双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.如遇穿墙需要开孔或做套管, 综合考虑在报价中	m	30			
55	031001003002	不锈钢管	1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.规格、压力等级 液压加强型薄壁不锈钢管 316L DN20 1.6MPa 4.连接形式 双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.如遇穿墙需要开孔或做套管, 综合考虑在报价中	m	20			
56	030413002001	凿(压)槽	1.名称 砖墙开槽 槽内敷设管道管径DN15 2.填充(恢复)方式 满足设计要求	m	30			
57	030413002002	凿(压)槽	1.名称 砖墙开槽 槽内敷设管道管径DN20 2.填充(恢复)方式 满足设计要求	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031001006001	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 聚丙烯静音排水管 De50 4. 连接形式 橡胶密封圈连接 5. 包含如有排水管暗装需要开补槽所需费用	m	30			
59	031001006002	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 聚丙烯静音排水管 De75 4. 连接形式 橡胶密封圈连接 5. 包含如有排水管暗装需要开补槽所需费用	m	30			
60	031001006003	塑料管	1. 安装部位 室内 2. 介质 排水 3. 材质、规格 聚丙烯静音排水管 De110 4. 连接形式 橡胶密封圈连接 5. 包含如有排水管暗装需要开补槽所需费用	m	20			
61	031004003001	洗脸盆	1. 材质:台下式陶瓷洗脸盆 2. 规格、类型:配感应龙头 3. :其余详见技术规格书	组	9			
62	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷坐便器 2. :其余详见技术规格书	组	10			
63	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷小便斗 2. 规格、类型:配感应式冲水器 3. :其余详见技术规格书	组	4			
64	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷拖把池 2. :其余详见技术规格书	组	1			
65	031004006002	大便器	1. 材质:残疾人陶瓷坐便器 2. :其余详见技术规格书	组	1			
66	031004003002	洗脸盆	1. 材质:残疾人陶瓷洗面盆 2. 规格、类型:配感应龙头 3. :其余详见技术规格书	组	1			
67	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷挂式独立面盆(母婴室) 2. :其余详见技术规格书	组	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费		1.5				
		增加费		0.36				
		扬尘污染防治增加费		0.21				
2	031302002001	夜间施工						
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302005001	冬雨季施工						
5	031302006001	已完成工程及设备保护						
6	031302008001	临时设施						
7	031302009001	赶工措施						
8	031302010001	工程按质论价						
9	031302011001	住宅分户验收						
10	031302012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：两舱区安装(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：两舱区安装(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

