

盐城市公安局车管所整体改造二期工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 (盖章)

2026年07月31日

盐城市公安局车管所整体改造二期工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市交通投资建设控股集团
有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、工程概况

盐城市公安局车管所整体改造二期工程位于盐城市亭湖区盐东镇境内，本项目主要为科目二考场场地改造、科目三考场新建停车场、雨污水管网改造、科目二候考室改造、科目三候考室改造、理论考试楼装修改造、查验区改造、围墙改造、智能化设施设备、新建区域绿化等。

二、预算范围

土方、道路、雨污水管道、绿化、装修改造等。

三、编制依据

1、盐城市建筑设计研究院有限公司提供的设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T50854-2024)、《市政工程工程量计算规范》(GB/T50857-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB/T50856-2024)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB/T50858-2024)等；

3、《江苏省建设工程费用参考》(2026 版)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026 版)、《江苏省市政工程消耗量》(2026 版)、《江苏省安装工程消耗量》(2026 版)、《江苏省园林定额》(2007 版)及同时期有关造价文件；

4、2026 版消耗量的人工工资单价按普工 140 元/工日、一般技工 250 元/工日、高级技工 340 元/工日计取。

5、《盐城工程造价》2026 年第 4 期(5 月)建设工程材料价格信息价、市场参考价，没有的按进行市场调研价；

6、通用措施项目费率参考 26 版《江苏省建设工程费用参考》，安全生产按

参考值计取，其它费用按参考值的中值计取（仅考虑文明施工、环境保护、临时设施、建筑工人实名制）。

7、消耗量中的管理费和利润的费率按 26 年《江苏省建设工程费用参考》中的低值计取。

8、建设单位提供的其他资料。

四、其他说明

1、本工程考虑商品砼及预拌砂浆；

2、本预算中，预留金考虑 73.62 万元（含税价 80.2458 万元）在室外场地工程（合同价格调整暂列金额）；

3、本预算中，摩托车训练场考虑 10.00 万元（含税价 10.90 万元）室外场地工程（未确定工程暂列金额）。

单项工程汇总表

单项工程名称：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		科目二考场						
		科目二场地						
1	041001001001	拆除路面	1、科目二现状路面面层及附着物等拆除 2、路面厚度、路面切缝等由现场勘查，投标人自行考虑 3、拆除物清理、垃圾清运投标人自行考虑 4、投标人自行考虑残值回收，费用综合考虑	m2	16257			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、科目二现状砼立牙拆除 2、拆除物清理、垃圾清运投标人自行考虑 3、投标人自行考虑残值回收，费用综合考虑	m	3000			
3	040101001001	挖一般土方	1、土类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:投标人自行考虑 3、场地表面多余土开挖	m3	2241			
4	040103002001	一般回填方	1、填方来源:原有场地表面绿化土 2、密实度:符合设计和施工要求 3、材料品种:符合绿化种植要求	m3	1836			
5	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:投标人自行考虑 2、弃料运距:投标人自行考虑	m3	405			
6	040202010001	碎石	1、15cm厚级配碎石垫层	m2	12455.1			
7	040202016001	水泥混凝土基层	1、15cm厚C30预拌砼混凝土垫层 2、含模板、养护等费用	m2	7612			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040203007001	水泥混凝土	1、15cm厚C30预拌 砼混凝土路面 2、表面压纹，分块 捣制，随打随抹， 每块长度不大 于6m，缝宽20，沥 青砂子或沥青处理 嵌缝 3、含模板、养护、 压纹、切缝等费用	m2	3822			
9	041001004001	铣刨路面	1、旧路铣刨 (1cm厚)	m2	12485			
10	040203006001	沥青混凝土	1、3.5cm细粒式沥 青ACEP-13	m2	20097			
11	040203004001	粘层	1、PCR改性乳化沥 青粘层油 (0.4kg/m2用量)	m2	20097			
12	040203006002	沥青混凝土	1、4.5cm中粒式沥 青ACEP-16	m2	20097			
13	040203003001	透层	1、乳化沥青透层油	m2	20097			
14	040203005001	封层	1、抗裂贴	m2	1500			
15	040204004001	安砌侧(平、缘) 石	1、120厚250*1000 砼立牙 2、C25预拌砼护坡	m	5000			
		小车科目二坡道 停车起步						
16	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人 自行考虑 2、挖土深度:投标 人自行考虑 3、运距:投标人自 行考虑	m3	389.58			
17	040103001001	沟槽、基坑回填 方	1、填方来源:符合 图纸设计及规范要 求 2、密实度:符合图 纸设计及规范要求 3、材料品种:符合 图纸设计及规范要 求	m3	248.45			
18	040103003002	余方弃置	1、弃料品种:投标 人自行考虑 2、弃料运距:投标 人自行考虑	m3	103.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010501001001	基础垫层	1、基础形式:条形基础 2、厚度:200mm 3、材料品种、强度要求、配比:预拌砼C20	m3	43.39			
20	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础 2、混凝土垫层 复合木模板	m2	38.08			
21	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形基础	m3	75.24			
22	010505002001	基础模板	1、基础类型:条形基础 2、混凝土基础 复合木模板	m2	71.74			
23	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体厚度:500mm	m3	135			
24	010505005001	墙面模板	1、模板形式:条形基础 2、混凝土直形墙 复合木模板	m2	546			
25	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	6.321			
26	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 10$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	0.207			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	11.245			
28	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	7.193			
29	040202010002	碎石	1、15cm厚级配碎石垫层	m2	405			
30	040202016002	水泥混凝土基层	1、15cm厚C30预拌砼混凝土垫层 2、含模板制作、养护等费用	m2	405			
31	040203006003	沥青混凝土	1、3.5cm细粒式沥青ACEP-13	m2	405			
32	040203004002	粘层	1、PCR改性乳化沥青粘层油 (0.4kg/m2用量)	m2	405			
33	040203006004	沥青混凝土	1、4.5cm中粒式沥青ACEP-16	m2	405			
34	040203003002	透层	1、乳化沥青透层油	m2	405			
35	040203005002	封层	1、抗裂贴	m2	100			
36	040205013001	隔离护栏	1、成品0.5M高波形护栏隔离带 2、两侧2.5厚热镀锌双波型钢梁，4.5厚D140热镀锌钢立柱，间距2M路面开d160孔，插入立柱后，1:3水泥砂浆灌缝500 3、具体做法详见设计图纸	m	62			
37	060302007001	排水管	1、D50PVC排水管 $\phi 3000$ ，管口包土工布一层	m	18			
		大车科目二坡道 停车起步						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	040101002002	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:投标人自行考虑 3、运距:投标人自行考虑	m3	531.7			
39	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:符合图纸设计及规范要求 2、密实度:符合图纸设计及规范要求 3、材料品种:符合图纸设计及规范要求	m3	337.33			
40	040103003003	余方弃置	1、弃料品种:投标人自行考虑 2、弃料运距:投标人自行考虑	m3	143.77			
41	010501001002	基础垫层	1、基础形式:条形基础 2、厚度:200mm 3、材料品种、强度要求、配比:预拌砼C20	m3	59.71			
42	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:基础 2、混凝土垫层 复合木模板	m2	51.68			
43	010502002002	条形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形基础	m3	103.66			
44	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础 2、混凝土基础 复合木模板	m2	97.58			
45	010502010002	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体厚度:500mm	m3	217			
46	010505005002	墙面模板	1、模板形式:条形基础 2、混凝土直形墙 复合木模板	m2	875			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	8.691			
48	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	0.457			
49	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	17.589			
50	010506014002	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	13.764			
51	040202010003	碎石	1、15cm厚级配碎石垫层	m2	775			
52	040202016003	水泥混凝土基层	1、15cm厚C30预拌砼混凝土垫层 2、含模板制作、养护等费用	m2	775			
53	040203007002	水泥混凝土	1、15cm厚C30预拌砼混凝土路面 2、表面压纹，分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理嵌缝 3、含模板、养护、压纹、切缝等费用	m2	775			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	040205013002	隔离护栏	1、成品0.5M高波形护栏隔离带 2、两侧2.5厚热镀锌双波型钢梁，4.5厚D140热镀锌钢立柱，间距2M路面开d160孔，插入立柱后，1：3水泥砂浆灌缝500 3、具体做法详见设计图纸	m	62			
55	060302007002	排水管	1、D50PVC排水管@3000，管口包土工布一层	m	24			
		大车模拟山区路						
56	040101002003	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:投标人自行考虑 3、运距:投标人自行考虑	m3	1256.51			
57	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:符合图纸设计及规范要求 2、密实度:符合图纸设计及规范要求 3、材料品种:符合图纸设计及规范要求	m3	790.59			
58	040103003004	余方弃置	1、弃料品种:投标人自行考虑 2、弃料运距:投标人自行考虑	m3	343.77			
59	010501001003	基础垫层	1、基础形式:条形基础 2、厚度:200mm 3、材料品种、强度要求、配比:预拌砼C20	m3	142.94			
60	010505001003	垫层模板	1、垫层部位:基础 2、混凝土垫层 复合木模板	m2	121.04			
61	010502002003	条形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形基础	m3	248.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010505002003	基础模板	1、基础类型:条形基础 2、混凝土基础 复合木模板	m2	229.37			
63	010502010003	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体厚度:500mm	m3	468.41			
64	010505005003	墙面模板	1、模板形式:条形基础 2、混凝土直形墙 复合木模板	m2	1873.62			
65	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	20.782			
66	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 10$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	0.68			
67	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	38.822			
68	010506014003	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求	t	26.107			
69	040202010004	碎石	1、15cm厚级配碎石垫层	m2	1487			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	040203007003	水泥混凝土	1、15cm厚C30预拌 砼混凝土路面 2、表面压纹，分块 捣制，随打随抹， 每块长度不大 于6m，缝宽20，沥 青砂子或沥青处理 嵌缝 3、含模板、养护、 压纹、切缝等费用	m2	1487			
71	060302007003	排水管	1、D50PVC排水 管@3000，管口包土 工布一层	m	60			
		科目三停车场及社会停车场						
		停车场						
72	010103001001	平整场地	1、土壤类别:投标 人自行考虑 2、弃土运距:投标 人自行考虑 3、取土运距:投标 人自行考虑	m2	1400			
73	040202010005	碎石	1、15cm厚级配碎石 垫层	m2	1414.8			
74	040203007004	水泥混凝土	1、15cm厚C30预拌 砼混凝土路面 2、表面压纹，分块 捣制，随打随抹， 每块长度不大 于6m，缝宽20，沥 青砂子或沥青处理 嵌缝 3、含模板、养护、 压纹、切缝等费用	m2	1400			
75	040204004002	安砌侧(平、缘) 石	1、120厚250*1000 砼立牙 2、C25预拌砼护坡	m	148			
		厕所						
76	010103001002	平整场地	1、土壤类别:投标 人自行考虑 2、弃土运距:投标 人自行考虑 3、取土运距:投标 人自行考虑	m2	70			
77	040202010006	碎石	1、15cm厚级配碎石 垫层	m2	70			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	040203007005	水泥混凝土	1、15cm厚C30预拌 砼混凝土路面 2、表面压纹，分块 捣制，随打随抹， 每块长度不大 于6m，缝宽20，沥 青砂子或沥青处理 嵌缝 3、含模板、养护、 压纹、切缝等费用	m2	70			
		园路						
79	010103001003	平整场地	1、土壤类别:投标 人自行考虑 2、弃土运距:投标 人自行考虑 3、取土运距:投标 人自行考虑	m2	27.05			
80	040202010007	碎石	1、15cm厚级配碎石 垫层	m2	28.35			
81	040202016004	水泥混凝土基层	1、15cm厚C30预拌 砼混凝土垫层 2、含模板制作、养 护等费用	m2	27.05			
82	040203008001	块料面层	1、25厚200*400芝 麻灰烧面PC砖（工 字铺） 2、30厚1:3水泥砂 浆粘结层	m2	27.05			
		洗车场地面						
83	010103001004	平整场地	1、土壤类别:投标 人自行考虑 2、弃土运距:投标 人自行考虑 3、取土运距:投标 人自行考虑	m2	56			
84	040202010008	碎石	1、15cm厚级配碎石 垫层	m2	59			
85	040203007006	水泥混凝土	1、15cm厚C30预拌 砼混凝土路面 2、表面压纹，分块 捣制，随打随抹， 每块长度不大 于6m，缝宽20，沥 青砂子或沥青处理 嵌缝 3、含模板、养护、 压纹、切缝等费用	m2	56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、120厚250*1000 砼立牙 2、C25预拌砼护坡	m	30			
87	040201022001	排水沟、截水沟	2、垫层、砌砖、盖板等所有费用 3、具体做法详见设计图纸	m	25.4			
		悬浮门地面						
88	010103001005	平整场地	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、弃土运距:投标人自行考虑 3、取土运距:投标人自行考虑	m2	28			
89	040202010009	碎石	1、15cm厚级配碎石垫层	m2	34.56			
90	040203007007	水泥混凝土	1、10cm厚C25预拌砼混凝土面层，分块捣制，随打随抹 3、含模板、养护、压纹、切缝等费用	m2	28			
		标线						
91	040205007001	标线	1、3厚热熔线标线、标记、箭头等 2、具体做法详见设计图纸，色彩由甲方确定	m2	2247.45			
92	040205009001	涂料	1、使用便携式摩擦系数测定仪现场测试，确保 $\mu \leq 0.3$ 2、喷涂后形成均匀膜层，（必要时撒布极细玻璃微珠或聚合物微球增强滑移性。） 3、喷涂或辊涂低摩擦系数面层聚氨酯基或环氧基防滑降摩涂料 4、涂刷专用界面剂，增强涂料附着力 5、清洁目标区域混凝土表面	m2	195			
		路面修复						
93	041001004002	铣刨路面	1、旧路铣刨（4cm厚）	m2	1145			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外场地工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外场地工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：室外场地工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			736200.00			
1.1	预留金			736200.00			
2	未确定工程暂列金额			100000.00			
2.1	摩托车训练场			100000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计				836200.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

计日工表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

总承包服务费计价表

工程名称：室外场地工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管道面层拆除恢复						
1	041001001001	拆除路面	1、科目二现状路面面层及附着物等拆除 2、路面厚度、路面切缝等由现场勘查，投标人自行考虑 3、拆除物清理、垃圾清运投标人自行考虑 4、投标人自行考虑残值回收，费用综合考虑	m2	2500			
2	040202010001	碎石	1、15cm厚级配碎石垫层	m2	2500			
3	040202016001	水泥混凝土基层	1、15cm厚C30预拌砼混凝土垫层 2、含模板、养护等费用	m2	1000			
4	040203007001	水泥混凝土	1、15cm厚C30预拌砼混凝土路面 2、表面压纹，分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理嵌缝 3、含模板、养护、压纹等费用	m2	1500			
		污水管道工程						
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:投标人自行考虑 3、运距:投标人自行考虑	m3	83.7			
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:符合图纸设计及规范要求 2、密实度:符合图纸设计及规范要求 3、材料品种:符合图纸设计及规范要求	m3	54.11			
7	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:投标人自行考虑 2、弃料运距:投标人自行考虑	m3	21.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	塑料管	1、材质规格：DN300PE100级管，公称压力 $\geq 0.8\text{MPa}$ 2、连接形式：热熔连接 3、铺设深度：详见设计图纸 4、管道检验：闭水试验	m	93			
9	040305001001	垫层	1、中粗砂垫层及包封	m3	14.65			
10	040305001002	垫层	1、级配碎石垫层	m3	8.37			
11	040504001001	砌筑井	1、污水 $\Phi 700\text{mm}$ 圆形标准砖砌检查井 2、井深详见图纸 3、不含井盖、井座、防坠网 4、做法详见图纸	座	5			
12	010503014001	盖板、井圈	1、 $\Phi 700\text{mm}$ D400铸铁井圈、盖座	套	1			
13	010503014002	盖板、井圈	1、 $\Phi 700\text{mm}$ 塑料井圈、盖座	套	4			
14	010503014003	防坠网	1、锦纶(尼龙)安全网 2、做法详见图纸设计要求	套	5			
15	040504009001	整体化粪池	1、成品砼化粪池，有效容积 9m^3 2、做法详见图纸设计要求 3、含土方开挖、运输、回填	座	1			
		雨水管道工程						
16	040101002002	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:投标人自行考虑 3、运距:投标人自行考虑	m3	3108.78			
17	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:符合图纸设计及规范要求 2、密实度:符合图纸设计及规范要求 3、材料品种:符合图纸设计及规范要求	m3	1557.49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040103003002	余方弃置	1、弃料品种:投标人自行考虑 2、弃料运距:投标人自行考虑	m3	1551.29			
19	040501005002	塑料管	1、材质规格: DN150HDPE聚乙烯缠绕结构壁管, A管(环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$) 2、连接形式: 承插式橡胶圈接口 3、铺设深度: 详见设计图纸 4、管道检验: 闭水试验	m	10			
20	040501005003	塑料管	1、材质规格: DN200HDPE聚乙烯缠绕结构壁管, A管(环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$) 2、连接形式: 承插式橡胶圈接口 3、铺设深度: 详见设计图纸 4、管道检验: 闭水试验	m	2680			
21	040501005004	塑料管	1、材质规格: DN300HDPE聚乙烯缠绕结构壁管, A管(环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$) 2、连接形式: 承插式橡胶圈接口 3、铺设深度: 详见设计图纸 4、管道检验: 闭水试验	m	2365			
22	040501005005	塑料管	1、材质规格: DN400HDPE聚乙烯缠绕结构壁管, A管(环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$) 2、连接形式: 承插式橡胶圈接口 3、铺设深度: 详见设计图纸 4、管道检验: 闭水试验	m	130			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040501005006	塑料管	1、材质规格：DN500HDPE聚乙烯缠绕结构壁管，A管（环刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：承插式橡胶圈接口 3、铺设深度：详见设计图纸 4、管道检验：闭水试验	m	250			
24	040501005007	塑料管	1、材质规格：DN600HDPE聚乙烯缠绕结构壁管，A管（环刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：承插式橡胶圈接口 3、铺设深度：详见设计图纸 4、管道检验：闭水试验	m	118			
25	040305001003	垫层	1、中粗砂垫层及包封	m3	254.66			
26	040305001004	垫层	1、级配碎石垫层	m3	338.32			
27	040504001002	砌筑井	1、雨水砖砌雨水口300*500mm 2、井深详见图纸 2、不含井盖、井座、防坠网 3、做法详见图纸	座	276			
28	040504001003	砌筑井	1、雨水Φ700mm圆形标准砖砌检查井 2、井深详见图纸 3、不含井盖、井座、防坠网 4、做法详见图纸	座	135			
29	040504001004	砌筑井	1、雨水Φ1000mm圆形标准砖砌检查井 2、井深详见图纸 3、不含井盖、井座、防坠网 4、做法详见图纸	座	18			
30	010503014004	盖板、井圈	1、300*500mm铸铁雨水箅 2、加装不锈钢防尘网(规格15x15mm,丝径1.5-2.0mm)	套	276			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	010101	拆除工程						
1	010101001001	其他金属构件拆除	1、原有钢结构停车棚及部分设施拆除、模拟隧道拆除、原有广告廊及部分设施拆除 2、投标人自行勘察现场，费用综合考虑 3、残值归招标人所有，垃圾清理外运，运距投标人自行考虑 4、残值运至招标人指定场内地点存放	项	1			
2	010101001002	拆除原有围墙	1、拆除原有围墙至基础底 2、拆除物外运出现场，运距投标人自行考虑 3、符合下道工序施工要求	m	100			
3	010101001003	拆除原有围挡	1、拆除原有围挡至基础底 2、按招标人要求拆除，并运至2Km内的指定位置存放 3、符合下道工序施工要求	m	1725			
4	010101001004	拆除原有围墙装饰层	1、拆除原有围墙涂料 2、拆除物外运出现场，运距投标人自行考虑 3、符合下道工序施工要求	m2	4875			
5	010101001005	拆除原有围墙装饰层	1、拆除原有围墙砂浆剥落部位砂浆粉刷和涂料 2、拆除物外运出现场，运距投标人自行考虑 3、符合下道工序施工要求	m2	300			
	010102	装配式围挡（详见JS-D02）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人勘察现场, 自行考虑 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人勘察现场, 自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	1599.35			
7	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求 4、填方来源、运距:场内运距投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	984.71			
8	010501001001	基础垫层	1、100厚碎石垫层 2、素土夯实	m3	56.99			
9	010501001002	基础垫层	1、100厚C25混凝土垫层 2、投标人综合考虑模板报价	m3	37.26			
10	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、投标人综合考虑模板报价	m3	201.66			
11	010506025001	预埋铁件	1、铁件制作安装	t	2.863			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010605002001	钢板墙板	1、高度：2.46m 2、明立柱：320*250*1.2异形方钢（定制警用蓝色），成品帽350*280*50 3、上横梁：50*50*0.8方管（定制警用蓝色） 4、下横梁：50*50*0.8方管（定制警用蓝色） 5、50*50*0.8方管（定制警用蓝、白色） 6、HM148*100*3 H型钢 7、墙 板3000*600*0.7mm 烤漆墙板（定制警用蓝、白色）	m	1760			
	010201	混凝土仿木安全护栏（详见JS-D04）						
13	010609001001	混凝土仿木安全护栏	1、高度：1290mm 2、80*80C30钢筋混凝土扶手，外喷仿木漆 3、150*150C30混凝土柱，外喷仿木漆 4、投标人综合考虑挖土、回填土、基础制作、安装等所有费用报价	m	1530			
	010609	现状围墙增加防爬防盗带刺钢丝护栏及围墙翻新						
14	010609001002	防爬防盗带刺钢丝护栏	1、Φ60 304不锈钢立柱 2、2.3mm粗镀锌钢丝刺绳 3、100*100*3厚钢板底座，4颗M8膨胀螺栓固定	m	300			
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	1500			
16	011404001001	墙面喷刷涂料	1、白色外墙涂料	m2	1500			
	011401	东侧、北侧围墙新建（详见JS-D04）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人勘察现场, 自行考虑 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人勘察现场, 自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	106			
18	010102007002	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求 4、填方来源、运距:场内运距投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	66.16			
19	010501001003	基础垫层	1、100厚碎石垫层 2、素土夯实	m3	10.6			
20	010501001004	基础垫层	1、100厚C25混凝土垫层 2、投标人综合考虑模板报价	m3	8.6			
21	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:砼标准砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	20.64			
22	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、投标人综合考虑模板报价	m3	5.76			
23	010502025001	零星现浇构件-压顶	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、投标人综合考虑模板报价	m3	2.78			
24	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm）直径10以内	t	0.338			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径18以内	t	0.484			
26	010401002001	围墙	1、砖品种、规格、强度等级:砼标准砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	61.06			
27	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、10厚水泥砂浆抹面	m2	520.8			
28	011404001002	墙面喷刷涂料	1、白色外墙涂料	m2	520.8			
	010609	成品仿竹不锈钢篱笆（详见绿施-02）						
29	010609003001	成品仿竹不锈钢篱笆	1、立柱高度H：120cm,横杆斜撑部分H：80cm 2、具体样式详见图纸 3、具体安装位置按建设单位要求	m	330			
	011501	池塘周边增设户外休息座椅（详见JS-D16）						
30	011501001001	休息座椅	1、550*800*1500不锈钢防腐木坐凳 2、本体购置、安装	个	32			
	011507	成品移动公厕（详见JS-D07）						
31	011507002001	成品移动公厕	1、钢结构卫生间，专业厂家定制（预留给水、排水、电等接口） 2、制作、安装等所有费用 3、与现场的水电等连接，确保使用 4、具体做法详见设计图纸	座	1			
	011502	模拟高速道路两侧镀锌钢波形护栏						
32	010609001003	模拟高速道路两侧镀锌钢波形护栏	1、波形梁板规格：两波形（G-/B） 2、立柱规格：圆形立柱 3、具体参数详见图纸	m	860			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	011506	查验通道分隔护栏科目、科目二小车考生分隔护栏						
33	010609001004	镀锌钢安全防护栏	1、高度：1m 2、具体样式详见图纸 3、具体安装位置按建设单位要求	m	280			
	011508	车辆检验台粉刷出新						
34	041001003001	拆除基层	1、部位：车辆检验台 2、现状破损面层及粉刷层铲除 3、符合下道工序施工要求	m2	72.76			
35	011202001001	零星项目一般抹灰	1、部位：车辆检验台 2、10厚水泥砂浆抹面 3、面层做防滑处理	m2	72.76			
36	011201001003	车辆检验台粉刷出新	1、部位：车辆检验台 2、白色外墙涂料粉刷2遍，做防水处理	m	72.76			
	011401	零星工程						
37	011507004001	现状车棚刷漆更换膜顶	1、规格：约45*5.5m 2、膜布采用聚碳酸酯PVC膜材，表面覆涂PVDF涂层PVDF膜布：克重1050g/m²，厚度1.0mm，拉伸强度：大于4500N/5cm，白色，透光率8%，防火等级B1级 3、拆除原有、制作、安装等所有费用 4、具体做法详见设计图纸	个	1			
	011501	泵房						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010102002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人勘察现场, 自行考虑 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人勘察现场, 自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	23.81			
39	010102007003	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求 4、填方来源、运距:场内运距投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	16.73			
40	010501001005	基础垫层	1、1:1碎砖砂垫层 2、素土夯实	m3	1.8			
41	010501001006	基础垫层	1、厚度:150 2、材料品种、强度要求、配比:预拌砼, C15	m3	1.25			
42	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 2、复合木模板	m2	3.12			
43	010502002001	条形基础	1、预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.56			
44	010505002001	基础模板	1、基础类型:条形基础 2、复合木模板 3、钢筋保护层垫块 投标人自行考虑	m2	5.2			
45	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.7			
46	010505012001	圈梁模板	1、圈梁模板 2、钢筋保护层垫块 投标人自行考虑	m2	5.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.81			
48	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、屋面板 2、复合木模板 3、板厚≤20cm 4、钢筋保护层垫块 投标人自行考虑	m2	16.22			
49	010502019001	其他板	1、板名称:复式雨篷 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.39			
50	010505008001	其他板模板	1、构件名称:复式雨篷 2、复合木模板 3、钢筋保护层垫块 投标人自行考虑	m2	21.38			
51	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.02			
52	010505004001	柱面模板	1、模板形式:构造柱模板 2、钢筋保护层垫块 投标人自行考虑	m2	9.88			
53	010506001001	现浇混凝土主体钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径10以内	t	0.148			
54	010506001002	现浇混凝土主体钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径25以内	t	0.177			
55	010506002001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径10以内	t	0.076			
56	010506002002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径18以内	t	0.091			
57	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300（mm） 直径10以内	t	0.022			
58	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20.0混凝土实心砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	010401002002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10.0混凝土实心砖 2、墙体厚度:240 3、砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	4.19			
60	010401002003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10.0混凝土实心砖 2、墙体类型:女儿墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.55			
61	011102003001	块料楼地面	1、600*600地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、80厚C20砼垫层 5、压实, 压实系数不少于90% 6、投标人综合考虑制作排水沟费用报价	m2	5.57			
62	010502029001	散水	散水做法: (参23J909-1-19-散) 1、80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100 3、压实填土, 压实系数不小于0.94, 向外坡3%~5%	m2	10.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010902004001	屋面刚性层	屋面：参23J909-屋A37a/5-30 1、50厚C30细石混凝土保护层。内配冷拔Φ6@150，设分格缝缝宽20，内填DSM砂浆（1：3水泥砂浆），分隔缝间距不大于4M 2、干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板（B1级），专用粘结剂粘结（本清单不计） 3、20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 4、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 5、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（PY聚酯胎）（本清单不计） 6、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚脂胎（本清单不计） 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）	m2	5.57			
64	011202001002	零星项目一般抹灰（雨蓬）	1、20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂 2、C15细石混凝土找坡 3、刷素水泥浆一道	m2	1.94			
65	011201001004	墙、柱面一般抹灰（外墙）	1、10厚1：3防水水泥砂浆找平（内加5%防水剂），两遍成活，面层压入耐碱玻璃纤维网格布增强网 2、界面砂浆界面层	m2	31.76			
66	011201001005	墙、柱面一般抹灰（内墙）	1、8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	21.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY聚酯胎)	m2	8.4			
68	010902001002	屋面卷材防水	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚脂胎	m2	8.4			
69	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	8.4			
70	011001001001	保温隔热屋面	1、干铺50厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级),专用粘结剂粘结	m2	5.57			
71	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	31.76			
72	011404001003	墙面喷刷涂料	1、外墙面真石漆饰面	m2	31.76			
73	011404001004	墙面喷刷涂料	1、无机涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	21.64			
74	011404002001	天棚喷刷涂料	1、刷(喷)内墙涂料 2、2厚耐水腻子刮平	m2	7.51			
75	040402017001	沟道盖板	1、铁篦子 2、300宽	m	2.4			
76	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金节能窗 2、做法做法详设计图纸,开启方式报价综合考虑 3、含施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、尺寸为设计洞口尺寸,含五金配件	m2	1.8			
77	010802001001	金属(塑钢)门	1、钢制防盗门 2、尺寸为设计洞口尺寸,含拉手、锁等五金配件 3、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收	m2	3.75			
	0115	其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010804007001	悬浮门	1、共两组,单折5米,长度10米,高1.5米,对开 2、门扇主体: 60*80矩形管,主体壁厚2.5mm,加厚底梁部分3.0mm; 材质: 6063-T5铝合金; 门框立柱: 120*120方管,壁厚3.0mm; 龙门架主横梁: 150*100矩形管,壁厚3.5mm; 材质: Q235B碳钢 (热镀锌处理,抗腐蚀) 龙门架支撑立柱: 114mm圆管,壁厚3.0mm 3、投标人时综合考虑制作、安装等所有的主件、配件费用报价	组	2			
79	011507002002	新增查验车辆信息采集亭	1、3m*3.3m*2.8m,面积约10m2(1.5P空调1个、配套插座、照明) 2、顶部镀锌板压制焊接,沥青顶阻燃隔热;镀锌烤漆门;定制镀锌地板;镀锌烤漆门;镀锌方管一体折弯门窗框架、钢化玻璃 3、制作、安装等所有费用 4、与现场的水电等连接,确保使用 5、具体做法详见设计图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011507002003	道路导视牌	1、样式详见图纸 2、杆高2.5m， 宽15cm，材质：5mm厚铝合金 3、指示牌长55cm，宽15cm，材质：2mm厚铝合金 4、制作、安装、挖土、基础、恢复等所有费用 5、具体做法详见设计图纸 6、具体样式需建设单位认可方可进场施工	个	12			
81	010609001005	护栏出新	1、现状护栏面层翻新 2、护栏表面除锈，氟碳漆粉刷出新，与现状颜色相同 3、具体安装位置按建设单位要求	m	1000			
82	010101001006	桥梁加固	1、桥梁非结构缝面层修复 2、桥梁护栏面层翻新（去除现状漆面，氟碳漆粉刷出新，与现状颜色相同）	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0501	附录A 绿化工程						
1	050102001001	栽植乔木	1、香樟B 2、胸(地) 径：Φ20cm, 高度：700cm, 蓬径：400cm 3、全冠精品苗, 蓬型饱满, 树形优美, 分支点2.5M以上 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	2			
2	050102001002	栽植乔木	1、乌桕C 2、胸(地) 径：Φ15cm, 高度：600cm, 蓬径：400cm 3、全冠精品苗, 蓬型饱满, 树形优美, 分支点2.2M以上 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	3			
3	050102001003	栽植乔木	1、榉树C 2、胸(地) 径：Φ15cm, 高度：600cm, 蓬径：400cm 3、全冠精品苗, 蓬型饱满, 树形优美, 分支点2.2M以上 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	050102001004	栽植乔木	1、金桂C 2、胸(地) 径：D8cm, 高度：250cm, 蓬径：220cm 3、全冠精品苗, 树形饱满, 不偏冠 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	6			
5	050102002001	栽植灌木	1、红叶石楠C 2、胸(地) 径：D8cm, 高度：250cm, 蓬径：220cm 3、一级分枝4-5以上, 株型饱满, 枝叶茂密, 端正, 精品苗圃批量苗 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	2			
6	050102002002	栽植灌木	1、垂丝海棠C 2、胸(地) 径：D7cm, 高度：300cm, 蓬径：250cm 3、树形开展, 一级分枝4支以上, 树形端正, 自然全冠, 精品苗圃苗 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	2			
7	050102002003	栽植灌木	1、鸡爪槭B 2、胸(地) 径：D8cm, 高度：300cm, 蓬径：300cm 3、全冠精品苗, 树形优美 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050102002004	栽植灌木	1、早樱B 2、胸(地) 径：D10cm, 高度：300cm, 蓬径：250cm 3、树形开展, 一级分枝3-4支, 树形端正, 自然全冠, 精品苗圃批量苗 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	2			
9	050102002005	栽植灌木	1、紫薇C 2、胸(地) 径：D6cm, 高度：280cm, 蓬径：250cm 3、树形开展, 一级分枝3-4支, 树形端正, 自然全冠, 精品苗圃批量苗 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	6			
10	050102002006	栽植灌木	1、瓜子黄杨球C 2、高度：100cm, 蓬径：120cm 3、光球, 不脱脚, 规格为修剪后标准 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	10			
11	050102002007	栽植灌木	1、金森女贞球C 2、高度：100cm, 蓬径：120cm 3、光球, 不脱脚, 规格为修剪后标准 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	050102002008	栽植灌木	1、大叶黄杨球C 2、高度：100cm, 蓬径：120cm 3、光球, 不脱脚, 规格为修剪后标准 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	10			
13	050102002009	栽植灌木	1、红叶石楠球C 2、高度：100cm, 蓬径：120cm 3、光球, 不脱脚, 规格为修剪后标准 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	12			
14	050102001005	栽植乔木	1、枇杷C 2、胸(地)径：D6cm, 高度：200cm, 蓬径：200cm 3、树形端正, 株型开展, 层次分明, 枝叶茂密 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	27			
15	050102001006	栽植乔木	1、杏树 2、胸(地)径：D6cm, 高度：200cm, 蓬径：200cm 3、树形开展, 树形优美, 自然全冠, 不得用高接苗 4、养护期: I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050102001007	栽植乔木	1、梨树 2、胸(地) 径：D6cm, 高度：200cm, 蓬径：200cm 3、树形开展, 树形优美, 自然全冠 4、养护期：I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	12			
17	050102001008	栽植乔木	1、柿树 2、胸(地) 径：D6cm, 高度：200cm, 蓬径：200cm 3、全冠, 树形丰满完整, 端正 4、养护期：I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	18			
18	050102001009	栽植乔木	1、果桃 2、胸(地) 径：D6cm, 高度：200cm, 蓬径：200cm 3、树形开展, 整齐, 全冠, 精品苗圃批量苗 4、养护期：I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	12			
19	050102001010	栽植乔木	1、果石榴 2、胸(地) 径：D6cm, 高度：200cm, 蓬径：200cm 3、树形整齐, 分枝均匀 4、养护期：I 级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	株	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	050102007001	栽植色带	1、兰花三七 2、高度：20cm，冠幅：25cm，密度：25株/m2 3、20-30芽/丛，25丛/m2，郁闭度≥0.9 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	557			
21	050102007002	栽植色带	1、金边阔叶麦冬 2、高度：25cm，冠幅：25cm，密度：25株/m2 3、20-30芽/丛，25丛/m2，郁闭度≥0.9 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	35			
22	050102007003	栽植色带	1、金边黄杨 2、高度：40cm，冠幅：35cm，密度：36株/m2 3、毛球苗，郁闭度≥0.9 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	394			
23	050102007004	栽植色带	1、海桐 2、高度：40cm，冠幅：35cm，密度：36株/m2 3、毛球苗，郁闭度≥0.9，不脱脚 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	050102007005	栽植色带	1、金森女贞 2、高度：40cm，冠幅：35cm，密度：36株/m2 3、毛球苗，郁闭度≥0.9，不脱脚 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	25			
25	050102007006	栽植色带	1、红叶石楠 2、高度：40cm，冠幅：35cm，密度：36株/m2 3、毛球苗，郁闭度≥0.9，不脱脚 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	16			
26	050102007007	栽植色带	1、绣球 2、高度：60cm，冠幅：70cm，密度：6株/m2 3、容器苗，郁闭度≥0.9，每个球直接距离5-8cm生长空间 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	454			
27	050102007008	栽植色带	1、丰花月季 2、高度：40cm，冠幅：35cm，密度：36株/m2 3、容器苗，密植，不脱脚 4、养护期：I级养护、二年管理期 5、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1、籽播百慕大, 15g/m2 2、养护期: I 级养护、二年管理期 3、投标人综合考虑土壤改良、基肥等费用报价	m2	9091			
29	050102002010	场地苗木清杂	1、拆除所有灌木, 清除Φ15以下大乔木、D8以下亚乔 2、清除死树、长势较差、姿态差 3、拆除物外运出现场, 运距投标人自行考虑 4、符合下道工序施工要求	m2	7000			
30	050102001011	苗木修剪	1、部位: 大车考场东侧河边 2、杨树需修剪, 做偏冠处理 3、按建设单位要求修剪	株	170			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

计日工表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

总承包服务费计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称： 查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人勘察现场, 自行考虑 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人勘察现场, 自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	60.06			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人勘察现场, 自行考虑 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人勘察现场, 自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	121.97			
3	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求 4、填方来源、运距:场内运距投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	130.93			
	0104	附录D 砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土标砖 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	10.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010401004001	空心砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级:240厚混凝土空心砖(承重型) 2、厚度:240mm 3、砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	22.68			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、基槽(坑)原土打底夯	m3	10.08			
7	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 2、复合木模板	m2	23.06			
8	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	26.24			
9	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础 2、复合木模板 3、钢筋保护层垫块 投标人自行考虑	m2	30.98			
10	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	13.84			
11	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础 2、复合木模板 3、钢筋保护层垫块 投标人自行考虑	m2	92.58			
12	010502025001	零星现浇构件	1、二次浇灌50mm厚无收缩砼C40	m3	0.25			
13	010502025002	零星现浇构件	1、C30素混凝土包脚	m3	1.01			
14	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径10以内	t	1.922			
15	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径18以内	t	1.512			
	0108	附录H 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗90系列 2、6厚白玻 3、做法做法详设计图纸，开启方式报价综合考虑 4、含施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、尺寸为设计洞口尺寸，含五金配件	m2	110.88			
17	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金门联窗 2、尺寸为设计洞口尺寸,含拉手、锁等五金配件 3、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	15.24			
18	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗 2、做法按设计图纸和建设单位要求 3、尺寸为设计洞口尺寸，含五金配件 4、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 5、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	93.6			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
19	011101003001	环氧树脂地面	1、1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4道)(厚度含面涂、中涂、底涂) 2、环氧树脂腻子超细找平层 3、环氧树脂中涂1~2道 4、环氧树脂底涂1~2道	m2	797.84			
20	011101002001	细石混凝土楼地面	1、40厚C30耐热细石混凝土垫层，机械抹光，表面施工混凝土封闭剂	m2	797.84			
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、界面剂一道,1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	797.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	011101002002	细石混凝土楼地面	1、250厚C30混凝土,内配双层C12双向钢筋@150x150	m2	797.84			
23	010501002001	楼地面垫层	1、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值fak≥150kPa 2、150厚碎石夯入土中或压实填土	m3	359.03			
24	011105003001	块料踢脚线	150高地砖踢脚: (参11J930-4/H27) 1、8-10厚地砖素水泥擦缝 2、10厚1:2水泥细砂浆黏贴层 3、素水泥砂浆一道 4、刷界面处理剂一道(用于混凝土墙柱部位)	m2	11.89			
25	010502029001	散水(参23J909-1-19-散)	1、80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 3、压实填土,压实系数不小于0.94,向外坡3%~5%	m2	77.66			
26	040402017001	沟道盖板	1、5mm厚成品铸铁盖板 2、300宽	m	50			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011203003001	面砖墙面 (参23J909-外墙13D-6-13)	位置：1.2米以下砖墙外墙面 1、DTG砂浆勾缝 2、贴8~10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂一道 3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料 5、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 6、界面剂一道 7、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 8、界面剂一道	m2	119.52			
28	011203003002	釉面砖墙面(到顶)(参23J909-7-13-内8D1)	位置：1.2米以下砖墙内墙面 1、1:1彩色水泥细砂浆(白水泥擦缝)或专用勾缝剂勾缝 2、5厚面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上);4厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 3、2.0厚聚合物水泥防水涂料 4、6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 6、界面剂一道 7、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	95.09			
	0105	设备基础						
29	010501001002	基础垫层	1、200厚1:1碎砖砂,压实系数不小于0.94	m3	24.85			
30	010501001003	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15 3、基槽(坑)原土打底夯	m3	12.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:垫层 2、复合木模板	m2	56.85			
32	010502004001	设备基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	71.03			
33	010505002003	基础模板	1、基础类型:设备基础 2、复合木模板	m2	170.47			
34	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400（mm） 直径18以内	t	5.678			
35	010506025001	预埋铁件	1、铁件制作安装	t	0.595			
	0115	成品活动板房						
36	011508001001	成品活动板房	1、8*8.12*3.8m 2、外墙、屋面采用100厚岩棉夹芯板，主体结构采用铝合金型材，窗户采用断桥隔热型材，玻璃采用6low-e中透光+12A+6透明中空玻璃，地砖地面（含基层） 3、制作、安装等所有费用 4、与现场的水电等连接，确保使用 5、具体做法详见设计图纸	个	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：查验大棚土建工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

总承包服务费计价表

工程名称: 查验大棚土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0106	附录F 金属结构工程						
1	010506024001	地脚螺栓	1、螺栓种类:Q345钢制作 2、规格:M24	t	0.162			
2	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:H型钢Q355 2、单根柱重量:1t内 3、螺栓种类:连接点注明采用高强螺栓连接的采用10.9级摩擦型高强螺栓 4、探伤要求:符合设计及相关规范要求 5、除锈要求:符合设计要求 6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 7、备注说明:具体做法按设计图纸	t	12.222			
3	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:H型钢Q355 2、单根柱重量:1t内 3、螺栓种类:连接点注明采用高强螺栓连接的采用10.9级摩擦型高强螺栓 4、探伤要求:符合设计及相关规范要求 5、除锈要求:符合设计要求 6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 7、备注说明:具体做法按设计图纸	t	11.268			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010607002001	钢支撑（柱间支撑）	1、钢材品种、规格:25圆钢Q355B 2、单式、复式:详见图纸 3、支撑高度:详见图纸 4、除锈要求:符合设计要求 5、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 6、备注说明:具体做法按设计图纸	t	0.696			
5	010607002002	钢支撑(屋面墙面系杆)	1、钢材品种、规格:钢管Q355B 2、支撑高度:详见图纸 3、除锈要求:符合设计要求 4、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 5、备注说明:具体做法按设计图纸	t	2.586			
6	010607002003	钢支撑(屋面墙面支撑)	1、钢材品种、规格:圆钢Q355B 2、支撑高度:详见图纸 3、除锈要求:符合设计要求 4、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 5、备注说明:具体做法按设计图纸	t	1.576			
7	010607002004	钢支撑(屋面支撑)	1、钢材品种、规格:隅撑 2、支撑高度:详见图纸 3、除锈要求:符合设计要求 4、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 5、备注说明:具体做法按设计图纸	t	0.181			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件类型:檩条 3、单根质量:详见设计图 4、安装高度:详见设计图 5、除锈要求:符合设计要求 6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 7、备注说明:具体做法按设计图纸	t	25.062			
9	010605003001	钢屋面板	屋面:参17J925-1第1-9页屋 1、1.5厚热塑性聚烯烃防水卷材 2、0.6厚屋面彩钢板 3、50厚玻璃丝棉 4、0.3厚复合聚丙烯隔汽膜,搭接紧密; 5、不锈钢丝网(1.5mm,间距200x200) 6、投标人综合考虑屋脊、采光带报价	m2	952.95			
10	010605002001	钢板墙板	彩钢板外墙做法参17J925-1-外墙1 1、X35-125-760型0.6厚竖向单层彩钢板使用自攻螺钉固定于墙梁	m2	879.92			
11	010607009001	钢板天沟	1、钢材品种、规格:3厚钢板,角钢 2、内外刷防腐涂料 3、漏斗、天沟形式:详见设计图 4、安装高度:详见设计图	m	80			
12	010607006001	钢梯	1、详见设计图纸 2、参见做法详15J401-D5-WT3a-150	t	0.578			
13	011402003001	金属面油漆	1、两道红丹打底	m2	2465.2			
14	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、非膨胀型防火涂料,耐火极限2.5小时	m2	379.32			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：查验大棚钢结构工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：查验大棚钢结构工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称: 查验大棚钢结构工程 标段: 盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称： 查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 查验大棚钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人勘察现场, 自行考虑 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人勘察现场, 自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	145.41			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人勘察现场, 自行考虑 2、挖土深度:1.5m以内 3、弃土运距:投标人勘察现场, 自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	236.81			
3	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求 4、填方来源、运距:场内运距投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	296.95			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、基槽(坑)原土打底夯	m3	19.76			
5	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 2、复合木模板	m2	55.07			
6	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	37.88			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：模拟隧道土建工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：模拟隧道土建工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：模拟隧道土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称: 模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0106	附录F 金属结构工程						
1	010506024001	地脚螺栓	1、螺栓种类:Q345钢制作 2、规格:M24	t	0.486			
2	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:H型钢Q355 2、单根柱重量:1t内 3、螺栓种类:连接点注明采用高强螺栓连接的采用10.9级摩擦型高强螺栓 4、探伤要求:符合设计及相关规范要求 5、除锈要求:符合设计要求 6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 7、备注说明:具体做法按设计图纸	t	13.143			
3	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:H型钢Q355 2、单根柱重量:1t内 3、螺栓种类:连接点注明采用高强螺栓连接的采用10.9级摩擦型高强螺栓 4、探伤要求:符合设计及相关规范要求 5、除锈要求:符合设计要求 6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 7、备注说明:具体做法按设计图纸	t	15.768			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010607002001	钢支撑（柱间支撑）	1、钢材品种、规格:隅撑 2、支撑高度:详见图纸 3、除锈要求:符合设计要求 4、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 5、备注说明:具体做法按设计图纸	t	0.454			
5	010607002002	钢支撑(屋面墙面系杆)	1、钢材品种、规格:钢管Q355B 2、支撑高度:详见图纸 3、除锈要求:符合设计要求 4、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 5、备注说明:具体做法按设计图纸	t	3.43			
6	010607002003	钢支撑(屋面墙面支撑)	1、钢材品种、规格:圆钢Q355B 2、支撑高度:详见图纸 3、除锈要求:符合设计要求 4、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 5、备注说明:具体做法按设计图纸	t	1.79			
7	010607002004	钢支撑(屋面支撑)	1、钢材品种、规格:隅撑 2、支撑高度:详见图纸 3、除锈要求:符合设计要求 4、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 5、备注说明:具体做法按设计图纸	t	0.844			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件类型:檩条 3、单根质量:详见设计图 4、安装高度:详见设计图 5、除锈要求:符合设计要求 6、投标人报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输等一切费用 7、备注说明:具体做法按设计图纸	t	18.007			
9	010605003001	钢屋面板	彩钢板外墙做法参17J925-1-外墙1 1、2厚树脂基透波板(UPVC材质)使用自攻螺钉固定于墙梁	m2	1260.5			
10	010605002001	钢板墙板	1、2厚树脂基透波板(UPVC材质)使用自攻螺钉固定于墙梁	m2	1024.8			
11	011402003001	金属面油漆	1、两道红丹打底	m2	2889.71			
12	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、非膨胀型防火涂料，耐火极限2.5小时	m2	282.24			
13	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、非膨胀型防火涂料，耐火极限1.5小时	m2	674.7			
14	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、非膨胀型防火涂料，耐火极限0.5小时	m2	1932.77			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：模拟隧道钢结构工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：模拟隧道钢结构工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：模拟隧道钢结构工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：理论考试楼外墙改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程
标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：理论考试楼外墙改造工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、部位:二层卫生间 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、600*600mm防滑地砖铺设 4、专业美缝剂美缝(颜色需经甲方及设计认可)	m2	54.57			
2	011101006001	平面砂浆找平层	1、20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	54.57			
3	011102003002	块料楼地面(修补)	1、部位:二层 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、600*600mm地砖铺设 4、专业美缝剂美缝(颜色需经甲方及设计认可)	m2	2.2			
4	011109001001	架空地板	1、支架:不锈钢支架 2、面层:60*600*30mm钢质防静电地板	m2	46.66			
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、部位:卫生间 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	143.9			
6	010502031001	坡道	1、50厚C20砼面层，随捣随抹成粗麻面 2、100厚C20砼 3、300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 4、素土夯实	m2	12.24			
7	010401008001	零星砌砖台阶	1、部位:砖砌台阶 2、砌块品种:砼实心砖 MU10 2、砂浆强度:M7.5 预拌水泥砂浆	m2	18.5			
8	011107002001	石材台阶	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2、30mm厚芝麻灰烧面花岗岩，含磨边、开防滑槽 3、清单工程量按展开面积计算	m2	32.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011102001001	石材楼地面	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2、30mm厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	16.83			
10	011101002001	细石混凝土楼地面	1、部位：卫生间入口两侧 2、原土打夯 3、150mm厚再生碎石垫层 4、150mm厚C25混凝土 5、表面5mm厚加浆抹光随捣随抹	m2	25.45			
		墙柱面工程						
11	011203003001	块料墙、柱面	1、5mm厚专用瓷砖胶泥粘贴 2、300*600mm墙砖 3、专业美缝剂美缝（颜色需经甲方及设计认可）	m2	66.09			
12	011404001001	墙面喷刷涂料	1、满批腻子2遍 2、白色无机涂料3遍	m2	82.29			
13	011404001002	墙面喷刷涂料（出新）	1、原墙面砂纸打磨，局部腻子修补平整 2、白色无机涂料2遍	m2	583.44			
14	011207002001	隔墙	1、75系列轻钢龙骨，12mm厚双面阻燃板基层 2、12mm厚双面纸面石膏板 3、内置50mm厚防火隔音岩棉 4、石膏板缝贴自粘胶，钉眼封点防锈漆 5、批腻子、无机涂料另计	m2	5.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011207002002	隔墙	1、75系列轻钢龙骨，12mm厚单面阻燃板基层 2、12mm厚单面纸面石膏板 3、内置50mm厚防火隔音岩棉 4、石膏板缝贴自粘胶，钉眼封点防锈漆 5、批腻子、无机涂料另计	m2	40.99			
16	010402001001	砌块墙	1、墙厚:200宽 2、M5混合砂浆，加气混凝土砌块	m3	3.56			
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:一层卫生间墙面 2、1：3水泥砂浆刮糙	m2	49.31			
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	38.3			
19	010506023001	砌块墙玻纤网格布加固	1、耐碱玻纤网格布一层	m2	38.3			
20	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1、卫生间砌块贴面砖处，挂钢丝网	m2	16.78			
21	011207002003	石膏板包下水管道	1、75系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm厚面纸面石膏板 3、石膏板缝贴自粘胶，钉眼封点防锈漆 4、批腻子、无机涂料另计	m2	2.37			
22	011205001001	不锈钢包边	1、部位:大厅电子屏四周 2、1.0mm厚304黑钛不锈钢包边，胶粘	m2	8.12			
		天棚工程						
23	011302001001	平面吊顶天棚	1、Φ8全牙镀锌吊杆，50系列轻钢龙骨，配套龙骨 2、600*600*0.6mm铝单板	m2	49.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011302001002	吊顶天棚修复	1、简单 2、吊筋、轻钢主龙骨利旧，局部增补副龙骨 3、12mm厚纸面石膏板 4、石膏板缝贴自粘胶，钉眼封点防锈漆 5、满批腻子2遍，白色无机涂料3遍	m2	53.01			
25	011404002001	天棚喷刷涂料	1、原顶面砂纸打磨，局部腻子修补平整 2、白色无机涂料2遍	m2	597.39			
		门窗工程						
26	010801002001	木质门带套	1、洞口尺寸:1100*2200mm 2、成品套装实木复合门 3、不锈钢合页，不锈钢执手锁，门吸	樘	5			
27	010802001001	100系列铝合金平开门	1、洞口尺寸:详图纸 2、门框、扇材质:铝合金断桥隔热氟碳喷涂铝合金，型材厚度不小于2.2mm，表面做粉末喷涂 3、玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 4、门五金:合页、执手、锁、闭门器等 5、尺寸为设计洞口尺寸 6、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收 8、钢化防撞玻璃等投标人在综合单价中自行考虑	m2	20.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010807001001	90系列铝合金推拉窗+手摇上悬高窗	1、洞口尺寸:详图纸 2、窗框、扇材质:断桥隔热铝合金,型材厚度不小于1.8mm,表面做粉末喷涂 3、玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 4、窗五金:滑轮、钩锁等 5、手摇高窗链式开启五金(另计) 6、尺寸为设计洞口尺寸 7、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 8、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收 9、防火消防救援窗、钢化防撞玻璃、大型窗增加的龙骨等投标人在综合单价中自行考虑	m2	69.72			
		其它工程						
29	010901004001	玻璃雨篷	1、热镀锌钢骨架 2、6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃 3、清单工程量按水平投影面积计算	m2	11.18			
30	011503004001	成品玻璃扶手栏杆	1、高度:1000mm 2、6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃,304不锈钢立柱(刀片),304拉丝不锈钢扶手(壁厚1.5mm) 3、具体做法详见图纸	m	24.49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍不锈钢扶手, H=850mm 2、做法详见图集03J926, 按设计图纸和建设单位要求 3、材质均使用304不锈钢（其中立柱2.0mm, 扶手1.5mm） 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求, 确保通过验收 5、施工前必须提供样品, 材料、颜色经建设单位认可后再施工	m	17.01			
32	011207003001	成品隔断	1、18mm厚抗倍特板 2、含铰链, 门拉手等五金件 3、具体做法详图纸	m2	77.84			
33	011505003001	镜面玻璃	1、6mm厚银镜, 广告钉固定	m2	3.46			
34	011505001001	洗漱台	1、L50*5热镀锌角钢骨架 2、20mm厚白色人造石, 开洞, 磨边 3、清单工程量按展开面积计算	m2	2.64			
35	011503004002	无障碍安全扶手	1、成品台盆安全扶手(立柱式) 2、式样由甲方确认	个	2			
36	011503004003	无障碍安全扶手	1、成品坐便器安全扶手 2、式样由甲方确认	个	2			
37	011503004004	多功能台	1、多功能台 2、式样由甲方确认	个	2			
38	010401008002	零星砌砖	1、部位:砌砖蹲位抬高 2、MU10标准砖, M5水泥砂浆	m3	4.21			
39	011404001003	墙面喷刷涂料	1、满批腻子3遍 2、白色外墙涂料3遍	m2	68.11			
40	010901001001	瓦屋面	1、瓦屋面维修	项	1			
41	011204001001	石材零星项目（维修）	1、部位:勒脚石材 2、原破损石材拆除 3、20mm厚中国黑大理石贴面	m2	50.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	041001007001	平面块料拆除	1、原地面地砖拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	55.12			
43	041001007002	防静电地板拆除	1、地面防静电地板拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	46.66			
44	011204003001	块料零星项目	1、8mm厚专用胶泥 2、外墙面砖贴饰（规格、颜色同原外墙）	m2	32.57			
45	041001007003	立面块料拆除	1、原墙面墙砖拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	66.09			
46	041001007004	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原吊顶拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	102.76			
47	041001007005	隔断隔墙拆除	1、原成品卫生间隔断拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	67.82			
48	041001007006	砖砌体拆除	1、原砖砌蹲位抬高拆除 2、原砖砌小便槽拆除	m3	11.85			
49	050101002001	植被清理	1、部位:卫生间入口两侧 2、原台阶两侧的绿化铲除 3、土方开挖	m2	31.57			
50	080506003001	电子屏移动靠墙	1、部位:大厅 2、原理论考试楼电子屏保护性拆除、搬运至科目三楼安装 3、电子屏钢骨架利旧，不锈钢包边另计 4、安装所需人工费、辅料综合考虑后报价	项	1			
51	041001007007	垃圾清运	1、现场所有拆除垃圾清理及外运 2、运距投标人自行考虑	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：科目二装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：科目二装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、部位:卫生间 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、600*600mm防滑地砖铺设 4、专业美缝剂美缝(颜色需经甲方及设计认可)	m2	50.1			
2	011101006001	平面砂浆找平层	1、20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	54.63			
3	011102003002	块料楼地面(修补)	1、部位:一层大厅 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、600*600mm地砖铺设 4、专业美缝剂美缝(颜色需经甲方及设计认可)	m2	4.53			
4	011109001001	架空地板	1、支架:不锈钢支架 2、面层:60*600*30mm钢质防静电地板	m2	9.22			
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、部位:卫生间 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	129.72			
6	010502031001	坡道	1、50厚C20砼面层，随捣随抹成粗麻面 2、100厚C20砼 3、300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 4、素土夯实	m2	11.36			
7	010401008001	零星砌砖台阶	1、部位:砖砌台阶 2、砌块品种:砼实心砖 MU10 2、砂浆强度:M7.5 预拌水泥砂浆	m2	6.22			
8	011107002001	石材台阶	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2、30mm厚芝麻灰烧面花岗岩，含磨边、开防滑槽 3、清单工程量按展开面积计算	m2	13.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011102001001	石材楼地面	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2、30mm厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	10.99			
		墙柱面工程						
10	011203003001	块料墙、柱面	1、5mm厚专用瓷砖胶泥粘贴 2、300*600mm墙砖 3、专业美缝剂美缝（颜色需经甲方及设计认可）	m2	126.24			
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1、满批腻子3遍 2、白色无机涂料3遍	m2	28.32			
12	011404001002	墙面喷刷涂料（出新）	1、原墙面砂纸打磨，局部腻子修补平整 2、白色无机涂料2遍	m2	583.44			
13	011207003001	成品隔断	1、6+6mm厚钢化玻璃隔断，内置百叶 2、铝合边框 3、含所有配套五金件 4、含与墙面、楼地板、顶面等固定配件	m2	80.03			
14	010402001001	砌块墙	1、墙厚：200宽 2、M5混合砂浆，加气混凝土砌块	m3	3.42			
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位：一层卫生间墙面 2、1：3水泥砂浆刮糙	m2	126.24			
16	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	28.92			
17	010506023001	砌块墙玻纤网格布加固	1、耐碱玻纤网格布一层	m2	28.92			
18	011205001001	不锈钢包边	1、部位：大厅电子屏四周 2、1.0mm厚304黑钛不锈钢包边，胶粘	m2	4.09			
		天棚工程						
19	011302001001	平面吊顶天棚	1、Φ8全牙镀锌吊杆，50系列轻钢龙骨，配套龙骨 2、600*600*0.6mm铝单板	m2	50.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011302001002	吊顶天棚	1、简单 2、Φ8全牙热镀锌吊杆，50系列轻钢龙骨，副龙骨 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、石膏板缝贴自粘胶，钉眼封点防锈漆 5、满批腻子2遍，白色无机涂料3遍	m2	58.25			
21	011302001003	平面吊顶天棚	1、吊筋、龙骨利旧 2、600*600*1.2mm厚穿孔铝单板	m2	459.64			
		门窗工程						
22	010801002001	木质门带套	1、洞口尺寸:1100*2200mm 2、成品套装实木复合门 3、不锈钢合页，不锈钢执手锁，门吸	樘	2			
23	010802004001	钢质防火门	1、FHM900*2200mm 2、含预埋件、施工、防火漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、尺寸为设计洞口尺寸，含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 4、符合设计耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸、相关规范、现行图集，确保通过验收	m2	2.42			
24	010805004001	玻璃门	1、洞口尺寸:1100*2200mm 2、12mm厚钢化玻璃 3、含不锈钢铰链、玻璃门锁	m2	4.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010802001001	金属平开门	1、洞口尺寸:100系列铝合金平开门 2、门框、扇材质:断桥隔热铝合金, 型材厚度不小于2.2mm, 表面做粉末喷涂 3、玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 4、门五金:合页、执手、锁、闭门器等 5、尺寸为设计洞口尺寸 6、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求, 确保通过验收 8、钢化防撞玻璃等投标人在综合单价中自行考虑	m2	10.92			
26	010401002001	新开门洞	1、尺寸:1000*2200mm 2、L50*5镀锌角加固 3、新开门洞, 洞口四周粉刷	樘	1			
27	010401002002	新开门洞	1、尺寸:3900*2200mm 2、L50*5镀锌角加固 3、新开门洞, 洞口四周粉刷	樘	1			
		其它工程						
28	010901004001	玻璃雨篷	1、热镀锌钢骨架 2、6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃 3、清单工程量按水平投影面积计算	m2	3.12			
29	011503004001	成品玻璃扶手栏杆	1、高度:1000mm 2、6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃, 304不锈钢立柱(刀片), 304拉丝不锈钢扶手(壁厚1.5mm) 3、具体做法详见图纸	m	20.11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍不锈钢扶手, H=850mm 2、做法详见图集03J926, 按设计图纸和建设单位要求 3、材质均使用304不锈钢（其中立柱2.0mm, 扶手1.5mm） 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求, 确保通过验收 5、施工前必须提供样品, 材料、颜色经建设单位认可后再施工	m	17.01			
31	011207003002	成品隔断	1、18mm厚抗倍特板 2、含铰链, 门拉手等五金件 3、具体做法详图纸	m2	75.61			
32	011505003001	镜面玻璃	1、6mm厚银镜, 广告钉固定	m2	2.56			
33	011505001001	洗漱台	1、L50*5热镀锌角钢骨架 2、20mm厚白色人造石, 开洞, 磨边 3、清单工程量按展开面积计算	m2	1.56			
34	011503004002	无障碍安全扶手	1、成品台盆安全扶手(立柱式) 2、式样由甲方确认	个	2			
35	011503004003	无障碍安全扶手	1、成品坐便器安全扶手 2、式样由甲方确认	个	2			
36	011503004004	多功能台	1、多功能台 2、式样由甲方确认	个	2			
37	010401008002	零星砌砖	1、部位:砌砖蹲位抬高 2、MU10标准砖, M5水泥砂浆	m3	3.89			
38	011404001003	墙面喷刷涂料	1、满批腻子2遍 2、白色外墙涂料3遍	m2	56.34			
39	010901001001	瓦屋面	1、瓦屋面维修	项	1			
40	011204001001	石材零星项目（维修）	1、部位:勒脚石材 2、原破损石材拆除 3、20mm厚中国黑大理石贴面	m2	20.11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	041001007001	平面块料拆除	1、原地面地砖拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	50.1			
42	041001007002	立面块料拆除	1、原墙面墙砖拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	126.24			
43	041001007003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原吊顶拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	570.06			
44	041001007004	隔断隔墙拆除	1、原成品卫生间隔断拆除 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	68.07			
45	041001007005	原有玻璃隔断拆除	1、拆除原有玻璃隔断 2、清理基层，满足下道工序要求	m2	41.31			
46	041001007006	砖砌体拆除	1、原砖砌蹲位抬高拆除 2、原砖砌小便槽拆除	m3	19.49			
47	080506003001	电子屏移动靠墙	1、一层大厅 2、电子屏保护性拆除、靠后墙面安装（钢骨架利旧），不锈钢包边另计 3、安装所需人工、辅材等费用综合考虑后报价	项	1			
48	041001007007	垃圾清运	1、现场所有拆除垃圾清理及外运 2、运距投标人自行考虑	项	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：科目三装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第3页 共3页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

计日工表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：科目三装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙柱面工程						
1	011404001001	墙面喷刷涂料	1、满批腻子2遍 2、白色无机涂料3遍	m2	26.22			
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	26.22			
3	010506023001	砌块墙玻纤网格布加固	1、耐碱玻纤网格布一层	m2	26.22			
4	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:墙面等 2、1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（两道） 3、规范要求特殊部位增加防水附加层的费用投标人在综合单价中自行考虑	m2	26.22			
		门窗工程						
5	010802004001	钢质防火门	1、FHM900*2200mm 2、含预埋件、施工、防火漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、尺寸为设计洞口尺寸，含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 4、符合设计耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸、相关规范、现行图集，确保通过验收	m2	1.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010802001001	金属平开门	1、洞口尺寸:100系列铝合金平开门 2、门框、扇材质:断桥隔热铝合金,型材厚度不小于2.2mm,表面做粉末喷涂 3、玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 4、门五金:合页、执手、锁、闭门器等 5、尺寸为设计洞口尺寸 6、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收 8、钢化防撞玻璃等投标人在综合单价中自行考虑	m2	2.76			
7	010401002001	新开门洞	1、尺寸:900*2200mm 2、L50*5镀锌角加固 3、新开门洞,洞口四周粉刷	樘	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：检查楼装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：检查楼装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：检查楼装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、部位:二层卫生间 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、600*600mm防滑地砖铺设 4、专业美缝剂美缝(颜色需经甲方及设计认可)	m2	72.11			
2	011101006001	平面砂浆找平层	1、20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	72.11			
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、部位:卫生间 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	144.21			
4	010502031001	坡道	1、50厚C20砼面层，随捣随抹成粗麻面 2、100厚C20砼 3、300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 4、素土夯实	m2	3.8			
5	010401008001	零星砌砖台阶	1、部位:砖砌台阶 2、砌块品种:砼实心砖 MU10 2、砂浆强度:M7.5 预拌水泥砂浆	m2	4.19			
6	011107002001	石材台阶	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2、30mm厚芝麻灰烧面花岗岩，含磨边、开防滑槽 3、清单工程量按展开面积计算	m2	11.49			
7	011102001001	石材楼地面	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2、30mm厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	6.42			
		墙柱面工程						
8	011203003001	块料墙、柱面	1、5mm厚专用瓷砖胶泥粘贴 2、300*600mm墙砖 3、专业美缝剂美缝(颜色需经甲方及设计认可)	m2	221.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位：一层卫生间墙面 2、1：3水泥砂浆刮糙	m2	221.81			
10	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	46.76			
11	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：墙面等 2、1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（两道） 3、规范要求特殊部位增加防水附加层的费用投标人在综合单价中自行考虑	m2	268.51			
12	011404001001	墙面喷刷涂料	1、满批腻子2遍 2、真石漆（含底漆、中漆、罩面漆）	m2	68.61			
		天棚工程						
13	011302001001	平面吊顶天棚	1、Φ8全牙镀锌吊杆，50系列轻钢龙骨，配套龙骨 2、600*600*0.6mm铝单板	m2	72.11			
		门窗工程						
14	010801002001	木质门带套	1、洞口尺寸：1100*2200mm 2、成品套装实木复合门 3、不锈钢合页，不锈钢执手锁，门吸	樘	2			
15	010801002002	木质门带套	1、洞口尺寸：1100*2600mm 2、成品套装实木复合门 3、不锈钢合页，不锈钢执手锁，门吸	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010802001001	100系列铝合金平开门	1、洞口尺寸:详图纸 2、门框、扇材质:断桥隔热铝合金,型材厚度不小于2.2mm,表面做粉末喷涂 3、玻璃品种、厚度:6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 4、门五金:合页、执手、锁、闭门器等 5、尺寸为设计洞口尺寸 6、含预埋件、施工、检验、塞缝、及配合等相关费用 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收 8、钢化防撞玻璃等投标人在综合单价中自行考虑	m2	6.06			
		屋面工程						
17	010902001001	防水层拆除	1、拆除原屋面混凝土找平层、防水层 2、满足下道工序要求	m2	77.41			
18	011101006002	平面砂浆找平层	1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	154.8			
19	010902001002	屋面卷材防水	1、3mm厚双层SBS改性沥青防水卷材	m2	77.41			
20	011001001001	保温隔热屋面	40厚聚苯乙烯挤塑板保温层	m2	77.41			
21	010902004001	屋面刚性层	1、基层清理 2、50厚C20细石砼找平层,最薄处50厚,坡度2% 3、伸缩缝及填缝材质,投标人自行考虑,结算时不另外增加费用	m2	77.41			
22	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、部位:屋面细石砼内钢筋网片 2、规格:双向Φ4@200钢筋网	t	0.076			
		其它工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍不锈钢扶手, H=850mm 2、做法详见图集03J926, 按设计图纸和建设单位要求 3、材质均使用304不锈钢（其中立柱2.0mm, 扶手1.5mm） 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求, 确保通过验收 5、施工前必须提供样品, 材料、颜色经建设单位认可后再施工	m	4.51			
24	011207003001	成品隔断	1、18mm厚抗倍特板 2、含铰链, 门拉手等五金件 3、具体做法详图纸	m2	41.73			
25	011505003001	镜面玻璃	1、6mm厚银镜, 广告钉固定	m2	1.4			
26	011505001001	洗漱台	1、L50*5热镀锌角钢骨架 2、20mm厚白色人造石, 开洞, 磨边 3、清单工程量按展开面积计算	m2	1.38			
27	011503004001	无障碍安全扶手	1、成品台盆安全扶手(立柱式) 2、式样由甲方确认	个	2			
28	011503004002	无障碍安全扶手	1、成品坐便器安全扶手 2、式样由甲方确认	个	2			
29	011503004003	多功能台	1、多功能台 2、式样由甲方确认	个	2			
30	010401008002	零星砌砖	1、部位:砌砖蹲位抬高 2、MU10标准砖, M5水泥砂浆	m3	4.19			
31	041001007001	平面块料拆除	1、原地面地砖拆除 2、清理基层, 满足下道工序要求	m2	72.11			
32	041001007002	立面块料拆除	1、原墙面墙砖拆除 2、清理基层, 满足下道工序要求	m2	221.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	011404001002	铲除涂料面	1、原墙面真石漆、 粉刷层铲除 2、清理基层，满足 下道工序要求	m2	68.61			
34	011201001003	立面抹灰层拆除	1、原墙面粉刷层铲除 2、清理基层，满足 下道工序要求	m2	68.61			
35	041001007003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原吊顶拆除 2、清理基层，满足 下道工序要求	m2	72.11			
36	041001007004	隔断隔墙拆除	1、原成品卫生间隔断拆除 2、清理基层，满足 下道工序要求	m2	41.73			
37	041001007005	砖砌体拆除	1、原砖砌蹲位抬高拆除 2、原砖砌小便槽拆除	m3	4.19			
38	041001007006	垃圾清运	1、现场所有拆除垃圾清理及外运 2、运距投标人自行考虑	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间装修改造工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称: 卫生间装修改造工程 标段: 盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第3页 共3页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：卫生间装修改造工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	011501	Q.1 柜、架、台						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011501004001	手摇金属密集资料架	1、尺寸:5400*600*2400mm 2、底盘采用采用 $\delta \geq 2.5\text{mm}$ 厚钢板一次滚压成型，分段焊接后整体组装式，具有防鼠功能。底盘检测依据符合：GB/T 3325-2017、GB/T 1732-2020、GB/T 9286-2021、QB/T 3826-1999等执行标准；检测厚度 $\delta \geq 2.5\text{mm}$ ；喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；抗中性盐雾试验18h以上。 3、轨道采用 $\delta \geq 2.0\text{mm}$ 厚镀锌钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成 4、立柱采用 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板一体成型工艺GB/T 3325-2017、GB/T 1732-2020、GB/T 9286-2021、QB/T 3826-1999等执行标准；检测厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；抗中性盐雾试验120h以上。 5、层板采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板，具有档案盒防滑功能能沿立柱垂直意调整高度。，每层净承重要求 ≥ 80 公斤。检验符合：GB/T 3325	组	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-2017、GB/T 1732-2020、GB/T 9286-2021、QB/T 3826-1999等执行标准；检测厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ；喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；抗中性盐雾验120h以上。密集架可单列或多列在导轨上行走，每列具有手刹制动装置，（自锁柄）。 侧面板，门板采用 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，表面亚光喷塑。侧面板强度高，正面按压不变形。两侧边做圆弧处理，保障使用安全。检测符合：GB/T 3325-2017 、QB/T 3827-1999 、QB/T 3832-1999 、GB/T 1732-2020 、GB/T 9286-2021等执行标准。 。检测厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ；金属喷漆（塑）涂层硬度：5H；金属喷漆（塑）涂层冲击强度:冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；金属镀层耐腐蚀等级：乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾120h。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	011501004002	手摇金属密集资料架	1、尺寸:8100*600*2400mm 2、底盘采用采用 $\delta \geq 2.5\text{mm}$ 厚钢板一次滚压成型，分段焊接后整体组装式，具有防鼠功能。底盘检测依据符合：GB/T 3325-2017、GB/T 1732-2020、GB/T 9286-2021、QB/T 3826-1999等执行标准；检测厚度 $\delta \geq 2.5\text{mm}$ ；喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；抗中性盐雾试验18h以上。 3、轨道采用 $\delta \geq 2.0\text{mm}$ 厚镀锌钢板，经全自动数控流水线一次精加工而成 4、立柱采用 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板一体成型工艺GB/T 3325-2017、GB/T 1732-2020、GB/T 9286-2021、QB/T 3826-1999等执行标准；检测厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；抗中性盐雾试验120h以上。 5、层板采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板，具有档案盒防滑功能能沿立柱垂直意调整高度。，每层净承重要求 ≥ 80 公斤。检验符合：GB/T 3325	组	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-2017、GB/T 1732-2020、GB/T 9286-2021、QB/T 3826-1999等执行标准；检测厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ；喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；涂层冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹；抗中性盐雾验120h以上。密集架可单列或多列在导轨上行走，每列具有手刹制动装置，（自锁柄）。 侧面板，门板采用 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，表面亚光喷塑。侧面板强度高，正面按压不变形。两侧边做圆弧处理，保障使用安全。检测符合：GB/T 3325-2017 、QB/T 3827-1999 、QB/T 3832-1999 、GB/T 1732-2020 、GB/T 9286-2021等执行标准。 。检测厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ；金属喷漆（塑）涂层硬度：5H；金属喷漆（塑）涂层冲击强度:冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层附着力：1级；金属镀层耐腐蚀等级：乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾120h。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011501001001	定制文件柜（按照要求出施工图）	1、尺寸:20000*400*2380mm 2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T4897-2015、GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB18580-2017、GB/T35601-2024、HJ571-2010、JC/T2039-2010、WS/T650-2019、GB8624-2012标准；检测项包含板内密度偏差±2%；静曲强度≥20Mpa；弹性模量：≥2800MPa；内胶合强度≥0.8Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；24h吸水厚度膨胀率≤1.5%；防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5；板面握螺钉力≥1300N、板边握螺钉力≥1000N；尺寸偏差（厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平整度）符合要求；外观质量符合要求；尺寸稳定性(长度变化率≤0.1%，厚度变化率≤0.1%)；密度0.65~0.80g/cm³；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均≤1μg/m³；抗菌防霉性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.8%；抗菌防霉性能（黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉）达到0级；抗菌效果（金	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			黄色葡萄球菌、大肠杆菌）抗菌率≥99.8%；燃烧性能等级-B1检测符合要求 3、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009、GB6675.4-2014、GB/T28995-2022标准；检测项包含耐热性达1级；耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级；挥发物含量≤9%；预固化度≤50%；可迁移元素砷As、汞Hg、硒Se、锑Sb、铅Pb、镉Cd、铬Cr、钡Ba均≤1mg/kg；外观质量符合要求 4、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013、GB/T3681.2-2021、GB/T15596-2021、GB8624-2012、GB/T32487-2016标准；检测项包含甲醛释放量≤0.1mg/L；氯乙烯单体≤0.5mg/kg；可迁移元素(可溶性重金属)砷、汞、硒、锑、铅、镉、铬、钡均≤0.1mg/kg；多溴联苯≤5mg/kg；多溴联苯醚≤5mg/kg；邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%；耐干热性符合要求，耐磨性符合要求，耐开裂性（耐龟裂性）达到1级，耐老化性符合要求，耐冷热循环性符合要求；自然光暴晒510h后无明显粉化；燃烧性能等级-B1级检测符合要求；塑料件					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			外观符合要求 5、热熔胶：采用优质热熔胶，符合GB 18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T 4065-2008、GB/T 35489-2017、GB/T7124-2008、GB/T 17517-1998标准；检测项包含VOC含量≤5g/kg；游离甲醛≤0.1g/kg；甲苯+乙苯+二甲苯≤0.1g/kg；卤代烃≤0.05g/kg；热老化(40℃，2h)检验无明显变化；拉伸剪切强度≥3.5MPa；压缩剪切强度≥4MPa；气味等级≤2级 6、三合一连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T28203-2011、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、GB/T6461-2002、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999、GB/T3325-2024标准；检测项包含三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥480N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1400N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥15N•m；铜加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥500小时，金属					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			镀（涂）层本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级，外观评级均达到10级。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011501001002	定制文件柜（按照要求出施工图）	1、尺寸:1000*350*2000mm 2、基材：采用优质刨花板，符合GB/T4897-2015、GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB18580-2017、GB/T35601-2024、HJ571-2010、JC/T2039-2010、WS/T650-2019、GB8624-2012标准；检测项包含板内密度偏差±2%；静曲强度≥20Mpa；弹性模量：≥2800MPa；内胶合强度≥0.8Mpa；表面胶合强度≥1.0Mpa；24h吸水厚度膨胀率≤1.5%；防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5；板面握螺钉力≥1300N、板边握螺钉力≥1000N；尺寸偏差（厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平整度）符合要求；外观质量符合要求；尺寸稳定性(长度变化率≤0.1%，厚度变化率≤0.1%)；密度0.65~0.80g/cm³；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均≤1μg/m³；抗菌防霉性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.8%；抗菌防霉性能（黑曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉）达到0级；抗菌效果（金	组	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			黄色葡萄球菌、大肠杆菌）抗菌率≥99.8%；燃烧性能等级-B1检测符合要求 3、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009、GB6675.4-2014、GB/T28995-2022标准；检测项包含耐热性达1级；耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级；挥发物含量≤9%；预固化度≤50%；可迁移元素砷As、汞Hg、硒Se、锑Sb、铅Pb、镉Cd、铬Cr、钡Ba均≤1mg/kg；外观质量符合要求 4、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T4463-2013、GB/T3681.2-2021、GB/T15596-2021、GB8624-2012、GB/T32487-2016标准；检测项包含甲醛释放量≤0.1mg/L；氯乙烯单体≤0.5mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）砷、汞、硒、锑、铅、镉、铬、钡均≤0.1mg/kg；多溴联苯≤5mg/kg；多溴联苯醚≤5mg/kg；邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%；耐干热性符合要求，耐磨性符合要求，耐开裂性（耐龟裂性）达到1级，耐老化性符合要求，耐冷热循环性符合要求；自然光暴晒510h后无明显粉化；燃烧性能等级-B1级检测符合要求；塑料件					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			外观符合要求 5、热熔胶：采用优质热熔胶，符合GB 18583-2008、HJ2541-2016、GB 33372-2020、HG/T 4065-2008、GB/T 35489-2017、GB/T7124-2008、GB/T 17517-1998标准；检测项包含VOC含量≤5g/kg；游离甲醛≤0.1g/kg；甲苯+乙苯+二甲苯≤0.1g/kg；卤代烃≤0.05g/kg；热老化(40℃，2h)检验无明显变化；拉伸剪切强度≥3.5MPa；压缩剪切强度≥4MPa；气味等级≤2级 6、三合一连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T28203-2011、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、GB/T6461-2002、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999、GB/T3325-2024标准；检测项包含三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥480N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1400N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥15N•m；铜加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥500小时，金属					
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室内家具采购工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：室内家具采购工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电系统						
1	030402011001	配电箱改造	清单特征： 1、名称:1AL配电箱改造 2、增加配电箱内元器件	台	1			
2	030402011002	配电箱改造	清单特征： 1、名称:2AL配电箱改造 2、增加配电箱内元器件	台	1			
3	030402011003	配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、规格:1AER1 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、补刷（喷）油漆4、接地	台	1			
4	030412001001	配管	1、名称:配管SC125 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	5.15			
5	030412001002	配管	1、名称:配管SC70 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	35.85			
6	030412001003	配管	1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	423.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5	m	1069.42			
8	030412004002	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	50			
9	030412004003	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZBN-RYJS-2*2.5	m	50			
10	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*50+1*25	m	16.25			
11	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*35+1*16	m	22.5			
12	030409003001	电力电缆头	清单特征: 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*50+1*25 工作内容: 1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
13	030409003002	电力电缆头	清单特征: 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*35+1*16 工作内容: 1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
14	030413002001	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:LED 36W	套	14			
15	030413002002	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:LED 9W	套	6			
16	030413002003	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、规格:36V 2W	套	3			
17	030413002004	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、规格:36V 7W	套	3			
18	040801029001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040801029002	照明开关	1、名称:延时开关	个	2			
20	040801029003	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	6			
21	040801029004	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	3			
22	030413014001	插座	1、名称:五孔插座	套	10			
23	030413014002	插座	1、名称:单相带开关三极暗插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	3			
24	030413014003	插座	1、名称:地面插座	套	27			
25	030904003001	按钮	1、名称:残疾人呼叫按钮	个	2			
26	030904004001	声光报警器	1、名称:声光报警器	个	2			
27	030412006001	接线盒	1、名称:灯头盒 2、规格:钢制	个	28			
28	030412006002	接线盒	1、名称:插座盒 2、规格:钢制	个	56			
29	030405015001	风扇	1、名称:排气扇	台	11			
30	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:≤1KV	系统	1			
31	030501019001	服务器	1、名称:电脑 2、规格:满足现场实际使用要求	台	1			
32	080506002001	监视器	1、名称:电视 2、规格:满足现场实际使用要求	台	1			
		给排水系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	031001008001	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN50 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	36.3			
34	031001008002	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN40 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	6.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031001008003	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN32 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	1			
36	031001008004	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN25 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	35.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	031001008005	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN20 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	1			
38	031001008006	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN15 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	41.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031001008007	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：UPVC排水 管DN100 3、连接形式：粘接 连接 4、管道消毒、冲 洗：详见图纸 5、警示带形式：详 见图纸 6、管道开槽、刨沟 及恢复的费用考虑 在此清单内 工作内容：1、管道 安装2、管件安 装3、管卡制作安 装4、压力试验5、 吹扫、冲洗6、警示 带铺设	m	51.55			
40	031001008008	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：UPVC排水 管DN50 3、连接形式：粘接 连接 4、管道消毒、冲 洗：详见图纸 5、警示带形式：详 见图纸 6、管道开槽、刨沟 及恢复的费用考虑 在此清单内 工作内容：1、管道 安装2、管件安 装3、管卡制作安 装4、压力试验5、 吹扫、冲洗6、警示 带铺设	m	15.1			
41	031208002001	橡塑管道保温	1、安装部位：室 内、外 2、做法：40mm厚闭 孔泡沫橡塑保温	m3	0.15			
42	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等 级：DN50	个	1			
43	031002001002	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等 级：DN25	个	1			
44	031002001003	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等 级：DN20	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	031002001004	螺纹阀门	清单特征： 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 工作内容：1、安装2、电气接线3、调试	个	2			
46	031002011001	水表	清单特征： 1、安装部位：室外 2、型号、规格：水表DN25(含表前阀) 工作内容：1、组装	组	1			
47	031002011002	水表	清单特征： 1、安装部位：室外 2、型号、规格：水表DN50(含表前阀) 工作内容：1、组装	组	1			
48	031003014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏DN50	个	5			
49	031003014002	给、排水附件	1、类型：清扫口 2、型号：DN100	个	1			
50	031003003001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	1			
51	031003003002	洗脸盆	1、名称：洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	3			
52	031003007001	小便器	1、类型：小便器（含排水栓等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可	组	5			
53	031003007002	大便器	1、名称：蹲便器（含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	031003007003	坐便器	1、类型:坐便器（含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可	组	1			
55	031003003003	残疾人洗脸盆	1、名称:残疾人洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	2			
56	031003007004	残疾人小便器	1、名称:残疾人小便器（含残疾人扶手及金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	1			
57	031003007005	残疾人大便器	1、名称:残疾人坐便器（含残疾人扶手及金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	2			
58	031301003001	套管	1、名称:钢套管 2、规格:DN40	个	1			
59	031301003002	水表井	1、名称：水表井DN25（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	个	1			
60	031301003003	水表井	1、名称：水表井DN50（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	个	1			
61	031301003004	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	6.5			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
8	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：科目二候考室安装工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

总承包服务费计价表

工程名称：科目二候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:消防给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50 4、连接形式:丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设7、刷漆	m	46.93			
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:消防给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设7、刷漆	m	30.06			
3	080707009001	支架、吊架	1、名称:管道支架 2、规格:详见图纸	t	0.045			
4	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:详见图纸 2、油漆品种:详见图纸	kg	45			
5	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格:消防软管卷盘 2、附件材质、规格:详见图纸	套	6			
6	031002001001	金属阀门	1、名称:蝶阀 2、规格、压力等级:DN50 工作内容：1、安装2、电气接线3、调试	个	1			
7	031002001002	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN20	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031002001003	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031002001004	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN20	个	1			
10	031002011001	水表	清单特征: 1、安装部位:室外 2、型号、规格:水表DN50(含表前阀) 工作内容: 1、组装	组	1			
11	031301003001	水表井	1、名称:水表井DN50(含井盖制作安装) 2、规格:具体详见图纸及规范	个	1			
12	031301003002	套管	1、名称:钢套管 2、规格:DN80	个	1			
13	030909001001	消火栓系统调试	1、系统形式:室内消火栓系统	点	1			
14	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	6.5			
15	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	4.6			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：科目二候考室消防工程
标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：科目二候考室消防工程
标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：科目二候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：科目二候考室消防工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装工程						
1	030402011001	配电箱改造	清单特征： 1、名称:AL配电箱改造 2、增加配电箱内元器件	台	1			
2	030412001001	配管	1、名称:配管SC100 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	7.79			
3	030412001002	配管	1、名称:配管SC40 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	7.79			
4	030412001003	配管	1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	399.57			
5	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5	m	1425.6			
6	030412004002	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZBN-RYJS-2*2.5	m	50			
7	030413002001	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:LED 24W	套	19			
8	030413002002	装饰灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:LED 9W	套	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030413002003	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、规格:36V 2W	套	1			
10	030413002004	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、规格:36V 7W	套	1			
11	040801029001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	2			
12	040801029002	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	5			
13	040801029003	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	2			
14	030413014001	插座	1、名称:五孔插座	套	17			
15	030413014002	插座	1、名称:单相带开关三极暗插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	4			
16	030413014003	插座	1、名称:地面插座	套	8			
17	030412006001	接线盒	1、名称:灯头盒 2、规格:钢制	个	27			
18	030412006002	接线盒	1、名称:插座盒 2、规格:钢制	个	38			
19	030904003001	按钮	1、名称:残疾人呼叫按钮	个	2			
20	030904004001	声光报警器	1、名称:声光报警器	个	2			
21	030405015001	风扇	1、名称:排气扇	台	8			
22	030410001001	接地极	1、名称:不锈钢接地极 2、规格:L50*50*5, L=2500	根	3			
23	030410002001	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4	m	19.52			
24	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:≤1KV	系统	1			
25	030502010001	信息、网络插座	1、名称:网络插座 工作内容: 1、端接模块2、安装面板	个	1			
		给排水系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031001008001	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN50 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	40.46			
27	031001008002	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN40 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	7.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031001008003	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN32 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	10.2			
29	031001008004	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN25 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	62.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031001008005	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN20 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	12.5			
31	031001008006	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN15 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	39.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031001008007	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：UPVC排水 管DN100 3、连接形式：粘接 连接 4、管道消毒、冲 洗：详见图纸 5、警示带形式：详 见图纸 6、管道开槽、刨沟 及恢复的费用考虑 在此清单内 工作内容：1、管道 安装2、管件安 装3、管卡制作安 装4、压力试验5、 吹扫、冲洗6、警示 带铺设	m	48.78			
33	031001008008	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：UPVC排水 管DN50 3、连接形式：粘接 连接 4、管道消毒、冲 洗：详见图纸 5、警示带形式：详 见图纸 6、管道开槽、刨沟 及恢复的费用考虑 在此清单内 工作内容：1、管道 安装2、管件安 装3、管卡制作安 装4、压力试验5、 吹扫、冲洗6、警示 带铺设	m	20.76			
34	031208002001	橡塑管道保温	1、安装部位：室 内、外 2、做法：40mm厚闭 孔泡沫橡塑保温	m3	0.25			
35	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等 级：DN20	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	031002001002	螺纹阀门	清单特征： 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 工作内容：1、安装2、电气接线3、调试	个	1			
37	031002011001	水表	清单特征： 1、安装部位：室外 2、型号、规格：水表DN50(含表前阀) 工作内容：1、组装	组	1			
38	031003014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏DN50	个	4			
39	031003014002	给、排水附件	1、类型：清扫口 2、型号：DN100	个	2			
40	031003003001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	1			
41	031003003002	洗脸盆	1、名称：洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	2			
42	031003007001	小便器	1、类型：小便器（含排水栓等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可	组	4			
43	031003007002	大便器	1、名称：蹲便器（含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031003003003	残疾人洗脸盆	1、名称:残疾人洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	2			
45	031003007003	残疾人小便器	1、名称:残疾人小便器（含残疾人扶手及金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	1			
46	031003007004	残疾人大便器	1、名称:残疾人坐便器（含残疾人扶手及金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	2			
47	031301003001	水表井	1、名称：水表井DN50（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	个	1			
48	031301003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	6.5			
49	031301003003	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	4.6			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：科目三候考室安装工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：科目三候考室安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：科目三候考室安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:消防给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50 4、连接形式:丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设7、刷漆	m	40.98			
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:消防给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设7、刷漆	m	31.52			
3	080707009001	支架、吊架	1、名称:管道支架 2、规格:详见图纸	t	0.055			
4	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:详见图纸 2、油漆品种:详见图纸	kg	55			
5	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格:消防软管卷盘 2、附件材质、规格:详见图纸	套	5			
6	031002001001	金属阀门	1、名称:蝶阀 2、规格、压力等级:DN50 工作内容: 1、安装2、电气接线3、调试	个	1			
7	031002001002	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031002001003	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031002011001	水表	清单特征: 1、安装部位:室外 2、型号、规格:水表DN50(含表前阀) 工作内容: 1、组装	组	1			
10	031301003001	水表井	1、名称:水表井DN50（含井盖制作安装） 2、规格:具体详见图纸及规范	个	1			
11	030909001001	消火栓系统调试	1、系统形式:室内消火栓系统	点	1			
12	031301003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	6.5			
13	031301003003	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	4.6			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：科目三候考室消防工程
标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：科目三候考室消防工程
标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称: 科目三候考室消防工程 标段: 盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第3页 共3页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：科目三候考室消防工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电						
1	030402011001	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 （含箱内所有元器件） 2、规格:1AL1 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:应急照明配电箱(含箱内一切元器件) 2、规格:1ALEE1 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、补刷（喷）油漆4、接地	台	1			
3	030412003001	桥架	清单特征： 1、名称:金属槽式桥架 2、规格:200*100 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	40.27			
4	080707009001	支架、吊架	清单特征： 1、名称:桥架支撑架 工作内容：1、制作、安装	t	0.04			
5	031301004001	抗震支架	1、材质:单管侧向支撑（T）2、规格由投标人综合考虑 工作内容：1、安装	套	2			
6	031301004002	抗震支架	1、材质:单管双向支撑（T+L）2、规格由投标人综合考虑 工作内容：1、安装	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030412001001	配管	1、名称:配管SC100 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	6			
8	030412001002	配管	1、名称:配管SC50 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	56			
9	030412001003	配管	1、名称:配管SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	18			
10	030412001004	配管	1、名称:配管SC25 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	60			
11	030412001005	配管	1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	462.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5	m	1007.3			
13	030412004002	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	209.82			
14	030412004003	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-BV-4	m	4.26			
15	030412004004	配线	1、名称:配线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:BV-2.5	m	577.02			
16	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:NH-YJV-3*2.5	m	73.1			
17	030409003001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:NH-YJV-3*2.5	个	6			
18	030413002001	装饰灯	1、名称:LED工矿灯 2、规格:LED 200W	套	20			
19	030413002002	装饰灯	1、名称:双管LED支架灯 2、规格:LED T8 2*22W	套	4			
20	030413002003	装饰灯	1、名称:单管LED支架灯 2、规格:LED T8 22W	套	2			
21	030413002004	装饰灯	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED 15W	套	4			
22	030413002005	装饰灯	1、名称:A型壁挂式应急照明灯（自带蓄电池） 2、规格:LED 6W	套	10			
23	030904003001	按钮	1、名称:应急照明手动启动按钮	个	1			
24	040801029001	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	2			
25	040801029002	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030413014001	插座	1、名称:五孔插座	套	14			
27	030413014002	插座	1、名称:防溅型带开关单相二加三孔安全型暗插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	2			
28	030413014003	插座	1、名称:壁挂空调用带开关单相三孔安全型暗插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	2			
29	030413014004	插座	1、名称:工业电风扇插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	4			
30	030413014005	工业电风扇	1、名称:工业电风扇 2、规格:满足甲方使用要求	套	4			
31	030412006001	接线盒	1、名称:灯头盒 2、规格:钢制	个	41			
32	030412006002	接线盒	1、名称:插座盒 2、规格:钢制	个	22			
33	030405015001	风扇	1、名称:排气扇	台	2			
34	030410005001	接闪带	1、名称:屋面避雷带 2、材质:热镀锌圆钢d10	m	138.27			
35	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	1			
36	030410002001	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4	m	188.24			
37	030410001001	接地极	1、名称:不锈钢板 2、材质:100*100*10	根	4			
38	030410003001	引下线	1、名称:利用柱主筋引下 2、断接卡子、箱材质、规格:测试点	m	51			
39	030410004001	均压环	1、名称:基础均压环	m	104.46			
40	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
41	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:≤1KV	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030910001001	灭火器	1、形式:MF/ABC4 (含灭火器箱)	具	8			
		其他						
43	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	20.5			
44	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	15.6			
		雨水						
45	031001008001	塑料管	清单特征: 1、安装部位:室外、内 2、介质:雨水 3、材质、规格:PVC-U DN100（防紫外线型） 4、含雨水斗、落水口	m	138.48			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：查验大棚安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：查验大棚安装工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：查验大棚安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：配电增容安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电增容安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装工程						
1	040801003001	组合型成套箱式变电站	1、名称:箱变 2、型号:400KVA 3、含高压柜、低压柜、变压器、接地等成套元器件，具体配置详见图纸	套	1			
2	080701008001	交、直流电源屏	1、名称:直流屏 2、型号:24AH	台	2			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:FS-YJV22-8.7/15KV-3*95	m	450			
4	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:FS-YJV22-8.7/15KV-3*70	m	680			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:FS-YJV22-8.7/15KV-3*95	个	2			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:FS-YJV22-8.7/15KV-3*70	个	2			
7	080701008002	高压柜改造	1、名称:高压柜改造 2、规格:配电箱电流互感器更换等，满足现场实际需求，	台	2			
8	080701008003	高压柜更换	1、名称:高压柜更换 2、规格:1#箱高压柜拆除更换，满足现场实际需求， 3、本清单含1#箱高压柜拆除更换相关的所有费用，投标人自行探勘现场，一经报价，不得更改； 4、拆除的残值送予甲方指定地点	台	1			
9	080701008004	1#箱变高压电缆拆除	1、名称:1#箱变高压电缆拆除 2、拆除的残值送予甲方指定地点 3、投标人自行探勘现场，一经报价，不得更改；	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电增容安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	080701008005	配电室计量互感器更换	1、名称:配电室计量互感器更换 2、本清单含配电室计量互感器更换相关的所有费用，投标人自行探勘现场，一经报价，不得更改； 3、拆除的残值送予甲方指定地点	项	1			
11	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称：防火堵洞	处	10			
12	040807001001	变压器系统	1、容量(kV·A): 400kVA	系统	1			
13	040807002001	供电系统	1、电压等级(kV):10kV 以下交流	系统	1			
14	040807002002	供电系统	1、电压等级(kV):1kV 以下交流	系统	1			
15	030416020001	直流盘监视系统调试	1. 直流盘监视系统调试	系统	1			
16	030416020002	中央信号装置	1. 变电所中央信号装置调试	系统	1			
17	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
18	030416027002	接地装置	1. 站所接地极	项	1			
19	030416028001	电缆试验	1、电压等级(kV):10kV 以下交流	根	2			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：配电增容安装工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：配电增容安装工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：配电扩容安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：配电增容安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：配电扩容安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：配电增容安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土建工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:详设计图纸 3、运距自行考虑	m3	631.75			
2	010102007001	回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、密实度:符合设计及规范要求 3、运距自行考虑	m3	379.05			
3	010103002001	余方弃置	1、余土外运 2、运距投标人自行考虑	m3	252.7			
4	040305001001	垫层	1、碎石垫层	m3	70			
5	040803003001	电缆排管	1、PVC3*Φ150电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	750			
6	040803003002	电缆排管	1、DFPB3*Φ150电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	250			
7	040803003003	顶管	1、MPP4*Φ150电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	40			
8	040503002001	混凝土包封	1、混凝土强度等级:C20 2、含模板费	m3	297.01			
9	010502004001	箱变基础	1、C20砼垫层 2、MU7.5粘土砖; M5水泥砂浆砌 3、C30钢筋混凝土压顶 4、内外勾缝,防水砂浆抹光 5、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁等一切费用 6、具体做法详见图纸	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504001001	砌筑井	1、电缆圆井 2、10cm厚碎石垫层；C20砼基础 2、MU7.5粘土砖；M5水泥砂浆砌 3、预制 C25钢筋混凝土盖板；C20钢筋混凝土板座 4、1:2.5水泥砂浆内、外抹20厚；内掺 5%避水浆 5、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、带电标识、井盖边框等一切费用 6、具体做法详见图纸	座	2			
11	040504001002	砌筑井	1、电缆方井 2、10cm厚碎石垫层；C20砼基础 2、MU7.5粘土砖；M5水泥砂浆砌 3、预制 C25钢筋混凝土盖板；C20钢筋混凝土板座 4、1:2.5水泥砂浆内、外抹20厚；内掺 5%避水浆 5、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、带电标识、井盖边框等一切费用 6、具体做法详见图纸	座	21			
12	040504001003	1#箱变防护围栏拆除更换	1、名称:1#箱变防护围栏拆除更换 2、拆除的残值送予甲方指定地点 3、投标人自行探勘现场，一经报价，不得更改	项	1			
13	080702019001	电缆标示板	1、C20混凝土制作，要求标有电力标志 2、具体做法详见图纸	个	10			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：配电土建工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：配电土建工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称: 厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电系统						
1	030402011001	原配电箱改造	1、名称:原配电箱改造 2、增加箱内元器件,其他满足现场实际需求	台	1			
2	030412001001	配管	1、名称:配管PC20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求,符合验收 4、含配管开槽、补槽,由投标人自行综合考虑	m	77.09			
3	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	237.25			
4	030413002001	装饰灯	1、名称:吸顶灯 2、规格:9W 工作内容:1、本体安装	套	6			
5	040801029001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	1			
6	040801029002	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	3			
7	030413014001	插座	1、名称:单相二加三孔带开关安全型暗插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	2			
8	030405004001	控制器	1、名称:控制器 2、规格:220/24V 工作内容:1、本体安装	台	1			
9	030413013001	复位开关	1、名称:复位开关 工作内容:1、安装2、校接线3、编码4、调试	套	1			
10	030904003001	按钮	1、名称:残疾人呼叫按钮	个	1			
11	030904004001	声光报警器	1、名称:声光报警器	个	1			
12	030405015001	风扇	1、名称:排气扇	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412006001	接线盒	1、名称:灯头盒 2、规格:钢制	个	6			
14	030412006002	接线盒	1、名称:插座盒 2、规格:钢制	个	10			
15	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:≤1KV	系统	1			
		给排水系统						
16	031001008001	塑料管	清单特征: 1、材质:塑料管 2、规格:PPR-DN15 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:详见图纸 5、警示带形式:详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	29.22			
17	031001008002	塑料管	清单特征: 1、材质:塑料管 2、规格:PPR-DN20 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:详见图纸 5、警示带形式:详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	0.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031001008003	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN25 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	21.09			
19	031001008004	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN32 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	9.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	031001008005	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN40 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	4.8			
21	031001008006	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：PPR-DN50 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 5、警示带形式：详见图纸 6、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	18.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031001008007	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：UPVC排水 管DN100 3、连接形式：粘接 连接 4、管道消毒、冲 洗：详见图纸 5、警示带形式：详 见图纸 6、管道开槽、刨沟 及恢复的费用考虑 在此清单内 工作内容：1、管道 安装2、管件安 装3、管卡制作安 装4、压力试验5、 吹扫、冲洗6、警示 带铺设	m	38.01			
23	031001008008	塑料管	清单特征： 1、材质：塑料管 2、规格：UPVC排水 管DN50 3、连接形式：粘接 连接 4、管道消毒、冲 洗：详见图纸 5、警示带形式：详 见图纸 6、管道开槽、刨沟 及恢复的费用考虑 在此清单内 工作内容：1、管道 安装2、管件安 装3、管卡制作安 装4、压力试验5、 吹扫、冲洗6、警示 带铺设	m	21.28			
24	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等 级：DN50	个	1			
25	031002001002	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等 级：DN20	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	031002001003	螺纹阀门	清单特征： 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 工作内容：1、安装2、电气接线3、调试	个	1			
27	031002011001	水表	清单特征： 1、安装部位：室外 2、型号、规格：水表DN50(含表前阀) 工作内容：1、组装	组	1			
28	031003014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏DN50	个	3			
29	031003014002	给、排水附件	1、类型：清扫口 2、型号：DN100	个	2			
30	031003003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	3			
31	031003007001	小便器	1、类型：小便器（含排水栓等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可	组	8			
32	031003007002	大便器	1、名称：蹲便器（含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	11			
33	031003003002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	031003003003	残疾人洗脸盆	1、名称:残疾人洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	1			
35	031003007003	残疾人小便器	1、名称:残疾人小便器（含残疾人扶手及金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	1			
36	031003007004	残疾人大便器	1、名称:残疾人坐便器（含残疾人扶手及金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	1			
37	030910001001	灭火器	1、形式:MF/ABC4（含灭火器箱）	具	2			
38	031301003001	水表井	1、名称：水表井DN50（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	个	1			
39	031301003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	6.5			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：厕所安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：厕所安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电系统						
1	030402011001	配电箱	清单特征： 1、名称:动力配电箱 2、规格:1AP2 工作内容：1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷（喷）油漆5、接地	台	1			
2	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:NH-YJV-4*150	m	161.64			
3	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*150	m	180.11			
4	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*120	m	566.14			
5	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*25	m	457.37			
6	030409001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	157.33			
7	030409001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*6	m	80			
8	030409001007	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:NH-YJV-5*2.5	m	218.79			
9	030409001008	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*4	m	904.7			
10	030409001009	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*35	m	764			
11	030409001010	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*16	m	400			
12	030409001011	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*6	m	1354.2			
13	030409001012	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*4	m	170.28			
14	030409001013	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*2.5	m	422.28			
15	030409003001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:NH-YJV-4*150	个	2			
16	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*150	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030409003003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*120	个	2			
18	030409003004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*25	个	2			
19	030409003005	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*35	个	4			
20	030409003006	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10	个	2			
21	030409003007	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*6	个	2			
22	030409003008	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*4	个	8			
23	030409003009	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:NH-YJV-5*2.5	个	2			
24	030409003010	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*16	个	2			
25	030409003011	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*6	个	12			
26	030409003012	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*4	个	6			
27	030409003013	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*2.5	个	4			
28	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:≤1KV	系统	1			
29	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:详设计图纸 3、运距自行考虑	m3	915.62			
30	031301003002	回填方	1、填方材料品种:砂 2、密实度:符合设计及规范要求 3、运距自行考虑	m3	274.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	031301003003	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、密实度：符合设计及规范要求 3、运距自行考虑	m3	549.37			
32	010103002001	余方弃置	1、余土外运 2、运距投标人自行考虑	m3	366.25			
33	040305001001	垫层	1、碎石垫层	m3	107.19			
34	040305001002	顶管	1、2*PVC-100电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	102.34			
35	040305001003	电缆排管	1、2*PVC-C110电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	389			
36	040305001004	电缆排管	1、4*PVC-C110电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	117			
37	040305001005	电缆排管	1、2xPVC-C32+2xPVC-C110电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	98.98			
38	040305001006	电缆排管	1、2xPVC-C50+2xPVC-C110电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	140			
39	040305001007	电缆排管	1、8xPVC-C110+2xPVC-C160电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	58.04			
40	040305001008	电缆排管	1、8xPVC-C110+2xPVC-C160+2xPVC50电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	20.45			
41	040305001009	电缆排管	1、2xPVC-C50+3xPVC-C110+2xPVC-C160电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	77.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	040305001010	电缆排管	1、6xPVC-C110电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	218			
43	040305001011	电缆排管	1、1*SC32电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	646.11			
44	040305001012	电缆排管	1、2*SC32电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	285.31			
45	040305001013	电缆排管	1、4*SC32电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	58.58			
46	040305001014	电缆排管	1、1*SC50电缆保护管 2、具体做法详见图纸	m	374.59			
47	040203007001	混凝土包封、管枕	1、混凝土强度等级:C10 2、含模板费	m3	57.17			
48	040203007002	混凝土包封、管枕	1、混凝土强度等级:C15 2、含模板费	m3	14.29			
49	060212015001	现浇构件钢筋	1、部位：包封 2、钢筋规格：Φ10钢筋	t	0.5			
50	010502004001	砌筑井	1、DLK1：2000(L)x1200(W)x1900(D)直通井 2、Φ770钢纤维井盖 3、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、内外粉刷等一切费用 4、具体做法详见图纸及图集07SD101-8, P17, 20	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010502004002	砌筑井	1、DLK2：2500(L) x 1200(W) x1900(D) 转角井 2、Φ770钢纤维井盖 3、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、内外粉刷等一切费用 4、具体做法详见图纸及图集07SD101-8, P110, 113	座	1			
52	010502004003	砌筑井	1、DLK3：2200(L) x 1700(W) x1900(D) 三通井 2、Φ770钢纤维井盖 3、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、内外粉刷等一切费用 4、具体做法详见图纸及图集07SD101-8, P45, 47	座	5			
53	010502004004	砌筑井	1、SSK1：1200(L) x 900(W) x1100(D) 手孔井 2、Φ700钢纤维井盖 3、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、内外粉刷等一切费用 4、具体做法详见图纸	座	4			
54	010502004005	砌筑井	1、SSK2：900(L) x 600(W) x1100(D) 手孔井 2、Φ700钢纤维井盖 3、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、内外粉刷等一切费用 4、具体做法详见图纸	座	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010502004006	砌筑井	1、SSK3：600(L) x 600(W) x800(D) 手孔井 2、Φ700钢纤维井盖 3、含土方开挖、回填、余土外运、模板、接地扁铁、内外粉刷等一切费用 4、具体做法详见图纸	座	24			
56	010502004007	电缆标示板	1、C20混凝土制作，要求标有电力标志 2、具体做法详见图纸	个	10			
57	010502004008	电缆标示桩	1、浇注时需凹进“供电”字样及电力标志，并用红漆涂红 2、具体做法详见图纸	个	10			
58	010502004009	水泥混凝土恢复	1、200mm厚C30水泥砼面层，弯拉强度≥4.5Mpa；每隔4~4.5m设缩缝一道，单块板面积≤25m²，新缝与老缝齐平。 2、200厚级配碎石压实系数不小于0.97 3、素土夯实 压实度≥93% 4、含砼养护、路面防滑刻纹、填缝等费用 5、本清单含室外安装工程里所有混凝土路面恢复的工作量	m2	400			
59	010502004010	沥青混凝土恢复	1、4cm细粒式沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土路面， 2、200厚级配碎石压实系数不小于0.97 3、素土夯实 压实度≥93% 5、本清单含室外安装工程里所有沥青路面恢复的工作量	m2	100			
		路灯工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱(含箱内一切元器件) 2、规格:1AL2 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、补刷（喷）油漆4、接地	台	1			
61	030412001001	配管	1、名称:配管SC50 2、配置形式:埋地敷设 3、其他要求详见图纸及规范	m	20			
62	030412001002	配管	1、名称:配管SC32 2、配置形式:埋地敷设 3、其他要求详见图纸及规范	m	140.19			
63	030412001003	配管	1、名称:配管PE40 2、配置形式:埋地敷设 3、其他要求详见图纸及规范	m	425.67			
64	030412001004	配管	1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	79.38			
65	030409001014	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*6	m	436.36			
66	030409001015	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*4	m	143.36			
67	030409003014	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*6	个	2			
68	030409003015	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YYJV-3*4	个	2			
69	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5	m	238.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	040805001001	常规照明灯	1、名称:庭院灯 2、型号:LED 100W, ,灯型符合建设单位要求后方可进场; 3、灯杆材质、高度:4m 4、灯杆编号:按顺序编号 5、灯架形式及臂长:见图纸 6、光源数量:1 7、附件配置:见图纸 8、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:满足现场实际使用要求,并满足建设单位要求; 9、杆座形式、材质、规格:见图纸 工作内容: 1、垫层铺筑 2、基础制作、安装 3、立灯杆 4、杆座制作、安装 5、灯架制作、安装 6、灯具附件安装 7、焊、压接线端子 8、接线 9、补刷(喷)油漆 10、灯杆编号 11、试灯	套	17			
71	030413002001	装饰灯	1、名称:车棚顶条形吸顶灯 2、规格:100W LED	套	8			
72	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、规格:L50*50*5, L=2500	根	19			
73	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:-50*4 3、规格:满足现场实际使用要求, 详见图纸 工作内容: 接地母线制作、安装	m	27.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030410002002	热镀锌顶部扁铁	清单特征： 1、名称：热镀锌顶部扁铁 2、材质：60*60*5 3、规格：满足现场实际使用要求，详见图纸 工作内容：接地母线制作、安装	块	19			
75	030416027001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
76	030416027002	照度测试	工作内容：照度测试	系统	1			
77	030413015002	送配电调试	1、名称：送配电调试 2、电压等级：≤1KV	系统	1			
78	031301003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	161.26			
79	031301003005	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：按设计要求 3、填方粒径要求：按设计要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	156.4			
		室外给水消防						
80	031001001001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：球墨铸铁管DN150 3、连接形式：详见图纸 4、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗5、刷漆防腐	m	2400.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	031001001002	铸铁管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:球墨铸铁管DN100 3、连接形式:详见图纸 4、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗5、刷漆防腐	m	1218.6			
82	031001007001	复合管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:钢塑复合管DN80 3、连接形式:详见图纸 4、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	757.98			
83	031001007002	复合管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:钢塑复合管DN50 3、连接形式:详见图纸 4、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	283.03			
84	030901011001	室外消火栓	1、安装方式:室外 2、型号、规格:详见图纸 工作内容：1、安装2、配件安装	套	20			
85	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150	个	6			
86	031002001002	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	031002001003	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80	个	5			
88	031002001004	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	3			
89	010502004011	阀门井	1、名称：阀门井DN150（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	座	6			
90	010502004012	阀门井	1、名称：阀门井DN100（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	座	1			
91	010502004013	阀门井	1、名称：阀门井DN80（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	座	5			
92	010502004014	阀门井	1、名称：阀门井DN50（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	座	3			
93	010502004015	室外消火栓井	1、名称：室外消火栓井（含井盖制作安装） 2、规格：具体详见图纸及规范	座	20			
94	010502004016	成品移动厕所	1、名称：成品移动厕所 2、具体满足现场实际需求	项	1			
95	030109001001	泵	1、名称:增压泵 2、规格:7.5KW 工作内容：1、本体安装2、泵拆装检查3、电动机安装4、二次灌装5、单机试运转6、补刷（喷）油漆7、基础制作安装	台	2			
96	031005016001	成品水箱	1、不锈钢蓄水池，4*3.5*2 2、100厚C15砼垫层 3、C25钢筋砼基础 4、含土方开挖、回填、余土外运等一切费用 5、具体做法详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	031301003006	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	875.38			
98	031301003007	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	845.6			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称： 室外安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装工程						
1	030402011001	原配电箱改造	1、名称:原配电箱改造 2、增加箱内元器件,其他满足现场实际需求	台	1			
2	030412001001	配管	1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求,符合验收 4、含配管开槽、补槽,由投标人自行综合考虑	m	30			
3	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5	m	90			
4	030413002001	装饰灯	1、名称:双管LED支架灯 2、规格:LED T8 2*22W	套	3			
5	040801029001	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	1			
6	030413014001	插座	1、名称:五孔插座	套	6			
7	030413014002	插座	1、名称:壁挂空调用带开关单相三孔安全型暗插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	1			
8	030412006001	接线盒	1、名称:灯头盒 2、规格:钢制	个	7			
9	030412006002	接线盒	1、名称:插座盒 2、规格:钢制	个	6			
10	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:≤1KV	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030502010001	信息插座	1、名称：免工具按压单口面板 2、技术参数：符合GB/T18233 (ISO/IEC11801), GB 50311及TIA/EIA568 -C. 2标准； 1口、2口、3口三种规格面板可选，支持Keystone模块的安装； 采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 灵动安装专利设计，面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便、更美观； 面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识； 燃烧性能符合GB/T 5169. 11, UL94-V0标准要求； 尺寸：86*86*6mm，符合国际标准； 极致超薄外形，安装后凸出墙面不超过6mm，使面板能更好的融入建筑环境； 渐进式防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命； 双色面板设计，支持多达十种色彩嵌条可更换，使其更具识别性； 支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护；	个	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502007001	模块	1、名称：六类非屏蔽模块 2、技术参数：符合TIA/EIA568-C.2标准对六类系统的要求； 模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 工作温度：-20~70℃； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V (AC:750V) 1min无击穿和飞弧现象； 插拔≥2000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； IDC端子：磷青铜，适用22~26AWG线规单股及多股线缆； 带宽达到250MHz, 符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接； 模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护。	个	6			
13	030502003001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽网线 2、技术参数：六类非屏蔽网线	m	360			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030506006001	出入口目标识别设备	1、名称：人脸识别机 2、技术参数：人脸动态抓拍+识别+显示一体机，带IC读卡模块，具有密码输入功能，采用Linux操作系统，CPU：RV1109双核，1.5GHz，8G存储，摄像头：200万像素；支持1：N验证模式下5万人脸容量，支持双目活体检测；精准的人脸识别算法，人脸识别时间小于0.5s；8寸IPS高清屏，全视角高亮；支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光，适应室内外环境；有效识别距离：0.5米~2米；机身尺寸：259*134*24mm；电源：支持12V输入；防护等级IP66；带壁挂式背板安装。	台	1			
15	030506006002	出入口目标识别设备	1、名称：出门按钮 2、技术参数：外形尺寸：长86x宽86（mm） 标准结构：大面板豪华型，塑料白色，易于安装 输入电压：12VDC/24VDC 接点输出：NC、COM接点 最大耐用电流：3A@36VDC，常开接点输出	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030506006003	出入口目标识别设备	1、名称：双门磁力锁 2、技术参数：最大拉力：280kg*2 输入电压：DC12V或DC24V+10% 工作电流：12V/500mA 24V/250mA 门磁功能，并有常开常闭输出。 锁体尺寸：500 * 42 * 25mm 信号输出：干接点输出，最大承受率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 LED显示：红灯/绿灯 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030506007001	出入口控制设备	1、名称：单门控制器 2、技术参数：供电电源：12VDC 4-7A，功耗≤100mA 发卡数量 20万张。 存储容量：20万条记录，停电后数据永不丢失。 读卡器输入格式：Wiegand 26或者34，可以接4个读卡器。 控制门数量：双门双向，可以控制4个读卡器。 开门延迟时间：1~600秒可调 具有1路门控制信号输出，1路门磁输入，1路开门按钮输入，具有消防联动报警。 通讯：TCP/IP协议。 读卡器到控制器最大联机距离：100米 具备强制门状态为常开或者常闭功能和远程开门功能 具备多卡同时验证开门功能 具有超级密码、胁迫报警密码等功能。 刷卡数据实时上传。 控制器上有电源状态、通信状态、工作状态指示灯 控制器可以脱机联网独立工作，通信恢复后数据通过软件上传。	台	1			
18	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV2*1.0	m	50			
19	030502003002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽网线 2、技术参数：六类非屏蔽网线	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030412001002	配管	1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	120			
21	030412001003	配管	1、名称:配管JDG25 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	50			
22	030701003001	空调器	1、名称:壁挂机（内机和外机） 2、规格、型号:1.5HP 3、安装形式:墙上式 4、本清单报价含配套室内机线控器(功能要求见设计图纸)及其信号管（线）[含开槽、补槽] 5、本清单报价含室内机与室外机连接的配套铜管、冷凝水管及其保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信号管线、打、堵墙洞、内外机支架等全部费用，最终满足验收要求 6、设备检查接线，设备定位须满足甲方要求 7、各投标人自行考察现场，不论室外机和室内机位置是否调整，该综合单价均不另行调整。	台	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：检测楼安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 检测楼安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电系统						
1	030402011001	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱（含箱内所有元器件） 2、规格:1AC1 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
2	030412001001	配管	1、名称:配管SC70 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	6			
3	030412001002	配管	1、名称:配管SC40 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	8.58			
4	030412001003	配管	1、名称:配管SC20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	15.5			
5	030412001004	配管	1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	7.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	37.39			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*35+1*16	m	20			
8	030409001002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	30.75			
9	030409001003	防水电缆	1、名称:防水电缆 2、规格:3*16	m	14.94			
10	030409003001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:WDZN-KYJY-4*1.5	个	2			
11	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*35+1*16	个	2			
12	030409003003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:3*16	个	4			
13	030413002001	装饰灯	1、名称:防爆单管LED支架灯 2、规格:LED光源 T8灯管 22W 3、安装形式:吊装/吸顶安装,带罩支架 工作内容:1、本体安装	套	1			
14	040801029001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	1			
15	030413014001	插座	1、名称:防溅型单相二加三孔安全型暗插座 工作内容:1、本体安装2、接线	套	1			
16	030412006001	接线盒	1、名称:灯头盒 2、规格:钢制	个	1			
17	030412006002	接线盒	1、名称:插座盒 2、规格:钢制	个	2			
18	030410004001	基础钢筋接地体	1、名称:基础钢筋接地体 2、规格:直径10	m	10.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030410002001	接地母线	1、名称:镀锌扁钢 2、规格:40*4	m	5.2			
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	1			
21	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
22	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:≤1KV	系统	1			
		给排水系统						
23	030901001001	镀锌钢管	清单特征: 1、安装部位:室内/外 2、材质、规格:镀锌钢管 DN100 3、连接形式:详见图纸 4、压力试验及冲洗设计要求:根据设计图纸及施工规范要求 5、管道刷漆要求详见图纸 工作内容: 1、管道及管件安装2、钢管镀锌3、压力试验4、冲洗	m	24.65			
24	080707009001	支架、吊架	1、名称:管道支架 2、规格:详见图纸	t	0.026			
25	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:详见图纸 2、油漆品种:详见图纸	kg	26			
26	031301003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油	个	1			
27	030109001001	增压泵	1、名称:增压泵 2、型号:Q=5L/S, H=55m, N=7.5KW 3、电机检查接线 4、基础制作安装	台	2			
28	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	031002001002	金属阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN100	个	2			
30	030804001001	低压碳钢管件	1、名称:异径管 2、规格:DN100	个	2			
31	031002008001	软接头(软管)	1、名称:橡胶软接头 2、规格:DN100 工作内容: 1、安装	根	2			
32	031301003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	6.5			
33	031301003003	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	4.6			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：水泵房安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：水泵房安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：水泵房安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1、车辆识别代号快勘快验(车架号数字采集仪)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030501001001	输入设备	1、名称：车辆识别代号数码拓印仪 2、技术参数：1. 应采用工程塑料外壳减轻重量，外形尺寸不大于：150mmx80mmx45mm。 2. 具备全自动开关的LED灯补光，无需人工操作。 3. 一体化柱形手柄长度握持长度不小于100mm，内置不小于7000mAh聚合物锂电池，确保连续工作时间不小于8小时。 4. 三摄1/100秒同步，感光传感器分辨率不低于1300万像素。 5. 不少于两颗红外激光器组合投射，确保空间测距精度。 6. 必须在现有的查验智能终端（手机/PDA）上竖屏单手操作拓印仪（提供案例图片响应） 7. 应具备全自动采集功能，无需人工操作也能完成采集还原。 8. 采集时拓印仪不得与车身接触，拍摄方向与VIN打刻面不垂直时能正常还原。 9. 完全符合《GA/T1984-2022 车辆识别代号采集及核对工作规程》，还原的VIN电子资料的整体间距与局部误差均小于0.2mm；平面、弧面打刻的车辆识别代号的1:1复原精度均应符合要求（需提供国家级计量机构中国测试技术研究院测试报告响应平	台	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			面、弧面VIN还原精度）。 10. 现场采集的 VIN 电子资料和档案留存的电子资料全自动半透明化、等比例重叠，使得车辆识别代号字码一一对应，人工或计算机自动识别、比对重叠后车辆识别代号整体特征、字码特征是否相符，并保存重叠后的比对影像可供核查。 （提供智能比对案例图片响应） 11. 具备前置采集功能，可在查验之前集中完成VIN采集还原并在查验时中调取。					
		2、重点车辆智能核验仪						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	030501023001	软件	1、名称：测控、管理软件 2、技术参数：从车身各角度获取的点云图像中自动识别车辆最长、最宽、最高的有效位置并自动计算精确尺寸，同时按国家标准《GB1589-2016/汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》要求对车身不应计入尺寸的部件进行自动屏蔽，软件具备以下模块： 1、通过一体化激光轮廓扫描仪对车身特征进行扫描，构建三维云点模型，建立车身的三维模型，自动计算车辆长宽高等参数。 2、在车辆外廓尺寸测量的同时，能抓拍被测车辆的前后高清照片并保存，抓拍的照片应清晰，能识别车辆的外观特征，作为本次测量的车辆唯一性识别因素之一； 3、保存三位模型记录，调取历史记录可进行复测核验； 其他技术参数： 1、重管车型可视化预警比对有效监管，相同公告车型核验时调取历史三维模型存档多角度重叠比对一致性（需存储服务器支持）。 2、需具备混凝土搅拌车等重点车型的罐体分段直径、容积率、罐体倾斜角度等公告信息测量功能。 3、按照GA/T1402-2017的要求，本次	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			所采购的设备作应与公安部交管局查验智能终端直接通讯，由公安部交管局查验智能终端直接控制设备启动测量、结果数据采集等工作。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	080809003001	扫描仪	1、名称：一体化激光轮廓扫描仪 2、技术参数：1. 激光雷达角分辨率： $\leq 0.1^{\circ}$ ； 2. 内置单帧RGB可见光图像有效像素： ≥ 800 万； 3. 内置全景RGB可见光影像有效像素： ≥ 3200 万； 4. 相机等效视场角（H x V）： $\leq 180^{\circ}$ x 85° ； 5. 点云厚度（1 σ ）@10米： ≤ 10 mm； 6. 点云距离精度（1 σ ）@10米： ≤ 18 mm； 7. 点云着色重投影对齐误差： ≤ 1 像素； 8. 转台分辨率： $\leq 1'$ ； 9. 转台定位精度： $\leq 3'$ ； 10. 数据同步精度： $\leq 50\mu s$ ； 11. 扫描速度范围： $0.5^{\circ}/s \sim 20^{\circ}/s$ ； 12. 最大回程速度： $60^{\circ}/s$ ； 13. 有效扫描范围：'水平： $-180^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 垂直： 130° ； 14. 供电范围：默认DC24V $\pm 20\%$ ； 15. 工作温度范围： $-20^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$ ； 16. 工作湿度范围： $0\% \sim 95\%$ （无凝露）； 17. 存储温度范围： $-30^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ； 18. 器件国产化率： 100% ； 19. 全景影像：支持； 20. 真彩点云： 100% ； 21. 扫描起始点：可设置。	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030505016001	显示设备	1、名称：LED显示屏 2、技术参数： 单点间距：不高于7.62 mm； 单元板尺寸：不低于488mmX 244mm； 像素密度：不低于17200点；	张	1			
5	080502001001	机柜、机架	1、名称：专用机柜 2、技术参数：尺寸不低于19英寸标准机架式机柜，规格不低于600mm(宽) x 800mm(深) x2000mm(高), 不低于42U。 用于 放置检测信号收集工控机，显示器等设备/含断路器/线盒/采用不小于1.5mm钢板冲压成型，外表喷塑防锈处理，符合工程人机交互操作要求，具有现场电磁防护功能， 工作电压：交流220V/50HZ，配置通风散热装置、柜内PDU和柜外电源开关。	台	1			
6	020110030001	其他配件	1、名称：安装附件、土建工程 2、技术参数：安装附件： 网线：五类，300米 信号线：100米 电源线：150米 支架，各类接头盒 配件 土建工程：包含墙面/地面开槽、布线及基础恢复。	批	1			
		3、智能外廓称重测量查验系统(地磅)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030501001002	输入设备	1、名称：智能整备质量测量仪 2、技术参数：1、 额 定称量不低于100吨 2、秤台台面尺寸： 不低于3x18m ;分度 值：不低于20kg ;分度数：不低 于1/15000 3、秤台单元数不低 于3个 4、传感器形式： 桥 式 5、基础形式：浅基 坑（地中衡） 6、精确度等 级：III ;安全过载：不低 于150% ;稳定时间：不小于 3秒 7、工作环境温度： - 30℃~+70℃ 8、电源条 件：220VAC（- 15%~+10%） 50HZ±2% 技术要求： 1、实现接收查验终 端发送的车辆信 息： 流水号、车辆识别 代 号参数； 2、实现接收整备测 量仪测量参数：整 备 质量。 3、将查验终端返回 整备质量数据与仪 器 采集整备质量数据 进 行比对， 自动返回 比 对结果。 4、通过光电红外检 测车辆到位，进行 LED屏显示引导车辆 上下秤，进行称	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			重， 软件无需人工干预。					
		4、车管所查验区智能化改造(查验区综合展示)						
8	030501001003	输入设备	1、名称：软硬一体化车管所查验区综合展示系统-大型显示屏 2、技术参数： 尺寸长3.5米以上，宽1.3米以上；单屏不小于55英寸；物理分辨率不低于1920 × 1080；超窄边设计；运行稳定，可24小时持续工作； 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式；多种拼接方式，能适应各种使用场所；采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 ；实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。	台	1			
9	030501001004	输入设备	1、名称：软硬一体化车管所查验区综合展示系统-小型显示屏 2、技术参数：屏幕尺寸： 不低于75英寸；屏幕分辨率：不低于3840*2160；刷新率：不低于144Hz；；内存：不低于2GB；蓝牙：支持；	台	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030501001005	输入设备	软硬一体化车管所查验区综合展示系统技术要求：统筹查验区建设的车辆识别代号快勘快验，重点车辆智能核验仪，智能外廓称重测量查验系统，机动车远程监销等四个整合到综合展示系统。 软件功能：当日工作量，总查验任务数：显示当天系统分配的全部车辆查验任务数量。已完成任务数：显示当天已成功完成查验的车辆数目。待办任务数：显示当天尚未开始或正在进行的查验任务数量。计算方式为“总查验任务数 - 已完成任务数”。正在查验的车辆详情：显示每个查验通道当前正在查验的车辆车架号（VIN）。查验进度：以图形或文字形式展示当前车辆的查验进度，例如“预登记”、“查验员查验”、“查验完成”等环节。可以根据实际查验流程细化步骤。平均查验时间，日均值：计算当天所有已完成查验任务的平均耗时。计算公式为“已完成任务总耗时/已完成任务数”。每日统计更新。历史对比：展示过去一段时间（例如近一周）的日均查验时间，并与当日数据进行对比。可以采用折线图、柱状图等形式	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			进行可视化展示。 智能体研发：根据实际需求，提供不少于10个智能体模型。					
		5、机动车远程监销(查验过程音视频管理系统)						
11	080803004001	模块(接口)	1、名称：查验过程音视频管理系统-车辆监销子模块 2、技术参数：包含视频设备管理、业务视频切片、业务视频回放、远程监销图片视频审核、监销车辆信息同步等功能。具有与盐城市查验音视频管理系统、盐城车驾管智能综合研判系统对接证明。2位高级工程师服务30天	项	1			
12	030501023002	软件	1、名称：执法记录仪端 2、技术参数：1. 执法记录仪视频上传请求。执法记录仪系统根据获取到的业务信息制作查验过程视频，制作完成后访问视频上传服务申请上传视频；2. 执法记录仪视频上传任务创建。系统接收到上传请求后根据执法记录仪系统提交的业务信息、文件信息创建相应的视频上传线程分配相应的存储空间。3. 执法记录仪视频上传。系统接收执法记录仪系统上传的视频文件，文件接收完成后更新任务状态。1位高级工程师服务10天	项	1			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：查验区智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整
体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：查验区智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、监控系统						
		1、查验通道、考试区						
1	030506010001	监控摄像设备	1、名称：全彩筒机（含支架） 2、技术参数：采用不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器 主码流视频分辨率不小于2560×1440。 支持配置2.8/4/6/8mm等主流焦距。 支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式 内置补光灯 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 内置麦克风 外壳防护能力不低于IP67 支持GB35114 A级安全加密 支持DC12V/POE供电	台	131			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	030506010002	监控摄像设备	1、名称：全景摄像机（含支架） 2、技术参数：由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成 主码流分辨率与帧率 可设为：全景通道2560*1440 ;细节通道2560*1440 全景摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸，细节摄像机靶面尺寸为1/2.8英寸 细节摄像机的焦距5.9 mm~188.8 mm，不低于32倍光学变倍 支持全景和细节联动功能，全景发现目标后，细节能自动变焦拉近抓拍。 全景摄像机最低照度 彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx； 可显示多个移动目标的位置、速度、轨迹等信息，轨迹可指示 目标移动方向 全景摄像机白光补光 距离可达到30m；细节摄像机白光补光 距离可达到30m，红外补光距离可达到150m 具有1个RJ45网络接口，2路报警输入，1路音频输入，采用DC 36V供电。 支持IP67防尘防水，	台	17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工作温湿度：-30℃~65℃。 支持GB35114安全加密					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030501004001	存储设备	1、名称：32路8盘位NVR 2、技术参数：不少于2个HDMI接口、不少于2个VGA接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、不少于2个USB3.0接口；具有音频输入输出接口，报警输入输出接口；可内置8个SATA接口硬盘 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 支持最大32路H.264、H.265格式 高清码流接入 HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持前端IPC证书二	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			次校验机制，未通过 证书校验的IPC不允许添加到NVR 支持网络端口扫描 行为预警，可自动封禁IP，并上报预警， 支持远程下发IP拦截					
4	030501004002	存储设备	1、名称：8T监控级硬盘 2、技术参数：8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m	块	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030501015001	交换机	1、名称：8口千兆POE工业交换机（含光模块、电源） 2、技术参数：配置：可用千兆Hi-PoE电口数量≥2，可用千兆PoE电口数量≥6，可用千兆光口数量≥2 交换容量≥20 Gbps 转发性能≥14.88 Mpps 支持MAC地址表≥8K 支持防护等级IP40 支持双电源功能 支持-40℃到+75℃工作环境温度 支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 支持端口通断告警，PoE_MAX告警，PoE通断告警 支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 Hi-PoE端口最大供电功率：不小于90W PoE端口最大供电功率：不小于30W 整机最大供电功率：不小于110W	台	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030501015002	交换机	1、名称：12电+16光 三层千兆交换机（含光模块） 2、技术参数：提供12个千兆电口，16个千兆光口 光口配置：千兆10KM单模双纤模块16个。 支持统一网络管理平台管理 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 支持不低于2个电源、2个风扇 交换容量：不低于336Gbps 包转发率：不低于144Mpps	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030412005001	接线箱	1、名称：监控安防箱 2、技术参数：支持1路AC 220V负载输出 空气开关：2P 10A，数量根据现场实际确定，满足使用要求。 电源防雷器 材质：镀锌钢板 材质厚度不少于1.0mm 含帽沿尺寸不小于450mm × 350mm × 200mm(高×宽×深) 安装方式：根据现场确认 防护等级：IP54 工作环境：工作温度-40~70℃，工作湿度10%~90%	个	31			
8	030502011001	4口光纤盒	1、名称：4口光纤盒 2、技术参数：4口（满配LC双芯耦合器、尾纤）	个	31			
9	080501019001	熔纤	1、名称：光纤熔接	芯	248			
10	080501019002	跳线	1、名称：光纤跳线 2、技术参数：双芯单模LC-LC光纤跳线	条	62			
11	030502008001	光纤配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口（满配LC双芯耦合器、尾纤）	架	1			
12	030501003001	控制设备	1、名称：电脑 2、规格：CPU：国产海光8核CPU，主频不低于2.8GHz 内存：16G DDR4 SSD硬盘：1TB 麒麟操作系统 2G独显 23.8英寸显示器 电源：200W TFX 含键鼠套装	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第9页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030501004003	存储设备	1、名称：128路16盘位NVR 2、技术参数：具有不少于2个HDMI接口、不少于2个VGA接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1+1冗余电源（每个电源的功率不低于300W），1+1冗余风扇。具有音频输入输出接口，报警输入输出接口；可内置16个SATA接口硬盘（最大支持20T）支持最大接入带宽不低于512Mbps，最大存储带宽不低于512Mbps，最大转发带宽不低于512Mbps支持最大128路H.264、H.265格式高清码流接入HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出支持文字搜索功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第10页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第11页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030501015003	交换机	1、名称：核心交换机（含光模块） 2、技术参数：支持槽位数≥3，3个业务板槽，业务板卡集成 主控能力，无需独立 主控板卡，支持电源 冗余，整机高度≤4U 本次配置双电源，（支持热备份模式），24 千兆电+48千兆光+2 万兆光 光口配置：千兆10 KM单模双纤模块48 个，万兆10KM单模 双纤模块2个。 交换容量：38.4Tbps 转发性 能：7200Mpps 支持用户的分级分 权 控制，可以为用户 分 配不同权限，每个用 户只能进行其权限所 允许的操作 可以为远程连接用户 提供访问控制，拒绝 未通过验证的连接 支持通过平台进行区 域分组管理，支持设 备名称同步、设备名 称下发、固件升级、 一键免密远程跳转到 设备web端、定位到 拓扑图显示等操作 支持通过平台进行	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第12页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发支持通过平台只允许已授权设备接入使用；支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警；支持禁用名单防护，启用之后当有禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端口。支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括：1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息；2）支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势。支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等；支持报告查看和导出功能。					
15	030502008002	光纤配线架	1、名称:光纤配线架 2、规格:144芯（满配LC双芯耦合器、尾纤）	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第13页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2、室外安防						
16	030506010003	监控摄像设备	1、名称：全彩筒机（含支架） 2、技术参数：采用不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器 主码流视频分辨率不小于2560×1440。 支持配置2.8/4/6/8mm等主流焦距。 支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式 内置补光灯 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 内置麦克风 外壳防护能力不低于IP67 支持GB35114 A级安全加密 支持DC12V/POE供电	台	74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第14页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030506010004	监控摄像设备	1、名称：全景摄像机（含支架） 2、技术参数：由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成 主码流分辨率与帧率 可设为：全景通道2560*1440 ;细节通道2560*1440 全景摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸，细节摄像机靶面尺寸为1/2.8英寸 细节摄像机的焦距5.9 mm~188.8 mm，不低于32倍光学变倍 支持全景和细节联动功能，全景发现目标后，细节能自动变焦拉近抓拍。 全景摄像机最低照度 彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx； 可显示多个移动目标的位置、速度、轨迹等信息，轨迹可指示 目标移动方向 全景摄像机白光补光 距离可达到30m；细节摄像机白光补光 距离可达到30m，红外补光距离可达到150m 具有1个RJ45网络接口，2路报警输入，1路音频输入，采用DC 36V供电。 支持IP67防尘防水，	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第15页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工作温湿度：-30℃~65℃。 支持GB35114安全加密					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第16页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030501004004	存储设备	1、名称：128路16盘位NVR 2、技术参数：具有不少于2个HDMI接口、不少于2个VGA接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1+1冗余电源（每个电源的功率不低于300W），1+1冗余风扇。具有音频输入输出接口，报警输入输出接口；可内置16个SATA接口硬盘（最大支持20T）支持最大接入带宽不低于512Mbps，最大存储带宽不低于512Mbps，最大转发带宽不低于512Mbps支持最大128路H.264、H.265格式高清码流接入HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出支持文字搜索功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第17页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第18页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030501004005	存储设备	1、名称：8T监控级硬盘 2、技术参数：8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m	块	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第19页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030501015004	交换机	1、名称：8口千兆POE工业交换机（含光模块、电源） 2、技术参数：配置：可用千兆Hi-PoE电口数量≥2，可用千兆PoE电口数量≥6，可用千兆光口数量≥2 交换容量≥20 Gbps 转发性能≥14.88 Mpps 支持MAC地址表≥8K 支持防护等级IP40 支持双电源功能 支持-40℃到+75℃工作环境温度 支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 支持端口通断告警，PoE_MAX告警，PoE通断告警 支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 Hi-PoE端口最大供电功率：不小于90W PoE端口最大供电功率：不小于30W 整机最大供电功率：不小于110W	台	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第20页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030501015005	交换机	1、名称：核心交换机（含光模块） 2、技术参数：支持槽位数≥3，3个业务板槽，业务板卡集成 主控能力，无需独立 主控板卡，支持电源 冗余，整机高度≤4U 本次配置双电源，（支持热备份模式），24 千兆电+48千兆光+2 万兆光 光口配置：千兆10 KM单模双纤模块48 个，万兆10KM单模 双纤模块2个。 交换容量：38.4Tbps 转发性 能：7200Mpps 支持用户的分级分 权 控制，可以为用户分 配不同权限，每个用 户只能进行其权限所 允许的操作 可以为远程连接用户 提供访问控制，拒绝 未通过验证的连接 支持通过平台进行区 域分组管理，支持设 备名称同步、设备名 称下发、固件升级、 一键免密远程跳转到 设备web端、定位到 拓扑图显示等操作 支持通过平台进行	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第21页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发支持通过平台只允许已授权设备接入使用；支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警；支持禁用名单防护，启用之后当禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端口。支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括：1)支持链路的实时速率、带宽利用率信息；2)支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势。支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等；支持报告查看和导出功能。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第22页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412005002	接线箱	1、名称：监控安防箱 2、技术参数：支持1路AC 220V负载输出 空气开关：2P 10A，数量根据现场实际确定，满足使用要求。 电源防雷器 材质：镀锌钢板 材质厚度不少于1.0mm 含帽沿尺寸不少于450mm × 350mm × 200mm(高×宽×深) 安装方式：根据现场确认 防护等级：IP54 工作环境：工作温度-40~70℃，工作湿度10%~90%	个	18			
23	030502011002	4口光纤盒	1、名称：4口光纤盒 2、技术参数：4口（满配LC双芯耦合器、尾纤）	个	18			
24	080501019003	跳线	1、名称：光纤跳线 2、技术参数：双芯单模LC-LC光纤跳线	条	36			
25	030502008003	光纤配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：144芯（满配LC双芯耦合器、尾纤）	台	1			
26	080501019004	熔纤	1、名称：光纤熔接	芯	144			
		3、线缆						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第23页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030502005001	光缆	1、名称：4芯室外单模光缆 2、技术参数：执行标准：YD/T 769 芯数：4 芯 纤芯规格：OS2 衰减值：≤0.36 dB/km (1310 nm) ≤0.22 dB/km (1550 nm) 外径：≤6.3 mm 外护套厚度：≥0.8 mm 外护套材质：聚乙烯（PE） 外护套颜色：黑色 松套管外径：1.4 mm 加强件材质：钢丝（Ø0.6 mm × 4） 短期拉伸力：≥1000 N 衰减变化≤0.4% 长期拉伸力：≥500 N 衰减变化≤0.2% 短期压扁力：≥1000 N 无明显附加衰减 长期压扁力：≥300 N 光纤无断裂 最小弯曲半径：10D（静态） 20D（动态）	m	4800			
28	030502003001	双绞线缆	1、名称：超五类室外非屏蔽网线	m	3375			
29	030412004001	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.5	m	3375			
30	030412001001	配管	1、名称：PE100 2、技术参数：100	m	6200			
31	030412001002	配管	1、名称：PE50 2、技术参数：50	m	4000			
32	030412001003	配管	1、名称：SC50 2、技术参数：穿线支管，镀锌钢管50mm，含挖土、回填土、管道连接	m	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第24页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030412001004	配管	1、名称：SC100 2、技术参数：穿线主管，镀锌钢管100mm，含挖土、回填土、管道连接	m	480			
34	040205001001	人(手)孔井	1、名称：手孔井 2、技术参数：600*600*800，高强度井盖	座	127			
35	030412001005	配管	1、名称：JDG20管 2、技术参数：室内穿线管JDG20，含开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作	m	1800			
36	030412001006	配管	1、名称：JDG25管 2、技术参数：室内穿线管JDG25，含开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作	m	1200			
37	040802001001	电杆组立	1、名称：室外立杆 2、技术参数：钢制3.5米、内外烤漆，下径114MM, 上径76MM, 壁厚不低于4mm的镀锌钢管，刷防锈漆，表面喷塑，含底笼、混凝土基础。	根	128			
38	040802001002	电杆组立	1、名称：室外立杆 2、技术参数：钢制6米、内外烤漆，下径140MM, 上径84MM, 壁厚不低于4mm的镀锌钢管，刷防锈漆，表面喷塑，含底笼、混凝土基础。	根	12			
		二、盐城车管所门禁、道闸						
		2.1车辆抓拍显示一体机						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第25页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030506019001	车牌抓拍显示一体机	1、名称：车牌抓拍显示一体机 2、技术参数：支持400万像素高清摄像机； 集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求； 支持电动变焦镜头，便于调试； 支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：10 °~23 °，左右调节角度为单边4 °； 识别车牌种类多：支持识别符合GA36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识； 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 防尘防水等级符合	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第26页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			室外设备IP54级别要求；支持镜头视窗玻璃自加热功能；支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。设备综合识别率、车辆捕获率应不小于95%。支持的适应车速范围0~30KM/h。支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第27页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030506019002	5米直杆道闸	1、名称：5米直杆道闸 2、技术参数：道闸通道宽度不低于5米，需自带防砸雷达 采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 有开到位、关到位信号输出 可通过内部按键进行微调限位位置 断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 空旷场地遥控距离≥30米	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第28页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			外壳防护等级：IP54					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第29页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030506019003	出入口控制终端	1、名称：出入口控制终端 2、技术参数：最大支持管理4个车道，支持BS+CS双架构设备支持VGA和HDMI同时输出画面，一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。 支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。 具有多口交换机功能，支持8个10/100m自适应RJ45接口(其中千兆口不少于2个)进行网络交换功能。 支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用 可按时间设置定时录	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第30页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能					
42	030506019004	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格：2000*800*200	台	2			
43	030506019005	遥控器	1、名称：遥控器 2、规格：配套	台	2			
		2.2查验区道闸(3个出入口)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第31页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030506019006	车牌抓拍显示一体机	1、名称：车牌抓拍显示一体机 2、技术参数：支持400万像素高清摄像机；集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体；内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求；支持电动变焦镜头，便于调试；支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：10 °~23 °，左右调节角度为单边4 °；识别车牌种类多：支持识别符合GA36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；防尘防水等级符合	台	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第32页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			室外设备IP54级别要求；支持镜头视窗玻璃自加热功能；支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。设备综合识别率、车辆捕获率应不小于95%。支持的适应车速范围0~30KM/h支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第33页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030506019007	4米直杆道闸	1、名称：4米直杆道闸 2、技术参数：道闸通道宽度不低于4米（长度根据现场实际情况作调整），需自带大车场景专用宽检防砸雷达 采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 有开到位、关到位信号输出 可通过内部按键进行微调限位位置 断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）	台	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第34页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			空旷场地遥控距离≥30米 外壳防护等级：IP54					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第35页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030506019008	出入口控制终端	1、名称：出入口控制终端 2、技术参数：最大支持管理12个车道，支持BS+CS双架构设备支持VGA和HDMI同时输出画面，一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏。指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。 支持接入出入计数器统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。 具有多口交换机功能，支持8个10/100m自适应RJ45接口进行网络交换功能。支持8个10/100m自适应RJ45接口(其中千兆口不少于2个)进行网络交换功能。	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第36页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用 可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。 支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能 支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则 支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能					
47	030506019009	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格：2000*800*200	台	3			
48	030506019010	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格：2000*400*200	台	6			
49	030506019011	遥控器	1、名称：遥控器 2、规格：配套	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第37页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030501015006	交换机	1、名称：8口工业交换机（含光模块、电源） 2、技术参数：配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2 交换容量≥20 Gbps 转发性能≥14.88 Mpps 支持防护等级IP40 支持≥4K MAC地址表 支持无风扇设计 支持双电源输入 静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 网口浪涌等级（Surge）满足6kv 支持-40℃到+75℃ 工作环境温度	台	3			
		2.3考试区道闸（模拟高速）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第38页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030506019012	车牌抓拍显示一体机	1、名称：车牌抓拍显示一体机 2、技术参数：支持400万像素高清摄像机；集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体；内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求；支持电动变焦镜头，便于调试；支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：10 °~23 °，左右调节角度为单边4 °；识别车牌种类多：支持识别符合GA36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；防尘防水等级符合	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第39页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			室外设备IP54级别要求；支持镜头视窗玻璃自加热功能；支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。设备综合识别率、车辆捕获率应不小于95%。支持的适应车速范围0~30KM/h支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第40页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030506019013	4米直杆道闸	1、名称：4米直杆道闸 2、技术参数：道闸通道宽度不低于4米（长度根据现场实际情况作调整），需自带大车场景专用宽检防砸雷达 采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 有开到位、关到位信号输出 可通过内部按键进行微调限位位置 断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第41页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			空旷场地遥控距离≥30米 外壳防护等级：IP54					
53	030506019014	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格：2000*800*200	台	2			
		2.4考试区道闸(档案楼南)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第42页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030506019015	车牌抓拍显示一体机	1、名称：车牌抓拍显示一体机 2、技术参数：支持400万像素高清摄像机；集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体；内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求；支持电动变焦镜头，便于调试；支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：10 °~23 °，左右调节角度为单边4 °；识别车牌种类多：支持识别符合GA36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；防尘防水等级符合	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第43页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			室外设备IP54级别要求；支持镜头视窗玻璃自加热功能；支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。设备综合识别率、车辆捕获率应不小于95%。支持的适应车速范围0~30KM/h支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第44页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030506019016	4米直杆道闸	1、名称：4米直杆道闸 2、技术参数：道闸通道宽度不低于4米（长度根据现场实际情况作调整），需自带大车场景专用宽检防砸雷达 采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 有开到位、关到位信号输出 可通过内部按键进行微调限位位置 断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第45页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			空旷场地遥控距离≥30米 外壳防护等级：IP54					
56	030506019017	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格：2000*400*200	台	1			
		2.4考试区道闸(阳光路)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第46页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030506019018	车牌抓拍显示一体机	1、名称：车牌抓拍显示一体机 2、技术参数：支持400万像素高清摄像机； 集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求； 支持电动变焦镜头，便于调试； 支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：10 °~23 °，左右调节角度为单边4 °； 识别车牌种类多：支持识别符合GA36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识； 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 防尘防水等级符合	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第47页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			室外设备IP54级别要求；支持镜头视窗玻璃自加热功能；支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。设备综合识别率、车辆捕获率应不小于95%。支持的适应车速范围0~30KM/h支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第48页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030506019019	4米直杆道闸	1、名称：4米直杆道闸 2、技术参数：道闸通道宽度不低于4米（长度根据现场实际情况作调整），需自带大车场景专用宽检防砸雷达 采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 有开到位、关到位信号输出 可通过内部按键进行微调限位位置 断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第49页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			空旷场地遥控距离≥30米 外壳防护等级：IP54					
59	030506019020	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格：2000*800*200	台	3			
60	030506019021	安全岛	1、名称：安全岛 2、规格：2000*400*200	台	6			
		门禁系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第50页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030506019022	国密人脸门禁（含遮阳罩、电源）	1、名称：国密人脸门禁（含遮阳罩、电源） 2、规格：人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假 组合认证：卡片+人脸，卡片+密码 设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式，卡片为国密CPU卡。 每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人） 支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理 支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门） 支持状态栏显示配置：支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色） 集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第51页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			提示音及内容。可叠 加播报姓名/称呼 支持配置胁迫卡后， 遇到胁迫后，输入刷 胁迫卡后立即开门， 同时上报胁迫事件 非授权人员管理：支 持对非授权人员进行 开门管理、报警联动 支持防拆报警、门被 外力开起报警、胁迫 卡和胁迫密码报警、 事件联动报警等 支持事件联动、卡号 联动、工号联动，可 配置联动门开关、联 动报警输出、联动抓 拍等功能 内置国密SE安全加密 芯片，支 持SM1、SM2、SM3、S M4加密处理，满足商 用密码检测认证中心GM/T0028《密码安 全模块安全技术要求》第二级要求，支 持国密CPU卡片读卡识别 屏幕应不小于7英寸 触摸屏；应采用水滴 屏全贴合工艺；玻 璃 屏占比≥90%。屏幕					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第52页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			流明 度≥600cd/m2； 屏幕分辨率应不低于600*1024；					
62	030506008001	出入口执行机构设备	1、名称:双门磁力锁 （含支架） 2、类别:最大静态直线拉力：280kg ± 5% * 2 状态指示灯：红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态） 锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点 工作电压：24V/215mA x 2（±10%） 锁体尺寸：长500x宽53x厚29（mm） 吸板尺寸：长170x宽43x高13（mm） 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第53页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030506006001	人脸录入仪	1、名称:人脸录入仪 2、规格:不小于3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不小于800*480；采用不小于200万双目摄像头，有照片视频防假功能；支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/三代身份证序列号）；支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；	台	1			
64	030501015007	交换机	1、名称：8口工业交换机（含光模块、电源） 2、技术参数：配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2 交换容量≥20 Gbps 转发性能≥14.88 Mpps 支持防护等级IP40 支持≥4K MAC地址表 支持无风扇设计 支持双电源输入 静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 网口浪涌等级（Surge）满足6kv 支持-40℃到+75℃ 工作环境温度	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第54页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030412005003	设备箱	1、名称:设备箱 2、规格:支持1路AC 220V负载输出 空气开关: 2P 10A 电源防雷器 不少于4芯熔纤盘 材质: 镀锌钢板 材质厚度不少于1.0mm 含帽沿尺寸不少于450mm × 350mm × 200mm(高×宽×深) (具体尺寸可根据现场实际情况作调整) 安装方式: 根据现场确认 防护等级: IP43 工作环境: 工作温度-40~70℃, 工作湿度 10%~90%	个	1			
		配套设备、管线						
66	030412004002	配线	1、名称: RVV2*1.0 2、技术参数: RVV2*1.0	m	2500			
67	030412004003	配线	1、名称: RVV4*1.0 2、技术参数: RVV4*1.0	m	2500			
68	030412004004	配线	清单特征: 1、名称:RVV3*1.5 工作内容: 1、配线	m	2500			
69	030502003002	双绞线缆	1、名称: 超五类室外非屏蔽网线	m	2500			
70	030412001007	配管	1、名称: JDG20管 2、技术参数: 室内穿线管JDG20, 含开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作	m	300			
71	030412001008	配管	1、名称: JDG25管 2、技术参数: 室内穿线管JDG25, 含开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作	m	1500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第55页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030412005004	设备箱	1、名称:设备箱 2、规格:支持1路AC 220V负载输出 空气开关: 2P 10A 电源防雷器 不少于4芯熔纤盘 材质: 镀锌钢板 材质厚度不少于1.0mm 含帽沿尺寸不少于450mm × 350mm × 200mm(高×宽×深) (具体尺寸可根据现场实际情况作调整) 安装方式: 根据现场确认 防护等级: IP43 工作环境: 工作温度-40~70℃, 工作湿度 10%~90%	个	9			
		布线、网络						
73	030502010001	信息插座	1、名称: 网络信息单口面板 2、技术参数: 1. 符合标准GB 17466.1 2. 可安装超五类、六类RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3. 外观采用直角设计, 造型美观 4. 有便于用户端口标记的透明标示片 5. 采用专利结构的透明防尘门, 人性化设计, 手感舒适	个	24			
74	080803004001	模块	1、名称: 六类非屏蔽模块 2、技术参数: 1、支持T568A和T568B端接线序; 2、与110型信息模块使用的面板兼容; 3、满足TIA/EIA 568B. 2六类标准;	个	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第56页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030502008004	配线架	1、名称：24口六类模块化配线架（非屏蔽） 2、参数：24口网络配线架（含非屏蔽模块）	个	1			
76	030502007001	跳线、跳纤	1、名称：2米六类非屏蔽跳线 2、技术参数：1. 依据标准ANSI/TIA-568-C. 2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926. 3 2. 制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲 张力疏导结构, 确保长期重复使用的可靠性要求 3. 有效提高了跳线的串扰余量 4. 可提供568A及568B两种接线规格跳线。	条	24			
77	031101020001	光电转换模块	1、名称：千兆光模块 2、技术参数：传输专用 TX/RX1310nm/1.25G LC 单模/双纤/双向 20km -40~85℃ SFP 发射光功率:-6~-1 dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第57页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030502008005	配线架	1、名称:24口光纤配线架（含适配器） 2、支持19" 标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护； 提供光纤熔接、配线管理；满足光纤应用的多样性，支持不同类型的光纤适配器； 可安装三片8孔适配器配件板或填充板，端口数量可以根据实际需求调整； 主要材料：优质冷轧板；产品尺寸（mm）：485*44*340（高度1U）； 8孔适配器配件板：铝板； 24芯熔纤盘：ABS； 最大弯曲空间（mm）：≥30； 最大光纤芯数：96； 高度：1U	台	1			
79	080501019005	跳线	1、名称：光纤跳线 2、技术参数：双芯单模LC-LC光纤跳线	条	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第58页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	080501019006	理线架	1、名称：理线架 2、技术参数：单面槽理线架1U按19"机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁,对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管 理，使布线系统整洁美观；符合19"机架标准，易于安装；提供24个管理环；材料：背板冷轧钢板，理线部分为ABS工程塑料；颜色：黑色。	个	4			
		科目三						
81	030502010002	信息插座	1、名称：网络信息单口面板 2、技术参数：1.符合标准GB 17466.1 2.可安装超五类、六类RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.外观采用直角设计，造型美观 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.采用专利结构的透明防尘门,人性化设计,手感舒适	个	11			
82	080803004002	模块	1、名称：六类非屏蔽模块 2、技术参数：1、支持T568A和T568B端接线序； 2、与110型信息模块使用的面板兼容； 3、满足TIA/EIA 568B. 2六类标准；	个	11			
83	030502008006	配线架	1、名称：24口六类模块化配线架（非屏蔽） 2、参数：24口网络配线架（含非屏蔽模块）	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第59页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030502007002	跳线、跳纤	1、名称：2米六类非屏蔽跳线 2、技术参数：1. 依据标准ANSI/TIA-568-C. 2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2. 制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲 张力疏导结构, 确保长期重复使用的可靠性要求 3. 有效提高了跳线的串扰余量 4. 可提供568A及568B两种接线规格跳线。	条	11			
85	031101020002	光电转换模块	1、名称：千兆光模块 2、技术参数：传输专用 TX/RX1310nm/1.25G LC 单模/双纤/双向 20km -40~85℃ SFP 发射光功率:-6~-1 dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第60页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030502008007	配线架	1、名称:24口光纤配线架（含适配器） 2、支持19" 标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护； 提供光纤熔接、配线管理；满足光纤应用的多样性，支持不同类型的光纤适配器； 可安装三片8孔适配器配件板或填充板，端口数量可以根据实际需求调整； 主要材料：优质冷轧板；产品尺寸（mm）：485*44*340（高度1U）； 8孔适配器配件板：铝板； 24芯熔纤盘：ABS； 最大弯曲空间（mm）：≥30； 最大光纤芯数：96； 高度：1U	台	1			
87	080501019007	跳线	1、名称：光纤跳线 2、技术参数：双芯单模LC-LC光纤跳线	条	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第61页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	080501019008	理线架	1、名称：理线架 2、技术参数：单面槽理线架1U按19"机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁,对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观；符合19"机架标准，易于安装；提供24个管理环；材料：背板冷轧钢板，理线部分为ABS工程塑料；颜色：黑色。	个	4			
		查验通道						
89	030502010003	信息插座	1、名称：网络信息单口面板 2、技术参数：1. 符合标准GB 17466.1 2. 可安装超五类、六类RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3. 外观采用直角设计，造型美观 4. 有便于用户端口标记的透明标示片 5. 采用专利结构的透明防尘门,人性化设计,手感舒适	个	15			
90	080803004003	模块	1、名称：六类非屏蔽模块 2、技术参数：1、支持T568A和T568B端接线序； 2、与110型信息模块使用的面板兼容； 3、满足TIA/EIA 568B. 2六类标准；	个	15			
91	030502008008	配线架	1、名称：24口六类模块化配线架（非屏蔽） 2、参数：24口网络配线架（含非屏蔽模块）	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第62页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030502007003	跳线、跳纤	1、名称：2米六类非屏蔽跳线 2、技术参数：1. 依据标准ANSI/TIA-568-C. 2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2. 制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲 张力疏导结构, 确保长期重复使用的可靠性要求 3. 有效提高了跳线的串扰余量 4. 可提供568A及568B两种接线规格跳线。	条	15			
93	031101020003	光电转换模块	1、名称：千兆光模块 2、技术参数：传输专用 TX/RX1310nm/1.25G LC 单模/双纤/双向 20km -40~85℃ SFP 发射光功率:-6~-1 dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第63页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030502008009	配线架	1、名称:24口光纤配线架（含适配器） 2、支持19" 标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护； 提供光纤熔接、配线管理；满足光纤应用的多样性，支持不同类型的光纤适配器； 可安装三片8孔适配器配件板或填充板，端口数量可以根据实际需求调整； 主要材料：优质冷轧板；产品尺寸（mm）：485*44*340（高度1U）； 8孔适配器配件板：铝板； 24芯熔纤盘：ABS； 最大弯曲空间（mm）：≥30； 最大光纤芯数：96； 高度：1U	台	1			
95	080501019009	跳线	1、名称：光纤跳线 2、技术参数：双芯单模LC-LC光纤跳线	条	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第64页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030501021001	无线放装、吸顶式AP	1、名称:无线放装、吸顶式AP 2、规格:1. 支持802.11ax标准，支持2.4GHz（2x2）和5GHz（2x2）双频同时工作； 2. 整机接入速率≥2.975Gbps，整机空间流数≥4条，千兆电口≥1； 3. 内置智能天线； 4. 采用国产芯片，自主可控； 5. 支持通过收集到的周围AP的信号强度，信道参数等，生成AP的拓扑架构，根据周围环境的干扰以及各自的负载，自动调整AP的发射功率和信道，以保证网络处于最佳的性能状态； 6. 支持802.11k和802.11v协议的智能漫游技术；	台	4			
97	030501015008	交换机	1、名称:24口千兆交换机（含光模块） 2、类别:1. 交换容量≥390Gbps，包转发率≥90Mpps； 2. 支持千兆电口≥24个，2. 5GE光口≥2个； 3. 采用国产芯片，自主可控； 4. MAC地址≥8K，VLAN≥32； 5. 支持MacSec，支持Dos类防攻击，用户类防攻击	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第65页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030501015009	交换机	1、名称:24口千兆POE交换机（含光模块） 2、类别:1. 交换容量≥390Gbps，包转发率≥90Mpps，以官网最小值为准； 2. 支持千兆电口≥24个，2.5GE光口≥2个，整机POE供电功率≥360W； 3. 采用国产芯片，自主可控； 4. 采用PID智能调速风扇，实现超低的功耗； 5. 支持MacSec，支持Dos类防攻击，用户类防攻击； 6. 支持快速PoE，交换机电源上电时，支持秒级实现对下级设备供电；支持永久PoE交换机重启时（如软件升级），对下挂设备供电不会中断； 7. 支持兼容100+种非标PoE终端，可以对常见的非标PoE终端供电； 8. 支持基于官网在线升级平台对交换机进行智能升级，从官网获得版本升级路径并下载新版本升级，升级过程高度自动化，	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第66页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			真正做到了一键升级；且支持预加载版本，极大缩短升级时间，减少了业务中断的时间； 9. 支持通过APP和云平台对该系列交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX。					
99	080501019010	理线架	1、名称：理线架 2、技术参数：单面槽理线架1U按19"机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁,对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管 理，使布线系统整洁美观；符合19"机架标准，易于安装；提供24个管理环；材料：背板冷轧钢板，理线部分为ABS工程塑料；颜色：黑色。	个	5			
		配套装备、管线						
100	030904018001	机柜42U (600*600*2000)	1、名称:机柜42U (600*600*2000) 2、规格:42U国标	台	3			
101	030502005002	光缆	1、名称:12芯室外单模光缆	m	1500			
102	080501019011	熔纤	1、名称：光纤熔接	芯	72			
103	030502003003	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽网线	m	2500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第67页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030412001009	配管	1、名称：JDG20管 2、技术参数：室内穿线管JDG20，含开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作	m	1000			
105	030412001010	配管	1、名称：JDG25管 2、技术参数：室内穿线管JDG25，含开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作	m	300			
		UPS供电						
106	080706002001	配电箱	1、名称:UPS配电箱 2、型号、规格：含63A/4P空开1个，下设20A/2P空开8个，含配套辅料；配电箱中所使用的断路器为国产优质。	台	1			
107	030406002001	EPS、UPS电源	1、名称:20KVAUPS 2、型号:1. 主机功率为20KVA, 三进单出。	套	1			
108	030406001001	蓄电池	1、名称:电池 2、技术参数：蓄电池电压为12V，容量为120AH	个	32			
109	080509002001	电池柜	1、名称:电池柜 2、型号:可安装32只蓄电池（自带开关，便于蓄电池检修和维护、配套电缆）	台	1			
110	030412004005	配线	1、名称:RVV3*2.5	m	500			
111	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV3*4 2、技术参数：YJV3*4	m	500			
112	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV3*6 2、技术参数：YJV3*6	m	300			
113	030409001003	电力电缆	1、名称：YJV5*10	m	100			
114	030409001004	电力电缆	1、名称：YJV5*16	m	30			
115	030409001005	电池组之间互联线	1、名称：电池组之间互联线	根	31			
		查验区						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第68页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	080706002002	配电箱	1、名称:UPS配电箱 2、型号、规格: 含63A/4P空开1个, 下设20A/2P空开8 个,含配套辅料; 配电箱中所使用的 断路器为国产优 质。	台	1			
117	030406002002	EPS、UPS电源	1、名称:10KVAUPS 2、型号:1.主机功 率为10KVA,单进单 出。	套	1			
118	030406001002	蓄电池	1、名称:电池 2、技术参数:蓄电 池电压为12V,容量 为120AH	个	16			
119	080509002002	电池柜	1、名称:电池柜 2、型号:可安装16 只蓄电池（自带开 关,便于蓄电池检 修和维护、配套电 缆）	台	1			
120	030412004006	配线	1、名称:RVV3*2.5	m	500			
121	030409001006	电力电缆	1、名称:YJV3*4 2、技术参 数:YJV3*4	m	500			
122	030409001007	电力电缆	1、名称:YJV3*6 2、技术参 数:YJV3*6	m	300			
123	030409001008	电力电缆	1、名称:YJV5*10	m	100			
124	030409001009	电力电缆	1、名称:YJV5*16	m	30			
125	030409001010	电池组之间互联 线	1、名称:电池组之 间互联线	根	31			
		室外安防						
126	030412004007	配线	1、名称:RVV3*2.5	m	2200			
127	030409001011	电力电缆	1、名称:YJV3*4 2、技术参 数:YJV3*4	m	1000			
128	030409001012	电力电缆	1、名称:YJV3*6 2、技术参 数:YJV3*6	m	1000			
		精密空调						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第69页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	030701003001	精密空调	1、名称:精密空调（含内外机） 2、1. 机房空调主要技术参数要求，制冷量≥39.8kW，显冷量≥35.8kW，风量≥11500m³/h，加热量≥9kW，加湿量≥8kg/h。 2. 蒸发器采用铜管铝翅片材质，须采用电极式加湿器，采用PTC电加热器。 3. 生产厂家须具有ISO9001质量认证证书，ISO14001环境认证证书，ISO45001职业健康安全认证证书，ISO27001信息安全认证证书，ISO5001能源认证证书，证书中须包含精密空调的研发、生产和销售服务，拒绝OEM。 4. 为保证投标设备控制系统质量，避免知识产权纠纷，产品厂商需同时具有精密空调控制系统软件及精密空调加湿控制系统软件著作权登记证书。 5. 生产厂商须具备中国制冷空调工业协会出具的中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书，资质等级不低于A/I级和D/I级证书。 6. 包括空调主机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收。主要包括： 本项目包含新购精密空调的运输上楼就位、安装铜管、空调室内外机支架，安装调试等。 7、送风方式:下送	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第70页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			风 8、售后服务响应时 效:10分钟电话响 应、一小时上门。 室内外机支架 , 安装 调试等。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第71页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	020110030001	其他配件	1、名称:强弱电改造 2、技术参数：1. 电池的生产日期应不超过1个月，提供详细的投标产品规格、产地信息。 2. 所供蓄电池需满足C E证书、工厂排污许可证、MSDS认证、泰尔认证。 3. 所供12V100AH蓄电池净重≥32KG, 尺寸：≤330*173*215，质保期为≥5年。 4. 所供蓄电池需符合GB/T 19638. 1-2014、GB/T19638. 2-2014标准要求。 5. 所提供蓄电池的振动、压差、漏液达到国家合格标准。 6. 中标供货时须提供原厂家产品质保函。 7. 参数标准为YD/T 799-2024。 8. 阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8. 4. 2条HB（水平级）和第9. 4条V-0（垂直级）的要求。 9. 容量保存率：静置28天后容量存应≥99%。 10. 密封反应效率：应≥98%。 11. 过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥100%。 12. 充电效率：应不低于88%。 13. 需负责旧电池拆卸，新电池安装，保证不产生电池碰撞、泄漏、污染，安全施工。强电改造：满足本项	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第72页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			目机柜强电使用需要，机柜满足强电、UPS双路接入。弱电改造：满足机柜弱电使用需要。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第73页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	030501014001	防火墙	1、名称:防火墙 2、技术参数: 1. 2U, 内存≥16G, 机械硬盘≥4T, ≥1个MGMT口, ≥1个HA口, 冗余电源, ≥6个千兆电口, ≥4个千兆光口, ≥4个万兆光口, ≥2个扩展槽位, 防火墙吞吐≥40G, 并发连接≥800万, 每秒新建连接≥18万, 应用层吞吐量≥26G, FW+IPS吞吐量≥6G, FW+AV吞吐量≥6G, FW+WAF吞吐量≥3G, 全威胁吞吐量≥3G, IPSECVPN吞吐≥3G, IPSECVPN隧道数≥2000, SSLVPN吞吐≥2.5G, SSLVPN并发用户数≥5000。默认包含应用识别功能。含3年IPS入侵防御、WAF、URL过滤、AV防病毒、僵尸蠕、AIS（DGA\恶意加密流量\隐蔽信道）高级威胁防护、TI威胁情报功能。 2. 支持基于访问控制策略对最大并发连接数限制。 3. 支持在WEB界面中查看每条策略所匹	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第74页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			配 的当前会话、历史 会话与报文统计信 息。 4. 支持网络应用自 学并且能够根据自 学结果生成相关安 全策略。 5. 支持在WEB界面上 开启策略冲突检测 功能，在出现策略冲 突时，能够在WEB界面 进行警告；为防止用 户私接无线路由 器、随身WIFI等设备产 生安全隐患，防火墙需 具有防共享接入特 性，能够有效识 别、报警并阻断局域网 网络共享行为。 6. 支持主备、负载 均衡及连接保护多 种设 备高可用机制，要求 具有心跳接口物理 备份及二级心跳接口 功能。 7. 支持加密流量识 别，如HTTPS流 量、BT加密流量、迅 雷加密流量、百度影 音加密流量等等。 8. 采用国内知名主 流品牌病毒库，支持流					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第75页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			杀毒引擎，可以针对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议进行查杀，恶意代码特征库总数大于等于400万，病毒库可以定期更新或实时更新；规则库包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、其它类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类11大类攻击类型，规则数量大于等于5500条，并支持自定义攻击检测规则。为适应不同网络及应用环境，引擎检测模式可选择智能检测或深度检测，数据处理模式可选择应用优先或安全优先，并能够在丢弃报文时发送tcp reset命令。 9. 支持与云端安全防护平台联动，实现实时安全事件阻断。通过监测中心流量监测					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第76页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			告警处，对单个ip进行手工阻断；也可自动关联流量告警，根据智能研判标签，就会自动触发旁路阻断，包括但不限于非法外联-拦截域名解析的IP（高风险）、外网恶意攻击（高风险）、利用成功（高风险）、暴力破解（高风险）、外网可疑访问（中风险）等标签，可灵活针对国内/国外ip进行灵活封禁，可灵活指定封禁时间间隔。 10. 提供云仿真业务陷阱授权数：≥100 11. 提供云主机主动监测及漏洞屏蔽授权数： ≥200					
132	020110030002	其他配件	1、名称:综合布线 2、技术参数：为了优化网络性能、提升可靠性、适应业务需求或解决原有布线问题而进行的系统性调整。以下是整改包含的主要内容：1. 现状评估与规划、2. 线缆整理与更换、3. 机柜内部整改、4. 接地与屏蔽处理、5. 冗余与高可用性优化、6. 标识与文档完善	套	1			
		新增服务器						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第77页 共77页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030501019001	服务器	1、名称:服务器 2、技术参数: 1. 处理器: 配置2颗国产处理器, 单颗CPU≥32核, 主频≥2.6GHz 2. 内存: 配置不小于256GB 企业级内存 3. 硬盘: 配置2块不小于480GB企业级SSD固态硬盘。 4. RAID卡: 配置阵列卡, 缓存≥2GB, 支持RAID0/1/5/6/10主流阵列模式, 支持硬盘热插拔、阵列在线重建, 保障数据安全冗余。 5. 网络配置: 标配不少于4口千兆电口+2口万兆光口, 支持链路聚合、VLAN划分、流量控制等企业级网络功能, 满足内外网高速传输需求。 6. 电源配置: 配置双800W 1+1冗余热插拔电源, 具备过压、过流、短路保护功能, 单电源故障不影响设备运行, 保障机房不间断运行。	台	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：车管所考试智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第3页 共3页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：车管所考试智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：车管所考试智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	一、考场升级	
1.2	1、大车待考区系统	
1.3	2、场地考试项目（大车A、B）（卫星差分定位结合传感器评判）	
1.4	3、新增模拟考试项目（大车A、B）（卫星差分定位结合传感器）	
1.5	4、小车待考区系统	
1.6	5、26项小车场地考试项目（小车C）	
1.7	6、大车科目二人脸识别	
1.8	7、轻便摩托车	
1.9	7.1、两轮摩托车载明细	
1.10	7.2、场地考试项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、考场升级						
		1、大车待考区系统						
1	030501001001	输入设备	1、名称：管理计算机 2、技术参数：不低于：2.7GHz8核8线程/16G/512G/23.8LCD/键鼠套装/国产操作系统	台	2			
2	030501001002	输入设备	1、名称：自动排队叫号、显示计算机 2、技术参数：不低于：2.7GHz8核8线程/16G/512G/23.8LCD/2G独显多屏卡4*HDMI接口/键鼠套装	台	2			
3	030505016001	显示设备	1、名称：液晶电视 2、技术参数：65英寸，支持HDMI输入	台	6			
4	030501001003	输入设备	1、名称：视频工控机 2、技术参数：不低于：4核4线程处理器，支持2*S0-DIMM DDR4slots，支持2.5英寸SSD/HDD，含HDMI接口	台	1			
5	030501023001	软件	1、名称：自动排队与语音叫号软件 2、技术参数：含考生分组、自动排队及语音叫号功能	套	2			
6	020110030001	安装附件	1、名称：安装附件 2、技术参数：HDMI高清线、网线、电源线、插排等	套	2			
7	030501001004	输入设备	1、名称：门禁计算机 2、技术参数：不低于：2.7GHz8核8线程/16G/512G/23.8LCD/键鼠套装/国产操作系统	台	2			
8	080506001001	摄像设备	1、名称：摄像组件 2、技术参数：USB接口，1080P 200万高清	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030501001005	输入设备	1、名称：人脸识别专用处理机 2、技术参数：每个考场至少需配置1套，用于后台集中处理考生脸部特征信息，网口:1个 RJ45 接口，10/100M 自适应以太网	台	2			
10	030506006001	人证合一门禁终端设备	1、名称：人证合一门禁终端设备 2、技术参数：集成摄像头。用于现场采集照片，实现门禁控制。 10.1英寸 触摸屏，分辨率：不低于800*1280，亮度：不低于300 cd/m²，对比度：不低于1000:1，终端设备接入考试系统管理软件统一管理。	台	6			
11	080707009001	人证合一门禁终端设备支架和底座	1、名称：人证合一门禁终端设备支架和底座 2、技术参数：底座：含二代证读卡器，与主机组合使用 射频技术符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和ISO/IEC 14443 TypeB标准，工作频率13.56MHz±7kHz，读卡距离0-75px，阅读时间<1s，通信接口USB2.0	套	6			
12	080707009002	闸机控制器和安装支架	1、名称：闸机控制器和安装支架 2、技术参数：与人证合一终端设备适配，控制闸机开合；含配套闸机所需的立柱和支架	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030506019001	双通道翼式闸机	1、名称：双通道翼式闸机 2、技术参数：304不锈钢材质，尺寸1200*300*980mm三组，采用ARM CPU芯片；通道宽度550-600mm；具有自动复位功能，开启后5秒自动复位	台	2			
14	030506019002	单通道翼式闸机	1、名称：单通道翼式闸机 2、技术参数：304不锈钢材质，尺寸1200*300*980mm双组，采用ARM CPU芯片；通道宽度550-600mm；具有自动复位功能，开启后5秒自动复位	台	2			
15	030501023002	软件	1、名称：系统软件 2、技术参数：含中心数据查询、考场数据同步、门禁控制软件、联网、拍照、统计等功能；考生预约、考试时获取的人脸照片可通过接口方式同步至市局的人像静态库。	套	1			
		2、场地考试项目（大车A、B）（卫星差分定位结合传感器评判）						
16	020110030002	通过单边桥	1、名称：通过单边桥 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位、评判点测绘及软件建模。桥体为铁质，对车轮未上桥和行驶中车轮掉下桥面应能准确判断，加配基础4套	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	020110031001	直角转弯	1、名称：直角转弯 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位、评判点测绘及软件建模。能准确检测考车是否压路边缘线，加配基础3套	套	3			
18	020110031002	侧方停车	1、名称：侧方停车 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位、评判点测绘及软件建模。能准确检测行驶中车轮压线和停车后车身出线	套	4			
19	020110031003	坡道定点停车及起步	1、名称：坡道定点停车及起步 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位、评判点测绘及软件建模。能准确判定考车停车位置	套	2			
20	020110031004	限速通过限宽门	1、名称：限速通过限宽门 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位、评判点测绘及软件建模。使用悬杆与地面无接触，能精确判断碰擦桩杆，自动回位，加配基础21套	套	3			
21	020110031005	曲线行驶	1、名称：曲线行驶 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位、评判点测绘及软件建模。能准确检测考车是否压路边缘线，加配基础2套	套	2			
22	020110031006	桩考套库（AB）	1、名称：桩考套库（AB） 2、技术参数：项目定位、评判点测绘及软件建模。嵌入式设计，与其他项目布置在同一考场，含3组龙门架，加配基础35套	套	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	020110031007	桩考（A2）	1、名称：桩考（A2） 2、技术参数：项目定位、评判点测绘及软件建模。嵌入式设计，与其他项目布置在同一考场，含4组龙门架，加配基础7套	套	1			
24	020110031008	无线基站搬移	1、名称：无线基站搬移 2、技术参数：场地现有无线基站搬移，补发基础、立杆和机柜各12套	套	12			
25	020110031009	场地项目搬移	1、名称：场地项目搬移 2、技术参数：中客桩考、单边桥和限宽门各1套；轻型牵引桩考、直角和曲线各1套	套	6			
		3、新增模拟考试项目（大车A、B） （卫星差分定位结合传感器）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	020110031010	模拟高速公路	1、名称：模拟高速公路 2、技术参数：包含项目定位、车道级评判点测绘及软件建模1套，模拟高速入口标志牌（立柱式）1套，模拟高速出口标志牌（立柱式）1套，最高、最低限速标志（入口）1套。 （注：最高限速60km/h，最低限速30km/h）最高限速标志牌（出口）1套。（注：最高限速30km/h）百米标牌3套，出口预告标志牌1套，收费车道套件1套（含读卡器、栏杆机各1个）；收费站入口标志牌 1套，收费站出口标志牌 1套(含主控机柜和软件)；符合GA1029-2022规范要求。	套	1			
27	020110031011	模拟隧道	1、名称：模拟隧道 2、技术参数：含项目定位、评判点测绘及软件建模1套，地面永磁体埋设，按两车道100米计算1套，隧道标志牌 1套；	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	020110031012	模拟雨天、雾天及湿滑路面(组合式)	1、名称：模拟雨天、雾天及湿滑路面(组合式) 2、技术参数：1、项目定位、评判点测绘及软件建模 1套 2、场地主控设备和软件 1套 3、龙门架、喷水喷头及喷雾喷头 6套 4、水泵、控制阀及雾化控制器套件 1套 5、水管及线缆（30米） 1套 6、易滑标志牌 1套	套	1			
29	020110031013	模拟连续急弯山区路	1、名称：模拟连续急弯山区路 2、技术参数：1、项目定位、评判点测绘及软件建模 1套 2、连续弯路、限速标志牌。注：限速标志牌为限30km/h，如有特殊要求请在订单中注明。 1套	套	1			
30	020110031014	模拟突发事件	1、名称：模拟突发事件 2、技术参数：1、项目定位、评判点测绘及软件建模 1套 2、注意行人标志牌。1套	套	1			
31	020110031015	窄路掉头	1、名称：窄路掉头 2、技术参数：1、项目定位、评判点测绘及软件建模 3套 2、掉头标志牌 3套	套	3			
		4、小车待考区系统						
32	030501001006	输入设备	1、名称：管理计算机 2、技术参数：不低于：2.7GHz8核8线程/16G/512G/23.8LCD/键鼠套装/国产操作系统	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030505016002	显示设备	1、名称：液晶电视 2、技术参数：65英寸LCD，支持HDMI输入	台	4			
34	020110030003	安装附件	1、名称：安装附件 2、技术参数：HDMI高清线、网线、电源线、插排等	套	2			
35	030506006002	人证合一门禁终端设备	1、名称：人证合一门禁终端设备 2、技术参数：集成摄像头。用于现场采集照片，实现门禁控制。 10.1英寸 触摸屏TFT-LCD，分辨率：800*1280，亮度：300 cd/m²，对比度：1000:1	台	8			
36	080707009003	人证合一门禁终端设备支架和底座	1、名称：人证合一门禁终端设备支架和底座 2、技术参数：含二代证读卡器，与主机组合使用 射频技术符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和ISO/IEC 14443 TypeB标准，工作频率13.56MHz±7kHz，读卡距离0-75px，阅读时间<1s，通信接口USB2.0	套	8			
37	080707009004	闸机控制器和安装支架	1、名称：闸机控制器和安装支架 2、技术参数：与人证合一终端设备适配，控制闸机开合；含配套闸机所需的立柱和支架	套	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030506019003	单通道翼式闸机	1、名称：单通道翼式闸机 2、技术参数：304不锈钢材质；尺寸1200*300*980mm 双组；采用ARM CPU芯片；通道宽度550-600mm；具有自动复位功能，开启后5秒自动复位	台	1			
39	030506019004	双通道翼式闸机	1、名称：双通道翼式闸机 2、技术参数：304不锈钢材质，尺寸1200*300*980mm 三组，采用ARM CPU芯片；通道宽度550-600mm；具有自动复位功能，开启后5秒自动复位	台	2			
40	030506019005	三通道翼式闸机	1、名称：三通道翼式闸机 2、技术参数：304不锈钢材质，尺寸1200*300*980mm 四组，采用ARM CPU芯片；通道宽度550-600mm；具有自动复位功能，开启后5秒自动复位	台	1			
41	030501023003	软件	1、名称：系统软件 2、技术参数：中心数据查询、考场数据同步、门禁控制软件、联网、拍照、统计等功能；考生预约、考试时获取的人脸照片可通过接口方式同步至市局的人像静态库。	套	1			
		5、26项小车场地考试项目（小车C）						
42	020110031016	直角转弯	1、名称：直角转弯 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位及评判点测绘	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	020110031017	侧方停车	1、名称：侧方停车 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位及评判点测绘	套	8			
44	020110031018	坡道定点停车及起步	1、名称：坡道定点停车及起步 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位及评判点测绘	套	2			
45	020110031019	曲线行驶	1、名称：曲线行驶 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位及评判点测绘	套	6			
46	020110031020	倒车入库	1、名称：倒车入库 2、技术参数：项目立柱、标牌，项目定位及评判点测绘	套	8			
		6、大车科目二三人脸识别						
47	030501001007	输入设备	1、名称：车载人像识别终端（B1） 2、技术参数：采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对（含软件及身份识别专用摄像头1），终端设备接入考试系统管理软件统一管理。	台	1			
48	030501001008	输入设备	1、名称：车载人像识别终端（B2） 2、技术参数：采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对（含软件及身份识别专用摄像头1），终端设备接入考试系统管理软件统一管理。	台	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030501001009	输入设备	1、名称：车载人像识别终端（A1） 2、技术参数：采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对（含软件及身份识别专用摄像头1），终端设备接入考试系统管理软件统一管理。	台	2			
50	030501001010	输入设备	1、名称：车载人像识别终端（A2） 2、技术参数：采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对（含软件及身份识别专用摄像头1），终端设备接入考试系统管理软件统一管理。	台	2			
51	020110030004	安装附件	1、名称：安装附件 2、技术参数：网线、电源线、信号线、管材等辅材	套	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030501019001	服务器	1、名称:高清视频融合管理服务器 2、技术参数：将考试车内外视频与考试过数据实时拼接融合。 不低于：64位24核@2.6GHz，32G内存，12G独显，4T存储。支持20辆车的多路视频合成服务。满足每辆车4路不低于640*480分辨率视频流输入解码，按标准输出考试过程融合视频，满足国产化需求。	套	1			
		7、轻便摩托车						
		7.1、两轮摩托车载明细						
53	030501001011	输入设备	1、名称：两轮摩托车车载主控机 2、技术参数：型号：定制 规格：卫星RTK定位（含测量型天线）、车辆信号采集、物联网通讯、语音模块、电源管理	台	1			
54	030501001012	输入设备	1、名称：两轮摩托车车载传感器组 2、技术参数：型号：定制 规格：含脚踏、全车综合布线，安装支架1	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030506010001	监控摄像设备	1、名称：两轮摩托车车载人脸识别摄像头 2、技术参数：型号：采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对（含软件及身份识别专用USB摄像头1个：200万红外防水车载网络摄像机 定焦2.8mm/4mm/6mm焦距可选 30米红外距离 支持六芯、四芯航空头，RJ45网络接口 支持背光补偿, 适应不同监控环境 支持IP68级防尘防水设计	台	1			
56	030506010002	监控摄像设备	1、名称：两轮摩托车车载前置摄像头 2、技术参数：200万红外防水车载网络摄像机 定焦2.8mm/4mm/6mm焦距可选 30米红外距离 支持六芯、四芯航空头，RJ45网络接口 支持背光补偿, 适应不同监控环境 支持IP68级防尘防水设计	台	1			
		7.2、场地考试项目						
57	030501023004	项目测绘与建模	1、名称：项目测绘与建模	套	1			
58	020110030005	自复位红白桩杆	1、名称：自复位红白桩杆	套	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030506010003	监控摄像设备	1、名称：高清摄像机 2、技术参数：型号：高清摄像机，400万1/2.7" CMOS ICR 广角筒型网络摄像机 最小照度：彩色：0.01lux@ (F1.2, AGCON), 0.028lux@ (F2.0, AGCON), 0 lux with IR 镜头：1.68mm @ F2.0水平视场角180°，垂直视场角93° 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H.265 /H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 存储功能：支持 Micro SD卡（即TF卡）（128G）断网本地存储，NAS（NFS, SMB/CIFS均支持） 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口：1对音频输入（Line in）/输出外部接口	台	2			
60	040802001001	电杆组立	1、名称：立柱 2、技术参数：型号：3米立柱、基础	根	2			
61	030503003001	控制箱	1、名称：场地机箱 2、技术参数：型号：含适配器、光纤交换机等	套	1			
62	040205003001	标牌	1、名称：标牌 2、技术参数：标牌（含立柱、基础）	套	1			
63	020110030006	辅材	1、名称：辅材 2、技术参数：插排、网线、电源线和水晶头等	套	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：车管所安防智能化工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：车管所安防智能化工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装工程						
1	030501001001	输入设备	1、名称： 智能机器人 2、技术参数 ：工作电压 DC 23 V~29.4 V 电源输入 AC 100 V~240 V， 50/60 Hz 电池容量不低于20 Ah 充电时间不高于3h 续航时间10 h~24 h 整机重量不高于 37 kg 屏幕规格不低于 7 寸 LCD 屏 整机尺寸不低于 580 mm x 535 mm x 1290 mm 巡航速度 0.5 m/s~1.2 m/s（可调节） 导航方法 视觉定位 最小通过宽度 不高于80 cm 最大越障高度 不低于50 mm 最大爬坡角度 不低于 5° 托盘尺寸 不低于 520 mm x 435 mm	台	1			
2	080803004001	模块	1、名称：电梯模块 2、技术参数：电梯	个	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：配送机器人安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：配送机器人安装工程 标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造二期工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：配送机器人安装工程

标段：盐城市公安局车管所整体改造
二期工程

第1页 共1页

[illegible]