

工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏大中农场集团有限公司-农
机装备研究所（公益性）建设项目

--

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目
------------------------------------	----------------------------------

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：农机装备试验用房

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录H 门窗工程	
1.5	附录J 屋面及防水工程	
1.6	附录K 保温、隔热、防腐工程	
1.7	附录L 楼地面装饰工程	
1.8	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	附录N 天棚工程	
1.10	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	附录Q 其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑	m2	836.15			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	731.1			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:基坑、槽回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	432.63			
4	010102007002	回填方	1、填方部位:室内回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	74.97			
5	010103002001	余方弃置	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑 3、自卸车运输时应满足当地环保部门要求	m3	223.5			
	0104	附录D 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖（容重不大于25KN/m3） 2、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆 3、防潮层材料种类:在室内地坪±0.000下60mm处做20mm厚1:2水泥砂浆(内加5%防水剂)防潮层 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	27.18			
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 5、砂浆采用预拌砂浆	m3	55.17			
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 5、砂浆采用预拌砂浆	m3	146.67			
9	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:100mm 4、砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 5、砂浆采用预拌砂浆	m3	1.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：屋面造型 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土实心砖（容重不大于25KN/m3） 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	7.38			
11	010401008002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲台 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土实心砖（容重不大于25KN/m3） 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	2.3			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	基础垫层	1、厚度：100mm 2、材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	52.19			
13	010502002001	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、基础类型：有梁式带形基础 4、水泥中掺入矿物掺和料及钢筋阻锈剂；最小水泥用量：320kg/m3；含碱量小于3.0kg/m3；最大氯离子含量（水泥用量的百分比）：0.1%	m3	243.58			
14	010502006001	钢筋混凝土柱（基础）	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8	m3	2.42			
15	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	30.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010502017001	坡屋面梁板	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、坡度:坡度大于10°	m3	188.73			
17	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	18.29			
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	8.16			
19	010502023001	过梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	4.58			
20	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:檐口瓦档 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.42			
21	010502025002	零星现浇构件	1、构件名称:封山 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.54			
22	010502029001	散水	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,向外找坡3~5%,150mm厚3:7灰土垫层 2、面层厚度:60mm厚C15商品混凝土 散1:1水泥砂子,压实抹光 3、嵌缝材料种类:每6m设伸缩缝一道,墙身与散水设20mm宽沥青砂浆嵌缝	m2	120.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502032001	台阶	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实, 向外找坡3~5%, 150mm厚3:7灰土垫层 2、踏步高、宽:150、300mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C25	m2	5.76			
24	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:条基等	m2	75.37			
25	010505002001	基础模板	1、基础类型:有梁式带形基础	m2	725.83			
26	010505004001	柱面模板（基础内）	1、模板形式:矩形	m2	24.16			
27	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形	m2	313.69			
28	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:坡屋面梁板	m2	1520.29			
29	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:矩形	m2	254.42			
30	010505012001	圈梁模板		m2	83.63			
31	010505013001	过梁模板	1、模板形式:直形	m2	71.06			
32	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:檐口瓦档	m2	25.56			
33	010505014002	零星现浇构件模板	1、构件名称:封山	m2	11.02			
34	010505018001	台阶模板	1、模板部位:台阶	m2	5.76			
35	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.463			
36	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 $\phi 6-10$ 以内钢筋 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	4.848			
37	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	14.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $18<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.364			
39	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.528			
40	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	3.532			
41	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $20<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.782			
42	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi\geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	13.543			
43	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.125			
44	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	2.308			
45	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	4.026			
46	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $18<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	4.143			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $\phi \geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	3.015			
48	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	12.621			
49	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.502			
50	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	3.115			
51	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.03			
52	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	1.347			
53	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	2.254			
54	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	1.41			
55	010506001006	电渣压力焊	1、钢筋类型、规格:详见设计图纸	个	96			
56	010506001007	机械连接	1、连接方式:套筒连接, 满足施工规范要求 2、规格:详见设计图纸	个	1082			
57	010506023001	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:砌体与混凝土柱、梁、墙交接处	m2	187.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506023002	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:人流通道墙面	m2	354.79			
	0108	附录H 门窗工程						
59	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:1100×2200mm 2、防火等级:甲级 3、开启方式:平开 4、框、扇材质:钢质防火门 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、闭门器、顺序器等完成门安装所需的各类配件	m2	2.42			
60	010802004002	钢质防火门	1、门洞口尺寸:1100×2200m 2、防火等级:乙级 3、开启方式:平开 4、框、扇材质:钢质防火门 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、闭门器、顺序器等完成门安装所需的各类配件	m2	2.42			
61	010801002001	木质门带套	1、门洞口尺寸:1500*2200mm 2、门类型:成品实木复合门（免漆） 3、开启方式:平开 4、五金种类、规格:报价包含锁、门吸、不锈钢合页、门套等五金等 5、其他工艺要求:颜色及式样施工前需送样给业主方，经业主方确定后方可施工	m2	6.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010801002002	木质门带套	1、门洞口尺寸:1100*2200mm 2、门类型:成品实木复合门（免漆） 3、开启方式:平开 4、五金种类、规格:报价包含锁、门吸、不锈钢合页、门套等五金等 5、其他工艺要求:颜色及式样施工前需送样给业主方，经业主方确定后方可施工	m2	48.4			
63	010801002003	木质门带套	1、门洞口尺寸:900*2200mm 2、门类型:成品实木复合门（免漆） 3、开启方式:平开 4、五金种类、规格:报价包含锁、门吸、不锈钢合页、门套等五金等 5、其他工艺要求:颜色及式样施工前需送样给业主方，经业主方确定后方可施工	m2	3.96			
64	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:90系列铝合门连窗 2、框、扇材质及规格:隔热金属多腔密封窗框 3、玻璃品种、厚度:窗户部分5+19A（百页）+5+6A+5，门部分去除百叶 4、五金种类、规格:含手动开闭装置、窗框及五金件等，具体要求详见图纸设计	m2	44.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗类型:90系列铝合金窗 2、框、扇材质及规格:隔热金属多腔密封窗框 3、玻璃品种、厚度:5+19A(百页)+5+6A+5 4、五金种类、规格:含手动开闭装置、窗框及五金件等,具体要求详见图纸设计 5、其他工艺要求:卫生间、淋浴间采用磨砂玻璃	m2	197.23			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
66	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:彩色水泥瓦 2、铺设及搭接方式:钢挂瓦条L30X4(热镀锌)中距离按瓦材规格 3、顺水条、挂瓦条品种及规格:钢顺水条-25X5(热镀锌)中距600mm	m2	1067.85			
67	010902004001	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土,内配Φ4@150双向钢筋网(钢筋另计) 2、刚性层厚度:40mm厚	m2	1067.85			
68	010902004002	屋面找平层	1、部位:钢筋混凝土坡屋面 2、找平层厚度:15mm厚1:3水泥砂浆找平 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	1067.85			
69	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、防水层数:一层	m2	1095.39			
70	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:JS防水涂料(Ⅱ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、三遍	m2	1095.39			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010901008001	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：聚苯乙烯泡沫塑料板 2、盖缝材料种类：1.0mm厚铝合金盖板 3、报价说明：含变形缝挡水导墙，配筋及砼强度同屋面现浇板，尺寸满足规范及招标人要求 4、具体做法详见图集：09J202-4/K19	m	11.5			
72	010903004001	墙面变形缝	1、工程部位：外墙 2、盖缝材料：8mm厚热塑性折线橡胶条，8mm厚铝合金基座，弹簧滑杆，内设防火岩棉填充 3、具体做法详见图集：14J936-1/AQ3	m	7.15			
73	010903004002	墙面变形缝	1、工程部位：内墙 2、盖缝材料：1.0mm厚铝合金盖板、铝合金基座，M6不锈钢滑杆件，内设阻火带 3、具体做法详见图集：14J936-3/AN1	m	6			
74	010904004001	地面变形缝	1、工程部位：走廊地面 2、盖缝材料：1.0mm厚铝合金盖板、铝合金基座，M6不锈钢弹簧滑杆件，C20槽口二次浇注 3、具体做法详见图集：14J936-3/AD1	m	1.6			
75	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：3mm厚、三遍 3、上翻高度：四周上翻300	m2	58.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:JS防水涂料(Ⅱ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、三遍	m2	42.87			
77	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm、三遍	m2	791.89			
78	010905002001	天棚涂膜防水	1、防水膜品种:JS防水涂料(Ⅱ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、三遍	m2	59.54			
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
79	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度:干铺110mm厚XPS挤塑聚苯板保温层(B1级)	m2	1067.85			
80	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙 2、5mm厚抹面砂浆压入耐碱玻纤网布一层 3、40mm厚C型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(满粘3厚专用胶粘剂)每平方米大于5个锚栓固定,每块保温板至少1个锚栓,锚固深度大于70	m2	632.19			
81	011002002001	防腐涂料面层	1、防腐部位:基础、地梁及柱表面 2、面层厚度:涂刷环氧沥青或聚氨酯类防腐涂层(干膜厚度不小于300 μ m)	m2	1151.64			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
82	011101002001	混凝土楼地面	1、部位:地面基层 2、垫层:素土分层夯实、150mm厚碎石灌2.5混合砂浆、60mm厚C15混凝土	m2	761.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、砂浆种类及强度等级:预拌砂浆	m2	761.24			
84	011101006002	地面隔离层	1、砂浆种类及强度等级:10mm厚水泥砂浆,石灰膏:砂=1:4	m2	718.37			
85	011101002002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚C25细石砼随打随抹,内配Φ6@150双向钢筋网(钢筋另计)	m2	761.24			
86	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格:8mm厚600×600防滑同质地面砖 3、勾缝材料种类:干水泥擦缝 4、砂浆采用预拌砂浆	m2	754.45			
87	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:地砖脚线(材质同地面) 4、报价含切割、磨边 5、砂浆采用预拌砂浆	m	590.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:20mm厚防滑水洗面花岗岩 3、防护层材料种类:背面及四周边满涂防护剂 4、施工前提供样品供招标人确认,具体颜色、品种经确认后方可施工 5、砂浆采用预拌砂浆	m2	14.4			
89	011107002001	石材台阶	1、结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:20mm厚防滑水洗面花岗岩 3、防滑条材料种类、规格:防滑槽做法详见图集12J003-6/B8 4、防护材料种类:背面及四周边满涂防护剂 5、施工前提供样品供招标人确认,具体颜色、品种经确认后方可施工 6、砂浆采用预拌砂浆	m2	10.26			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
90	011201004001	立面砂浆找平层	1、基层类型:外墙面 2、找平层厚度、砂浆种类及强度等级:刷界面剂一道,20mm厚1:3水泥砂浆分两层抹平(掺3%防水剂) 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	632.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一遍、10mm厚1:2水泥砂浆、满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	1499.32			
92	011203003001	块料墙、柱面	1、基层类型、部位:内墙 2、安装方式:刷界面剂一道、12mm厚1:3水砂浆打底、6mm厚1:2.5水泥砂浆、5mm厚建筑陶瓷胶粘剂粘贴 3、面层材料品种、规格:300mm*300mm*5mm厚墙面砖 4、缝宽、勾缝材料种类:专用填缝剂 5、砂浆采用预拌砂浆	m2	163.09			
93	011202001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐口、封山等 2、各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一遍、15mm厚1:3水泥砂浆、5mm厚1:2.5水泥砂浆、压入耐碱网格布一道 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	82.4			
	0113	附录N 天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋10mm，高度投标人综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨（规格详设计图纸）、按规范设置反支撑 3、面板材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4、纸面石膏板接缝处粘贴自粘胶带、钉眼处点防锈漆	m2	524.85			
95	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋10mm，高度投标人综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（规格详设计图纸）、按规范设置反支撑 3、面板材料品种、规格:1.0mm厚铝合金板条	m2	59.54			
96	011302001003	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋10mm，高度投标人综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（规格详设计图纸）、按规范设置反支撑 3、面板材料品种、规格:1.0mm厚铝合金方板	m2	158.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:200*200mm 2、Φ8镀锌全丝牙吊杆、轻钢龙骨 3、12mm厚阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板面层 4、纸面石膏板接缝处粘贴自粘胶带、钉眼处点防锈漆	m	78.9			
98	011303002001	成品装饰口	1、装饰口材料品种、规格:筒灯孔	个	27			
99	011303002002	成品装饰口	1、装饰口材料品种、规格:格式灯孔	个	38			
100	011303002003	成品装饰口	1、装饰口材料品种、规格:检修口600mm*600mm 2、安装固定方式:成品铝合金检修口	个	18			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
101	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:内墙抹灰面 2、腻子种类:2mm厚柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数:3遍 4、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	1499.32			
102	011404002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板天棚 2、腻子种类:2mm厚柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数:3遍 4、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	556.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	011403001001	抹灰面油漆	1、工程部位：外墙 面等 2、做法：清理基 层，刮柔性耐水腻 子2遍，涂刷抗碱 底漆，贴美缝纸分 格，喷涂真石漆2 遍，涂刷透明罩光 漆2遍 3、颜色等其他要 求：具体颜色详见 立面图，投标人施 工前提供小样，经 招标人确认后施工	m2	906.44			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
104	011502001001	成品装饰线条	1、线条材料品 种、规格：EPS 100mm*100mm 2、线条安装部位： 门窗周边、腰线	m	367.2			
105	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：成品 防火布艺窗帘（防 火等级需满足消防 要求） 2、窗帘层数：一层 3、带幔要求：窗帘 褶皱≥1.8倍，投 标人综合考虑在报 价内，满足招标人的 要求 4、报价含窗帘 轨，施工前提供样 品，供招标人确认 后方可施工 5、清单面积以水 平投影面积计算	m2	236.7			
106	011207003001	卫生间成品隔断	1、隔断材料品 种、规格：12mm厚 抗倍特板隔断 2、配件品种、规 格：专用不锈钢配 件 3、压条材料种类： 不锈钢 4、施工前需提供 样品供招标人确认 后方可施工	m2	47.09			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
-------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
-------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）
建设项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：农机装备试验用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AP_GL11、AP_GL12 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	2			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱AP_DL 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱MX 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	11			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱MX2 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	2			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱MX3 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011006	成套配电箱	1、名称:非集中控制A型应急照明配电箱ALEE 2、含箱体、箱内电气元件、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
7	030412001001	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP15 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	916.81			
8	030412001002	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP25 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	32.49			
9	030412001003	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP32 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	158.04			
10	030412001004	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP40 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	4.84			
11	030412001005	配管	1、材质:紧定式镀锌电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	190.9			
12	030412003001	桥架	1、名称:热镀锌线槽 2、规格:200*100 3、含支吊架制作安装	m	104.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1-BYJ-6	m	880.6			
14	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	3743.55			
15	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	9.5			
16	030412004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	193.6			
17	030413002001	装饰灯	1、名称:非集中控制自带电源应急照明灯 2、规格:LED 3W 3、安装方式:吸顶	套	16			
18	030413002002	装饰灯	1、名称:自带电源安全出口标志灯 2、规格:中型 A型 LED 1W 不锈钢面板-GB17945-2024 蓄电池寿命终期应急时间:90min+30min	套	3			
19	030413002003	装饰灯	1、名称:自带电源单面方向标志灯 2、规格:中型 A型 LED 1W 不锈钢面板-GB17945-2024 蓄电池寿命终期应急时间:90min+30min	套	5			
20	030413002004	装饰灯	1、名称:自带电源多信息复合标志灯-双面 2、规格:中型 A型 LED 1W 不锈钢面板-GB17945-2024 蓄电池寿命终期应急时间:90min+30min	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413002005	装饰灯	1、名称:筒灯 2、规格:LED 1300 1m 12W220VAC 4000K R9>0 3、安装方式:嵌顶 安装	套	28			
22	030413002006	装饰灯	1、名称:长平板灯 2、型号:1200x300 3、规格:LED 4200 1m 40W220VAC 4000K R9>0 4、安装方式:嵌顶	套	32			
23	030413002007	装饰灯	1、名称:平板灯 2、型号:600x600 3、规格:LED 3150 1m 30W220VAC 4000K R9>0 4、安装方式:嵌顶	套	21			
24	030413001001	普通灯具	1、名称:圆形吸顶 灯 2、规格:LED 2100 1m 20W220VAC 4000K R9>0	套	4			
25	030413013001	照明开关	1、名称:单联双控 暗开关 2、安装方式:嵌 墙，下沿距地1.3m	套	6			
26	030413013002	照明开关	1、名称:双联单控 暗开关 2、安装方式:嵌 墙，下沿距地1.3m	套	23			
27	030413013003	照明开关	1、名称:中途控制 2、安装方式:嵌 墙，下沿距地1.3m	套	3			
28	030413013004	照明开关	1、名称:三联单控 翘板开关 2、安装方式:嵌 墙，下沿距地1.3m	套	1			
29	030413014001	插座	1、名称:单相二三 孔插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:墙上 嵌装，下沿距 地0.3m	套	81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030413014002	插座	1、名称:单相三孔带开关空调 2、规格:250V 16A 3、安装方式:墙上嵌装，下沿距地0.3m	套	19			
31	030412006001	接线盒	1、材质:钢质	个	114			
32	030412006002	开关盒	1、材质:钢质	个	133			
33	030410004001	均压环	1、名称:利用基础钢筋	m	258			
34	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	3			
35	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:等电位箱SEB	台	1			
36	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称:断接卡子	台	2			
37	030410003001	避雷引下线	1、名称:利用柱筋	m	193.8			
38	030410002001	接地母线	1、名称:-40*4不锈钢扁钢	m	6			
39	030410005001	接闪带	1、名称:避雷网 2、规格:D12 3、安装形式:屋面明装	m	437.4			
40	030416027001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
41	030416006001	输配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		通风空调						
42	030405015001	侧壁式通风换气扇	1、型号:APB-30，风量1000m3/h，风压60Pa，功率55W/220V，噪音49dB（A） 2、材质工程塑料，两侧设防护网或百叶及相关配件	台	2			
43	030405015002	吸顶式排气扇	1、型号:BLD-300，风量300m3/h，全压220Pa，功率35W，噪声值45dB 2、材质工程塑料，带止回阀及相关配件，含吊筋等	台	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030405015003	吸顶式排气扇	1、型号:型号:BLD-400，风量400m3/h，全压250Pa，功率40W，噪声值46dB 2、材质工程塑料，带止回阀及相关配件，含吊筋等	台	1			
45	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800以下 5、板材厚度:0.5mm 6、接口形式:咬口	m2	10.36			
46	030703007001	防雨百叶	1、规格:300*250	个	2			
47	030703007002	防雨百叶	1、规格:400*250	个	1			
48	030701003001	空调器	1、2HP挂壁式空调，成套设备，含室内机、室外机、铜管及管件、冷凝管、遥控器、室内外支架、墙上开孔及装饰圈等所有材料及安装	台	11			
49	030701003002	空调器	1、1.5HP挂壁式空调，成套设备，含室内机、室外机、铜管及管件、冷凝管、遥控器、室内外支架、墙上开孔及装饰圈等所有材料及安装	台	3			
50	030701003003	空调器	1、5HP柜式空调，成套设备，含室内机、室外机、铜管及管件、冷凝管、遥控器、室内外支架、墙上开孔及装饰圈等所有材料及安装	台	5			
			消防					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030901010001	轻便消防水龙柜	1、轻便消防水龙型号LQ6-30,水带长度30m采用全铜成品快速接口,DN20全铜阀门和当量喷嘴直径Φ6的直流喷雾喷枪。	套	2			
52	031001008001	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN25,含管件 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、介质:给水(冷水)	m	15.74			
53	031002001001	金属阀门	1、类型:螺纹阀门 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
54	030910001001	灭火器	1、3KG干粉灭火器	具	14			
55	030910002001	灭火器箱		个	7			
56	011303003001	挡烟垂壁	1、材质:防火玻璃	m	1.6			
		给排水						
57	031001008002	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN50 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、安装部位:室内 6、介质:给水(冷水) 7、含管件	m	41.8			
58	031001008003	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN40 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、安装部位:室内 6、介质:给水(冷水) 7、含管件	m	9.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	031001008004	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、安装部位:室内 6、介质:给水(冷水) 7、含管件	m	31.76			
60	031001008005	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、安装部位:室内 6、介质:给水(冷水) 7、含管件	m	2.5			
61	031001008006	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN15 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、安装部位:室内 6、介质:给水(冷水) 7、含管件	m	30.7			
62	031001008007	塑料管	1、材质:PVC 2、规格:DN50 3、连接形式:零件粘接 4、安装部位:室内 5、介质:排水	m	27.88			
63	031001008008	塑料管	1、材质:PVC 2、规格:DN75 3、连接形式:零件粘接 4、安装部位:室内 5、介质:排水	m	3.2			
64	031001008009	塑料管	1、材质:PVC 2、规格:DN100 3、连接形式:零件粘接 4、安装部位:室内 5、介质:排水	m	57.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	031001008010	塑料管	1、材质:PVC 2、规格:DN150 3、连接形式:零件粘接 4、安装部位:室内 5、介质:排水	m	8.1			
66	031002001002	金属阀门	1、类型:螺纹阀门 2、规格、压力等级:DN40	个	1			
67	031002001003	金属阀门	1、类型:螺纹阀门 2、规格、压力等级:DN50	个	2			
68	031002011001	水表	1、规格:DN50 2、连接形式:螺纹连接	组	2			
69	031002001004	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN15	个	3			
70	031002011002	水表	1、规格:DN40 2、连接形式:螺纹连接	组	1			
71	031003014001	网框地漏	1、型号:DN150	个	1			
72	031003014002	地漏	1、型号:DN50	个	5			
73	031003014003	地面扫除口	1、型号:DN100	个	2			
74	031003003001	洗脸盆	1、类型:台下式 2、材质:陶瓷 3、附件名称:龙头、角阀、金属软管等	组	5			
75	031003007001	小便器	1、类型:感应式小便斗 2、材质:陶瓷 3、附件名称:自动冲洗阀	组	6			
76	031003006001	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、安装方式:脚踏阀冲洗	组	10			
77	010101001001	管沟土方	1、挖土深度:1.5m以内 2、回填要求:夯填	m3	38.12			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
-------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
-------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：农机装备试验用房（安装）	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第3页 共3页
-------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：农机装备试验用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：农机装备试验用房
(安装)

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：综合管理用房

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录H 门窗工程	
1.5	附录J 屋面及防水工程	
1.6	附录K 保温、隔热、防腐工程	
1.7	附录L 楼地面装饰工程	
1.8	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	附录N 天棚工程	
1.10	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	附录Q 其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑	m2	375.72			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	304.37			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:基坑、槽回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	179.99			
4	010102007002	回填方	1、填方部位:室内回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	34.38			
5	010103002001	余方弃置	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑 3、自卸车运输时应满足当地环保部门要求	m3	90			
	0104	附录D 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖（容重不大于25KN/m3） 2、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆 3、防潮层材料种类:在室内地坪±0.000下60mm处做20mm厚1:2水泥砂浆(内加5%防水剂)防潮层 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	9.19			
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 5、砂浆采用预拌砂浆	m3	31.21			
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 5、砂浆采用预拌砂浆	m3	30.63			
9	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:屋面造型 2、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砖（容重不大于25KN/m3） 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	3.55			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	21.74			
11	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35 P8 3、基础类型:有梁式带形基础 4、水泥中掺入矿物掺和料及钢筋阻锈剂;最小水泥用量:320kg/m3;含碱量小于3.0kg/m3;最大氯离子含量(水泥用量的百分比):0.1%	m3	126.94			
12	010502006001	钢筋混凝土柱（基础）	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35 P8	m3	0.93			
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m3	11.59			
14	010502017001	坡屋面梁板	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、坡度:坡度大于10°	m3	84.86			
15	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	6.99			
16	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.69			
17	010502023001	过梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.05			
18	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:檐口瓦档 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010502025002	零星现浇构件	1、构件名称:封山 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.93			
20	010502029001	散水	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,向外找坡3~5%,150mm厚3:7灰土垫层 2、面层厚度:60mm厚C15商品混凝土 散1:1水泥砂子,压实抹光 3、嵌缝材料种类:每6m设伸缩缝一道,墙身与散水设20mm宽沥青砂浆嵌缝	m2	58.62			
21	010502032001	台阶	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,向外找坡3~5%,150mm厚3:7灰土垫层 2、踏步高、宽:150、300mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C25	m2	5.64			
22	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:条基等	m2	31.5			
23	010505002001	基础模板	1、基础类型:有梁式带形基础	m2	306.12			
24	010505004001	柱面模板（基础内）	1、模板形式:矩形	m2	9.28			
25	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形	m2	106.22			
26	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:坡屋面梁板	m2	683.93			
27	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:矩形	m2	105.73			
28	010505012001	圈梁模板		m2	42.89			
29	010505013001	过梁模板	1、模板形式:直形	m2	17.51			
30	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:檐口瓦档	m2	12.24			
31	010505014002	零星现浇构件模板	1、构件名称:封山	m2	7.02			
32	010505018001	台阶模板	1、模板部位:台阶	m2	5.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.202			
34	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 $\Phi 6-10$ 以内钢筋 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.901			
35	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	5.576			
36	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $18 < \phi \leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.114			
37	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.399			
38	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.333			
39	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	6.255			
40	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.048			
41	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.212			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.038			
43	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $18<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	2.384			
44	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $\phi\geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.57			
45	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	6.144			
46	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.631			
47	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.288			
48	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.03			
49	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi\leq 10\text{mm}$	t	0.429			
50	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋, 直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.051			
51	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋, 直径 $\phi\leq 10\text{mm}$	t	0.629			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010506001006	电渣压力焊	1、钢筋类型、规格:详见设计图纸	个	48			
53	010506001007	机械连接	1、连接方式:套筒连接，满足施工规范要求 2、规格:详见设计图纸	个	422			
54	010506023001	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:砌体与混凝土柱、梁、墙交接处	m2	77.3			
55	010506023002	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:人流通道墙面	m2	88.94			
	0108	附录H 门窗工程						
56	010801002001	木质门带套	1、门洞口尺寸:1500*2200mm 2、门类型:成品实木复合门（免漆） 3、开启方式:平开 4、五金种类、规格:报价包含锁、门吸、不锈钢合页、门套等五金等 5、其他工艺要求:颜色及式样施工前需送样给业主方，经业主方确定后方可施工	m2	3.3			
57	010801002002	木质门带套	1、门洞口尺寸:1100*2200mm 2、门类型:成品实木复合门（免漆） 3、开启方式:平开 4、五金种类、规格:报价包含锁、门吸、不锈钢合页、门套等五金等 5、其他工艺要求:颜色及式样施工前需送样给业主方，经业主方确定后方可施工	m2	16.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:90系列 铝合门连窗 2、框、扇材质及规格:隔热金属多腔密封窗框 3、玻璃品种、厚度:窗户部分5+19A（百页） +5+6A+5，门部分去除百叶 4、五金种类、规格:含手动开闭装置、窗框及五金件等，具体要求详见图纸设计	m2	30			
59	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗类型:90系列 铝合窗 2、框、扇材质及规格:隔热金属多腔密封窗框 3、玻璃品种、厚度:5+19A（百页） +5+6A+5 4、五金种类、规格:含手动开闭装置、窗框及五金件等，具体要求详见图纸设计 5、其他工艺要求:卫生间、淋浴间采用磨砂玻璃	m2	72.42			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
60	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:彩色水泥瓦 2、铺设及搭接方式:钢挂瓦条L30X4（热镀锌）中距离按瓦材规格 3、顺水条、挂瓦条品种及规格:钢顺水条-25X5（热镀锌）中距600mm	m2	476.46			
61	010902004001	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:C20 细石混凝土,内配Φ4@150双向钢筋网（钢筋另计） 2、刚性层厚度:40mm厚	m2	476.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010902004002	屋面找平层	1、部位：钢筋混凝土坡屋面 2、找平层厚度：15mm厚1：3水泥砂浆找平 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	476.46			
63	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、防水层数：一层	m2	489.78			
64	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、三遍	m2	489.78			
65	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm、三遍	m2	333.35			
66	010905002001	天棚涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂料（Ⅱ型） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚、三遍	m2	59.54			
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
67	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：干铺110mm厚XPS挤塑聚苯板保温层（B1级）	m2	476.46			
68	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、5mm厚抹面砂浆压入耐碱玻纤网布一层 3、40mm厚C型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（满粘3厚专用胶粘剂）每平方米大于5个锚栓固定，每块保温板至少1个锚栓，锚固深度大于70	m2	333.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	011002002001	防腐涂料面层	1、防腐部位：基础、地梁及柱表面 2、面层厚度：涂刷环氧沥青或聚氨酯类防腐涂层（干膜厚度不小于300 μ m）	m2	478.18			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
70	011101002001	混凝土楼地面	1、部位：地面基层 2、垫层：素土分层夯实、150mm厚碎石灌2.5混合砂浆、60mm厚C15混凝土	m2	355.04			
71	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度：20mm厚1：2.5水泥砂浆 2、砂浆种类及强度等级：预拌砂浆	m2	355.04			
72	011101006002	地面隔离层	1、砂浆种类及强度等级：10mm厚水泥砂浆，石灰膏：砂=1：4	m2	355.04			
73	011101002002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C25细石砼随打随抹，内配Φ6@150双向钢筋网（钢筋另计）	m2	355.04			
74	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格：8mm厚600×600防滑同质地面砖 3、勾缝材料种类：干水泥擦缝 4、砂浆采用预拌砂浆	m2	343.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:地砖踢脚线（材质同地面） 4、报价含切割、磨边 5、砂浆采用预拌砂浆	m	212.7			
76	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:20mm厚防滑水洗面花岗岩 3、防护层材料种类:背面及四周边满涂防护剂 4、施工前提供样品供招标人确认，具体颜色、品种经确认后方可施工 5、砂浆采用预拌砂浆	m2	14.1			
77	011107002001	石材台阶	1、结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:20mm厚防滑水洗面花岗岩 3、防滑条材料种类、规格:防滑槽做法详见图集12J003-6/B8 4、防护材料种类:背面及四周边满涂防护剂 5、施工前提供样品供招标人确认，具体颜色、品种经确认后方可施工 6、砂浆采用预拌砂浆	m2	10.08			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	011201004001	立面砂浆找平层	1、基层类型：外墙 面 2、找平层厚度、 砂浆种类及强度等 级：刷界面剂一 道，20mm厚1:3水 泥砂浆分两层抹平 （掺3%防水剂） 3、砂浆采用预拌 砂浆	m2	333.35			
79	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部 位：内墙 2、各层厚度、材 料种类及强度等 级：刷界面剂一 遍、10mm厚1:2水 泥砂浆、满贴宽涂 塑中碱玻纤网格布 3、砂浆采用预拌 砂浆	m2	544.33			
80	011202001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部 位：檐口、封山等 2、各层厚度、材 料种类及强度等 级：刷界面剂一 遍、15mm厚1:3水 泥砂浆、5mm 厚1:2.5水泥砂 浆、压入耐碱网格 布一道 3、砂浆采用预拌 砂浆	m2	39.48			
	0113	附录N	天棚工程					
81	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊 杆规格、高度：全 丝杆天棚吊筋 10mm，高度投标人 综合考虑 2、龙骨材料种 类、规格、中距：U 型轻钢龙骨（规格 详设计图纸）、按 规范设置反支撑 3、面板材料品 种、规格：双 层9.5mm厚纸面石 膏板 4、纸面石膏板接 缝处粘贴自粘胶 带、钉眼处点防锈 漆	m2	296.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋10mm，高度投标人综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（规格详设计图纸）、按规范设置反支撑 3、面板材料品种、规格:1.0mm厚铝合金方板	m2	45.62			
83	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:200*200mm 2、Φ8镀锌全丝牙吊杆、轻钢龙骨 3、12mm厚阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板面层 4、纸面石膏板接缝处粘贴自粘胶带、钉眼处点防锈漆	m	55.2			
84	011303002001	成品装饰口	1、装饰口材料品种、规格:筒灯孔	个	8			
85	011303002002	成品装饰口	1、装饰口材料品种、规格:格式灯孔	个	28			
86	011303002003	成品装饰口	1、装饰口材料品种、规格:检修口600mm*600mm 2、安装固定方式:成品铝合金检修口	个	6			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
87	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:内墙抹灰面 2、腻子种类:2mm厚柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数:3遍 4、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	544.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011404002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:石膏板天棚 2、腻子种类:2mm厚柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数:3遍 4、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	318.43			
89	011403001001	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	466.03			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
90	011502001001	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:EPS 100mm*100mm 2\线条安装部位:门窗周边、腰线	m	181.5			
91	010810001001	窗帘	1、窗帘材质:成品防火布艺窗帘（防火等级需满足消防要求） 2、窗帘层数:一层 3、带幔要求:窗帘褶皱≥1.8倍,投标人综合考虑在报价内,满足招标人的要求 4、报价含窗帘轨,施工前提供样品,供招标人确认后施工 5、清单面积以水平投影面积计算	m2	182.08			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：综合管理用房 (土建)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
---------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：综合管理用房 (土建)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
---------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：综合管理用房
(土建)

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）
建设项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：综合管理用房（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AP_GL2 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱MX2 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	4			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱MX4 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:非集中控制A型应急照明配电箱ALEE 2、含箱体、箱内电气元件、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
5	030412001001	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP15 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	374.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412001002	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP25 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	21.1			
7	030412001003	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP32 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	69.3			
8	030412001004	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP40 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	12.9			
9	030412001005	配管	1、材质:紧定式镀锌电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	54.54			
10	030412003001	桥架	1、名称:热镀锌线槽 2、规格:200*100 3、含支吊架制作安装	m	31.6			
11	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1-BYJ-6	m	92			
12	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	1657.2			
13	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	9.1			
14	030412004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	55.64			
15	030409001001	电力电缆	1、规格:WDZB1-YJY-4*10+E10	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030413002001	装饰灯	1、名称:非集中控制自带电源应急照明灯 2、规格:LED 3W 3、安装方式:吸顶	套	10			
17	030413002002	装饰灯	1、名称:自带电源安全出口标志灯 2、规格:中型 A型 LED 1W 不锈钢面板-GB17945-2024 蓄电池寿命终期应急时间:90min+30min	套	4			
18	030413002003	装饰灯	1、名称:自带电源多信息复合标志灯-双面 2、规格:中型 A型 LED 1W 不锈钢面板-GB17945-2024 蓄电池寿命终期应急时间:90min+30min	套	2			
19	030413002004	装饰灯	1、名称:筒灯 2、规格:LED 1300 1m 12W220VAC 4000K R9>0 3、安装方式:嵌顶安装	套	8			
20	030413002005	装饰灯	1、名称:长平板灯 2、型号:1200x300 3、规格:LED 4200 1m 40W220VAC 4000K R9>0 4、安装方式:嵌顶	套	28			
21	030413013001	照明开关	1、名称:单联双控暗开关 2、安装方式:嵌墙，下沿距地1.3m	套	2			
22	030413013002	照明开关	1、名称:双联单控暗开关 2、安装方式:嵌墙，下沿距地1.3m	套	4			
23	030413013003	照明开关	1、名称:中途控制 2、安装方式:嵌墙，下沿距地1.3m	套	1			
24	030413013004	照明开关	1、名称:三联单控翘板开关 2、安装方式:嵌墙，下沿距地1.3m	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030413014001	插座	1、名称:单相二三孔插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:墙上嵌装，下沿距地0.3m	套	38			
26	030413014002	插座	1、名称:单相三孔带开关空调 2、规格:250V 16A 3、安装方式:墙上嵌装，下沿距地0.3m	套	6			
27	030412006001	接线盒	1、材质:钢质	个	49			
28	030412006002	开关盒	1、材质:钢质	个	53			
29	030410004001	均压环	1、名称:利用基础钢筋	m	122.2			
30	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	1			
31	030410003001	避雷引下线	1、名称:利用柱筋	m	81.9			
32	030410002001	接地母线	1、名称:-40*4不锈钢扁钢	m	2.3			
33	030410005001	接闪带	1、名称:避雷网 2、规格:D12 3、安装形式:屋面明装	m	248.8			
34	030416027001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
35	030416006001	输配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		通风空调						
36	030405015001	侧壁式通风换气扇	1、型号:APB-30，风量1000m3/h，风压60Pa，功率55W/220V，噪音49dB（A） 2、材质工程塑料，两侧设防护网或百叶及相关配件	台	2			
37	030701003001	空调器	1、5HP柜式空调，成套设备，含室内机、室外机、铜管及管件、冷凝管、遥控器、室内外支架、墙上开孔及装饰圈等所有材料及安装	台	6			
		消防						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030901010001	轻便消防水龙柜	1、轻便消防水龙型号LQ6-30,水带长度30m采用全铜成品快速接口, DN20全铜阀门和当量喷嘴直径Φ6的直流喷雾喷枪。	套	1			
39	031001008001	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN25, 含管件 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、介质:给水(冷水)	m	14.8			
40	031002001001	金属阀门	1、类型:螺纹阀门 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
41	031002001002	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN15	个	1			
42	031002011001	水表	1、规格:DN25	组	1			
43	030910001001	灭火器	1、3KG干粉灭火器	具	4			
44	030910002001	灭火器箱		个	2			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：综合管理用房 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
---------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：综合管理用房 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
---------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：综合管理用房 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第3页 共3页
---------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）
建设项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：综合管理用房（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：试验装备农机库

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘, 自行考虑	m2	1961.76			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘, 自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	2239.75			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:基坑、槽回填 2、材料品种:素土, 由投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	1673.35			
4	010102007002	回填方	1、填方部位:室内回填 2、材料品种:素土, 由投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	230.4			
5	010103002001	余方弃置	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘, 自行考虑 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑 3、自卸车运输时应满足当地环保部门要求	m3	336			
	0104	附录D 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖（容重不大于25KN/m3） 2、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆 3、防潮层材料种类:在室内地坪±0.000下60mm处做20mm厚1:2水泥砂浆(内加5%防水剂)防潮层 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	48.94			
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 5、砂浆采用预拌砂浆	m3	32.31			
8	010501001001	垫层	1、厚度:200mm中砂	m3	146.88			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001002	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:聚合物防水混凝土C20	m3	69.12			
10	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、基础类型:有梁式带形基础	m3	434.03			
11	010502033001	后浇带	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C40(内掺10%TEA微膨胀剂)	m3	3.21			
12	010502006001	钢筋混凝土柱（基础）	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m3	19.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.89			
14	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	11.01			
15	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:线条 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C25	m3	7.72			
16	010502025002	零星现浇构件	1、构件名称:二次灌浆 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土	m3	0.97			
17	010502025003	零星现浇构件	1、构件名称:包柱脚 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	2.91			
18	010502029001	散水	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实, 向外找坡3~5%, 150mm厚3:7灰土垫层 2、面层厚度:60mm厚C15商品混凝土 散1: 1水泥砂子, 压实抹光 3、嵌缝材料种类: 每6m设伸缩缝一道, 墙身与散水设20mm宽沥青砂浆嵌缝	m2	168.29			
19	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2、面层厚度:100mm厚C15混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆捣实, 木抹搓成麻面 3、混凝土种类:预拌混凝土	m2	75.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:条基等	m2	43.2			
21	010505002001	基础模板	1、基础类型:有梁式带形基础	m2	412.09			
22	010505004001	柱面模板（基础内）	1、模板形式:矩形	m2	94.4			
23	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:矩形	m2	48.1			
24	010505012001	圈梁模板		m2	74.52			
25	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:线条	m2	77.2			
26	010505014002	零星现浇构件模板	1、构件名称:二次灌浆	m2	4.68			
27	010505014003	零星现浇构件模板	1、构件名称:包柱脚	m2	14.04			
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.071			
29	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 $\phi 6-10$ 以内钢筋 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	3.574			
30	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	10.488			
31	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $18 < \phi \leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	5.064			
32	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	6.819			
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.833			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.203			
35	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $20<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	4.221			
36	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.283			
37	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.243			
38	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.044			
39	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$	t	0.451			
40	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	3.802			
41	010506001006	机械连接	1、连接方式:套筒连接,满足施工规范要求 2、规格:详见设计图纸	个	263			
	0108	附录H 门窗工程						
42	010802002001	推拉钢板大门	1、门洞口尺寸:7800*5400mm 2、报价含制作、安装、油漆、五金等全部内容 3、施工前需提供详细图纸报招标人确认后方可施工,且满足图纸及规范要求	m2	42.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010802002002	钢制平开大门	1、门洞口尺寸:7800*5400mm 2、报价含制作、安装、油漆、五金等全部内容 3、施工前需提供详细图纸报招标人确认后方可施工，且满足图纸及规范要求	m2	33.6			
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:铝合金窗 2、框、扇材质及规格:55系列铝合金型材 3、玻璃品种、厚度:5mm厚玻璃 4、五金种类、规格:含手动开闭装置、窗框及五金件等，具体要求详见图纸设计	m2	462.4			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
45	011101002001	混凝土楼地面	1、部位：地面基层 2、垫层：素土夯实、80mm厚C15商品混凝土、100mm厚C25商品混凝土（钢筋另计）随打随磨、撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	1920			
46	011101003001	金刚砂地面	1、面漆材料种类、厚度:2mm厚金刚砂	m2	1920			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:基础墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:2防水砂浆、10mm厚1:2防水砂浆 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	550.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011002002001	防腐涂料面层	1、防腐部位:基础混凝土及砖砌体表面 2、面层厚度:聚合物水泥砂浆两遍、厚度大于10mm	m2	1140.65			
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:外墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚聚合物防水砂浆、15mm厚聚合物抗裂砂浆、压入耐碱网格布二道 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	253.5			
50	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:3水泥砂浆、5mm厚1:2水泥砂浆 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	249.86			
51	011202001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条 2、各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一遍、15mm厚1:3水泥砂浆、5mm厚1:2.5水泥砂浆、压入耐碱网格布一道 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	116.28			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011403001001	抹灰面油漆	1、工程部位：外墙面、线条等 2、做法：清理基层，刮柔性耐水腻子2遍，涂刷抗碱底漆，贴美缝纸分格，喷涂真石漆2遍，涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求：具体颜色详见立面图，投标人施工前提供小样，经招标人确认后施工	m2	369.78			
53	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：内墙抹灰面 2、腻子种类：1.5mm厚柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数：1遍 4、涂料品种、喷刷遍数：刷底漆一遍、A级无机防霉涂料二遍	m2	249.86			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月02日

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库 (土建)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库 (土建)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库
(土建)

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：试验装备农机库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0106	附录F 金属结构工程						
1	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓 2、规格:M24 3、使用部位:基础	套	56			
2	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、规格:250*300*12mm	t	0.047			
3	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型:H型 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	40.381			
4	010604001001	钢梁	1、梁类型:H型 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	58.728			
5	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件类型:热镀锌C型钢 3、构件涂(镀)层要求:镀锌量≥275g/m2(双面镀锌)	t	29.414			
6	010607002001	钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件涂(镀)层要求:镀锌量≥275g/m2(双面镀锌)	t	1.2			
7	010607002002	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:水平系杆XG 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	3.798			
8	010607002003	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:水平支撑SC 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	0.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010607002004	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:柱间支撑ZC 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	0.455			
10	010607002005	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	1.574			
11	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:0.6mm厚YX41-820型上层镀锌压型钢板、浅灰色 2、防水层:1.5mm厚自粘性聚合物沥青防水垫层 3、防水基层:6mm厚粘接基板(纤维增强水泥板) 4、保温隔热层:50mm厚岩棉板 5、衬檩:2.5mm厚冷弯镀锌钢衬檩,铺设后粘接基板上皮与衬檩上表皮齐平 6、支撑:2.5mm厚冷弯镀锌钢支撑件 7、隔汽层:1.5mm厚自粘性聚合物改性沥青卷材 8、底板:0.75mm厚压型钢板持力板	m2	1840			
12	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、构件品种、规格、尺寸:2.5mm不锈钢板天沟 2、报价含支撑等	m	160			
13	010606003001	钢墙架	1、钢材品种、规格:Q355B 热镀锌C型钢 2、构件涂(镀)层要求:镀锌量≥275g/m2(双面镀锌)	t	33.608			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011205001001	墙面彩钢板	1、面层材料品种、规格:0.5mm厚内层金属板 2、颜色由招标人确定 3、报价含包角、门窗收边等	m2	1640.84			
15	011205001002	墙面彩钢板	1、面层材料品种、规格:≥0.5mm厚YX25-840型镀锌压型钢板竖向排版 2、颜色由招标人确定 3、报价含窗套、门窗口收边、包角、出线等	m2	1821.08			
16	011506001001	钢结构雨蓬	1、骨架材料种类、规格、中距:型钢骨架 2、底、顶、侧面彩钢板封面 3、报价含钢骨架制作、安装、彩钢板、油漆等	m2	48			
17	011402004001	金属构件油漆	1、构件名称:金属构件 2、油漆品种、遍数或厚度:第二道防锈漆（第一道包含在构件制作中）	t	105.706			
18	011402004002	金属构件油漆	1、构件名称:隅撑 2、油漆品种、遍数或厚度:两道醇酸漆（刷防火构件除外）	t	1.574			
19	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱、柱间支撑 2、耐火等级要求:耐火极限2.5小时，具体要求详见施工图纸 3、涂料品种、遍数或厚度:采用厚型结构防火涂料、厚度≥40mm	t	40.836			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 试验装备农机库 (钢结构)

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:钢梁、支撑、系杆 2、耐火等级要求:耐火极限1.5小时，具体要求详见施工图纸 3、涂料品种、遍数或厚度:采用薄型结构防火涂料、厚度≥4mm	t	63.296			
21	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:屋面檩条 2、耐火等级要求:耐火极限1.0小时，具体要求详见施工图纸 3、涂料品种、遍数或厚度:采用薄型结构防火涂料、厚度≥4mm	t	29.414			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库 （钢结构）	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
-----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库 (钢结构)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
-----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）
建设项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：试验装备农机库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：试验装备农机库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL_NJK 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
2	030412001001	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP25 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	365.3			
3	030412001002	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP32 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	9.1			
4	030412001003	配管	1、材质:紧定式镀锌电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	79.7			
5	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	1109.1			
6	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	80.8			
7	030413001001	普通灯具	1、名称:防水防尘吸顶灯 2、规格:LED, 18W, 1800lm, 4000K, R9>0	套	5			
8	030413005001	工厂灯	1、名称:工矿灯 2、型号:LED, 80W, 8400lm, 4000K, R9>0 3、安装方式:吊链	套	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030413013001	照明开关	1、名称:智能控制面板 2、安装方式:嵌墙，下沿距地1.3m	套	2			
10	030412006001	接线盒	1、材质:钢质	个	35			
11	030412006002	开关盒	1、材质:钢质	个	2			
12	030410004001	均压环	1、名称:利用基础钢筋	m	306.3			
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	1			
14	030410003001	避雷引下线	1、名称:利用金属构件引下	m	96			
15	030410002001	接地母线	1、名称:-40*4不锈钢扁钢	m	99.7			
16	030416027001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
17	030416006001	输配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		消防						
18	030901010001	轻便消防水龙柜	1、轻便消防水龙型号LQ6-30,水带长度30m采用全铜成品快速接口,DN20全铜阀门和当量喷嘴直径Φ6的直流喷雾喷枪。	套	3			
19	031001008001	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN25,含管件 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、介质:给水(冷水)	m	36.5			
20	031001008002	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN32,含管件 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、介质:给水(冷水)	m	45.7			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备农机库 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第3页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：试验装备农机库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：试验装备农机库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：试验装备农机库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

单项工程汇总表

单项工程名称：试验装备机修库

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑	m2	222.56			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	25.49			
3	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	526.58			
4	010102007001	回填方	1、填方部位:基坑、槽回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	471.56			
5	010102007002	回填方	1、填方部位:室内回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	25.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103002001	余方弃置	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑 3、自卸车运输时应满足当地环保部门要求	m3	55.31			
	0104	附录D 砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖（容重不大于25KN/m3） 2、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆 3、防潮层材料种类:在室内地坪±0.000下60mm处做20mm厚1:2水泥砂浆(内加5%防水剂)防潮层 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	15.81			
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06、A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 5、砂浆采用预拌砂浆	m3	8.86			
9	010501001001	垫层	1、厚度:200mm中砂	m3	16.33			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001002	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:聚合物防水混凝土C20	m3	10.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m3	29.62			
12	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m3	7.54			
13	010502006001	钢筋混凝土柱（基础）	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m3	5.06			
14	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.32			
15	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.05			
16	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:线条 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C25	m3	2.18			
17	010502025002	零星现浇构件	1、构件名称:二次灌浆 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土	m3	0.22			
18	010502025003	零星现浇构件	1、构件名称:包柱脚 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	0.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010502029001	散水	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,向外找坡3~5%,150mm厚3:7灰土垫层 2、面层厚度:60mm厚C15商品混凝土 散1:1水泥砂子,压实抹光 3、嵌缝材料种类:每6m设伸缩缝一道,墙身与散水设20mm宽沥青砂浆嵌缝	m2	52.38			
20	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2、面层厚度:100mm厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆捣实,木抹搓成麻面 3、混凝土种类:预拌混凝土	m2	27			
21	010502032001	台阶	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,向外找坡3~5%,150mm厚3:7灰土垫层 2、踏步高、宽:150、300mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C25	m2	1.92			
22	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:条基等	m2	24.36			
23	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	38.48			
24	010505003001	基础联系梁模板		m2	70.8			
25	010505004001	柱面模板（基础内）	1、模板形式:矩形	m2	32.28			
26	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:矩形	m2	16.51			
27	010505012001	圈梁模板		m2	21.04			
28	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:线条	m2	21.84			
29	010505014002	零星现浇构件模板	1、构件名称:二次灌浆	m2	0.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010505014003	零星现浇构件模板	1、构件名称:包柱脚	m2	4.32			
31	010505018001	台阶模板	1、模板部位:台阶	m2	1.92			
32	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10以内钢筋 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.493			
33	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径10<Φ≤18mm 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.481			
34	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ≤10mm 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.677			
35	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径10<Φ≤18mm 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.313			
36	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径20<Φ≤22mm 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.471			
37	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ≤10mm 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.086			
38	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径10<Φ≤18mm 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.385			
39	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ≤10mm	t	0.151			
40	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径Φ≤10mm 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.416			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010506001003	机械连接	1、连接方式:套筒连接，满足施工规范要求 2、规格:详见设计图纸	个	36			
	0108	附录H 门窗工程						
42	010802002001	推拉钢板大门	1、门洞口尺寸:7800*5400mm 2、报价含制作、安装、油漆、五金等全部内容 3、施工前需提供详细图纸报招标人确认后方可施工，且满足图纸及规范要求	m2	45			
43	010802002002	钢板门	1、门洞口尺寸:M1122 2、框、扇材质:成品金属烤漆门 3、施工前需提供样品，经招标人确认后方可施工	m2	4.84			
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:铝合金窗 2、框、扇材质及规格:55系列铝合金型材 3、玻璃品种、厚度:5mm厚玻璃 4、五金种类、规格:含手动开闭装置、窗框及五金件等，具体要求详见图纸设计	m2	92			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
45	011101002001	混凝土楼地面	1、部位：地面基层 2、垫层：素土夯实、80mm厚C15商品混凝土、100mm厚C25商品混凝土（钢筋另计）随打随磨、撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	213.84			
46	011101003001	金刚砂地面	1、面漆材料种类、厚度:2mm厚金刚砂	m2	213.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011107001001	水泥砂浆台阶	1、面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚预拌砂浆地面 DSM20	m2	1.8			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:基础墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:2防水砂浆、10mm厚1:2防水砂浆 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	156.5			
49	011002002001	防腐涂料面层	1、防腐部位:基础混凝土及砖砌体表面 2、面层厚度:聚合物水泥砂浆两遍、厚度大于10mm	m2	299.62			
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:外墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚聚合物防水砂浆、15mm厚聚合物抗裂砂浆、压入耐碱网格布二道 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	72.02			
51	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:3水泥砂浆、5mm厚1:2水泥砂浆 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	68.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011202001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条 2、各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一遍、15mm厚1:3水泥砂浆、5mm厚1:2.5水泥砂浆、压入耐碱网格布一道 3、砂浆采用预拌砂浆	m2	28.68			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
53	011403001001	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙 面、线条等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	100.7			
54	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:内墙抹灰面 2、腻子种类:1.5mm厚柔性耐水腻子 3、刮腻子遍数:1遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷底漆一遍、A级无机防霉涂料二遍	m2	68.9			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库 (土建)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库 (土建)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）
建设项目

第1页 共1页

暂列金额明细表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：试验装备机修库（土建）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：试验装备机修库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0106	附录F 金属结构工程						
1	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓 2、规格:M24 3、使用部位:基础	套	24			
2	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、规格:250*300*12mm	t	0.031			
3	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型:H型 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	5.313			
4	010604001001	钢梁	1、梁类型:H型 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	3.85			
5	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件类型:热镀锌C型钢 3、构件涂(镀)层要求:镀锌量≥275g/m2(双面镀锌)	t	2.896			
6	010607002001	钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件涂(镀)层要求:镀锌量≥275g/m2(双面镀锌)	t	0.309			
7	010607002002	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:水平系杆XG 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	0.601			
8	010607002003	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:水平支撑SC 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	0.166			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010607002004	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:柱间支撑ZC 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	0.2			
10	010607002005	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆一道	t	0.284			
11	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:0.6mm厚YX41-820型上层镀锌压型钢板、浅灰色 2、防水层:1.5mm厚自粘性聚合物沥青防水垫层 3、防水基层:6mm厚粘接基板(纤维增强水泥板) 4、保温隔热层:50mm厚岩棉板 5、衬檩:2.5mm厚冷弯镀锌钢衬檩,铺设后粘接基板上皮与衬檩上表皮齐平 6、支撑:2.5mm厚冷弯镀锌钢支撑件 7、隔汽层:1.5mm厚自粘性聚合物改性沥青卷材 8、底板:0.75mm厚压型钢板持力板	m2	189			
12	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、构件品种、规格、尺寸:2.5mm不锈钢板天沟 2、报价含支撑等	m	42			
13	010606003001	钢墙架	1、钢材品种、规格:Q355B 热镀锌C型钢 2、构件涂(镀)层要求:镀锌量≥275g/m2(双面镀锌)	t	6.993			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011205001001	墙面彩钢板	1、面层材料品种、规格:0.5mm厚内层金属板 2、颜色由招标人确定 3、报价含包角、门窗收边等	m2	241.62			
15	011205001002	墙面彩钢板	1、面层材料品种、规格:≥0.5mm厚YX25-840型镀锌压型钢板竖向排版 2、颜色由招标人确定 3、报价含窗套、门窗口收边、包角、出线等	m2	304.2			
16	011506001001	钢结构雨蓬	1、骨架材料种类、规格、中距:型钢骨架 2、底、顶、侧面彩钢板封面 3、报价含钢骨架制作、安装、彩钢板、油漆等	m2	19.5			
17	011402004001	金属构件油漆	1、构件名称:金属构件 2、油漆品种、遍数或厚度:第二道防锈漆（第一道包含在构件制作中）	t	10.414			
18	011402004002	金属构件油漆	1、构件名称:隅撑 2、油漆品种、遍数或厚度:两道醇酸漆（刷防火构件除外）	t	0.284			
19	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱、柱间支撑 2、耐火等级要求:耐火极限2.5小时，具体要求详见施工图纸 3、涂料品种、遍数或厚度:采用厚型结构防火涂料、厚度≥40mm	t	5.513			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库 (钢结构)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
-----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库 (钢结构)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
-----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称: 试验装备机修库
(钢结构)

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：试验装备机修库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）
建设项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：试验装备机修库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 试验装备机修库 (钢结构)

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：试验装备机修库（钢结构）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AP_JX 2、含箱体、箱内电气元件、浪涌保护器、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
2	030402011002	插座箱	1、名称:AX 2、成套配电箱，含箱体、箱内电气元件、箱内接线等，具体配置参照系统图	台	3			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:非集中控制A型应急照明配电箱ALEE 2、含箱体、箱内电气元件、箱内接线等，具体配置参照系统图 3、挂墙安装，下沿距地1.5米	台	1			
4	030412001001	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP25 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	105			
5	030412001002	配管	1、材质:可弯曲金属导管 2、规格:CP32 3、配置形式:CE/WC，含墙面开槽补粉费用，报价综合考虑	m	36.01			
6	030412001003	配管	1、材质:紧定式镀锌电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	46.26			
7	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	732.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	59.5			
9	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	47.4			
10	030412003001	桥架	1、名称:热镀锌线槽 2、规格:100*50 3、含支吊架制作安装	m	22.1			
11	030413001001	普通灯具	1、名称:防水防尘吸顶灯 2、规格:LED, 18W, 1800lm, 4000K, R9>0	套	2			
12	030413005001	工厂灯	1、名称:工矿灯 2、型号:LED, 80W, 8400lm, 4000K, R9>0 3、安装方式:吊链	套	6			
13	030413002001	装饰灯	1、名称:壁装型自带电源疏散照明灯 2、规格:A型 LED 3W 不锈钢面板-GB17945-2024 蓄电池寿命终期应急时间:90min+30min	套	3			
14	030413002002	装饰灯	1、名称:自带电源安全出口标志灯 2、规格:中型 A型 LED 1W 不锈钢面板-GB17945-2024 蓄电池寿命终期应急时间:90min+30min	套	2			
15	030413013001	照明开关	1、名称:智能控制面板 2、安装方式:嵌墙, 下沿距地1.3m	套	2			
16	030412006001	接线盒	1、材质:钢质	个	13			
17	030412006002	开关盒	1、材质:钢质	个	2			
18	030410004001	均压环	1、名称:利用基础钢筋	m	60.3			
19	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030410003001	避雷引下线	1、名称:利用金属构件引下	m	27.4			
21	030410002001	接地母线	1、名称:-40*4不锈钢扁钢	m	1.6			
22	030416027001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
23	030416006001	输配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		消防						
24	030901010001	轻便消防水龙柜	1、轻便消防水龙型号LQ6-30,水带长度30m采用全铜成品快速接口,DN20全铜阀门和当量喷嘴直径Φ6的直流喷雾喷枪。	套	1			
25	031001008001	塑料管	1、材质:PPR管 2、规格:DN25,含管件 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:水压试验、消毒冲洗 5、介质:给水(冷水)	m	4.4			
26	031002001001	金属阀门	1、类型:真空破坏器	个	1			
27	031002001002	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN15	个	1			
28	031002011001	水表	1、规格:DN25	组	1			
29	030910001001	灭火器	1、3KG干粉灭火器	具	2			
30	030910002001	灭火器箱		个	1			
		给排水						
31	031001008002	塑料管	1、材质:PVC 2、规格:DN100 3、连接形式:零件粘接 4、介质:雨水 5、含雨水斗	m	29.8			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第1页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库 (安装)	标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目	第2页 共3页
----------------------	----------------------------------	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：试验装备机修库 (安装)	标段：江苏大中农场集团有 限公司-农机装备研究所（公 益性）建设项目	第3页 共3页
----------------------	--	---------

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）
建设项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-农机装备研究所（公益性）建设项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：试验装备机修库（安装）

标段：江苏大中农场集团有限公司-
农机装备研究所（公益性）建设项
目

第1页 共1页

[illegible]