

盐城海警滨海工作站装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

2026年07月16日

工程名称: 盐城海警滨海工作站装修项目

标段名称: 1

招标工程量清单

编 制 人: _____ (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人: (签字及盖章)

编制单位: _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

招 标 人: (盖章)

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间: 2026年07月16日

工程项目汇总表

工程名称：盐城海警滨海工作站装修项目

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：盐城海警滨海工作站装修项目

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	楼地面装饰工程	
1.4	天棚工程	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	
1.7	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	011600000	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:内墙 2、拆除高度:详见现场	m3	3			
2	SB010103003001	建筑垃圾处置费	1、建筑垃圾类别:建筑垃圾 2、运距投标单位综合考虑	m3	3			
	010400000	砌筑工程						
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	3			
	011100000	楼地面装饰工程						
4	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地砖(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道\20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道 5、含美缝	m2	205.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石门槛石（具体颜色样式由建设单位确定），擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层，揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水（一级防水）（两道）墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道\20厚1：3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡，1%坡向地漏 \素水泥浆一度（内掺建筑胶）界面剂一道	m2	3.86			
6	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚人造石（具体颜色样式由建设单位确定） 2、含倒角、打胶等费用	m2	2.9			
7	011105006001	金属踢脚线	1、基层材料种类、规格：12mm阻燃基层板A级 2、面层材料品种、规格、颜色：80mm高黑色不锈钢踢脚（A级）	m	195.53			
	011300000	天棚工程						
8	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格：600*600 穿孔铝板	m2	183.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:300*300 白色集成吊顶	m2	5.98			
10	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 9.5 4、无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	16.77			
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011204003001	块料墙面	1、安装方式:粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖（具体颜色样式由建设单位确定） 3、含美缝	m2	52.57			
12	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木龙骨(A级) 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 3、面层材料品种、规格、颜色:防撞软包(A级)，具体样式更具建设单位要求定制	m2	278.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木龙骨(A级) 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 3、面层材料品种、规格、颜色:双层纸面石膏板9.5 4、无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度) 5、含墙面定制字体做法	m2	10.27			
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	290.1			
	011500000	其他装饰工程						
15	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品PVC大便池隔断 2、配件品种、规格:包含支座、合页、门扣等五金，具体详见图纸	m2	4.08			
16	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:自洁净玻璃	m2	2			
17	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:石材台面，包含开洞、磨边等，具体详见图纸 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架	m2	6.2			
18	011505005001	卫生间扶手	1、名称、部位:安全抓杆四(双"7"型)	套	2			
19	011503001001	金属栏杆	1、防护栏杆防撞击	m	2.8			
20	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:详见图纸 2、含五金配件、把手、门锁等所有费用	m2	36.72			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：执法办案楼-装饰工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：执法办案楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气部分						
1	030404017001	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:AL 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:嵌墙暗装，下沿距地1.2米 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道开槽、补槽综合考虑在综合单价内	m	580.33			
3	030411004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	1252.05			
4	030411004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	494.64			
5	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	60			
7	030412004001	装饰灯	1、名称:LED嵌入筒灯 2、型号:统一选型 3、规格:详见设计图纸 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	14			
8	030412005001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、型号:统一选型 3、规格:详见设计图纸 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	m	16			
9	030412005002	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:300*300mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	2			
10	030412005003	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:600*600mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	37			
11	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A, 250V 4、安装方式:距地1.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地 1. 3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	3			
13	030404034003	照明开关	1、名称:三联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地 1. 3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	3			
14	030404034004	照明开关	1、名称:声控延时自熄开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地 1. 3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	4			
15	030404035001	插座	1、名称:五孔插座 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地 0. 3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	29			
16	030404035002	插座	1、名称:空调插座 2、材质:按设计要求 3、规格:16A，250V 4、安装方式:距地 2. 2m暗装（图纸特殊注明除外）	个	10			
17	030404035003	插座	1、名称:地插 2、材质:铜阻尼式 3、规格:10A，250V 4、安装方式:地面嵌装	个	2			
		给排水部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:无障碍卫生间台盆 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含龙头、角阀、软管等给排水相关附件配置 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	1			
19	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:无障碍卫生间坐式大便器 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含相应角阀、桶盖、软管及相关给排水附件 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	1			
20	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:感应式小便器 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含感应冲水器、阀门、排水栓及给排水相关附件 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	2			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：执法办案楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：执法办案楼-空调工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-空调工程

标段：1

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		空调						
1	030701003001	空调器	1、名称:分体式空调器（挂机） 2、型号:1.5匹 3、安装形式:壁挂式安装 4、备注:包含空调室内、外机，配套铜管、冷凝水管及其保温层、保护层、分歧管、套管[含开孔洞、补孔洞，满足甲方要求]、冷媒冲注、信号管线、控制器及室内外机设备支架、基础等全部费用，最终满足验收要求	台	8			
2	030701003002	空调器	1、名称:分体式空调器（柜机） 2、型号:3.0匹 3、安装形式:壁挂式安装 4、备注:包含空调室内、外机，配套铜管、冷凝水管及其保温层、保护层、分歧管、套管[含开孔洞、补孔洞，满足甲方要求]、冷媒冲注、信号管线、控制器及室内外机设备支架、基础等全部费用，最终满足验收要求	台	2			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-空调工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-空调工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：执法办案楼-空调工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执法办案楼-空调工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：执法办案楼-空调工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：执法办案楼-空调工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：执法办案楼-空调工程 标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 综合业务楼-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程 标段：1 第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
	011600000	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:内墙 2、拆除高度:详见现场	m3	3			
2	SB010103003001	建筑垃圾处置费	1、建筑垃圾类别:建筑垃圾 2、运距投标单位综合考虑	m3	3			
	010400000	砌筑工程						
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	3			
		一层						
	011100000	楼地面装饰工程						
4	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地砖(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道\20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道 5、含美缝	m2	447.02			
5	011105006001	金属踢脚线	1、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 2、面层材料品种、规格、颜色:80mm高黑色不锈钢踢脚(A级)	m	204.74			
	011300000	天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:600*600 穿孔铝板	m2	240.74			
7	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:300*300 白色集成吊顶	m2	10.47			
8	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 9.5 4、无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	98.51			
9	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8金属吊杆@≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 60型主龙骨、50副龙骨 3、面层材料品种、规格:50*100mm吕方通 4、含定制党徽、红色铝塑板等所有做法	m2	56.66			
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、安装方式:粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖（具体颜色样式由建设单位确定） 3、含美缝	m2	303.37			
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	290.1			
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	23.44			
		二层						
	011100000	楼地面装饰工程						
13	011102003002	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地砖(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道\20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道 5、含美缝	m2	431.74			
14	020512001001	木地板	1、实木地板	m2	5.83			
15	011105006002	金属踢脚线	1、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 2、面层材料品种、规格、颜色:80mm高黑色不锈钢踢脚(A级)	m	278.01			
	011300000	天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:600*600 穿孔铝板	m2	214.32			
17	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:300*300 白色集成吊顶	m2	16.05			
18	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 9.5 4、无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	216.8			
19	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8金属吊杆@≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 60型主龙骨、50副龙骨 3、面层材料品种、规格:50*100mm吕方通 4、含定制党徽、红色铝塑板等所有做法	m2	36.02			
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011204003002	块料墙面	1、安装方式:粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖（具体颜色样式由建设单位确定） 3、含美缝	m2	58.19			
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
21	011407001002	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	826.02			
		三层						
	011100000	楼地面装饰工程						
22	011102003003	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地砖(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道\20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道 5、含美缝	m2	348.34			
23	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类:不锈钢支架 2、面层材料品种、规格、颜色:铝质活动地板 600*600*30	m2	82.89			
24	011105006003	金属踢脚线	1、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 2、面层材料品种、规格、颜色:80mm高黑色不锈钢踢脚(A级)	m	241.05			
	011300000	天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:600*600 穿孔铝板	m2	275.81			
26	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:300*300 白色集成吊顶	m2	12.54			
27	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 9.5 4、无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	90.76			
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011204003003	块料墙面	1、安装方式:粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 (具体颜色样式由建设单位确定) 3、含美缝	m2	162.61			
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
29	011407001003	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	775.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		四层						
	011100000	楼地面装饰工程						
30	011102003004	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地砖(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道\20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道 5、含美缝	m2	424.67			
31	011105006004	金属踢脚线	1、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 2、面层材料品种、规格、颜色:80mm高黑色不锈钢踢脚(A级)	m	310.49			
	011300000	天棚工程						
32	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:600*600 穿孔铝板	m2	54.56			
33	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:300*300 白色集成吊顶	m2	40.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格：双层纸面石膏板 9.5 4、无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	272.11			
35	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8金属吊杆@≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 60型主龙骨、50副龙骨 3、面层材料品种、规格：50*100mm吕方通 4、含定制党徽、红色铝塑板等所有做法	m2	41.75			
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011204003004	块料墙面	1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖（具体颜色样式由建设单位确定） 3、含美缝	m2	217.07			
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
37	011407001004	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	1072.97			
	011500000	其他装饰工程						
38	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品PVC大便池隔断 2、配件品种、规格：包含支座、合页、门扣等五金，具体详见图纸	m2	40.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：自洁净玻璃	m2	12.12			
40	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：石材台面，包含开洞、磨边等，具体详见图纸 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢架	m2	10.2			
41	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称、部位：1050mm高不锈钢楼梯扶手、楼梯间 2、扶手材料种类、规格：Φ63*2.0mm厚304不锈钢圆管 3、栏杆材料种类、规格：主立杆Φ51*2.0mm厚304不锈钢圆管、次立杆Φ25*2.0mm厚304不锈钢圆管、横杆Φ32*2.0mm厚304不锈钢圆管	m	59.84			
42	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石门槛石（具体颜色样式由建设单位确定），擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层，揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水（一级防水）（两道）墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道\20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡，1%坡向地漏\素水泥浆一度（内掺建筑胶）界面剂一道	m2	15.14			
43	010809004001	石材窗台板	1、20mm厚人造石（具体颜色样式由建设单位确定） 2、含倒角、打胶等费用	m2	53.39			
44	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、含五金配件、把手、门锁等所有费用	m2	118.5			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段：1

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	政治文化营造	300000.00		300000.00					
2	代理费	40000.00		40000.00					此费用由中单位 支付给代理单位
合 计		340000.00		340000.00					

增值税计价表

工程名称：综合业务楼-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：综合业务楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气部分						
1	030404017001	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:ALU 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:嵌墙暗装，下沿距地1.2米 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范要求及验收要求	台	13			
2	030404017002	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:1AL 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范要求及验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030404017003	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:3AK 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:1AK 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:2AK 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:2AL 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:3AL 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:4AP 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:3APzb 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:3APrd 3、型号:非标，定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸，按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装，具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计，满足施工设计规范及验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030404017011	配电箱	1、名称:成套配电箱改造 2、编号:1AP-cf 3、型号:非标,定制 4、材质:按设计要求 5、规格:详见设计图纸,按系统图定制 6、内部配置:包含各种元器件安装,具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 7、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.0m 8、备注:其他具体详见设计,满足施工设计规范及验收要求	台	1			
12	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG管 3、规格:DN25 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道开槽、补槽综合考虑在综合单价内	m	1129.95			
13	030411001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道开槽、补槽综合考虑在综合单价内	m	3118.15			
14	030411004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	8946.09			
15	030411004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	482.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030411004003	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV线 4、规格:4mm2 5、材质:铜芯	m	3389.85			
17	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	255			
18	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	348			
19	030412004001	装饰灯	1、名称:双头斗胆灯 2、型号:统一选型 3、规格:详见设计图纸 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具样式须经甲方确认后方可采购安装	套	12			
20	030412001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、型号:统一选型 3、规格:详见设计图纸 4、安装方式:吸顶安装	套	11			
21	030412004002	装饰灯	1、名称:明装轨道灯 2、型号:统一选型 3、规格:详见设计图纸 4、其他:含所需固定件、轨道等配件 5、安装形式:轨道安装 6、备注:灯具样式须经甲方确认后方可采购安装	套	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412004003	装饰灯	1、名称:筒灯 2、型号:统一选型 3、规格:详见设计图纸 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具样式须经甲方确认后方可采购安装	套	444			
23	030412005001	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:300*300mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	29			
24	030412005002	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:600*600mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	82			
25	030412005003	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:400*800mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	55			
26	030412005004	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:150*1450mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	18			
27	030412005005	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:150*1000mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030412005006	荧光灯	1、名称:LED扣板灯 2、型号:统一选型 3、规格:100*1200mm 4、安装形式:嵌入式安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	套	3			
29	030412004004	装饰灯	1、名称:LED线性灯 2、型号:统一选型 3、规格:详见设计图纸 4、安装形式:嵌入式安装 5、其他:包含所需变压器、卡扣、插头等相关附件 6、备注:灯具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	m	45.3			
30	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	24			
31	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	32			
32	030404034003	照明开关	1、名称:三联单控开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030404034004	照明开关	1、名称:声控延时自熄开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	20			
34	030404034005	照明开关	1、名称:暖风机开关 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	11			
35	030404035001	插座	1、名称:五孔插座 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地0.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	116			
36	030404035002	插座	1、名称:空调插座 2、材质:按设计要求 3、规格:16A，250V 4、安装方式:距地2.2m暗装（图纸特殊注明除外）	个	48			
37	030404035003	插座	1、名称:地插 2、材质:铜阻尼式 3、规格:10A，250V 4、安装方式:地面嵌装	个	122			
38	030404035004	插座	1、名称:五孔防水插座 2、材质:按设计要求 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地0.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	22			
39	031005005001	暖风机	1、名称:暖风一体机 2、型号、规格:详见设计图纸 3、安装方式:嵌入式安装	台	11			
		给排水部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:卫生室台盆 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含龙头、角阀、软管等给排水相关附件配置 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	1			
41	031004003002	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:卫生间台盆 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含感应龙头、角阀及给排水相关附件配置 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	17			
42	031004004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:拖把池 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含龙头、角阀及给排水相关附件配置 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器（液压脚踏式） 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含液压式脚踏阀、角阀、软管及相关给排水附件 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	20			
44	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:感应式小便器 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含感应冲水器、阀门、排水栓及给排水相关附件 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	5			
45	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、安装方式:螺纹连接	个	12			
46	031004010001	淋浴器	1、材质、规格:淋浴器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含花洒、龙头、软管等相关全套附件 4、备注:卫生洁具样式经甲方认可后方可进场安装	套	19			
47	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、安装方式:地面嵌装	个	20			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：综合业务楼-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：综合业务楼-空调工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-空调工程

标段：1

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		空调						
1	030701003001	空调器	1、名称:分体式空调器（挂机） 2、型号:1.5匹 3、安装形式:壁挂式安装 4、备注:包含空调室内、外机，配套铜管、冷凝水管及其保温层、保护层、分歧管、套管[含开孔洞、补孔洞，满足甲方要求]、冷媒冲注、信号管线、控制器及室内外机设备支架、基础等全部费用，最终满足验收要求	台	29			
2	030701003002	空调器	1、名称:分体式空调器（柜机） 2、型号:3.0匹 3、安装形式:壁挂式安装 4、备注:包含空调室内、外机，配套铜管、冷凝水管及其保温层、保护层、分歧管、套管[含开孔洞、补孔洞，满足甲方要求]、冷媒冲注、信号管线、控制器及室内外机设备支架、基础等全部费用，最终满足验收要求	台	20			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-空调工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-空调工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：综合业务楼-空调工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合业务楼-空调工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：综合业务楼-空调工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：综合业务楼-空调工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：综合业务楼-空调工程 标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 门卫-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：1

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	011100000	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地砖(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道 \20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道 5、含美缝	m2	41.9			
2	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石门槛石(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道 \20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道	m2	0.08			
3	011105006001	金属踢脚线	1、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 2、面层材料品种、规格、颜色:80mm高黑色不锈钢踢脚(A级)	m	38.6			
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011204003001	块料墙面	1、安装方式:粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖(具体颜色样式由建设单位确定) 3、含美缝	m2	24.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：1

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	011300000	天棚工程						
5	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格:300*300 白色集成吊顶	m2	4.03			
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	98.86			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(三底三面)	m2	41.9			
	011500000	其他装饰工程						
8	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:自洁净玻璃	m2	0.96			
9	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:石材台面,包含开洞、磨边等,具体详见图纸 2、支架、配件品种、规格:镀锌钢架	m2	0.6			
10	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:详见图纸 2、含五金配件、把手、门锁等所有费用	m2	4.18			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：门卫-装饰工程

标段： 1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：门卫-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫-装饰工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 门卫-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫-安装工程

标段：1

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装工程						
1	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:卫生间台盆 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含感应龙头、角阀及给排水相关附件配置 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	1			
2	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:坐式大便器 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数量:包含角阀、桶盖、软管等给排水相关附件配置 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方确认后 方可采购安装	组	1			
3	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、安装方式:地面嵌装	个	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：门卫-安装工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：门卫-安装工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：门卫-安装工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：门卫-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：门卫-安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 配电房-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房-装饰工程

标段：1

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	011100000	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地砖(具体颜色样式由建设单位确定),擦缝 2、5厚强力胶粉泥粘接层,揉压挤实 3、1.5mm厚JS防水(一级防水)(两道)墙身处向墙面翻高500mm 4、刷素水泥浆一道 \20厚1:3水泥砂浆打底厚预拌砂浆找坡,1%坡向地漏 \素水泥浆一度(内掺建筑胶)界面剂一道 5、含美缝	m2	103.36			
2	011105006001	金属踢脚线	1、基层材料种类、规格:12mm阻燃基层板A级 2、面层材料品种、规格、颜色:80mm高黑色不锈钢踢脚(A级)	m	42.4			
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(满批腻子三度 乳胶漆三度)	m2	172.14			
4	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆(三底三面)	m2	132.23			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：配电房-装饰工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：配电房-装饰工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：配电房-装饰工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：配电房-装饰工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 配电房-装饰工程

标段：1

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称：智能化工程

标段：1

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第1页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线系统						
		工作区子系统						
1	030502012001	信息插座	1、名称:双位信息面板（不含模块） 2、技术参数： 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃）	个	77			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第2页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	030502012002	信息插座	1、名称:单口信息面板（不含模块） 2、技术参数： 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接 信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 使用温度：-20~70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃）	个	53			
3	030502004001	电视、电话插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:底边距地0.3m暗装（特殊注明除外） 3、底盒材质、规格：含底盒	个	2			
本页小计								

[illegible]

14	030502010002	配线架	1、名称:六类24口RJ45模块式配线架(含模块) 2、规格:配线架金属材料:全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质:阻燃塑胶料,防火等级达到UL94V-0 IDC打线端子:磷青铜镀镍 镀金层厚度:磷青铜金针镀金50μ",镀软镍60μ 配线架模块类型:6口一体式模块*4组 RJ45端口:可连接1-24根跳线 接线端子类型:IDC与110双用端子,可卡接导体为0.4~0.6mm 安装性:19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能:配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式:使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式:打开机柜后门从背部进行维护 安装高度:1U 频率范围:0~250MHz 兼容110、KRONE工具	个	13		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期: 2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 1

第12页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			后≥100MΩ RJ45卡接次数: ≥750次 接线端子卡接次数: ≥250次 使用温度: -40~70℃ 湿度: 85% (温度85℃±3℃)					

21	030502016002	布放尾纤	1、名称:1米尾纤（光纤配线架内熔接使用） 1、规格：9/125单模单芯光纤尾纤； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂；	根	48			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第16页 共143页

[illegible]

24	030502001003	机柜、机架	1、名称:19"标准机柜 2、规格:墙柜材质: SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺:脱脂 、酸洗、磷化、静电 喷塑(黑/白色) 门板类型:玻璃门 墙柜材料厚度:立柱 厚度1.0mm、方孔条厚 度1.2mm、托板1.2mm 、冷轧板厚度1.0mm 安装温度:-10~+50 °C 储存温度:-20~+70 °C 安装湿度:20%~ 90%RH 储存湿度:10%~ 95%RH 尺寸:600*600*2000	台	1			
25	030502001004	机柜、机架	1、名称:服务器机柜 2、规格:墙柜材质: SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺:脱脂 、酸洗、磷化、静电 喷塑(黑/白色) 门板类型:玻璃门 墙柜材料厚度:立柱 厚度1.0mm、方孔条厚 度1.2mm、托板1.2mm 、冷轧板厚度1.0mm 安装温度:-10~+50 °C 储存温度:-20~+70 °C 安装湿度:20%~ 90%RH 储存湿度:10%~ 95%RH 尺寸:600*1200*2000	台	1			
26	030404035002	插座	1、名称:PDU 2、规格:8位10A多用 孔,含防雷模块,国 标	个	6			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第18页 共143页

[illegible][illegible]

45	030501013002	网络服务器	1、名称:终端防御 2、技术参数要求（不低于）：1、支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；系统监控（设备监控、进程监控、服务监控、账号监控、外联监控）；文档安全（文档检测、文档跟踪、USB存储）。 2、支持终端防卸载、防退出功能，管理员能够统一设置防卸载密码，防止终端用户随意脱离保护。 3、支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维。 4、支持配置http(s)/ftp 远端同步方式，更新病毒库和客户端升级包，支持终端自动升级、平台即时定时推送升级	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第29页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			的入侵。 7、对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。 8、能够实现网络应用流量进行实时监控，支持查询历史流量，同时可以实现相关进程或者程序所使用流量的控制。					

		内网网					
46	030501012008	交换机	1、名称:核心交换机 2、技术参数（不低于）:1. 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； 2. 支持千兆光口≥24个，万兆光口≥4个，业务扩展插槽数≥1； 5. 支持静态路由、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 3. 支持CPU保护功能； 4. 支持IPv4/IPv6双协议栈； 5. 国产化芯片。	台	1		
本页小计							

55	030501012015	交换机	1、名称:8口POE交换机 2、技术参数（不低于）:1. 交换容量≥520Gbps，包转发率≥27Mpps; 2. 10/100/1000Base-T以太网端口≥8个，千兆光口≥4个，整机POE功率≥120W; 3. 交换机芯片为国产芯片; 4. 支持MAC地址≥32K; ARP表项≥2K; vlan规格≥4K, IPV4路由规格≥4K, ipv6规格≥1K 5. 支持Telemetry运维功能; 6. 支持OSPFv3协议; 7. 支持IEEE 802.1d(STP), 802.1w(RSTP), 802.1s(MSTP); 8. 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM; 9. 支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法;	台	3		
56	030501002004	输出设备	1、名称:千兆单模模块 2、规格:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	个	22		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第36页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价

61	030507008003	监控摄像设备	1、名称:室外400万以上网络筒型摄像机 2、技术参数（不低于）：1. 内置1个 CPU、GPU、NPU一体化海思芯片 2. 最低照度，彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0025Lux 3. 传感器分辨率≥2560×1440 4. 传感器靶面≥1/2.7", 最大光圈≥F1.6 5. 内置补光灯，支持白光、红外混合补光，红外补光距离≥50m，白光补光距离≥30m 6. 支持H. 265/H. 264/MJPEG编码格式 7. 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 8. 支持区域人数统计、行为分析等基础算法 9. 具有1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1个Micro SD卡槽、1个复位键，内置MIC，内置扬声器。 10. 供电方式：DC12V、POE	台	31		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第40页 共143页

[illegible]

63	030507008005	监控摄像设备	1、名称:400万以上超微光全彩双目AI球型摄像机 2、技术参数（不低于）：1. 内置GPU芯片 2. 最低照度，彩色：≤0.0003lux，黑白：≤0.0001lux 3. 内置两个传感器，分辨率均≥2560×1440 4. 两个传感器靶面均≥1/1.8”，40倍光学变倍，焦距5-208mm 5. 支持云台旋转，水平0°-360°，垂直-10°-90° 6. 内置补光灯，支持白光、红外混合补光，红外补光距离≥200m，白光补光距离≥30m 7. 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 8. 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 10. 采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断	台	2		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第42页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			-40℃~40℃ (补光灯打开)					

65	030507008007	监控摄像设备	1、名称:车辆抓拍摄像机 2、技术参数（不低于）：1. 内置1个CPU、GPU、NPU一体化海思芯片 2. 最低照度，彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux，快门范围：1/3~1/100000 3. 传感器分辨率≥2560×1440 4. 传感器靶面≥1/1.8”，支持电动变焦，最大焦距≥12mm 5. 内置补光灯，柔光补光距离≥30m 6. 支持H. 265/H. 264/MJPEG编码格式 7. 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 8. 支持周界、排队长度、人群密度、人脸、人体、机动车、非机动车抓拍 9. 支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入，1路音频输出、提供MicroSD卡插槽，支持	台	2			
66	030507008008	监控摄像设备	1、名称:筒型摄像机 壁装支架 2、规格:配套摄像机	台	52			
本页小计								

【金石工程计价软件V5. 55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第44页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030507008009	监控摄像设备	1、名称:球型摄像机 支架 2、规格:配套摄像机	台	5			
68	030507008010	监控摄像设备	1、名称:防雷器 2、规格:能与室外枪机、球机电源配套使用	台	36			

74	030507014001	显示设备	1、名称:46寸拼接屏 2、技术参数（不低于）：1、显示屏幕对角线为 46"英寸，产品外观尺寸(长×高): 1022mm×577.4mm×，采用京东方A+ 工业级面板，单元结构具备操作提手，方便维护与安装，安全稳定，防尘、防信号干扰， 2、双边物理拼缝：≤ 3.5mm ， 3、在屏幕上任意位置可以用于播放 VGA、Video、HDMI 、DVI、AV高清信号图像；整个大屏幕拼接后总体平整，整墙屏幕不会有凸凹不平现象，屏幕表面无任何金属钩针、无金属包边、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料，平整精度误差不高于 0.5mm； 参数设置：可通过遥控器/大屏控制管理软件调出设置菜单，可通过设置菜单调节语言、亮度、对比度及色彩饱和度， 4、支持 7X24 小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工	台	8			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第47页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			合考虑报价)					

76	030507014002	显示设备	1、名称:46寸拼接屏 2、技术参数（不低于）：1、显示屏幕对角线为 46"英寸，产品外观尺寸(长×高): 1022mm×577.4mm×，采用京东方A+ 工业级面板，单元结构具备操作提手，方便维护与安装，安全稳定，防尘、防信号干扰， 2、双边物理拼缝：≤ 3.5mm ， 3、在屏幕上任意位置可以用于播放 VGA、Video、HDMI 、DVI、AV高清信号图像；整个大屏幕拼接后总体平整，整墙屏幕不会有凸凹不平现象，屏幕表面无任何金属钩针、无金属包边、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料，平整精度误差不高于 0.5mm； 参数设置：可通过遥控器/大屏控制管理软件调出设置菜单，可通过设置菜单调节语言、亮度、对比度及色彩饱和度， 4、支持 7X24 小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工	台	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第49页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			合考虑报价)					

77	030507012002	视频传输设备	1、名称:4路高清网络数字矩阵 2、技术参数（不低于）：单机支持4路HDMI视频信号输出 以太网100M/1000M自适应 2路音频输入，采用Φ3.5音频接口 2路音频输出，采用Φ3.5音频接口 支持网络报警接入 支持USB2.0、RS232/422/485 网络视频解码H.265、H.264、MPEG4 网络视频输入4K、1080P、1080I、720P、D1 HDMI输出分辨率1024×768P@60Hz、1280×720P@60Hz、1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz、3840×2160@60Hz 单机支持4路4K或32路1080P或64路720P或128路D1解码显示 单机支持4屏任意拼接显示 单屏分割显示1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏，自定义分屏 支持OSD信息（窗口、通道、标题、告警等	台	1			
78	030507014003	显示设备	1、名称:22寸显示器 2、规格：显示比例：16:9 分辨率：1920*1080 亮度：350CD/m² 背光类型：LED	台	1			
79	030506007001	视频系统设备	1、名称:HDMI高清线 2、规格:HDMI线，15米	台	12			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第50页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	030506007002	视频系统设备	1、名称:监控管理电脑 2、参数不低于：12代i7，8G内存，SSD256G+1T硬盘，2G独显，DVDRW。	台	2			

88	030904005001	声光报警器	1、名称:声光警号 2、规格:室内警灯, DC12V供电,灯光警 示,报警音110分贝	个	1		
89	030904001001	点型探测器	1、名称:被动红外入 侵探测器(吸顶) 2、规格: 二元红外传 感器,吸顶安装,隐 蔽美观。工作电压: DC10-16V,工作电 流: ≤18mA,安装高 度: 3M左右,探测距 离: 直径3-6米,探测 角度: 360°,外形尺 寸: 108mm(直径) *35mm(厚度)	个	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第53页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价

材料暂估价

92	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称:人脸识别门禁 2、技术参数（不低于）：1. 输入电压：DC12V，输入电流2A，工作电流：<900mA 2. 工作温度-25℃-+70℃，储运温度-30℃-+75℃，相对湿度≤95%不凝露（常温下） 3. 使用环境：室内、室外 4. 操作系统：Linux操作系统，内存2G，存储空间16G 5. 通讯方式：以太网，WIFI, 通讯速率10M/100M 6. WIFI通讯距离：≤20m(无可视对讲时)，WIFI频段：2.4GHZ、5GHZ双频段 7. 外壳尺寸：277mm*135mm*35mm，外壳工艺为铝合金面壳+钢化玻璃 8. 彩色摄像头，200W星光级，6mm，红外摄像头，200W星光级，6mm 9. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术	台	25			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第56页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:双门磁力锁 2、规格: 280KG，双门，含状态反馈	台	7			
94	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称:单门磁力锁 2、规格: 140KG，双门，含状态反馈	台	16			
95	030507007003	出入口执行机构设备	1、名称:出门按钮 2、规格:不锈钢	台	21			

98	030501003001	控制设备	1、名称:人脸录入设备 2、规格:设备采用 3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/m²，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。	台	1		
99	030501003002	控制设备	1、名称:登记一体机	台	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第58页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价

116	030502010005	配线架	1、名称:六类24口RJ45模块式配线架（含模块） 2、规格：配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：磷青铜金针镀金50 μ "，镀软镍60 μ 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4~0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0~250MHz 兼容110、KRONE工具	个	6		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期: 2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 智能化工程

标段: 1

第70页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			后≥100MΩ RJ45卡接次数: ≥750次 接线端子卡接次数: ≥250次 使用温度: -40~70℃ 湿度: 85%(温度85℃±3℃)					
117	030411004002	配线	1、名称:电源线 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	600			
118	030411004003	配线	1、名称:电源线 2、型号、规格:RVV-4*1.0mm2	m	200			
119	030411004004	配线	1、名称:信号线 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	200			

122	030507014005	显示设备	1、名称:46寸拼接屏 2、技术参数（不低于）：1、显示屏幕对角线为 46"英寸，产品外观尺寸(长×高): 1022mm×577.4mm×，采用京东方A+ 工业级面板，单元结构具备操作提手，方便维护与安装，安全稳定，防尘、防信号干扰， 2、双边物理拼缝：≤ 3.5mm ， 3、在屏幕上任意位置可以用于播放 VGA、Video、HDMI 、DVI、AV高清信号图像；整个大屏幕拼接后总体平整，整墙屏幕不会有凸凹不平现象，屏幕表面无任何金属钩针、无金属包边、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料，平整精度误差不高于 0.5mm； 参数设置：可通过遥控器/大屏控制管理软件调出设置菜单，可通过设置菜单调节语言、亮度、对比度及色彩饱和度， 4、支持 7X24 小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工	台	8			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第72页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			合考虑报价)					

第74页 共143页

[illegible]

126	030506001001	扩声系统设备	1、名称:12寸全频主扬声器 2、技术参数（不低于）：1、低音单元：≥1*12英寸； 2、高音单元：≥1*1.75英寸； 3、频率响应：45Hz-20kHz； 4、灵敏度：≥97dB（@1W/1m）； 5、连续声压级：≥123dB； 6、功率/阻抗：≤400W持续，8Ω； 7、覆盖角度：90°*60°（水平*垂直）； 8、接口：2*NL4 Speakon； 9、支持壁挂安装和吊装安装；	台	4		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第77页 共143页

[illegible]

131	030506001006	扩声系统设备	1、名称:无线桌面话筒（短杆） 2、技术参数（不低于）：设备组成：接收机+发射器+无线充电器 接收机参数： 1、信道组数： 400CH； 2、振荡方式：锁相环频率合成，采用红外自动对频技术； 3、频率范围：UHF 500MHz-900MHz； 4、每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 5、频率稳定性： ±0.001% 6、调制方式：FM 7、失真度：≤0.5%@1KHz 8、工作有效距离：80米（空旷环境） 发射器参数： 1、话筒咪管采用全金属腔体方形体设计，咪管可拆卸； 2、咪头配置高保真单	个	3			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第81页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			应探头，当温度越过临界值自动启动过热保护，充电不发烫； 3、安全快速充电。					

133	030506001008	扩声系统设备	1、名称:防啸叫反馈抑制器 2、技术要求不低于:1 、支持自动抑制啸叫点,可显示啸叫点数量,频率移动范围0.5%; 2、支持96KHz采样频率,24bit A/D及D/A转换; 3、数字信号输入输出通道提供coaxial、AES及光纤接口; 4、支持LCD显示屏显示功能设定,提供6段led显示输出电平; 5、支持手动或通过电脑端软件设置反馈抑制器的输入增益、EQ、门限器、压缩器、限幅器等DSP参数,可保存10种预设模式,支持模式存档及EQ存档导入导出; 6、频率分辨率:0.5Hz; 7、输入范围: ≤ +20dBu; 8、信号输入频率响应: 15Hz-25KHz (-0.3dB); 9、信噪比: ≥98dB @1KHz 0dBu; 10、失真度: < 0.01%;	台	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第83页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价

134	030506001009	扩声系统设备	1、名称:带串口电源时序器 2、技术参数（不低于）：1、≥8路时序电源插座，≥1路直通插座； 2、每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 3、支持RS232、面板按键控制开关，支持级联、中央设备控制； 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道。	台	1			
135	030506001010	扩声系统设备	1、名称:支架 2. 墙面专用支架； 3. 最大承重：50Kg；	套	2			
136	030506001011	扩声系统设备	1、名称:环境智能控制中心 2、技术参数（不低于）：1. 采用FREESCALE系列的主CPU MPC5125及辅CPU 68HCAP32的处理器，嵌入式硬件架构； 2. 支持内置256MB RAMDDR2内存及512MB NandFLASH； 3. 支持4路双向可编程RS232串口，4路RS232/RS485； 4. 支持8路红外或单向RS232串口； 5. 支持8路低压继电器； 6. 支持8路可编程数字I/O； 7. 支持以太网通讯控制协议； 8. 支持Windows/iPad/iPhone控制, 内嵌浏览器控制软件； 9. 支持RST复位按键，用于主机硬件复位；	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第84页 共143页

[illegible]

138	030506007008	视频系统设备	1、名称:录播主机 2、技术参数（不低于）：1、录播主机采用一体化嵌入式硬件设计，集成度高，19英寸机架式1U尺寸； 2、支持≥1个千兆网口；≥3个USB接口，至少应包含1个USB3.0； 3、支持本地和远程两种方式进行录播功能操作。本地录制控制，显示器直接录播主机，插入鼠标键盘即可实现导播操作，开机即录制界面，无需手动打开录制软件； 4、支持远程使用浏览器即可访问，无需安装任何插件和客户端； 5、支持手动和自动导播切换；支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少14种特效切换； 6、支持MP4、FLV两种格式，支持电影模式和资源模式同步录制；	台	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第86页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			操作： 11、用户界面支持包括CPU、内存、硬盘空间等在内的状态显示。					
本页小计								

日期：2026年07月20日

第87页 共143页

[illegible]

139	030507008013	监控摄像设备	1、名称:高清视频会议摄像机 2、技术参数（不低于）:1、采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，20倍光学变焦镜头； 2、镜头能够快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 3、采用低噪声CMOS和降噪技术； 4、支持HDMI、SDI、USB、有线LAN多种输出方式； 5、支持H. 265/H. 264视频压缩，支持1920x1080@60Hz视频图像输出，并向下兼容720P、480P、360P图像； 6、支持AAC、MP3、G. 711A音频编码，AAC、MP3编码支持16k、32k、44.1k、48k采样频率； 7、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTMP协议；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 8、支持RS485、RS232级联控制； 9、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P串	台	2			
		视频控制系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第88页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	030506007009	视频系统设备	1、名称:视频控制矩阵 2、技术参数（不低于）：1、一体化高清HDMI矩阵，标准机架安装设计； 2、支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，输入输出视频分辨率均支持4K@30Hz； 3、支持HDMI接口连续热插拔，切换无黑屏； 4、具备断电记忆现场保护功能。	台	1			

153	030506007010	视频系统设备	1、名称:双基色LED屏 2、技术参数（不低于）：1.LED封装形式：SMD2121 2.物理点间距： 4.75mm 3.分辨率：44321点/m² 4.发光点颜色组合：1R1G 5.模组分辨率：64*32 6.模组尺寸（mm）：304*152 7.工作电压：DC+4.2V~+5V 8.最佳视距：≥5m 9.水平视角：≥120° 10.垂直视角：≥120° 11.维护方式：前维护 12.控制方式：异步控制 13.驱动器件：恒流 14.驱动方式：1/16扫描 15.刷新频率：≥360Hz 16.换帧频率：≥60Hz 17.白平衡亮度：600CD/m² 18.灰度/颜色：65536 19.衰减率（工作三年）：≤15% 20.亮度调节方式：软件0到16无级调节	m2	1.2			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第92页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			℃~+50° 27.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz 28.平均功耗：≤132W/m²					
154	030506007011	视频系统设备	1、名称:配套包边 2、规格:8mm胶合免熏蒸木箱	套	1			
155	030506007012	视频系统设备	1、名称:大屏管理电脑 2、参数不低于：12代i7，8G内存，SSD256G+1T硬盘，2G独显，DVDRW。	台	1			
		扩声系统						

161	030506001017	扩声系统设备	1、名称:无线桌面话筒（短杆） 2、技术参数（不低于）：设备组成：接收机+发射器+无线充电器 接收机参数： 1、信道组数： 400CH； 2、振荡方式：锁相环频率合成，采用红外自动对频技术； 3、频率范围：UHF 500MHz-900MHz； 4、每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备独立的音量调节旋钮、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 5、频率稳定性： ±0.001% 6、调制方式：FM 7、失真度：≤0.5%@1KHz 8、工作有效距离：80米（空旷环境） 发射器参数： 1、话筒咪管采用全金属腔体方形体设计，咪管可拆卸； 2、咪头配置高保真单	个	9			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第97页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			应探头，当温度越过临界值自动启动过热保护，充电不发烫； 3、安全快速充电。					

177	030501017005	软件	1、名称:数字化IP网络广播客户端管理软件(VN.XZ11734I4) 2、内容:1、系统采用B/S架构,跨平台应用,方便维护、升级;电脑及平板、手机等终端无需安装任何用户程序,通过浏览器可登录系统;友好的人机交互界面,系统数据实时推送; 2、支持以列表视图和网格视图两种形式直观显示所有网络设备状态,包括在线/离线、ID、名称、终端类型、音量数值、任务状态、操作状态等; 3、支持鼠标双击终端图标快捷设置终端广播输出音量,可直接拖动音量条调节数值大小; 4、支持计划任务,可设置广播、报警、对讲、定时节目等任务,当服务器收到终端的触发信号,执行指定操作,无需人工干预;同时计划任务支持手动运行; 5、支持实时任务,本地采集音源包括服务器声卡、媒体音频文	套	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第103页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			理；媒体库的音频支持下载、在线试听、删除； 8、支持一键备份所有终端/分区/任务/用户等信息，当数据误操作被删除或被破坏的时候，可以通过备份的数据还原；备份数据支持下载保存； 9、支持添加删除用户账号，并设定其角色，每个角色权限范围可自定义，包括功能权限和操作终端权限；					

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第108页 共143页

[illegible]

184	030506001029	扩声系统设备	1、名称:IP网络音箱 2、技术参数（不低于）：1、采用主副音箱架构，主音箱为IP音箱，副音箱为模拟音箱。主副音箱采用壁挂式设计； 2、内置高保真扬声器及≥2x20W(8Ω)立体声D类功率放大器，音质清晰； 3、具有至少1路3.5mm线路输入，1路3.5mm线路输出接口； 4、支持在服务软件上远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 5、支持在WEB界面设置本地扩声音量增加≥5级调整； 6、支持在网页中修改终端密码； 7、支持接受服务器推送的定时任务，当与服务器断开连接时，会根据预设的任务进行广播； 8、机身具有IP地址信息查询键，按下可自动语音播报本机IP信息，方便安装维护； 9、标准RJ45网络接口，不受地理位置限制，有以太网口的地	台	3		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第109页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
185	030506001030	扩声系统设备	1、名称:采集器 2、技术参数（不低于）：1、用于接入消防中心的报警信号，触发播放告警语音； 2、支持≥8路报警输出接口，可外接警灯显示报警状态； 3、自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务； 4、标准RJ45网络接口，支持跨网段和跨路由接入系统。	台	3			

189	030506001033	扩声系统设备	1、名称:IP网络功放终端 2、技术参数（不低于）：1、前面板带LED屏显示时间信息； 2、内置音频播放器、前置放大器、FM收音机，可播放MP3文件或接入外部音源； 3、支持4进4出音频矩阵，可进行文件广播、喊话广播及多音源混音播放，混音播放具有调音台功能，可调整4路通道音量及开闭，对指定通道播放。同时具有1路强切MIC输入，具有最高优先级； 4、支持APP远程更新定时任务和铃声文件； 5、支持≥4路报警输入，≥4路报警输出； 6、≥2*RJ45接口，具备数据转发功能，支持终端手拉手连接或一进一出外接其他网络设备（电脑等）； 7、设备权限可通过APP分享，并通过账号区分优先级； 8、总谐波失真≤0.5%(1kHz, 1/2功率输出)；	台	2			
本页小计								

【金石工程计价软件V5. 55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第112页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
190	030506001034	扩声系统设备	1、名称:天花喇叭 2、额定功率:1、优质天花喇叭，音质清澈，活动夹设计安装方便； 2、额定功率：≥6W； 3、灵敏度：91dB±3dB； 4、输入方式：定压100V。	台	26			

196	030507008014	监控摄像设备	1、名称:500万半球摄像机 2、技术参数（不低于）：1. 内置1个CPU、GPU、NPU一体化芯片 2. 最低照度，彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux 3. 传感器分辨率≥2560×1920 4. 传感器靶面≥1/2.7"，支持电动变焦，焦距2.8-12mm 5. 内置补光灯，红外补光距离≥30m 6. 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 7. 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 8. 具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入（内置MIC）、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽， 9. 供电方式：DC12V、POE 10. 防护等级：IP67、IK10	台	12			
197	030507008015	监控摄像设备	1、名称:集中供电电源 2、规格:12V20A	台	12			
198	030507008016	监控摄像设备	1、名称:拾音器 2、技术参数（不低于）：灵敏度：-35dB 频率响应 20Hz~20kHz 指向特性：全方向性 信噪比：75dB	台	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第114页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
199	030507008017	医药冷藏柜	1、名称:医药冷藏柜 2、规格:2-8℃药品冷藏箱风冷冰柜；	台	12			

200	030507014007	显示设备	1、名称:电子门牌 2、技术参数（不低于）：1、支持显示办案室的状态 2、支持显示当前候问室内在候人员数量和名单 3、支持人脸验证开门/刷卡开门/密码开门 4、设备可显示平台发来的报警信息，管理员在校验人脸通过后可手动解除报警 5、支持活体检测 6、支持平台远程控制开门 7、支持设置门常开常闭 8、支持平台上查看设备监视界面 9、设备支持断网续传 10、设备支持远程升级，远程维护 11、支持远程对设备进行用户信息/照片的下发，删除 12、用户数 10000人 13、面部容量 10000张 14、记录容量 10万条 15、人脸识别准确率≥99% 16、显示屏：不小于13.3英寸 IPS 高清屏（分辨率1920*1080）	台	6			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第116页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			于： 200W+30W 22、门禁刷卡： 支持非接触式IC卡（M1卡） 23、产品尺寸： 不小于220.5mmx388.50mmx47mm（含壁挂架） 24、电源 适配器12V-2A 24W					

			距调节（需前端设备支持）。 6)支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 7)支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘； 8)支持事后刻录；支持对硬盘中的录像手动备份刻录； 9)支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件； 10)支持客户端/光盘录像重点标记检索功能和时间进度显示功能； 11)支持案卷管理功能，可对案卷编号、案卷名称、案卷类型等信息进行设置 12)支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中； 13)支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问					
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第119页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功能。 16)支持哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储，防止原音视频数据被篡改，验证刻录后的文件完整性。 17)支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；					

203	030507013002	录像设备	1、名称:全自动光盘刻印机 2、技术参数（不低于）：1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘； 2、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求； 3、六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求； 4、可简捷更换光驱与维护盒； 5、生产速度(刻录+打印)：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5张/小时； 6、支持2个刻录机，支持USB3.0； 6、盘仓容量：盘仓1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张；光盘介质：CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL。	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第120页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	030507014008	显示设备	1、名称:温湿度显示屏 2、技术参数（不低于）显示范围：温度：-9℃~99℃，湿度：0%~99%（无冷凝） 可调范围：按钮调整：温度±10℃，湿度±10%RH 测量精度：温度：±0.5℃，湿度：±3%RH 误差范围：不超过30秒/年 外部接口：以太网/RS485线束；电源线：1米	台	4			

208	030506007015	视频系统设备	1、名称:室内全彩显示屏 2、技术参数（不低于）：1、物理点间距≤2.0mm；像素密度≥250000点/m²； 2、整屏像素失控率：≤1/100000，无连续失控点； 3、屏幕平整度≤0.1mm； 4、色温:2800K-15000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节；色域≥110%NTSC 5、亮度：≥800cd/m²，0-100%任意可调； 6、可视角度:水平/垂直视角大于 170°； 7、对比度:≥8000:1，灰度：16bits； 8、校正后亮度均匀性：≥98.3%； 9、刷新频率:≥3840Hz刷新； 10、工作环境：温度-30~60° C；湿度：10%~90%RH； 11、寿命：平均无故障时间：≥100000小时，使用寿命≥100000小时；	m2	6		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第122页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能； 16在5%-95%的湿度环境下能够正常工作； 17、蓝光对皮肤和眼睛的紫外线危害，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测能够达到无危害级别；					

210	030506007017	视频系统设备	1、名称:接收卡 2、规格: 1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3. 采用 12 个标准 HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5. 支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6. 支持误码率监测接	台	18		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第124页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			线路会即时工作，保证显示屏正常工作 9. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 10. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件					

211	030506007018	视频系统设备	1、名称:视频处理器 2、规格: 1. 支持多达 5 路输入接口, 包括 1 路 DVI, 1 路 HDMI1.3, 1 路 VGA, 1 路 USB 播 放, 1 路 CVBS, 1 路选配投屏子卡。 2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3. 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4. 支持快捷点屏, 简单操作即可完成屏体配置。 5. 支持 4 个网口输出, 最大带载 260 万像素。 6. 支持通过 RS232 协议连接中控设备。 7. 支持屏体参数调整, 例如亮度、Gamma 等。 8. 前面板直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作。 3、备注: 含控制软件	台	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第125页 共143页

[illegible]

225	030507002002	入侵报警控制器	1、名称:防盗报警控制器 2、技术参数（不低于）：1.总线/TCP/IP网络双功能报警主机，总线为标准485通信，最多可扩展到248个防区，总线距离可达2400米； 2.可外扩网络模块，与网络型地址模块、报警软件相连； 3.支持多键盘控制，支持遥控器撤布防，支持设备分区管理,支持微信控制。 4.具有遥控器控制功能，无线接收频率433MHz； 5.多路报警：当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应该产生漏报警。 6.报警时间：警报声响持续时间应不小于90s全不大于15min。 7.可电话拨号通过CID格式上报报警平台。 8.产品预留有4G接口，为以后与软件或服务器提供4G通信。 9.报警主机：DC13.8V/2A供电； 11.子系统：8个独立	套	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第130页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
226	030507002003	入侵报警控制器	1、名称:16路继电器 2、类别:总线型16路继电器板，联动电子地图发光LED灯，也可联动视频	套	1			

235	030506007020	视频系统设备	1、名称:平板阅读终端 2、技术参数（不低于）：（1）尺寸：长≥244.8mm*宽≥170.8mm*厚≥8.8mm （2）材料：塑胶ABS+金属 （3）重量：0.57kg （4）按键：Power实体键.音量加减实体键.屏幕内虚拟按键 （5）CPU：MT8768a8核2.0G （6）GPU:IMGGE8320 （7）内存:≥4G （8）存储器:≥64G （9）显示屏:≥10.5寸，分辨率≥1920*1280IPS高清屏 （10）触摸屏:电容屏，多点触摸 （11）摄像头:前置500W后置1300W，后置自动对焦 （12）电池:聚合物锂电池3.8V8000mAh （13）电源:TypeC充电，5V/2A/兼容支持18W快充 （14）喇叭:双BOX喇叭 （15）接口:TF卡*1,TypeC*1，支持充电、OTG、数字耳机	台	4			
		机房部分						
		防雷接地系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第135页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
236	030409010001	浪涌保护器	1、名称：电源防雷器 2、规格：最大发电电流80KA（二级防雷）	个	1			
237	030409010002	浪涌保护器	1、名称：电源防雷器 2、规格：最大发电电流40KA（二级防雷）	个	1			

238	030409002002	接地母线	1、名称:专用接地母线 2、材质:BVR35mm2 3、安装部位:室内 4、含两端接线端子	m	20			
239	030409002003	接地母线	1、名称:专用接地分线 2、材质:BVR6mm2 3、安装部位:室内 4、含两端接线端子	m	20			
240	030409001002	接地极	1、名称:绝缘子固定桩 2、规格:M6 30*40	项	1			
241	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:等电位处理	项	1			
242	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接电端子箱	台	1			
243	030409002004	接地母线	1、名称:接地汇流紫铜排 2、规格:30*3紫铜排	m	15			
244	030409002005	接地母线	1、名称:铜箔 2、规格:30*0.3	m	40			
		配电安装						
245	030412005001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:600*600mm, LED平板灯 3、安装形式:嵌入式安装	套	4			
246	030412004001	装饰灯	1、名称:LED筒灯 2、安装形式:嵌入式安装 3、备注:带应急	套	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第136页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
247	030404035003	插座	1、名称:五孔插座 2、材质:按设计要求 3、规格:10A, 250V 4、安装方式:距地0.3m暗装（图纸特殊注明除外）	个	3			

257	030405001001	蓄电池	1、名称:蓄电池 2、规格: 蓄电池电压为12V，容量为100AH 2. 超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3. 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4. 极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3%，减轻电池存储时的维护工作。 5. 电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功	个	32			
258	030404012002	蓄电池屏（柜）	1、名称:电池柜 2、规格:1、可内置32只100AH蓄电池； 2、具备静置承重≥4000KG。	台	1			
259	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:ZR-YJV-3*16+1*10mm2	m	50			
本页小计								

【金石工程计价软件V5. 55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第139页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
260	030409001003	接地极	1、名称:绝缘子固定桩 2、规格:M6 30*40	项	1			
261	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:等电位处理	项	1			
262	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称:接电端子箱	台	1			

265	030701003001	空调器	20kw小型机房空调组 产品参数： 1. 输入电源：380V AC/3Ph/50Hz 2. 制冷性能：全冷 量：20KW； 显冷 量：18.2KW 3. 输入功率：6.5KW 4. 压缩机形式：漩涡 式 5. 制冷剂：R410a 6. 送风机：1只直流EC 离心风机 7. 送风量：5700m³ /h 8. 温度精度：17℃-28 ℃±1℃ 9. 温度波动超限发出 报警信号。 10. 电源要求：电压 380±10%， 频率 50HZ2Hz。 11. 机房空调具有高效 节能性，能效比≥3.8 。 12. 实现故障诊断，告 警记录功能，具有自 动保护，自动恢复， 自动重启等功能。 13. 机房空调具有过欠 压保护、频率保护等 电源保护功能，当空 调机组的输入电源因 故障恢复正常后, 空调 机组能自动启动。 14. 具备防雷保护功能	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.55】

日期：2026年07月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第141页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
266	030701003002	空调器	1、名称:空调外机 2. 输入电源： 220Vac/1Ph/50Hz 3. 安装方式：立式 4. 冷凝风机形式AC轴 流风机 5. 调速方式：无级调 速 6. 最大电流：2.9 7. 含电源线缆，规 格：3×1.5	台	1			
		综合管路						

267	030411003001	桥架	1、名称:金属桥架 (热镀锌+内外喷塑) 2、规格:300*100mm 3、材质:金属 4、接地方式:含接地 5、安装方式:按设计要求 6、备注:包含桥架接地、防火封堵、采用减震支吊架、支架刷漆符合设计要求	m	260			
268	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、材质:JDG管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐等	m	2300			
269	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、材质:JDG管 3、规格:DN25 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐等	m	510			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第142页 共143页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
270	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、材质:SC管 3、规格:DN100 4、配置形式:暗配/埋地敷设 5、备注:土方开挖、回填夯实、余土外运由投标人综合考虑	m	30			

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 厨房设备采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		厨房设备						
1	030113003001	德玛仕电灶（HW-DXC1512）	1、规格:1800*1000*1200 2、功率:15+12KW 3、外径:500+600MM 4、容量:26L	台	1			
2	030113003002	不锈钢抽油烟机非标定制款（定制）（GHKP-YJ16）	1、规格:3600*1200*950mm 2、材质:不锈钢 3、功率:2400W 4、处理风量:不小于4000m³/h	台	1			
3	030113003003	德玛仕煲仔炉（MDC-DCB5-BZ3.5*4Q）	1、规格:800*800*800+120mm 2、面板尺寸:300*300mm 3、功率:3.5kw*4 4、材质:不锈钢	台	1			
4	030113003004	多功能蒸柜（KZ-125D）	1、规格:680*540*1610mm 2、功率:12kw 3、电压:380V 4、盘数:12盘	台	1			
5	030113003005	德玛仕商用不锈钢水槽.单槽	1、规格:500*500*800mm 2、材质:201不锈钢 3、含不锈钢水龙头	个	1			
6	030113003006	德玛仕不锈钢工作台（双通）	1、规格:1500*700*800 2、材质:304不锈钢 3、平均承重300kg	个	2			
7	030113003007	斯铂格 BGA-10 不锈钢调料车	1、规格:800*640*480mm 2、配12缸	个	1			
8	030113003008	不锈钢 304 汤桶	1、规格:直径400mm*高400mm	个	1			
9	030113003009	德玛仕净水器 DMS-CL-0.5T	1、规格:1550*715*1625mm 2、功率:400w 3、产水量:500L/H	台	1			
10	030113003010	美的空气能热水器 3 匹 2 吨 RSJ-100/MN1-5R0	950*360*840	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030113003011	德玛仕电炸炉（型号 L-172P）	1、产品尺寸：590*600*410mm 2、油缸尺寸：280*190*150mm 3、功率：3000w+3000w 4、材质：304不锈钢	台	1			
12	030113003012	德玛仕饮料机	1、三缸， 两缸冷饮，一缸热饮 2、规格：640*445*710mm 3、单个内胆尺寸：195*430*302mm 4、容量：18L*3 5、制热功率：1680w 6、制冷功率：350w	个	1			
13	030113003013	瑞屹丰木面工作台	1、规格：1500*700*800mm 2、不锈钢钢架	个	1			
14	030113003014	兰诗 WSY0017 烤盘架子车	1、车架尺寸 46.5*60*73CM 2、放盘尺寸 40*60CM	个	1			
15	030113003015	德玛仕豆浆机 HY200B-E20	1、规格：400*327*820MM 2、容量：20L 3、加热功率：3000w 4、电动功率：1000w 5、内胆材质：304不锈钢	台	1			
16	030113003016	德玛仕压面机 YMJ-60A	1、1070*600*1255MM 2、额定功率：1500w 3、生产效率：60KG/h 4、电压：380V 5、面刀：2mm/4mm	台	1			
17	030113003017	德玛仕电饼铛 YCD54	1、650*850*850MM 2、额定功率：5000w 3、温控范围：0-300° 4、煎盘尺寸：上盘 580*20mm 5、下盘 540*30m	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030113003018	德玛仕烤箱 DKL-104Z-10FJ	1、1221mm*830mm*1780mm 2、烤盘数量:4个 3、额定电压:烤箱380v 发酵箱 220v 4、额定功率:烤箱13200w 发酵箱1600w	台	1			
19	030113003019	中伟不锈钢五层物置架	1、1200*500*1800mm 2、材质:不锈钢	个	2			
20	030113003020	德玛仕咖啡机 型号 SML-F302 2 种冷热饮品台式款	1、320*450*700mm 2、功率:1600w 3、水箱容量:6L 4、料盒容量:1kg*2 5、供水方式:桶装水/外接水	台	1			
21	030113003021	食品留样柜 LG-260Z	1、550*520*1770mm 2、容量:238L 3、功率:150w 4、温控范围:0-8° 5、内胆尺寸:450*395*1035	台	1			
22	030113003022	四开门冰箱*1 台 BG-900F-4D	1、1200*760*1980MM 2、功率:560w 3、箱体材质:201不锈钢 4、制冷方式:风冷 5、温度范围:冷冻-5—-18° 6、容量:冷藏450L 冷冻450L	台	1			
23	030113003023	乐卡利平板车	1、900*600*800 2、材质:渗碳钢 3、载重:300kg	个	2			
24	030113003024	枫桥鹰山卖场店储米桶双格	1、600*600*600 2、容量:50kg	个	1			
25	030113003025	德玛仕商用超声波洗碗机	1、1800*760*900mm 2、功率:6kw 3、内胆容量:224L 4、内胆材质:201不锈钢	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030113003026	德玛仕刀具砧板组合消毒柜	1、600*605*1270mm 2、功率:515w 3、杀菌方式:紫外线+中温热风 4、内胆尺寸:上595*560*300 下595*560*640 5、层架承重:10kg+10%	个	1			
27	030113003027	麦德凯食品级 EP 圆形切菜砧板	1、食品级可分层砧板 2、直径400*50mm	个	5			
28	030113003028	大理石台面自助打餐台	1、根据现场定制 2、20mm厚人工大理石台面 3、含下柜	个	1			
29	030113003029	VNASH 保温售饭台	1、尺寸 57*34*22CM 2、材质:304不锈钢 3、长方形三格	个	6			
30	030113003030	麦浪仕电子暖汤煲商用	1、13 升直身汤煲（钢色）	个	2			
31	030113003031	乐创筷子消毒机	1、262*310*240 2、容量:200双筷子 3、电压:220v 4、功率:10w 5、消毒时间:大于15分钟 6、消毒方式:臭氧	个	1			
32	030113003032	美的微波炉 EMA34GTQ-SS	1、外尺寸 570*450*368mm 2、炉腔尺寸 360*410*210mm 3、功率:1800w 4、容量:34L	台	1			
33	030113003033	德玛仕商用制冰机	1、585*590*885MM 2、冰格:90格 3、储冰容量:57kg 4、功率:395w	台	1			
34	030113003034	鸿俊达 304 不锈钢调味罐组合旋转款	1、160*170mm 2、四味-大号	个	1			
35	030113003035	丹诗致远 304 不锈钢餐盘	1、38*27*2.5cm 2、六格餐盘	个	50			
36	030113003036	美厨 304 不锈钢碗	1、13*6*6.5cm	个	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030113003037	德玛仕食堂厨房商用不锈钢水槽 304 三星水池	1、1800*760*800+150mm宽600mm	个	1			
38	030113003038	维纳仕不锈钢收残台	1、600*600*800mm 2、板材厚度1.0mm	个	2			
39	030113003039	菲达森可折叠大圆桌	1、直径1800mm*高750mm 2、1.8米白色大理石+1.2米玻璃转盘	张	2			
40	030113003040	海诗圣堡餐厅桌椅组合	1、1200*600*750 2、浅胡桃色+白色 3、4人位	张	9			
41	030113003041	海诗圣堡餐厅桌椅组合	1、800*600*750 2、浅胡桃色+白色 3、2人位	张	6			
42	030113003042	德 玛仕 (DEMASHI) 商用洗碗机 洗碗机商用餐厅用 全自动化大型酒店洗碗机DMS1800-RX1Y1 (1 主洗+1 漂洗)	1、洗涤方式:喷淋式 2、洗涤容量:2600套以上 3、带加热功能 4、长龙机	台	1			
43	030113003043	驰能 (CHINENG) 消毒碗柜商用厨房毛巾碗筷茶杯立式消毒碗柜二星级蒸汽热风循环高温消毒柜CN-RTP1780-1780Z	1、1310*650*1990 2、功率:7000w 3、消毒温度:30-125° 4、消毒方式:蒸汽+烘干	台	1			
44	030113003044	德玛仕 (DEMASHI) 风冷无霜保鲜冷藏工作台 厨房卧式不锈钢操作台冰柜纯铜管平冷工作台1.8 米全冷		台	2			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房设备采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：厨房设备采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：厨房设备采购

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		办公家具						
1	050305006001	铁艺询问椅不锈钢讯问椅醒酒椅 1、整体:750*600*1050	2、主材:304不锈钢 主管直径51/38mm 2mm厚 3、面板:1.5mm厚不锈钢板 4、靠背、座面均为高弹海绵	把	1			
2	050305006002	谈话室防撞软包桌讯问桌	1、外形尺寸: 720×800×950mm（宽×深×高） 2、座面高度: 430 - 500mm 3、座面尺寸:宽550×深600mm 4、框架:国标钢管,主管 φ50×2.0mm,副管 φ38/32mm 5、软包层:五层复合——防割 PU 表层 + 凯夫拉纤维 + 20mm高弹性缓冲层 + 阻燃基材 + 镀锌钢板基层	把	1			
3	050305006003	多功能（讯）询问桌配审讯主机（需定制）	1、根据建设单位要求定制	张	3			
4	050305006004	信息采集一体机套装（需定制）	1、根据建设单位要求定制	套	1			
5	050305006005	谈话室防撞软包询问椅	1、整体: 700×750×920mm（宽×深×高） 2、座面: 520×580mm,座高420 - 450mm 3、靠背:高900mm、宽520mm 4、国标钢管,主管 φ50×2.0mm,副管 φ32/38mm 5、5层复合——防割 PU 表层 + 凯夫拉纤维 + 高弹缓冲层 + 阻燃基材 + 镀锌底板	张	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050305006006	汇云星智能手机柜存放柜	1、1430*300*1800mm 2、70门自设密码,70门智能刷卡,70门指纹识别,70门红外条码,70门手机扫码,70门人脸识别	个	2			
7	050305006007	洽谈培训桌	1、2400*1200*760mm 2、板面5cm实木 3、含8把会议椅	张	2			
8	050305006008	长条桌会议室桌椅组合	1、400*1400*750mm 2、密度板 油漆面贴实木皮 3、胡桃色 4、含2把会议椅	组	30			
9	050305006009	茶水柜	1、1200*850*400mm 2、密度板 油漆面贴实木皮 3、胡桃色	张	18			
10	050305006010	等候椅（三人位）	1、1750*650*780mm 2、扶手:拉深钢板,电镀处理 3、座板:1.5mm厚冷轧甘甜公办 4、横梁:2.0mm厚钢管	把	4			
11	050305006011	信京智能密集架和电子档案管理系统等配套设备	1、根据建设单位要求定制	套	1			
12	050305006012	大型碎纸机	1、390*302*615mm 2、碎纸大小4*40mm 3、单次碎纸16张A4 4、连续碎纸时间30分钟 5、纸筒容量31L	个	18			
13	050305006013	彩色多功能数码打印、复合机	1、奔图（PANTUM）CM9105DN 2、尺寸（宽 × 深 × 高）：921×615×697mm 3、颜色：彩色（黑 / 彩同速） 4、打印 550W，就绪<50W，待机<2W 5、打印、复印、扫描	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	050305006014	档案柜铁皮柜	1、1800*850*390 2、对开式，0.9mm铁皮	个	21			
15	050305006015	保密柜	1、1850*900*430mm 2、内抽屉2个，可活动层板2块 3、电子密码锁	个	21			
16	050305006016	烤漆会议桌	1、简约现代家具 2、2400*1200*800 3、含8把会议椅	张	4			
17	050305006017	监控操作台指挥中心调度台安防中心控制台工作台	1、2490*950*950mm四联 2、根据建设单位要求定制	个	4			
18	050305006018	多介质销毁一体机	1、740*720*1090mm 2、工作时间大于1小时 3、可碎纸、光盘、芯片	个	2			
19	050305006019	主席台（三人位）	1、1800*600*750 2、密度板 油漆面贴实木皮 3、胡桃色	张	2			
20	050305006020	六人工位	1、2100*4200*1100 2、E0级环保材料 3、含办公椅	套	3			
21	050305006021	单人位	1、1400*1600*1100 2、E0级环保材料 3、含办公椅	套	12			
22	050305006022	学习桌	1、2400*1200*780 2、铁质 3、标配8张椅子	张	2			
23	050305006023	营具单层铁床营房宿舍钢制单人床铺	1、钢制 2、2000*900*810	张	26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	050305006024	钢制营具高低床公寓宿舍加厚班排上下铺	1、长×宽×高：2000×900×1800mm（外径） 2、方管：40×40×1.5mm 冷轧钢管（加厚） 3、矩管：50×30×1.5mm 4、侧护栏、床头护栏：20×20×1.2mm 5、含床下柜鞋柜	张	16			
25	050305006025	学习桌（1桌2椅）	1、学习桌1200*600*780 2、椅子520*485*780	套	24			
26	050305006026	内务柜加厚铁皮更衣柜(A款)	1、2000*900*500 2、铁质	个	26			
27	050305006027	内务柜加厚铁皮更衣柜(B款)	1、2000*900*500 2、铁质	个	26			
28	050305006028	木质员工储物柜	1、1900*400*1600 2、20mm厚免漆板 3、12门柜带门锁	个	1			
29	050305006029	坐式鞋柜坐凳	1、300*600*400 2、实木换鞋凳	个	3			
30	050305006030	坐式鞋柜坐凳	1、900*300*400 2、实木换鞋凳	个	1			
31	050305006031	床	1、1500*2000 2、实木床架现代简约【床+床垫套餐】	张	1			
32	050305006032	床	1、1200*2000 2、实木床架现代简约【床+床垫套餐】	张	2			
33	050305006033	衣柜	1、成品大衣柜衣橱新款挂衣柜	个	2			
34	050305006034	单人沙发	1、单人豆腐块小户型简约沙发椅 2、600*700*560 3、布艺沙发	个	2			
35	050305006035	床头柜	1、460*340*360 2、皮制	个	29			
36	050305006036	手机屏蔽柜	1、350*776*1215 2、钢制20格	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	050305006037	手机屏蔽柜	1、350*776*1325 2、钢制40格	个	1			
38	050305006038	办公桌（配小边柜）	1、1800*900*760 2、密度板 油漆面贴实木皮 3、胡桃色	张	2			
39	050305006039	会议椅	1、700*660*1150 2、靠背人工皮革	把	8			
40	050305006040	办公沙发（三人位）	1、1860*750*820 2、牛皮三人位沙发	张	2			
41	050305006041	单人位沙发	1、880*750*820 2、牛皮单人位沙发	个	2			
42	050305006042	绿棕垫	1、丝涟双面精灵薄垫 7.5cm 乳胶双面 睡感 乳胶床垫 0.9x2 米 榻榻米宿舍 软垫	套	58			
43	050305006043	除湿机/抽湿机	1、405*295*620 2、除湿量 50 升/天	台	6			
44	050305006044	洗烘套装	1、滚筒洗衣机全自动+双转子变频热泵烘干机 2、10KG	套	6			
45	050305006045	洗鞋机	1、525*595*620 2、免拆鞋带深层洁净除菌	台	6			
46	050305006046	宿舍小型冰箱	1、430*440*969 2、冷冻 42L 3、冷藏 76L 4、直冷	台	16			
47	050305006047	空气净化器	1、325*325*692 2、颗粒物 CADR:760m3/h 3、甲醛CADR:584m3/h	台	25			
48	050305006048	按摩椅	1、1350*750*1050 2、气囊22个 3、叩击 拍打 仿人手揉捏 4、PU皮 5、零重力 局部热敷 语音控制	个	1			
49	050305006049	索尼(SONY)PS5主机	1、2TB轻薄款 2、支持4K蓝光体	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	050305006050	九牧(JOM00)电热毛巾架卫生间加热烘 干抗菌碳 纤维网篮置物 架 9340027-HC1-1		个	36			
51	050305006051	浴霸	1、智能除菌浴霸暖风照明排气一体集成吊顶卫生间线上线下同款	个	16			
52	050305006052	茶几	1、1200*600*500 2、密度板 油漆面贴实木皮 3、胡桃色	个	2			
53	050305006053	智能割草机器人	1、单人割草面积2000m2	个	1			
54	050305006054	家用洗车机	1、功率:3000w 2、智能可调枪柄、三合一多功能喷枪	个	1			
55	050305006055	保险柜 高 1.2 米家用密码指纹保险箱 办公收纳大型保管箱 全钢国标智能WIFI 博睿棕 120cm		个	2			
56	050305006056	冷热一体净水器气泡水直饮水机		台	4			
57	050305006057	信京货架仓储重型仓库加厚置物架军绿色 装备器材架长 200 宽 60 高 200cm		个	32			
58	050305006058	TENMA 天马直角收纳箱 13 升加厚透明塑料劳克斯整理箱玩具CD 储物箱		个	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	050305006059	易存滚 塑箱装备器材 周转箱给养物资箱收 纳 储 物 整 理 箱 子 1400*800*860mm		个	32			
60	050305006060	聚 万 承 仓 储 货 架 200*60*200cm 重 型仓 库货架 多层置物架承 重 280kg 每层		个	4			
61	050305006061	芝华仕（CHEERS） 头 等舱智 能单人 沙 发客 厅电动功能懒人摇 摇 椅芝华士明星椅 K621 白		张	2			
62	050305006062	台式电脑	1、处理器:i5-13600KF 2、显卡:RTX3060 3、内存:16GB 4、储存:2TB 5、显示器:27寸	台	4			
63	050305006063	军营唱吧	1、根据建设单位要求定制	套	1			
64	050305006064	ktv音响组合	1、根据建设单位要求定制	套	1			
65	050305006065	套装 投影仪家用 家庭影院	1、根据建设单位要求定制	套	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购 标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购 标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：家具及办公用品采购 标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：家具及办公用品采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：家具及办公用品采购

标段：1

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	G2	D=C2-G1	
合 计									

增值税计价表

工程名称：家具及办公用品采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 健身器材采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：健身器材采购

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室内健身器材						
1	050305006001	训练器材	1、坐姿推肩训练器健身房健身器材坐式推胸举肩上斜推胸综合训练机 2、占地尺寸:1420*1078*1495 3、配重:80KG 4、管材:门框架75*130mm面包管，主管50*100mm椭圆管	台	1			
2	050305006002	训练器材	1、坐式反飞鸟训练机健身房健身器材坐姿直臂夹胸综合训练器械 X-7804 2、尺寸:1380*1180*2100 3、配重:80KG 4、主架钢管:50*100*2.5mm	台	1			
3	050305006003	训练器材	1、金利硕双功能肱二三头肌训练器健身房器材臂肌综合训练机力量运动器械 2、占地尺寸:1115*1310*1500 3、配重:55KG	台	1			
4	050305006004	训练器材	1、欧克商用哑铃凳可调节飞鸟卧推健身椅仰卧板多功能仰卧起坐卧推凳哑铃卧推凳 2、尺寸:330*1150*590 3、承重:300kg	台	1			
5	050305006005	训练器材	1、金利硕商用电动跑步机 2、尺寸:长208cm 宽92cm 高151cm 3、跑带长度:152cm 4、跑带宽度:55cm	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：健身器材采购

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050305006006	训练器材	1、金利硕 电动爬楼机 2、13.3寸LED显示器 3、15档变速调节 4、1450*880*2140	台	1			
7	050305006007	训练器材	1、金利硕大飞鸟龙门架 2、占地尺寸:4800*700*2350mm 3、承重:800kg 4、配重:82KG*2 5、主架钢管:65*114*3mm	台	1			
8	050305006008	训练器材	1、凯洛斯双层十付哑铃架 2、尺寸:2200*860*620mm 3、十付包胶哑-275kg	项	1			
9	050305006009	训练器材	1、迪卡侬 (DECATHLON) 多功能智能木制折叠发电磁阻静音划船机 2、130kg最大承重 3、阻力系统:磁阻 4、阻力调节:15档 5、尺寸:2000*490*650	台	1			
		室外训练器材						
10	050305006010	训练器材	1、早行客单杠室外单杠70kg加强款 2、高2000-2700、杆长2400直径28mm 3、外管直径48mm*3mm 4、含基础等所有工序	个	3			
11	050305006011	训练器材	1、标准双杠 2、加厚铸铁双杠145kg 3、35000*1200*1250-1650可调 4、立柱:42mm	个	2			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：健身器材采购

标段：1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：健身器材采购

标段：1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：健身器材采购

标段：1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：健身器材采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：健身器材采购

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：健身器材采购

标段：1

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

