工程名称：　2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程

标段名称：　2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程

招标工程量清单

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（签字及盖章）

编制单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（签字或盖章）

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（签字或盖章）

编制时间：　2026年07月21日

工程项目汇总表

工程名称：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程			
合　计				

单项工程汇总表

单项工程名称：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程

标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#车间-土建			
2	1#车间-安装			
3	2#车间-土建			
4	2#车间-安装			

单位工程汇总表

单位工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	58000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土壤类别:投标人自行勘察现场 2、运距:投标人自行考虑	m2	2310			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合。投标人根据地勘资料及现场踏勘情况自行确定，自主报价。 2、挖土深度：根据现场勘察后自行确定 3、弃土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定弃土运距。 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	444.3			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合。投标人根据地勘资料及现场踏勘情况自行确定，自主报价。 2、挖土深度：根据现场勘察后自行确定 3、弃土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定弃土运距。 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	135.68			
4	010102007001	回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、压实度满足图纸及规范要求 3、土方来源投标人自行考虑 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	394.49			
5	010103002001	余方弃置	1、运距：投标人自行考虑	m3	185.49			
		砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土标准砖(240厚) 2、砂浆强度等级:Mb7.5砌筑 3、防潮层材料种类:室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂	m3	19.97			
7	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10.0混凝土标准砖(240厚) 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆强度等级:砂浆强度等级Mb7.5砌筑	m3	24.9			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:沥青混凝土强度等级为C20	m3	42.91			
9	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层	m2	85.68			
10	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	94.79			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	76.98			
12	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	18.26			
13	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	146.48			
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.47			
15	010505004001	柱面模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	40.47			
16	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.21			
17	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	60.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	8.04			
19	010505012001	圈梁模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	59.47			
20	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位:基础、垫层、正负零以下柱 2、涂料品种、刷涂遍数:涂刷环氧沥青涂层 厚度300um	m2	1310.39			
21	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:一级钢 φ10以内 2、布置方式:详图纸	t	0.3			
22	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 φ10以内	t	1.353			
23	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 φ18以内	t	9.912			
24	010502031001	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条,横向中距160-300,突出坡道面4 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、250厚C30混凝土,内配 φ12双向钢筋@150x150(双层钢筋) 4、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值fak≥200KPa 5、素土夯实(坡度按工程设计要求) 6、具体详见设计图纸	m2	56.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010502029001	600宽散水	1、80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40砾石灌 M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、压实填土,压实系数>93%,向外坡3%-5% 4、具体详见设计图纸及参23J909-散1/1-19	m2	95.28			
		金属结构工程						
26	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓Q235B 2、规格:M24 3、具体详见设计图纸	套	140			
27	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	27.852			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010604001001	钢梁	1、梁类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	24.663			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010607003001	屋面钢檩条	1、钢材品种、规格:C250X75X20X2.2 2、构件类型:热镀锌(Q355) 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍)；双面镀锌,镀锌量不小于275g/m2; 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	12.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:C250X75X20X2.2 2、构件类型:热镀锌(Q355) 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍)；双面镀锌,镀锌量不小于275g/m2; 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	6.841			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:柱间支撑 2、构件类型:Q235 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	13.675			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010606003001	钢墙架	1、钢材品种、规格:Q355 2、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 3、探伤要求:详见设计图纸 4、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 5、具体详见设计图纸	t	16.537			
33	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱、柱间支撑 2、耐火等级要求:2.5小时 3、涂料品种、遍数或厚度:详见设计图纸	t	41.527			
34	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:钢梁 2、耐火等级要求:1.5小时 3、涂料品种、遍数或厚度:详见设计图纸	t	24.663			
35	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:屋面盖支撑、系杆,屋顶承重构件、屋面檩条 2、耐火等级要求:1.0小时 3、涂料品种、遍数或厚度:详见设计图纸	t	36.358			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010605002001	钢板墙板	1、0.6mm厚YX35-125-750(V125)压型钢板外侧墙板(波纹竖排)搭接 2、部位：轻钢厂房部位0.9m以上墙体 3、含女儿墙内侧、包墙转角、窗侧边等彩钢泛水板 4、具体详见设计图纸	m2	2065.16			
37	010605003001	钢屋面板	1、压型钢板:0.6mm厚YX35-125-750(V125)(搭接) 2、防水层:自粘聚合物改性防水卷材厚度不小于1.5mm.(无胎基(N类)). 3、保温隔热层:50厚玻璃棉毡(阻燃材料)(采取相应的加强措施) 4、隔汽层:0.31厚复合型聚丙烯膜+0.2厚隔热反射箔(阻燃材料) 5、不锈钢网托 6、檩条 7、含屋脊等一切费用 8、具体详见设计图纸及参17J925-1-屋3/1-9	m2	2240.15			
38	010607009001	钢板天沟	1、天沟采用≥3mm厚304不锈钢板,天沟有效深度不应小于250mm,宽度不小于800mm，天沟内外刷防腐涂料,做法参17J925-1-20/2-34页 2、内壁:满涂聚氨酯防水涂料2遍,总厚≥1.5mm 3、附加层:沟底+两侧转角满铺TPO防水卷材,搭接≥100mm,收头密封固定 4、具体详见设计图纸	m	109.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011506001001	压型钢板雨蓬	1、包含型钢、角铝、夹心板雨棚、泛水板、雨棚装饰板、滴水板、拉铆钉、泡沫堵头、自攻螺丝等一切主辅材费用，自行考虑报价 2、具体详图纸 3、按外墙外边线水平投影面积计算	m2	56.4			
40	010607006001	钢梯	1、检修钢梯 2、检修钢梯参照17J925-1-2-61	t	0.8			
		门窗工程						
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、门材质:成品钢制卷帘门 2、五金种类、规格:详见设计图纸 3、驱动类型:含电机等一切费用 4、含卷帘门、五金等制作、安装、塞缝等一切费用 5、具体详见设计图纸	m2	100			
42	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:成品钢门，消防救援门 2、框、扇材质:铝合金型，门材厚≥2.2mm 3、铝合金门窗的抗风压性能不低于4级级,气密性能不低于6级,水密性不低于3级 4、含门、五金等制作、安装、塞缝等一切费用 5、具体详见设计图纸	m2	13.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:铝合金推拉窗 2、框、扇材质及规格:90系列铝合金,窗型材厚≥1.8mm 3、玻璃品种、厚度:5+12+5 4、五金种类、规格:详见设计图纸 5、其他工艺要求:消防救援窗扇部位(玻璃易安全破碎玻璃,设明显标志) 6、铝合金门窗的抗风压性能不低于4级级,气密性能不低于6级,水密性不低于3级 7、含窗、五金等制作、安装、塞缝等一切费用 8、具体详见设计图纸	m2	608.4			
		屋面及防水工程						
44	010902005001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:DN150PVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:雨水管配套雨水斗 3、接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 4、具体详见设计图纸	m	230.4			
45	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、DN150溢水口,伸出板边50 2、溢流口:按排水量设置,标高低于天沟上口50mm,周边加强密封 3、具体详见设计图纸及参见17J925-1-2-60	个	6			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	011101002001	细石混凝土楼地面	1、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、150厚C25混凝土垫层 4、150厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 5、压实填土,压实系数不小于90% 6、分仓缝:地坪设纵横向伸缩缝,纵向平头缝或企口缝间距为3~6米,横向假缝间距为6~12米,缝宽为5~20mm,缝深为垫层厚度1/3。 7、具体详见设计图纸及参23J909-地A5-3-10	m2	2268.07			
47	011105003001	块料踢脚线	1、5厚地砖稀水泥擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4、基层墙体 5、具体详见设计图纸	m	167.91			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011203003001	块料墙、柱面	1、DTG砂浆勾缝 2、贴8-10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂界面剂1道。 3、面砖黏贴面涂5厚胶黏剂 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 6、6厚DP M20 砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 7、12厚DPM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底拉毛 8、界面剂1道 9、具体详见设计图纸及参23J909-外墙11A/6-13	m2	202.28			
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 3、墙面满挂钢丝网 4、具体详见设计图纸及参23J909-内4D/7-7	m2	169.8			
		油漆、涂料、裱糊工程						
50	011404001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:内墙 2、刷(喷)内墙涂料(A级) 3、3厚耐水腻子分遍找平 4、具体详见设计图纸及参23J909-内涂2/7-49	m2	169.8			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月20日

措施项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	58000.00			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		58000.00			

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额			58000.00			
3.1	代理费	58000	100.0000	58000.00			
4	未确定其他暂列金额						

增值税计价表

工程名称：1#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	照明系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
1.2	防雷系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
1.3	消防水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
1.4	雨水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱1AL1 2、型号:详见设计图纸 3、安装方式:明装、暗装 4、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5、备注:未详之处详见配电箱系统图	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱1ALE1 2、型号:详见设计图纸 3、安装方式:明装、暗装 4、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5、备注:未详之处详见配电箱系统图	台	1			
3	030412001001	配管	1、名称:RC钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:综合考虑 4、接地要求:满足规范要求 5、备注:含刨沟恢复、开洞修补、吊顶支架等一切配管敷设时发生的破坏恢复内容，敷设方式满足图纸及业主要求	m	10.22			
4	030412001002	配管	1、名称:SC钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:综合考虑 4、接地要求:满足规范要求 5、备注:含刨沟恢复、开洞修补、吊顶支架等一切配管敷设时发生的破坏恢复内容，敷设方式满足图纸及业主要求	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030412001003	配管	1、名称:JDG钢管 2、规格:DN20 3、配置形式:综合考虑 4、接地要求:满足规范要求 5、备注:含刨沟恢复、开洞修补、吊顶支架等一切配管敷设时发生的破坏恢复内容，敷设方式满足图纸及业主要求	m	909.13			
6	030412001004	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、配置形式:综合考虑	m	50			
7	030412003001	桥架	1、名称:槽式金属桥架 2、规格:200*100 3、接地跨接方式:满足规范要求 4、备注:含过墙、楼面开孔、恢复费用	m	80.25			
8	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架制作、安装 2、材质:型钢	kg	120			
9	031301004001	成品支架	1、名称:成品抗震支架(桥架用) 2、管架形式:侧向、纵向等综合考虑各种形式 3、包含支架除锈及刷油 4、具体要求详见设计图纸及规范要求，必须通过验收要求	套	5			
10	030412004001	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:BV-2.5	m	1269.96			
11	030412004002	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:NH-BV-2.5	m	22.05			
12	030412004003	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:NH-BV-4	m	15			
13	030412004004	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	464.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412004005	配线	1、名称:线槽配线 2、规格:BV-2.5	m	2891.82			
15	030412004006	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	100			
16	030908003001	电气火灾监控探测器	1、名称:电气火灾监控探测器 2、规格:ARCM-L45	个	1			
17	030907002001	消防设备电源监控模块	1、名称:市电检测模块 2、规格:详见设计图纸	个	1			
18	030413002001	装饰灯	1、名称:工厂灯 2、规格:250W 3、安装方式:吊装 4、备注:所有灯具为确保效果统一,中标单位需提供样品灯试灯后经业主确认后方可使用	套	48			
19	030413002002	装饰灯	1、名称:防潮灯具H型荧光灯 2、型号:密闭型 IP54型 3、规格:11W 4、安装方式:吸顶式 5、备注:所有灯具为确保效果统一,中标单位需提供样品灯试灯后经业主确认后方可使用	套	4			
20	030413002003	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:安全出口标志灯	套	4			
21	030413002004	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:方向标志灯	套	15			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030413002005	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:消防应急照明灯具	套	42			
23	030413002006	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:消防应急照明灯具IP67	套	4			
24	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联开关 2、规格:详见设计图纸 3、备注:开关式样、颜色及LOGO等均需建设单位认可	套	4			
25	030413014001	插座	1、名称:五孔插座 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:暗装 4、备注:插座式样、颜色及LOGO等均需建设单位认可	套	4			
26	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:综合考虑	个	117			
27	030412006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:综合考虑	个	8			
28	030416029001	其他项目调试	1、名称:照明系统调试 2、备注:最终结算时需出具相关试验报告，并经甲方/监理确认	系统	1			
		防雷系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030410001001	接地极	1、名称:接地钢板 2、规格:-100*100*10	块	4			
30	030410002001	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 4、含土方开挖、回填	m	16.62			
31	030410002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	91			
32	030410002003	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-25*4	m	10			
33	030410003001	引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:利用柱主筋	m	75.6			
34	030410004001	均压环	1、名称:均压环 2、材质:利用圈梁钢筋	m	200.41			
35	030410004002	均压环	1、名称:均压环(无圈梁部分) 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	185.88			
36	030410005001	接闪带	1、名称:屋面避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:DN10 4、安装形式:明敷、暗敷	m	232			
37	030410011001	接地跨接	1、名称:接地跨接 2、规格:与屋面金属构件跨接	处	10			
38	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、规格:MEB	台	1			
39	030410012001	防雷断接卡、箱	1、名称:断接卡子 2、安装形式:暗装 3、箱体材质、尺寸:详见设计图纸	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030416027001	接地装置	1、名称:接地电阻测试 2、备注:最终结算时需出具相关试验报告，并经甲方/监理确认	系统	1			
		消防水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
41	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:详见设计要求 5、管道标识设计要求:详见设计要求 6、说明:包含管件制作、安装费用 7、备注:含管道开洞、补洞及与原管道的对接费用，破碎、恢复路面费用	m	38			
42	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4、标志色方式、品种:详见设计图纸要求	m2	20			
43	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:一般管架 2、材质:型钢 3、支架形式:综合考虑	kg	50			
44	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	50			
45	030901010001	室内消火栓	1、名称:消防软管卷盘 2、型号、规格:详见设计图纸要求 3、附件材质、规格:内设水枪、消防软管卷盘等，具体详见设计图纸要求	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030910002001	灭火器箱	1、安装方式:放置式灭火器 2、型号、规格:MF/ABC4 3、备注:每组2具灭火器，1个灭火器箱	组	7			
47	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
48	031002001002	金属阀门	1、类型:球阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
49	031002001003	金属阀门	1、名称:真空破坏器 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	3			
50	031002001004	金属阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	3			
51	010401007001	砖检查井	1、名称:阀门井 2、规格:现场服从甲方要求并满足实际使用要求 3、备注:含土方开挖、回填，井盖制作、安装，未详之处详见设计图纸要求	座	3			
52	031301003001	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、备注:含套管与管道缝隙封堵费用	个	3			
53	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:消火栓系统调试 2、规格:50点位以下	系统	1			
		雨水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	031001008001	塑料管	1、材质、规格:PVC-U管DN100 2、连接形式:胶粘连接 3、安装部位:室内 4、介质:雨水 5、备注:含管件制作安装以及楼面开孔、封堵费用	m	308.34			
55	031003014001	给、排水附件	1、名称:87型雨水斗 2、规格:DN100	个	18			
56	031301003002	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、备注:含套管与管道缝隙封堵费用	个	18			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月20日

措施项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

增值税计价表

工程名称：1#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土壤类别:投标人自行勘察现场 2、运距:投标人自行考虑	m2	1728			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合。投标人根据地勘资料及现场踏勘情况自行确定，自主报价。 2、挖土深度：根据现场勘察后自行确定 3、弃土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定弃土运距。 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	326.12			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合。投标人根据地勘资料及现场踏勘情况自行确定，自主报价。 2、挖土深度：根据现场勘察后自行确定 3、弃土运距：投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定弃土运距。 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	129.44			
4	010102007001	回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、压实度满足图纸及规范要求 3、土方来源投标人自行考虑 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	320.08			
5	010103002001	余方弃置	1、运距：投标人自行考虑	m3	138.52			
		砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土标准砖(240厚) 2、砂浆强度等级:Mb7.5砌筑 3、防潮层材料种类:室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂	m3	15.58			
7	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10.0混凝土标准砖(240厚) 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆强度等级:砂浆强度等级Mb7.5砌筑	m3	21.12			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:沥青混凝土强度等级为C20	m3	32.85			
9	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层	m2	72.69			
10	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	67.86			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	58.66			
12	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	19.28			
13	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	153.53			
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.28			
15	010505004001	柱面模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	32.42			
16	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.85			
17	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	50.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	7.5			
19	010505012001	圈梁模板	1、模板形式:投标人综合考虑	m2	57.85			
20	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位:基础、垫层、正负零以下柱 2、涂料品种、刷涂遍数:涂刷环氧沥青涂层 厚度300um	m2	1003.89			
21	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 2、布置方式:详图纸	t	0.25			
22	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	1.24			
23	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢Φ18以内	t	7.89			
24	010502031001	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条,横向中距160-300,突出坡道面4 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、250厚C30混凝土,内配Φ12双向钢筋@150x150(双层钢筋) 4、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值fak≥200KPa 5、素土夯实(坡度按工程设计要求) 6、具体详见设计图纸	m2	48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010502029001	600宽散水	1、80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40砾石灌 M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、压实填土,压实系数>93%,向外坡3%-5% 4、具体详见设计图纸及参23J909-散1/1-19	m2	83.04			
		金属结构工程						
26	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓Q235B 2、规格:M24 3、具体详见设计图纸	套	116			
27	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	20.913			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010604001001	钢梁	1、梁类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	15.343			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010607003001	屋面钢檩条	1、钢材品种、规格:C280X70X20X3.0 2、构件类型:热镀锌(Q355) 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍)；双面镀锌,镀锌量不小于275g/m2; 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	15.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:C250X75X20X2.2 2、构件类型:热镀锌(Q355) 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍)；双面镀锌,镀锌量不小于275g/m2; 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	5.136			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:柱间支撑 2、构件类型:Q235 3、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 4、探伤要求:详见设计图纸 5、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 6、具体详见设计图纸	t	12.191			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010606003001	钢墙架	1、钢材品种、规格:Q355 2、构件涂(镀)层要求:在制作前钢材表面应进行喷砂除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5其质量要求应符合《涂装前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)的规定；腐蚀性等级为强腐蚀,防腐设计年限为5年：环氧富锌底漆两遍,80微米，环氧云铁中间涂料三遍,120微米，食品级耐候聚氨酯等面涂料或氟碳面涂料80μm(2遍) 3、探伤要求:详见设计图纸 4、报价含连接的螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 5、具体详见设计图纸	t	15.874			
33	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱、柱间支撑 2、耐火等级要求:2.5小时 3、涂料品种、遍数或厚度:详见设计图纸	t	33.104			
34	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:钢梁 2、耐火等级要求:1.5小时 3、涂料品种、遍数或厚度:详见设计图纸	t	15.343			
35	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1、构件名称:屋面盖支撑、系杆,屋顶承重构件、屋面檩条 2、耐火等级要求:1.0小时 3、涂料品种、遍数或厚度:详见设计图纸	t	36.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010605002001	钢板墙板	1、0.6mm厚YX35-125-750(V125)压型钢板外侧墙板(波纹竖排)搭接 2、部位：轻钢厂房部位0.9m以上墙体 3、含女儿墙内侧、包墙转角、窗侧边等彩钢泛水板 4、具体详见设计图纸	m2	1667.36			
37	010605003001	钢屋面板	1、压型钢板:0.6mm厚YX35-125-750(V125)(搭接) 2、防水层:自粘聚合物改性防水卷材厚度不小于1.5mm.(无胎基(N类)). 3、保温隔热层:50厚玻璃棉毡(阻燃材料)(采取相应的加强措施) 4、隔汽层:0.31厚复合型聚丙烯膜+0.2厚隔热反射箔(阻燃材料) 5、不锈钢网托 6、檩条 7、含屋脊等一切费用 8、具体详见设计图纸及参17J925-1-屋3/1-9	m2	1649.7			
38	010607009001	钢板天沟	1、天沟采用≥3mm厚304不锈钢板,天沟有效深度不应小于250mm,宽度不小于800mm，天沟内外刷防腐涂料,做法参17J925-1-20/2-34页 2、内壁:满涂聚氨酯防水涂料2遍,总厚≥1.5mm 3、附加层:沟底+两侧转角满铺TPO防水卷材,搭接≥100mm,收头密封固定 4、具体详见设计图纸	m	95.04			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011506001001	压型钢板雨蓬	1、包含型钢、角铝、夹心板雨棚、泛水板、雨棚装饰板、滴水板、拉铆钉、泡沫堵头、自攻螺丝等一切主辅材费用，自行考虑报价 2、具体详图纸 3、按外墙外边线水平投影面积计算	m2	48			
40	010607006001	钢梯	1、检修钢梯 2、检修钢梯参照17J925-1-2-61	t	0.8			
		门窗工程						
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、门材质:成品钢制卷帘门 2、五金种类、规格:详见设计图纸 3、驱动类型:含电机等一切费用 4、含卷帘门、五金等制作、安装、塞缝等一切费用 5、具体详见设计图纸	m2	100			
42	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:成品钢门，消防救援门 2、框、扇材质:铝合金型，门材厚≥2.2mm 3、铝合金门窗的抗风压性能不低于4级级,气密性能不低于6级,水密性不低于3级 4、含门、五金等制作、安装、塞缝等一切费用 5、具体详见设计图纸	m2	13.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:铝合金推拉窗 2、框、扇材质及规格:90系列铝合金,窗型材厚≥1.8mm 3、玻璃品种、厚度:5+12+5 4、五金种类、规格:详见设计图纸 5、其他工艺要求:消防救援窗扇部位(玻璃易安全破碎玻璃,设明显标志) 6、铝合金门窗的抗风压性能不低于4级级,气密性能不低于6级,水密性不低于3级 7、含窗、五金等制作、安装、塞缝等一切费用 8、具体详见设计图纸	m2	554.4			
		屋面及防水工程						
44	010902005001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:DN150PVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:雨水管配套雨水斗 3、接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸 4、具体详见设计图纸	m	179.2			
45	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、DN150溢水口,伸出板边50 2、溢流口:按排水量设置,标高低于天沟上口50mm,周边加强密封 3、具体详见设计图纸及参见17J925-1-2-60	个	4			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	011101002001	细石混凝土楼地面	1、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、150厚C25混凝土垫层 4、150厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 5、压实填土,压实系数不小于90% 6、分仓缝:地坪设纵横向伸缩缝,纵向平头缝或企口缝间距为3~6米,横向假缝间距为6~12米,缝宽为5~20mm,缝深为垫层厚度1/3。 7、具体详见设计图纸及参23J909-地A5-3-10	m2	1687.91			
47	011105003001	块料踢脚线	1、5厚地砖稀水泥擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4、基层墙体 5、具体详见设计图纸	m	141.92			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011203003001	块料墙、柱面	1、DTG砂浆勾缝 2、贴8-10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂界面剂1道。 3、面砖黏贴面涂5厚胶黏剂 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 6、6厚DP M20 砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 7、12厚DPM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底拉毛 8、界面剂1道 9、具体详见设计图纸及参23J909-外墙11A/6-13	m2	171.69			
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 3、墙面满挂钢丝网 4、具体详见设计图纸及参23J909-内4D/7-7	m2	143.29			
		油漆、涂料、裱糊工程						
50	011404001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:内墙 2、刷(喷)内墙涂料(A级) 3、3厚耐水腻子分遍找平 4、具体详见设计图纸及参23J909-内涂2/7-49	m2	143.29			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月20日

措施项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

增值税计价表

工程名称：2#车间-土建　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	

单位工程汇总表

单位工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	照明系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
1.2	防雷系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
1.3	消防水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
1.4	雨水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱1AL1 2、型号:详见设计图纸 3、安装方式:明装、暗装 4、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5、备注:未详之处详见配电箱系统图	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱1ALE1 2、型号:详见设计图纸 3、安装方式:明装、暗装 4、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 5、备注:未详之处详见配电箱系统图	台	1			
3	030412001001	配管	1、名称:RC钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:综合考虑 4、接地要求:满足规范要求 5、备注:含刨沟恢复、开洞修补、吊顶支架等一切配管敷设时发生的破坏恢复内容，敷设方式满足图纸及业主要求	m	17			
4	030412001002	配管	1、名称:SC钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:综合考虑 4、接地要求:满足规范要求 5、备注:含刨沟恢复、开洞修补、吊顶支架等一切配管敷设时发生的破坏恢复内容，敷设方式满足图纸及业主要求	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030412001003	配管	1、名称:JDG钢管 2、规格:DN20 3、配置形式:综合考虑 4、接地要求:满足规范要求 5、备注:含刨沟恢复、开洞修补、吊顶支架等一切配管敷设时发生的破坏恢复内容，敷设方式满足图纸及业主要求	m	770.76			
6	030412001004	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、配置形式:综合考虑	m	50			
7	030412003001	桥架	1、名称:槽式金属桥架 2、规格:200*100 3、接地跨接方式:满足规范要求 4、备注:含过墙、楼面开孔、恢复费用	m	69.36			
8	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架制作、安装 2、材质:型钢	kg	100			
9	031301004001	成品支架	1、名称:成品抗震支架(桥架用) 2、管架形式:侧向、纵向等综合考虑各种形式 3、包含支架除锈及刷油 4、具体要求详见设计图纸及规范要求，必须通过验收要求	套	5			
10	030412004001	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:BV-2.5	m	944.28			
11	030412004002	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:NH-BV-2.5	m	24			
12	030412004003	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:NH-BV-4	m	15			
13	030412004004	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	434.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412004005	配线	1、名称:线槽配线 2、规格:BV-2.5	m	1957.8			
15	030412004006	配线	1、名称:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	100			
16	030908003001	电气火灾监控探测器	1、名称:电气火灾监控探测器 2、规格:ARCM-L45	个	1			
17	030907002001	消防设备电源监控模块	1、名称:市电检测模块 2、规格:详见设计图纸	个	1			
18	030413002001	装饰灯	1、名称:工厂灯 2、规格:250W 3、安装方式:吊装 4、备注:所有灯具为确保效果统一,中标单位需提供样品灯试灯后经业主确认后方可使用	套	36			
19	030413002002	装饰灯	1、名称:防潮灯具H型荧光灯 2、型号:密闭型 IP54型 3、规格:11W 4、安装方式:吸顶式 5、备注:所有灯具为确保效果统一,中标单位需提供样品灯试灯后经业主确认后方可使用	套	4			
20	030413002003	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:安全出口标志灯	套	4			
21	030413002004	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:方向标志灯	套	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030413002005	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:消防应急照明灯具	套	34			
23	030413002006	装饰灯	1、名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、指示方式:消防应急照明灯具IP67	套	4			
24	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联开关 2、规格:详见设计图纸 3、备注:开关式样、颜色及LOGO等均需建设单位认可	套	4			
25	030413014001	插座	1、名称:五孔插座 2、规格:详见设计图纸 3、安装方式:暗装 4、备注:插座式样、颜色及LOGO等均需建设单位认可	套	4			
26	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:综合考虑	个	100			
27	030412006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:综合考虑	个	8			
28	030416029001	其他项目调试	1、名称:照明系统调试 2、备注:最终结算时需出具相关试验报告，并经甲方/监理确认	系统	1			
		防雷系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030410001001	接地极	1、名称:接地钢板 2、规格:-100*100*10	块	4			
30	030410002001	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4 4、含土方开挖、回填	m	16.62			
31	030410002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	80			
32	030410002003	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-25*4	m	10			
33	030410003001	引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:利用柱主筋	m	64.8			
34	030410004001	均压环	1、名称:均压环 2、材质:利用圈梁钢筋	m	173.31			
35	030410004002	均压环	1、名称:均压环(无圈梁部分) 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	123.14			
36	030410005001	接闪带	1、名称:屋面避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:DN10 4、安装形式:明敷、暗敷	m	204.43			
37	030410011001	接地跨接	1、名称:接地跨接 2、规格:与屋面金属构件跨接	处	10			
38	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、规格:MEB	台	1			
39	030410012001	防雷断接卡、箱	1、名称:断接卡子 2、安装形式:暗装 3、箱体材质、尺寸:详见设计图纸	个	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月20日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030416027001	接地装置	1、名称:接地电阻测试 2、备注:最终结算时需出具相关试验报告，并经甲方/监理确认	系统	1			
		消防水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
41	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:详见设计要求 5、管道标识设计要求:详见设计要求 6、说明:包含管件制作、安装费用 7、备注:含管道开洞、补洞及与原管道的对接费用，破碎、恢复路面费用	m	35			
42	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4、标志色方式、品种:详见设计图纸要求	m2	20			
43	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:一般管架 2、材质:型钢 3、支架形式:综合考虑	kg	50			
44	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	50			
45	030901010001	室内消火栓	1、名称:消防软管卷盘 2、型号、规格:详见设计图纸要求 3、附件材质、规格:内设水枪、消防软管卷盘等，具体详见设计图纸要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030910002001	灭火器箱	1、安装方式:放置式灭火器 2、型号、规格:MF/ABC4 3、备注:每组2具灭火器，1个灭火器箱	组	6			
47	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
48	031002001002	金属阀门	1、类型:球阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
49	031002001003	金属阀门	1、名称:真空破坏器 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	2			
50	031002001004	金属阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	2			
51	010401007001	砖检查井	1、名称:阀门井 2、规格:现场服从甲方要求并满足实际使用要求 3、备注:含土方开挖、回填，井盖制作、安装，未详之处详见设计图纸要求	座	2			
52	031301003001	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、备注:含套管与管道缝隙封堵费用	个	2			
53	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:消火栓系统调试 2、规格:50点位以下	系统	1			
		雨水系统(施工超高费综合考虑在综合单价中)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	031001008001	塑料管	1、材质、规格:PVC-U管DN100 2、连接形式:胶粘连接 3、安装部位:室内 4、介质:雨水 5、备注:含管件制作安装以及楼面开孔、封堵费用	m	240.38			
55	031003014001	给、排水附件	1、名称:87型雨水斗 2、规格:DN100	个	14			
56	031301003002	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、备注:含套管与管道缝隙封堵费用	个	14			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月20日

措施项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

增值税计价表

工程名称：2#车间-安装　　标段：2026年滨海县八巨镇永余村富民强村建设工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	