

陈涛镇西排河集镇段截污工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年03月30日

复 核 时 间：2026年03月30日

总说明

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土	m3	2698			
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1、桩内清淤	m3	9250			
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 （利用开挖土方） 2、填方来源、运距：自行考虑	m3	2698			
4	040103001001	回填方（购土）	1、填方材料品种：素土（购土） 2、填方来源、运距：自行考虑	m3	9250			
5	040701001001	场地平整	1、部位：岸坡清杂	m2	8784			
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：自行考虑	m3	270			
		分部小计						
		河道打桩部分						
7	040302001001	圆木桩	1、桩长：4.5m 2、材质：松木桩 3、尾径：尾径≥15cm、梢径≥12cm 4、横撑采用梢径12cm的松木桩对劈加工，截面紧贴竖向木桩，保证支撑刚度；横撑与木桩连接采用8号镀锌铁丝双股绑扎牢固，转角及受力较大部位应加密绑扎（具体参数参照设计图纸）	根	19213			
8	060105006001	土工布铺设	1、防渗土工布 2、300g/m2长丝无纺布 3、桩体部分双层、非桩体部分单层	m2	15600			
		分部小计						
		管网工程						
9	040501004001	塑料管	1、接户管 2、材质及规格：PVC-U DN110 3、连接形式：粘接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040501004002	塑料管	1、重力排水管 2、材质及规格：PVC-U DN160 3、连接形式：粘接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2145			
11	030703014001	塑料通气帽	1、含向上通气管de160、接头及塑料通气帽	个	172			
12	040501004003	塑料管	1、材质及规格：DN63 PE实壁管，PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	900			
13	040501004004	塑料管	1、材质及规格：DN90 PE实壁管，PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	3291			
14	040501004005	塑料管	1、材质及规格：DN110 PE实壁管，PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	40			
15	040501004007	塑料管	1、材质及规格：DN160 PE实壁管，PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	200			
16	040501004006	塑料管	1、材质及规格：DN200 PE实壁管，PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	50			
17	040502003001	塑料管管件	1、种类：45° 异径斜三通 2、材质及规格：PE DN63-90，PE100, SDR13.6, Pn≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	172			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040502003002	塑料管管件	1、种类：45° 异径斜三通 2、材质及规格：PE DN90-110, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	5			
19	040502003003	塑料管管件	1、种类：45° 异径斜三通 2、材质及规格：PE DN90-160, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	5			
20	040502003004	塑料管管件	1、种类：45° 异径斜三通 2、材质及规格：PE DN110-160, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	5			
21	040502003005	塑料管管件	1、种类：45° 斜三通 2、材质及规格：PE DN90, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	20			
22	040502003006	塑料管管件	1、种类：45° 弯头电热熔套 2、材质及规格：PE DN63, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	250			
23	040502003007	塑料管管件	1、种类：45° 弯头电热熔套 2、材质及规格：PE DN90, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	172			
24	040502003008	塑料管管件	1、种类：45° 弯头电热熔套 2、材质及规格：PE DN110, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa	个	6			
25	040502003009	塑料管管件	1、种类：45° 弯头电热熔套 2、材质及规格：PE DN160, PE100, SDR13.6, Pn ≥1.25MPa 3、连接形式：热熔	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040502003010	塑料管管件	1、种类：电热熔套 2、材质及规格：PE DN63 ，PE100, SDR13. 6, Pn ≥1. 25MPa 3、连接形式：热熔	个	350			
27	040502003011	塑料管管件	1、种类：电热熔套 2、材质及规格：PE DN90 ，PE100, SDR13. 6, Pn ≥1. 25MPa 3、连接形式：热熔	个	450			
28	040502003012	塑料管管件	1、种类：电热熔套 2、材质及规格：PE DN110, PE100, SDR13. 6, Pn ≥1. 25MPa 3、连接形式：热熔	个	40			
29	040502003013	塑料管管件	1、种类：电热熔套 2、材质及规格：PE DN160, PE100, SDR13. 6, Pn ≥1. 25MPa 3、连接形式：热熔	个	30			
30	040502003015	塑料管管件	1、种类：异径管 2、材质及规格：PE DN90-110 ，PE100, SDR13. 6, Pn ≥1. 25MPa 3、连接形式：热熔	个	5			
31	040502003016	塑料管管件	1、种类：异径管 2、材质及规格：PE DN110-160 ，PE100, SDR13. 6, Pn ≥1. 25MPa 3、连接形式：热熔	个	3			
32	040502005001	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN90 3、连接形式：法兰连接	个	13			
33	040504003001	塑料检查井	1、接户井 2、检查井材质、规格：PE成品塑料井，D450	座	243			
34	040504003002	塑料检查井	1、塑料格栅井 2、检查井材质、规格：PE成品塑料格栅井，D450	座	172			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	040504002001	混凝土井	1、1000*1000混凝土消能井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15素混凝土垫层 3、混凝土强度等级：C30混凝土底板、井壁 4、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖。承载等级D400，井盖刻有”污（消能井）“字样 5、具体参数参照设计图纸 （包含设计图纸内所以工作内容）。	座	1			
36	040504001001	砌筑井	1、阀门井 2、规格：D1200 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层、200厚钢筋混凝土底板，配筋图见05S502第19页 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5、勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆 6、盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板配筋图见05S502第17页 7、具体参数参照设计图纸 （包含设计图纸内所有工作内容）	座	13			
		分部小计						
		负压部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040602038001	地理式负压收集器	1、地理式负压收集器 2、井体材质：PP；尺寸：Φ450H1050；进水口：dn160；负压管口：dn63，伸出长度≥5cm；D700防护井盖 3、DN50检修阀。双活接结构，具有PE/UPVC口； 4、压隔膜网。内径≥50mm；进水、出水流动道角度>135度；开启压差≤15kPa，开闭次数≥30万次； 5、控制器，具有手动运行、自动运行、雨天运行功能；电池供电，更换周期≥5年； 6、智能化，采用4G通信，具有监测负压状态、故障情况，运行次数等功能； 7、具体参数参照设计图纸 (包含土方开挖、回填、基础垫层及设计图纸内所有工作内容)	座	172			
38	040602046001	负压清洁监测站	1、负压清洁监测站 2、箱体，碳钢喷塑，480×240×750mm； 3、负压隔膜阀。内径≥50mm；进水、出水流动道角度≥135度；开启压差≤15kPa，开闭次数≥30万次； 4、控制器，具备管道清洁、负压值采集、远程传输、故障报警、雨后系统恢复功能；电池供电，更换周期≥3年； 5、具体参数参照设计图纸 (包含土方开挖、回填及设计图纸内所有工作内容)	座	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	040602028001	负压动力中心（120t/d）	1、负压动力中心（120t/d） 2、储液罐，单个容积：3.3m ³ ；数量：1个；材质：304不锈钢； 3、负压泵组，单台抽气量：230m ³ /h；功率：55KW；数量：2台，1用1备 3、排污泵组，单台流量：25m ³ /h；功率：2.2KW；扬程：12m；数量：2台，1用1备 4、智能控制柜。材质：304不锈钢；尺寸：750×350×950mm；框型：室外柜；要求：总进线设多功能电表；柜内设有浪涌保护器；设备回路具有手动旋钮组，并接入PLC； 5、除臭设备，材质：活性炭；进气量：1200m ³ /h； 7、外箱材质：碳钢防腐；外排尺寸：3860×2240×2000（不含检修口）； 8、工作电压：380V；总装机功率：15.4KW； 9、含土方开挖、回填、支护、基础、接线、围栏、标志牌等全部内容）	座	1			
40	040804001001	配管	1、名称：负压收集器穿线管 2、材质：PVC 3、规格：DN50	m	1204			
41	040803002001	电缆保护管	1、名称：负压中小电源进线套管 2、规格：DN90 PE 100塑料管	m	100			
42	040803001001	电缆	1、名称：负压丁动力中心电源进线电缆 2、规格：N-YJV3*10+2*6	m	100			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段:

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：15CM 3、施工描述：：拆除住户场地硬化含基层	m2	50			
44	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土地面恢复 2、混凝土强度等级： c30 3、厚度：15CM	m2	50			
45	031002001001	管道支架	1、材质：热镀锌角钢L80*80*6	套	20			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰 2、围堰顶宽及底宽：顶宽2米	项	1			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
3	041107002001	排水、降水	1、此项包干、结算不做调整	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：陈涛镇西排河集镇段截污工程绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

