苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目新建急诊及医疗综合楼工程

招标工程量清单

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司（盖章）

2026年10月15日

工程名称：苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目新建急诊及医疗综合楼

标段名称：施工总承包

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：龚珍珍、吴锡峰　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：章小兵　　(签字及盖章)

编 制 单 位：南京东兴工程咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：施宗根　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：高飞　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年10月15日

工程量清单编制说明

工程名称：苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目

一、工程概况：

1、建筑规模：

本工程为苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目，位于苏州市姑苏区景德路南侧303号，西邻学士街，东邻中街路。急诊及医疗综合楼总建筑面积为10448.19平方米，其中地上6806.07平方米，地上4层，局部3层，主要功能为急诊、门诊、观察室等儿童医院用房，地下3642.12平方米，主要功能非机动车停车库及相应设备用房。

2、结构形式：现浇混凝土框架结构，具体详见图纸。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围：

土石方工程、基坑围护工程、桩基工程、土建工程、电气工程、暖通工程、消防工程、给排水工程、智能化工程、电梯工程、幕墙工程、装饰工程、医疗专项、室外及其他配套工程等，详见招标文件说明、工程量清单及招标图纸。

不在本次招标范围：活动家具，详见招标文件。

三、工程量清单编制依据：

1、建设单位提供的招标图、物料表、品牌表及清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024；《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024；《构筑物工程工程量计算标准》GB/T50860-2024及其他配套工程量计算标准；

3、江苏省住房和城乡建设厅〔2025〕第12号《关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》。

4、江苏省住房和城乡建设厅 苏建价（2026）76号《省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知》。

5、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表(2007)》

6、最高投标限价人工工资苏建函价【2026】76号文件，材料价格参考按2026年09月份苏州市建设工程材料信息指导价，未有材料价格的参照市场询价计入。各投标人可根据自身情况，综合考虑自行报价。

7、《苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目岩土工程勘察报告》（勘察报告工程编号20252058）。

8、拟定的招标文件。

9、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

10、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、专业工程暂估价：详见招标文件。

六、暂列金额：无。

七、甲供材及暂估价材料：无。

八、创优及安全生产标准化考评优良要求：无。

九、清单说明事项：

1、本工程量清单的工作内容应包含清单计价标准所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施

工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述未详尽之处，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24 计价标准”中注明的工作内容，投标人在报价时应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。

2、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，承包人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

3、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

4、施工水电费用计算和结算：招标人提供临时用水电的接入点，以目前现场条件为准，投标人应充分考虑驳接和临时停水、停电；本项目由投标人安装计量表具，进场后双方及时办理临时水、电设施的移交手续。投标人现场用电所需的电源、配电线路所需的电缆等相关材料设备的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。施工用水、用电费用由投标人承担。投标人应充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

5、临时排污、排水：投标人自行现场踏勘确定现场临时排污接驳方案（包括不限于

自备临时污水及排污处理装置等），就近接入医院雨污管网，以目前现场条件为准。施工临时排污、排水（红线内、外）、水资源的使用需满足相关规范及当地主管部门要求。排污管、排水管埋深按现行相关规范执行；红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等；临时排污的相关手续办理由投标人负责；上述相关费用均包含在本次投标报价中，结算时不予调整。

6、工期与外部影响：投标人应根据招标文件给定工期，充分考虑项目所在地自然气候、人文地理、中高考等，可能导致停工、窝工、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理、降效等风险及其费用，含在投标报价中，结算时不得调整。

7、周边保护与损坏：施工期间对地下管网、电缆沟、相邻建筑物、道路、树木、文保建筑等的保护及风险费用由投标人综合考虑并报价，结算不予调整。因施工原因造成的损坏，由投标人负责修复，不另计费。

8、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

9、市容市政、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

10、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

11、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

12、砼及砂浆要求：

12.1 无论项目特征是否描述，本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需砂浆均按预拌

砂浆考虑，禁止在现场使用水泥拌制，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

12.2 无论项目特征是否描述，本工程混凝土按预拌考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。投标人需认真查阅设计文件及相关规范，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

12.3 无论项目特征是否描述，设计图纸及验收规范中明确要求，针对基础混凝土或特殊部分的混凝土需添加砼外加剂，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已含在投标总价中，结算时不予调整。

13、根据《建设工程安全生产管理条例》及相关技术规范要求，针对本工程涉及的危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），其所需的专项施工方案技术咨询费、专家论证评审费及相关技术服务费用，无论是否在招标文件或工程量清单中单独列项，投标人均应视为完成该部分工程所必需的措施费用，在投标报价时综合考虑，并计入投标报价中。经专家论证（含文保部门）后批准的危大工程专项施工方案，在后续实施过程中如因非招标人原因（包括但不限于根据专家意见优化、深化设计或满足现场特定条件等）需进行调整，由此导致的措施费用增减（如加固措施、设备投入、工期影响等产生的费用变化），其风险均由投标人承担，投标人应在投标报价时充分考虑此风险，相关费用已包含在投标报价中，结算时不予调整。

14、无论项目特征是否描述，《建筑施工模板安全技术规范》或其他相关要求中规定的高大模板支撑体系定义的局部梁、板等结构部位，因需采用特殊加固支撑系统、加强安全措施、专家论证及监测等而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

15、投标人按施工当地主管部门要求及项目要求自行考虑脚手架或支撑的选型(最高投标限价已考虑盘扣式支撑)、搭设密度、支撑方式、安全网(最高投标限价已考虑铝质钢板网)等安全施工措施，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

16、无论项目特征是否描述，设计图纸及验收规范中明确要求，针对大体积混凝土或特殊部分的混凝土需采取温度监测与控制、分层分段浇筑、特殊养护（保温、保湿）、延长养护周期等专项技术措施而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

17、本项目特别约定，投标人应充分研究招标文件所附地质勘察报告，并须进行详细的项目现场踏勘，以全面掌握地质条件和施工环境。投标人须综合分析地勘信息与现场情况，自行判断项目实施的所有包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件(周边水系)、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等工作，并据此测算相关措施费用、工程量及风险包干费用。投标人被认为已充分了解并考虑了设计文件、地质、场地与现场因素，中标后不得因此提出额外费用及工期索赔。

18、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测、监测工作所产生的费用（包括但不限于砼、砂浆试块的标养等）及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。投标人原因产生的额外检测费用，由投标人承担。

19、安装工程各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则对应的系统调试费用不予计量。

20、投标人需自行考虑与现有管井的对接方式，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

21、本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

22、投标人应充分了解本项目性质、医院管理制度及地理位置，所需人员、机械、

材料的超常规运费等增加费用，应在投标报价中综合考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

23、本项目场地狭小，无临设搭设场地，投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，本项目临设场地、安全通道、施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与医院做到完全物理隔离，满足古城区风貌及医院文化宣传需求，大门安排专人进行值守，实行刷卡或人脸识别进出。除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭状态。

24、投标人应充分考虑本工程位于医院内部的特殊性及管理制度（门诊楼等院内其他建筑正常运营），施工期应满足院方防疫、安全及相关管理要求。包括但不限于配合院方活动、院方物资运输、患者作息时间、院方巡视检查等对本项目施工的影响，相关费用在投标时综合考虑，结算时不增加。

25、投标人须在投标报价中综合考虑二次搬运费、超高施工增加费、高层施工增加费、赶工措施费，满足合同要求，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

26、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照苏州市相关文件规定执行。

27、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

28、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑内、外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

十、有关图纸及工程量计算的说明：

1、土石方工程

1.1 施工场地内清表及部分杂树、杂草等清除外运，投标人自行勘查现场(以现场情

况为准)，综合考虑报价，相关费用在相应清单中报价，结算时单价不调整。

1.2 本工程土石方按全部外运考虑，回填土土源投标人自行考虑，投标人自行踏勘现场，运费、保洁、堆放、覆盖等费用投标人综合考虑在报价中，并综合考虑白天和夜间降效及不能出土现场临时堆放等因素。用于回填的土方由投标人自行考虑土源、运距、土方堆放位置、堆放方案及回填方案，回填土土质需满足回填土施工规范及图纸等要求，挖、取土后须对该区域场地进行平整、覆盖，满足相关管理部门要求，并请发包人组织验收，结算不再另行增加费用。

1.3 土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量（例如为施工方便采用的大开挖）自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式（含人工配合开挖），结算时严格按照清单计价标准中明确的沟槽、基坑土石方计算规则计算土石方工程量，放坡工程量均在综合单价中考虑，不计入清单工程量，土方体积按天然密实体积计算，综合单价不予调整。

1.4 投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不做调整。

1.5 投标单位自行踏勘现场，投标报价时应充分考虑开挖可能发生的加固、临时通道（如钢板铺设、建筑垃圾回填等）、场地狭小、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等所产生的措施费用，综合在投标报价中，结算时不予调整。

1.6 挖出的淤泥和湿土，若不能按环保和相关部门要求进行及时外运，需要经过晾晒、掺入石灰及其它材料进行土壤处置后才能外运，由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；运费、保洁费、土方覆盖等所有费用，结算时综合单价不调整。

1.7 对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开

挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

1.8 土石方开挖前应对原始场地标高进行方格网测量，并根据施工图纸完善施工方案，并采取可靠保护措施对桩基进行保护；因挖土原因造成的桩倾斜、折断等由投标人承担赔偿责任。

1.9 施工过程中，遇地下管线、深搅桩、原场地硬质道路、地下障碍物(含废弃管网、废桩、设备基础、房屋基础等)会增加施工难度，投标人充分考虑施工的难度，在挖土方清单中综合考虑此部分费用，结算时不予调整。

1.10 地下室四周、基础或筏板四周、地面(含地下室顶板上 填土)回填材质根据设计回复意见，考虑 2：8 灰土回填。

1.11 A 塔无地下室部分基础四周回填材质按素土回填。

2、桩基、基坑围护工程

2.1 桩基混凝土浇筑后上部空桩部分投标人自行考虑孔口安全措施费用包括不限于空孔土方回填、孔口安全加固费用，结算时不额外增加费用。

2.2 投标单位根据勘探报告，自行勘探现场土方自然标高，桩综合单价不因土方标高的变化调整，中标后综合单价不调整。

2.3 桩施工之前应探明每根桩是否有地下障碍物及市政管线，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇地下障碍物，所产生的额外费用由承包人自行考虑，计入报价，结算时不调整。

2.4 根据周边地质情况及本工程特点，施工时可能会发生场地硬化(回填道碴等)费用，投标人应充分考虑机械施工的措施费用，包括可能发生的场地硬化措施等。

2.5 投标人必须做好检测和监测的配合工作，包括道路硬化及临时场地、配合检测单位等工作，此项费用综合考虑在投标报价中，结算不作调整。

2.6 桩机械台数，由投标人结合工期要求自行考虑，实际施工机械必须满足工期要求，如由于施工机械导致工期明显延误，招标人有权要求增加机械，由此产生的费用结算时不增加。

2.7 为施工支护工程而导致土方临时放坡等二次施工增加的相关费用投标人综合考虑在报价中，结算时不增加。

2.8 基坑支护顶部排水沟两侧 30 厚防水砂浆投标人在临时设施费中综合考虑，结算时不单独计量。

2.9 基坑支护剖面图中的围挡仅为示意，所有围挡的具体布设满足项目现场的布置及使用要求，费用综合考虑在投标报价中，结算时不单独计量。

2.10 灌注桩投标人综合考虑成孔方式，若使用护筒护壁综合考虑护筒费用（含护筒无法拔出的费用）；若采用泥浆护壁综合考虑泥浆的制作、运输、处置等费用；结算时不因成孔方式调整综合单价。

3、土建工程

3.1 本次招标范围内墙体粉刷高度暂按墙体高度计算。

3.2 为统一计算口径，本次招标将混凝土压顶并入圈梁清单中计算；屋顶风井板不单独开项，并入板清单中计算。

3.3 投标单位综合考虑使用塔吊和施工电梯及其他垂直运输吊装机械，自行考虑塔吊和施工电梯的基础（包含不限于塔吊桩基础、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），综合考虑各单位间配合使用垂直运输机械及脚手架等措施，相关费用包含在报价中，结算时不得调整。

3.4 混凝土墙模板对拉止水螺栓，投标人综合考虑在模板报价中，结算不增加费用。

3.5 施工过程除设计变更造成二次开孔、开槽等工作外，其余依据图纸需预留孔洞、穿墙、穿板、穿梁、绕梁、开槽、封堵、修补等一系列相关工作，除单独开项外，其余

未单独列项的部分对应工作内容计入投标报价中，结算时不再增加此类费用。

3.6 对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用（含检测费），由投标人承担，竣工结算时不予调整。

3.7 内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中，综合考虑在报价中；外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。

3.8 施工图设计未明确标注，而验收规范中要求的如防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏等措施，包括砌块墙及混凝土轻质墙板开槽部位抗裂腻子及网格布加强等措施等，均由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。无论项目特征是否描述，本项目砼面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂等，投标人均须在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

3.9 地面、墙面、顶面、屋面等部位无论图纸是否要求基层处理，投标人均应保证基层清洁完善程度达到下一工序的施工条件，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。

3.10 门窗、幕墙、吸音墙顶面等施工深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因施工深化设计而调整综合单价。投标人应在符合设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用包干使用，含在投标报价内。除设计变更外，因施工深化造成的工程量增加，结算时不调整，结算时清单工程量依据以设计院出具的施工图及变更计算清单工程量。

3.11 防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层，防水附加层及加强层不单独

计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒脚保温构造、女儿墙保温构造、滴水线构造等。各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

3.12 柱、墙、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施、分界面角度及涉及快易收口网（严禁用泡沫塑料）等由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。特别说明，柱、墙、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时，不因其强度等不同，改变工程量清单计算规则，投标人不得以砼标号不同为由，据此提出变更、索赔等。

3.13 本工程钢材级别和规格如图要求，不锈钢均为 304 材质、木材面均做防火涂料、所有装饰材料均需符合消防规范要求，工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标单位综合考虑，结算不再调整。

3.14 所有门窗所需常规五金配件，无论清单项目特征是否涉及，均须包括在投标报价内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

3.15 根据项目验收要求，竣工验收时需在建筑物制定位置设置竣工铭牌，该费用不单独计量，由投标人综合考虑计入投标报价中，结算时不予调整。

3.16 桩头钢筋与底板钢筋连接，投标人自行考虑报价，结算不增加费用。

3.17 钢结构喷砂、抛丸等除锈方式,由投标人在投标价中考虑，但除锈等级应符合设计要求；钢柱、钢梁采用钢板制作或采用成品型钢，自行考虑报价，结算不增加相关费用；本工程钢结构施工措施费、人工、机械降效费由投标人在报价中考虑，结算时不做调整；吊装高度、施工难度、临时支撑等费用，由投标人根据图纸及现场情况，综合考虑，结算时不增加相关费用；需灌浆或灌注混凝土的钢构件，开孔及恢复等费用含在相关报价中，结算时不增加相关费用；钢构件来源及运距由投标人自行考虑，需充分考虑道路、交叉施工等因素的影响， 结算时综合单价不调整；本工程钢梁、钢柱等不同材

质加劲板、缀板等并入清单工程量中计算；金属构件的除锈、油漆、防火涂料等均包含在金属构件清单中，结算不因此调整综合单价。

3.18 地下室排水浅沟包括但不限于对应防水、找平、找坡等为完成浅沟全部工作，不单独开项，相关费用由各投标人综合考虑，计入对应的地面清单子目的投标报价，中标后不再调整，对应地面工程量也不再扣除浅沟对应面积。

3.19 各单体屋面设置的排水明沟包括但不限于对应防水、找平、找坡等为完成排水明沟全部工作，不再单列计量，相关费用由各投标人综合考虑，费用计入对应屋面子目的投标报价，中标后不再调整，对应屋面工程量（含基层、防水、保温等）也不再扣除排水明沟对应面积。

3.20 预埋件中包含预埋件的校正费用，单价包含此费用结算不做调整。

3.21 本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

3.22 特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

3.23 同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差 10㎜ 以内时砌体墙面补粉砂浆费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

3.24 消防水池、雨水调蓄池顶面按照有水房间顶棚 2 做法计入，内墙按照内墙 5 计入。

3.25 楼梯间、人流通道清单工程按整栋楼栋对应的楼梯间、人流通道功能间考虑。

3.26 所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石

材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

3.27 装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板环保要求必须达到 E1 级、乳胶漆必须选用环保型。

3.28 楼地面地砖贴面、天棚面涂料，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

3.29 本项目物料表中所有材料的材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购，中标后综合单价不调整。

3.30 石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

3.31 墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑投标报价中结算不做调整。

3.32 所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

3.33 吊筋高度超规范要求时需按规范要求设置反支撑、转换层，相关深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

3.34 镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

3.35 防火门窗、防火隔断应满足现行消防规范及消防主管部门要求，深化不调整综合单价。

3.36 无粉刷天棚及地下室无粉刷混凝土墙面模板摊销增加、增加的支撑和混凝土表面打磨、砂浆修补等费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用；

3.37 挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板等按其他板子目执行。依附在柱、墙、梁、板上的混凝土上翻、线条及外凸造型，均按其他板清单考虑。

3.38 幕墙干挂石材按图示面积计算，转角处的板厚不计算，石材间胶缝不扣减；

3.39 铝单板幕墙、铝单板吊顶及屋面穿孔铝板的铝单板清单工程量按展开面积计算；铝板端部收口固定及铝板自身接缝处需要的折边，均作为完成铝单板的辅助工作，由投标人自行考虑，不单独计量。

3.40 无论项目特征是否描述，铝单板幕墙、铝单板吊顶及屋面穿孔铝板的铝单板子目清单综合单价中还须包含设计文件中标注的铝管加强筋，各投标人须认真查阅设计图纸，将对应费用计入对应铝单板面层清单子目综合单价中，投标报价中，结算时不再调整。

3.41 手动开启装置没有单列，在对应门窗综合单价中考虑，结算时不调整。

3.42 所有门窗、幕墙做法需满足设计、规范及验收标准，包括并不限于门窗、幕墙密封、防水、保温、填缝、灌浆、卷帘侧边封堵等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗及幕墙处与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。门窗工程的预埋件按规范要求必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。

3.43 除特别说明外，本项目的钢骨架、铝型材等套芯费用，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

3.44 异型玻璃、铝板、龙骨的加工、吊装、施工难度增加费以及玻璃、铝板开孔（洞）的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

3.45“消防救援窗 ”的标志费用没有单列，在对应幕墙及窗的综合单价中考虑，结算时不调整。

3.46 幕墙完工至竣工验收交付前，期间投标人应保持外立面清洁，验收交付时，幕墙应进行一次全面清洗,清洗费用综合考虑在本次报价中，结算时不另增加。

3.47 幕墙所用脚手架、垂直运输等措施费综合考虑在土建工程中，投标人自行考虑报价，结算时不增加。

3.48 幕墙防雷接地费用单列清单，请投标人综合考虑报价，结算时不予调整。

3.49 本工程幕墙工程量清单仅对主要铝、钢龙骨型号进行了描述， 涉及边角处、收边处采用不同型号，以及局部龙骨调整；投标人须认真核对图纸，自行考虑报价；投标人不得以局部幕墙龙骨与图纸不对应为由调整综合单价。

3.50 投标人报价时须根据设计图示尺寸自行测算幕墙龙骨含量；投标人根据设计图纸深化报价，计入综合单价中，结算时综合单价不调整。

3.51 投标人须认真查阅设计文件，根据招标工程量清单自行填报综合单价，按设计文件要求对铝单板折弯加工、安装，特别提醒，无论项目特征是否单独描述，为配合楼宇外立面亮化，需对外立面铝板进行折弯处理以及对应排水及打胶处理等全部工作，由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

4、室外及其他配套工程

4.1 投标报价中须同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

4.2 投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

4.3 车库顶板交界处碎石垫层加固在硬质铺装内开列清单。

4.4 绿化工程中按一级养护两年养护期考虑，养护、草绳、支撑等投标人在措施费中综合考虑。

4.5 本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

4.6 投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用进行考虑。

4.7 投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

4.8 投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，如施工期间苗木的保湿遮阳等费用的计取。

4.9 现场施工时对现状路面的破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

5、安装工程

5.1 雨水管道的灌水试验和排水立管的通球试验，请投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

5.2 工程超高费由各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加费用。

5.3 所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内，结算时不再调整或增加以上费用。配电箱内的电气元器件和模块，感温探头、互感器等均含在控制箱的单价中，不单独列制清单项。

5.4 所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、防火封堵、管道开

槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中。

5.5 所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

5.6 桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、盖板、中间隔板等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

5.7 投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

5.8 为满足消防排烟要求设置的电动窗、消防救援窗、防火门、电动卷帘门等门窗，请各投标单位在门窗工程中综合考虑各种电动配件的材料及安装费用，未计取视为让利。

5.9 落地式设备的混凝土基础已计入土建专业；

5.10 标注“回路数量待专项深化后确定”的配电箱经专项深化后配置元器件，应预留位置，满足后期施工。

5.11 本工程所涉智能照明系统的配电箱暂不考虑智能照明模块，后期由智能照明供货商提供模块，中标人负责集成入相应配电箱中。

5.12 给水管道计算至主立管每层阀门，排水管道仅计算主立管每层预留三通接口，其他计入精装修工程。

5.13 给排水管道室内外计算界面：室内给水管道计算至出墙后第一个水表井（含水表，不含井），室内排雨（污）水管道计算至出墙后第一个雨（污）污水井（不含井）。

5.14 系统图与平面图标注不一致时，以平面图标注为准。

5.15 空调冷媒剂综合考虑在设备内报价，清单不单独列项。

5.16 消火栓箱内的消防栓按钮计入火灾报警系统中。

5.17 配电箱 ACsb /1/2 出线至变频生活水泵(主泵)的线缆，按设计标注“出线电缆随水泵配套”，计入成套设备中。

5.18 光伏系统按“项”考虑，实施时应结合设计图纸综合考虑报价，结算时不再调整或增加费用。

5.19 给排水平面图相关水管未标注规格按系统图规格计入。

5.20 雨污水管及压力排水管接至出户后的第一个雨污水检查井，规格及材质暂按与室内一致考虑。

5.21 室外电力图中小型手孔井(1*1*1.1m)参见图集 07SD101-8 第 120,121,122 页；小型 90° 转角电缆人孔井参见图集 07SD101-8 第 110,111,112 页。

5.22 室外给水消防图中闸阀井采用地面操作立式阀门井，详见国标 05S502-P16。水表井做法详见《给水排水图集》苏 S01-2021-P84。

5.23 安装各专业考虑与原系统的兼容适配情况，投标人应结合现场，充分考虑相关工作内容及费用，综合计入投标报价中，结算时不另增加。

十一、招标界面划分表

招标界面划分表

专业名称	部位/系统名称	本次招标范围	
		实体清单范围	暂估价范围（精装修、医疗专项、智能化等）
土石方、桩基及支护工程		全部完成；	
主体结构及装修工程	顶面	1、结构顶板施工； 2、非精装修区域施工至建筑图做法表完成面；	1、精装修区域、医疗专项区域的面层全部内容，详见《建筑图》；

	墙面	1、混凝土墙、砌体墙、砌筑及安装； 2、内墙面基层粉刷 3、非精装修区域施工至建筑图做法表完成面；	1、精装修区域、医疗专项区域除浇筑、砌筑、安装建筑墙体及基层粉刷外全部内容，详见《建筑图》； 2、精装修区域、医疗专项区域玻璃隔墙、彩钢板隔墙等轻质隔墙详见《建筑图》；
	地面	1、结构楼地面施工：非精装修区域施工至建筑图做法表完成面，地下：其他区域施工至找平层(含防水)，；	1、精装修区域、医疗专项区域的面层全部内容，详见《建筑图》；
	门窗	1、防火门、防火卷帘、外门窗。	1、精装修区域、医疗专项区域除防火门外所有门、医疗专项门窗；
	其他装饰	2、所有挡烟垂壁(除玻璃)、所有伸缩缝。	1、精装修区域所有栏杆、卫生间配件、玻璃挡烟垂壁； 2、地库减速带、车档、车库护角。
幕墙工程		全部完成；	/
屋面及外保温		1、屋面全部完成；外保温全部完成。	/
给排水工程	给水系统	1、给水总包做竖向主干管，预留三通；全部需要预留、预埋的套管； 2、给水系统施工至管井内主立管，每层预留阀门。	1、管井内主立管预留阀门以后至各区域的支管、管道支吊架安装； 2、各区域水槽、龙头角阀、洁具等用水末端设施施工完成； 3、各区域内二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口。
	室内排水系统/污水系统/废水系统/地下室压力排水	1、污水、排水、废水系统中全部需要预留、预埋的套管； 2、地下室压力排水全部按施工图施工到位； 3、污水、排水、废水系统中总包做竖向主干管，预留三通。	1、污水、排水、废水系统中总包做竖向主干管三通之后的所有水平主管及至末端各用水点处的支管； 2、各区域内二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口。
	雨水系统	全系统均按施工图纸施工到位；	/
	热水系统	1、 热水系统中全部需要预留、预埋的套管；	1、热系统中总包做竖向主干管三通之后的所有水平主管及至末端各用水点处的支管；

			2、 热水系统施工至管井内主立管，每层预留阀门。	2、各区域内二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口。
	电气工程	电气工程	1、需要预埋的电气配管、套管、接线盒、开关插座盒、灯头盒等的敷设及安装、封堵，不含精装修部分； 2、所有的电气桥架及桥架支吊架、桥架抗震支吊架安装、防火封堵； 3、除装修区域二级配电箱外，其他全部配电箱安装到位； 4、总包范围内的配电箱（含为装修区域预留的配电箱，出线回路需要配合装修进行二次深化）进线敷设到位，非精装修区域的出线施工至用电末端含末端用电设施的安装； 5、由变电所至室内配电箱的所有进线电缆安装到位。	1、精装修区域吊顶内明敷配管安装； 2、精装修区域内二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口； 3、精装修区域照明灯具、开关、插座等末端用电设施安装； 4、由总包安装的配电箱，如果出线接至精装修区域用电设施的，出线接线由精装修单位负责； 5、医疗专项二级配电箱设备及安装、二级配电箱出线及点位设备； 6、医疗专项区域吊顶内暗敷配管安装； 7、医疗专项区域内二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口； 8、医疗专项区域照明灯具、开关、插座等末端用电设施安装； 9、由总包安装的配电箱，如果出线接至实验室区域用电设施的，出线接线由医疗专项单位负责。
	防雷接地	防雷接地	1、全部建筑、幕墙防雷接地系统按设计要求施工到位； 2、 医疗专项区域预留接地点。	1、医疗专项区域所需接地网安装； 2、医疗专项设备与接地网连接。
	消防工程	消防系统	1、全系统均按图施工到位。包括不限于：火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统、消防监控系统：消防电源监控/余压监控/防火门监控/电气火灾监控、消防应急照明、疏散指示、防排烟、正压送风、气体灭火、消控室设备； 2、建筑墙体的二次开槽、开孔洞、修补、封堵； 3、配合提供精装修区域吊顶、饰面墙面的开孔、开槽定位；	1、精装修区域内消防施工所需的吊顶、墙面面层开孔、开洞、开槽、修补及收边收口等； 2、医疗专项区域内消防施工所需的吊顶、墙面面层开孔、开洞、开槽、修补及收边收口等。

	暖通空调系统	地下室通风	1、 非人防地下室排风系统、送风系统、补风系统按施工图纸施工到位；	/
		地上通风	地上通风按设计图纸完成。	/
		VRV 空调系统	1、预埋、预留（含预留孔洞、套管、接线盒、开关盒等）； 2、非精装修区域吊顶开风口、风口安装； 3、非精装修区域饰面墙面的（瓷砖、石材等）开孔洞等，涂料墙面的涂料收边收口； 4、全系统按施工图纸施工到位。	1、精装修区域内空调施工所需的吊顶、瓷砖、石材开孔、开洞、开槽、修补及收边收口等； 2、精装修区域吊顶开风口及装饰风口安装、加固； 3、包含与施工相关的二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口； 4、医疗专项区域吊顶开风口、风口安装、风口加固。
		风冷热泵空调系统	1、预埋、预留（含预留孔洞、套管、接线盒、开关盒等）；2、非精装修区域吊顶开风口；3、非精装修区域饰面墙面的（瓷砖、石材等）开孔洞等，涂料墙面的涂料收边收口；4、全系统按施工图纸施工到位。	1、包含与施工相关的二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口； 2、精装修区域吊顶开风口、风口安装加固； 3、包含与施工相关的二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口； 4、医疗专项区域吊顶开风口、风口安装、风口加固。
		净化空调系统	1、预埋、预留（含预留孔洞、套管、接线盒、开关盒等）；2、非精装修区域吊顶开风口；3、非精装修区域饰面墙面的（瓷砖、石材等）开孔洞等，涂料墙面的涂料收边收口。	1、全系统按施工图纸施工到位，包含与施工相关的二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口。
		新风系统	1、预埋、预留（含预留孔洞、套管、接线盒、开关盒等）；2、非精装修区域吊顶开风口；3、非精装修区域饰面墙面的（瓷砖、石材等）开孔洞等，涂料墙面的涂料收边收口；4、全系统按施工图纸施工到位。	1、包含与施工相关的二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口； 2、精装修区域吊顶开风口、风口安装加固； 3、包含与施工相关的二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口； 4、医疗专项区域吊顶开风口、风口安装、风口加固。
		分体式空调	机房内的分体式空调按施工图纸施工到位，包含与施工	/

		相关的二次结构开槽、开孔洞、封堵及收边收口；	
智能化工程	智能化系统	全系统桥架；其余按施工图纸均由智能化完成，包括建筑墙体的二次开槽、开孔洞、修补、封堵；	1、智能化工程(除桥架)； 2、精装修区域内智能化施工所需的吊顶、墙面面层开孔、开洞、开槽、修补及收边收口等； 3、医疗专项区域内智能化施工所需的吊顶、墙面面层开孔、开洞、开槽、修补及收边收口等； 4、智慧手术室、手术室示教系统及医疗专项智能化。
室外工程		1、地下综合管网（含室外雨污水、室外消防、给水、室外电力(含变电所至室内二级配电箱相关排管、电缆井、电缆沟等工作内容)）； 2、景观工程(包括道路、景观铺装、景观小品、景观照明、标线等）、绿化工程(包括室外绿化、绿化种植土等）。	/
其他		电梯(含轿厢装修)、太阳能光伏。	1）医疗设备带壳体、医院视觉导视系统（含建筑标识系统及室外标识标牌、交通标线标识）； 2）负压病房净化； 3）医用气体； 4）气动物流系统工程； 5）医疗家具工程； 6）牙科机工程。

备注：室内非精装修区域包括非机动车库、非机动车坡道、设备用房、管井，其余为精装修区域和医疗专项区域。

十二、其他须说明的问题及特别提醒

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正，若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。除合同有特殊约定外，建设工程无论是采用单价合同或总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由投标人承担，结算时不再调整。

3、本工程安全生产措施费的费率不得低于江苏省建设工程费用参考的下限值。其中桩基工程、基坑围护工程、土石方工程、地下室土建、地上土建、幕墙均按 3.8%考虑；地下室安装、地上安装、智能化工程、电梯工程、室外照明工程、室外给水、消防工程、景观给排水工程、室外电力工程、光伏工程均按 2.9%考虑；雨污管网工程、沥青道路均按 1.9%考虑；硬质铺装、绿化工程均按 0.9%考虑。

4、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径 6mm 的钢筋，钢筋比重均按Φ6 计算，不按Φ6.5 调整；钢筋网片不参与材料调差。

5、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。钢筋清单项目综合单价含设计注明外的措施筋及钢筋连接（焊接、套筒、搭接等）费用，结算不予另行计价。 投标人通过图纸会审、技术核定、施工组织、施工方案、设计变更等方式确定的措施筋做法和钢筋连接方式，均在结算不予计量计价。 设计变更引起的钢筋直径发生变化，钢筋接头数量比增加，按相应钢筋清单项目进行计量，综合单价不调整（设计变更引起的返工除外）。

6、本工程中投标人的所有清单报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸

的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费（除甲供材（含主材及配件）、辅材及其损耗）、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、安全通道、围挡、维护、成品保护、二次搬运、交叉配合费、检验试验费用（不含苏建定（2004）414 号文规定的检测费用）、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用；

（以下无正文）

工程项目汇总表

工程名称：苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目新建急诊及医疗综合楼　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	急诊及医疗综合楼桩基工程			
2	急诊及医疗综合楼基坑围护工程			
3	急诊及医疗综合楼土石方工程			
4	急诊及医疗综合楼地下室			
5	急诊及医疗综合楼地上建筑	29623600	29623600	
6	急诊及医疗综合楼智能化（地上及地下）			
7	急诊及医疗综合楼电梯			
8	室外及其他配套工程			
合计		29623600	29623600	

单项工程汇总表

工程名称：急诊及医疗综合楼桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桩基工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.3		桩基工程						
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩（ZH2）	抗压兼抗拔桩（ZH2） 1、地层情况:具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ600mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C35。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	1258.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩（ZH2）检测桩	抗压兼抗拔桩（ZH2） 1、地层情况:具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ600mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C35。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	31.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩（ZH1）	抗压桩（ZH1） 1、地层情况:具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ600mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C35。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	336.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩（ZH1检测桩）	抗压桩（ZH1） 1、地层情况:具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ600mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C35。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	31.16			
5	010302007001	声测管	声测管 1、声测管 54*2.0mm（Q235）。 2、检测管截断、封头、套管制作、焊接、定位、固定，符合检测要求。	m	1173.22			
6	010506021001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:Φ8 HRB400。 2、含钢筋连接。	t	21.33			
7	010506021002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12。 2、含钢筋连接。	t	0.956			
8	010506021003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14。 2、含钢筋连接。	t	19.143			
9	010506021004	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ16。 2、含钢筋连接。	t	7.609			
10	010506021005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20。 2、含钢筋连接。	t	139.453			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010301005001	截(凿)桩头-灌注桩头	1、工程桩灌注桩桩头凿除。 2、桩头、桩径、截面、高度、混凝土强度等级见图纸。 3、有钢筋。 4、投标人综合考虑装车、外弃运输费用。 5、承包人应根据相关要求将建筑垃圾运抵城市管理部门核准、认定的消纳场所或资源化处置场所并取得相应票据，发承包双方应根据合同约定和城市管理部门出具的票据对工程量予以确认。非法倾倒的建筑垃圾不予计量。	根	199			
12	010301005002	截(凿)桩头-灌注桩头（ZH1）	1、试桩ZH1灌注桩桩头凿除。 2、桩头、桩径、截面、高度、混凝土强度等级见图纸。 3、有钢筋。 4、投标人综合考虑装车、外弃运输费用。 5、承包人应根据相关要求将建筑垃圾运抵城市管理部门核准、认定的消纳场所或资源化处置场所并取得相应票据，发承包双方应根据合同约定和城市管理部门出具的票据对工程量予以确认。非法倾倒的建筑垃圾不予计量。	根	3			
13	010301005003	截(凿)桩头-灌注桩头（ZH2）	1、试桩ZH2灌注桩桩头凿除。 2、桩头、桩径、截面、高度、混凝土强度等级见图纸。 3、有钢筋。 4、投标人综合考虑装车、外弃运输费用。 5、承包人应根据相关要求将建筑垃圾运抵城市管理部门核准、认定的消纳场所或资源化处置场所并取得相应票据，发承包双方应根据合同约定和城市管理部门出具的票据对工程量予以确认。非法倾倒的建筑垃圾不予计量。	根	3			
14	010301005004	截(凿)桩头-灌注桩头（前试桩）	1、前试桩灌注桩桩头凿除。 2、桩头、桩径、截面、高度、混凝土强度等级见图纸。 3、有钢筋。 4、投标人综合考虑装车、外弃运输费用。 5、承包人应根据相关要求将建筑垃圾运抵城市管理部门核准、认定的消纳场所或资源化处置场所并取得相应票据，发承包双方应根据合同约定和城市管理部门出具的票据对工程量予以确认。非法倾倒的建筑垃圾不予计量。	根	3			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3418441.17	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：桩基工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：急诊及医疗综合楼基坑围护工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	基坑围护（支护）			
2	基坑围护（支撑）			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	支护-灌注桩	
1.2	基坑与边坡支护	
1.3	施工降水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.3		支护-灌注桩						
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩（AB）	钻孔灌注桩（AB段） 1、地层情况：具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ900mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C30。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	308.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩（BCD、DE）	钻孔灌注桩（BCD、DE段） 1、地层情况：具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ900mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C30。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	1209.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩（EF）	钻孔灌注桩（EF段） 1、地层情况：具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ900mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C30。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	471.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩（FG、GHA）	钻孔灌注桩（FG、GHA段） 1、地层情况：具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ1200mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C30。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	1363.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩（LZ1）	钻孔灌注桩（LZ1） 1、地层情况：具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ850mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C30。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	474.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩（LZ2）	钻孔灌注桩（LZ2） 1、地层情况：具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ850mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C30。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	85.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩（出土口处）	钻孔灌注桩（出土口处） 1、地层情况：具体详见地勘报告。 2、空桩长度、桩长：空桩长度、桩顶标高、桩长见招标设计图。 3、桩径：Φ900mm。 4、混凝土种类、强度等级：水下C30。 5、超灌高度、充盈系数满足设计图纸及规范要求，投标人自行考虑综合报价，结算时综合单价不作调整，桩身混凝土必须连续浇注。 6、成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。 7、护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺,桩头加固等满足检测及设计要求。 8、成孔中产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 9、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 10、其他要求：详见图纸。	m3	89.91			
8	010302007001	声测管	声测管 1、声测管 54*2.0mm（Q235）。 2、检测管截断、封头、套管制作、焊接、定位、固定，符合检测要求。	m	1691.4			
9	010301005001	截(凿)桩头-灌注桩头	1、基坑支护灌注桩、立柱桩灌注桩头凿除。 2、桩头截面、高度、混凝土强度等级见图纸。 3、有钢筋。 4、投标人综合考虑装车、外弃运输费用。 5、承包人应根据相关要求将建筑垃圾运抵城市管理部门核准、认定的消纳场所或资源化处置场所并取得相应票据，发承包双方应根据合同约定和城市管理部门出具的票据对工程量予以确认。非法倾倒的建筑垃圾不予计量。	根	241			
10	010506021001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:Φ8 HPB300。 2、含钢筋连接。	t	4.883			
11	010506021002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:Φ10 HRB400。 2、含钢筋连接。	t	43.698			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010506021003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ16。 2、含钢筋连接。	t	2.643			
13	010506021004	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ18。 2、含钢筋连接。	t	14.183			
14	010506021005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20。 2、含钢筋连接。	t	19.955			
15	010506021006	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25。 2、含钢筋连接。	t	233.693			
A.2.2		基坑与边坡支护						
16	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基-支护边	1、三轴深搅桩桩径Φ850@1200，采用套接一孔法,使用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量为22%,水灰比1.5~2.0之间,要求28天无侧限抗压强度标准值达到1.0Mpa。 2、置换产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 3、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 4、、其他要求：详见图纸。	m3	3863.65			
17	010201007002	水泥土搅拌桩复合地基-坑中坑	1、三轴深搅桩桩径Φ850@1800，使用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量为22%，空搅段水泥掺入量为10%，水灰比 1.5~2.0之间,要求28天无侧限抗压强度标准值达到1.0Mpa。 2、空桩长度、桩长见设计图纸。 3、空桩部分投标人自行考虑在投标报价中。 4、置换产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 5、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 6、其他要求：详见图纸。	m3	153.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010201008001	旋喷桩复合地基	1、地层类别见设计图纸。 2、空桩长度、桩长见设计图。 3、 高压旋喷桩(直径800)工作参数参考值(双重管)如下：旋喷桩水泥等级不低于P.042.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量40%(土体重度按18kN/m3/),水泥浆液水灰比取0.8~1.0。 4、产生的泥浆或土方的渣土固化处置、弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整。 5、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求。 6、其他要求：详见图纸。	m	278.71			
19	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、支护桩垂直面挂网喷浆。 2、喷80mm厚C20细石混凝土。	m2	1951.03			
20	010506020001	钢筋网片	喷射混凝土内钢筋网片 1、混凝土内挂Φ8@200*200钢筋网，Φ8@1500水平压筋与膨胀螺丝焊接（HPB300钢筋）。 2、Φ20膨胀螺丝与桩锚固，间距同水平压筋。 3、钢筋 1Φ16（HRB400钢筋），L=1m@2S*2S。	t	9.186			
21	010506013001	支护桩顶预埋钢筋	1、钢筋 1Φ16@1500(HRB400)。	t	0.341			
22	040308008001	排(泄)水管	1、泄水孔:PVC管、Φ=70mm，L=500mm，外倾坡度5%，水平间距2000mm。	m	482.5			
23	010401010001	砖地沟、明沟	1、MU10.0混凝土实心砖砖砌120mm厚砖墙，M7.5水泥砂浆。 2、沟截面尺寸详见设计图纸。 3、50mm厚碎石垫层。 4、100mm厚C20素混凝土，模板制作安装。 5、沟底30mm厚M10防水砂浆，沟侧壁30mm厚M10防水砂浆粉刷。 6、具体做法见设计图。	m	246.58			
A.16		施工降水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	01B001	降水-疏干井	疏干井制作安装、拆除、封井，工程量按座计： 1、地质情况：见有质勘察报告。 2、深井参数：单井井深17m，成孔直径800mm，采用Φ360/300预制混凝土管光管、滤水管，滤管长12m，2～5mm 绿豆砂滤料填充； 3、施工工艺：成孔、清孔、下放井管、滤料回填、井口黏土密封； 4、工作内容包含：成井、井管材料、滤料、水泵安拆、泥浆外运。疏干井制作安装拆除. 5、封井做法见图纸基施15：疏干井封井、止水详图。 6、封井前首先将井内水抽干，然后一次性将C30砼倒入井内充填，止于底板垫层底标高以下1.0m；上部用微膨胀砼充填，筏板厚度范围内砼标号同筏板。 7、待砼初凝后，钢套管内用δ=10mm板焊封，观察1~2天后上部用微膨胀砼填实,至底板面标高。 8、后期割除外露底板面5cm的钢套管，继续施工建筑面层。	座	7			
25	01B002	降水-外部回灌兼观测井	外部回灌兼观测井制作安装、拆除、封井，工程量按座计： 1、地质情况：见有质勘察报告。 2、深井参数：单井井深17m，成孔直径800mm，采用Φ360/300预制混凝土管光管、滤水管，滤管长12m，2～5mm 绿豆砂滤料填充； 3、施工工艺：成孔、清孔、下放井管、滤料回填、井口黏土密封； 4、工作内容包含：成井、井管材料、滤料、水泵安拆、泥浆外运。疏干井制作安装拆除. 5、封井做法见图纸基施15：疏干井封井、止水详图。 6、封井前首先将井内水抽干，然后一次性将C30砼倒入井内充填，止于底板垫层底标高以下1.0m；上部用微膨胀砼充填，筏板厚度范围内砼标号同筏板。 7、待砼初凝后，钢套管内用δ=10mm板焊封，观察1~2天后上部用微膨胀砼填实,至底板面标高。 8、后期割除外露底板面5cm的钢套管，继续施工建筑面层。	座	7			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	降水使用费	降水设备运转、使用、维护等费用		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	8516254.67	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：基坑围护（支护）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	现浇混凝土构件	
1.2	钢柱	
1.3	钢筋工程-冠梁、支撑梁、栈桥	
1.4	钢筋工程-换撑梁	
1.5	钢筋工程-换撑板	
1.6	钢筋工程-栈桥板挡墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.5.2		现浇混凝土构件						
1	010501001001	基础垫层	1、支撑梁、栈桥板下砼垫层。 2、100mm厚C15素砼垫层。	m3	179.86			
2	010505001001	垫层模板	1、支撑梁下素砼垫层模板，模板材质支设方式等投标人自行考虑。	m2	226.98			
3	010202012001	钢筋混凝土冠梁、围檩	1、部位：冠梁、围檩、围檩与支护桩间防滑块等混凝土。 2、混凝土强度等级：C35。	m3	554.54			
4	010202013001	钢筋混凝土冠梁、围檩的模板	1、冠梁、围檩模板，模板材质支设方式等投标人自行考虑。	m2	369.88			
5	010202010001	钢筋混凝土支撑	1、部位：支撑梁混凝土。 2、混凝土强度等级：C35。	m3	683.53			
6	010202011001	钢筋混凝土支撑的模板	1、支撑梁模板，模板材质支设方式等投标人自行考虑。	m2	1530.98			
7	010502013001	栈桥板	1、部位：栈桥板混凝土。 2、混凝土强度等级：C35。	m3	190.9			
8	010502019001	换撑板-中板	1、部位：换撑板-中板混凝土。 2、混凝土强度等级：C35。	m3	26.29			
9	010505008001	换撑板模板-中板	1、换撑中板模板，模板材质支设方式等投标人自行考虑。	m2	242.65			
10	010502003001	基础换撑	1、部位：基础换撑混凝土。 2、混凝土强度等级：C35P8。	m3	93.81			
11	010501001002	基础垫层	1、基础换撑下砼垫层。 2、100mm厚C20砼垫层。	m3	15.64			
12	010502010001	钢筋混凝土墙-（栈桥挡墙）	1、C35混凝土。 2、栈桥挡墙，厚度见设计图纸。	m3	13.6			
13	010505005001	墙面模板-（栈桥挡墙）	1、栈桥模板，模板材质支设方式等投标人自行考虑。	m2	136			
14	041001008001	冠梁支撑梁拆除	1、冠梁、支撑梁等拆除。 2、投标人根据现场情况，综合考虑拆方法进行报价。 3、投标人综合考虑回收价值进行报价。	m3	1257.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010103003001	建筑垃圾外运	1、冠梁、支撑梁等拆除后外弃运输，投标人自行考虑垃圾处置，运输费用综合考虑。 2、包括市容费、扬尘管控涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。 3、包含装车、内部倒运、外运弃置（外运距离投标人自行考虑）、保洁、垃圾消纳处理费等一切费用，运距投标人自行考虑。	t	3017.16			
A.6.3		钢柱						
16	010202014001	钢格构立柱	1、钢格构立柱制作、安装。 2、具体做法见设计图。 3、投标人综合考虑钢格构柱拆除及回收价值进行报价。	t	112.856			
A.5.6		钢筋工程-冠梁、支撑梁、栈桥						
17	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。 3、冠梁、支撑梁、栈桥板钢筋。	t	26.902			
18	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18。 2、含钢筋连接。 3、冠梁、支撑梁、栈桥板钢筋。	t	101.993			
19	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25。 2、含钢筋连接。 3、冠梁、支撑梁、栈桥板钢筋。	t	147.014			
20	040901007001	植筋	1、钢筋砼围檩防滑块与支护桩连接处植筋。 2、HRB400级钢筋Φ25. 3、植入深度10D。	根	193			
A.5.6		钢筋工程-换撑梁						
21	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。 3、换撑梁。	t	0.333			
22	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、含钢筋连接。 3、换撑梁。	t	0.273			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ25。 2、含钢筋连接。 3、换撑梁。	t	0.463			
A.5.6		钢筋工程-换撑板						
24	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。 3、换撑板。	t	1.592			
25	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、含钢筋连接。 3、换撑板。	t	0.255			
A.5.6		钢筋工程-栈桥板挡墙						
26	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。 3、栈桥板挡墙。	t	0.829			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3943180.43	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：基坑围护（支撑）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：急诊及医疗综合楼土石方工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土石方工程（土方）			
2	土石方工程（灰土回填）			
合计				

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地下室土方	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		地下室土方						
1	010103001001	平整场地	平整场地 1、土石类别：三类土。	m2	1822			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:综合考虑（含桩间挖土）。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	21369.99			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	145.98			
4	010102007001	回填方	1、填方部位:基槽、基坑。 2、材料品种:素土。 3、密实度:≥0.94。 4、土源:投标人自行考虑。	m3	393.9			
5	010103002001	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	21122			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3384396.08	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土石方工程（土方）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	回填	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A		回填						
1	010102007001	回填方	1、填方部位:基槽、基坑。 2、材料品种:2：8灰土。 3、密实度:≥0.94。 4、土源:投标人自行考虑。	m3	2665.5			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.6～0.7%/市优 0.8～0.9%/省优 1.2～1.3%/国优 专业 1.3～1.4%/国优 1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鑫信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	514576.1	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土石方工程（灰土回填）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：急诊及医疗综合楼地下室　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	地下室土建			
2	地下室安装（电气）			
3	地下室安装（给排水）			
4	地下室安装（消防）			
5	地下室安装（暖通）			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	混凝土模板	
1.4	钢筋及螺栓、铁件	
1.5	金属结构工程	
1.6	门窗工程	
1.7	屋面及防水工程	
1.8	保温、隔热、防腐工程	
1.9	楼地面装饰工程	
1.10	墙、柱面装饰工程	
1.11	天棚工程	
1.12	油漆、涂料、裱糊工程	
1.13	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.4		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 ，块材强度等级A5.0。 2、墙体类型：内墙。 3、墙体厚度：200。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	419.68			
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 ，块材强度等级A5.0， 2、墙体类型：内墙。 3、墙体厚度：100。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	76.95			
3	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：室内台阶、零星砌筑。 2、砖品种、规格、强度等级：Mu15级混凝土实心砖。 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5砌筑。	m3	0.86			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	基础垫层	垫层 1、材料品种、强度要求、配比:C20。	m3	223.41			
5	010501002001	楼地面垫层	坡道垫层 1、材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土。	m3	1.02			
6	010502003001	筏形基础	筏形基础 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。	m3	1548.1			
7	010502001001	独立基础	独立基础 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。	m3	40.32			
8	010502006001	钢筋混凝土柱	矩形柱 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C40。	m3	169.71			
9	010502006002	钢筋混凝土柱	矩形柱 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C40P8。	m3	83.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502006003	钢筋混凝土柱	矩形柱 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。	m3	3.24			
11	010502011001	钢筋混凝土梁	混凝土梁 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。	m3	127.03			
12	010502011002	钢筋混凝土梁	混凝土梁 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。	m3	241			
13	010502013001	实心楼板	实心楼板 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。	m3	171.11			
14	010502013002	实心楼板	实心楼板 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。	m3	331.89			
15	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土。 3、后浇设备管井。	m3	0.75			
16	010502010001	钢筋混凝土墙	混凝土墙 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。	m3	568.6			
17	010502010002	钢筋混凝土墙	混凝土墙 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。	m3	82.49			
18	010502020001	直行楼梯	直行楼梯 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。 3、含5厚四氟乙稀板	m3	31.1			
19	010502021001	构造柱	构造柱、抱框柱 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C25。	m3	55.38			
20	010502022001	圈梁	圈梁 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C25。	m3	37.51			
21	010502022002	止水坎	止水坎 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C25。	m3	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502023001	过梁	过梁 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C25。	m3	3.94			
23	010502033001	后浇带	后浇带（含收口钢丝/板网） 1、部位:基础。 2、混凝土种类:商品砼。 3、混凝土强度等级:C40P8膨胀。	m3	8.92			
24	010502033002	后浇带	后浇带（含收口钢丝/板网） 1、部位:砼墙。 2、混凝土种类:商品砼。 3、混凝土强度等级:C40P8膨胀。	m3	4.67			
25	010502033003	后浇带	后浇带（含收口钢丝/板网） 1、部位:砼梁。 2、混凝土种类:商品砼。 3、混凝土强度等级:C40P8膨胀。	m3	0.59			
26	010502033004	后浇带	后浇带（含收口钢丝/板网） 1、部位:砼板。 2、混凝土种类:商品砼。 3、混凝土强度等级:C40P8膨胀。	m3	6.63			
27	010502018001	坡道板	坡道板 1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。	m3	4.25			
28	010502024001	填充混凝土-降板回填区	1、LC7.5轻骨料混凝土回填。（降板回填区）	m3	27.8			
A.5.5		混凝土模板						
29	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	122.83			
30	010505002001	基础模板	1、基础类型:筏板基础。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	87.53			
31	010505002002	基础模板	1、基础类型：独立基础。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	79.56			
32	010505002003	基础模板	1、基础类型:集水坑。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	232.17			
33	010505002004	基础模板	1、基础类型:砖胎模。 2、厚度综合考虑	m2	827.99			
34	010505004001	柱面模板	1、模板形式：直形模板，矩形柱高3.6m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	7.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010505004002	柱面模板	1、模板形式：直形模板，矩形柱高5m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	1182.44			
36	010505005001	墙面模板	1、模板形式:墙面模板，H≤3.60m。 2、部位:地下室内墙。 3、其他:对拉螺栓孔处理。 4、材质：模板材质自行考虑。	m2	302.29			
37	010505005002	墙面模板	1、模板形式:墙面模板，H≤5m。 2、部位:地下室内墙。 3、其他:对拉螺栓孔处理。 4、材质：模板材质自行考虑。	m2	322.96			
38	010505005003	墙面模板	1、模板形式:墙面模板，3.60m＜H≤5.00m。 2、部位:地下室外墙。 3、其他:止水螺栓制作、安装，止水螺栓端口处理。 4、材质：模板材质自行考虑。	m2	3105.86			
39	010505006001	梁模板	1、模板形式:结构梁模板，支模高度H≤3.60m。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	75			
40	010505006002	梁模板	1、模板形式:结构梁模板，支模高度3.60m＜H≤5.00m。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	2276			
41	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:结构板模板，支模高度H≤3.60m。 2、板厚:δ≤200mm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	26.95			
42	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:结构板模板，支模高度3.60m＜H≤5.00m。 2、板厚:δ≤200mm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	2450.47			
43	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:结构板模板，支模高度H≤3.60m。 2、板厚:δ≤500mm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	11			
44	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:结构板模板，支模高度3.60m＜H≤5.00m。 2、板厚:δ≤500mm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	516.52			
45	010505010001	楼梯模板	1、楼梯形式:现浇直行楼梯。 2、模板形式:楼梯模板。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	276			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:构造柱、抱框柱模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	749.92			
47	010505012001	圈梁模板	1、模板形式:圈梁、腰梁等模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	445.59			
48	010505013001	过梁模板	1、模板形式:过梁模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	64.47			
49	010505019001	后浇带模板	1、后浇带部位:砼墙。 2、模板形式:后浇带墙模板 ，3.60m＜H≤5.00m。 3、其他:止水螺栓制作、安装，止水螺栓处理。 4、材质：模板材质自行考虑。	m2	27.46			
50	010505019002	后浇带模板	1、后浇带部位:基础。 2、模板形式:后浇带基础模板。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	3.5			
51	010505019003	后浇带模板	1、后浇带部位:砼梁。 2、模板形式:后浇带梁模板，支模高度 3.60m＜H≤5.00m。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	3.71			
52	010505019004	后浇带模板	1、后浇带部位:砼板。 2、模板形式:后浇带板模板，支模高度 3.60m＜H≤5.00m。 3、板厚:δ≤500。 4、其他:后浇带支撑增加费。 5、材质：模板材质自行考虑。	m2	27.54			
A.5.6		钢筋及螺栓、铁件						
53	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10。 2、含钢筋连接。	t	2.523			
54	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6~Φ10。 2、含钢筋连接。	t	0.581			
55	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、含钢筋连接。	t	120.949			
56	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~Φ25。 2、含钢筋连接。	t	28.887			
57	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6~Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	28.136			
58	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	8.113			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	33.437			
60	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ28。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	45.88			
61	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.837			
62	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6~Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.582			
63	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	75.821			
64	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	7.97			
65	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.104			
66	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	7.762			
67	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	2.886			
68	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6~Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	15.013			
69	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	12.606			
70	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	39.526			
71	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10; 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.034			
72	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6~Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	48.505			
73	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	28.475			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10。 2、含钢筋连接。	t	0.393			
75	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10。 2、含钢筋连接。	t	0.017			
76	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6~Φ10。 2、含钢筋连接。	t	1.441			
77	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、含钢筋连接。	t	0.69			
78	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~Φ25。 2、含钢筋连接。	t	1.009			
79	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6~Φ10。 2、含钢筋连接。	t	0.832			
80	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6~Φ10。 2、含钢筋连接。	t	0.206			
81	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~Φ18。 2、含钢筋连接。	t	4.76			
82	010506005005	现浇带E钢筋增加费	现浇带E钢筋增加费	t	203.667			
83	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6。 2、含钢筋连接。	t	2.265			
84	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6。 2、含钢筋连接。	t	1.476			
85	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体工程内配钢筋HPB300级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。	t	3.899			
86	010506025001	预埋铁件	预埋铁件 1、铁件25kg/块以内	t	0.3			
A.6		金属结构工程						
87	010607006001	钢梯	1、钢材品种、规格:Φ20。 2、钢梯形式:爬式。 3、构件涂(镀)层要求:防锈漆两遍、调和漆两遍。	t	0.064			
88	010607002001	钢支撑、钢拉条	后浇带工字钢换撑 1、钢材品种、规格：工字钢。	t	1.056			
A.8		门窗工程						
89	010802004001	钢制防火门	1、国集代号技术标准:详见图纸。 2、防火等级:甲级。 3、框、扇材质:钢制。 4、五金种类、规格:包含五金、闭门器、顺序器等。 5、其他:消防定制产品。	m2	120.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010802004002	钢制防火门	1、国集代号技术标准:详见图纸。 2、防火等级:乙级。 3、框、扇材质:钢质; 4、五金种类、规格:包含五金、闭门器、顺序器等。 5、其他:消防定制产品。	m2	39			
A.9		屋面及防水工程						
91	010905002001	基础涂抹防水	桩头防水 1、20厚1-2聚合物水泥防水砂浆防水层 与大面防水层的搭接宽度≥300mm。 2 、水泥基渗透结晶型涂料防水层每平方米用量不应小于5kq,且厚度不应小于1mm，与大面防水层的搭接宽度≥300mm。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	173.8			
92	010905001001	基础卷材防水	底板 1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎II型。 2、防水层数:单层。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	2969.27			
93	010905001002	基础卷材防水	底板 1、卷材品种、规格、厚度:4.0厚聚合物改性沥青预铺防水卷材(预铺反粘)。 2、防水层数:单层。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	2969.27			
94	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料（用量不小于1.5kg/m2）。 2、涂膜厚度、遍数:1.0mm。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	1804.61			
95	010903002002	墙面涂膜防水	吸音墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层满做。 2、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	1071.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎II型。 2、防水层数:单层。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	1804.61			
97	010902002001	屋面涂膜防水	顶板3 1、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料防潮层。 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	1622.17			
98	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材。 2、防水层数:单层。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	391.43			
99	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎。 2、防水层数:单层。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	391.43			
100	010904002001	楼(地)面涂膜防水	消防水池、集水坑、排水沟、雨水调蓄池、电梯底坑 1、防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料（粉状1.5kg/m2，液状0.28kg/m2）。 2、涂膜厚度、遍数:1.0mm。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	688.97			
101	010903002003	墙面涂膜防水	消防水池、集水坑、排水沟、雨水调蓄池、电梯底坑 1、防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料（粉状1.5kg/m2，液状0.28kg/m2）。 2、涂膜厚度、遍数:1.0mm。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	543.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	010904002002	楼(地)面涂膜防水	雨水调蓄池底部增加 1、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物防水涂料。 2、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	33.02			
103	010903002004	墙面涂膜防水	雨水调蓄池墙面增加 1、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物防水涂料。 2、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	88.24			
104	010904002003	地面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(墙面、管根、管井周边上翻300mm,上翻部位聚合物水泥防水涂料1.5mm厚)。 2、部位：地面1、1a、3。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑，清单不计算工程量。	m2	1343.38			
105	010902004001	屋面刚性层	顶板2为消防通道 1、70厚C20细石混凝土(6x6m设分隔缝,嵌聚氨酯密封胶)。 2、20厚低强度等级砂浆隔离层(1:3水泥砂浆)。 3、40厚C20细石混凝土找平层,随捣随抹平(留设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m)。 最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡(i=1%)。	m2	42			
106	010902004002	屋面刚性层	顶板1为种植土 1、土工布过滤层(无纺布200g/m)。 2、高密度聚乙烯排水板h=20mm。 3、70厚C20细石混凝土，(6x6m设分隔缝,嵌聚氨酯密封胶)。 4、20厚低强度等级砂浆隔离层(1:3水泥砂浆)。 5、40厚C20细石混凝土找平层,随捣随抹平(留设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡(i=1%)。	m2	231.41			
107	010905003001	止水带	1、止水带材料种类:钢板。 2、止水带尺寸:300*3mm。	m	138.8			
A.10		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:地下室外墙。 2、保温隔热方式及材料名称:30厚挤塑聚苯板保护层(B1级阻燃型、专用粘结剂粘贴)。	m2	1804.61			
109	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热部位:地下室顶板。 2、保温隔热方式及材料名称:30厚挤塑聚苯板保护层(B1级阻燃型、专用粘结剂粘贴)。	m2	273.41			
A.11		楼地面装饰工程						
110	011101006001	平面砂浆找平层	消防水池、集水坑、排水沟、雨水调蓄池、电梯底坑 1、20厚1:2.5水泥防水砂浆分层压实抹平。	m2	688.97			
111	011101006002	平面砂浆找平层	垫层顶 1、找平层厚度:20mm。 2、砂浆种类及强度等级:20mm厚（1：3水泥砂浆）找平层。	m2	2341.28			
112	011102001001	石材楼地面	非机动车坡道 1、30厚石材面板、DTG砂浆擦缝。 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉。 3、界面剂1道。 4、钢筋混凝土楼板,表面清理平整。	m2	57.2			
113	011102003001	块料楼地面	地面1 1、10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝。 2、5厚DTA砂浆结合层。 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 6、界面剂1道。 7、40厚LC7.5轻骨料混凝土填充层。	m2	468.88			
114	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面1a 1、20厚1:2.5水泥砂浆,随打随抹平。 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用。DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 3、界面剂1道。	m2	52.1			
115	011101002001	细石混凝土楼地面	地面2 1、60厚C20细石混凝土随捣面层。 2、水泥浆一道内掺建筑胶。	m2	1407.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	011101002002	细石混凝土楼地面	地面3 1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。	m2	131.14			
117	011101004001	耐磨楼地面	地面4 1、彩色耐磨骨料层5mm厚,(本色骨料不低于5kg/m2,彩色骨料不低于6kg/m2),机械抹光;表面施工混凝土密封固化剂,(用量不得低于0.7kg/m2)。 2、80~100厚C30细石混凝土面层,随打随抹平,坡向集水坑或排水沟。	m2	604.29			
118	011107004001	块料台阶	台阶 1、10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝。 2、5厚DTA砂浆结合层。 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。	m2	2.86			
119	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光。 2、素水泥浆一道。 3、8~10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底并划出纹道。 4、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)。	m	242.5			
120	011105003001	块料踢脚线	1、8~10厚地砖，DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底并划出纹道 4、界面剂1道	m	426			
121	011105002001	石材踢脚线	1、15厚石材，DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底并划出纹道 4、界面剂1道	m	52			
A.12		墙、柱面装饰工程						
122	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内墙1 1、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。 2、界面剂1道。 3、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆勾实接缝并拉毛。	m2	4590.29			
123	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙2砖墙 1、8厚聚合物水泥防水砂浆,至梁底或板底。 2、8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平。 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面。 4、界面剂1道。 5、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆勾实接缝并拉毛。	m2	749.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	011201001003	墙、柱面一般抹灰	内墙2砼墙 1、8厚聚合物水泥防水砂浆,至梁底或板底。 2、8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平。 3、6厚1:3水泥砂浆打底找平。 4、界面剂1道。	m2	132.13			
125	011201001004	墙、柱面一般抹灰	内墙3 1、5厚1:2.5水泥砂浆随砌随找平抹光。 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛。 3、界面剂1道。 4、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆。 5、勾实接缝并拉毛。	m2	430.19			
126	011205001001	墙、柱面装饰板	内墙4吸音墙面 1、0.5厚20~25%穿孔镀锌钢板,表面白色粉末喷涂,自攻螺丝固定。 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面。 3、中填50厚岩棉毡或玻璃棉毡,密度48kg/m³。 4、Z型隔声龙骨,水平及竖向间距不大于600,膨胀螺栓与墙面固定。 5、5厚聚合物水泥砂浆压实抹平。 6、基层墙体。	m2	1071.2			
127	011201001005	墙、柱面一般抹灰	内墙6 1、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面。 2、专用界面剂一道。 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛。	m2	2114.55			
128	010506023001	钢丝网	楼梯间、人流通道 1、钢丝网规格:热镀锌钢丝网。 2、使用部位:楼梯间、人流通道。	m2	610			
129	010506023002	墙面网格布	1、网格布规格:玻纤网格布。 2、部位：内墙不同墙体交接处。	m2	190.38			
130	010506023003	金属网	内墙2 1.钢丝网规格：挂金属网（将水泥砂浆压入网孔）。 2.使用部位：内墙2	m2	882.03			
131	011201001006	墙、柱面一般抹灰	集水坑、排水沟 1、20厚1:2.5水泥防水砂浆分层压实抹平。	m2	543.67			
A.13		天棚工程						
132	011301001001	天棚抹灰	1、混凝土表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆,刷素水泥浆一道。 2、部位：顶棚1。	m2	833.48			
133	011301001002	天棚抹灰	1、25mm防火隔墙梁底抹M5金属网抹灰砂浆,金属网规格不应大于15mm*15mm,网筋直径不小于1.0mm。	m2	77.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	011301001003	天棚抹灰	1、6厚聚合物水泥防水砂浆。 2、混凝土表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆,刷素水泥浆一道。 3、部位：顶棚2。	m2	438.05			
135	011301001004	天棚抹灰	1、6厚聚合物水泥防水砂浆。 2、部位：顶棚5。	m2	131.64			
136	011302001001	平面吊顶天棚	1、钢筋混凝土楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 间距≤1200。 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定。 3、T型主龙骨,间距≤1200,用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平。 4、T型次龙骨,间距600,用挂插件与主龙骨链接。 5、12厚方块板材,规格600x600。 6、部位：顶棚6。	m2	463.3			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
137	011403001001	抹灰面油漆	内墙1 1、防霉无机内墙涂料。 2、3厚耐水腻子分遍刮平(腻子三遍)。	m2	4589.55			
138	011403001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚底基防裂腻子分遍刮平。 2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子批嵌2遍,砂光。 3、油漆品种、刷漆遍数：A级白色无机水性涂料面层,一底二面。 4、部位：顶棚1。	m2	833.48			
139	011403001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚底基防裂腻子分遍刮平。 2、油漆品种、刷漆遍数:防霉白色无机水性涂料。 3、部位：顶棚2。	m2	438.05			
A.15		其他装饰工程						
140	040601029001	集水坑盖板	1、材质:钢筋混凝土盖板。 2、部位:集水坑。	m2	39.65			
141	040601029002	池槽盖板	1、材质:530*500mm角钢篦子,L30*4角钢，Φ18、Φ12圆钢与角钢焊接，详见17J927-3-16/7。 2、部位:排水沟、截水沟。	m2	8.94			
142	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、1100mm高不锈钢防护栏杆。 2、立杆Φ20*1.5@110不锈钢管，扶手Φ50*1.5不锈钢管 3、具体做法详见图纸参22J403-1-4-24页HC8	m	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.6～0.7%/市优 0.8～0.9%/省优 1.2～1.3%/国优 专业 1.3～1.4%/国优 1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	10338464.53	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室土建　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
1.2	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		电气设备安装工程						
1	030402011001	配电箱-1ALGG1	1.名称:配电箱1ALGG1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
2	030402011002	配电箱-1ALGG2	1.名称:配电箱1ALGG2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:落地 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
3	030402011003	配电箱-1ALX1	1.名称:配电箱-1ALX1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:落地 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
4	030402011004	配电箱-1APcd	1.名称:配电箱-1APcd 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:落地 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
5	030402011005	消防水泵控制柜-2APE1、NXFB、PLB	1.名称:消防水泵控制柜（-2APE1、NXFB、PLB） 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:落地 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
6	030402011006	配电箱-1AP	1.名称:配电箱-1AP 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
7	030402011007	配电箱-1ATX1	1.名称:配电箱-1ATX1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
8	030402011008	配电箱-1ATX2	1.名称:配电箱-1ATX2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011009	配电箱-1ATX3	1.名称:配电箱-1ATX3 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
10	030402011010	配电箱-1ATX4	1.名称:配电箱-1ATX4 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
11	030402011011	配电箱-1ATX5	1.名称:配电箱-1ATX5 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
12	030402011012	配电箱-1ATX6	1.名称:配电箱-1ATX6 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
13	030402011013	配电箱-1AL1	1.名称:配电箱-1AL1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
14	030402011014	配电箱-1AL2	1.名称:配电箱-1AL2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
15	030402011015	配电箱-2AL1	1.名称:配电箱-2AL1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
16	030402011016	配电箱-2AL2	1.名称:配电箱-2AL2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
17	030402011017	配电箱-2AL3	1.名称:配电箱-2AL3 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011018	配电箱-1ALE1	1.名称:配电箱-1ALE1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
19	030402011019	配电箱-1ALE2	1.名称:配电箱-1ALE2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
20	030402011020	配电箱-2ALE1	1.名称:配电箱-2ALE1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
21	030402011021	配电箱-2ALE2	1.名称:配电箱-2ALE2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
22	030402011022	配电箱-2ALE3	1.名称:配电箱-2ALE3 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
23	030402011023	配电箱-2ALE1,2,3a	1.名称:配电箱-2ALE1,2,3a 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	3			
24	030402011024	配电箱-1APEX1/2	1.名称:配电箱-1APEX1/2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	2			
25	030402011025	配电箱-1APJF1,2;-2APJF1,2	1.名称:配电箱-1APJF1,2;-2APJF1,2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	4			
26	030402011026	配电箱-1APpf1	1.名称:配电箱-1APpf1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030402011027	配电箱-1APPY1	1.名称:配电箱-1APPY1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
28	030402011028	配电箱-1APPY2	1.名称:配电箱-1APPY2，3APPY，4APPY 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
29	030402011029	配电箱-1APrd	1.名称:配电箱-1APrd 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
30	030402011030	配电箱-1APX1	1.名称:配电箱-1APX1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
31	030402011031	配电箱-1APX2	1.名称:配电箱-1APX2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
32	030402011032	配电箱-1APX3,4	1.名称:配电箱-1APX3,4 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	2			
33	030402011033	配电箱-1APxf1	1.名称:配电箱-1APxf1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
34	030402011034	配电箱-2APCws1,2	1.名称:配电箱-2APCws1,2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:挂装 5.满足设计及规范验收要求	台	2			
35	030402011035	配电箱-2APC1,2,4,5,7,8	1.名称:配电箱-2APC1,2,4,5,7,8 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:挂装 5.满足设计及规范验收要求	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030402011036	配电箱-2APC3	1.名称:配电箱-2APC3 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件 4.安装方式:挂装 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
37	030402011037	配电箱-2APC6	1.名称:配电箱-2APC6 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:挂装 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
38	030402011038	配电箱-2APsg	1.名称:配电箱-2APsg 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:挂装 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
39	030402011039	配电箱-2APky	1.名称:配电箱-2APky 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
40	030402011040	配电箱-2APpf1	1.名称:配电箱-2APpf1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
41	030402011041	配电箱-2APpf2	1.名称:配电箱-2APpf2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
42	030402011042	配电箱-2APqd	1.名称:配电箱-2APqd 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
43	030402011043	配电箱-2APqsb	1.名称:配电箱-2APqsb 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
44	030402011044	配电箱-2APxf2	1.名称:配电箱-2APxf2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030402011045	A型应急照明集中电源-1ALE1,2a	1.名称:A型应急照明集中电源-1ALE1,2a 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	3			
46	030402011046	A型应急照明集中电源-2ALE1,2,3a	1.名称:A型应急照明集中电源-2ALE1,2,3a 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	3			
47	030413013001	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	57			
48	030413013002	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	11			
49	030413013003	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
50	030413013004	延时开关	1.名称:延时开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	15			
51	030413014001	普通插座(单相二、三孔)	1.名称:普通插座(单相二、三孔) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	14			
52	030413014002	带防护盖五孔插座(单相二、三孔)	1.名称:带防护盖五孔插座(单相二、三孔) 2.规格：250V 16A 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	130			
53	030413014003	带防护盖地面插座(单相二、三孔)	1.名称:带防护盖地面插座(单相二、三孔) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
54	030409001001	电力电缆FS-KVV-4X1.5	1.名称:电力电缆 2.规格FS-KVV-4X1.5 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	74.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030409001002	电力电缆FS-YJY-4X4	1.名称:电力电缆 2.规格:FS-YJY-4X4 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	129.2			
56	030409001003	电力电缆WDZAN-YJY-4X2.5	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4X2.5 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	28.05			
57	030409001004	电力电缆NH-YJY-4X4	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY-4X4 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	35.42			
58	030409001005	电力电缆YJY-3X4	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-3X4 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	540			
59	030409001006	电力电缆WDZB-YJV-5X4	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-5X4 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	180			
60	030409001007	电力电缆WDZAN-YJY-4X6	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4X6 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	27.83			
61	030409001008	电力电缆WDZB-YJY-5x6	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x6 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	788.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030409001009	电力电缆WDZN-YJY-5x6	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x6 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	17.52			
63	030409001010	电力电缆WDZB-YJY-5x10	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	439.63			
64	030409001011	电力电缆WDZB-YJY-5x16	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	20			
65	030409001012	电力电缆WDZB-YJY-4X25	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	205.66			
66	030409001013	电力电缆WDZB-YJY-4X25+1X16	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1×16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	60.44			
67	030409001014	电力电缆WDZAN-YJY-4X35	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X35 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	328.05			
68	030409001015	电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X35+1X16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	99.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030409001016	电力电缆WDZN-YJY-3X70+2x35	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3X70+2x35 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	49.58			
70	030409001017	电力电缆WDZB-YJY-4X70	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X70 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	200.42			
71	030409001018	电力电缆WDZB-YJY-4X70+1X35	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X70+1X35 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	55.35			
72	030409001019	电力电缆WDZB-YJY-4X95	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X95 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	158.33			
73	030409001020	电力电缆WDZB-YJY-4X120	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X120 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	633.52			
74	030409001021	电力电缆WDZAN-YJY-4X120	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4X120 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	326.41			
75	030409001022	电力电缆WDZB-YJY-4X150	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X150 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	313.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030409001023	电力电缆WDAN-YJY-4X150	1.名称:电力电缆 2.规格:WDAN-YJY-4X150 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	326			
77	030409001024	电力电缆WDZB-YJY-4X185	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X185 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	157.3			
78	030409001025	电力电缆BBTRZ-5X4	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5X4 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	203.24			
79	030409001026	电力电缆BBTRZ-5X6	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5X6 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	1214.96			
80	030409001027	电力电缆BBTRZ-5X10	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5X10 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	331.26			
81	030409001028	电力电缆BBTRZ-5X16	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5X16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	147.25			
82	030409001029	电力电缆BBTRZ-4X25+1X16	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4X25+1X16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	36.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030409001030	电力电缆BBTRZ-4X35+1X16	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4X35+1X16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	117.48			
84	030409001031	电力电缆BBTRZ-4x120+1x70	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4x120+1x70 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	142.46			
85	030409001032	电力电缆BBTRZ-4x150+1x70	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4x150+1x70 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	199.69			
86	030409003001	电力电缆头≤10mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	16			
87	030409003002	电力电缆头≤25mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	8			
88	030409003003	电力电缆头≤50mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	8			
89	030409003004	电力电缆头≤70mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	6			
90	030409003005	电力电缆头≤120mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	030409003006	电力电缆头≤240mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	6			
92	030412001001	配管GC15	1.名称:电气配管 2.规格:GC15 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	934.02			
93	030412001002	配管GC32	1.名称:电气配管 2.规格:GC32 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	540			
94	030412001003	配管SC20	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	318.66			
95	030412001004	配管SC25	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	238.45			
96	030412001005	配管SC32	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	208.23			
97	030412001006	配管SC40	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	64.95			
98	030412001007	配管SC50	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030412001008	配管SC65	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	11.62			
100	030412001009	配管SC100	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	6.5			
101	030412001010	配管JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.:墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	1865.49			
102	030412001011	配管JDG25	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.:墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	82.49			
103	031301003001	套管DN150	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	10			
104	031301003002	套管DN80	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	10			
105	031301003003	套管DN65	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
106	031301003004	套管DN50	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
107	030412003001	非消防电源桥架CHS-QTC-100x100	1.名称:非消防电源桥架 2.规格:CHS-QTC-100x100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030412003002	消防金属防火桥架150x100	1.名称:消防金属防火桥架 2.规格:150×100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	7.07			
109	030412003003	非消防电源桥架CHS-QTC-200x100	1.名称:非消防电源桥架 2.规格:CHS-QTC-200x100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	59.67			
110	030412003004	消防金属防火桥架200x100	1.名称:消防金属防火桥架 2.规格:200×100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	94.59			
111	030412003005	非消防电源桥架CHS-QTC-300x100	1.名称:非消防电源桥架 2.规格:CHS-QTC-300x100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	239.7			
112	030412003006	消防金属防火桥架300x100	1.名称:消防金属防火桥架 2.规格:300×100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	285.03			
113	030412003007	非消防电源桥架CHS-QTC-400x100	1.名称:非消防电源桥架 2.规格:CHS-QTC-400x100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	26.55			
114	031301005001	支架	1.名称:支架 2.材质:钢 3.支架形式:桥架固定支架 4.未述事宜满足设计及规范要求	kg	584.49			
115	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2到 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	584.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030412004001	配线WDZB-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	4932.6			
117	030412004002	配线WDZAN-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	3530.97			
118	030412004003	配线WDZB-BYJ-4	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	1713.42			
119	030412004004	配线WDZB-BYJ-6	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-6 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	75.65			
120	030412004005	配线WDZAN-BYJ-6	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZAN-BYJ-6 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	58.56			
121	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	486			
122	030412006002	开关盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	208			
123	030413001001	雷达感应灯具	1.名称:雷达感应灯具 2.型号:LED、1*18W 3.安装形式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	15			
124	030413002001	疏散出口消防应急标志灯	1.名称:疏散出口消防应急标志灯 2.型号:A型　0.3W 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	24			
125	030413002002	应急疏散照明	1.名称:应急疏散照明 2.型号:A型 3W 3.安装形式:吸顶、吊装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	51			
126	030413002003	应急疏散照明	1.名称:应急疏散照明 2.型号:A型 5W 3.安装形式:壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	030413002004	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
128	030413002005	方向指示灯	1.名称:方向指示灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:底距地0.5m壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	53			
129	030413002006	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:底边距地2.5m吊装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
130	030413003001	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED光源1*21w 3.安装形式:车道处沿线槽安装,车位处管吊、其余位置吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	99			
131	030413003002	双管荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:LED光源2*21w 3.安装形式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	25			
132	030413003003	斜照黑板荧光灯	1.名称:斜照黑板荧光灯 2.规格:LED光源2*21w 3.安装形式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	20			
133	030413015001	照明系统调试	1.名称:照明系统调试 2.电压等级:1KV以下 3.未述事宜满足设计及规范要求	项	1			
134	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	24.01			
135	030410004001	均压环	1.名称:基础接地焊接（地下） 2.材质:利用基础内钢筋形成的接地网作为接地极。底板内纵横主筋焊连成网(含桩基) 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	653.95			
136	030410007001	分等电位	1.名称:分等电位 2.未述事宜满足设计及规范验收要求	台	24			
137	030410007002	总等电位	1.名称:总等电位 2.未述事宜满足设计及规范验收要求	台	18			
138	030407004001	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):30KW 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	030407004002	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):13KW 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
140	030407004003	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3KW 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	9			
141	030407004004	风机盘管检查接线	1.名称:风机盘管检查接线 2.额定功率(kW): 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	90			
C.4		抗震支架						
142	031301004001	桥架双向抗震支架ZYQ-300-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
143	031301004002	桥架双向抗震支架ZYQ-300+400-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300+400-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
144	031301004003	桥架双向抗震支架ZYQ-300*2-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	9			
145	031301004004	桥架双向抗震支架ZYQ-200+300-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200+300-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
146	031301004005	桥架双向抗震支架ZYQ-200-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
147	031301004006	桥架双向抗震支架ZYQ-200+300-T	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200+300-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	031301004007	桥架双向抗震支架ZYQ-300-T	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
149	031301004008	桥架双向抗震支架ZYQ-300+400-T	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300+400-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
150	031301004009	桥架双向抗震支架ZYQ-300*2-T	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	12			
151	031301004010	桥架双向抗震支架ZYQ-200-T	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	7			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7～0.8%/省优 1.0～1.1%/国优 专业 1.1～1.2%/国优 1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2575433.55	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给排水、采暖、燃气工程	
1.2	给水工程	
1.3	雨水、空调冷凝水	
1.4	压力排水	
1.5	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.10		给排水、采暖、燃气工程						
C		给水工程						
1	031001006001	薄壁不锈钢管DN100	1.名称部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管、DN100（含管件） 4.连接形式：沟槽连接 5.含管件的供应及安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及水冲洗 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	120.56			
2	031001006002	薄壁不锈钢管DN80	1.名称部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管、DN80（含管件） 4.连接形式：环压式连接 5.含管件的供应及安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及水冲洗 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	288.57			
3	031001006003	薄壁不锈钢管DN50	1.名称部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管、DN50（含管件） 4.连接形式：环压式连接 5.含管件的供应及安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及水冲洗 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	240.51			
4	031001006004	薄壁不锈钢管DN40	1.材质:薄壁不锈钢（含管件） 2.规格:DN40 3.连接形式:环压式连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	1.2			
5	031001006005	薄壁不锈钢管DN32	1.材质:薄壁不锈钢（含管件） 2.规格:DN32 3.连接形式:环压式连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	12.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031301005001	管道支架	1.名称:支架 2.材质:钢 3.支架形式:管道支架 4.未述事宜满足设计及规范要求	kg	194.57			
7	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2到 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	194.57			
8	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:不低于B1级的柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:DN50~100 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	2.47			
9	031002001001	闸阀DN100	1.类型:闸阀（含法兰片） 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
10	031002001002	截止阀DN50	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
11	031002001003	截止阀DN40	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
12	031002001004	平衡调节阀DN32	1.类型:平衡调节阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
13	031002008001	不锈钢伸缩节DN50	1.材质:不锈钢伸缩节 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	16			
14	031301003001	刚性防水套管DN80	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
15	031301003002	刚性防水套管DN100	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
16	031301003003	刚性防水套管DN150	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	031301003004	套管DN80	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
18	031301003005	套管DN150	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
19	031301003006	套管DN200	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
C.10		雨水、空调冷凝水						
20	031001008001	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC管、DN25 4.含管件 5.连接形式：粘结 6.灌水试验、留堵洞口 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	32.97			
21	031001008002	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC管、DN32 4.含管件 5.连接形式：粘结 6.灌水试验、留堵洞口 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	235.44			
22	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:不低于B1级的柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN25~40 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	0.58			
23	031301005002	管道支架	1.名称:支架 2.材质:钢 3.支架形式:管道支架 4.未述事宜满足设计及规范要求	kg	214.73			
24	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道,醇酸磁漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	214.73			
C.10		压力排水						
25	030211003001	潜水泵JYWQ65-25-18-1400-3(两用)	1.名称:潜水泵 2.JYWQ65-25-18-1400-3(两用) 3.未述事宜满足设计及规范要求	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030211003002	潜水泵JYWQ80-40-15-1600-4(两用)	1.名称:潜水泵 2.JYWQ80-40-15-1600-4(两用) 3.未述事宜满足设计及规范要求	台	12			
27	030211003003	卫生间污水提升设备	1.名称:卫生间污水提升设备（含配套箱体及配件） 2.Q=15m3/h H=20m N=2.2kW(一用一备) 3.未述事宜满足设计及规范要求	套	2			
28	031001007001	涂塑钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排污水 3.材质、规格 涂塑钢管DN65 4.连接形式 沟槽式管件连接，含管件安装 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	5.4			
29	031001007002	涂塑钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排污水 3.材质、规格 涂塑钢管DN100 4.连接形式 沟槽式管件连接，含管件安装 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	74.86			
30	031001007003	涂塑钢管	1.安装部位 室内 2.介质 排污水 3.材质、规格 涂塑钢管DN150 4.连接形式 沟槽式管件连接，含管件安装 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	155.87			
31	031002001005	闸阀DN65	1.类型:闸阀（含法兰片） 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
32	031002001006	闸阀DN100	1.类型:闸阀（含法兰片） 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	17			
33	031002001007	止回阀DN65	1.类型:止回阀（含法兰片） 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
34	031002001008	止回阀DN100	1.类型:止回阀（含法兰片） 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031002008002	软接头(软管)DN65	1.材质:橡胶（含法兰片） 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
36	031002008003	软接头(软管)DN100	1.材质:橡胶（含法兰片） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	17			
37	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.未述事宜满足设计及规范要求	块	19			
38	031003014001	地漏DN50	1.类型:地漏 2.材质:镀铬制品 3.规格:DN50 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	16			
39	031003014002	地漏DN75	1.类型:地漏 2.材质:镀铬制品 3.规格:DN75 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
40	031003014003	地漏DN150	1.类型:地漏 2.材质:镀铬制品 3.规格:DN150 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	6			
41	031003014004	清扫口DN100	1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
42	031301003007	套管DN100	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
43	031301003008	套管DN150	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
44	031301003009	套管DN200	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
45	031301003010	刚性防水套管DN150	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
46	031301003011	刚性防水套管DN200	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		抗震支架						
47	031301004001	水管侧向抗震支架ZYS-DN150*3-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150*3-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
48	031301004002	水管侧向抗震支架ZYS-DN150*5-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150*5-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
49	031301004003	水管侧向抗震支架ZYS-DN150*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
50	031301004004	水管侧向抗震支架ZYS-DN150-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	24			
51	031301004005	水管侧向抗震支架ZYS-DN100-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	9			
52	031301004006	水管侧向抗震支架ZYS-DN100+DN150*3-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100+DN150*3-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
53	031301004007	水管侧向抗震支架ZYS-DN80*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	5			
54	031301004008	水管侧向抗震支架ZYS-DN80+DN100-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80+DN100-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301004009	水管侧向抗震支架ZYS-DN80*3-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80*3-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
56	031301004010	水管双向抗震支架ZYS-DN80*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
57	031301004011	水管双向抗震支架ZYS-DN150*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
58	031301004012	水管双向抗震支架ZYS-DN150-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	15			
59	031301004013	水管双向抗震支架ZYS-DN100-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
60	031301004014	水管双向抗震支架ZYS-DN100+DN150*3-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100+DN150*3-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7～0.8%/省优 1.0～1.1%/国优 专业 1.1～1.2%/国优 1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	408897.05	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
1.2	防排烟工程	
1.3	消火栓工程	
1.4	喷淋系统	
1.5	消防泵房	
1.6	火灾自动报警系统	
1.7	气体灭火系统	
1.8	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		通用安装工程						
C.7		防排烟工程						
1	030108001001	轴流消防排烟风机PY-B1-1-A	1.名称:轴流消防排烟风机PY-B1-1-A 2.型号:HTF-10-I-A 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量36000m³/h；额定风压690Pa；功率11KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
2	030108001002	轴流消防排烟风机PY-B1-2-A	1.名称:轴流消防排烟风机PY-B1-2-A 2.型号:HTF-10-I-A 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量36000m³/h；额定风压690Pa；功率11KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
3	030108001003	轴流消防排烟风机PY-B2-1-A	1.名称:轴流消防排烟风机PY-B2-1-A 2.型号:HTF-10-I-A 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量36000m³/h；额定风压690Pa；功率11KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
4	030108001004	低噪声轴流风机BF-B1-1-A	1.名称:低噪声轴流风机BF-B1-1-A 2.型号:JSF-6.5-1450 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量18000m³/h；额定风压600Pa；功率5.5KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
5	030108001005	低噪声轴流风机BF-B1-2-A	1.名称:低噪声轴流风机BF-B1-2-A 2.型号:JSF-6.5-1450 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量18000m³/h；额定风压600Pa；功率5.5KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030108001006	低噪声轴流风机BF-B2-1-A	1.名称:低噪声轴流风机BF-B2-1-A 2.型号:JSF-6.5-1450 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量18000m³/h；额定风压600Pa；功率5.5KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
7	030108001007	低噪声轴流风机BF-B2-2-A	1.名称:低噪声轴流风机BF-B2-2-A 2.型号:JSF-6.5-1450 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量18000m³/h；额定风压600Pa；功率5.5KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
8	030702007001	彩钢成品复合风管	1.名称:彩钢成品复合风管（防排烟风管采用成品风管,风管材质及耐火极限要求详防排烟专篇第七条） 2.形状:矩形 3.规格:长边≤630mm 4.板材厚度:彩钢板0.5mm 5接口形式:角铁法兰连接 6.未述事宜满足设计及规范要求	m2	171			
9	030702007002	彩钢成品复合风管	1.名称:彩钢成品复合风管（防排烟风管采用成品风管,风管材质及耐火极限要求详防排烟专篇第七条） 2.形状:矩形 3.规格:长边≤1000mm 4.板材厚度:彩钢板0.5mm 5接口形式:角铁法兰连接 6.未述事宜满足设计及规范要求	m2	313.44			
10	030702007003	彩钢成品复合风管	1.名称:彩钢成品复合风管（防排烟风管采用成品风管,风管材质及耐火极限要求详防排烟专篇第七条） 2.形状:矩形 3.规格:长边≤2000mm 4.板材厚度:彩钢板0.5mm 5接口形式:角铁法兰连接 6.未述事宜满足设计及规范要求	m2	252.17			
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:综合 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	476			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道,色漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	476			
13	011303003001	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:采用不燃无机防火幕布，满足XF533-2012规范要求,在(620±20)°C的高温下保持完整性时间不小于30min。 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	m2	84.24			
14	030703001001	280℃防烟防火阀BECH 630*320	1.名称:280℃防烟防火阀BECH 2.规格:630*320 3.电信号DC24V开启，手动开启，输出电信号开启排烟风机及相应的补风机；手动复位；280度自动关闭；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
15	030703001002	280℃防烟防火阀BECH 800*320	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*320 3.电信号DC24V开启，手动开启，输出电信号开启排烟风机及相应的补风机；手动复位；280度自动关闭；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
16	030703001003	280℃防烟防火阀FDSH 630*320	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:630*320 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
17	030703001004	280℃防烟防火阀FDSH 800*320	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*320 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
18	030703001005	280℃防烟防火阀FDSH 800*800	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*800 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030703001006	280℃防烟防火阀FDSH 1000*500	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*500 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
20	030703001007	280℃防烟防火阀FDSH 1100*400	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1100*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
21	030703001008	280℃排烟防火阀 1250*400	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
22	030703001009	70℃防烟防火阀BED 800*320	1.名称:70℃防烟防火阀BED 2.规格:800*320 3.电信号DC24V开启，手动开启，输出电信号开启排烟风机及相应的补风机；手动复位；70度自动关闭；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
23	030703001010	70℃防烟防火阀FD 800*320	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*320 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
24	030703001011	70℃防烟防火阀FD 800*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
25	030703001012	70℃防烟防火阀FD 900*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:900*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030703001013	70℃防烟防火阀FD 1100*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:1100*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
27	030703001014	70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈）630*400	1.名称:70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈） 2.规格:630*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
28	030703001015	70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈）800*320	1.名称:70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈） 2.规格:800*320 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
29	030703001016	70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈）800*400	1.名称:70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈） 2.规格:800*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
30	030703001017	70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈）900*900	1.名称:70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈） 2.规格:900*900 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
31	030703001018	排烟防火止回阀630*400	1.名称:排烟防火止回阀 2.规格:630*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
32	030703001019	排烟防火止回阀900*900	1.名称:排烟防火止回阀 2.规格:900*900 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030703001020	排烟防火止回阀 1100*400	1.名称:排烟防火止回阀 2.规格:1100*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
34	030703001021	排烟防火止回阀 1250*400	1.名称:排烟防火止回阀 2.规格:1250*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
35	030413013001	排烟阀手动开启装置	1.名称:排烟阀手动开启装置 2.未述事宜满足设计及规范要求	套	14			
36	030703001022	风管金属软接1000*500	1.名称:风管金属软接 2.规格:1000*500；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
37	030703007001	防火风口800*400	1.名称：防火风口 2.规格：800×400mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	4			
38	030703007002	铝合金百叶风口500*400	1.名称：铝合金百叶风口500*400 2.规格：500×400mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	4			
39	030703007003	高温铝合金百叶800*400	1.名称：高温铝合金百叶 2.规格：800*400mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	5			
40	030703007004	高温铝合金百叶 1000*500	1.名称：高温铝合金百叶 2.规格：1000×500mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	7			
C.9		消火栓工程						
41	030910002001	灭火器箱	1.安装方式:落地放置 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	15			
42	030910001001	灭火器	1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC4 3.未述事宜满足设计及规范要求	具	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030910001002	灭火器	1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC5 3.未述事宜满足设计及规范要求	具	18			
44	030901010001	减压稳压消火栓	1.名称：减压稳压消火栓 2.型号、规格：700*180*1800 3.附件材质、规格：配SN65消火栓一只，QZ19水枪一只，Φ65 L=25M高压尼龙带一根，按钮一只，Φ19 L=30M带消防卷盘，带2具MF/ABC4灭火器，参考15S202-21 4.满足设计及规范要求	套	17			
45	030901002001	消火栓钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	349.07			
46	030901002002	消火栓钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	58.39			
47	030901002003	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	72.07			
48	031201001001	管道刷油	1.涂刷遍数、漆膜厚度大红漆两道 2.消防标识	m	174.77			
49	031301005002	支/吊架	1.名称：支/吊架 2材质：钢 3.规格：角钢综合考虑 4.单件支架质量：100kg以下 5.未述事宜满足设计及规范要求	kg	349.53			
50	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	349.53			
51	031002001001	蝶阀DN100	1.类型:蝶阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	031002001002	蝶阀DN150	1.类型:蝶阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	16			
53	031301003001	套管DN150	1.名称:过楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	20			
54	031301003002	套管DN250	1.名称:过楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN250 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
55	031301003003	刚性防水套管DN100	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
56	030909001001	水灭火控制装置调试	1.名称：消火栓系统调试（含地上） 2.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
C.9		喷淋系统						
57	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内下喷喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:丝扣 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	403			
58	030901001001	水喷淋钢管DN25	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN25（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	692.05			
59	030901001002	水喷淋钢管DN32	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN32（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	275.43			
60	030901001003	水喷淋钢管DN40	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN40（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	68.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030901001004	水喷淋钢管DN50	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN50（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	108.56			
62	030901001005	水喷淋钢管DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN65（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	55.32			
63	030901001006	水喷淋钢管DN80	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN80（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	87.24			
64	030901001007	水喷淋钢管DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN100（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	74.31			
65	030901001008	水喷淋钢管DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN150（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	395.26			
66	031201001002	管道刷油	1.涂刷遍数、漆膜厚度大红漆两道 2.消防标识	m	743.47			
67	031301005003	支/吊架	1.名称：支/吊架 2材质：钢 3.规格：角钢综合考虑 4.单件支架质量：100kg以下 5.未述事宜满足设计及规范要求	kg	1101.6			
68	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	1101.6			
69	031002001003	截止阀DN50	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
70	031002001004	截止阀DN20	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	031002001005	自动排气阀	1.类型：自动排气阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
72	031002001006	信号阀DN150	1.类型:信号阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	18			
73	030901006001	水流指示器	1.名称：水流指示器（含法兰片） 2.规格、压力等级：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
74	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢、DN150 2.连接形式:法兰连接 3.如实际施工未单独使用法兰连接、结算只计取减压孔板材料费 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
75	030901008001	末端试水装置DN25	1.规格:DN25 2.组装形式：两个闸阀一个压力表 3.未述事宜目之所及及规范要求	套	2			
76	030901008002	末端试水阀门DN25	1.规格:DN25 2.组装形式：一个闸阀 3.未述事宜目之所及及规范要求	套	3			
77	031301003004	套管DN250	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN250 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	9			
78	031301003005	套管DN80	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
79	031301003006	套管DN40	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
80	031301003007	刚性防水套管DN100	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030901004001	湿式报警阀组	1.名称：湿式报警阀（含附件） 2.型号、规格：DN150 3.未述事宜满足设计及规范要求	组	5			
82	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式、水灭火控制装置调试（含地上） 2.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
83	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类 2.开挖深度:1.1m 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	8.4			
84	010102007001	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原地面 3.未诉事宜满足设计及规范要求	m3	8.4			
C.9		消防泵房						
85	030901002004	镀锌钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	35.12			
86	030901002005	镀锌钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	36.56			
87	030901002006	镀锌钢管DN250	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN250（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	10.16			
88	031002001007	闸阀DN150	1.类型:闸阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
89	031002001008	闸阀DN250	1.类型:闸阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
90	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	031002001009	试水阀（常闭）	1.类型:试水阀（常闭）（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
92	031002001010	蝶阀DN150	1.类型:蝶阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
93	031002001011	消声缓闭止回阀DN150	1.类型:消声缓闭止回阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	6			
94	031002001012	橡胶软接头DN150	1.类型:橡胶软接头（含法兰片） 2规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
95	031002001013	橡胶软接头DN250	1.类型:橡胶软接头（含法兰片） 2规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
96	031002001014	Y型过滤器DN250	1.类型:Y型过滤器（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
97	030601002002	压力开关	1.名称：压力开关 2.未述事宜满足设计及规范要求	块	2			
98	080802009001	液位计	1.名称：液位计 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
99	031002001015	超压泄压阀	1.类型:超压泄压阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
100	030807003001	消防水池浮球阀	1.类型:消防水池浮球阀DN15 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:螺纹连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	031002001016	吸水喇叭口φ400	1.类型:吸水喇叭口φ400（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
102	030901004002	水力警铃	1.类型:水力警铃 2.未述事宜满足设计及规范要求	组	5			
103	031002016001	水锤消除器	1.类型:水锤消除器（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
104	030109001001	室内消火栓泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD8.0/40G-FLG 3.规格:Q=40L/s H=80m N=55kW;一用一备（放气孔高度300mm） 4.减振装置形式、数量:减震支架4组/台	台	2			
105	030109001002	室内喷淋泵	1.名称:室内喷淋泵 2.型号:XBD8.0/40G-FLG 3.规格:Q=40L/s H=80m N=55kW;一用一备（放气孔高度300mm） 4.减振装置形式、数量:减震支架4组/台	台	2			
106	031301003008	柔性防水套管DN50	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
107	031301003009	柔性防水套管DN150	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
108	031301003010	柔性防水套管DN200	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
109	031301003011	柔性防水套管DN250	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN250 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
110	031301003012	柔性防水套管DN300	1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN300 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
C.9.4		火灾自动报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030904001001	烟感探测器	1.名称:烟感探测器 2.线制:总线制 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	129			
112	030904001002	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
113	030904003001	手动报警按钮(带电话插口)	1.名称:手动报警按钮(带电话插口) 2.安装方式:底边距地1.5m安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	17			
114	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	13			
115	030904005001	消防专用电话	1.名称：消防专用电话 2.安装方式：底边距地1.5m安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	6			
116	030904004001	火灾警报装置	1.名称:火灾警报装置 2.安装方式:底边距地2.3m安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	15			
117	030904006001	消防应急广播扬声器	1.名称:消防应急广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	26			
118	030904007001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	14			
119	030904007002	输入模块	1.名称:输入模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	13			
120	030904007003	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	128			
121	030904010001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.线制:总线制 3.安装方式:底边距地1.5m,明装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			
122	030904008001	消防端子箱	1.名称:消防端子箱 2.安装部位:室内 3.安装方式：底边距地1.5m,明装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			
123	030412001001	配管JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	540			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030412001002	配管SC50	1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	1.2			
125	030412001003	配管SC15	1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	2968.58			
126	030412001004	配管SC20	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	240			
127	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢 3.规格:H86 4.安装形式:暗装 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	360			
128	030412004001	配线WDZB1N-RYJS-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	1427.56			
129	030412004002	配线WDZB1-RYJS-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	362.96			
130	030412004003	配线WDZB1-RYSP-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	540			
131	030412004004	配线RVSP-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	180			
132	030412004005	配线WDZB1-RYJYP-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYJYP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	107.8			
133	030412004006	配线WDZBN-RYJYP-2X2.5	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJYP 3.规格:2X2.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	030412004007	配线WDZB1N-RYJYP-4X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-RYJYP 3.规格:4*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	240			
135	030412004008	配线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	1327.27			
136	030412004009	配线WDZB1N-BYJ-4mm²	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	480			
137	030907002001	电气火灾监控模块	1.名称消防电源监控模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	10			
138	030907002002	消防电源灾监控模块	1.名称:消防电源灾监控模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	6			
139	030907002003	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
140	030907002004	余压监控模块	1.名称:余压监控模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
141	030906002001	防火门监控模块	1.名称：防火门监控模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
142	030907002005	能耗模块	1.名称:消防电源灾监控模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	11			
143	030506001001	门磁开关	1.名称:门磁开关	套	16			
144	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:人工三类 2.开挖深度:1.1m 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	4			
145	010102007002	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原地面 3.未诉事宜满足设计及规范要求	m3	4			
C.9.2		气体灭火系统						
146	030904001003	点型光电感烟探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.线制:总线制 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	030904001004	点型感温火灾探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.线制:总线制 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	16			
148	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3m安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
149	030904003003	紧急启停按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
150	030904007004	手动/自动转换装置	1.名称:紧急启停按钮 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
151	030904007005	手自动指示灯	1.名称:手自动指示灯 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
152	030904007006	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
153	030904007007	智能电源箱	1.名称:智能电源箱 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
154	030904007008	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
155	030904008002	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
156	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢 3.规格:H86 4.安装形式:暗装 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	36			
157	030412001005	配管SC20	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	373.65			
158	030412004010	配线WDZN-RVS-2*1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	196.66			
159	030412004011	配线WDZN-BVR-2.5	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BVR 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	393.32			
160	030903003001	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1.质量/容量:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.含七氟丙烷药剂HFC-227ea、现场控制设备等成套设备、材料提供及安装。 3.满足规范要求	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		抗震支架						
C.9.1		喷淋系统						
161	031301004001	水管侧向抗震支架ZYS-DN65-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	9			
162	031301004002	水管侧向抗震支架ZYS-DN80-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	9			
163	031301004003	水管侧向抗震支架ZYS-DN100-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	9			
164	031301004004	水管侧向抗震支架ZYS-DN100+DN150-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100+DN150-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
165	031301004005	水管侧向抗震支架ZYS-DN150-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
166	031301004006	水管双向抗震支架ZYS-DN65-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
167	031301004007	水管双向抗震支架ZYS-DN80-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	8			
168	031301004008	水管双向抗震支架ZYS-DN100-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	031301004009	水管双向抗震支架ZYS-DN150-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65+DN80+DN150-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
C.7		防排烟系统						
170	031301004010	风管侧向抗震支架ZYF-1000-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1000-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
171	031301004011	风管侧向抗震支架ZYF-1100-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1100-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
172	031301004012	风管侧向抗震支架ZYF-1250-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1250-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
173	031301004013	风管侧向抗震支架ZYF-630-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-630-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	12			
174	031301004014	风管侧向抗震支架ZYF-800-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-800-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	10			
175	031301004015	风管双向抗震支架ZYF-800-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-800-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
176	031301004016	风管双向抗震支架ZYF-1000-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1000-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	031301004017	风管双向抗震支架ZYF-1100-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1100-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
178	031301004018	风管双向抗震支架ZYF-FJ-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-FJ-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	5			
179	031301004019	风管双向抗震支架ZYF-630-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-630-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7～0.8%/省优 1.0～1.1%/国优 专业 1.1～1.2%/国优 1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1193899.5	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通风空调工程	
1.2	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		通风空调工程						
1	030701003001	分体空调（挂壁）1.5P	1.名称:分体空调（挂壁） 2.型号:1.5P 3.含连接铜管、制冷液的供应及安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
2	030701003002	分体空调（挂壁）V36	1.名称:分体空调（挂壁） 2.型号:V36 3.规格： V36（容量指数36）；制冷量：3.6 kW；风量：630 m³/h；功率：21 W；噪音：38 dB(A)；配管（气管Φ12.7×1.0 mm，液管Φ6.4×0.8 mm）；外型尺寸：295×750×265 mm(高×宽×深)；电源：1Φ-220V-50HZ；备注：设备选用单冷型，配排水泵（提升高度不小于600mm），机组回风口带过滤网 4.安装形式： 壁挂安装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			
3	030701004001	多联空调室内机V71	1.名称:多联空调室内机 2.型号/规格:71型;制冷量:7.1kW;制热量:8.0kW;风量:1145m2/h;额定功率:68W;噪音值:37dB(A):静压:50 Pa;外形尺寸:1100x199x450 mm(宽x高x深):电源:10-220V-50HZ;配管规格:气管15.9/液管49.52:排水管:q25;外接风管尺寸:送风1000x160，回风1000x200;备注:标配冷凝水提升泵(提升高度不小于250mm)，回风箱配过滤网(PM2.5过滤效率>90%)；含支吊架及刷漆。 3.安装形式:吊顶安装(天花内藏) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030701004002	风机盘管FP-34	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-34;供冷量:1.95kW;供热量:3.30kW;风量:340m³/h;电机输入功率:37W;噪音值:36.5dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:760×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风580×160,回风500×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	9			
5	030701004003	风机盘管FP-51	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-51;供冷量:2.90kW;供热量:5.10kW;风量:510m³/h;电机输入功率:57W;噪音值:37.5dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:960×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风630×160,回风630×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器及支吊架等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
6	030701004004	风机盘管FP-68	1.名称:直流无刷风机盘管 2.型号/规格:FP-68;供冷量:3.90kW;供热量:6.38kW;风量:680m³/h;电机输入功率:75W;噪音值:40dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:1060×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风700×160,回风700×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030701004005	风机盘管FP-85	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-85;供冷量:4.90kW;供热量:7.40kW;风量:850m³/h;电机输入功率:87W;噪音值:42dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:1160×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风800×160,回风800×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器及支吊架等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	10			
8	030701004006	风机盘管FP-102	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FFP-102;供冷量:5.60kW;供热量:8.50kW;风量:1020m³/h;电机输入功率:117W;噪音值:47.5dB(A);静压:50Pa;外形尺寸:1260×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风900×160,回风900×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器及支吊架等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
9	030701004007	风机盘管FP-136	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-136;供冷量:7.30kW;供热量:11.80kW;风量:1360m³/h;电机输入功率:160W;噪音值:48.5dB(A);静压:50Pa;外形尺寸:1560×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风1250×160,回风1250×200;水管尺寸:供水DN25,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030701004008	吸顶式通风器A	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:100m³/h;风压:100Pa;功率:23W;噪音:33dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ100mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	5			
11	030701004009	吸顶式通风器B	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:200m³/h;风压:160Pa;功率:38W;噪音:35dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	26			
12	030701004010	吸顶式通风器C	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:300m³/h;风压:185Pa;功率:50W;噪音:36dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
13	030701004011	吸顶式通风器D	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:400m³/h;风压:260Pa;功率:90W;噪音:41dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	7			
14	030701004012	吸顶式通风器E	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:500m³/h;风压:285Pa;功率:130W;噪音:47dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030701004013	管道式通风器 (JDF-J-50 防爆)	1.名称:管道式通风器 2.型号:JDF-J-200-50 3.参数:风量:500m³/h;风压:150Pa;功率:60W;噪音:43dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:φ200mm(接管); 含支吊架及刷漆。 4.备注:高、低速调节,带控制器,出风口带密闭止回阀(防逆流阀)、防爆电机 5.安装位置:UPS室等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
16	030701004014	风机箱DBF-225A	1.名称:风机箱DBF-225A 2.型号:PF-B2-1-A;PF-B2-5-A;PF-B2-3-A;PF/SG-B2-1-A;SF-B2-1-A;SF/BF-B2-1-A 3.参数:风量:1000m³/h;风压:150Pa;功率:0.18KW; 含支吊架及刷漆。 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	6			
17	030701004015	风机箱DBF-315A	1.名称:风机箱DBF-315A 2.型号:PF-B2-2-A;PF-B1-1-A;SF-B2-2-A 3.参数:风量:3000m³/h;风压:290Pa;功率:0.55KW; 含支吊架及刷漆。 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
18	030701004016	风机箱DBF-315B	1.名称:风机箱DBF-315B 2.型号:PF-B2-4-A 3.参数:风量:4000m³/h;风压:310Pa;功率:0.8KW; 含支吊架及刷漆。 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
19	030701004017	低噪声轴流风机JSF-400(PF-B1-2-A)	1.名称:低噪声轴流风机JSF-400 2.型号:PF-B1-2-A 3.参数:风量:8500m³/h;风压:465Pa;功率:2.2KW; 含支吊架及刷漆。 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
20	030701004018	柜式离心风机箱HTFC-B型（SF/SG-B2-3-A）	1.名称:柜式离心风机箱HTFC-B型 2.型号:SF/SG-B2-3-A 3.参数:风量:7000m³/h;风压:340Pa;功率:1.5KW; 含支吊架及刷漆。 4.安装形式:吸顶安装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030701004019	低噪声轴流风机HTFC-B型（PF/PG-B2-1-A）	1.名称:低噪声轴流风机HTFC-B型 2.型号:PF/PG-B2-1-A 3.参数:风量:13400/8700m³/h;风压:670/281Pa;功率:6.7/2.2KW；含支吊架及刷漆。 4.安装形式:吸顶安装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
22	030108001001	新风空调机组 (XF-B2-1-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-B2-1-A;额定风量:5000m³/h;设计新风量:5000m³/h;机外余压:350Pa;额定制冷量:81.1kW;额定制热量:79kW;风机功率:1.50kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.189W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<66dB(A);外形尺寸:1700×1600×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN65,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W；含支吊架及刷漆。 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
23	030108001002	新风空调机组 (XF-B1-1-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-B1-1-A;额定风量:5000m³/h;设计新风量:5000m³/h;机外余压:350Pa;额定制冷量:81.1kW;额定制热量:79kW;风机功率:1.50kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.189W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<66dB(A);外形尺寸:1700×1600×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN65,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W；含支吊架及刷漆。 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030405015001	壁挂式杀菌除臭机 (CW-650)	1.名称:壁挂式杀菌除臭机 2.型号:CW-650 3.参数:风量:650m³/h;功率:105W;噪音:43dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz 4.备注:采用全面型微等离子技术的除臭杀菌装置;除菌率>99%;异味去除率>95% 5.安装位置:公共卫生间、污物间、治疗室等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
25	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:共板法兰 7.未述事宜满足设计及规范要求	m2	363.14			
26	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:共板法兰 7.未述事宜满足设计及规范要求	m2	99.03			
27	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:共板法兰 7.未述事宜满足设计及规范要求	m2	660.74			
28	031301003001	风管套管	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN600 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	16			
29	030703021001	消声器 400*250	1.名称:消声器 2.规格:400*250；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
30	030703021002	消声器 400*320	1.名称:消声器 2.规格:400*320；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
31	030703021003	消声器 500*250	1.名称:消声器 2.规格:500*250；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
32	030703021004	消声器 800*400	1.名称:消声器 2.规格:800*400；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030703001001	70℃防烟防火阀FD 160*120	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:160*120 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
34	030703001002	70℃防烟防火阀FD 160*160	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:160*160 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	14			
35	030703001003	70℃防烟防火阀FD 200*160	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:200*160 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
36	030703001004	70℃防烟防火阀FD 200*200	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:200*200 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	6			
37	030703001005	70℃防烟防火阀FD 250*160	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:250*160 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
38	030703001006	70℃防烟防火阀FD 320*200	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:320*200 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
39	030703001007	70℃防烟防火阀FD 320*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:320*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030703001008	70℃防烟防火阀FD 400*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:400*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
41	030703001009	70℃防烟防火阀FD 400*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:400*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
42	030703001010	70℃防烟防火阀FD 400*500	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:400*500 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
43	030703001011	70℃防烟防火阀FD 500*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:500*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
44	030703001012	70℃防烟防火阀FD 500*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:500*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
45	030703001013	70℃防烟防火阀FD 630*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:630*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
46	030703001014	70℃防烟防火阀FD 630*320	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:630*320 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030703001015	70℃防烟防火阀FD 800*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
48	030703001016	70℃防烟防火阀FD 800*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
49	030703001017	70℃防烟防火阀FD 800*630	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*630 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
50	030703001018	70℃防烟防火阀FD 1000*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:1000*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
51	030703001019	70℃防烟防火阀FD 500*1000	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:500*1000 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
52	030703001020	电动对开多叶调节阀 800*500	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*500；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
53	030703001021	电动对开多叶调节阀 800*630	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*630；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
54	030703001022	电动对开多叶调节阀 1000*500	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*500；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030703001023	调节阀160*120	1.名称:调节阀 2.规格:160*120 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
56	030703001024	调节阀160*160	1.名称:调节阀 2.规格:160*160 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
57	030703001025	调节阀200*160	1.名称:调节阀 2.规格:200*160 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
58	030703001026	调节阀320*160	1.名称:调节阀 2.规格:320*160；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
59	030703001027	调节阀320*200	1.名称:调节阀 2.规格:320*200；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
60	030703001028	调节阀320*250	1.名称:调节阀 2.规格:320*250；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
61	030703001029	调节阀400*160	1.名称:调节阀 2.规格:400*160；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
62	030703001030	止回风阀400*250	1.名称:止回风阀 2.规格:400*250 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
63	030703001031	止回风阀400*320	1.名称:止回风阀 2.规格:400*320 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
64	030703001032	止回风阀500*250	1.名称:止回风阀 2.规格:500*250 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030703001033	止回风阀800*500	1.名称:止回风阀 2.规格:800*500 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
66	030703001034	止回风阀800*630	1.名称:止回风阀 2.规格:800*630 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
67	030703001035	止回风阀1000*400	1.名称:止回风阀 2.规格:1000*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
68	030703007001	防雨防虫百叶200*160	1.名称：防雨防虫百叶 2.规格：200*160mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	9			
69	030703007002	防雨防虫百叶250*200	1.名称：防雨防虫百叶 2.规格：200*200mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	4			
70	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温，外包PVDF铂铝结构层 2.绝热厚度:26mm 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	32.51			
71	030702007001	风管柔性软接	1.名称：风管柔性软接 2.规格：长度150~250mm 3.材质：复合铝箔柔性玻纤带钢丝保温柔性风管 4.未述事宜满足设计及规范要求	m2	51.5			
72	030702007002	风管金属软接	1.名称：风管金属软接 2.规格：长度500mm 3.未述事宜满足设计及规范要求	m2	1.47			
73	030801013001	铜管Φ6.4	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：Φ6.4*0.8mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	22.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030801013002	铜管φ9.5	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ9.5*0.8mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	30.45			
75	030801013003	铜管φ12.7	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ12.7*0.8mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	24.82			
76	030801013004	铜管φ15.9	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ15.9*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	39.1			
77	030801013005	铜管φ19.1	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ19.1*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	4.99			
78	030801013006	铜管φ22.2	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ22.2*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	5.64			
79	030801013007	铜管φ28.6	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ28.6*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	18.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温，外包PVDF铂铝结构层 2.介质:冷媒 3.绝热厚度:25mm 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	0.48			
81	030804010001	冷媒管分岐器	1.名称：冷媒管分岐器 2.介质：空调冷媒 3.规格：综合考虑 4.连接方式：氧乙炔焊 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	个	4			
82	03B001	空调冷媒剂	1.名称：空调冷媒剂 2.规格：R410A 3.充注试压 4.具体参数及做法详见设计图纸	kg	28.3			
83	030609001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	43.05			
84	030609001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	129.9			
85	030609001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	121.58			
86	030609001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	60.64			
87	030609001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	70.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030609001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	134.99			
89	030609001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	50.95			
90	030609001008	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	36.56			
91	030609001009	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN125 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	18			
92	030609001010	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	276.27			
93	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温，外包PVDF铂铝结构层 2.介质:供回水 3.绝热厚度:32mm、36mm 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	15.09			
94	031002001001	电动阀DN65	1.类型:电动阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
95	031002001002	电动阀DN200	1.类型:电动阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	031002001003	蝶阀DN100	1.类型:蝶阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
97	031002001004	蝶阀DN125	1.类型:蝶阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	16			
98	031002001005	闸阀DN65	1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
99	031002001006	闸阀DN80	1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
100	031002001007	闸阀DN200	1.类型:闸阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
101	031002001008	Y型过滤器DN65	1.类型:过滤阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
102	031002001009	Y型过滤器DN200	1.类型:过滤阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
103	031002001010	截止阀DN20	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
104	031002001011	自动排气阀	1.类型：自动排气阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
105	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温，外包PVDF铂铝结构层 2.介质:冷凝水 3.绝热厚度:15mm 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	0.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	031301003002	套管DN100	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
107	031301003003	套管DN150	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
108	031301003004	套管DN200	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
109	031301003005	刚性防水套管DN200	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
110	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:综合 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	3711			
111	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道,醇酸磁漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	3711			
112	031008001001	空调水管系统调试	1.名称:空调水管系统调试 2.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
113	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试 2.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
C.7		抗震支架						
C.9.1		供回水系统						
114	031301004001	水管侧向抗震支架ZYS-DN200*4-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN200*4-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
115	031301004002	水管侧向抗震支架ZYS-DN80-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	031301004003	水管侧向抗震支架ZYS-DN65*3-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65*3-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
117	031301004004	水管侧向抗震支架ZYS-DN65*2+DN80*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65*2+DN80*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
118	031301004005	水管侧向抗震支架ZYS-DN65-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	8			
119	031301004006	水管侧向抗震支架ZYS-DN200*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN200*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	5			
120	031301004007	水管双向抗震支架ZYS-DN65-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
121	031301004008	水管双向抗震支架ZYS-DN200*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN200*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
122	031301004009	水管双向抗震支架ZYS-DN200*4-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN200*4-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
123	031301004010	水管双向抗震支架ZYS-DN65*2+DN80-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65*2+DN80-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	031301004011	水管双向抗震支架ZYS-DN80-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
C.7		通风空调系统						
125	031301004012	风管侧向抗震支架ZYF-800-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-800-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
126	031301004013	风管侧向抗震支架ZYF-1000-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1000-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
127	031301004014	风管双向抗震支架ZYF-FJ-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-FJ-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
128	031301004015	风管双向抗震支架ZYF-800-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-800-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1042811.17	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下室安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：急诊及医疗综合楼地上建筑　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	地上土建（A塔楼）	29623600	29623600	
2	地上土建（B塔楼）			
3	幕墙			
4	地上安装（电气）			
5	地上安装（给排水）			
6	地上安装（消防）			
7	地上安装（暖通）			
合计		29623600	29623600	

单位工程汇总表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	混凝土模板	
1.4	钢筋及螺栓、铁件	
1.5	金属结构工程	
1.6	门窗工程	
1.7	屋面及防水工程	
1.8	保温、隔热、防腐工程	
1.9	楼地面装饰工程	
1.10	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.11	天棚工程	
1.12	油漆、涂料、裱糊工程	
1.13	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	29623600
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		29623600

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙-200厚蒸压加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，块材强度等级A5.0，容重≤6.5KN/m3。 2、墙体类型：内墙。 3、墙体厚度：200。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	168.07			
2	010402001002	砌块墙-100厚蒸压加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，块材强度等级A5.0，容重≤6.5KN/m3。 2、墙体类型：内墙。 3、墙体厚度：100。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	273.31			
3	010402001003	砌块墙-200厚砂加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06。 2、墙体类型：外墙、内墙。 3、墙体厚度：200。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	197.74			
4	010402001004	砌块墙-100、120厚砂加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06。 2、墙体类型：外墙、内墙。 3、墙体厚度：100、120。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	3.09			
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖，块材强度等级MU20.0。 2、基础类型：墙基础。 3、砂浆强度等级：M10.0水泥砂浆。 4、防潮层材料种类：在室内地坪下60mm处做60厚C15混凝土，当室内地坪变化处防潮层应搭接,并在高低差埋土一侧做20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂的墙身防潮层。	m3	4.24			
6	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶。 2、砖品种、规格、强度等级：Mu15级混凝土实心砖。 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5砌筑。	m3	2.05			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010501001001	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20。	m3	8.9			
8	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。 3、独立基础。	m3	40.32			
9	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。 3、基础联系梁。	m3	18.39			
10	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35P8。 3、筏形基础。	m3	5.07			
11	010502006001	钢筋混凝土柱-矩形柱C40	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C40。 3、矩形柱。	m3	148.8			
12	010502006002	钢筋混凝土柱-矩形柱C35	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。 3、矩形柱。	m3	80.77			
13	010502006003	钢筋混凝土柱-异形柱C40	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C40。 3、异形柱。	m3	18.94			
14	010502006004	钢筋混凝土柱-异形柱C35	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。 3、异形柱。	m3	5.22			
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。	m3	401.49			
16	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、坡度：≥20°。	m3	100.69			
17	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C35。 3、电梯井墙	m3	1.89			
18	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。	m3	247.69			
19	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C35微膨胀混凝土。 3、后浇设备管井。	m3	0.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010502017001	坡屋面板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、坡度：≥20°。	m3	118.82			
21	010502020001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、5厚聚四氟乙稀板宽度同踏步宽。	m3	24.15			
22	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C25。 3、构造柱、抱框柱。	m3	71.82			
23	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C25。 3、圈梁、止水坎、压顶。	m3	28.65			
24	010502019001	其他板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板等按其他板子目执行。依附在柱、墙、梁、板上的混凝土上翻、线条及外凸造型，均按其他板清单考虑。	m3	78.04			
25	010502023001	过梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C25。	m3	4.21			
26	010502004001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C35。	m3	2.16			
27	010502024001	填充混凝土-降板回填区	1、LC7.5轻骨料混凝土回填。（降板回填区）	m3	29.17			
A.5.5		混凝土模板						
28	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	23.68			
29	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式：直形模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	100.88			
30	010505002001	基础模板	1、基础类型：独立基础。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	67.89			
31	010505002002	基础模板	1、基础类型：筏板基础。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	2.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010505004001	柱面模板-矩形柱5m以内	1、模板形式：直形模板，矩形柱高5m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	869.44			
33	010505004002	柱面模板-矩形柱8m以内	1、模板形式：直形模板，矩形柱高8m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	476.4			
34	010505004003	柱面模板-异形柱5m以内	1、模板形式：直形模板，异形柱高5m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	167.35			
35	010505004004	柱面模板-异形柱8m以内	1、模板形式：直形模板，异形柱高8m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	97.85			
36	010505006001	梁模板-5m以内	1、模板形式：直形模板，梁高5m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	1852.96			
37	010505006002	梁模板-5m以内，坡度≥20°	1、模板形式：直形模板，梁高5m以内，坡度≥20°。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	707.21			
38	010505006003	梁模板-8m以内	1、模板形式：直形模板，梁高8m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	1232.95			
39	010505007001	楼板、屋面板模板-5m以内	1、模板形式：直形模板，板高5m以内。 2、现浇板厚度≤20cm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	1074.2			
40	010505007003	楼板、屋面板模板-8m以内	1、模板形式：直形模板，板高8m以内。 2、现浇板厚度≤20cm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	990.5			
41	010505007002	屋面板、坡道板模板	1、模板形式：倾斜模板，板高详见图纸，坡度≥20°。 2、现浇板厚度≤20cm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	970.3			
42	010505005001	墙面模板	1、模板形式：直形模板。 2、材质：模板材质自行考虑。 3、电梯井墙。	m2	14.74			
43	010505010001	楼梯模板	1、楼梯形式：现浇直形楼梯。 2、模板形式：楼梯模板。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	69.15			
44	010505011001	构造柱模板	1、模板形式：构造柱、抱框柱模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	1383.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010505012001	圈梁模板	1、模板形式：圈梁、止水坎、压顶模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	908.69			
46	010505003002	设备基础模板	1、模板形式：设备基础模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	6.76			
47	010505008001	其他板模板	1、模板形式：其他板模板。 2、材质：模板材质自行考虑。 3、挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板等按其他板子目执行。依附在柱、墙、梁、板上的混凝土上翻、线条及外凸造型，均按其他板清单考虑。	m2	808.04			
48	010505013001	过梁模板	1、模板形式：过梁模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	81.94			
A.5.6		钢筋及螺栓、铁件						
49	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。	t	0.238			
50	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。	t	1.733			
51	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、含钢筋连接。	t	2.429			
52	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ25。 2、含钢筋连接。	t	5.471			
53	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	18.848			
54	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	12.086			
55	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级以上高强钢筋≤Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	31.233			
56	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级以上高强钢筋≤Φ40。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	25.099			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	2.273			
58	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	1.616			
59	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	24.136			
60	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	11.879			
61	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	57.135			
62	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.007			
63	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.869			
64	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.473			
65	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	23.307			
66	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.482			
67	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	13.909			
68	010506007002	现浇混凝土坡道板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.331			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	1.545			
70	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	1.854			
71	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.431			
72	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	11.45			
73	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	11.841			
74	010506005006	现浇带E钢筋增加费	现浇带E钢筋增加费	t	79.386			
75	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋-楼地面1、2、3、4、5	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。	t	4.52			
76	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体工程内配钢筋HRB400级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。	t	5.492			
77	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ8。 2、含钢筋连接。	t	4.625			
78	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类：钢结构部分Q355及以上高强钢材。 2、防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸。	t	0.028			
A.6		金属结构工程						

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010607006001	钢梯	1、钢材品种、规格：钢结构部分Q355及以上高强钢材。 2、钢梯形式：90° 钢直梯。 3、探伤要求：对接焊缝及剖口焊缝的焊缝质量为二级,角焊缝质量等级为三级，具体详见图纸要求。 4、所有主体钢结构部位防火等级为二级,耐火时限柱不低于2.5小时,梁不低于1.5小时,楼板及屋顶承重构件不低于1.0小时，附属钢结构部位防火等级为二级,如雨棚、装饰构件等,耐火时限不低于1小时。 5、油漆品种、遍数或厚度：防锈漆一道,调和漆二道,颜色同墙面。	t	0.081			
A.8		门窗工程						
80	010802004001	钢制防火门（甲级）	1、甲级钢质防火门,消防定制产品。 2、五金种类、规格：含五金及闭门器在内。 3、其他工艺要求：包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求。	m2	17.07			
81	010802004002	钢制防火门（乙级）	1、乙级钢质防火门,消防定制产品。 2、五金种类、规格：含五金及闭门器在内。 3、其他工艺要求：包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求。	m2	71.24			
82	010802003001	钢质成品门	1、框、扇材质：钢质门。 2、五金种类、规格：含五金及闭门器在内。 3、其他工艺要求：包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求。	m2	2.53			
83	010803002001	特级防火卷帘	1、门材质：特级防火卷帘。 2、五金种类、规格：含五金及电动装置在内。 3、其他工艺要求：包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求。	m2	22.5			
A.9		屋面及防水工程						
84	010902004001	屋面刚性层-金属屋面	1、20厚M15水泥砂浆找平层。 2、部位：金属屋面。	m2	375.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010902004002	屋面刚性层-金属瓦屋面	1、20厚M15水泥砂浆找平层。 2、50厚C30细石混凝土,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20,缝内嵌填密封胶。 3、部位：金属瓦屋面。	m2	1041.72			
86	010902004003	屋面刚性层-不上人保温屋面一	1、最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层。 3、40厚C20细石混凝土找平层,随捣随抹平(留设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m)。 4、部位：不上人保温屋面一。	m2	198.15			
87	010902002001	屋面涂膜防水-金属屋面	1、防水膜品：1.5厚聚合物水泥防水涂料。 2、部位：金属屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	375.25			
88	010902001001	屋面卷材防水-金属屋面	1、卷材品种、规格、厚度、层数：3mmSBS防水卷材。 2、部位：金属屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	375.25			
89	010902002002	屋面涂膜防水-金属瓦屋面	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料。 2、部位：金属瓦屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	1260.76			
90	010902001002	屋面卷材防水-金属瓦屋面	1、卷材品种、规格、厚度、层数：1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P型(织物内增强型),机械固定。 2、部位：金属瓦屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	1260.76			
91	010902002003	屋面涂膜防水-不上人保温屋面一	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料。 2、部位：不上人保温屋面一。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	214.65			
92	010902001003	屋面卷材防水-不上人保温屋面一	1、卷材品种、规格、厚度、层数：两道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎。 2、部位：不上人保温屋面一。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	214.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	010904002001	楼(地)面涂膜防水-楼地面6、11	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)。 2、部位：楼地面6、11。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	288.97			
94	010904002002	楼(地)面涂膜防水-楼地面6、9、11	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(墙面、管根、管井周边上翻300mm,上翻部位聚合物水泥防水涂料1.5mm厚)。 2、部位：楼地面6、9、11。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	501.92			
95	010903002001	涂膜防水-楼地面12（挑空楼板）	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防潮层。 2、部位：楼地面12（挑空楼板） 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	892.46			
96	010903002002	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层满做。 2、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	383.43			
97	010901001001	瓦屋面（金属瓦屋面）	1、瓦品种、规格：深灰色金属方格瓦，规格1340mmX420mm,钢板厚度0.5mm、屋脊瓦、内斜沟等。 2、0.75厚找平钢板,表面镀铝锌喷PE图层。 3、顺水条、挂瓦条品种及规格：金属龙骨及支撑件，顺水条间距600，口50*50*3镀锌钢方通（Q235B），挂瓦条间距360，口40*40*3镀锌钢方通（Q235B）。	m2	1041.72			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
98	011001001001	保温隔热屋面-金属屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：挤塑聚苯板(XPS)(屋面)，厚度(mm):120。 2、部位：金属屋面。	m2	375.25			
99	011001001002	保温隔热屋面-金属瓦屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：挤塑聚苯板(XPS)(屋面)，厚度(mm):120。 2、部位：金属瓦屋面。	m2	1041.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011001001003	保温隔热屋面-不上人保温屋面一	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：挤塑聚苯板(XPS)(屋面)，施工厚度(mm):120X1.25=150。 2、部位：不上人保温屋面一。	m2	198.15			
101	011001005001	保温隔热楼地面-楼地面1	1、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)。 3、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 4、部位：楼地面1。	m2	284.87			
102	011001005002	保温隔热楼地面-楼地面2	1、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)。 3、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 4、部位：楼地面2。	m2	182.65			
103	011001005003	保温隔热楼地面-楼地面3	1、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)。 3、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 4、部位：楼地面3。	m2	127.8			
104	011001005004	保温隔热楼地面-楼地面4	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚减震隔声垫。 2、部位：楼地面4。	m2	752.41			
105	011001005005	保温隔热楼地面-楼地面5	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚减震隔声垫。 2、部位：楼地面5。	m2	993.37			
106	011001002001	保温隔热天棚-楼地面12挑空楼板	1、C型轻钢主龙骨CB50X20,中距400,用膨胀螺栓与钢筋混凝主板固定。 2、C型轻钢横撑龙骨CB50X20,中距400。 3、岩棉板，厚度(mm):60。 4、玻璃丝布一层绷紧钉牢于轻钢龙骨表面。 5、部位：楼地面12挑空楼板。	m2	892.46			
107	011001006001	其他保温隔热(檐沟）	1.聚合物砂浆粘结20厚挤塑聚苯板保温层	m2	204.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011001003001	保温隔热墙面（外墙1首层）	1、保温隔热部位：外墙1首层。 2、外覆不小于0.6mm的防水透气膜(依据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011.5.2.2条2款)。 3、刮抹第二遍7厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(此层为外层网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 4、安装辅助机械固定的锚固件,锚栓圆盘(直径≥60)应紧压在内层网布之外。 5、刮抹第一遍8厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(首层为加强型耐碱玻纤网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 6、岩棉板厚度40mm,垂直于板面抗拉强度≥15kPa,燃烧性能等级A。 7、满粘法3厚专用粘结砂浆粘结层,并机械锚固件固定(锚固件设置在内层耐碱玻纤网布之外),锚栓数应计算确定。 8、涂刷专用界面剂。	m2	744.9			
109	011001003002	保温隔热墙面（外墙1除首层以外）	1、保温隔热部位：外墙1除首层以外。 2、外覆不小于0.6mm的防水透气膜(依据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011.5.2.2条2款)。 3、刮抹第二遍3厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(此层为外层网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 4、安装辅助机械固定的锚固件,锚栓圆盘(直径≥60)应紧压在内层网布之外。 5、刮抹第一遍3厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(首层为加强型耐碱玻纤网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 6、岩棉板厚度40mm,垂直于板面抗拉强度≥15kPa,燃烧性能等级A。 7、满粘法3厚专用粘结砂浆粘结层,并机械锚固件固定(锚固件设置在内层耐碱玻纤网布之外),锚栓数应计算确定。 8、涂刷专用界面剂。	m2	1570.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	011001003003	保温砂浆墙面	1、保温隔热部位：外门窗侧边。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚保温砂浆。 3、防护材料种类：成品挡水板（带滴水）。	m2	65.26			
111	011001003004	保温隔热墙面（外墙2）	1、保温隔热部位：外墙2。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：保温装饰一体板（面板：8厚硅酸钙板，保温芯材：40厚岩棉条）。 3、角钢支架与墙体预埋钢板焊牢（或用膨胀螺栓固定）。	m2	231.68			
A.11		楼地面装饰工程						
112	011101001001	水泥砂浆楼地面-楼地面1（首层无地下室区）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层,水泥浆一道(内掺建筑胶)。 2、80厚C20混凝土垫层。 3、部位：楼地面1（首层无地下室区）。	m2	38.26			
113	011101002001	细石混凝土楼地面-楼地面1	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、部位：楼地面1。	m2	284.87			
114	011101002002	细石混凝土楼地面-楼地面2	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、40厚1:2.5水泥砂浆找平层水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位：楼地面2。	m2	182.65			
115	011101001002	水泥砂浆楼地面-楼地面3（首层无地下室区）	1、80厚C20混凝土垫层。 2、部位：楼地面3（首层无地下室区）。	m2	89.54			
116	011101002003	细石混凝土楼地面-楼地面3	1、45厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、部位：楼地面3。	m2	127.8			
117	011101002004	细石混凝土楼地面-楼地面4	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层。 3、部位：楼地面4。	m2	752.41			
118	011101002005	细石混凝土楼地面-楼地面5	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层。 3、部位：楼地面5。	m2	993.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	011101002006	细石混凝土楼地面-楼地面6	1、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 2、部位：楼地面6。	m2	178.64			
120	011101002007	细石混凝土楼地面-楼地面9	1、20厚1:2.5水泥砂浆,随打随抹平。 2、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 3、界面剂1道。 4、部位：楼地面9。	m2	99.62			
121	011102003001	块料楼地面-楼地面10	1、10厚防静电地砖。 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(按结构板与最终装修面层的高差确定厚度)。 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)。 4、部位：楼地面10。	m2	23.94			
122	011101002008	细石混凝土楼地面-楼地面11	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 2、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 3、界面剂1道。 4、部位：楼地面11。	m2	50.38			
123	011105001001	水泥砂浆踢脚线-踢脚线3	1、踢脚线高度:100mm。 2、10厚1:3水泥砂浆压实抹平。 3、界面剂1道。 4、部位：踢脚线3	m	786.4			
124	011101007001	细石混凝土找平层(檐沟)	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30mm。	m2	48.47			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
125	011201001001	墙、柱面一般抹灰-内墙1	1、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。 2、界面剂1道。 3、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆勾实接缝并拉毛。 4、部位：内墙1。	m2	1396.9			
126	011201001002	墙、柱面一般抹灰-内墙2（砖墙）	1、8厚聚合物水泥防水砂浆,至梁底或板底。 2、8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平。 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面。 4、界面剂1道。 5、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆勾实接缝并拉毛。 6、部位：内墙2（砖墙）。	m2	1381.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	011201001003	墙、柱面一般抹灰-内墙3	1、5厚1:2.5水泥砂浆随砌随找平抹光 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆 5、勾实接缝并拉毛 6、部位：内墙3。	m2	1397.54			
128	011201001004	墙、柱面一般抹灰-内墙4	1、0.5厚20~25%穿孔镀锌钢板,表面白色粉末喷涂,自攻螺丝固定。 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面。 3、中填50厚岩棉毡或玻璃棉毡,密度48kg/m³。 4、Z型隔声龙骨,水平及竖向间距不大于600,膨胀螺栓与墙面固定。 6、5厚聚合物水泥砂浆压实抹平。 5、部位：内墙4。	m2	234.56			
129	011201001005	墙、柱面一般抹灰-内墙6	1、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面。 2、专用界面剂一道。 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 4、部位：内墙6。	m2	6363.88			
130	011201001006	墙、柱面一般抹灰-内墙6(有水房间)	1、8厚聚合物水泥防水砂浆(此层用于有水房间)。 2、部位：内墙6有水房间。	m2	383.44			
131	011201001007	外墙面一般抹灰（外墙1）	1、18厚1:3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂）。 2、基层墙体清理干净,表面≥10的凸起应铲平,并刷界面砂浆一道。	m2	2390.66			
132	011201001008	外墙面一般抹灰（外墙2、3）	1、8厚聚合物水泥防水砂浆找平层。 2、18厚1:3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂）。 3、基层墙体清理干净,表面≥10的凸起应铲平,不同材质墙面应按江苏省《住宅工程质量通病控制标准》要求处理。	m2	399.5			
133	010506023001	钢丝网【外墙不同材料交接处】	1、钢丝网规格:钢丝网(直径0.6mm,孔径0.6mm)。 2、使用部位:外墙不同材料交接处。	m2	156.5			
134	011201001009	玻纤网格布【内墙不同材料交接处】	1、玻纤网格布（网孔4~6mm，单位面积质量≥160g/平方米）。 2、部位：内墙不同材料交接处。	m2	449.07			
135	011201001010	玻纤网格布【内墙】	1、抗裂耐碱纤维网。 2、部位：内墙。	m2	1097.41			
136	010506023002	钢丝网【楼梯间、人流通道】	1、钢丝网规格:钢丝网网格10mm*10mm,钢丝直径不小于0.5mm。 2、使用部位:楼梯间、人流通道。	m2	1872.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	010506023003	钢丝网【顶层、次顶层】	1、钢丝网规格:热镀锌钢丝网。 2、使用部位:顶层、次顶层。	m2	6806.71			
138	010506023004	金属网-内墙2	1.钢丝网规格：挂金属网（将水泥砂浆压入网孔）。 2.使用部位：内墙2	m2	1381.42			
139	011202001001	零星项目一般抹灰(防火隔墙梁)	1、M5金属网及抹面砂浆。	m2	5.5			
140	011202001002	零星项目一般抹灰(台阶)	1、基层类型、部位：台阶。 2、各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆。	m2	11.99			
A.13		天棚工程						
141	011301001001	天棚抹灰-顶棚1	1、混凝土表面处理,模版接缝处磨平,清除浮浆,刷速水泥浆一道。 2、部位：顶棚1。	m2	282.38			
142	011302001001	吸声顶棚-顶棚6	1、钢筋混凝土楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 间距≤1200。 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定。 3、T型主龙骨,间距≤1200,用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平。 4、T型次龙骨,间距600,用挂插件与主龙骨链接。 5、12厚方块板材,规格600x600。 6、部位：顶棚6。	m2	47.09			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
143	011403001001	抹灰面油漆-顶棚1	1、刮腻子遍数：3厚底基防裂腻子分遍刮平。 2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子批嵌2遍,砂光。 3、油漆品种、刷漆遍数：A级白色无机水性涂料面层,一底二面。 4、部位：顶棚1。	m2	282.38			
144	011403001002	抹灰面油漆（不上人保温屋面一）	1、油漆品种：浅色涂料(丙烯暖屋面反射涂料）。	m2	190.27			
145	011403001003	抹灰面油漆（外墙3）	1、刷真石漆涂料。 2、柔性外墙防水腻子两道，砂纸磨平。	m2	185			
A.15		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	010502029001	隐蔽散水	1、外墙防潮层及保护层 2、混凝土种类：80厚C20混凝土 3、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 4、压实填土，向外坡3%~5%	m2	22.11			
147	010901008001	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：块体材料、细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙，缝内用密封胶封严。 2、盖缝材料种类：0.8厚彩色钢板或1厚铝合金板盖缝板。 3、部位：平屋面高低跨变形缝。 4、做法参照12J201-A16-4	m	17.27			
148	010901008002	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：缝内用密封胶封严。 2、止水带材料种类：满填聚苯乙烯泡沫塑料板。 3、盖缝材料种类：0.8厚彩色钢板或1厚铝合金板盖缝板。 4、部位：金属坡屋面变形缝。 5、做法参照09J202-1-L9-4。	m	16.8			
149	010901008003	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：缝内用密封胶封严。 2、盖缝材料种类：0.8厚彩色钢板或1厚铝合金板盖缝板。 3、部位：三层金属坡屋面变形缝。 4、做法参照09J202-1-L9-2。	m	2.65			
150	010901008004	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：填缝胶，不燃材料。 2、止水带材料种类：不锈钢止水带。 3、盖缝材料种类：高强度铝合金板盖缝板。 4、部位：屋面变形缝。 5、做法参照14J936《变形缝建筑构造》-1，2/CW2。	m	4.3			
151	010904004001	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类：填缝胶，不燃材料。 2、止水带材料种类：不锈钢止水带。 3、盖缝材料种类：高强度铝合金板盖缝板。 4、部位：楼地面变形缝。 5、做法参照14J936《变形缝建筑构造》-1/CD9。	m	12.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	010903004001	内墙面、顶棚变形缝	1、嵌缝材料种类：弹性胶条，不燃材料。 2、阻火带。 3、盖缝材料种类：铝合金板盖缝板。 4、部位：内墙面、顶棚变形缝。 5、做法参照14J936《变形缝建筑构造》-3，4/CN2，3，4/CN3。	m	12.9			
153	010903004002	外墙面变形缝	1、嵌缝材料种类：弹性胶条，不燃材料。 2、止水带材料种类：止水带。 3、盖缝材料种类：铝合金板盖缝板。 4、部位：外墙变形缝。 5、做法参照14J936《变形缝建筑构造》-3，4/CQ7。	m	29.26			
154	010901002001	屋面检修口盖板	1、0.8厚铝板。 2、12厚企口木板。 3、40厚岩棉板。 4、五夹板。 5、做法参照12J201-H20。	m2	0.64			
155	010901002002	屋面检修口盖板	1、0.8厚铝板。 2、12厚企口木板。 3、30厚岩棉板。 4、五夹板。 5、做法参照12J201-H19。	m2	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.6～0.7%/市优 0.8～0.9%/省优 1.2～1.3%/国优 专业 1.3～1.4%/国优 1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	29623600			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		29623600			-

暂列金额明细表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	室内装修、医疗专项、智能化设备及线缆（地上及地下）等	27177614.68	2445985.32	29623600					
合　　计		27177614.68	2445985.32	29623600					-

计日工表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	7478023.03	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上土建（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	混凝土模板	
1.4	钢筋及螺栓、铁件	
1.5	金属结构工程	
1.6	门窗工程	
1.7	屋面及防水工程	
1.8	保温、隔热、防腐工程	
1.9	楼地面装饰工程	
1.10	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.11	天棚工程	
1.12	油漆、涂料、裱糊工程	
1.13	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙-200厚蒸压加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，块材强度等级A5.0，容重≤6.5KN/m3。 2、墙体类型：内墙。 3、墙体厚度：200。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	336.08			
2	010402001002	砌块墙-100、150厚蒸压加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，块材强度等级A5.0，容重≤6.5KN/m3。 2、墙体类型：内墙。 3、墙体厚度：100、150。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	213.91			
3	010402001003	砌块墙-200厚砂加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06。 2、墙体类型：外墙、内墙。 3、墙体厚度：200。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	123.51			
4	010402001004	砌块墙-100厚砂加气混凝土砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06。 2、墙体类型：外墙、内墙。 3、墙体厚度：100。 4、砂浆强度等级：专用砂浆Ma5.0。	m3	1.75			
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502006001	钢筋混凝土柱-矩形柱C40	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C40。 3、矩形柱。	m3	104.61			
6	010502006002	钢筋混凝土柱-矩形柱C35	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。 3、矩形柱。	m3	40.14			
7	010502006003	钢筋混凝土柱-矩形柱C30	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C30。 3、矩形柱。	m3	44.04			
8	010502006004	钢筋混凝土柱-异形柱C40	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C40。 3、异形柱。	m3	15.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502006005	钢筋混凝土柱-异形柱C35	1、混凝土种类:商品砼。 2、混凝土强度等级:C35。 3、异形柱。	m3	10.66			
10	010502006006	钢筋混凝土柱-异形柱C30	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、异形柱。	m3	3.04			
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。	m3	341.82			
12	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、坡度：≥20°。	m3	57.53			
13	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。	m3	247.77			
14	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C35微膨胀混凝土。 3、后浇设备管井。	m3	1.2			
15	010502017001	坡屋面板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、坡度：≥20°。	m3	73.53			
16	010502020001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、5厚聚四氟乙稀板宽度同踏步宽。	m3	17.98			
17	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C25。 3、构造柱、抱框柱。	m3	96.75			
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C25。 3、圈梁、止水坎、压顶。	m3	35.29			
19	010502019001	其他板	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C30。 3、挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板等按其他板子目执行。依附在柱、墙、梁、板上的混凝土上翻、线条及外凸造型，均按其他板清单考虑。	m3	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010502023001	过梁	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C25。	m3	8.25			
21	010502004001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼。 2、混凝土强度等级：C35。	m3	7.8			
22	010502024001	填充混凝土-降板回填区	1、LC7.5轻骨料混凝土回填。（降板回填区）	m3	34.69			
A.5.5		混凝土模板						
23	010505004001	柱面模板-矩形柱5m以内	1、模板形式：直形模板，矩形柱高5m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	987.23			
24	010505004002	柱面模板-矩形柱8m以内	1、模板形式：直形模板，矩形柱高8m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	53.7			
25	010505004003	柱面模板-异形柱5m以内	1、模板形式：直形模板，异形柱高5m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	232.73			
26	010505006001	梁模板-5m以内	1、模板形式：直形模板，梁高5m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	2382.06			
27	010505006002	梁模板-8m以内	1、模板形式：直形模板，梁高8m以内。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	93.58			
28	010505006003	梁模板-5m以内，坡度≥20°	1、模板形式：直形模板，梁高5m以内，坡度≥20°。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	403.15			
29	010505007001	楼板、屋面板模板-5m以内	1、模板形式：直形模板，板高5m以内。 2、现浇板厚度≤20cm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	2031.2			
30	010505007003	楼板、屋面板模板-8m以内	1、模板形式：直形模板，板高8m以内。 2、现浇板厚度≤20cm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	56.5			
31	010505007002	屋面板、坡道板模板	1、模板形式：倾斜模板，板高详见图纸，坡度≥20°。 2、现浇板厚度≤20cm。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	602.6			
32	010505010001	楼梯模板	1、楼梯形式：现浇直形楼梯。 2、模板形式：楼梯模板。 3、材质：模板材质自行考虑。	m2	69.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010505011001	构造柱模板	1、模板形式：构造柱、抱框柱模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	1699.32			
34	010505012001	圈梁模板	1、模板形式：圈梁、止水坎、压顶模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	483.87			
35	010505003001	设备基础模板	1、模板形式：设备基础模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	81.37			
36	010505008001	其他板模板	1、模板形式：其他板模板。 2、材质：模板材质自行考虑。 3、挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、下挂板、造型板、檐沟板、空调板等按其他板子目执行。依附在柱、墙、梁、板上的混凝土上翻、线条及外凸造型，均按其他板清单考虑。	m2	346.14			
37	010505013001	过梁模板	1、模板形式：过梁模板。 2、材质：模板材质自行考虑。	m2	142.22			
A.5.6		钢筋及螺栓、铁件						
38	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	12.705			
39	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	21.108			
40	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级以上高强钢筋≤Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	31.656			
41	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级以上高强钢筋≤Φ40。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	4.827			
42	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	1.91			
43	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	1.666			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	18.569			
45	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	11.001			
46	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	56.236			
47	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	2.344			
48	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	21.498			
49	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.953			
50	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	9.199			
51	010506007002	现浇混凝土坡道板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	1.739			
52	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	3.404			
53	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	2.957			
54	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.759			
55	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	11.114			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	15.417			
57	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ25。 2、层高＞3.6m且≤8m。 3、含钢筋连接。	t	0.063			
58	010506005006	现浇带E钢筋增加费	现浇带E钢筋增加费	t	76.982			
59	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋-楼地面1、2、3、4、5	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。	t	4.683			
60	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体工程内配钢筋HRB400级钢筋≤Φ10。 2、含钢筋连接。	t	5.111			
61	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋≤Φ8。 2、含钢筋连接。	t	3.156			
62	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类：钢结构部分Q355及以上高强钢材。 2、防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸。	t	0.014			
A.6		金属结构工程						
63	010607006001	钢梯	1、钢材品种、规格：钢结构部分Q355及以上高强钢材。 2、钢梯形式：90°钢直梯。 3、探伤要求：对接焊缝及剖口焊缝的焊缝质量为二级,角焊缝质量等级为三级，具体详见图纸要求。 4、所有主体钢结构部位防火等级为二级,耐火时限柱不低于2.5小时,梁不低于1.5小时,楼板及屋顶承重构件不低于1.0小时，附属钢结构部位防火等级为二级,如雨棚、装饰构件等,耐火时限不低于1小时。 5、油漆品种、遍数或厚度：防锈漆一道,调和漆二道,颜色同墙面。	t	0.04			
A.8		门窗工程						
64	010802004001	钢制防火门（甲级）	1、甲级钢质防火门,消防定制产品。 2、五金种类、规格：含五金及闭门器在内。 3、其他工艺要求：包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求。	m2	48.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	010802004002	钢制防火门（乙级）	1、乙级钢质防火门,消防定制产品。 2、五金种类、规格：含五金及闭门器在内。 3、其他工艺要求：包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求。	m2	115.05			
66	010801004001	木质防火门（丙级）	1、丙级木质防火门,消防定制产品。 2、五金种类、规格：含五金及闭门器在内。 3、其他工艺要求：包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求。	m2	6.72			
A.9		屋面及防水工程						
67	010902004001	屋面刚性层-金属屋面	1、20厚M15水泥砂浆找平层。 2、部位：金属屋面。	m2	223.14			
68	010902004002	屋面刚性层-金属瓦屋面	1、20厚M15水泥砂浆找平层。 2、50厚C30细石混凝土,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20,缝内嵌填密封胶。 3、部位：金属瓦屋面。	m2	757.37			
69	010902004003	屋面刚性层-不上人保温屋面一	1、最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层。 3、40厚C20细石混凝土找平层,随捣随抹平(留设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m)。 4、部位：不上人保温屋面一。	m2	7.5			
70	010902004004	屋面刚性层-不上人保温屋面二	1、最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层。 3、40厚C20细石混凝土找平层,随捣随抹平(留设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m)。 4、部位：不上人保温屋面二。	m2	118.18			
71	010902002001	屋面涂膜防水-金属屋面	1、防水膜品：1.5厚聚合物水泥防水涂料。 2、部位：金属屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	223.14			
72	010902001001	屋面卷材防水-金属屋面	1、卷材品种、规格、厚度、层数：3mmSBS防水卷材。 2、部位：金属屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	223.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010902002002	屋面涂膜防水-金属瓦屋面	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料。 2、部位：金属瓦屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	874.8			
74	010902001002	屋面卷材防水-金属瓦屋面	1、卷材品种、规格、厚度、层数：1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P型(织物内增强型),机械固定。 2、部位：金属瓦屋面。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	874.8			
75	010902002003	屋面涂膜防水-不上人保温屋面一	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料。 2、部位：不上人保温屋面一。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	21.75			
76	010902001003	屋面卷材防水-不上人保温屋面一	1、卷材品种、规格、厚度、层数：两道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎。 2、部位：不上人保温屋面一。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	21.75			
77	010902002004	屋面涂膜防水-不上人保温屋面二	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料。 2、部位：不上人保温屋面二。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	186.81			
78	010902001004	屋面卷材防水-不上人保温屋面二	1、卷材品种、规格、厚度、层数：两道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎。 2、部位：不上人保温屋面二。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	186.81			
79	010904002001	楼(地)面涂膜防水-楼地面6、11	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)。 2、部位：楼地面6、11。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	329.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010904002002	楼(地)面涂膜防水-楼地面6、9、11	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(墙面、管根、管井周边上翻300mm,上翻部位聚合物水泥防水涂料1.5mm厚)。 2、部位：楼地面6、9、11。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	515.81			
81	010903002001	涂膜防水-楼地面12（挑空楼板）	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防潮层。 2、部位：楼地面12（挑空楼板） 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	15.82			
82	010903002002	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层满做。 2、部位：内墙4。 3、防水在管洞、凹凸物及阴阳角等周围按设计及规范要求的附加层均在综合单价中考虑。	m2	285.1			
83	010901001001	瓦屋面（金属瓦屋面）	1、瓦品种、规格：深灰色金属方格瓦，规格1340mmX420mm,钢板厚度0.5mm、屋脊瓦、内斜沟等。 2、0.75厚找平钢板,表面镀铝锌喷PE图层。 3、顺水条、挂瓦条品种及规格：金属龙骨及支撑件，顺水条间距600，口50*50*3镀锌钢方通（Q235B），挂瓦条间距360，口40*40*3镀锌钢方通（Q235B）。	m2	757.37			
A.10		保温、隔热、防腐工程						
84	011001001001	保温隔热屋面-金属屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：挤塑聚苯板(XPS)(屋面)，厚度(mm):120。 2、部位：金属屋面。	m2	223.14			
85	011001001002	保温隔热屋面-金属瓦屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：挤塑聚苯板(XPS)(屋面)，厚度(mm):120。 2、部位：金属瓦屋面。	m2	757.37			
86	011001001003	保温隔热屋面-不上人保温屋面一	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：挤塑聚苯板(XPS)(屋面)，施工厚度(mm):120X1.25=150。 2、部位：不上人保温屋面一。	m2	7.5			
87	011001001004	保温隔热屋面-不上人保温屋面二	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：挤塑聚苯板(XPS)(屋面)，施工厚度(mm):120X1.25=150。 2、部位：不上人保温屋面二。	m2	118.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011001005001	保温隔热楼地面-楼地面1	1、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)。 3、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 4、部位：楼地面1。	m2	212.18			
89	011001005002	保温隔热楼地面-楼地面2	1、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)。 3、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 4、部位：楼地面2。	m2	419.77			
90	011001005003	保温隔热楼地面-楼地面3	1、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)。 3、防护材料种类：0.2厚塑料膜浮铺。 4、部位：楼地面3。	m2	97.1			
91	011001005004	保温隔热楼地面-楼地面4	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚减震隔声垫。 2、部位：楼地面4。	m2	602.97			
92	011001005005	保温隔热楼地面-楼地面5	1、保温隔热材料规格、性能、厚度：5厚减震隔声垫。 2、部位：楼地面5。	m2	1021.89			
93	011001002001	保温隔热天棚-楼地面12挑空楼板	1、C型轻钢主龙骨CB50X20,中距400,用膨胀螺栓与钢筋混凝主板固定。 2、C型轻钢横撑龙骨CB50X20,中距400。 3、岩棉板，厚度(mm):60。 4、玻璃丝布一层绷紧钉牢于轻钢龙骨表面。 5、部位：楼地面12挑空楼板。	m2	15.82			
94	011001006001	其他保温隔热(檐沟）	1.聚合物砂浆粘结20厚挤塑聚苯板保温层	m2	104.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	011001003001	保温隔热墙面（外墙1首层）	1、保温隔热部位：外墙1首层。 2、外覆不小于0.6mm的防水透气膜(依据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011.5.2.2条2款)。 3、刮抹第二遍7厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(此层为外层网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 4、安装辅助机械固定的锚固件,锚栓圆盘(直径≥60)应紧压在内层网布之外。 5、刮抹第一遍8厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(首层为加强型耐碱玻纤网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 6、岩棉板厚度40mm,垂直于板面抗拉强度≥15kPa,燃烧性能等级A。 7、满粘法3厚专用粘结砂浆粘结层,并机械锚固件固定(锚固件设置在内层耐碱玻纤网布之外),锚栓数应计算确定。 8、涂刷专用界面剂。	m2	341.27			
96	011001003002	保温隔热墙面（外墙1除首层以外）	1、保温隔热部位：外墙1除首层以外。 2、外覆不小于0.6mm的防水透气膜(依据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011.5.2.2条2款)。 3、刮抹第二遍3厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(此层为外层网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 4、安装辅助机械固定的锚固件,锚栓圆盘(直径≥60)应紧压在内层网布之外。 5、刮抹第一遍3厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆,随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(首层为加强型耐碱玻纤网布),聚合物水泥抗裂抹面砂浆兼作不燃材料防护层。 6、岩棉板厚度40mm,垂直于板面抗拉强度≥15kPa,燃烧性能等级A。 7、满粘法3厚专用粘结砂浆粘结层,并机械锚固件固定(锚固件设置在内层耐碱玻纤网布之外),锚栓数应计算确定。 8、涂刷专用界面剂。	m2	1210.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	011001003003	保温砂浆墙面	1、保温隔热部位：外门窗侧边。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：25mm厚保温砂浆。 3、防护材料种类：成品挡水板（带滴水）。	m2	65.14			
98	011001003004	保温隔热墙面（外墙2）	1、保温隔热部位：外墙2。 2、保温隔热材料规格、性能、厚度：保温装饰一体板（面板：8厚硅酸钙板，保温芯材：40厚岩棉条）。 3、角钢支架与墙体预埋钢板焊牢（或用膨胀螺栓固定）。	m2	11.97			
A.11		楼地面装饰工程						
99	011101002001	细石混凝土楼地面-楼地面1	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、部位：楼地面1。	m2	212.18			
100	011101002002	细石混凝土楼地面-楼地面2	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、40厚1:2.5水泥砂浆找平层水泥浆一道(内掺建筑胶） 3、部位：楼地面2。	m2	419.77			
101	011101002003	细石混凝土楼地面-楼地面3	1、45厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、部位：楼地面3。	m2	97.1			
102	011101001001	水泥砂浆楼地面-楼地面3（首层降板区）	1、80厚C25细石混凝土垫层。 2、部位：楼地面3（首层降板区）。	m2	58.18			
103	011101002004	细石混凝土楼地面-楼地面4	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层。 3、部位：楼地面4。	m2	602.97			
104	011101002005	细石混凝土楼地面-楼地面5	1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,分隔缝间距≤6mX6m,PU弹性胶填缝。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层。 3、部位：楼地面5。	m2	1021.89			
105	011101002006	细石混凝土楼地面-楼地面6	1、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 2、部位：楼地面6。	m2	163.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	011104003001	金属复合地板-楼地面8	1、陶瓷类防静电架空活动地板150高(静电地板载250Kg/m2,设备安装在钢支架上)。 2、混凝土密封封闭剂1道。 3、界面剂1道。 4、20厚1:3水泥砂浆找平层。 5、界面剂1道。 6、部位：楼地面8。	m2	23.24			
107	011101002007	细石混凝土楼地面-楼地面9	1、20厚1:2.5水泥砂浆,随打随抹平。 2、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 3、界面剂1道。 4、部位：楼地面9。	m2	126.56			
108	011102003001	块料楼地面-楼地面10	1、10厚防静电地砖。 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(按结构板与最终装修面层的高差确定厚度)。 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)。 4、部位：楼地面10。	m2	27.06			
109	011101002008	细石混凝土楼地面-楼地面11	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 2、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 3、界面剂1道。 4、部位：楼地面11。	m2	88.18			
110	011102003002	块料楼地面（不上人保温屋面二）	1、10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝。 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层。	m2	118.18			
111	011105001001	水泥砂浆踢脚线-踢脚线3	1、踢脚线高度:100mm。 2、10厚1:3水泥砂浆压实抹平。 3、界面剂1道。 4、部位：踢脚线3	m	963.15			
112	011101007001	细石混凝土找平层(檐沟)	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30mm。	m2	24.67			
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
113	011201001001	墙、柱面一般抹灰-内墙1	1、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。 2、界面剂1道。 3、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆勾实接缝并拉毛。 4、部位：内墙1。	m2	1349.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	011201001002	墙、柱面一般抹灰-内墙2（砖墙）	1、8厚聚合物水泥防水砂浆,至梁底或板底。 2、8厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平。 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面。 4、界面剂1道。 5、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆勾实接缝并拉毛。 6、部位：内墙2（砖墙）。	m2	1228.14			
115	011201001003	墙、柱面一般抹灰-内墙3	1、5厚1:2.5水泥砂浆随砌随找平抹光 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面,干混砂浆 5、勾实接缝并拉毛 6、部位：内墙3。	m2	1624.35			
116	011201001004	墙、柱面一般抹灰-内墙4	1、0.5厚20~25%穿孔镀锌钢板,表面白色粉末喷涂,自攻螺丝固定。 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面。 3、中填50厚岩棉毡或玻璃棉毡,密度48kg/m³。 4、Z型隔声龙骨,水平及竖向间距不大于600,膨胀螺栓与墙面固定。 6、5厚聚合物水泥砂浆压实抹平。 5、部位：内墙4。	m2	274.5			
117	011201001005	墙、柱面一般抹灰-内墙6	1、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面。 2、专用界面剂一道。 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 4、部位：内墙6。	m2	6598.58			
118	011201001006	墙、柱面一般抹灰-内墙6(有水房间）	1、8厚聚合物水泥防水砂浆(此层用于有水房间)。 2、部位：内墙6有水房间。	m2	285.1			
119	011201001007	外墙面一般抹灰（外墙1）	1、18厚1:3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂）。 2、基层墙体清理干净,表面≥10的凸起应铲平,并刷界面砂浆一道。	m2	1793.02			
120	011201001008	外墙面一般抹灰（外墙2、3）	1、8厚聚合物水泥防水砂浆找平层。 2、18厚1:3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂）。 3、基层墙体清理干净,表面≥10的凸起应铲平,不同材质墙面应按江苏省《住宅工程质量通病控制标准》要求处理。	m2	165			
121	010506023001	钢丝网【外墙不同材料交接处】	1、钢丝网规格:钢丝网(直径0.6mm,孔径0.6mm)。 2、使用部位:外墙不同材料交接处。	m2	204.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	011201001009	玻纤网格布【内墙不同材料交接处】	1、玻纤网格布（网孔4~6mm，单位面积质量≥160g/平方米）。 2、部位：内墙不同材料交接处。	m2	439.53			
123	011201001010	玻纤网格布【内墙】	1、抗裂耐碱纤维网。 2、部位：内墙。	m2	3370.76			
124	010506023002	钢丝网【楼梯间、人流通道】	1、钢丝网规格:钢丝网网格10mm*10mm,钢丝直径不小于0.5mm。 2、使用部位:楼梯间、人流通道。	m2	2043.18			
125	010506023003	钢丝网【顶层、次顶层】	1、钢丝网规格:热镀锌钢丝网。 2、使用部位:顶层、次顶层。	m2	4718.53			
126	010506023004	金属网-内墙2	1.钢丝网规格：挂金属网（将水泥砂浆压入网孔）。 2.使用部位：内墙2	m2	1228.14			
127	011202001001	零星项目一般抹灰(防火隔墙梁)	1、M5金属网及抹面砂浆。	m2	33.44			
A.13		天棚工程						
128	011301001001	天棚抹灰-顶棚1	1、混凝土表面处理,模版接缝处磨平,清除浮浆,刷速水泥浆一道。 2、部位：顶棚1。	m2	307.27			
129	011302001001	吸声顶棚-顶棚6	1、钢筋混凝土楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓 间距≤1200。 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定。 3、T型主龙骨,间距≤1200,用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平。 4、T型次龙骨,间距600,用挂插件与主龙骨链接。 5、12厚方块板材,规格600x600。 6、部位：顶棚6。	m2	78.15			
A.14		油漆、涂料、裱糊工程						
130	011403001001	抹灰面油漆-顶棚1	1、刮腻子遍数：3厚底基防裂腻子分遍刮平。 2、刮腻子遍数：2厚耐水腻子批嵌2遍,砂光。 3、油漆品种、刷漆遍数：A级白色无机水性涂料面层,一底二面。 4、部位：顶棚1。	m2	307.27			
131	011403001002	抹灰面油漆（不上人保温屋面一）	1、油漆品种：浅色涂料(丙烯暖屋面反射涂料）。	m2	7.5			
132	011403001003	抹灰面油漆（外墙3）	1、刷真石漆涂料。 2、柔性外墙防水腻子两道，砂纸磨平。	m2	165			
A.15		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	010502029001	隐蔽散水	1、外墙防潮层及保护层 2、混凝土种类：80厚C20混凝土 3、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 4、压实填土，向外坡3%~5%	m2	111.55			
134	010901002001	屋面检修口盖板	1、0.8厚铝板。 2、12厚企口木板。 3、40厚岩棉板。 4、五夹板。 5、做法参照12J201-H20。	m2	1.96			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.6～0.7%/市优 0.8～0.9%/省优 1.2～1.3%/国优 专业 1.3～1.4%/国优 1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	6266063.85	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上土建（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	石材幕墙	
1.2	铝板幕墙	
1.3	玻璃幕墙	
1.4	门窗工程	
1.5	幕墙防雷系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.2		石材幕墙						
1	011206002001	构件式石材幕墙	1.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 2.骨架材料种类及型号:100*50*4mm镀锌钢管、50*50*4mm镀锌钢管、120*60*4mm镀锌钢管、60*60*4mm镀锌钢管、70*50*4mm镀锌钢管、200*100*8镀锌钢管、L50*50*5mm热镀锌角钢、12.6#镀锌槽钢转接件、4mm厚镀锌钢插芯L=400mm等，具体规格按图纸要求，材质Q235B,热镀锌处理。 3.面层材料品种、规格、表面处理:30mm花岗岩石材（白色），局部造型下口位置采用25mm厚蜂窝石材。 4.:Φ12mm泡沫棒、石材专用硅酮密封胶、角码、螺栓、螺钉、铝合金底座及挂件、石材背栓、防坠落玻璃纤维网、收口等所有材料均包含在内 5.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	2826.19			
2	010903004001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:三元乙丙风琴防水胶条。 2.盖缝材料种类:3mm厚单层铝板，表面氟碳喷涂；铝合金外扣，表面氟碳喷涂。 3.:螺栓、连接件等所有内容均包含在内。	m	35.63			
A.3		铝板幕墙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011206003001	构件式金属板幕墙（铝单板屋面及造型）	1.部位:铝单板屋面及墙面造型。 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:100*50*4mm镀锌钢管、50*50*4mm镀锌钢管、120*60*4mm镀锌钢管、60*60*4mm镀锌钢管、70*50*4mm镀锌钢管、200*100*8镀锌钢管、L50*50*5mm热镀锌角钢、12.6#镀锌槽钢转接件、4mm厚镀锌钢插芯L=400mm等，具体规格按图纸要求，材质Q235B,热镀锌处理。 4.面层材料品种、规格、表面处理:3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色根据图纸分色综合考虑）。 5.:密封胶、角码、螺栓、螺钉、收口等所有材料均包含在内。	m2	1360.16			
4	011206003002	构件式金属板幕墙（铝单板门窗包框）	1.部位:铝单板门窗包框。 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:100*50*4mm镀锌钢管、50*50*4mm镀锌钢管、120*60*4mm镀锌钢管、60*60*4mm镀锌钢管、70*50*4mm镀锌钢管、200*100*8镀锌钢管、L50*50*5mm热镀锌角钢、12.6#镀锌槽钢转接件、4mm厚镀锌钢插芯L=400mm等，具体规格按图纸要求，材质Q235B,热镀锌处理。 4.面层材料品种、规格、表面处理:3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色根据图纸分色综合考虑）。 5.:密封胶、角码、螺栓、螺钉、收口等所有材料均包含在内。	m2	1170.81			
5	011302001001	平面吊顶天棚（铝单板天棚）	1.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4mm镀锌钢管龙骨及连接件，材质Q235B,热镀锌处理。 3.面板材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂铝单板（深灰色） 4.:密封胶、角码、螺栓、螺钉、收口等所有材料均包含在内。	m2	553.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011206003003	构件式金属板幕墙（穿孔铝单板）	1.部位:屋面。 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:100*100*4mm镀锌钢管立柱，100*50*4mm镀锌钢管横梁，材质Q235B,表面氟碳喷涂。 4.面层材料品种、规格、表面处理:3mm厚氟碳喷涂穿孔铝板（深灰色）。 5.:密封胶、角码、螺栓、螺钉、收口等所有材料均包含在内。	m2	50.52			
7	011206003004	构件式金属板幕墙（玻璃幕墙衬板）	1.部位:玻璃幕墙衬板。 2.面层材料品种、规格、表面处理:2mm厚粉末喷涂铝单板（深灰色）。 3.:密封胶、角码、螺栓、螺钉、收口等所有材料均包含在内。	m2	151.57			
A.4		玻璃幕墙						
8	011206001001	构件式玻璃幕墙MQC1-1	1.部位:MQC1-1 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、8+1.52PVB+8Low-E+12Ar+10中空钢化夹胶玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	58.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011206001002	构件式玻璃幕墙MQC1-2	1.部位:MQC1-2 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃、8+1.52PVB+8Low-E+12Ar+10中空钢化夹胶玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	74.57			
10	011206001003	构件式玻璃幕墙MQC1-3	1.部位:MQC1-3 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃，玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	4.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011206001004	构件式玻璃幕墙MQC1-4	1.部位:MQC1-4 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、8+1.52PVB+8Low-E+12Ar+8+1.52pvb+8双夹胶中空钢化玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	13.63			
12	011206001005	构件式玻璃幕墙MQC2-1	1.部位:MQC2-1 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	48.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011206001006	构件式玻璃幕墙MQC2-2	1.部位:MQC2-2 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	33.61			
14	011206001007	构件式玻璃幕墙MQC2-3	1.部位:MQC2-3 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃、8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	68.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011206001008	构件式玻璃幕墙MQC2-4	1.部位:MQC2-4 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃、8+1.52PVB+8Low-E+12Ar+10中空钢化夹胶玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	60.68			
16	011206001009	构件式玻璃幕墙MQC3-1	1.部位:MQC3-1 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃、8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	84.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	011206001010	构件式玻璃幕墙MQC3-2	1.部位:MQC3-2 2.:后置埋件锚板采用Q235B钢材12mm厚，锚筋采用HRB400直径12钢筋。 3.骨架材料种类及型号:铝合金型材6063-T6/T5(室内可视面粉末喷涂，室外可视面氟碳喷涂，其余部位阳极氧化)。 4.框格形式:半隐框。 5.面层材料品种、规格、表面处理:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃、8+1.52PVB+8Low-E+12Ar+10中空钢化夹胶玻璃、8+1.52PVB+8Low-E+12Ar+12中空钢化夹胶玻璃，不同材质玻璃位置详见图纸。 6.:幕墙型材、龙骨、线条、胶条、硅酮结构胶、螺钉、螺栓、收口等所有材料均包含在内。 7.:防火隔离带1.5mm镀锌钢板承托+防火岩棉填实表面防火漆涂满。	m2	75.96			
A.5		门窗工程						
18	010807001001	金属(塑钢)窗（推拉窗）	1.窗洞口尺寸:按设计图纸尺寸。 2.窗类型:铝合金窗。 3.开启方式:推拉。 4.框、扇材质及规格:铝合金6063-T5，表面氟碳喷涂，局部膜厚：t≥40μm。 5.玻璃品种、厚度:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃。 6.五金种类、规格:窗所有五金、手动开启装置均包含在内。	m2	255.47			
19	010807001002	金属(塑钢)窗（平开窗、上悬窗）	1.窗洞口尺寸:按设计图纸尺寸。 2.窗类型:铝合金窗。 3.开启方式:平开、上悬。 4.框、扇材质及规格:铝合金6063-T5，表面氟碳喷涂，局部膜厚：t≥40μm。 5.玻璃品种、厚度:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃，部分玻璃为5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃、8+1.52PVB+8Low-E+12Ar+10中空钢化夹胶玻璃、6Low-E+12Ar+6中空钢化玻璃及磨砂处理。 6.五金种类、规格:窗所有五金、消防救援窗、手动开启装置等均包含在内。 7.:幕墙部位窗包含在内。	m2	450.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010807001003	金属(塑钢)窗（固定窗）	1.窗洞口尺寸:按设计图纸尺寸。 2.窗类型:铝合金窗。 3.开启方式:固定。 4.框、扇材质及规格:铝合金6063-T5，表面氟碳喷涂，局部膜厚：t≥40μm。 5.玻璃品种、厚度:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃，部分玻璃为6Low-E+12Ar+6中空钢化玻璃。 6.五金种类、规格:窗所有五金、消防救援窗均包含在内。	m2	55.86			
21	010807001004	金属(塑钢)窗（百叶窗）	1.窗洞口尺寸:按设计图纸尺寸。 2.窗类型:铝合金窗。 3.开启方式:百叶。 4.框、扇材质及规格:铝合金6063-T5，表面氟碳喷涂，局部膜厚：t≥40μm。 5.:铝合金百叶片，表面氟碳喷涂。 6.其他工艺要求:不锈钢15*15mm防鸟网。 7.:幕墙部位百叶窗包含在内。	m2	30.32			
22	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸:按设计图纸尺寸。 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质及规格:铝合金多腔型材 4.玻璃品种、厚度:8高透光双银LOW-E+12氩气+8透明 5.五金种类、规格:窗所有五金、温控关闭装置均包含在内。	m2	42.5			
23	010807001005	金属(塑钢)窗（屋顶电动排烟天窗）	1.窗洞口尺寸:按设计图纸尺寸。 2.窗类型:铝合金窗。 3.开启方式:屋顶排烟天窗。 4.框、扇材质及规格:铝合金6063-T5，表面氟碳喷涂，局部膜厚：t≥40μm。 5.玻璃品种、厚度:双银8中透光Low-E+19氩气+8透明+1.52PVB+8透明 6.五金种类、规格:窗所有五金、天窗电动开启装置均包含在内。	m2	1.12			
24	010805001001	窗电动开启装置	1.:上悬窗电动开启装置 2.:距地面1.2m处设置电动开启装置 3.:开窗执行器、安装支架、转接角码、就地手动控制按钮、控制箱、控制线缆、线管敷设、接线、系统调试、等所有内容均包含在内	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:按设计图纸尺寸。 2.门类型:铝合金。 3.开启方式:平开（包含门上开启窗，不含百叶）。 4.框、扇材质:铝合金6063-T5，表面氟碳喷涂，局部膜厚：t≥40μm。 5.玻璃品种、厚度:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃。 6.五金种类、规格:门所有五金、拉手、地弹簧、防撞提示、手动开启装置等均包含在内。 7.:幕墙部位平开门包含在内。	m2	69.64			
26	010805001002	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸:4320*2900mm。 2.门框、扇材质:1.5mm不锈钢板。 3.玻璃品种、厚度:5+1.14PVB+5Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃。 4.:门所有五金、电动感应门装置等均包含在内。	套	1			
A.6		幕墙防雷系统						
27	030410009001	幕墙防雷系统	1.名称:幕墙防雷系统。 2.:幕墙的立柱在不大于10m范围内采用柔性铜导线上、下连通一根，铜导线的截面积不小于50²mm。 3.:墙防雷均压环、引下线与土建防雷钢筋之间的连接采用Φ12镀锌钢筋，其搭接长度不小于100mm，采用双面焊接，焊缝高不小于6mm,外露表面二道防锈漆处理。 4.:本工程幕墙顶部采用3mm铝单板作为避雷接闪器，铝单板采用铜导线与钢立柱可靠连接。 5.:设计图纸中幕墙范围内防雷系统内容均包含在内。	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	7420862.85	9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：幕墙　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
1.2	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		电气设备安装工程						
1	030402011001	配电箱1ALX1	1.名称:配电箱1ALX1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:落地 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
2	030402011002	配电箱1ALX2	1.名称:配电箱1ALX2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:落地 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
3	030402011003	配电箱1AL2	1.名称:配电箱1AL2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
4	030402011004	配电箱2AL2~3AL2	1.名称:配电箱2AL2~3AL2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	2			
5	030402011005	配电箱1AL1~3AL1	1.名称:配电箱1AL1~3AL1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	3			
6	030402011006	配电箱1AL3	1.名称:配电箱1AL3 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
7	030402011007	配电箱1ALE1	1.名称:配电箱1ALE1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
8	030402011008	配电箱1ALE2	1.名称:配电箱1ALE2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011009	配电箱1ALg1	1.名称:配电箱1ALg1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
10	030402011010	配电箱1ALg2	1.名称:配电箱1ALg2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
11	030402011011	配电箱3APPY，4APPY	1.名称:配电箱3APPY，4APPY 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	2			
12	030402011012	配电箱1APxf1	1.名称:配电箱1APxf1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
13	030402011013	配电箱2ALE1	1.名称:配电箱2ALE1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
14	030402011014	配电箱2ALE2	1.名称:配电箱2ALE2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
15	030402011015	配电箱2ALg1	1.名称:配电箱2ALg1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
16	030402011016	配电箱2ALg2	1.名称:配电箱2ALg2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
17	030402011017	配电箱2APxf1	1.名称:配电箱2APxf1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011018	配电箱2APxf2	1.名称:配电箱2APxf2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
19	030402011019	配电箱3ALE1	1.名称:配电箱3ALE1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
20	030402011020	配电箱3ALE2	1.名称:配电箱3ALE2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
21	030402011021	配电箱3ALg1	1.名称:配电箱3ALg1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
22	030402011022	配电箱3ALg2	1.名称:配电箱3ALg2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
23	030402011023	配电箱3ALpf2	1.名称:配电箱3ALpf2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
24	030402011024	配电箱3APDT,4APDT	1.名称:配电箱3APDT,4APDT 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
25	030402011025	配电箱3APxf1	1.名称:配电箱3APxf1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
26	030402011026	配电箱3APxf2	1.名称:配电箱3APxf2 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030402011027	配电箱4ALE1	1.名称:配电箱4ALE1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
28	030402011028	配电箱4ALg1	1.名称:配电箱4ALg1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
29	030402011029	配电箱4ALpf1	1.名称:配电箱4ALpf1 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
30	030402011030	配电箱4APJY	1.名称:配电箱4APJY 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
31	030402011031	配电箱4APky	1.名称:配电箱4APky 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:距地1.5m 5.满足设计及规范验收要求	台	1			
32	030402011032	T接箱	1.名称:T接箱 2.型号:详图纸系统图 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.安装方式:挂装 5.满足设计及规范验收要求	台	10			
33	030402011033	A型应急照明集中电源1ALE1,2a	1.名称:A型应急照明集中电源1ALE1,2a 2.型号:PD3　0.3kVA IP3X、连续供电时间不小于90min 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.满足设计及规范验收要求	台	2			
34	030402011034	A型应急照明集中电源2,3,4ALE1a	1.名称:A型应急照明集中电源2,3,4ALE1a 2.型号:PD2　0.3kVA IP3X、连续供电时间不小于90min 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.满足设计及规范验收要求	台	3			
35	030402011035	A型应急照明集中电源2,3.4ALE2a	1.名称:A型应急照明集中电源2,3.4ALE2a 2.型号:PD2　0.3kVA IP3X、连续供电时间不小于90min 3.端子接线、含所有元器件、接地设备及配线 4.满足设计及规范验收要求	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030413013001	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	121			
37	030413013002	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	5			
38	030413013003	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
39	030413013004	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
40	030413013005	延时开关	1.名称:延时开关 2.规格:86K11-10 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	31			
41	030413014001	普通插座(单相二、三孔)	1.名称:普通插座(单相二、三孔) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	23			
42	030413014002	带防护盖三孔插座(一开三孔)	1.名称:带防护盖三孔插座(一开三孔) 2.规格：250V　16A 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	10			
43	030413014003	带防护盖五孔插座(单相二、三孔)	1.名称:带防护盖五孔插座(单相二、三孔) 2.规格：250V　16A 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	664			
44	030413014004	带防护盖地面插座(单相二、三孔)	1.名称:带防护盖地面插座(单相二、三孔) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	22			
45	030409001001	电力电缆WDZB-YJV-5X4	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-5X4 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	120			
46	030409001002	电力电缆WDZAN-YJY-4X6	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4X6 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	22.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030409001003	电力电缆WDZB-YJY-5x6	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x6 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	453.03			
48	030409001004	电力电缆WDZB-YJY-5x10	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	217.71			
49	030409001005	电力电缆WDZB-YJY-5x16	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	971.59			
50	030409001006	电力电缆WDZB-YJY-4X25+1X16	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4x25+1×16 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	495.5			
51	030409001007	电力电缆WDZB-YJY-4X50+1X25	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X50+1X25 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	366.71			
52	030409001008	电力电缆WDZB-YJY-4X95+1X50	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X95+1X50 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	13.9			
53	030409001009	电力电缆WDZB-YJY-4x120+1x70	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	54.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030409001010	电力电缆WDZB-YJY-4X150+1X70	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X150+1X70 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	135.79			
55	030409001011	电力电缆BBTRZ-5X10	1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5X10 3.电压等级（kV）:0.6/1kV 4.敷设方式、部位:穿管、桥架的水平和垂直铺设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	438.54			
56	030409003001	电力电缆头≤10mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	16			
57	030409003002	电力电缆头≤25mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	52			
58	030409003003	电力电缆头≤50mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	4			
59	030409003004	电力电缆头≤120mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	6			
60	030409003005	电力电缆头≤240mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV）:0.6/1kV 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	4			
61	030412001001	配管GC15	1.名称:电气配管 2.规格:GC15 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	1695.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030412001002	配管SC20	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	870.47			
63	030412001003	配管SC25	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	27.44			
64	030412001004	配管SC32	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	63.02			
65	030412001005	配管SC40	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	81			
66	030412001006	配管SC50	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	62.67			
67	030412001007	配管SC65	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	37.22			
68	030412001008	配管SC80	1.名称:电气配管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030412001009	配管JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.:墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	3884.02			
70	030412001010	配管JDG25	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.:墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	207.43			
71	030412001011	配管JDG32	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.接地要求:详图纸 5.:墙面开槽及恢复，外贴网格布 6.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	12.13			
72	030412003001	非消防电源桥架CHS-QTC-150x75	1.名称:非消防电源桥架 2.规格:CHS-QTC-150x75 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	9.58			
73	030412003002	非消防电源桥架CHS-QTC-200x100	1.名称:非消防电源桥架 2.规格:CHS-QTC-200x100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	393.91			
74	030412003003	消防金属防火桥架200x100	1.名称:消防金属防火桥架 2.规格:200×100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	44.25			
75	030412003004	非消防电源桥架CHS-QTC-300x100	1.名称:非消防电源桥架 2.规格:CHS-QTC-300x100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	77.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030412003005	消防金属防火桥架300x100	1.名称:消防金属防火桥架 2.规格:300×100 3.材质：钢 4.类型：槽式 5.含防火封堵、接地跨接 6未述事宜满足设计及规范验收要求	m	68.51			
77	031301005001	支架	1.名称:支架 2.材质:钢 3.支架形式:桥架固定支架 4.未述事宜满足设计及规范要求	kg	420.42			
78	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2到 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	420.42			
79	030412004001	配线WDZB-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	10179.63			
80	030412004002	配线WDZAN-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB1N-BYJ-2.5 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	6612.3			
81	030412004003	配线WDZB-BYJ-4	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	9046.5			
82	030412004004	配线WDZAN-BYJ-4	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZAN-BYJ-4 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	159.5			
83	030412004005	配线WDZB-BYJ-6	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-6 4.材质:铜 5.配线部位:穿管、桥架 6.:未述事宜满足设计及规范要求	m	581.61			
84	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1048			
85	030412006002	开关盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	775			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030413001001	水井、空调井壁灯	1.名称:水井、空调井壁灯 2.型号:1*10W 3.安装形式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
87	030413001002	雷达感应灯具	1.名称:雷达感应灯具 2.型号:LED、1*18W 3.安装形式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	31			
88	040602047001	紫外线消毒设备	1.名称:紫外线消毒设备 2.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
89	030413002001	疏散出口消防应急标志灯	1.名称:疏散出口消防应急标志灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	56			
90	030413002002	安全出口消防应急标志灯	1.名称:安全出口消防应急标志灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	14			
91	030413002003	应急疏散照明	1.名称:应急疏散照明 2.型号:A型 3W 3.安装形式:吸顶、吊装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	98			
92	030413002004	应急疏散照明	1.名称:应急疏散照明 2.型号:A型 5W 3.安装形式:壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	41			
93	030413002005	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	13			
94	030413002006	方向指示灯	1.名称:方向指示灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:底距地0.5m壁挂 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	82			
95	030413002007	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:A型 0.3W 3.安装形式:底边距地2.5m吊装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	26			
96	030413003001	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED光源1*21w 3.安装形式:车道处沿线槽安装,车位处管吊、其余位置吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030413003002	斜照黑板荧光灯	1.名称:斜照黑板荧光灯 2.规格:LED光源2*21w 3.安装形式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	18			
98	030413015001	照明系统调试	1.名称:照明系统调试 2.电压等级:1KV以下 3.未述事宜满足设计及规范要求	项	1			
99	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:室内 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	8.71			
100	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	9.2			
101	030410003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:柱内≥Φ16两根主筋 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	665.38			
102	030410004001	均压环	1.名称:基础接地焊接（地上） 2.材质:利用基础内钢筋形成的接地网作为接地极。底板内纵横主筋焊连成网(含桩基) 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	88.55			
103	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙敷设 5.未述事宜满足设计及规范验收要求	m	921.46			
104	030410007001	分等电位	1.名称:分等电位 2.未述事宜满足设计及规范验收要求	台	57			
105	030410007002	电阻测试箱	1.名称:电阻测试箱 2.未述事宜满足设计及规范验收要求	台	4			
106	030407004001	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):30KW 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	7			
107	030407004002	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):13KW 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
108	030407004003	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3KW 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030407004004	风机盘管检查接线	1.名称:风机盘管检查接线 2.额定功率(kW): 3.电压(kV):1KV以下 4.电源类型:交流 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	291			
C.4		抗震支架						
110	031301004001	桥架双向抗震支架ZYQ-200*2-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
111	031301004002	桥架双向抗震支架ZYQ-200-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	18			
112	031301004003	桥架侧向抗震支架ZYQ-200*2-T	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
113	031301004004	桥架侧向抗震支架ZYQ-200-T	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	34			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7～0.8%/省优 1.0～1.1%/国优 专业 1.1～1.2%/国优 1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1250865.94	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上安装（电气）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
1.2	雨水、空调冷凝水	
1.3	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		通用安装工程						
C.10		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	薄壁不锈钢管DN80	1.名称部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管、DN80（含管件） 4.连接形式：环压式连接 5.含管件的供应及安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及水冲洗 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	35.2			
2	031001006002	薄壁不锈钢管DN65	1.名称部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管、DN65（含管件） 4.连接形式：环压式连接 5.含管件的供应及安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及水冲洗 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	4.8			
3	031001006003	薄壁不锈钢管DN50	1.名称部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管、DN50（含管件） 4.连接形式：环压式连接 5.含管件的供应及安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及水冲洗 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	30.4			
4	031001006004	薄壁不锈钢管DN40	1.材质:薄壁不锈钢（含管件） 2.规格:DN40 3.连接形式:环压式连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	1.22			
5	031001006005	薄壁不锈钢管DN32	1.材质:薄壁不锈钢（含管件） 2.规格:DN32 3.连接形式:环压式连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031301005001	管道支架	1.名称:支架 2.材质:钢 3.支架形式:管道支架 4.未述事宜满足设计及规范要求	kg	62.1			
7	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2到 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	62.1			
8	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:不低于B1级的柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:DN50~100 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	0.41			
9	031002001001	闸阀DN80	1.类型:闸阀（含法兰片） 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
10	031002001002	闸阀DN65	1.类型:闸阀（含法兰片） 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
11	031002001003	截止阀DN20	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
12	031002001004	平衡调节阀DN50	1.类型:平衡调节阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
13	031002001005	平衡调节阀DN32	1.类型:平衡调节阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
14	031002008001	不锈钢伸缩节DN50	1.材质:不锈钢伸缩节 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
15	031002001006	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.材质：全铜 3.规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	031001008001	塑料管De50	1.材质:JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管（含管件） 2.规格:De50 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	39.3			
17	031001008002	塑料管De75	1.材质:JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管（含管件） 2.规格:De75 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	68.2			
18	031001008003	塑料管De110	1.材质:JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管（含管件） 2.规格:De110 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	337.85			
19	031001008004	塑料管De160	1.材质:JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管（含管件） 2.规格:De160 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	3.8			
20	031001008005	塑料管De50	1.材质:JRPP三层复合静音管（含管件） 2.规格:De50 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	59.8			
21	031001008006	塑料管De75	1.材质:JRPP三层复合静音管（含管件） 2.规格:De75 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	92.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031001008007	塑料管De110	1.材质:JRPP三层复合静音管（含管件） 2.规格:De110 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	300.13			
23	031001008008	塑料管De160	1.材质:JRPP三层复合静音管（含管件） 2.规格:De160 3.连接形式: 卡箍式连接 4.安装部位:室内 5.介质:污（废）水、通气 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	81.86			
24	031005008001	活性炭过滤器	1.类型:活性炭过滤器 2.规格:DN75 3.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
25	031301003001	刚性防水套管DN100	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
26	031301003002	刚性防水套管DN150	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	24			
27	031301003003	刚性防水套管DN200	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	24			
28	031301003004	套管DN150	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	14			
29	031301003005	套管DN200	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	19			
30	031003014001	地漏DN50	1.类型:地漏 2.材质:镀铬制品 3.规格:DN50 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
31	031003014002	地漏DN75	1.类型:地漏 2.材质:镀铬制品 3.规格:DN75 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:≤1.5m 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	113.96			
33	010102007001	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	113.96			
C.10		雨水、空调冷凝水						
34	031001008009	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC管、DN20 4.含管件 5.连接形式：粘结 6.灌水试验、留堵洞口 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	37.33			
35	031001008010	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC管、DN25 4.含管件 5.连接形式：粘结 6.灌水试验、留堵洞口 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	99.09			
36	031001008011	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC管、DN32 4.含管件 5.连接形式：粘结 6.灌水试验、留堵洞口 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	759.05			
37	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:不低于B1级的柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN25~40 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	1.93			
38	031301005002	管道支架	1.名称:支架 2.材质:钢 3.支架形式:管道支架 4.未述事宜满足设计及规范要求	kg	716.38			
39	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道,醇酸磁漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	716.38			
40	031001008012	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：JRPP实壁管、DN100 4.含管件 5.连接形式：承插热熔 6.灌水试验、留堵洞口 7.未述事宜满足设计及规范要求	m	486.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	031003014003	雨水斗	1.名称：雨水口 2.规格：DN100 3.材质：铸铁 4.具体做法和要求满足设计要求	个	26			
42	031003014004	清扫口DN100	1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
43	031301003006	套管DN150	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
44	031301003007	刚性防水套管DN150	1.名称:防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
45	010102002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:≤1.5m 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	39			
46	010102007002	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	39			
C.4		抗震支架						
47	031301004001	水管侧向抗震支架ZYS-DN65+DN80-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65+DN80-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	24			
48	031301004002	水管侧向抗震支架ZYS-DN65*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	24			
49	031301004003	水管侧向抗震支架ZYS-DN65-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	9			
50	031301004004	水管侧向抗震支架ZYS-DN80*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	031301004005	水管侧向抗震支架ZYS-DN100-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	5			
52	031301004006	水管侧向抗震支架ZYS-DN150-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
53	031301004007	水管侧向抗震支架ZYS-DN150*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
54	031301004008	水管双向抗震支架ZYS-DN65-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
55	031301004009	水管双向抗震支架ZYS-DN65+DN80-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65+DN80-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
56	031301004010	水管双向抗震支架ZYS-DN65*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	15			
57	031301004011	水管双向抗震支架ZYS-DN65*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65+DN80+DN150-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
58	031301004012	水管双向抗震支架ZYS-DN80*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	031301004013	水管双向抗震支架ZYS-DN100-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
60	031301004014	水管双向抗震支架ZYS-DN150-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
61	031301004015	水管双向抗震支架ZYS-DN150*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7～0.8%/省优 1.0～1.1%/国优 专业 1.1～1.2%/国优 1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	269956.36	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上安装（给排水）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
1.2	防排烟工程	
1.3	消火栓工程	
1.4	喷淋系统	
1.5	火灾自动报警系统	
1.6	调试	
1.7	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

辅导网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		通用安装工程						
C.7		防排烟工程						
1	030108001001	轴流消防排烟风机PY-3-1-A	1.名称:轴流消防排烟风机PY-3-1-A 2.型号:HTF-10-I-A 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量36000m³/h；额定风压690Pa；功率11KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求；	台	1			
2	030108001002	轴流消防排烟风机PY-4-1-A	1.名称:轴流消防排烟风机PY-4-1-A 2.型号:HTF-10-I-A 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量36000m³/h；额定风压690Pa；功率11KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
3	030108001003	低噪声轴流风机JY-1-A	1.名称:低噪声轴流风机JY-1-A 2.型号:JSF-6.5-1450 3.减振底座形式、数量:弹簧阻尼减震 4.额定风量37000m³/h；额定风压580Pa；功率11KW；；含支吊架及刷漆。 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
4	030702007001	彩钢成品复合风管	1.名称:彩钢成品复合风管（防排烟风管采用成品风管,风管材质及耐火极限要求详防排烟专篇第七条） 2.形状:矩形 3.规格:长边≤630mm 4.板材厚度:彩钢板0.5mm 5接口形式:角铁法兰连接 6.未述事宜满足设计及规范要求	m2	3.68			
5	030702007002	彩钢成品复合风管	1.名称:彩钢成品复合风管（防排烟风管采用成品风管,风管材质及耐火极限要求详防排烟专篇第七条） 2.形状:矩形 3.规格:长边≤1000mm 4.板材厚度:彩钢板0.5mm 5接口形式:角铁法兰连接 6.未述事宜满足设计及规范要求	m2	499.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030702007003	彩钢成品复合风管	1.名称:彩钢成品复合风管（防排烟风管采用成品风管,风管材质及耐火极限要求详防排烟专篇第七条） 2.形状:矩形 3.规格:长边≤2000mm 4.板材厚度:彩钢板0.5mm 5接口形式:角铁法兰连接 6.未述事宜满足设计及规范要求	m2	234.65			
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:综合 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	495			
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道,色漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	495			
9	011303003001	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁（含电机、控制箱、导轨等全套组件） 2.材质:采用不燃无机防火幕布，满足XF533-2012规范要求,在(620±20)°C的高温下保持完整性时间不小于30min。 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	8			
10	030703001001	280℃防烟防火阀BECH 800*250	1.名称:280℃防烟防火阀BECH 2.规格:800*250 3.电信号DC24V开启，手动开启，输出电信号开启排烟风机及相应的补风机；手动复位；280度自动关闭；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
11	030703001002	280℃防烟防火阀BECH 800*320	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*320 3.电信号DC24V开启，手动开启，输出电信号开启排烟风机及相应的补风机；手动复位；280度自动关闭；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
12	030703001003	280℃防烟防火阀FDSH 800*250	1.名称:280℃防烟防火阀FDSH 2.规格:800*250 3.电信号DC24V开启，手动开启，输出电信号开启排烟风机及相应的补风机；手动复位；280度自动关闭；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030703001004	280℃防烟防火阀FDSH 800*320	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*320 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
14	030703001005	280℃防烟防火阀FDSH 1000*500	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*500 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
15	030703001006	280℃防烟防火阀FDSH 1100*400	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1100*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
16	030703001007	280℃防烟防火阀FDSH 1250*320	1.名称:280℃防烟防火阀FDSH 2.规格:1250*320 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
17	030703001008	280℃防烟防火阀FDSH 1250*400	1.名称:280℃防烟防火阀FDSH 2.规格:1250*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
18	030703001009	70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈）800*630	1.名称:70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈） 2.规格:800*630 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
19	030703001010	70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈）1250*400	1.名称:70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈） 2.规格:1250*400 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030703001011	电动对开多叶调节阀400*400	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:400*400；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
21	030413013001	排烟阀手动开启装置	1.名称:排烟阀手动开启装置 2.未述事宜满足设计及规范要求	套	36			
22	030503005001	压差传感器	1.名称:压差传感器 2.未述事宜满足设计及规范要求	支	1			
23	030703007001	百叶风口1150*700	1.名称：百叶风口 2.规格：1150*700mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1			
24	030703007002	百叶风口1000*1600	1.名称：百叶风口 2.规格：1000*1600mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1			
25	030703007003	高温铝合金百叶1000*500	1.名称：高温铝合金百叶 2.规格：1000×500mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	24			
26	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试（含地下） 2.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
C.9		消火栓工程						
27	030910002001	灭火器箱	1.安装方式:落地放置 2.型号、规格:5Kg 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
28	030910001001	灭火器	1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC4 3.未述事宜满足设计及规范要求	具	22			
29	030910001002	灭火器	1.形式：手提式 2.规格、型号：MF/ABC5 3.未述事宜满足设计及规范要求	具	2			
30	030901010001	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格 ：700*180*1800 3.附件材质、规格：配SN65消火栓一只 ，QZ19水枪一只，φ65 L=25M高压尼龙带一根 ，按钮一只，φ19 L=30M带消防卷盘，带2具MF/ABC4灭火器，参考15S202-21 4.满足设计及规范要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030901010002	减压稳压消火栓	1.名称：减压稳压消火栓 2.型号、规格：700*180*1800 3.附件材质、规格：配SN65消火栓一只，QZ19水枪一只，Φ65 L=25M高压尼龙带一根，按钮一只，Φ19 L=30M带消防卷盘，带2具MF/ABC4灭火器，参考15S202-21 4.满足设计及规范要求	套	35			
32	030901002001	消火栓钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	204.93			
33	030901002002	消火栓钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	225.29			
34	030901002003	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	60.21			
35	031201001001	管道刷油	1.涂刷遍数、漆膜厚度大红漆两道 2.消防标识	m	245.22			
36	031301005002	支/吊架	1.名称：支/吊架 2材质：钢 3.规格：角钢综合考虑 4.单件支架质量：100kg以下 5.未述事宜满足设计及规范要求	kg	490.43			
37	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	490.43			
38	031002001001	自动排气阀	1.类型：自动排气阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
39	031002001002	截止阀DN20	1.名称：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.满足设计及规范要求	个	1			
40	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.未述事宜满足设计及规范要求	块	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030601002002	流量开关	1.名称：流量开关 2.未述事宜满足设计及规范要求	块	2			
42	031301003001	套管DN100	1.名称:过楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
43	031301003002	套管DN150	1.名称:过楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	26			
C.9		喷淋系统						
44	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内下喷喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:丝扣 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	808			
45	030901001001	水喷淋钢管DN25	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN25（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	1331.74			
46	030901001002	水喷淋钢管DN32	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN32（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	632.16			
47	030901001003	水喷淋钢管DN40	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN40（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	172.64			
48	030901001004	水喷淋钢管DN50	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN50（含管件） 3.连接方式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	231.87			
49	030901001005	水喷淋钢管DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN65（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	94.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030901001006	水喷淋钢管DN80	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN80（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	206.39			
51	030901001007	水喷淋钢管DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN100（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	128.25			
52	030901001008	水喷淋钢管DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管、DN150（含管件） 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	200.21			
53	031201001002	管道刷油	1.涂刷遍数、漆膜厚度大红漆两道 2.消防标识	m	1518.72			
54	031301005003	支/吊架	1.名称：支/吊架 2材质：钢 3.规格：角钢综合考虑 4.单件支架质量：100kg以下 5.未述事宜满足设计及规范要求	kg	2391.05			
55	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	2391.05			
56	031002001003	截止阀DN50	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
57	031002001004	截止阀DN20	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	6			
58	031002001005	自动排气阀	1.类型：自动排气阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	6			
59	031002001006	信号阀DN150	1.类型:信号阀（含法兰片） 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030901006001	水流指示器	1.名称：水流指示器（含法兰片） 2.规格、压力等级：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
61	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢、DN150 2.连接形式:法兰连接 3.如实际施工未单独使用法兰连接、结算只计取减压孔板材料费 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	7			
62	030901008001	末端试水装置DN25	1.规格:DN25 2.组装形式：两个闸阀一个压力表 3.未述事宜目之所及及规范要求	套	5			
63	030901008002	末端试水阀门DN25	1.规格:DN25 2.组装形式：一个闸阀 3.未述事宜目之所及及规范要求	套	2			
64	031301003003	套管DN250	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN250 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
65	031301003004	套管DN150	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
66	031301003005	套管DN40	1.名称:过墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
C.9.4		火灾自动报警系统						
67	030904012001	火灾报警控制器	1.名称：火灾报警控制器 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
68	030904012002	消防联动控制器（含多线控制盘）	1.名称：消防联动控制器（含多线控制盘） 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
69	030904015001	图形显示柜	1.名称：图形显示柜 2.规格、线制:带用户信息远传功能 3.安装方式:结合图纸 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030906001001	消防广播柜	1.名称：消防广播柜 2.安装方式:落地 3.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
71	030906001002	消防电话柜	1.名称：消防电话柜 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
72	030907001001	外控电源柜	1.名称：外控电源柜 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
73	030907001002	主机电源柜	1.名称：主机电源柜 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
74	030907001003	UPS柜	1.名称：UPS柜 2.规格、线制:t=3h 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
75	030906001003	防火门监控主机	1.名称：防火门监控主机 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
76	030907001004	电气火灾监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
77	030908001001	消防电源监控主机	1.名称：消防电源监控主机 2.规格、线制:总线制 3.安装方式:落地 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
78	030904001001	烟感探测器	1.名称:烟感探测器 2.线制:总线制 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	297			
79	030904003001	手动报警按钮(带电话插口)	1.名称:手动报警按钮(带电话插口) 2.安装方式:底边距地1.5m安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	36			
80	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	27			
81	030904005001	消防专用电话	1.名称：消防专用电话 2.安装方式：底边距地1.5m安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030904004001	火灾警报装置	1.名称:火灾警报装置 2.安装方式:底边距地2.3m安装 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	27			
83	030904006001	消防应急广播扬声器	1.名称:消防应急广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	70			
84	030904007001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	20			
85	030904007002	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.未述事宜满足设计及规范要求	个	82			
86	030904010001	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.线制:总线制 3.安装方式:底边距地1.5m,明装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	6			
87	030904008001	消防端子箱	1.名称:消防端子箱 2.安装部位:室内 3.安装方式：底边距地1.5m,明装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	7			
88	030412001001	配管JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	1260			
89	030412001002	配管SC50	1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	2.8			
90	030412001003	配管SC15	1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	6926.7			
91	030412001004	配管SC20	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配或明配、含明配管支吊架 4.未述事宜满足设计及规范要求	m	560			
92	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢 3.规格:H86 4.安装形式:暗装 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	840			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030412004001	配线WDZB1N-RYJS-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	3330.96			
94	030412004002	配线WDZB1-RYJS-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	846.92			
95	030412004003	配线WDZB1-RYSP-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	1260			
96	030412004004	配线RVSP-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:RVSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	420			
97	030412004005	配线WDZB1-RYJYP-2X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYJYP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	251.52			
98	030412004006	配线WDZBN-RYJYP-2X2.5	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJYP 3.规格:2X2.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	140			
99	030412004007	配线WDZB1N-RYJYP-4X1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-RYJYP 3.规格:4*1.5mm2 4.材质:铜 5.配线线制:2线制 6.未述事宜满足设计及规范要求	m	560			
100	030412004008	配线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	3096.97			
101	030412004009	配线WDZB1N-BYJ-4mm²	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.未述事宜满足设计及规范要求	m	1120			
C.9.4		调试						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:500点以下（含地下） 2.线制:总线 3.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
103	030909009001	电气火灾监控系统调试	1.点数:100点以下（含地下） 2.线制:总线 3.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
104	030909010001	消防电源监控系统调试	1.点数:100点以下（含地下） 2.线制:总线 3.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
105	030909008001	防火门监控系统调试	1.点数:100点以下（含地下） 2.线制:总线 3.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
106	030909003002	能耗监控系统调试	1.点数:100点以下（含地下） 2.线制:总线 3.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
C.4		抗震支架						
C.9.4		火灾自动报警系统						
107	031301004001	桥架双向抗震支架ZYQ-300-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
108	031301004002	桥架双向抗震支架ZYQ-200-TL	1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
109	031301004003	桥架侧向抗震支架ZYQ-300-T	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-300-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
110	031301004004	桥架侧向抗震支架ZYQ-200-T	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYQ-200-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	5			
C.4		喷淋系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	031301004005	水管侧向抗震支架ZYS-DN65-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	17			
112	031301004006	水管侧向抗震支架ZYS-DN80-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	16			
113	031301004007	水管侧向抗震支架ZYS-DN100-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	10			
114	031301004008	水管侧向抗震支架ZYS-DN150-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	18			
115	031301004009	水管双向抗震支架ZYS-DN65-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
116	031301004010	水管双向抗震支架ZYS-DN80-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	17			
117	031301004011	水管双向抗震支架ZYS-DN100-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
118	031301004012	水管双向抗震支架ZYS-DN150-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	031301004013	水管双向抗震支架ZYS-DN150*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN150*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
C.7		防排烟系统						
120	031301004014	风管侧向抗震支架ZYF-1100-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1100-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
121	031301004015	风管侧向抗震支架ZYF-1250-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1250-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
122	031301004016	风管侧向抗震支架ZYF-800-T	1.名称：风管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-800-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
123	031301004017	风管双向抗震支架ZYF-800-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-800-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	6			
124	031301004018	风管双向抗震支架ZYF-FJ-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-FJ-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	3			
125	031301004019	风管双向抗震支架ZYF-1250-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1250-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
126	031301004020	风管双向抗震支架ZYF-1100-TL	1.名称：风管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYF-1100-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7～0.8%/省优 1.0～1.1%/国优 专业 1.1～1.2%/国优 1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1476426.99	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上安装（消防）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通风空调工程	
1.2	抗震支架	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.7		通风空调工程						
1	030701003001	分体空调（挂壁）1P	1.名称:分体空调（挂壁） 2.型号:1P 3.含连接铜管、制冷液的供应及安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
2	030701003002	嵌顶式变频分体式空调器 (K-QD-3)	1.名称:嵌顶式变频分体式空调器 2.型号/规格:K-QD-3; 3.性能参数:制冷量:7.20kW;制冷输入功率:2.43kW;制热量:8.50kW;制热输入功率:2.45kW;电源:1-220-50V-Φ-Hz;APF≥3.70W/W;室内机噪音值:28~35dB(A);室外机噪音值:52dB(A); 4.尺寸及配管:室内机尺寸:840×840×284mm(宽×深×高);室外机尺寸:825×300×735mm(宽×深×高);配管液管/气管:φ6.4/φ15.9mm; 5.备注:最大配管长度30m,高差20m;室内机配排水泵,提升高度+800mm;机组按环保冷媒R410A;能效等级不低于1级标准。 6.安装形式:吊顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
3	030701003003	嵌顶式变频分体式空调器 (K-QD-5)	1.名称:嵌顶式变频分体式空调器 2.型号/规格:K-QD-5; 3.性能参数:制冷量:12.50kW;制冷输入功率:3.62kW;制热量:14.0kW;制热输入功率:4.08kW;电源:3-380-50V-Φ-Hz;APF≥3.70W/W;室内机噪音值:36~43dB(A);室外机噪音值:52dB(A); 4.尺寸及配管:室内机尺寸:840×840×246mm(宽×深×高);室外机尺寸:900×320×1345mm(宽×深×高);配管液管/气管:φ9.5/φ15.9mm; 5.备注:最大配管长度75m,高差30m;室内机配排水泵,提升高度+800mm;机组按环保冷媒R410A;能效等级不低于1级标准。 6.安装形式:吊顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030701003004	分体空调（挂壁）V36	1.名称:分体空调（挂壁） 2.型号:V36 3.规格： V36（容量指数36）；制冷量：3.6 kW；风量：630 m³/h；功率：21 W；噪音：38 dB(A)；配管（气管Φ12.7×1.0 mm，液管Φ6.4×0.8 mm）；外型尺寸：295×750×265 mm(高×宽×深)；电源：1Φ-220V-50HZ；备注：设备选用单冷型，配排水泵（提升高度不小于600mm），机组回风口带过滤网 4.安装形式： 壁挂安装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	7			
5	030701003005	多联空调室外机V-R-1\2-A	1. 名称：多联空调室外机（8P） 2. 型号/规格： 系统编号V-R-1\2-A；制冷量：25.2 kW；制冷额定功率：5.39 kW；最小线路电流：17.0 A；最大熔丝电流：20.0 A；电压：380 V；噪音值：≤56 dB(A)；外形尺寸：940×1760×825 mm；重量：195 kg；IPLV：10.0；APF：6.15；冷媒：R410A 3. 安装形式： 屋面安装（单冷型外机） 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:弹簧阻尼减震 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
6	030701004001	多联空调室内机V28	1.名称:多联空调室内机V28 2.型号/规格:28型;制冷量:2.8kW;制热量:3.2kW:风量:460m2/h;额定功率:31W;噪音值:30dB(A);静压:30 Pa;外形尺寸:550x199x450 mm(宽x高x深):电源:10-220V-50HZ;配管规格:气管412.7/液管46.4:排水管:425;外接风管尺寸:送风630x160，回风630x200;备注:标配冷凝水提升泵(提升高度不小于250mm)，回风箱配过滤网(PM2.5过滤效率>90%)； 含支吊架及刷漆 3.安装形式:吊顶安装(天花内藏） 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030701004002	多联空调室内机V45	1.名称:多联空调室内机 2.型号/规格:45型;制冷量:4.5kW;制热量:5.0kW;风量:800m2/h;额定功率:46W;噪音值:33 dB(A);静压:30 Pa;外形尺寸:900x199x450mm(宽x高x深);电源:10-220V-50HZ;配管规格:气管412.7/液管46.4:排水管:25:外接风管尺寸:送风630x160，回风630x200;备注:标配冷凝水提升泵(提升高度不小于250mm)，回风箱配过滤网(PM2.5过滤效率>90%)；含支吊架及刷漆 3.安装形式:吊顶安装(天花内藏) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			
8	030701004003	多联空调室内机V50	1.名称:多联空调室内机 2.型号/规格:45型;制冷量:4.5kW;制热量:5.0kW;风量:800m2/h;额定功率:46W;噪音值:33 dB(A);静压:30 Pa;外形尺寸:900x199x450mm(宽x高x深);电源:10-220V-50HZ;配管规格:气管412.7/液管46.4:排水管:25:外接风管尺寸:送风630x160，回风630x200;备注:标配冷凝水提升泵(提升高度不小于250mm)，回风箱配过滤网(PM2.5过滤效率>90%)；含支吊架及刷漆 3.安装形式:吊顶安装(天花内藏) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
9	030701003006	多联空调室外机V-3-1-A	1. 名称：多联空调室外机（14P） 2. 型号/规格： 系统编号V-3-1-A；制冷量：40.0 kW；制热量：45.0 kW；制冷额定功率：10.20 kW；制热额定功率：10.68 kW；最小线路电流：26.2 A；最大熔丝电流：32.0 A；电压：380 V；噪音值：≤59 dB(A)；外形尺寸：940×1760×825 mm；重量：213 kg；IPLV：9.50；APF：5.40；冷媒：R410A；设计工况制热衰减修正系数：0.856；设计工况有效制热量：38.52 kW 3. 安装形式： 地面安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:弹簧阻尼减震 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030701003007	多联空调室外机V-B2-1-A	1. 名称：多联空调室外机（18P） 2. 型号/规格： 系统编号V-B2-1-A；制冷量：50.4 kW；制热量：56.5 kW；制冷额定功率：13.49 kW；制热额定功率：13.57 kW；最小线路电流：33.0 A；最大熔丝电流：40.0 A；电压：380 V；噪音值：≤61 dB(A)；外形尺寸：940×1760×825 mm；重量：215 kg；IPLV：9.10；APF：5.30；冷媒：R410A；设计工况制热衰减修正系数：0.874；设计工况有效制热量：49.38 kW 3. 安装形式： 屋面安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:弹簧阻尼减震 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
11	030701004004	风机盘管FP-34	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-34;供冷量:1.95kW;供热量:3.30kW;风量:340m³/h;电机输入功率:37W;噪音值:36.5dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:760×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风580×160,回风500×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	37			
12	030701004005	风机盘管FP-51	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-51;供冷量:2.90kW;供热量:5.10kW;风量:510m³/h;电机输入功率:57W;噪音值:37.5dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:960×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风630×160,回风630×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030701004006	风机盘管FP-68	1.名称:直流无刷风机盘管 2.型号/规格:FP-68;供冷量:3.90kW;供热量:6.38kW;风量:680m³/h;电机输入功率:75W;噪音值:40dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:1060×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风700×160,回风700×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			
14	030701004007	风机盘管FP-85	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-85;供冷量:4.90kW;供热量:7.40kW;风量:850m³/h;电机输入功率:87W;噪音值:42dB(A);静压:30Pa;外形尺寸:1160×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风800×160,回风800×200;水管尺寸:供水DN20,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器及支吊架等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	29			
15	030701004008	风机盘管FP-136	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FP-136;供冷量:7.30kW;供热量:11.80kW;风量:1360m³/h;电机输入功率:160W;噪音值:48.5dB(A);静压:50Pa;外形尺寸:1560×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风1250×160,回风1250×200;水管尺寸:供水DN25,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030701004009	风机盘管FPZ-117	1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号/规格:FPZ-117;供冷量:6.32kW;供热量:10.24kW;风量:1170m³/h;电机输入功率:150W;噪音值:48dB(A);静压:50Pa;外形尺寸:1460×515×267mm(宽×高×深);电源:220V-1Φ-50Hz;外接风管尺寸:送风1000×160,回风1000×200;水管尺寸:供水DN25,冷凝水DN20;含配套电动二通球阀、铜截止阀、铜球阀、铜过滤器、金属软接头、温控器、支吊架及其刷油等。 3.安装形式:卧式暗装(吊顶内安装) 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	32			
17	030701004010	吸顶式通风器A	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:100m³/h;风压:100Pa;功率:23W;噪音:33dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:φ100mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	28			
18	030701004011	吸顶式通风器B	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:200m³/h;风压:160Pa;功率:38W;噪音:35dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	74			
19	030701004012	吸顶式通风器C	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:300m³/h;风压:185Pa;功率:50W;噪音:36dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030701004013	吸顶式通风器D	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:400m³/h;风压:260Pa;功率:90W;噪音:41dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	4			
21	030701004014	吸顶式通风器E	1.名称:吸顶式通风器 2.参数:风量:500m³/h;风压:285Pa;功率:130W;噪音:47dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ150mm(接管) 3.备注:出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 4.安装位置:储藏、卫生间等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	5			
22	030701004015	管道式通风器 (JDF-J-50)	1.名称:管道式通风器 2.型号:JDF-J-200-50 3.参数:风量:500m³/h;风压:150Pa;功率:60W;噪音:43dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ200mm(接管) 4.备注:高、低速调节,带控制器,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 5.安装位置:药房等 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
23	030701004016	管道式通风器 (JDF-J-80)	1.名称:管道式通风器 2.型号:JDF-J-200-80 3.参数:风量:800m³/h;风压:240Pa;功率:130W;噪音:43dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:Φ200mm(接管) 4.备注:高、低速调节,带控制器,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 5.安装位置:配置室、更衣室等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030701004017	管道式通风器 (JDF-J-100)	1.名称:管道式通风器 2.型号:JDF-J-200-105 3.参数:风量:1000m³/h;风压:314Pa;功率:220W;噪音:45dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:φ200mm(接管) 4.备注:高、低速调节,带控制器,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 5.安装位置:卫生间、设备间等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
25	030701004018	管道式通风器 (JDF-J-105)	1.名称:管道式通风器 2.型号:JDF-J-200-105 3.参数:风量:1000m³/h;风压:314Pa;功率:220W;噪音:45dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:φ200mm(接管) 4.备注:高、低速调节,带控制器,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 5.安装位置:卫生间、设备间等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
26	030701004019	管道式通风器 (JDF-J-150)	1.名称:管道式通风器 2.型号:JDF-J-200-150 3.参数:风量:1500m³/h;风压:391Pa;功率:220W;噪音:54dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz;接管尺寸:φ200mm(接管) 4.备注:高、低速调节,带控制器,出风口带密闭止回阀(防逆流阀) 5.安装位置:卫生间、设备间等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	2			
27	030701004020	风机箱DBF-225A	1.名称:风机箱DBF-225A 2.型号:PF-1-1-A/PF-1-1-A/PF-3-1-A 3.参数:风量:1000m³/h;风压:150Pa;功率:0.18KW 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
28	030701004021	风机箱DBF-250A	1.名称:风机箱DBF-250A 2.型号:PF-2-2-A 3.参数:风量:2000m³/h;风压:330Pa;功率:0.45KW 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030701004022	风机箱DBF-250B	1.名称:风机箱DBF-250B 2.型号:PF-2-1-A 3.参数:风量:1500m³/h;风压:170Pa;功率:0.25KW 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
30	030701004023	风机箱DBF-315A	1.名称:风机箱DBF-315A 2.型号:PF-B2-2-A;PF-B1-1-A;SF-B2-2-A 3.参数:风量:3000m³/h;风压:290Pa;功率:0.55KW 4.安装形式:吊装 5.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
31	030701004024	JSF低噪声轴流风机JSF-10-1450(JY-1-A)	1.名称:低噪声轴流风机JSF-10-1450 2.型号:JY-1-A 3.参数:风量:37800m³/h;风压:580Pa;功率:11KW 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
32	030108001001	新风空调机组 (XF-1-1-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-1-1-A;额定风量:4000m³/h;设计新风量:4000m³/h;机外余压:300Pa;额定制冷量:72.7kW;额定制热量:75.5kW;风机功率:1.50kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.162W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<66dB(A);外形尺寸:1700×1500×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN50,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
33	030108001002	新风空调机组 (XF-1-2-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-1-2-A;额定风量:5000m³/h;设计新风量:5000m³/h;机外余压:350Pa;额定制冷量:81.1kW;额定制热量:79kW;风机功率:1.50kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.162W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<66dB(A);外形尺寸:1700×1600×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN65,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030108001003	新风空调机组 (XF-2-1-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-2-1-A;额定风量:4000m³/h;设计新风量:4000m³/h;机外余压:300Pa;额定制冷量:72.7kW;额定制热量:75.5kW;风机功率:1.50kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.162W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<66dB(A);外形尺寸:1700×1500×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN50,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
35	030108001004	新风空调机组 (XF-2-2-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-2-2-A;额定风量:7000m³/h;设计新风量:7000m³/h;机外余压:350Pa;额定制冷量:91.1kW;额定制热量:94.1kW;风机功率:2.20kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.189W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<68dB(A);外形尺寸:1700×2000×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN65,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
36	030108001005	新风空调机组 (XF-3-1-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-3-1-A;额定风量:4000m³/h;设计新风量:4000m³/h;机外余压:300Pa;额定制冷量:72.7kW;额定制热量:75.5kW;风机功率:1.50kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.162W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<66dB(A);外形尺寸:1700×1500×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN50,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030108001006	新风空调机组 (XF-3-2-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-3-2-A;额定风量:2000m³/h;设计新风量:2000m³/h;机外余压:300Pa;额定制冷量:34.2kW;额定制热量:32kW;风机功率:0.75kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.162W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<63dB(A);外形尺寸:1700×1200×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN40,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
38	030108001007	新风空调机组 (XF-3-3-A)	1.名称:新风空调机组 2.型号/规格:XF-3-3-A;额定风量:3000m³/h;设计新风量:3000m³/h;机外余压:300Pa;额定制冷量:51.2kW;额定制热量:48kW;风机功率:1.10kW;风机最低效率:60%;传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.162W/(m³/h);电源:380-3-50V-Φ-Hz;噪音:<63dB(A);外形尺寸:1700×1200×950mm(长×宽×高);外接水管尺寸:供水DN50,冷凝水DN82;机组形式:6排管、吊装式;减振方式:减振支架;电子空气净化器功率:40W 3.安装形式:吊顶安装 4.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030108001008	空气源直接膨胀式新风空调机组 (VXF-3-1-A)	1.名称:空气源直接膨胀式新风空调机组 2.型号/规格:VXF-3-1-A;设置区域:三层重症监护、治疗等; 3.室内机参数:制冷量:22.0kW;制热量:13.7kW;额定功率:0.89kW;电压:220V;额定风量:2000m³/h;静压:270Pa;风机效率:60%;电机及传动效率:85.5%;单位风量耗功率:0.119W/(m³/h);噪音值:45dB(A);外形尺寸:1444×470×(840+300)mm(宽×高×深);接管规格:气管Φ15.9/液管Φ9.5;排水管Φ32; 4.室外机参数:电源:3-380-50V-Φ-Hz;输入功率:5.39kW;COP:4.88W/W;APF:5.40W/W;噪声:56dB(A);重量:195kg; 5.备注:吊顶式,加湿量10kg/h,电置7.5kW;制冷工况:室外33° CDB,28° CWB,室内27° CDB,-2.9° CWB;压缩机容量控制;新风口配电动风阀;含微静电空气净化段(F7/PM2.5效率>95%,终阻力<50Pa) 6.安装形式:吊顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	1			
40	030405015001	壁挂式杀菌除臭机 (CW-350)	1.名称:壁挂式杀菌除臭机 2.型号:CW-350 3.参数:风量:350m³/h;功率:55W;噪音:43dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz 4.备注:采用全面型微等离子技术的除臭杀菌装置;除菌率>99%;异味去除率>95% 5.安装位置:公共卫生间、污物间、治疗室等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	9			
41	030405015002	壁挂式杀菌除臭机 (CW-650)	1.名称:壁挂式杀菌除臭机 2.型号:CW-650 3.参数:风量:650m³/h;功率:105W;噪音:43dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz 4.备注:采用全面型微等离子技术的除臭杀菌装置;除菌率>99%;异味去除率>95% 5.安装位置:公共卫生间、污物间、治疗室等 6.安装形式:吸顶安装 7.未述事宜满足设计及规范要求	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030701003008	超静电空气消毒净化器	1.名称:超静电空气消毒净化器 2.参数:风量:500m³/h;功率:73W;噪音:<45dB(A);电源:220-1-50V-Φ-Hz 3.备注:超静电、等离子体消毒净化,高效滤除PM2.5,净化效率高达99%;能有效去除苯、二甲苯、甲醛等有机污染物,病毒杀灭率99% 4.安装位置:重症监护室 5.安装形式:吸顶安装 6.未述事宜满足设计及规范要求	台	3			
43	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:共板法兰 7.未述事宜满足设计及规范要求	m2	992.75			
44	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:共板法兰 7.未述事宜满足设计及规范要求	m2	132.21			
45	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:共板法兰 7.未述事宜满足设计及规范要求	m2	1344.44			
46	030703021001	消声器 400*250	1.名称:消声器 2.规格:400*250; 含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
47	030703021002	消声器 500*400	1.名称:消声器 2.规格:500*400; 含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
48	030703021003	消声器 630*250	1.名称:消声器 2.规格:630*250; 含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
49	030703021004	消声器 800*320	1.名称:消声器 2.规格:800*320; 含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
50	030703021005	消声器 1250*320	1.名称:消声器 2.规格:1250*320; 含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030703001001	70℃防烟防火阀FD 160*160	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:160*160 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	18			
52	030703001002	70℃防烟防火阀FD 200*160	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:200*160 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
53	030703001003	70℃防烟防火阀FD 200*200	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:200*200 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
54	030703001004	70℃防烟防火阀FD 250*120	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:250*120 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
55	030703001005	70℃防烟防火阀FD 250*160	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:250*160 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
56	030703001006	70℃防烟防火阀FD 250*200	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:250*200 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
57	030703001007	70℃防烟防火阀FD 320*200	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:320*200 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030703001008	70℃防烟防火阀FD 400*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:400*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
59	030703001009	70℃防烟防火阀FD 400*320	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:400*320 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
60	030703001010	70℃防烟防火阀FD 500*400	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:500*400 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
61	030703001011	70℃防烟防火阀FD 630*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:630*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
62	030703001012	70℃防烟防火阀FD 800*250	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*250 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
63	030703001013	70℃防烟防火阀FD 800*320	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*320 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
64	030703001014	70℃防烟防火阀FD 800*630	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:800*630 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030703001015	70℃防烟防火阀FD 500*1000	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:500*1000 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
66	030703001016	70℃防烟防火阀FD 1250*320	1.名称:70℃防烟防火阀FD 2.规格:1250*320 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
67	030703001017	70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈）800*630	1.名称:70℃防烟防火阀FDS(带信号反馈） 2.规格:800*630 3.70度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
68	030703001018	电动对开多叶调节阀 400*400	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:400*400；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
69	030703001019	调节阀160*120	1.名称:调节阀 2.规格:160*120 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
70	030703001020	调节阀160*160	1.名称:调节阀 2.规格:160*160 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	84			
71	030703001021	调节阀200*160	1.名称:调节阀 2.规格:200*160 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	10			
72	030703001022	调节阀250*160	1.名称:调节阀 2.规格:250*160；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
73	030703001023	调节阀320*160	1.名称:调节阀 2.规格:320*160；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	5			
74	030703001024	调节阀320*200	1.名称:调节阀 2.规格:320*200；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	030703001025	调节阀400*160	1.名称:调节阀 2.规格:400*160；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	4			
76	030703001026	调节阀400*200	1.名称:调节阀 2.规格:400*200；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
77	030703001027	调节阀400*250	1.名称:调节阀 2.规格:400*250；含支吊架及刷漆。 3.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
78	030703001028	止回风阀400*250	1.名称:止回风阀 2.规格:400*250 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
79	030703001029	止回风阀600*200	1.名称:止回风阀 2.规格:600*200 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	1			
80	030703001030	止回风阀800*320	1.名称:止回风阀 2.规格:800*320（含支吊架及刷漆） 3.280度自动关闭或手动关闭；手动复位；阀门关闭时联锁关闭排烟风机及相应的补风机；含支吊架及刷漆。 4.未述事宜满足设计及规范要求	个	3			
81	030703007001	防雨防虫百叶200*160	1.名称：防雨防虫百叶 2.规格：200*160mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	9			
82	030703007002	防雨防虫百叶250*200	1.名称：防雨防虫百叶 2.规格：200*200mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	4			
83	030703007003	建筑百叶200*200	1.名称：建筑百叶 2.规格：200*200mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1			
84	030703007004	建筑百叶300*160	1.名称：建筑百叶 2.规格：300*160mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030703007005	建筑百叶500*200	1.名称：建筑百叶 2.规格：500*200mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	8			
86	030703007006	建筑百叶600*200	1.名称：建筑百叶 2.规格：600*200mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	4			
87	030703007007	建筑百叶800*200	1.名称：建筑百叶 2.规格：800*200mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1			
88	030703007008	建筑百叶800*250	1.名称：建筑百叶 2.规格：800*250mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1			
89	030703007009	建筑百叶800*400	1.名称：建筑百叶 2.规格：800*400mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	3			
90	030703007010	建筑百叶1000*200	1.名称：建筑百叶 2.规格：1000*200mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	1			
91	030703007011	建筑百叶1250*400	1.名称：建筑百叶 2.规格：1250*400mm 3.10目不锈钢防虫网格罩 4.未述事宜满足设计及规范验收要求	个	6			
92	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:硅酸铝板(不含石棉) 2.绝热厚度:26mm 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	2.73			
93	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温，外包PVDF铂铝结构层 2.绝热厚度:26mm 3.未述事宜满足设计及规范要求	m3	70.55			
94	031301003001	风管套管	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN600 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
95	030702007001	风管柔性软接	1.名称：风管柔性软接 2.规格：长度150~250mm 3.材质：复合铝箔柔性玻纤带钢丝保温柔性风管 4.未述事宜满足设计及规范要求	m2	160			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030801013001	铜管φ6.4	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ6.4*0.8mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	489.6			
97	030801013002	铜管φ9.5	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ9.5*0.8mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	143.32			
98	030801013003	铜管φ12.7	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ12.7*0.8mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	479.97			
99	030801013004	铜管φ15.9	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ15.9*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	168.82			
100	030801013005	铜管φ19.1	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ19.1*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	6.3			
101	030801013006	铜管φ22.2	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ22.2*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	9.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	030801013007	铜管φ28.6	1.名称：冷媒紫铜管 2.介质：空调冷媒 3.规格：φ28.6*1.0mm 4.连接方式：氧乙炔焊,含管件，不含分岐器 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.包含穿越墙体套管供应、安装、封堵 7.具体参数及做法详见设计图纸	m	72.65			
103	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温，外包PVDF铂铝结构层 2.介质:冷媒 3.绝热厚度:25mm 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	3.85			
104	030804010001	冷媒管分岐器	1.名称：冷媒管分岐器 2.介质：空调冷媒 3.规格：综合考虑 4.连接方式：氧乙炔焊 5.试压、吹扫符合验收规格及设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	个	9			
105	03B001	空调冷媒剂	1.名称：空调冷媒剂 2.规格：R410A 3.充注试压 4.具体参数及做法详见设计图纸	kg	108.18			
106	030609001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	542.5			
107	030609001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	168.85			
108	030609001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	122.03			
109	030609001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	130.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	030609001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	157.16			
111	030609001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	459.31			
112	030609001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	349.15			
113	030609001008	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	112.46			
114	030609001009	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN125 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	97.14			
115	030609001010	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.具体参数及做法详见设计图纸	m	80.54			
116	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温，外包PVDF铂铝结构层 2.介质:供回水 3.绝热厚度:32mm、36mm 4.未述事宜满足设计及规范要求	m3	22.37			
117	031002001001	电动阀DN65	1.类型:电动阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	031002001002	电动阀DN100	1.类型:电动阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
119	031002001003	闸阀DN65	1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
120	031002001004	闸阀DN100	1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
121	031002001005	Y型过滤器DN65	1.类型:过滤阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
122	031002001006	Y型过滤器DN100	1.类型:过滤阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	2			
123	031002001007	截止阀DN20	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	20			
124	031002001008	自动排气阀	1.类型：自动排气阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	20			
125	031301003002	套管DN100	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	12			
126	031301003003	套管DN150	1.名称:套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 5.未述事宜满足设计及规范要求	个	8			
127	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.材质:型钢 2.管架形式:综合 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	14346.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆两道,醇酸磁漆两道 3.未述事宜满足设计及规范要求	kg	14346.2			
129	031008001001	空调水管系统调试	1.名称:空调水管系统调试 2.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
130	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试 2.未述事宜满足设计及规范要求	系统	1			
C.7		抗震支架						
C.9.1		供回水系统						
131	031301004001	水管侧向抗震支架ZYS-DN80*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
132	031301004002	水管侧向抗震支架ZYS-DN100*2+DN125*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100*2+DN125*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
133	031301004003	水管侧向抗震支架ZYS-DN80-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	43			
134	031301004004	水管侧向抗震支架ZYS-DN65+DN80-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65+DN80-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
135	031301004005	水管侧向抗震支架ZYS-DN65*2-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65*2-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	10			
136	031301004006	水管侧向抗震支架ZYS-DN65-T	1.名称：水管侧向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-T 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	031301004007	水管双向抗震支架ZYS-DN65+DN80-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65+DN80-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	4			
138	031301004008	水管双向抗震支架ZYS-DN65*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
139	031301004009	水管双向抗震支架ZYS-DN65-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN65-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
140	031301004010	水管双向抗震支架ZYS-DN100*2+DN125*2-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN100*2+DN125*2-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	1			
141	031301004011	水管双向抗震支架ZYS-DN80-TL	1.名称：水管双向抗震支架 2.规格、型号：ZYS-DN80-TL 3.未述事宜满足设计及规范验收要求	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

鑫信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2673257.08	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上安装（暖通）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：急诊及医疗综合楼智能化（地上及地下）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	智能化工程（地下室）			
2	智能化工程（A塔楼）			
3	智能化工程（B塔楼）			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地下室	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5		地下室						
1	030412003001	桥架	1.名称:金属桥架。 2.型号:300x100。 3.材质:热镀锌。 4.类型:槽式。 5.未述事宜满足设计及规范要求。	m	127.23			
2	030412003002	桥架	1.名称:桥架。 2.型号:200x100。 3.材质:热镀锌。 4.类型:槽式。 5.未述事宜满足设计及规范要求。	m	180.07			
3	030412003003	桥架	1.名称:桥架。 2.型号:100x100。 3.材质:热镀锌。 4.类型:槽式。 5.未述事宜满足设计及规范要求。	m	84.92			
4	031301005001	桥架支架	1.名称:桥架支架。 2.材质:钢。 3.支架形式:固定支架。	kg	392.21			
5	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈。 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆。 3.结构类型:金属支吊架。 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍。	kg	392.21			
6	030409010001	防火隔板、防火墙	1.名称:防火封堵。 2.材质:防火板、防火包及防火胶泥。 3.防火要求:符合设计及验收规范要求。	m2	3.08			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	55208.99	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：智能化工程（地下室）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	急诊楼智能化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5		急诊楼智能化工程						
1	030412003001	桥架	1.名称:金属桥架。 2.型号:300x100。 3.材质:热镀锌。 4.类型:槽式。 5.未述事宜满足设计及规范要求。	m	275.37			
2	030412003002	桥架	1.名称:金属桥架。 2.型号:100x100。 3.材质:热镀锌。 4.类型:槽式。 5.未述事宜满足设计及规范要求。	m	36.94			
3	031301005001	桥架支架	1.名称:桥架支架。 2.材质:钢。 3.支架形式:固定支架。	kg	312.3			
4	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈。 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆。 3.结构类型:金属支吊架。 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍。	kg	312.3			
5	030409010001	防火隔板、防火墙	1.名称:防火封堵。 2.材质:防火板、防火包及防火胶泥。 3.防火要求:符合设计及验收规范要求。	m2	1.44			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	47029.81	9	
合计					

慧点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：智能化工程（A塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	医疗楼智能化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.5		医疗楼智能化工程						
1	030412003001	桥架	1.名称:金属桥架。 2.型号:300x100。 3.材质:热镀锌。 4.类型:槽式。 5.未述事宜满足设计及规范要求。	m	261.44			
2	030412003002	桥架	1.名称:金属桥架。 2.型号:100x100。 3.材质:热镀锌。 4.类型:槽式。 5.未述事宜满足设计及规范要求。	m	13.65			
3	031301005001	桥架支架	1.名称:桥架支架。 2.材质:钢。 3.支架形式:固定支架。	kg	275.1			
4	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:微锈。 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆。 3.结构类型:金属支吊架。 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍。	kg	275.1			
5	030409010001	防火隔板、防火墙	1.名称:防火封堵。 2.材质:防火板、防火包及防火胶泥。 3.防火要求:符合设计及验收规范要求。	m2	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	43875.36	9	
合计					

慧信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：智能化工程（B塔楼）　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：急诊及医疗综合楼电梯　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	电梯工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电梯	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.9		电梯						
1	030107001001	无障碍医用电梯DT1-1	1.名称:无障碍医用电梯 2.规格型号：电梯编号：DT1-1；停靠楼层：-2F~3F；额定荷载：1600kg;额定速度:1.6m/s;地坑深度:1600mm;井道尺寸:3000*2400宽*深(mm);门洞尺寸:1400*2100宽*高(mm);顶层高度:4500(mm);无机房 3.未述事宜满足设计及规范要求	部	1			
2	030107001002	无障碍医用电梯DT1-2	1.名称:无障碍医用电梯 2.规格型号：电梯编号：DT1-2；停靠楼层：-2F~3F；额定荷载：1600kg；额定速度：1.6m/s；地坑深度：1600mm；井道尺寸：3000*2400宽*深(mm)；门洞尺寸：1400*2100宽*高(mm)；顶层高度：4500mm；无机房 3.未述事宜满足设计及规范要求	部	1			
3	030107001003	医用电梯/污梯DT1-3	1.名称:医用电梯/污梯 2.规格型号：电梯编号：DT1-3；停靠楼层：1F~3F；额定荷载：1000kg；额定速度：1.6m/s；地坑深度：1600mm；井道尺寸：2000*2200宽*深(mm)；门洞尺寸：900*2100宽*高(mm)；顶层高度：4500mm；无机房 3.未述事宜满足设计及规范要求	部	1			
4	030107001004	窗台式提升梯DT1-4	1.名称:窗台式提升梯 2.规格型号：电梯编号：DT1-4；停靠楼层：1F~2F；额定荷载：150kg；额定速度：1m/s；地坑深度：-；井道尺寸：1100*1100宽*深(mm)；门洞尺寸：600*600宽*高(mm)；顶层高度：4500mm；无机房 3.未述事宜满足设计及规范要求	部	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030107001005	无障碍医用电梯DT2-1	1.名称:无障碍医用电梯 2.规格型号：电梯编号：DT2-1；停靠楼层：-2F~4F；额定荷载：1600kg；额定速度：1m/s；地坑深度：1600mm；井道尺寸：2400*3000宽*深(mm)；门洞尺寸：1200*2100宽*高(mm)；顶层高度：4100mm；无机房 3.未述事宜满足设计及规范要求	部	1			
6	030107001006	无障碍医用电梯DT2-2	1.名称:无障碍医用电梯 2.规格型号：电梯编号：DT2-2；停靠楼层：-2F~4F；额定荷载：1000kg；额定速度：1m/s；地坑深度：1600mm；井道尺寸：2400*2200宽*深(mm)；门洞尺寸：1200*2100宽*高(mm)；顶层高度：3750mm；无机房 3.未述事宜满足设计及规范要求	部	1			
7	030107001007	医用电梯/污梯DT2-3	1.名称:医用电梯/污梯 2.规格型号：电梯编号：DT2-3；停靠楼层：-2F~4F；额定荷载：1000kg；额定速度：1.6m/s；地坑深度：1600mm；井道尺寸：2000*2250宽*深(mm)；门洞尺寸：1000*2100宽*高(mm)；顶层高度：4500mm；无机房 3.未述事宜满足设计及规范要求	部	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7～0.8%/省优 1.0～1.1%/国优 专业 1.1～1.2%/国优 1.2～1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027～0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2364543.46	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电梯工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：室外及其他配套工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	雨污管网工程			
2	沥青道路			
3	硬质铺装			
4	绿化工程			
5	室外照明工程			
6	室外给水、消防工程			
7	景观给排水工程			
8	室外电力工程			
9	光伏工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	管网工程-污水	
1.2	管网工程-雨水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
D.5		管网工程-污水						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、挖土深度:按图纸标高。 3、含人工配合修底、修坡、整平等，挖土装车。	m3	329.25			
2	041101001001	碎石垫层	1、石料规格:碎石垫层。 2、厚度:100mm。	m3	7.06			
3	041101001002	混凝土基层	1、混凝土强度等级:C25混凝土（模板包含在内）。	m3	10.29			
4	040103002001	级配碎石灌水泥浆回填	1、材料品种、规格:车行道下采用级配碎石和灌水泥浆、低压注水泥浆相结合回填。	m3	120.81			
5	040103002002	中粗砂回填	1、材料品种、规格:人行道下采用中粗砂回填；绿化下管50cm以内采用中粗砂回填。	m3	53.03			
6	040103002003	素土回填	1、材料品种、规格:绿化管顶50cm以上采用素土回填。	m3	33.39			
7	010103002001	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	295.86			
8	080501006001	管道包封	1、规格:车道下覆土小于0.7m、人行道下覆土小于0.6m时采用。 2、混凝土强度等级:C20。	m3	64.77			
9	040501004001	铸铁管（DN300）	1、材质及规格:球墨铸铁管，DN300。 2、连接形式:橡胶圈承插连接。 3、管道检验及试验要求:按验收规范要求做闭水试验及满足相关规范要求。 4、防腐要求:球墨铸铁管应进行防腐处理，外涂层采用带终饰层喷锌图层，内涂层采用水泥砂浆。 5、具体做法参见苏S01-2021-P110、P117。	m	281			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504002001	圆形混凝土污水检查井	1、种类:圆形混凝土污水检查井。 2、规格:φ700。 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm。 4、底板材质及厚度:C30混凝土底板，厚150mm，抗渗等级≥P6 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖。 6、污水井均需设置流槽，流槽顶与管内顶平，流槽采用与井室相同的材料同步砌筑完成。 7、防渗、防水、防腐要求:内壁砌体部分及流槽采用1:2聚合物水泥砂浆抹面，外壁采用1:2防水水泥砂浆抹面，污水检查井的内壁采用防腐措施,对井内壁及井底和流槽面进行防腐处理。 8、建筑污水出户管接入检查井加设套管须做好防渗处理,接口处采用C30砼全包固。 9、接入管道超挖部分用混凝土或级配砂石填实。 10、防坠装置品种及规格:防坠格板（格板、防反冲弹性勾、悬挂件等所有配件均包含在内）。 11、具体做法参见20S515。	座	28			
11	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:污水检查井井盖。 2、构件尺寸:φ800mm。 3、材料品种、规格:钢纤维混凝土井盖，荷载满足C250（包含边框、预埋件、井圈、井盖标识等所有内容）。	套	20			
12	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:污水检查井井盖。 2、构件尺寸:φ800mm。 3、材料品种、规格:球墨铸铁五防井盖，承载能力满足D400（包含井圈、井盖标识等所有内容）。	套	8			
13	010609004003	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:污水检查井不锈钢井盖。 2、构件尺寸:1000*1000mm。 3、材料品种、规格:7mm厚不锈钢钢板（包含边框、固定等图纸内所有工作内容）。	套	7			
14	010609004004	蓄水盘	1、构件名称:蓄水盘。 2、构件尺寸:φ800mm。	套	10			
15	040501014001	新旧管连接	1、污水新旧管连接。 2、封堵、老井开孔、施工人员防护等安全费用等包含在综合单价中。	处	2			
D.5		管网工程-雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040101002002	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、挖土深度:按图纸标高。 3、含人工配合修底、修坡、整平等，挖土装车。	m3	286.62			
17	041101001003	碎石垫层	1、石料规格:碎石垫层。 2、厚度:100mm。	m3	4.13			
18	041101001004	混凝土基层	1、混凝土强度等级:C25混凝土（模板包含在内）。	m3	6.02			
19	040103002004	级配碎石灌水泥浆回填	1、材料品种、规格:车行道下采用级配碎石和灌水泥浆、低压注水泥浆相结合回填。	m3	2.47			
20	040103002005	中粗砂回填	1、材料品种、规格:人行道下采用中粗砂回填；PE管回填；绿化下管50cm以内采用中粗砂回填。	m3	52.78			
21	040103002006	素土回填	1、材料品种、规格:绿化管顶50cm以上采用素土回填；PE管回填。	m3	61.26			
22	010103002002	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	225.36			
23	080501006002	管道包封	1、规格:车道下覆土小于0.7m、人行道下覆土小于0.6m时采用。 2、混凝土强度等级:C20。	m3	98.32			
24	040501001001	混凝土管（DN300）	1、管道规格、等级:钢筋混凝土II级管，DN300。 2、连接形式:承插式橡胶圈接口。 3、管道检验及试验要求:按验收规范要求做闭水试验及满足相关规范要求。 4、具体做法参见苏S01-2021-P110、P117。	m	289			
25	040501005001	塑料管（DN200）	1、材质及规格:PE实壁管，DN200。 2、连接形式:电熔连接 3、管道检验及试验要求:按验收规范要求做闭水试验及满足相关规范要求。 4、具体做法参见国标图集10S507第40页。	m	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040504004001	圆形雨水模块式检查井	1.种类、规格:圆形雨水模块式检查井φ700。 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层；C25,S4底板混凝土，厚度150mm。 3.模块材质及规格:模块井墙,灌孔混凝土为C25,S4 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:预制砼井圈C25,S4 5.:雨水井均需设置流槽，流槽采用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，20mm厚M10水泥砂浆抹面，相同直径的管道连接时,流槽顶与管中心平,不同直径的管道连接时,流槽顶与小管中心平。 6.防坠装置品种及规格:防坠格板（格板、防反冲弹性勾、悬挂件等所有配件均包含在内）。 7.防渗、防水、防腐要求:根据图纸及规范要求。 8.:具体做法参见12S522。	座	32			
27	010609004005	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:雨水检查井井盖。 2、构件尺寸:φ800mm。 3、材料品种、规格:钢纤维混凝土井盖，荷载满足C250（包含边框、预埋件、井圈、井盖标识等所有内容）。	套	23			
28	010609004006	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:雨水检查井井盖。 2、构件尺寸:φ800mm。 3、材料品种、规格:球墨铸铁五防井盖，承载能力满足D400（包含井圈、井盖标识等所有内容）。	套	9			
29	010609004007	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:雨水检查井不锈钢井盖。 2、构件尺寸:1000*1000mm。 3、材料品种、规格:7mm厚不锈钢钢板（包含边框、固定等图纸内所有工作内容）。	套	10			
30	010609004008	蓄水盘	1、构件名称:蓄水盘。 2、构件尺寸:φ800mm。	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	040504010001	雨水口	1、雨水口规格:外形尺寸640*440*650(h)mm。 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格:防盗型雨水算600*400mm（40mm厚）。 3、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层。 4、材料品种、规格:树脂混凝土箱体。 5、拦截装置材质、型号、规格:内置过滤器尺寸560x360x456(h)mm;截污挂篮格栅尺寸415x216x205(h)mm。 6、防臭装置材质、型号、规格:大雨时,雨水撑开过水百叶快速渗排;晴天时,过水百叶呈闭合状态,具备防蚊防虫防臭的功能。	座	20			
32	040501014002	新旧管连接	1、雨水新旧管连接。 2、封堵、老井开孔、施工人员防护等安全费用等包含在综合单价中。	处	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输		
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输		
18	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输		
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201006001	围堰	1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输		
22	041201007001	筑岛	1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理		
23	041201008001	便道	1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理		
24	041201009001	便桥	1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理		
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输		
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输		
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	635795.54	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：雨污管网工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	车行道沥青混凝土	
1.2	人行透水沥青混凝土	
1.3	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
D		车行道沥青混凝土						
1	040202010001	碎石	1、200mm厚碎石垫层。 2、素土夯实（夯实度≥93%）。	m2	650.64			
2	040202016001	水泥混凝土基层	1、200厚C30混凝土抗折强度>4.5MPa。 2、 设分隔缝,不大于6MX6M,缝内嵌PVC防水油膏加铺500宽抗耐贴。 3、模板制作安装拆除。	m2	596.81			
3	040901001001	构件钢筋	1、Φ10 （HRB400）@200单层双向。 2、含钢筋接头。	t	3.904			
4	040203003001	透层	1、乳化沥青透层。	m2	525.03			
5	040203006001	沥青混凝土	1、60mm厚AC-20粗粒式沥青混凝土。	m2	525.03			
6	040203004001	粘层	1、乳化沥青粘层。	m2	525.03			
7	040203006002	沥青混凝土	1、40厚AC-13细粒式沥青混凝土，沥青混凝土颜色见设计图纸要求。	m2	525.03			
8	040203008001	块料面层	1、300x600X50厚荔枝面芝麻灰花岗岩平缘石，30厚M15干硬性水泥砂浆。	m2	55.62			
9	040205007001	标线	1、黄色双丙聚安脂地坪漆划线（消防通道）。 2、白色双丙聚安脂地坪漆划线（停车位标识线）。	m2	60.87			
D		人行透水沥青混凝土						
10	040202010002	碎石	1、250mm厚级配碎石。 2、素土夯实（夯实度≥95%）。	m2	859.55			
11	040202016002	水泥混凝土基层	1、200厚C25混凝土。 2、模板制作安装拆除。	m2	859.55			
12	040203006003	沥青混凝土	1、60厚中粒式透水沥青混凝土PAC-20C(素色)。	m2	733.92			
13	040203004002	粘层	1、乳化沥青粘层。	m2	733.92			
14	040203006004	沥青混凝土	1、40厚细粒式透水沥青混凝土PAC-13C(素色)。	m2	733.92			
15	040203008002	块料面层	1、300*600*50mm荔枝面芝麻灰花岗岩平缘石，30厚M15干硬性水泥砂浆。	m2	125.63			
D		土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040101001001	挖一般土方（路面土方开挖）	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	345.02			
17	040103003001	余方弃置（路面土方开挖）	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	345.02			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输		
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输		
18	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输		
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201006001	围堰	1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输		
22	041201007001	筑岛	1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理		
23	041201008001	便道	1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理		
24	041201009001	便桥	1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理		
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输		
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输		
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	634677.58	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：沥青道路　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	车行道花岗岩	
1.2	人行道透水板材	
1.3	接诊大厅外右侧地面	
1.4	急救站门厅外造型地面	
1.5	水磨石坐凳	
1.6	缝隙排水沟	
1.7	急诊大厅外台阶面	
1.8	现状门诊楼门前地面	
1.9	树池	
1.10	其它小项	
1.11	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A		车行道花岗岩						
1	050201001001	园路垫层（碎石）	1、150mm厚碎石垫层。 2、素土夯实，夯实系数不小于0.93。	m2	252.7			
2	050201001002	园路垫层（混凝土）	1、200厚C30混凝土抗折强度>4.5MPa。 2、 设分隔缝,不大于6MX6M,缝内嵌PVC防水油膏。	m2	252.7			
3	010505001001	垫层模板	1、垫层模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。 2、模板制作安装拆除。	m2	3.69			
4	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、Φ10 （HRB400）@200单层双向。 2、含钢筋连接。	t	1.559			
5	050201003001	园路面层	1、300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩,30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	217.38			
6	050201003002	园路面层（走边）	1、300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩平缘石,30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	33.48			
A		人行道透水板材						
7	050201001003	园路垫层（碎石）	1、150mm厚碎石垫层。 2、素土夯实，夯实系数不小于0.93。	m2	435			
8	050201001004	园路垫层（混凝土）	1、120厚C25露骨料基准大孔透水混凝土。	m2	435			
9	010505001002	垫层模板	1、垫层模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。 2、模板制作安装拆除。	m2	11.2			
10	050201003003	园路面层	1、55厚仿花岗岩透水陶瓷板(通体陶瓷板)50厚粗砂干拌。	m2	376.99			
11	050201003004	园路面层（盲道）	1、300x300X50厚火烧面芝麻灰花岗岩盲道石,50厚1:3干硬性水泥砂浆，投标人综合考虑设计要求不同花式报价。	m2	18.62			
12	050201003005	园路面层（走边）	1、300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩平缘石,30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	37.34			
13	050201011001	路牙	1、600X200X150mm厚火烧面芝麻灰立缘石。投标人综合考虑入口人行道降道牙型材切割费用。	m	75.61			
A		接诊大厅外右侧地面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	050201001005	园路垫层（碎石）	1、150mm厚碎石垫层。 2、素土夯实，夯实系数不小于0.93。	m2	79.44			
15	050201001006	园路垫层（混凝土）	1、200厚C30混凝土抗折强度>4.5MPa。 2、 设分隔缝,不大于6MX6M,缝内嵌PVC防水油膏。	m2	79.44			
16	010505001003	垫层模板	1、垫层模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。 2、模板制作安装拆除。	m2	2.07			
17	010506014002	现浇混凝土地坪钢筋	1、Φ10 （HRB400）@200单层双向。 2、含钢筋连接。	t	0.49			
18	050201003006	园路面层	1、300*600*50厚荔枝面芝麻白花岗岩,30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	26.88			
19	050201003007	园路面层（走边）	1、300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩平缘石,30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	10.5			
20	050201003008	园路面层	1、600*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩45度斜铺，30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	28.56			
21	050201003009	园路面层	1、100*100*60厚自然面芝麻黑马蹄石，30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	5.74			
22	050201003010	园路面层	1、300*300*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩，30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	6.72			
A		急救站门厅外造型地面						
23	050201001007	园路垫层（碎石）	1、150mm厚碎石垫层。 2、素土夯实，夯实系数不小于0.93。	m2	53.14			
24	050201001008	园路垫层（混凝土）	1、100厚C20混凝土。	m2	53.14			
25	010505001004	垫层模板	1、垫层模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。 2、模板制作安装拆除。	m2	2.07			
26	010506014003	现浇混凝土地坪钢筋	1、Φ8（HRB400）@200双层双向。 2、含钢筋连接。	t	0.42			
27	050201003011	园路面层	1、嵌30-40卵石(弹片石砖瓦)，90厚1:3水泥砂浆，具体花式见设计图纸。	m2	41.79			
28	050201003012	园路面层（走边）	1、300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩平缘石,30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	11.35			
A		水磨石坐凳						
29	050201001009	园路垫层（混凝土）	1、100厚C20混凝土。	m2	13.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010505001005	垫层模板	1、垫层模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。 2、模板制作安装拆除。	m2	4.33			
31	010401008001	零星砌砖	1、水磨石坐凳砖砌体，尺寸见设计图纸。 2、M7.5水泥砂浆砌MU10非粘土砖。	m3	6.34			
32	010502025001	零星现浇构件	1、100mm厚C20混凝土压顶。	m3	1.1			
33	010505014001	零星现浇构件模板	1、压顶模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。	m2	4.44			
34	020803006001	坐凳、栏杆抹灰	1、白色水磨石面层倒圆角20mm。 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层。	m2	32.64			
A		缝隙排水沟						
35	050201001010	园路垫层（碎石）	1、150mm厚碎石垫层。 2、素土夯实，夯实系数不小于0.93。	m2	48.14			
36	050201012001	排水沟	1、沟截面净空尺寸：300*300mm，底板、沟壁厚度均为100mm。 2、C20混凝土地沟。 3、模板工程。	m	68.77			
37	010505017001	电缆沟、地沟模板	1、地沟模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。	m2	96.28			
38	011202001001	零星项目一般抹灰	1、20mm厚1：2防水水泥砂浆内壁粉刷，沟底找坡满足图纸排水要求。	m2	61.89			
39	050201012002	排水沟盖板	1、300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩盖板。	m	68.77			
40	010902005001	不锈钢条形纹落水槽	1、5mm厚不锈钢条形纹落水孔,钢丝网，L50x5mm厚不锈钢角钢鱼尾锚固定。	m	68.77			
A		急诊大厅外台阶面						
41	010502032001	台阶	1、素土夯实，密度系数≥93%。 2、100mm厚6%水泥石粉垫层。 3、C20砼踏步高150mm，宽300mm，踏步做法见图纸。	m2	3.36			
42	010505018001	台阶模板	1、混凝土台阶模板，投标人综合考虑模板材质进行投标报价。	m2	2.13			
43	050201010001	踏(蹬)道（平面）	1、平面600*350*100mm厚烧面芝麻黑，一侧5*15倒角。 2、结合层20mm厚1：2.5水泥砂浆。	m2	3.36			
44	050201010002	踏(蹬)道（侧面）	1、踢脚侧边600*50*20mm厚荔枝面芝麻黑花岗岩。 2、结合层20mm厚1：2.5水泥砂浆。	m2	0.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A		现状门诊楼门前地面						
45	050201001011	园路垫层（碎石）	1、150mm厚碎石垫层。 2、素土夯实，夯实系数不小于0.93。	m2	34.78			
46	050201001012	园路垫层（混凝土）	1、200厚C30混凝土抗折强度>4.5MPa。 2、 设分隔缝,不大于6MX6M,缝内嵌PVC防水油膏。	m2	34.78			
47	010506014004	现浇混凝土地坪钢筋	1、Φ10 （HRB400）@200单层双向。 2、含钢筋连接。	t	0.215			
48	050201003013	园路面层（走边）	1、300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩平缘石,30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	6.26			
49	050201003014	园路面层	1、100*100*60厚自然面芝麻黑马蹄石，30厚1:3干硬性水泥砂浆。	m2	28.52			
A		树池						
50	050201001013	园路垫层（碎石）	1、150mm厚碎石垫层。 2、素土夯实，夯实系数不小于0.93。	m2	0.65			
51	050201001014	园路垫层（混凝土）	1、120厚C25露骨料基准大孔透水混凝土。	m2	0.52			
52	050201013001	树池围牙	1、1：2水泥砂浆600X150X150厚光面芝麻白花岗岩树池走边围边。	m	28.8			
53	050201014001	树池盖板算子	1、450X450X50厚深灰色成品预制转角树池砖。 2、600X150X150厚深灰色预制树池砖。 3、其它见图纸要求。	套	4			
A		其它小项						
54	040305001001	垫层	1、车库顶板交界处碎石垫层加固。	m3	54.2			
55	040205017001	车档	1、火烧面芝麻灰花岗岩车档H670*L290mm异形加工	根	2			
56	010506014005	室内外铺装交接面衔接钢筋	1、植筋 Φ12@250（HRB400），L=500。	t	0.14			
A.1		土石方工程						
57	010102001001	挖基坑土方（硬质地面土方开挖）	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	87.63			
58	010102002001	挖沟槽土方	挖排水沟土方： 1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	64.3			
59	010102007001	回填方	排水沟土方回填： 1、填方部位:沟槽。 2、材料品种:素土。 3、密实度:≥0.94。 4、土源:投标人自行考虑。	m3	43.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010103002001	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	102.1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	534999.11	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：硬质铺装　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	绿化工程	
1.2	园林景观工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
E.1		绿化工程						
1	050101005001	整理绿化用地	1、整理绿化用地。	m2	411.44			
2	050101003001	栽植土回填	1、种植土回填，回填土质、厚度满足图纸要求。	m3	136.3			
3	050103001001	栽植乔木（杨梅）	1、种类：杨梅。 2、株高：2.5-3.0m。 3、冠径（幅）：2.4-2.5m。 4、栽植使用基肥。 5、假植苗,全冠移植,树形优美,单杆,3以上主分枝,卵圆型。	株	2			
4	050103002001	栽植单株灌木（丛生香椽A）	1、种类：丛生香椽A。 2、地径：D16-18cm。 3、株高：4.5-5.0m，枝下高1.5-1.6m。 4、冠径（幅）：4.0-4.5m。 5、栽植使用基肥。 6、假植苗,全冠移植,树形优美,5以上主分枝。	株	1			
5	050103002002	栽植单株灌木（芭蕉）	1、种类：芭蕉。 2、株高：2.5-2.8m。 3、冠径（幅）：2.2-2.5m。 4、栽植使用基肥。 5、假植苗,全冠移植,树形优美,保留16片完整叶以上/株。	株	6			
6	050103001002	栽植乔木（榉树）	1、种类：榉树。 2、胸径：14-15cm。 3、株高：5.0-6.0m，枝下高1.5-1.6m。 4、冠径（幅）：3.5-4m。 5、栽植使用基肥。 6、假植苗,全冠移植,树形优美,多分枝。	株	1			
7	050103001003	栽植乔木（造型黑松）	1、种类：造型黑松。 2、地径：D12cm。 3、株高：3.5-4m。 4、冠径（幅）：3.2-3.5m。 5、栽植使用基肥。 6、假植苗,全冠移植,弯杆斜飘树形,一级分枝大于3枝,树形优美。	株	1			
8	050103001004	栽植乔木（斜飘罗汉松桩）	1、种类：斜飘罗汉松桩。 2、地径：D12cm。 3、株高：3.0-3.5m。 4、冠径（幅）：2.5m（宽）-3.5（长）。 5、栽植使用基肥。 6、精选桩景。	株	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050103001005	栽植乔木（胡柚）	1、种类：胡柚。 2、地径：D12cm。 3、株高：4.0-4.5m，枝下高0.8-1.0m。 4、冠径（幅）：3.5-4.0m。 5、栽植使用基肥。 6、假植苗,全冠移植,树形优美,5以上主分枝,冠幅饱满。	株	1			
10	050103001006	栽植乔木（鸡爪槭）	1、种类：鸡爪槭。 2、地径：D12cm。 3、株高：3.5-3.8m，枝下高<0.8m。 4、冠径（幅）：3.0-3.2m。 5、栽植使用基肥。 6、全冠移植,树形优美,低分枝,5主分枝以上/株,侧分枝舒展。	株	1			
11	050103001007	栽植乔木（早樱）	1、种类：早樱。 2、地径：D8cm。 3、株高：2.5-2.8m。 4、冠径（幅）：2.2-2.5m。 5、栽植使用基肥。 6、假植苗,5以上主分枝,侧分枝匀称舒展,树形优美。	株	1			
12	050103001008	栽植乔木（红枫）	1、种类：红枫。 2、地径：D6cm。 3、株高：1.8-2.0m。 4、冠径（幅）：1.6-1.8m。 5、栽植使用基肥。 6、假植苗,3以上主分枝,侧分枝匀称舒展,树形优美。	株	1			
13	050103002003	栽植单株灌木（丛生红梅）	1、种类：丛生红梅。 2、地径：D10cm。 3、株高：2.5-3.0m。 4、冠径（幅）：2.2-2.5m。 5、栽植使用基肥。 6、全冠移植,树形优美,长势良好,主分枝5枝以上,冠幅舒展,多分枝。	株	1			
14	050103002004	栽植单株灌木（丛生紫薇B）	1、种类：丛生紫薇B。 2、地径：D8cm。 3、株高：2.0-2.2m。 4、冠径（幅）：1.8-2.0m。 5、栽植使用基肥。 6、全冠移植,树形优美,长势良好,丛生状,3主分枝,多级分枝。	株	2			
15	050103002005	栽植单株灌木（丛生结香）	1、种类：丛生结香。 2、地径：D6-8cm。 3、株高：1.8-2.0m。 4、冠径（幅）：2.0-2.2m。 5、栽植使用基肥。 6、全冠移植,树形优美,多分枝丛生,侧分枝匀称舒展。	株	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103002006	栽植单株灌木（海桐球B）	1、种类：海桐球B。 2、株高：1.5m。 3、冠径（幅）：1.5-1.6m。 4、栽植使用基肥。 5、树冠饱满,枝叶茂密,长势良好,修剪成球形。	株	5			
17	050103002007	栽植单株灌木（雀舌黄杨球）	1、种类：雀舌黄杨球。 2、株高：1.5m。 3、冠径（幅）：1.2-1.5m。 4、栽植使用基肥。 5、树冠饱满,枝叶茂密,长势良好,修剪成球形。	株	11			
18	050103002008	栽植单株灌木（红花继木球A）	1、种类：红花继木球A。 2、株高：1.5m。 3、冠径（幅）：1.5-1.6m。 4、栽植使用基肥。 5、树冠饱满,枝叶茂密,长势良好,修剪成球形。	株	7			
19	050103002009	栽植单株灌木（红叶石楠球C）	1、种类：红叶石楠球C。 2、株高：1.2m。 3、冠径（幅）：1.2m。 4、栽植使用基肥。 5、树冠饱满,枝叶茂密,长势良好,修剪成球形。	株	7			
20	050102003001	移植成片灌木（茶梅）	1、种类：茶梅。 2、株高：0.35-0.4m。 3、冠幅：0.3-0.35m。 4、单位面积株数：49株/m2 ,袋苗,分枝多。	m2	42.9			
21	050102003002	移植成片灌木（迷迭香）	1、种类：迷迭香。 2、株高：0.35-0.4m。 3、冠幅：0.25-0.3m。 4、单位面积株数：64株/m2 ,袋苗,分枝多。	m2	31			
22	050102008001	移植花卉、地被植物（一叶兰）	1、种类：一叶兰。 2、株高：0.4-0.5m。 3、冠幅：0.15-0.2m。 4、单位面积株数：81株/m2 ,袋苗,分枝多。	m2	19.3			
23	050102003003	移植成片灌木（小叶栀子）	1、种类：小叶栀子。 2、株高：0.5-0.6m。 3、冠幅：0.35-0.4m。 4、单位面积株数：49株/m2 ,袋苗,分枝多。	m2	41.6			
24	050102003004	移植成片灌木（春鹃）	1、种类：春鹃。 2、株高：0.35-0.4m。 3、冠幅：0.3-0.35m。 4、单位面积株数：36株/m2 ,袋苗,分枝多。	m2	78			
25	050102003005	移植成片灌木（金森女贞）	1、种类：金森女贞。 2、株高：0.3-0.35m。 3、冠幅：0.25-0.3m。 4、单位面积株数：49株/m2 ,袋苗,分枝多。	m2	57.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	050102003006	移植成片灌木（龟甲冬青）	1、种类：龟甲冬青。 2、株高：0.25-0.3m。 3、冠幅：0.2-0.25m。 4、单位面积株数：64株/m2 ，袋苗,分枝多。	m2	32.7			
27	050102008002	移植花卉、地被植物（百子莲）	1、种类：百子莲。 2、株高：0.25-0.3m。 3、冠幅：0.2-0.25m。 4、单位面积株数：49株/m2 ，袋苗,分枝多。	m2	17.7			
28	050102008003	移植花卉、地被植物（细叶麦冬）	1、种类：细叶麦冬。 2、株高：0.2-0.25m。 3、冠幅：0.15-0.2m。 4、单位面积株数：81株/m2 ，袋苗。	m2	33.84			
29	050102003007	移植成片灌木（金边黄杨）	1、种类：金边黄杨。 2、株高：0.4-0.5m。 3、冠幅：0.2-0.25m。 4、单位面积株数：49株/m2 ，袋苗,分枝多。	m2	13.7			
30	050102008004	移植花卉、地被植物（欧石竹）	1、种类：欧石竹。 2、株高：0.2-0.3m。 3、冠幅：0.2-0.25m。 4、单位面积株数：81株/m2 ，袋苗。	m2	10			
31	050102003008	移植成片灌木（金边六月雪）	1、种类：金边六月雪。 2、株高：0.3-0.35m。 3、冠幅：0.2-0.25m。 4、单位面积株数：64株/m2 ，袋苗。	m2	33			
32	050102008005	移植花卉、地被植物	1、满铺,黑麦草与狗牙根混播沙培草皮卷。	m2	196.1			
E.3		园林景观工程						
33	050301005001	点风景石-（石峰A）	石峰A: 1、太湖石。 2、 620X980X1550mm(H)。	t	2.449			
34	050301005002	点风景石-（石峰B）	石峰B: 1、太湖石。 2、 1760X950X1890mm(H)。	t	8.216			
35	050301005003	点风景石-（石峰C）	石峰C: 1、太湖石。 2、 990X625X1500mm(H)。	t	2.413			
36	050301005004	点风景石-（石峰D）	石峰D: 1、太湖石。 2、 620X980X1550mm(H)。	t	0.942			
37	050301005005	点风景石-（石峰E）	石峰E: 1、太湖石。 2、 1390X620X2200mm(H)。	t	0.942			
38	050301006001	置石	置石: 1、单独放置的英得石。 2、 800X1000X400mm(H)。	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	050301006002	置石组	置石组： 1、三两成组英德石。 2、600X800X300mm(H)，50X800X350mm(H)，500X600X250mm(H)，。	个	3			
40	050307018001	垃圾箱	1、金属咖啡色垃圾桶。 2、长x宽x高=900x450x1000mm。	个	6			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
18	050403001001	树木支撑架	1.制作2.运输3.安装4.维护		
19	050403002001	树木裹干	1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除		
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除		
21	050403004001	树木输液	1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理		
22	050403005001	树干涂白	1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理		
23	050403006001	假植	1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输		
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行		
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
26	050405001001	围堰	1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输		
27	050405002001	排水	1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	215074.11	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外照明	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外照明						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱1ALjg。 2、接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2。 3、基础槽钢。	台	1			
2	010502004001	设备基础	1、混凝土种类:C20泵送预拌砼。	m3	0.64			
3	030412001001	配管	1、材质及规格:GC热镀锌钢管DN100。 2、连接形式:焊接。 3、铺设深度:管顶埋深不小于0.7m。	m	25			
4	030412001002	配管	1、材质及规格:GC热镀锌钢管DN32。 2、连接形式:丝接。 3、铺设深度:管顶埋深不小于0.7m。	m	644.4			
5	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆。 2、型号:WDZB-YJY-5*10。 3、敷设方式:穿管敷设。	m	160			
6	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆。 2、型号:YJV-3*4。 3、敷设方式:穿管敷设。	m	670.41			
7	040803004001	管道包封	1、名称:过路管道包封。 2、厚度:100mm。 3、材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土。	m3	1.02			
8	030413010001	小区路灯	1、名称:庭院灯。 2、灯具类型:40W LED灯，暖黄色 4500K。 3、灯杆材质、规格:H=3-3.5m，2.5mm厚不锈钢，磨砂深灰，烤漆。 4、附件配置要求:外壳IP67防水，镜面材质钢化玻璃。 5、具体选型由专业公司进行二次深化设计。 6、钢筋混凝土基础。	套	18			
9	030413010002	小区路灯	1、名称:草坪灯。 2、灯具类型:10W LED灯，暖黄色 3000K。 3、灯杆材质、规格:H=0.3-0.4m，2.5mm厚不锈钢，磨砂深灰，烤漆。 4、附件配置要求:外壳IP65防水，镜面材质钢化玻璃。 5、具体选型由专业公司进行二次深化设计。 6、混凝土基础。	套	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	191.79			
11	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽。 2、材料品种:原土。	m3	186.78			
12	010103002001	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	5.01			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	94208.06	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外照明工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外给水	
1.2	室外消防	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外给水						
1	040501006001	直埋式预制保温管	1、垫层材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、材质及规格:预制直埋不锈钢保温管DN80，内管为304薄壁不锈钢卡压管，中间硬质聚氨酯整体发泡保温，外层高密度HDPE一体外护防腐套管。 3、连接形式:焊接 4、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 5、介质:室外热水 6、管道检验及试验要求:1.0MPa试压，冲洗消毒	m	18.05			
2	040501006002	直埋式预制保温管	1、垫层材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、材质及规格:预制直埋不锈钢保温管DN50，内管为304薄壁不锈钢卡压管，中间硬质聚氨酯整体发泡保温，外层高密度HDPE一体外护防腐套管。 3、连接形式:焊接 4、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 5、介质:室外热水 6、管道检验及试验要求:1.0MPa试压，冲洗消毒	m	39.16			
3	040501002001	复合管	1、垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、管座材质及规格:钢丝网骨架复合管 3、管道规格:DN150 4、连接形式:电热熔连接 5、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 6、介质:室外给水 7、管道检验及试验要求:1.0MPa试压，冲洗消毒	m	231.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501002002	复合管	1、垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、管座材质及规格:钢丝网骨架复合管 3、管道规格:DN100 4、连接形式:电热熔连接 5、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 6、介质:室外给水 7、管道检验及试验要求:1.0MPa试压，冲洗消毒	m	2.04			
5	040501002003	复合管	1、垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、管座材质及规格:钢丝网骨架复合管 3、管道规格:DN80 4、连接形式:电热熔连接 5、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 6、介质:室外给水 7、管道检验及试验要求:1.0MPa试压，冲洗消毒	m	36.86			
6	040504001001	砌筑井	1、种类、规格:水表井，井内净尺寸2.25*1*1.20m，总井深1.45m。 2、垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土垫层，厚度100mm。 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准烧结普通砖，井壁厚度240mm。 4、勾缝、抹面要求:井体内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，外壁原浆勾缝。 5、砂浆强度等级:井壁砌筑采用M10水泥砂浆。 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:配套φ700带防开启功能铸铁井圈+井盖。 7、防坠装置品种及规格:井内设置镀锌钢制防坠网，配套不锈钢膨胀螺栓固定。 8、防渗、防水、防腐要求:井外壁涂刷两遍水泥基渗透结晶型防水涂料，井体接缝处做防水砂浆防渗处理。	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504001002	砌筑井	1、种类、规格:阀门井，井内净内径1.20m，井室深度1.20m，总井深1.45m。 2、垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土垫层，厚度100mm。 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准烧结普通砖，井壁厚度240mm。 4、勾缝、抹面要求:井体内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，外壁原浆勾缝。 5、砂浆强度等级:井壁砌筑采用M10水泥砂浆。 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:配套φ700带防开启功能铸铁井圈+井盖。 7、防坠装置品种及规格:井内设置镀锌钢制防坠网，配套不锈钢膨胀螺栓固定。 8、防渗、防水、防腐要求:井外壁涂刷两遍水泥基渗透结晶型防水涂料，井体接缝处做防水砂浆防渗处理。	座	1			
8	031002001001	金属阀门	1、类型:减压阀。 2、规格、压力等级:DN150。 3、连接形式:法兰连接。	个	1			
9	031002009001	法兰	1.材质:碳钢。 2.规格、压力等级:DN150。	副	1			
10	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	340.58			
11	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽。 2、材料品种:原土。	m3	299.88			
12	010103002001	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	40.7			
C.9		室外消防						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501002004	复合管	1、垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、管座材质及规格:钢丝网骨架复合管 3、管道规格:DN200 4、连接形式:电热熔连接 5、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 6、介质:室外消防 7、管道检验及试验要求:水压强度试验压力为1.68MPa、水压严密性试验压力为1.12MPa、冲洗	m	81.84			
14	040501002005	复合管	1、垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、管座材质及规格:钢丝网骨架复合管 3、管道规格:DN150 4、连接形式:电热熔连接 5、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 6、介质:室外消防 7、管道检验及试验要求:水压强度试验压力为1.68MPa、水压严密性试验压力为1.12MPa、冲洗	m	149.52			
15	040501002006	复合管	1、垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150mm厚。 2、管座材质及规格:钢丝网骨架复合管 3、管道规格:DN100 4、连接形式:电热熔连接 5、铺设深度:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度≤1.1m；位于人行道或绿化带的管道,管顶覆土深度≤0.8m。 6、介质:室外消防 7、管道检验及试验要求:水压强度试验压力为1.68MPa、水压严密性试验压力为1.12MPa、冲洗	m	32.51			
16	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位:室外。 2、型号、规格:SQS150A型地上式消防水泵接合器。 3、附件材质、规格:设置永久性标志铭牌,并注明供水系统,供水范围和额定压力。	套	3			
17	030901012002	喷淋水泵接合器	1、安装部位:室外。 2、型号、规格:SQS150A型地上式喷淋水泵接合器。 3、附件材质、规格:设置永久性标志铭牌,并注明供水系统,供水范围和额定压力。	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030901011001	室外消火栓	1、安装方式:室外地上式消火栓。 2、型号、规格:SS100/65型。	套	1			
19	040504001003	砌筑井	1、种类、规格:水泵接合器井。 2、垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土垫层，厚度100mm，垫层尺寸1.2m×1.2m。 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准烧结普通砖，井壁厚度240mm。 4、勾缝、抹面要求:井体内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，外壁原浆勾缝。 5、砂浆强度等级:井壁砌筑采用M10水泥砂浆。 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:配套φ700带防开启功能铸铁井圈+复合井盖。 7、防坠装置品种及规格:井内设置镀锌钢制防坠网，配套不锈钢膨胀螺栓固定。 8、防渗、防水、防腐要求:井外壁涂刷两遍水泥基渗透结晶型防水涂料，井体接缝处做防水砂浆防渗处理。	座	1			
20	010102002002	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	274.42			
21	010102007002	回填方	1、填方部位:沟槽。 2、材料品种:原土。	m3	237.29			
22	010103002002	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	37.13			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	203403.71	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外给水、消防工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外景观给水	
1.2	室外景观排水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外景观给水						
1	031002017001	景观水表箱	1、材质:景观水表箱。	个	1			
2	031002010001	倒流防止器	1、类型:倒流防止器组。 2、规格:DN50。 3、连接形式:螺纹连接。 4、附件配置:含1个倒流防止器，1个水表，1个Y型过滤器，2个截止阀。	套	1			
3	031002003001	塑料阀门	1.类型:快速取水器。 2.规格:DN20。 3.连接形式:热熔连接。	个	11			
4	031001002001	镀锌钢管	1、材质:热镀锌钢管。 2、规格:DN65。 3、连接形式:螺纹连接。 4、安装部位:室外。 5、介质:过路钢管。	m	19.93			
5	031001008001	塑料管	1.材质:PE给水管。 2.规格:DN50。 3.连接形式:热熔连接。 4.管道消毒、冲洗:试压，消毒冲洗。 5.安装部位:室外。 6.介质:给水。	m	110.16			
6	031001008002	塑料管	1.材质:PE给水管。 2.规格:DN40。 3.连接形式:热熔连接。 4.管道消毒、冲洗:试压，消毒冲洗。 5.安装部位:室外。 6.介质:给水。	m	50.53			
7	031001008003	塑料管	1.材质:PE给水管。 2.规格:DN32。 3.连接形式:热熔连接。 4.管道消毒、冲洗:试压，消毒冲洗。 5.安装部位:室外。 6.介质:给水。	m	8.95			
8	031001008004	塑料管	1.材质:PE给水管。 2.规格:DN25。 3.连接形式:热熔连接。 4.管道消毒、冲洗:试压，消毒冲洗。 5.安装部位:室外。 6.介质:给水。	m	29.45			
9	031001008005	塑料管	1.材质:PE给水管。 2.规格:DN20。 3.连接形式:热熔连接。 4.管道消毒、冲洗:试压，消毒冲洗。 5.安装部位:室外。 6.介质:给水。	m	64.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑海绵。 2、绝热厚度:50mm。 3、管道外径:DN50。	m3	0.08			
11	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	142.22			
12	010501001001	基础垫层	1、基础形式:中粗砂垫层。 2、厚度:150mm。	m3	30.48			
13	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽。 2、材料品种:原土。	m3	111.43			
14	010103002001	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	30.79			
C.4		室外景观排水						
15	031001008006	塑料管	1、材质:PE排水管。 2、规格:DN200。 3、连接形式:热熔连接。 4、管道消毒、冲洗:试压。 5、安装部位:室外。 6、介质:排水。	m	97.96			
16	010102002002	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	68.57			
17	010501001002	基础垫层	1、基础形式:中粗砂垫层。 2、厚度:150mm。	m3	14.69			
18	010102007002	回填方	1、填方部位:沟槽。 2、材料品种:原土。	m3	50.8			
19	010103002002	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	17.77			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	46320.46	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观给排水工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外电力管道	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外电力管道						
1	030412001001	配管	1、材质及规格:GC热镀锌钢管DN100。 2、连接形式:焊接 3、铺设深度:管顶埋深不小于0.7m。	m	1553.48			
2	030412001002	管枕	1、名称:加厚管枕。 2、材质:PVC。 3、规格:125#。	个	937			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑。 2、开挖深度:详见图纸。	m3	114.7			
4	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽。 2、材料品种:原土。	m3	94.31			
5	010103002001	余方弃置	1、土石类别:自行考虑。 2、运距由投标人踏勘现场自行综合考虑，装车、场内运输、场地整平、扬尘保洁、土方消纳、环保及全部相关费用综合包干计入综合单价。	m3	20.39			
6	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm。 2、材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土。	m3	8.2			
7	040504001001	砌筑井	1、种类、规格:小型砖砌手孔井，净空尺寸1.0m×1.0m×1.1m。 2、垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土垫层，厚度100mm。 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准烧结普通砖，井壁厚度240mm。 4、勾缝、抹面要求:井体内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，外壁原浆勾缝。 5、砂浆强度等级:井壁砌筑采用M10水泥砂浆。 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:配套φ700带防开启功能铸铁井圈+复合井盖。 7、防坠装置品种及规格:井内设置镀锌钢制防坠网，配套不锈钢膨胀螺栓固定。 8、防渗、防水、防腐要求:井外壁涂刷两遍水泥基渗透结晶型防水涂料，井体接缝处做防水砂浆防渗处理。	座	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504001002	砌筑井	1、种类、规格:小型90°转角电缆人孔井，井内净空尺寸1000mm×950mm，井室深度1300mm。 2、垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土垫层，厚度100mm。 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准烧结普通砖，井壁厚度240mm。 4、勾缝、抹面要求:井体内壁20厚1:2水泥砂浆抹面压光，井外壁水泥砂浆抹灰后涂刷水泥基防渗涂层。 5、砂浆强度等级:井壁砌筑采用M10水泥砂浆。 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:配套φ700带防开启功能铸铁井圈+复合井盖。 7、防坠装置品种及规格:井内设置镀锌钢制防坠网，配套不锈钢膨胀螺栓固定。 8、防渗、防水、防腐要求:井体接缝采用防水砂浆防渗处理，所有外露金属构件均做热镀锌防腐处理，井内整体满足电力井防水防渗规范要求。 9、电缆型钢支架。 10、接地扁钢50*50。	座	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	196047.76	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外电力工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	光伏系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		光伏系统						
1	030406006001	光伏系统	1.名称:太阳能光伏发电 2.年发电量：1926kWh 3.安装方式:满足设计及施工要求 4.逆变器：CS1G-30/TM 5.交流并网柜 0.4KV 6.含支架等一切满足施工要求的配品配件 7.含二次深化、供货安装、接驳及调试费用 8.未述事宜满足设计及规范要求	项	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	31003.81	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：光伏工程　　标段：施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	