

工程项目汇总表

工程名称: 亭湖区2025年公立医疗卫生机构基础设施及信息化提升项目-基层医疗卫生机构基础设施改造提升工程

标段：三标段：黄尖中心
卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：黄尖中心卫生院改造提升工程

标段：三标段：黄尖中心
卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		加固部分						
1	041001007001	砖砌体拆除	1、墙体拆除，并外运，运距自行考虑 2、含墙体附着物拆除	m3	15.07			
2	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:新增加墙体,砌块同原建筑,强度MU10 2、砂浆强度等级、配合比:砂浆强度应高于原砌体砂浆一级,且≥M5	m3	15.01			
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:5mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆	m2	125.08			
4	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.67			
5	010505011001	构造柱模板		m2	38.28			
6	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.76			
7	010505013001	过梁模板		m2	20.97			
8	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑,同时需满足设计要求	t	0.602			
9	040901007001	植筋	1、植筋孔径:详见设计图纸	根	120			
10	040501013001	圈梁加固	1、部位:一层G×5~4 轴,二层1×B~F轴,二层B×2~1 轴,三层A×7~8 轴 2、加固处理方案:清除面层,灌注结构胶,用碳纤维布密封 3、具体详见设计图纸 4、工程量按圈梁延长米计算	m	24.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0108	附录H 门窗工程						
11	010801002001	木质门带套	1、门洞口尺寸:M1122、M1024、M1824 2、实木复合门 3、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 4、含门洞侧边填缝及收边费用等 5、门套及门头板到吊顶底部 6、具体式样依据设计图纸和建设单位要求 注：原门拆除并外运	m2	113.2			
12	010802003001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸:M1122 2、钢质门 3、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 4、含门洞侧边填缝及收边费用等 5、门套及门头板到吊顶底部 6、具体式样依据设计图纸和建设单位要求 注：原门拆除并外运	m2	3			
13	010802004001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:M1524（甲级）、M1122（甲级） 2、钢质防火门 3、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 4、含门洞侧边填缝及收边费用等 5、具体式样依据设计图纸和建设单位要求 注：原门拆除并外运	m2	6.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010802004002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:M1122（乙级） 2、钢质防火门 3、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 4、含门洞侧边填缝及收边费用等 5、具体式样依据设计图纸和建设单位要求 注：原门拆除并外运	m2	6.02			
15	010808001001	木门窗套（卫生间）	1、成品木门套 2、具体式样依据建设单位要求	m2	2.48			
16	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、现有窗户拆除并外运 2、重新安装铝合金窗户（玻璃用6中透光Low-E+12空气+6透明） 3、具体式样依据建设单位要求 4、含配套纱窗	m2	168.36			
17	010809004001	石材窗台板	1、灰色大理石窗台板 2、专业粘结胶粘接 3、具体式样依据建设单位要求	m2	19.88			
18	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:吊筋，龙骨，双层9.5厚纸面石膏板，腻子、无机涂料各三遍 2、展开宽度由投标人自行勘探现场结合图纸综合考虑，包含靠窗处上口侧封板在内 3、工程量按水平投影计算	m	119.2			
19	010810001001	窗帘	1、窗帘材质:布艺窗帘 2、窗帘高度:2.8m 3、窗帘层数:单层 4、含轨道、窗帘采购、安装等全部费用 5、具体式样依据建设单位要求	m2	333.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010810001002	医用隔帘	1、窗帘材质:医用隔帘 2、窗帘高度:2.8m 3、窗帘层数:单层 4、含轨道、窗帘采购、安装等全部费用 5、具体式样依据建设单位要求	m2	226.8			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
21	010902001001	屋面卷材防水	1、50厚C30细石混凝土保护层,内配C4@100双向焊接钢筋网片,(3×3m设置分格缝,缝宽10mm~20mm,嵌填防水油膏,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150mm) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能等级为B1级),厚度90 4、3.0厚聚乙烯胎改性沥青防水卷材 5、3.0厚聚乙烯胎改性沥青防水卷材 6、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 7、最薄处30厚LC5.0轻质混凝土2%找坡,抹平; 8、铲除原屋面至钢筋混凝土屋面板并清扫干净; 注:工程量按水平投影面积计算,翻边工程量综合考虑在内	m2	474.9			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
22	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、原地面(清扫干净打毛处理) 2、非吸收性界面剂一道 3、2厚PVC地胶,专用胶粘贴 4、颜色依据设计图纸及建设单位要求	m2	135.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011102003001	石材楼地面(门槛石)	1、20厚灰色大理石门槛 2、20mm厚砂浆粘结层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、铺设门槛石前,需将现有地坪拆除,保证完成面与周边地坪标高一致,投标人踏勘现场,综合考虑报价 5、投标人自行考虑铺贴厚度,结算不再调整	m2	1.1			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	041001001001	立面层拆除及找平	1、拆除部位:室内内墙面 2、抹灰层种类:原墙面（涂料、瓷砖、护墙板）拆除,拆除垃圾清理并外运（含抹灰层拆除） 3、运距自行考虑 4、拆除后墙面水泥砂浆找平,平整度满足下一步工序要求	m2	2650.71			
25	011203003001	块料墙、柱面	1、专用勾缝剂勾缝 2、300*600墙砖（具体式样需经建设单位确认） 3、纯水泥浆结合层	m2	94.95			
26	011105006001	金属踢脚线	1、50mm高仿古铜色不锈钢	m	814.25			
27	011205001001	墙、柱面装饰板	1、9mm厚抗菌洁净板(防水、防撞) 2、燃烧性能等级：B1级(阻燃处理) 3、颜色、式样依据建设单位要求 4、墙面遇可开启柜体做暗门处理	m2	2200.06			
	0113	附录N 天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:1mm医用洁净铝扣板600*600	m2	624.8			
29	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:1mm医用洁净铝扣板600*600	m2	129.98			
30	011302002001	跌级吊顶天棚（走道）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 3、面层材料品种、规格：阻燃基层板+双层9.5mm厚石膏板 4、贴缝带,批腻子三遍，无机型涂料三遍 5、具体做法详见设计图纸 注：工程量按水平投影面积计算	m2	81.26			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
31	011501001001	导诊台	1、高度1.1m 2、30*30*3镀锌方钢+15厚无机板+白色大理石+木饰面+仿古铜色不锈钢 3、台面白色人造石+定制成品柜子 4、含字体 5、具体样式依据建设单位要求及设计图纸 6、工程量按导诊台外围弧线长度计算	m	5.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011501001002	窗口	1、1楼挂号收费室窗口和药房窗口 2、高度2.9m 3、烤漆玻璃，仿古铜色不锈钢包边 4、仿古铜色不锈钢脚线+白色大理石饰面 5、具体做法详见设计图纸	m	10.78			
33	011501001003	装饰柜	1、定制成品柜子 2、高度850mm 3、具体式样依据建设单位要求 4、位置1F换药及治疗处置室和3F清洗室	m	8.4			
34	011407001001	外墙真石漆	1、真石漆(颜色见立面) 2、抗碱封闭底漆 3、批抗裂外墙专用腻子2遍找平 4、批刮10厚专业护墙砂浆、贴耐碱玻纤网格布两层 5、墙面清理,刷墙面砖专用加固剂(背胶) 6、原墙面(面砖、石材、涂料)拆除并外运	m2	924.45			
35	011503001001	楼梯扶手	1、原扶手拆除并外运 2、重新更换不锈钢扶手 3、安装高度：1.05m，立柱：70*10*2不锈钢，恒杆38*38*1.2不锈钢，扶手80*40*2不锈钢椭圆扶手 4、具体详见设计图纸	m	18.6			
36	011503007001	走道扶手	1、详见设计图纸 2、具体式样依据建设单位要求	m	93.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010516003001	空调外机保护罩	1、成品铝合金保护罩 2、具体式样依据建设单位要求 3、包含高空作业费、机械费等全部费用 4、工程量为暂估量，具体以现场实际为准	个	30			
38	031002002001	空调支架	1、现场损坏空调支架拆除并外运 2、更换304不锈钢支架 3、包含高空作业费、机械费等全部费用 4、工程量为暂估量，具体以现场实际为准	套	30			
39	010507004001	台阶	1、3楼连接连廊处原地坪拆除 2、新增砖砌台阶 3、具体详见设计图纸 4、工程量按水平投影面积计算	m2	2.83			
		室外连廊部分						
40	010401002002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5水泥砂浆	m3	6.48			
41	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:5mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆	m2	59.4			
42	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、刮腻子要求:满批腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数:满刷乳胶漆三遍	m2	29.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	011404001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、刮腻子要求:满批腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	29.7			
44	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、铝合金窗户（玻璃用6中透光Low-E+12空气+6透明） 2、具体式样依据建设单位要求 3、含配套纱窗	m2	36			
		室外排水						
45	031001008001	塑料管	1、DN200PE实壁管，环刚度不小于8KN 2、含路面破除恢复、土方开挖、回填、弃土等全部费用	m	25.5			
46	010401007001	砖检查井	1、500*500方井 2、砖砌检查井，含内外侧粉刷 3、含混凝土井盖 4、含路面破除恢复、土方开挖、回填、弃土等全部费用	座	4			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内提升改造部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称： 安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他						
1	030414002001	拆除	1、名称:原有照明灯具、插座、管线等电气器件、卫生洁具、给排水管道拆除 2、其他:投标人根据现场综合考虑,自行报价,中标后一律不作调整	系统	1			
2	030413003001	其他	1、名称:电气配管、给排水管穿墙打洞、室内地面刨沟、室外挖土方回填 2、填充（恢复）方式:按图纸设计要求 3、其他:投标人根据现场综合考虑,自行报价,中标后一律不作调整	项	1			
		电气部分						
3	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱A1 2、规格:600*1200*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
4	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱1AL 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:非标箱,暗装,下沿距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第2页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱2AL 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
6	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱3AL 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
7	030413001001	普通灯具	1、名称:LED灯盘 2、型号:600*600 3、规格:40w 4、安装方式:吸顶安装	套	110			
8	030413002001	装饰灯	1、名称:灯带 2、型号:12W 3、安装形式:粘贴 4、其他:含电源等辅材	m	189.1			
9	030413003002	荧光灯	1、名称:LED灯盘 2、型号:150*1000 3、规格:36w 4、安装形式:吸顶安装	套	16			
10	030413003003	荧光灯	1、名称:LED灯盘 2、型号:150*1200 3、规格:36w 4、安装形式:吸顶安装	套	30			
11	030413003004	荧光灯	1、名称:LED灯盘 2、型号:150*1500 3、规格:48w 4、安装形式:吸顶安装	套	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第3页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001002	普通灯具	1、名称:楼梯间吸顶灯 2、规格:23w 3、安装方式:吸顶安装	套	2			
13	030413002002	装饰灯	1、名称:防眩射灯 2、型号:1*15w 3、安装形式:嵌入安装	套	2			
14	030413014001	插座	1、名称:安全型双联二加三极暗装插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装,下沿距地0.30m或按平面图标注	套	186			
15	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装,距地1.3m	套	5			
16	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单联双控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装,距地1.3m	套	6			
17	030413014002	插座	1、名称:地插 2、材质:铜 3、规格:五孔 4、安装方式:地埋安装	套	2			
18	030413014003	插座	1、名称:防水二加三极暗装插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装,下沿距地0.35m或按平面图标注	套	6			
19	030413014004	插座	1、名称:空调插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 250v16a 4、安装方式:暗装,距地2.3m或按平面图布置	套	44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第4页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:三联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	4			
21	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:三联双控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	2			
22	030413013005	照明开关、按钮	1、名称:双联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	41			
23	030413013006	照明开关、按钮	1、名称:四联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	1			
24	030412003001	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线	m	115			
25	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支撑架 2、材质:钢制 3、防腐:手工除轻锈，红丹2遍、调和漆1遍	kg	135			
26	031301004001	成品支架	1、材质:钢制 2、形式:双向、单向综合考虑	套	6			
27	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含开槽、恢复费用	m	2290			
28	030412004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:BV-2.5	m	5378.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第5页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030412004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:BV-4.0	m	2032			
30	030412004003	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:BV-2.5	m	533.7			
31	030412004004	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:BV-4.0	m	2434.8			
32	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC125 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、埋地、支架根据现场电缆敷设环境敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、水泥路面切缝、恢复、支架等所有费用	m	206			
33	030412001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	1.5			
34	030412001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	11			
35	030412001005	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	8.5			
36	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*95 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	215			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第6页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030409003001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*95 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
38	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*35+1*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	10.36			
39	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*35+1*16 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
40	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*25+1*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	19.9			
41	030409003003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*25+1*16 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
42	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*10 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	23.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第7页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030409001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*4 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	28.8			
44	030409003004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*10 3、材质、类型:压铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
45	030409003005	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*4 3、材质、类型:端子接线 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
46	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86*86	个	158			
47	030412006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装形式:暗装 5、其他:含开槽、恢复费用	个	296			
		接消控室						
48	030412001006	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、室外埋地敷设综合考虑 4、备注:含墙面开槽、恢复费用。	m	100			
49	030412004005	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZAN-RVSP-2x1.5	m	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第8页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030412001007	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG16 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、室外埋地敷设综合考虑 4、备注:含墙面开槽、恢复费用。	m	100			
51	030412004006	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZB-RVSP-2X1.5	m	150			
		室内给排水						
52	031003004001	洗涤盆	1、材质:不锈钢 2、规格、类型:四槽 3、附件名称、数量:含水龙头等所有附件 4、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	2			
53	031003014001	给、排水附件	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 4、安装方式:设存水弯水封深度 $\leq$ 50mm	个	1			
54	031003003001	柱式洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:冷水 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、软管、闸阀等所有附件 4、其他:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第9页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031003003002	台式洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:详见图集09S304-52 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、软管、闸阀等所有附件 4、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装台式	组	1			
56	031003003003	柱式洗脸盆2	1、材质:陶瓷 2、组装形式:冷水 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、软管、闸阀等所有附件 4、其他:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	4			
57	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U DN75 4、连接形式:粘结 5、其他:含路面切缝、恢复、与污水井接头等所有费用	m	101.37			
58	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U DN50 4、连接形式:粘结 5、其他:含路面切缝、恢复、与污水井接头等所有费用	m	80.57			
59	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN100 4、连接形式:粘结 5、其他:含路面切缝、恢复、与污水井接头等所有费用	m	20			
60	031001008004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN50 4、连接形式:粘结	m	120.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第10页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN32 4、连接形式:粘结	m	61.14			
62	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:镀锌衬塑钢管 DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、冲洗 6、其他:含管件、路面开槽、恢复、与主管接管等所有费用	m	15.9			
63	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	119.12			
64	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	111.05			
65	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	54			
66	031002004001	减压器	1、类型:自动放气阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第11页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
68	031002001002	金属阀门	1、类型:闸阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	19			
69	031002001003	金属阀门	1、类型:闸阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
70	031002001004	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	3			
71	031002001005	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
72	031002001006	金属阀门	1、类型:止回阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
73	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、材质:钢制 2、管架形式:详国标03S402《室内管道支架及吊架》	kg	55			
74	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:详见图纸 2、绝热厚度:做法详见图纸与《16S401管道和设备保温、防结露及电伴热》。 3、其他:清单描述未详之处详见设计图纸	m3	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第12页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	040504010001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：单平算（680*380） 2、做法：详见图集16S518	座	13			
		智能化						
		综合布线(外网)						
		一、工作区子系统						
76	030502010001	信息、网络插座	1、名称:单口网络插座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	35			
77	030502010002	信息、网络插座	1、名称:双口网络插座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	7			
78	030502007001	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	2			
79	030502007002	跳线、跳纤	1. 规格：非屏蔽1对RJ45-RJ11跳线（2米）； 2. 导体：26AWG；	条	41			
		二、水平子系统						
80	030502003001	双绞线缆	1、名称:6类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管道敷设	m	1800			
		三、管理子系统						
81	030502008001	配线架	1、名称:模块式通用型配线架 2、规格：1U 24口	架	2			
82	030502009001	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第13页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030502007003	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568. 2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	48			
84	030502008002	配线架	1、名称:25对110机架式配线架； 2、规格:符合ANSI/TIA-568. 2-D三类规范	架	1			
85	030502007004	跳线、跳纤	1、名称:1对110模块-RJ45跳线（2米）	条	41			
86	030502008003	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
87	030502013001	光缆终端盒	名称：LC双工光纤适配器	个	12			
88	030502014001	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
89	030502007005	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	2			
90	030501005001	插箱、机柜、台架	1、名称:机柜42U 2、材质:黑色，钢板厚度不小于1.5mm 3、规格:19"标准机柜0.6*0.6*2.0M, 42U 4、安装方式:落地安装 5、其他:配置PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	台	1			
		四、垂直子系统						
91	030502005001	光缆	1、名称:GYTS型24芯单模光缆 2、规格:24芯 3、敷设方式:管道敷设	m	100			
		五、设备间子系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第14页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030502005002	光缆	1、名称:GYTS型24芯单模光缆 2、规格:24芯 3、敷设方式:管道敷设	m	200			
		五、设备间子系统						
93	030502008004	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
94	030502009002	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	2			
95	030502013002	光缆终端盒	名称: LC双工光纤适配器	个	12			
96	030502014002	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
97	030502007006	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	2			
98	030502008005	配线架	1、名称:100对110机架式配线架; 2、规格:符合ANSI/TIA-568. 2-D三类规范	架	1			
99	030502007007	跳线、跳纤	1、名称:1对110模块-RJ45跳线（2米）	条	25			
100	030501005002	插箱、机柜、台架	1、名称:机柜42U 2、材质:黑色,钢板厚度不小于1.5mm 3、规格:19"标准机柜0.6*0.6*2.0M, 42U 4、安装方式:落地安装 5、其他:配置PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	台	1			
		综合布线(内网)						
		一、工作区子系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第15页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	030502010003	信息、网络插座	1、名称:单口网络插座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	6			
102	030502010004	信息、网络插座	1、名称:双口网络插座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	51			
103	030502007008	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	114			
		二、水平子系统						
104	030502003002	双绞线缆	1、名称:6类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管道敷设	m	4800			
		三、管理子系统						
105	030502008006	配线架	1、名称:模块式通用型配线架 2、规格：1U 24口	架	10			
106	030502009003	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	19			
107	030502007009	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	121			
108	030502008007	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	2			
109	030502013003	光缆终端盒	名称：LC双工光纤适配器	个	24			
110	030502014003	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第16页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030502007010	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	7			
112	030501005003	插箱、机柜、台架	1、名称:机柜42U 2、材质:黑色,钢板厚度不小于1.5mm 3、规格:19"标准机柜0.6*0.6*2.0M, 42U 4、安装方式:落地安装 5、其他:配置PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	台	1			
		四、垂直子系统						
113	030502005003	光缆	1、名称:GYTS型24芯单模光缆 2、规格:24芯 3、敷设方式:管道敷设	m	200			
		五、设备间子系统						
114	030502008008	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	2			
115	030502009004	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	2			
116	030502013004	光缆终端盒	名称: LC双工光纤适配器	个	24			
117	030502014004	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	48			
118	030502007011	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	8			
		综合布线(设备网)						
		二、水平子系统						
119	030502003003	双绞线缆	1、名称:6类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管道敷设	m	915			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第17页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	030412004007	配线	1、名称:监控电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV2*1.5	m	240			
121	030412004008	配线	1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV3*2.5	m	100			
122	030409001006	电力电缆	1、名称:电源线 2、规格:YJV-3*4 3、电压等级(kV):1kv以内 4、备注:含电缆头(端子接线)	m	150			
		三、管理子系统						
123	030502008009	配线架	1、名称:模块式通用型配线架 2、规格:1U 24口	架	3			
124	030502009005	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	7			
125	030502007012	跳线、跳纤	1. 规格:六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线(2米) PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范; 3. 屏蔽方式: UTP (非屏蔽);	条	20			
126	030502008010	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	2			
127	030502013005	光缆终端盒	名称: LC双工光纤适配器	个	12			
128	030502014005	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
129	030502007013	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	1			
		四、垂直子系统						
130	030502005004	光缆	1、名称:GYTS型24芯单模光缆 2、规格:24芯 3、敷设方式:管道敷设	m	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第18页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		五、设备间子系统						
131	030502008011	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
132	030502009006	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	1			
133	030502013006	光缆终端盒	名称: LC双工光纤适配器	个	12			
134	030502014006	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
135	030502007014	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	3			
		计算机网络系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第19页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	030501014001	防火墙	1、名称:外网防火墙路由器 2、功能: 1、要求千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥4个 2、配置可插拔1TB企业级硬盘；配置3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库； 3、三层网络吞吐≥3Gbps，IPS吞吐量≥2.3Gbps，最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万； 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略 5、自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 7、支持策略配置向	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第20页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第21页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030501015001	交换机	1、名称:外网核心交换机 2、功能: 1. 整机独立业务板卡插槽数≥4个，交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2. 支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。 3. 支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率。 4. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2。 5. 设备需支持无线控制器插卡流量智能负载均衡，以及高性能路由插卡。 6. 设备需支持对供电口进行开关操作，可设定时间段开启节能模式；支持自动检测供电优先级、电口和光口的配对关系。 7. 设备支持云管理功能，对硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度，接口状态进行监控。 8. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS- IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议。 9.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第22页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 10. 满配电源，满配风扇。实配：千兆以太网电口≥16个，千兆以太网光口≥32个，万兆以太网光口≥4个，所有端口均为业务端口，非集群端口。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第23页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	030501015002	交换机	1、名称:外网24口千兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥670Gbps，包转发率≥171Mpps，官网最小值为准 2、支持生成树协议STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 6、为方便后期的设备管理，设备需配	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第24页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级					
139	031101020001	光电转换模块	1、名称:外网千兆光模块 2、规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第25页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	030501014002	防火墙	1、名称:内网防火墙路由器 2、功能: 1、要求千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥4个 2、配置可插拔1TB企业级硬盘；配置3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库； 3、三层网络吞吐≥3Gbps，IPS吞吐量≥2.3Gbps，最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万； 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略 5、自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 7、支持策略配置向	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第26页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第27页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	030501015003	交换机	1、名称:内网核心交换机 2、功能: 1. 整机独立业务板卡插槽数≥4个，交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2. 支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。 3. 支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率。 4. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2。 5. 设备需支持无线控制器插卡流量智能负载均衡，以及高性能路由插卡。 6. 设备需支持对供电口进行开关操作，可设定时间段开启节能模式；支持自动检测供电优先级、电口和光口的配对关系。 7. 设备支持云管理功能，对硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度，接口状态进行监控。 8. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS- IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议。 9.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第28页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 10. 满配电源，满配风扇。实配：千兆以太网电口≥16个，千兆以太网光口≥32个，万兆以太网光口≥4个，所有端口均为业务端口，非集群端口。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第29页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	030501015004	交换机	1、名称:内网24口万兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个,固化1G/10G SFP+接口≥4个;交换容量≥670Gbps,包转发率≥171Mpps,官网最小值为准 2、支持生成树协议STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率; 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议, 4、支持基础网络保护策略,能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,甚至能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离 5、支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 6、为方便后期的设	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第30页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			备管理，设备需配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第31页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	030501015005	交换机	1、名称:内网48口万兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个,固化1G/10G SFP+接口≥4个;交换容量≥672Gbps,包转发率≥207Mpps,官网最小值为准 2、要求设备MAC地址≥16K; 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持CPU保护策略,对发往CPU的数据流,进行流区分和优先级队列分级处理,并根据需要实施带宽限速,充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗; 5、支持专门基础网络保护机制,能够限制用户向网络中发送数据包的速率,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行; 6、为方便后期的设备管理,设备需配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现,并以图形化形式呈现;支持基于云的工具箱功能(配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第32页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	030501015006	交换机	1、名称:内网24口万兆POE交换机 2、功能: 1、交换容量≥672Gbps,包转发率≥171Mpps,以官网最小值为准 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个,固化1G/10G SFP+非复用口≥4个; 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个,POE最大输出功率≥370W; 4、医护内网的重要性,要求支持设备升级业务,设备复位重启,支持热补丁,补丁加载过程中不间断供电 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、为后期维护的便捷,设备自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮,实现查看设备当前的通信状态和供电状态。	台	3			
145	031101020002	光电转换模块	1、名称:内网万兆光模块 2、规格:万兆LC接口模块(1310nm),10km,适用于SFP+接口	个	14			
146	030501021001	无线设备	1、名称:无线AP 2、安装方式:吸顶安装	台	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第33页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	030501021002	无线设备	1、名称:无线控制器 2、功能： 1. 千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥2个；802.11转发性能≥8Gbps，最大可支持管理448个AP， 2. 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好地适应未来无线网络更高流量传输的要求； 3. 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 4. 为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享Wi-Fi密钥。 5. 本次项目要求实际配置无线AP管理授权不少于64个（管理面板AP数量翻倍）。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第34页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	030501015007	交换机	1、名称:设备网核心交换机 2、功能: 1. 整机独立业务板卡插槽数≥4个，交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2. 支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。 3. 支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率。 4. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2。 5. 设备需支持无线控制器插卡流量智能负载均衡，以及高性能路由插卡。 6. 设备需支持对供电口进行开关操作，可设定时间段开启节能模式；支持自动检测供电优先级、电口和光口的配对关系。 7. 设备支持云管理功能，对硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度，接口状态进行监控。 8. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS- IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议。 9.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第35页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 10. 满配电源，满配风扇。实配：千兆以太网电口≥32个，千兆以太网光口≥32个，万兆以太网光口≥4个，所有端口均为业务端口，非集群端口。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第36页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	030501015008	交换机	1、名称:设备网24口千兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥670Gbps，包转发率≥171Mpps，官网最小值为准 2、支持生成树协议STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 6、为方便后期的设备管理，设备需配	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第37页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级					
150	031101020003	光电转换模块	1、名称:设备网千兆光模块 2、规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km	个	6			
		安防系统						
151	030506010001	监控摄像设备	1、名称:半球摄像机 2、类别:400万 3、安装方式:吸顶安装	台	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第38页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	030506010002	监控摄像设备	监控摄像设备 1、名称:网络球型摄像机 2、类别:400万 3、安装方式:吸顶安装 4、参数 1. 主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080 2. 设备支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。 3. 设备靶面尺寸为1/2.8英寸 4. 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx; 5. 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 6. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 7. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Base line。 8. 在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms 9. 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第39页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 10. 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。 11. 设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 12. 设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。					
153	030506015001	录像设备	1、名称:硬盘录像机 2、规格:32路 3、存储容量、格式:配置9块10TB SATA硬盘	台	1			
154	080603005001	显示屏、表示盘	1、名称:液晶显示屏 2、规格:55 inch 3、类型:音视频输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1, 电源: 180~240 VAC, 50/60 Hz 4、安装方式:墙上壁挂安装 5、备注:含支架费用	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第40页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030506011001	视频控制设备	1、名称:4路解码器 2、功能、用途: 解码分辨率:最高3200W像素 视频解码能力: H. 264/H. 265:支持2路3200W, 或2路2400W, 或4路1200W, 或8路800W, 或10路600W, 或16路400W, 或32路1080P, 或64路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG: 4路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 音频输入接口: 2路HDMI内嵌 视频输入接口: 2路HDMI 1.4, 最大支持4K (仅奇数口) 视频输出分辨率: 3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出LED带载能力: 单口带载260W, 宽度144~4096, 高度144~2160, 宽度2对齐, 高度2对齐 视频输出接口类型: 4路HDMI 1.4, 支持4K	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第41页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	030904013001	联动控制主机	1、名称:控制键盘 2、控制方式:网络 3、参数: 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 支持单个添加、批量添加IPC等设备； 支持编辑设备信息；支持单个删除、批量删除设备。 具有两级用户权限：管理员用户具备全部权限；操作员用户可操作被分配设备，但无修改设备信息、通道信息等权限； 读支持通过HDMI、DVI 接口外接显示屏,最大可预览1路分辨率为4096X2160或4路分辨率为1920X1080的视频； 支持1/4/9/16画面预览； 支持远程控制DVR、NVR设备，具有通道选择功能，能对接入样品的云台进行控制 支持识别以下语音识别库内语音命令：电视墙、本地预览、1~10号上墙、上一个、读下一个、向左、向右、向读上、向下、左上、左下、右上、右下、放大、缩小；	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第42页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	030904013002	联动控制主机	1、名称:综合安防管理平台 2、规格、线制: 授权包含:基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 关键规格:300路视频,50个门禁,1500户可视对讲,1万人员,4车道,200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 平台硬件规格: 2U标准机架式4盘位一体机,ATX电源 6核12线程64位高性能处理器 48GB DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 内置BBU (Battery Backup Unit) 蓄电池冗余备份实现断电保护功能 存储硬件规格: 1个HDMI接口,1个VGA接口,同源输出支持满配8T硬盘(不支持IoT硬盘) 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第43页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			报警I0：16路报警输入，4路报警输出 存储性能： 存储能力：32路 （仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P					
		信息发布系统						
		一、系统平台						
158	030907001001	医护主机	1、名称:管理主机 2、规格： 1. 具有≥4个硬盘抽取盒，设有锁定装置，设备支持硬盘热插拔。VN.XY12114Z 2. 服务器配置≥四核处理器，≥8线程，主频≥3.4GHz。 3. 服务器标配内存≥8G，硬盘≥2T。 4. 具有≥2* RJ45 千兆网络接口，≥1* RJ45 千兆网络管理接口；≥4* USB 2.0 接口，≥1* RS232 COM 接口，≥2* USB 3.0 接口，≥1* VGA 接口。 5、含配套支持软件	台	1			
		二、壁挂发布屏						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第44页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	030505016001	显示设备	1、名称:发布盒 2、规格: 1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。 2.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放，支持设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。 3.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。 4.配备≥六核处理器，≥4GB运行内存，≥32GB存储内存，运行等同或优于Android 7版本系统。 5.配备≥3840×2160分辨率视频信号输出，支持兼容1080P全高清解码，具有WiFi和蓝牙功能。 6.具有≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥2个天线接口，≥1个3.5mm接口，≥1个TYPE-C接口，≥1个TF接口，≥4个USB接口。	台	5			
		三、辅材						
160	030412004009	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线、桥架敷设综合考虑 3、型号:RVV3*1.5	m	200			
		LED大屏系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第45页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A、LED显示系统						
161	030505017001	显示设备	1、名称:户内全彩LED屏 2、类别:P1.86 3、规格:屏体分辨率: 1720*946 4、含电源、接收卡、显示屏嵌入软件、LED显示屏钢结构安装	m2	5.63			
162	031202006001	型钢制钢结构	1、表面处理满足显示屏安装要求 2、国产现场制作，尺寸3.30m*1.86m	m2	6.14			
163	080506006001	前置通讯处理器	1、名称：视频处理器一体机 2、技术参数： 1、支持常见的视频接口，包括2路HDMI1.3，1路DVI、1路选配3G-SDI 2、支持3个窗口和1路 OSD。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 5、支持设备间备份设置。	套	1			
164	030501013001	网络服务器	1、名称:台式电脑 2、规格:第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ）21.5英寸	台	1			
165	030505017002	显示设备	1、名称:单红LED显示屏 2、类别:显示屏净尺寸：2.432m*0.304m=0.7393m²，屏体分辨率：512*64 3、规格:含控制卡、转接板、铝型材结构边框等安装调试费用	m2	2.96			
		管线						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第46页 共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	030412003002	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线	m	132			
167	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支撑架 2、材质:钢制 3、防腐:手工除轻锈,红丹2遍、调和漆1遍	kg	135			
168	031301004002	抗震支架	1、材质:钢制 2、形式:双向、单向综合考虑	套	10			
169	030412001008	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	430			
170	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	650			
171	030502003004	双绞线缆	1、名称:6类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管道敷设	m	915			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分 标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分 标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称： 安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称： 安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 安装部分

标段：三标段：黄尖中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]