

银宝麦芽10.1万吨粮食仓储物流项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏银宝麦芽有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏伟业项目管理有
限公司

(单位盖章)

2026年05月16日

银宝麦芽10.1万吨粮食仓储物流项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏银宝麦芽有限公司 造价咨询人： 江苏伟业项目管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 谢先生 法定代表人 薛青
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： 陈昌军 复 核 人： 陈荣
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年05月16日 复 核 时 间： 2026年05月16日

总说明

工程名称：银宝麦芽10.1万吨粮食仓储物流项目

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（桩基）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场，自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-1.75m，结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:500*500，HKFZ-AB500(280)-15.15.5c 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求。 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中，不另结算	根	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（桩基）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场,自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-1.75m,结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:500*500, HKFZ-AB500 (280)-15.15.5c 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中,招标人不另行结算	根	601			
3	010301006001	钢桩尖焊接	1、十字形钢桩尖,桩尖做法详见《预应力混凝土空心方桩》（苏TZG01-2021)第33页	个	604			
		分部分项工程清单合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#平房仓(桩基)

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人根据图纸及现场情况，满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等，结算时，该费用包干，不调整 2、投标人根据地质勘探报告和现场踏勘情况，自行考虑场地清理、平整及加固方案，确保桩基施工作业顺利实施，涉及所有费用在本清单内报价，由投标人综合考虑	项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（桩基）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#平房仓 (桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 1#平房仓(桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1#平房仓 (桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#平房仓(桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#平房仓(桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010300000	桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:预制钢筋混凝土方桩 2、桩头截面、高度:500*500 3、有无钢筋:有 4、截桩按全部数量的1/3考虑，最终按实际数量结算	根	201			
2	010301007001	预制桩填芯	1、填芯高度:桩顶空腔填芯长度不小于1.5m 2、填芯材料:微膨胀混凝土 3、砼强度:根据图纸及设计要求，满足规范要求 4、桩数:604 5、含填芯内托板、钢筋骨架、混凝土等全部费用。做法详见图纸要求 6、含桩孔清土和外运费用	m3	55.76			
		分部小计						
	010400000	砌筑工程						
3	010401003001	基础墙	1、砖品种、规格、强度等级:标 高±0.000m以下采用MU15烧结页岩实心砖、预拌水泥砂浆DM M10 2、墙体类型:基础墙 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌砖	m3	141.7			
4	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:防水水泥砂浆 2、厚度:2cm 3、层数:1 4、做法详见设计图纸	m2	377.04			
5	010401003002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:490 厚B07A5.0增压加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌砖	m3	2843.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401003003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:620厚B07A5.0增压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌砖	m3	724.78			
		分部小计						
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类:聚合物水泥商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	220.6			
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	1680.44			
9	010502001001	短柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、净高:≤3.6m 4、柱断面周长:1.6-2.5m	m3	5.54			
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	72.78			
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	298.74			
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含柱帽工程量,投标单位自行考虑相关费用 4、层高5-8m,周长=3.2m	m3	1315.01			
13	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2017.5			
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	836.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010505008001	斜板（气楼顶板）	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、厚度：10cm斜板 2、混凝土强度等级:C30	m3	72.35			
16	010504003001	剪力墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位：气楼端墙	m3	4.54			
17	010504003002	混凝土片墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位：气楼百叶窗分隔墙	m3	3.84			
18	010505008002	斜板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、厚度：10cm斜板（含翻边） 2、混凝土强度等级:C30	m3	217.68			
19	010505008003	平台板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度：15cm	m3	43.2			
20	010505008004	雨篷	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	13			
21	010512906001	混凝土女儿墙	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	13.48			
22	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	41.22			
23	010507001001	散水（1000mm宽）	1、250厚C30混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300厚水泥稳定碎石 3、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100素土夯实，向外坡3%~5% 4、原土面压实	m2	290.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507001002	坡道	1、100厚C20细石混凝土随捣随抹成粗麻面 2、100厚C25混凝土 3、300厚级配碎石灌M2.5混合砂浆 4、素土夯实	m ²	126			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300, Φ12以内 2、投标人须将层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑	t	13.662			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	56.874			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	84.492			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	71.454			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	347.724			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	416.558			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以上 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减，结算时不调整	t	392.532			
32	010515002001	墙内加筋	1、砌体通长筋种类、规格:HRB400 2Φ6@500	t	0.756			
33	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类:直螺纹套筒接头	个	12262			
34	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格:直径Φ12mm (含12mm)~Φ25mm (含25mm)	个	2702			
		分部小计						
	010600000	金属结构工程						
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:低碳钢丝网，直径0.9mm，网目20*20 2、加固方式:Φ6*50尼龙锚栓固定	m2	3761.67			
36	010807001001	地槽通风口	1、窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	个	24			
37	011503001001	不锈钢栏杆	做法详见设计图纸及相应图集	m	384			
38	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:低碳钢 2、钢梯形式:爬式 3、防腐处理	t	0.356			
39	030817008001	不锈钢管预埋	1、材质:不锈钢 2、规格:直径80	个	16			
		分部小计						
	010800000	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010802001001	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M1 3000*4200 （外侧为双层粮仓专用保温密闭门，内侧专业挡粮门 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	8			
41	010802001002	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M2 100*2100 （外侧为双层粮仓专用保温密闭门，内侧专业挡粮门 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	8			
42	010802001003	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M3 800*2000 （粮仓专用不锈钢保温密闭门） 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010802001004	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M5 1100*2400 （粮仓专用不锈钢保温密闭门） 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	4			
44	010802001005	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M6 2400*2400 （粮仓专用不锈钢保温密闭门） 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	2			
45	010802001006	不锈钢门	1、门代号及洞口尺寸:M7 4180*4200 2、门框或扇外围尺寸:优质304不锈钢材质 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010802001007	不锈钢甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	2			
47	100705001001	金属（不锈钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1 1800*1500（粮仓专用不锈钢保温密闭窗，上开式轴流风机窗） 2、框、扇材质:不锈钢型材 3、玻璃品种、厚度:详见图纸 4、五金等其他要求详见招标文件说明	m2	43.2			
48	100705001002	金属（不锈钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸:C2 1800*1500（粮仓专用不锈钢保温密闭窗，上开式补仓窗口） 2、框、扇材质:不锈钢型材 3、玻璃品种、厚度:详见图纸 4、五金等其他要求详见招标文件说明	m2	21.6			
49	100705001003	金属（不锈钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸:C3 900*900（粮仓专用不锈钢保温密闭窗，上开式） 2、框、扇材质:不锈钢型材 3、玻璃品种、厚度:详见图纸 4、五金等其他要求详见招标文件说明	m2	12.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010807001002	铝合金百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C4 1400*300 2、框、扇材质:38系列铝合金型材,具体详见05J624-1第22页做法 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	20.16			
51	010807001003	铝合金百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C5 1500*300 2、框、扇材质:38系列铝合金型材,具体详见05J624-1第22页做法 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	183.6			
52	010807001004	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C5 1500*600 2、做法详见05J624-1第22页 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	194.4			
53	010807001005	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C7 5850*900*26樘 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	273.78			
54	010807001006	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C8 5650*900*4樘 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	40.68			
55	010807001007	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C9 2700*900*4樘 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	19.44			
		分部小计						
	010900000	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	020601003001	瓦屋面	1、双筒陶瓷琉璃瓦（400*300） 2、L30*4（宽*高）镀锌钢挂瓦条，中距按瓦材规格 3、-30*25（宽*高）镀锌钢顺水条（防腐处理），中距500 4、40厚C20细石混凝土找平层，（内配单层双向Φ4@150钢筋网） 5、满粘60厚挤塑聚苯乙烯板隔热层，压缩强度宜为250kPa，燃烧性能应达到B1级 6、3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎II型） 7、15厚WSM15水泥砂浆找平 8、钢筋混凝土结构层找坡并随抹光，抗渗等级为P6，表面清理干净	m2	8208			
57	020601003002	瓦屋面	1、双筒陶瓷琉璃瓦（400*300） 2、L30*4（宽*高）镀锌钢挂瓦条，中距按瓦材规格 3、-25*5（宽*高）镀锌钢顺水条（防腐处理），中距600 4、40厚C20细石混凝土找平层，（内配单层双向Φ4@150钢筋网） 5、满粘60厚挤塑聚苯乙烯板隔热层，压缩强度宜为250kPa，燃烧性能应达到B1级 6、3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎II型） 7、15厚WSM15水泥砂浆找平 8、钢筋混凝土结构层找坡并随抹光，抗渗等级为P6，表面清理干净	m2	576			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、地面一 2、3厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	5472			
59	010903002001	墙面涂膜防水（外墙）	1、防水膜品种:JS I 型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	7505.32			
60	010903001001	墙面卷材防水	1、装粮线以下内墙 2、高分子复合防水卷材一层 （400g/m²）	m2	7484.4			
		分部小计						
	011000000	保温、隔热、防腐工程						
61	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位:±0.000以下柱、墙 2、涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青涂层，厚度≥500um	m2	3046.63			
62	011001005001	保温隔热楼地面	1、设备通廊、闷顶层屋面等 2、60厚现场发泡硬质聚氨酯保温层，燃烧性能等级B1级，密度不小于45kg/m³，硬质聚氨酯泡沫塑料传热系数不大于0.027w/m²·k	m2	5472			
		分部小计						
	011100000	楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	011101003001	细石混凝土楼地面（地面一）	1、下部素土夯实，夯实系数不小于0.94 2、150厚碎石夯入土中 3、80厚C25混凝土垫层 4、20厚WSM15水泥砂浆找平 5、基层处理剂一道、3厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材（另计） 6、0.4厚聚乙烯塑料薄膜隔离层 7、20厚WSM15水泥砂浆保护层 8、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 9、200厚C30细石混凝土，初凝时表面撒布2-3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层，随打随抹光，内配直径6@150*150单层双向钢筋网片，面层设不大于3000*3000分格，内嵌密封胶	m2	5472			
64	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、休息平台 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚（最薄处）WSM15防水砂浆找平，找2%坡 3、素水泥浆遍数：水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	106.08			
65	011101003002	细石混凝土楼地面	1、F-G通廊地面 2、120厚C35混凝土面层 3、150厚石渣或碎石垫层 4、150厚水泥稳定级配砂石基层（水泥掺量6%） 5、路基碾压密实，回弹模量>30Mpd土基	m2	604.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	011101005001	自流坪楼地面	1、粮情检测平台 2、2厚环氧地坪漆 面层（无毒无味） 3、20厚（最薄处） 聚合物水泥防水砂 浆找平层 4、素水泥结合层一 道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土 楼板清理干净	m2	288			
		分部小计						
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
67	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆 配合比:6厚聚合物 水泥防水砂浆,压 入一层热镀锌钢丝 网 3、面层厚度、砂浆 配合比:15厚1:3水 泥砂浆	m2	7505.32			
68	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:装粮 线以下内墙 2、底层厚度、砂浆 配合比:12厚DPM15 打底	m2	7484.4			
69	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:装粮 线以上内墙 2、专用界面剂一道 3、面层厚度、砂浆 配合比:5厚DP M5砂 浆（1：1：6水泥石 灰膏砂浆）打底抹 平	m2	1312.64			
70	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿 墙内墙 2、面层厚度、砂浆 配合比:8厚聚合物 砂浆修补平整	m2	156.96			
		分部小计						
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
71	011407001001	墙面喷刷涂料 （外墙）	1、喷或滚刷丙烯酸 漆外墙涂料二遍 2、喷或滚刷底丙 酸漆外墙涂料一遍 3、满刮耐水腻子层 2遍,每遍均打磨 4、6厚面胶浆分两 遍抹面,中间设耐碱 网格布	m2	7505.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011407001002	墙面喷刷涂料（内墙）	1、涂界面剂一道 2、刮3厚耐水腻子分遍找平。砂纸磨平 3、配套抗碱封闭底漆一道，无机防霉内墙涂料面漆两道	m ²	8797.04			
73	010902008001	屋面变形缝	做法详见12J201-1 A15-3	m	74.87			
74	010903004001	墙面变形缝	做法详见设计图纸	m	60.8			
75	011407001003	天棚喷刷涂料	1、基层类型：混凝土面 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：2厚面层耐水腻子，两遍找平，粘接强度大于0.1Mpa，打磨后干燥平整并清扫干净 4、涂料品种、喷刷遍数：封底涂料一遍，白色树脂乳液、无机水性涂料二道饰面	m ²	7113.6			
76	011407002001	雨篷喷刷涂料	1、休息平台底、雨棚底、外挑平台底 2、钢筋混凝土板底清理干净，聚合物水泥砂浆修补 3、满刮外墙耐水腻子三遍（水泥腻子、底层腻子、面层腻子），砂纸磨平	m ²	106.08			
77	010903004002	墙面密封槽	1、塑钢密封槽 2、Φ13.5塑料密封槽成品 3、Φ10软胶管成品 4、Φ6@200塑料胀管	m	578.8			
78	040205006001	标线	1、标高10.00m至10.05m处刷50宽红色油漆条 2、做法详见图纸	m	552			
79	010516002001	沉降观测点	1、具体做法详见图纸	个	16			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011701002001	外脚手架（砌筑）	1、搭设方式:投标人自行考察施工现场，综合考虑报价 2、搭设高度:具体搭设高度需由投标人勘查现场确定 3、包含方案编制及专家论证费用	m2	7706.84			
2	011701003001	里脚手架（砌筑）	1、搭设方式:投标人自行考察施工现场，综合考虑报价 2、搭设高度:具体搭设高度需由投标人勘查现场确定 3、包含方案编制及专家论证费用	m2	2185.98			
3	011701003002	里脚手架（抹灰）	1、搭设方式:投标人自行考察施工现场，综合考虑报价 2、搭设高度:具体搭设高度需由投标人勘查现场确定 3、包含方案编制及专家论证费用	m2	9892.82			
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	天	185			
5	070304001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:自行考虑 2、机械设备规格型号:自行考虑 3、投标人自行考察施工现场，按自拟施工组织设计自行报价，包含设备基础及进出场道路加固费用 4、综合考虑塔吊基础及附墙费用及专家论证费用 5、满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等，结算时，该费用包干，不调整	项	1			
6	070305002001	排水、降水	1、降排水管规格:投标人根据现场情况及自身实力自行考虑报价，结算单价不予调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：聚合物水泥商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	220.6			
8	011702001002	独立基础模板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m2	2957.58			
9	011702002001	短柱模板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、净高：≤3.6m 4、柱断面周长：1.6-2.5m	m2	44.32			
10	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	807.86			
11	011702005001	基础梁模板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m2	3053.12			
12	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、含柱帽工程量，投标单位自行考虑相关费用 4、层高5-8m，周长=3.2m	m2	10520			
13	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	15697.92			
14	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	7298.62			
15	011702014002	斜板（气楼顶板）模板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、厚度：10cm斜板 2、混凝土强度等级：C30	m2	872.42			
16	011702011001	剪力墙模板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：气楼端墙	m2	61.88			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（土建）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#平房仓(土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#平房仓(土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 1#平房仓 (土建)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#平房仓(土建)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#平房仓 (土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#平房仓 (土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（钢构）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:具体做法详见图纸	t	2.46			
2	010603001001	钢柱	1、柱类型:H形 2、钢材品种、规格:Q355B 3、螺栓种类:详见图纸 4、除锈等级:达到St2级 5、喷涂（涂刷）两道环氧富锌漆漆膜总厚度不得小于70微米，一道环氧云铁中间漆。漆膜总厚度不得小于60微米。面透采用聚氨酯面漆。至少两道，漆膜总厚度不小于70微米	t	2.931			
3	010604001001	钢梁	1、梁类型:H形 2、钢材品种、规格:Q355B 3、螺栓种类:详见图纸 4、安装高度:详见图纸 5、除锈等级:达到St2级 6、喷涂（涂刷）两道环氧富锌漆漆膜总厚度不得小于70微米，一道环氧云铁中间漆。漆膜总厚度不得小于60微米。面透采用聚氨酯面漆。至少两道，漆膜总厚度不小于70微米	t	1.045			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（钢构）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010606001001	柱间钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B型钢，具体要求详见图纸 2、安装高度:详见图纸 3、螺栓种类:详见图纸 4、运输距离:投标人自行考虑 5、除锈:达到St2级 6、喷涂（涂刷）两道环氧富锌漆漆膜总厚度不得小于70微米，一道环氧云铁中间漆。漆膜总厚度不得小于60微米。面透采用聚氨酯面漆。至少两道，漆膜总厚度不小于70微米	t	0.364			
5	010606001002	梁间钢支撑	1、安装高度:详见图纸 2、螺栓种类:详见图纸 3、运输距离:投标人自行考虑 4、除锈:达到St2级 5、喷涂（涂刷）两道环氧富锌漆漆膜总厚度不得小于70微米，一道环氧云铁中间漆。漆膜总厚度不得小于60微米。面透采用聚氨酯面漆。至少两道，漆膜总厚度不小于70微米	t	0.199			
6	010606001003	钢檩条（墙面）	1、钢材品种、规格:Q235B型钢，具体要求详见图纸 2、安装高度:详见图纸 3、螺栓种类:详见图纸 4、喷涂（涂刷）两道环氧富锌漆漆膜总厚度不得小于70微米，一道环氧云铁中间漆。漆膜总厚度不得小于60微米。面透采用聚氨酯面漆。至少两道，漆膜总厚度不小于70微米	t	2.922			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（钢构）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010606001004	钢檩条（屋面）	1、钢材品种、规格:Q235B型钢，具体要求详见图纸 2、安装高度:详见图纸 3、螺栓种类:详见图纸 4、除锈等级:达到St2级 5、喷涂（涂刷）两道环氧富锌漆漆膜总厚度不得小于70微米，一道环氧云铁中间漆。漆膜总厚度不得小于60微米。面透采用聚氨酯面漆。至少两道，漆膜总厚度不小于70微米	t	4.382			
8	010606001005	屋面系杆	1、钢材品种、规格:Q235B 2、安装高度:详见图纸 3、螺栓种类:详见图纸 4、除锈等级:达到St2级 5、喷涂（涂刷）两道环氧富锌漆漆膜总厚度不得小于70微米，一道环氧云铁中间漆。漆膜总厚度不得小于60微米。面透采用聚氨酯面漆。至少两道，漆膜总厚度不小于70微米	t	1.44			
9	010901002001	轻钢屋面	1、型材品种、规格:0.7mm铝镁锰加强型直立锁边屋面板 2、金属檩条材料品种、规格:镀锌檩条	m2	684.86			
10	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、钢柱 2、耐火时间2.0h 3、需通过有关消防部门的认可，具体要求详见图纸	m2	87.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（钢构）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、屋面梁、屋面支撑、系杆 2、耐火时间1.5h 3、需通过有关消防部门的认可，具体要求详见图纸	m ²	93.53			
12	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、屋面檩条、墙面檩条 2、耐火时间1.0h 3、需通过有关消防部门的认可，具体要求详见图纸	m ²	267.21			
13	010516001001	高强螺栓	1、螺栓种类:M12 10.9级螺栓 2、规格:扭剪型高强螺栓	套	1344			
14	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:Q235B型钢，具体做法详见图纸 2、钢梯形式:踏步式	t	5.26			
分部分项工程清单合计								
1	011701001001	钢柱、钢梁安装脚手架	1、搭设用途:钢柱、钢梁安装 2、搭设方式:投标人根据设计施工图结合施工组织设计及施工现场实际情况自行考虑 3、搭设高度:详见图纸、投标人自行考虑	m ²	208.8			
2	011701001002	屋面瓦安装脚手架	1、搭设用途:屋面安装 2、搭设方式:投标人根据设计施工图结合施工组织设计及施工现场实际情况自行考虑 3、搭设高度:详见图纸、投标人自行考虑	m ²	684.86			
3	011705001001	大型机械设备进退场及安拆	1、报价要求:投标人自行考察施工现场，按自拟施工组织设计自行报价，包含设备基础及进出场道路加固费用	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（钢构）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.600				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#平房仓(钢构)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 1#平房仓(钢构)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#平房仓(钢构)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#平房仓 (钢构)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（安装）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称:落地式动力配电箱 2、型号:ZAP配电箱 3、规格:800*1400*400, 304不锈钢外壳 2mm厚≥IP55 4、安装方式:落地安装, 底部抬高0.2m 5、含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件	台	2			
2	030404017002	配电箱	1、名称:落地式动力配电箱 2、型号:1AP1~4配电箱 3、规格:600*400*1800, 304不锈钢外壳 2mm厚≥IP55 4、安装方式:落地安装, 底部抬高0.2m 5、含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件	台	4			
3	030404017003	配电箱	1、名称:落地式动力配电箱 2、型号:2AP1~4配电箱 3、规格:600*400*1800, 304不锈钢外壳 2mm厚≥IP55 4、安装方式:落地安装, 底部抬高0.2m 5、含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件	台	4			
4	030404017004	配电箱	1、名称:插座箱 2、型号:AX插座箱, 304不锈钢外壳 2mm厚≥IP55 3、安装方式:挂墙安装, 柜顶距地1.5m 4、含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件及端子接线	台	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（安装）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030412004001	装饰灯	1、名称:粉尘防爆灯 2、型号:LED 100W Ex tD IIIB T135 ° Db IP66 3、规格:含防爆软管 4、安装形式:吊装	套	66			
6	030412004002	装饰灯	1、名称:粉尘防爆弯管灯 2、型号:LED 100W Ex tD IIIB T135 ° Db IP66	套	100			
7	030404034001	照明开关	1、名称:照明开关面板 2、材质:防护等级≥IP55 3、安装方式:墙壁明装,距地1.3米	个	8			
8	030411001001	配管	1、名称:配管 2、规格:MPP110 3、配置形式:埋地 4、其他:不含挖填土费用	m	1864.4			
9	030411001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:埋地 4、其他:不含挖填土费用 5、管道防腐:刷沥青防锈漆	m	225.2			
10	030411001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:详见设计图纸及说明,满足相关规范要求	m	95.2			
11	030411001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:详见设计图纸及说明,满足相关规范要求	m	1515.45			
12	030408001001	电力电缆	1、名称:电缆 2、型号:ZRYJV-3X120+2X70 3、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	969.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（安装）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030408001002	电力电缆	1、名称:电缆 2、型号:ZRYJV-5*6 3、其他:详见设计 图纸及满足相关规 范要求	m	129.1			
14	030411004001	配线	1、配线 2、配线形式:管内 穿线 3、型号:ZR-BV-2.5	m	4665.14			
15	030408006001	电力电缆头	1、名称:电缆 2、型号:ZRYJV- 3X120+2X70	个	32			
16	030411006001	接线盒	1、名称:防爆接线 盒	个	166			
17	030411006002	接线盒	1、名称:防爆开关 盒	个	8			
18	010401011001	砖检查井	1、名称:电缆手孔 井 2、规 格: 1.0m*1.0m*1.2 m 3、C10混凝土垫 层10cm,标准砖砌 筑,井内侧抹2cm厚 水泥砂浆,20cm钢 筋混凝土预制井盖 需(镀锌角钢包 边)	座	22			
		分部小计						
		二、防雷接地						
19	030409004001	均压环	1、材质:利用建筑 物地下基础钢筋焊 成封闭回路作接地 体 2、位置:基础及建 筑物12.7米处	m	1997.5			
20	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下 线 2、材质:利用建筑 物主筋引下 3、安装形式:金属 构件与地梁焊接	m	259.3			
21	030409005001	避雷网	1、名称:D12 镀锌 圆钢 2、安装形式:接闪 带与引下线连接采 用φ12热镀锌圆 钢,接闪引下线52 处	m	2385.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（安装）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4热镀锌扁钢	m	528.9			
23	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4不锈钢扁钢	m	5.8			
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:MEB 2、规格及其他:304不锈钢外壳 2mm厚，详见设计图纸及满足相关规范要求	台	2			
25	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:LEB 2、规格及其他:304不锈钢外壳 2mm厚，详见设计图纸及满足相关规范要求	台	16			
26	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试端子 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	8			
27	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		三、雨水部分						
28	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质:雨水斗 2、型号、规格:87型雨水斗，不锈钢，DN150	个	40			
29	031001006001	塑料管	1、介质:雨水管 2、材质、规格:HDPE DN150 3、连接形式:承插热熔连接	m	572			
		分部小计						
		四、消防部分						
30	030901013001	灭火器	1、形式:2具灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4KG装磷酸铵盐干粉灭火器（手提式）MF/ABC4, 灭火器箱460*200*650(H), 304不锈钢材质	组	29			
31	030901013002	灭火器	1、形式:推车式灭火器，MFT/ABC20	具	8			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#平房仓（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称: 1#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 1#平房仓 (安装)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（桩基）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场，自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-1.75m，结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:500*500，HKFZ-AB500(280)-15.15.5c 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求。 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中，不另结算	根	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（桩基）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场,自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-1.75m,结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:500*500, HKFZ-AB500 (280)-15.15.5C 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中,招标人不另行结算	根	299			
3	010301006001	钢桩尖焊接	1、十字形钢桩尖,桩尖做法详见《预应力混凝土空心方桩》（苏TZG01-2021)第33页	个	300			
		分部分项工程清单合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#平房仓(桩基)

标段：

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（桩基）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称: 2#平房仓(桩基)

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	155927.38	
合 计			155927.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#平房仓 (桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 2#平房仓(桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 2#平房仓 (桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#平房仓(桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 2#平房仓 (桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010300000	桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:预制钢筋混凝土方桩 2、桩头截面、高度:500*500 3、有无钢筋:有 4、截桩按全部数量的1/3考虑，最终按实际数量结算	根	100			
2	010301007001	预制桩填芯	1、填芯高度:桩顶空腔填芯长度不小于1.5m 2、填芯材料:微膨胀混凝土 3、砼强度:根据图纸及设计要求，满足规范要求 4、桩数:302 5、含填芯内托板、钢筋骨架、混凝土等全部费用。做法详见图纸要求 6、含桩孔清土和外运费用	m3	27.88			
		分部小计						
	010400000	砌筑工程						
3	010401003001	基础墙	1、砖品种、规格、强度等级:标 高±0.000m以下采用MU15烧结页岩实心砖、预拌水泥砂浆DM M10 2、墙体类型:基础墙 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌砖	m3	70.85			
4	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:防水水泥砂浆 2、厚度:2cm 3、层数:1 4、做法详见设计图纸	m2	188.52			
5	010401003002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:490 厚B07A5.0增压加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌砖	m3	1421.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401003003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:620厚B07A5.0增压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆砌砖	m3	362.39			
		分部小计						
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类:聚合物水泥商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	110.3			
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	840.22			
9	010502001001	短柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、净高:≤3.6m 4、柱断面周长:1.6-2.5m	m3	2.77			
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	36.39			
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	149.37			
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含柱帽工程量,投标单位自行考虑相关费用 4、层高5-8m,周长=3.2m	m3	657.5			
13	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	972.61			
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	418.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010505008001	斜板（气楼顶板）	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、厚度：10cm斜板 2、混凝土强度等级:C30	m3	36.17			
16	010504003001	剪力墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位：气楼端墙	m3	2.27			
17	010504003002	混凝土片墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位：气楼百叶窗分隔墙	m3	1.92			
18	010505008002	斜板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、厚度：10cm斜板（含翻边） 2、混凝土强度等级:C30	m3	108.84			
19	010505008003	平台板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度：15cm	m3	21.6			
20	010505008004	雨篷	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.5			
21	010512906001	混凝土女儿墙	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	6.74			
22	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	20.61			
23	010507001001	散水（1000mm宽）	1、250厚C30混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300厚水泥稳定碎石 3、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100素土夯实，向外坡3%~5% 4、原土面压实	m2	267.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507001002	坡道	1、100厚C20细石混凝土随捣随抹成粗麻面 2、100厚C25混凝土 3、300厚级配碎石灌M2.5混合砂浆 4、素土夯实	m2	50.4			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300, Φ12以内 2、投标人须将层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑	t	6.831			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	28.437			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	42.246			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以外 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	35.727			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	173.862			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减,结算时不调整	t	208.279			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以上 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减，结算时不调整	t	196.266			
32	010515002001	墙内加筋	1、砌体通长筋种类、规格:HRB400 2Φ6@500	t	0.378			
33	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类:直螺纹套筒接头	个	6131			
34	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格:直径Φ12mm (含12mm)~Φ25mm (含25mm)	个	1351			
		分部小计						
	010600000	金属结构工程						
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:低碳钢丝网，直径0.9mm，网目20*20 2、加固方式:Φ6*50尼龙锚栓固定	m2	1128.5			
36	010807001001	地槽通风口	1、窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	个	12			
37	011503001001	不锈钢栏杆	做法详见设计图纸及相应图集	m	192			
38	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:低碳钢 2、钢梯形式:爬式 3、防腐处理	t	0.178			
39	030817008001	不锈钢管预埋	1、材质:不锈钢 2、规格:直径80	个	8			
		分部小计						
	010800000	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010802001001	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M1 3000*4200 （外侧为双层粮仓专用保温密闭门，内侧专业挡粮门 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	4			
41	010802001002	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M2 100*2100 （外侧为双层粮仓专用保温密闭门，内侧专业挡粮门 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	4			
42	010802001003	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M3 800*2000 （粮仓专用不锈钢保温密闭门） 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	010802001004	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M6 2400*2400 （粮仓专用不锈钢保温密闭门） 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	1			
44	100705001001	金属（不锈钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1 1800*1500 （粮仓专用不锈钢保温密闭窗，上开式轴流风机窗） 2、框、扇材质:不锈钢型材 3、玻璃品种、厚度:详见图纸 4、五金等其他要求详见招标文件说明	m2	21.6			
45	100705001002	金属（不锈钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸:C2 1800*1500 （粮仓专用不锈钢保温密闭窗，上开式补仓窗口） 2、框、扇材质:不锈钢型材 3、玻璃品种、厚度:详见图纸 4、五金等其他要求详见招标文件说明	m2	10.8			
46	100705001003	金属（不锈钢）窗	1、窗代号及洞口尺寸:C3 900*900（粮仓专用不锈钢保温密闭窗，上开式） 2、框、扇材质:不锈钢型材 3、玻璃品种、厚度:详见图纸 4、五金等其他要求详见招标文件说明	m2	6.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010807001002	铝合金百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C4 1400*300 2、框、扇材质:38系列铝合金型材,具体详见设计图纸要求 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	10.08			
48	010807001003	铝合金百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C5 1500*300 2、框、扇材质:38系列铝合金型材,具体详见设计图纸要求 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	91.8			
49	010807001004	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C6 1500*600 2、做法详见05J624-1第22页 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	97.2			
50	010807001005	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C7 5850*900*26樘 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	136.89			
51	010807001006	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C8 5650*900*4樘 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	20.34			
52	010807001007	防雨百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:C9 2700*900*4樘 2、做法详见图纸 3、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	m2	9.72			
		分部小计						
	010900000	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	020601003001	双筒陶瓷琉璃瓦屋面	1、双筒陶瓷琉璃瓦（400*300） 2、L30*4（宽*高）镀锌钢挂瓦条，中距按瓦材规格 3、-30*25（宽*高）镀锌钢顺水条（防腐处理），中距500 4、40厚C20细石混凝土找平层，（内配单层双向Φ4@150钢筋网） 5、满粘60厚挤塑聚苯乙烯板隔热层，压缩强度宜为250kPa，燃烧性能应达到B1级 6、3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎II型） 7、15厚WSM15水泥砂浆找平 8、钢筋混凝土结构层找坡并随抹光，抗渗等级为P6，表面清理干净	m2	4104			
54	020601003002	瓦屋面	1、双筒陶瓷琉璃瓦（400*300） 2、L30*4（宽*高）镀锌钢挂瓦条，中距按瓦材规格 3、-25*5（宽*高）镀锌钢顺水条（防腐处理），中距600 4、40厚C20细石混凝土找平层，（内配单层双向Φ4@150钢筋网） 5、满粘60厚挤塑聚苯乙烯板隔热层，压缩强度宜为250kPa，燃烧性能应达到B1级 6、3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎II型） 7、15厚WSM15水泥砂浆找平 8、钢筋混凝土结构层找坡并随抹光，抗渗等级为P6，表面清理干净	m2	288			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、地面一 2、3厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	2599.2			
56	010903002001	墙面涂膜防水（外墙）	1、防水膜品种:JS I 型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	3752.66			
57	010903001001	墙面卷材防水	1、装粮线以下内墙 2、高分子复合防水卷材一层 （400g/m²）	m2	3742.2			
		分部小计						
	011000000	保温、隔热、防腐工程						
58	011001005001	保温隔热楼地面	1、设备通廊、闷顶层屋面等 2、60厚现场发泡硬质聚氨酯保温层，燃烧性能等级B1级，密度不小于45kg/m³，硬质聚氨酯泡沫塑料传热系数不大于0.027w/m²·k	m2	2736			
59	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位:±0.000以下柱、墙 2、涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青涂层，厚度≥500um	m2	1523.31			
		分部小计						
	011100000	楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011101003001	细石混凝土楼地面（地面一）	1、下部素土夯实，夯实系数不小于0.94 2、150厚碎石夯入土中 3、80厚C25混凝土垫层 4、20厚WSM15水泥砂浆找平 5、基层处理剂一道、3厚聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材（另计） 6、0.4厚聚乙烯塑料薄膜隔离层 7、20厚WSM15水泥砂浆保护层 8、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 9、200厚C30细石混凝土，初凝时表面撒布2-3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层，随打随抹光，内配直径6@150*150单层双向钢筋网片，面层设不大于3000*3000分格，内嵌密封胶	m2	2599.2			
61	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、休息平台 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚（最薄处）WSM15防水砂浆找平，找2%坡 3、素水泥浆遍数:水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	53.4			
62	011101005001	自流坪楼地面	1、粮情检测平台 2、2厚环氧地坪漆面层（无毒无味） 3、20厚（最薄处）聚合物水泥防水砂浆找平层 4、素水泥结合层一道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土楼板清理干净	m2	144			
		分部小计						
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥防水砂浆,压入一层热镀锌钢丝网 3、面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	3752.66			
64	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:装粮线以下内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15打底	m2	3742.2			
65	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:装粮线以上内墙 2、专用界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比:5厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	656.32			
66	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内墙 2、面层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物砂浆修补平整	m2	78.48			
		分部小计						
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
67	011407001001	墙面喷刷涂料(外墙)	1、喷或滚刷丙烯酸漆外墙涂料二遍 2、喷或滚刷底丙烯酸漆外墙涂料一遍 3、满刮耐水腻子层2遍,每遍均打磨 4、6厚面胶浆分两遍抹面,中间设耐碱网格布	m2	3752.66			
68	011407001002	墙面喷刷涂料(内墙)	1、涂界面剂一道 2、刮3厚耐水腻子分遍找平。砂纸磨平 3、配套抗碱封闭底漆一道,无机防霉内墙涂料面漆两道	m2	4398.52			
69	010902008001	屋面变形缝	做法详见12J201-1 A15-3	m	37.44			
70	010903004001	墙面变形缝	做法详见设计图纸	m	30.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	011407001003	天棚喷刷涂料	1、基层类型:混凝土面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、刮腻子要求:2厚面层耐水腻子，两遍找平，粘接强度大于0.1Mpa，打磨后干燥平整并清扫干净 4、涂料品种、喷刷遍数:封底涂料一遍，白色树脂乳液液、无机水性涂料二道饰面	m2	3556.8			
72	011407002001	雨篷喷刷涂料	1、休息平台底、雨棚底、外挑平台底 2、钢筋混凝土板底清理干净，聚合物水泥砂浆修补 3、满刮外墙耐水腻子三遍（水泥腻子、底层腻子、面层腻子），砂纸磨平	m2	53.04			
73	010903004002	墙面密封槽	1、塑钢密封槽 2、Φ13.5塑料密封槽成品 3、Φ10软胶管成品 4、Φ6@200塑料胀管	m	289.4			
74	040205006001	标线	1、标高10.00m至10.05m处刷50宽红色油漆条 2、做法详见图纸	m	276			
75	010516002001	沉降观测点	1、具体做法详见图纸	个	8			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011701002001	外脚手架（砌筑）	1、搭设方式:投标人自行考察施工现场，综合考虑报价 2、搭设高度:具体搭设高度需由投标人勘查现场确定 3、包含方案编制及专家论证费用	m2	3853.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011701003001	里脚手架（砌筑）	1、搭设方式:投标人自行考察施工现场，综合考虑报价 2、搭设高度:具体搭设高度需由投标人勘查现场确定 3、包含方案编制及专家论证费用	m2	1092.99			
3	011701003002	里脚手架（抹灰）	1、搭设方式:投标人自行考察施工现场，综合考虑报价 2、搭设高度:具体搭设高度需由投标人勘查现场确定 3、包含方案编制及专家论证费用	m2	4946.41			
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	天	145			
5	070304001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:自行考虑 2、机械设备规格型号:自行考虑 3、投标人自行考察施工现场，按自拟施工组织设计自行报价，包含设备基础及进出场道路加固费用 4、满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等，结算时，该费用包干，不调整	项	1			
6	070305002001	排水、降水	1、降排水管规格:投标人根据现场情况及自身实力自行考虑报价，结算单价不予调整	项	1			
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:聚合物水泥商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	110.3			
8	011702001002	独立基础模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m2	1478.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011702002001	短柱模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、净高:≤3.6m 4、柱断面周长:1.6-2.5m	m2	22.16			
10	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	403.93			
11	011702005001	基础梁模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m2	1526.56			
12	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含柱帽工程量,投标单位自行考虑相关费用 4、层高5-8m,周长=3.2m	m2	5260			
13	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2	7848.96			
14	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2	3649.31			
15	011702014002	斜板（气楼顶板）模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、厚度:10cm斜板 2、混凝土强度等级:C30	m2	436.21			
16	011702011001	剪力墙模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:气楼端墙	m2	30.94			
17	011702011002	混凝土片墙模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:气楼百叶窗分隔墙	m2	26.17			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（土建）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称: 2#平房仓(土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#平房仓 (土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 2#平房仓 (土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#平房仓(土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 2#平房仓 (土建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（安装）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称:落地式动力配电箱 2、型号:ZAP配电箱, 304不锈钢外壳 2mm厚≥IP55 3、规格:800*1400*400 4、安装方式:落地安装, 底部抬高0.2m 5、含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:落地式动力配电箱 2、型号:1AP1~4配电箱 3、规格:600*400*1800, 304不锈钢外壳 2mm厚≥IP55 4、安装方式:落地安装, 底部抬高0.2m 5、含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件	台	4			
3	030404017003	配电箱	1、名称:插座箱 2、型号:AX插座箱, 304不锈钢外壳 2mm厚≥IP55 3、安装方式:挂墙安装, 柜顶距地1.5m 4、含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件及端子接线	台	4			
4	030412004001	装饰灯	1、名称:粉尘防爆灯 2、型号:LED 100W Ex tD IIIB T135 ° Db IP66 3、规格:含防爆软管 4、安装形式:吊装	套	33			
5	030412004002	装饰灯	1、名称:粉尘防爆弯管灯 2、型号:LED 100W Ex tD IIIB T135 ° Db IP66	套	62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（安装）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404034001	照明开关	1、名称:照明开关面板 2、材质:防护等级 $\geq$ IP55 3、安装方式:墙壁明装,距地1.3米	个	4			
7	030411001001	配管	1、名称:配管 2、规格:MPP110 3、配置形式:埋地 4、其他:不含挖填土费用	m	947.8			
8	030411001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:埋地 4、其他:不含挖填土费用	m	97.3			
9	030411001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:详见设计图纸及说明,满足相关规范要求	47.4	95.2			
10	030411001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:详见设计图纸及说明,满足相关规范要求	m	907.4			
11	030408001001	电力电缆	1、名称:电缆 2、型号:ZRYJV-3X120+2X70 3、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	476.5			
12	030408001002	电力电缆	1、名称:电缆 2、型号:ZRYJV-5*6 3、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	62.6			
13	030411004001	配线	1、配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-2.5	m	2775.1			
14	030408006001	电力电缆头	1、名称:电缆 2、型号:ZRYJV-3X120+2X70	个	16			
15	030411006001	接线盒	1、名称:防爆接线盒	个	95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（安装）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030411006002	接线盒	1、名称:防爆开关盒	个	4			
17	010401011001	砖检查井	1、名称:电缆手孔井 2、规格: 1.0m*1.0m*1.2m 3、C10混凝土垫层10cm, 标准砖砌筑, 井内侧抹2cm厚水泥砂浆, 20cm钢筋混凝土预制井盖需(镀锌角钢包边)	座	11			
分部小计								
二、防雷接地								
18	030409004001	均压环	1、材质:利用建筑物地下基础钢筋焊成封闭回路作接地体 2、位置:基础及建筑物12.7米处	m	971.8			
19	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:利用建筑物主筋引下 3、安装形式:金属构件与地梁焊接	m	513.8			
20	030409005001	避雷网	1、名称:D12 镀锌圆钢 2、安装形式:接闪带与引下线连接采用 ϕ 12热镀锌圆钢, 接闪引下线26处	m	1124.6			
21	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4热镀锌扁钢	m	264.9			
22	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4不锈钢扁钢	m	5.8			
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:MEB 2、规格及其他:304不锈钢外壳 2mm厚, 详见设计图纸及满足相关规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（安装）

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:LEB 2、规格及其他:304不锈钢外壳 2mm厚，详见设计图纸及满足相关规范要求	台	8			
25	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试端子 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	4			
26	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		三、雨水部分						
27	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质:雨水斗 2、型号、规格:87型雨水斗，不锈钢，DN150	个	20			
28	031001006001	塑料管	1、介质:雨水管 2、材质、规格:HDPE DN150 3、连接形式:承插热熔连接	m	286			
		分部小计						
		四、消防部分						
29	030901013001	灭火器	1、形式:2具灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4KG装磷酸铵盐干粉灭火器（手提式）MF/ABC4, 灭火器箱460*200*650(H), 304不锈钢材质	组	14			
30	030901013002	灭火器	1、形式:推车式灭火器，MFT/ABC20	具	4			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	施工超高增加费		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#平房仓（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称: 2#平房仓(安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 2#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#平房仓(安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 2#平房仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010300000	桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:预制钢筋混凝土方桩 2、桩头截面、高度:500*500 3、有无钢筋:有	根	87			
2	010301007001	预制桩填芯	1、填芯高度:桩顶空腔填芯长度不小于1.5m 2、填芯材料:微膨胀混凝土 3、砼强度:根据图纸及设计要求，满足规范要求 4、桩数:302 5、含填芯内托板、钢筋骨架、混凝土等全部费用。做法详见图纸要求 6、含桩孔清土和外运费用	m3	26.77			
		分部小计						
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类:聚合物水泥混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	127.78			
4	010502003001	异形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、含柱帽工程量，投标单位自行考虑相关费用	m3	17.95			
5	010505006001	栏板(通风孔、进料孔、人孔、泄爆孔等处)	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、高度由投标单位根据图纸自行考虑	m3	9.07			
6	010505008001	雨篷	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010507001001	散水	1、80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ ，向外坡3%-5% 4、每隔6m设置20宽伸缩缝，缝内填嵌缝膏 5、做法详见23J909-(1-19)页-散1	m ²	141.46			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300, $\Phi 12$ 以内 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑	t	3.624			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400, $\Phi 12\text{mm}$ 以内 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	36.471			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400, Φ25mm以内 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	73.094			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400, Φ25mm以外 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求，将基础钢筋防腐处理相关费用考虑在综合单价内	t	33.762			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400带“E”, Φ12mm以内 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	49.234			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400带“E”,Φ25mm以内 2、投标人须将层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	681.001			
14	010516002001	预埋铁件	1、含出粮口、漏斗壁、仓斗人孔等处预埋铁件、钢板	t	4.459			
15	010516002002	预埋角钢	1、通风孔镀锌角钢	t	0.064			
16	010516003001	机械连接	1、连接方式:具体做法详图纸	个	1113			
17	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格:电渣压力焊接头,具体做法详图纸	个	13496			
		分部小计						
	010600000	金属结构工程						
18	010606008001	钢梯	1、具体做法详见15J401,仿钢梯T2B08c5-2.0	t	1.699			
		分部小计						
	010800000	门窗工程						
19	010802001001	铝合金平开门	1、门代号及洞口尺寸:M1522 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:60系列铝合金平开门,具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010807001001	铝合金平开窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1227 2、框、扇材质:90系列1.8厚铝合金型材,具体详见设计图纸要求 3、玻璃品种、厚度:6+12A+6mm透明普通中空玻璃,具体详见设计图纸要求 4、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	74			
		分部小计						
	010900000	屋面及防水工程						
21	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎）	m2	1982.02			
22	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	1982.02			
23	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:60厚 2、混凝土种类:细石混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、嵌缝材料种类:6m*6m分格,缝宽10-20,建筑密封膏嵌缝 5、钢筋规格、型号:内配单层双向 ϕ 4@150钢丝网片 6、干铺无纺聚酯纤维布一层 7、20厚DMS15水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯(0.8kg/m ³)	m2	1229.81			
24	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30厚（最薄处）泡沫混凝土2%找坡层 2、密度 $\leq$ 500kg/m ³ ,导热系数 $\leq$ 0.16W/m ² .k,抗压系数 $\geq$ 0.9Mpa 3、混凝土表面清扫干净	m2	1229.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010902003003	雨篷	1、20厚（最薄处） 20厚聚合物水泥防水找坡找平层向排水口2%坡 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、钢筋混凝土屋面表面清扫干净	m2	34.07			
26	010903002001	墙面涂膜防水（外墙）	1、防水膜品种:JS I 型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	12584.77			
		分部小计						
	011000000	保温、隔热、防腐工程						
27	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:30+30厚聚氨酯保温板错缝搭接（容重42-45kg/m³，导热系数0.027W/m.k）（燃烧性能B1级） 2、隔气层材料品种、厚度:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	1920.76			
28	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位:±0.000以下柱、墙 2、涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青涂层，厚度≥500um	m2	2751.65			
		分部小计						
	011100000	楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011101003001	细石混凝土楼地面（地面一）	1、找平层厚度、砂浆配合比:不发火细石混凝土 2、面层厚度、混凝土强度等级:60厚C30 3、初凝阶段表面撒布3mm厚防静电、不发火耐磨骨料面层，随打随抹光。 （骨料用量为6kg/m ² ），内配Φ6@100×100单层双向钢筋网片，面层设不大于6000×6000分格，内嵌密封胶 4、刷基层处理剂一遍 5、80厚C25混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中（下部素土夯实系数0.94）	m ²	1229.81			
30	011101003002	细石混凝土楼地面（地面二）	1、找平层厚度、砂浆配合比:不发火细石混凝土 2、面层厚度、混凝土强度等级:60厚C30 3、初凝阶段表面撒布3mm厚防静电、不发火耐磨骨料面层，随打随抹光。 （骨料用量为6kg/m ² ），内配Φ6@100×100单层双向钢筋网片，面层设不大于6000×6000分格，内嵌密封胶 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、180厚加气混凝土（A3.5 B06）砌块砌筑地槽风道（另计） 7、钢筋混凝土楼面表面清扫干净	m ²	102.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011101003003	金刚砂楼地面	1、50厚铁屑金刚砂面层 2、200厚C30混凝土，内配Φ8@150双向钢筋网片 3、泡沫混凝土45°填充层 4、钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	249.76			
		分部小计						
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:仓下层及仓身层装粮线2米以下内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:滑模现浇钢筋混凝土筒壁 撒1: 1水泥砂子随滑随抹光，整体打磨光滑并清理干净	m2	2611.9			
33	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:仓身层内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:滑模现浇钢筋混凝土筒壁 撒1: 1水泥砂子随滑随抹光，整体打磨光滑并清理干净，局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修补墙面，达到基面验收标准后方可进行下一步 3、专用界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比:5厚DP M5砂浆（1: 1: 6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	8829.8			
34	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥防水砂浆，压入一层热镀锌钢丝网 3、面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	12584.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内墙 2、面层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物砂浆修补平整	m2	78.42			
		分部小计						
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011405001001	金属面油漆	1、构件名称:露明铁件、预埋铁件等部位 2、除锈:清理基层,除锈等级不低于Sa2级 3、油漆品种、刷漆遍数:防锈漆及底漆二遍,漆膜厚度详结施说明	t	6.154			
37	011405001002	金属面油漆	1、构件名称:露明铁件 2、刮腻子要求:满刮腻子、磨平 3、油漆品种、刷漆遍数:调和漆二遍	t	6.154			
38	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、喷或滚刷丙烯酸漆外墙涂料二遍 2、喷或滚刷底丙烯酸漆外墙涂料一遍 3、满刮耐水腻子层2遍,每遍均打磨 4、6厚面胶浆分两遍抹面,中间设耐碱网格布	m2	12584.77			
39	011407001002	墙面喷刷涂料（内墙）	1、涂界面剂一道 2、耐水腻子分遍2遍刮平 3、配套抗碱封闭底漆一道,无机防霉内墙涂料面漆两道	m2	11520.12			
40	011407002001	雨篷喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:雨篷 2、腻子种类:防裂腻子 3、刮腻子要求:3-5厚分遍刮平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料三遍	m2	16.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011407002002	天棚喷刷涂料	1、混凝土底板打磨并清理干净 2、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、5厚1：3水泥砂浆 4、5厚1：2水泥砂浆 5、涂刷界面剂 6、耐水腻子分遍刮平 7、无机水性涂料稀浆一遍 8、无机水性涂料两遍	m ²	102.88			
		分部小计						
	011500000	其他装饰工程						
42	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、做法详见22J403-1-(3-50)页PB38型	m	196.04			
43	010516002003	沉降观测点	1、具体做法详见图纸	个	10			
		分部小计						
	070100000	混凝土构筑物工程						
44	070102001001	仓底筏板	1、基础类型、埋深：筏板基础，板底标高-2.1m 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、包含大体积混凝土时温控、降温、养护等费用	m ³	2116.4			
45	070102003001	仓壁	1、仓类型：圆形仓 2、仓截面尺寸及壁厚：内径16m以内，壁厚250mm 3、仓壁高度：9.3m 标高以下部位 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C40P8 6、含仓壁柱	m ³	724.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	070102003002	仓壁	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸及壁厚:内径16m以内,壁厚250mm 3、仓壁高度:9.3m 标高以上部位 4、混凝土种类:泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级:C30P8 6、含仓壁柱	m3	3133.36			
47	070102004001	仓顶板	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸:内径16m以内 3、混凝土种类:泵送商品混凝土 4、混凝土强度等级:C30	m3	372.36			
48	070102008001	仓漏斗	1、漏斗形状 :圆形 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C40 4、含漏斗处梁	m3	597.04			
49	070102008002	星仓漏斗	1、混凝土种类:泵送商品混凝土（轻集料混凝土） 2、混凝土强度等级:C40 3、含漏斗处梁	m3	61.73			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设用途:外墙浇筑（含单面抹灰） 2、搭设方式:投标人自行确定 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定 4、包含方案编制及专家论证费用	m2	12584.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:天棚涂料 2、搭设方式:投标人自行确定 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定 4、包含方案编制及专家论证费用	m2	102.88			
3	011701003001	里脚手架	1、脚手架类型:抹灰脚手架 2、搭设方式:投标人自行决定 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定 4、包含方案编制及专家论证费用	m2	11520.12			
4	070302002001	贮仓类	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸及壁厚:内径16m以内,壁厚500mm 3、仓壁高度:10.5m 标高以下部位 4、混凝土种类:泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级:C40P8 6、含仓壁柱 7、根据图纸及规范要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 8、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m3	724.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	070302002002	贮仓类	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸及壁厚:内径16m以内,壁厚300mm 3、仓壁高度:10.5m 标高以上部位 4、混凝土种类:泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级:C35P8 6、含仓壁柱 7、根据图纸及规范等要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 8、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m3	3133.36			
6	070302002003	贮仓类（顶板）	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸:内径16m以内 3、顶板类型:平板 4、混凝土种类:泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级:C35 7、根据图纸及规范等要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 8、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m2	946.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	070302002004	贮仓类（漏斗）	1、漏斗形状：圆形 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、含漏斗处梁 7、根据图纸及规范等要求，本工程要求采用清水模板，如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理，由施工单位自行承担相关费用，结算时不调整； 8、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	1248.21			
8	070302002005	贮仓类（星仓漏斗）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土（轻集料混凝土） 2、混凝土强度等级：C40 3、含漏斗处梁 4、根据图纸及规范等要求，本工程要求采用清水模板，如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理，由施工单位自行承担相关费用，结算时不调整； 5、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	106.65			
9	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板材质依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	32.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702001002	仓底筏板模板	1、基础类型、埋深:筏板基础，板顶标高-0.9m 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C40 4、含基础腋角 5、根据图纸及规范等要求，本工程要求采用清水模板，如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理，由施工单位自行承担相关费用，结算时不调整； 6、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	560.81			
11	011702004001	异形柱模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、含柱帽工程量，投标单位自行考虑相关费用 4、层高>8m, 周长=3.2m 5、根据图纸及规范等要求，本工程要求采用清水模板，如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理，由施工单位自行承担相关费用，结算时不调整； 6、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	72.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702021001	栏板(通风孔、进料孔、人孔、泄爆孔等处)模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、高度由投标单位根据图纸自行考虑 4、根据图纸及规范等要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 5、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m2	226.75			
13	011702023001	雨篷模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、模板材质依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整 4、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m2水平投影面积	34.07			
14	070303001001	垂直运输	1、构筑物类型:筒仓 2、结构形式:钢筋混凝土	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	070304001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：自行考虑 2、机械设备规格型号：自行考虑 3、投标人自行考察施工现场，按自拟施工组织设计自行报价，包含设备基础及进出场道路加固费用 4、综合考虑塔吊基础及附墙费用及专家论证费用 5、满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等，结算时，该费用包干，不调整	项	1			
16	070305002001	排水、降水	1、降排水管规格：投标人根据现场情况及自身实力自行考虑报价，结算单价不予调整	项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：立筒仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（桩基）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场，自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-2.45m，结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:500*500，HKFZ-AB500(280)-15.15.15.b 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求。 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中，不另结算	根	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（桩基）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场,自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-2.45m,结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:500*500, HKFZ-AB500 (280)-15.15.15.b 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中,招标人不另行结算	根	287			
3	010301006001	钢桩尖焊接	1、十字形钢桩尖,桩尖做法详见《预应力混凝土空心方桩》(苏TZG01-2021)第32页	个	290			
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人根据图纸及现场情况,自行考虑相关费用(含桩基进退场、现场周转等相关费用) 2、满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等,结算时,该费用包干,不调整	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓（桩基）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：立筒仓（桩基）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：立筒仓（桩基）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：立筒仓（桩基）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：立筒仓（桩基）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称:AL1照明箱 2、型号:PZ30 IP55 不锈钢304外壳 设 锁闭门 3、安装方式:检粮 门平台上安装 距平 台1.5m 4、其他情况:详见 设计图纸及满足相 关规范要求（含接 地等箱内元器件一 切费用）	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:插座箱 2、型号:内设带安 全门型插座 3、安装方式:距 地0.5m，暗装	台	1			
3	030412004001	装饰灯	1、名称:粉尘防爆 灯 2、型号:LED 100W Ex tD IIIB T135 ° Db IP66	套	25			
4	030412005001	荧光灯	1、名称:防水双管 荧光灯 2、型号:T5LED灯管 2*28W 电子型节能 镇流器 COS φ >0.9 IP55	套	3			
5	030412001001	普通灯具	1、名称:半圆吸顶 灯 2、安装方式:吸顶	套	1			
6	040801029001	照明开关	1、名称:三联翘板 式暗开关 2、规格:16A 3、安装方式:距 地1.3m，暗装	个	1			
7	030411001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:埋地 （不含开挖、回填 土方）	m	8.8			
8	030411001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、 混凝土结构明配 4、其他:详见设计 图纸及说明，满足 相关规范要求	m	228.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030411001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 4、其他:详见设计图纸及说明，满足相关规范要求	m	48.6			
10	030411004001	配线	1、配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-2.5	m	689.4			
11	030411004002	配线	1、配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-10	m	248.6			
12	030411006001	接线盒	1、名称:防爆接线盒	个	25			
13	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒	个	4			
14	030411006003	接线盒	1、名称:开关盒	个	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
15	030409004001	均压环	1、材质:利用建筑物地下基础钢筋焊成封闭回路作接地体	m	429.4			
16	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:利用建筑物主筋引下 3、安装形式:金属构件与地梁焊接	m	723.1			
17	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4热镀锌扁钢	m	104.76			
18	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4不锈钢扁钢	m	31.32			
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地端子板 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	28			
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试端子 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	8			
21	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		三、雨水部分						
22	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质:雨水斗 2、型号、规格:87型雨水斗，不锈钢，DN100	个	6			
23	031001006001	塑料管	1、介质:雨水管 2、材质、规格:HDPE De110 3、连接形式:承插热熔连接	m	258.6			
		分部小计						
		四、消防部分						
24	030901011001	消火栓	1、安装方式:室外 2、型号、规格:轻便消防水箱, 不锈钢材质，内配轻便消防水龙卷盘1个, 轻便消防水龙1条，直流喷雾喷枪1支。轻便消防水龙箱尺寸为700mm*550mm*160mm，安装详见15S202-51页	套	6			
25	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	6			
26	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	6			
27	030901013001	灭火器	1、形式:2具灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4KG装磷酸铵盐干粉灭火器（手提式）MF/ABC4, 灭火器箱460*200*650(H)，304不锈钢材质	组	18			
28	031001007001	复合管	1、材质、规格:内涂塑外镀锌复合管DN25 2、连接形式:螺纹链接，含管件 3、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4、外刷红色油漆，并注明管道名称和水流方向标识，具体要求详见图纸	m	39			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：立筒仓(安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010300000	桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:预制钢筋混凝土方桩 2、桩头截面、高度:600*600 3、有无钢筋:有	根	48			
2	010301007001	预制桩填芯	1、填芯高度:桩顶空腔填芯长度不小于1.5m 2、填芯材料:C45微膨胀混凝土 3、砼强度:根据图纸及设计要求，满足规范要求 4、桩数:160 5、含填芯内托板、钢筋骨架、混凝土等全部费用。做法详见图纸要求 6、含桩孔清土和外运费	m3	30.14			
		分部小计						
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类:泵送聚合物商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	158.14			
4	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40P8防水混凝土	m3	1509.56			
5	010502001001	矩形柱（基础→+3.6m）	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、含柱帽工程量，投标单位自行考虑相关费用 4、层高5-8m,周长=3.2m	m3	81.92			
6	010502001002	矩形柱（+3.6m以上）	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、含柱帽工程量，投标单位自行考虑相关费用 4、层高5-8m,周长=3.2m	m3	16.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010505001001	有梁板（+3.6m以下）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40	m3	739.88			
8	010505001002	有梁板（+3.6m以上）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	66.34			
9	070102004001	仓顶板	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸:内径16m以内 3、混凝土种类:泵送商品混凝土 4、混凝土强度等级:C30	m3	230.42			
10	010504002001	弧形剪力墙（+3.6m以下）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40P8防水混凝土	m3	159.91			
11	010504002002	弧形剪力墙（+3.6m以上）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30P8防水混凝土	m3	1285.39			
12	010505008001	板式雨篷	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.31			
13	010505008002	复式雨篷	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.05			
14	010505008003	走道板、挑檐（+3.6m以下）	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40	m3	4.69			
15	010505008004	走道板、挑檐（+3.6m以上）	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m3	27.22			
16	010505006001	栏板(通风孔、进料孔、人孔、泄爆孔等处)	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、高度由投标单位根据图纸自行考虑	m3	7.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010504001001	直形墙	1、风道 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	6.42			
18	010512008001	沟盖板	1、风道预制混凝土盖板 2、混凝土强度等级:C30	m3	12.07			
19	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.38			
20	010514002001	其他构件	1、构件名称:混凝土预制雨水簸箕 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.05			
21	010507001001	散水	1、80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ ，向外坡3%-5% 4、每隔6m设置20宽伸缩缝，缝内填嵌缝膏 5、做法详见23J909-(1-19)页-散1	m2	160.77			
22	010507004001	台阶	1、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ 4、做法详见23J909-(1-11)页-台12	m2	44.41			
23	010507007001	其他构件	1、部位:支墩 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C40	m3	7.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300, Φ 12以内 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑	t	4.424			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400, Φ 12mm以内 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	33.378			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E, Φ 12mm以内 2、投标人须将层高，二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	71.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400, Φ14mm~Φ22mm 2、投标人须将层高, 二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	13.532			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400, Φ25mm以外 2、投标人须将层高, 二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求, 将基础钢筋防腐处理相关费用考虑在综合单价内	t	61.627			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 带“E”, Φ 14mm~Φ 22mm 2、投标人须将层高, 二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求	t	414.936			
30	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 带“E”, Φ 25mm 2、投标人须将层高, 二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求, 将基础钢筋防腐处理相关费用考虑在综合单价内	t	149.586			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400带“E”,Φ25mm以外 2、投标人须将层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑 4、投标人须结合勘察报告、地域情况、设计图纸和现行规范要求,将基础钢筋防腐处理相关费用考虑在综合单价内	t	12.96			
32	010516002001	预埋铁件	1、含出粮口、漏斗壁、仓斗人孔等处预埋铁件、钢板	t	4.076			
33	010516002002	预埋铁件	1、预埋2mm厚钢锥斗	t	0.117			
34	010516002003	预埋角钢	1、仓壁大门、风道等处镀锌角钢	t	7.044			
35	010516003001	机械连接	1、连接方式:具体做法详图纸	个	3630			
36	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格:电渣压力焊接头,具体做法详图纸	个	9654			
		分部小计						
	010600000	金属结构工程						
37	010607002001	成品栅栏（辅助出料口）	1、材料品种、规格:扁钢栅栏 2、边框及立柱型钢品种、规格:采用10mm厚钢板,间距100*200mm	m2	10.8			
38	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:Q235B型钢,具体做法详见图纸 2、钢梯形式:踏步式 3、报价包含钢梯基础碎石换填,具体做法详见图纸	t	6.481			
		分部小计						
	010800000	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802001001	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M1 1200*1800（含二个门，外侧为双层粮仓专用保温密闭门，内侧专业弧形挡粮门 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	2			
40	010802001002	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M2 900*900（含二个门，外侧为双层粮仓专用保温密闭门，内侧专业弧形挡粮门 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010802001003	钢制平板平开门	1、门代号及洞口尺寸:M3 900*1800 （外侧粮仓专用保温密闭门） 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	4			
42	010802001004	钢制防盗门	1、门代号及洞口尺寸:M1222 2、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸要求 3、门框、扇材质:具体详见设计图纸要求 4、玻璃品种、厚度:须满足设计施工图及相关规范标准要求 5、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	2			
43	010807001001	铝合金平开窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1812 2、框、扇材质:70系列铝合金型材,具体详见设计图纸要求 3、玻璃品种、厚度:具体详见设计图纸要求 4、包含要求中所有五金件和四周塞口等一系列相关工作	樘	20			
		分部小计						
	010900000	屋面及防水工程						
44	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎）	m2	1546.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	1056.11			
46	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:60厚 2、混凝土种类:细石混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、嵌缝材料种类:6m*6m分格,缝宽10-20,建筑密封胶嵌缝 5、钢筋规格、型号:内配单层双向Φ4C150钢丝网片 6、干铺无纺聚酯纤维布一层 7、20厚DSM15水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m³	m2	946.57			
47	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 2、密度≤500kg/m³,导热系数≤0.16W/m².k,抗压系数≥0.9Mpa 3、混凝土表面清扫干净	m2	392.5			
48	010902003003	雨篷	1、20厚(最薄处)聚合物水泥防水砂浆找坡找平层,向排水口找2%坡 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、雨篷板表面清扫干净	m2	118.37			
49	010902005001	屋面排(透)气管	1、排(透)气管品种、规格:热镀锌钢管 DN50 2、具体做法详见12J201-A21	m	63			
50	010903002001	墙面涂膜防水(外墙)	1、防水膜品种:JS II型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	5703.41			
		分部小计						
	011000000	保温、隔热、防腐工程						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011001001001	保温隔热屋面	1、满沾60厚挤塑聚苯乙烯板隔热层，压缩强度宜为250kPa，燃烧性能应到达B1级	m2	1339.07			
52	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：±0.000以下柱、墙 2、涂料品种、刷涂遍数：聚合物水泥砂浆15mm	m2	477.48			
		分部小计						
	011100000	楼地面装饰工程						
53	011101003001	细石混凝土楼地面（地面一）	1、找平层厚度、砂浆配合比：不发火细石混凝土 2、面层厚度、混凝土强度等级：60厚C30 3、初凝阶段表面撒布3mm厚防静电、不发火耐磨骨料面层，随打随抹光。（骨料用量为6kg/m²），内配Φ6@100×100单层双向钢筋网片，面层设不大于6000×6000分格，内嵌密封胶 4、刷基层处理剂一遍 5、80厚C25混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中（下部素土夯实系数0.94）	m2	981.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011101003002	细石混凝土楼地面（楼面一）	1、找平层厚度、砂浆配合比：不发火细石混凝土 2、面层厚度、混凝土强度等级：60厚C30 3、初凝阶段表面撒布3mm厚防静电、不发火耐磨骨料面层，随打随抹光。（骨料用量为6kg/m²），内配Φ6@100×100单层双向钢筋网片，面层设不大于6000×6000分格，内嵌密封胶 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚1：3水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土楼面，表面清理干净	m2	981.25			
55	011107001001	细石混凝土台阶面	1、80厚C20混凝土台阶随打随抹，面上撒1：1水泥砂子赶实压光，台阶面向外坡1% 2、300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层，宽出面层100 3、素土夯实（夯实系数不小于0.94）	m2	44.41			
		分部小计						
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：滑模现浇钢筋混凝土筒壁 撒1：1水泥砂子随滑随抹光，整体打磨光滑并清理干净	m2	5964.49			
57	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、底层厚度、砂浆配合比：6厚抹面胶浆分两遍，中间设耐碱网格布 2、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆	m2	5964.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011201001003	墙面一般抹灰(外墙)	1、专用界面剂一道，局部不平整采用聚合物水泥砂浆修补墙面，达到基面验收标准后方可进行下一步 2、底层厚度、砂浆配合比:6厚抗裂砂浆分2遍抹面，中间设耐碱网格布，用塑料锚栓与基层墙体锚固 3、面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥防水砂浆,压入一层热镀锌钢丝网(直径要求等见总说明)	m2	117.08			
59	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:仓下层及仓身层装粮线2米以下内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:滑模现浇钢筋混凝土筒壁 撒1: 1水泥砂子随滑随抹光，整体打磨光滑并清理干净	m2	1029.96			
60	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:仓身层内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:滑模现浇钢筋混凝土筒壁 撒1: 1水泥砂子随滑随抹光，整体打磨光滑并清理干净，局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修补墙面，达到基面验收标准后方可进行下一步 3、专用界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比:5厚DP M5砂浆（1: 1: 6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	10265.86			
61	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内墙 2、面层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物砂浆修补平整	m2	62.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011301001001	天棚抹灰	1、砼板底打磨并清理干净 2、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、5厚1：3水泥砂浆 4、5厚1：2水泥砂浆	m2	981.75			
		分部小计						
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
63	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、喷或滚刷丙烯酸漆外墙涂料二遍 2、喷或滚刷底丙烯酸漆外墙涂料一遍 3、满刮耐水腻子层2遍，每遍均打磨 4、6厚抹面胶浆分两遍，中间设耐碱网格布	m2	6073.7			
64	011407001002	墙面喷刷涂料（内墙）	1、涂界面剂一道 2、耐水腻子分遍2遍刮平 3、配套抗碱封闭底漆一道，无机防霉内墙涂料面漆两道	m2	10265.86			
65	011407002001	雨篷喷刷涂料	1、钢筋混凝土板底清理干净，聚合物水泥砂浆修补 2、满刮外墙耐水腻子三遍（水泥腻子、底层腻子、面层腻子），砂纸磨平	m2	118.37			
66	011407002002	天棚喷刷涂料	1、涂界面剂一道 2、耐水腻子分遍2遍刮平 3、配套抗碱封闭底漆一道，无机防霉内墙涂料面漆两道	m2	981.75			
		分部小计						
	011500000	其他装饰工程						
67	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、做法详见22J403-1-(3-50)页PB38型	m	351.53			
68	011502007001	塑料滴水线	1、线条材料品种、规格、颜色：详参10J121	m	160.85			
69	010516002004	沉降观测点	1、具体做法详见图纸	个	8			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项工程清单合计						
1	011701002001	浇捣脚手架	1、搭设用途:外墙浇筑（含单面抹灰） 2、搭设方式:投标人自行确定 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定 4、包含方案编制及专家论证费用	m2	6350.34			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:天棚涂料 2、搭设方式:投标人自行确定 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定 4、包含方案编制及专家论证费用	m2	118.37			
3	011701003001	里脚手架	1、脚手架类型:抹灰脚手架 2、搭设方式:投标人自行决定 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定 4、包含方案编制及专家论证费用	m2	10265.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	070302002001	贮仓类	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸及壁厚:内径24.98m,壁厚300mm 3、仓壁高度:3.15m 标高以下部位 4、混凝土种类:泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级:C40P8 6、含仓壁柱 7、根据图纸及规范等要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 8、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m2	5707.26			
5	070302002002	贮仓类（顶板）	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸:内径24.98m 3、混凝土种类:泵送商品混凝土 4、混凝土强度等级:C30 5、含顶板支撑梁工程量 6、根据图纸及规范等要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 7、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m2	1275.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	070302002003	贮仓类（底板）	1、仓类型:圆形仓 2、仓底板厚度:600mm 3、混凝土种类:泵送商品混凝土 4、混凝土强度等级:C40 5、根据图纸及规范等要求，本工程要求采用清水模板，如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理，由施工单位自行承担相关费用，结算时不调整； 6、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	981.25			
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、模板材质依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	26.2			
8	011702001002	仓基础模板	1、基础类型、埋深:筏板基础，板顶标高-1.2m 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C40 4、根据图纸及规范等要求，本工程要求采用清水模板，如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理，由施工单位自行承担相关费用，结算时不调整； 5、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	242.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、含柱帽工程量,投标单位自行考虑相关费用 4、层高5-8m,周长=3.2m 5、根据图纸及规范等要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 6、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m2	535.65			
10	011702014001	走道板、挑檐模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、根据图纸及规范等要求,本工程要求采用清水模板,如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理,由施工单位自行承担相关费用,结算时不调整; 4、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑,结算时单价不做调整	m2	367.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702021001	栏板(通风孔、进料孔、人孔、泄爆孔等处)模板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、高度由投标单位根据图纸自行考虑 4、根据图纸及规范等要求，本工程要求采用清水模板，如因施工单位自身原因导致混凝土基层面处理，由施工单位自行承担相关费用，结算时不调整； 5、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	189.25			
12	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	8.76			
13	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、风道预制混凝土盖板 2、混凝土强度等级:C30	m3	12.07			
14	011702001003	设备基础模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2	5.31			
15	01B003	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、构件名称:混凝土预制雨水簸箕 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.67			
16	01B004	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、仓类型:圆形仓 2、仓截面尺寸:内径16m以内 3、混凝土种类:泵送商品混凝土 4、混凝土强度等级:C30	m2	1912.49			
17	011702011001	直形墙模板	1、风道 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m2	87.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702023002	复式雨篷模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	10.08			
19	070303001001	垂直运输	1、构筑物类型:筒仓 2、结构形式:钢筋混凝土	项	1			
20	070304001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:自行考虑 2、机械设备规格型号:自行考虑 3、投标人自行考察施工现场,按自拟施工组织设计自行报价,包含设备基础及进出场道路加固费用 4、综合考虑塔吊基础及附墙费用及专家论证费用 5、满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等,结算时,该费用包干,不调整	项	1			
21	070305002001	排水、降水	1、降排水管规格:投标人根据现场情况及自身实力自行考虑报价,结算单价不予调整	项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：浅圆仓（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场，自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-1.70m，结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:600*600，HKFZ-AB600(400)-12、12、12、11c，桩尖C型 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求。 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中，不另结算	根	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场,自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-1.70m,结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:600*600, HKFZ-AB600(400)-12、12、12、11c,桩尖C型 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中,招标人不另行结算	根	157			
3	010301006001	钢桩尖焊接	1、十字形钢桩尖,桩尖做法详见《预应力混凝土空心方桩》(苏TZG01-2021)第32页	个	160			
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人根据图纸及现场情况,自行考虑相关费用(含桩基进退场、现场周转等相关费用) 2、满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等,结算时,该费用包干,不调整	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 浅圆仓 (桩基)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：浅圆仓（桩基）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（安装）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称:AL2照明箱 2、型号:PZ30 IP55 不锈钢304外壳 设 锁闭门 3、安装方式:检粮 门平台上安装 距平 台1.5m 4、其他情况:详见 设计图纸及满足相 关规范要求（含接 地等箱内元器件一 切费用）	台	1			
2	030412004001	装饰灯	1、名称:粉尘防爆 灯 2、型号:LED 100W Ex tD IIIB T135 ° Db IP66	套	20			
3	030411001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:埋地 （不含开挖、回填 土方）	m	20.4			
4	030411001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、 混凝土结构明配 4、其他:详见设计 图纸及说明，满足 相关规范要求	m	160.3			
5	030411004001	配线	1、配线 2、配线形式:管内 穿线 3、型号:ZR-BV-2.5	m	484.2			
6	030411006001	接线盒	1、名称:防爆接线 盒	个	28			
		分部小计						
		二、防雷接地						
7	030409004001	均压环	1、材质:利用建筑 物地下基础钢筋焊 成封闭回路作接地 体	m	160.7			
8	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下 线 2、材质:利用建筑 物主筋引下 3、安装形式:金属 构件与地梁焊接	m	492.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（安装）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030409003002	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:-40*4热镀锌扁钢 3、安装部位:沿仓壁明敷设引下 4、安装形式:与桩基础焊接	m	71.8			
10	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-40*4热镀锌扁钢	m	38.81			
11	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4热镀锌扁钢	m	127.73			
12	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4不锈钢扁钢	m	25.73			
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地端子板 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	4			
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试端子 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	4			
15	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		三、雨水部分						
16	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质:雨水斗 2、型号、规格:87型雨水斗，不锈钢，DN100	个	8			
17	031001006001	塑料管	1、介质:雨水管 2、材质、规格:HDPE De110 3、连接形式:承插热熔连接	m	288.8			
		分部小计						
		四、消防部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（安装）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030901011001	消火栓	1、安装方式:室外 2、型号、规格:轻便消防水箱, 不锈钢材质, 内配轻便消防水龙卷盘1个, 轻便消防水龙1条, 直流喷雾喷枪1支。轻便消防水龙箱尺寸为700mm*550mm*160mm, 安装详见15S202-51页	套	2			
19	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	2			
20	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	2			
21	030901013001	灭火器	1、形式:2具灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4KG装磷酸铵盐干粉灭火器（手提式）MF/ABC4, 灭火器箱460*200*650(H), 304不锈钢材质	组	6			
22	031001007001	复合管	1、材质、规格:内涂塑外镀锌复合管DN25 2、连接形式:螺纹链接, 含管件 3、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4、外刷红色油漆, 并注明管道名称和水流方向标识, 具体要求详见图纸	m	17.8			
23	031002001001	管道支架	1、名称:管道支架	kg	13.2			
24	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除锈 2、油漆品种:刷防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	13.2			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓（安装）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：浅圆仓（安装）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 浅圆仓 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：浅圆仓（安装）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：浅圆仓（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（桩基）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场,自行确认现场情况 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-2.45m,结合施工现场自行考虑结算不调整 3、桩截面:500*500, HKFZ-AB500 (280)-15.15.13.b 4、桩倾斜度:直桩 5、沉桩方法:静压法 6、接桩方式:焊接连接 7、混凝土强度等级:本工程混凝土预制桩应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并在水泥中掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料及钢筋阻锈剂等防腐措施使基桩的耐腐蚀能力满足规范及设计要求 8、送桩、铺设钢板和二次搬运等的费用由投标人自行考虑在综合单价中,招标人不另行结算	根	6			
2	010301006001	钢桩尖焊接	1、十字形钢桩尖,桩尖做法详见《预应力混凝土空心方桩》(苏TZG01-2021)第32页	个	6			
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人根据图纸及现场情况,自行考虑相关费用(含桩基进退场、现场周转等相关费用) 2、满足本项目桩基工程施工所需的各类大型机械的进退场及安装和拆除费用等,结算时,该费用包干,不调整	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（桩基）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：散粮发放塔（桩基）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：散粮发放塔（桩基）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：散粮发放塔（桩基）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：散粮发放塔（桩基）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：散粮发放塔（桩基）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010300000	桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:预制钢筋混凝土方桩 2、桩头截面、高度:500*500 3、有无钢筋:有	根	2			
2	010301007001	预制桩填芯	1、填芯高度:桩顶空腔填芯长度不小于1.5m 2、填芯材料:C40微膨胀混凝土 3、砼强度:根据图纸及设计要求，满足规范要求 4、桩数:6 5、含填芯内托板、钢筋骨架、混凝土等全部费用。做法详见图纸要求	m3	1.29			
		分部小计						
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类:聚合物水泥混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.86			
4	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	25.89			
5	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	4.27			
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	3.97			
7	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	10.03			
8	010502003001	异形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	39.08			
9	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	17.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010505008001	板式雨篷	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m ²	18.2			
11	010507001001	散水 (1000mm宽)	清单特征: 1、面层厚度:80mm 2、混凝土种类:非泵送商品砼 3、混凝土强度等级:C20 工作内容: 80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光, 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100素土夯实, 向外坡3%~5%	m ²	28.47			
		分部小计						
	010515000	钢筋工程						
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300, Φ12以内 2、投标人须将层高, 二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案的钢筋连接等因素相关费用考虑在综合单价内 3、水平构件钢筋连接方式投标单位根据图纸及规范要求自行考虑	t	0.212			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减, 结算时不调整	t	8.548			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减, 结算时不调整	t	12.109			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减, 结算时不调整	t	2.216			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以内 2、投标人自行考虑层高引起的费用增减，结算时不调整	t	4.684			
17	010516002001	预埋铁件	1、预留洞口角钢护边	t	0.101			
18	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹套筒接头	个	434			
		分部小计						
	010600000	金属结构工程						
19	010606008001	钢梯	1、具体做法详见15J401，仿钢梯T2B08c5-1.6 2、报价包含金属面油漆，具体做法详见图纸	t	2.366			
		分部小计						
	010900000	屋面及防水工程						
20	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ4双向@150，设分隔缝，缝宽20，内填DS M15砂浆（1：3水泥砂浆），纵横间距≤6m 2、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%（屋面自带坡度时可取消） 3、20厚DPM15水泥砂浆找平层 4、钢筋混凝土结构层随抹光，表面清理干净	m2	14.25			
21	010902002001	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	14.25			
22	010902002002	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料一道	m2	14.25			
23	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4厚APP改性沥青防水卷材（聚酯胎II型带页岩保护层）	m2	18.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	011000000	保温、隔热、防腐工程						
24	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位:±0.000以下柱、墙 2、涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青涂层,厚度≥500um	m2	101.54			
		分部小计						
	011100000	楼地面装饰工程						
25	011101003001	地面一:细石混凝土楼地面	1、素土夯实:分层夯实,压实系数大于0.94 2、混凝土垫层:80混凝土垫层 3、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土1%坡找平,坡向地漏或地沟 4、保护层层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 5、面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光	m2	37.97			
26	011101003002	楼面:细石混凝土楼地面	1、素原钢筋混凝土楼面清理 2、2mm厚聚氨酯防水涂膜 3、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找平,坡向地漏或地沟 4、混凝土固化剂二道,固化后表面磨光(干磨)	m2	99.96			
		分部小计						
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	011407001001	外墙喷刷涂料（仿石涂料）	1、基层类型：混凝土面 2、喷刷涂料部位：内外墙及天棚 3、聚合物砂浆局部修补基层、1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、挂涂耐水腻子、干燥后打磨、底层涂料一道，根据设计进行分隔 5、中层底色涂料二道、水性多彩涂料一道、罩面涂料 6、所有立面外露立管，非规范规定外，表面涂刷与相邻墙面颜色一致的外墙涂料	m ²	574.9			
		分部小计						
	011500000	其他装饰工程						
28	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、做法详见22J403-1-(3-50)页PB38型	m	54.3			
29	010516002002	沉降观测点	1、具体做法详见图纸	个	4			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：20.05m	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：9.6m	项	1			
3	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：聚合物水泥混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m ²	6.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702005001	基础梁模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	68.7			
5	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	378.5			
6	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2	174.23			
7	011702023001	板式雨篷模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、模板材质、模板超高增加费、专家论证等相关费用由施工单位依据自身施工组织设计自行考虑，结算时单价不做调整	m2水平投影面积	22.1706			
8	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	75.9			
9	011702004001	异形柱模板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	276.21			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：散粮发放塔（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、电气系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称:AL3照明箱 2、安装方式:检粮门平台上安装 距平台1.5m 3、其他情况:304不锈钢外壳,详见设计图纸及满足相关规范要求（含接地等箱内元器件一切费用）	台	1			
2	030412004001	装饰灯	1、名称:粉尘防爆弯管灯 2、型号:LED 100W Ex tD IIIB T135 ° Db IP66	套	4			
3	030412004002	装饰灯	1、名称:壁灯 2、型号:LED 18W, IP55	套	4			
4	030411001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:详见设计图纸及说明,满足相关规范要求	m	3.7			
5	030411001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 4、其他:详见设计图纸及说明,满足相关规范要求	m	35.8			
6	030411004001	配线	1、配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-2.5	m	112.8			
7	030411006001	接线盒	1、名称:防爆接线盒	个	4			
8	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒	个	4			
		分部小计						
		二、防雷接地						
9	030409004001	均压环	1、材质:利用建筑物地下基础钢筋焊成封闭回路作接地体	m	20.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:利用建筑物主筋引下 3、安装形式:金属构件与地梁焊接	m	120.3			
11	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4热镀锌扁钢	m	11.2			
12	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:-25*4不锈钢扁钢	m	7.9			
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:MEB 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	1			
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试端子 2、规格及其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	台	4			
15	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		四、消防部分						
16	030901013001	灭火器	1、形式:2具灭火器配1个灭火器箱 2、规格、型号:4KG装磷酸铵盐干粉灭火器（手提式）MF/ABC4, 灭火器箱460*200*650(H), 304不锈钢材质	组	5			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：散粮发放塔（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除硬化场地						
1	041001008001	破损混凝土板块拆除	1、材质:混凝土和水稳基层 2、厚度:45cm 3、局部路面，报价时需考虑先切缝、再拆除并做好未拆除部分的保护工作 4、建筑垃圾清运及要求：① 、投标单位报价前自行勘查现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场； ② 、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内；③ 、投标报价综合考虑残值	m3	2404.98			
2	041001003001	拆除基层	1、材质:灰土层 2、厚度:40cm 3、建筑垃圾清运及要求：① 、投标单位报价前自行勘查现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场； ② 、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内；③ 、投标报价综合考虑残值	m2	5344.4			
		分部小计						
		道路路面						
3	040202001001	路床（槽）整形	1、路基碾压密实，回弹模量>30Mpa	m2	3984.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040202011001	垫层	1、石料规格:石渣或碎石垫层，材料要求详见设计图纸及规范要求 2、厚度:20cm	m2	3984.16			
5	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量:6% 2、石料规格:水泥稳定级配砂石基层，材料要求详见设计图纸及规范要求 3、厚度:250mm	m2	3984.16			
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:25cm 3、综合单价说明:包含模板、混凝土、钢筋网、切缝、灌缝、养护等全部费用 4、详见设计图纸及规范要求	m2	3984.16			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:传力杆采用HPB235钢筋，拉杆采用HRB335钢筋，板边补强采用HRB400钢筋，角隅补强采用HRB400 2、拉力杆一半以上应涂沥青处理 3、具体要求详见设计图纸及规范要求	t	2.729			
		分部小计						
		硬化地面						
8	040202001002	路床（槽）整形	1、路基碾压密实，回弹模量>30Mpa	m2	5293.73			
9	040202011002	垫层	1、石料规格:石渣或碎石垫层，材料要求详见设计图纸及规范要求 2、厚度:20cm	m2	5386			
10	040202015002	水泥稳定碎石	1、石料规格:水泥稳定级配碎石 2、厚度:250mm	m2	5364.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:25cm 3、综合单价说明:包含模板、混凝土、钢筋网、切缝、灌缝、养护等全部费用 4、详见设计图纸及规范要求	m ²	4599.6			
12	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:传力杆采用HPB235钢筋,拉杆采用HRB335钢筋 2、拉力杆一半以上应涂沥青处理 3、具体要求详见设计图纸及规范要求	t	0.835			
13	040901008001	植筋	1、材料种类:传力杆采用HPB235钢筋,拉杆采用HRB335钢筋 2、材料规格:Φ25 3、新建新路与原有路面连接处	根	20			
		分部小计						
		其他						
14	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:根据现场情况如淤泥厚度小于1.0m时,直接挖出淤泥 2、运距:投标人综合考虑 3、包含淤泥弃土场及合规性运输弃置管理相关的费用,投标人自行考虑,综合报价,结算时不作调整	m ³	456			
15	040103001001	回填方	1、密实度要求:≥94% 2、填方材料品种:天然砂夹石	m ³	456			
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:100*200*495花岗岩平缘石 2、基础、垫层:材料品种、厚度:2cm1:3石灰砂浆 3、具体做法详见设计图纸	m	1070.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040901001003	井圈加固	1、钢筋种类：井圈加固和雨水口周边板加固采用HPB235钢筋 2、具体要求详见设计图纸及规范要求	t	1.801			
		分部小计						
		标线						
18	040205006001	标线（停车位线）	1、工艺：热熔漆	m ²	175.95			
19	040205006002	标线（禁止停车标线）	1、工艺：热熔漆包含消防通道、禁止占用、禁止停车等标语	m ²	100			
20	050307009001	标志牌	1、消防车通道设置醒目警示牌，提示严禁占用消防车道，符合消防验收规范	个	10			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		平整场地						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地厚在300mm以内的挖、填、找平,投标人根据施工现场确定机械或人工施工 2、土壤类别、弃土、取土运距:由投标人根据施工现场实际情况确定	m2	8983			
		分部小计						
		土方						
2	040101001001	挖一般土方（自然标高以下）	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:1.5m以内	m3	8472.57			
3	040103001001	回填方（基坑）	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:素土回填,根据设计要求验方后可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4、填方来源、运距:优先考虑现场开挖土方,运距投标人自行考虑	m3	2563.61			
4	040103001002	回填方（地面）	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:素土回填,根据设计要求验方后可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4、填方来源、运距:优先考虑现场开挖土方,运距投标人自行考虑	m3	1372.39			
5	010103002001	余方弃置	1、运距:运距投标人自行考虑,土方场地周转费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	6156.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外排水土方						
6	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	2729.26			
7	010103001001	回填方	1、密实度要求:详见图纸 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:优先使用现场多余土方, 缺土自行考虑	m3	1160.2			
8	010103002002	余方弃置	1、运距:运距投标人自行考虑,土方场地周转费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	1569.06			
		分部小计						
		室外消防土方						
9	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	638.98			
10	010103001002	回填方	1、密实度要求:详见图纸 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:优先使用现场多余土方, 缺土自行考虑	m3	419.53			
11	010103002003	余方弃置	1、运距:运距投标人自行考虑,土方场地周转费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	219.45			
		分部小计						
		室外强电土方						
12	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内 3、开挖后夯实沟槽底部	m3	599.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010103001003	回填方	1、密实度要求:0.93下 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:优先使用现场多余土方,缺土自行考虑	m3	519.38			
		分部小计						
		室外路灯土方						
14	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	65			
15	010103001004	回填方	1、密实度要求:0.93下 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:优先使用现场多余土方,缺土自行考虑	m3	65			
		分部小计						
		1#平房仓						
16	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行勘察现场,综合报价 2、其他:详见设计图纸	m3	288.73			
17	010103001005	回填方	1、要求:土方回填夯实 2、其他:详见设计图纸及说明	m3	268.88			
		分部小计						
		2#平房仓						
18	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行勘察现场,综合报价 2、其他:详见设计图纸	m3	143.8			
19	010103001006	回填方	1、要求:土方回填夯实 2、其他:详见设计图纸及说明	m3	133.87			
		分部小计						
		平房仓换填						
20	040101001002	挖一般土方（自然标高以下）	1、土壤类别:一、二类土 2、运至空地备用	m3	8608.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:2.2m深 2、弃淤泥、流砂距离:运距投标人自行考虑 3、包含淤泥弃土场及合规性运输弃置管理相关的费用,投标人自行考虑,综合报价,结算时不作调整	m3	12625.67			
22	040103001003	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:备用素土回填,根据设计要求验方后可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4、填方来源、运距:优先考虑现场开挖土方,运距投标人自行考虑	m3	12625.67			
23	040103001004	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:自购素土回填,根据设计要求验方后可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4、填方来源、运距:优先考虑现场开挖土方,运距投标人自行考虑	m3	4017.26			
24	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种:淤泥 2、运距:运距投标人自行考虑,土方场地周转费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	12625.67			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.420				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砂回填						
1	040305001001	砂垫层	1、材料品种、规格:中粗砂 2、厚度:管底垫层100mm至管顶向上500mm	m3	1447.84			
		分部小计						
		雨水管线						
2	031001006001	塑料管	1、介质:雨水 2、材质、规格:De200HDPE双壁波纹管,环刚度10KN/m 3、连接形式:承插连接,橡胶圈密封 4、压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	573.33			
3	031001006002	塑料管	1、介质:雨水 2、材质、规格:De300HDPE双壁波纹管,环刚度10KN/m 3、连接形式:承插连接,橡胶圈密封 4、压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	434.17			
4	031001006003	塑料管	1、介质:雨水 2、材质、规格:De400HDPE双壁波纹管,环刚度10KN/m 3、连接形式:承插连接,橡胶圈密封 4、压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	154.2			
5	031001006004	塑料管	1、介质:雨水 2、材质、规格:De500HDPE双壁波纹管,环刚度10KN/m 3、连接形式:承插连接,橡胶圈密封 4、压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	270.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504002001	混凝土井	1、雨水检查井 1000 2、钢筋混凝土井盖 3、详见图集20S515-29页 4、井座、盖板材质、规格：重型球墨铸铁井盖（E600） 5、安装防坠网	座	17			
7	040504002002	混凝土井	1、雨水检查井 1250 2、钢筋混凝土井盖 3、详见图集20S515-29页 4、井座、盖板材质、规格：重型球墨铸铁井盖（E600） 5、安装防坠网	座	7			
8	040504002003	混凝土井	1、700*700小方型检查井 2、钢筋混凝土井盖 3、详见图集20S515-328页 4、井盖做法详见图集14S501-1-P28、14S501-1-P30	座	10			
9	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：混凝土单篦雨水口，平篦式，深1m 2、详见图集16S518-31页 3、雨水口采用球墨铸铁雨水箅子施工做法详见见图纸和图集16S518	座	34			
10	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：混凝土双篦雨水口，平篦式，深1m 2、详见图集16S518-32页 3、雨水口采用球墨铸铁雨水箅子施工做法详见见图纸和图集16S518	座	15			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 雨水管网工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：雨水管网工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001006001	拆除管道	1、材质:钢丝骨架PE管 2、管径:DN200	m	63			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称:路面破除及恢复	m2	68.26			
3	030901010001	消火栓移位	室外消火栓拆除并移至指定位置	套	2			
		分部小计						
		室外消防						
4	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格:钢丝骨架PE管DN200 2、连接方式:热熔连接 3、消防给水原有管道与新建管道连接处,管道拆除后与新管连接处不计算新旧管连接费用	处	7			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:明杆闸阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN200 4、连接形式:法兰连接	个	3			
6	030901011001	室外消火栓	1、安装方式:室外地下式消火栓 2、型号、规格:SS100/65-1.6,参见13S201 31、33页	套	7			
7	031001006001	塑料管	1、介质:消火栓给水 2、材质、规格:钢丝骨架PE管DN200 3、连接形式:电热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、试压	m	440.78			
8	031001006002	塑料管	1、介质:消火栓给水 2、材质、规格:钢丝骨架PE管DN100 3、连接形式:电热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、试压	m	53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006003	塑料管	1、介质:消火栓给水 2、材质、规格:钢丝骨架PE管DN32 3、连接形式:电热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、试压	m	62.57			
10	031001006004	塑料管	1、介质:消火栓给水 2、材质、规格:钢丝骨架PE管DN25 3、连接形式:电热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、试压	m	55.58			
11	040504002001	混凝土井	1、名称:钢筋混凝土矩形闸阀井 2、砂浆强度等级、配合比:1:2防水砂浆 3、盖板材质、规格:球墨铸铁 4、备注:详细做法参照05S502-68页	座	3			
12	040504002002	混凝土井	1、名称:室外地下式消火栓井 2、砂浆强度等级、配合比:1:2防水砂浆 3、盖板材质、规格:球墨铸铁 4、备注:详细做法参照05S502-68页	座	7			
13	040305001001	砂垫层	1、材料品种、规格:中粗砂 2、厚度:管底垫层100mm至管顶向上500mm	m3	205.11			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称： 室外消防

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外强电						
1	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质:热浸镀锌管 3、规格:DN110 4、配置形式:埋地敷设（不含开挖、回填土方）	m	118.84			
2	030411001002	配管	1、名称:配管 2、材质:MPP110 3、配置形式:埋地敷设（不含开挖、回填土方）	m	6445.85			
3	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZAYJV-0.6/1kV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	962			
4	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZAYJV-0.6/1kV-4*150+1*70 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	2756			
5	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZAYJV-0.6/1kV-5*16 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	406			
6	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:截面积240mm²及以下	个	24			
7	030404036001	其他电器	1、名称:压接铜端子16mm²及以下	个	40			
8	010401011001	砖检查井	1、名称:电缆手孔井 2、规格:1.0m*1.0m*1.2m 3、C10混凝土垫层10cm,标准砖砌筑,井内侧抹2cm厚水泥砂浆,20cm钢筋混凝土预制井盖需（镀锌角钢包边）	座	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401011002	砖检查井	1、名称：电缆手孔井 2、规格：1.2m*1.2m*1.5m 3、C10混凝土垫层10cm，标准砖砌筑，井内侧抹2cm厚水泥砂浆，20cm钢筋混凝土预制井盖需（镀锌角钢包边）	座	11			
10	010401011003	砖检查井	1、名称：电缆手孔井 2、规格：1.8m*1.8m*1.5m 3、C10混凝土垫层10cm，标准砖砌筑，井内侧抹2cm厚水泥砂浆，20cm钢筋混凝土预制井盖需（镀锌角钢包边）	座	11			
11	04B001	电缆标示桩	1、电缆标示桩 2、详参12D101-5，P30，电缆标示桩顶与路面平齐	个	18			
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C10	m ³	79.9			
13	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：路面破除及恢复	m ²	418.59			
		分部小计						
		室外路灯						
14	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：MPP50 3、配置形式：埋地敷设（不含开挖、回填土方）	m	260			
15	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆拆除并恢复 2、规格：YJY23-3*10	m	280			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412009001	高杆灯	1、名称:高杆路灯拆除 2、灯杆高度:9m 3、灯架形式（成套或组装、固定或升降）:LED灯，半截光型，150W 4、路灯按建设单位要求处理	套	5			
17	030412009002	高杆灯	1、名称:路灯拆除 2、灯杆高度:6m 3、灯架形式（成套或组装、固定或升降）:LED灯，半截光型，120W 4、路灯按建设单位要求处理	套	11			
18	030412009003	高杆灯	1、名称:高杆路灯（利用原有路灯） 2、灯杆高度:9m 3、灯架形式（成套或组装、固定或升降）:LED灯，半截光型，150W 4、基础形式、浇筑材质:基础混凝土采用C30，含钢筋笼，650*650*1000mm 5、接地要求:接地极L50*5*2500，304不锈钢角钢，利用40*4不锈钢扁钢与灯座螺栓连接或焊接	套	5			
19	030412009004	高杆灯	1、名称:高杆路灯（利用原有路灯） 2、灯杆高度:6m 3、灯架形式（成套或组装、固定或升降）:LED灯，半截光型，120W 4、基础形式、浇筑材质:基础混凝土采用C30，含钢筋笼，650*650*1000mm 5、接地要求:接地极L50*5*2500，利用40*4热镀锌扁钢与灯座螺栓连接或焊接	套	5			
分部小计								
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外强电

标段：

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外强电

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：室外强电

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外强电

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外强电

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压配电（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030401002001	干式变压器	1、名称:干式变压器 2、型号:SCB18 3、容量（kV·A）： 1000kVA 4、电压 （kV）：10/0.4KV 5、备注:含保护外壳、风机、温控器、通讯管线、母线、软接、接地、中性点接地等，满足验收要求，直至投入使用	台	1			
2	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称:低压开关柜(AA1，受电柜) 2、型号:详见变配配电系统接线图 3、备注:含电气元件、母线、通讯管线、接地等接线图上一切配件，满足验收要求，直至投入使用	台	1			
3	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称:低压开关柜(AA2，电容补偿柜) 2、型号:详见变配配电系统接线图 3、备注:含电气元件、母线、通讯管线、接地等接线图上一切配件，满足验收要求，直至投入使用	台	1			
4	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称:低压开关柜(AA3，馈电柜) 2、型号:详见变配配电系统接线图 3、备注:含电气元件、母线、通讯管线、接地等接线图上一切配件，满足验收要求，直至投入使用	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压配电（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称:低压开关柜(AA4, 馈电柜) 2、型号:详见变配配电系统接线图 3、备注:含电气元件、母线、通讯管线、接地等接线图上一切配件, 满足验收要求, 直至投入使用	台	1			
6	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称:低压开关柜(AA5, 馈电柜) 2、型号:详见变配配电系统接线图 3、备注:含电气元件、母线、通讯管线、接地等接线图上一切配件, 满足验收要求, 直至投入使用	台	1			
7	030413001001	铁构件	1、名称:基础槽钢 2、材质:热镀锌槽钢 3、规格:[10	m	21.48			
8	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZA-YJV22 3、规格:3*70mm ² 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合等敷设 6、电压等级(kV):10kV及以下 7、地形:平原	m	30			
9	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:截面<120mm ² 3、材质、类型:铜 4、安装部位:配电箱、盘、柜等处 5、电压等级(kV):8.7/15	个	2			
10	030414001001	电力变压器系统	1、名称:干式变压器调试 2、容量(kV·A):容量1000kVA	系统	1			
11	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级(kV):10kV以下交流(综合)	系统	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压配电（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B004	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高低压配电（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：高低压配电（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 高低压配电 (安装)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：高低压配电（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高低压配电（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：储粮工艺设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]