

高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提
升工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会
(单位盖章)

造价咨询人：江苏伟业项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：李先生
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：商先生
(签字或盖章)

编 制 人：商先生
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：朱先生
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年05月09日

复 核 时 间：2026年05月09日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-土方

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、雨水管道土方						
1	040501004001	HDPE中空缠绕结构壁管土方	1、部位:HDPE中空缠绕结构壁管，环刚度≥8KN/m2，Dn300 2、雨水口连接管 3、沟槽开挖（包括开挖土方范围内的废除管道拆除）、回填、余土外运自行弃置	m	200			
2	040501001001	混凝土管土方	1、部位:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN800 2、铺设深度:详见图纸 3、5%水泥土回填至结构层底 4、沟槽开挖（包括开挖土方范围内的废除管道拆除）、回填、余土外运自行弃置	m	250			
3	040501001002	混凝土管土方	1、部位:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN1000 2、铺设深度:详见图纸 3、5%水泥土回填至结构层底 4、沟槽开挖（包括开挖土方范围内的废除管道拆除）、回填、余土外运自行弃置	m	200			
		分部小计						
		二、污水管道（工程量暂定）土方						
4	040501004002	PE实壁管土方	1、部位:PE实壁管，De315 2、铺设深度:详见图纸 3、5%水泥土回填至道路结构层底 4、沟槽开挖（包括开挖土方范围内的废除管道拆除）、回填、余土外运自行弃置	m	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-土方

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-土方

标段：高新
区嘉定路、
航空路等道
路雨水管道
提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.420				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：嘉定路-土方

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：嘉定路-土方

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：嘉定路-土方

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：嘉定路-土方

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：嘉定路-土方

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：嘉定路-土方

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、雨水管道						
1	040501004001	HDPE中空缠绕结构壁管	1、垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封（其中管底及两侧各10cm、管顶至道路结构层底，详见图纸） 2、材质及规格:HDPE中空缠绕结构壁管，环刚度≥8KN/m2，Dn300 3、连接形式:橡胶圈承插接口 4、部位:雨水口连接管 5、综合考虑雨水支管接入现状检查井费用	m	200			
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+120° C25混凝土基础（详见图纸） 2、规格:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN800 3、接口方式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、综合考虑管道接入现状检查井费用	m	250			
3	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+120° C25混凝土基础（详见图纸） 2、规格:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN1000 3、接口方式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、综合考虑管道接入现状检查井费用	m	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	040504010001	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深：Φ1200圆形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700成品钢纤维混凝土五防井盖座（绿化带部位C250级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格：球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	2			
5	040504010002	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深：Φ1200圆形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格：球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040504010003	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深：Φ1800圆形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格：球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	6			
7	040504010004	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深：Φ1800圆形三通检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格：球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504010005	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深:φ1800圆形三通检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700成品钢纤维混凝土五防井盖座（绿化带部位C250级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格:球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	2			
9	040504010006	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深:1800*1600mm矩形三通检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格:球墨铸铁爬梯，配套防坠网	座	3			
10	040504009001	雨水口	1、雨水井型号、规格:砖砌偏沟式双篦雨水口,参见16S518 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水箅	座	60			
11	040504007001	混凝土出水口	1、雨水管道出水口采用混凝土八字式出水口，详见图集20S517-7	座	1			
		分部小计						
		二、污水管道（工程量暂定）						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004002	PE实壁管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm碎石+120°中粗砂基础（其中管底15cm中粗砂，详见图纸） 2、材质及规格:PE实壁管，压力≥0.8MPa，De315 3、连接形式:热熔连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	90			
13	040504010007	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深:Φ800圆形污水检查井（装配式），详见22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格:球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	12			
14	04B001	与主管道连接	1、新建管道接入市政主管网 2、两端检查井水下气囊封堵管口 3、管道及检查井排水 4、井壁凿洞、管道接入 5、堵漏，接口密封，无漏水	处	9			
		分部小计						
		三、雨水管道维修						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+120° C25混凝土基础（详见图纸） 2、位置:人行道下 3、规格:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN 800 4、接口方式:胶圈接口 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、综合考虑管道接入现状检查井费用	m	150			
16	040504010008	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深:Φ 1200圆形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ 700成品钢纤维混凝土五防井盖座（绿化带部位C250级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格:球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	10			
17	04B002	管道清淤疏通	1、管径:现状主管道清淤，管径综合考虑 2、管道处理:高压疏通车结合人工清理，清淤后管道无明显淤泥杂物沉淀，淤泥自行外运、处置，综合考虑气囊封堵、抽水、井下安全防护等 3、结算长度含井室，检查井清淤不另行计价	m	1000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	04B003	CCTV检测	1、管径:管径 ≥ 400 mm的管道 2、清淤效果检查:施工结束后,按建设单位选定的路段进行管网检测,提供纸质版管网检测报告和光盘各3份 3、检测费用由中标单位承担,含检测时气囊封堵、排水等费用	m	1150			
		分部小计						
		四、拆除恢复						
19	041001001001	拆除路面	1、材质:现状沥青路面面层 2、厚度:投标单位自行勘察现场,结算单价不作调整 3、拆除范围线由建设单位现场划定(切缝齐整不得破坏邻近部位) 4、拆除物料运离现场,自行外运并寻找弃置点弃置,残值自行考虑	m ²	1200			
20	041001003001	拆除基层	1、材质:现状沥青路道路基层 2、厚度:施工单位自行勘察现场,结算不调整 3、拆除物料运离现场,自行外运并寻找弃置点弃置,残值自行考虑	m ²	1200			
21	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-13C沥青混凝土 2、厚度:4cm	m ²	1200			
22	040203003001	粘层	1、材料品种:PCR改性乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m ²	m ²	1200			
23	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-20C沥青混凝土 2、厚度:6cm	m ²	1200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	040203003002	粘层	1、材料品种:PCR改性乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m ²	m ²	1200			
25	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规格:玻纤格栅,具体参数详见图纸 2、满铺	m ²	1200			
26	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:20cm 3、嵌缝材料:施工缝间距约4.5m/道,填沥青玛蹄脂 4、部位:沥青道路基层恢复	m ²	1200			
27	040202011001	碎石	1、材料:级配碎石 2、厚度:20cm 3、部位:沥青道路基层恢复	m ²	1200			
28	040901008001	植筋	1、材料种类:HRB400钢筋Φ16@50cm, L50cm 2、植入深度:25cm 3、植筋胶品种:A类植筋胶 4、工作量暂估,以现场计量为准	根	1600			
29	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格:详见图纸 2、部位:道路纵横缝构造钢筋(拉杆、传力杆) 3、工作量暂估,结算以现场计量为准	t	0.1			
30	041001002001	拆除人行道	1、材质:现状人行道(方砖、荷兰砖或大理石)面层及基层 2、厚度:投标单位自行勘察现场,结算不作调整 3、拆除物料运离现场,自行寻找弃置点并弃置	m ²	500			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	040204002001	人行道铺设	1、块料品种、规格:荷兰 砖20*10*6cm（规格与现场基本一致，分色带、盲道板、树池报价时综合考虑） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:土基压实+10cm级配碎石+15cmC20商品砼+3cmM10水泥砂浆	m2	400			
32	040204002002	人行道铺设	1、块料品种、规格:荷兰 砖20*10*6cm（规格与现场基本一致，分色带、盲道板、树池报价时综合考虑） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:土基压实+10cm级配碎石+15cmC20商品砼+3cmM10水泥砂浆	m2	100			
33	041001005001	拆除侧石	1、材质:现状道路立牙 2、拆除、清理，运离现场	m	800			
34	041001005002	拆除侧石	1、材质:现状道路平牙 2、拆除、清理，运离现场	m	800			
35	040204004001	安砌立石	1、材料品种、规格:现状立牙（拆除物利用率自行考虑，不足部分采用与现状一致的路牙） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土护肩	m	800			
36	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格:花岗岩平石50*30*8cm（与现场一致） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cmM10水泥砂浆	m	800			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	041001006001	拆除管道	1、材质:现状雨污水混凝土管道 2、管径:管径综合考虑 3、拆除物运离现场，自行弃置	m	150			
38	041001009001	拆除井	1、结构形式:现状废弃雨污水检查井 2、规格尺寸:综合考虑 3、拆除、废弃物外运自行弃置	座	9			
39	041001009002	拆除雨水口	1、结构形式:现状废弃雨水口 2、规格尺寸:综合考虑 3、拆除、废弃物外运自行弃置	座	10			
40	041001009003	拆除井	1、结构形式:现状其他管线井 2、拆除、废弃物外运自行弃置 3、工作量暂估，结算以现场计量为准	座	5			
41	040504001001	砌筑井	1、现状其他管线井 2、综合考虑检查井类型，按原状恢复	座	5			
42	04B004	绿化恢复	1、现场绿篱起挖、栽植、成活期养护（综合考虑灌木及乔木移植或恢复费用） 2、施工单位自行勘察现场，按原状恢复，结算单价不调整	m2	300			
		分部小计						
		五、其他						
43	04B005	管线交叉处理	1、综合考虑雨污水管道、自来水管、弱电管道、路灯管道、燃气管道等交叉处理 2、工作量暂估，结算以现场计量为准	处	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	04B006	临时交通	1、钢板临时搭设沟槽，便于行人通行 2、施工单位自行勘察现场，报价时综合考虑	项	1			
45	04B007	临时调水	1、施工期间雨污水临时导流 2、采用临时管道连接或污水泵提升等其他合适措施，确保排放	项	1			
46	040205006001	标线	1、材料品种:双组份热熔标线涂料 2、工艺:热熔漆 3、线型:实线、虚线、停止线、停车位线、横道线等综合考虑按原状恢复	m2	50			
		分部小计						
		五、新建管网检测与测绘						
47	04B008	QV检测	1、管径:管径小于400mm的管道 2、要求:按建设单位要求进行管网检测，提供纸质版管网检测报告和光盘各3份	m	200			
48	04B009	CCTV检测	1、管径:管径≥400mm的管道 2、要求:按建设单位要求进行管网检测，提供纸质版管网检测报告和光盘各3份	m	450			
49	04B010	管网测绘	1、按建设单位要求进行管网测绘（井盖黄海标高、井底标高、井坐标位置、井距、井两侧管道标高、管材材质、管径） 2、提供管网测绘图纸质版、光盘各3份	m	800			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第12页 共12页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高新
区嘉定路、
航空路等道
路雨水管道
提升工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B011	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高新区
嘉定
路、航
空路等
道路雨
水管道
提升工
程

工程名称：嘉定路-管网

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：嘉定路-管网

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：嘉定路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-土方

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、雨水管道土方						
1	040501004001	HDPE中空缠绕结构壁管土方	1、部位:HDPE中空缠绕结构壁管，环刚度≥8KN/m2，Dn300 2、雨水口连接管 3、沟槽开挖、回填、余土外运自行弃置	m	120			
2	040501001001	混凝土管土方	1、部位:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN1000 2、铺设深度:详见图纸 3、5%水泥土回填至结构层底 4、土方开挖、分层回填夯实，余土外运自行弃置，综合考虑管道接入现状检查井费用	m	50			
3	040501001002	混凝土管土方	1、部位:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN1200 2、铺设深度:详见图纸 3、5%水泥土回填至结构层底 4、土方开挖、分层回填夯实，余土外运自行弃置，综合考虑管道接入现状检查井费用	m	650			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-土方

标段：高新
区嘉定路、
航空路等道
路雨水管道
提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.420				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：航空路-土方

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高新区
嘉定
路、航
空路等
道路雨
水管道
提升工
程

工程名称：航空路-土方

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：航空路-土方

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：航空路-土方

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：航空路-土方

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、雨水管道						
1	040501004001	HDPE中空缠绕结构壁管	1、垫层、基础材质及厚度:C25混凝土包封（其中管底及两侧各10cm、管顶至道路结构层底，详见图纸） 2、材质及规格:HDPE中空缠绕结构壁管，环刚度≥8KN/m2，Dn300 3、连接形式:橡胶圈承插接口 4、部位:雨水口连接管 5、综合考虑雨水支管接入现状检查井费用	m	120			
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+120° C25混凝土基础（详见图纸） 2、规格:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN1000 3、接口方式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、综合考虑管道接入现状检查井费用	m	50			
3	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm碎石+120° C25混凝土基础（详见图纸） 2、规格:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN1200 3、接口方式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、综合考虑管道接入现状检查井费用	m	650			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	040504010001	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深：Φ1800圆形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格：球墨铸铁爬梯，配套防坠网 4、土方开挖、回填、余土弃置费用计入管道土方清单	座	4			
5	040504010002	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深：1800*1200mm矩形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格：球墨铸铁爬梯，配套防坠网	座	17			
6	040504010003	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深：1800*1200mm矩形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700成品钢纤维混凝土五防井盖座（绿化带部位C250级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格：球墨铸铁爬梯，配套防坠网	座	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040504010004	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深:2400*2000mm矩形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格:球墨铸铁爬梯，配套防坠网	座	1			
8	040504009001	雨水口	1、雨水井型号、规格:砖砌偏沟式双篦雨水口,参见16S518 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水箅	座	40			
9	040504007001	混凝土出水口	1、雨水管道出水口采用混凝土八字式出水口，详见图集20S517-7	座	1			
		分部小计						
		二、雨水管道维修						
10	04B001	管道清淤疏通	1、管径:现状主管道清淤，管径综合考虑 2、管道处理:高压疏通车结合人工清理，清淤后管道无明显淤泥杂物沉淀，淤泥自行外运、处置，综合考虑气囊封堵、抽水、井下安全防护等 3、结算长度含井室，检查井清淤不另行计价	m	1700			
11	040101005001	板涵清淤	1、现状板涵清淤 2、清运出场	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011615001001	开孔（打洞）	1、现状板涵凿洞开孔（管径综合考虑） 2、接入雨水管道后，用C25混凝土封堵，迎水面2cm1:3水泥砂浆抹平	处	4			
13	040305004001	砖砌体	1、现状桥涵南北侧砖砌封堵 2、采用M10水泥砂浆490墙砖砌封堵（10厚1：2+10厚1：2.5水泥砂浆抹面）	m3	39.2			
14	04B002	CCTV检测	1、管径：管径≥400mm的管道 2、清淤效果检查：施工结束后，按建设单位选定的路段进行管网检测，提供纸质版管网检测报告和光盘各3份 3、检测费用由中标单位承担，含检测时气囊封堵、排水等费用	m	1700			
		分部小计						
		四、拆除恢复						
15	041001001001	拆除路面	1、材质：现状沥青路面面层 2、厚度：投标单位自行勘察现场，结算单价不作调整 3、拆除范围线由建设单位现场划定（切缝齐整不得破坏邻近部位） 4、拆除物料运离现场，自行外运并寻找弃置点弃置，残值自行考虑	m2	1200			
16	041001003001	拆除基层	1、材质：现状沥青路道路基层 2、厚度：施工单位自行勘察现场，结算不调整 3、拆除物料运离现场，自行外运并寻找弃置点弃置，残值自行考虑	m2	1200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-13 C沥青混凝土 2、厚度:4cm	m2	1200			
18	040203003001	粘层	1、材料品种:PCR改 性乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m2	m2	1200			
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-20 C沥青混凝土 2、厚度:6cm	m2	1200			
20	040203003002	粘层	1、材料品种:PCR改 性乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m2	m2	1200			
21	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规 格:玻纤格栅,具体 参数详见图纸 2、满铺	m2	1200			
22	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等 级:C30商品混凝土 2、厚度:20cm 3、嵌缝材料:施工 缝间距约4.5m/道, 填沥青玛蹄脂 4、部位:沥青道路 基层恢复	m2	1200			
23	040202011001	碎石	1、材料:级配碎石 2、厚度:20cm 3、部位:沥青道路 基层恢复	m2	1200			
24	040901008001	植筋	1、材料种 类:HRB400钢 筋 ϕ 16@50cm, L50c m 2、植入深度:25cm 3、植筋胶品种:A类 植筋胶 4、工作量暂估,以 现场计量为准	根	2400			
25	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格:详见 图纸 2、部位:道路纵横 缝构造钢筋(拉 杆、传力杆) 3、工作量暂估,结 算以现场计量为准	t	0.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	041001002001	拆除人行道	1、材质:现状人行道（方砖、荷兰砖或大理石）面层及基层 2、厚度:投标单位自行勘察现场，结算不作调整 3、拆除物料运离现场，自行寻找弃置点并弃置	m2	1600			
27	040204002001	人行道铺设	1、块料品种、规格:荷兰砖20*10*6cm（规格与现场基本一致，分色带、盲道板、树池报价时综合考虑） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:土基压实+10cm级配碎石+15cmC20商品砼+3cmM10水泥砂浆	m2	1200			
28	040204002002	人行道铺设	1、块料品种、规格:荷兰砖20*10*6cm（规格与现场基本一致，分色带、盲道板、树池报价时综合考虑） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:土基压实+10cm级配碎石+15cmC20商品砼+3cmM10水泥砂浆	m2	300			
29	041001005001	拆除侧石	1、材质:现状道路立牙 2、拆除、清理，运离现场	m	1200			
30	041001005002	拆除侧石	1、材质:现状道路平牙 2、拆除、清理，运离现场	m	1200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	040204004001	安砌立石	1、材料品种、规格:现状立牙（拆除物利用率自行考虑，不足部分采用与现状一致的路牙） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土护肩	m	1200			
32	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格:花岗岩平石50*30*8cm（与现场一致） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cmM10水泥砂浆	m	1200			
33	041001006001	拆除管道	1、材质:现状雨污水塑料管道 2、管径:管径综合考虑 3、拆除物运离现场，自行弃置	m	20			
34	041001006002	拆除管道	1、材质:现状雨污水混凝土管道 2、管径:管径综合考虑 3、拆除物运离现场，自行弃置	m	50			
35	041001009001	拆除井	1、结构形式:现状废弃雨污水检查井 2、规格尺寸:综合考虑 3、拆除、废弃物外运自行弃置	座	2			
36	041001009002	拆除雨水口	1、结构形式:现状废弃雨水口 2、规格尺寸:综合考虑 3、拆除、废弃物外运自行弃置	座	20			
37	041001009003	拆除井	1、结构形式:现状其他管线井 2、拆除、废弃物外运自行弃置 3、工作量暂估，结算以现场计量为准	座	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001001	砌筑井	1、现状其他管线井 2、综合考虑检查井类型，按原状恢复	座	5			
39	04B003	绿化恢复	1、现场绿篱起挖、栽植、成活期养护（综合考虑灌木及乔木移植或恢复费用） 2、施工单位自行勘察现场，按原状恢复，结算单价不调整	m2	500			
		分部小计						
		五、其他						
40	04B004	管线交叉处理	1、综合考虑雨污水管道、自来水管 道、弱电管道、路灯管道、燃气管道等交叉处理 2、工作量暂估，结算以现场计量为准	处	2			
41	04B005	临时交通	1、钢板临时搭设沟槽，便于行人通行 2、施工单位自行勘察现场，报价时综合考虑	项	1			
42	04B006	临时调水	1、施工期间雨污水临时导流 2、采用临时管道连接或污水泵提升等其他合适措施，确保排放	项	1			
43	040205006001	标线	1、材料品种:双组份热熔标线涂料 2、工艺:热熔漆 3、线型:实线、虚线、停止线、停车位线、横道线等综合考虑按原状恢复	m2	50			
		分部小计						
		五、新建管网检测与测绘						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	04B007	QV检测	1、管径:管径小于400mm的管道 2、要求:按建设单位要求进行管网检测,提供纸质版管网检测报告和光盘各3份	m	120			
45	04B008	CCTV检测	1、管径:管径≥400mm的管道 2、要求:按建设单位要求进行管网检测,提供纸质版管网检测报告和光盘各3份	m	700			
46	04B009	管网测绘	1、按建设单位要求进行管网测绘(井盖黄海标高、井底标高、井坐标位置、井距、井两侧管道标高、管材材质、管径) 2、提供管网测绘图纸质版、光盘各3份	m	820			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
2	041104003001	施工围挡	1、根据建设单位要求设置草绿色彩钢板围挡(高1.8m) 2、含围挡搭拆费用,残值自行考虑	m	2000			
3	041104003002	施工护栏		项	1			
4	041107002001	排水、降水		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高新
区嘉定路、
航空路等道
路雨水管道
提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B010	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：航空路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：航空路-管网

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：航空路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：航空路-管网

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：航空路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、雨水管道						
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+120° C25混凝土基础（详见图纸） 2、规格:钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 DN1000 3、接口方式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、综合考虑管道接入现状检查井费用 6、包括沟槽开挖、5%水泥土回填、余土外运自行弃置	m	30			
2	040504010001	装配式预制混凝土检查井	1、井室规格及井深:1800*1200mm矩形直线检查井（装配式），详见图集苏22S521 2、井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700墨铸铁五防井盖座（行车道部位D400级，表面设置标注“雨”/“污”水） 3、防坠设施品种及规格:球墨铸铁爬梯，配套防坠网	座	3			
		分部小计						
		二、拆除恢复						
3	041001001001	拆除路面	1、材质:现状沥青路面面层 2、厚度:投标单位自行勘察现场，结算单价不作调整 3、拆除范围线由建设单位现场划定（切缝齐整不得破坏邻近部位） 4、拆除物料运离现场，自行外运并寻找弃置点弃置，残值自行考虑	m2	120			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	041001003001	拆除基层	1、材质:现状沥青路道路基层 2、厚度:施工单位自行勘察现场，结算不调整 3、拆除物料运离现场，自行外运并寻找弃置点弃置，残值自行考虑	m2	120			
5	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-13C沥青混凝土 2、厚度:4cm	m2	120			
6	040203003001	粘层	1、材料品种:PCR改性乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m2	m2	120			
7	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-20C沥青混凝土 2、厚度:6cm	m2	120			
8	040203003002	粘层	1、材料品种:PCR改性乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m2	m2	120			
9	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规格:玻纤格栅，具体参数详见图纸 2、满铺	m2	120			
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:20cm 3、嵌缝材料:施工缝间距约4.5m/道，填沥青玛蹄脂 4、部位:沥青道路基层恢复	m2	120			
11	040202011001	碎石	1、材料:级配碎石 2、厚度:20cm 3、部位:沥青道路基层恢复	m2	120			
12	040901008001	植筋	1、材料种类:HRB400钢筋 ϕ 16@50cm，L50cm 2、植入深度:25cm 3、植筋胶品种:A类植筋胶 4、工作量暂估，以现场计量为准	根	60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格:详见 图纸 2、部位:道路纵横 缝构造钢筋（拉 杆、传力杆） 3、工作量暂估，结 算以现场计量为准	t	0.004			
14	041001002001	拆除人行道	1、材质:现状人行 道（方砖、荷兰 砖或大理石）面 层及基层 2、厚度:投标单 位自行勘察现场 ，结算不作调整 3、拆除物料运离 现场，自行寻找 弃置点并弃置	m2	20			
15	040204002001	人行道铺设	1、块料品种、规 格:荷兰 砖20*10*6cm（规 格与现场基本一 致，分色带、盲 道板、树池报价 时综合考虑） 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:土 基压实+10cm级 配碎石+15cmC20 商品砼+3cmM10 水泥砂浆	m2	10			
16	040204002002	人行道铺设	1、块料品种、规 格:荷兰 砖20*10*6cm（规 格与现场基本一 致，分色带、盲 道板、树池报价 时综合考虑） 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:土 基压实+10cm级 配碎石+15cmC20 商品砼+3cmM10 水泥砂浆	m2	10			
17	041001005001	拆除侧石	1、材质:现状道路 立牙 2、拆除、清理， 运离现场	m	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	041001005002	拆除侧石	1、材质：现状道路平牙 2、拆除、清理，运离现场	m	15			
19	040204004001	安砌立石	1、材料品种、规格：现状立牙（拆除物利用率自行考虑，不足部分采用与现状一致的路牙） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土护肩	m	15			
20	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：花岗岩平石50*30*8cm（与现场一致） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10水泥砂浆	m	15			
21	041001009001	拆除井	1、结构形式：现状其他管线井 2、拆除、废弃物外运自行弃置 3、工作量暂估，结算以现场计量为准	座	1			
22	040504001001	砌筑井	1、现状其他管线井 2、综合考虑检查井类型，按原状恢复	座	1			
23	04B001	绿化恢复	1、现场绿篱起挖、栽植、成活期养护（综合考虑灌木及乔木移植或恢复费用） 2、施工单位自行勘察现场，按原状恢复，结算单价不调整	m2	50			
		分部小计						
		四、其他						
24	04B002	管线交叉处理	1、综合考虑雨污水管道、自来水管、弱电管道、路灯管道、燃气管道等交叉处理 2、工作量暂估，结算以现场计量为准	处	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	04B003	临时交通	1、钢板临时搭设沟槽，便于行人通行 2、施工单位自行勘察现场，报价时综合考虑	项	1			
26	04B004	临时调水	1、施工期间雨污水临时导流 2、采用临时管道连接或污水泵提升等其他合适措施，确保排放	项	1			
27	040205006001	标线	1、材料品种：双组份热熔标线涂料 2、工艺：热熔漆 3、线型：实线、虚线、停止线、停车位线、横道线等综合考虑按原状恢复	m2	5			
		分部小计						
		五、新建管网检测与测绘						
28	04B005	CCTV检测	1、管径：管径≥400mm的管道 2、要求：按建设单位要求进行管网检测，提供纸质版管网检测报告和光盘各3份	m	30			
29	04B006	管网测绘	1、按建设单位要求进行管网测绘（井盖黄海标高、井底标高、井坐标位置、井距、井两侧管道标高、管材材质、管径） 2、提供管网测绘图纸质版、光盘各3份	m	30			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
2	041104003001	施工围挡	1、根据建设单位要求设置草绿色彩钢板围挡（高1.8m） 2、含围挡搭拆费用，残值自行考虑	m	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高新
区嘉定路、
航空路等道
路雨水管道
提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B007	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：经六路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：经六路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高新区
嘉定
路、航空路等
道路雨水管道
提升工程

工程名称：经六路-管网

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：经六路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：经六路-管网

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：经六路-管网

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区管网疏通

标段：高
新区嘉定
路、航空
路等道路
雨水管道
提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	04B001	管道清淤疏通	1、管径:现状主要道路主管道清淤，管径综合考虑（清淤疏通范围由招标人确定） 2、管道处理:高压疏通车结合人工清理，清淤后管道无明显淤泥杂物沉淀，淤泥自行外运、处置，综合考虑气囊封堵、抽水、井下安全防护等 3、结算长度含井室，检查井清淤不另行计价	m	5000			
2	04B002	CCTV检测	1、管径:管径≥400mm的管道 2、清淤效果检查:施工结束后，按建设单位选定的路段进行管网检测，提供纸质版管网检测报告和光盘各3份 3、检测费用由中标单位承担，含检测时气囊封堵、排水等费用	m	5000			
		分部分项工程清单合计						
1	041104003001	施工护栏		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区管网疏通

标段：高新
区嘉定路、
航空路等道
路雨水管道
提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B003	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：园区管网疏通

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

工程名称：园区管网疏通

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区管网疏通

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：园区管网疏通

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：园区管网疏通

标段：高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程

第1页 共1页

[illegible]