

滨海县2026年老旧小区改造提升工程(江南
新城) 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026年03月10日

滨海县2026年老旧小区改造提升工程(江南
新城) 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ . 造价咨询人： _____ .
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ . 法定代表人
或其授权人： _____ .
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ . 复 核 人： _____ .
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年03月10日 复 核 时 间： 2026年03月10日

总说明

工程名称：滨海县2026年老旧小区改造提升工程(江南新城)

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205011001	成品门卫房	1、名称：成品门卫房3m宽*4m长*2.5m高 2、类别：钢构焊接制作、铝合金窗、氟碳漆喷涂，含门、窗、照明灯具、防滑地板、控制电箱等一切材料。大小尺寸可根据业主要求，岗亭外装饰根据业主要求。 3、含安装，满足使用要求 4、具体按甲方要求施工 5、原西门卫房拆除，含建筑垃圾外运，运距自行考虑 工作内容：1、运输、安装、接地	座	1			
2	011507001001	栏杆围墙新建	1、2mm厚大理石饰面(同原围墙)，水泥砂浆结构层； 2、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、370厚砖、1:2水泥砂浆砌筑 5、压顶：C20砼 $\phi 8@200$ 双向 6、柱与柱之间为240厚粘土砖、1:2水泥砂浆砌筑，矮墙上设置铁艺栏杆（同原围墙栏杆） 7、C25混凝土 $\phi 12@150$ 双向 8、C15混凝土垫层 9、素土夯实 10、含预埋件、土方开挖、回填、外运等一切费用 11、含原砖砌围墙拆除，建筑垃圾外运，运距自行考虑 12、具体详见设计图纸	m	60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011507001002	砖砌围墙新建	1、真石漆喷涂两遍（分格分色）、罩面剂封面； 2、20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、370厚砖、1:2水泥砂浆砌筑 5、压顶:C20砼 ϕ 8@200双向 6、C25混凝土 ϕ 12@150 双向 7、C15混凝土垫层 8、素土夯实 9、含预埋件、土方开挖、回填、外运等一切费用 10、含原砖砌围墙拆除，建筑垃圾外运，运距自行考虑 11、具体详见设计图纸	m	20			
4	011507001003	破损围墙墙体修缮（砂浆抹灰）	1、2mm厚大理石饰面（同原围墙），水泥砂浆结构层； 2、20厚1:2水泥砂浆粉刷 3、现状破损围墙墙体（大理石）铲除清理后修补 4、含原破损围墙墙体（大理石）拆除，建筑垃圾外运，运距自行考虑 5、具体详见设计图纸	m ²	1000			
5	010507001001	散水（宽500mm）	1、8cm厚C20细石混凝土 2、6cm厚碎石 3、素土夯实 4、油膏嵌缝 5、具体详见设计图纸	m ²	575			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011507001004	宣传栏（型材厚度）	1、整体材质为2.5mm厚镀锌方管及板焊接制作，高温静电喷塑颜色，箱体尺寸2400*1200*200mm、液压开启、单开单看、正面5mm钢化玻璃；立柱尺寸150*150*2800mm、顶棚宽度600mm。 2、柱脚600*600*600mmC20砼浇筑 3、含钢筋、模板等一切费用 4、含土方开挖、回填、外运等一切费用 5、具体详见设计图纸	项	1			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011703001001	垂直运输						
5	011707004001	二次搬运						
6	011707005001	冬雨季施工						
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施						
8	011707007001	已完工程及设备保护费						
9	011707008001	临时设施费						
10	011707009001	赶工措施费						
11	01B001	特殊条件下施工增加费						
12	011707003001	非夜间施工照明						
13	011707011001	住宅工程分户验收						
14	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.100	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：修缮工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面及基层、路砖路及基层等所有硬质道路 2、含路边侧石及基层拆除 3、含建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑 4、综合考虑残值回收的费用	项	1			
2	040101001001	挖一般土方、建筑垃圾（清表）	1、部位：清除表土、建筑垃圾 2、运距、清表厚度：厚度由投标人自行勘察现场，满足施工要求 3、包括在施工范围内能预见的地面障碍物清除、现场建筑垃圾清除、水泥路及道路基层等构筑物拆除、树根、电线杆等一切杂物清除，由投标人自行勘察现场综合考虑报价，结算时不调整 4、清表土可以利用的现场利用作为绿化带填土，不可以利用的由投标人自行考虑运出，综合考虑报价，结算时不调整 5、含建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑 6、投标人应综合考虑机械辅助人工费用 7、施工中应避让和保护现状地下管线、设施，不妨碍周边水电气等设施正常运行，造成损失的应原状恢复并补偿 8、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	SB040103003001	原有化粪池清污清理、拆除、回填	1、原有化粪池吸污清理,化粪池墙体筑除后用现场路面破除骨料填埋压实 2、运距：投标人自行考虑 3、满足建设单位要求	项	1			
道路工程								
4	040203006001	沥青混凝土	1、6cm厚细粒式沥青砼(AC-13) 2、抗裂贴粘贴、沥青下封喷油层 3、20cm厚C30混凝土(4*4m切缝) 4、10cm厚碎石(碎石综合考虑使用再生骨料)压实度93,根据国家相关条例要求规范使用再生骨料,节能环保 5、原土整平压实压实度93 6、土方开挖清运至标高 7、混凝土分段浇筑的接缝pc-2乳化沥青灌缝、24cm宽2.0cm厚抗裂贴粘贴。 8、具体详见设计图纸	m2	59500			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040203009001	透水混凝土	1、7cm厚C30透水混凝土(4*4m切缝)面漆封面（颜色详见图纸） 2、15cm厚C30混凝土(4*4m切缝) 3、10cm厚碎石（碎石综合考虑使用再生骨料）压实度93，根据国家相关条例要求规范使用再生骨料，节能环保 4、原土整平压实压实度93 5、土方开挖清运至标高 6、D=50mm圆孔 1个/2平方米 透水混凝土填实 7、透水混凝土石子须为玄武岩，石子粒径4-6mm，片状率小于3%，孔隙率小于15% 8、具体详见设计图纸	m ²	5694			
分部小计								
附属工程								
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：大理石侧石B*H=12cm*30cm，侧石阳角均为圆弧形成品侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层护肩 3、沿路透水混凝土处的侧石局部须考虑有孔溢水功能 4、具体详见设计图纸	m	14800			
7	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：大理石侧石B*H=8cm*15cm，侧石阳角均为圆弧形成品侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层护肩 3、具体详见设计图纸	m	2850			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205006001	标线	1、材料品种:热熔反光型涂料、厚度1.5mm、宽度15cm, ,表面分布均匀撒玻璃微珠 2、工艺:热熔反光涂料 3、具体详见设计图纸	m ²	1780			
9	040205017001	车档	1、橡胶车位挡车器 2、含制作、安装等一切费用	个	1820			
10	010901005001	膜结构车棚	1、1100g/m ² 张拉膜 2、钢柱、钢梁、支撑等详见设计图纸 3、橱窗：50*50*1.5热镀锌方管、50*100*1.5热镀锌方管焊接橱窗 6mm钢化玻璃单面开启 4、结构外涂白色氟碳漆二度 5、含钢筋混凝土基础、垫层等一切费用 6、含模板、钢筋、预埋件等一切费用 7、含土方开挖、回填、外运等一切费用 8、具体详见设计图纸	m ²	3557.5			
11	010901005002	原车棚移位使用	1、原车棚拆除、移位，保护性拆除，若损坏，恢复到位 2、新做混凝土基础 3、含钢筋混凝土基础、垫层等一切费用 4、含模板、钢筋、预埋件等一切费用 5、含土方开挖、回填、外运等一切费用 6、具体详见设计图纸	m ²	810			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	050305002001	钢坐凳	1、尺寸：成品SU304不锈钢制作安装0.5*0.5*2.0米。 2、含采购、安装、基础等一切费用 3、采购前提供样品，经甲方确认后施工 4、具体详见设计图纸	个	20			
13	050305006001	铁质坐凳	1、一桌四凳成品坐凳 2、含采购、安装、基础等一切费用 3、采购前提供样品，经甲方确认后施工 4、具体详见设计图纸	套	6			
14	040203009002	弹性面层	1、涂刷环氧地坪漆 2、基层清理 3、具体详见设计图纸	m ²	370			
15	050305006002	乒乓球台	1、室外乒乓球台 2、含采购、安装、基础等一切费用 3、采购前提供样品，经甲方确认后施工 4、具体详见设计图纸	套	2			
16	050305006003	羽毛球网	1、标准乒乓球台 2、含采购、安装、基础等一切费用 3、采购前提供样品，经甲方确认后施工 4、具体详见设计图纸	套	1			
17	050305006004	羽毛球标准场地	1、画羽毛球标准场地 2、具体详见设计图纸 3、采购前提供样品，经甲方确认后施工 4、具体详见设计图纸	项	1			
18	050305006005	儿童五环场地画	1、画五环及趣味格 2、具体详见设计图纸	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040309001001	金属栏杆	1、90cm高成品铸铁栏杆安装 2、含采购、安装、基础等一切费用	m	120			
20	040205017002	大理石球	1、规格、型号：D60cm大理石球 2、含采购、安装等一切费用 3、现状破损的石球拆除，外运，运距自行考虑	个	20			
21	040205019001	减速垄	1、成品橡胶减速带安装 2、含采购、安装等一切费用	m	20			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
13	041109012001	特殊施工降效						
14	041109013001	交通组织维护						
15	041109014001	协管费						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1000000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		1000000.00		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		合计										

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.000	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.340	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.100	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		雨水管道							
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:120°中粗砂回填 2、材质及规格:DN800聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管(环刚度不小于10KN/m ²) 3、接口:橡胶圈接口 4、铺设深度:详见图纸,素土+3%水泥回填夯实压实度≥85±2%回填 5、管道检验及试验要求:含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、含CCTV检测,提供检测报告 8、投标人自行勘察现场,综合考虑沟坑支护的各项费用 9、具体详见设计图纸	m	1295				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 中粗砂回填 2、材质及规格：DN300聚乙烯（HDPE）中空壁缠绕管（环刚度不小于10KN/m ² ） 3、接口：橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸，素土回填夯实压实度≥85±2%回填 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、含CCTV检测，提供检测报告 8、投标人自行勘察现场，综合考虑沟坑支护的各项费用 9、具体详见设计图纸	m	2638			
3	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 中粗砂回填 2、材质及规格：DN200聚乙烯（HDPE）中空壁缠绕管（环刚度不小于10KN/m ² ） 3、接口：橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸，素土回填夯实压实度≥85±2%回填 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、含CCTV检测，提供检测报告 8、投标人自行勘察现场，综合考虑沟坑支护的各项费用 9、具体详见设计图纸	m	4212			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040504002001	混凝土模块式排水检查井	1、 ϕ 700圆形雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：150厚C30混凝土地板，翻边150mm， ϕ 12@100双向钢筋 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块砌体，强度等级MU10，砌筑砂浆M10，灌孔混凝土：C25，S4，含插筋、钢筋 4、勾缝、抹面要求：详见图纸 5、踏步材质、规格：详见图纸 6、井盖、井圈材质及规格：采用重型五防（防响、防跳、防盗、防坠落、防移位）球墨铸铁井盖，球墨铸铁井盖做法参见省标图集（苏S01-2021）第295页，铸铁井盖上明确标识“雨、污”和“滨海住建”阳铸字样 7、含模板、钢筋、土方开挖、回填、外运等一切费用 8、井中设置防坠网，防坠网位于井盖下方约30cm处，防坠网单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦，静态承重300kg 9、投标人自行勘察现场，综合考虑支护、脚手架的各项费用 10、底板采用混凝土成品底板见详图其余部分参照《混凝土模块式排水检查井》（12S522）	座	180			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002002	混凝土模块式排水检查井	1、 ϕ 1500圆形污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：150厚C30混凝土地板，翻边150mm， ϕ 12@100双向钢筋 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块砌体，强度等级MU10，砌筑砂浆M10，灌孔混凝土：C25，S4，含插筋、钢筋 4、勾缝、抹面要求：详见图纸 5、踏步材质、规格：详见图纸 6、井盖、井圈材质及规格：采用重型五防（防响、防跳、防盗、防坠落、防移位）球墨铸铁井盖，球墨铸铁井盖做法参见省标图集（苏S01-2021）第295页，铸铁井盖上明确标识“雨、污”和“滨海住建”阳铸字样 7、含模板、钢筋、土方开挖、回填、外运等一切费用 8、井中设置防坠网，防坠网位于井盖下方约30cm处，防坠网单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦，静态承重300kg 9、投标人自行勘察现场，综合考虑支护、脚手架的各项费用 10、底板采用混凝土成品底板见详图其余部分参照《混凝土模块式排水检查井》（12S522）	座	67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型单算雨水口（球墨铸铁雨水篦圈、篦子，雨水井盖下加镀锌过滤网） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C30混凝土 3、砌筑材料品种、规格：Mb10水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖 4、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆内壁粉刷厚20 5、含土方开挖、回填、外运等一切费用 6、具体详见设计图纸及图集苏S01-2021-第292页，另增加 7、投标人自行勘察现场，综合考虑沟坑支护的各项费用	座	604			
7	010902004001	屋面排水管（外墙立管）	1、排水管品种、规格：Φ110D110*3.2mm PVC管 2、含相关弯头配件、雨水斗、透气帽、立管标识等一切费用 3、原破损落水管斗拆除，建筑垃圾外运，运距自行考虑 4、具体详见设计图纸	m	2500			
		分部小计						
		污水管道						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 中粗砂回填 2、材质及规格：DN250聚乙烯（HDPE）中空壁缠绕管（环刚度不小于10KN/m ² ） 3、接口：橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸，素土回填夯实压实度≥85±2%回填 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、含CCTV检测，提供检测报告 8、投标人自行勘察现场，综合考虑沟坑支护的各项费用 9、具体详见设计图纸	m	4540			
9	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 中粗砂回填 2、材质及规格：DN300聚乙烯（HDPE）中空壁缠绕管（环刚度不小于10KN/m ² ） 3、接口：橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸，素土回填夯实压实度≥85±2%回填 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、含CCTV检测，提供检测报告 8、投标人自行勘察现场，综合考虑沟坑支护的各项费用 9、具体详见设计图纸	m	1453			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 中粗砂回填 2、材质及规格：DN400聚乙烯（HDPE）中空壁缠绕管（环刚度不小于10KN/m ² ） 3、接口：橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸，素土+3%水泥回填夯实压实度≥85±2%，具体参见图集苏S01-2021，页113 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、含CCTV检测，提供检测报告 8、投标人自行勘察现场，综合考虑沟坑支护的各项费用 9、具体详见设计图纸	m	1246			
11	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：DN75PVC-U，壁厚3.2mm 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用 6、含相关弯头配件、土方开挖、回填、外运等一切费用 7、具体详见设计图纸	m	600			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂 2、材质及规格：DN100PVC-U，壁厚3.2mm 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用 6、含相关弯头配件、土方开挖、回填、外运等一切费用 7、具体详见设计图纸	m	1804				
13	040501004009	塑料管（外墙立面）	1、材质及规格：Φ75D110*3.2mmPVC管 2、含相关弯头配件、透气帽、立管标识等一切费用 3、原破损落水管斗拆除，建筑垃圾外运，运距自行考虑 4、具体详见设计图纸	m	2500				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002003	混凝土模块式排水检查井	1、 ϕ 700圆形污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：150厚C30混凝土板， ϕ 12@100双向钢筋 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块砌体，强度等级MU10，砌筑砂浆M10，灌孔混凝土：C25，S6，含插筋、钢筋 4、勾缝、抹面要求：详见图纸 5、踏步材质、规格：详见图纸 6、井盖、井圈材质及规格：采用重型五防（防响、防跳、防盗、防坠落、防移位）球墨铸铁井盖，球墨铸铁井盖做法参见省标图集（苏S01-2021）第295页，铸铁井盖上明确标识“雨、污”和“滨海住建”阳铸字样 7、含模板、钢筋、土方开挖、回填、外运等一切费用 8、井中设置防坠网，防坠网位于井盖下方约30cm处，防坠网单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦，静态承重300kg 9、投标人自行勘察现场，综合考虑支护、脚手架的各项费用 10、底板采用混凝土成品底板见详图其余部分参照《混凝土模块式排水检查井》（12S522）	座	62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002004	混凝土模块式排水检查井	1、 ϕ 800圆形污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：150厚C30混凝土板， ϕ 12@100双向钢筋 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块砌体，强度等级MU10，砌筑砂浆M10，灌孔混凝土：C25，S6，含插筋、钢筋 4、勾缝、抹面要求：详见图纸 5、踏步材质、规格：详见图纸 6、井盖、井圈材质及规格：采用重型五防（防响、防跳、防盗、防坠落、防移位）球墨铸铁井盖，球墨铸铁井盖做法参见省标图集（苏S01-2021）第295页，铸铁井盖上明确标识“雨、污”和“滨海住建”阳铸字样 7、含模板、钢筋、土方开挖、回填、外运等一切费用 8、井中设置防坠网，防坠网位于井盖下方约30cm处，防坠网单绳拉力大于1600N，耐冲击500焦，静态承重300kg 9、投标人自行勘察现场，综合考虑支护、脚手架的各项费用 10、底板采用混凝土成品底板见详图其余部分参照《混凝土模块式排水检查井》（12S522）	座	63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001001	500*500砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：150厚C30混凝土 板，Φ12@100双向钢筋 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：外侧1:2防水水泥砂浆抹面，内侧聚合物水泥砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖（座） 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、底板采用混凝土成品底板见详图，其余部分参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515	座	631			
分部小计								
其他工程								
17	040303002001	混凝土包封	1、混凝土强度等级：C25混凝土包封 2、含模板	m3	257.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001002	砌筑井	1、交叉井 2、垫层、基础材质及厚度：300mmC30钢筋混凝土底板，100mmC15混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15砖 4、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面20 5、井盖、井圈材质及规格：采用重型五防（防响、防跳、防盗、防坠落、防移位）球墨铸铁井盖，球墨铸铁井盖做法参见省标图集（苏S01-2021）第295页 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯@300 7、含土方开挖、回填、外运等一切费用 8、含防坠网等一切费用 9、投标人自行勘察现场，综合考虑支护的各项费用 10、具体详见设计图纸	座	36			
19	040504001003	现状检查井连接	1、管道接入现有检查井 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						
13	041109012001	特殊施工降效						
14	041109013001	交通组织维护						
15	041109014001	协管费						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
16	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

计日工表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.000	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.340	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.100	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050102001001	栽植乔木	1、种类:紫薇 2、地径:6cm 3、高度:180cm 4、冠幅:80-100cm 5、养护期:一级养护、二年、成活率100% 6、树形优美, 原木支撑	株	120				
2	050102002001	栽植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、高度:120cm 3、冠幅:120-150cm 4、养护期:一级养护、二年、成活率100% 5、树形优美, 原木支撑	株	200				
3	050102006001	栽植攀缘植物	1、种类:藤本月季 2、地径:3cm 3、高度:180cm 4、养护期:一级养护、二年、成活率100% 5、树形优美, 铅丝固定	株	150				
4	050102002002	栽植灌木	1、种类:黄牙球 2、高度:120cm 3、冠幅:120-150cm 4、养护期:一级养护、二年、成活率100% 5、树形优美, 原木支撑	株	200				
5	050102001002	栽植乔木	1、种类:黄金槐 2、胸径:8cm 3、高度:180cm 4、冠幅:120-150cm 5、养护期:一级养护、二年、成活率100% 6、树形优美, 原木支撑	株	120				
6	050102001003	栽植乔木	1、种类:西府海棠 2、地径:6cm 3、高度:150cm 4、冠幅:120-150cm 5、养护期:一级养护、二年、成活率100% 6、树形优美, 原木支撑	株	120				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	050102001004	栽植乔木	1、种类：木槿 2、地径：5cm 3、高度：150cm 4、冠幅：100cm 5、养护期：一级养护、二年、成活率100% 6、树形优美，原木支撑	株	120				
8	050102001005	栽植乔木	1、种类：树状月季 2、胸径：8cm 3、高度：150cm 4、冠幅：100-120cm 5、养护期：一级养护、二年、成活率100% 6、树形优美，原木支撑	株	120				
9	050102002003	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、高度：150-180cm 3、冠幅：120-150cm 4、养护期：一级养护、二年、成活率100%	株	120				
10	050102001006	栽植乔木	1、种类：桂花 2、地径：6cm 3、高度：220-250cm 4、冠幅：120-180cm 5、养护期：一级养护、二年、成活率100% 6、树形优美，原木支撑	株	8				
11	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：马尼拉草皮满铺 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一级养护、二年、成活率100%	m2	25200				
12	050101010001	整理现有绿化	1、现有绿化进行梳理、修剪 2、原有绿化苗木不受施工影响的予以保留，对绿化区域内进行杂物清理 3、移除坏死苗木 4、根据甲方要求移栽大乔木，全冠移栽，包养护，成活率不低于80% 5、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项工程清单合计							
		单价措施项目清单合计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						
14	050405013001	特殊施工降效						
15	050405014001	协管费						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.300	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.550	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.100	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

标段：

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		智能化							
1	030507009001	高清解码器	1、名称：高清解码器 2、技术参数：1080P 860FPS高清无卡顿,支持H.265、H.264等视频编码,AAC等音频编码,70~140ms低延时	台	1				
2	030501013001	服务器	1、名称：服务器 2、技术参数：包含计算、检索、人像解析等功能,包含48路16盘位硬盘存储设备,视频存储时间≥30天,图像存储时间≥1年,存储空间≥64T 3、含4块16TB硬盘	台	1				
3	030501012001	交换机	1、名称：核心交换机 2、技术参数：36个千兆电口+4个千兆光口三层核心汇聚网络交换机,交换容量≥48Tbps,整机包转发率≥168(Mpps;	台	1				
4	030501010001	光纤收发器机组	1、名称：光纤收发器机组 2、技术参数：14个插槽,满配1光1电千兆单模光纤收发器,双电源热备份	台	2				
5	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、技术参数：36口千兆单模,满配耦合器、尾纤、跳线	套	1				
6	030502001001	机柜、机架	1、名称：落地机柜 2、技术参数：长x宽x高:600x600x2000mm,厚度1.2mm,含固定板、PDU插排、风扇等全套配件	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030507008001	枪型摄像机	1、名称：枪型摄像机 2、技术参数：像素≥200万像素,1/1.8英寸CMOS,全彩夜视,含支架、补光灯、配线、电源、存储卡、防雷模块等成套配件,防护等级:IP67	台	197			
8	030502007001	光缆	1、名称：12芯户外单模光纤 2、技术参数：IC、EC、SC接口自选。整个小区敷设两道光纤。	m	4920			
9	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、技术参数：YJY-5*4.0mm ² 3、含端子接线	m	2460			
10	030411004001	配线	1、名称：户外防水网线 2、技术参数：CAT6	m	2940			
11	030411004002	配线	1、型号、规格：RWY-3x1.5mm ²	m	2940			
12	030501012002	交换机	1、名称：6口交换机 2、技术参数：4个千兆RJ45端口+2个千兆SPP端口,非POB供电,含光模块(1310mm,10Km)、防雷防浪涌模块	台	51			
13	030502013001	光纤盒	1、名称：光纤终端盒 2、技术参数：4口千兆单模,满配耦合器、尾纤	个	51			
14	030411005001	抱杆箱	1、名称：抱杆箱 2、技术参数：箱体尺寸400x500x230,室外防水型,IP65,颜色公安白,箱体热镀锌钢板壁厚2mm,防锈,防水,散热,通风	个	51			
15	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、规格、材质：PE32,壁厚2.4mm 3、配置形式：埋地敷设,含土方挖填	m	5400			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	03B001	立杆	1、名称:室外立杆 2、参数:3.5m定制, 含安装基础	根	81			
17	040504001001	700X700手孔井	1、垫层、基础材质及厚度:具体根据图纸设计要求 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:具体根据图纸设计要求 3、勾缝、抹面要求:具体根据图纸设计要求 4、井盖、井圈材质及规格:具体根据图纸设计要求 5、具体根据图纸设计要求	座	57			
18	080901002001	监控管理平台	1、名称: 监控管理平台 2、技术参数: 包含监控软件系统、防火墙、电脑主机(主板显卡满足市场主流配置)、28寸显示器、鼠标、键盘等	台	1			
分部小计								
照明								
19	030412007001	一般路灯	1、名称:太阳能路灯(单头灯) 2、杆高:3.5m 3、功率:50W LED, 80W太阳能板 4、外观/材质/尺寸/制作工艺:具体根据图纸设计及甲方要求 5、其它:需设置标牌、检修门加链条、灯具接线、灯具接地 6、附件配置要求:含全套配件 7、基础形式:含灯具底盘、螺栓、挖填土方、钢筋混凝土基础等详见设计图纸 8、备注:灯具样式送甲方, 最终需经甲方同意方可施工 9、未详之处, 详见设计图纸	套	352			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030412007002	一般路灯	1、名称：太阳能路灯（双头灯） 2、杆高：3.5m 3、功率：50W LED, 120W太阳能板 4、外观/材质/尺寸/制作工艺：具体根据图纸设计及甲方要求 5、其它：需设置标牌、检修门加链条、灯具接线、灯具接地 6、附件配置要求：含全套配件 7、基础形式：含灯具底盘、螺栓、挖填土方、钢筋混凝土基础等详见设计图纸 8、备注：灯具样式送甲方，最终需经甲方同意方可施工 9、未详之处，详见设计图纸	套	55			
分部小计								
管道								
21	030411001002	配管	1、名称：新能源机动车充电桩预埋管 2、规格、材质：PE110 3.2mm厚 3、埋地敷设，含土方挖填	m	395			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B003	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

计日工表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.100	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

标段：

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408003001	电缆保护管	1、名称:MPP管 2、规格:2*Φ200MPP管 3、混凝土强度等级:C25 4、垫层:100厚碎砖垫层,100厚C15砼垫层 5、电缆通道上方应设置电缆标识,直线段每隔10米左右1只,拐弯和分支处各设1只。其中绿化带内设电缆标示桩,水泥路段设不锈钢电缆标示牌。标示牌材质采用不锈钢,厚度1.5mm。标示牌中除方向标识为红色外,其余文字均采用国网绿。电缆标示桩浇注时需凹进电力标志,并用红漆涂红。 6、每回管内穿一回10#铁丝,以便穿设电缆。 7、含土方开挖及回填、模板、管道预埋,具体做法详见图纸	m	850			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040504002001	分支箱基础	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层，垫层底素土夯实，使 $P_k > 80kPa$ 。 2、混凝土强度等级：C25 3、所有铁件（盖板钢筋除外）均要求热镀锌；焊接材料：焊条为E4303，焊丝H08A，焊剂为430或431。 4、基础露出地面部分贴白色瓷砖。 5、接地电阻应保证小于4欧姆，（在低电阻接地系统中，接地电阻应保证 $\leq 3\Omega$ ）。施工时实测，如若不满足应加长扁铁长度。 6、施工时将预埋件、电缆沟内支架用L50x5扁铁相连，并与接地扁铁焊接。 8、分支箱侧在基础边上设一个甲型井，靠井侧基础墙后砌 9、含模板、钢筋、土方开挖、回填、外运等一切费用 10、具体详见设计图纸	座	44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040504002002	混凝土井	1、规格：2m*2m电力电缆井 2、底板采用C25，井壁用C25混凝土灌注，掺5%防水剂抹面，井外壁涂沥青二度； 3、井盖：200厚钢筋混凝土井盖，热镀锌活动吊环φ20，槽钢包边，型号以盖板厚度为准 4、检查井侧壁电缆洞与导管可根据现场情况通过一段斜坡来衔接； 5、工作井两端的排管埋深一致，地面标高由现场确定。 6、井底加100mm厚C20混凝土垫层； 7、井壁周围的土待盖板安装好后回填夯实； 8、基础落在淤泥上时需先抛填毛石再插毛石200mm厚，后施工混凝土垫层，基础遇特殊地基及有变化者需经设计单位验算； 9、含土方开挖外运及回填、钢筋、模板、盖板、标识等所有费用均由投标人综合考虑，结算时不作调整。	座	3			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供电管道工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		合计										

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：供电管道工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：供电管道工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.200	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.530	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.100	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

