工程量清单编制说明

工程名称：江苏师范大学新师范综合实训楼项目施工总承包项目

一、工程概况：

1、建设规模：江苏师范大学新师范综合实训楼项目，位于于江苏省徐州市铜山新区上海路101 号，江苏师范大学泉山校区内，周边紧邻泉山，牛头山和圭山等山体，北边近三环路，东边紧邻北京路，地铁三号线。项目用地面积 24369.38 平方米，总建筑面积 38995.96 平方米，其中地上总建筑面积 34928.68 平方米，地下总建筑面积 4067.28 平方米，绿地面积 4650.33 平方米。地上 6 层，建筑高度 30.30 米；地下 1 层，机动车停车位 78 辆，非机动车停车 65 辆。

2、结构形式：框架结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围：

土石方工程、基坑支护工程、土建工程、幕墙工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、智能化工程、变电所工程、电梯工程、室外配套工程等，具体详见工程量清单和招标文件。

三、工程量清单编制依据：

1、江苏省建筑设计研究院股份有限公司设计的《江苏师范大学新师范综合实训楼项目》施工图（20250919）、地勘报告、物料表、品牌表、图纸疑问设计回复、过程中更新的图纸、建设单位有关要求等。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；《园林工程工程量计算规范》(GB50858-2013)；《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013）及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》(GBT50353-2013)。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2014）448 号《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 年）、《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》（2017）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 年）、《江苏省建

设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容。

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154 号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第 24 号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

7、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178 号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

8、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第 19 号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

9、江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第 16 号关于智慧工地费用计取方法的公告。

10、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145 号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

11、最高投标限价人工工资标准按苏建函价〔2025〕273 号省住房和城乡建设厅关于发布 2025 年下半年建设工程人工工资指导价的通知，材料价格按 2025 年 9 月份《徐州工程造价信息》材料指导价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

12、《江苏师范大学新师范综合实训楼项目岩土工程勘察报告》。

13、拟定的招标文件。

14、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

15、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：旧水泵房拆除和新泵房设备及管线、地上标识标等。

八、创优及星级文明工地要求：无。

九、清单说明事项：

1、不在本次招标范围有：具体详见招标文件及工程量清单。

2、部分设计图纸不详细的，以工程量清单为准。

3、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描

述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

4、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照市相关文件规定执行。

5、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

6、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

7、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

8、施工水电费用计算和结算：现场临水接驳点位置位于红线边缘，现场临电接驳点位置位于红线外，承包人自行现场踏勘确定具体接驳方案，具体以现场情况为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，施工用水电按实结算，满足建设单位管理要求，临水临电接入费用及申报相关手续等费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。施工临时用水电费由施工单位按学校相关规定缴纳，包含在投标报价中。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。

9、排污需采用临时排污化粪池，定期清掏，项目建成后正式排污接入管网，施工临时排污、排水（红线内、外）、水资源的使用需满足相关规范要求，排污管、排水管埋深按现行相关规范执行。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责。上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

10、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

11、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

12、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、

建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

13、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

14、施工期间相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

15、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

16、本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

17、本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需一切砂浆按预拌砂浆考虑，严禁使用散装及袋装水泥现场搅拌。

18、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。投标人自行考虑外加剂的使用，满足设计规范及现场使用需求，结算时不另增加费用。

19、投标人按施工当地主管部门要求自行考虑脚手架或支撑的选型（最高投标限价已考虑盘扣式支撑）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

20、本工程涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

21、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

22、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设、进出口临时道路浇筑及原场地清表工作，自行考虑原场地苗木清除、现场红线范围边四周树木保护；工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形，使施工活动对周边环境的影响降至最低；大门、围挡等临设按校方及主管部门要求设置，项目在学校学生宿舍楼、操场附近，要满足学校安全管理相关要求，保证学校学生安全；临近宿舍楼侧需采取隔音及扬尘控制措施，减少对学生的影响。以上相关费用充分考虑在投标报价中，结算时不另计算。

23、场地西侧毗邻牛山，做好物理隔离，注意防火；实训楼西北角有一处天象馆，需做好保

护措施；施工投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑施工现场的围挡以及道路运输的保护、加固、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，满足校方的管理规定；施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭。以上相关费用充分考虑在投标报价中，结算时不另计算。

24、现场现有一水泵房，施工过程中，施工单位需做好水泵房及相关地下管线的保护工作，所产生的相关费用均包含在签约合同价中,结算不予调整。

25、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

26、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

27、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

28、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

29、投标人需自行考虑与现有管井的对接方式，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

30、外线接入工程、管线迁移工程、室外雨污水管网等涉及到拆除路面、绿化（红线内外）等，须按原样恢复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等，上述相关费用均包含投标报价相应子目中，结算时不予调整。

31、二次结构的构造柱、门框柱其竖向主筋，二次结构的圈梁、腰梁等与主体结构相连水平主筋，砌体与砼主体结构相连的拉结筋及设计图纸涉及其他部分钢筋等均须根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用，请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

32、本工程所有天棚（包括楼梯）不考虑抹灰，请投标人在报价考虑由此所增加的模板等费用，结算时不得增加与此有关的费用。

33、对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。

34、单价措施项目工程量为 1 项的项目，请投标人在报价中充分考虑包干使用。

35、西南角高压塔，西侧地质灾害挡墙，雨季防洪沟需要采取保护措施，请投标人在报价充

分考虑，竣工结算时不予增加。

十、有关图纸及工程量计算的说明：

1、土方工程

（1）自然地面标高按地勘报告场地标高计算。

（2）开挖后的弃置土（渣）按外运计算，外运所增加的消纳费、保洁费、运费及所有施工手续、土方相关运输手续均由承包人自行办理等请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

（3）土方回填（除种植土外）土源在校内指定地点取土，种植土按外购考虑。

（4）现场开挖产生的土方和不满足石方拍卖单位外运要求的碎石、碎渣、全部外运。报价时需综合考虑土方、岩土类别（包括土方、碎石、碎渣、淤泥、障碍物等）、开挖或破除后的松散体积等，结算时该综合单价不调整。

（5）、本工程土石方外运结算工程量：①根据实测标高及图纸计算的总土石方工程量；②扣除石方拍卖单位外运石方体积。③石方拍卖单位外运石方体积计算方式如下：石方通过称重的方式进行计量，称重时投标人应设专人参与称重并确认，石方拍卖单位外运的石方体积=重量/密度。依据地勘报告，本项目岩石密度取 2.42g/cm³，投标人自行踏勘现场并结合招标文件及此密度可能存在的偏差综合考虑报价，结算时岩石密度不调整。

2、地上土建工程

（1）本工程采用薄型混凝土钢筋桁架楼承板，请投标人对于此部分内容所增加的材料费、安装费、深化设计费等在报价中自行考虑。对于驻场监造等产生的费用，请投标人在报价充分考虑此部分费用。

（2）所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，如：防火门含闭门器、顺序器、外窗附框等，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗处附框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不作调整。

（3）内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中；外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求，分隔缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星，均按设计、规范及验收要求，综合考虑在报价中。

5、装修工程

（1）装修工程计算范围为装修图纸中的非阴影区部分，建筑图纸中设计的装修做法与装修图纸中不一致的，按装修图纸为准，装修图纸没有设计的部位按建筑设计图中的做法计入土建工程。

（2）装修工程单价措施费除清单中已列明外，请投标人在土建工程中考虑。

（3）装修工程涉及的材料外观、样式、参数、节点等，请投标人结合图纸及物料表综合考虑。

（4）所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、嵌槽、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

（5）所有土建及精装修墙地砖均未考虑美缝。

（6）楼地面地砖贴面、天棚面涂料及天棚吊顶，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

（7）石材、墙地砖、成品木门、装饰饰面等外饰面材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购，中标后综合单价不调整。

（8）其余未尽事宜详见答疑回复，并参见图纸及招标文件。

6、幕墙工程

（1）本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

（2）幕墙工程单价措施费除清单中已列明外，请投标人在土建工程中考虑。

（3）所有外露材料的颜色在采购前须经设计和甲方确认后方可采购，否则招标人有权拒绝其材料进场，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

7、室外工程

1、室外配套安装工程：

（1）室外埋地式 PP 模块雨水回用水池计入本次招标。

（2）室外管道与原有管道连接及开洞，自行综合考虑报价。

8、安装工程

本项目涉及超高增加费，自行综合考虑报价；

抗震支架分专业按建筑面积计入，由投标人自行深化设计并综合考虑报价；

防火封堵分专业按项计入，由投标人自行综合考虑报价；

（1）电气工程：泛光照明按图纸主电缆已计入至泛光照明箱，泛光照明箱及后端照明系统未

计入；火灾报警监控模块、设备电源监控模块等需包含在配电箱内，自行综合考虑报价；电力电缆需综合考虑水平与垂直敷设方式，自行综合考虑报价；

（2）消防工程：气体灭火控制系统电线规格按主体设计说明线型计算；各系统调试统一在地上消防电部分计取；消防水依据设计说明减压阀前按内外壁热浸镀锌加厚钢管，减压阀后按照内外壁热浸镀锌钢管计算；

（3）智能化工程：智能照明系统、能效监管系统、空气质量监控系统于电气图纸中设计、清单编制计入智能化工程；多媒体教学系统按校方需求预留管路，电子黑板、录播摄像机、标考摄像机及其他教学设备等均不在本次编制范围内；地库出入口道闸及配套设施暂不列入；智能化移动通信室内信号覆盖系统桥架已计入、相关设备后期由甲方委托具有运营商专项设计不在本次编制范围内。

智能化布线需严格按照国家有关布线标准和工程规范进行工程组织和工程施工。工程布线结束后应由投标人负责对所有双绞线和光纤永久链路进行认证测试，并提交标准的认证测试报告，未达标的须进行整改和重新测试。测试和整改费用由投标人支付。项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料（含电子版），包括整体拓扑结构及各楼层、各房间详细拓扑结构、所有设备 IP 地址表、项目调试配置文档、线缆点位数据表、ODF 架光缆对应表、主要光缆及双绞线测试报告（需使用专业设备如 Fluke 测试仪、OTDR 进行测试）等相关技术资料，以便今后管理和维护。

（4）暖通工程：所有专业设备类及阀门支架及防锈刷油均包含在设备清单中，自行综合考虑报价。空调控制器、空调控制线和信号管线已包含在设备清单中，自行综合考虑报价；空调制冷剂已包含在空调设备及铜管清单内，自行综合考虑报价。

（5）10kV 电线接入：所有电缆头均已考虑绝缘套管，电缆均已考虑电缆试验。

（6）电梯工程：电梯采购安装包含电梯轿厢装修，具体详见电梯工程技术要求及物料表。

（7）供配电-2x1600kVA 变电所：所有变压器、高低压柜、弱电机柜及 UPS 等均已考虑设备基础及检验调试等，如有软件等未写明部分均应根据图纸要求自行综合考虑报价。

十一、其他须说明的问题及特别提醒：

1、砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。砼应根据设计图纸要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

2、砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。

3、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足物料表、设备品牌表要求，详见附件《主要设备材料品牌表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按

照三者中高标准执行。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

5、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费用,并按工程量清单规定的费率进行报价。单价措施项目费中除模板费用(按接触面积计算)可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

6、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

7、本工程中投标人的所有清单报价内容须包含完成该项工作所需的材料费用（除甲供材含主材及配件、辅材及其损耗)。

8、部分项目如桁架楼层板、幕墙、雨蓬等需要深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。

9、工程中涉及到的防雷、消防、供电部门计量的配电箱、柜等产品必须符合当地有关主管部门的验收要求。

（以下无正文）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：依据工程地质勘查报告自行考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、包含清表	m2	7887.6			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价，干湿土划分投标人根据地勘报告及现场情况自行报价（包括强风化岩） 2、挖土深度：挖土深度按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、人工配合修边坡、清基槽自行考虑，包含挖土等	m3	13286.05			
3	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别：由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价 2、开凿深度：按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、开凿方式：由投标人综合考虑开凿方式 4、其他：人机配合修边坡	m3	39877.64			
4	010102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别：由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价 2、开凿深度：按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、开凿方式：由投标人综合考虑开凿方式 4、其他：人机配合修边坡	m3	903.91			
5	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别：由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价 2、开凿深度：按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、开凿方式：由投标人综合考虑开凿方式 4、其他：人机配合修边坡 部位：独立基础、下柱墩、集水坑、电梯井等	m3	3722.56			
6	010102001002	回收石方转运	1、回收石方二次破碎、打堆、转运、装车等	m3	35603.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103001001	回填方	基础（含房心土）回填 1、密实度要求:分层回填，并分层夯实,分层厚度不大于250mm,且压实系数应满足设计要求并不小于0.94 2、填方材料品种:素土回填 3、填方来源、运距：校内指定地点取土 4、投标人自行考虑回填方式及配合比例	m3	16798.66			
8	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃置类型类型综合考虑及处理方式综合考虑，余土、余渣外运 2、运距：投标人自行考虑报价	m3	22186.87			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、由投标人根据工程实际情况自行综合考虑大型机械种类、型号、台数等报价，此项报价费用结算不作调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

鑫信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010202007001	锚杆（锚索）	1、地层情况：详见地勘及图纸说明 2、锚杆(索)类型、部位：直径25全粘结锚杆,L=3000mm 3、钻孔深度：3.5m 4、钻孔直径：90mm 5、注浆方法：插入锚杆并全段注浆,采用二次注浆工艺,一次注浆材料选用水泥砂浆,强度不得低于M25,宜用灰砂比1:1-1.3、水灰比0.45-0.50的水泥砂浆,注浆 压力0.3~0.5MPa,二次注浆材料采用纯水泥浆,待一次注浆后2~4h内进行, 注浆压力2.0~5.0MPa；在进行下一道工序前注浆体保养不少于3天 6、浆液砂浆种类、强度等级：普通硅酸盐水泥的标号 PO42.5 7、其他：未尽描述详见图纸设计要求	m	360			
2	010202008001	土钉	1、地层情况：详见地勘及图纸说明 2、钻孔深度：1.0m 3、钻孔直径：100mm 4、置入方法：自行考虑 5、杆体材料品种、规格、数量：Φ16 钢筋 长度详见图纸，土钉的计算长度不包括弯勾，弯勾请投标人报价中考虑	m	287.5			
3	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：基坑侧壁、坡顶 2、厚度：60mm 3、材料种类：土钉墙挂网钢筋 双向加强筋Φ16@1500*1500+Φ4.0@200X200钢筋网 4、混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20细石混凝土 抗渗等级P6 5、其他详见图纸	m2	1408.65			
4	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：岩石破碎或溶蚀发育位置 2、厚度：80mm 3、材料种类：土钉墙挂网钢筋2根Φ20@1500*1500通长加强筋+Φ6.0@150X150钢筋网 4、混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20细石混凝土 抗渗等级P6 5、具体详图纸说明及勘察报告自主报价 6、暂按开挖岩石坡面30%计算，最终工程量以实际签证为准	m2	482.62			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
5	010401014001	排水盲沟（坡底）	1、沟内粗砂及碎石填实	m	485.18			
6	010401014002	截水沟（坡顶）	1、沟截面尺寸：400*200mm 2、垫层材料种类、厚度：50厚C15素混凝土现浇成型 3、其他：Φ400波纹管内壁，做法详见图纸	m	543.26			
7	010401014003	集水井	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土实心砖侧壁 2、沟截面尺寸：500*500*700mm 3、砂浆厚度、配合比：井侧壁、井池底抹20厚防水砂浆 4、基础、垫层：材料品种、厚度：50mm厚碎石垫层+80厚C15混凝土垫层	座	20			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
8	010902006001	泄水孔	1、泄水孔(PVC管Φ50@1500),外斜5% 2、泄水孔外填滤水材料,管长L=400,成梅花形布置	个	377			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：基坑支护工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010201017001	褥垫层	1、厚度：30cm砂石褥垫层 2、材料品种及比例：砂石比例1:1，压实系数不小于0.97 3、具体详图纸说明及勘察报告自主报价	m3	1489.75			
		分部小计						
		砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚 MU10烧结普通砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3、部位：后浇带墙保护支撑	m3	5.53			
3	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级：120厚 MU15 混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、20厚1:2水泥砂浆抹面 4、部位：集水坑内	m3	0.53			
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块　强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：200厚墙体 3、砂浆强度等级：Ma5专用砌筑砂浆 4、（用于无水房间、底无混凝土坎台）	m3	361.96			
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块　强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：200厚墙体 3、砂浆强度等级：Ma5专用砌筑砂浆 4、（用于多水房间、底有混凝土坎台）	m3	20.67			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	486.22			
7	010501001002	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 部位：汽车坡道处C20素混凝土填充	m3	17.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501001003	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、工程量以实际签证为准 部位：详支护图纸	m3	1079.96			
9	010501003001	独立基础	下柱墩 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8	m3	609.8			
10	010501004001	满堂基础	筏板、集水坑 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8	m3	2961.83			
11	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.51			
12	010502001001	矩形柱（梯柱）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、支撑高度：H≤3.6m	m3	1.91			
13	010502001002	矩形柱(室内柱）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、支撑高度：H≤8m	m3	182.77			
14	010502001003	矩形柱（附墙柱）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、支撑高度：H≤8m	m3	72.1			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	23.45			
16	010502002002	构造柱（抱框柱）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.52			
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、支撑高度：H≤8m	m3	9.68			
18	010503004001	圈梁、腰梁、止水	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.91			
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.52			
20	010504001001	直形墙	地下室内墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：300mm 4、支撑高度：H≤8m	m3	321.24			
21	010504001002	直形墙	地下室内墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：500mm 4、支撑高度：H≤8m	m3	8.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010504004001	挡土墙	地下室外墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：200-250mm 4、支撑高度：H≤8m	m3	72			
23	010504004002	挡土墙	地下室外墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：400mm 4、支撑高度：H≤8m	m3	594.33			
24	010504004003	挡土墙	地下室外墙（宽出柱100mm） 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、墙厚：400mm 4、支撑高度：H≤8m	m3	10.8			
25	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：100mm＜h≤200mm 4、支撑高度：5＜H≤8m	m3	74.99			
26	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：100mm＜h≤200mm 4、支撑高度：H≤3.6m	m3	23.52			
27	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：100mm＜h≤200mm 4、支撑高度：3.6＜H≤5m	m3	18.21			
28	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：200mm＜h≤300mm 4、支撑高度：H≤3.6m	m3	90.31			
29	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：200mm＜h≤300mm 4、支撑高度：3.6＜H≤5m	m3	108.17			
30	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：200mm＜h≤300mm 4、支撑高度：5＜H≤8m	m3	580.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：300mm＜h≤500mm 4、支撑高度：H≤3.6m	m3	520.32			
32	010505001008	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：300mm＜h≤500mm 4、支撑高度：3.6＜H≤5m	m3	124.33			
33	010505001009	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、板厚度：300mm＜h≤500mm 4、支撑高度：5＜H≤8m	m3	32.35			
34	010505001010	有梁板（柱梁处高强节点）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45抗渗等级P8 3、支撑高度：H≤8m	m3	124.7			
35	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、综合考虑混凝土含量	m2	196.67			
36	010507003001	电缆沟、地沟	1、车库150宽排水浅沟(含模板等)	m	89.4			
37	010507003002	电缆沟、地沟	1、雨水回收机300宽排水浅沟(含模板等)	m	12			
38	010507007001	其他构件	1、补偿收缩混凝土增加费	m3	6463.99			
39	010508001001	后浇带	基础后浇带 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8 微膨胀补偿收缩	m3	44.13			
40	010508001002	后浇带	墙后浇带 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8 微膨胀补偿收缩	m3	9.54			
41	010508001003	后浇带	梁、板后浇带 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8 微膨胀补偿收缩	m3	25.68			
42	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤3.6m	t	7.036			
43	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.118			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ10 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.537			
45	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	16.028			
46	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.058			
47	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ25 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.342			
48	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6-10 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	12.493			
49	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.29			
50	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	3.114			
51	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ10 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	69.817			
52	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	101.175			
53	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	80.031			
54	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	7.307			
55	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ18 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.421			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ20 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	10.322			
57	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ25 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.162			
58	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.803			
59	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	236.182			
60	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.831			
61	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	91.554			
62	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤3.6m	t	27.028			
63	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ28 2、层高H≤3.6m	t	108.998			
64	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高H≤3.6m	t	10.574			
65	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	88.919			
66	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	22.73			
67	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	31.746			
68	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	5.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	94.462			
70	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ28 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.588			
71	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	14.521			
72	010515003001	钢筋网片（砌体筋）	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ6	t	2.112			
73	010516001001	地脚螺栓	1、螺栓种类：L型地脚螺栓 Q235B 2、规格：M30，长度L=1060mm 3、其他：报价需包含螺母、垫圈、制作、安装、固定等全部费用	套	32			
74	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件制作、安装（Q235B）	t	1			
75	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以内	个	4849			
76	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以外	个	541			
77	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ12及以上	个	6406			
		分部小计						
		金属结构工程						
78	010603002001	空腹钢柱	防倒塌柱 1、柱类型：焊接箱型钢柱 2、钢材品种、规格、材质：Q355B 3、安装高度：投标人综合考虑 4、探伤要求：详见图纸，自行考虑 5、防锈及油漆涂装要求：除锈等级不低于Sa2.5级，出厂前表面涂装环氧富锌漆2遍，环氧云铁漆2遍，漆膜厚度见图纸 6、运距：投标人自行考虑，结算不调整	t	3.107			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010604001001	钢梁	防倒塌梁 1、梁类型：焊接H型钢梁 2、钢材品种、规格、材质：Q355B 3、安装高度：投标人综合考虑 4、探伤要求：详见图纸，自行考虑 5、防锈及油漆涂装要求：除锈等级不低于Sa2.5级，出厂前表面涂装环氧富锌漆2遍，环氧云铁漆2遍，漆膜厚度见图纸 6、运距：投标人自行考虑，结算不调整	t	3.538			
80	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：集水坑钢爬梯制、安 2、做法详见图纸	t	0.5			
81	010507003003	电缆沟、地沟盖板	1、截水沟450mm（宽）x50mm厚成品铸铁盖板，下设橡胶垫 2、L50*5角钢护口，具体详见图纸设计 3、部位：坡道出入口、报警阀间	m	35.45			
82	010507003004	电缆沟、地沟盖板	1、截水沟300mm（宽）x25mm厚不锈钢格栅，下设橡胶垫 2、L25*3角钢护口，具体详见图纸设计 3、部位：雨水回收机房	m	11.7			
83	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、集水坑50厚成品耐轮压金属篦子 2、L50*5角钢护口，具体详见图纸设计	m2	18.81			
84	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、集水坑100厚成品钢筋混凝土盖板 2、具体详见图纸设计	m2	4			
85	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：-300*3止水钢板	m	805			
86	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交界处钉300mm宽钢丝网一层 2、具体做法详见设计图纸	m2	94.54			
87	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：楼梯间和人流通道等公共部位填充墙满铺钢丝网，钢丝网规格为：Φ1.6@12.7×12.7mm; 2、具体做法详见设计图纸	m2	937.43			
88	010607006001	金属网	1、梁墙(柱)节点处,当墙(柱)混凝土强度与楼层梁板混凝土强度不同时,高强度等级混凝土与低强度等级混凝土之间采取专用钢丝网分隔措施 2、具体做法详设计图纸	m2	189.52			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010801001001	木质门	1、门类型:成品木质门购安 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等 3、具体做法详设计图纸、相关规范及文件规定	m2	13.8			
90	010802003001	钢质防火门	1、成品钢质甲级防火门 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 3、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	155.84			
91	010802001001	弹簧门	1、门代号及洞口尺寸：M1021 2、人防弹簧门,战时安装 3、需满足徐州市人防竣工验收要求	m2	8.4			
92	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：成品双帘双轨特级防火卷帘门(含五金配件等)，购入成品安装 2、启动装置品种、规格：含电机及控制设备 3、耐火极限不小于 3 小时的双轨双帘无机复合防火卷帘，在有火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能，在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时，应具有同步降落封闭开口的功能，轨道、底梁座板和按钮盒除特别注明外，均采用发纹不锈钢板 4、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求	m2	15			
93	010804007001	特种门	无门槛双扇防护密闭门 1、门代号及洞口尺寸：WSFM5525(6) 土建洞口尺寸5560X2560mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装无门槛双扇防护密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010804007002	特种门	无门槛单扇防护密闭门 1、门代号及洞口尺寸：WDFM2022(6) 土建洞口尺寸2060X2260mm 2、门框、扇材质：：成品购入、安装无门槛单扇防护密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	1			
95	010804007003	特种门	无门槛单扇防护密闭门 1、门代号及洞口尺寸：WDFM1522(6) 土建洞口尺寸1560X2260mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装无门槛单扇防护密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	3			
96	010804007004	特种门	无门槛单扇防护密闭门 1、门代号及洞口尺寸：WDFM1222(6) 土建洞口尺寸1260X2260mm 2、门框、扇材质：：成品购入、安装无门槛单扇防护密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	7			
97	010804007005	特种门	固定门槛单扇防护密闭门 1、门代号及洞口尺寸：KDFM1522(6) 土建洞口尺寸1560X2260mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装固定门槛单扇防护密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010804007006	特种门	固定门槛单扇防护密闭门 1、门代号及洞口尺寸：KDFM0822(6) 土建洞口尺寸860X2260mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装固定门槛单扇防护密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	4			
99	010804007007	特种门	固定门槛单扇密闭门 1、门代号及洞口尺寸：KDMM1522 土建洞口尺寸1560X2260mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装固定门槛单扇密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	1			
100	010804007008	特种门	固定门槛单扇密闭门 1、门代号及洞口尺寸：KDMM0822 土建洞口尺寸860X2260mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装固定门槛单扇密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	6			
101	010804007009	特种门	无门槛单扇密闭门 1、门代号及洞口尺寸：WDMM1522 土建洞口尺寸1560X2260mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装无门槛单扇密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010804007010	特种门	无门槛单扇密闭门 1、门代号及洞口尺寸：WDMM1222 土建洞口尺寸1260X2260mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装无门槛单扇密闭门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	3			
103	010804007011	特种门	防爆波活门 1、门代号及洞口尺寸：HM8000(6) 土建洞口尺寸760X1460mm 2、门框、扇材质：成品购入、安装防爆波活门 3、含门框墙预埋套管、对拉螺栓、紧固件、预埋钢筋及连接件（钢筋机械连接件,性能等级Ⅰ级）、吊钩、门框制作、安装及门框调试后灌浆密封处理等 4、具体做法详人防专用图集（RFJ32001-2025）及设计图纸、相关规范、文件规定等	樘	4			
104	010808004001	金属门窗套	1、不锈钢厚度1.2mm厚，钢骨架50x50x4mm。竖向间距≤600，横向间距≤1200 2、具体做法详图纸，门套宽度以现场为准 3、位置：电梯门套	m	23.9			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
105	010902001001	屋面卷材防水-顶板1/顶板2	1、卷材品种、规格、厚度：　4.0 厚 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材+4.0厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）；遇建筑物外墙，卷材上翻高出室外地坪高程500mm） 2、防水层数：双层	m2	1000.32			
106	010902001002	屋面卷材防水	1、后浇带高分子防水卷材附加层	m2	188.48			
107	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：300宽膨润土防水毯	m2	57.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010902003001	屋面刚性层-顶板1	1、 优质种植土，种植介质，厚度详景观图纸（不计） 2、 粘贴 200g/m2 聚酯无纺布过滤层，搭接宽度150,四周上翻至种植土高度 3、 20 高凹凸型排（蓄）水板一道，凸点向上 4、 70 厚 C20 细石混凝土保护层随打随抹，内配Φ4@100 双向钢筋网 5、 5mm 厚掺有纤维的石灰砂浆隔离层 6、 4.0 厚 SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材+4.0厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）；（遇建筑物外墙，卷材上翻高出室外地坪高程 500mm）（此项另列清单） 7、 20 厚防水抗裂砂浆找平层 8、 P8 防水混凝土顶板(厚度详结构图纸)，表面清理	m2	151.74			
109	010902003002	屋面刚性层-顶板2	1、 面层做法详景观设计(不计) 2、 70 厚 C30 细石混凝土保护层随打随抹，内配Φ4@100 双向钢筋网 3、 5mm 厚掺有纤维的石灰砂浆隔离层 4、 4.0 厚 SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材（此项另列清单） 5、 4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ 型）（此项另列清单） 6、 20 厚防水抗裂砂浆找平层 7、 P8 防水混凝土顶板(厚度详结构图纸)，表面清理	m2	681.64			
110	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚弹性改性沥青（SBS)防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：单层	m2	1675.84			
111	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜品种、厚度、遍数：1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料1.5kg/m2	m2	1675.84			
112	010903002002	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数： 1.5厚JS-II聚合物防水涂料	m2	790.17			
113	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.2厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材 2、防水层数：单层 部位：筏板	m2	6406.64			
114	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚弹性改性沥青（SBS)防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：单层 部位：筏板	m2	6403.46			
115	010904002001	楼（地）面涂膜防水	有水设备房间 1、涂膜厚度、遍数：2厚聚合物水泥防水涂料 2、反边高度：300mm	m2	81.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
116	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：地下室侧墙保护层 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚挤塑聚苯板(XPS)保护层 B1 级（密度≥22Kg/m3，压缩强度≥150Kp）	m2	1608.26			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
117	011101001001	水泥砂浆楼地面F6	集气室/排风井道地面 1、20 厚 DSM20 预拌砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整（水管井处需用防水砂浆） 2、钢筋混凝土结构楼板	m2	141.83			
118	011101003001	细石混凝土楼地面F1	金刚砂耐磨固化剂地坪 1、非金属骨料金刚砂硬化地面(燃烧性能 A级)，用量5kg/m2，表面增加固化剂打磨(固化剂用量 0.25kg/m2) 2、50厚C30 细石混凝土随捣随光(内配∅6@150双向钢筋，设 6mx6m 分隔缝且对应柱或车位线位置，缝宽 20 内嵌建筑密封膏) 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、50厚LC15轻骨料混凝土，（容重≤1000kg/m3）填充层，找坡1%向地漏或排水沟 5、 钢筋混凝土楼板	m2	1332.85			
119	011101003002	细石混凝土楼地面F2	排风机房、新风机房、低压配电室、强电间、弱电间及人防区用房、人防口部、设备间等 1、100厚C30 细石混凝土随捣随光(内配∅6@150双向钢筋，设 6mx6m 分隔缝且对应柱或车位线位置，缝宽 20 内嵌建筑密封膏) 2、 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、 钢筋混凝土楼板	m2	1403.84			
120	011101006001	平面砂浆找平层	地下机动车(非机动车)无振动止滑坡道（具体按厂家施工工艺施工） 1、喷涂 2-3 厚粗颗粒防滑阻尼层(彩色图案)，并刷表面保护剂 2、4 厚抗压结构层 3、2-3 厚专业界面剂结合层 4、100 厚 C30 细石混凝土面层随捣随抹光,内配∅6@200 双向 5、钢筋混凝土板	m2	117.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011102003001	块料楼地面F3-3	地下室楼梯间、前室、公共走道等 1、10厚300*300防滑地砖，干水泥擦缝(踏步防滑条详图集22J403-1-10/(2-7页） 2、20厚M20干硬性水泥砂浆结合层 3、70厚LC7.5 轻集料混凝土随打随抹平 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	624.6			
122	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层：刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12 厚 1:3 水泥砂浆打底（刷界面 4、面层厚度、砂浆配合比：6 厚 1:2.5 水泥砂浆	m	1007.01			
123	011105003001	块料踢脚线-T1	1、踢脚线高度：100mm 2、基层：刷界面处理剂一道 3、粘贴层厚度、材料种类：12厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:1水泥细沙结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖(玻化砖)，白水泥擦缝	m2	54.07			
124	011106002001	块料楼梯面层-F3-4	疏散楼梯正平台、踏步及半平台等 1、10厚300x300防滑地砖，干水泥擦缝(踏步防滑条详图集22J403-1-10/(5-7页） 2、20厚DSM20 地面砂浆粘结层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20 厚 DSM20 地面砂浆找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	196.67			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
125	011201001001	墙面一般抹灰-NQ1	1、 刷（喷）白色内墙无机涂料（一底二面）（另列清单） 2、 满刮 3 厚面层耐水腻子找平，两遍成活，批平打磨（另列清单） 3、 18 厚 DPM 水泥砂浆分两层找平，扫毛或划出纹道（满挂玻纤网格布，拼缝处两道两边各不小于 150mm）） 4、 专用水泥砂浆打底刮糙或刷界面处理剂一道 5、 基层墙体面层施工前先用水润湿表面	m2	6950.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011201001002	墙面一般抹灰-NQ3	(用于风井、水管井、强弱电间、集水坑等) 1、5 厚 DPM20 预拌水泥砂浆抹平 2、1.5 厚 JS-II 聚合物防水涂料（水管井、集水坑处设，此项防水另列清单） 3、8~10 厚专用抹灰砂浆打底找平 4、专用修补材料修补墙面 5、蒸压加气混凝土砌块墙	m2	345.57			
127	011201001003	墙面一般抹灰-NQ3	(用于风井、水管井、强弱电间、集水坑等) 1、5 厚 DPM20 预拌水泥砂浆抹平 2、1.5 厚 JS-II 聚合物防水涂料（水管井、集水坑处设，此项防水另列清单） 3、9厚DP M20 预拌砂浆分遍抹平 4、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土墙	m2	903.28			
128	011201001004	墙面一般抹灰	(用于地下室外墙侧壁） 1、20厚DPM20 预拌水泥砂浆抹平	m2	1675.84			
129	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：设备基础 1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	74.97			
130	011207001001	墙面装饰板-NQ6	1、防霉防潮无机涂料一底二度（涂料另列清单） 2、5 厚穿孔 NAFC 板，孔径 6，孔距 55，板缝灰膏批嵌平整，固定方法详见产品技术规定 3、中填 50 厚无碱超细玻璃(密度 32KG/M3)棉毡，外包无纺布固定于龙骨上 4、75x50x0.7 轻钢龙骨固定，中距每 500 双向用膨胀螺栓与墙面固定，龙骨断面应由墙面 高度及材料厚度而定，材料规格与施工方法详见产品技术规定 5、1.5 厚JS-II 聚合物防水涂料（此项防水另列清单） 6、 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上打入膨胀螺栓，施工方法按产品技术规定 7、8~10厚DPM5 预拌砂浆分两遍抹平 8、3 厚外加专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 9、蒸压加气混凝土砌块墙/混凝土墙	m2	549.17			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011302001001	吊顶天棚-CL4-1	1、12厚穿孔板材600*600 2、 50 厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填与龙骨间 3、 T型轻钢横撑龙骨TB24x28，间距600，与主龙骨插接 4、 T型轻钢横撑龙骨TB24x38，间距小于等于1200，用吸顶吊件联结 5、 龙骨吸顶吊件，中距横向小于等于1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 6、钢混凝土现浇楼板	m2	234.37			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
132	011407001001	墙面喷刷涂料-NQ1	1、 刷（喷）白色内墙无机涂料（一底二面） 2、 满刮3厚面层耐水腻子找平，两遍成活，批平打磨	m2	6887.48			
133	011407001002	柱面喷刷涂料-NQ1	1、 刷（喷）白色内墙无机涂料（一底二面） 2、 满刮3厚面层耐水腻子找平，两遍成活，批平打磨	m2	268.94			
134	011407001003	墙面喷刷涂料-NQ6	1、防霉防潮无机涂料一底二度	m2	549.17			
135	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙真石漆 2、刮腻子要求：腻子两道，砂纸磨平 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料一底二面（涂刷封底涂料/喷涂真石漆两道/喷涂罩光面漆,饰面分格详立面图）	m2	158.59			
136	011407002001	天棚喷刷涂料-CL1	1、喷涂内墙无机防霉防潮涂料一底二度 2、2 厚面层耐水腻子刮平 3、3 厚底基防裂腻子分遍刮平 4、专用界面剂 5、混凝土现浇楼板	m2	3921.99			
		分部小计						
		其他装饰工程						
137	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢楼梯栏杆 2、高度详图纸 3、参见22J403-1-B14 型/（2-16页），满足图纸设计及规范要求	m	75.77			
138	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、出入口坡道不锈钢栏杆 2、H=1100mm 3、具体详见设计图纸及图集22J403	m	15.8			
139	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、风井栏杆 2、H=600mm 3、具体详见设计图纸及图集22J403	m	11.1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高5m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价 3、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	1568.03			
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高5m≤8m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，综合考虑自行报价 3、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	2310.86			
3	011701006001	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、层高5m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价 3、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	1568.03			
4	011701006002	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、层高8m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价 3、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	2310.86			
5	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	127.62			
6	011702001002	基础	1、基础类型：（筏板、下柱墩、集水坑）240厚砖侧模 2、单侧1:2水泥砂浆抹灰	m2	902.17			
7	011702001003	基础	1、基础类型：变截面筏板、集水坑内侧等 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	378.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702001004	基础	1、基础类型：设备基础 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	44.85			
9	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：H≤3.6m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	48.54			
10	011702002002	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度 ：3.6m＜H≤5m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	192.29			
11	011702002003	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	744.34			
12	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	351.3			
13	011702003002	构造柱（抱框柱）	1、抱框柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	86.06			
14	011702006001	矩形梁	1、支撑高度 ：3.6m＜H≤8m 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	99.31			
15	011702008001	圈梁	1、圈梁、腰梁、压顶、止水、导墙等 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	124.1			
16	011702009001	过梁	1、过梁 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	28.52			
17	011702011001	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：200mm 3、支撑高度 ：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	65.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702011002	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：200mm 3、支撑高度：5.0m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	220.77			
19	011702011003	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：250mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	331.87			
20	011702011004	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：300mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	116.1			
21	011702011005	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：400mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	113.18			
22	011702011006	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：300mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	380.31			
23	011702011007	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：400mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	950.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702011008	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：300mm 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	1619.51			
25	011702011009	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：400mm 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	1771.78			
26	011702011010	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：500mm 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	7.96			
27	011702014001	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：100mm＜h≤200mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	157.8			
28	011702014002	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：250mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	410.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702014003	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：120~200mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	104.75			
30	011702014004	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：250~300mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	440.72			
31	011702014005	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：350~500mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	1201.87			
32	011702014006	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：350~500mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	352.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702014007	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：120~200mm 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	456.41			
34	011702014008	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：250~300mm 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	2590.12			
35	011702014009	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：350mm 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等 5、高支模：满足苏建质安[2019]378号高大支模的要求，并结合图纸及施工时专项方案，投标人根据实际情况自主报价结算不再调整	m2	103.66			
36	011702024001	楼梯	1、楼梯 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	196.67			
37	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：基础层后浇带钢丝网或快易收口网，综合考虑自主报价	m2	109.94			
38	011702030002	后浇带	1、剪力墙后浇带 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	59.63			
39	011702030003	后浇带	1、梁、板后浇带 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	93.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702030004	后浇带	1、后浇板带模板支撑增加费（含钢板网） 2、支撑工期、垃圾清理防护费等均由投标单位自行考虑，综合报价	m	92			
41	011703001001	垂直运输	1、包括但不限于塔吊使用费、检测费等应有费用及垂直运输机械具体选型、排布、台数、使用时长等由投标人自拟方案、自行深化、自行综合考虑报价	项	1			
42	011703001002	垂直运输	1、塔吊基础及地基处理、拆除等由投标人自拟方案、自行深化、自行综合考虑报价	项	1			
43	011703001003	垂直运输	1、施工电梯基础及地基处理、拆除等由投标人自拟方案、自行深化、自行综合考虑报价	项	1			
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备（塔吊、压路机等）进出场及安拆费，由投标人根据工程实际情况自行综合考虑报价	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地库工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地库工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地库工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防区标识标牌						
1	011508002001	人防工程平面示意图	1、材料及规格：标识牌材质为厚度不小于5mm双面亚克力板，UV打印工艺，文字颜色为黑色，字体为国标黑体，尺寸为1300*800mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：机动车坡道出入口墙体醒目位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	1			
2	011508002002	人防工程维护管理制度	1、材料及规格：标识牌材质为厚度不小于5mm双面亚克力板，UV打印工艺，文字颜色为黑色，字体为国标黑体，尺寸为600*800mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：机动车坡道出入口墙体醒目位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	1			
3	011508002003	人防工程平时使用须知	1、材料及规格：标识牌材质为厚度不小于5mm双面亚克力板，UV打印工艺，文字颜色为黑色，字体为国标黑体，尺寸为600*800mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：机动车坡道出入口墙体醒目位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011508002004	人防工程引导牌	1、材料及规格：标识牌底板采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上，字体为微软雅黑，加粗。尺寸为600*900mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：人防工程机动车非机动车出入口横梁上方显著位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	1			
5	011508002005	人防工程引导牌	1、材料及规格：标识牌底板采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上，字体为微软雅黑，加粗。尺寸为950*400mm 2、固定方式：指示牌需柱式安装，柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间应在10年以上；立柱与基础预埋件和指示牌的连接应牢固紧密，确保安全 3、安装部位：建设用地内合适处 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	4			
6	011508002006	人员掩蔽工程导引标识牌（能直通）	1、材料及规格：标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板，UV打印工艺；标题字体为国标黑体,字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,右侧标注字体为微软雅黑,字高30mm，尺寸为800*540mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：地面一层楼梯间或电梯厅入口墙面醒目位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011508002007	人员掩蔽工程导引标识牌（不能直通）	1、材料及规格：标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板，UV打印工艺；标题字体为国标黑体,字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,右侧标注字体为微软雅黑,字高30mm，尺寸为800*540mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：地面一层楼梯间或电梯厅入口墙面醒目位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	4			
8	011508002008	战时主要出入口	战时主要出入口 1、材料及规格：标识牌采用5 mm亚克力板，UV彩印工艺，文字颜色为黑色，字体应为国标黑体，尺寸为500*170mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：安装在门框右侧墙面 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	2			
9	011508002009	战时次要出入口	战时次要出入口 1、材料及规格：标识牌采用5 mm亚克力板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印，字体应为国标黑体，尺寸为500*170mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：安装在门框右侧墙面 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	3			
10	011508002010	悬挂式车位标识	1、材料及规格：材质为亚克力板,厚度为10 mm,背丝印,正面设置透明亚克力插槽,插槽厚2 mm，尺寸为350*190mm 2、固定方式：车位上方钢丝（或吊链）悬挂固定车位标识牌 3、安装部位：应配建区域机动车位上方 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011508002025	主要出入口引导标志	战时主要出入口 1、材料及规格：材质应为厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体，尺寸为1000*400mm 2、固定方式：吊链固定 3、安装部位：根据人防内车库主次干道流线适当增加数量 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	2			
12	011508002026	次要出入口引导标志	战时次要出入口 1、材料及规格：材质应为厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体，尺寸为1000*400mm 2、固定方式：吊链固定 3、安装部位：根据人防内车库主次干道流线适当增加数量 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	3			
13	011508002011	电梯	1、材料及规格：材质应为厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体，尺寸为1000*400mm 2、固定方式：吊链固定 3、安装部位：根据人防内车库主次干道流线适当增加数量 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	2			
14	011508002012	楼梯	1、材料及规格：材质应为厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体，尺寸为1000*400mm 2、固定方式：吊链固定 3、安装部位：根据人防内车库主次干道流线适当增加数量 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	4			
15	011508002013	设施标识（功能间标识）	防毒通道、密闭通道、洗消间、脱衣间、淋浴室等功能间标识牌 1、材料及规格：标识牌材质为厚度不小于5mm双面亚克力板，UV打印工艺，字体应为国标黑体，尺寸为500*170mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：安装在门框右侧墙面显著位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011508002014	提示性标识	人防工程 严禁破坏、地面湿滑 小心滑倒、注意管线 小心碰头、内部空间 严禁吸烟等 1、材料及规格：标识牌采用5mm亚克力板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印，字体应为国标黑体，尺寸为500*170mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：墙体、柱体的显著位置,禁止安装在障碍物及墙体、柱体标识上 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	45			
17	011508002015	功能间标识二维码	1、材料及规格：标识牌材质为厚度不小于5mm双面亚克力板，UV打印工艺，字体应为国标黑体，尺寸为150*150mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：安装在门框右侧墙面显著位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	42			
18	011508002016	平战转换标识牌	干厕平站转换标识牌、水箱平战转换标识牌等 1、材料及规格：材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印工艺，标题字体为黑体，标题字高50mm，正文字体为微软雅黑，正文字高10mm,图名字体为微软雅黑，图名字高30mm，尺寸为1200*800mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：安装在平战转换功能区附近的醒目位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011508002017	中国人民防空国徽标识牌	人防Logo 1、材料及规格：材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,UV打印工艺，标题字体为黑体，标题字高50mm，正文字体为微软雅黑，正文字高10mm,图名字体为微软雅黑，图名字高30mm，尺寸为φ900mm 2、固定方式：标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 3、安装部位：安装在平战转换功能区附近的醒目位置 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	6			
20	011508002018	通风类管线标识	通风类管线标识 1、材料及规格：通风类管线标识由管线名称和气流箭形组成。管线名称用汉字标明，如：“战时进风”、“战时排风”、“战时送风”、“战时回风”、“战时进气”、“战时排烟”等，文字及箭形均为绿色RGB(8,119,21),字体为黑体。规格：370*39mm 2、固定方式：喷涂 3、安装部位：管线标识标注于管线侧面或底部中央易见部位，沿管线标注间隔不宜超过10m,分支和转向处应做标注，特殊情况，标注部位可做适当调整。管线标识的尺寸比例，可根据管线大小和标注位置的面积做适度调整 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	35			
21	011508002019	给排水类管线标识	给水类管线标识 1、材料及规格：给水排水类管线标识由管线符号和水流箭形组成。给水管线用字母“J”表示，排水管线用字母“W”表示。字母及箭形均为绿色RGB(8,119,21),字体为黑体。规格：370*39mm 2、固定方式：喷涂 3、安装部位：管线标识标注于管线侧面或底部中央易见部位，沿管线标注间隔不宜超过10m,分支和转向处应做标注，特殊情况，标注部位可做适当调整。管线标识的尺寸比例，可根据管线大小和标注位置的面积做适度调整 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011508002020	电缆管线标识	电缆管线标识 1、材料及规格：标注内容为：规格型号、电压等级、电缆走向(去向和来向)、电缆长度和工程竣工图中的电缆编号等;电缆管线标识牌材质为厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金;印制方式为烤漆，耐久时间应在10年以上不褪色。电缆管线标识牌背景颜色为绿色RGB(8,119,21),文字颜色为白色RGB(255,255,255),字体为黑体，字号大小适当，同一工程应一致;规格：80*40mm 2、固定方式：悬挂 3、安装部位：电缆管线标识牌悬挂于电缆的两个终端头和检修口 4、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	个	25			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	应配建区墙体 1、材质：防霉涂料 H=900mm,墙体应涂刷色带进行标识且带有如：“人防工程 严禁破坏”、“人防墙体 严禁破坏”、“人防车位 严禁出售”等标语 2、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	m2	457.2			
24	011407001005	墙面喷刷涂料	超配建区墙体 1、材质：防霉涂料 H=900mm,墙体应涂刷色带进行标识且带有如：“人防工程 严禁破坏”、“人防墙体 严禁破坏”、“人防车位 严禁出售”等标语 2、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	m2	205.2			
25	011407001002	墙面喷刷涂料	密闭通道等墙体 1、材质：防霉涂料 H=200mm,墙体应涂刷色带进行标识且带有如：“人防工程 防毒通道”、“人防墙体 严禁破坏”等标语 2、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	m2	62.68			
26	011407001003	墙面喷刷涂料	应配建区柱 1、材质：防霉涂料 H=900mm,墙体应涂刷色带进行标识且带有如：“人防工程 严禁破坏”、“人防墙体 严禁破坏”、“人防车位 严禁出售”等标语 2、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	m2	65.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011407001006	墙面喷刷涂料	超配建区柱 1、材质：防霉涂料 H=900mm+100mm（不刷）+150mm,墙体应涂刷色带进行标识且带有如：“人防工程 严禁破坏”、“人防墙体 严禁破坏”、“人防车位 严禁出售”等标语 2、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	m2	21.4			
28	011407001004	墙面喷刷涂料	地下停车库出入口侧墙坡道、非机动车坡道侧墙、临空墙机动车出入库墙体等部位刷漆 1、材质：防霉涂料 H=900mm,墙体应涂刷色带进行标识且带有如：“人防工程 严禁破坏”、“人防墙体 严禁破坏”、“人防车位 严禁出售”等标语 2、其他未尽描述需满足苏防[2018]71号文及徐州市人防竣工验收要求	m2	79.01			
29	040205006001	标线	充电车位/标准车位划线 1、材质：标线漆 2、尺寸：5500*2400mm；线宽150mm 3、特征：喷涂材料，样式及尺寸详苏防【2018】71号文，车位编码采用常温冷漆标线,涂料漆膜厚度0.12~0.15 mm,耐日晒温差,不变色	个	35			
30	040205006002	标线	车位编号 1、材质：标线漆 2、尺寸：字高200mm 3、特征：刷白色漆，停车位编号刷红色漆	个	36			
31	040205006003	标线	无障碍车位划线（含无障碍标识900*900） 1、材质：标线漆 2、尺寸：5500*3600；线宽150mm 3、特征：喷涂材料，样式及尺寸详苏防【2018】71号文，车位编码采用常温冷漆标线,涂料漆膜厚度0.12~0.15 mm,耐日晒温差,不变色 无障碍标识特征：尺寸900*900mm详17J927-1-4-1.涂料材质	个	1			
32	040205006010	标线	禁停网格 1、线宽150 2、基面底油处理，高温施划+反光珠;表现应厚度均匀，色泽清晰; 3、热熔涂料厚度：2mm;不粘胎干燥时间：<5min;最终以专业厂家设计为准	m2	28.5			
33	040205006004	标线	中心线 1、尺寸：宽150，线长2000，间距2000， 2、特征：黄色；最终以专业厂家设计为准	m	64.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040205006005	标线	直行箭头 1、材质:标线漆 2、尺寸：长度3000mm	个	4			
35	040205006006	标线	直行向左或向右转弯标志 1、材质：标线漆 2、尺寸：长度3000mm	个	3			
36	040205006007	标线	向左右分流标志 1、材质：标线漆 2、尺寸：长度3000mm	个	1			
37	040205006008	标线	调头标志 1、材质：标线漆 2、尺寸：长度3000mm	个	2			
38	040205004001	标志板	悬挂直行标牌 1、规格:中 600mm (600mmx400mm) ；材质:高强度铝板+工程级反光膜；最终以专业厂家设计为准	块	4			
39	040205004002	标志板	悬挂直行向左或向右标牌 1、规格:中 600mm (600mmx400mm) ；材质:高强度铝板+工程级反光膜；最终以专业厂家设计为准	块	2			
40	040205004003	标志板	悬挂向左右分流标牌 1、规格:中 600mm (600mmx400mm) ；材质:高强度铝板+工程级反光膜；最终以专业厂家设计为准	块	1			
41	040205004004	标志板	悬挂出口标牌 1、材质：材质应为厚度不小于2 mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体,采用吊链进行固定 尺寸：	块	1			
42	040205005001	视线诱导器	人防地下室坡道道钉 1、规格: 100mmx 100mm; 材质:硬塑材料及工程级回光片;	只	54			
43	040205005002	成品橡胶车档	成品橡胶车档 1、1.M16膨胀螺栓锚固结构层，深度不小于60 2、M16拧紧后填防水密封胶 3、具体做法详见图集17J927-1-（2/3-5）、（1/3-7）	个	72			
44	040205005003	成品橡胶防撞护角	成品橡胶防撞护角 1、成品橡胶防撞护角，胶粘+螺丝固定 2、具体做法详见图集17J927-1-（3/3-11）	个	60			
45	040205019001	减速垄	减速挡 1、规格: 500mmx350mmx40mm；材质:优质橡胶成模生产，抗老化处理；最终以专业厂家设计为准	m	24.2			
46	040205005004	广视镜	广视镜 1、ABS塑料+PC镜面	个	2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防标识标牌工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017087	柴油发电机组	1、名称：柴油发电机组 2、详见设备参数 3、备注：战时设备 只计取主材费	台	1			
2	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-RFAPEZa、RFAPEZb 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	2			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-RFALZ 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-RFAPZ 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-B1APys 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-RFAPCD 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱-RF1APE 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱-RF2APE 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
9	030404017088	配电箱	1、名称：配电箱-RF4APE 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
10	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱-BAPPZ（战时） 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
11	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱-AAPPZ（战时） 2、规格、型号： 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计 6、含系统图内配置所有内容	台	1			
12	030404017013	配电箱	1、名称：排烟风机-1APEpy 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
13	030404017089	配电箱	1、名称：消防排烟机2APExpy、3APExpy、4APExpy 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	3			
14	030404017014	配电箱	1、名称：进风补风机-1APEbf 2、安装方式：明装 3、无端子接线 4、箱内配置详见施工图设计 5、含系统图内配置所有内容	台	1			
15	030404017090	配电箱	1、名称：消防补风机2APExbf、3APExbf、4APExbf 2、安装方式：明装 3、无端子接线 4、箱内配置详见施工图设计 5、含系统图内配置所有内容	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017015	配电箱	1、名称：排烟风机-2APEbf 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
17	030404017016	配电箱	1、名称：进风补风机-2APEpf 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
18	030404017017	配电箱	1、名称：排烟风机-3APEbf 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
19	030404017018	配电箱	1、名称：进风补风机-4APEpf 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
20	030404017019	配电箱	1、名称：排烟风机-4APEbf 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
21	030404017020	配电箱	1、名称：进风补风机-3APEpf 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
22	030404017021	配电箱	1、名称：平时送风机-APsgbf、APsgp 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	2			
23	030404017022	配电箱	1、名称：平时排风机-YSAPf 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
24	030404017023	配电箱	1、名称：平时污水泵1APb1、2APb1~2、B1APb1~3、3APb1、4APb1 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017024	配电箱	1、名称：平战时污水泵AAPb1、AAPb2、BAPb1 、AAPb3 、2APb3 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	5			
26	030404017025	配电箱	1、名称：战时污水泵AAPZ3~4、BAPZ3~4 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	4			
27	030404017026	配电箱	1、名称：战时污水泵AAPZ5、BAPZ5 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	2			
28	030404017027	配电箱	1、名称：消防电梯污水泵 1APbx、B1APbx 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	2			
29	030404017028	配电箱	1、名称：应急照明AAEL、2AEL 、3AEL 、4AEL 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	4			
30	030404017029	配电箱	1、名称：应急照明B1AELS 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
31	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱2ALMJL、3ALMJ 、4ALMJ 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	3			
32	030404017031	配电箱	1、名称：照明配电箱AAL 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
33	030404017032	配电箱	1、名称：照明配电箱2AL 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017033	配电箱	1、名称：照明配电箱3AL、4AL 、B1AL 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	3			
35	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱AAPZ1、BAPZ1、AAPZ2 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	3			
36	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱BAPZ2 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	1			
37	030404017036	配电箱	1、名称：战时通信电源配电箱AAPTX、BAPTX 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	2			
38	030404017037	配电箱	1、名称：战时防化插座箱AALFH、BALFH 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	2			
39	030404017038	配电箱	1、名称：三防控制箱BALSFK、AALSFK 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	2			
40	030404017085	配电箱	1、名称：EPS电源箱 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	4			
41	030404017086	配电箱	1、名称：检测控制箱 2、安装方式：明装 3、箱内配置详见施工图设计 4、含系统图内配置所有内容	台	6			
42	030404017084	配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、规格、型号： 3、安装方式：明装 4、与设备配套	台	1			
43	030404016001	控制箱	1、名称：战时三防信号控制箱 2、规格、型号：YK30-SFZK 3、安装方式：明装	台	2			
44	030404031004	小电器	1、名称：压铜接线端子16mm2	个	188			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404031005	小电器	1、名称：无端子外部接线6mm2	个	74			
46	030404031003	小电器	1、名称：无端子外部接线2.5mm2	个	144			
47	030404016002	汽车充电桩	1、名称：汽车充电桩 2、规格、型号：详见设计说明 3、安装方式：充电桩安装方法参照图集18D705-2《电动汽车充电基础设施设计与安装》第37~41页 4、包含设备安装辅材、设备基础	台	8			
		分部小计						
		桥架、电缆、电线、配管						
48	030411003001	桥架	1、名称：防火金属槽式桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	151.26			
49	030411003007	桥架	1、名称：防火金属槽式桥架 2、规格：300*150 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	19.22			
50	030411003002	桥架	1、名称：防火金属槽式桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	56.71			
51	030411003003	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	119.87			
52	030411003008	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：300*150 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	18.92			
53	030411003004	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	210.96			
54	030411003005	桥架	1、名称：金属槽式桥架（充电桩） 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	35.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030411003006	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：100*50 3、材质：钢制 4、接地可靠连接 5、含三通、弯头、盖板等所有附配件	m	168.88			
56	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：金属	kg	478.27			
57	030408001001	电力电缆	1、名称：柔性矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	410.32			
58	030408001017	电力电缆	1、名称：柔性矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)4X25+1X16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	121.56			
59	030408001003	电力电缆	1、名称：柔性矿物电缆 2、型号：NG-A-A(BTLY)4*120+1*70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	254.49			
60	030408001004	电力电缆	1、名称：柔性矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	663.36			
61	030408001005	电力电缆	1、名称：柔性矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	94.85			
62	030408001008	电力电缆	1、名称：柔性矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	245.99			
63	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	98.33			
64	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	133.13			
65	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	135.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	266.25			
67	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	82.06			
68	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	289.26			
69	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	521.59			
70	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	28.6			
71	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	49.87			
72	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	478.08			
73	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	150.83			
74	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJY-10X1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	280.58			
75	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJY-8X1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	217.2			
76	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJY-4X1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	111.02			
77	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格、型号：铜芯120m2以内 4、电压等级：1KV	个	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、规格、型号：铜芯 240m2以内 4、电压等级：1KV	个	4			
79	030408007001	控制电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、电缆规格：6芯以内	个	28			
80	030408007002	控制电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、电缆规格：14芯以内	个	20			
81	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-RYSP-2*2.5 4、材质：铜芯	m	1100.06			
82	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZ-RYSP-2X1.5 4、材质：铜芯	m	385.75			
83	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1140.35			
84	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	75.16			
85	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	5659.22			
86	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1302.75			
87	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	1176.23			
88	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-BYJ4 4、材质：铜芯	m	321.54			
89	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-BYJ6 4、材质：铜芯	m	647.8			
90	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	826.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-BYJ16 4、材质：铜芯	m	20.7			
92	030411004013	配线	1、名称：电气配线（充电桩出线） 2、配线形式：桥架敷设 3、规格、型号：WDZ-BYJ10 4、以最终设计深化为准工程量 4、材质：铜芯	m	607.08			
93	030404031006	小电器	1、名称：压铜接线端子16mm2	个	19			
94	030404031007	小电器	1、名称：无端子外部接线6mm2	个	75			
95	030404031008	小电器	1、名称：无端子外部接线2.5mm2	个	872			
96	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1027.57			
97	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：15 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	355.55			
98	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	2303.66			
99	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	316.87			
100	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：32 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	131.84			
101	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：40 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	8.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：50 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	56.59			
103	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格：DN20	m	65.5			
104	030413001002	铁构件	1、名称：支架铁构件 2、材质：型钢综合	kg	553.52			
105	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除微锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆2道，银粉漆2道	kg	553.52			
106	031002003009	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN20 3、做防水防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	20			
107	031002003013	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN32 3、做防水防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	8			
108	031002003010	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN50 3、做防水防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	78			
109	031002003011	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN80 3、做防水防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	6			
110	031002003012	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN100 3、做防水防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	2			
111	031002003014	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN20 3、做防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	17			
112	031002003015	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN50 3、做防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	24			
113	031002003016	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、规格：热镀锌DN32 3、做防密处理，带密闭肋,两端另加抗力片 4、具体做法详见图纸	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030411006003	接线盒	1、名称：密闭接线盒配套密闭盖板 2、材质：铁制 3、安装方式：密闭安装	个	141			
		分部小计						
		开关、插座、灯具						
115	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：暗装	个	20			
116	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：暗装	个	14			
117	030404034007	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：暗装	个	2			
118	030404034003	照明开关	1、名称：防爆三联开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：暗装	个	1			
119	030404034004	照明开关	1、名称：密闭三联开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：暗装	个	2			
120	030404034005	照明开关	1、名称：双控开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：暗装	个	2			
121	030404034006	照明开关	1、名称：智能照明控制面板 2、规格：86型 10A 3、安装方式：暗装	个	12			
122	030404035001	插座	1、名称：带保护接点五孔暗装插座 2、规格：86型　10A 3、安装方式：暗装	套	49			
123	030404035002	插座	1、名称：带保护极的防溅式电源插座 2、规格：86型　10A 3、安装方式：暗装	套	7			
124	030404035003	插座	1、名称：带接地插孔暗装三相插座盒 2、规格：86型　25A 3、安装方式：暗装	套	6			
125	030404035004	插座	1、名称：地埋接线盒 2、规格：86型　10A 3、安装方式：暗装	个	11			
126	030412005001	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 18W 4、类型：吸顶式/线槽	套	89			
127	030412005002	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 18W 4、类型：吸顶式	套	60			
128	030412005003	荧光灯	1、名称：雷达感应LED直管灯 2、型号：节能型 3、规格：JZG812-18/RRK-G 4、类型：吸顶式	套	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 5W 4、类型：吸顶式	套	1			
130	030412005004	荧光灯	1、名称：双管格栅LED灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 18W 4、类型：吸顶式	套	3			
131	030412005005	荧光灯	1、名称：防爆双管LED灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 18W 4、类型：吸顶式	套	6			
132	030412005006	荧光灯	1、名称：防水防尘双管LED灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 18W 4、类型：吸顶式	套	6			
133	030412001002	普通灯具	1、名称：感应吸顶灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 5W 4、类型：吸顶式	套	29			
134	030412005007	荧光灯	1、名称：应急单管LED灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 18W 4、类型：吸顶式/线槽	套	27			
135	030412005008	荧光灯	1、名称：应急双管LED灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 18W 4、类型：吸顶式	套	12			
136	030412001003	普通灯具	1、名称：应急吸顶灯 2、型号：节能型 3、规格：220V 5W 4、类型：吸顶式	套	4			
137	030412004001	装饰灯	1、名称：战时出入口指示灯 2、规格：LED-3W 3、安装形式：吸壁 门上0.2米	套	4			
138	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A-BLJC-1W 3、安装形式：吸壁 门上0.2米	套	26			
139	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、规格：A-BLJC-1W 3、安装形式：吸壁 门上0.2米	套	1			
140	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口/禁止入内标志灯 2、规格：A-BLJC-1W 3、安装形式：吸壁 门上0.2米	套	6			
141	030412004005	装饰灯	1、名称：单向疏散指示灯 2、规格：A-BLJC-1W 3、安装形式：吸壁 门上0.2米	套	62			
142	030412004006	装饰灯	1、名称：双面疏散指示灯 2、规格：A-BLJC-1W 3、安装形式：吸壁 门上0.2米	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030412001004	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-3W 3、规格：220V 5W 4、类型：吸顶式	套	19			
144	030412004007	装饰灯	1、名称：双头应急灯 2、规格：A-ZFJC-3W 3、安装形式：吸壁距地2.6米	套	66			
145	030412004008	装饰灯	1、名称：楼层显示灯 2、规格：A-BLJC-1W 3、安装形式：吸壁 门上0.2米	套	6			
146	030412004009	装饰灯	1、名称：出入口灯 2、规格：LED-3W 3、安装形式：吸壁距地2.6米	套	1			
147	030412004010	装饰灯	1、名称：三防显示屏(带电铃 2、型号：CX-XSP 3、安装方式：壁装	套	15			
148	030404033001	风扇	1、名称：排气扇	台	11			
149	030404031001	小电器	1、名称：现场控制按钮盒	个(套、台、)	16			
150	030404035005	插座	1、名称：战时电话插座 2、规格： 3、安装方式：暗装	个	8			
151	030404031002	小电器	1、名称：防护型呼叫按钮 2、安装方式：距地1.2米	个	2			
152	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、安装方式：暗装	个	511			
153	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、安装方式：暗装	个	44			
154	030411006004	接线盒	1、名称：10对电话分线盒 2、材质：铁制 3、安装方式：暗装	个	1			
155	030411006005	接线盒	1、名称：20对电话分线盒 2、材质：铁制 3、安装方式：暗装	个	1			
156	030409004001	均压环	1、名称：接地极 2、材质：利用建筑基础圈梁钢筋 3、安装方式：焊接	m	1029.95			
157	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	42.2			
158	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	66.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030409002003	接地母线	1、名称：人防通信接地板 2、规格：25X4X200 3、安装部位：室内	m	2			
160	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、包含：含与基础梁钢筋 3、安装形式：焊接 4、与基础圈梁钢筋焊接37处	m	111.25			
161	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱	台(块)	22			
162	030411004014	配线	1、名称：配线 2、型号：BVR-16mm 3、备注：电缆桥架接地跨接线使用软铜导线	m	30			
163	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：辅助等电位联结端子箱(充电设备接地)	台(块)	3			
164	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1			
165	080807009065	支架、吊架	1、名称：抗震支架（人防部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地下电气工程所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	406.73			
166	030408008002	防火堵洞	1、名称：开洞、防火封堵 2、材质：防火材料 3、部位：风管穿越隔墙、楼板和防火墙处等 4、说明：包含地下电气工程所有需开孔封堵费用，具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地库电气工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地库电气工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制	个	142			
2	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制	个	50			
3	030904001004	点型探测器	1、名称：感温火灾探测器(防爆型) 2、线制：总线制	个	4			
4	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、线制：总线制	个	17			
5	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制	个	26			
6	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、线制：总线制 3、自带地址码	个	17			
7	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：墙面明装	个(部)	12			
8	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：应急广播 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶	个	24			
9	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、线制：总线制	个	20			
10	030904008002	模块	1、名称：输入模块 2、线制：总线制	个	26			
11	030904008003	模块	1、名称：输入输出模块 2、线制：总线制	个	18			
12	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：火灾显示盘 2、线制：总线制	台	5			
13	030404036001	其他电器	电动阀门检查接线	个	3			
14	030411005002	接线箱	1、名称：消防端子箱（含接线端子） 2、规格：JBF-11A/X 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个	5			
15	031002003009	防护密闭接线盒	1、名称、类型：FM2防护密闭接线盒DD5A型 2、规格：DN20 3、当穿密闭墙时两端接线盒均用普通钢盖板,当穿防护密闭墙时,应在冲击波方向上的接线盒加盖厚度≥3mm的热镀锌钢盖板,当穿过单元隔墙时,两端接线盒均应加装≥3mm的热镀锌钢盖板 4、具体做法详见图纸	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031002003017	密闭接线盒	1、名称、类型：M2密闭接线盒DD3 A型 2、规格：DN20 3、当穿密闭墙时两端接线盒均用普通钢盖板,当穿防护密闭墙时,应在冲击波方向上的接线盒加盖厚度≥3mm的热镀锌钢盖板,当穿过单元隔墙时,两端接线盒均应加装≥3mm的热镀锌钢盖板 4、具体做法详见图纸	个	30			
17	031002003015	防护密闭接线盒	1、名称、类型：FM3防护密闭接线盒DD4 A型 2、规格：DN20 3、当穿密闭墙时两端接线盒均用普通钢盖板,当穿防护密闭墙时,应在冲击波方向上的接线盒加盖厚度≥3mm的热镀锌钢盖板,当穿过单元隔墙时,两端接线盒均应加装≥3mm的热镀锌钢盖板 4、具体做法详见图纸	个	2			
18	031002003016	防护密闭接线盒	1、名称、类型：FM2防护密闭接线盒DD5 B型 2、规格：DN25 3、当穿密闭墙时两端接线盒均用普通钢盖板,当穿防护密闭墙时,应在冲击波方向上的接线盒加盖厚度≥3mm的热镀锌钢盖板,当穿过单元隔墙时,两端接线盒均应加装≥3mm的热镀锌钢盖板 4、具体做法详见图纸	个	18			
19	030404034005	照明开关	1、名称：接线盒空白面板 2、规格：接线盒配套 3、安装方式：明装 4、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	37			
20	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-6*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	191.23			
21	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	1551.06			
22	030408007001	控制电缆头	1、名称：电力电缆终端头 2、电缆规格：6芯以内	个	16			
23	030411004028	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：NH-RVSP-2*2.5	m	519.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004030	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RYS-2*1.5	m	2032.24			
25	030411004031	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RYSP-2*1.5	m	649.65			
26	030411004032	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RYJYP-2*1.5	m	668.87			
27	030411004035	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	4498.14			
28	030411004033	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RYJ-2*2.5	m	458.86			
29	030411004034	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RYJS-2*2.5	m	424.63			
30	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	201.83			
31	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：15 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1987.36			
32	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	173.5			
33	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	13.56			
34	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：32 4、配置形式：砖、混暗配 5、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	71.34			
35	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、规格、材质：金属软管DN20 3、敷设方式：明敷设	m	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411003002	桥架	1、名称：防火金属槽式桥架 2、规格：200*100 3、包括内容:桥架本体、支吊架安装、附件等制作安装、接地、补刷油漆 4、备注：与供电电缆共用桥架位置包含敷设后的恢复及修补	m	143.59			
37	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：金属	kg	75.74			
38	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：钢管敷设配套使用 4、安装形式：暗敷设	个	393			
39	030411004041	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RYS-2*1.5	m	528.55			
40	030411004042	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	150.35			
41	030411001031	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：砖、混暗配	m	573.64			
42	080903018002	放气指示灯	放气指示灯	个	6			
43	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、线制：总线制 3、自带地址码	个	12			
44	030904003005	按钮	1、名称：手紧急启停按钮 2、线制：总线制	个	6			
45	030904003004	按钮	手动/自动转换装置	个	6			
46	031002003019	密闭接线盒	1、名称、类型：M2密闭接线盒DD3 A型 2、规格：DN20 3、当穿密闭墙时两端接线盒均用普通钢 盖板,当穿防护密闭墙时,应在冲击波方 向上的接线盒加盖厚度≥3mm的热镀 锌钢盖板,当穿过单元隔墙时,两端接线 盒均应加装≥3mm的热镀锌钢盖板 4、具体做法详见图纸	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031002003018	防护密闭接线盒	1、名称、类型：FM3防护密闭接线盒DD4 A型 2、规格：DN20 3、当穿密闭墙时两端接线盒均用普通钢盖板,当穿防护密闭墙时,应在冲击波方向上的接线盒加盖厚度≥3mm的热镀锌钢盖板,当穿过单元隔墙时,两端接线盒均应加装≥3mm的热镀锌钢盖板 4、具体做法详见图纸	个	2			
48	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：钢管敷设配套使用 4、安装形式：暗敷设	个	30			
49	080903010001	远程控制器	1、名称：气体灭火控制器	台	3			
50	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控装置 2、强电配电箱内安装 3、详见施工图设计	台	11			
51	030411004036	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号NH-RVVSP-2*1.5	m	554.11			
52	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	740.47			
53	030411004044	配线	1、名称：桥架配线 2、型号：WDZ-BYJ2.5 3、详见设计图纸和工程招标技术要求	m	340.9			
54	030411001027	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：砖、混暗配	m	50.65			
55	030411004029	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号：WDZN-RVVP2*0.75 4、预留能耗监测系统，按实际计算	m	40			
56	030411004037	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号NH-RVVSP-2*1.5	m	467.37			
57	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：双扇常开防火门模块 2、规格： 3、详见施工图设计	台	14			
58	030411004038	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格、型号NH-RVSP-2*2.5	m	304.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030411004045	配线	1、名称：桥架配线 2、型号：WDZ-BYJ2.5 3、详见设计图纸和工程招标技术要求	m	322.69			
60	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：金属软管DN20 3、配置形式：砖、砼结构明配 3、详见设计图纸和工程招标技术要求	m	2.1			
61	030411001028	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：砖、混暗配	m	86.49			
62	030904001003	点型探测器	1、名称：CO浓度探测器 2、线制：总线制 3、型号： 4、安装方式：明装	个	2			
63	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-RYSP-2*1 4、材质：铜芯	m	60.42			
64	030411004025	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：BV-1.0mm2	m	120.8			
65	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、线缆对数：CAT5	m	265.67			
66	030411001029	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：20 4、配置形式：砖、混暗配	m	86.49			
67	030411004039	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：WDZN-RYSP-2*2.5	m	192.02			
68	030411004040	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格、型号：ZR-RVVPS-2*1.5	m	469.52			
69	030411001030	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、配置形式：砖、混暗配	m	70.4			
70	080807009065	支架、吊架	1、名称：抗震支架（人防部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地下消防电所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	406.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030408008002	防火堵洞	1、名称：开洞、防火封堵 2、材质：防火材料 3、部位：风管穿越隔墙、楼板和防火墙处等 4、说明：包含地下消防电工程所有需开孔封堵费用，具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
72	030905001004	系统调试	1、名称：系统调试 2、含本工程消防电所需工程系统调试所有费用 3、投标人自主报价，结算单价不做调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地库消防电工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN15 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管	m	8.21			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN20 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	1.4			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	71			
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	29.82			
5	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	65.53			
6	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	125.59			
7	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	19.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001007008	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢管DN65 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	8.61			
9	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管DN65 4、连接形式：热熔 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	19.42			
10	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管DN80 4、连接形式：热熔 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	16.29			
11	030801001002	钢塑复合管	1、安装部位：泵房内安装 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、包含所有辅材及管件	m	18.51			
12	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	338.11			
13	031201003001	金属结构刷油	1、吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色二道	kg	338.11			
14	031003001014	螺纹阀门	1、名称：防护阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	4			
15	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	2			
16	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	2			
17	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	4			
18	031003003031	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN65 2、连接形式：法兰连接 3、备注：战时设备 只计取主材费	个	4			
19	031003003009	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	5			
20	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	7			
21	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN50 2、连接形式：法兰连接 3、备注：战时设备 只计取主材费	个	6			
22	031003003007	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	2			
23	031003003029	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031003003011	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2			
25	031003002001	螺纹法兰阀门	1、名称：截止阀DN32 2、连接形式：螺纹连接	个	2			
26	031003002002	螺纹法兰阀门	1、名称：截止阀DN40 2、连接形式：螺纹连接 3、备注：战时设备 只计取主材费	个	4			
27	031003003012	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1			
28	031003003013	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	1			
29	031003003014	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	2			
30	031003003032	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、备注：战时设备 只计取主材费	个	16			
31	031003003030	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	2			
32	031003003015	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	1			
33	030810002001	低压碳钢焊接法兰	DN80法兰	片	2			
34	030810002002	低压碳钢焊接法兰	DN150法兰	片	4			
35	031003001009	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 3、规格：DN50　具体规格详见设计说明 4、连接形式：螺纹连接	个	2			
36	031003002003	螺纹法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 3、规格：DN65 具体规格详见设计说明 4、连接形式：法兰连接	个	2			
37	031003001007	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 3、规格：DN80　具体规格详见设计说明 4、连接形式：法兰连接	个	2			
38	031003001008	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 3、规格：DN150　具体规格详见设计说明 4、连接形式：法兰连接	个	1			
39	031003010004	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头DN80 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	2			
40	031003010005	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头DN150 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	2			
41	031003013001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1			
42	031003013002	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	组(个)	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031003013003	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1			
44	031003013004	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1			
45	031003014001	压力表	1、名称：压力表 2、规格: 3、配套表阀、表弯	块	5			
46	031003014002	压力表	1、名称：压力表 2、配套表阀、表弯 3、备注：战时设备 只计取主材费	块	8			
47	031003001012	杠杆式浮球阀	1、规格、名称：杠杆式浮球阀DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、含法兰安装	个	2			
48	031003001013	杠杆式浮球阀	1、规格、名称：杠杆式浮球阀DN65 2、连接形式：法兰连接 3、含法兰安装	个	2			
49	031006004001	气压罐	1、名称：隔膜气压罐 2、型号、规格：Φ600 3、有效容积不小于200L 4、备注：战时设备 只计取主材费	台	2			
50	030817007001	手摇泵安装	1、名称：手摇泵 2、规格：SH-38Q=2.3-3.5m/h,H=30m 3、备注：战时设备 只计取主材费	个	2			
51	030109001001	离心式泵	1、名称：管道泵 2、参数：DFW40-160A/2/1.5 N=1.5kW Q=7m/h,H=28.5m 3、备注：战时设备 只计取主材费	台	4			
52	031006011001	水消毒器	1、名称：水消毒器 2、详见设备参数 3、备注：战时设备 只计取主材费	台	4			
53	030817006001	水位计安装	1、水位计 2、水箱附属安装 3、备注：战时设备 只计取主材费	组	4			
54	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：热水器 2、详见设备参数 3、备注：战时设备 只计取主材费	台	4			
55	031006012002	坐便器	1、名称：坐便器 2、详见设备参数 3、备注：战时设备 只计取主材费	台	49			
56	030601005001	水位显控仪	1、名称：水位显控仪 2、水箱附属安装	台	1			
57	031003001010	螺纹阀门	1、名称：真空破坏器 2、规格：DN25	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030807003007	低压法兰阀门	1、规格、名称：软接头DN50 2、连接形式：法兰连接 3、备注：战时设备 只计取主材费	个	8			
59	031208007001	防虫网罩	1、名称：防虫网罩 2、材质：不锈钢 3、层数：18目 4、备注：战时设备 只计取主材费	个	5			
60	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：普通龙头 2、材质：铜芯 3、规格：DN15 4、备注：战时设备 只计取主材费	个(组)	8			
61	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：普通龙头 2、材质：铜芯 3、规格：DN20 4、备注：战时设备 只计取主材费	个(组)	16			
62	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：皮带水嘴 2、材质：铜芯 3、规格：DN25	个(组)	4			
63	031004003001	洗脸盆	1、名称：简洗间洗手盆 2、含安装配件	组	2			
64	031002003007	套管	1、规格、名称：密闭套管D114 2、封堵详见施工图设计	个	5			
65	031002003009	套管	1、规格、名称：密闭套管D140 2、封堵详见施工图设计	个	1			
66	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	9			
67	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	2			
68	031002003011	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	3			
69	031002003012	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
70	031006004002	气压罐	1、名称：囊式气压罐 2、型号、规格：Φ600	台	1			
71	030109001002	离心式泵	1、名称：雨水原水池提升泵 2、参数：Q=10T/h H=10m N=1.1Kw 3、电机检查接线，水泵电源线	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030109001003	离心式泵	1、名称：绿化浇洒增压泵(一用一备) 2、参数：Q=10T/h H=10m N=1.1Kw　3、电机检查接线，水泵电源线	台	2			
73	040602042001	紫外线消毒设备	1、名称：紫外线消毒 2、参数：Q=15T/h N=2.2Kw 3、包含所有配件	套	1			
74	030109012001	其他泵	1、名称：3P一体化处理设备 2、详见设计说明 3、包含所有配件 4、增加日处理量100T/d	台	1			
75	031006015005	室外埋地式PP模块	1、名称：室外埋地式PP模块 2、规格：雨水回用水池360吨 3、包含所以配件及基础、防水等安装	台	1			
76	031006015002	水箱	1、名称：战时饮用水水箱 2、规格 ：(8000x5000x1500) 有效容积为46.0立方米 3、含透气等附件 4、备注：战时设备 只计取主材费	台	2			
77	031006015003	水箱	1、名称：战时生活、洗消水箱 2、规格 (7000x5000x1500)（只计取主材费） 有效容积为40.3立方米 3、含透气等附件 4、备注：战时设备 只计取主材费	台	2			
78	031006015004	水箱	1、名称：不锈钢清水箱 2、规格 (3500x4000x2000) 有效容积为20立方米 3、含DN50放空管、DN100溢流管、DN100通气管等附件	台	1			
79	040205001003	人（手）孔井	1、材料品种：水表井 2、规格尺寸：详见图纸设计说明 3、包括铸铁井盖及井座	座	3			
80	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计	m	11.08			
81	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计	m	159.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计	m	122.8			
83	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计	m	41.38			
84	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计	m	25.92			
85	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、材质、规格：热镀锌钢管DN100 4、连接形式：丝接 5、试压冲洗详见施工图设计	m	8.8			
86	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、材质、规格：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：承插式柔性接口 5、试压冲洗详见施工图设计	m	51.99			
87	031003003018	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	9			
88	031003003028	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1			
89	031003003019	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2			
90	031003010001	软接头（软管）	1、名称：软接头DN65 2、连接形式：法兰连接	个	28			
91	031003010002	软接头（软管）	1、名称：软接头DN50 2、连接形式：法兰连接	个	4			
92	031003010003	软接头（软管）	1、名称：软接头DN100 2、连接形式：法兰连接	个	4			
93	031003003020	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN50 2、连接形式：法兰连接	个	4			
94	031003003021	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	38			
95	031003003022	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	4			
96	031003003023	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN50 2、连接形式：法兰连接	个	4			
97	031003003024	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	38			
98	031003003025	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030817007002	手摇泵安装	1、名称：手摇泵 2、规格：SH-38Q=2.3-3.5m/h,H=30m 3、参数：包含控制箱、防水电缆、液位计、电机检查接线和电气	个	10			
100	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125(穿行管DN80） 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	24			
101	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：穿行管DN140	个	3			
102	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：穿行管DN159	个	3			
103	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：穿行管DN219	个	1			
104	031002003004	套管	1、规格、名称：密闭套管D114 2、封堵详见施工图设计	个	1			
105	031002003005	套管	1、规格、名称：密闭套管D140 2、封堵详见施工图设计	个	10			
106	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、配套表阀、表弯	台	36			
107	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称：地漏DN80 2、材质：	个	9			
108	031004014005	给、排水附（配）件	防爆地漏DN80	个	12			
109	031002001003	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	433.33			
110	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道	kg	433.33			
111	031201003004	金属结构刷油	1、镀锌钢管埋地部分外壁做加强防腐处理（一布两油）	kg	7.07			
112	030109011001	潜水泵	1、名称：集水坑潜污泵 2、规格：65JYWQ40-28-7.5 3、Q=40m/h,H=28m,N=7.5Kw 4、电机接线、泵带密封电缆、液位传感器等	台	4			
113	030109011002	潜水泵	1、名称：集水坑潜污泵 2、规格：65JYWQ25-15-2.2　　3、Q=21m/h,H=15m,N=2.2Kw 4、电机接线、泵带密封电缆、液位传感器等	台	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030109011003	潜水泵	1、名称：集水坑潜污泵 2、规格：65JYWQ21-15-2.2　　3、Q=25m/h,H=15m,N=2.2Kw 4、电机接线、泵带密封电缆、液位传感器等	台	4			
115	030109011004	潜水泵	1、名称：集水坑潜污泵 2、规格：50JYWQ25-18-3. 3、Q=25m/h,H=18m,N=3.0Kw 4、电机接线、泵带密封电缆、液位传感器等	台	4			
116	030109011005	潜水泵	1、名称：集水坑潜污泵 2、规格：50JYWQ10-17-1.5　　3、Q=10m/h,H=17m,N=1.5Kw 4、电机接线、泵带密封电缆、液位传感器等	台	4			
117	080807009065	支架、吊架	1、名称：抗震支架（人防部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地下给排水所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	406.73			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地库给排水工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	491.15			
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	358.44			
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	84.56			
4	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	104.05			
5	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	39.05			
6	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	131.42			
7	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	45.87			
8	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	152.65			
9	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	36.04			
10	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌加厚钢管DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：喷淋头（上喷） 2、规格：DN25 3、安装部位：无吊顶 4、喷头采用玻璃球程闭式喷头,动作温度为68℃,流量系数为K=80	个	347			
12	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、名称：喷淋头（下喷） 2、规格：DN25 3、安装部位：无吊顶 4、参数：喷头采用玻璃球程闭式喷头,动作温度为68℃,流量系数为K=80	个	3			
13	030901008001	末端试水装置	1、名称：末端排水装置 2、规格：DN25 3、配套压力表、阀门等附件	组	1			
14	030901004002	报警装置	1、名称：湿式报警阀组(包括压力开关、水力警铃、信号闸阀等) 2、型号、规格： DN150 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	6			
15	030901004003	报警装置	1、名称：湿式报警阀组(包括压力开关、水力警铃等) 2、型号、规格： DN200 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	1			
16	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	3			
17	030901006002	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
18	030901006003	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1			
19	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	3			
20	030901007003	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
21	030901007004	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1			
22	031003003018	焊接法兰阀门	1、名称：信号闸阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1			
23	031003003019	焊接法兰阀门	1、名称：信号闸阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	3			
24	031003003017	焊接法兰阀门	1、名称：信号闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	22			
25	031003003030	焊接法兰阀门	1、名称：信号闸阀DN200 2、连接形式：法兰连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003003031	焊接法兰阀门	1、名称：可调节式减压阀组DN200 2、包含蝶阀、软接头、Y型过滤器、压力表、减压阀 3、减压阀阀后压力0.80MPa	组	2			
27	031003003021	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	7			
28	031003003025	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	3			
29	031003003026	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1			
30	031003003027	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN32 2、连接形式：螺纹连接	个	4			
31	031003003028	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	5			
32	031003003009	焊接法兰阀门	1、名称：试水阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	5			
33	031003003020	焊接法兰阀门	1、名称：泄水阀DN50 2、连接形式：法兰连接	个	5			
34	031003003029	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN200 2、连接形式：法兰连接	个	4			
35	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	7			
36	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接	个	7			
37	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	排水漏斗DN80 包含所有配管配件	个	1			
38	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40(穿行管DN25) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	5			
39	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50(穿行管DN32) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	5			
40	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80(穿行管DN40) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	3			
41	031002003018	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80(穿行管DN50) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100(穿行管DN70) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
43	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200(穿行管DN100) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
44	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250(穿行管DN150) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	8			
45	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250(穿行管DN200)	个	2			
46	031002003016	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN150	个	2			
47	031002003020	套管	1、名称、类型：防护套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN100	个	2			
48	031002003021	套管	1、名称、类型：防护套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32	个	3			
49	031002003022	套管	1、名称、类型：防护套管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25	个	5			
50	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	328.79			
51	031201003001	金属结构刷油	支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道,消防管刷红色漆二道	kg	328.79			
52	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：镀锌管不除锈 2、油漆品种：红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍 4、标志色方式、品种：黄色 5、其他：详见设计图纸要求	m2	328.79			
53	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管外壁缠包玻璃纤维管壳,厚度为30mm,保温层外包加筋铝箔。 2.绝热厚度:30mm	m3	0.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030902001001	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	93.99			
55	030902001002	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	61.53			
56	030902001003	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	37.31			
57	030902001004	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	52.43			
58	030902001005	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：法兰连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	64.8			
59	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：气体喷头 2、规格：DN40 3、安装部位：无吊顶	个	42			
60	031002003014	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150(穿行管DN100) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	3			
61	031002003015	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200(穿行管DN125) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
62	030902007003	泄压装置	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积:0.36㎡	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030902007002	外贮压七氟丙烷(4.2MPa)系统	1、名称：外贮压七氟丙烷(4.2MPa)系统 2、型号、规格：11个WQMP120/4.2-瓶组，七氟丙烷每瓶充装量为140kg 3、其他：包括管网式气消钢瓶组、驱动气体瓶组、配套容器阀，液体单向阀、气体单向阀、电磁型启动装置、气体灭火压力监测装置、低泄高封阀、选择阀、信号反馈装置、安全泄放装置、高压软管、集流管、储气瓶组架、驱动气体瓶组架等相关组件以及七氟丙烷药剂，具体参数详见图纸设计，满足设计及规范要求	套	11			
64	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、系统形式:气体灭火系统装置调试 2、其他:投标人根据所投产品试验容器规格及数量自行确定（点）报价	项	1			
65	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN70 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	182.4			
66	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	6.64			
67	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	297.82			
68	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌加厚钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	17.2			
69	030901001011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计;包含所有管件	m	36.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030901010001	室内消火栓	1、名称：减压型消火栓 2、型号、规格：（1000*700*240）铝合金钢,内配DN65减压稳压消火栓一个,DN65内衬里水龙带一条25m，水枪一支，消防软管卷盘一套(软管长度30m　　),手动按钮一个，每个消防箱内设4Kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器二具，嵌设在防火墙上的消栓箱其箱体背面需做防火处理,处理后箱体耐火极限应能达到3小时。	套	26			
71	030901013002	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5型*2，带灭火器箱	组	72			
72	031003001004	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接	个	2			
73	031003001005	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN25	个	2			
74	031003003011	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀 2、规格：DN70 3、连接方式：法兰连接	个	2			
75	031003003022	焊接法兰阀门	1、名称：防护阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	6			
76	031003003023	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	9			
77	031003003024	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	10			
78	031003003032	焊接法兰阀门	1、名称：可调节式减压阀组DN150 2、包含蝶阀、软接头、Y型过滤器、压力表、减压阀 2、减压阀阀后压力0.80MPa	组	2			
79	031002003013	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150(穿行管DN70) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
80	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250(穿行管DN150)	个	4			
81	031002001002	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	465.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：镀锌管不除锈 2、油漆品种：红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍 4、标志色方式、品种：红色 5、其他：详见设计图纸要求	m2	152.25			
83	031201003002	金属结构刷油	支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色二道,消防管刷红色漆二道	kg	465.02			
84	080807009065	支架、吊架	1、名称：抗震支架（人防部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地下消防水所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	406.73			
85	030905002003	系统调试	1、名称：系统调试 2、含本消防水所需工程系统调试所有费用 3、投标人自主报价，结算单价不做调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地库消防水工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防暖通						
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：电动脚踏两用离心风机 2、规格：L清=2100m3/h，　H清=1600pa　，L滤=1225m3/h，，H滤=1208pa 3、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等附件 4、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	3			
2	030108001004	离心式通风机	1、名称：电动脚踏两用离心风机 2、规格：L清=2500m3/h，　H清=1600pa　，L滤=1225m3/h，，H滤=1208pa 3、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等附件 4、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	2			
3	030108003001	轴流通风机	1、名称：排风用管道斜流风机 GXF-I-4.5F 2、规格：L=6000m3/h H=350Pa N=1.1KW 1450RPM清洁式通风用 3、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 4、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			
4	030108003003	轴流通风机	1、名称：排风用管道斜流风机 GXF-I-4.5F 2、规格：L=4800m3/h H=350Pa N=1.1KW 1450RPM清洁式通风用 3、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 4、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			
5	030701015004	人防过滤吸收器	1、名称：油网滤尘器 2、型号：LWP-X 3、规格：L=1500mm3/h 终阻力:8.0毫米水柱 4、含安装附件、加固扁钢、底架、边框、支架等 5、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	8			
6	030701015003	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格、型号：RFP-1000 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703024006	人防其他部件	1、名称：放射性监测取样管 2、规格：热镀锌钢管DN32 3、配套球阀 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	套	2			
8	030703024005	人防其他部件	1、名称：滤尘器压差测量管 2、规格：热镀锌钢管DN15 3、配套球阀 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	套	4			
9	030703024007	人防其他部件	1、名称：吸收器压差测量管 2、规格：热镀锌钢管DN15 3、配套球阀 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	套	10			
10	031003001018	螺纹阀门	1、类型：尾气监测取样管（含截止阀） 2、规格、压力等级：热镀锌钢管DN15 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
11	030703024017	人防其他部件	1、名称：风量测量装置 2、型号规格：Φ400 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	套	2			
12	030703023004	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀 2、型号：SMF 3、规格：DN500 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	10			
13	030703023001	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀 2、型号：SMF 3、规格：DN400 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	4			
14	030703023005	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀 2、型号：SMF 3、规格：DN300 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	10			
15	030703024018	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：Φ400 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	套	2			
16	030703001078	碳钢阀门	1、名称：风量调节阀 2、规格：Φ400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
17	030703001079	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030703001080	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：Φ450 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
19	030703001081	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：500*320 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	5			
20	030703001085	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
21	030703001133	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：500*320 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	5			
22	030703001092	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：Φ450 3、类型：常开，70℃熔断关闭 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
23	030703001093	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*400 3、类型：常开，70℃熔断关闭 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	7			
24	030703020012	消声器	1、名称：XZP100型片式消声器 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
25	030703020013	消声器	1、名称：XZP100型片式消声器 2、规格：1000*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
26	030703020014	消声器	1、名称：XZP100型片式消声弯头 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
27	030601002001	压力仪表	1、名称：倾斜式微压计 2、具体配置详见图纸设计及相关规范	台	2			
28	030703024033	人防其他部件	1、名称：自动监测取样管 2、规格：DN15 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030703024021	人防其他部件	1、名称：气密测量管 2、规格：DN50 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	套	10			
30	030703022002	人防超压自动排气阀	1、名称：超压排气活门 2、规格、型号：FCH-250-L=800m3/h 3、含密闭套管、密闭处理等 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	6			
31	031001001001	镀锌钢管	1、名称：增压管 2、介质：热镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN25 4、附件：带1个铜球阀 5、具体配置详见图纸设计及相关规范	m	14.1			
32	031001001002	镀锌钢管	1、名称：测压管 2、介质：热镀锌钢管 3、规格、压力等级：DN15 4、附件：DN15铜质单咀煤气阀1个5、具体配置详见图纸设计及相关规范	m	24.2			
33	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口（带手动调节阀） 2、规格：630*400 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	6			
34	030702008002	柔性软风管	1、名称：软接管 2、材质：硅钛合成高温耐火软接管 3、连接方式：法兰连接 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	21.52			
35	030702008004	柔性软风管	1、名称：柔性软风管接口 2、材质：绿色维纶防火帆布 3、连接方式：法兰连接 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	15			
36	030702008003	柔性软风管	1、名称：软接头 2、材质：A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头 3、连接方式：双面保护凸缘卷边连接 4、使用区域：防烟和排烟风机与平时通风风机共用时 5、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	5			
37	030703024015	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FA 3、规格：Φ500 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
38	030703024025	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FB 3、规格：Φ500 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030703024027	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FE 3、规格：Φ500 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
40	030703024028	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FF 3、规格：Φ500 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
41	030703024026	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FC 3、规格：Φ400 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
42	030703024029	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FG 3、规格：Φ250 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
43	030703024030	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FH 3、规格：Φ250 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
44	030703024031	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FJ 3、规格：DN50 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	10			
45	030703024032	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、型号：FD 3、规格：DN15 4、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
46	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ500 5、板材厚度：3.0mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	100			
47	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以内 5、板材厚度：1.0mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	37.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以内 5、板材厚度：1.0mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	152.9			
49	031201003002	金属结构刷油	1、名称：风管附件支吊架刷油 2、油漆品种及要求：除锈后刷防锈漆、外罩面漆各2遍 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	kg	708.65			
50	031201002001	设备与矩形管道刷油	1、名称：3mm厚的钢板刷漆 2、油漆品种及要求：除锈后刷防锈漆、面漆各2遍 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	120			
51	031208003003	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：外包防排烟专用离心玻璃棉材料保温，保温钉连接,外侧复合进口长效耐水FFR贴面。 3、绝热厚度：50mm、60mm 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	10			
52	031208003004	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：100%无石棉的防火板 3、绝热厚度：9.0mm 4、设置区域：风管穿防火隔墙、变形缝处排烟防火阀前后做防火板，防火板与镀锌钢板风管质检内衬50mm岩棉。 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	10			
		分部小计						
		地下人防平时通风						
53	030108001003	离心式通风机	1、名称：消防通风两用双速柜式离心风机 2、型号：HTFC(A)-11-15 3、规格：L=23000/34500m3/h,H=389/881Pa N=6.2/18.5W 4、质量：低速排风，高速排烟 5、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 6、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030108001002	离心式通风机	1、名称：消防通风两用双速柜式离心风机 2、型号：HTFC(A)-11-15 3、规格：L=7000/13000m3/h,H=336/757Pa N=2.2/6.7W 4、质量：低速平时排风，高速灾后排风 5、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 6、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	6			
55	030108003004	轴流通风机	1、名称：轴流式通风机 2、型号：HTF(A)-1-4 3、规格：L=4000m3/h H=550Pa N=1.5W 4、质量：平时送风兼事故通风补风 5、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 6、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			
56	030108003005	轴流通风机	1、名称：轴流式通风机 2、型号：HTF(A)-1-4.5 3、规格：L=5000m3/h H=670Pa N=2.2W 4、质量：平时送风兼事故通风补风 5、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 6、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			
57	030108003009	轴流通风机	1、名称：轴流式通风机 2、型号：HTF(A)-1-6 3、规格：L=15600m3/h H=550Pa N=5.5W 4、质量：平时送风兼事故通风补风 5、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 6、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			
58	030108003002	轴流通风机	1、名称：壁式排风机 2、型号：JVF-AM-200E4 3、规格：L=480m3/h H=20Pa N=29W 4、减振底座形式、数量：含减震垫等附件 5、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	12			
59	030108003006	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流风机 2、型号：JSF-800 3、规格：L=20000m3/h H=754Pa N=7.5W 4、质量：排烟补风机 5、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 6、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030108003007	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流进风机 2、型号：JSF-280 3、规格：L=2000m3/h H=450Pa N=0.75W 4、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			
61	030108003008	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流进风机 2、型号：JSF-280 3、规格：L=2500m3/h H=331Pa N=0.37W 4、减振底座形式、数量：带减震器、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、含电机检查接线，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	1			
62	030701014002	除湿机	1、名称：移动除湿机 2、型号：CF3D，W=3kg/h，N=1.5kw 3、类型：含基础支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	5			
63	030701014001	除湿机	1、名称：移动除湿机 2、型号：CF10D，W=10kg/h，N=3.8kw 3、类型：含基础支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	台	4			
64	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ500以内 5、板材厚度：0.6mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	1.58			
65	030702001024	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ1120以内 5、板材厚度：0.75mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	9.99			
66	030702001022	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以内 5、板材厚度：0.75mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	71.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030702001023	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以内 5、板材厚度：0.75mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	601.13			
68	030702001025	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以内 5、板材厚度：1mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	381.32			
69	030702001026	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以内 5、板材厚度：1.2mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	52.2			
70	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	9.45			
71	030702001028	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.2mm 6、连接方式：咬口制作、法兰连接 7、具体配置详见图纸设计及相关规范	m2	79.08			
72	031201003004	金属结构刷油	1、名称：风管附件支吊架刷油 2、油漆品种及要求：除锈后刷防锈漆、外罩面漆各2遍 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	kg	8145.51			
73	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接口 2、材质：硅钛合成高温耐火软接管 3、风管接头、支架形式、材质：柔性接头 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	25.88			
74	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带调节装置) 2、规格：600*300 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
75	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带调节装置) 2、规格：600*400 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带调节装置) 2、规格：500*1000 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	4			
77	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带调节装置) 2、规格：800*400 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	18			
78	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带调节装置) 2、规格：1000*1000 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
79	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带调节装置) 2、规格：400*320 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
80	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口 2、规格：300*250 3、具体配置详见图纸设计及相关规范	个	12			
81	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*300 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
82	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：800*400 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
83	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*800 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
84	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*1200 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
85	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*1000 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
86	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*1500 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
87	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：800*1500 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
88	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1000*1000 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
89	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1200*1700 3、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：风口 2、型号：ZFK 3、规格 ：4500x2400(+250) 4、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
91	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：风口 2、型号：ZFK 3、规格 ：1200x1200(+250) 4、形式：具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
92	030703020015	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	2			
93	030703020016	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1000*400 3、质量：含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
94	030703020017	消声器	1、名称：消声器 2、规格：1250*400 3、质量：含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	3			
95	030703020018	消声器	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：1400x1000x1900(H) 3、质量：含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
96	030703020019	消声器	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：2200x1500x900(H) 3、质量：含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置详见图纸设计及相关规范	个	1			
97	030703001118	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：Φ640 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
98	030703001120	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：Φ660 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
99	030703001119	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：Φ810 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
100	030703001056	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*320 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030703001116	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：440*435 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
102	030703001114	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	20			
103	030703001115	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：710*710 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
104	030703001101	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
105	030703001103	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	7			
106	030703001117	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1200*1700 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
107	030703001121	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：800*1000 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
108	030703001122	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1800*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
109	030703001123	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟防火阀 2、规格：1800*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
110	030703001124	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟防火阀 2、规格：800*1000 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
111	030703001134	碳钢阀门	1、名称：280° 电动排烟防火阀 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
112	030703001077	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030703001125	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1250*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
114	030703001070	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
115	030703001074	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
116	030703001126	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
117	030703001127	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
118	030703001128	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：440*435 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
119	030703001129	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
120	030703001130	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ640 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
121	030703001131	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ660 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
122	030703001132	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ810 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
		分部小计						
		抗震支架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	080807009065	支架、吊架	1、名称：抗震支架（人防部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含平战时地下的通风、防排烟专业工程所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	322.27			
		分部小计						
		开洞、防火封堵						
124	030408008001	防火堵洞	1、名称：开洞、防火封堵 2、材质：防火材料 3、部位：风管穿越地下电动汽车防火隔墙、楼板和防火墙处 4、说明：包含平战时地下的通风、防排烟专业工程所有需开孔封堵费用，具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		分部小计						
		地下暖通系统调试						
125	030704001001	通风工程检测、调试	1、系统调试 2、含平战时地下的通风、防排烟专业工程系统调试所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆 2、含本工程所需脚手架搭拆所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防暖通工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防暖通工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010201017001	褥垫层	1、厚度：30cm砂石褥垫层 2、材料品种及比例：砂石比例1:1，压实系数不小于0.97 3、具体详图纸说明及勘察报告自主报价	m3	496.78			
		分部小计						
		砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm MU15混凝土实心砖 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：20厚水泥砂浆水平防潮层 5、墙体两侧均抹20厚1:2防水砂浆	m3	162.07			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	157.67			
4	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	876.14			
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.99			
6	010501004001	满堂基础(电梯基坑)	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8	m3	2.96			
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45	m3	37.96			
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.66			
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	28.83			
10	010503004001	地圈梁	1、混凝土种类：预拌送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.25			
11	010504004001	挡土墙(电梯井壁)	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8	m3	4.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010504004002	挡土墙(楼梯起步墙)	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	6.38			
13	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、综合考虑混凝土含量	m2	251.81			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤3.6m	t	3.512			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.317			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ10 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	6.173			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	51.163			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	36.987			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ20 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.232			
20	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.121			
21	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.356			
22	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.703			
23	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤3.6m	t	57.208			
24	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高H≤3.6m	t	8.716			
25	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以内	个	959			
26	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ12及以上	个	172			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面及防水工程						
27	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚弹性改性沥青（SBS)防水卷材（Ⅱ型） 2、1.0厚水泥基防水层 3、防水层数：单层 4、部位：电梯基坑-侧墙	m2	19.52			
28	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、部位：电梯基坑-侧墙	m2	19.52			
29	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚弹性改性沥青（SBS)防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：单层 3、部位：电梯基坑底板	m2	21.99			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
30	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：电梯基坑侧墙保护层 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚挤塑聚苯板(XPS)保护层 B1 级（密度≥22Kg/m3，压缩强度≥150Kp）	m2	21.96			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
31	011106002001	块料楼梯面层	疏散楼梯正平台、踏步及半平台等 1、10厚300x300防滑地砖，干水泥擦缝(踏步防滑条详图集22J403-1-10/(2-7页） 2、20厚DSM20 地面砂浆粘结层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20 厚 DSM20 地面砂浆找平层 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	251.81			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：室外楼梯侧壁 1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	33.44			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
33	011407001001	墙面喷刷涂料	室外楼梯 1、喷刷涂料部位：真石漆 2、刮腻子要求：腻子两道，砂纸磨平 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料一底二面（涂刷封底涂料/喷涂真石漆两道/喷涂罩光面漆,饰面分格详立面图）	m2	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011407002001	天棚喷刷涂料	室外楼梯 1、喷涂防霉防潮涂料一底二度 2、2 厚面层耐水腻子刮平 3、3 厚底基防裂腻子分遍刮平 4、专用界面剂 5、混凝土现浇楼板	m2	297.14			
		分部小计						
		其他装饰工程						
35	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢室外楼梯栏杆 2、高度详图纸 3、参见22J403-1-B14 型/（2-16页），满足图纸设计及规范要求	m	233.81			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	133.29			
2	011702001002	基础	1、基础类型：带形基础 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	1077.4			
3	011702001003	基础	1、基础类型：独立基础 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	19.52			
4	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	45.05			
5	011702008001	圈梁	1、地圈梁 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	83.6			
6	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：H≤3.6m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	270.12			
7	011702005001	基础梁	1、基础梁（DKL/DKLa)模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：H≤3.6m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	187.13			
8	011702024001	楼梯	1、楼梯 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	251.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、电梯井壁墙 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	34.18			
10	011702011001	直形墙	1、楼梯起步墙 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	66.44			
11	011702001004	基础	1、基础类型：电梯筏板240厚砖侧模 2、单侧1:2水泥砂浆抹灰	m2	2.38			
12	011701003001	里脚手架	砌筑脚手架 1、搭设方式：钢管脚手架 2、层高≤3.6m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，综合考虑自行报价	m2	355.74			
13	011701003002	里脚手架	抹灰脚手架 1、搭设方式：钢管脚手架 2、层高3.6m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	711.48			
14	011703001001	垂直运输	1、包括但不限于塔吊使用费、检测费等应有费用及垂直运输机械具体选型、排布、台数、使用时长等由投标人自拟方案、自行深化、自行综合考虑报价	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#新师范综合实训楼车库外地下土建工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比： M10水泥砂浆（预拌）	m2	13.09			
2	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2、墙体类型：200/250厚 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砌筑砂浆（预拌） 部位：其余位置	m3	1502.25			
3	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砌筑砂浆（预拌） 部位：设备房和有水房间	m3	548.08			
4	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砌筑砂浆（预拌） 部位：其余位置	m3	3.48			
5	010402001004	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：Ma7.5专用砌筑砂浆（预拌） 部位：楼梯间和电梯井	m3	53.78			
6	010402001005	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：Ma7.5专用砌筑砂浆（预拌） 部位：楼梯间和电梯井	m3	16.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B001	蒸压加气混凝土板（ALC）	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土板（ALC） 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：100mm 4、成品购入运至现场、拼接安装,拼接板缝采用专用粘结砂浆、耐碱网格布；固定采用连接件等综合考虑在内； 5、耐火极限≥3.0小时； 6、投标人需自行深化设计墙体门洞、超高钢龙骨加固等方案，业主审批后实施，不另增加费用 7、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求	m2	159.9			
8	01B002	蒸压加气混凝土板（ALC）	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土板（ALC） 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：200mm 4、成品购入运至现场、拼接安装,拼接板缝采用专用粘结砂浆、耐碱网格布；固定采用连接件等综合考虑在内； 5、耐火极限≥3.0小时； 6、投标人需自行深化设计墙体门洞、超高钢龙骨加固等方案，业主审批后实施，不另增加费用 7、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求	m2	15049.2			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	15.11			
10	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m3	29.07			
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高度：5m以内，周长3.6米以内	m3	440.86			
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高度：5m以内,周长3.6米以外	m3	9.84			
13	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高度：8m以内，周长3.6米以内	m3	10.76			
14	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高度：12m以内，周长3.6米以内	m3	106.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高度：12m以内，周长3.6米以外	m3	9.7			
16	010502001006	矩形柱	矩形柱 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、柱高度：3.6m以内，周长3.6米以内	m3	6.45			
17	010502001007	矩形柱	矩形柱 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高度：5m以内，周长3.6米以内	m3	723.14			
18	010502001008	矩形柱	矩形柱 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高度：5m以内，周长3.6米以外	m3	24.05			
19	010502001009	矩形柱	矩形柱 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱高度：3.6m以内，周长3.6米以内	m3	9.02			
20	010502001010	矩形柱	矩形柱 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高度：3.6m以内，周长3.6米以内	m3	18.23			
21	010502001011	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、柱高度：3.6m以内，周长3.6米以内 部位：电缆沟	m3	1.82			
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	251.67			
23	010502003001	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高度：5m以内，周长3.6米以内	m3	14.29			
24	010502003002	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高度：12m以内，周长3.6米以内	m3	15.76			
25	010502003003	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C45 4、柱高度：20m以内，周长3.6米以内	m3	7.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010502003004	异形柱	异形柱 1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高度：5m以内，周长3.6米以内	m3	36.01			
27	010502003005	异形柱	1、柱形状：圆形 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C40 4、柱高度：20m以内，周长3.6米以内	m3	21.71			
28	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：3.6~5米	m3	11.45			
29	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、支撑高度：3.6~5米	m3	3.3			
30	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、支撑高度：3.6米以内 部位：电缆沟	m3	1.18			
31	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、尺寸祥设计图纸 部位：水平系梁、栏杆基础、止水坎、反坎	m3	243.36			
32	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	32.86			
33	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、墙厚200以内 部位：电缆沟	m3	12.41			
34	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、墙厚200以外 部位：电缆沟	m3	15.51			
35	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚200以内 部位：女儿墙	m3	201.17			
36	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚200以内 部位：5F(1-1节点)	m3	19.1			
37	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚200以内 部位：排烟井	m3	30.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：3.6~5米	m3	149.6			
39	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：3.6~5米 部位：高强节点	m3	4.54			
40	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：8米以内	m3	76.92			
41	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：8米以内 部位：高强节点	m3	11.85			
42	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：3.6~5米以内	m3	1772.01			
43	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：3.6~5米以内 部位：高强节点	m3	108.97			
44	010505001007	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：8米以内	m3	169.98			
45	010505001008	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：8米以内 部位：高强节点	m3	20.69			
46	010505001009	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：12米以内	m3	79.88			
47	010505001010	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：12米以内 部位：高强节点	m3	11.85			
48	010505001011	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：18米以内	m3	40.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010505001012	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：3.6~5米	m3	44.49			
50	010505001013	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：3.6~5米以内	m3	1632.6			
51	010505001014	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：24米以内	m3	21.46			
52	010505001015	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：3.6米以内	m3	63.26			
53	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：3.6~5米以内 部位：桁架楼承板上现浇部分	m3	432.49			
54	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：8米以内 部位：桁架楼承板上现浇部分	m3	136.06			
55	010505003003	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：8~12米以内 部位：桁架楼承板上现浇部分	m3	51.6			
56	010505003004	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：3.6米以内 部位：屋面风井顶板	m3	1.28			
57	010505003005	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C40微膨胀 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：5米以内 部位：管井后浇	m3	4.08			
58	010505003006	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C45微膨胀 3、板厚：100mm以内 4、支撑高度：5米以内 部位：管井后浇	m3	1.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010505003007	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、支撑高度：3.6米以内 部位：高低压配电室地	m3	22.84			
60	010505003008	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土后浇 部位：预应力钢筋张拉洞口后浇筑部分	m3	4.62			
61	010505006001	栏板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 部位：梁下挂	m3	48.71			
62	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：250mm以内 4、综合考虑混凝土含量	m3	29.75			
63	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：250mm以内 4、综合考虑混凝土含量	m3	2.23			
64	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120mm以内 4、综合考虑混凝土含量 部位：屋面雨蓬	m2	18			
65	010505009001	空心板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：700mm以内 4、支撑高度：5米以内	m3	2153.6			
66	010505009002	空心板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：700mm以内 4、支撑高度：12米以内	m3	267.99			
67	010505009003	空心板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：700mm以内 4、支撑高度：5米以内	m3	1021.13			
68	010505009004	空心板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：700mm以内 4、支撑高度：20米以内	m3	37.53			

榆阳网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010505009005	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*500*300mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-1	个	85			
70	010505009006	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*1000*300mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-1	个	1343			
71	010505009007	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1000*1000*300mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-1	个	2826			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010505009008	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*500*400mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-2	个	26			
73	010505009009	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*1000*400mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-2	个	434			
74	010505009010	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1000*1000*400mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-2	个	870			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010505009011	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*1000*550mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-3	个	103			
76	010505009012	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1000*1000*550mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件上、下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-1-3	个	904			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010505009013	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*500*300mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-2-2	个	23			
78	010505009014	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*1000*300mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板　YMKB-2-2	个	291			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010505009015	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1000*1000*300mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板　YMKB-2-2	个	244			
80	010505009016	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：500*1000*550mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-2-3	个	70			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010505009017	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1000*1000*550mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为50厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-2-3	个	588			
82	010505009018	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：2200*1700*700mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为60厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-2-4	个	64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010505009019	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1700×1000×700mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为60厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-2-4	个	62			
84	010505009020	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1000×1000×700mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为60厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-2-4	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010505009021	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：2200*1700*700mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为60厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-3-4	个	192			
86	010505009022	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1700×1000×700mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为60厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-3-4	个	186			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010505009023	空心板	1、预制装配式空心密肋楼盖规格、尺寸：1000×1000×700mm 2、成品购入运至现场、现场安装就位；材料及质量要求：构件下面板为60厚预制板，钢筋含量参照结构图纸，由投标人安排构件厂深化设计；中间为EPS实心芯模，上部为110厚现浇层（另计） 3、装配式预制密肋空腔楼板锚固长度应满足《22G101-1》相关要求 4、本项综合单价还需包含接缝处理贴泡沫条或贴美纹纸、垫块等辅材，高强水泥砂浆塞缝、清理等一切工序）；其他配合安装工程的管线预埋、线盒预埋、预留孔洞等一切安装工程的工作内容 5、未尽事宜详见设计图纸、验收规范及招标文件要求 部位：楼面板 YMKB-3-4	个	54			
88	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、综合考虑混凝土含量	m2	717.32			
89	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、综合考虑混凝土含量	m2	211.83			
90	010507004001	台阶	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、具体做法祥12J201-A17-2、4 部位：出屋面台阶	m2	21.5			
91	010507001001	散水	1、素土夯实,向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：30厚粗砂垫层 3、面层厚度：120厚 4、面层种类：块石(表面平整)1：2.5水泥砂浆灌缝 5、变形缝填塞材料种类：聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6、具体做法祥12J003-A1-2A 部位：散水	m2	30.44			
92	010507001002	散水	1、素土夯实,向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土 3、面层厚度：60厚 4、混凝土种类：C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 5、变形缝填塞材料种类：聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6、具体做法祥12J003-A2-6A 部位：种植散水（无地下室）	m2	65.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010507001003	散水	1、素土夯实,向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土 3、面层厚度：60厚 4、混凝土种类：C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 5、变形缝填塞材料种类：聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6、具体做法祥12J003-A2-6B 部位：种植散水（有地下室）	m2	20.36			
94	010507007001	其他构件	1、构件的类型：抱框 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	64.25			
95	010508001001	后浇带	梁、板后浇带 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40微膨胀补偿收缩	m3	68.87			
96	010508001002	后浇带	梁、板后浇带 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45微膨胀补偿收缩	m3	37.25			
97	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.182			
98	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ10 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.037			
99	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.053			
100	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	6.256			
101	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ10 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	11.734			
102	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.036			
103	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.912			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.715			
105	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ10 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.12			
106	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.243			
107	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.357			
108	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.074			
109	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.681			
110	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	5.11			
111	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	9.418			
112	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ10 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.685			
113	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	18.638			
114	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	193.902			
115	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ10 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	274.287			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	218.738			
117	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	58.534			
118	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.706			
119	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ18 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.013			
120	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ20 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.466			
121	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ8 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.009			
122	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	24.595			
123	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	47.726			
124	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	145.356			
125	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	124.253			
126	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	551.329			
127	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ28 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.633			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	31.074			
129	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.278			
130	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.086			
131	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	15.708			
132	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ10 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	13.713			
133	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	25.979			
134	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.584			
135	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.031			
136	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ8 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.592			
137	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.031			
138	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.613			
139	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	6.053			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	9.6			
141	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	34.659			
142	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高H≤12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	37.339			
143	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.326			
144	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ10 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.007			
145	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.802			
146	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	12.934			
147	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ10 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	7.157			
148	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	11.054			
149	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.806			
150	010515001054	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.133			
151	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.839			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.741			
153	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	7.978			
154	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	5.984			
155	010515001059	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	31.856			
156	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ28 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.408			
157	010515001061	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高H＞12m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.471			
158	010515001062	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ6 2、满足图纸设计及规范要求	t	13.539			
159	010515008001	预应力钢绞线	1、钢铰线种类、规格：预应力钢筋采用直径为17.8mm的低松弛有粘结钢绞线,抗拉强度为fptk=1860MPa，弹性模量Ep=195GPa；直径17.8mm有粘结预应力筋重量：；1.58kg/m 2、锚具种类：锚具采用QMV、HYV或B&S型锚具，锚垫板、螺旋筋应配套；未特殊注明均采用内埋式锚固 3、砂浆强度等级：有粘结预应力钢筋采用金属波纹管成孔(直径100mm),波纹管灌浆采用42.5普通硅酸盐水泥,孔道应设排气孔 4、本工程预应力梁配筋标注及构造按《后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造详图》标准图集(06SG429)执行 5、具体做法详设计图纸	t	4.92			
160	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：栏杆预埋铁件（Q235B）、变电所角钢等 2、外露钢铁件在除锈后涂防锈漆两道，面漆两道（面漆材料及颜色按建筑要求施工），并经常注意维护。若有防火要求时应按建施图纸作防火处理 3、具体做法详设计图纸	t	23.258			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：电梯吊钩 2、外露钢铁件在除锈后涂防锈漆两道，面漆两道（面漆材料及颜色按建筑要求施工），并经常注意维护。若有防火要求时应按建施图纸作防火处理 3、具体做法详见设计图纸	t	0.015			
162	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以内	个	17798			
163	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以外	个	2762			
164	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ12及以上	个	3896			
		分部小计						
		金属结构工程						
165	010605001001	钢板楼板	1、楼承板型号：钢桁架楼承板-120-576 2、上弦钢筋：热轧钢筋HRB400级8mm 3、下弦钢筋：热轧钢筋HRB400级8mm 4、腹杆钢筋：冷轧光圆钢筋650级4.5mm 5、底模钢板：0.5mm厚镀锌板，双面镀锌层满足图纸及规范要求 6、架高度：90mm 7、支撑高度：3.6~5米以内 8、镀锌钢板仅充当永久性模板，需综合考虑楼面开孔、模板安装固定、支撑等全部费用 9、具体做法详设计图纸部位：HB-1	m2	3158.01			
166	010605001002	钢板楼板	1、楼承板型号：钢桁架楼承板-120-576 2、上弦钢筋：热轧钢筋HRB400级8mm 3、下弦钢筋：热轧钢筋HRB400级8mm 4、腹杆钢筋：冷轧光圆钢筋650级4.5mm 5、底模钢板：0.5mm厚镀锌板，双面镀锌层满足图纸及规范要求 6、架高度：90mm 7、支撑高度：8米以内 8、镀锌钢板仅充当永久性模板，需综合考虑楼面开孔、模板安装固定、支撑等全部费用 9、具体做法详设计图纸部位：HB-1	m2	754.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	010605001003	钢板楼板	1、楼承板型号：钢桁架楼承板-120-576 2、上弦钢筋：热轧钢筋HRB400级8mm 3、下弦钢筋：热轧钢筋HRB400级8mm 4、腹杆钢筋：冷轧光圆钢筋650级4.5mm 5、底模钢板：0.5mm厚镀锌板，双面镀锌层满足图纸及规范要求 6、架高度：90mm 7、支撑高度：12米以内 8、镀锌钢板仅充当永久性模板，需综合考虑楼面开孔、模板安装固定、支撑等全部费用 9、具体做法详设计图纸 部位：HB-1	m2	430.03			
168	010605001004	钢板楼板	1、楼承板型号：钢桁架楼承板-120-576 2、上弦钢筋：热轧钢筋HRB400级10mm 3、下弦钢筋：热轧钢筋HRB400级10mm 4、腹杆钢筋：冷轧光圆钢筋650级4.5mm 5、底模钢板：0.5mm厚镀锌板，双面镀锌层满足图纸及规范要求 6、架高度：90mm 7、支撑高度：3.6~5米以内 8、镀锌钢板仅充当永久性模板，需综合考虑楼面开孔、模板安装固定、支撑等全部费用 9、具体做法详设计图纸 部位：HB-2	m2	446.07			
169	010605001005	钢板楼板	1、楼承板型号：钢桁架楼承板-120-576 2、上弦钢筋：热轧钢筋HRB400级10mm 3、下弦钢筋：热轧钢筋HRB400级10mm 4、腹杆钢筋：冷轧光圆钢筋650级4.5mm 5、底模钢板：0.5mm厚镀锌板，双面镀锌层满足图纸及规范要求 6、架高度：90mm 7、支撑高度：8米以内 8、镀锌钢板仅充当永久性模板，需综合考虑楼面开孔、模板安装固定、支撑等全部费用 9、具体做法详设计图纸 部位：HB-2	m2	378.97			
170	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：钢爬梯，2m起爬 2、醇酸底漆一度，腻子刮平打磨，醇酸磁漆三度，色彩另定 3、具体做法详见15J401-D3-WT1b-42 4、埋件另计 部位：屋面检修梯	t	0.999			
171	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：电缆沟钢盖板 2、钢材品种、规格：5mm花纹钢板，L50*5加固角钢 3、具体做法详设计图纸	m2	20.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 2、加固方式：加强带与各基体的搭接宽度外墙不应小于250mm,内墙不应小于200mm 3、具体做法详设计图纸	m2	4206.7			
173	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：∅4@200钢丝网 2、加固方式：楼梯间和人流通道等公共部位填充墙钢丝网砂浆面层加强 3、具体做法详设计图纸	m2	24843.38			
174	010607005003	砌块墙玻纤网格布加固	1、材料品种、规格：预制内墙拼缝处两道两边各不小于 150mm 2、具体做法详设计图纸、相关规范及文件规定	m2	2899.37			
175	010607006001	金属网	1、梁墙(柱)节点处,当墙(柱)混凝土强度与楼层梁板混凝土强度不同时,高强度等级混凝土与低强度等级混凝土之间采取专用钢丝网分隔措施 2、具体做法详设计图纸	m2	239.65			
		分部小计						
		门窗工程						
176	010802003001	钢质防火门	1、成品钢质甲级防火门FM甲1121/1122/1122a/1123/1523/1623/1823 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 3、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	274.42			
177	010802003002	钢质防火门	1、成品钢质常开甲级防火门CKFM甲1823 2、带安全防火玻璃观察窗 3、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 4、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	82.8			
178	010802003003	钢质防火门	1、成品钢质甲级防火门GM1122不燃弹簧门 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 3、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	2.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	010802003004	钢质防火门	1、成品钢质乙级防火门F乙1123/1523/1623 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 3、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	82.57			
180	010802003005	钢质防火门	1、成品钢质乙级防火门F乙1823/1923/2122/2123 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 3、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	335.61			
181	010802003006	钢质防火门	1、成品钢质丙级防火门F丙1121/0721 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 3、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	91.35			
182	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金上悬窗 2、深灰色非隔热铝合金材料窗框 3、材料厚度经设计计算及试验确定，且内门不应小于2.0mm，内窗不应小于1.4mm 4、表面处理层采用粉末喷涂 5、6mm厚安全玻璃 6、其他未尽事宜详见物料表、设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求	m2	3			
183	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金推拉窗 2、深灰色非隔热铝合金材料窗框 3、材料厚度经设计计算及试验确定，且内门不应小于2.0mm，内窗不应小于1.4mm 4、表面处理层采用粉末喷涂 5、6mm厚安全玻璃 6、其他未尽事宜详见物料表、设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求	m2	90.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：FHJM3946/4246/4346/7946/8046 2、启动装置品种、规格：含电机及控制设备 3、耐火极限不小于 3 小时的双轨双帘无机复合防火卷帘，在有火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能，在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时，应具有同步降落封闭开口的功能，轨道、底梁座板和按钮盒除特别注明外，均采用发纹不锈钢板 4、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求	m2	609.27			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
185	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）；四周上返至挑耳处 2、防水层数：单层第一道（上层） 3、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求 部位：RF-0平屋面保温卷材防水屋面基层	m2	8406.38			
186	010902001002	屋面卷材防水	1、4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：单层第二道（下层） 3、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求 部位：RF-0（不上人平屋面）	m2	7824.32			
187	010902002001	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0 厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、女儿墙强根部、出屋面管道、烟道、落水口等屋面附加层：2 厚聚氨酯防水涂膜，在阴角部位涂刷，宽度不小于 250，卷起高度不小于 300 3、（细部处理：所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100 的圆角） 4、局部聚合物防水砂浆缺陷修补，阴角用细石砼做成圆弧形（半径 100） 部位：RF-0平屋面保温卷材防水屋面基层	m2	7824.32			
188	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II 聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5 厚 部位：出屋面管井顶盖	m2	40.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	010902003001	屋面刚性层	1、40 厚 C30 细石混凝土，内配 Φ4@100 单层双向钢筋网片，设分隔缝 3000*3000，宽为20，深为12，内嵌油膏，钢筋网片应位于防水层中上部，上贴 300 宽卷材保护层； 2、5mm 厚水泥砂浆隔离层（预拌） 3、20 厚 DSM15 砂浆（1：3 水泥砂浆）找平层（预拌） 4、最薄处 30mm 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡，原浆收光（建筑找坡） 5、女儿墙强根部、出屋面管道、烟道、落水口等屋面附加层：2 厚聚氨酯防水涂膜，在阴角部位涂刷，宽度不小于 250mm，卷起高度不小于 300mm 6、（细部处理：所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100 的圆角） 7、局部聚合物防水砂浆缺陷修补，阴角用细石砼做成圆弧形（半径 100mm） 8、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求 部位：RF-2(屋面楼梯间、设备间等不上人屋面）	m2	485.1			
190	010902003002	屋面刚性层	1、5mm 厚水泥砂浆隔离层（预拌） 2、20 厚 DSM15 砂浆（1：3 水泥砂浆）找平层（预拌） 3、最薄处 30mm 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡，原浆收光（建筑找坡） 4、女儿墙强根部、出屋面管道、烟道、落水口等屋面附加层：2 厚聚氨酯防水涂膜，在阴角部位涂刷，宽度不小于 250mm，卷起高度不小于 300mm 5、（细部处理：所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100 的圆角） 6、局部聚合物防水砂浆缺陷修补，阴角用细石砼做成圆弧形（半径 100mm） 7、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求 部位：RF-1(上人平屋面)/RF-3(敞开连廊）	m2	7339.22			
191	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度：20 厚 DPM20 水泥砂浆找平层（预拌） 2、部位：出屋面管井顶盖	m2	40.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	010902005001	屋面排（透）气管	1、设排气管，做法参12J201-A21页	个	82			
193	010902005002	屋面排（透）气管	1、设排气道，做法参12J201-A21页	m	2104.95			
194	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：屋面不锈钢溢流口200*200mm 2、吐水管长度：500mm	个	28			
195	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体做法详设计图纸 部位：外墙	m2	9406.01			
196	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚JS-II 聚合物防水涂料 2、具体做法详设计图纸 部位：NQ3（水管井墙面）	m2	417.94			
197	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚JS-II 聚合物防水涂料 2、具体做法详设计图纸 部位：NQ4(卫生间墙面)	m2	151.8			
198	010904001001	楼（地）面卷材防水	楼（地）面卷材防水 1、卷材品种、规格、厚度：（4.0+4.0）厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：2层 部位：D1(有人防地下室降板部分首层地面)	m2	730.23			
199	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：（4.0+4.0）厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：2层 3、具体做法详设计图纸 部位：D2(无地下室部分首层地面处)	m2	1322			
200	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、卷材品种、规格、厚度：JS-II 聚合物防水涂料 2、防水层数：1.5 厚 3、防水层做法：四周遇墙上翻至楼面完成面 部位：D3(有人防地下室无降板首层地面)	m2	2681.65			
201	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、反边高度：四周遇墙上翻至楼面完成面以上300mm 处 部位：F3-2(卫生间等有水房间)	m2	1053.8			
202	010904002002	天棚涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 部位：CL2(卫生间、阳台等有水房间)	m2	896.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：8厚聚合物水泥防水砂浆（预拌） 2、具体做法详设计图纸部位：F3-2(卫生间等有水房间)	m2	790.53			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
204	011001001001	保温隔热屋面	1、满铺 90厚 XPS 挤塑保温板（B1 级） 2、具体做法详设计图纸部位：保温屋面	m2	7742.87			
205	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：85厚 A级岩棉板（ρ=140）,憎水率大 98% （机械锚固件锚固） 2、粘结材料种类及做法：3 厚专用粘结胶浆 3、5 厚抗裂砂浆粉面层，压入耐碱玻纤网格布一层 4、具体做法详设计图纸部位：CL6(架空或悬挑楼板的室外部分（包括连廊底板、凹入口等的顶板）)	m2	3906.3			
206	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙(首层） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：：85 厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3 厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（首层两道，一道 160g/m2，一道 300g/m2） 4、具体做法详设计图纸	m2	1466.04			
207	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙（二层及以上） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：：85厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3 厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（2 层及以上压入耐碱玻纤网格布两道 160g/m2） 4、具体做法详设计图纸	m2	7481.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗侧面及上口(首层) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（首层两道，一道 160g/m2，一道 300g/m2） 4、具体做法详设计图纸	m2	93.6			
209	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗下口(首层) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（首层两道，一道 160g/m2，一道 300g/m2） 4、具体做法详设计图纸	m2	39.7			
210	011001003005	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗侧面及上口（二层及以上） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（2 层及以上压入耐碱玻纤网格布两道 160g/m2） 4、具体做法详设计图纸	m2	700.52			
211	011001003006	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗下口（二层及以上） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（2 层及以上压入耐碱玻纤网格布两道 160g/m2） 4、具体做法详设计图纸	m2	310.34			
212	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：D1(有人防地下室降板部分首层地面)/D2(无地下室部分首层地面处)/D3(有人防地下室无降板首层地面） 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30 厚 XPS 挤塑保温板（B1 级） 3、隔气层材料品种、厚度：上、下层浮铺 0.4 厚塑料膜	m2	4513.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011001005002	隔声楼地面	1、隔声材料品种、规格、厚度：5厚聚氨酯橡胶隔声垫 2、具体做法详设计图纸 部位：实训室、办公、会议、活动室、预留配套办公用房	m2	20880.64			
214	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：分户楼板(户内)立面5mm厚聚氨酯橡胶隔声垫，高度不低于面层厚度 2、具体做法详设计图纸	m	10191.85			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
215	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整（预拌） 部位：F6(集气室/井道（除水井）)	m2	144.59			
216	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 防水砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整（预拌） 部位：F-6(水井)	m2	15.6			
217	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50 厚 C25 细石混凝土浇筑、原浆抹面收光 部位：F-2(排风机房、新风机房、强电间、弱电间及人防区用房、设备间)	m2	767.83			
218	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50 厚 C25 细石混凝土保护层，上下各配 Ø4@150 钢筋网片,水泥沙子随打随抹光,设缩缝（假缝）和伸缝 2、300 厚现场发泡混凝土垫层(ρ=700) 3、100 厚 C15 混凝土垫层 4、素土夯实(压实系数不小于 0.94) 部位：D1(有人防地下室降板部分首层地面)	m2	730.23			
219	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50 厚 C25 细石混凝土保护层，上下各配 Ø4@150 钢筋网片,水泥沙子随打随抹光,设缩缝（假缝）和伸缝 2、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平（预拌） 3、100 厚 C25 混凝土随捣随抹（内配 Ø8@200双层双向钢筋） 4、150厚碎石夯实灌 M2.5混合砂浆 5、素土夯实(压实系数不小于 0.94) 部位：D2(无地下室部分首层地面处)	m2	1322			
220	011101003004	细石混凝土楼地面	1、50 厚 C25 细石混凝土保护层，上下各配 Ø4@150 钢筋网片,水泥沙子随打随抹光,设缩缝（假缝）和伸缝 部位：D3(有人防地下室无降板首层地面）	m2	2461.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	011101003005	细石混凝土楼地面	1、基层处理，在四周墙根部阴角处抹半径不小于20mm 小圆角 2、面层厚度、混凝土强度等级：40 厚 C25 细石混凝土找坡层，坡向排水沟或地漏 3、基层处理，在四周墙根部阴角处抹半径不小于20mm 小圆角 部位：F3-2(卫生间等有水房间)	m2	265.85			
222	011101003006	细石混凝土楼地面	1、基层处理，在四周墙根部阴角处抹半径不小于20mm 小圆角 2、找平层厚度、砂浆配合比：发泡混凝土(容重<1000kg/m3)垫层 3、面层厚度、混凝土强度等级：40 厚 C25 细石混凝土找坡层，坡向排水沟或地漏 4、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求 部位：F3-2(有降板的卫生间)	m2	403.62			
223	011101003007	细石混凝土楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：40厚C25细石混凝土随打随抹平（内配∅4@150双向钢筋网） 部位：F7（高低压配电室）	m2	119.11			
224	011101005001	自流坪楼地面	1、面层材料种类：2 厚环氧自流平面层（底涂、中涂、腻子，面涂 0.2 厚，总厚度为 2） 部位：F7（高低压配电室）	m2	118.03			
225	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 地面砂浆找平层 部位：F3-1(公共区域走道、电梯厅、门厅)	m2	2692.07			
226	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚普通防水砂浆找平层 部位：F3-2(卫生间等有水房间)	m2	790.52			
227	011101006003	平面砂浆找平层	1、找平层砂浆配合比、厚度：40厚C25细石混凝土随打随抹平（内配∅4@150双向钢筋网） 2、找平层材料种类：2厚水泥基自流平找平层,墙角用1：2.5水泥沙浆抹圆角R=30 部位：F4(实训室、办公、会 议、活动室、预留配套办公用房)	m2	20880.64			
228	011101006004	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20防静电水泥砂浆找平层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 部位：F5(消控室、监控中心；信息机房等)	m2	409.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011101006005	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚防水抗裂砂浆找平层（预拌） 部位：D1(有人防地下室降板部分首层地面)/D3(有人防地下室无降板首层地面）	m2	3191.33			
230	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 （预拌） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 地面砂浆粘结层（预拌） 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防水砂浆，干水泥擦缝 部位：丙二类储藏室地砖地面	m2	697.43			
231	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 地面砂浆找平层（预拌） 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚DSM20 地面砂浆粘结层(预拌） 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚300x300防滑地砖，干水泥擦缝（报价需综合考虑踏步防滑槽及盲道提示板材） 部位：F3-4楼梯间	m2	1078.89			
232	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比： 20 厚 DSM20 砂浆（1：2.5 水泥砂浆）粘结（预拌） 2、面层材料品种、规格、颜色：专用粘结剂粘贴400*400 浅色地砖，原浆勾缝 部位：上人屋面	m2	7203.48			
233	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 地面砂浆找平层（预拌） 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚DSM20 地面砂浆粘结层(预拌） 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚300x300防滑地砖，干水泥擦缝（报价需综合考虑踏步防滑槽及盲道提示板材） 4、综合考虑踏步靠墙三角区域砖 部位：楼梯踏步	m2	929.15			
234	011104004001	防静电活动地板	1、面层材料品种、规格、颜色：600x600x280h（高）金属防静电架空活动地板 2、防护材料种类：地板防尘漆罩面（B1级） 部位：F5(消控室、监控中心；信息机房等)	m2	408.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层：刷界面处理剂一道 3、粘贴层厚度、材料种类：12厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:1水泥细沙结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖(玻化砖)，白水泥擦缝	m2	198.04			
236	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆（预拌） 部位：混凝土台阶	m2	21.5			
237	011107004002	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆（预拌） 部位：砖砌台阶	m2	13.09			
238	011103004001	塑料卷材楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm厚四氟乙烯板,同踏步宽	m2	42.53			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
239	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比： 18 厚 DPM 水泥砂浆分两层找平，扫毛或划出纹道（满挂玻纤网格布）（预拌） 2、 刷界面处理剂一道 3、 基层墙体面层施工前先用水润湿表面 4、综合考虑水泥护角线 部位：NQ1（高低压配电室、楼梯间、储藏室等)	m2	30508.81			
240	011201001002	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：12 厚石膏砂浆（满挂玻纤网格布）（预拌） 2、刷界面处理剂一道 3、综合考虑水泥护角线 部位：NQ2(乳胶漆墙面)	m2	196.37			
241	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚 DPM水泥砂浆分两层找平，扫毛或划出纹道(满挂玻纤网格布，拼缝处两道两边各不小于150mm)（预拌） 2、刷界面处理剂一道 3、综合考虑水泥护角线 部位：矩形柱面	m2	871.73			
242	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚 DPM水泥砂浆分两层找平，扫毛或划出纹道(满挂玻纤网格布，拼缝处两道两边各不小于150mm)（预拌）（预拌） 2、刷界面处理剂一道 部位：圆形柱面	m2	70.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：8~10 mm厚专用抹灰砂浆打底找平（预拌） 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚 DPM20 预拌水泥砂浆抹平（预拌） 4、综合考虑水泥护角线 部位：NQ3（风井、水管井、强弱电间）	m2	5477.07			
244	011201001004	墙面一般抹灰	1、8~10 厚专用抹灰砂浆打底找平 2、专用修补材料修补墙面 3、综合考虑水泥护角线 部位：NQ4(卫生间内墙)	m2	2390.19			
245	011201001005	墙面一般抹灰	1、 8~10 厚 DP M5 预拌砂浆分两遍抹平（预拌） 2、 3 厚外加专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 3、综合考虑水泥护角线 部位：NQ6(进线室、数据机房、消防控制室、信息化运行监控、新风机房、排烟机房)	m2	1688.28			
246	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20 厚 DPM20 水泥防水砂浆找平层（预拌） 3、面层厚度、砂浆配合比：5 厚聚合物防水抗裂砂浆（预拌） 4、刮涂柔性耐水腻子两道 5、基层墙体 部位：W1/W2	m2	6864.25			
247	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20 厚 DPM20 水泥防水砂浆找平层（预拌） 3、面层厚度、砂浆配合比：5 厚聚合物防水抗裂砂浆（预拌） 4、基层墙体 部位：W3-1	m2	1023.11			
248	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20 厚 DPM20 水泥防水砂浆找平层（预拌） 3、基层墙体（为砼墙体时，刷界面剂一道） 部位：W3-2	m2	1188.51			
249	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：设备基础 1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆（预拌） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆（预拌）	m2	520.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	011207001001	墙面装饰板	1、5 厚穿孔 NAFC 板，孔径 6，孔距 55，板缝灰膏批嵌平整，固定方法详见产品技术规定 2、中填 50 厚无碱超细玻璃(密度 32KG/M3)棉毡，外包无纺布固定于龙骨上 3、75x50x0.7 轻钢龙骨固定，中距每 500 双向用膨胀螺栓与墙面固定，龙骨断面应由墙面 高度及材料厚度而定，材料规格与施工方法详见产品技术规定 4、1.5 厚JS-II 聚合物防水涂料（此项防水另列清单） 5、 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上打入膨胀螺栓，施工方法按产品技术规定 6、8~10厚DPM5 预拌砂浆分两遍抹平 7、3 厚外加专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 8、满足图纸及规范要求 部位：NQ6(进线室、数据机房、消防控制室、信息化运行监控、新风机房、排烟机房)	m2	1704.77			
		分部小计						
		天棚工程						
251	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：钢筋混凝土结构板 2、抹灰厚度、材料种类：10 厚粉刷石膏抹灰砂浆板底批平 部位：CL6(架空或悬挑楼板的室外部分（包括连廊底板、凹入口等的顶板）)	m2	3906.3			
252	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：结合图纸，综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距：75x50x0.7 轻钢龙骨固定，中距每 500 双向 用膨胀螺栓与墙面固定，龙骨断面应由墙面高度及材料厚度而定，材料规格与施工方法详见产品技术规定； 3、基层材料种类、规格：中填 50 厚无碱超细玻璃(密度 32Kg/M3)棉 毡，外包无纺布固定于龙骨上； 4、面层材料品种、规格、：5 厚穿孔 NAFC 板，孔径 6，孔距 55.，板缝板缝灰膏批嵌平整 部位：CL4-1(有噪音的设备机房（空调机房、变电所等）)	m2	507.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：结合图纸，综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距：T 型轻钢横撑龙骨TB24x28，间距600，与主龙骨插接，T 型轻钢横撑龙骨TB24x38，间距小于等于1200，用吸顶吊件联结，龙骨吸顶吊件，中距横向小于等于1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3、基层材料种类、规格：中填 50 厚无碱超细玻璃(密度 32Kg/M3)棉 4、面层材料品种、规格：　穿孔金属饰面板面层，自攻螺钉固定 部位：CL4-2(消防兼安防控制室；监控中心；通信接入机房)	m2	577.84			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
254	011406001001	抹灰面油漆	1.、刷(喷)无机涂料(一底两面)； 2、满刮3厚面层耐水腻子找平，两遍成活，批平打磨 部位：NQ1（高低压配电室、楼梯间、储藏室等)	m2	10147.49			
255	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：3 厚面层耐水腻子找平、批平打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：刷内墙乳胶漆涂料（一底二度）（湿涂覆比小于1.5kg/m2） 部位：NQ2	m2	196.72			
256	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：面层材料品种、规格、颜色：防霉防潮无机涂料一底二度 部位：NQ6(进线室、数据机房、消防控制室、信息化运行监控、新风机房、排烟机房)	m2	1704.35			
257	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：刮涂柔性耐水腻子两道 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料一底二面（涂刷封底涂料/喷涂真石漆两道/喷涂罩光面漆,饰面分格详立面图）	m2	2514.62			
258	011407002001	屋面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：不上人屋面 2、涂料品种、喷刷遍数：高反光浅色涂料	m2	1005.96			
259	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：混凝土现浇楼板 2、专用界面剂 3、腻子种类：3 厚底基防裂腻子分遍刮平，2 厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料 5、面层涂料须达到A级燃烧性能 部位：CL1(楼梯间顶棚)	m2	2385.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	011407002003	天棚喷刷涂料	1、基层类型：混凝土现浇楼板 2、腻子种类：3 厚底基防裂腻子分遍刮平，2 厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：内墙防霉防潮涂料一底二度 部位：CL1(配电间、强弱电间、储藏室)	m2	1360.25			
261	011407002004	天棚喷刷涂料	1、基层类型：混凝土现浇楼板 2、涂料品种、喷刷遍数：防霉防潮无机涂料一底二度 部位：CL4-1(有噪音的设备机房（空调机房、变电所等）)	m2	507.85			
		分部小计						
		其他装饰工程						
262	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：Φ60*3钢管扶手 2、栏杆材料种类、规格：Φ60*3钢管立柱 3、栏板材料种类、规格、颜色：Φ30钢管 4、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一度，刮腻子，调和漆二度 5、参见22J403-1—PA33型/(3-45页)，高低1.2米，满足图纸设计及规范要求 部位：光伏区栏杆	m	32.08			
263	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：80x8不锈钢扁钢 2、栏杆材料种类、规格：80x8不锈钢扁钢 3、栏板材料种类、规格、颜色：80x8不锈钢扁钢 4、女儿墙上方400mm高，满足图纸设计及规范要求 部位：女儿墙顶	m	657.78			
264	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆 2、高度详图纸 3、参见 22J403-1-HC7 型/（4-24 页），满足图纸设计及规范要求	m	1057.63			
265	011503008001	玻璃栏板	1、参见 22J403-1-PC12 型/（3-64 页），满足物料表、图纸设计及规范要求 部位：中庭，露台等公共平台	m	137.07			
266	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢楼梯栏杆 2、高度详图纸 3、参见22J403-1-B14 型/（2-16页），满足图纸设计及规范要求	m	287.87			
267	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢无障碍楼梯栏杆 2、高度详图纸 3、参见国标图集 12J926-F4 页，满足图纸设计及规范要求	m	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ60*2不锈钢管抛光 2、参见 22J403-1-4/（5-4 页），满足图纸设计及规范要求	m	359.35			
269	011508005001	挡鼠板	1、绝缘材质，500高防鼠隔板 2、满足图纸设计及规范要求	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：29.1m，层高5m以内； 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行综合考虑报价	m2	32594.34			
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：29.1m，层高3.6m以内； 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行综合考虑报价	m2	379.35			
3	011701001003	浇捣脚手架	1、浇捣脚手架 2、层高5m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行综合考虑报价	m2	31168.07			
4	011701006001	危大/超危大工程增加费	1、不区分具体支撑高度、基坑深度、物料使用时长、施工难易程度等，由投标人自拟方案、自行深化、自主综合考虑报价。 2、按规定使用盘扣架 3、综合考虑专家论证费、场地硬化、型钢支撑等费用 4、投标人应根据（包括但不限于）：建办质〔2018〕31 号文、苏建质安〔2019〕378号文及徐州市有关危大/超危大工程的文件要求，自行判断需要投入的所有费用并在本项中考虑投标报价结算时不作调整	项	1			
5	011702001001	基础	1、设备基础模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	450.74			
6	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板 2、柱高度：5m以内，周长3.6米以内 3、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	6112.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱	1、矩形柱模板 2、柱高度：5m以内,周长3.6米以外 3、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	121.07			
8	011702002003	矩形柱	1、矩形柱模板 2、柱高度：8m以内，周长3.6米以内 3、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	565.28			
9	011702002004	矩形柱	1、矩形柱模板 2、柱高度：12m以内，周长3.6米以外 3、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	54.78			
10	011702002005	矩形柱	1、矩形柱模板 2、柱高度：3.6m以内，周长3.6米以内 3、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	453.58			
11	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	2857.76			
12	011702004001	异形柱	1、异形柱柱模板 2、柱高度：5m以内，周长3.6米以内 3、投标人自行考虑模板材质，综合报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	218.91			
13	011702004002	异形柱	1、异形柱柱模板 2、柱高度：12m以内，周长3.6米以内 3、投标人自行考虑模板材质，综合报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	63.39			
14	011702004003	异形柱	1、异形柱柱模板 2、柱高度：20m以内，周长3.6米以内 3、投标人自行考虑模板材质，综合报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	142.16			
15	011702006001	矩形梁	1、矩形梁模板 2、支撑高度3.6~5米 3、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	151.68			
16	011702006002	矩形梁	1、矩形梁模板 2、支撑高度3.6米以内 3、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	14.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702008001	圈梁	1、圈梁模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	2575.19			
18	011702009001	过梁	1、过梁模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	392.31			
19	011702011001	直形墙	1、直形墙模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	2871.1			
20	011702014001	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：100mm以内 4、净高度：3.6~5m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	1690.81			
21	011702014002	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：3.6~5m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	23756.45			
22	011702014003	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：100mm以内 4、净高度：8m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	642.77			
23	011702014004	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：3.6m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	563.78			
24	011702014005	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：8m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	435.48			
25	011702014006	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：12m以内 5、述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	676.75			
26	011702014007	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：18m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	295.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011702014008	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：24m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	148.96			
28	011702016001	平板	1、平板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：100mm以内 4、净高度：3.6m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求 部位：屋面风井顶板	m2	20.12			
29	011702016002	平板	1、平板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：100mm以内 4、净高度：5m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求 部位：管井后浇	m2	55.61			
30	011702016003	平板	1、平板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：3.6m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求 部位：高低压配电室地	m2	99.16			
31	011702016004	平板	1、平板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、净高度：5m以内 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求 部位：预应力钢筋张拉洞口后浇筑部分	m2	8.4			
32	011702021001	栏板	1、梁下挂板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	667.17			
33	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、悬挑板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	127.92			
34	011702019001	空心板	1、空心板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：700mm以内 4、净高度：5m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	15061.97			
35	011702019002	空心板	1、空心板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：700mm以内 4、净高度：12m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	914.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011702019003	空心板	1、空心板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：700mm以内 4、净高度：20m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	254.48			
37	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、屋面雨蓬 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	18			
38	011702024001	楼梯	1、楼梯模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	929.15			
39	011702027001	台阶	1、台阶模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	21.5			
40	011702025001	其他现浇构件	1、门抱框、窗抱框模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	1229.09			
41	011702030001	后浇带	1、后浇带模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	403.74			
42	011702030002	后浇带	1、后浇板带模板支撑增加费（含钢板网） 2、支撑工期、垃圾清理防护费等均由投标单位自行考虑，综合报价	m	536.27			
43	011703001001	垂直运输	1、综合考虑实训楼、水泵房、报告厅的各专业垂直运输费 2、包括但不限于塔吊使用费等应有费用，各单体垂直运输机械具体选型、排布、台数、标段间相互避让、使用时长等由投标人自拟方案、自行深化、自行综合考虑报价，垂直运输工程结算时不作调整。	项	1			
44	011704001001	建筑物超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构； 2、建筑物檐口高度、层数：29.1m； 3、建筑物檐口高度超过20m，其中一层楼面未超过20m且在6层以内，该楼层在20米以上部分的超高费； 4、投标人自主报方案及价格，超高施工增加工程结算时综合单价不作调整。	m2	5244.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011704001002	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构； 2、建筑物檐口高度、层数：29.1m； 3、建筑物檐口高度超过20米部分的超高费; 4、投标人自主报方案及价格，超高施工增加工程结算时综合单价不作调整。	m2	5466.05			
46	011704001003	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构； 2、建筑物檐口高度、层数：29.1m； 3、建筑物檐口高度超过20米部分的超高费，层高3.6米以内； 4、投标人自主报方案及价格，超高施工增加工程结算时综合单价不作调整。	m2	379.35			
47	011704001004	建筑物檐高超20m脚手架材料增加费（脚手架）	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：29.1m； 3、建筑物檐口高度超过20m，其中一层楼面未超过20m，该楼层在20米以上部分的超高费； 4、投标人自主报方案及价格，超高施工增加工程结算时综合单价不作调整。	m2	5244.05			
48	011704001005	建筑物檐高超20m脚手架材料增加费（脚手架）	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：29.1m； 3、建筑物檐高超过20米，且层高超过3.6米； 4、投标人自主报方案及价格，超高施工增加工程结算时综合单价不作调整。	m2	5466.05			
49	011704001006	建筑物檐高超20m脚手架材料增加费（脚手架）	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构； 2、建筑物檐口高度、层数：29.1m； 3、建筑物檐口高度超过20米部分的超高费，层高3.6米以内； 4、投标人自主报方案及价格，超高施工增加工程结算时综合单价不作调整。	m2	379.35			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	4500000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	4500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4500000		

暂列金额明细表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	旧水泵房拆除和新泵房未设计设备		4300000			
2	地上标识标牌		200000			
合计			4500000			

计日工表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#新师范综合实训楼地上土建工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010201017001	褥垫层	1、厚度：30cm砂石褥垫层 2、材料品种及比例：砂石比例1:1，压实系数不小于0.97 3、具体详图纸说明及勘察报告自主报价	m3	87.08			
		分部小计						
		砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：水泥M10（预拌） 4、防潮层材料种类：20厚1：2水泥砂浆（加3~5% 防水剂）防潮层（预拌）	m3	9.4			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	32.37			
4	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8	m3	18.05			
5	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8	m3	115.76			
6	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30抗渗等级P8	m3	16.38			
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8	m3	3.17			
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.44			
9	010504001001	直形墙	地下室外墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35抗渗等级P8 3、墙厚：300mm 4、支撑高度：H≤5m	m3	71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30抗渗等级P8 3、板厚：300mm以内 4、支撑高度：5米以内	m3	65.31			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.012			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.048			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.32			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.949			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.691			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.746			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	19.035			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.027			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.436			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.757			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.315			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ6 2、层高H≤5m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
23	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以内	个	146			
24	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ12及以上	个	632			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
25	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 部位：消防水池外侧墙壁	m2	248.3			
26	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 1.5kg/平方米，阴阳转角、管根等节点处采用聚酯网格布内增强 部位：消防水池外侧墙壁	m2	248.3			
27	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 1.5kg/平方米 部位消防水池内侧壁、底板和顶板	m2	661.9			
28	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、1.2 厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材 2、4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型），含附加层 部位：消防水池底板	m2	287.06			
29	010903004001	止水钢板	1、止水带材料种类：3*300mm钢板止水带 2、满足图纸设计及规范要求	m	60.05			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
30	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：消防水池外侧墙壁 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚挤塑聚苯板(XPS)保护层 B1 级（密度≥22Kg/m3，压缩强度≥150Kp）	m2	248.3			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：P8 防水混凝土外墙 2、面层厚度、砂浆配合比：20 厚 DSM20 砂浆（1:2 水泥砂浆）找平层 部位：消防水池外侧墙壁	m2	248.3			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5米以内 2、浇捣脚手架	m2	180			
2	011701003001	里脚手架	抹灰脚手架 1、搭设方式：钢管脚手架 2、层高3.6m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	248.3			
3	011702001001	基础	1、垫层模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	28.27			
4	011702001002	基础	1、独立基础模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	14.35			
5	011702001003	基础	1、基础类型：240厚砖侧模 2、单侧1:2水泥砂浆抹灰	m2	33.63			
6	011702005001	基础梁	1、基础梁模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	109.42			
7	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	20.14			
8	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	5.47			
9	011702011001	直形墙	1、地下室外墙模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、墙厚：300mm 4、支撑高度：H≤5m 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	456.56			
10	011702014001	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：300mm以内 4、净高度：5m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	277.39			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#水泵房地下土建工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比： M10水泥砂浆（预拌）	m2	7.4			
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2、墙体类型：200厚墙体 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆（预拌）	m3	70.83			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	41.44			
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱高度：8m以内，周长3.6米以内	m3	30.24			
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4			
6	010507007001	其他构件	1、构件的类型：抱框 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.41			
7	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 水平系梁、止水坎	m3	3.32			
8	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 部位：检修口墙	m3	1.26			
9	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 部位：女儿墙	m3	7.02			
10	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 4、支撑高度：8米以内	m3	104.71			
11	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507003001	电缆沟、地沟	1、截水沟25mm厚不锈钢格栅，下设橡胶垫 2、L25*3角钢护口，具体详见图纸设计	m	78.3			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.171			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.211			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	11.507			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ10 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.526			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.992			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.154			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.218			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.444			
21	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.039			
22	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	3.569			
23	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.319			
24	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.603			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ6 2、层高H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.404			
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以内	个	113			
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ12及以上	个	222			
28	010507001001	散水	1、素土夯实,向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3、面层厚度：60厚 4、混凝土种类：C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 5、变形缝填塞材料种类：聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 部位：种植散水（无地下室）	m2	55.13			
		分部小计						
		金属结构工程						
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网(直径≥1mm) 2、加固方式：加强带与各基体的搭接宽度外墙不应小于250mm,内墙不应小于200mm	m2	160.95			
		分部小计						
		门窗工程						
30	010802003001	钢质防火门	1、成品钢质甲级防火门FM甲1828 2、规格：含成品门及门框套、门边防水、填缝、灌浆等，以及配套门锁、门吸、门把手、闭门器等五金 3、说明：耐火极限等满足设计及规范要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求	m2	10.08			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：LC1335d 2、框、扇材质：65系列内平开隔热铝合金窗（自遮阳） 3、玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6中空钢化玻璃 4、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求	m2	49.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1816 2、玻璃品种、厚度：消声防雨百叶,空隙率>50%，铝合金型材，设防虫网(网孔尺寸不大于10*10mm)，表面均氟碳喷涂 3、防雨百叶，含五金（五金附件选用标准同时参照04J631）、安装等所有工作内容	m2	2.88			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
33	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）；四周上返至挑耳处 2、防水层数：单层第一道（上层） 3、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求 部位：RF-2（不上人平屋面）	m2	591.91			
34	010902001002	屋面卷材防水	1、4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：单层第二道（下层） 3、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求 部位：RF-2（不上人平屋面）	m2	545.38			
35	010902002001	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0 厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、（细部处理：所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100 的圆角） 3、女儿墙强根部、出屋面管道、烟道、落水口等屋面附加层：2厚聚氨酯防水涂膜，在阴角部位涂刷，宽度不小于 250，卷起高度不小于 300 4、局部聚合物防水砂浆缺陷修补，阴角用细石砼做成圆弧形（半径100）； 部位：RF-2（不上人平屋面）	m2	545.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C30细石混凝土，内配 Ø4@100 单层双向钢筋网片，设分隔缝3000*3000，宽为 20，深为 12，内嵌油膏，钢筋网片应位于防水层中上部，上贴 300 宽卷材保护层 2、5mm 厚水泥砂浆隔离层（预拌） 3、20 厚 DSM15 砂浆（1：3 水泥砂浆）找平层（预拌） 4、最薄处 30mm 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡，原浆收光（建筑找坡） 5、女儿墙强根部、出屋面管道、烟道、落水口等屋面附加层：2 厚聚氨酯防水涂膜，在阴角部位涂刷，宽度不小于250mm，卷起高度不小于300mm 6、（细部处理：所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100 的圆角） 7、局部聚合物防水砂浆缺陷修补，阴角用细石砼做成圆弧形（半径100mm） 8、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件，满足图纸设计及规范验收要求 部位：RF-2（不上人平屋面）	m2	545.38			
37	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：屋面不锈钢溢流口 200*200mm 2、吐水管长度：500mm	个	2			
38	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II 聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5 厚 部位：外墙	m2	611.39			
39	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：（4.0+4.0）厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：2层 3、具体做法详设计图纸 部位：D2(无地下室部分首层地面处)	m2	378.75			
40	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2道1.5厚JS-II聚合物防水涂料，周边翻高至完成面以上300(转角处附加一道) 2、部位：部位：F3-5（水泵房等有水设备房间）	m2	550.82			
41	010901002001	检修孔屋面	1、0.8厚铝板 2、12厚企口木板 3、五夹板 4、满足图纸设计及规范要求 部位：检修孔	个	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
42	011001001001	保温隔热屋面	1、满铺 90厚 XPS 挤塑保温板（B1 级） 2、具体做法详设计图纸部位：保温屋面	m2	545.38			
43	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：85 厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3 厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（2 层及以上压入耐碱玻纤网格布两道 160g/m2；首层两道，一道 160g/m2，一道 300g/m2）	m2	598.98			
44	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗侧面及上口 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3 厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（首层两道，一道 160g/m2，一道 300g/m2）	m2	7.78			
45	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗下口 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3 厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（首层两道，一道 160g/m2，一道 300g/m2）	m2	1.13			
46	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：D2(无地下室部分首层地面处) 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30 厚 XPS 挤塑保温板（B1 级） 3、隔气层材料品种、厚度：上、下层浮铺 0.4 厚塑料膜 4、具体做法详设计图纸	m2	2052.23			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50 厚 C25 细石混凝土保护层，上下各配Ø4@150 钢筋网片,水泥沙子随打随抹光,设缩缝（假缝）和伸缝 2、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平（预拌） 3、100 厚 C25 混凝土随捣随抹（内配 Ø8@200双层双向钢筋） 4、150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆 5、素土夯实(压实系数不小于 0.94) 部位：D2(无地下室部分首层地面处)	m2	361.11			
48	011102003001	块料楼地面	1、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 2、 LC7.5 轻骨料混凝土(容重<1000kg/m3)垫层 3、40厚C30细石混凝土0.5%坡向地漏(内配6@200双向钢筋) 4、结合层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚300x300防滑地砖，干水泥擦缝 6、部位：F3-5（水泵房等有水设备房间）	m2	537.64			
49	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面（预拌）	m2	7.4			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：8~10 mm厚专用抹灰砂浆打底找平（预拌） 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚 DPM20 预拌水泥砂浆抹平（预拌） 4、综合考虑水泥护角线 部位：NQ3（风井、水管井、强弱电间）	m2	514.32			
51	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20 厚 DPM20 水泥防水砂浆找平层（预拌） 3、面层厚度、砂浆配合比：5 厚聚合物防水抗裂砂浆（预拌） 4、基层墙体 部位：W3-1	m2	611.12			
52	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：设备基础 1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆（预拌） 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆（预拌）	m2	479.63			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：腻子两道，砂纸磨平 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料一底二面（涂刷封底涂料/喷涂真石漆两道/喷涂罩光面漆,饰面分格详立面图）	m2	777.48			
54	011407002001	屋面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：不上人屋面 2、涂料品种、喷刷遍数：高反光浅色涂料	m2	545.38			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：6.3m，层高8m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行综合考虑报价	m2	567.47			
2	011701006001	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、层高8m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行综合考虑报价	m2	608.27			
3	011702001001	基础	1、设备基础模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	427.84			
4	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板 2、柱高度：8m以内，周长3.6米以内 3、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	190.71			
5	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	51.76			
6	011702025001	其他现浇构件	1、门抱框、窗抱框模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	27.34			
7	011702008001	圈梁	1、水平系梁、止水坎模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	37.65			
8	011702011001	直形墙	1、检修口墙模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	101.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702014001	有梁板	1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价 3、板厚：200mm以内 4、净高度：8m以内 5、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	814.87			
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、雨棚模板 2、模板材质由投标单位自主考虑综合报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	4			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#水泵房地上土建工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010201017001	褥垫层	1、厚度：30cm砂石褥垫层 2、材料品种及比例：砂石比例1:1，压实系数不小于0.97 3、具体详图纸说明及勘察报告自主报价	m3	212.06			
		分部小计						
		砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm MU15混凝土实心砖 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：20厚水泥砂浆水平防潮层 5、墙体两侧均抹20厚1:2防水砂浆	m3	85.87			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	70.36			
4	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	321.72			
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	23.48			
6	010502001001	矩形柱（基础层）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：H≤3.6m	m3	2.23			
7	010502001002	矩形柱（基础层）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、支撑高度：H≤3.6m	m3	17.32			
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.88			
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	45.22			
10	010503004001	地圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.29			
11	010504004001	挡土墙(楼梯起步墙)	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2、层高H≤3.6m	t	0.836			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.572			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ10 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	8.75			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	6.554			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.484			
17	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.337			
18	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.481			
19	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高H≤3.6m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.98			
20	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高H≤3.6m	t	17.357			
21	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ28 2、层高H≤3.6m	t	1.649			
22	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高H≤3.6m	t	2.497			
23	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以内	个	369			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	80.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	26.68			
3	011702001003	基础	1、基础类型：带形基础 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	318.7			
4	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：H≤3.6m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	123.85			
5	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	29.01			
6	011702008001	圈梁	1、地圈梁 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	95.42			
7	011702005001	基础梁	1、基础梁（DKL/DKLa)模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：H≤3.6m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	254.17			
8	011702011001	直形墙	1、楼梯起步墙 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	17.11			
9	011701003001	里脚手架	砌筑脚手架 1、搭设方式：钢管脚手架 2、层高3.6m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，综合考虑自行报价	m2	230.2			
10	011701003002	里脚手架	抹灰脚手架 1、搭设方式：钢管脚手架 2、层高3.6m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	460.4			
11	011703001001	垂直运输	1、包括但不限于塔吊、施工电梯基础及地基处理、塔吊使用费等应有费用，垂直运输机械具体选型、排布、台数、使用时长等由投标人自拟方案、自行深化、自行综合考虑报价	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：报告厅地下土建工程(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比： M10水泥砂浆（预拌）	m2	3.64			
2	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌）	m3	2.46			
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块　强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：200厚墙体 3、砂浆强度等级：Ma5专用砌筑砂浆 4、（用于无水房间、底无混凝土坎台）	m3	370.08			
4	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块　强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：200厚墙体 3、砂浆强度等级：Ma5专用砌筑砂浆 4、（用于多水房间、底有混凝土坎台）	m3	34.94			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.3			
6	010502001001	矩形柱（观众席）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、支撑高度：H≤3.6m	m3	4.07			
7	010502001002	矩形柱（首层）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、支撑高度 ：3.6＜H≤5.0m	m3	65.4			
8	010502001003	矩形柱（二层）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、支撑高度 ：5.0＜H≤8.0m	m3	68.35			
9	010502001004	矩形柱（花架）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度 ：3.6＜H≤5.0m	m3	13.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	35.92			
11	010507007001	其他构件（抱框）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.4			
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：3.6＜H≤5.0m	m3	40.17			
13	010503002002	矩形梁（花架梁）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支撑高度：5.0＜H≤8.0m	m3	40.39			
14	010503004001	圈梁、腰梁、止水	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	22.2			
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.05			
16	010504001001	直形墙(女儿墙）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.84			
17	010505001001	有梁板（看台）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚度：100mm 4、支撑高度：H≤3.6m	m3	86.24			
18	010505001002	有梁板（看台顶层走道）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚度：100mm 4、支撑高度：3.6＜H≤5.0m	m3	11.67			
19	010505001003	有梁板（夹层板）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚度：100mm 4、支撑高度：3.6＜H≤5.0m	m3	7.63			
20	010505001004	有梁板（夹层板120/130）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚度：100＜H≤200mm 4、支撑高度：3.6＜H≤5.0m	m3	42.84			
21	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚度：250mm 4、支撑高度：3.6＜H≤5.0m	m3	11.69			
22	010505001006	有梁板（屋面板）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚度：100＜H≤200mm 4、支撑高度：5.0＜H≤8.0m	m3	442.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.55			
24	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土后浇部位：预应力钢筋张拉洞口后浇筑部分	m3	0.38			
25	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、综合考虑混凝土含量	m2	37.04			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6-10 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.287			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ6 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.314			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	33.709			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ10 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	16.711			
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	19.664			
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	1.667			
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.155			
33	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ18 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.22			
34	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ20 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.055			
35	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ22 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.025			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400EΦ25 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.056			
37	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ12 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	0.035			
38	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ16 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	11.654			
39	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ18 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.364			
40	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ20 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	16.803			
41	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ22 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	3.495			
42	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ25 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	32.243			
43	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ28 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	4.576			
44	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500/HRB500E Φ32 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	6.144			
45	010515003001	钢筋网片（砌体筋）	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ6	t	2.316			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010515008001	预应力钢绞线	1、钢铰线种类、规格：预应力钢筋采用直径为17.8mm的低松弛有粘结钢绞线,抗拉强度为fptk=1860MPa，弹性模量Ep=195GPa；直径17.8mm有粘结预应力筋重量：；1.58kg/m 2、锚具种类：锚具采用QMV、HYV或B&S型锚具，锚垫板、螺旋筋应配套；未特殊注明均采用内埋式锚固 3、砂浆强度等级：有粘结预应力钢筋采用金属波纹管成孔(直径100mm),波纹管灌浆采用42.5普通硅酸盐水泥,孔道应设排气孔 4、本工程预应力梁配筋标注及构造按《后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造详图》标准图集(06SG429)执行 5、其他未尽事宜详见设计图纸、规范要求及招标文件	t	7.377			
47	010515009001	支撑钢筋（铁马）	梁垫铁、支撑马镫等 1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12~25 2、满足图纸设计及施工规范要求	t	0.156			
48	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：预埋铁件（Q235B）； 2、外露钢铁件在除锈后涂防锈漆两道，面漆两道（面漆材料及颜色按建筑要求施工），并经常注意维护；若有防火要求时应按建施图纸作防火处理 3、具体做法详见设计图纸	t	0.658			
49	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以内	个	1087			
50	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒机械连接 2、规格：Φ25以外	个	401			
51	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ12及以上	个	309			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010604001001	钢梁	1、梁类型：热轧H型钢（包含误差调节板、限位块） 2、钢材品种、规格、材质：Q355B 3、安装高度：投标人综合考虑 4、探伤要求：详见图纸，自行考虑 5、防火要求：耐火等级一级，非膨胀型耐火涂料，涂层厚度35mm厚 5、防锈及油漆涂装要求：除锈等级不低于Sa2.5级，出厂前表面涂装环氧富锌漆2遍，环氧云铁漆2遍，漆膜厚度见图纸 6、运距：投标人自行考虑，结算不调整	t	34.792			
53	010606008001	钢爬梯	1、钢梯形式：钢爬梯，2m起爬 2、醇酸底漆一度，腻子刮平打磨，醇酸磁漆三度，色彩另定 3、具体做法详见设计图纸 部位：屋面检修梯	t	0.15			
54	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网(直径≥1mm) 2、加固方式：加强带与各基体的搭接宽度外墙不应小于250mm,内墙不应小于200mm 3、具体做法详见设计图纸	m2	499.62			
55	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网(直径≥1mm) 2、加固方式：楼梯间和人流通道等公共部位填充墙满铺钢丝网 3、具体做法详见设计图纸	m2	841.97			
		分部小计						
		门窗工程						
56	010802003001	钢质防火门	1、成品钢质甲级防火门 2、含门锁等五金配件，油漆，闭门器、顺序器等，门框需灌浆，指标满足设计要求(为消防部门认可的防火门) 3、具体做法详设计图纸，满足图纸设计及规范验收要求	m2	13.58			
57	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：乙级防火窗FC1515 2、玻璃品种、厚度：安全防火玻璃，参数详图纸	m2	2.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号：BYC1405、BYC0905等图纸设计所有规格 2、洞口尺寸：3200X2000等图纸设计所有规格 3、框、扇材质：消声防雨百叶,空隙率>50%，铝合金型材，设防虫网(网孔尺寸不大于10*10mm)，表面均氟碳喷涂 4、防雨百叶，含五金（五金附件选用标准同时参照04J631）、安装等所有工作内容 5、部位：屋面	m2	1.6			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
59	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）；四周上返至挑耳处 2、防水层数：单层第一道（上层）	m2	1338.78			
60	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0 厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：单层第二道（下层）	m2	1267.45			
61	010902002001	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0 厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	1267.45			
62	010902003001	屋面刚性层	1、 专用粘结剂粘贴 400*400 浅色地砖，原浆勾缝 2、 20 厚 DSM20 砂浆（1：2.5 水泥砂浆）粘结层 3、5mm 厚水泥砂浆隔离层 4、20mm 厚 DSM15 砂浆（1：3 水泥砂浆）找平层 5、最薄处 30mm 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡，原浆收光（建筑找坡） 6、女儿墙强根部、出屋面管道、烟道、落水口等屋面附加层：2 厚聚氨酯防水涂膜，在阴角部位涂刷，宽度不小于250mm，卷起高度不小于300mm 7、（细部处理：所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于 100 的圆角） 8、局部聚合物防水砂浆缺陷修补，阴角用细石砼做成圆弧形（半径100mm）	m2	1267.45			
63	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：20 厚 DPM20 水泥砂浆找平层（预拌） 2、部位：出屋面管井顶盖	m2	26.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 部位：出屋面管井顶盖	m2	26.53			
65	010902005001	屋面排（透）气管	1、设排气孔,做法参12J201-A21页	个	20			
66	010902005002	屋面排（透）气管	1、设排气道,做法参12J201-A21页	m	330			
67	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：屋面不锈钢溢流口200*200mm 2、吐水管长度：500mm	根(个)	2			
68	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 部位：外墙	m2	969.14			
69	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：（4.0+4.0）厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型） 2、防水层数：2层 部位：无地下室部分首层地面处	m2	512.76			
70	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、反边高度：四周遇墙上翻至楼面完成面以上300mm 处，脸盆处上翻1200，最薄处 10 厚 DS M15 水泥砂浆向排水口找坡，坡度 1% 部位：卫生间等有水房间	m2	84.78			
71	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：8厚聚合物水泥防水砂浆（预拌） 2、具体做法详设计图纸 部位：F3-2(卫生间等有水房间)	m2	61.88			
72	010904002002	天棚涂膜防水	1、防水膜品种： JS-II聚合物防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 部位：CL2(卫生间、阳台等有水房间)	m2	64.3			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、龙骨材料品种、规格：L80*80*3镀锌金属角钢托架+机械锚固件锚固）（参数详节能专篇） 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：85 厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3 厚专用粘结剂满粘） 4、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格布+锚固件（2 层及以上压入耐碱玻纤网格布两道 160g/m2；首层两道，一道160g/m2，一道300g/m2）	m2	898.51			
74	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗侧壁 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚憎水型岩棉保温板（A 级） 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格 布+锚固件（2 层及以上压入耐碱玻纤网格布两道 160g/m2；首层两道，一道 160g/m2，一道300g/m2）	m2	5.82			
75	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：首层地面处 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：30 厚 XPS 挤塑保温板（B1 级） 3、隔气层材料品种、厚度：上、下层浮铺 0.4 厚塑料膜	m2	512.76			
76	011001001001	保温隔热屋面	1、满铺 90厚 XPS 挤塑保温板（B1 级） 部位：保温屋面	m2	1267.45			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
77	011101001001	水泥砂浆楼地面	集气室/排风井道地面 1、20 厚 DSM20 预拌砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整（水管井处需用防水砂浆） 2、钢筋混凝土结构楼板	m2	7.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011101003001	细石混凝土楼地面-D2	无地下室部分首层地面处 1、上部面层构造（另列清单） 2、50 厚 C25 细石混凝土保护层，上下各配Ø4@150 钢筋网片,水泥沙子随打随抹光,设缩缝（假缝）和伸缝 3、30 厚 XPS 挤塑保温板（B1 级）（上、下层浮铺 0.4 厚塑料膜）（保温另列清单） 4、（4.0+4.0）厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）（防水另列清单） 5、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 6、100 厚 C25 混凝土随捣随抹（内配 Ø8@200双层双向钢筋） 7、150 厚碎石灌 M2.5 混合砂浆 8、素土夯实(压实系数不小于 0.94)	m2	524.52			
79	011101003002	细石混凝土楼地面F2	排烟机房、新风机房、强、弱电间等 1、50 厚 C25 细石混凝土浇筑、原浆抹面收光	m2	38.33			
80	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚普通防水砂浆找平层 部位：F3-2(卫生间等有水房间)	m2	61.88			
81	011103004001	聚四氟乙烯板	1、面层材料品种、规格、颜色： 5mm厚聚四氟乙烯板	m2	3.24			
82	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆（预拌） 部位：砖砌台阶	m2	3.64			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
83	011201001001	墙面一般抹灰-NQ1	1、 刷（喷）白色内墙无机涂料（一底二面）（另列清单） 2、 满刮 3 厚面层耐水腻子找平，两遍成活，批平打磨（另列清单） 3、 18 厚 DPM 20水泥砂浆分两层找平，扫毛或划出纹道（满挂玻纤网格布） 4、 刷界面处理剂一道 5、 基层墙体面层施工前先用水润湿表面	m2	1403			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011201001002	墙面一般抹灰-NQ3	(用于风井、水管井、强弱电间等) 1、5 厚 DPM20 预拌水泥砂浆抹平 2、1.5 厚 JS-II 聚合物防水涂料（水管井、集水坑处设，此项防水另列清单） 3、8~10 厚专用抹灰砂浆打底找平 4、专用修补材料修补墙面 5、蒸压加气混凝土砌块墙	m2	74.33			
85	011201001003	墙面一般抹灰-NQ4	卫生间等有水房间 (用于蒸压加气混凝土墙) 5、8~10 厚专用抹灰砂浆打底找平 6、专用修补材料修补墙面 7、蒸压加气混凝土墙	m2	185.22			
86	011201001004	墙面一般抹灰W1/W2/W3	用于有保温外墙基层抹灰 1、30mm 陶板用不锈钢背栓与铝合金挂件固定（幕墙施工，另计） 2、墙体固定连接件及竖向龙骨（幕墙施工，另计） 3、刮涂柔性耐水腻子两道（此项另列清单） 4、5 厚聚合物防水抗裂砂浆抹面+耐碱玻纤网格布+锚固件（2 层及以上压入耐碱玻纤网格布两道160g/m2；首层两道，一道160g/m2，一道300g/m2）（此项另列清单） 5、85厚憎水型岩棉保温板（A 级）（3 厚专用粘结剂满粘+金属托架+机械锚固件锚固）（参数详节能专篇）（此项另列清单） 6、1.5 厚 JS-II 聚合物水泥防水涂料（此项另列清单） 7、5 厚聚合物防水抗裂砂浆 8、20 厚 DPM20 水泥防水砂浆找平层 9、墙体表面界面处理	m2	922.39			
87	011201001005	墙面一般抹灰W3-2	用于无保温外墙基层抹灰 1、外墙涂料一底二面（涂刷封底涂料/喷涂真石漆两道/喷涂罩光面漆,饰面分格详立面图）(此项另列清单) 2、腻子两道，砂纸磨平(此项另列清单) 3、1.5 厚 JSII 聚合物水泥防水涂料（砼墙不做）(此项另列清单) 4、20 厚 DP M20 水泥砂浆找平层 5、基层墙体（为砼墙体时，刷界面剂一道）	m2	173.28			
88	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：屋面独立柱、单梁 2、面层厚度、砂浆配合比：20 厚 DPM20 水泥防水砂浆找平层	m2	100.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：设备基础 1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	44.25			
90	011207001001	墙面装饰板-NQ6	1、防霉防潮无机涂料一底二度（涂料另列清单） 2、5 厚穿孔 NAFC 板，孔径 6，孔距 55，板缝灰膏批嵌平整，固定方法详见产品技术规定 3、中填 50 厚无碱超细玻璃(密度 32KG/M3)棉毡，外包无纺布固定于龙骨上 4、75x50x0.7 轻钢龙骨固定，中距每 500 双向用膨胀螺栓与墙面固定，龙骨断面应由墙面 高度及材料厚度而定，材料规格与施工方法详见产品技术规定 5、1.5 厚JS-II 聚合物防水涂料（此项防水另列清单） 6、 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上打入膨胀螺栓，施工方法按产品技术规定 7、8~10厚DPM5 预拌砂浆分两遍抹平 8、3 厚外加专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 9、蒸压加气混凝土砌块墙/混凝土墙	m2	147.24			
		分部小计						
		天棚工程						
91	011302001001	吊顶天棚-CL4-1	1、防霉防潮无机涂料一底二度（涂料另列清单） 2、5 厚穿孔 NAFC 板，孔径 6，孔距 55.，板缝灰膏批嵌平整，固定方法详见产品技术规定 3、 中填 50 厚无碱超细玻璃(密度 32Kg/M3)棉毡，外包无纺布固定于龙骨上 4、75x50x0.7 轻钢龙骨固定，中距每 500 双向用膨胀螺栓与墙面固定，龙骨断面应由墙面高度及材料厚度而定，材料规格与施工方法详见产品技术规定 5、钢混凝土现浇楼板	m2	17.26			
92	011304002001	屋面检修口	1、规格：内口尺寸1000*1000mm 2、做法参12J201-H19	个	1			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
93	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙真石漆 2、刮腻子要求：腻子两道，砂纸磨平 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料一底二面（涂刷封底涂料/喷涂真石漆两道/喷涂罩光面漆,饰面分格详立面图）	m2	302.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011407001002	墙面喷刷涂料-NQ6	1、防霉防潮无机涂料一底二度	m2	147.24			
95	011406003001	满刮腻子	1、刮腻子遍数：刮涂柔性耐水腻子两道	m2	922.39			
96	011407002001	天棚喷刷涂料-CL4-1	1、喷涂内墙防霉防潮涂料一底二度	m2	17.26			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	1、基础类型：设备基础 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	42			
2	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	440.18			
3	011702002002	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：5m＜H≤8m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	313.21			
4	011702002003	矩形柱	1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、支撑高度：H≤3.6m 4、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	33.58			
5	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	425.19			
6	011702003002	构造柱（抱框柱）	1、抱框柱模板 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	23.93			
7	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6＜H≤5.0m 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	280.35			
8	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5.0＜H≤8.0m 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	287.92			
9	011702008001	圈梁	1、圈梁、腰梁、压顶、止水、导墙等 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	225.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702009001	过梁	1、过梁 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	0.84			
11	011702011001	直形墙	1、女儿墙 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	60.22			
12	011702014001	有梁板（观众席）	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：100mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	808.75			
13	011702014002	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：100mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	101.89			
14	011702014003	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：100mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	57.91			
15	011702014004	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：100＜H≤200mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	316.38			
16	011702014005	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：250mm 3、支撑高度：3.6m＜H≤5m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	51.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014006	有梁板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：100＜H≤200mm 3、支撑高度：5.0m＜H≤12.0m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	2520.8			
18	011702016001	平板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、板厚：120mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	45.18			
19	011702024001	楼梯	1、楼梯 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价； 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	37.04			
20	011701002001	外脚手架	砌筑脚手架 1、搭设方式：双排脚手架 2、层高5m≤8m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，综合考虑自行报价 3、外墙外侧保温、抹灰等脚手架综合考虑不另计算	m2	1700.01			
21	011701002002	外脚手架	抹灰脚手架 1、搭设方式：双排脚手架 2、层高5m≤8m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，综合考虑自行报价	m2	733.22			
22	011701002003	外脚手架	砌筑脚手架 1、搭设方式：双排脚手架 2、层高5m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	483.83			
23	011701002004	外脚手架	抹灰脚手架 1、搭设方式：双排脚手架 2、层高5m以内，投标人应充分考虑使用承插式盘扣架、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	74.47			
24	011701006001	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、层高5m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	258.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011701006002	满堂脚手架	1、单独柱、梁浇捣脚手架 2、层高5m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	1920.27			
26	011701006003	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、层高8m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	1280.16			
27	011701006004	危大/超危大工程增加费	1、不区分具体支撑高度、基坑深度、物料使用时长、施工难易程度等，由投标人自拟方案、自行深化、自主综合考虑报价。 2、按规定使用盘扣架 3、综合考虑专家论证费、场地硬化、型钢支撑等费用 4、投标人应根据（包括但不限于）：建办质〔2018〕31 号文、苏建质安〔2019〕378号文及徐州市有关危大/超危大工程的文件要求，自行判断需要投入的所有费用并在本项中考虑投标报价结算时不作调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：报告厅地上土建工程(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门厅及公区走道						
1	011102003001	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	1013.16			
2	011108001001	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	6.76			
3	011108001033	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	63.66			
4	011103003001	塑料板楼地面（RF-02，深灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-02，2.0厚深灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	450.17			
5	011105006001	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	576.13			
6	011204003001	块料墙面（CT-05，砖红色陶板规格200X1500x30）	1、面层材料品种、规格、颜色：CT-05，砖红色陶板规格200X1500x30铝合金挂件系统干挂 2、龙骨：竖向钢管立柱，口90x60x5@1200，钢管芯筒口80x40x4，横向L40*4角钢@1500,10#槽钢连接埋件与竖向龙骨， 3、埋件：M-1，250*250*10厚 4、满足图纸及规范要求	m2	235.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011208001001	圆柱面装饰（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	59.16			
8	011208001008	柱（梁）面装饰（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	192.23			
9	011207001006	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	2			
10	011502001001	金属装饰线	1、柱顶部SL-01，50mm宽不锈钢线条 2、阻燃板基层 3、满足图纸及规范要求	m	38.36			
11	011406001001	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1396.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011302001001	吊顶天棚（MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	485			
13	011302001057	吊顶天棚（MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2400X900）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2400X900与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	642.97			
14	011302001058	吊顶天棚（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板造型）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 5.满足图纸及规范要求	m2	49.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011302001050	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底)； 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序)； 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法)； 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	131.53			
16	011302001051	吊顶天棚（GB-02b,岩棉吸音板300x1200）	1.GB-02b,岩棉吸音板300x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	99.14			
17	011304002001	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	2.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010810002013	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	12.14			
20	010810002016	金属窗帘盒（MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面）	1.MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面，铝板专用收边角码 2.轻钢龙骨 4.窗帘盒宽度以天棚平面标注为准	m	59.58			
21	010801002033	铝合金平开门（LM1727）	1、LM1727铝合金平开门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	1			
		分部小计						
		数据展示中心						
22	011103003002	塑料板楼地面（RF-01，浅灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-01，2.0厚浅灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	188.02			
23	011108001035	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	18.22			
24	011108001002	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	0.6			
25	011105006002	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	111.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001007	墙面装饰板（MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板）	1.MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用 扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	17.36			
27	011207001008	墙面装饰板（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用 扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	16.25			
28	011207001009	墙面装饰板（GB-01,双层9.5mm厚纸面石膏板）	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：GB-01,双层9.5mm厚纸面石膏板，暗藏灯带造型	m2	14.14			
29	011406001002	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	119.43			
30	011302001002	吊顶天棚（GB-02c,岩棉吸音板600x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊 杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	128.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011406001003	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	188.64			
32	010801002018	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、门把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	1			
33	010801002001	木质门带套（M1523‘）	1、M1523’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、门把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	2			
		分部小计						
		合用前室						
34	011102003005	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	84.27			
35	011108001007	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	6.63			
36	011108001042	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	1.3			
37	011105006006	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	58.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011207001014	墙面装饰板（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、投标人应综合开电梯召唤盒等开孔的费用	m2	209.89			
39	011207001015	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	2			
40	011302001011	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900与配套专用龙骨固定，局部为MT-04，2.5mm厚深灰色铝板造型 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Ø10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	79.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011302001012	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底)； 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序)； 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法)； 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	12.02			
42	011304002007	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	10			
43	010606001007	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.731			
44	010810002014	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底)； 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序)； 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	13.9			
45	011304001003	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、12厚高强度无机纤维石膏板(A级)基层 3、9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 4、具体做法详图纸	m	25.7			
46	010808004002	金属门窗套	1、不锈钢厚度1.2mm厚，钢骨架50x50x4mm。竖向间距≤600，横向间距≤1200 2、具体做法详图纸，门套宽度以现场为准 3、位置：电梯门套	m2	8.89			
47	011508002002	无障碍电梯标识	1、无障碍电梯标识 2、具体做法详图纸	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		其余房间						
48	011103003003	塑料板楼地面（RF-01，浅灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-01，2.0厚浅灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	1635.04			
49	011102003017	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	118.97			
50	011102003018	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3.部位：值班室卫生间 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	5.26			
51	011108001034	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	33			
52	011108001004	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	3.76			
53	011105006004	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	731.3			
54	011406001004	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1483.7			
55	011406001026	抹灰面油漆(彩色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1069.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011207001057	墙面装饰板（WD-02，木纹色条形吸音板）	1、WD-02，木纹色条形吸音板粘贴在墙面上 2、EL-02,铝镁合金圆弧阳角封边条(黑色)、成品PVC护角防撞条(成品选购) 3、满足图纸及规范要求 4、位置：实训室（创客空间Steam实训室）	m2	291.6			
57	010809004001	石材窗台板	1、ST-01，20mm厚米白色人造石窗台板 2、水泥砂浆结合层，与窗框交接处建筑专用胶留5mm工艺缝 3、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	8.4			
58	011302001005	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	306.41			
59	011302001006	吊顶天棚（GB-02c,岩棉吸音板600x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	283.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011302001052	吊顶天棚（GB-02a,岩棉吸音板600x1800）	1.GB-02a,岩棉吸音板600x1800*16，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	596.12			
61	011302001075	吊顶天棚（GB-02,岩棉吸音板200x1800*16）	1.GB-02,岩棉吸音板200x1800*16，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	5.04			
62	011304002020	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
63	011406001005	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	672.98			
64	011407002001	天棚喷刷涂料	1、原镀锌板顶面用专用界面剂喷涂，待干燥固化后，即可按无机涂料常规工艺施工。	m2	155			
65	010810002012	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	42.92			
66	010801002002	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、门把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010801002027	木质门带套（M1123‘）	1、M1123’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、门把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	27			
68	010801002003	木质门带套（M1523‘）	1、M1523’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、门把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	7			
69	010801002004	铝合金平开门（LM1527）	1、LM1527铝合金平开门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	1			
		分部小计						
		粉笔字练习区						
70	050201001001	广场PC砖铺装	1、600*300*20仿芝麻白花岗岩PC砖火烧面 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	39.3			
71	011105006021	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	61.95			
72	011406001025	抹灰面油漆(白色防水无机涂料)	1. 刷(喷)防水无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	309.75			
		分部小计						
		卫生间、茶水间						
73	011102003003	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	112.74			
74	011108001005	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	2.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011204003002	块料墙面（CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600）	1.水泥浆擦缝; 2.CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	341.4			
76	011302001007	吊顶天棚（MT-07，白色条形铝扣板300*600）	1.MT-07，白色条形铝扣板300*600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200 (1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	112.74			
77	011304002013	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	1			
78	010606001013	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.902			
79	010801002005	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	6			
80	010801002019	木质门带套（M1123a）	1、M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸 3、位置：无障碍卫生间	樘	1			
81	011210005001	成品隔断	1、OT-02，12mm厚抗倍特卫生间成品隔断 2、满足图纸及规范要求	间	27			
82	011210006001	其他隔断	1、成品小便斗挡板 2、满足图纸及规范要求	片	10			
83	011505001001	洗漱台（ST-01,20mm厚米白色人造石）	1、材料品种、规格、颜色：ST-01,20mm厚米白色人造石 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢钢架 3、清单工程量按平面投影面积计算 4、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用 5、包含台盆、龙头开孔、打胶，框架联墙安装，台盆安装工程另计	m2	8.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-01,8mm厚银镜 2、边框材质、断面尺寸：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢 3、基层材料种类：9厚硅酸钙板基层 4、龙骨材料种类：20x20x1.5镀锌方管 5、含灯槽制作，具体做法详图纸	m2	13.86			
85	011505005007	卫生间扶手	1、卫生间残疾人扶手（直径40不锈钢管） 2、含坐便器可旋转水平抓杆，洗脸盆安全抓杆 3、满足规范及图纸要求	套	2			
86	011505006006	成品折叠置物台	1、成品折叠置物台 2、满足规范及图纸要求	套	1			
87	011505007006	成品低位挂物钩	1、成品低位挂物钩 2、满足规范及图纸要求	个	1			
		分部小计						
		中庭、公区走道						
88	011102003004	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	852.63			
89	011108001006	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	4.66			
90	011108001011	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角等费用	m	59.35			
91	011103003004	塑料板楼地面（RF-02，深灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-02，2.0厚深灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	350			
92	011105006005	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	435.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011207001012	墙面装饰板（MT-06，2.5mm厚砖红色铝板(色同陶板)亚光面）	1.MT-06，2.5mm厚砖红色铝板(色同陶板)亚光面,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。　(根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5.满足图纸及规范要求	m2	270.25			
94	011207001003	墙面装饰板（MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板）	1.MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。　(根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	217.61			
95	011208001002	圆柱面装饰（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严;具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。　(根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	166.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011208001007	柱（梁）面装饰（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严;具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。（根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	238.02			
97	011207001013	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	2			
98	011406001006	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1018.36			
99	011302001008	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	680.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011302001059	吊顶天棚（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板造型）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 5.满足图纸及规范要求	m2	15.6			
101	011302001009	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	414.28			
102	011302001010	吊顶天棚（GB-02b,岩棉吸音板300x1200）	1.GB-02b,岩棉吸音板300x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	61.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011302001073	吊顶天棚（GB-02a,岩棉吸音板600x1800/GB-02,岩棉吸音板600x1800）	1.GB-02a,岩棉吸音板600x1800*16/GB-02,岩棉吸音板600x1800*16，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	44.64			
104	011302001072	吊顶天棚（MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面）	1.MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面，与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	18.86			
105	011304002002	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
106	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.6			
107	010810002002	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	13.7			
		分部小计						
		合用前室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011102003002	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	85.47			
109	011108001003	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.51			
110	011108001041	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	3.55			
111	011105006003	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	49.44			
112	011207001010	墙面装饰板（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 (根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、投标人应综合开电梯召唤盒等开孔的费用	m2	159.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011207001011	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	2			
114	011302001003	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	68.43			
115	011302001004	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	13.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011304002008	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	10			
117	010606001008	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.659			
118	011304001004	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、12厚高强度无机纤维石膏板(A级)基层 3、9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 4、具体做法详图纸	m	10.8			
119	010808004001	金属门窗套	1、不锈钢厚度1.2mm厚，钢骨架50x50x4mm。竖向间距≤600，横向间距≤1200 2、具体做法详图纸，门套宽度以现场为准 3、位置：电梯门套	m2	9.14			
120	011508002003	无障碍电梯标识	1、无障碍电梯标识 2、具体做法详图纸	个	1			
		分部小计						
		卫生间、茶水间						
121	011102003006	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	118.61			
122	011108001008	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	2.58			
123	011204003003	块料墙面（CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600）	1.水泥浆擦缝; 2.CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	366.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011302001013	吊顶天棚（MT-07，白色条形铝扣板300*600）	1.MT-07，白色条形铝扣板300*600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	126.96			
125	011304002014	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	1			
126	010606001014	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.016			
127	010801002006	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	3			
128	010801002020	木质门带套（M1123a）	1、M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸 3、位置：无障碍卫生间	樘	1			
129	011210005002	成品隔断	1、0T-02，12mm厚抗倍特卫生间成品隔断 2、满足图纸及规范要求	间	27			
130	011210006002	其他隔断	1、成品小便斗挡板 2、满足图纸及规范要求	片	10			
131	011505001002	洗漱台（ST-01,20mm厚米白色人造石）	1、材料品种、规格、颜色：ST-01,20mm厚米白色人造石 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢钢架 3、清单工程量按平面投影面积计算 4、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用 5、包含台盆、龙头开孔、打胶，框架联墙安装，台盆安装工程另计	m2	8.32			
132	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-01,8mm厚银镜 2、边框材质、断面尺寸：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢 3、基层材料种类：9厚硅酸钙板基层 4、龙骨材料种类：20x20x1.5镀锌方管 5、含灯槽制作，具体做法详图纸	m2	13.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011505005001	卫生间扶手	1、卫生间残疾人扶手（直径40不锈钢管） 2、含坐便器可旋转水平抓杆，洗脸盆安全抓杆 3、满足规范及图纸要求	套	2			
134	011505006002	成品折叠置物台	1、成品折叠置物台 2、满足规范及图纸要求	套	1			
135	011505007002	成品低位挂物钩	1、成品低位挂物钩 2、满足规范及图纸要求	个	1			
		分部小计						
		其余房间						
136	011103003005	塑料板楼地面（RF-01，浅灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-01，2.0厚浅灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	1107.82			
137	011103003006	塑料板楼地面（RF-04，仿地毯纹硬PVC(同质透芯)）	1.RF-04，仿地毯纹硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	273.75			
138	011108001009	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	4.88			
139	011108001010	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	119			
140	011105006007	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	984.07			
141	011406001007	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	217.58			
142	011406001027	抹灰面油漆(彩色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1389.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011207001016	墙面装饰板（MR-02，12mm厚白色烤漆钢化玻璃）	1、MR-02，12mm厚白色烤漆钢化玻璃 2、16厚高强度无机纤维石膏板 3、口40x40x3竖向热镀锌方管@800，横向间隔≤1600 4、不锈钢收边条 5、满足图纸及规范要求 6、部位：师德讲堂	m2	20.82			
144	011207001017	墙面装饰板（GB-04，聚酯纤维吸音板(多色)）	1、GB-04，聚酯纤维吸音板(多色)粘贴在墙面上 2、满足图纸及规范要求 3、部位：师德讲堂、师德讲堂研讨、教学礼仪实训室、远程教学实验室、智慧教室	m2	154.47			
145	011207001019	墙面装饰板（WD-02，木纹色条形吸音板）	1、WD-02，木纹色条形吸音板粘贴在墙面上 2、EL-02,铝镁合金圆弧阳角封边条(黑色)、成品PVC护角防撞条(成品选购) 3、满足图纸及规范要求及规范要求 4、位置：教学行为分析实训室、教室语言实训室、教学资源制作实训室、墙裙	m2	98.51			
146	011505010003	镜面玻璃	1、8mm厚排练镜，高度3m 2、16厚高强无机纤维石膏板基层 3、满足图纸及规范要求	m2	43.8			
147	011505005002	教学礼仪实训室把杆	1、落地式实木把手内嵌锰钢，直径55mm 2、满足图纸及规范要求	m	14.6			
148	011302001014	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	262.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011302001015	吊顶天棚（GB-02a,岩棉吸音板600x1800）	1.GB-02a,岩棉吸音板600x1800*16，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	291.04			
150	011302002001	格栅吊顶(MT-08b，U型金属格栅(木色))	1.MT-08b，U型金属格栅(木色) 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	397.85			
151	011304002021	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
152	011406001008	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	949.47			
153	011407002002	天棚喷刷涂料	1、原镀锌板顶面用专用界面剂喷涂，待干燥固化后，即可按无机涂料常规工艺施工。	m2	380			
154	010810002015	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	86.74			
155	010801002028	木质门带套（M1123‘）	1、M1123’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	24			
156	010801002008	木质门带套（M1523‘）	1、M1523’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、门把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011207001029	墙面装饰板（无机涂料面层包管）	1、无机涂料面层包管:30*30*3镀锌方管+12mm厚石膏基高性能无机纤维板白色无机涂料,包管尺寸需根据现场实际情况为准。	m2	5.25			
		分部小计						
		公区走道						
158	011108001012	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.64			
159	011108001013	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	37.48			
160	011103003007	塑料板楼地面（RF-02，深灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-02，2.0厚深灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	1807.48			
161	011105006008	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	722.87			
162	011207001022	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等； 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	2			
163	011406001009	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	2405.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011302001016	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	1300.73			
165	011302001060	吊顶天棚（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板造型）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距 ≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 5.满足图纸及规范要求	m2	30.24			
166	011302001017	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	331.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011302001018	吊顶天棚（GB-02b,岩棉吸音板300x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	142.2			
168	011302001071	吊顶天棚（MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面）	1.MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面，与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	18.86			
169	011304002003	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
170	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.6			
171	010810002004	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	15.7			
		分部小计						
		其余房间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011103003008	塑料板楼地面（RF-01，浅灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-01，2.0厚浅灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	2341.19			
173	011108001015	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	78.84			
174	011105006009	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	1411.16			
175	011406001010	抹灰面油漆(彩色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	2945.04			
176	011207001024	墙面装饰板（GB-04，聚酯纤维吸音板(多色)）	1、GB-04，聚酯纤维吸音板(多色)粘贴在基层上 2、满足图纸及规范要求 3、部位：教师教育大数据研发中心、东西部讲堂、淮海经济区研究中心、智慧教室三、微格教室	m2	258.76			
177	011207001026	墙面装饰板（WD-02，木纹色条形吸音板）	1、WD-02，木纹色条形吸音板粘贴在墙面上 2、EL-02,铝镁合金圆弧阳角封边条(黑色)、成品PVC护角防撞条(成品选购) 3、满足图纸及规范要求 4、位置：VR实训室、智慧教室（一、二）、微格教室、机动教室（二）	m2	727.21			
178	011207001027	墙面装饰板（MT-05,灰蓝色铝板）	1.MT-05，2.5mm厚灰蓝色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5.位置：虚拟仿真教室	m2	49.66			
179	011304001001	灯带（槽）	1、铝板暗藏灯槽 2、满足图纸及规范要求	m	37.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	010809004003	石材窗台板	1、ST-01，20mm厚米白色人造石窗台板 2、水泥砂浆结合层，与窗框交接处建筑专用胶留5mm工艺缝 3、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	21.6			
181	011302001019	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	383.81			
182	011302001020	吊顶天棚（GB-02c,岩棉吸音板600x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	202.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011302001053	吊顶天棚（GB-02a,岩棉吸音板600x1800）	1.GB-02a,岩棉吸音板600x1800*16，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	837.65			
184	011302002002	格栅吊顶(MT-08b，U型金属格栅(木色))	1.MT-08b，U型金属格栅(木色) 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	431.32			
185	011406001011	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	402.96			
186	011302001074	吊顶天棚	1.RM-01,特殊处理玻璃纤维透光布 2.配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	7.1			
187	011304002022	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
188	010810002005	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	214.97			
189	010801002009	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	13			
190	010801002029	木质门带套（M1123‘）	1、M1123’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	010801002010	木质门带套（M1523‘）	1、M1523’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、门把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	12			
192	011207001028	墙面装饰板（无机涂料面层包管）	1、无机涂料面层包管:30*30*3镀锌方管+12mm厚石膏基高性能无机纤维板白色无机涂料,包管尺寸需根据现场实际情况为准。	m2	23.45			
		分部小计						
		合用前室						
193	011102003019	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	59.26			
194	011108001036	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.49			
195	011105006020	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	35.44			
196	011207001058	墙面装饰板（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、投标人应综合开电梯召唤盒等开孔的费用	m2	122.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	011207001059	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	3			
198	011302001055	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01,蜂窝铝板与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	48.92			
199	011302001056	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	10.79			
200	011304002009	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	010606001009	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.478			
202	011304001009	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、12厚高强度无机纤维石膏板(A级)基层 3、9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 4、具体做法详图纸	m	10.8			
203	010808004007	金属门窗套	1、不锈钢厚度1.2mm厚，钢骨架50x50x4mm。竖向间距≤600，横向间距≤1200 2、具体做法详图纸，门套宽度以现场为准 3、位置：电梯门套	m	9.12			
204	011508002004	无障碍电梯标识	1、无障碍电梯标识 2、具体做法详图纸	个	1			
		分部小计						
		卫生间、茶水间						
205	011102003008	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	118.61			
206	011108001017	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	2.58			
207	011204003004	块料墙面（CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600）	1.水泥浆擦缝; 2.CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	366.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	011302001023	吊顶天棚（MT-07，白色条形铝扣板300*600）	1.MT-07，白色条形铝扣板300*600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	126.96			
209	011304002015	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
210	010606001015	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.016			
211	010801002011	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	7			
212	010801002021	木质门带套（M1123a）	1、M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸 3、位置：无障碍卫生间	樘	1			
213	011210005004	成品隔断	1、0T-02，12mm厚抗倍特卫生间成品隔断 2、满足图纸及规范要求	间	27			
214	011210006003	其他隔断	1、成品小便斗挡板 2、满足图纸及规范要求	片	10			
215	011505001003	洗漱台（ST-01,20mm厚米白色人造石）	1、材料品种、规格、颜色：ST-01,20mm厚米白色人造石 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢钢架 3、清单工程量按平面投影面积计算 4、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用 5、包含台盆、龙头开孔、打胶，框架联墙安装，台盆安装工程另计	m2	8.32			
216	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-01,8mm厚银镜 2、边框材质、断面尺寸：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢 3、基层材料种类：9厚硅酸钙板基层 4、龙骨材料种类：20x20x1.5镀锌方管 5、含灯槽制作，具体做法详图纸	m2	13.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	011505005008	卫生间扶手	1、卫生间残疾人扶手（直径40不锈钢管） 2、含坐便器可旋转水平抓杆，洗脸盆安全抓杆 3、满足规范及图纸要求	套	2			
218	011505006003	成品折叠置物台	1、成品折叠置物台 2、满足规范及图纸要求	套	1			
219	011505007003	成品低位挂物钩	1、成品低位挂物钩 2、满足规范及图纸要求	个	1			
		分部小计						
		公区、走道						
220	011108001039	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	2.5			
221	011108001018	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	100.95			
222	011103003009	塑料板楼地面（RF-02，深灰色硬PVC(同质透芯)、RF-03，灰蓝色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-02，2.0厚深灰色硬PVC(同质透芯),RF-03，2.0厚灰蓝色硬PVC(同质透芯)专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	3134.83			
223	011105006011	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	666.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	011208001003	柱（梁）面装饰（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用 扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	45.76			
225	011406001012	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光; 3.含柱面白色无机涂料	m2	2089.06			
226	011302001024	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	1434.24			
227	011302001061	吊顶天棚（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板造型）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距 ≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 5.满足图纸及规范要求	m2	33.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	011302001025	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底)； 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序)； 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法)； 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	371.47			
229	011302001026	吊顶天棚（GB-02b,岩棉吸音板300x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	96.84			
230	011302002003	格栅吊顶(MT-09，U型金属格栅(木色)40x100x1.0@250))	1.MT-09，U型金属格栅(木色）40x100x1.0@250 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	643.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	011302002008	格栅吊顶(MT-08b，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150))	1.MT-08b，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	400.05			
232	011406001021	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	1043.3			
233	011302001070	吊顶天棚（MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面）	1.MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面，与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	18.86			
234	011304002004	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
235	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.6			
236	010810002006	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	81.5			
237	011207001060	墙面装饰板（无机涂料面层包管）	1、无机涂料面层包管:30*30*3镀锌方管+12mm厚石膏基高性能无机纤维板白色无机涂料,包管尺寸需根据现场实际情况为准。	m2	49.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	011207001061	消防箱包封	1、龙骨：口40*40*4@600热镀锌方钢 2、石膏基无机纤维板做基层，无机涂料饰面 3含成品暗铰链、磁碰、拉手等； 4、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 5、具体做法详图纸	个	7			
		分部小计						
		其余房间						
239	011103003010	塑料板楼地面（RF-01，浅灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-01，2.0厚浅灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	1661.72			
240	011108001019	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	26.75			
241	011105006012	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	550.54			
242	011406001013	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1853.66			
243	011406001024	抹灰面油漆(PT-04，彩色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	374.26			
244	011207001034	墙面装饰板（WD-03,木纹抗倍特板）	1、WD-03,木纹抗倍特板粘贴在墙面上 2、EL-02,铝镁合金圆弧阳角封边条(黑色)，成品PVC护角防撞条(成品选购) 3、满足图纸及规范要求 4、位置：实训室(学生研讨)	m2	170.39			
245	010809004002	石材窗台板	1、ST-01，20mm厚米白色人造石窗台板 2、水泥砂浆结合层，与窗框交接处建筑专用胶留5mm工艺缝 3、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	20.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	011302001027	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底)； 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序)； 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法)； 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	111.22			
247	011302001028	吊顶天棚（GB-02c,岩棉吸音板600x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	141.37			
248	011302001054	吊顶天棚（GB-02a,岩棉吸音板600x1800）	1.GB-02a,岩棉吸音板600x1800*16，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	126.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	011304002023	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
250	011406001014	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	1060.88			
251	010810002007	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	60.9			
252	010801002012	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	2			
253	010801002030	木质门带套（M1123‘）	1、M1123’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	12			
254	011207001053	墙面装饰板（无机涂料面层包管）	1、无机涂料面层包管:30*30*3镀锌方管+12mm厚石膏基高性能无机纤维板白色无机涂料,包管尺寸需根据现场实际情况为准。	m2	22			
		分部小计						
		合用前室						
255	011102003009	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	59.26			
256	011108001020	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.49			
257	011105006013	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	35.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	011207001037	墙面装饰板（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、投标人应综合开电梯召唤盒等开孔的费用	m2	122.45			
259	011207001038	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	3			
260	011302001029	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01,蜂窝铝板与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	48.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	011302001030	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	10.79			
262	011304002010	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	10			
263	010606001010	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.478			
264	011304001006	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、12厚高强度无机纤维石膏板(A级)基层 3、9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 4、具体做法详图纸	m	10.8			
265	010808004004	金属门窗套	1、不锈钢厚度1.2mm厚，钢骨架50x50x4mm。竖向间距≤600，横向间距≤1200 2、具体做法详图纸，门套宽度以现场为准 3、位置：电梯门套	m2	9.12			
266	011508002005	无障碍电梯标识	1、无障碍电梯标识 2、具体做法详图纸	个	1			
		分部小计						
		卫生间、茶水间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	011102003010	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	118.61			
268	011108001021	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	2.58			
269	011204003005	块料墙面（CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600）	1.水泥浆擦缝; 2.CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	366.88			
270	011302001031	吊顶天棚（MT-07，白色条形铝扣板300*600）	1.MT-07，白色条形铝扣板300*600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200 (1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	126.96			
271	011304002016	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	1			
272	010606001016	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.016			
273	010801002013	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	7			
274	010801002022	木质门带套（M1123a）	1、M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸 3、位置：无障碍卫生间	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	011210005005	成品隔断	1、0T-02，12mm厚抗倍特卫生间成品隔断 2、满足图纸及规范要求	间	27			
276	011210006004	其他隔断	1、成品小便斗挡板 2、满足图纸及规范要求	片	10			
277	011505001004	洗漱台（ST-01,20mm厚米白色人造石）	1、材料品种、规格、颜色：ST-01,20mm厚米白色人造石 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢钢架 3、清单工程量按平面投影面积计算 4、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用 5、包含台盆、龙头开孔、打胶，框架联墙安装，台盆安装工程另计	m2	8.32			
278	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-01,8mm厚银镜 2、边框材质、断面尺寸：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢 3、基层材料种类：9厚硅酸钙板基层 4、龙骨材料种类：20x20x1.5镀锌方管 5、含灯槽制作，具体做法详图纸	m2	13.86			
279	011505005009	卫生间扶手	1、卫生间残疾人扶手（直径40不锈钢管） 2、含坐便器可旋转水平抓杆，洗脸盆安全抓杆 3、满足规范及图纸要求	套	2			
280	011505006004	成品折叠置物台	1、成品折叠置物台 2、满足规范及图纸要求	套	1			
281	011505007004	成品低位挂物钩	1、成品低位挂物钩 2、满足规范及图纸要求	个	1			
		分部小计						
		公区、走道						
282	011108001023	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.62			
283	011108001022	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	267.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	011103003011	塑料板楼地面（RF-02，深灰色硬PVC(同质透芯)、RF-03，灰蓝色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-02，2.0厚深灰色硬PVC(同质透芯),RF-03，2.0厚灰蓝色硬PVC(同质透芯)专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	3868.43			
285	011105006014	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	666.21			
286	011208001004	柱（梁）面装饰（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用 扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	34.88			
287	011406001015	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1546.5			
288	011302001032	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	1414.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	011302001062	吊顶天棚（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板造型）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距 ≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 5.满足图纸及规范要求	m2	11.52			
290	011302001033	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留ф08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	287.42			
291	011302001034	吊顶天棚（GB-02b,岩棉吸音板300x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留ф8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	70.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	011302002004	格栅吊顶(MT-08b，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150))	1.MT-08b，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	900.52			
293	011302002007	格栅吊顶(MT-09，U型金属格栅(木色)40x100x1.0@250))	1.MT-09，U型金属格栅(木色）40x100x1.0@250 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	1197.17			
294	011406001022	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面)； 2.专用腻子两遍批平一遍压光； 3.混凝土现浇楼板；	m2	2097.69			
295	011302001041	吊顶天棚（MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板亚光面，规格2400X900）	1.MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板亚光面，与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	228.4			
296	011302001069	吊顶天棚（MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面）	1.MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面，与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	18.86			
297	011304002005	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	010606001005	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.6			
299	010810002008	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	236.87			
300	010810002017	金属窗帘盒（MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面）	1.MT-02，2.5mm厚白色铝板亚光面，铝板专用收边角码 2.轻钢龙骨 4.窗帘盒宽度以天棚平面标注为准	m	45.33			
301	011207001054	墙面装饰板（无机涂料面层包管）	1、无机涂料面层包管:30*30*3镀锌方管+12mm厚石膏基高性能无机纤维板白色无机涂料,包管尺寸需根据现场实际情况为准。	m2	8			
302	011207001062	消防箱包封	1、龙骨：口40*40*4@600热镀锌方钢 2、石膏基无机纤维板做基层，无机涂料饰面 3含成品暗铰链、磁碰、拉手等; 4、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 5、具体做法详图纸	个	10			
		分部小计						
		合用前室						
303	011102003011	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	59.26			
304	011108001024	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	011108001040	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	2.8			
306	011105006015	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	35.44			
307	011207001040	墙面装饰板（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、投标人应综合开电梯召唤盒等开孔的费用	m2	122.45			
308	011207001041	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	011302001035	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01,蜂窝铝板与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	48.92			
310	011302001036	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	10.79			
311	011304002011	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	10			
312	010606001011	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.478			
313	011304001007	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、12厚高强度无机纤维石膏板(A级)基层 3、9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 4、具体做法详图纸	m	10.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	010808004005	金属门窗套	1、不锈钢厚度1.2mm厚，钢骨架50x50x4mm。竖向间距≤600，横向间距≤1200 2、具体做法详图纸，门套宽度以现场为准 3、位置：电梯门套	m2	9.12			
315	011508002006	无障碍电梯标识	1、无障碍电梯标识 2、具体做法详图纸	个	1			
		分部小计						
		卫生间、茶水间						
316	011102003012	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	128.26			
317	011108001025	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	3.08			
318	011204003006	块料墙面（CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600）	1.水泥浆擦缝; 2.CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	410.98			
319	011302001037	吊顶天棚（MT-07，白色条形铝扣板300*600）	1.MT-07，白色条形铝扣板300*600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	136.61			
320	011304002017	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	010606001017	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.016			
322	010801002023	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	9			
323	010801002024	木质门带套（M1123a）	1、M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸 3、位置：无障碍卫生间	樘	1			
324	011210005006	成品隔断	1、OT-02，12mm厚抗倍特卫生间成品隔断 2、满足图纸及规范要求	间	29			
325	011210006005	其他隔断	1、成品小便斗挡板 2、满足图纸及规范要求	片	10			
326	011505001005	洗漱台（ST-01,20mm厚米白色人造石）	1、材料品种、规格、颜色：ST-01,20mm厚米白色人造石 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢钢架 3、清单工程量按平面投影面积计算 4、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用 5、包含台盆、龙头开孔、打胶，框架联墙安装，台盆安装工程另计	m2	8.32			
327	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-01,8mm厚银镜 2、边框材质、断面尺寸：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢 3、基层材料种类：9厚硅酸钙板基层 4、龙骨材料种类：20x20x1.5镀锌方管 5、含灯槽制作，具体做法详图纸	m2	16.94			
328	011505005010	卫生间扶手	1、卫生间残疾人扶手（直径40不锈钢管） 2、含坐便器可旋转水平抓杆，洗脸盆安全抓杆 3、满足规范及图纸要求	套	2			
329	011505006005	成品折叠置物台	1、成品折叠置物台 2、满足规范及图纸要求	套	1			
330	011505007005	成品低位挂物钩	1、成品低位挂物钩 2、满足规范及图纸要求	个	1			
		分部小计						
		公区、走道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	011108001026	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	2.88			
332	011108001027	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	12.6			
333	011103003012	塑料板楼地面（RF-02，深灰色硬PVC(同质透芯)、RF-03，灰蓝色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-02，2.0厚深灰色硬PVC(同质透芯),RF-03，2.0厚灰蓝色硬PVC(同质透芯)专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	2786.1			
334	011105006016	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	592.08			
335	011208001005	柱（梁）面装饰（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用 扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	10.88			
336	011406001016	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	1861.87			
337	010809004004	石材窗台板	1、ST-01，20mm厚米白色人造石窗台板 2、水泥砂浆结合层，与窗框交接处建筑专用胶留5mm工艺缝 3、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	15.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	011302001038	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01，9.0mm厚蜂窝铝板白色亚光面规格2700X900与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	458.55			
339	011302001063	吊顶天棚（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板造型）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距 ≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 5.满足图纸及规范要求	m2	3.84			
340	011302001039	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留ϕ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	23.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	011302001040	吊顶天棚（GB-02b,岩棉吸音板300x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	118.46			
342	011302002005	格栅吊顶(MT-09，U型金属格栅(木色)40x100x1.0@250))	1.MT-09，U型金属格栅(木色）40x100x1.0@250 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	1300.63			
343	011302002009	格栅吊顶(MT-08b，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150))	1.MT-08b，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	712.3			
344	011304002006	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
345	010606001006	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.6			
346	011406001023	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	2012.93			
347	010810002009	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	135.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	011207001042	墙面装饰板（无机涂料面层包管）	1、无机涂料面层包管:30*30*3镀锌方管+12mm厚石膏基高性能无机纤维板白色无机涂料,包管尺寸需根据现场实际情况为准。	m2	11.56			
349	011207001064	消防箱包封	1、龙骨：口40*40*4@600热镀锌方钢 2、石膏基无机纤维板做基层，无机涂料饰面 3含成品暗铰链、磁碰、拉手等； 4、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 5、具体做法详图纸	个	6			
		分部小计						
		休闲咖啡吧						
350	011102003013	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	203.16			
351	011108001029	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	1.32			
352	011108001028	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	30.29			
353	011105006017	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	23.87			
354	011406001017	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光;	m2	142.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
355	011204003007	块料墙面（CT-04，灰豆绿小条砖100*300）	1.水泥浆擦缝; 2.8-12厚墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	25.74			
356	011207001043	墙面装饰板（MT-10，灰豆绿铝合金长城板12mm@15mm）	1、MT-10，灰豆绿铝合金长城板12mm@15mm 2、双层9.5mm厚纸面石膏板基层 3、30*30*3镀锌方管骨架 4、满足图纸及规范要求	m2	6.3			
357	011207001056	墙面装饰板（GB-01,PT-01双层9.5mm厚纸面石膏板白色无机涂料）	1、GB-01,PT-01双层9.5mm厚纸面石膏板白色无机涂料 2、30*30*3镀锌方管骨架 3、满足图纸及规范要求	m2	6.08			
358	011302001042	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	58.97			
359	011302002006	格栅吊顶(MT-08，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150))	1.MT-08，U型金属格栅(木色)50x100x1.0@150 2.格栅配套龙骨 3.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200， 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 5.满足图纸及规范要求	m2	101.04			
360	011304002024	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
361	011406001018	抹灰面油漆（PT-03,雾霾蓝无机涂料(原建筑顶)）	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	203			
362	010810002010	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	30.24			
363	011501014001	酒吧台	1、ST-01，20mm厚米白色人造石台面 2、WD-04，成品木饰面板柜体 3、30*30*3镀锌方管钢骨架 4、具体做法详图纸，服务台由专业厂家二次深化完成	个	1			
		分部小计						
		其余房间						
364	011102003014	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	485.39			
365	011103003013	塑料板楼地面（RF-01，浅灰色硬PVC(同质透芯)）	1.RF-01，2.0厚浅灰色硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	829.29			
366	011103003014	塑料板楼地面（RF-04，仿地毯纹硬PVC(同质透芯)）	1.RF-04，2.0厚仿地毯纹硬PVC(同质透芯),专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算 3、投标人报价应综合考虑剪裁、分色铺贴等损耗费用	m2	56.81			
367	011108001037	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	3.73			
368	011105006018	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	665.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	011406001019	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光; 3、满足图纸及规范要求	m2	1245.98			
370	011406001028	抹灰面油漆（彩色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光; 3、满足图纸及规范要求	m2	152.1			
371	011207001046	墙面装饰板（MR-02，12mm厚白色烤漆钢化玻璃）	1、MR-02，12mm厚白色烤漆钢化玻璃 2、16厚高强度无机纤维石膏板 3、口40x40x3竖向热镀锌方管@800，横向间隔≤1600 4、不锈钢收边条 5、满足图纸及规范要求 6、部位：会议室	m2	30.84			
372	011207001047	墙面装饰板（WD-01a，白色微穿孔吸音板）	1.18厚WD-01a，白色微穿孔吸音板; 2.50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间; 3.□30*30*3方钢,表面涂防腐涂料,中距不大于500; 4.部位：学术交流中心A	m2	150.62			
373	011207001048	墙面装饰板（WD-01，木纹色微穿孔吸音板）	1.18厚WD-01，木纹色微穿孔吸音板; 2.50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间; 3.□30*30*3方钢,表面涂防腐涂料,中距不大于500; 4.部位：学术交流中心B	m2	42.81			
374	011207001044	墙面装饰板（GB-04，聚酯纤维吸音板）	1、GB-04，聚酯纤维吸音板(色同墙面无机涂料)粘贴在墙面上 2、满足图纸及规范要求 3、部位：学术交流中心A	m2	48.11			
375	011207001049	墙面装饰板（WD-04，成品木饰面）	1、WD-04，成品木饰面 2、阻燃板基层 3、覆面龙骨 4、满足图纸及规范要求 5、部位：学术交流中心B	m2	36.94			
376	011208001006	柱（梁）面装饰（WD-01，木纹色微穿孔吸音板）	1.18厚WD-01，木纹色微穿孔吸音板; 2.50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间; 3.□30*30*3方钢,表面涂防腐涂料,中距不大于500; 4.部位：学术交流中心B	m2	6.03			
377	010809004005	石材窗台板	1、ST-01，20mm厚米白色人造石窗台板 2、水泥砂浆结合层，与窗框交接处建筑专用胶留5mm工艺缝 3、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	11.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
378	011302001045	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板复杂吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.清单工程量按顶面投影面积计算 12.部位：学术交流中心B、会议室 13.满足图纸及规范要求	m2	30.02			
379	011302001043	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.部位：研讨、学术交流中心A 12.满足图纸及规范要求	m2	121.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
380	011302001067	吊顶天棚	1.MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板亚光面，与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	153.99			
381	011302001068	吊顶天棚	1.MT-11，仿木纹铝合金长城板30mm@30mm，与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	51.51			
382	011302001044	吊顶天棚（GB-02a,岩棉吸音板600x1800）	1.GB-02a,岩棉吸音板600x1800*16，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	44.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	011302001046	吊顶天棚（GB-02c,岩棉吸音板600x1200）	1.GB-02c,岩棉吸音板600x1200*14，铝型材边框静电粉末喷涂 2.T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600 ,与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中 距≤1200 7.满足图纸及规范要求	m2	898.64			
384	011304002025	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	100			
385	011304001002	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、12厚高强度无机纤维石膏板(A级)基层 3、9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 4、具体做法详图纸	m	26.8			
386	010810002011	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板	m	118.1			
387	010801002015	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	21			
388	010801002031	木质门带套（M1123‘）	1、M1123’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	3			
389	010801002016	木质门带套（M1523）	1、M1523成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	1			
390	010801002032	木质门带套（M1523‘）	1、M1523’成品木质套装门，带观察窗((8厚钢化夹胶玻璃)(外附防爆膜))，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	2			
391	011207001045	墙面装饰板（无机涂料面层包管）	1、无机涂料面层包管:30*30*3镀锌方管+12mm厚石膏基高性能无机纤维板白色无机涂料,包管尺寸需根据现场实际情况为准。	m2	1.36			
		分部小计						
		合用前室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	011102003015	块料楼地面	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	59.26			
393	011108001031	石材零星项目	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.49			
394	011105006019	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	35.44			
395	011207001050	墙面装饰板（MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面)）	1.MT-04，2.5mm厚深灰色铝板(亚光面),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 (根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、投标人应综合开电梯召唤盒等开孔的费用	m2	122.45			
396	011207001051	消防箱暗门制安增加费	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层及配套龙骨已另计，此清单仅为暗门增加门框龙骨、五金件、发光标志等 4、投标人综合考虑暗门尺寸，结算单价不调整	樘	3			
397	010809004006	石材窗台板	1、ST-01，20mm厚米白色人造石窗台板 2、水泥砂浆结合层，与窗框交接处建筑专用胶留5mm工艺缝 3、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	0.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
398	011302001047	吊顶天棚（MT-01,蜂窝铝板）	1.MT-01,蜂窝铝板与配套专用龙骨固定 2.与蜂窝铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	48.92			
399	011302001048	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边 ≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.满足图纸及规范要求	m2	10.79			
400	011304002012	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	10			
401	010606001012	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.478			
402	011304001008	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、12厚高强度无机纤维石膏板(A级)基层 3、9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 4、具体做法详图纸	m	10.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
403	010808004006	金属门窗套	1、不锈钢厚度1.2mm厚，钢骨架50x50x4mm。竖向间距≤600，横向间距≤1200 2、具体做法详图纸，门套宽度以现场为准 3、位置：电梯门套	m2	9.12			
404	011508002001	无障碍电梯标识	1、无障碍电梯标识 2、具体做法详图纸	个	1			
		分部小计						
		卫生间、茶水间						
405	011102003016	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600*10mm铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3.满足图纸及规范要求，综合考虑瓷砖倒角、磨边等费用	m2	146.48			
406	011108001032	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	3.08			
407	011204003008	块料墙面（CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600）	1.水泥浆擦缝; 2.CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	460.23			
408	011302001049	吊顶天棚（MT-07，白色条形铝扣板300*600）	1.MT-07，白色条形铝扣板300*600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200 (1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留010钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求	m2	154.84			
409	011304002018	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	010606001018	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	1.239			
411	010801002025	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	9			
412	010801002026	木质门带套（M1123a）	1、M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸 3、位置：无障碍卫生间	樘	1			
413	011210005007	成品隔断	1、OT-02，12mm厚抗倍特卫生间成品隔断 2、满足图纸及规范要求	间	36			
414	011210006006	其他隔断	1、成品小便斗挡板 2、满足图纸及规范要求	片	14			
415	011505001006	洗漱台（ST-01,20mm厚米白色人造石）	1、材料品种、规格、颜色：ST-01,20mm厚米白色人造石 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢钢架 3、清单工程量按平面投影面积计算 4、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用 5、包含台盆、龙头开孔、打胶，框架联墙安装，台盆安装工程另计	m2	10.52			
416	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-01,8mm厚银镜 2、边框材质、断面尺寸：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢 3、基层材料种类：9厚硅酸钙板基层 4、龙骨材料种类：20x20x1.5镀锌方管 5、含灯槽制作，具体做法详图纸	m2	17.54			
417	011505005011	卫生间扶手	1、卫生间残疾人扶手（直径40不锈钢管） 2、含坐便器可旋转水平抓杆，洗脸盆安全抓杆 3、满足规范及图纸要求	套	2			
418	011505006001	成品折叠置物台	1、成品折叠置物台 2、满足规范及图纸要求	套	1			
419	011505007001	成品低位挂物钩	1、成品低位挂物钩 2、满足规范及图纸要求	个	1			
420	011207001055	墙面装饰板（墙砖面层包管）	1、无机涂料面层包管:40*40*3镀锌方钢+18厚水泥压力板加钢丝网+墙砖层,包管尺寸需根据现场实际情况为准	m2	1.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：实训楼-装修(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：实训楼-装修(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		报告厅						
1	011103003001	塑料板楼地面（RF-04，仿地毯纹硬PVC(同质透芯)）	1.RF-04，仿地毯纹硬PVC(同质透芯)2.0厚PVC地板,专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算	m2	764.1			
2	011104002001	竹、木（复合）地板（WD-05，成品强化复合木地板）	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：钢结构由舞台工艺深化设计 2、基层材料种类、规格：平面：双层20厚45°斜铺松木板；侧面：18厚阻燃板基层(颜色同地板) 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-05，成品强化复合木地板（15厚深色实木舞台地板） 4、位置：舞台，清单工程量按平面投影面积计算 5、具体做法见图纸	m2	84.6			
3	011108001001	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	5.52			
4	011105006001	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)	m	151.15			
5	011207001001	墙面装饰板（WD-01，18mm厚木纹色微穿孔吸音板）	1、龙骨材料种类、规格、中距：□30*30*3方钢,表面涂防腐涂料,中距不大于500; 2、隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-01，18mm厚木纹色微穿孔吸音板 4、压条材料种类、规格：白色W金属收边条 5、满足图纸及规范要求	m2	129.4			
6	011207001002	墙面装饰板（WD-02，18mm厚木纹色条形吸音板）	1、龙骨材料种类、规格、中距：□30*30*3方钢,表面涂防腐涂料,中距不大于500; 2、隔离层材料种类、规格：50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-02，18mm厚木纹色条形吸音板 4、压条材料种类、规格：白色W金属收边条 5、满足图纸及规范要求	m2	289.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011207001003	墙面装饰板（MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板）	1.MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严;具体部位见立面所示 2.龙骨：30x30x3方钢,间距600; 3.侧面：双层阻燃板基层，EL-01，黑色镜面不锈钢嵌条 4、满足图纸及规范要求	m2	22.56			
8	011207001011	墙面装饰板（LED显示屏骨架基层）	1.LED显示屏与矩管连接方式由厂家深化完成(LED显示屏已另计) 2.50x50x5矩管,间距600; 3、满足图纸及规范要求	m2	48.46			
9	011207001004	墙面装饰板（GB-02，聚酯纤维吸音板）	1.GB-02，聚酯纤维吸音板; 2.50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间; 3.□30*30*3方钢,表面涂防腐涂料,中距不大于500; 4、满足图纸及规范要求	m2	64.4			
10	011304001002	灯带（槽）	1、吸音板墙面暗藏灯带 2、具体做法详设计	m	85.37			
11	011406001001	抹灰面油漆(PT-01，白色无机涂料)	1. 刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.满刮3厚面层腻子找平,两遍成活,砂纸磨光; 3、满足图纸及规范要求	m2	284.47			
12	011302001001	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板复杂吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11、清单工程量按顶面投影面积计算 12、满足图纸及规范要求。	m2	654.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011304002001	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	50			
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	5.685			
15	011302001003	吊顶天棚（MT-03,仿木纹铝板）	1.MT-03,仿木纹铝板与配套专用龙骨固定 2.与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留∅10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.满足图纸及规范要求。	m2	56.08			
16	011304001001	灯带（槽）	1、暗藏灯带 2、双层9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 3、金属护角条+纸带 4、具体做法详见图纸	m	184			
17	011406001003	抹灰面油漆(原建筑顶)	1.刷(喷)无机涂料(一底两面); 2.专用腻子两遍批平一遍压光; 3.混凝土现浇楼板;	m2	47.48			
18	010801002001	木质门带套（M2023）	1、M2023成品木质套装门，含门套、五把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	3			
19	010801002004	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	2			
20	011102003002	块料楼地面（CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800）	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.综合考虑地砖磨边、倒角等费用	m2	237.87			
21	011107002002	块料台阶面（CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800）	1.CT-01，浅灰色仿石材地砖800x800铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20 地面砂浆粘结层; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.清单工程量按平面投影面积计算 5.综合考虑地砖磨边、倒角、开防滑槽等费用	m2	31.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011108001033	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02深灰色大理石地台 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	22.07			
23	011108001002	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	3.06			
24	011207001005	墙面装饰板（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严;具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	437.89			
25	011208001001	柱（梁）面装饰（MT-02,2.5mm厚白色铝板）	1.MT-02,2.5mm厚白色铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严;具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	80.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001006	墙面装饰板（MT-11，仿木纹铝合金长城板30mm@30mm）	1.MT-11，仿木纹铝合金长城板30mm@30mm,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严;具体部位见立面所示 2.30x30x3方钢,间距600; 3.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 4、满足图纸及规范要求	m2	86.3			
27	011207001007	墙面装饰板（MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板）	1.MT-03，2.5mm厚仿木纹铝板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严; 具体部位见立面所示 2.配套25*30*3铝合金横向次龙骨,用自攻螺栓钉与主龙骨固定。 （根据铝板板面尺寸划分)(龙骨均为厂家配套专用龙骨挂件) 3.L40x40x4镀锌角钢角码固定竖向方管与埋入墙体的钢螺栓固定中距600,表面涂防腐涂料; 4.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600; 5、满足图纸及规范要求	m2	71.3			
28	011207001009	墙面装饰板（LED显示屏骨架基层）	1.LED显示屏与矩管连接方式由厂家深化完成(LED显示屏已另计) 2.50x50x5矩管,间距600; 3、满足图纸及规范要求	m2	6			
29	011304001003	灯带（槽）	1、铝板墙面暗藏灯带 2、满足图纸和规范要求	m	29.2			
30	011207001010	消防箱暗门	1、消防箱暗门增加门框龙骨、成品暗铰链、磁碰、拉手等; 2、在消防栓箱门表面设置发光标志(“消火栓”和“FIRE HYDRANT”,字高不应小于100mm,字宽不应小于80mm),且门扇有效开启角度应≥160° 3、面层已另计 4.满足图纸和规范要求	樘	4			
31	010809004001	石材窗台板	1、ST-01，20mm厚米白色人造石窗台板 2、水泥砂浆结合层，与窗框交接处建筑专用胶留5mm工艺缝 3、综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	0.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011302001002	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板简单吊顶）	1.PT-01/PT-02,无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11、满足图纸及规范要求。	m2	259.81			
33	011304002002	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	50			
34	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	2.598			
35	010810002001	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板 5.满足图纸和规范要求	m	28.45			
36	011102003003	块料楼地面（CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600）	1.CT-03，浅灰色仿石材防滑地砖600x600铺平拍实,干水泥擦缝; 2.20厚DSM20干硬性预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3.综合考虑瓷砖磨边、倒角等费用	m2	59.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011108001003	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	1.44			
38	011204003001	块料墙面（CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600）	1.水泥浆擦缝; 2.CT-02，浅灰色仿石材墙砖300*600墙砖面层采用专用粘结剂; 3.4厚面砖粘结砂浆粘结层,揉挤压实; 4.综合考虑瓷砖切割、磨边、倒角等费用，其余未尽事宜详图纸	m2	171.4			
39	011302001004	吊顶天棚（MT-07，白色条形铝扣板300*600）	1.铝合金方板300x600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 6.综合考虑顶面开灯孔、空调风口费用。	m2	59.11			
40	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.591			
41	010801002002	木质门带套（M1123）	1、M1123；M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	3			
42	010801002026	木质门带套（M1123a）	1、M1123a成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸 3、位置：无障碍卫生间	樘	1			
43	011210005001	成品隔断	1、0T-02，12mm厚抗倍特卫生间成品隔断,含五金、安装等 2、满足图纸和规范要求	间	17			
44	011210006001	其他隔断	1、成品小便斗挡板 2、满足图纸和规范要求	片	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011505001001	洗漱台（ST-01,15mm厚米白色人造石）	1、材料品种、规格、颜色：ST-01,20mm厚米白色人造石 2、支架、配件品种、规格：L40*4角钢钢架 3、清单工程量按平面投影面积计算，综合考虑石材开孔、打胶费用 3、满足图纸和规范要求	m2	2.58			
46	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：MR-01,银 镜，含灯带 2、边框材质、断面尺寸：1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢 3、基层材料种类：9厚硅酸钙板基层 4、龙骨材料种类：20x20x1.5镀锌方管 5、满足图纸和规范要求	m2	4.3			
47	011505005007	卫生间扶手	1、卫生间残疾人扶手（直径40不锈钢管） 2、含坐便器可旋转水平抓杆，洗脸盆安全抓杆 3、满足规范及图纸要求	套	2			
48	011505006001	成品折叠置物台	1、成品折叠置物台 2、满足规范及图纸要求	套	1			
49	011505007001	成品低位挂物钩	1、成品低位挂物钩 2、满足规范及图纸要求	个	1			
50	011103003002	塑料板楼地面（RF-04，仿地毯纹硬PVC(同质透芯)）	1.RF-04，仿地毯纹硬PVC(同质透芯)2.0厚PVC地板,专用胶粘剂粘接 2、清单工程量按展开面积计算	m2	26.19			
51	011108001004	石材零星项目（ST-02深灰色大理石门槛石）	1、工程部位：门槛石 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石门槛石 4.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m2	0.4			
52	011108001034	石材零星项目	1、工程部位：大理石地台（幕墙处） 2、找平层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-02，20mm厚意大利灰大理石 4、清单工程量按延长米计算 5.综合考虑石材磨边、倒角、六面防护等费用	m	3.68			
53	011105006002	金属踢脚线（SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝)）	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：SL-01，不锈钢踢脚(黑色拉丝) 4、满足图纸和规范要求	m	19.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011207001008	墙面装饰板（FA-01,米色布艺硬包）	1.FA-01,米色布艺硬包，铺贴硬包饰面面层,自攻螺钉固定(燃烧等级B1级) 2.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3.40厚玻璃棉毡,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4.50X20X0.6轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 5.满足图纸和规范要求	m2	54.16			
55	011302001005	吊顶天棚（GB-01，双层9.5mm厚纸面石膏板石膏复杂吊顶）	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;具体部位详见图纸 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法); 5.双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10短边≥15; 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27 ,间距≤1000,用挂插件与次龙骨联结; 7.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27,间距300,用挂件与承载龙骨联结; 8.U型轻钢承载龙骨CB60x27,中距1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 9.08钢筋吊杆,双向中距1000,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 10.现浇钢筋混凝土板底预留Φ08钢筋吊环(勾),双向中距1000(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 11.清单工程量按顶面投影面积计算 12、满足图纸及规范要求。	m2	26.7			
56	011304002003	开灯孔	1、顶面开灯孔、检修孔、空调风口，综合考虑灯孔尺寸、面板材质 2、满足图纸及规范要求	个	12			
57	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、吊顶内部空间吊杆高度超过1500mm时采用吊杆通,长拉结法做反支撑(12J502-2 A31-2)吊杆高度超过2500mm时须设置钢结构转换层(详见施工说明)，含埋件制安 2、满足图纸及规范要求	t	0.214			
58	010810002002	木窗帘盒	1.无机涂料(两面一底); 2.满刮2厚(3遍)面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 3.满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序); 4.200mm宽窗帘盒基层采用双层9.5mm厚纸面石膏板 5.满足图纸和规范要求	m	3.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010801002003	木质门带套（M1123）	1、M1123成品木质套装门，含门套、五金、把手、门吸、门锁等 2、具体做法详见图纸	樘	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701006001	脚手架	1、投标人综合考虑报价，结算不做调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：报告厅-装修(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：报告厅-装修(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010516002001	预埋铁件	1.预埋件：锚板采用Q235B钢材，锚筋采用HRB400Φ12钢筋 2.锚板表面进行热镀锌处理,镀层局部厚度不小于70μm，镀层平均厚度为85μm。 3.具体做法详图纸	t	53.625			
2	010516002002	后置铁件	1.后置埋件：锚板采用Q235B钢材 ，200*300*12mm镀锌钢板 2.锚板表面进行热镀锌处理,镀层局部厚度不小于70μm，镀层平均厚度为85μm。 3.具体做法详图纸	t	0.02			
3	010516001001	螺栓	1.M12*110mm倒锥式化学锚栓 2.具体做法详图纸	套	36			
4	011209001001	带骨架幕墙（GL-02 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃(双银暖边)，FS-01横明竖隐玻璃幕墙系统）	1、立柱：100x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-02 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	2069.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001021	带骨架幕墙（GL-02 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃(双银暖边)，FS-02横明竖隐玻璃幕墙系统）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-02 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	414.34			
6	011209001010	带骨架幕墙（GL-02 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃(双银暖边)，FS-05竖明横隐玻璃幕墙）	1、立柱：100x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-02 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金几字型连接件，L=70mm，6063-T6，氟碳喷涂，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	247.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011209001011	带骨架幕墙（GL-10，5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化夹胶玻璃(单银)，FS-03横明竖隐玻璃幕墙上悬窗）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-10，5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6+12Ar+6双中空钢化夹胶玻璃(单银) 4、五金件：开启执手等其他五金及配件 5、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	296.35			
8	011209001014	带骨架幕墙（GL-11，6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8+12Ar+8双中空钢化夹胶玻璃(单银)，FS-03横明竖隐玻璃幕墙）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-11，6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8+12Ar+8双中空钢化夹胶玻璃(单银) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	139.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011209001002	带骨架幕墙（GL-03 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃(双银暖边)，FS-01横明竖隐玻璃幕墙）	1、立柱：100x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-03 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	97.45			
10	011209001023	带骨架幕墙（GL-03 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃(双银暖边)，FS-02横明竖隐玻璃幕墙）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-03 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	248.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011209001020	带骨架幕墙（GL-03 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃(双银暖边)，FS-05竖明横隐玻璃幕墙））	1、立柱：100x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-03 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金几字型连接件，L=70mm，6063-T6，氟碳喷涂，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	13.79			
12	011209001017	带骨架幕墙（GL-07，8Low-e+12Ar+8中空钢化彩釉玻璃(双银暖边))，FS-02横明竖隐玻璃幕墙）消防救援窗	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-07，8Low-e+12Ar+8中空钢化彩釉玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 6、含消防救援标志制安	m2	3.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011209001003	带骨架幕墙（GL-05 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边)，FS-05竖明横隐玻璃幕墙，上悬窗）	1、立柱：100x80x4mm钢管，氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-05 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	702.77			
14	011209001012	带骨架幕墙（GL-05 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边)，FS-04竖明横隐玻璃幕墙，上悬窗）	1、立柱：200x200x8mm钢管，氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-05 5+1.14PVB+5Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 8、位置：LM-06	m2	700.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011209001004	带骨架幕墙（GL-06 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边)，FS-05竖明横隐玻璃幕墙）	1、立柱：100x80x4mm钢管，氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-06 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	65.6			
16	011209001013	带骨架幕墙（GL-06 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边)，FS-04竖明横隐玻璃幕墙）	1、立柱：200x200x8mm钢管，氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、可视面铝格栅造型立柱：160x80x6mm热镀锌钢管外包3mm厚氟碳喷涂铝单板 3、玻璃：GL-06 6+1.14PVB+6Low-e+12Ar+8中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 6、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 7、位置：LM-06	m2	209.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011209001005	带骨架幕墙（GL-08 乙级防火玻璃(满足各立面节能及防火时效要求)，FS-06乙级防火玻璃幕墙）	1、立柱：100x80x4mm钢管，氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-08 乙级防火复合玻璃(满足各立面节能及防火时效要求) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	22.02			
18	011209001016	带骨架幕墙（GL-01，6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边)）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：GL-01，6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 5、位置：南入口门厅处幕墙	m2	10.3			
19	011209001022	带骨架幕墙（10Low-e+12Ar+10中空钢化玻璃(双银暖边)）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂 2、玻璃：10Low-e+12Ar+10中空钢化玻璃(双银暖边) 3、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 4、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 5、位置：南入口门厅处幕墙	m2	19.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011209001026	带骨架幕墙（GL-01 6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边)，FS-01横明竖隐玻璃幕墙系统）	1、立柱：100x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-01 6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 8、综合考虑消防救援标志制安	m2	17.8			
21	011209001027	带骨架幕墙（GL-01 6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边)，FS-02横明竖隐玻璃幕墙系统）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-01 6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 8、综合考虑消防救援标志制安	m2	1.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011209001028	带骨架幕墙（GL-01 6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边)，FS-03横明竖隐玻璃幕墙上悬窗）	1、立柱：200x80x8mm钢管，表面氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-01 6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、五金件：开启执手等其他五金及配件 5、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 8、综合考虑消防救援标志制安	m2	1.75			
23	011209001029	带骨架幕墙（GL-04，6Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边)，FS-05竖明横隐玻璃幕墙，上悬窗）	1、立柱：100x80x4mm钢管，氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-04，6Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 8、综合考虑消防救援标志制安	m2	12.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011209001030	带骨架幕墙（GL-04，6Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边)，FS-04竖明横隐玻璃幕墙，上悬窗）	1、立柱：200x200x8mm钢管，氟碳喷涂，横梁：80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 2、窗：断桥隔热铝合金上悬窗 3、玻璃：GL-04，6Low-e+12Ar+6中空钢化夹胶彩釉玻璃(双银暖边) 4、硅酮耐候密封胶&泡沫棒、铝合金连接底座，粉末喷涂，铝合金托条，L=100mm，位于玻璃宽1/10处,6063-T6，铝合金装饰盖板，氟碳喷涂，铝合金压板，阳极氧化，通长布置，铝合金拼接型材，粉末喷涂 5、五金件：开启执手等其他五金及配件 6、铝合金型材：6063-T5、6063-T6，幕墙铝型材室外可视面采用氟碳喷涂（三涂）处理，室内可视面采用粉末喷涂处理；断桥隔热窗和断桥隔热门铝型材室内外可视面均做氟碳喷涂处理。氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥65μm 7、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 8、综合考虑消防救援标志制安	m2	3.5			
25	080206005001	铝格栅	1、可视面铝格栅造型立柱：235*80*2.5mm铝合金格栅，仿陶板处理 2、6mm厚钢连接件，氟碳喷涂 3、满足图纸及规范要求 4、投标人自行考虑铝格栅开模费用，综合报价	m	1133.39			
26	080206005002	铝格栅	1、可视面铝格栅造型立柱：500*135mm铝合金格栅，仿陶板处理 2、6mm厚钢连接件，氟碳喷涂 3、满足图纸及规范要求 4、投标人自行考虑铝格栅开模费用，综合报价	m	393.2			
27	080206005003	铝格栅	1、可视面铝格栅造型立柱：160x80x6mm热镀锌钢管外包3mm厚氟碳喷涂铝单板 2、160x80x6mm热镀锌钢管连接件，4mm厚热镀锌U型钢槽干挂件 3、满足图纸及规范要求	m	542			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011209001006	铝单板幕墙（MT-02，3mm厚氟碳喷涂白色铝单板）	1、连接件：12.6#热镀锌槽钢转接件 2、立柱：100x50x4mm热镀锌钢管，横梁：L50x50x5mm热镀锌角钢 3、面层：MT-02，3mm厚氟碳喷涂白色铝单板 4、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 5、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 6、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	2696.3			
29	011208001001	柱（梁）面装饰（MT-02，3mm厚氟碳喷涂白色铝单板柱、梁）	1、连接件：L50x5mm热镀锌角码,L=100 2、龙骨：40x40x4mm热镀锌钢管 3、面层：MT-02，3mm厚氟碳喷涂白色铝单板 4、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 5、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 6、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	1272.3			
30	011209001015	铝单板幕墙（挑檐、压顶）（MT-01，3mm厚氟碳喷涂深灰色铝单板）	1、骨架：L50x50x5mm热镀锌角钢 2、面层：MT-01，3mm厚氟碳喷涂深灰色铝单板 3、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 4、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	800.75			
31	011209001018	铝单板幕墙（挑檐、压顶）（MT-02,3mm厚氟碳喷涂白色铝单板）	1、骨架：L50x50x5mm热镀锌角钢 2、面层：MT-02,3mm厚氟碳喷涂白色铝单板 3、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 4、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	300.02			
32	011209001019	铝单板幕墙（挑檐、压顶）（MT-03,3mm厚氟碳喷涂仿陶色铝单板）	1、骨架：L50x50x5mm热镀锌角钢 2、面层：MT-03,3mm厚氟碳喷涂仿陶色铝单板 3、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 4、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 5、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	2092.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011302001001	吊顶天棚（MT-03，3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色同陶板)）	1、连接件：120x60x4mm热镀锌钢管、12.6#热镀锌槽钢转接件 2、横梁：80x60x4mm热镀锌钢管,布置间距与玻璃幕墙一致 3、面层：MT-03，3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色同陶板) 4、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 5、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 6、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	2964.35			
34	011302001002	吊顶天棚(3mm厚氟碳喷涂铝单板)	1、连接件：120x60x4mm热镀锌钢管、12.6#热镀锌槽钢转接件 2、横梁：150x150x8mm镀锌钢管，与两端柱子连接80x80x4mm钢管，表面氟碳喷涂 3、面层：3mm厚氟碳喷涂铝单板 4、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 5、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 6、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 7、位置：门厅入口处天棚，清单工程量按投影面积计算	m2	31.15			
35	011209001007	带骨架幕墙（MT-03，3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色同陶板)）	1、连接件：120x60x4mm热镀锌钢管、12.6#热镀锌槽钢转接件 2、骨架：120x60x4mm热镀锌钢管，L50x50x5mm热镀锌角钢 3、面层：MT-03，3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色同陶板)，窗上内侧1.5mm热镀锌防水钢板 4、缝：硅酮耐候密封胶&泡沫棒 5、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 6、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸 7、窗上下侧	m2	671.37			
36	011209001009	带骨架幕墙（MT-01，2mm厚粉末喷涂铝单板衬板）	1、面层：MT-01，2mm厚粉末喷涂铝单板衬板 2、综合考虑排版下料、折边、及造型损耗等 3、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	729.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011209001008	带骨架幕墙（MT-04，30mm厚陶土板）	1、连接件：120x60x4mm热镀锌钢管、12.6#热镀锌槽钢转接件、4mm厚热镀锌钢插芯，L=400mm 2、立柱：80x60x4mm热镀锌钢管/100x50x4mm热镀锌钢管，造型处：50x50套管,内衬30x30x4mm热镀锌钢管，横梁：L50x50x5mm热镀锌角钢 3、面层：MT-04，30mm厚陶土板 4、陶土板配套干挂件 5、综合考虑陶土板背面1.5mm厚热镀锌防水钢板、封口钢板工程量，不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	7175.28			
38	010807003001	金属百叶窗	1、框：铝合金百叶框，氟碳喷涂 2、扇：铝合金百叶片，@72，氟碳喷涂 3、不锈钢防虫网，30目 4、不因埋件锚筋规格尺寸、龙骨、分割方式、式样等任何因素的改变而调整单价，具体做法详图纸	m2	112.09			
39	010805005001	全玻自由门	1、65系列铝合金平开门型材，粉末喷涂 2、玻璃：GL-01，6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 3、含门轴、地弹簧、不锈钢管拉手等 4、具体做法详图纸 5、综合考虑消防救援标志制安	m2	165.51			
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗(LC1235)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、含风撑、滑撑、执手等 5、满足图纸及规范要求	m2	1297.8			
41	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗(LC1230)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、含风撑、滑撑、执手等 5、满足图纸及规范要求	m2	50.4			
42	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗(LC1218)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、满足图纸及规范要求	m2	4.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗(LC1520)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、满足图纸及规范要求	m2	3			
44	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗(LC1815)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、含风撑、滑撑、执手等 5、满足图纸及规范要求	m2	2.7			
45	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗(LC1235a,百叶另计)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、满足图纸及规范要求	m2	351.54			
46	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗(LC1235b)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、含风撑、滑撑、执手等 5、满足图纸及规范要求	m2	252			
47	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗(LC1235c)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、含风撑、滑撑、执手等 5、满足图纸及规范要求	m2	21			
48	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗(BYC1235a)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：GL-01,6Low-e+12Ar+6中空钢化玻璃(双银暖边) 4、满足图纸及规范要求	m2	14.4			
49	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗(FC1235)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：6LOW-E+12Ar+27mm中空钢化复合防火玻璃 4、满足图纸及规范要求	m2	12.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗(FC1235a)	1、65系列铝合金窗型材，氟碳喷涂 2、附框：30*60*4mm镀锌钢管附框制安 3、玻璃：6LOW-E+12Ar+27mm中空钢化复合防火玻璃 4、含风撑、滑撑、执手等 5、满足图纸及规范要求	m2	46.2			
51	011506003001	玻璃雨篷	1、连接件：6mm厚热镀锌钢转接件，L=350mm 2、骨架：120x60x12x12mm变截面T/L型钢，氟碳喷涂 3、玻璃：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 4、缝：硅酮耐候密封胶+Φ18mm泡沫棒 5、玻璃收边：2mm厚不锈钢护边 6、具体做法详图纸	m2	41.12			
52	011506003002	玻璃雨篷	1、连接件：6mm厚热镀锌钢转接件，L=350mm 2、骨架：100x250x10mm钢管，Q235B，氟碳喷涂 250x250x12mm钢管，Q235B，氟碳喷涂 3、拉杆：直径133x8钢圆管，Q355B，氟碳喷涂 4、玻璃：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5、缝：硅酮耐候密封胶+Φ18mm泡沫棒 6、玻璃收边：2mm厚不锈钢护边 7、1.5mm不锈钢披水板 8、具体做法详图纸 9、位置：南立面入口处雨篷	m2	39.2			
53	011302001066	吊顶天棚	1、MT-02，白色条形铝扣板（防风型） 2、热镀锌方管40*40*2@600与楼板或者梁用4#角钢连接 3、其余未尽事宜详图纸 4、位置：室外粉笔字练习区	m2	36.37			
54	040201022001	排水沟、截水沟	1、屋面2mm厚不锈钢排水槽含固定角铁及底部方钢龙骨及接口密封胶封口 2、满足图纸及规范要求	m	51.19			
55	011209002001	层间封堵	1、1.5mm厚镀锌钢板+200mm厚防火岩棉，上表面防火涂料 2、具体做法详图纸	m	3126.4			
56	011209002002	竖向封堵	1、1.5mm厚镀锌钢板，保温岩棉填实 2、具体做法详图纸	m2	162.6			
57	010807001002	电动开窗器	1、电动开窗器具体配置详幕墙设计说明及图纸 2、满足图纸及规范要求	套	143			
58	010807001015	排烟窗手动开启装置	1、排烟窗手动开启装置具体配置详幕墙设计说明及图纸 2、满足图纸及规范要求	套	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011503008001	玻璃栏板（三层连廊处）	1、扶手：铝合金扶手，氟碳喷涂10mm厚连接钢板 2、玻璃：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 3、立柱：100x16mm不锈钢立柱,拉丝处理 4、栏板高度：1020mm 5、具体做法详图纸	m	38.6			
60	011503008002	玻璃栏板（五层连廊处）	1、扶手：铝合金扶手，氟碳喷涂，10mm厚连接钢板 2、玻璃：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 3、立柱：100x16mm不锈钢立柱,拉丝处理 4、栏板高度：900mm 5、具体做法详图纸	m	74.2			
61	030409004001	幕墙防雷	1、主体竖向每两层或一层（小于10m）,横向间距不大于10m，构成单位面积不大于10x10的接闪网； 2、幕墙的立柱在不大于10m范围内采用柔性铜导线上、下连通一根，铜导线的截面积不小于50mm； 3、采用直径为12mm钢筋将幕墙立柱通过不锈钢片与均压环相连，焊接时采用对面焊，钢筋搭接长度不小于100mm，焊缝高不小于6mn，外露表面二道防锈漆处理； 4、采用直径为12mm钢筋将均压环与主体结构引下线的接头处可靠连接，焊接时采用对面焊，钢筋搭接长度不小于100mm，焊缝高不小于6mn，外露表面二道防锈漆处理； 5、具体做法详图纸	项	1			
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人综合考虑报价，结算不做调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幕墙工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备						
1	030701003044	空调器	1、名称：空调室内机 2、型号：2HP 3、规格：制冷量：4.6kw 制热量：6.3kw 功率：40w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含带冷凝水提升泵、制冷剂、隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
2	030701003045	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：2HP 3、规格：制冷量：4.6kw 制热量：6.3kw 功率：1.7kw 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
3	030701003046	空调器	1、名称：空调室内机 2、型号：BF22 3、规格：制冷量：2.2kw 制热量：2.4kw 功率：21w 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含带冷凝水提升泵、制冷剂、隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	5			
4	030701003048	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：3HP 3、规格：制冷量：8kw 制热量：9kw 功率：2kw 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030701003038	空调器	1、名称：环形出风嵌入式室内机 2、型号：4F28 3、规格：风量:790m3/h;;制冷量:2.8kW;制热量:3.2kW，功率:17kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含带冷凝水提升泵、制冷剂、隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	12			
6	030701003039	空调器	1、名称：环形出风嵌入式室内机 2、型号：4F71 3、规格：制冷量7.1kW 制热量8.0kW　功率32W，风量1000m3/h 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含带冷凝水提升泵、制冷剂、隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	2			
7	030701003040	空调器	1、名称：环形出风嵌入式室内机 2、型号：4F80 3、规格：制冷量8kW　制热量9kW　功率36W，风量1330m3/h 4、隔振垫（器）、制冷剂、支架形式、材质：含带冷凝水提升泵、制冷剂、隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			
8	030701003042	空调器	1、名称：高静压风管式室内机 2、型号：CF90 3、规格：制冷量9.0kW 制热量10kW　功率471W，风量1500m3/h,机外静压150Pa 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含带冷凝水提升泵、制冷剂、隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	8			
9	030701003043	空调器	1、名称：高静压风管式室内机 2、型号：CF112 3、规格：制冷量11.2kW 制热量12.5kW　功率518W，风量1800m3/h,机外静压196Pa 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含带冷凝水提升泵、制冷剂、隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030701004020	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF36 3、规格：制冷量3.6kW 制热量4.0kW　功率50W，风量575m3/h,机外静压30Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、冷凝水提升泵、制冷剂、控制线、信号线与配管、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	14			
11	030701004019	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF50 3、规格：制冷量5kW　制热量5.6kW　功率70W，风量970m3/h,机外静压30Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、冷凝水提升泵、制冷剂、控制线、信号线与配管、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	5			
12	030701004002	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF56 3、规格：制冷量5.6kW 制热量6.3kW　功率70W，风量970m3/h,机外静压30Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、冷凝水提升泵、制冷剂、控制线、信号线与配管、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	26			
13	030701004021	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF63 3、规格：制冷量6.3kW 制热量7.1kW　功率96W，风量1150m3/h,机外静压30Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、冷凝水提升泵、制冷剂、控制线、信号线与配管、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	45			
14	030701004003	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF71 3、规格：制冷量7.1kW 制热量8.0kW　功率96W，风量1150m3/h,机外静压30Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、制冷剂、控制线、信号线与配管线、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030701004004	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF80 3、规格：制冷量8.0kW 制热量9.0kW　功率 102W，风量1355m3/h,机外静压50Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、制冷剂、控制线、信号线与配管、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	236			
16	030701004022	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF90 3、规格：制冷量9.0kW 制热量10.0kW　功率 110W，风量1420m3/h,机外静压50Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、制冷剂、控制线、信号线与配管、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	93			
17	030701004005	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF100 3、规格：制冷量10.0kW 制热量11.2kW　功率 132W，风量1565m3/h,机外静压50Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、制冷剂、控制线、信号线与配管、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	14			
18	030701004023	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF112 3、规格：制冷量11.2kW 制热量12.5kW　功率 138W，风量1950m3/h,机外静压50Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、制冷剂、控制线、信号线与配管、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	54			
19	030701004006	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：CF125 3、规格：制冷量12.5kW 制热量14.0kW　功率 154W，风量1960m3/h,机外静压80Pa 4、减振器、支架形式、材质：含隔震垫（器）、制冷剂、控制线、信号线与配管、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030701003025	空调器	1、名称：风冷一体屋顶式空调机组 2、型号：　KT-WD-1/2 3、规格：风量:25200m3/h，风压:500Pa，WS:0.231，制冷量125kW　制热量126.3kW功率47.4KW，新风量:7000m3/h,回风量:18200m3/h，风机效率≥60% 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、制冷剂、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	2			
21	030701003026	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ14P 2、型号：KT-1-6 3、规格：制冷量40.0kW制热量45.0kW，功率10.68kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
22	030701003027	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ24P 2、型号：KT-3-7、KT-2-4、KT-4-7、KT-4-1 3、规格：制冷量68.5kW制热量75kW，功率18.47kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	4			
23	030701003028	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ28P 2、型号：KT-2-5、KT-3-6 3、规格：制冷量78.5kW制热量87.5kW，功率20.79kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	2			
24	030701003029	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ30P 2、型号：KT-1-2、KT-1-5、KT-4-8、KT-1 3、规格：制冷量85kW制热量95kW，功率22.89kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030701003030	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ32P 2、型号：KT-1-4、KT-2-6、KT-4-9、KT-2-3、KT-6-7 3、规格：制冷量90kW制热量100kW，功率24.54kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	5			
26	030701003031	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ34P 2、型号：KT-1-1、KT-4-2、KT-6-3、KT-4-4 3、规格：制冷量95.2kW制热量106kW、功率25.69kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	4			
27	030701003032	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ36P 2、型号：KT-3-1、KT-5-5、KT-5-6 3、规格：制冷量101kW制热量112kW、功率27.0kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			
28	030701003033	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ38P 2、型号：KT-1-3、KT-3-2、KT-6-2 3、规格：制冷量108.5kW制热量120kW、功率28.67kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			
29	030701003034	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ40P 2、型号：KT-5-1、KT-5-4、KT-4-6、KT-4-5、KT-6-4 3、规格：制冷量113.0kW制热量126.5kW、功率29.86kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030701003035	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ42P 2、型号：KT-2-2、KT-6-5、KT-3-4、KT-6-8 3、规格：制冷量118.5kW制热量131.5kW、功率31.68kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	4			
31	030701003036	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ44P 2、型号：KT-5-2、KT-6-1、KT-4-3、KT-3-3、KT-5-3、KT-6-6 3、规格：制冷量123.9kW制热量138kW、功率33.08kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	6			
32	030701003051	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ46P 2、型号：KT-2-1、KT-5-7、KT-3-5 3、规格：制冷量129.5kW制热量144.5kW、功率35.29kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			
33	030701003037	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ26P 2、型号：KT-5-8 3、规格：制冷量73.5kW制热量81.5kW、功率19.59/19.18kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
34	030701003050	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ46P 2、型号：KT-2-1、KT-5-7、KT-3-5 3、规格：制冷量129.5kW制热量144.5kW、功率35.29kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030701003049	空调器	1、名称：全直流变频空调室外机SWJ46P 2、型号：KT-2-1、KT-5-7、KT-3-5 3、规格：制冷量129.5kW制热量144.5kW、功率35.29kW 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			
		分部小计						
		风管						
36	030702008009	柔性软风管	1、名称：风管软接口 2、材质：保温型A级防火软管 3、风管接头、支架形式、材质：柔性接头 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	2077.31			
37	030702001040	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：δ=0.6mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	132.4			
38	030702001042	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：δ=0.75mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	2787.17			
39	030702001043	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：δ=1mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	2942.61			
40	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道,面漆二道 3、结构类型：两遍 4、涂刷部位：风管支吊架、法兰、加固框等除风管外的型钢 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	kg	20802.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031208003003	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：48K带防火耐腐蚀防潮贴面的憎水型离心玻璃棉材料保温,接缝处用铝箔胶带粘贴 3、绝热厚度：32mm 4、5：具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	155.2			
42	031208003006	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：设于室外的风管采用难燃B1级发泡橡塑+不燃铝皮保护 3、绝热厚度：40mm 4、5：具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	30			
		分部小计						
		部件						
43	030404034007	照明开关	1、名称：空调机控制开关 2、安装方式：暗装 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	549			
44	030703001204	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1250*500 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
45	030703007168	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰式风口 2、规格：1800*1200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
46	030703007170	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝型风口 2、规格：TF-800-3/150 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	288			
47	030703007171	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝型风口 2、规格：TF-800-5/150 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	8			
48	030703007092	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝型风口 2、规格：TF-1200-3/150 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	45			
49	030703007169	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝型风口 2、规格：TF-1500-3/150 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	313			
50	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1350*300*250 3、形式：送风 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	19			
51	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1350*300*300 3、形式：送风 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030703021004	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1650*300*300 3、形式：送风 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	310			
53	030703021003	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1650*350*300 3、形式：送风 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
54	030703021007	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1100*500*300 3、形式：回风 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	304			
55	030703021005	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1400*600*300 3、形式：回风 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	161			
56	030703021006	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1400*800*300 3、形式：回风 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
57	030703007173	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口 2、规格：630*250 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	8			
58	030703007172	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口 2、规格：800*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	304			
59	030703007093	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口 2、规格：1000*320 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	161			
		分部小计						
		设备						
60	030108001001	离心式通风机	1、名称：静音风机 2、型号：PF-1-01，FV-25NL3C 3、规格：风量:1020m3/h，风压:385Pa 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
61	030108001014	离心式通风机	1、名称：静音风机 2、型号：PF-1-02，JDF-B 3、规格：风量:2000m3/h，风压:340Pa,0.55kW 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030108001002	离心式通风机	1、名称：静音风机 2、型号：PF-3-01/PF-5-01/PF-6-01，FV-25NL3C 3、规格：风量:1620m3/h，风压:440Pa，功率:345W，噪音:41dB，效率82% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	3			
63	030108001003	离心式通风机	1、名称：静音风机 2、型号：PF-3-02/PF-6-02，FV-28NX3C 3、规格：风量:2200m3/h，风压:400Pa，效率82%，功率:640W，噪音:44dB ，效率82% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	2			
64	030108001004	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-15，PF-1-03 3、规格：风量:6500m3/h，风压:350Pa，效率82%，功率:1.5KW，噪音:56dB，转速:700 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
65	030108001005	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-18，PF2-01 3、规格：风量:12000m3/h，风压:330Pa，WS=0.178，功率:4KW，噪音:61dB，转速:600，效率85% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030108001006	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-15，PF-4-03/PF-5-03/PF-6-02/PF-4-04/PF-5-04/PF-6-03 3、规格：风量:6000m3/h，风压:340Pa，功率:1.5KW，噪音:55dB，转速:700，效率82% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	6			
67	030108001008	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-15，PF-5-02 3、规格：风量:7000m3/h，风压:440Pa，功率:2.2KW，噪音:59dB，转速:800，效率82% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
68	030108001007	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-12，PF-5-05/PF-5-06 3、规格：风量:5300m3/h，风压:370Pa，功率:1.1KW，噪音:58dB，转速:800，效率82% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	2			
69	030108001009	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-25，PF-1 3、规格：风量:19500m3/h，风压:440Pa，WS=0.238，功率:5.5KW，噪音:65dB，转速:550，效率85% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030108001010	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-II-20，PF-4-01 3、规格：低速:风量:12000m3/h，风压:280Pa，效率85%，功率:2.8KW，噪音:62dB，转速:500高速:风量:22000m3/h，风压:600Pa功率:8.0KW噪音:62dB，转速:750 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
71	030108001011	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-II-15，PF-4-02 3、规格：低速:风量:5000m3/h，风压:300Pa台，功率:1.5KW，噪音:60dB，转速:800 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
72	030108001012	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC(B)-I-25，PF-WD-1 3、规格：风量:30000m3/h，风压:300Pa，WS:0.162，空调季排风量:12000m3/h，效率85% 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
73	030108001013	离心式通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、型号：HTFC-II-12，SF-4-01 3、规格：低速:风量:4500m3/h，风压:250Pa，功率:2.2KW，噪音:58dB，转速:730。高速:风量:7200m3/h，风压:550Pa，功率:3.2KW，噪音:65dB转速:1000 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
74	030404033006	风扇	1、名称：管道式排气扇 2、型号：GPQS-550 3、规格：最大风量520m3/h,最大静压200pa,功率58W 4、含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404033004	风扇	1、名称：管道式排气扇 2、型号：GPQS-520 3、规格：最大风量520m3/h,最大静压200pa,功率58W 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	68			
76	030404033003	风扇	1、名称：管道式排气扇 2、型号：GPQS-420 3、规格：最大风量420m3/h,最大静压180pa,功率48W 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
77	030404033002	风扇	1、名称：管道式排气扇 2、型号：GPQS-350 3、规格：最大风量350m3/h,最大静压125pa,功率34W 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	10			
78	030404033005	风扇	1、名称：管道式排气扇 2、型号：GPQS-270 3、规格：最大风量350m3/h,最大静压125pa,功率34W 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	6			
79	030404033001	风扇	1、名称：管道式排气扇 2、型号：GPQS-200 3、规格：最大风量200m3/h,最大静压100pa,功率23W 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	64			
80	030703021008	静压箱	1、名称：接管箱 2、规格：2400*1200*1200 3、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
		分部小计						
		风管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030702008007	柔性软风管	1、名称：风管软接口 2、材质：非保温型A级防火软管 3、风管接头、支架形式、材质：柔性接头 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	71.52			
82	030702001045	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	112.02			
83	030702001046	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	520.58			
84	030702001047	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：δ=0.6mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	421.93			
85	030702001049	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：δ=0.75mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	771.52			
86	030702001050	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：δ=1mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	339.96			
87	030702001051	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：δ=1mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	184.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道,面漆二道 3、结构类型：两遍 4、涂刷部位：风管支吊架、法兰、加固框等除风管外的型钢 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	kg	43199.32			
89	031208003004	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：48K带防火耐腐蚀防潮贴面的憎水型离心玻璃棉材料保温,接缝处用铝箔胶带粘贴 3、绝热厚度：32mm 4、5：具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	347.35			
90	031208003007	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：设于室外的风管采用难燃B1级发泡橡塑+不燃铝皮保护 3、绝热厚度：40mm 4、5：具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	30			
		分部小计						
		部件						
91	030703001254	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*120 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
92	030703001255	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*150 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	35			
93	030703001259	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	18			
94	030703001261	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
95	030703001262	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
96	030703001263	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
97	030703001326	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*300 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030703001264	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
99	030703001265	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：510*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
100	030703001266	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	7			
101	030703001327	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
102	030703001328	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
103	030703001268	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
104	030703001269	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*800 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
105	030703001277	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
106	030703001281	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：200*120 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
107	030703001282	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：200*150 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	21			
108	030703001284	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：250*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	10			
109	030703001286	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：320*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030703001287	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：320*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	8			
111	030703001329	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ240 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
112	030703001330	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ280 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
113	030703001331	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ440 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
114	030703001288	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ1000 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
115	030703001332	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200*120 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	12			
116	030703001290	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：320*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
117	030703001291	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
118	030703001292	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：500*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
119	030703001333	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：630*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
120	030703001334	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：800*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030703001293	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：500*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
122	030703001335	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：500*320 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
123	030703001294	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：630*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
124	030703001296	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
125	030703001297	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：800*600 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
126	030703001299	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
127	030703001300	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
128	030703001301	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
129	030703001302	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*800 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030703001336	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
131	030703001303	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
132	030703001337	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1250*1000 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
133	030703001338	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1200*1200 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
134	030703001341	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：500*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
135	030703001317	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：630*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
136	030703001318	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：600*600 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
137	030703007175	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
138	030703007174	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500*250 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
139	030703007129	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
140	030703007176	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：630*320 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030703007177	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：630*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
142	030703007130	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
143	030703007182	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*630 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
144	030703007181	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*700 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
145	030703007132	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1100*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
146	030703007133	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1250*1000 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
147	030703007134	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1300*700 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
148	030703007179	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1400*630 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
149	030703007180	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1400*700 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
150	030703007135	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1500*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
151	030703007136	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1800*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
152	030703007137	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1800*1600 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
153	030703007178	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：3000*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
154	030703007186	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：300*100 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	12			
155	030703007185	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：300*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030703007183	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：300*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
157	030703007187	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：400*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
158	030703007188	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：400*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
159	030703007184	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：400*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
160	030703007139	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：500*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
161	030703007140	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：500*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
162	030703007141	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：600*300 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
163	030703007189	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：600*300 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
164	030703007190	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：600*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
165	030703007192	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：630*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
166	030703007143	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：300*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
167	030703007144	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：800*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
168	030703007145	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：800*400 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	17			
169	030703007147	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、规格：1000*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030703007191	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口（带调节阀） 2、规格：1000*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
171	030703007154	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：400*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
172	030703007158	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：500*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
173	030703007193	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：1000*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
174	030703007161	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：800*600 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
175	030703007164	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*600 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
176	030703007194	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1000*800 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
177	030703007165	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1200*1200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
178	030703020011	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
179	030703020012	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
180	030703020013	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
181	030703020014	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030703020015	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
183	030703020016	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
184	030703020017	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1250*1000 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
185	030703020018	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
		分部小计						
		设备						
186	030701003001	空调器	1、名称：分体式全新风空调室内机、室外机 2、型号：XF-1-1、XF-4-3、XF-6-1、XF-6-2、XF-4-2、XF-5-2、XF-6-3、XF-5-3 3、规格：风量:7200m3/h;机外静压:500Pa;制冷量:94.6kW;制热量:62.5kW，功率:3kW，室外机：功率:28.4kW,EER:3.012　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料、连接管等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030701003009	空调器	1、名称：分体式全新风空调室内机 2、型号：XF-2-2,XF-3-4,XF-3-3 3、规格：风量:4000m3/h;机外静压:300Pa;制冷量:52.5kW;制热量:36.5kW;功率:1.5kW。室外机：功率:16kW,EER:3.0　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	3			
188	030701003011	空调器	1、名称：分体式全新风空调室内机 2、型号：XF-1-2 3、规格：风量:4800m3/h;机外静压:250Pa;,制冷量:63.5kW;制热量:42.5kW;,功率:1.5kW。室外机：功率:21.2kW,EER:2.797　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
189	030701003013	空调器	1、名称：分体式全新风空调室内机 2、型号：XF-1 3、规格：风量:2250m3/h;机外静压:200Pa;制冷量:33.5kW;制热量:21.5kW;,功率:1.1kW。室外机：功率:8kW,EER:3.918　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
190	030701003015	空调器	1、名称：分体式全新风空调室内机 2、型号：XF-2-1 3、规格：风量:5000m3/h;机外静压:300Pa;制冷量:63.5kW;制热量:42.5kW;,功率:0.55kW。室外机：功率:19.6kW,EER:3.009　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030701003017	空调器	1、名称：分体式全新风空调室内机 2、型号：XF-4-1 3、规格：风量:3000m3/h;机外静压:200Pa;制冷量:40.5kW;制热量:26.6kW;,功率:1.50kW。室外机：功率:11.8kW,EER:3.227　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
192	030701003019	空调器	1、名称：分体式全新风空调室内机 2、型号：XF-3-1 3、规格：风量:9000m3/h;机外静压:600Pa;制冷量:126.2kW;制热量:26.6kW;,功率:83.8kW。室外机：功率:42.4kW,EER:2.719　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
193	030701003021	空调器	1、名称：分体式全新风空调机 2、型号：XF-5-1/5-4 3、规格：风量:6300m3/h;机外静压:450Pa;制冷量:81kW;制热量:52kW;,功率:4.00kW。室外机：功率:23.6kW,EER:3.139　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	2			
194	030701003023	空调器	1、名称：分体式全新风空调机 2、型号：XF-4-4 3、规格：风量:3600m3/h;;制冷量:47.3kW;制热量:30.8kW;,功率:4.00kW。室外机：功率:14.2kW,EER:3.019　能效等级:1级 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台(组)	1			
		分部小计						
		风管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接口 2、材质：节能保温型防火软管 3、规格：保温厚度30mm 4、风管接头、支架形式、材质：柔性接头 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	125.98			
196	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	529.97			
197	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	1377.65			
198	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：δ=0.6mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	740.96			
199	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：δ=0.75mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	1308.27			
200	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：δ=1mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	17.75			
201	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：δ=1mm 6、接口形式：咬口 7、配套支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	215.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道,面漆二道 3、结构类型：两遍 4、涂刷部位：风管支吊架、法兰、加固框等除风管外的型钢 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	kg	15796.59			
203	031208003001	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：48K带防火耐腐蚀防潮贴面的憎水型离心玻璃棉材料保温,接缝处用铝箔胶带粘贴 3、绝热厚度：32mm 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	69			
204	031208003008	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：设于室外的风管采用难燃B1级发泡橡塑+不燃铝皮保护 3、绝热厚度：40mm 4、5：具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	30			
		分部小计						
		部件						
205	030703001048	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：120*120 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
206	030703001049	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
207	030703001051	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
208	030703001110	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
209	030703001053	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
210	030703001056	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
211	030703001112	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030703001057	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
213	030703001059	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
214	030703001115	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：730*410 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
215	030703001060	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
216	030703001061	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
217	030703001099	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
218	030703001100	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	10			
219	030703001101	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
220	030703001102	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1020*610 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
221	030703001104	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	030703001105	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1290*750 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	9			
223	030703001117	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	24			
224	030703001339	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	15			
225	030703001073	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：730*410 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
226	030703001074	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
227	030703001078	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1020*610 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
228	030703001079	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1250*1000 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
229	030703001080	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1290*750 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	9			
230	030703001084	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：120*120 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030703001087	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：200*120 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	68			
232	030703001088	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：200*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	41			
233	030703001089	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：250*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	43			
234	030703001340	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：250*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
235	030703001090	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：320*160 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
236	030703001091	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：320*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
237	030703001092	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：400*200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	32			
238	030703001093	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：400*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	12			
239	030703001094	碳钢阀门	1、名称：定风量阀 2、规格：500*250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
240	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：200*100 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	15			
241	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：200*150 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	53			
242	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：300*150 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	46			
243	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：300*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	030703007195	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口（带调节阀） 2、规格：300*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
245	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：400*100 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	14			
246	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：400*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	10			
247	030703007196	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口（带调节阀） 2、规格：400*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
248	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：400*300 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	24			
249	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
250	030703007197	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口（带调节阀） 2、规格：500*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
251	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*300 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
252	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口（带调节阀） 2、规格：500*300 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	12			
253	030703007198	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
254	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*300 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	12			
255	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：旋流风口（带静压箱） 2、规格：400*200 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	28			
256	030703021009	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：700*700*700 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆、防火等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	28			
257	030703007199	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、型号：360*360 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030703007200	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：45°防雨弯设金属防虫网 2、规格：1000*630 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
259	030703020019	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
260	030703020027	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
261	030703020020	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
262	030703020021	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
263	030703020022	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
264	030703020028	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	8			
265	030703020023	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
266	030703020025	消声器	1、名称：阻抗复合型消声器 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：含支架、支架刷漆及防火涂料等 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		冷媒管						
267	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：冷媒管桥架 2、规格：600*600、800*1000 3、板材厚度：1.2mm 4、接口形式：焊接	m2	252			
268	030903003016	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：6.4 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	223.47			
269	030903003007	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：9.5 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	2883.17			
270	030903003009	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：12.7 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	1308.89			
271	030903003002	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：15.9 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	4327.88			
272	030903003003	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：19.1 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	2180.62			
273	030903003010	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：22.2 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	1269.21			
274	030903003019	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：25.4 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	46.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	030903003012	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：28.6 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	2321.19			
276	030903003017	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：31.8 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	1252.88			
277	030903003018	铜管	1、材质、压力等级：脱脂铜管钎焊连接 2、规格：38.1 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：吹扫、压力试验 4、含制冷剂，具体配置要求详见图纸及相关规范	m	740.92			
278	031208002002	管道绝热	1、名称：发泡难燃B1级橡塑保温 2、规格：厚度10mm 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	1.5			
279	031208002003	管道绝热	1、名称：发泡难燃B1级橡塑保温 2、规格：厚度15mm 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	3.2			
280	031208002004	管道绝热	1、名称：发泡难燃B1级橡塑保温 2、规格：厚度20mm 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	3.62			
281	031208002005	管道绝热	1、名称：发泡难燃B1级橡塑保温 2、规格：厚度25mm 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	m3	3.15			
282	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：分歧器 2、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1004			
		分部小计						
		冷凝水管						
283	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC25 3、连接形式：粘接 4、压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	m	2241.72			
284	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC32 3、连接形式：粘接 4、压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	m	1356.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC40 3、连接形式：粘接 4、压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	m	313.48			
286	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC50 3、连接形式：粘接 4、压力试验及冲洗设计要求:包含水压严密性试验及强度试验、水冲洗 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	m	86.07			
287	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：发泡难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道直径：50以内	m3	7.19			
288	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢清扫口 2、型号、规格：DN25	个(组)	95			
		分部小计						
		设备						
289	030108003002	轴流通风机	1、名称：轴流式高温排烟风机 2、型号：HTF-I-A-10,PY-WD-01 3、规格：风量:43000m3/h,风压:700Pa,功率:11kW,转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接、支架、支架刷漆及防火涂料线等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
290	030108003003	轴流通风机	1、名称：轴流式高温排烟风机 2、型号：HTF-I-A-11,PY-WD-02 3、规格：风量:50000m3/h,风压:680Pa,功率:15kW,转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
291	030108003011	轴流通风机	1、名称：轴流式高温排烟风机 2、型号：HTF-III-A-9(高压型)，PY-WD-03 3、规格：风量:44000m3/h,风压:1100Pa,功率:18.5kW,转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料线等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030108003004	轴流通风机	1、名称：轴流式高温排烟风机 2、型号：HTF-I-A-12,PY-01/02 3、规格：风量:55000m3/h,风压:740Pa,功率:18.5kW,转速:960rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	2			
293	030108003005	轴流通风机	1、名称：轴流式高温排烟风机 2、型号：HTF-III-A-9(高压型),PY-WD-03 3、规格：风量:44000m3/h,风压:1100Pa,功率:18.5kW,转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			
294	030108003010	轴流通风机	1、名称：轴流式高温排烟风机 2、型号：HTF-I-A-11,PY-WD-04/05 3、规格：风量:48500m3/h,风压:700Pa,功率:15kW,转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	2			
295	030108003006	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流风机（加压） 2、型号：JSF-900，ZY-WD-02/03/04/05/08/09 3、规格：风量:38000m3/h，风压:700Pa，功率:15kW，转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	6			
296	030108003007	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流风机（加压） 2、型号：JSF-900，ZY-WD-10 3、规格：风量:25500m3/h，风压:600Pa，功率:7.5kW，转速:960rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	030108003008	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流风机（加压） 2、型号：JSF-1000，ZY-WD-01，ZY-WD-11 3、规格：风量:53000m3/h，风压:700Pa，功率:11kW，转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	2			
298	030108003009	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流风机（加压） 2、型号：JSF-1000，ZY-WD-06，ZY-WD-07 3、规格：风量:35000m3/h，风压:670Pa，功率:11kW，转速:1450rpm 4、减振底座形式、数量：含隔震垫（器）、电机检查接线、支架、支架刷漆及防火涂料等 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	台	2			
		分部小计						
		排烟风管						
299	030702008003	柔性软风管	1、名称：风管软接口 2、材质：A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂复合软接头 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	93.94			
300	030702007003	复合型风管	1、名称：成品防排烟耐火复合风管 2、规格：3200mm以下 3、支架形式、材质：配套支吊架 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	100			
301	030702001030	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：圆形 4、规格：Φ2000以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、外壁为0.2mm的彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板+30mm厚硅酸铝棉毡 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	4.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、外壁为0.2mm的彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板+30mm厚硅酸铝棉毡 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	9.51			
303	030702001035	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长3200以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、外壁为0.2mm的彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板+30mm厚硅酸铝棉毡 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	977.99			
304	030702001034	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、外壁为0.2mm的彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板+30mm厚硅酸铝棉毡 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	951.21			
305	030702001036	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长6500以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、风管为自动化一次性成型的成品风管，外壁为0.2mm的彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板+30mm厚硅酸铝棉毡 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	321.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
306	030702001031	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：圆形 4、规格：φ630以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、风管为自动化一次性成型的成品风管，内外壁为0.2mm彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	1.68			
307	030702001055	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：圆形 4、规格：φ1000以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、风管为自动化一次性成型的成品风管，内外壁为0.2mm彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	48.98			
308	030702001056	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：圆形 4、规格：φ2000以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、风管为自动化一次性成型的成品风管，内外壁为0.2mm彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	20.56			
309	030702001052	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长3200以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、风管为自动化一次性成型的成品风管，内外壁为0.2mm彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	241.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	030702001053	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、风管为自动化一次性成型的成品风管，内外壁为0.2mm彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	255.71			
311	030702001054	碳钢通风管道	1、名称：风管制安 2、材质：一体化双面彩钢成品防排烟耐火复合风管 3、形状：矩形 4、规格：周长6500以下 5、接口形式：咬口 6、配套彩钢板、支吊架、法兰、加固框制作、安装 8、风管为自动化一次性成型的成品风管，内外壁为0.2mm彩钢板，防火隔热层为厚度10mm石墨晶硅板 9、具体配置要求详见图纸及相关规范	m2	433.1			
312	031002001001	管道支架	1、名称：风管支架 2、材质：型钢	Kg	7533.16			
313	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道,面漆二道 3、结构类型：两遍 4、涂刷部位：风管支吊架、法兰、加固框等除风管外的型钢 5、具体配置要求详见图纸及相关规范	kg	7533.16			
314	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、名称：挡烟垂壁 2、规格：电动 3、附件：含电机 4、材质：无机纤维织物	m2	1063.49			
		分部小计						
		防排烟部件						
315	030703001149	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：Φ810 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
316	030703001150	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：Φ910 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	7			
317	030703001161	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：Φ1010 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030703001342	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ1110 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
319	030703001162	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*500 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
320	030703001151	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*1000 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
321	030703001158	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1200*1000 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
322	030703001163	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*1250 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
323	030703001152	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*1600 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
324	030703001164	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*1200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
325	030703001165	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*400 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
326	030703001160	碳钢阀门	1、名称：电动对叶多叶调节阀 2、规格：φ600 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
327	030703001154	碳钢阀门	1、名称：电动对叶多叶调节阀 2、规格：400*1000 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
328	030703001153	碳钢阀门	1、名称：电动对叶多叶调节阀 2、规格：630*1000 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
329	030703001157	碳钢阀门	1、名称：电动对叶多叶调节阀 2、规格：500*1200 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	030703001166	碳钢阀门	1、名称：电动对叶多叶调节阀 2、规格：500*500 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
331	030703001167	碳钢阀门	1、名称：电动对叶多叶调节阀 2、规格：1800*630 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
332	030703001156	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ810 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
333	030703001155	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ910 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	8			
334	030703001168	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ1010 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
335	030703001159	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ1110 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
336	030703001169	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：Φ1210 3、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
337	030703001173	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：Φ910 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
338	030703001172	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：Φ910 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
339	030703001174	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：Φ1110 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
340	030703001177	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：Φ1210 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	030703001136	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：630*320 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
342	030703001146	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：630*320 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
343	030703001147	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：800*250 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	10			
344	030703001137	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：800*250 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	10			
345	030703001171	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：800*320 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
346	030703001170	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：800*320 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
347	030703001138	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：800*630 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			
348	030703001129	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：1000*250 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	27			
349	030703001141	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1000*250 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	27			
350	030703001142	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：1000*320 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
351	030703001130	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1000*320 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	030703001175	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1000*500 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
353	030703001148	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1000*630 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
354	030703001176	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1200*1000 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
355	030703001131	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：1250*250 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
356	030703001143	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1250*250 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
357	030703001132	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：1250*400 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
358	030703001144	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1250*400 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	7			
359	030703001133	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1400*400 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
360	030703001134	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1500*400 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
361	030703001145	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：1600*800 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
362	030703001135	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：1600*800 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
363	030703001139	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：2200*500 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
364	030703001178	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：2200*500 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
365	030703001179	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF 3、规格：2500*500 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
366	030703001140	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、型号：PYF1，280℃ 3、规格：2500*500 4、含支架、支架刷漆及防火涂料等，具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
367	030703007075	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、型号：PFK 3、规格：400*400 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	77			
368	030703007076	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、型号：PFK 3、规格：500*500 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	16			
369	030703007077	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、型号：PFK 3、规格：600*600 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	28			
370	030703007078	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、型号：PFK 3、规格：800*800 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	14			
371	030703007080	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、型号：PFK 3、规格：1400*1000 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
372	030703007081	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、型号：PFK 3、规格：1500*800 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
373	030703007079	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：格栅式排风口 2、型号：PFK 3、规格：1600*1000 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
374	030703007082	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、型号：ZFK 3、规格 ：450*2600(+250) 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
375	030703007083	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、型号：ZFK 3、规格：450*2400(+250) 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	5			
376	030703007084	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、型号：ZFK 3、规格：1200*1200(+250) 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	6			
377	030703007085	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、型号：ZFK 3、规格：1400*1000(+250) 4、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	7			
378	030703007086	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：800*1000 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	2			
379	030703007087	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：800*600 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
380	030703007088	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：1000*600 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	1			
381	030703007089	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：45°防雨弯设金属防虫网 2、规格：1000*630 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	个	3			
382	080807009065	支架、吊架	1、名称：抗震支架（地上暖通部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含地上的空调风、空调水、排风、防排烟专业工程所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	3492.87			
383	030408008001	防火堵洞	1、名称：开洞、防火封堵 2、材质：防火材料 3、部位：风管穿越隔墙、楼板和防火墙处等 4、说明：包含地上的空调风、空调水、排风、防排烟专业工程所有需开孔封堵费用，具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
384	030704001001	通风工程检测、调试	1、系统调试 2、含地上的空调风、空调水、排风、防排烟专业工程系统调试所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆 2、含本工程所需脚手架搭拆所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1、高层增加费 2、含本工程所需高层增加所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上暖通工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地上暖通工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：热水PPR-DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	12.28			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水PPR-DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	832.76			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水PPR-DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	39.08			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水PPR-DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	72.06			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水PPR-DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	772.08			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水PPR-DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	40.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水PPR-DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	269.56			
8	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：塑覆薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	15.08			
9	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	252.3			
10	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	65.62			
11	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	255.81			
12	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：塑覆薄壁不锈钢管DN100 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	3.16			
13	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN150 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	8.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：塑覆薄壁不锈钢管DN200 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	2.85			
15	031001003008	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN200 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	8.78			
16	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN300 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	8.73			
17	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：塑覆薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	29.98			
18	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：塑覆薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	66.09			
19	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水池通气、溢流 3、材质、规格：镀锌钢管DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、试压冲洗详见施工图设计 6、含配套管件及安装	m	20.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031006001001	变频给水设备	1、设备名称：加压变频供水设备 2、水泵主要技术参数：配套供水主泵两用一备(配隔振器)：Q=18m3/h,H=45m,N=7.5KW；配套供水稳压泵一台(配隔振器)：Q=6.3m3/h,H=45m,N=2.2KW；配套供水压力罐：配套气压罐调节容积150L，泵组自带控制箱 3、需为专业厂家生产的成套设备，有关要求详见施工图设计	套	1			
21	030602001001	生活水箱水位显示装置	1、名称：磁翻板式液位数字监控仪 2、功能：有最高(溢流)和最低报警水位 3、安装部位：生活泵房和值班室 4、详见国标12S101	台	2			
22	031006011001	紫外线杀菌设备	1、名称：紫外线消毒仪 2、规格：处理量200m3/h	台	1			
23	031006015001	水箱	1、材质、类型：食品级不锈钢生活水箱 2、型号、规格：15500×4500×4000总有效容积244m3，水箱内设置可拆卸临时隔板，隔开水箱区域有效容积40m3 3、水箱采用食品级不锈钢机械压模拼装水箱,箱体均需预留接管法兰短管。水箱基座由生产厂家配套。 4、人孔盖与盖座需上锁且密闭吻合,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处。 5、水箱通气管、溢流管应设置18目不锈钢防虫网罩,水箱溢流管、通气管安装详12S101-95。水位标尺安装参见国标12S101-96。 6、所有管道与水箱交接处必须避开水箱拼接处,水箱的制作和安装可参照国标12S101图集施工。	台	1			
24	030413002001	凿（压）槽	1、名称：管道开槽及修补 2、规格：DN15 3、类型：详见设计要求	m	746.59			
25	030413002002	凿（压）槽	1、名称：管道开槽及修补 2、规格：DN32 3、类型：详见设计要求	m	693.18			
26	010401011001	砖检查井	1、名称：水表井（水表DN100以内） 2、采用内衬保温材料的双层保温井盖,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料 3、详见施工图设计	座	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010401011002	砖检查井	1、名称：生活泵房水表井（水表DN200） 2、采用内衬保温材料的双层保温井盖,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料 3、详见施工图设计	座	1			
28	010401011003	砖检查井	1、名称：消防水池水表井（水表DN100） 2、采用内衬保温材料的双层保温井盖,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料 3、详见施工图设计	座	1			
29	010401011004	砖检查井	1、名称：阀门井（阀门DN150） 2、采用内衬保温材料的双层保温井盖,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料 3、详见施工图设计	座	1			
30	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN20 2、连接形式：螺纹连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
31	031003001002	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、具体参数详见施工图设计	个	21			
32	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、具体参数详见施工图设计	个	6			
33	031003001004	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、具体参数详见施工图设计	个	6			
34	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：耐腐蚀明杆闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
35	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN50 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	4			
36	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN65 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	6			
37	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN80 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	6			
38	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
39	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN200 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003003007	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN300 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	3			
41	031003003008	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN65 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
42	031003003009	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN100 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
43	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN100 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
44	031003013001	水表	1、名称：远传水表DN20（不含表前阀） 2、连接形式：螺纹连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
45	031003013002	水表	1、名称：远传水表DN50（不含表前阀） 2、连接形式：螺纹连接 3、具体参数详见施工图设计	个	19			
46	031003013003	水表	1、名称：远传水表DN80（不含表前阀） 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
47	031003013004	水表	1、名称：远传水表DN100（不含表前阀） 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
48	031003013005	水表	1、名称：远传水表DN200（不含表前阀） 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
49	031003001005	螺纹阀门	1、名称：止回阀DN15 2、连接形式：螺纹连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
50	031003003011	焊接法兰阀门	1、名称：缓闭止回阀DN50 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
51	031003003012	焊接法兰阀门	1、名称：缓闭止回阀DN65 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	3			
52	031003003013	焊接法兰阀门	1、名称：缓闭止回阀DN100 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031003003014	焊接法兰阀门	1、名称：过滤器DN300 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
54	031003003015	焊接法兰阀门	1、名称：过滤器DN100 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
55	031003003016	焊接法兰阀门	1、名称：过滤器DN50 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
56	031003010001	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头DN50 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
57	031003010002	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头DN65 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	4			
58	031003010003	软接头（软管）	1、名称：橡胶软接头DN80 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	3			
59	031003006001	减压器	1、名称：支管减压阀DN50 2、连接形式：法兰连接 3、自带过滤网，压力表；具体参数详见施工图设计	组	5			
60	030601002001	压力仪表	1、取源部件安装 2、压力表弯制作、刷油、安装 3、本体及表前阀门安装 4.、单体校验调整	台	5			
61	031003003017	焊接法兰阀门	1、名称：液压水位控制阀DN50 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
62	031003003018	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN50 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
63	031003003019	焊接法兰阀门	1、名称：遥控浮球阀DN100 2、连接形式：法兰连接 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
64	031003011001	法兰	1、材质：不锈钢法兰盲板 2、规格、压力等级：DN150	副	2			
65	031003011002	法兰	1、材质：不锈钢法兰盲板 2、规格、压力等级：DN300	副	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031003001006	螺纹阀门	1、名称：18目防虫网 2、规格：DN150 3、具体参数详见施工图设计	个	3			
67	031003001007	螺纹阀门	1、名称：18目防虫网 2、规格：DN200 3、具体参数详见施工图设计	个	1			
68	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、形式、材质：喇叭口 2、口径规格：DN150 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	1			
69	030817005002	钢制排水漏斗制作安装	1、形式、材质：喇叭口 2、口径规格：DN200 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	1			
70	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	563.59			
71	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道	kg	563.59			
72	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：埋地镀锌管不除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C三道 3、其他：详见设计图纸要求	m2	3.27			
73	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	1.03			
74	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ133以下	m3	1.67			
75	031001006008	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	33.87			
76	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	727.99			
77	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	97.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	533.27			
79	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：单层HDPE管DN100 4、连接形式：热熔承插连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	75.13			
80	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：单层HDPE管DN75 4、连接形式：热熔承插连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	5.15			
81	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：单层HDPE管DN50 4、连接形式：热熔承插连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	29.81			
82	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN150 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	7.52			
83	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	78.59			
84	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	4.49			
85	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	125.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：单层HDPE管DN100 4、连接形式：热熔承插连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	4.2			
87	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：单层HDPE管DN75 4、连接形式：热熔承插连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	2.34			
88	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：含角阀、下水器等全套产品 3、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	套	1			
89	031004003001	洗脸盆	1、名称：台式洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含配套感应式水嘴、角阀、下水、软管等附件安装 4、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	组	115			
90	031004004001	洗涤盆	1、名称：污水盆 2、材质：白瓷洗涤盆 3、附件名称、数量：含配套陶瓷阀芯快开水龙头、下水、软管等附件安装 4、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	组	18			
91	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器带水箱 3、附件名称、数量：含配套角阀、软管、上下水配件等附件安装，五金配件采用与卫生洁具配套的节水型 4、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	组	1			
92	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器自带水封 3、附件名称、数量：含配套延时自闭式冲洗阀、角阀、软管、上下水配件等附件安装，五金配件采用与卫生洁具配套的节水型 4、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	组	192			
93	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器(带水封) 3、组装形式：成套，含感应冲洗阀及接线、下水等附件，五金配件采用与卫生洁具配套的节水型 4、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	组	71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031004003002	洗脸盆	1、名称：无障碍卫生间洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含配套感应式自动出水龙头、角阀、下水、软管等附件安装 4、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	组	7			
95	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间坐便器 3、附件名称、数量：含配套角阀、软管、上下水配件等附件安装，五金配件采用与卫生洁具配套的节水型 4、其他：详见设计图纸和相关规范技术要求	组	7			
96	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：卫生间直通式地漏（加装存水弯） 2、型号、规格：DN50 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个(组)	71			
97	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：直通式地漏 2、型号、规格：DN50 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个(组)	12			
98	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：直通式地漏 2、型号、规格：DN75 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个(组)	10			
99	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称：直通式地漏 2、型号、规格：DN100 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个(组)	2			
100	031004014005	给、排水附（配）件	1、名称：网框地漏 2、型号、规格：DN150 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个(组)	2			
101	031004014006	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口（圆形铸铁制黄铜口盖） 2、型号、规格：DN100 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个(组)	75			
102	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	1.2			
103	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ133以下	m3	3.9			
104	031001006021	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE静音管DN200 4、连接形式：粘接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	47.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031001006022	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE静音管DN150 4、连接形式：粘接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	19.55			
106	031001006023	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE静音管DN100 4、连接形式：粘接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	80.38			
107	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE静音管DN150 4、连接形式：粘接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	40.82			
108	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE静音管DN100 4、连接形式：粘接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	257.26			
109	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线加厚承压HDPE排水管DN150 4、连接形式：熔剂粘接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	7.6			
110	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线加厚承压HDPE排水管DN100 4、连接形式：熔剂粘接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	111.25			
111	031004014007	给、排水附（配）件	1、名称：直通式地漏 2、型号、规格：DN100 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个(组)	1			
112	031001006028	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗 2、型号： DN100 3、材质：钢制	个	16			
113	031001006029	给、排水附（配）件	1、名称：侧墙雨水斗 2、型号： DN100 3、材质：钢制	个	20			
114	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道Φ325以下	m3	0.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ133以下	m3	0.68			
116	031001006030	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De200 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	28.42			
117	031001006031	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De160 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	15.25			
118	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De90 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	35.3			
119	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De110 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	82.76			
120	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De125 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	162.14			
121	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De160 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	298.12			
122	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De200 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	265.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压HDPE管De250 4、连接形式：热熔、电熔连接 5、含配套管件及安装 6、详见设计图纸和相关规范技术要求	m	9.96			
124	031001006038	给、排水附（配）件	1、名称：虹吸雨水斗 2、型号：TY75	个	34			
125	031001006039	给、排水附（配）件	1、名称：虹吸雨水斗 2、型号：TY110	个	2			
126	031002001002	管道支架	1、名称：悬吊管固定支架 2、材质：镀锌方钢、固定管卡采用镀锌处理的冷轧钢制作 3、管架形式：轻钢导轨	Kg	1367.66			
127	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ325以下	m3	3.36			
128	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑海绵防结露 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ133以下	m3	1.56			
129	031002003001	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN300 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求	个	2			
130	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN250 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求	个	1			
131	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN200 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求	个	8			
132	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求	个	25			
133	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求	个	4			
135	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求	个	1			
136	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25(穿行管DN15) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	12			
137	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32(穿行管DN20) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	10			
138	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40(穿行管DN25) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	18			
139	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80(穿行管DN50) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	60			
140	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100(穿行管DN65) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	13			
141	031002003013	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150(穿行管DN80、DN100) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	32			
142	031002003014	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200(穿行管DN150) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	4			
143	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.7米 3、弃土运距：原地放置	m3	150.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土夯实 2、填方材料品种：原土 3、填土来源、运距：原地取土	m3	150.42			
145	080807009001	支架、吊架	1、名称：抗震支架（地上给排水部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地上给排水所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	3492.87			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上给排水工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地上给排水工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		气体灭火系统						
1	030902001001	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	168.93			
2	030902001002	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	78.05			
3	030902001003	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	48.62			
4	030902001004	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：法兰连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	48.58			
5	030902001005	无缝钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：法兰连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	96.32			
6	030902006001	气体喷头	1、名称：喷嘴（带装饰盘） 2、规格：QPT50 3、安装部位：有吊顶 4、其他：详见施工图设计	个	55			
7	030902007001	外贮压七氟丙烷(4.2MPa)系统	1、名称：外贮压七氟丙烷(4.2MPa)系统 2、参考型号、规格：WQMP120/4.2-瓶组，七氟丙烷每瓶充装量为138kg 3、其他：包括管网式气消钢瓶组、驱动气体瓶组、配套容器阀，液体单向阀、气体单向阀、电磁型启动装置、气体灭火压力监测装置、低泄高封阀、选择阀、信号反馈装置、安全泄放装置、高压软管、集流管、储气瓶组架、驱动气体瓶组架等相关组件以及七氟丙烷药剂，具体参数详见图纸设计，满足设计及规范要求	套	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030902007002	泄压装置	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积:0.36㎡	套	8			
9	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	426.75			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道	kg	426.75			
11	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150(穿行管DN80) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
12	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200(穿行管DN100) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
13	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250(穿行管DN150) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	4			
14	030902007003	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、参考型号、规格：GQQ150/2.5-(137KG) 3、其他：包括预制柜式钢瓶组及其配套的容器阀、电磁启动器、信号反馈装置、连接软管、箱体及喷头等相关组件以及七氟丙烷药剂，具体参数详见图纸设计，满足设计及规范要求	套	6			
15	030902007004	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、参考型号、规格：GQQ150/2.5-(152KG) 3、其他：包括预制柜式钢瓶组及其配套的容器阀、电磁启动器、信号反馈装置、连接软管、箱体及喷头等相关组件以及七氟丙烷药剂，具体参数详见图纸设计，满足设计及规范要求	套	3			
16	030902007005	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、参考型号、规格：GQQ120/2.5-(115KG) 3、其他：包括预制柜式钢瓶组及其配套的容器阀、电磁启动器、信号反馈装置、连接软管、箱体及喷头等相关组件以及七氟丙烷药剂，具体参数详见图纸设计，满足设计及规范要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030902007006	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、参考型号、规格：GQQ120/2.5-(139KG) 3、其他：包括预制柜式钢瓶组及其配套的容器阀、电磁启动器、信号反馈装置、连接软管、箱体及喷头等相关组件以及七氟丙烷药剂，具体参数详见图纸设计，满足设计及规范要求	套	6			
18	030902007007	泄压装置	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积:0.25㎡	套	2			
19	030902007008	泄压装置	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积:0.12㎡	套	1			
20	030902007009	泄压装置	1、名称：泄压装置 2、规格：泄压面积:0.36㎡	套	1			
21	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、系统形式:气体灭火系统装置调试 2、其他:投标人根据所投产品试验容器规格及数量自行确定（点）报价	项	1			
		分部小计						
		自动喷淋系统						
22	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	6490.21			
23	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	3212.66			
24	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	1011.75			
25	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	1168.64			
26	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	447.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	847.88			
28	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	372.94			
29	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	1384.31			
30	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	85.85			
31	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内废水 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	22.42			
32	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内废水 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	58.32			
33	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：喷淋头 2、规格：K161℃喷头 3、安装部位：有吊顶	个	33			
34	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：吊顶型闭式喷头 2、规格：68℃，K80 3、安装部位：有吊顶	个	2208			
35	030901003005	水喷淋（雾）喷头	1、名称：吊顶隐藏型闭式喷头（带装饰盖） 2、规格：68℃，K80 3、安装部位：有吊顶	个	203			
36	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、名称：直立型闭式喷头 2、规格：68℃，K80 3、安装部位：无吊顶	个	221			
37	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、名称：直立型闭式喷头 2、规格：68℃，K80 3、安装部位：有吊顶	个	887			
38	030901008001	末端试水装置	1、名称：末端排水装置 2、规格：DN25 3、配套压力表、阀门等附件	组	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030901008002	末端试水阀	1、名称：末端试水阀 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	10			
40	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、形式、材质：钢制排水漏斗 2、口径规格：DN80喇叭口 3、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	15			
41	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	1			
42	030901006002	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	13			
43	030901006003	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
44	030901006004	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1			
45	030901006005	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
46	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	1			
47	030901007002	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	13			
48	030901007003	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
49	030901007004	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1			
50	030901007005	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格：DN32 3、连接形式：法兰连接	个	1			
51	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀DN200 2、连接形式：法兰连接	个	1			
52	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	13			
53	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1			
54	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	1			
55	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀DN32 2、连接形式：法兰连接	个	1			
56	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	9			
57	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	8			
59	031002001002	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	7734.51			
60	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道	kg	7734.51			
61	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：镀锌管不除锈 2、油漆品种：红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍 4、标志色方式、品种：黄色 5、其他：详见设计图纸要求	m2	2602.77			
62	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：埋地镀锌管不除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C三道 3、其他：详见设计图纸要求	m2	26.91			
63	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	1.72			
64	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：外包双导铝箔胶带缠绕保护	m2	45.47			
65	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40(穿行管DN25) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	71			
66	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50(穿行管DN32) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	48			
67	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65(穿行管DN40) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	58			
68	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80(穿行管DN50) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100(穿行管DN65) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	57			
70	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150(穿行管DN80) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	66			
71	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200(穿行管DN100) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	28			
72	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250(穿行管DN150) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	42			
73	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN300(穿行管DN200) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	9			
74	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
		分部小计						
		消火栓系统						
75	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	47.68			
76	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	486.04			
77	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	1156.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计 5、含配套管件及安装	m	683.16			
79	030901010001	室内消火栓	1、名称：SNW65减压型消火栓 2、型号、规格：SG24E65Z-J 3、箱体尺寸:1800x700x240，箱内设SNZ65或SNZW65消火栓,QZ19/Φ19水枪,DN65衬胶水龙带25m,龙带接扣、消防软管卷盘30m一套及灭火器。消火栓按钮另计	套	120			
80	030901010002	室内消火栓	1、名称：无后座力消火栓 2、型号、规格：SG24E65Z-J 3、箱体尺寸:1800x700x240，箱内设SNZ65或SNZW65消火栓,QZ19/Φ19水枪,DN65衬胶水龙带25m,龙带接扣、消防软管卷盘30m一套及灭火器。消火栓按钮另计	套	2			
81	030901010003	室内消火栓	1、名称：屋顶试验用消火栓 2、型号、规格：SG24A65J 3、箱体尺寸:800x650x240，箱内配压力表 4、详见国标图集15S202	套	1			
82	030901013001	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4型*2，带灭火器箱	组	68			
83	030901013002	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5型*2，带灭火器箱	组	8			
84	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	6			
85	031003003007	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	40			
86	031003003008	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	1			
87	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	4			
88	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	4			
89	031002001003	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢制作	Kg	1412.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道	kg	1412.01			
91	031201001003	管道刷油	1、除锈级别：镀锌管不除锈 2、油漆品种：红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍 4、标志色方式、品种：黄色 5、其他：详见设计图纸要求	m2	879.44			
92	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：埋地镀锌管不除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C三道 3、其他：详见设计图纸要求	m2	24.27			
93	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	1.02			
94	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：外包双导铝箔胶带缠绕保护	m2	27.55			
95	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
96	031002003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	1			
97	031002003016	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100(穿行管DN65) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	26			
98	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200(穿行管DN100) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	167			
99	031002003018	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250(穿行管DN150) 4、填料材质：按规范要求填充封堵	个	8			
100	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.7米 3、弃土运距：原地放置	m3	27.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土夯实 2、填方材料品种：原土 3、填土来源、运距：原地取土	m3	27.63			
		分部小计						
		系统调试						
102	030905002001	系统调试	1、名称：地上消防水工程系统调试	项	1			
		分部小计						
		抗震支架						
103	080807009001	支架、吊架	1、名称：抗震支架（地上消防水部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地上消防水所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	3492.87			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上消防水工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地上消防水工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030904017001	报警联动一体机	1、名称：火灾报警控制器(联动型) 2、规格、线制：总线制 3、控制回路：2000点以上 4、安装方式：落地式 5、其他：含火灾报警控制器、消防联动控制器（含联动控制台）、手动(多线)控制盘、总线控制盘 6、参数配置详见设计图纸	台	1			
2	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防专用电话主机 2、安装方式：落地安装 3、参数配置详见设计图纸	台	1			
3	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防应急广播主机 2、安装方式：落地安装 3、参数配置详见设计图纸	台	1			
4	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：图形显示装置（含系统软件） 2、参数配置详见设计图纸	台	1			
5	031002002001	设备支架	1、名称：设备支架 2、材质：8#槽钢 3、防锈漆两道	Kg	407.88			
6	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器（含底座） 2、线制：总线制	个	971			
7	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器（含底座） 2、线制：总线制	个	12			
8	030904001003	点型探测器	1、名称：线型光束感烟火灾探测器（含探测器反射板） 2、线制：总线制	个	12			
9	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、线制：总线制	个	61			
10	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制	个	122			
11	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器（含底座） 2、线制：总线制 3、自带地址码	个	122			
12	030904006001	消防电话	1、名称：消防电话分机 2、线制：多线制 3、安装方式：墙面明装	个(部)	21			
13	030904006002	消防电话	1、名称：119专线电话 2、安装方式：桌面安装	个(部)	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶式扬声器 2、功率：3W带匹配器,阻燃后罩	个	327			
15	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：壁挂式扬声器 2、功率：3W带匹配器,阻燃后罩 3、安装方式：距地2.3m安装	个	47			
16	030904008001	模块	1、名称：短路隔离器 2、线制：总线制	个	98			
17	030904008002	模块	1、名称：楼层显示器 2、线制：总线制	个	18			
18	030904008003	模块	1、名称：广播切换模块 2、安装方式：端子箱内安装	个	17			
19	030904008004	模块	1、名称：输入模块 2、安装方式：靠近监控对象安装	个	201			
20	030904008005	模块	1、名称：输入输出模块 2、安装方式：靠近监控对象安装	个	394			
21	030404016001	控制箱	1、名称：电动排烟窗控制箱 2、规格：电动排烟窗控制线线缆具体型号规格由设备商提供完成，手动执行机构距地1.4米安装 3、安装方式：设置于吊顶内壁挂	套	2			
22	030904008006	模块箱	1、名称：非消防电源切除模块箱 2、安装方式：距地1.5m	个	1			
23	030601003001	变送单元仪表	1、名称：消防水池液位仪	台	1			
24	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、参考型号：JBF-11A/X 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个	17			
25	030411003001	桥架	1、名称：火灾报警桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、备注：中间附防火隔板，分别将广播线，控制线和其它消防线三者隔开	m	336.82			
26	030411003002	桥架	1、名称：火灾报警桥架 2、规格：300*150 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、备注：中间附防火隔板，分别将广播线，控制线和其它消防线三者隔开	m	85.24			
27	031002003001	套管	1、名称、类型：预留进户套管 2、规格：RC100	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031002003002	套管	1、名称、类型：预留进户套管 2、规格：RC40	个	1			
29	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	12974.46			
30	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	5477.08			
31	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC25 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	14.04			
32	030411001004	配管	1、名称：金属软管 2、材质、规格：DN20 3、配置方式：明配	m	1649.45			
33	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*1.5 3、配置方式：管内/桥架敷设	m	3577.15			
34	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、配置方式：管内/桥架敷设	m	968.7			
35	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架敷设	m	645.8			
36	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：6芯以下	个	46			
37	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-2*2.5 3、配置方式：管内穿线	m	4672.76			
38	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-2*2.5 3、配置方式：桥架内敷设	m	442.14			
39	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-2*4.0 3、配置方式：桥架内敷设	m	480.44			
40	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配置方式：管内穿线	m	13191.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配置方式：桥架内敷设	m	1861.86			
42	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3、配置方式：管内穿线	m	3911.19			
43	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3、配置方式：桥架内敷设	m	437.29			
44	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJYP-2*1.5 3、配置方式：管内穿线	m	2906.62			
45	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJYP-2*1.5 3、配置方式：桥架内敷设	m	3647.41			
46	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	2379			
47	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火堵料或防火隔板 3、防火封堵具体做法参见国家标准图集《06D105》	项	1			
48	030413001001	铁构件	1、名称：支架铁构件 2、材质：型钢综合	kg	248.64			
49	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除微锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆2道，银粉漆2道	kg	248.64			
		分部小计						
		气体灭火控制系统						
50	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：气体灭火控制器 2、安装方式：距地1.5m墙上安装 3、控制点数量：200点以下 4、未尽事宜详见设计图纸要求	台	5			
51	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：外控电源（每台含2套备用电源） 2、安装方式：距地1.5m墙上安装 3、未尽事宜详见设计图纸要求	台	4			
52	030904003003	按钮	手动/自动转换装置	个	13			
53	080903018001	放气指示灯	放气指示灯	个	13			
54	030904003004	按钮	紧急启停按钮	个	13			
55	030904001004	点型探测器	1、名称：感烟探测器（含底座） 2、线制：总线制	个	45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030904001005	点型探测器	1、名称：感温探测器（含底座） 2、线制：总线制	个	107			
57	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器（含底座） 2、线制：总线制 3、自带地址码	个	26			
58	030904008007	模块	1、名称：输入输出模块 2、安装方式：靠近监控对象安装	个	26			
59	030904008008	模块	1、名称：短路隔离器 2、线制：总线制	个	8			
60	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1313.68			
61	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	361.74			
62	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-2*2.5 3、配置方式：管内穿线	m	472.54			
63	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-2*2.5 3、配置方式：桥架内敷设	m	513.76			
64	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配置方式：管内穿线	m	1696.93			
65	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配置方式：桥架内敷设	m	513.76			
66	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	256			
		分部小计						
		防火门监控系统						
67	030904009003	区域报警控制箱	1、名称：防火门监控主机 2、参考型号：AFRD100/B2 3、安装方式：壁挂，距地1.5米 4、详见图纸设计要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1486.48			
69	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、型号：NH-RVSP-2*2.5 3、配置方式：桥架内敷设	m	449.64			
70	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、规格：NH-RVSP-2*2.5 3、配置方式：管内穿线	m	1565.37			
71	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、规格：NH-RVSP-2*1.5 3、配置方式：管内穿线	m	20			
72	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭防火门监控模块 2、参考型号：AFRD-CB2 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个(台)	81			
73	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：双扇常开防火门监控模块 2、参考型号：AFRD-CK2 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个(台)	22			
74	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：门磁开关 2、参考型号：AFRD-MC 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个(台)	44			
75	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	129			
		分部小计						
		图像火灾探测报警系统						
76	030904009004	区域报警控制箱	1、名称：图像探测报警系统管理平台 2、包含：4路硬盘录像机一台、32路硬盘录像机一台、19寸液晶显示器一台、图像火灾探测报警系统管理软件一套、工控机一台、232-485转换器一台、交换机一台、单空琴台柜一台 3、参数详见设计图纸，自行深化并满足使用功能，结算综合单价不做调整	套	1			
77	030904001006	点型探测器	1、名称：图像火灾探测器 2、参考型号：JT-TX-RS01-6-Ex 3、线制：总线制	个	2			
78	030404031001	小电器	1、名称：DC24V现场电源 2、规格：24V10A	个	1			
79	030904008012	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、参考型号：HJ1750 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	130.24			
81	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	119.22			
82	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	44.99			
83	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJSP-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架敷设	m	191.67			
84	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架敷设	m	43.26			
85	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJ-3*2.5 3、配置方式：管内/桥架敷设	m	148.87			
86	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：视频线 2、规格：SYV75-5 3、敷设方式：管内/桥架敷设	m	326.99			
87	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	6			
		分部小计						
		消防设备电源监控系统						
88	030904009005	区域报警控制箱	1、名称：消防设备电源监控主机 2、参考型号：WPFPS 3、安装方式：壁挂，距地1.5米 4、详见图纸设计要求	套	1			
89	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	416.88			
90	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、规格：NH-RVVSP-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	1170.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ2.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	2341.05			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
92	030904009006	区域报警控制箱	1、名称：电气火灾监控主机 2、参考型号：WEFPS 3、安装方式：壁挂，距地1.5米 4、详见图纸设计要求	套	1			
93	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	203.83			
94	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、规格：ZR-RVVPS-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	799.7			
		分部小计						
		消防应急照明控制系统						
95	030904009007	区域报警控制箱	1、名称：应急照明控制器(消防控制室) 2、参考型号：J-C-11S80B 3、安装方式：壁挂，距地1.5米 4、详见图纸设计要求	套	1			
96	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	82.18			
97	030411004023	配线	1、名称：电气配线 2、规格：NH-RVVSP-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	802.03			
98	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	16			
		分部小计						
		余压监控系统						
99	030904009008	区域报警控制箱	1、名称：余压监控器 2、安装方式：距地1.5m墙上安装 3、参考型号：JBF-51S50 4、未尽事宜详见设计图纸要求	台	1			
100	030904008013	模块（模块箱）	1、名称：余压控制器 2、参考型号：JBF5691 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个(台)	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030904008014	模块（模块箱）	1、名称：余压探测器 2、参考型号：JBF5630 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个(台)	23			
102	030904008015	模块（模块箱）	1、名称：泄压风阀执行器 2、参考型号：JBF5640 3、未尽事宜详见设计图纸要求	个(台)	6			
103	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	402.05			
104	030411001015	配管	1、名称：可挠型金属软管 2、材质、规格：KJG20 3、配置方式：明配	m	41.77			
105	030411004024	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	229.49			
106	030411004025	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	411.94			
107	030411004026	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZN-BYJ-1.5 3、配置方式：管内穿线	m	306.42			
108	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	25			
		分部小计						
		抗震支架						
109	080807009001	支架、吊架	1、名称：抗震支架（地上消防电部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地上消防电所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	3492.87			
		分部小计						
		系统调试						
110	030905001001	系统调试	1、名称：系统调试 2、包含地上地下部分火灾自动报警系统、气体灭火控制系统、防火门监控系统、图像火灾探测报警、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、消防应急照明控制系统、余压监控系统等调试 3、投标人自主报价，结算单价不做调整	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上消防电工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地上消防电工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1AL1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：1AL2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：2AL1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：2AL2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：3AL1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：3AL2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5 、箱内配置详见施工图设计	台	1			
7	030404017007	配电箱	1、名称：4AL1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1、名称：4AL2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称：5AL1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称：5AL2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称：6AL1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称：6AL2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
13	030404018001	插座箱	1、名称：弱电间插座箱 2、安装方式：暗装 3、箱内配置详见施工图设计	台	12			
14	030404017013	配电箱	1、名称：AL-S-3 2、规格、型号：PZ-30(按系统订制) 3、安装方式：暗装 4、箱内配置详见施工图设计	台	43			
15	030404017014	配电箱	1、名称：AL-S-4 2、规格、型号：PZ-30(按系统订制) 3、安装方式：暗装 4、箱内配置详见施工图设计	台	37			
16	030404017015	配电箱	1、名称：AL-S-8 2、规格、型号：PZ-30(按系统订制) 3、安装方式：暗装 4、箱内配置详见施工图设计	台	8			
17	030404017016	配电箱	1、名称：AL-S-16 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：暗装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017017	配电箱	1、名称：AL-S-25 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：暗装 4、箱内配置详见施工图设计	台	2			
19	030404017018	配电箱	1、名称：1ALzb1 2、规格、型号：PZ-30(按系统订制) 3、安装方式：暗装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
20	030404017019	配电箱	1、名称：1ALzs1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
21	030404017020	配电箱	1、名称：2ALxs1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
22	030404017021	配电箱	1、名称：6ALxs1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
23	030404017022	配电箱	1、名称：6ALxs2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
24	030404017023	配电箱	1、名称：2AE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
25	030404017024	配电箱	1、名称：1ALzd1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
26	030404017025	配电箱	1、名称：1ALzd2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
27	030404017026	配电箱	1、名称：2ALzd1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404017027	配电箱	1、名称：2ALzd2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
29	030404017028	配电箱	1、名称：3ALzd1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
30	030404017029	配电箱	1、名称：3ALzd2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
31	030404017030	配电箱	1、名称：4ALzd1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
32	030404017031	配电箱	1、名称：4ALzd2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
33	030404017032	配电箱	1、名称：5ALzd1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
34	030404017033	配电箱	1、名称：5ALzd2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
35	030404017034	配电箱	1、名称：6ALzd1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017035	配电箱	1、名称：6ALzd2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
37	030404017036	配电箱	1、名称：2APxf1a,b 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	2			
38	030404017037	配电箱	1、名称：1APE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
39	030404017038	配电箱	1、名称：1APE2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
40	030404017039	配电箱	1、名称：2APE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
41	030404017040	配电箱	1、名称：3APE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
42	030404017041	配电箱	1、名称：4APE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
43	030404017042	配电箱	1、名称：5APE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
44	030404017043	配电箱	1、名称：6APE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017044	配电箱	1、名称：2APE2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
46	030404017045	配电箱	1、名称：3APE2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
47	030404017046	配电箱	1、名称：4APE2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
48	030404017047	配电箱	1、名称：5APE2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
49	030404017048	配电箱	1、名称：6APE2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
50	030404017049	配电箱	1、名称：6APE3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
51	030404017050	配电箱	1、名称：3APE3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
52	030404017051	配电箱	1、名称：4APE3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030404017052	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 （输出DC36V） 2、型号：J-D-1KVA-01 3、规格：壁挂明装 4、火灾状态蓄电池电源供电时的持续工作时间不少于0.5h；非火灾状态,主电源断电后,蓄电池电源持续应急点亮时间不少于0.5h	台	16			
54	030404017053	配电箱	1、名称：7APxf1a,b 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	2			
55	030404017054	配电箱	1、名称：7APEpy1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
56	030404017055	配电箱	1、名称：7APEpy2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
57	030404017056	配电箱	1、名称：7APEpy3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
58	030404017057	配电箱	1、名称：7APEzy1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
59	030404017058	配电箱	1、名称：7APEzy2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
60	030404017059	配电箱	1、名称：7APEzy3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
61	030404017060	配电箱	1、名称：7APEzy4 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
62	030404017061	配电箱	1、名称：1APExf1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1、名称：消防UPS主机、电池柜 2、容量：10KVA 3、安装方式：落地 4、其他：蓄电池备用电源（蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3小时以上）	套	1			
64	030404017062	配电箱	1、名称：1ATEaf1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
65	030404017063	配电箱	1、名称：1ATErd1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
66	030404017064	配电箱	1、名称：1ATEwl1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
67	030404017065	配电箱	1、名称：1ATEkt1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
68	030404017066	配电箱	1、名称：1ATEkt2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
69	030404017067	配电箱	1、名称：5ATEit1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
70	030404017068	配电箱	1、名称：6APEdt1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、 箱内配置详见施工图设计	台	1			
71	030404017069	配电箱	1、名称：6APEdt2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5 、箱内配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030404017070	配电箱	1、名称：6ATEdt1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
73	030404017071	配电箱	1、名称：1ATEsb1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
74	030404017072	配电箱	1、名称：2ZAK1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
75	030404017073	配电箱	1、名称：1AK1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
76	030404017074	配电箱	1、名称：1AK2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
77	030404017075	配电箱	1、名称：2AK1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
78	030404017076	配电箱	1、名称：3AK1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
79	030404017077	配电箱	1、名称：4AK1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
80	030404017078	配电箱	1、名称：5AK1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030404017079	配电箱	1、名称：6AK1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
82	030404017080	配电箱	1、名称：2AK2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
83	030404017081	配电箱	1、名称：3AK2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
84	030404017082	配电箱	1、名称：4AK2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
85	030404017083	配电箱	1、名称：5AK2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
86	030404017084	配电箱	1、名称：6AK2 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、配电箱内设置T接线铜母排及T接电缆长度≤3m，配置详见施工图设计	台	1			
87	030404017085	配电箱	1、名称：2AK3 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
88	030404017086	配电箱	1、名称：2AK4 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030404017087	配电箱	1、名称：2AK5 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
90	030404017088	配电箱	1、名称：7AK1 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
91	030404017089	配电箱	1、名称：7AK2 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
92	030404017090	配电箱	1、名称：7AK3 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
93	030404017091	配电箱	1、名称：7AK4 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
94	030404017092	配电箱	1、名称：7AK5 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
95	030404017093	配电箱	1、名称：7AK6 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
96	030404017094	配电箱	1、名称：7AK7 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030404017095	配电箱	1、名称：1ZAP1a 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
98	030404017096	配电箱	1、名称：1ZAP1b 2、规格、型号：XL-21(按系统定制) 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：10#基础槽钢 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
99	030404017097	配电箱	1、名称：1APE3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
100	030404017098	配电箱	1、名称：1APEpy1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
101	030404017099	配电箱	1、名称：1AE1 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
102	030404017100	配电箱	1、名称：1AL3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
103	030404017101	配电箱	1、名称：1APyx 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
104	030404017102	配电箱	1、名称：1APdg 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
105	030404017103	配电箱	1、名称：1APled 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
106	030404017104	配电箱	1、名称：1AK3 2、规格、型号：JX3(按系统订制) 3、安装方式：壁挂明装 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030404017105	配电箱	1、名称：3AK3 2、规格、型号：XL-21(按系统定制)IP55 3、安装方式：落地安装 4、基础形式：200mm混凝土底座 5、箱内配置详见施工图设计	台	1			
108	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：母线槽三相五线制 2、容量（A)：800A 3、竖井安装 4、弹簧支架安装	m	43.8			
109	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：母线槽始、终端箱 2、配置详见施工图设计	台	4			
110	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、型号、规格：CM6-125LTM/100A/3P+分励脱扣 3、其他详见施工图设计	台	2			
111	030403007003	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、型号、规格：CM6-125LTM/125A/3P+分励脱扣 3、其他详见施工图设计	台	1			
112	030403007004	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、型号、规格：CM6-125LTM/80A/3P+分励脱扣 3、其他详见施工图设计	台	1			
113	030403007005	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、型号、规格：CM6-160LTM/160A/3P+分励脱扣 3、其他详见施工图设计	台	2			
114	030403007006	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、型号、规格：CM6-250LTM/200A/3P+分励脱扣 3、其他详见施工图设计	台	3			
115	030403007007	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、型号、规格：CM6-400LTM/320A/3P+分励脱扣 3、其他详见施工图设计	台	1			
116	030408001001	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-4*150+1*70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	868.16			
117	030408001002	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-4*95+1*50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	30.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030408001003	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	528.37			
119	030408001004	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	699.77			
120	030408001005	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	501.71			
121	030408001006	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	237.9			
122	030408001007	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	644.66			
123	030408001008	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘电缆 2、型号：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	726.53			
124	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*240 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	298.86			
125	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*240 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	389.32			
126	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*240+1*120 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	1380.94			
127	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	1103.88			
128	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*150+1*70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	517.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	818.95			
130	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	604.78			
131	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	128.79			
132	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	304.51			
133	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	897.16			
134	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	703.7			
135	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	832.2			
136	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	4758.27			
137	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	1072.36			
138	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	28.3			
139	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	43.71			
140	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	424.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	25.84			
142	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	28.31			
143	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	119.73			
144	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	77.2			
145	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	501.1			
146	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	1056.58			
147	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	40.56			
148	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJY-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	128.12			
149	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJY-6*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	616.35			
150	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：240mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：1KV以下	个	90			
151	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：120mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：1KV以下	个	82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：1KV以下	个	92			
153	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：6芯以下	个	32			
154	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG15 3、配置方式：明配	m	34.56			
155	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：明配	m	21364.66			
156	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置方式：明配	m	8346.36			
157	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG32 3、配置方式：明配	m	1872.65			
158	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG40 3、配置方式：明配	m	50.74			
159	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	7266.67			
160	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	2122.94			
161	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG32 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	455.91			
162	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG40 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	701.19			
163	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：明配	m	1168.16			
164	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC25 3、配置方式：明配	m	224.13			
165	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC32 3、配置方式：明配	m	10.65			
166	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC40 3、配置方式：明配	m	38.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC50 3、配置方式：明配	m	307.02			
168	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1254.1			
169	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC25 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	54.23			
170	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC32 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	65.13			
171	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC40 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	148.08			
172	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：PC20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	26067.24			
173	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：PC25 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	721.32			
174	030411001021	配管	1、名称：金属软管 2、材质、规格：DN20 3、配置方式：明配	m	3750.93			
175	030411003001	桥架	1、名称：消防梯式桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	381.04			
176	030411003002	桥架	1、名称：消防梯式桥架 2、规格：300*150 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	55.65			
177	030411003003	桥架	1、名称：消防梯式桥架 2、规格：300*200 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	100.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030411003004	桥架	1、名称：消防梯式桥架 2、规格：400*200 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	41.23			
179	030411003005	桥架	1、名称：非消防电缆托盘桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	1062.03			
180	030411003006	桥架	1、名称：非消防电缆托盘桥架 2、规格：300*200 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	42.89			
181	030411003007	桥架	1、名称：非消防电缆托盘桥架 2、规格：400*200 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	105.49			
182	030411003008	桥架	1、名称：非消防电缆托盘桥架 2、规格：600*200 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	192.12			
183	030411003009	桥架	1、名称：非消防电缆托盘桥架 2、规格：800*200 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	41.74			
184	030411003010	桥架	1、名称：不锈钢槽式桥架防护等级IP54 2、规格：200*100 3、材质：不锈钢 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	444.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030411003011	桥架	1、名称：不锈钢槽式桥架防护等级IP54 2、规格：300*200 3、材质：不锈钢 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	143.93			
186	030411003012	桥架	1、名称：不锈钢槽式桥架防护等级IP54 2、规格：400*200 3、材质：不锈钢 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 5、末端不同电压等级非消防线缆同桥架敷设采用隔板分隔	m	16.52			
187	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RYJS2*1.5 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	102.19			
188	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ2.5 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	153880.9			
189	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ4 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	17823			
190	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ6 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	1395.39			
191	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ10 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	105.32			
192	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ2.5 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	27542			
193	030411004007	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ4 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	100.28			
194	030411004008	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ6 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	180.73			
195	030411004009	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ10 3、敷设位置：穿管或桥架内敷设	m	280.59			
196	030404031001	小电器	1、名称：压铜接线端子16mm2	个	1018			
197	030404031002	小电器	1、名称：无端子外部接线6mm2	个	3687			
198	030404031003	小电器	1、名称：无端子外部接线2.5mm2	个	4854			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	030413001001	铁构件	1、名称：支架铁构件 2、材质：型钢综合	kg	6169.38			
200	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除微锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆2道，银粉漆2道	kg	6169.38			
201	031002003001	套管	1、名称、类型：预留进户套管 2、规格：RC150	个	16			
202	031002003002	套管	1、名称、类型：预留进户套管 2、规格：RC100	个	2			
203	031002003003	套管	1、名称、类型：预留进户套管 2、规格：RC200	个	4			
204	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火堵料或防火隔板 3、防火封堵具体做法参见国家标准图集《06D105》	项	1			
205	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控翘板开关 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 4、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	233			
206	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控翘板开关 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 4、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	10			
207	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控翘板开关 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 4、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	130			
208	030404034004	照明开关	1、名称：无障碍卫生间用双联单控翘板开关 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 4、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	7			
209	030404034005	照明开关	1、名称：三联单控翘板开关 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 4、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	127			
210	030404034006	照明开关	1、名称：四联单控翘板开关 2、规格：AC250V 10A 3、安装方式：暗装 4、详见设计图纸和相关规范技术要求	个	47			
211	030404035001	插座	1、名称：单相带开关电热水器插座(防溅型) 2、规格：~250V 16A	个	1			
212	030404035002	插座	1、名称：电开水炉插座 2、规格：~440V 25A	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030404035003	插座	1、名称：三相空调插座(柜式) 2、规格：~440V 25A	个	3			
214	030404035004	插座	1、名称：CP箱插座 2、规格：~250V 10A	个	226			
215	030404035005	插座	1、名称：吸顶插座 2、规格：~250V 10A	个	1			
216	030404035006	插座	1、名称：地面插座（普通插座） 2、规格：~250V 10A	个	809			
217	030404035007	插座	1、名称：二孔加三孔暗插座 2、规格：~250V 10A	个	2727			
218	030404035008	插座	1、名称：井道单相三孔暗插座 2、规格：~250V 10A	个	5			
219	030404035009	插座	1、名称：教室班牌插座 2、规格：~250V 10A	个	69			
220	030404035010	插座	1、名称：教室智能平板插座 2、规格：~250V 10A	个	162			
221	030404035011	插座	1、名称：空调插座(壁挂式) 2、规格：~250V 10A	个	2			
222	030404035012	插座	1、名称：时钟插座 2、规格：~250V 10A	个	57			
223	030404035013	插座	1、名称：音响插座 2、规格：~250V 10A	个	128			
224	030904003001	按钮	1、名称：风机现场就地控制按钮	个	31			
225	030904003002	按钮	1、名称：无障碍卫生间呼救按钮 2、距地0.5米/1米安装	个	14			
226	030904005001	声光报警器	1、名称：无障碍卫生间声光报警器 2、规格：设备自带整流稳压电源 3、门头上方0.2米安装	个	7			
227	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：~220V 20W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	174			
228	030412005002	荧光灯	1、名称：单管荧光灯(密闭型) 2、型号：~220V 20W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	42			
229	030412005003	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：~220V 2*20W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	185			
230	030412005004	荧光灯	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：~220V 20W LED灯具 3、安装形式：壁装	套	65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030412005005	荧光灯	1、名称：吸顶灯 2、型号：~220V 20W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	5			
232	030412005006	荧光灯	1、名称：感应灯 2、型号：~220V 20W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	117			
233	030412005007	荧光灯	1、名称：电梯井道壁灯 2、型号：详设计 3、安装形式：壁装	套	20			
234	030412005008	荧光灯	1、名称：3寸LED筒灯 2、型号：~220V 9W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	1167			
235	030412005009	荧光灯	1、名称：双头格栅灯 2、型号：~220V 2x12W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	1128			
236	030412005010	荧光灯	1、名称：300*600平板灯 2、型号：~220V 32W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	290			
237	030412005011	荧光灯	1、名称：600*600平板灯 2、型号：~220V 32W LED灯具 3、安装形式：吸顶	套	1			
238	030412005012	荧光灯	1、名称：300*1500胶片灯 2、型号：~220V 48W LED灯具 3、安装形式：吊链式	套	118			
239	030412005013	荧光灯	1、名称：成品防眩光护眼黑板灯 2、型号：~220V 32W LED灯具 3、安装形式：吊链式	套	26			
240	030412005014	荧光灯	1、名称：50mm宽成品线型灯 2、型号：~220V 24W/m LED灯具 3、安装形式：吸顶	m	988.53			
241	030412005015	荧光灯	1、名称：100mm宽成品线型灯 2、型号：~220V 24W/m LED灯具 3、安装形式：吸顶	m	242.77			
242	030412005016	荧光灯	1、名称：150mm宽成品线型灯 2、型号：~220V 24W/m LED灯具 3、安装形式：吸顶	m	1812.3			
243	030412005017	荧光灯	1、名称：200mm宽成品线型灯 2、型号：~220V 24W/m LED灯具 3、安装形式：吸顶	m	1816.4			
244	030412005018	荧光灯	1、名称：LED硬灯条 2、型号：~220V 14.4W/M LED灯具 3、安装形式：吸顶	m	485.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030412005019	荧光灯	1、名称：磁吸格栅灯 2、型号：~220V 12W/m LED灯具，数量15套 3、安装形式：吸顶	m	42.01			
246	030412004001	装饰灯	1、名称：艺术吊灯（休闲咖啡吧） 2、规格：详见图纸设计	套	10			
247	030412004002	装饰灯	1、名称：六边形艺术灯（虚拟仿真实训室） 2、规格：详见图纸设计	套	20			
248	030412004003	装饰灯	1、名称：消控室标志灯箱 2、型号：详设计 3、安装形式：壁装	套	1			
249	030412004004	装饰灯	1、名称：顶装疏散照明灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：吸顶	套	6			
250	030412004005	装饰灯	1、名称：顶装疏散照明灯 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：吸顶	套	537			
251	030412004006	装饰灯	1、名称：顶装疏散照明灯 2、型号：DC36V 7W 3、安装形式：吸顶	套	43			
252	030412004007	装饰灯	1、名称：顶装疏散照明灯 2、型号：DC36V 9W 3、安装形式：吸顶	套	98			
253	030412004008	装饰灯	1、名称：壁装疏散照明灯 2、型号：DC36V 3W 3、安装形式：壁装	套	17			
254	030412004009	装饰灯	1、名称：壁装疏散照明灯 2、型号：DC36V 5W 3、安装形式：壁装	套	11			
255	030412004010	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：门头上方0.2米安装	套	106			
256	030412004011	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：门头上方0.2米安装	套	24			
257	030412004012	装饰灯	1、名称：“出口指示/禁止入内”标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：门头上方0.2米安装	套	3			
258	030412004013	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	413			
259	030412004014	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(吊装) 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吊链式安装	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	030412004015	装饰灯	1、名称：方向标志灯(吊装) 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吊链式安装	套	8			
261	030412004016	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	48			
262	030412004017	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：门头上方0.2米安装	套	3			
263	030412004018	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(吊装) 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吊链式安装	套	45			
264	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装	个	510			
265	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	5980			
266	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装	个	3861			
267	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	1474			
268	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统综合调试 2、电压等级（kV）：1kV 3、投标人自行考虑报价、结算不作调整	项	1			
		分部小计						
		抗震支架						
269	080807009001	支架、吊架	1、名称：抗震支架（地上电气部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本地上电气所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	3492.87			
		分部小计						
		防雷接地						
270	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC32 3、配置形式：明配	m	27.67			
271	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、材质：WDZ-BYJ-1*25 3、其他：与基础接地极焊接	m	27.67			
272	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	145.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	272.31			
274	030409004001	均压环	1、名称：接地极 2、材质：利用结构基础地梁内或筏板基础底内截面积总和不小于一根Φ10的钢筋焊接连通形成接地极 3、安装方式：焊接	m	3519.83			
275	030409002003	接地母线	1、名称：接地极 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：埋地	m	287.2			
276	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物结构体系的所有钢筋作引下线。并采取垂直方向的钢筋与钢筋之间和水平钢筋与垂直钢筋之间用金属线绑扎固定的预防措施 3、安装方式：焊接	m	1750.82			
277	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：利用屋顶钢筋网作为接闪器 3、安装方式：焊接	m	2012.82			
278	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装方式：焊接	m	2462.72			
279	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	12			
280	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、规格：PTX40-MEB	台(块)	4			
281	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结箱 2、规格：PTX40-LEB	台(块)	67			
282	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置综合调试	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上电气工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上电气工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地上电气工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		数据机房、电源室电气工程						
1	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1、名称：A、B路UPS柜、电池柜 2、容量：满配300kV·A 3、安装方式：落地 4、箱内配置详见施工图设计	套	2			
2	030404017001	配电箱	1、名称：A、B路UPS输出柜 2、规格、型号：按系统定制 3、安装方式：落地 4、箱内配置详见施工图设计	台	2			
3	030404017002	配电箱	1、名称：A、B路动力柜 2、规格、型号：按系统定制 3、安装方式：落地 4、箱内配置详见施工图设计	台	2			
4	030404017003	配电箱	1、名称：A、B路市电柜 2、规格、型号：按系统定制 3、安装方式：落地 4、箱内配置详见施工图设计	台	2			
5	030404017004	配电箱	1、名称：市电配电箱 2、规格、型号：按系统定制 3、安装方式：壁挂 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
6	030404017005	配电箱	1、名称：应急配电箱 2、规格、型号：按系统定制 3、安装方式：壁挂 4、箱内配置详见施工图设计	台	1			
7	030701003001	空调器	1、名称：房间级精密空调含外机 2、安装形式：落地 3、房间级精密空调,总冷量:≥13kW;显冷量:≥11.7kW;风量:≥3100m3/h; 4、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格,在极端浪涌条件下更加安全可靠。	台(组)	2			
8	030411003001	桥架	1、名称：强电金属开放式桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	87.96			
9	030413001001	铁构件	1、名称：支架铁构件 2、材质：型钢综合	kg	54.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除微锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆2道，银粉漆2道	kg	54.97			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	201.25			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG32 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	14.2			
13	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*240+1*120 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	41.08			
14	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	125.03			
15	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*120+1*70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	62.01			
16	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	456.32			
17	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	258.8			
18	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	20.17			
19	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架或穿管敷设	m	1704.42			
20	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ2.5 3、敷设位置：管内穿线	m	618.75			
21	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：240mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV)：1KV以下	个	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404031001	小电器	1、名称：压铜接线端子16mm2	个	753			
23	030404031002	小电器	1、名称：无端子外部接线6mm2	个	10			
24	030404031003	小电器	1、名称：无端子外部接线2.5mm2	个	12			
25	030404035001	插座	1、名称：UPS维修插座 2、规格：五孔10A 3、安装方式：暗装	个	10			
26	030404035002	插座	1、名称：强电维修插座 2、规格：五孔10A 3、安装方式：暗装	个	10			
27	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	20			
28	011104004001	防静电活动地板（电源室、数据机房）	1、名称：钢质无边防静电地板 2、规格 ：600×600×35mm 3、架高300mm铺设,包含地板支撑架、沿边支架等,地面找平修补,地面防尘防静电涂料,二遍成活,采用20mm厚B1级橡塑保温棉做保温处理。　踢脚线(不锈钢)高100mm,拉丝不锈钢,含基层等	m2	260			
29	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：30*3mm紫铜排	m	316.87			
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位联接箱	台(块)	2			
31	030411004002	配线	1、名称：接地跨接线 2、规格：BVR6mm2	m	224.7			
32	030411004003	配线	1、名称：接地总线缆 2、规格：ZR-BVR50mm2	m	3.3			
		分部小计						
		数据机房布线、综合布线系统						
33	030404017006	配电箱	1、名称：精密列头柜01、02 2、规格、型号：按系统定制 3、安装方式：落地 4、箱内配置详见施工图设计	台	2			
34	030502001001	机柜、机架	1、名称：标准服务器机柜,600*1200*2000mm,支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装; 2、静态承载能力2400kg;按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求,带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 3、安装方式：落地 4、机柜侧板用于1200mm深,2000mm高落地机柜-M机柜专用6块	台	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030701003002	空调器	1、名称：行级精密空调含外机 2、安装形式：落地 3、行级送风精密空调,总冷量:≥45kW;显冷量:≥45kW;风量:≥9000m3/h;加湿量(kg/h)≥3,加热量(kw)≥6;水平送风; 尺寸为600*1200*2000mm; 4、具有可靠准确的检测手段,对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警,避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点。 5、智能温控产品-风冷-室外机-单路供电-单冷	台(组)	8			
36	030502010001	配线架	1、名称：24口网络配线架 2、符合标准:ISO/IEC 11801 ,TIA/EIA-568-B.2	个	80			
37	030502010002	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、用于 19”的标准机柜/机架,抽屉式,1U 高度,包括熔接盘。	个	80			
38	030502009001	跳线	1、名称：六类2米跳线 2、规格：23AWG的实芯绝缘铜线,十字支撑架结构	条	800			
39	030502009002	跳线	1、名称：光纤跳线 2、类别：双工多模模万兆LC-LC跳线(3m)	条	800			
40	030502014001	光纤连接	1、方法：光纤熔接 2、辅材：LC连接器、LC多模万兆尾纤	芯(端口)	1920			
41	030904003001	按钮	1、名称：紧急启停按钮 2、启动方式:击碎玻璃罩后,按下“按下喷洒”按键 启动零件类型:重复使用型 “按下喷洒”按键复位方式:用专用钥匙复位	个	4			
42	030904005001	声光报警器	1、名称：编码声光报警器 2、启动时为24V,无极性,非启动时无电压;9.外壳防护等级:IP43;安装孔距:65mm。	个	2			
43	030904003002	按钮	1、名称：照明按钮	个	4			
44	030904003003	按钮	1、名称：出门按钮 2、规格：86底盒,距地1.4米安装	个	4			
45	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁 2、沿柜门安装	个	8			
46	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：读卡器 2、规格：人脸识别指纹刷卡读卡器,距地面1400mm安装	台	4			
47	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：天窗磁力锁 2、天窗磁力锁-12VDC供电-8kg	台	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030503006001	传感器	1、名称：水浸传感器 2、绳式不定位水浸传感器组、灵敏度共4个等级可调节;配套缠绕型防腐蚀漏水绳、5M线长	台	6			
49	030503006002	传感器	1、名称：多功能传感器 2、烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee	台	6			
50	030503006003	传感器	1、名称：温湿度探头	台	26			
51	030507008001	监控摄像设备	1、名称：红外半球摄像机 2、IP红外网络半球摄像机,200万像素、开放SDK开发包	台	6			
52	030507008002	监控摄像设备	1、名称：通道内视频监控 2、200万像素逐行扫描CMOS;支持红外照射距离:≥20米;支持POE供电	台	4			
53	030503006004	微模块管理系统	1、名称：微模块冷通道组件 2、控制天窗：1、尺寸:用于600mm宽机柜,1200mm宽通道; 2、功能:可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等6套；600宽全玻璃天窗,用于1200mm密封通道21套 3、600mm宽线槽用于600mm宽机柜、顶部围板用于密封600mm宽机柜顶部线槽图纸设计各27套 4、电动推拉门：密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门,以保证通道的气密性。尺寸规格:高度2.0m; 5、LED灯2套智能照明:具备四种颜色指示灯与告警指示联动功能,在微模块产生告警后可与灯光进行联动。 能够与紧急告警、严重告警、次要告警、提示告警进行联动,对应4种指示灯颜色。 6、其它配套附件 机柜下封板、0号包装(安装指南及辅料),地脚灯等	套	1			
54	030503006005	微模块管理系统	1、名称：微模块管理系统 2、微模块监控采集器含软件、数据采集器:支持无线通讯;支持两路交流输入 3、包含：集成通道内视频监控系统、天窗翻转开启系统、通道内照明系统、通道门禁系统、多功能传感器、空调漏水检测系统、温湿度传感器、预制门楣（预装内容:通道门门楣、微模块执行器、eLight执行器、L1层线缆、门禁线缆）、2台PAD显示屏10英寸,分辨率1920×1080,多点触控。 4、具体详施工图纸设计	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030504004001	系统软件	1、名称：微模块整合子系统软件 2、内容：对微模块内的环境、设备、配电等进行联动监控,出现异常情况进行微信报警	套	2			
56	030504004002	系统软件	1、名称：UPS 监控嵌入式软件 2、内容：UPS监控子软件,主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控;	套	2			
57	030504004003	系统软件	1、名称：智能电表嵌入式软件 2、内容：智能电表嵌入式软件、无缝对接整合到动环软件平台中进行集中监控,在软件中通过柱状图、饼状图进行展示	套	6			
58	030504004004	系统软件	1、名称：精密空调监控嵌入式软件 V1.0 2、内容：通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等;	套	10			
59	030504001001	服务器	1、名称：嵌入式监控采集服务器 2、规格：标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器	台	2			
60	030504004005	系统软件	1、名称：数据中心机房动环监控系统 2、内容：1、用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库,用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析;2、可按周、月、年查询导出某一(类型)传感器每天一个数据记录,如查询半年内每天一个温湿度数值,便于对数据进行分析处理,实时掌握每天的运行曲线;	套	1			
61	030504001002	服务器	1、名称：监控主机 2、规格：19英寸1U高机架式监控主机:处理器:双核2.3、内存8G、固态硬盘256G、Win7-10系统、Sql数据库;安装机房动力环境监控系统软件及数据库	台	1			
62	030504004006	系统软件	1、名称：机房 3D 建模 2、内容：采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制,3D布局鸟瞰图图示定位展现界面UI定制	套	1			
63	030504004007	系统软件	1、名称：短信报警模块软件 2、内容：4G全网通短信报警模块软件	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030504004008	系统软件	1、名称：能耗 PUE 值 2、内容：在软件中计算出能耗PUE值,以柱状、饼状图展示,便于管理人员对机房内的能效用电情况实时掌握,为后期的扩容发展提供数据支撑	项	1			
65	030504004009	系统软件	1、名称：能耗管理系统软件 V7.0 2、内容：机房能耗用电数据分析、机房用电的电度量,有电费计价定义,可设置不同峰值时段的用电电价、能耗分类报表并可以导出相关数据,便于对机房能耗进行分析	项	1			
66	030504004010	系统软件	1、名称：资产管理系统V8.0 2、内容：动环资产管理:展示动环资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间、供应商、供应商电话、使用人等;	项	1			
67	030504004011	系统软件	1、名称：容量管理系统软件 V7.0 2、内容：对机房内的空调、UPS、智能PDU等设备的使用情况进行实时监控,通过容量管理子系统进行展示	项	1			
68	030504004012	系统软件	1、名称：微信报警管理软件 V7.0 2、内容：用户只需要关注动环微信公众号后,即可把动环报警通过微信进行报警推送,节省费用,避免手机短信卡欠费报警发送不成功;	项	1			
69	030504004013	系统软件	1、名称：云端手机 APP远程管理软件 2、内容：通过手机客户端进行访问查看,手机客户端报警内容分为一般报警、次要报警、主要报警、严重报警、紧急报警;	项	1			
70	030501012001	交换机	1、名称：微模块执行器	台	16			
71	030502012001	信息插座	1、名称：智能ETH插座 2、规格：网络配件-48VDC-4个POE接口	个(块)	12			
72	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	249.5			
73	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：六类四对非屏蔽双绞线 3、敷设方式：管内或线槽敷设	m	13780.84			
74	030502007001	光缆	1、名称：24芯多模万兆光纤 2、室内多模光缆要求低烟无卤等级,芯数:24芯,每芯带有彩色护套,纤芯直径50/125um	m	648.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411002001	线槽	1、名称：弱电金属线槽 2、规格：100*50 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	319.14			
76	030411002002	线槽	1、名称：弱电金属线槽 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	1721.42			
77	030411002003	线槽	1、名称：弱电金属线槽 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接	m	1939.11			
78	030413001002	铁构件	1、名称：支架铁构件 2、材质：型钢综合	kg	4821.32			
79	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除微锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆2道，银粉漆2道	kg	4821.32			
80	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：RC100 3、配置方式：暗配	m	37.32			
81	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：RC40 3、配置方式：暗配	m	16.82			
82	031002002001	设备支架	1、名称：设备支架（含动力柜） 2、材质：8#槽钢 3、防锈漆两道	Kg	1871.61			
83	030502001002	机柜、机架	1、名称：机柜 2、材质：选用优质冷轧钢板，前门5mm厚3C认证钢化玻璃门，后门钢质平板门，机柜两板侧板可拆卸，规格厚度（MM）：19英寸导轨2.0，600深侧板1.0 3、规格：600*600*2000 42U 4、安装方式：落地	台	21			
84	030501008001	集线器	1、名称：理线架 2、类别：滑槽封闭式结构金属材质;最多可安装管理数据(五十条跳线),语音(一百条跳线);更深设计的 理线环,可确保线缆弯曲半径	套	128			
85	030404031004	小电器	1、名称：交流电源模块PDU 2、安装方式：机柜安装	台	88			
		分部小计						
		校园网布线系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030502012002	单口信息面板	1、名称：单口面板 86型面板,可以垂直安装 信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料，　UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套	个	478			
87	030502012003	双口信息面板	1、名称：双口面板 86型面板,可以垂直安装 信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料，　UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套	个	607			
88	030502012004	信息模块	1、名称：六类模块 2、规格：满足六类标准，RJ45接口,非屏蔽模块，支持端接线缆 22~24AWG，支持反复端接	个	1692			
89	030501009001	壁挂AP	1、名称：壁挂AP 2、支持802.11ax标准,采用双射频设计,整机空间流≥4条。1G以太网上联电口≥1个,1G以太网下联电口≥4个 整机最大接入速率≥2.975Gbps,AP可纳入现有无线控制器统一管理,实现无线无缝漫游	台	100			
90	030501009002	室外专用AP	1、名称：室外专用AP 2、室外型 802.11ax标准,采用双射频设计,整机空间流≥4条。1G以太网上联电口≥1个,1G以太网下联电口≥4个 整机最大接入速率≥2.975Gbps,AP可纳入现有无线控制器统一管理,实现无线无缝漫游	台	2			
91	030501009003	吸顶AP	1、名称：吸顶AP 2、支持802.11ax协议;整机支持≥4条空间流;整机最大无线速率≥2.97Gbps,AP可纳入现有无线控制器统一管理,实现无线无缝漫游 不少于2个 100/1000/2500/5000BASE-T以太网口,AP支持多种管理模式,无控制器模式、基于移动控制器模式以及云管理模式	台	72			
92	030501009004	高密度AP	1、名称：高密度AP 2、支持802.11ax标准,整机支持8条空间流,整机最大无线速率≥6Gbps,采用至少硬件独立的四射频设计 至少1个 10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电,5G或10G以太网光口≥1个,AP可纳入现有无线控制器统一管理,实现无线无缝漫游	台	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030411005001	接线箱	1、名称：集合点CP箱 2、镀锌冷轧板,尺寸400mm*300mm*120mm(含4芯熔接盘、尾纤,跳线及电源等全套),具体尺寸根据设备选型确定	个	226			
94	030502010003	配线架	1、名称：100对110语音配线架 2、110型配线架采用阻燃PVC,材质符合UL 94V-0阻燃性标准;配线架能承接 22~26AWG规格的芯线;	个	5			
95	030502010004	配线架	1、名称：24口配线架 2、符合标准:ISO/IEC 11801 ,TIA/EIA-568-B.2	个	27			
96	030501012002	交换机	1、名称：24口POE交换机(含模块) 2、背板带宽256Gbps,包转发率180Mpps,整机POE功率输出≥370W 3、10/100/1000M以太网端口≥24, 1G/10G SFP+光接口≥4	台	9			
97	030501012003	交换机	1、名称：24口交换机(含模块) 2、24个10/100/1000M自适应电口,2个1G SFP光口,2个1G/10G SFP+光口,交换容量≥330Gbps。转发性能≥50Mpps。	台	14			
98	030501012004	交换机	1、名称：4口光纤收发器	台	2			
99	030502013001	光纤盒	1、名称：24口光纤熔接盒	个	16			
100	030501012005	交换机	1、名称：汇聚交换机(含模块) 2、交换容量≥38.4Tbps,包转发率≥7200Mpps,单台配置聚合光口≥20个,每个光口支持不少于8个独立传输通道,单台配置100G 光口≥2个,单台10G光模块不少于4块	台	2			
101	030502013002	光纤盒	1、名称：光纤熔接盒 2、规格：96芯	个	20			
102	030404031005	耦合器	1、名称：耦合器 2、型号：LC类型	个	242			
103	030502014002	光纤连接	1、方法：光纤熔接 2、辅材：LC连接器、LC单模万兆尾纤	芯(端口)	674			
104	030502009003	跳线	1、名称：光纤跳线 2、类别：单模，LC-LC类型，2米	条	204			
105	030502009004	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：RJ45，2米	条	235			
106	030502009005	跳线	1、名称：语音跳线 2、类别：RJ11-RJ45，2米	条	176			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	24357.99			
108	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG32 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	300.89			
109	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	2751			
110	030502005002	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：六类非屏蔽双绞线 3、敷设方式：管内或线槽敷设	m	65693.17			
111	030502007002	光缆	1、名称：12芯万兆单模光缆 2、室内用单模万兆紧套光纤,支持10GBase-L万兆以太网达10000米以上距离,静态弯曲半径10*Dcm	m	1807.2			
112	030502007003	光缆	1、名称：96芯万兆单模光缆 2、室外用单模万兆紧套光纤,支持10GBase-L万兆以太网达10000米以上距离,静态弯曲半径10*Dcm	m	2580			
113	030502007004	光缆	1、名称：4芯万兆皮线光缆 2、支持10GBase-L万兆以太网达10000米以上距离,缆芯与护套间具备防潮层及铠装钢带层。	m	28842.74			
		分部小计						
		楼宇自控系统						
114	030504001003	服务器	1、名称：中央管理工作站 电脑配置需求:CPU高于i7,内存不低于16G,固态硬盘》512G 2、中央管理软件 系统软件同时支持C/S架构、B/S架构,用户可以随时随地通过服务器或WEB客户端访问系统管理平台软件防入侵安全管家监视楼控系统网络资料传输行为,能够即时的中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为 3、集成网关 集成第三方系统,标准的MODBUS RTU协议,协议转换成MODBUS TCP或者BACNET TCP 4、普通激光打印机,双接口设计:USB+并口 5、二次开发 第三方接口Modbus标准协议(空调机组、电梯、VRV、供配电、空气质量监测)	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030503004001	控制箱	1、名称：DDC控制箱 2、内含网络型DDC控制器、变压器、断路器、中间继电器、导轨、线槽、扩展模块等设备 3、支持MODBUS TCP/RTU通讯网络总线;板载2个以太网端口,内置以太网交换功能;支持全功能离线 提供不少于10UIO、4DO个I/O点;可扩展IO模块,提供LED指示灯	台(套)	15			
116	080609003001	网关设备	1、名称：网关 采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 转发端Modbus BACnetIP.MOTT.OPC UA 动态支持512点(变量) 2个RS485/232 1个网口带网关转发功能	台	4			
117	030501012006	交换机	1、名称：8口交换机(含模块) 2、交换容量≥330Gbps,转发性能≥50Mpps 8/16个10/100/1000M自适应电口	台	7			
118	030501012007	交换机	1、名称：24口交换机(含模块) 2、24个10/100/1000M自适应电口,2个1G SFP光口,2个1G/10G SFP+光口,交换容量≥330Gbps。转发性能≥50Mpps。	台	1			
119	030502009006	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：RJ45	条	28			
120	030502014003	光纤连接	1、方法：光纤熔接 2、辅材：LC连接器、LC单模万兆尾纤	芯(端口)	14			
121	030502009007	跳线	1、名称：光纤跳线 2、类别：单模，LC-LC类型，2米	条	7			
122	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1447.37			
123	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	332.22			
124	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC25 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	431.43			
125	030411001011	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	565.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030502005003	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：六类非屏蔽双绞线 3、敷设方式：管内或线槽敷设	m	3325.23			
127	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：RYSJ-2*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	173.55			
128	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：RYSP-2*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	2233.13			
129	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：RYY-6*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	1526.31			
130	030411004007	配线	1、名称：配线 2、规格：RYY-2*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	2106.81			
131	030411004008	配线	1、名称：配线 2、规格：RYYP-4*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	1375.81			
132	030411004009	配线	1、名称：配线 2、规格：RYYP-2*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	279.97			
		分部小计						
		视频监控系统						
133	030507008003	监控摄像设备	1、名称：红外半球摄像机 2、最大分辨率400W;内置GPU芯片，支持通用行为分析绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD.像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离50米。支持走廊模式,宽动态,3D降噪支持ROI,SMART H.264/H.265,AI H.264/H.265,支持IP67防护等级	台	148			
134	030507008004	监控摄像设备	1、名称：电梯摄像机 最大分辨率400W;支持smart IR,防止夜间红外过曝,支持3D数字降噪,支持120dB宽动态，最小照度0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.19 Lux @(F2.0,AGC ON)，0 Lux with IR 3、含配套无线网桥	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030507008005	监控摄像设备	1、名称：室内枪式摄像机 2、最大分辨率400W;内置GPU芯片， 支持通用行为分析绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD.像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离50米。支持走廊模式,宽动态,3D降噪支持ROI,SMART H.264/H.265,AI H.264/H.265,支持IP67防护等级 3、摄像机支架配套	台	27			
136	030507008006	监控摄像设备	1、名称：热成像摄像机 2、热成像像素256 × 192,像元大小12um,NETD ≤ 35 mK (25° C, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能,支持测温功能:支持普通测温,专家测温检测;可以画最多10个点,1条线,10个区域检测。测温范围:-20 ° C~300 ° C,测温精度:±8 ° C或者读数的±8%(取最大值) 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测,热成像像元尺寸:12 μm 热成像响应波段:8~14 μm 热成像分辨率:256 × 192 热成像焦距:3 mm 热成像视场角:50° ×37.2° ,PoE (802.3at, class 4) 3、摄像机支架配套	台	3			
137	030507008007	监控摄像设备	1、名称：客流统计摄像机 2、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件,多种智能模式可按需切换,同时支持定时切换配置;支持2560 × 1440 @30 fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求;内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB;支持10 M/100 M自适应网口;支持报警输入输出;支持IP地址过滤; 3、摄像机支架配套	台	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030504001004	服务器	1、名称：客流统计主机及管理软件 2、类别：具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata 接口;具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8 路报警输出接口,可内置16块SATA接口硬盘;人脸图片建模成功率不低于99.99%;人脸戴眼镜检出率不低于99% 3、配套人员检测服务器、基础客流模块、精准客流模块 4、具体详见施工图纸设计	套	1			
139	030411001012	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	4223.01			
140	030502005004	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：六类非屏蔽双绞 3、敷设方式：管内或线槽敷设	m	15049.52			
141	030502010005	配线架	1、名称：24口配线架 符合标准:ISO/IEC 11801,TIA/EIA-568-B.2	个	13			
142	030501012008	交换机	1、名称：24口POE交换机(含模块) 2、背板带宽256Gbps,包转发率180Mpps,整机POE功率输出≥370W 3、10/100/1000M以太网端口≥24, 1G/10G SFP+光接口≥4	台	13			
143	030502013003	光纤盒	1、名称：24口光纤熔接盒	个	7			
144	030404031006	耦合器	1、名称：耦合器 2、型号：LC类型	个	7			
145	030502014004	光纤连接	1、方法：光纤熔接 2、辅材：LC连接器、LC单模万兆尾纤	芯(端口)	26			
146	030502009008	跳线	1、名称：光纤跳线 2、类别：单模，LC-LC类型，2米	条	13			
147	030502009009	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：RJ45，2米	条	207			
148	030502013004	光纤盒	1、名称：48口光纤熔接盒	个	3			
149	030501012009	交换机	1、名称：汇聚层交换机(含模块) 交换容量≥880Gbps,包转发率≥426Mpps 1000M SFP光接口≥24个,复用的10/100/1000M电口≥8个,1G/10G SFP+光口≥8个	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030507014001	显示设备	1、名称：拼接屏（含屏柜） 2、55寸 分辨率:1920x1080可视角度(水平/垂直):178° /178° 亮度:500cd/m2 3、包括连接器、配件、框架等	块	8			
151	030501013001	网络服务器	1、名称：高清解码器(拼接控制一体机)	台	1			
152	030502009010	跳线	1、名称：高清线 2、规格：HDMI;15米	条	8			
153	030504001005	服务器	1、名称：综合管理平台及运维软件 支持C/S、B/S架构,平台应同时支持C/S、B/S两种架构,支持组播,支持视频诊断功能,支持开放的接口,基于报警系统、门禁系统、消防系统、车辆管理、智能分析结果等自动报警,可为每种报警事件设置报警等级,提供报警事件的联动处理机制,可实现多种报警联动功能能将视频监控系统、报警系统、门禁系统以及其它安防子系统进行集成,支持10000用户的管理容量,支持200用户并发登录	套	1			
154	030504001006	服务器	1、名称：存储服务器 2、机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽(768路2M)/48块16T企业级SATA硬盘/单颗64位多核处理器/4GB缓存(可扩展至64GB)/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0/网络协议:RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181)	台	2			
155	030501004001	存储设备	1、名称：企业级硬盘 2、容量：16T	台	96			
156	030504001007	服务器	1、名称：管理电脑及键盘 2、电脑配置需求:CPU高于i7,内存不低于16G,固态硬盘》512G	台	1			
		分部小计						
		室外弱电系统						
157	030501005001	插箱、机柜	1、名称：室外监控箱 2、规格：4.5m立杆安装,箱体尺寸400mm*300mm*200mm	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030507008008	监控摄像设备	1、名称：室外枪式摄像机 2、最大分辨率400W;内置GPU芯片，支持通用行为分析绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD.像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离80米,最大暖光监控距离50米。支持走廊模式,宽动态,3D降噪支持ROI,SMART H.264/H.265,AI H.264/H.265,支持IP67防护等级 3、安装方式：4.5m立杆安装 4、配置安装电源和信号防雷器并做好可靠接地	台	24			
159	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：混凝土现浇基础 600*600*600mm,底座钢板厚5mm，含模板并设置防雷接地	m3	6.05			
160	030411001013	配管	1、名称：埋地保护管 2、材质、规格：PVC25 3、配置方式：暗配	m	497.17			
161	030411001014	配管	1、名称：埋地保护管 2、材质、规格：PVC50 3、配置方式：暗配	m	241.25			
162	030411001015	配管	1、名称：埋地保护管 2、材质、规格：RC50 3、配置方式：暗配	m	119.44			
163	030502005005	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：防水六类非屏蔽双绞 3、敷设方式：管内敷设	m	1018.57			
164	030502007005	光缆	1、名称：12芯单模光纤	m	1340.81			
165	030501012010	交换机	1、名称：16口POE交换机(含模块) 2、背板带宽256Gbps,包转发率180Mpps,整机POE功率输出≥370W 3、10/100/1000M以太网端口≥16，1G/10G SFP+光接口≥4	台	2			
166	030501012011	交换机	1、名称：8口POE交换机(含模块) 2、背板带宽256Gbps,包转发率180Mpps,整机POE功率输出≥370W 3、10/100/1000M以太网端口≥8，1G/10G SFP+光接口≥4	台	2			
167	030502013005	光纤盒	1、名称：24口光纤熔接盒	个	4			
168	030404031007	耦合器	1、名称：耦合器 2、型号：LC类型	个	4			
169	030502014005	光纤连接	1、方法：光纤熔接 2、辅材：LC连接器、LC单模万兆尾纤	芯(端口)	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030502009011	跳线	1、名称：光纤跳线 2、类别：单模，LC-LC类型，2米	条	4			
171	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.7米 3、弃土运距：原地放置	m3	184.8			
172	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土夯实 2、填方材料品种：原土 3、填土来源、运距：原地取土	m3	184.8			
		分部小计						
		出入口控制系统						
173	030504001008	服务器	1、名称：一卡通管理服务器及软件、发卡器 2、CPU卡：500	台	1			
174	030904003004	按钮	1、名称：开门按钮 2、自动复位式开关;十万次抗疲劳测试合格 3、规格：86底盒,距地1.4米安装	个	48			
175	030507007003	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁 2、单门:280kg (600Lbs)双门:280kgx2(600Lbsx2)直线拉力;可自行设定12VDC或24VDC。 3、沿门框安装	台	48			
176	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：一体化门禁主机 2、规格：屏幕分辨率:1280*720,金属外壳,支持触摸,200W摄像头,5万人脸库,识别方式:密码,卡及人脸,报警输入*2;门磁输入*1;开门按钮*1门锁控制*1;报警输出*1,支持韦根26/34,输入输出可配置;USB*1;RS485*1,百兆网口,防拆	台	45			
177	030507005003	出入口目标识别设备	1、名称：人脸识别指纹刷卡读卡器 2、动态人脸识别、指纹、刷卡三合一读卡器配15张IC门禁卡	台	3			
178	030404017007	配电箱	1、名称：门禁电源箱	台	5			
179	030411001016	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1386.97			
180	030502005006	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：六类非屏蔽双绞 3、敷设方式：管内或线槽敷设	m	4292.31			
181	030411004010	配线	1、名称：配线 2、规格：RVV-2*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	660.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030411004011	配线	1、名称：配线 2、规格：RVV-4*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	329.23			
183	030502009012	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：RJ45，2米	条	46			
		分部小计						
		电子时钟系统						
184	030504001009	服务器	1、名称：NTP同步中心时钟系统软件 2、具有NTP网络授时功能,可接收GPS和北斗卫星信号。内置高精度晶振,可在接收不到卫星信号时仍保持较高的时间精度,同时具有断电时间存储功能。	台	1			
185	030504001010	服务器	1、名称：时间接收装置（北斗天线）	台	1			
186	030504002001	服务器显示设备	1、名称：NTP同步中心时钟 2、2路及以上NTP授时端口 3、NTP授时精度为(1-10)毫秒 4、NTP请求量为5000次/秒 5、可选择38及以上个时区 6、无外部天线自走时精度<15秒/年 7、报警输出节点容量<1A/36V 8、接收频段:BeiDou B1 C/A:1561.098±2.046MHz 9、GPS L1 C/A:1575.42±1.023MHz 9、外观尺寸:1U标准机箱	套	1			
187	030501002001	输出设备	1、名称：单面数字子钟 2、自身计时精度:≤±180毫秒/天(长时间守时精度)精度和母钟一致	台	63			
188	030411001017	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	766.32			
189	030502005007	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：六类非屏蔽双绞 3、敷设方式：管内或线槽敷设	m	898.23			
		分部小计						
		入侵报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030504002002	服务器显示设备	1、名称：报警主机 2、总线制;16防区(可扩展至256路);8路继电器输出(可扩展至64路);16个键盘(LCD控制键盘LCD菜单;报警布撤防,消警;设备、离墙防拆; 3、含控制键盘、蓄电池、声光警号、联动模块、单防区扩展模块等	套	1			
191	030904003005	按钮	1、名称：紧急按钮开关	个	30			
192	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线隔离器	个	1			
193	030411004012	配线	1、名称：配线 2、规格：RVVSP2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	480			
		分部小计						
		电子巡更系统						
194	030504004014	系统软件	1、巡查管理软件,采集器等 2、存储记录数,65000条;读卡反应时间≤0.3s;3.67V充电电池;IP55等级;1套主机及软件,5个巡检棒	套	1			
195	030904003006	按钮	1、名称：巡更按钮	个	49			
		分部小计						
		五方对讲系统						
196	030411001018	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	92.49			
197	030411004013	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJYP6*1.0 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	1175.62			
		分部小计						
		公共广播系统						
198	030501005002	插箱、机柜	1、名称：网络广播机柜 2、类别：包含网络广播主机、控制软件、网络寻呼话筒、网络消防采集器、数字调谐收音机、CD播放器、前置放大器、单通道IP网络编码器、顺序电源启动器及设备间线缆辅材等 3、其他：具体详图纸设计	套	1			
199	030506001001	扩声系统设备	1、名称：IP网络广播功放 2、类别：网络接口:Rj45、传输速率:10Mbps/100Mbps、支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)、额定功率:120W	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030506001002	扩声系统设备	1、名称：IP网络广播功放 2、类别：网络接口:Rj45、传输速率:10Mbps/100Mbps、支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)、额定功率:180W	台	4			
201	030506001003	扩声系统设备	1、名称：IP网络壁挂音箱 2、类别：网络接口:RJ45、10M/100M 网络协议:TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 音频格式:MP3/MP2 信噪比:线路:≥90dB;话筒:≥88 dB 额定功率:10W*2,最大功率20W	台	66			
202	030506001004	扩声系统设备	1、名称：IP网络壁挂副音箱 2、类别：额定功率:10W,最大功率20W、扬声器阻抗:5″8Ω,2.5″8Ω,分频器分频、扬声器单元:1*5″+1*2.5	台	66			
203	030506001005	扩声系统设备	1、名称：壁挂音箱 2、类别：输出功率:6W、阻抗:3.3KΩ/1.7KΩ 、频响:90-16KHZ、最大声压级: 6W时,99.8dB 、灵敏度:1W时,92dB 、扬声器组件:1*6.5寸口径全频扬声器,8Ω额定阻抗	台	18			
204	030506001006	扩声系统设备	1、名称：嵌入式吸顶音箱 2、类别：输出功率:3W、阻抗:3.3KΩ、频响:90-16KHZ、灵敏度:91db 、面罩类型:金属网罩、开孔尺寸:φ155mm 、扬声器单元:5寸全频扬声器	台	177			
205	030506001007	扩声系统设备	1、名称：定压功放 2、类别：1.2通道,额定输出功率150OW	台	1			
206	030411001019	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG20 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	4523.57			
207	030411004014	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RVJS-2*1.0 3、配置方式：管内穿线	m	4348.24			
208	030502005008	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP6 3、敷设方式：管内敷设	m	6181.61			
		分部小计						
		学术交流中心会议系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030411001020	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：JDG25 3、配置方式：暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	3036.09			
210	030502005009	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：CAT6 3、敷设方式：管内敷设	m	898.46			
211	030502005010	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：CAT5e 3、敷设方式：管内敷设	m	309.36			
212	030502005011	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：HDMI 3、敷设方式：管内敷设	m	276.86			
213	030411004015	配线	1、名称：配线 2、规格：EVJV2*2.5 3、配置方式：管内穿线	m	1096.12			
214	030411004016	配线	1、名称：配线 2、规格：RVPE2*0.5 3、配置方式：管内穿线	m	345.36			
215	030411004017	配线	1、名称：配线 2、规格：RVV3*2.5 3、配置方式：管内穿线	m	1056.01			
216	030411004018	配线	1、名称：配线 2、规格：RVV3*1.5 3、配置方式：管内穿线	m	107.18			
217	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：视频线 2、规格：SYV50-5 3、敷设方式：管内	m	79.74			
218	030501005003	插箱、机柜	1、名称：设备机柜	台	4			
219	030501017001	软件	1、名称：智能会议预约系统软件 2、类别：″电子门牌功能,可显示当前会议室使用状态,可显示当前会议室名称、日期、企业名称等信息;会议信息推送,可接收会议预定信息,同步显示当前使用状态、当前召开的会议信息以及当前会议室今日会议安排等信息;″	套	4			
220	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：智能会议触控一体机 2、类别：″操作系统:自主嵌入式硬件设计、安卓系统优化和定制平板显示:18.5″″IPS高清屏,含摄像头,分辨率1920*1080,对比度1000:1,亮度250cdm2,屏幕比例 16:9触摸屏:十点电容触摸屏″	台	4			
221	030506001008	扩声系统设备	1、名称：线阵列音箱 2、类别：″额定功率:500W 额定阻抗:8Ω频率响应:38Hz-20KHz 最大声压级:135dB 峰扩散角度:90°×10°(水平×垂直)单元8:10″″×2+1.75″″×2″	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	030506001009	扩声系统设备	1、名称：18寸低音线阵音箱 2、类别：″额定功率:600W 额定阻抗:8Ω频率响应:31Hz-220Hz 最大声压级:130dB单元:18寸次低音×1″	台	4			
223	030506001010	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、类别：″输出功率:8Ω/800W*2,4Ω/1300W*2、8Ω/桥接2000W 功放保护:具有短路、过流、欠压、过压和过温″	台	6			
224	030506001011	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、类别：″输出功率:8Ω/500W*2,4Ω/900W*2、8Ω/桥接1500W 功放保护:具有短路、过流、欠压、过压和过温″	台	5			
225	030506001012	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、类别：″输出功率:8Ω/300W*2,4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 功放保护:具有短路、过流、欠压、过压和过温″	台	2			
226	030506001013	扩声系统设备	1、名称：扩声音箱 2、类别：″额定功率:300W 额定阻抗:8Ω频率响应:65Hz-19KHz 最大声压级:123dB 峰扩散度:70°×55°(水平×垂直)单元:12″″单元,3″″音圈+1.35″″号角高音″	台	6			
227	030506001014	扩声系统设备	1、名称：扩声音箱 2、类别：″额定功率:200W 额定阻抗:8Ω频率响应:65Hz-19KHz 最大声压级:120dB单元:10″″单元,2″″音圈+1.35″″号角高音″	台	3			
228	030506001015	扩声系统设备	1、名称：返听音箱 2、类别：″额定功率:300W 额定阻抗:8Ω频率响应:48Hz-20KHz 最大声压级:126dB 峰扩散角度:90°*60°(水平×垂直)单元:1x12″″低音(75芯、170磁铁氧体)、1x1.75″″高音(44芯、120磁铁氧体)″	台	4			
229	030506001016	扩声系统设备	1、名称：低音音箱 2、类别：″额定功率:600W 额定阻抗:8Ω频率响应:35Hz-500Hz 最大声压级:125dB单元:1X18″″超低音″	台	2			
230	030506004002	调音台	1、名称：调音台 2、类别：输入通道:20通道。线路输入:单声道:12,立体声:4;话筒输入:14 输出通道:STEREO OUT:2;MONITOR OUT:1;PHONES:1;AUXSEND:4;GROUP OUT:4″	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030506001017	扩声系统设备	1、名称：全自动数字反馈抑制器 2、类别：″2寸TFT彩屏,中英文可选;反馈加移频设计方案,移频4档可选;″	台	1			
232	030506001018	扩声系统设备	1、名称：AB路独立调节前级效果器 2、类别：″32-bit DSP处理器,24-bitA/D及D/A转换,低失真,大动态,输入增益控制功能;13组系统记忆功能,包含6种预置,6种自编,1组热舞;开机状态为最后一次机器保存数据;音乐10段PEQ,麦克风双路独立15段PEQ,外加高低通调节;″	台	1			
233	030506001019	扩声系统设备	1、名称：音频处理器 2、类别：″8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出,最大输入输出17dBu(5.48Vrms)可选配4路dante/16路dante 输入每通道带48V幻像电源输入每通道带麦克风放大器,0~40dB增益可调,步进1dB立体声USB声卡功能,支持播放和录音″	台	1			
234	030506001020	扩声系统设备	1、名称：专业有源监听音箱 2、类别：″功放功率: 高音40W,低音60W 高音类型: 1寸球顶丝膜高音低音类型: 5.25英寸复合振膜低音″	台	2			
235	030506001021	扩声系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、类别：″8组电源输出,包含16个三眼插座,其中8个复用插座,8个普通插座;顺序延时打开和延时关闭电源输出;″	台	2			
236	030506001022	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线话筒(手持/领夹) 2、类别：″自动频道扫描(SCAN)功能,自动搜索空闲频道;话筒搭配:一拖二设计″	台	3			
237	030506001023	扩声系统设备	1、名称：天线放大器 2、类别：″低噪放大电路设计;10通道低损耗天线分配电路设计; ″	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	030506001024	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议主机 2、类别：″主机采用2.4G全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,可与WiFi完全共存,具备超强的抗干扰性;具备反馈抑制(AFC)、环境噪音消除(AEC)、数字均衡电路(EQ)、自动增益控制(AGC)功能;具备摄像跟踪功能,支持VISCA、PELCO-D/P等控制协议,可以脱离视频跟踪软件及控制键盘进行摄像跟踪设置、保存及自动调用;具备2*4视频矩阵;具备先入先出工作模式,发言数量可自定义设置,发言人数可设置为1至4台;″	台	1			
239	030506001025	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议主席单元 2、类别：″采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术;具有发言讨论、摄像跟踪等功能;采用2.4G全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,通过无线收发器进行语音数据交互,确保音频延时少于5.5ms;国际通信联盟组织定义的公用免证照频段,全数字跳频(DSSS)调制通讯技术;″	台	1			
240	030506001026	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议代表单元 2、类别：″采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术;具有发言讨论、摄像跟踪等功能;采用2.4G全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,通过无线收发器进行语音数据交互,确保音频延时少于5.5ms;国际通信联盟组织定义的公用免证照频段,全数字跳频(DSSS)调制通讯技术;″	台	9			
241	030507014002	显示设备	1、名称：P1.86显示屏 2、类别：″像素点密度:288906点/m2;封装结构:表贴三合一最佳视距:5-30米;亮度:≥600cd,模组数量:39*31=1209块,整屏像素:6708*2666,刷新率3840″ 3、包括连接器、配件、框架等	m2	61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	030506001027	扩声系统设备	1、名称：中控主机 2、类别：″网络化云中控主机是我司基于云端网络通讯型自主研发的高端网络云平台中央控制系统主机,采用A8双核CPU,采用800MHz主频的64位内嵌式处理器;1G运行内存,4G Flash闪存;先进可靠的集成技术,提供高速、准确、稳定的云端控制管理;内置红外学习功能,开放式 + 模块化的用户编程界面,可轻易完成各种复杂的控制功能编程。丰富的控制接口,兼容多种控制协议″	台	1			
243	030507014003	显示设备	1、名称：8寸触摸屏 2、类别：″投射式电容屏,10点触摸,支持多点手势;墙面壁装,支持POE供电;采用铝合金边框,钣金后壳材质,贴墙式设计;″	台	1			
244	030507014004	显示设备	1、名称：混插矩阵主机 2、类别：矩阵路数:16进16出	台	1			
245	030507014005	显示设备	1、名称：HDMI输入板卡 2、类别：板卡路数:HDMI母头*4路输入	块	3			
246	030507014006	显示设备	1、名称：HDMI输出板卡(带音频接口) 2、类别：板卡路数:HDMI母头*4路输出、音频凤凰端子*4路输出(立体声)	块	3			
247	030507013001	录像设备	1、名称：高清录播主机 2、类别：录制:3路1080P信号	台	1			
248	030507008009	监控摄像设备	1、名称：高清摄像机 2、类别：″采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达1920x1080,输出帧率高达60帧/秒;具有20X光学变倍镜头,镜头具有54.7° 无畸变宽视角;″ 3、安装方式：壁挂	台	2			
249	030412004001	装饰灯	1、名称：LED成像灯 2、规格：″输入电压:AC200-240V, 50-60Hz 功率:150W角度:19°,26°,36°,50° 可供选择″	套	16			
250	030412004002	装饰灯	1、名称：LED帕灯 2、规格：″输入电压:AC90V-245V 50-60H 功率:80W-200W 光源:54颗3W高亮度LED(红12,绿18,蓝18,白6)(红14,绿14,蓝14,白12)″	套	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	030412004003	装饰灯	1、名称：三基色灯 2、规格：″总光通量:大于8500流明,光源:0.5W*432颗,光源额定寿命:可达50000小时 ,颜色:色温可选(2800K-6500K),达到高显色CRI=95指数调光:允许从0调整到100%,白色频闪效果,速度从每秒闪亮1次调整到20 次 ″	套	24			
252	030412004004	装饰灯	1、名称：电脑光束灯 2、规格：″输入电压:AC100-240V 50/60Hz 功率:500W 光源:OSRAM SIRIUS HRI 350XL或YODNMSD 350R16″	套	4			
253	030506004003	DMX专业控制台	1、名称：DMX专业控制台 2、类别：DMX512/1990标准,最大1024个DMX控制通道,光电隔离信号输出最大控制96台电脑灯火96路调光,使用珍珠灯库内置图形轨迹发生器,有135个内置图形,方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制,如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数(如:振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置60个重演场景,用于储存多步场景(可储存600步)和单步场景	台	1			
254	030506001028	扩声系统设备	1、名称：线性声柱 2、类别：″额定功率:300W 额定阻抗:8Ω频率响应:40Hz-20KHz 最大声压级:114dB 峰扩散角度:160%%D×20%%D(水平×垂直)单元:6×4″″全频单元+2×1″″钕磁高音″	台	2			
255	030506001029	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、类别：″输出功率:8Ω/500W*2,4Ω/900W*2、8Ω/桥接1500W 功放保护:具有短路、过流、欠压、过压和过温″	台	1			
256	030506001030	扩声系统设备	1、名称：全频吸顶音箱 2、类别：″新款优质明装天花喇叭,全铁质金属外壳,高档室内天花喇叭;额定功率:60W″	台	4			
257	030506001031	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、类别：″输出功率:8Ω/300W*2,4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 功放保护:具有短路、过流、欠压、过压和过温″	台	1			
258	030506001032	扩声系统设备	1、名称：调音台 2、类别：″输入通道:16通道。线路输入:单声道:8,立体声:4;话筒输入:10输出通道:STEREO OUT:2;PHONES:1″	台	1			
259	030506001033	扩声系统设备	1、名称：全自动数字反馈抑制器 2、类别：″2寸TFT彩屏,中英文可选;反馈加移频设计方案,移频4档可选;″	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	030506001034	扩声系统设备	1、名称：音频处理器 2、类别：″8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出,最大输入输出17dBu(5.48Vrms)可选配4路dante/16路dante 输入每通道带48V幻像电源输入每通道带麦克风放大器,0~40dB增益可调,步进1dB立体声USB声卡功能,支持播放和录音″	台	1			
261	030506001035	扩声系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、类别：″8组电源输出,包含16个三眼插座,其中8个复用插座,8个普通插座;顺序延时打开和延时关闭电源输出;″	台	1			
262	030506001036	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线话筒(手持/领夹) 2、类别：″自动频道扫描(SCAN)功能,自动搜索空闲频道;话筒搭配:一拖二设计″	台	2			
263	030506001037	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议主机 2、类别：″主机采用2.4G全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,可与WiFi完全共存,具备超强的抗干扰性;具备反馈抑制(AFC)、环境噪音消除(AEC)、数字均衡电路(EQ)、自动增益控制(AGC)功能;具备摄像跟踪功能,支持VISCA、PELCO-D/P等控制协议,可以脱离视频跟踪软件及控制键盘进行摄像跟踪设置、保存及自动调用;具备2*4视频矩阵;具备先入先出工作模式,发言数量可自定义设置,发言人数可设置为1至4台;″	台	1			
264	030506001038	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议主席单元 2、类别：″采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术;具有发言讨论、摄像跟踪等功能;采用2.4G全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,通过无线收发器进行语音数据交互,确保音频延时少于5.5ms;国际通信联盟组织定义的公用免证照频段,全数字跳频(DSSS)调制通讯技术;″	台	1			
265	030506001039	扩声系统设备	1、名称：2.4G无线会议代表单元 2、类别：″采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术;具有发言讨论、摄像跟踪等功能;采用2.4G全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,通过无线收发器进行语音数据交互,确保音频延时少于5.5ms;国际通信联盟组织定义的公用免证照频段,全数字跳频(DSSS)调制通讯技术;″	台	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030507014007	显示设备	1、名称：P1.86显示屏 2、类别：″像素点密度:288906点/m2;封装结构:表贴三合一最佳视距:5-30米;亮度:≥600cd,模组数量:25*15=375块,整屏像素:4300*1290,刷新率3840″ 3、包括连接器、配件、框架等	m2	19			
267	030506001040	扩声系统设备	1、名称：中控主机 2、类别：″网络化云中控主机是我司基于云端网络通讯型自主研发的高端网络云平台中央控制系统主机,采用A8双核CPU,采用800MHz主频的64位内嵌式处理器;1G运行内存,4G Flash闪存;先进可靠的集成技术,提供高速、准确、稳定的云端控制管理;内置红外学习功能,开放式 + 模块化的用户编程界面,可轻易完成各种复杂的控制功能编程。丰富的控制接口,兼容多种控制协议″	台	1			
268	030507014008	显示设备	1、名称：8寸触摸屏 2、类别：″投射式电容屏,10点触摸,支持多点手势;墙面壁装,支持POE供电;采用铝合金边框,钣金后壳材质,贴墙式设计;″	台	1			
269	030507014009	显示设备	1、名称：HDMI矩阵带音频 2、类别：″支持HDMI 1.4、HDCP1.4标准,支持1920*1080/60Hz视频信号传输;视频信号连接器:Type-A型HDMI母头(8 进8出)音频信号连接器:3.5音频头(8出)″	台	1			
270	030507013002	录像设备	1、名称：高清录播主机 2、类别：录制:3路1080P信号	台	1			
271	030507008010	监控摄像设备	1、名称：高清摄像机 2、类别：″采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达1920x1080,输出帧率高达60帧/秒;具有20X光学变倍镜头,镜头具有54.7° 无畸变宽视角;″ 3、安装方式：壁挂	台	2			
272	030506001041	扩声系统设备	1、名称：扩声音箱 2、类别：″额定功率:200W 额定阻抗:8Ω频率响应:65Hz-19KHz 最大声压级:120dB单元:10″″单元,2″″音圈+1.35″″号角高音″	台	6			
273	030506001042	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、类别：″输出功率:8Ω/300W*2,4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 功放保护:具有短路、过流、欠压、过压和过温″	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030506001043	扩声系统设备	1、名称：调音台 2、类别：″输入通道:16通道。线路输入:单声道:8,立体声:4;话筒输入:10输出通道:STEREO OUT:2;PHONES:1″	台	1			
275	030506001044	扩声系统设备	1、名称：全自动数字反馈抑制器 2、类别：″2寸TFT彩屏,中英文可选;反馈加移频设计方案,移频4档可选;″	台	1			
276	030506001045	扩声系统设备	1、名称：音频处理器 2、类别：″8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出,最大输入输出17dBu(5.48Vrms)可选配4路dante/16路dante 输入每通道带48V幻像电源输入每通道带麦克风放大器,0~40dB增益可调,步进1dB立体声USB声卡功能,支持播放和录音″	台	1			
277	030506001046	扩声系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、类别：″8组电源输出,包含16个三眼插座,其中8个复用插座,8个普通插座;顺序延时打开和延时关闭电源输出;″	台	1			
278	030506001047	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线话筒(手持/领夹) 2、类别：″自动频道扫描(SCAN)功能,自动搜索空闲频道;话筒搭配:一拖二设计″	台	2			
279	030506001048	扩声系统设备	1、名称：一拖四无线鹅颈话筒 2、类别：″采用UHF双通道多频道设计,运用高精度锁相环频率合成PLL技术,传输更稳定;主机采用4×1.8″″ LCD屏,单元采用3″″ LCD 显示屏,可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值;先进的自动对频技术,系统具备自动搜索选择频率及ACT(自动频道追锁)功能;采用600-699.75MHz频段,具备400个可选频点,方便多套使用,轻松避开各类干扰;″	台	1			
280	030506001049	扩声系统设备	1、名称：天线放大器 2、类别：″低噪放大电路设计;10通道低损耗天线分配电路设计; ″	台	1			
281	030507014010	显示设备	1、名称：P1.86显示屏 2、类别：″像素点密度:288906点/m2;封装结构:表贴三合一最佳视距:5-30米;亮度:≥600cd,模组数量:18*15=270块,整屏像素:3096*1290,刷新率3840″ 3、包括连接器、配件、框架等	m2	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	030506001050	扩声系统设备	1、名称：中控主机 2、类别：″网络化云中控主机是我司基于云端网络通讯型自主研发的高端网络云平台中央控制系统主机,采用A8双核CPU,采用800MHz主频的64位内嵌式处理器;1G运行内存,4G Flash闪存;先进可靠的集成技术,提供高速、准确、稳定的云端控制管理;内置红外学习功能,开放式 + 模块化的用户编程界面,可轻易完成各种复杂的控制功能编程。丰富的控制接口,兼容多种控制协议″	台	1			
283	030507014011	显示设备	1、名称：8寸触摸屏 2、类别：″投射式电容屏,10点触摸,支持多点手势;墙面壁装,支持POE供电;采用铝合金边框,钣金后壳材质,贴墙式设计;″	台	1			
284	030507014012	显示设备	1、名称：HDMI矩阵带音频 2、类别：″支持HDMI 1.4、HDCP1.4标准,支持1920*1080/60Hz视频信号传输;视频信号连接器:Type-A型HDMI母头(8 进8出)音频信号连接器:3.5音频头(8出)″	台	1			
285	030506001051	扩声系统设备	1、名称：扩声音箱 2、类别：″额定功率:200W 额定阻抗:8Ω频率响应:65Hz-19KHz 最大声压级:120dB单元:10″″单元,2″″音圈+1.35″″号角高音″	台	4			
286	030506001052	扩声系统设备	1、名称：定阻功放 2、类别：″输出功率:8Ω/300W*2,4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 功放保护:具有短路、过流、欠压、过压和过温″	台	2			
287	030506001053	扩声系统设备	1、名称：调音台 2、类别：″输入通道:16通道。线路输入:单声道:8,立体声:4;话筒输入:10输出通道:STEREO OUT:2;PHONES:1″	台	1			
288	030506001054	扩声系统设备	1、名称：全自动数字反馈抑制器 2、类别：″2寸TFT彩屏,中英文可选;反馈加移频设计方案,移频4档可选;″	台	1			
289	030506001055	扩声系统设备	1、名称：音频处理器 2、类别：″8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出,最大输入输出17dBu(5.48Vrms)可选配4路dante/16路dante 输入每通道带48V幻像电源输入每通道带麦克风放大器,0~40dB增益可调,步进1dB立体声USB声卡功能,支持播放和录音″	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030506001056	扩声系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、类别：″8组电源输出,包含16个三眼插座,其中8个复用插座,8个普通插座;顺序延时打开和延时关闭电源输出;″	台	1			
291	030506001057	扩声系统设备	1、名称：一拖二无线话筒(手持/领夹) 2、类别：″自动频道扫描(SCAN)功能,自动搜索空闲频道;话筒搭配:一拖二设计″	台	2			
292	030506001058	扩声系统设备	1、名称：一拖四无线鹅颈话筒 2、类别：″采用UHF双通道多频道设计,运用高精度锁相环频率合成PLL技术,传输更稳定;主机采用4×1.8″″ LCD屏,单元采用3″″ LCD 显示屏,可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值;先进的自动对频技术,系统具备自动搜索选择频率及ACT(自动频道追锁)功能;采用600-699.75MHz频段,具备400个可选频点,方便多套使用,轻松避开各类干扰;″	台	1			
293	030507014013	显示设备	1、名称：投影机（包含支架安装） 2、类别：中心亮度6500流明/高清/激光/3000000:1/0.64液晶板	台	1			
294	030507014014	显示设备	1、名称：16:10电动升降投影幕 2、类别：″尺寸:3980×2490mm宽高比:16:10″	幅	1			
295	030506001059	扩声系统设备	1、名称：中控主机 2、类别：″网络化云中控主机是我司基于云端网络通讯型自主研发的高端网络云平台中央控制系统主机,采用A8双核CPU,采用800MHz主频的64位内嵌式处理器;1G运行内存,4G Flash闪存;先进可靠的集成技术,提供高速、准确、稳定的云端控制管理;内置红外学习功能,开放式 + 模块化的用户编程界面,可轻易完成各种复杂的控制功能编程。丰富的控制接口,兼容多种控制协议″	台	1			
296	030507014015	显示设备	1、名称：8寸触摸屏 2、类别：″投射式电容屏,10点触摸,支持多点手势;墙面壁装,支持POE供电;采用铝合金边框,钣金后壳材质,贴墙式设计;″	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	030507014016	显示设备	1、名称：HDMI矩阵带音频 2、类别：″支持HDMI 1.4、HDCP1.4标准,支持1920*1080/60Hz视频信号传输;视频信号连接器:Type-A型HDMI母头(8 进8出)音频信号连接器:3.5音频头(8出)″	台	1			
		分部小计						
		智能照明系统						
298	030504004015	系统软件	1、名称：智能照明监控系统 2、含智能照明管理软件、系统管理器、网关等 3、详见施工图设计，满足设计使用要求	套	1			
299	030503005001	总箱电源供应器	1、名称：总箱电源供应器 2、参考型号：DPS105	台(套)	3			
300	030503005002	通讯接口控制模块	1、名称：通讯接口控制模块 2、参考型号：DLI620T	台(套)	3			
301	030503003001	触摸控制面板	1、名称：触摸控制面板 2、功能：详见施工图设计	台(套)	41			
302	030503003002	控制器	1、名称：4路开关驱动器 2、详见施工图设计	台(套)	1			
303	030503003003	控制器	1、名称：6路开关驱动器 2、详见施工图设计	台(套)	2			
304	030503003004	控制器	1、名称：8路开关驱动器 2、详见施工图设计	台(套)	10			
305	030503003005	控制器	1、名称：12路开关驱动器 2、详见施工图设计	台(套)	12			
306	030411003002	桥架	1、名称：防火电缆槽盒（通信桥架） 2、规格：100*50 3、含三通、弯头、盖板等所有附配件、接地可靠连接 4、消防管线(消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、消防应急照明及疏散指示系统、余压监控系统)与非消防管线(智能照明系统、能效监管系统、空气质量监测系统)之间采用防火隔板分隔	m	431.46			
307	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	1602.62			
308	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、规格：RVVPS-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	3578.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	030502005012	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：超六类网线 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	564.95			
310	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	67			
311	030413001003	铁构件	1、名称：支架铁构件 2、材质：型钢综合	kg	192.44			
312	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除微锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆2道，银粉漆2道	kg	192.44			
		分部小计						
		能效监管系统						
313	030504004016	系统软件	1、名称：能耗管理云平台系统 2、含能耗管理云平台软件、数据采集器(网关)等 3、详见施工图设计，满足设计使用要求	套	1			
314	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	622.8			
315	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、规格：RVVPS-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	2512.01			
316	030502005013	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：超六类网线 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	29.14			
317	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	25			
		分部小计						
		空气质量监控系统						
318	030501001001	输入设备	1、名称：空气质量监控系统 2、含系统主机及软件等 3、详见施工图设计，满足设计使用要求	台	1			
319	030503003006	控制器	1、名称：网络控制器 2、参考型号：YK-TCP/L1	台	1			
320	030503003007	控制器	1、名称：空气质量控制器 2、参考型号：YK-KT	台	1			
321	030503006006	传感器	1、名称：空气品质传感器 2、安装方式：壁挂安装	台	3			
322	030503006007	传感器	1、名称：CO2传感器 2、安装方式：壁挂安装	台	2			
323	030404003001	模拟屏	空气质量监测系统公告屏	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030502015001	光缆终端盒	光电转换器	个	1			
325	030411001023	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC20 3、配置方式：砖、混结构暗配 4、按图纸及现场环境自行考虑开槽及恢复等工作内容	m	174.45			
326	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-RVS-2*1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	107.2			
327	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ1.5 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	214.04			
328	030502005014	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：超六类网线 3、配置方式：管内/桥架内穿线	m	405.93			
329	030502007006	光缆	1、名称：1*12芯单模光纤	m	353.3			
330	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装方式：暗装	个	12			
		分部小计						
		抗震支架						
331	080807009001	支架、吊架	1、名称：抗震支架（智能化部分） 2、规格：综合 3、说明：按面积综合计入，此项包含本智能化所有抗震支架费用，请中标单位自行深化报价。详见图纸及相关规范。	10m2	3492.87			
		分部小计						
		智能化系统调试、防火封堵						
332	030905001001	智能化系统调试	1、名称：智能化系统调试 2、投标人根据施工范围自主报价，结算时本项不做调整	项	1			
333	030502020001	光纤测试	1、测试类别：光纤链路测试	链路（点、芯）	1321			
334	030502019001	双绞线缆测试	1、测试类别：双绞线缆测试 六类	链路（点、芯）	1596			
335	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火堵料或防火隔板 3、防火封堵具体做法参见国家标准图集《06D105》	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	交流电梯	1、名称：消防电梯 2、型号：DT-1 3、载重：1600 kg 4、层数：7 5、站数：7 6、提升高度、速度：提升高度：34.3 m，额定速度：1m/s 7、无机房，具体要求详见技术参数表	部	1			
2	030107001002	交流电梯	1、名称：无障碍电梯/消防电梯 2、型号：DT-2 3、载重：1350 kg 4、层数：7 5、站数：7 6、提升高度、速度：提升高度：34.3 m，额定速度：1.5m/s 7、无机房，具体要求详见技术参数表	部	1			
3	030107001003	交流电梯	1、名称：电梯 2、型号：DT-3/4 3、载重：1350 kg 4、层数：7 5、站数：7 6、提升高度、速度：提升高度：34.3 m，额定速度：1.5m/s 7、无机房，具体要求详见技术参数表	部	2			
4	030107001004	交流电梯	1、名称：消防电梯 2、型号：DT-5 3、载重：1350 kg 4、层数：6 5、站数：6 6、提升高度、速度：提升高度：28.8m，额定速度：1.5m/s 7、无机房，具体要求详见技术参数表	部	1			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电梯工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电梯工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外污水土石方						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价，干湿土划分投标人根据地勘报告及现场情况自行报价 2、挖土深度：挖土深度按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、人工配合修边坡、清基槽自行考虑，包含挖土、内倒土石方开挖费用等	m3	173.61			
2	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别：由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价 2、开凿深度：按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、开凿方式：综合考虑 4、其他：人机配合修边坡 5、运距：综合考虑	m3	674.19			
3	040103001004	回填方	1、回填土：自管顶500mm处回填素土并压实 2、土壤来源：由施工单位自甲方存土点（在校园内）挖土装车运至场地回填，运距综合考虑	m3	254.85			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃置类型类型综合考虑及处理方式综合考虑，余土、余渣外运 2、运距：投标人自行考虑报价	m3	847.8			
		分部小计						
		室外雨水土石方						
5	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价，干湿土划分投标人根据地勘报告及现场情况自行报价 2、挖土深度：挖土深度按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、人工配合修边坡、清基槽自行考虑，包含挖土、内倒土石方开挖费用等	m3	375.14			
6	010102001002	挖一般石方	1、岩石类别：由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价 2、开凿深度：按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、开凿方式：综合考虑 4、其他：人机配合修边坡 5、运距：综合考虑	m3	1259.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040103001005	回填方	1、回填土：自管顶处回填素土并压实 2、土壤来源：由投标人自建设单位存土点（在校园内）挖土装车运至场地回填，运距综合考虑	m3	1488.54			
8	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃置类型类型综合考虑及处理方式综合考虑，余土、余渣外运 2、运距：投标人自行考虑报价	m3	1634.89			
		分部小计						
		铺装工程土石方						
9	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价，干湿土划分投标人根据地勘报告及现场情况自行报价 2、挖土深度：挖土深度按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、倒运运距:投标人自行考虑报价 4、人工配合修整平，包含挖土、内倒土石方开挖费用等	m3	2489.41			
10	040103002003	余方弃置	1、表面垃圾土余方弃置 2、运距:投标人自行考虑运距	m3	2489.41			
11	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价，干湿土划分投标人根据地勘报告及现场情况自行报价 2、挖土深度：挖土深度按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、人工配合修边坡、清基槽自行考虑，包含挖土、内倒土石方开挖费用等	m3	529.55			
12	010102001003	挖一般石方	1、岩石类别：由投标人根据地勘报告及现场情况决定报价 2、开凿深度：按已提供相应地块图纸设计和地勘标高计入，投标人自行勘察现场 3、开凿方式：综合考虑 4、其他：人机配合修边坡 5、运距：综合考虑	m3	1680.42			
13	040103001006	回填方	1、回填土：自种植营养土底标高处回填素土并压实 2、土壤来源：由投标人自建设单位存土点（在校园内）挖土装车运至场地回填，运距综合考虑	m3	1197.66			
14	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：弃置类型类型综合考虑及处理方式综合考虑，余土、余渣外运 2、运距：投标人自行考虑报价	m3	1680.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外土石方工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外土石方工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 2、材质、规格：DN200 3、接口方式：电熔连接 4、敷设方式：埋地 5、包含所有辅材及管件 6、压力试验、冲洗按施工图设计	m	623.1			
2	031001007002	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 2、材质、规格：DN100 3、接口方式：电熔连接 4、敷设方式：埋地 5、包含所有辅材及管件 6、压力试验、冲洗按施工图设计	m	48.99			
3	040501003003	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 2、材质、规格：DN50 3、接口方式：电熔连接 4、敷设方式：埋地 5、包含所有辅材及管件 6、压力试验、冲洗按施工图设计	m	28.94			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：蝶阀DN200 2、连接形式：法兰连接	个	2			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN200 2、连接形式：法兰连接	个	1			
6	031003003019	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN200 2、连接形式：法兰连接	个	1			
7	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 3、规格：DN200 具体规格详见设计说明 4、连接形式：法兰连接	个	1			
8	031003013004	水表	1、安装部位：室外水表 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1			
9	031003013005	软接头	1、名称：软接头DN200 2、连接形式：法兰连接	组(个)	1			
10	010401011001	砖检查井	1、名称：水表井 2、详见施工图设计、水表井安装详国标05S502图集 3、包括铸铁井盖及井座；	座	1			
11	010401011002	砖检查井	1、名称：阀门井 2、详见施工图设计、阀门井采用地面操作立式阀门井,详国标05S502图集 3、包括铸铁井盖及井座；	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行综合考虑； 2、挖土深度：满足规范要求，投标人自行综合考虑； 3、含手孔井挖土，综合考虑； 4、附近堆土暂存，方便回填；	m3	355.11			
13	010103001002	回填方	1、名称：回填方； 2、分层夯实，密实度满足规范要求；	m3	355.11			
		分部小计						
		喷淋系统						
14	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN150 3、连接形式：电熔连接 4、包含所有辅材及管件 5、压力试验、冲洗按施工图设计	m	382.19			
15	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS-100型	套	4			
16	010401011006	砖检查井	1、名称：喷淋水泵接合器(4组)井 2、详见施工图设计	座	1			
17	010401011003	砖检查井	1、名称：阀门井 2、详见施工图设计 3、包括铸铁井盖及井座	座	1			
18	031003003017	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN200 2、连接形式：法兰连接	个	2			
19	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：埋地镀锌管不除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C三道 3、其他：详见设计图纸要求	m2	198.11			
20	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行综合考虑； 2、挖土深度：满足规范要求，投标人自行综合考虑； 3、含手孔井挖土，综合考虑； 4、附近堆土暂存，方便回填；	m3	214.02			
21	010103001003	回填方	1、名称：回填方； 2、分层夯实，密实度满足规范要求；	m3	214.02			
		分部小计						
		消火栓系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN150 3、连接形式：电熔连接 4、包含所有辅材及管件 5、压力试验、冲洗按施工图设计	m	287.87			
23	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN300 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验、冲洗按施工图设计	m	50.26			
24	030901013002	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5型*2，带灭火器箱	组	2			
25	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS-100型	套	3			
26	010401011007	砖检查井	1、名称：室内消火栓水泵接合器(3组)井 2、详见施工图设计	座	1			
27	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2			
28	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外消火栓 2、安装方式：埋地 3、规格：DN100	套	5			
29	031201001003	管道刷油	1、除锈级别：埋地镀锌管不除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C三道 3、其他：详见设计图纸要求	m2	138.92			
30	010401011004	砖检查井	1、名称：阀门井 2、详见施工图设计、阀门井采用地面操作立式阀门井,详国标05S502图集 3、包括铸铁井盖及井座	座	2			
31	010401011008	消防取水口	1、名称：消防取水口 2、规格：1.5*1.5 米 3、包含所有主材安装、辅材。 4、井盖上注明:消防水池取水口 平时加盖并上锁	座	1			
32	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行综合考虑； 2、挖土深度：满足规范要求，投标人自行综合考虑； 3、含手孔井挖土，综合考虑； 4、附近堆土暂存，方便回填；	m3	184.8			
33	010103001004	回填方	1、名称：回填方； 2、分层夯实，密实度满足规范要求；	m3	184.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE DN20 4、连接形式：热熔连接	m	238.29			
35	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE DN25 4、连接形式：热熔连接	m	46.92			
36	031001006009	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE DN32 4、连接形式：热熔连接	m	31.23			
37	031001006010	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE DN40 4、连接形式：热熔连接	m	300.22			
38	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE DN50 4、连接形式：热熔连接	m	90.25			
39	031001006012	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE DN65 4、连接形式：热熔连接	m	8.09			
40	031001006013	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：PE DN80 4、连接形式：热熔连接	m	374.38			
41	031003003015	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN65 2、连接形式：法兰连接 3、包含阀门箱、泄水球阀及所有辅材	个	1			
42	031003003012	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN50 2、连接形式：法兰连接 3、包含阀门箱、泄水球阀及所有辅材	个	2			
43	031003003013	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN40 2、连接形式：法兰连接 3、包含阀门箱、泄水球阀及所有辅材	个	2			
44	031003003014	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN32 2、连接形式：法兰连接 3、包含阀门箱、泄水球阀及所有辅材	个	2			
45	031003003018	焊接法兰阀门	1、名称：电磁阀DN25 2、连接形式：法兰连接 3、包含阀门箱、泄水球阀及所有辅材	个	1			
46	031003005004	塑料阀门	1、名称：PVC-U闸阀 2、规格：DN65 3、包含阀门箱及所有辅材	个	1			
47	031003005001	塑料阀门	1、名称：PVC-U球阀 2、规格：DN50 3、包含阀门箱及所有辅材	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031003005002	塑料阀门	1、名称：PVC-U球阀 2、规格：DN40 3、包含阀门箱及所有辅材	个	1			
49	031003005003	塑料阀门	1、名称：PVC-U球阀 2、规格：DN32 3、包含阀门箱及所有辅材	个	2			
50	031003001010	螺纹阀门	1、名称：自动进排气阀 2、包含阀门箱及所有辅材	个	1			
51	031003001011	螺纹阀门	1、名称：泄水阀门 2、包含阀门箱及所有辅材	个	1			
52	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：喷灌旋转喷头 2、安装方式：埋地	个	58			
53	031003001009	螺纹阀门	1、名称：快速取水器 2、详见施工图设计 3、规格:DN25 3、包含阀门箱阀及所有辅材	个	16			
54	030817008001	套管制作安装	1、名称：过路保护管	台	8			
55	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行综合考虑； 2、挖土深度：满足规范要求，投标人自行综合考虑； 3、含手孔井挖土，综合考虑； 4、附近堆土暂存，方便回填；	m3	301.35			
56	010103001005	回填方	1、名称：回填方； 2、分层夯实，密实度满足规范要求；	m3	301.35			
57	031001007003	景观给水自动控制器系统	1、景观给水自动控制器系统 2、包含阀门箱、管线、土壤湿度感应器、自动控制器、解码器等设备安装、及所有辅材 3、包含所有调试	项	1			
58	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150	m	585.49			
59	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN200	m	383.53			
60	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：UPVC 3、规格：DN150	m	453.7			
61	040205001001	混凝土电缆井	1、名称：混凝土电缆井 2、尺寸：内径 1.2*1.2*1米 3、详见施工图设计	座	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行综合考虑； 2、挖土深度：满足规范要求，投标人自行综合考虑； 3、含手孔井挖土，综合考虑； 4、附近堆土暂存，方便回填；	m3	696.55			
63	010103001006	回填方	1、名称：回填方； 2、分层夯实，密实度满足规范要求；	m3	696.55			
64	030411001007	配管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：电气配管 3、规格、压力等级：RC　DN40	m	97.89			
65	030411001008	配管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：电气配管 3、规格、压力等级：RC DN100	m	2303.33			
66	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：UPVC 3、规格：DN25	m	7.62			
67	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸（净空）：（1600*1200*1800）； 3、包含10cm垫层、10cm商砼； 4、包括铸铁井盖及井座；	座	10			
68	040205001003	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸（净空）：（1200*900*1000）； 3、包括铸铁井盖及井座；	座	9			
69	010101003007	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行综合考虑； 2、挖土深度：满足规范要求，投标人自行综合考虑； 3、含手孔井挖土，综合考虑； 4、附近堆土暂存，方便回填；	m3	368			
70	010103001007	回填方	1、名称：回填方； 2、分层夯实，密实度满足规范要求；	m3	368			
71	030404017001	配电箱	1、名称：1AL-jg 2、安装方式：明装 3、无端子接线6mm2：10 4、落地式(配电柜下配置300mm混凝土底座)含接地 5、箱内配置详见施工图设	台	1			
72	030404017002	配电箱	1、名称：1AP-cd 2、安装方式：明装 3、无端子接线4mm2：12 4、落地式(配电柜下配置300mm混凝土底座)含接地 5、箱内配置详见施工图设	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PE 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	949.37			
74	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PE 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	3.76			
75	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：UPVC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	10.1			
76	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：RC 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	10.1			
77	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-2*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	983.6			
78	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	180.73			
79	030412007001	一般路灯	1、名称：路灯 2、型号：LED灯 3、功率：60W 4、高度：4米 5、包含：灯杆连线、灯杆、接地、灯具熔断器、电容器等辅材、基础及基础开挖	套	46			
80	040205001004	人（手）孔井	1、名称：混凝土电缆井 2、尺寸：内径 1.2*1.2*1米 3、详见施工图设计 4、包括铸铁井盖及井座	座	3			
81	010101003008	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行综合考虑； 2、挖土深度：满足规范要求，投标人自行综合考虑； 3、含手孔井挖土，综合考虑； 4、附近堆土暂存，方便回填；	m3	318.01			
82	010103001008	回填方	1、名称：回填方； 2、分层夯实，密实度满足规范要求；	m3	318.01			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外管网(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外管网(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外管网(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外管网(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青道路						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.5米 3、部位：路基开挖	m3	920.83			
2	040103002001	余方弃置	1、路基开挖垃圾土余方弃置 2、运距:投标人自行考虑运距	m3	920.83			
3	040202001001	路床（槽）整形	1、路基碾压,重型压实度大于等于93%,回弹模量>50Mpa 地下室范围内回填土须分层压实,每层≤200	m2	1841.67			
4	040202002001	石灰稳定土	200厚12%灰土层(重型压实度≥93%)	m2	1800.22			
5	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	200厚4%水泥稳定石屑	m2	1427.26			
6	040203004001	封层	下封层	m2	1427.26			
7	040203003001	透层、粘层	乳化沥青粘层(PC-2型、0.5L/m2)	m2	1427.26			
8	040203006001	沥青混凝土	60厚中粒式沥青混凝土(AC-20C)	m2	1427.26			
9	040203003002	透层、粘层	乳化沥青粘层(PC-2型、0.5L/ m2)	m2	1427.26			
10	040203006002	沥青混凝土	40厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)	m2	1427.26			
11	040204004001	安砌侧平石	1、750x300x80预制混凝土路平石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C15混凝土垫层 4、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	620.68			
12	040204004002	安砌侧石	1、750x100x200混凝土立缘石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	398.99			
13	040204004007	安砌侧石	1、750x100x200混凝土立缘石 弧度定制 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	81.12			
14	040303001001	混凝土侧石垫层	1、200厚C15混凝土垫层 2、位置：与硬质相接 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m3	9.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040303001002	混凝土侧石垫层	1、200厚C15混凝土垫层及护角 2、位置：与绿地相接 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m3	11.01			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	沥青摊铺机	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外铺装						
1	050201001001	广场PC砖铺装	1、600*300*20仿芝麻白花岗岩PC砖火烧面 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	2969.13			
2	050201001002	广场PC砖铺装	1、600*300*20仿芝麻灰花岗岩PC砖火烧面 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	333.72			
3	050201001012	广场PC砖铺装（实训楼南门坡道）	1、600*300*20仿芝麻灰花岗岩PC砖火烧面 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土（满足坡度需求） 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	104.4			
4	050201001013	广场PC砖铺装（报告厅门坡道）	1、600*300*20仿芝麻灰花岗岩PC砖火烧面 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	118.8			
5	050201001003	广场PC砖铺装收边	1、600*300*20仿芝麻灰花岗岩PC砖火烧面 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	172.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050201001004	办公入口花岗岩铺装	1、600*300*30厚芝麻灰花岗岩火烧面错缝铺设 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	298.46			
7	050201001005	土建入口铺装	1、300*300*30厚芝麻灰花岗岩火烧面 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、180厚C25混凝土 6、300厚级配砂石垫层碾实 7、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	67.44			
		分部小计						
		花池						
8	050307016001	主花池	1、450*600*80芝麻灰花岗岩亚光面压顶 10厚专用石材粘结剂（含弧形部位） 2、180x350 杂木纹文化石厚度15-20mm 10厚专用石材粘结剂（含弧形部位） 3、150厚C20混凝土压顶,3Φ8通长（含模板） 4、M7.5砂浆砌MU10砖墙 5、180厚C25混凝土 6、100厚碎石垫层（含模板） 7、素土夯实,夯实系数不小于93%	m	76.14			
9	050307016007	办公入口花池	1、300*600*80芝麻灰花岗岩亚光面压顶 10厚专用石材粘结剂 2、600x300x20芝麻灰花岗岩自然面 10厚专用石材粘结剂 3、150厚C20混凝土压顶,3Φ8通长（含模板） 4、M7.5砂浆砌MU10砖墙 5、100厚C30混凝土台阶垫层基础 6、100厚碎石垫层（含模板） 7、素土夯实,夯实系数不小于93%	m	20.6			

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050307016008	中庭花池	1、600x400x80厚哑光面芝麻灰花岗岩压顶,按型加工，20厚聚合物水泥砂浆找平,10厚专用胶泥粘接（含弧形部位） 2、600x380x30厚芝麻白花岗岩亚光面上下两端拉10宽10深凹槽 10厚专用石材粘结剂 3、100厚C20素砼压顶（含模板） 4、M7.5砂浆砌MU10砖墙 5、100厚C20混凝土垫层（含模板） 6、150厚碎石垫层 7、素土夯实 8、具体见景施-详1.2-0-⑦	m	36.58			
11	040204004007	中庭处东边花池	1、750x100x200花岗岩立缘石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	67.69			
12	040204004008	中庭处东边花池	1、750x100x200花岗岩立缘石 弧度定制 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	2.75			
13	040303001002	中庭处东边花池垫层	1、200厚C15混凝土垫层及护角 2、位置：与绿地相接 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m3	3.17			
14	050307016002	花池一（花岗岩压顶部分）	1、450*600*80芝麻灰花岗岩亚光面压顶 20厚聚合物水泥砂浆找平,10厚专用胶泥粘接层 2、180x350 杂木纹 文化石厚度15-20mm 3、150厚C20混凝土压顶,3⏀8通长（含模板） 4、M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙 5、100厚C15混凝土垫层（含模板） 6、素土夯实 7、具体详见图纸：景施-详-6.1-0	m	20.28			
15	050307016003	花池一（菠萝格防腐木座凳面层）	1、100*390*30厚菠萝格防腐木,间隙10，20厚聚合物水泥砂浆找平,10厚专用胶泥粘接层 2、M5自动螺丝拧牢，80*20厚菠萝格防腐木封边，50*50防腐木龙骨,间距360，50xL30x3不锈钢角码@600 3、150厚C20混凝土压顶,3⏀8通长（含模板） 4、M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙 5、100厚C15混凝土垫层（含模板） 6、素土夯实 7、具体详见图纸：景施-详-6.1-0	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050307016004	花池二	1、600x450x80芝麻灰花岗岩亚光面，20厚聚合物水泥砂浆找平,10厚专用胶泥粘接层（含弧形部位） 2、60厚C20混凝土压顶,内配2 Φ6,Φ6@200（含模板） 3、180x350 杂木纹 文化石厚度15-20mm 4、M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙 ，内侧20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水粉 5、碎石过滤层，Φ50PVC排水管，间距3米 5、100厚C15混凝土垫层（含模板） 6、150厚碎石垫层 7、素土夯实 8、具体详见图纸：景施-详-6.1-0	m	37.35			
17	050307016005	花池三	1、600x450x80芝麻灰花岗岩亚光面，20厚聚合物水泥砂浆找平,10厚专用胶泥粘接层（含弧形部位） 2、60厚C20混凝土压顶,内配2 Φ6,Φ6@200（含模板） 3、180x350 杂木纹 文化石厚度15-20mm 4、M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙 ，内侧20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水粉 5、碎石过滤层，Φ50PVC排水管，间距3米 5、100厚C15混凝土垫层（含模板） 6、150厚碎石垫层 7、素土夯实 8、具体详见图纸：景施-详-6.1-0	m	20.61			
18	050307016006	退台花池一	砖砌挡墙：高度1.03m（含弧形部位） 1、600x300x50厚芝麻灰自然面(压顶),10厚专用胶泥粘接层 2、600x600x20厚芝麻灰自然面(立面)，10厚专用胶泥粘接层 3、M7.5水泥砂浆砌240厚MU10砖墙 ，20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉（单面） 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实 6、具体详见图纸：景施-详-6.4-0	m	317.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050307016009	退台花池二	钢筋混凝土挡墙：高度2.23m 1、600x300x50厚芝麻灰自然面(压顶),10厚专用胶泥粘接层 2、20厚水泥砂浆找平层（单面） 3、240厚C30钢筋混凝土挡土墙 ， ⏀8@150双层双向（含模板） 4、20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉（单面） 5、100厚碎石垫层（含模板） 6、素土夯实 7、具体详见图纸：景施-详-6.4-0	m	184.22			
20	050307016010	退台花池三	钢筋混凝土挡墙：高度3.53m 1、600x300x50厚芝麻灰自然面(压顶),10厚专用胶泥粘接层 2、20厚水泥砂浆找平层（单面） 3、240厚C30钢筋混凝土挡土墙 ， ⏀8@150双层双向（含模板） 4、20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉（单面） 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实 7、具体详见图纸：景施-详-6.4-0	m	70.9			
		分部小计						
		室外台阶						
21	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 3、砂浆强度等级、配合比： M5混合砂浆	m2	9			
22	011107004002	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆（预拌） 部位：砖砌台阶	m2	9			
23	011107001001	石材台阶面	1、300*300*10,防滑地砖踏面 2、300*150*10,防滑地砖踢面自然面,20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	9			
24	010507004001	台阶	1、600*300*150,芝麻灰烧面花岗岩踏面 2、600*300*30,芝麻灰花岗石踢面自然面,30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、100厚C30混凝土垫层⏀8钢筋@150双层双向 4、100厚碎石垫层素土夯实,夯实系数不小于93%	m2	49.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010401001001	砖砌挡墙	砖砌台阶挡墙 1、600*300*80厚芝麻灰花岗岩火烧面压顶,20厚聚合物水泥砂浆找平,10厚专用胶泥粘接层 2、600*300*30厚芝麻灰花岗岩火烧面立面工字铺，20厚聚合物水泥砂浆找平,10厚专用胶泥粘接层（台阶一面） 3、20厚防水砂浆内掺5%防水粉（绿地一面） 4、20厚水泥砂浆找平层 5、100厚C15混凝土垫层（含模板） 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实 8、详见图纸：景施-详-6.2-2	m	17.63			
26	010507004002	台阶	1、600*300*150,芝麻灰烧面花岗石踏面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、100厚C30混凝土垫层Φ8钢筋@150双层双向（含模板） 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,夯实系数不小于93%	m2	90			
27	050201001008	台阶休息平台铺装	1、500*500*30芝麻灰花岗岩火烧面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、100厚C30混凝土垫层Φ8钢筋@150双层双向（含模板）	m2	30.9			
28	050201001009	台阶挡墙镶贴	1、600*600*50芝麻灰花岗岩自然面压顶,10厚专用胶泥粘接层	m2	19.4			
29	050201001010	台阶挡墙镶贴	1、600*400*20芝麻灰自然面花岗岩侧立面镶贴,10厚专用胶泥粘接层	m2	11.65			
30	050201001007	架空区域青石板铺装	1、现状青石板铺（挑选后铺设）、缝隙之草 2、30厚中砂垫层 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实	m2	136.39			
31	050301008001	山坡台阶	1、600x300x30芝麻灰花岗岩火烧面踏步面板30厚1:3干硬性水泥砂浆；600x150x20芝麻灰花岗岩火烧面踏步立面30厚1:2.5水泥砂浆，沥青麻丝嵌缝 2、120厚C20混凝土（含模板） 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实,压实度≥93%	m2	20.37			
32	050301006001	池、盆景置石	1、现状自然大石块 2、详见景施-详-6-2-0	个	2			
33	050301007001	自然置石挡土墙	1、现状自然大石块 2、详见景施-详-6-2-0	m3	13.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011503001001	室外安全栏杆	1、1520mm长高1070mm为一个标准段 2、两道主横杆：60*60*4、一道副横杆40*40*3、一道立柱60*60*4、九道付立柱40*40*3 3、外喷黑色光面金属氟碳漆	m	135.2			
35	040901009001	预埋铁件	1、8X100X100预埋钢板；　L=100 ，4Φ8筋	t	0.072			
36	050201001011	栏杆下石材压顶	1、600X300X50芝麻灰花岗石喷砂面压顶 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	40.56			
37	011204001001	栏杆下挡墙立面镶贴	1、1200X600X30麻灰花岗岩火烧面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	245.25			
		分部小计						
		人行道						
38	040204001001	人行道整形碾压	素土夯实	m2	576.94			
39	040202011001	人行道级配碎石	150厚级配砂石垫层碾实	m2	576.94			
40	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、120厚C25混凝土(彩色压纹砼面层) 2、面层颜色：红色	m2	444.01			
41	040204004004	安砌侧缘石	1、750x100x200混凝土立缘石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	261.72			
42	040303001003	混凝土侧石垫层	1、200厚C15混凝土垫层 2、位置：与硬质相接 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m3	19.79			
43	040303001004	混凝土侧石垫层	1、200厚C15混凝土垫层及护角 2、位置：与绿地相接 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m3	1.46			
44	040303001006	混凝土平石垫层	1、200厚C15混凝土垫层 2、位置：侧平石基础垫层 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m3	21.35			
45	040204004005	安砌侧平石	1、750x300x80预制混凝土路平石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	355.86			
		分部小计						
		停车场						
46	040202001002	路床（槽）整形	1、素土压实，压实度≥93%	m2	617.63			
47	010501001002	碎石垫层	1、150厚碎石垫层	m3	92.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010501001001	垫层	1、150厚C20素混凝土基层（每6*6米设缝）	m3	86.72			
49	040204004006	安砌侧缘石	1、750x100x200混凝土立缘石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、位置：与绿地相接 4、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m	131.71			
50	040303001005	混凝土侧石垫层	1、70厚C15混凝土垫层及护角 2、位置：与绿地相接 3、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m3	6.12			
51	040204002001	停车位收边铺装	1、200宽200*100*60深咖色透水砖收边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.2-0	m2	128.3			
52	040204002002	停车位植草砖铺装	1、250x190x60绿色井字型植草砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、其他详见图纸：景施-详1.2-0	m2	449.82			
53	080505003001	车挡	1、黑黄警示停场位防撞车挡 2、由甲方选型确定后采购 3、其他详见图纸	处	42			
		分部小计						
		彩色混凝土整体路面						
54	040202001003	路床（槽）整形	1、路基碾压密实>98%(环刀取样)	m2	3195.49			
55	040202009001	砂砾石	1、200厚级配砂石垫层碾实 2、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m2	3195.49			
56	040203007002	水泥混凝土	1、180厚C25混凝土面层 2、分块捣制密实,随打随抹平,每6米设缝,热沥青浇缝 3、面层颜色：深灰色 4、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m2	503.22			
57	040203007003	水泥混凝土	1、180厚C25混凝土面层 2、分块捣制密实,随打随抹平,每6米设缝,热沥青浇缝 3、面层颜色：浅灰色（原色） 4、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m2	2364.82			
58	040203007004	非机动车停车位水泥混凝土	1、180厚C25混凝土面层 2、分块捣制密实,随打随抹平,每6米设缝,热沥青浇缝 3、面层颜色：红色 4、其他详见图纸：景施-详1.1-0	m2	130.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	040204002003	水泥混凝土广场收边铺装	1、300宽600*300*50厚芝麻灰花岗岩粗磨面收边 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C25混凝土垫层	m2	196.65			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：铺装工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铺装工程(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：铺装工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：铺装工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铺装工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：铺装工程(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、平整场地厚300以内 2、清除场地内表面的建筑垃圾植物及附属物	m2	5063			
2	050101009001	营养土回填	1、营养土为泥炭土,要求地形整理好后全面覆盖2cm厚,并与表层土混合均匀	m3	101.26			
3	050101009002	种植土回（换）填	1、绿地土壤要求:满足图纸设计要求 2、土壤来源：投标人自行考虑购土土源及运距	m3	2441.1			
4	050102001001	栽植乔木	1、种类：丛生朴树 2、规格：总地径60-70cm，H750-800cm,P550-600cm 3、质量：容器苗,5杆以上,每杆胸径10-12,总杆径之和达到70CM以上 ,树形饱满,姿态优美 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	1			
5	050102001002	栽植乔木	1、种类：黄连木 2、规格：Φ21-22cm，H550-600cm,P500-550cm 3、质量：全冠,分枝点在300以上,三级分枝以上,树干挺直,树冠圆整,骨架均匀清晰不偏冠 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	16			
6	050102001003	栽植乔木	1、种类：榉树 2、规格：Φ19-20cm，H500-600cm,P400-450cm 3、质量：全冠,树冠丰满,姿态优美 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	15			
7	050102001004	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、规格：Φ19-20cm，H500-600cm,P400-450cm 3、质量：全冠,树冠丰满,姿态优美 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001005	栽植乔木	1、种类：实生银杏 2、规格：Φ17-18cm，H700-800cm,P300-350cm 3、质量：实生苗,分枝点在180以上,蓬下高≤220,三级以上分枝,树干挺直,树冠饱满匀称 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	4			
9	050102001006	栽植乔木	1、种类：五角枫 2、规格：Φ14-15cm，H400-450cm,P300-350cm 3、质量：全冠,树形优美,分叉大于3枝,分枝均匀开展,精品苗 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	23			
10	050102001007	栽植乔木	1、种类：造型榆树 2、规格：Φ12-13cm，H350-400cm,P300-350cm 3、质量：特选精品苗,五层造型苗,树形优美 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	2			
11	050102001008	栽植乔木	1、种类：紫玉兰 2、规格：Φ12-13cm，H400-450cm,P300-350cm 3、质量：精品苗,分枝点在150以上、全冠,分叉大于3枝,树形优美 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	6			
12	050102001009	栽植乔木	1、种类：白玉兰 2、规格：Φ13-14cm，H450-500cm,P350-400cm 3、质量：全冠,分叉大于3枝,树形优美 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102001010	栽植乔木	1、种类：独杆金桂 2、规格：Φ14-15cm，H350-400cm,P300-350cm 3、质量：　特选精品苗,独杆,树干挺直,分枝点在100-120,树冠匀称圆整、要求本地苗移栽 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	20			
14	050102001011	栽植乔木	1、种类：枇杷 2、规格：Φ12-13cm，H350-400cm,P250-300cm 3、质量：　全冠,树冠丰满,姿态优美 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	1			
15	050102001012	栽植乔木	1、种类：杨梅 2、规格：D13-14cm，H300-320cm,P250-300cm 3、质量：　全冠地苗,熟货,姿态优美,树形饱满,无树疤、无病虫害。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	2			
16	050102001013	栽植乔木	1、种类：金桂 2、规格：H250-300cm,P200-250cm 3、质量：　全冠,4-5分株/丛,每分株胸径不小于5cm,冠幅饱满,树形优美(保留三级分枝,树形开展,树冠匀称圆整)。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	8			
17	050102001014	栽植乔木	1、种类：山茶A 2、规格：D10-11cm，H220-270cm,P180-200cm 3、质量：　精品苗,全冠,树形优美(保留三级分枝,树形开展,树冠圆整)、土球1米范围内应换黑土。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001015	栽植乔木	1、种类：造型黑松 2、规格：D12-13cm，H300-350cm,P300-350cm 3、质量：特选精品苗,全冠,树形优美(保留三级分枝,树形开展,树冠圆整)、土球1米范围内应换黑土 。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	1			
19	050102001016	栽植乔木	1、种类：红枫A 2、规格：D10-11cm，H300-350cm,P250-280cm 3、质量：特选精品苗,全冠,树形优美。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	5			
20	050102001017	栽植乔木	1、种类：红枫B 2、规格：D7-8cm，H200-250cm,P150-200cm 3、质量：特选精品苗,全冠,树形优美。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	2			
21	050102001018	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭A 2、规格：D10-11cm，H300-350cm,P250-300cm 3、质量：精品苗,全冠,分叉大于5枝,树冠丰满。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	41			
22	050102001019	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭B 2、规格：D7-8cm，H200-250cm,P150-200cm 3、质量：精品苗,全冠,分叉大于4枝,树冠丰满。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102001020	栽植乔木	1、种类：西府海棠 2、规格：D11-12cm，H250-300cm,P250-280cm 3、质量：全冠,分叉大于4枝,树形优美。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	17			
24	050102001021	栽植乔木	1、种类：染井吉野樱 2、规格：D11-12cm，H250-300cm,P200-250cm 3、质量：全冠,分叉大于4枝,树形优美、分枝点大于0.6-0.8米。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	11			
25	050102001022	栽植乔木	1、种类：紫叶李A 2、规格：D12-13cm，H400-450cm,P300-320cm 3、质量：精品苗、全冠,分叉大于5枝,树形优美、分枝点大于0.6-0.8米。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	1			
26	050102001023	栽植乔木	1、种类：紫叶李B 2、规格：D10-11cm，H300-400cm,P200-250cm 3、质量：精品苗、全冠,分叉大于5枝,树形优美、分枝点大于0.6-0.8米。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	3			
27	050102001024	栽植乔木	1、种类：骨里红梅 2、规格：D8-9cm，H250-280cm,P200-250cm 3、质量：独杆,分叉大于5枝,树形优美。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102002001	栽植灌木	1、种类：丛生紫薇 2、规格：H250-300cm,P200-250cm 3、质量：丛生,分叉大于5枝,杆径3cm以上,树形优美。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	1			
29	050102002002	栽植灌木	1、种类：紫薇B 2、规格：D8-9cm，H180-200cm,P160-180cm 3、质量：全冠,分叉大于3枝,树冠丰满、花紫红色或者粉红。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	16			
30	050102002003	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、规格：D8-9cm，H220-250cm,P180-200cm 3、质量：树形优美,丛生,5分叉支以上,杆径3CM以上。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	22			
31	050102002004	栽植灌木	1、种类：丁香 2、规格：D11-12cm，H250-300cm,P180-220cm 3、质量：独杆,分叉大于5枝,树形优美。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	5			
32	050102002005	栽植灌木	1、种类：素心腊梅 2、规格：D8-9cm，H200-250cm,P150-200cm 3、质量：独杆,分叉大于6枝,树形优美。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	19			
33	050102002006	栽植灌木	1、种类：树状月季 2、规格：H150-160cm,P120-150cm 3、质量：球型饱满,树型圆整,无脱脚,无偏冠 ,全冠。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102002007	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞棒棒糖 2、规格：H120cm,P60cm 3、质量：球形饱满,嫁接高度80cm。 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	6			
35	050102003001	栽植竹类	1、竹种类：淡竹 2、竹胸径：1.5-2.5cm，H≥300 3、质量：25株/㎡ 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	1775			
36	050102002008	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、规格：H150-160cm,P160-180cm 3、质量：特选,光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.3米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	10			
37	050102002009	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、规格：H130-150cm,P130-150cm 3、质量：特选,光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.3米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	3			
38	050102002010	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、规格：H90-100cm,P100-120cm 3、质量：光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.3米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	14			
39	050102002011	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、规格：H130-150cm,P130-150cm 3、质量：特选,光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.3米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	050102002012	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、规格：H130-150cm,P130-150cm 3、质量：特选,光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.3米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	7			
41	050102002013	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、规格：H130-150cm,P130-150cm 3、质量：特选,光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.4米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	11			
42	050102002014	栽植灌木	1、种类：无刺枸骨球A 2、规格：H130-150cm,P130-150cm 3、质量：特选,光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.3米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	23			
43	050102002015	栽植灌木	1、种类：结香 2、规格：H100-120cm,P100-120cm 3、质量：特选,光球,不脱脚,球形丰满圆整,分枝点<0.3米。 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	7			
44	050102002016	栽植灌木	1、种类：细叶芒 2、规格：H70-80cm,P80-100cm 3、质量：20-30枝/丛 株型饱满. 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	株	8			
45	050102005001	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、规格：H45-50cm,P40-45cm 3、质量：49株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	657			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	050102005002	栽植绿篱	1、种类：洒金桃叶珊瑚 2、规格：H40-45cm,P45-50cm 3、质量：49株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	59			
47	050102005003	栽植绿篱	1、种类：金边黄杨 2、规格：H40-45cm,P45-50cm 3、质量：49株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	246			
48	050102005004	栽植绿篱	1、种类：海桐 2、规格：H40-45cm,P45-50cm 3、质量：49株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	340			
49	050102005005	栽植绿篱	1、种类：红花继木 2、规格：H35-40cm,P35-40cm 3、质量：81株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	104			
50	050102005006	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、规格：H35-40cm,P35-40cm 3、质量：49株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	565			
51	050102005007	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、规格：H30-35cm,P25-30cm 3、质量：81株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	578			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050102005008	栽植绿篱	1、种类：茶梅 2、规格：H30-40cm,P25-30cm 3、质量：64株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	182			
53	050102005009	栽植绿篱	1、种类：八角金盘 2、规格：H50-60cm,P40-50cm 3、质量：49株/㎡，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	70			
54	050102005010	栽植绿篱	1、种类：栀子花 2、规格：H25-30cm,P20-30cm 3、质量：64株/㎡，分枝多,满植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	195			
55	050102005011	栽植绿篱	1、种类：金丝桃 2、规格：H30-40cm,P25-30cm 3、质量：36株/㎡，多年生毛球苗、密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	74			
56	050102005012	栽植绿篱	1、种类：银叶菊 2、规格：H20-30cm,P20-30cm 3、质量：64株/㎡，满植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	20			
57	050102005013	栽植绿篱	1、种类：日本矮麦冬 2、规格：H15-20cm,P15-20cm 3、质量：100株/㎡，满植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	348			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	050102005014	栽植绿篱	1、种类：蓝霸鼠尾草 2、规格：盆栽苗 3、质量：64株/㎡，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	19			
59	050102005015	栽植绿篱	1、种类：八仙花 2、规格：H45-50cm,P25-30cm 3、质量：36株/㎡，3年生以上,≥3分枝 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	34			
60	050102005016	栽植绿篱	1、种类：鼠尾天门冬 2、规格：H35-40cm,P40-45cm 3、质量：100株/㎡，盆栽苗，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	13			
61	050102005017	栽植绿篱	1、种类：细叶针茅 2、规格：H50-60cm 3、质量：64株/㎡，盆栽苗，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	14			
62	050102005018	栽植绿篱	1、种类：柳叶马鞭草 2、规格：H15-20cm,P15-20cm 3、质量：21株/㎡，盆栽苗，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	26			
63	050102005019	栽植绿篱	1、种类：金叶石菖蒲 2、规格：H20-30cm,P20-30cm 3、质量：64株/㎡，盆栽苗，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	050102005020	栽植绿篱	1、种类：花叶玉簪 2、规格：H20-30cm,P20-30cm 3、质量：64株/㎡，盆栽苗，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	49			
65	050102005021	栽植绿篱	1、种类：肾叶草 2、规格：H20-30cm,P20-30cm 3、质量：64株/㎡，盆栽苗，密植不露土 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	43			
66	050102005022	栽植绿篱	1、种类：金边麦冬镶边 2、规格：H20-30cm,P20-30cm 3、质量：绿篱外边缘均需用金边麦冬镶边一圈 4、养护期：2.0年 5、养护等级：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 6、其它：详见施工图设计	m2	195			
67	050102012001	铺种草皮	1、种类：矮生百慕大 2、质量：矮生百慕大沙生草坪卷,10月追播黑麦草,10克/每平方。 3、养护期：第一年三级养护包成活率100%，第二年一级养护 4、其它：详见施工图设计	m2	1395			
		分部分项合计						
1	011705001001	汽车式起重机 16t		项	1			
2	05B001	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩 2、满足图纸要求	株	39			
3	05B002	树木支撑架	1、树棍三脚桩 2、满足图纸要求	株	110			
4	05B003	树木支撑架	1、树棍扁担桩 2、满足图纸要求	株	121			
5	05B004	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在15cm以内 2、满足图纸要求	m	193.5			
6	05B005	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在25cm以内 2、满足图纸要求	m	24			
7	05B006	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在20cm以内 2、满足图纸要求	m	33			
8	05B007	草绳绕树干	1、草绳绕树干胸径在10cm以内 2、满足图纸要求	m	72			
9	05B008	补充清单		株	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	05B009	补充清单		m	2			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		架空层地面室外雨水沟						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	165.17			
2	040103001006	回填方	沟槽回填压实	m3	115.82			
3	010401014001	砖地沟、明沟	1、600*300*50花岗岩石材排水沟盖板 2、不锈钢方孔网，规格：10mm孔径，2mm丝径 3、5厚304不锈钢固定件 4、1：2.5水泥砂浆护角 5、M7.5砂浆砌MU10砌砖 6、20厚1：2防水砂浆 7、100厚C15混凝土基层，（含模板） 8、100厚级配碎石垫层 9、素土夯实，密实度≥93%	m	167.86			
		分部小计						
		污水管道及附属构筑物						
4	040501004001	塑料管	1、名称：PE实壁管 2、规格：DN300 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：管顶覆砂≥0.5m（单列清单） 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层100mm（单列清单）	m	463.77			
5	040501004002	塑料管	1、名称：PE实壁管 2、规格：DN200 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：管顶覆砂≥0.5m（单列清单） 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层100mm（单列清单）	m	10.74			
6	040103001001	回填砂	砂垫层：100mm中粗砂	m3	66			
7	040103001002	回填砂	回填砂：回填砂覆盖由垫层面层至管顶上500mm处	m3	526.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002001	Ø800预制钢筋砼圆形污水检查井,井室高H1.17m	直线型、转弯型污水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒；绿化地井盖采用Φ700 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、井室高度H1.17m,井筒平均高度h0.73m	座	17			
9	040504002002	Ø800预制钢筋砼圆形污水检查井,井室高H1.17m	三通污水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、井室高度H1.17m,井筒平均高度h0.98m	座	2			
10	040504002003	Ø1000预制钢筋砼圆形污水检查井,井室高H1.57m	三通检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室、井筒、井盖板为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、井室高度H1.57m,井筒统平均高度h0m	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002004	半圆形竖槽式混凝土污水跌水井	1、名称：转角污水跌水井 2、尺寸（m）：(1.9~2.6)×1.4×1.9 3、混凝土强度等级：除垫层混凝土等级为C15外,其余混凝土等级均C30。混凝土抗渗等级为P6。 4、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素砼垫层 5、底板及井壁混凝土强度等级：250mm厚C30P6底板、200mm厚C30P6井壁 6、盖板材质、规格：140mm厚C30S6井室盖板（D03（04）B1-1） 7、井盖、井圈材质及规格：C30素混凝土固定井圈，Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，Φ700预制钢筋砼井筒 8、配套说明：①流槽用C15混凝土浇筑。②井室、井筒为铸铁材小踏步252*152*22，井室以盖板下200为准，井筒以盖板下120为基准，步距为360 10、井室平均高度H2.29m,井筒统平均高度h1.43m 9、含模板	座	4			
12	040504002005	半圆形竖槽式混凝土污水跌水井-跌差3.0-4.0m	1、名称：转角污水跌水井 2、尺寸（m）：(1.9~2.6)×1.4×1.9 3、混凝土强度等级：除垫层混凝土等级为C15外,其余混凝土等级均C30。混凝土抗渗等级为P6。 4、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素砼垫层 5、底板及井壁混凝土强度等级：250mm厚C30P6底板、250mm厚C30P6井壁 6、盖板材质、规格：140mm厚C30S6井室盖板（D03（04）B1-1） 7、井盖、井圈材质及规格：C30素混凝土固定井圈，QT500-7球墨铸铁Φ700双层井盖，配用玻璃钢子盖，C30砼井圈；球墨铸铁一体化井座由生产企业供货 8、配套说明：①流槽用C15混凝土浇筑。②井室、井筒为铸铁材小踏步252*152*22，井室以盖板下200为准，井筒以盖板下120为基准，步距为360 10、井室高度H4.83m,预制混凝土井筒统平均高度h0.72m 9、含模板	座	1			
		分部小计						
		雨水管道及附属构筑物						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501001001	混凝土管	1、规格：Ⅱ级钢筋砼预制管D150 2、接口方式：胶圈连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 4、含模板	m	59.5			
14	040501001002	混凝土管	1、规格：Ⅱ级钢筋砼预制管D200 2、接口方式：胶圈连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 4、含模板	m	69.09			
15	040501001003	混凝土管	1、规格：Ⅱ级钢筋砼预制管D300 2、接口方式：胶圈连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 4、含模板	m	479.16			
16	040501001004	混凝土管	1、规格：Ⅱ级钢筋砼预制管D400 2、接口方式：胶圈连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 4、含模板	m	114			
17	040501001005	混凝土管	1、规格：Ⅱ级钢筋砼预制管D500 2、接口方式：胶圈连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 4、含模板	m	37.72			
18	040501001006	混凝土管	1、规格：Ⅱ级钢筋砼预制管D600 2、接口方式：胶圈连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 4、含模板	m	90.68			
19	040501001007	混凝土管垫层	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层	m3	52.3			
20	040103001003	回填方	回填砂：回填砂覆盖由管道基础面层至管顶	m3	58.21			
21	040504002006	Ø800预制钢筋砼圆形雨水检查井,井室高H1.17m	直线型、转弯型雨水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、井室高度H1.17m,井筒统平均高度h0.0m	座	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040504002007	Ø800预制钢筋砼圆形雨水检查井,井室高H1.8m	三通雨水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、下部井室高度H1.17m,井筒统平均高度h0.00m	座	1			
23	040504002008	Ø800预制钢筋砼圆形雨水检查井,井室高H1.8m	直线型、转弯型雨水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、下部井室高度H1.17m,上部井室高度H0.63m井筒统平均高度h1.04m	座	4			
24	040504002009	Ø800预制钢筋砼圆形雨水检查井,井室高H1.8m	三通雨水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、下部井室高度H1.17m,上部井室高度H0.63m井筒统平均高度h0.3m	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504002010	Ø1000预制钢筋砼圆形雨水检查井,井室高H2.05m	直线型、转弯型雨水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、下部井室高度H1.57m,上部井室高度H0.48m井筒统平均高度h0.36m	座	3			
26	040504002011	Ø1000预制钢筋砼圆形雨水检查井,井室高H2.10m	直线型、转弯型雨水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、下部井室高度H1.57m,上部井室高度H0.53m井筒统平均高度h0.00m	座	3			
27	040504002012	Ø1000预制钢筋砼圆形雨水检查井,井室高H2.10m	三通雨水检查井（成品安装）： 1、垫层、基础材质及厚度：底板和下部井室采用一体式，厚度140mm 2、混凝土强度等级：井室及井筒为C40预制砼，井底设置流槽 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防盗防沉降井盖，配备防坠网，C30砼井圈，Φ700预制钢筋砼井筒 4、踏步材质、规格：井室、井筒为铸铁材小踏步，井室以盖板下100为准，井筒以盖板下100为基准，步距为360，踏步与预制井筒井室一同预制 5、下部井室高度H1.57m,上部井室高度H0.53m井筒统平均高度h0.00m	座	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：偏沟式单篦雨水口(L×B=680mm×380mm)，井深0.9m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20非泵送商品砼底板 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑，1：2水泥砂浆勾缝 4、位置：道路	座	12			
29	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平篦式单篦雨水口(L×B=680mm×380mm)，井深0.8m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20非泵送商品砼 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑，1：2水泥砂浆勾缝 4、位置：广场	座	22			
30	040504002013	分流、弃流井	1、名称：分流、弃流井 2、尺寸（m）：2.5X1.8X2.0 3、混凝土强度等级：除垫层混凝土等级为C15外,其余混凝土等级均C30。混凝土抗渗等级为P6。 4、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素砼垫层 5、底板及井壁混凝土强度等级：200mm厚C30P6底板、200mm厚C30P6井壁;钢筋HPB300，HRB400，混凝土保护层厚度400mm 6、坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7、流槽用C15混凝土浇筑 8、盖板材质、规格：200mm厚C30P6井室盖板 9、含模板 10、其他具体见图纸要求	座	1			
31	040504002014	雨水收集池	1、雨水回用蓄水池为成品设备，规模380m³ 2、蓄水池下设200厚C30混凝土底板(底板下设100mm厚C15混凝土垫层),钢筋8@150双层双向,底板延蓄水池四周外扩500mm。 3、含模板 4、图纸待设计细化	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外雨污水工程(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外雨污水工程(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010202007001	锚杆（锚索）	1、地层情况：详见地勘及图纸说明 2、锚杆(索)类型、部位：直径32全粘结锚杆,L=4000~8500mm 3、钻孔深度：4000~8500mm 4、钻孔直径：110mm 5、注浆方法：插入锚杆并全段注浆,采用二次注浆工艺,一次注浆材料选用水泥砂浆,强度不得低于M25,宜用灰砂比1:1-1.3、水灰比0.45-0.50的水泥砂浆,注浆 压力0.3~0.5MPa,二次注浆材料采用纯水泥浆,待一次注浆后2~4h内进行, 注浆压力2.0~5.0MPa；在进行下一道工序前注浆体保养不少于3天 6、浆液砂浆种类、强度等级：普通硅酸盐水泥的标号 P042.5 7、其他：未尽描述详见图纸设计要求	m	2680.5			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	37.41			
3	010501001002	垫层	悬臂挡墙下部 1、砂浆厚度、配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	187.15			
4	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	272.22			
5	010504004001	挡土墙	地下室外墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm 4、支撑高度：H≤3.6m	m3	28.76			
6	010504004002	挡土墙	地下室外墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：350mm 4、支撑高度：H≤8m	m3	86.36			
7	010504004003	挡土墙	地下室外墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：400mm 4、支撑高度：H≤3.6m	m3	513.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚度：250mm 4、支撑高度：H≤8.0m	m3	113.27			
9	010507007001	其他构件	1、C30素混凝土回填 2、具体详图纸说明及勘察报告自主报价 3、工程量以实际签证为准	m3	154.83			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6-10 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	5.735			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ8 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	2.098			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ12 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	12.608			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ14 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	23.124			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ16 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	32.693			
15	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E Φ20 2、层高3.6m＜H≤8m 3、满足图纸设计及规范要求	t	6.573			
16	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：200*200*10钢筋网	t	9.34			
17	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件制作、安装（Q235B）	t	0.35			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
18	010902004001	排水管、泄水管	1、材料品种：30*30*30碎石滤层 2、管径：Dn75 PVC 排水管	m	85.8			
19	010902008001	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：建筑油膏	m	270			
20	010903004001	墙面变形缝	1、嵌缝材料种类：沥青麻筋或沥青木板 2、沿墙间距20~25m/道设置	m	78.76			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011103004001	聚四氟乙烯板	1、面层材料品种、规格、颜色： 5mm厚聚四氟乙烯板	m2	41.7			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	38.46			
2	011702001002	基础	1、基础类型：带形基础 2、模板材质由投标单位自主综合考虑报价 3、未述内容满足图纸、规范、文件规定要求	m2	177.74			
3	011702011001	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：200mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	291.47			
4	011702011002	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：350mm 3、支撑高度：H≤3.6m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	583.08			
5	011702011003	直形墙	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：400mm 3、支撑高度：2m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	1279.67			
6	011702016001	平板	1、模板材质：模板材质由投标单位自主综合考虑报价 2、墙厚：400mm 3、支撑高度：2m＜H≤8m 4、盘扣式支撑架：综合考虑使用承插型盘扣架，需满足图纸、国标、规范验收、文件规定及荷载使用要求等	m2	910.69			
7	011701006001	浇捣脚手架	1、浇捣脚手架 2、层高8m以内 3、投标人应充分考虑使用脚手架种类、搭拆方式及危大方案引起的费用，自行考虑综合报价	m2	1097.25			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：挡土墙工程(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：挡土墙工程(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		交通管理设施						
1	040205006001	标线	1、材质：标线漆 2、规格：线宽280mm 3、特征：采用环氧冷涂划线或者热熔划线，漆面平整，光洁 4、位置：道路及消防救援场地	m2	1676			
2	040205004001	标志板	路牌停车场 1、规格：60*80cm 2、材质：3.0铝板+反光膜（立柱式，含杆件、基础等） 3、位置：地库出入口	块	1			
3	040205005004	安全凸镜	安全凸镜 1、规格：80cm 2、材质：ABS塑料+PC镜面 3、位置：道路拐角	个	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.1	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.37	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外交通管理设施工程(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆工程						
1	040803003002	电缆排管	1、名称：电缆保护管(人行道) 2、材质：CPVC排管 3、规格：内径200mm，壁厚10mm 4、基础及包封说明：原土夯实，碎石垫层100mm厚，C15垫层100mm厚内配钢筋5C10，C12@200；C20混凝土满包封内配钢筋8C10，C12@200（含模板） 5、排管排列形式：1*2矩形排列 6、其他说明：详见图纸	m	115			
2	040803003001	电缆排管	1、名称：电缆保护管(车行道) 2、材质：CPVC排管 3、规格：内径200mm，壁厚10mm 4、基础及包封说明：原土夯实，碎石垫层100mm厚，C15垫层100mm厚内配钢筋5C10，C12@200；C20混凝土满包封内配钢筋10C10，C12@200（含模板） 5、排管排列形式：2*2矩形排列,配套管枕，每4米3组 6、其他说明：详见图纸	m	283			
3	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、每段电缆排管始端、末端均应采用水泥堵头严密封堵	处	92			
4	040205019002	警示带	1、名称：电缆路径警示带 2、规格、型号：用于排管电缆上方的覆土层中:应沿全线电缆通道设置,可采用塑料薄膜等耐腐蚀、耐老化、重量轻的材料,警示带厚度不小于5mm，满足相关部门验收要求。 3、其他说明：详见图纸	m	200			
		分部小计						
		管道附属构筑物						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010507003001	电缆沟Ⅰ型	1、土壤类别：素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层 3、混凝土种类：C30钢筋混凝土池壁，C15钢筋混凝底板；预制电缆沟盖板砼标号为C30，电缆沟齿口边缘采用∠50x5的角钢进行包边处理，盖板表面带电网标识 4、防护材料种类：电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 5、其他说明：详见图纸	m	8			
6	010507003002	电缆沟Ⅲ型	部位：人行道、车行道 1、土壤类别：素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层 3、混凝土种类：C30钢筋混凝土池壁，C15钢筋混凝底板；预制电缆沟盖板砼标号为C30，电缆沟齿口边缘采用∠50x5的角钢进行包边处理，盖板表面带电网标识 4、防护材料种类：电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 5、其他说明：详见图纸	m	29			
7	010507003003	电缆沟Ⅲ型	部位：绿化带 1、土壤类别：素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：100厚碎石垫层 3、混凝土种类：C30钢筋混凝土池壁，C15钢筋混凝底板；预制电缆沟盖板砼标号为C30，电缆沟齿口边缘采用∠50x5的角钢进行包边处理，盖板表面带电网标识 4、防护材料种类：电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 5、其他说明：详见图纸	m	1			
8	040205018001	电缆路径标识桩(尺寸暂定)	1、名称：电缆路径标识桩 2、材质、规格说明：C20砼预制、120mm*120mm*1000mm 3、安装说明：埋地0.5m，在绿化带、风景区、灌木丛等设置电缆路径标志块不明显的地方;直线段宜间隔15m设置一个,一般设置在直线井、三通井、四通井和转角井处。 4、其他说明：详见图纸	根	27			
		分部小计						
		土方工程						
9	041001002001	拆除人行道	1、拆除原有人行道 2、拆除人行道下基础，混凝土及碎石垫层厚度20cm	m2	207.44			
10	041001001001	拆除路面	1、拆除原有混凝土道路 2、拆除车行道下基础	m2	154.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203008001	人行道恢复	1、按原有人行道材料结构恢复，利用原有面层砖，投标人自行考察现场确定面砖利用情况	m2	207.44			
12	040203007001	水泥混凝土路面恢复	1、按原道路结构恢复	m2	154.2			
13	040101002001	挖沟槽土方	1、工作内容：基槽土方-人机配合 2、土壤类别：四类土，投标人综合考虑，结算不调整 3、挖土深度：2.0M内 4、其他说明：详见图纸	m3	325.5			
14	040101002002	挖沟槽土方	1、工作内容：基槽土方-人机配合 2、土壤类别：风化岩，投标人综合考虑，结算不调整 3、挖土深度：2.0M内 4、其他说明：详见图纸	m3	488.25			
15	040103001001	回填方	1、填方材料品种：挖土土方 2、填方类型：自行考虑，暂定人工挖机配合2：8 3、其他说明：详见图纸	m3	695.56			
16	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置，挖掘机装车，自卸车运走 2、运距：投标人综合考虑，结算不调整 3、其他说明：详见图纸	m3	292.23			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：供电土建工程(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供电土建工程(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：供电土建工程(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		10kv电路接入						
1	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY23 3、规格：3x150 4、电压等级（kV）：10KV 5、说明：其他具体配置及要求详见设计图纸	m	1493			
2	030408006001	电力电缆头	1、名称：高压中间接头 2、型号：WDZN-YJY23 3、规格：3*150 4、材质、类型：进口绕包式 5、电压等级（kV）：10KV 6、说明：具体配置及要求详见设计图纸	个	2			
3	030408006002	电力电缆头	1、名称：高压户内终端头 2、型号：WDZN-YJY23 3、规格：3*150 4、材质、类型：冷缩，含铜端子 5、电压等级（kV）：10KV 6、说明：含10KV冷缩150绝缘套管24只，0.35米/只，具体配置及要求详见设计图纸	个	4			
4	030409009001	绝缘垫	1、名称：防火毯 2、规格：3m2/面 3、说明：具体配置及要求详见设计图纸	m2	6			
5	030409002004	接地母线	1、名称：支架 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5 4、安装部位：电缆沟内 5、安装形式：壁装 6、具体配置详见图纸及相关规范	m	144			
6	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、规格：∠50*5,2.5m/根 3、基础接地形式：与外接地带焊接 4、具体配置详见图纸及相关规范	根(块)	24			
7	030409002005	接地母线	1、名称：外接地带 2、规格：-5mm*50mm 3、安装形式：与接地极焊接工井周围布置 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	6			
8	030409002008	接地母线	1、名称：预埋件 2、规格：-5mm*50mm 3、安装形式：四角各一道预埋墙台帽内 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	21.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030409002007	接地母线	1、名称：连接带 2、规格：-5mm*50mm 3、安装形式：与预埋件焊接、与接地极焊接 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	67.2			
10	030409002006	接地母线	1、名称：内接地带 2、规格：-5mm*50mm，与内墙通长 3、安装形式：与接地极焊接工井周围布置 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	12			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆 2、含本工程所需脚手架搭拆所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10kV电路接入(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10kV电路接入(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：干式变压器 2、型号：SCB14-1600/10，采用SCB14,DYn11干式变压器,绝缘等级为F级 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 4、配温控箱和外壳、满足二级能效 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压进线柜 2、型号：1-AH1/2-AH1 3、规格：10kV、中置柜 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：高压PT柜 2、型号：1-AH2/2-AH2 3、规格：10kV、中置柜 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：高压出线柜 2、型号：1-AH3/2-AH3 3、规格：10kV、中置柜 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
5	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、型号：DC220V、40AH 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 4、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
6	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：电力监控系统 2、型号：含监控屏、系统软件、交换机、计算机、导线等附件 3、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
7	030501012001	交换机	1、名称：以太网交换机 2、功能：16口百兆交换机 3、具体配置详见图纸及相关规范	台(套)	2			
8	030504003002	通信接口输入输出设备	1、名称：网关 2、类别：IFE1 3、具体配置详见图纸及相关规范	个	6			
9	030504003001	通信接口输入输出设备	1、名称：光电转换器 2、具体配置详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030502012001	信息插座	1、名称：多媒体插座 2、类别：EPS Hub，1网口,4串口 3、具体配置详见图纸及相关规范	个(块)	5			
11	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：1#受电柜 2、型号：1-AL2 3、规格：1000*1000*2200，ACB-4P，3200A 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
12	030404004025	低压开关柜（屏）	1、名称：2#受电柜 2、型号：2-AL1 3、规格：1000*1000*2200，ACB-4P，3200A 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
13	030404004024	低压开关柜（屏）	1、名称：1#SVG柜（主柜+辅柜） 2、型号：ACB/3P 3、规格：800*1000*2200，电流1600A，容量600kVar 200A滤波 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
14	030404004023	低压开关柜（屏）	1、名称：2#SVG柜（主柜+辅柜） 2、型号：ACB/3P 3、规格：800*1000*2200，电流1600A，容量600kVar 200A滤波 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
15	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：1#出线柜 2、型号：1-AL4 3、规格：800*1000*2200，ACB-3P，800A 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
16	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：2#出线柜 2、型号：1-AL5 3、规格：600*1000*2200，MCCB 400A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：3#出线柜 2、型号：1-AL6 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
18	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：4#出线柜 2、型号：1-AL7 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
19	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：5#出线柜 2、型号：1-AL8 3、规格：600*1000*2200，MCCB 100A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
20	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：6#出线柜 2、型号：1-AL9 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
21	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：7#出线柜 2、型号：1-AL10 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
22	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称：8#出线柜 2、型号：1-AL11 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
23	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称：母联柜 2、型号：2-AL12 3、规格：1000*1000*2200，ACB -3P ,3200A 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404004015	低压开关柜（屏）	1、名称：9#出线柜 2、型号：2-AL11 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
25	030404004016	低压开关柜（屏）	1、名称：10#出线柜 2、型号：2-AL10 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
26	030404004017	低压开关柜（屏）	1、名称：11#出线柜 2、型号：2-AL9 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
27	030404004018	低压开关柜（屏）	1、名称：12#出线柜 2、型号：2-AL8 3、规格：600*1000*2200，MCCB 100A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
28	030404004019	低压开关柜（屏）	1、名称：13#出线柜 2、型号：2-AL7 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
29	030404004020	低压开关柜（屏）	1、名称：14#出线柜 2、型号：2-AL6 3、规格：600*1000*2200，MCCB 250A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
30	030404004021	低压开关柜（屏）	1、名称：15#出线柜 2、型号：2-AL5 3、规格：600*1000*2200，MCCB 400A/3P 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404004022	低压开关柜（屏）	1、名称：16#出线柜 2、型号：2-AL4 3、规格：800*1000*2200，ACB -3P ,800A 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 5、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
32	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：模拟图板 2、具体配置详见图纸及相关规范	幅	1			
33	030408008001	防火堵洞	1、名称：开洞、防火封堵 2、材质：防火材料 3、部位：隔墙、楼板和防火墙处等 4、说明：包含变电所内所有需开孔及防火封堵费用，具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		分部小计						
		母线						
34	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称：主母排 2、型号：TMY-[2*(125*10)] 3、安装部位：只计取安装费，主材随设备。 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	28			
35	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1、名称：地排 2、型号：TMY-(125*10) 3、安装部位：只计取安装费，主材随设备。 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	7			
36	030403003001	带形母线	1、名称：连接铜排 2、型号：3200A 3、规格：每1米表示三相四线各1米 4、说明：具体配置详见图纸及相关规范	m	12			
37	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：母线槽 2、型号：三相四线、3200A 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	7			
38	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：始端箱 2、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
39	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1、名称：I/II段母排 2、型号：TMY-(80*10) 3、安装部位：只计取安装费，主材随设备。 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	4.8			
40	030403001001	软母线	1、名称：软连接 2、型号：3200A 3、规格：每1米表示三相四线各1米 4、具体配置详见图纸及相关规范	跨	2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
41	030404017001	配电箱	1、名称：负控箱/柜 2、型号：仅计算安装费，设备由供电部门提供 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
42	030404019001	控制开关	1、名称：捕鼠器 2、型号：电动 3、具体配置详见图纸及相关规范	个	5			
43	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY23 3、规格：3x150 4、电压等级（kV）：8.7/15 5、说明：具体配置详见图纸及相关规范	m	60			
44	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：WDZN-YJY23 3、规格：3*150 4、材质、类型：冷缩，含终端附件 5、电压等级（kV）：10KV 6、说明：具体配置详见图纸及相关规范	个	4			
45	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：kVVP2-500V-4*1.5 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	100			
46	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：kVVP2-500V-4*2.5 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	60			
47	030409002001	接地母线	1、名称：接地线 2、规格：接地铜排-50*4 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	20			
48	030409002002	接地母线	1、名称：接地线 2、规格：镀锌扁钢-50*4 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	250			
49	030409001001	接地极	1、名称：临时接地接线柱 2、具体配置详见图纸及相关规范	根(块)	10			
50	030409009001	绝缘垫	1、名称：绝缘垫 2、规格：10kV 3、具体配置详见图纸及相关规范	m2	40			
		分部小计						
		调试						
51	040807001001	变压器系统调试	1、名称：干式变压器调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	系统	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030414002001	送配电装置系统	1、名称：10KV送配电装置系统调试 2、说明：含高压电缆调试费用，电缆调试需有相应资质单位调试后提供调试报告。 3、具体配置详见图纸及相关规范	系统	2			
53	030414002003	送配电装置系统	1、名称：1KV送配电装置系统调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	系统	97			
54	030414008001	母线	1、名称：母线调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	段	5			
55	030402010001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	组	2			
56	030414002002	送配电装置系统	1、名称：直流供电系统调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	系统	1			
57	030414005001	中央信号装置	1、名称：配电室中央信号装置调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	系统(台)	1			
58	030414005002	中央信号装置	1、名称：数据采集终端装置调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	系统(台)	1			
59	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、具体配置详见图纸及相关规范	系统(组)	1			
		分部小计						
		配电室电气						
60	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2APEbd1 3、规格：含A型应急照明集中电源2ALEe3 4、接线端子材质、规格：2.5mm2：18个、4mm2：46个 5、安装方式：壁挂距地1.4m明装 6、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
61	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷 5、具体配置详见图纸及相关规范	m	167.7			
62	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷 5、具体配置详见图纸及相关规范	m	338.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗敷 5、具体配置详见图纸及相关规范	m	330			
64	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	668.46			
65	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	1			
66	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	908.5			
67	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：2*28W 3、安装形式：管吊安装高度3.0m 4、具体配置详见图纸及相关规范	套	13			
68	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：1*28W 3、安装形式：管吊安装高度3.0m 4、具体配置详见图纸及相关规范	套	18			
69	030412004001	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：DC24V/DC36V 3W 3、安装形式：门头安装 4、具体配置详见图纸及相关规范	套	6			
70	030412004002	装饰灯	1、名称：顶装疏散照明灯 2、型号：DC24V/DC36V 3W 3、安装形式：吸顶安装 4、具体配置详见图纸及相关规范	套	3			
71	030412004003	装饰灯	1、名称：EPS电源 2、型号：1.5kW持续时间大于120min 3、安装形式：明装 4、具体配置详见图纸及相关规范	套	1			
72	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装高度1.4m 3、具体配置详见图纸及相关规范	个	1			
73	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装高度1.4m 3、具体配置详见图纸及相关规范	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030404035001	插座	1、名称：捕鼠器插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：安装高度0.3m 4、具体配置详见图纸及相关规范	个	5			
75	030404035002	插座	1、名称：暗装单相插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：安装高度0.3m 4、具体配置详见图纸及相关规范	个	6			
76	030404035003	插座	1、名称：暗装三相插座 2、规格：380V,16A 3、安装方式：安装高度0.3m 4、具体配置详见图纸及相关规范	个	6			
77	030404035004	插座	1、名称：空调插座 2、规格：380V,16A 3、安装方式：安装高度0.3m 4、具体配置详见图纸及相关规范	个	2			
78	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风管 2、材质：方形不锈钢（或者镀锌铁皮） 3、规格：500*500 4、具体配置详见图纸及相关规范	m2	13.6			
79	030404016001	控制箱	1、名称：风机控制箱 2、规格：DZ-4B，960r/min 3、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
80	030108003001	轴流通风机	1、名称：排风机（墙壁式） 2、具体配置详见图纸及相关规范	台	1			
81	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*5 4、具体配置详见图纸及相关规范	m	304.86			
82	030404032001	端子箱	1、名称：总等电位端子箱 2、具体配置详见图纸及相关规范	台	2			
83	030409002004	接地母线	1、名称：支架 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5 4、安装部位：电缆沟内 5、安装形式：壁装 6、具体配置详见图纸及相关规范	m	499.6			
84	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：CAT6 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	250			
85	030502007001	光缆	1、名称：光缆 2、规格：8芯光缆 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030411004004	配线	1、名称：RS 485线 2、型号：RVSP2*1.0 3、具体配置详见图纸及相关规范	m	200			
87	030505013001	分配网络	1、名称：光纤套件 2、规格：终端盒、尾纤、跳线等,含54芯熔接 3、具体配置详见图纸及相关规范	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆 2、含本工程所需脚手架搭拆所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：供配电-2x1600kVA变电所(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030405002001	太阳能电池	1、名称：光伏组件（单晶硅545Wp） 2、型号：550W双面组件(共14块) 3、功率：kWp=6.4kW 4、含安装、单体和系统调试、防触电警示标识等	组	14			
2	030408001013	电缆	1、名称：光伏专用电缆 2、规格型号：PV1-F-1*4 3、含其他所需专用线	m	55.4			
3	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJV-三芯	m	20			
4	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格型号：WDZ-YJV-三芯	个	2			
5	030404031003	组串逆变器	1、名称：逆变器4KW 2、含安装、单体和系统调试等	个(套、台)	2			
6	030405002002	太阳能电池支架	1、名称：太阳能方阵铁架 2、规格：C41X52X2.0前立柱，C41X41X2.0中立柱、横梁、斜梁，C41x21x1.8背拉杆 3、含底座、逆变器支撑架等，具体做法详见设计图纸	m2	36.58			
7	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：C25混凝土 2、含模板	m3	0.38			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内钢筋	t	0.23			
9	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：M12预埋U型螺栓	t	0.078			
10	030405002003	其他零星项	1、名称：本工程光伏工程系统以上未提及的其他项所有内容自行报价	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆 2、含本工程所需脚手架搭拆所有费用 3、具体配置要求详见图纸及相关规范	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光伏工程(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：光伏工程(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光伏工程(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光伏工程(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：光伏工程(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：光伏工程(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：光伏工程(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：光伏工程(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：光伏工程(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统