

工程名称：盐城市大丰区西河口路东侧、健康路北侧地块
项目示范区装修、幕墙工程

标段名称：盐城市大丰区西河口路东侧、健康路北侧地块
项目示范区装修、幕墙工程

招标工程量清单

编制人：刘卫、胡志清 (造价专业人员签字及盖章)

审核人：单勇 (签字及盖章)

编制单位：江苏建友兴业工程项目管理有
限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：宗兴 (签字或盖章)

招标人：盐城市大丰区西河云境开发有
限公司、通州建总集团有限公
司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：杨阳 (签字或盖章)

编制时间：2026年06月25日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第1页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0108	附录H 门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1、门类型:成品单扇木质套装门 2、报价说明:投标人应含执手锁,门吸,不锈钢合页等配套五金报价,投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	38.9			
2	010801002002	木质门带套	1、门类型:成品双扇木质套装门 2、报价说明:投标人应含执手锁,门吸,不锈钢合页等配套五金报价,投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	7.2			
3	010802001001	金属门	1、门类型:铝合金平开门 2、框、扇材质:隔热铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图或相关规范标准 3、玻璃品种、厚度:12mm厚水波纹钢化玻璃GL-03 4、五金种类、规格:成品定制拉手、地弹簧等所有五金 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	17.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第2页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010801001001	木质门	1、门类型:平开门 2、框、扇木材材质:成品木质门 3、玻璃品种、厚度:12mm水波纹钢化玻璃GL-03 4、五金种类、规格:成品定制拉手、地弹簧等所有五金 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	21.44			
5	010802004001	钢质防火门	1、防火等级:甲级 2、框、扇材质:成品木纹转印钢制防火门（单扇） 3、报价说明:防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器；常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。 4、参照图集:12J609 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	11.02			
6	010802004002	钢质防火门	1、防火等级:甲级 2、框、扇材质:成品木纹转印钢制防火门（双扇） 3、报价说明:防火门均装闭门器，双扇防火门均装顺序器；常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。 4、参照图集:12J609 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	8.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第3页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010802004003	钢质防火门	1、防火等级:乙级 2、框、扇材质:成品木纹转印钢制防火门(单扇) 3、报价说明:防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器;常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。 4、参照图集:12J609 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	13.68			
8	010802004004	钢质防火门	1、防火等级:乙级 2、框、扇材质:成品木纹转印钢制防火门(双扇) 3、报价说明:防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器;常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。 4、参照图集:12J609 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	15.36			
9	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:9.5mm厚纸面石膏板,18mm厚阻燃板基层 2、板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:400mm	m	124.5			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
10	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m ²	243.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第4页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m2	3222.07				
	0111	附录L 楼地面装饰工程							
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚C20商品细石混凝土,随打抹光 2、面层厚度、砂浆种类及强度等级:10mm厚水泥浆一道(内掺建筑胶),10mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹平	m2	30.5				
13	011101003001	自流平楼地面	1、面漆材料种类、厚度:不低于3mm厚环氧地坪	m2	1538.61				
14	011101003002	自流平楼地面	1、面漆材料种类、厚度:不低于3.5mm双色双层环氧防滑坡道地坪	m2	206.67				
15	011102001001	石材楼地面(含门槛石)	1、结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶),不小于30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格:20mm厚深灰色大理石ST-11,刷保护清漆(六面防护),晶面处理 3、防护层材料种类:成品保护 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	289.07				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第5页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，不小于30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格:20mm厚黑色石材ST-03，刷保护清漆（六面防护），晶面处理 3、防护层材料种类:成品保护 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	20.17			
17	011102001003	石材楼地面	1、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、面层材料品种、规格:20mm厚黑色石材ST-03，刷保护清漆（六面防护），晶面处理 3、防护层材料种类:成品保护 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	19.97			
18	011102001004	石材楼地面	1、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、面层材料品种、规格:20mm厚文化石ST-06，刷保护清漆（六面防护） 3、防护层材料种类:成品保护 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	2.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第6页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格：900mm×1800mm深灰色仿石材砖CT-01 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护层材料种类：成品保护 6、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	515.05			
20	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格：800mm×800mm地砖CT-04 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护层材料种类：成品保护 6、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	136.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第7页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层，2%找坡向地漏 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格:800mm×800mm地砖CT-05 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护层材料种类:成品保护 6、投标人施工前提提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	106.55			
22	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层，2%找坡向地漏 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格:800mm×800mm地砖（表面效果:皮革面）CT-06 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护层材料种类:成品保护 6、投标人施工前提提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	8.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第8页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格：900mm×1800mm地砖CT-07 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护层材料种类：成品保护 6、投标人施工前提提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	132.9			
24	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层，2%找坡向地漏 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格：马赛克CT-03 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护层材料种类：成品保护 6、投标人施工前提提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	189.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第9页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
25	011104002001	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格:刷素水泥浆一道,30mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光,木龙骨(防腐处理) 2、面层材料品种、规格:18mm厚实木地板 3、防护层材料种类:成品保护 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	147.6			
26	011104002002	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格:刷素水泥浆一道,30mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光,木龙骨(防腐处理) 2、面层材料品种、规格:18mm厚实木拼花地板 3、防护层材料种类:成品保护 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	117.54			
27	011104003001	金属复合地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01	m2	5.83			
28	011104003002	金属复合地板	1、骨架材料品种、规格、颜色:金属可调节支架 2、面层材料品种、规格、颜色:600×600mm防静电地板	m2	20.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第10页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:40mm 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01	m	409.62			
30	011106003001	块料楼梯	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格:800mm×800mm地砖CT-04 4、勾缝材料种类:美缝剂美缝 5、防护材料种类:成品保护 6、楼梯部位:踏步、休息平台、楼梯侧面 7、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	118.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第11页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	011107004001	块料台阶	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格：900mm×1800mm深灰色仿石材砖CT-01 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护材料种类：成品保护 6、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	30.39			
32	011107004002	块料台阶	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)，20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：不小于20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格：900mm×1800mm地砖CT-07 4、勾缝材料种类：美缝剂美缝 5、防护材料种类：成品保护 6、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	2.03			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第12页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	011203001001	石材墙、柱面	1、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料品种、规格:20mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:20mm厚玉石ST-08, 刷保护清漆（六面防护），晶面处理 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	6.64			
34	011203003001	块料墙、柱面	1、安装方式:干挂, 金属干挂件 2、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 3、面层材料品种、规格:12mm厚深灰色仿石材岩板ST-01 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	443.92			
35	011203001002	石材墙、柱面	1、安装方式:干挂, 金属干挂件 2、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 3、面层材料品种、规格:5mm厚透光玉石ST-10, 刷保护清漆（六面防护） 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	15.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第13页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011203001003	石材墙、柱面	1、安装方式:干挂,金属干挂件 2、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 3、面层材料品种、规格:20mm厚莱姆石ST-13,刷保护清漆(六面防护),晶面处理 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门(若有)投标人综合在本清单内报价	m2	9.22			
37	011203001004	石材墙、柱面	1、安装方式:干挂,金属干挂件 2、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 3、面层材料品种、规格:手工艺术砖ST-14 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门(若有)投标人综合在本清单内报价	m2	13.86			
38	011203003002	块料墙、柱面	1、安装方式:10mm厚大理石粘接剂 2、面层材料品种、规格:12mm厚深灰色仿石材岩板ST-01 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 4、暗门(若有)投标人综合在本清单内报价	m2	210.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第14页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011203001005	石材墙、柱面	1、安装方式:10mm厚大理石粘接剂 2、面层材料品种、规格:20mm厚玉石ST-02, 刷保护清漆（六面防护），晶面处理 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	2.07			
40	011203001006	石材墙、柱面	1、安装方式:干挂, 金属干挂件 2、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 3、面层材料品种、规格:20mm厚玉石ST-02, 刷保护清漆（六面防护），晶面处理 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	23.61			
41	011203001007	石材圆柱面	1、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料品种、规格:9mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:20mm厚玉石ST-02, 异形加工, 刷保护清漆（六面防护），晶面处理 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	17.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第15页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011203001008	石材墙、柱面	1、安装方式:云石胶 2、基层材料品种、规格:双层18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:20mm厚玉石ST-02, 刷保护清漆（六面防护），晶面处理 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	2.52			
43	011203001009	石材墙、柱面	1、安装方式:10mm厚大理石粘接剂 2、面层材料品种、规格:20mm厚黑色石材ST-03, 刷保护清漆（六面防护），晶面处理 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	14.9			
44	011203001010	石材墙、柱面	1、安装方式:干挂, 金属干挂件 2、骨架材料种类、规格:镀锌型钢后置埋件、龙骨 3、面层材料品种、规格:20mm厚文化石ST-04, 刷保护清漆（六面防护） 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	25.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第16页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	011203003003	块料墙、柱面	1、安装方式:10mm厚大理石粘接剂 2、面层材料品种、规格:12mm厚深灰色仿石材岩板ST-01 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	22.49			
46	011203003004	块料墙、柱面	1、安装方式:10mm厚大理石粘接剂 2、面层材料品种、规格:12mm厚浅灰色仿石材岩板ST-09 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	371.46			
47	011203003005	块料墙、柱面	1、安装方式:10mm厚大理石粘接剂 2、面层材料品种、规格:12mm厚仿莱姆石岩板ST-15 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	160.45			
48	011203003006	块料墙、柱面	1、安装方式:瓷砖专用粘结剂 2、面层材料品种、规格:600mm×1200mm墙砖CT-02 3、缝宽、勾缝材料种类:美缝剂美缝 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	143.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第17页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011203003007	块料墙、柱面	1、安装方式:瓷砖专用粘结剂 2、面层材料品种、规格:马赛克CT-03 3、缝宽、勾缝材料种类:美缝剂美缝 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	87.75			
50	011205001001	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:30mm×40mm@500mm木龙骨，表面三度防火涂料 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01（含异形线条） 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	7.59			
51	011205001002	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:30mm×40mm@500mm木龙骨，表面三度防火涂料 2、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:50mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	8.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第18页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011205001003	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：图示位置局部木龙骨在清单51中报价 2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格：18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	17.94			
53	011205001004	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格：18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01，10mm×5mm拉槽 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	14.05			
54	011205001005	墙、柱面装饰板	1、面层材料品种、规格：10mm厚SUS304雕花不锈钢MT-04	m2	7.95			
55	011205001006	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01	m2	4.05			
56	011205001007	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9mm黑色微孔单面瓦楞铝板AL-01	m2	4.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第19页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	011205001008	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01 3、具体详见图纸定制柜节点图DZ-D-09	m2	20.23			
58	011205001009	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	9.24			
59	011205001010	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	13.13			
60	011205001011	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:3mm厚SUS304祥云暗纹不锈钢MT-02 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	7.54			
61	011205001012	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:3mm厚SUS304液态铜不锈钢MT-03	m2	11.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第20页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	011205001013	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:3mm厚SUS304液态铜不锈钢MT-03 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	19.44			
63	011205001014	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:3mm厚SUS304液态铜不锈钢MT-03 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价	m2	57.11			
64	011205001015	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板	m2	48.87			
65	011205001016	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:成品皮革硬包FB-02 4、暗门（若有）投标人综合在本清单内报价 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	48.91			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第21页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	011205001017	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:成品硬包FB-03 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	8.16			
67	011205001018	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:成品刺绣硬包FB-05, 1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01包边 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	20.63			
68	011205001019	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格:双层18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:成品浅色皮革硬包FB-08 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	7.52			
69	011205001020	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格:双层18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:成品编织皮革硬包FB-07 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	4.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第22页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	011205001021	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	409.04			
71	011205001022	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:18mm厚黑色波浪纹木饰面（外贴天然木皮）WD-01 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	3.8			
72	011205001023	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:6mm厚防雾银镜GL-02 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	47.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第23页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	011205001024	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢后置埋件、龙骨 2、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01, 5+5mm夹丝玻璃GL-01, 3mm厚祥云暗纹金属板MT-02, 20mm厚玉石ST-02 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样 5、工程量按垂直投影面积计算 6、具体详见图纸墙身节点图QS-D-08	m2	22.78			
74	011205001025	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01	m2	6.12			
75	011205001026	墙、柱面装饰板	1、面层材料品种、规格:咖色碳晶板WD-03 2、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	13.06			
76	011206003001	构件式金属板幕墙	1、2.5mm厚铝单板,表面氟碳喷涂 2、热镀锌型钢骨架 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	68.45			
77	011205001027	广告布	1、工程部位:外挂广告布 2、面层材料品种、规格、颜色:刀刮布UV	m2	163.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第24页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	011207003001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格：艺术玻璃隔断（嵌玉石，夹丝玻璃） 2、具体做法及未说明的要求以设计施工图为准，投标人均应将相关因素考虑在综合单价内	m2	25.02			
79	011207003002	成品隔断	1、部位：淋浴 2、隔断材料品种、规格：成品玻璃隔断（含门） 3、配件品种、规格：不锈钢五金配件 4、具体做法及未说明的要求以设计施工图为准，投标人均应将相关因素考虑在综合单价内	m2	15.79			
80	011207003003	成品隔断	1、部位：卫生间小便隔断 2、隔断材料品种、规格：12mm厚玻璃GL-04，外包不锈钢 3、具体做法及未说明的要求以设计施工图为准，投标人均应将相关因素考虑在综合单价内	m2	2.1			
81	011207003004	成品隔断	1、部位：卫生间大便隔断 2、隔断材料品种、规格：18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）板WD-01 3、配件品种、规格：不锈钢五金配件 4、具体做法及未说明的要求以设计施工图为准，投标人均应将相关因素考虑在综合单价内	m2	27.33			
	0113	附录N	天棚工程					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第25页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	011302001001	平面吊顶天棚	1、部位：营销办公室、财务室、洽谈区、走道、停车区、健身房、排烟机房、会议室、物业管理用房、活动室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、面板材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板 5、石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m ²	1756.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第26页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	011302001002	平面吊顶天棚	1、部位：工具间、污水提升、走道 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、面板材料品种、规格：双层9.5mm厚防水纸面石膏板 5、石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m ²	26.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第27页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	011302002001	跌级吊顶天棚	1、部位：沙盘区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格：18mm厚浅胡桃木饰面（外贴天然木皮）WD-02，配套木线条 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	74.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第28页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	011302002002	跌级吊顶天棚	1、部位：VIP、接待厅、书吧 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格：图示位置18mm厚阻燃板基层 5、面板材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m ²	77.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第29页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1、部位：过厅、包厢、休息、棋牌、品茶区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格：图示位置18mm厚阻燃板基层 5、面板材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	107.93			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第30页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	011302002003	跌级吊顶天棚	1、部位：包厢卫生间、女卫、男卫、残卫、备餐间、男更衣室、女更衣室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、面板材料品种、规格：双层9.5mm厚防水纸面石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	103.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第31页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011302002004	跌级吊顶天棚	1、部位：车马厅、车库 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格：1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	309.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第32页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	011302002005	跌级吊顶天棚	1、部位:电梯 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, M8膨胀螺栓固定, 中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时, 应设置反支撑, 反支撑龙骨做法, 符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨, 主龙骨中距1000mm, 覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格:1.2mm厚SUS304灰色镜面不锈钢MT-05, 四周成品浅色皮革硬包FB-08 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	2.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第33页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	011302002006	跌级吊顶天棚	1、部位：车马厅 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层，钻40×40mm散热孔，9.5mm厚纸面石膏板，满批腻子两遍 5、面板材料品种、规格：5mm厚透光玉石ST-10 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m ²	82.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第34页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011302003002	艺术造型吊顶天棚	1、部位：书吧、备餐间、过厅、包厢、休息、棋牌、品茶区 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列不上人轻钢龙骨，主龙骨中距1000mm，覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格：18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	92.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第35页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	011302003003	艺术造型吊顶天棚	1、部位：前厅左右两侧 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：承载龙骨 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格：成品布艺硬包FB-01 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	51.81			
93	011302002007	跌级吊顶天棚	1、部位：前厅左右两侧 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌型钢 3、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格：18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	44.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第36页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	011302003004	艺术造型吊顶天棚	1、部位：无边泳池 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝杆吊筋，M8膨胀螺栓固定，中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑龙骨做法，符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距：承载龙骨 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格：铝板AL-02 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	332.92			
95	011302003005	艺术造型吊顶天棚	1、吊顶部位：接待厅 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌型钢 3、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢 4、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 基层，钻40×40mm散热孔，9.5mm厚纸面石膏板，满批腻子两遍 5、面板材料品种、规格：5mm厚透光玉石ST-10 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m2	18.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第37页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	011302003006	艺术造型吊顶天棚	1、吊顶部位:前厅 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, M8膨胀螺栓固定, 中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时, 应设置反支撑, 反支撑龙骨做法, 符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨, 主龙骨中距1000mm, 覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格:成品布艺硬包FB-01, 跌级处9mm黑色微孔单面瓦楞铝板AL-01, 四周成品木面WD-01 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m ²	76.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第38页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	011302003007	艺术造型吊顶天棚	1、吊顶部位:瑜伽室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, M8膨胀螺栓固定, 中距1000mm。当吊杆长度大于1.5m时, 应设置反支撑, 反支撑龙骨做法, 符合设计图纸及规范要求 3、龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨, 主龙骨中距1000mm, 覆面龙骨间距400mm 4、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板, 9.5mm厚纸面石膏板, 满批腻子两遍, 拉丝不锈钢支撑件 5、面板材料品种、规格:5mm厚暖黄塑形亚克力片AC-03, 图示位置1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m ²	18.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第39页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	011302003008	艺术造型吊顶天棚	1、吊顶部位:瑜伽室 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌型钢 3、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢 4、基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 5、面板材料品种、规格:18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01 6、灯具、空调、检修口等的一切开孔、成品检修口等费用由投标人综合在本清单内报价	m ²	9.96			
99	011303001001	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽,展开宽度184mm 2、材料品种、规格:18mm厚阻燃板,18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01	m	34.77			
100	011303001002	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽,展开宽度250mm 2、材料品种、规格:18mm厚阻燃板,成品布艺硬包FB-01	m	41			
101	011303001003	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽,展开宽度150mm 2、材料品种、规格:18mm厚阻燃板,18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01	m	94.33			
102	011303001004	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸:天棚回光灯槽,展开宽度200mm 2、材料品种、规格:18mm厚阻燃板,铝板AL-02	m	95.13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第40页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	011303001005	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸：天棚回光灯槽，展开宽度100mm 2、材料品种、规格：18mm厚阻燃板，9.5mm厚纸面石膏板	m	16.14			
104	011303001006	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸：天棚回光灯槽，展开宽度160mm 2、材料品种、规格：18mm厚阻燃板，18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01	m	33.71			
105	011303001007	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸：天棚回光灯槽，展开宽度160mm 2、材料品种、规格：18mm厚阻燃板，9.5mm厚纸面石膏板	m	61.49			
106	011303001008	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸：天棚回光灯槽，展开宽度140mm 2、材料品种、规格：18mm厚阻燃板，1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01	m	16.1			
107	011303001009	成品装饰带	1、装饰带型式、尺寸：天棚回光灯槽，展开宽度180mm 2、材料品种、规格：18mm厚阻燃板，18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01，配套木饰面（外贴天然木皮）线条	m	17.3			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第41页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011403001001	抹灰面油漆	1、部位：内墙 2、基层处理：局部不平整处，聚合物水泥砂浆修补墙面 3、腻子种类：2mm厚耐水批腻子分遍刮平，打磨平整 4、油漆品种、刷漆遍数：肌理涂料 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	903.83			
109	011403001002	抹灰面油漆	1、部位：内墙 2、基层处理：局部不平整处，聚合物水泥砂浆修补墙面 3、腻子种类：2mm厚耐水批腻子分遍刮平，打磨平整 4、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	756.69			
110	011403001003	抹灰面油漆	1、部位：内墙 2、基层处理：局部不平整处，聚合物水泥砂浆修补墙面 3、腻子种类：2mm厚耐水批腻子分遍刮平，打磨平整 4、油漆品种、刷漆遍数：艺术涂料 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	9.3			
111	011403001004	抹灰面油漆	1、部位：天棚 2、腻子种类：2mm厚耐水批腻子分遍刮平，打磨平整 3、油漆品种、刷漆遍数：艺术涂料 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	706.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第42页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	011403001005	抹灰面油漆	1、腻子种类:2mm厚耐水批腻子分遍刮平,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数:艺术涂料(防水防潮) 3、投标人施工前提提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	21.44			
113	011403001006	抹灰面油漆	1、部位:简单天棚 2、腻子种类:2mm厚耐水批腻子分遍刮平,打磨平整 3、油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	260.62			
114	011403001007	抹灰面油漆	1、部位:简单天棚 2、腻子种类:2mm厚耐水批腻子分遍刮平,打磨平整 3、油漆品种、刷漆遍数:无机防水涂料三遍	m2	1234.07			
115	011403001008	抹灰面油漆	1、部位:复杂天棚 2、腻子种类:2mm厚耐水批腻子分遍刮平,打磨平整 3、油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	65.17			
116	011403001009	抹灰面油漆	1、部位:复杂天棚 2、腻子种类:2mm厚耐水批腻子分遍刮平,打磨平整 3、油漆品种、刷漆遍数:防水无机涂料三遍	m2	107.72			
117	011403001010	抹灰面油漆	1、部位:吊顶纸面石膏板 2、油漆品种、刷漆遍数:满刷氯偏乳液防潮涂料	m2	2051.63			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第43页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
118	011501001001	装饰柜	1、规格：350mm深 2、材料种类、规格：定制WD-01木饰面（外贴天然木皮）柜体及柜门 3、五金种类、规格：配套拉手、柜门五金等	m2	4.64				
119	011501001002	更衣柜	1、规格：550mm深 2、材料种类、规格：定制WD-01木饰面（外贴天然木皮）柜体及柜门 3、五金种类、规格：配套拉手、柜门五金等	m2	13.09				
120	011501001003	橱柜	1、规格：2240×2090×800mm 2、材料种类、规格：18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01柜体，18mm厚阻燃板，20mm厚灰色人造石ST-12，1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01踢脚线 3、具体详见图纸定制柜节点图DZ-D-05	套	1				
121	011501001004	包厢柜台	1、规格：3000×700×800mm 2、材料种类、规格：镀锌型钢龙骨，18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01柜体，18mm厚阻燃板，20mm厚玉石ST-08，刷保护清漆（六面防护），晶面处理，1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01线条、踢脚线 3、具体详见图纸定制柜节点图DZ-D-10	套	1				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第44页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	011501001005	接待台	1、规格:1800×750×800mm 2、材料种类、规格:镀锌型钢龙骨, 18mm厚黑色木饰面(外贴天然木皮)WD-01柜体, 18mm厚阻燃板, 20mm厚玉石ST-08, 刷保护清漆(六面防护), 晶面处理, 1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01线条	套	2			
123	011501002001	装饰架	1、规格:600mm深 2、材料种类、规格:定制WD-01木饰面(外贴天然木皮)柜体	m2	19.86			
124	011501002002	装饰架	1、规格:600mm深 2、材料种类、规格:定制WD-01木饰面(外贴天然木皮)柜体, 背面成品红色布纹硬包FB-04	m2	5.12			
125	011501002003	装饰架	1、部位:洽谈室 2、规格:350mm深 3、材料种类、规格:镀锌型钢龙骨, 木龙骨, 实心不锈钢骨架, 15mm/18mm厚阻燃板, 20mm厚玉石ST-02, 刷保护清漆(六面防护), 晶面处理, R4实心不锈钢金属装饰件, 3mm厚SUS304液态铜不锈钢MT-03	m2	35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第45页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
126	011501003001	沙盘	1、规格：4500×3420×800mm 2、材料种类、规格：镀锌型钢龙骨，18mm厚阻燃板，20mm厚高山流水大理石ST-07，刷保护清漆（六面防护），晶面处理，5mm厚亚克力贴咖色膜AC-01，MT-01不锈钢栏杆，5×5mm实心不锈钢 3、具体详见图纸定制柜节点图DZ-D-01	套	1			
127	011501003002	户型展示柜	1、规格：600×600×900mm 2、材料种类、规格：镀锌型钢龙骨，18mm厚阻燃板，20mm厚高山流水大理石ST-07，刷保护清漆（六面防护），晶面处理，10mm厚透明亚克力AC-02，1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01踢脚线 3、具体详见图纸定制柜节点图DZ-D-02	套	4			
128	011501003003	柜台	1、规格：5600×1100×1000mm 2、材料种类、规格：18mm厚黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01柜体，镀锌型钢龙骨，18mm厚阻燃板，20mm厚高山流水大理石ST-07，刷保护清漆（六面防护），晶面处理，1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01踢脚线 3、具体详见图纸定制柜节点图DZ-D-03/04	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第46页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	011502001001	成品装饰线条	1、部位:天棚 2、装饰带型式、尺寸:1m高不锈钢定制金属骨架 3、材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01	m	17.4			
130	011502001002	成品装饰线条	1、部位:天棚 2、线条材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01,展开宽度30mm	m	89.22			
131	011502001003	成品装饰线条	1、部位:天棚 2、线条材料品种、规格:3mm厚SUS304祥云暗纹不锈钢MT-02,展开宽度30mm	m	13.37			
132	011502001004	成品装饰线条	1、部位:天棚 2、线条材料品种、规格:3mm厚SUS304祥云暗纹不锈钢MT-02,展开宽度80mm	m	21.9			
133	011502001005	成品装饰线条	1、部位:天棚 2、线条材料品种、规格:石膏定制件,具体规格详见设计施工图	m	356.21			
134	011502001006	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:20×25mm黑色石材线条ST-03	m	19.32			
135	011502001007	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:20×45mm黑色石材线条ST-03	m	9.66			
136	011502001008	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:3mm厚SUS304祥云暗纹不锈钢MT-02,展开宽度40mm	m	217.39			
137	011502001009	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01,展开宽度40mm	m	2.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第47页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
138	011502001010	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01, 展开宽度46mm	m	126				
139	011502001011	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:3mm厚SUS304祥云暗纹不锈钢MT-02, 展开宽度120mm	m	79.64				
140	011502001012	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:定制线条外包皮革 2、具体详见电梯轿厢图	m	5.6				
141	011502001013	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格:50×50mm定制黑色木饰面（外贴天然木皮）WD-01异形线条	m	27.6				
142	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格:SUS304不锈钢管, ϕ 60mm 2、栏杆(板)材料种类、规格:SUS304不锈钢管, ϕ 25mm和 ϕ 38mm 3、参照图集:22J403-1 2-8页B4型 4、型材壁厚需经计算后确定且应符合设计和图集要求, 不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于2mm, 一般杆件壁厚不宜小于1.2mm	m	40.44				
143	011503003001	扶手	1、扶手材料种类规格:成品木扶手, ϕ 30mm 2、其他材料:1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢MT-01	m	1.56				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第48页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	011505001001	洗漱台	1、龙骨材料品种、规格:30×40mm木龙骨（防腐防潮） 2、基层材料品种、规格:18mm厚阻燃板 3、材料品种、规格:20mm厚高山流水大理石，刷保护清漆（六面防护），晶面处理	m ²	13.4			
145	011505003001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚防雾银镜GL-02 2、基层材料种类:镀锌型钢龙骨，9mm厚阻燃板	m ²	12.64			
146	011505002001	洗厕配件	1、工程部位:残疾人洗手池ABS扶手 2、施工前投标人需提供样册，由招标人选型定样	个	1			
147	011505002002	洗厕配件	1、工程部位:一字型ABS扶手 2、施工前投标人需提供样册，由招标人选型定样	个	1			
148	011505002003	洗厕配件	1、工程部位:厕位U型ABS扶手 2、施工前投标人需提供样册，由招标人选型定样	个	1			
149	011505002004	洗厕配件	1、工程部位:泳池不锈钢扶梯 2、施工前投标人需提供样册，由招标人选型定样	个	2			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路
东侧、健康路北侧地块项目示
范区装修、幕墙工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路
东侧、健康路北侧地块项目示
范区装修、幕墙工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路
东侧、健康路北侧地块项目示
范区装修、幕墙工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、健康路北侧
地块项目示范区装修、幕墙工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	健身器材	275229.36	24770.64	300000.00					
合 计		275229.36	24770.64	300000.00					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3#楼幕墙								
1	010802001001	断桥铝合金地弹簧平开门	1、门代号及洞口尺寸:DYM1627 2、门框、扇材质:120系列断桥隔热铝合金型材，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40 μ m 3、玻璃品种、厚度:TP6LOW-E（双银）+12AR+TP6，玻璃均质处理，且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:五金配件采用进口或国产优质产品。地弹簧、门锁、不锈钢大拉手送样并经建设单位确认后施工。 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	12.96			
2	060212009001	后置埋件	1、热浸镀锌钢板，材质Q235B 2、机械锚栓固定 2、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	t	1.058			
3	011206003001	构件式金属板幕墙	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、2.5mm厚铝单板，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40 μ m 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	1238.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1、GRC线条板，不锈钢螺栓固定 2、热镀锌型钢骨架 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、按线条外侧展开面积计算 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	138.24			
5	011206003002	格栅幕墙	1、30mm×30mm×2mm铝合金矩形方管间距100mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	42.42			
6	011206003003	格栅幕墙	1、50mm×50mm×1.5mm铝合金矩形方管间距144mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	8.01			
7	011302004001	格栅吊顶	1、60mm×40mm×2mm铝合金矩形方管间距120mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、5mm厚钢插芯及不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	21.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011502001001	成品装饰线条	1、50mm×50mm×2m m铝合金矩形方管， 表面氟碳液体喷 涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	510.51			
9	011502001002	成品装饰线条	1、15mm×77mm×1. 5mm铝合金矩形方 管，表面氟碳液体 喷涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	438.86			
10	011502001003	成品装饰线条	1、30mm×20mm×2m m铝合金矩形方管， 表面氟碳液体喷 涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	105			
11	011502001004	成品装饰线条	1、50mm×30mm×2m m铝合金矩形方管， 表面氟碳液体喷 涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	52.5			
12	011502001005	成品装饰线条	1、100mm×30mm×2 mm铝合金矩形方 管，表面氟碳液体 喷涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	52.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011502001006	成品装饰线条	1、200mm×60mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	18.78			
8#楼幕墙								
14	010802001002	断桥铝合金地弹簧平开门	1、门代号及洞口尺寸:DYM1627 2、门框、扇材质:120系列断桥隔热铝合金型材，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 3、玻璃品种、厚度:TP6LOW-E（双银）+12AR+TP6，玻璃均质处理，且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:五金配件采用进口或国产优质产品。地弹簧、门锁、不锈钢大拉手送样并经建设单位确认后施工。 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	17.28			
15	060212009002	后置埋件	1、热浸锌钢板，材质Q235B 2、机械锚栓固定 2、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	t	0.776			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
16	011206003004	构件式金属板幕墙	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、2.5mm厚铝单板，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40 μ m 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	1073.46				
17	011205003002	墙、柱面装配式装饰板	1、GRC线条板，不锈钢螺栓固定 2、热镀锌型钢骨架 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、按线条外侧展开面积计算 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	151.88				
18	011206003005	格栅幕墙	1、30mm \times 30mm \times 2mm铝合金矩形方管间距100mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40 μ m 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	30.15				
19	011206003006	格栅幕墙	1、50mm \times 50mm \times 1.5mm铝合金矩形方管间距144mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40 μ m 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	17.17				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011302004002	格栅吊顶	1、60mm×40mm×2mm铝合金矩形方管间距120mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、5mm厚钢插芯及不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	21.76			
21	011502001007	成品装饰线条	1、20mm×20mm×1.5mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	42.88			
22	011502001008	成品装饰线条	1、50mm×50mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	250.27			
23	011502001009	成品装饰线条	1、15mm×77mm×1.5mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	255.11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
24	011502001010	成品装饰线条	1、30mm×20mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	78				
25	011502001011	成品装饰线条	1、50mm×30mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	39				
26	011502001012	成品装饰线条	1、100mm×30mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	39				
27	011502001013	成品装饰线条	1、200mm×60mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	12.52				
12#楼幕墙									
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
28	010802001003	断桥铝合金地弹簧平开门	1、门代号及洞口尺寸:DYM1627 2、门框、扇材质:120系列断桥隔热铝合金型材,表面氟碳液体喷涂,三涂两烤处理,平均膜厚不小于40μm 3、玻璃品种、厚度:TP6LOW-E(双银)+12AR+TP6,玻璃均质处理,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:五金配件采用进口或国产优质产品。地弹簧、门锁、不锈钢大拉手送样并经建设单位确认后施工。 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	12.96			
29	060212009003	后置埋件	1、热浸镀锌钢板,材质Q235B 2、机械锚栓固定 2、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	t	1.215			
30	011206003007	构件式金属板幕墙	1、热镀锌型钢骨架(后置埋件另列清单计价) 2、2.5mm厚铝单板,表面氟碳液体喷涂,三涂两烤处理,平均膜厚不小于40μm 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	1457.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	011205003003	墙、柱面装配式装饰板	1、GRC线条板，不锈钢螺栓固定 2、热镀锌型钢骨架 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、按线条外侧展开面积计算 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	183.99			
32	011206003008	格栅幕墙	1、30mm×30mm×2mm铝合金矩形方管间距100mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	35.64			
33	011206003009	格栅幕墙	1、50mm×50mm×1.5mm铝合金矩形方管间距144mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	12.64			
34	011302004003	格栅吊顶	1、60mm×40mm×2mm铝合金矩形方管间距120mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、5mm厚钢插芯及不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	21.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
35	011502001014	成品装饰线条	1、20mm×20mm×1.5mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	60.24			
36	011502001015	成品装饰线条	1、50mm×50mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	419.68			
37	011502001016	成品装饰线条	1、15mm×77mm×1.5mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	375.9			
38	011502001017	成品装饰线条	1、30mm×20mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	150.6			
39	011502001018	成品装饰线条	1、50mm×30mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	75.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	011502001019	成品装饰线条	1、100mm×30mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	75.3			
41	011502001020	成品装饰线条	1、200mm×60mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	17.76			
P1#楼幕墙								
42	010802001004	断桥铝合金地弹簧平开门	1、门框、扇材质：65系列断桥隔热铝合金型材，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、玻璃品种、厚度：6T(LOW-E)+12A+6Tmm中空钢化玻璃，玻璃均质处理，且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 3、五金、配件：五金配件采用进口或国产优质产品。地弹簧、门锁、不锈钢大拉手送样并经建设单位确认后施工。 4、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	73.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	011206001001	构件式玻璃幕墙	1、立柱采用120mm×80mm×6mm热镀锌钢方管外包铝合金型材，横梁采用60mm×80mm×4mm热镀锌钢方管外包铝合金型材。除钢立柱、钢横梁外均采用铝合金型材。后置埋件另列清单计价 2、热镀锌钢方管锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌层技术要求》GB/T 13912的有关规定。铝型材室外可视部分表面采用氟碳液体喷涂，平均膜厚 $t \geq 40 \mu m$ ，最小局部膜厚 $t \geq 34 \mu m$ ；室内可视部分表面采用粉末喷涂，最小局部膜厚 $t \geq 40 \mu m$ ；不可视部分表面采用阳极氧化处理，氧化膜质量级别不低于AA15级，平均膜厚 $t \geq 15 \mu m$ ，最小局部膜厚 $t \geq 12 \mu m$ 。颜色送样后由建设单位确定 3、6T (LOW-E) +1.52PVB+6T+12A+6T+1.52PVB+6Tmm中空钢化夹胶玻璃，玻璃均质处理 4、1.5mm镀锌钢板填充防火岩棉，密度不小于80kg/m ³ ，在设计图示处封堵 5、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 6、幕墙上与建筑自然层连接、防雷等内容由投标人考虑在综合单价内 7、五金配件选用进	m ²	352.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单 价	合价	其中	
								材料暂估价	
			口或国产优质产品。摩擦铰链、风撑、螺栓、螺钉、螺丝等不锈钢产品采用进口或国产优质304不锈钢产品 8、未说明之处及具体做法以设计施工图为准						
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	011206001002	构件式玻璃幕墙	1、立柱采用120mm×80mm×6mm热镀锌钢方管外包铝合金型材，横梁采用60mm×80mm×4mm热镀锌钢方管外包铝合金型材。除钢立柱、钢横梁外均采用铝合金型材。后置埋件另列清单计价 2、热镀锌钢方管锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌层技术要求》GB/T 13912的有关规定。铝型材室外可视部分表面采用氟碳液体喷涂，平均膜厚 $t \geq 40 \mu m$ ，最小局部膜厚 $t \geq 34 \mu m$ ；室内可视部分表面采用粉末喷涂，最小局部膜厚 $t \geq 40 \mu m$ ；不可视部分表面采用阳极氧化处理，氧化膜质量级别不低于AA15级，平均膜厚 $t \geq 15 \mu m$ ，最小局部膜厚 $t \geq 12 \mu m$ 。颜色送样后由建设单位确定 3、6T (LOW-E) +1.52PVB+6T+12A+6T+1.52PVB+6Tmm中空钢化夹胶玻璃，中间内衬2.5mm厚编织纹穿孔铝板，玻璃均质处理 4、1.5mm镀锌钢板填充防火岩棉，密度不小于80kg/m ³ ，在设计图示处封堵 5、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 6、幕墙上与建筑自然层连接、防雷等内容由投标人考虑	m ²	25.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			在综合单价内 7、五金配件选用进口或国产优质产品。摩擦铰链、风撑、螺栓、螺钉、螺丝等不锈钢产品采用进口或国产优质304不锈钢产品 8、未说明之处及具体做法以设计施工图为准					
45	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1、立柱采用120mm×80mm×6mm、L50×4等规格热镀锌型钢。锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌层技术要求》GB/T 13912的有关规定。立柱外包铝板及后置埋件另列清单计价 2、面层材料:6T (LOW-E) +1.52PVB+6T+12A+6T+1.52PVB+6Tmm中空钢化夹胶玻璃，玻璃超白处理 3、肋玻:12+2.28SGP+12+2.28SGP+12mm钢化夹胶玻璃，玻璃超白处理 4、1.5mm镀锌钢板填充防火岩棉，密度不小于80kg/m ³ ，在设计图示处封堵 5、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 6、幕墙上与建筑自然层连接、防雷等内容由投标人考虑在综合单价内 7、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	79.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
46	060212009004	后置埋件	1、热浸锌钢板，材质Q235B 2、机械锚栓固定 2、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	t	4.01				
47	011206002001	构件式石材幕墙	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、面层材料品种、规格：30mm厚云朵拉灰火烧面石材 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫条&密封胶嵌缝 4、防护材料种类：六面防护 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	124.16				
48	011206002002	构件式石材幕墙	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、面层材料品种、规格：30mm厚皮革纹深灰色石材 3、缝宽、嵌缝材料种类：泡沫条&密封胶嵌缝 4、防护材料种类：六面防护 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	63.34				
49	011203003001	块料墙、柱面	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、面层材料品种、规格：18mm厚300mm×900mm火烧面浪花白PC仿石砖 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	130.56				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
50	011203003002	块料墙、柱面	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、面层材料品种、规格：18mm厚300mm×900mm火烧面浪花白PC仿石砖 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	27.49				
51	011205001001	墙、柱面装饰板	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、面层材料品种、规格：12mm厚300mm×600mm火烧面芝麻灰水泥装饰板 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	252.72				
52	011205001002	墙、柱面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢龙骨，另列清单计价 2、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚304不锈钢，咖色镀钛饰面按型加工 3、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	42.07				
53	011502001021	成品装饰线条	1、1.5mm厚不锈钢条咖色镀钛压光拉丝面，展开宽度460mm，结构胶固定 2、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m	47				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	011502001022	成品装饰线条	1、1.2mm厚20mm宽 不锈钢装饰条，咖 色镀钛哑光拉丝 面，展开宽 度56mm，结构胶固 定 2、投标人施工前提 供小样或图册由设 计单位及招标人选 型定样	m	35.38			
55	011502001023	成品装饰线条	1、40mm×20mm×1. 5mm铝合金矩形方 管，表面氟碳液体 喷涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	206.84			
56	011502001024	成品装饰线条	1、40mm×10mm×1. 2mm铝合金矩形方 管，表面氟碳液体 喷涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	157.42			
57	011502001025	成品装饰线条	1、50mm×25mm×1. 5mm铝合金矩形方 管，表面氟碳液体 喷涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	335.59			
58	011502001026	成品装饰线条	1、50mm×50mm×2m 铝合金矩形方管， 表面氟碳液体喷 涂，三涂两烤处 理，平均膜厚不小 于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具 体做法以设计施工 图为准	m	793.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	011502001027	成品装饰线条	1、60mm×30mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	80.86			
60	011502001028	成品装饰线条	1、60mm×40mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	37.04			
61	011502001029	成品装饰线条	1、100mm×50mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	102.8			
62	011502001030	成品装饰线条	1、120mm×50mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	48			
63	011502001031	成品装饰线条	1、150mm×50mm×3mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	591.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	011502001032	成品装饰线条	1、172mm×20mm×3mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、不锈钢螺栓固定 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m	33.6			
65	011205003004	墙、柱面装配式装饰板	1、配套件种类、规格：不锈钢螺栓固定 2、面层材料品种、规格：8mm壁厚釉面陶板，具体详见施工图节点JDC-01 3、工程量按照设计可视垂直投影面积计算 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m ²	58.27			
66	011206003010	背衬铝单板	1、2.5mm厚铝单板，表面粉末喷涂，最小局部膜厚 $t \geq 40 \mu m$ 2、利用幕墙框架 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	18.26			
67	011001003001	岩棉封堵	1. 填充防火岩棉，密度不小于80kg/m ³ 2. 计算部位：包含幕墙收口铝板设计图示部位，非幕墙与建筑物连接部位的岩棉封堵	m ³	6.12			
68	011404005001	防火涂料	1、幕墙防火层采用防火漆覆盖，涂覆厚度不小于3mm，干厚度不小于2mm，搭接宽度不小于20mm	m ²	15.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	011206003011	构件式金属板幕墙	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、2.5mm厚铝单板，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40 μ m 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	1577.51			
70	011208001001	柱（梁）面装饰	1、工程部位：入口照壁 2、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌型钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：定制1.5mm厚不锈钢水纹液态铜 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	176.12			
71	011206003012	幕墙铝板收口	1、热镀锌型钢骨架（后置埋件另列清单计价） 2、2.5mm厚铝单板，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40 μ m 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	25.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
72	011206003013	格栅幕墙	1、热镀锌型钢骨架 2、50mm×50mm×2mm铝合金矩形方管竖向间距100mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	63.24				
73	011206003014	格栅幕墙	1、热镀锌型钢骨架 2、120mm×50mm×2mm、50mm×50mm×2mm铝合金矩形方管竖向间隔布置，间距102mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	10.11				
74	011206003015	格栅幕墙	1、热镀锌型钢骨架 2、60mm×30mm×2mm、50mm×50mm×2mm铝合金矩形方管竖向间隔布置，间距100mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	16.98				
75	011206003016	格栅幕墙	1、热镀锌型钢骨架 2、50mm×25mm×1.5mm铝合金矩形方管竖向间隔布置，间距100mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 3、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	3.52				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	011206003017	格栅幕墙	1、边柱70mm×100mm×2mm铝合金矩形方管，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm；中间40mm×20mm×1.5mm铝合金矩形方管双面竖向布置，间距327mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm；10mm×20mm×1.5mm铝合金矩形方管横向布置，间距70mm，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 2、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	16.66			
77	011302001001	造型吊顶天棚	1、热镀锌型钢龙骨 2、2.5mm厚造型铝单板，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm；造型中间嵌铝合金扣条，表面氟碳喷涂 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m ²	90.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
78	011302001002	平面吊顶天棚	1、热镀锌型钢龙骨 2、2.5mm厚铝单板，表面氟碳液体喷涂，三涂两烤处理，平均膜厚不小于40μm 3、泡沫条&硅酮耐候密封胶嵌缝 4、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内 5、未说明之处及具体做法以设计施工图为准	m2	90.67				
79	011302001003	平面吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：30mm×50mm×3mm热镀锌方管，间距500mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面板材料品种、规格：1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	132.15				
80	011303005001	装饰板梁面	1、龙骨材料种类、规格、中距：30mm×50mm×3mm热镀锌方管，间距500mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面板材料品种、规格：1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	134.53				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
81	011302004004	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格：Φ8镀锌全丝杆吊筋，间距900~1200mm 2、龙骨材料种类、中距：不上人型配套轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：50×150×1.2mm厚SUS304古铜拉丝不锈钢方通，间距228mm 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	59.32			
82	010901005001	型材屋面	1、型材品种、规格：底层材料0.75mm厚铝镁锰内衬穿孔板，面层材料1.0mm厚铝镁锰金属屋面板 2、保温、防水等做法：50厚玻璃纤维吸音棉 3、包含支座等一切配件 4、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	m2	461.76			
P1#楼门头								
83	011402003001	金属面油漆	1、喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2、防火等级要求：非膨胀型防火涂料40mm厚，耐火极限2.5h	m2	115			
84	011402003002	金属面油漆	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：膨胀型防火涂料7mm厚，耐火极限1.5h	m2	611.06			
85	010502025001	零星现浇构件	1、构件的类型：二次灌浆 2、混凝土种类：商品细石混凝土 3、混凝土强度等级：C40	m3	0.23			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路
东侧、健康路北侧地块项目示
范区装修、幕墙工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

标段：盐城市大丰区西河口路
东侧、健康路北侧地块项目示
范区装修、幕墙工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程
 标段：盐城市大丰区西河口路
 东侧、健康路北侧地块项目示
 范区装修、幕墙工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

措施项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
 标段：盐城市大丰区西河口路
 东侧、健康路北侧地块项目示
 范区装修、幕墙工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
 标段：盐城市大丰区西河口路
 东侧、健康路北侧地块项目示
 范区装修、幕墙工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：钢结构工程
 标段：盐城市大丰区西河口路
 东侧、健康路北侧地块项目示
 范区装修、幕墙工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

计日工表

工程名称：钢结构工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		泛光						
1	030413012001	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：LED 3、规格：24W/m 4、含亚克力遮光板，具体参数及做法详见设计图纸	m	65			
2	030413005001	嵌入式投光灯	1、名称：嵌入式投光灯 2、规格：LED、12W 3、具体参数及做法详见设计图纸	套	6			
3	030413002001	嵌入式筒灯	1、名称：筒灯 2、型号：LED 3、规格：9W 4、安装形式：嵌入式 5、具体参数及做法详见设计图纸	套	372			
4	030413001001	壁柱灯	1、名称：壁柱灯 2、规格：LED、18W 3、具体参数及做法详见设计图纸	套	2			
5	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1、名称：变压器 2、参数：AC220/DC24V/300W（配电源保护盒，防水） 3、具体参数详见设计图	台	3			
6	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：PE25 3、配置形式：综合考虑（含埋地部分挖填土）	m	1176.5			
7	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：BV2.5	m	202.5			
8	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式：管内敷设	m	1208.5			
		P1楼安装						
		电气						
		本页小计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱AKZ 2、规格：含箱体、开关、断路器、浪涌保护器等所有元器件，具体参数详见设计图	台	1			
10	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：PC20 3、配置形式：综合考虑	m	1782.3			
11	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：PC32 3、配置形式：综合考虑	m	61.7			
12	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ2.5	m	6017.43			
13	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式：管内敷设	m	67.7			
14	030413014001	插座	1、名称：电源插座	套	82			
15	030405013001	小电器	1、名称：单联开关	个	15			
16	030405013002	小电器	1、名称：双联开关	个	17			
17	030405013003	小电器	1、名称：三联开关	个	1			
18	030405013004	小电器	1、名称：双联双控开关	个	4			
19	030413002002	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：具体参数详见设计图	m	706.73			
20	030413002003	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：12W、具体参数详见设计图	套	86			
21	030413002004	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：15W、具体参数详见设计图	套	118			
22	030413002005	装饰灯	1、名称：射灯 2、规格：具体参数详见设计图	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
23	030413002006	装饰灯	1、名称：双头斗胆灯 2、规格：具体参数详见设计图	套	6				
24	030413002007	装饰灯	1、名称：嵌入式格栅射灯 2、规格：10*2W、具体参数详见设计图	套	21				
25	030413003001	荧光灯	1、名称：灯盘 2、规格：具体参数详见设计图	套	4				
26	030607004001	无障碍呼叫系统	1、名称：无障碍呼叫系统 2、工作内容：包含报警装置、按钮及配套管线等配套设施	套	1				
给排水									
27	031001008001	塑料管	1、材质：PPR 2、规格：De20 3、连接形式：热熔 4、管道消毒、冲洗：符合设计及规范要求 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	32.8				
28	031001008002	塑料管	1、材质：PPR 2、规格：De25 3、连接形式：热熔 4、管道消毒、冲洗：符合设计及规范要求 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	18.3				
29	031001008003	塑料管	1、材质：PPR 2、规格：De32 3、连接形式：热熔 4、管道消毒、冲洗：符合设计及规范要求 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	8.6				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031001008004	塑料管	1、材质:PPR 2、规格:De40 3、连接形式:热熔 4、管道消毒、冲洗:符合设计及规范要求 5、安装部位:室内 6、介质:给水	m	3.8			
31	031001008005	塑料管	1、材质:PPR 2、规格:De50 3、连接形式:热熔 4、管道消毒、冲洗:符合设计及规范要求 5、安装部位:室内 6、介质:给水	m	9.5			
32	031001008006	塑料管	1、材质:PPR 2、规格:De63 3、连接形式:热熔 4、管道消毒、冲洗:符合设计及规范要求 5、安装部位:室内 6、介质:给水	m	56.8			
33	031001008007	塑料管	1、材质:PPR 2、规格:De20 3、连接形式:热熔 4、管道消毒、冲洗:符合设计及规范要求 5、安装部位:室内 6、介质:热水	m	26.6			
34	031001008008	塑料管	1、材质:PPR 2、规格:De40 3、连接形式:热熔 4、管道消毒、冲洗:符合设计及规范要求 5、安装部位:室内 6、介质:热水	m	24.8			
35	031001008009	塑料管	1、材质:UPVC 2、规格:De50 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:符合设计及规范要求 5、安装部位:室内 6、介质:污水	m	21.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	031001008010	塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：De75 3、连接形式：粘接 4、管道消毒、冲洗：符合设计及规范要求 5、安装部位：室内 6、介质：污水	m	5.2			
37	031001008011	塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：De110 3、连接形式：粘接 4、管道消毒、冲洗：符合设计及规范要求 5、安装部位：室内 6、介质：污水	m	14.6			
38	031003003001	洗脸盆	1、类型：洗脸盆台盆 2、材质：瓷质 3、附件：含龙头、软管、下水口、角型阀等配套附件，具体参数详见设计图 4、所有洁具必须为同一品牌，所有洁具配件必须为该品牌配套产品 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	组	9			
39	031003003002	洗脸盆	1、类型：残疾人洗脸盆 2、材质：瓷质 3、附件：含龙头、软管、下水口、角型阀等配套附件，具体参数详见设计图 4、所有洁具必须为同一品牌，所有洁具配件必须为该品牌配套产品 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031003004001	洗涤盆	1、类型:洗涤盆 2、材质:瓷质 3、附件:含水嘴、排水栓、角型阀、软管等配件 4、所有洁具必须为同一品牌，所有洁具配件必须为该品牌配套产品 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	组	1			
41	031003006001	大便器	1、类型:坐便器 2、材质:瓷质 3、附件:含水箱、软管、角型阀等配套附件，具体参数详见设计图 4、所有洁具必须为同一品牌，所有洁具配件必须为该品牌配套产品 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	组	9			
42	031003006002	大便器	1、类型:残疾人坐便器 2、材质:瓷质 3、附件:含水箱、软管、角型阀等配套附件，具体参数详见设计图 4、所有洁具必须为同一品牌，所有洁具配件必须为该品牌配套产品 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	组	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031003010001	淋浴器	1、材质：不锈钢 2、组装形式：成套花洒 3、附件名称：含水嘴、下水、莲蓬喷头、物架等配件 4、所有洁具必须为同一品牌，所有洁具配件必须为该品牌配套产品 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	套	7			
44	031003007001	小便器	1、类型：小便器 2、材质：瓷质 3、附件名称：含感应式冲水器、排水栓等配件 4、所有洁具必须为同一品牌，所有洁具配件必须为该品牌配套产品 5、投标人施工前提供小样或图册由设计单位及招标人选型定样	组	1			
45	031003014001	给、排水附件	1、类型：地漏 2、材质：不锈钢 3、规格：DN50	个	14			
46	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	3			
47	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
		暖通						
		通风排烟						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
48	030108001001	风机	1、名称:柜式离心平时排风风机 2、规格:650*610*480mm (长*宽*高) 3、参数:风量2200m ³ /h、功率0.75KW、转速1300rpm,具体参数详见设计图 (含减震器、检查接线、设备支架等工作内容)	台	4				
49	030108001002	风机	1、名称:柜式离心平时排风风机 2、规格:940*800*700mm (长*宽*高) 3、参数:风量4500m ³ /h、功率2.2KW、转速800rpm,具体参数详见设计图 (含减震器、检查接线、设备支架等工作内容)	台	1				
50	030108001003	风机	1、名称:低噪声离心消防风机 2、规格:1450*1520*1310mm (长*宽*高) 3、参数:风量36885m ³ /h、功率22KW、转速650rpm,具体参数详见设计图 (含减震器、检查接线、设备支架等工作内容)	台	1				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030108001004	风机	1、名称:低噪声离心消防风机 2、规格:1100*1200*980mm (长*宽*高) 3、参数:风量19800m ³ /h、功率15KW、转速900rpm,具体参数详见设计图 (含减震器、检查接线、设备支架等工作内容)	台	1			
52	030405015001	风扇	1、名称:排风扇 2、型号:VD-10Z4 3、参数:风量95m ³ /h、功率14W,具体参数详见设计图 (自带止回阀)	台	1			
53	030405015002	风扇	1、名称:排风扇 2、型号:VD-10Z4 3、参数:风量210m ³ /h、功率26W,具体参数详见设计图 (自带止回阀)	台	3			
54	030405015003	风扇	1、名称:通风扇 2、型号:EX-20SH 3、参数:风量540m ³ /h、功率24W、转速1310rpm,具体参数详见设计图	台	3			
55	030703021001	静压箱	1、名称:静压箱 2、材质:镀锌钢板	m ²	2.35			
56	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长≤320mm 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接,支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m ²	67.57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
57	030702001002	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：320mm<长边长≤450mm 4、板材厚度：0.6mm 5、接口形式：咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接，支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	6.4				
58	030702001003	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：450mm<长边长≤1000mm 4、板材厚度：0.75mm 5、接口形式：咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接，支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	13.94				
59	030702001004	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：450mm<长边长≤1000mm 4、板材厚度：1.0mm 5、接口形式：咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接，支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	166.54				
60	030702001005	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：长边长>1000mm 4、板材厚度：1.2mm 5、接口形式：咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接，支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	118.34				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
61	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除锈 2、油漆品种:防锈漆二道、调和漆二道	kg	819.06			
62	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接	m2	5.58			
63	030703019002	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁	m2	5.2			
64	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70℃防烟防火阀 2、规格:D220	个	3			
65	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70℃防烟防火阀 2、规格:200*200	个	1			
66	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70℃防烟防火阀 2、规格:320*160	个	3			
67	030703001004	碳钢阀门	1、名称:70℃防烟防火阀 2、规格:400*400	个	1			
68	030703001005	碳钢阀门	1、名称:70℃防烟防火阀 2、规格:500*500	个	1			
69	030703001006	碳钢阀门	1、名称:70℃防烟防火阀 2、规格:600*160	个	1			
70	030703001007	碳钢阀门	1、名称:280℃防烟防火阀 2、规格:630*400	个	2			
71	030703001008	碳钢阀门	1、名称:280℃防烟防火阀 2、规格:1000*250	个	4			
72	030703001009	碳钢阀门	1、名称:280℃防烟防火阀 2、规格:1000*400	个	1			
73	030703001010	碳钢阀门	1、名称:280℃防烟防火阀 2、规格:1250*400	个	1			
74	030703001011	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*250	个	4			
75	030703001012	碳钢阀门	1、名称:止回风阀 2、规格:200*160	个	2			
76	030703001013	碳钢阀门	1、名称:止回风阀 2、规格:320*160	个	2			
77	030703001014	碳钢阀门	1、名称:止回风阀 2、规格:500*250	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
78	030703001015	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:200*120	个	14				
79	030703001016	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:200*200	个	1				
80	030703001017	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:500*250	个	1				
81	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1600*400 (附防虫网)	个	1				
82	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1600*800 (附防虫网)	个	1				
83	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:耐火型单层格栅风口 2、规格:600*600	个	8				
84	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口 2、规格:160*160	个	3				
85	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口 2、规格:200*120	个	17				
86	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口 2、规格:630*320	个	2				
			空调						
87	030701003001	空调器	1、名称:多联机室外机 2、规格:制冷量:制冷量45KW、制热量50KW 3、安装形式:落地式 (含设备吊装、槽钢基础、铜管、保温、支架、减震、信号线等工作内容;具体参数详见设计施工图纸)	台	1				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
88	030701003002	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量：制冷量61.5KW、制热量69KW 3、安装形式：落地式 (含设备吊装、槽钢基础、铜管、保温、支架、减震、信号线等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	1				
89	030701003003	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量：制冷量78.5KW、制热量87.5KW 3、安装形式：落地式 (含设备吊装、槽钢基础、铜管、保温、支架、减震、信号线等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	1				
90	030701003004	空调器	1、名称：新风室外机 2、规格：制冷量：制冷量25.3KW，制热量17.2KW 3、安装形式：落地式 (含设备吊装、槽钢基础、铜管、保温、支架、减震、信号线等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	2				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
91	030701003005	空调器	1、名称：新风室内机 2、规格：制冷量25.3KW,制热量：17.2kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	2				
92	030701003006	空调器	1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量2.2KW,制热量：2.5kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线、送回风口等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	2				
93	030701003007	空调器	1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量2.8KW,制热量：3.2kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线、送回风口等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	1				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
94	030701003008	空调器	1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量4.5KW,制热量：5kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线、送回风口等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	1				
95	030701003009	空调器	1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量5.6KW,制热量：6.3kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线、送回风口等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	4				
96	030701003010	空调器	1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量7.1KW,制热量：8kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线、送回风口等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	1				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
97	030701003011	空调器	1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量9KW,制热量:10kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线、送回风口等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	3				
98	030701003012	空调器	1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量10KW,制热量:11.2kW 3、安装形式：吊顶式 (含设备吊装、铜管、冷凝水管、保温、支架、减震、控制器、信号线、送回风口等工作内容；具体参数详见设计施工图纸)	台	11				
99	030108001005	风机	1、名称：离心式风机 2、规格：425*340*270mm (长*宽*高) 3、参数：风量500m ³ /h、功率0.072KW,具体参数详见设计图 (带初效过滤装置)	台	1				
100	030702001006	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：长边长≤320mm 4、板材厚度：0.5mm 5、接口形式：咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接，支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m ²	138.29				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	030702001007	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：320mm<长边长≤450mm 4、板材厚度：0.6mm 5、接口形式：咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接，支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	12.89			
102	030702001008	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：450mm<长边长≤1000mm 4、板材厚度：0.75mm 5、接口形式：咬口 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：法兰连接，支架等其余要求需满足图纸设计及施工验收规范要求	m2	268.03			
103	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：防锈漆二道、调和漆二道	kg	1018.65			
104	030703019003	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	11.9			
105	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：不燃A级铝箔离心玻璃棉板 2、绝热厚度：30~40mm 3、参数：密度48KG/m3	m3	14.67			
106	030703001018	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：320*250	个	5			
107	030703001019	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：500*200	个	1			
108	030703001020	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀 2、规格：1000*320	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、
健康路北侧地块项目示范区装修、幕
墙工程

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单 价	合价	其中	
								材料暂估价	
109	030703001021	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:160*120	个	3				
110	030703001022	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:200*120	个	1				
111	030703001023	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:250*160	个	7				
112	030703001024	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:500*200	个	7				
113	030703001025	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:800*400	个	12				
114	030703001026	碳钢阀门	1、名称:多叶调节风阀 2、规格:1000*320	个	1				
115	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口 2、规格:200*120	个	1				
116	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口 2、规格:800*800	个	2				
117	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口 2、规格:1200*150	个	6				
118	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层格栅风口 2、规格:1600*150	个	18				
119	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:条缝型风口 2、规格:3000*200、条缝3条	个	4				
120	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:250*200 (附防虫网)	个	1				
121	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:500*200 (附防虫网)	个	2				
本页小计									

措施项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程
 标段：盐城市大丰区西河口路
 东侧、健康路北侧地块项目示
 范区装修、幕墙工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路
东侧、健康路北侧地块项目示
范区装修、幕墙工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
14	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		

措施项目清单计价表

工程名称：安装及泛光工程
 标段：盐城市大丰区西河口路
 东侧、健康路北侧地块项目示
 范区装修、幕墙工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
16	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
17	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
18	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
19	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
21	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
22	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
23	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
24	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
25	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、健康路北侧
地块项目示范区装修、幕墙工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	泳池设备及配套管路、阀门、电气控制、安装等所有内容	871559.63	78440.37	950000.00					
合 计		871559.63	78440.37	950000.00					

总承包服务费计价表

工程名称：安装及泛光工程

标段：盐城市大丰区西河口路东侧、健康路北侧地块项目示范区装修、幕墙工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

