

2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、
修复工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 滨海县住房和城乡建设局

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、
修复工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 滨海县住房和城乡建设局 造价咨询人：
 (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人：
 (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：
 (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

总说明

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

第1页 共1页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	DN300排水管道疏通	1、含淤泥、泥沙、砣、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	2320			
2	040501004002	DN300排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测 Φ 300内	m	2320			
3	040501004003	DN400排水管道疏通	1、含淤泥、泥沙、砣、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	5320			
4	040501004004	DN400排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测 Φ 400内	m	5320			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501004005	DN500排水管道疏通	1、含淤泥、泥沙、砼、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	6540			
6	040501004006	DN500排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测 Φ 500内	m	6540			
7	040501004007	DN600排水管道疏通	1、含淤泥、泥沙、砼、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	24010			
8	040501004008	DN600排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测 Φ 600内	m	24010			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004009	DN800排水管道疏通	1、含淤泥、泥沙、砟、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	8620			
10	040501004010	DN800排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测 Φ800内	m	8620			
11	040501004011	DN1000排水管道疏通	1、含淤泥、泥沙、砟、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	1970			
12	040501004012	DN1000排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测 Φ1000内	m	1970			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501004013	DN1200排水管道疏通	1、含淤泥、砼、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	740			
14	040501004014	DN1200排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测Φ1200内	m	740			
15	040501004015	DN1350排水管道疏通	1、含淤泥、砼、沥青等杂物清理及外运处置费，含被路面或绿化带覆盖的污水井提升下降 2、潜水员井下清疏检查井断水清淤、人工堵管、气囊堵管 3、水冲管道、高压水车冲洗污水井支管、人工清疏污水井，中型5.0吨污泥车运污泥，外运6~10km	m	700			
16	040501004016	DN1350排水管道CCTV视频检测	1、含检测报告、管线示意图、污水溯源 2、管道检测适用范围电视检测Φ1350内	m	700			
17	04B001	测绘	1、规模：各种管径 2、工作内容：对管网标高、走向进行测绘 3、备注：成果需按甲方要求的形式提交。	m	50220			
18	040501014001	DN400管道砖砌封堵	1、潜水员水下砖砌封堵	处	4			
19	040501014002	DN500管道砖砌封堵	1、潜水员水下砖砌封堵	处	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501014003	DN600管道砖砌封堵	1、潜水员水下砖砌封堵	处	6			
21	040501014004	DN800管道砖砌封堵	1、潜水员水下砖砌封堵	处	5			
22	040501014005	DN1000管道砖砌封堵	1、潜水员水下砖砌封堵	处	4			
23	040501014006	DN1200管道砖砌封堵	1、潜水员水下砖砌封堵	处	2			
24	040501014007	DN1350管道砖砌封堵	1、潜水员水下砖砌封堵	处	2			
25	040501014008	DN400点状修复	1、管道封堵、抽水、管壁、清洗 2、点状树脂修复 3、CCTV检测修复效果、场地清理 4、施工技术、材料满足（城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程）（CJJ/T210-2014）	处	3			
26	040501014009	DN500点状修复	1、管道封堵、抽水、管壁、清洗 2、点状树脂修复 3、CCTV检测修复效果、场地清理 4、施工技术、材料满足（城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程）（CJJ/T210-2014）	处	3			
27	040501014010	DN600点状修复	1、管道封堵、抽水、管壁、清洗 2、点状树脂修复 3、CCTV检测修复效果、场地清理 4、施工技术、材料满足（城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程）（CJJ/T210-2014）	处	4			
28	040501014011	DN800点状修复	1、管道封堵、抽水、管壁、清洗 2、点状树脂修复 3、CCTV检测修复效果、场地清理 4、施工技术、材料满足（城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程）（CJJ/T210-2014）	处	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501014012	DN1000点状修复	1、管道封堵、抽水、管壁、清洗 2、点状树脂修复 3、CCTV检测修复效果、场地清理 4、施工技术、材料满足（城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程）（CJJ/T210-2014）	处	3			
30	040501014013	DN1200点状修复	1、管道封堵、抽水、管壁、清洗 2、点状树脂修复 3、CCTV检测修复效果、场地清理 4、施工技术、材料满足（城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程）（CJJ/T210-2014）	处	2			
31	040501014014	DN1350点状修复	1、管道封堵、抽水、管壁、清洗 2、点状树脂修复 3、CCTV检测修复效果、场地清理 4、施工技术、材料满足（城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程）（CJJ/T210-2014）	处	1			
32	040502017001	紫外线固化修复(DN400)	1、紫外线固化修复(DN400) 2、有毒气体检测、管壁冲洗、设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装，加热固化。CCTV检测修复效果 3、包含封堵、抽水、主材、辅材、机械、等相关工序	m	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040502017002	紫外线固化修复(DN500)	1、紫外线固化修复(DN500) 2、有毒气体检测、管壁冲洗、设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装，加热固化。CCTV检测修复效果 3、包含封堵、抽水、主材、辅材、机械、等相关工序	m	28			
34	040502017003	紫外线固化修复(DN600)	1、紫外线固化修复(DN600) 2、有毒气体检测、管壁冲洗、设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装，加热固化。CCTV检测修复效果 3、包含封堵、抽水、主材、辅材、机械、等相关工序	m	42			
35	040502017004	紫外线固化修复(DN800)	1、紫外线固化修复(DN800) 2、有毒气体检测、管壁冲洗、设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装，加热固化。CCTV检测修复效果 3、包含封堵、抽水、主材、辅材、机械、等相关工序	m	25			
36	040502017005	紫外线固化修复(DN1000)	1、紫外线固化修复(DN1000) 2、有毒气体检测、管壁冲洗、设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装，加热固化。CCTV检测修复效果 3、包含封堵、抽水、主材、辅材、机械、等相关工序	m	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040502017006	紫外线固化修复(DN1200)	1、紫外线固化修复(DN1200) 2、有毒气体检测、管壁冲洗、设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装，加热固化。CCTV检测修复效果 3、包含封堵、抽水、主材、辅材、机械、等相关工序	m	10			
38	040502017007	紫外线固化修复(DN1350)	1、紫外线固化修复(DN1350) 2、有毒气体检测、管壁冲洗、设备及翻转台安装拆卸、翻转送入辅助内衬管、聚脂纤维软管安装，加热固化。CCTV检测修复效果 3、包含封堵、抽水、主材、辅材、机械、等相关工序	m	10			
39	040504001001	检查井维修	1、检查井离心喷筑修复 2、管道封堵、抽水、检查井井壁冲洗清表 3、漏点注浆堵漏、砂浆旋喷修复 4、QV拍摄修复效果，清理场地 5、其中包含管道封堵、抽水、井壁清洗等预处理措施及修复前后的QV拍摄视频	座	10			
40	040501014015	降水台班	1、管道清淤外，甲方指定的应急、抢险等降水台班	台班	40			
41	040501014016	气囊封堵	1、DN400管道气囊封堵	处	4			
42	040501014017	气囊封堵	1、DN600管道气囊封堵	处	6			
43	040501014018	气囊封堵	1、DN800管道气囊封堵	处	5			
44	040501014019	气囊封堵	1、DN1000管道气囊封堵	处	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	040501014020	气囊封堵	1、DN1200管道气囊封堵	处	2			
46	040501014021	气囊封堵	1、DN1350管道气囊封堵	处	2			
47	040504001002	检查井清理	1、规格：方井 2、工作内容：对重度淤塞的井进行清掏及清运。 3、备注：投标人投标报价应含清掏清运费用。 4、井内淤积量超50%，需由甲方现场确定是否实施。	座	12			
48	040504001003	检查井清理	1、规格：圆井 2、工作内容：对重度淤塞的井进行清掏及清运。 3、备注：投标人投标报价应含清掏清运费用。 4、井内淤积量超50%，需由甲方现场确定是否实施。	座	10			
49	041001002001	拆除人行道	1、材质：大理石面层+混凝土基础 2、厚度：投标人自行考虑 3、备注：含垃圾清运	m2	81			
50	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：10cm 3、备注：含垃圾清运	m2	81			
51	041001002002	拆除人行道	1、材质：9cm荷兰砖面层及砂浆粘结层+10cm砼基层 2、备注：含垃圾清运	m2	81			
52	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：20cm 3、备注：含垃圾清运	m2	62			
53	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2m 内 3、备注：含不可利用的土方外运，运距投标人自行考虑	m3	81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	040103001001	回填方	1、密实度要求:95% 2、填方材料品种:原土回填	m3	143			
55	040103001002	回填方	1、填方材料品种:外购土方 2、备注:含土方挖填、找平费用	m3	62			
56	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:5cm大理石板+18cmC20基础 2、备注:含整形碾压、模板、锯缝、路面养生等一切费用 3、具体做法、规格和同路段保持一致	m2	81			
57	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:荷兰砖200*100*60mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15砼垫层 3、具体做法、规格和同路段保持一致	m2	81			
58	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C20预拌商品砼 2、厚度:20cm 3、备注:含整形碾压、模板、锯缝、拉纹、路面养生等一切费用	m2	62			
59	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:6cm粗粒式AC-16型+4cm细粒式AC-13型 2、透层、粘层:透层油1kg/m2、结合层油0.8kg/m2各一遍。 3、具体做法及要求:满足建设单位及现场施工要求	m2	81			
60	040501004017	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20预拌商品砼 2、材质及规格:DN300HDPE缠绕结构壁管,环刚度不低于8Kn/m² 3、含管沟土方挖填、支护、清运	m	25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040501004018	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20预拌商品砼 2、材质及规格:DN400HDPE缠绕结构壁管，环刚度不低于8Kn/m² 3、含管沟土方挖填、支护、清运	m	30			
62	040501004019	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20预拌商品砼 2、材质及规格:DN600HDPE缠绕结构壁管，环刚度不低于8Kn/m² 3、含管沟土方挖填、支护、清运	m	40			
63	040501001001	钢筋混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 混凝土基础 2、材质及规格：DN 800 II级钢筋混凝土管 3、连接形式:承插式连接，O型橡胶圈密封，水泥砂浆填缝 4、钢筋混凝土污水管道外壁采用环氧煤沥青二底二面，干膜总厚度≥120 μ m 5、具体做法详见设计图纸及图集06MS 201-1 6、管道检验及试验要求:管道隐蔽前做闭水试验	m	25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	040501001002	钢筋混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 混凝土基础 2、材质及规格：DN 1000 II级钢筋混凝土管 3、连接形式：承插式连接，O型橡胶圈密封，水泥砂浆填缝 4、钢筋混凝土污水管道外壁采用环氧煤沥青二底二面，干膜总厚度≥120 μ m 5、具体做法详见设计图纸及图集06MS 201-1 6、管道检验及试验要求：管道隐蔽前做闭水试验	m	25			
65	040501001003	钢筋混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120° 混凝土基础 2、材质及规格：DN 1200 II级钢筋混凝土管 3、连接形式：承插式连接，O型橡胶圈密封，水泥砂浆填缝 4、钢筋混凝土污水管道外壁采用环氧煤沥青二底二面，干膜总厚度≥120 μ m 5、具体做法详见设计图纸及图集06MS 201-1 6、管道检验及试验要求：管道隐蔽前做闭水试验	m	10			
66	040504001004	砌筑井	1、M7.5砖砌圆形收口污水检查井 井径700 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖，Φ700mm，重型，含防坠网 3、具体做法及要求：满足建设单位及现场施工要求	座	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	040504002001	预制混凝土模块井	1、圆形污水检查模块井 流槽式（省标、06MS） 井径700 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖，Φ700mm，重型，含防坠网 3、具体做法及要求：满足建设单位及现场施工要求	座	12			
68	040504002002	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型带铰链球墨铸铁井盖井座【防盗型】 2、井壁：Φ1000圆形钢筋混凝土检查井 3、污水口深度：满足设计及规范要求 4、检查井设置防坠网（Φ10尼龙绳） 5、具体规格和做法详见设计图纸及详见图集06MS201-3/12 6、污水检查井外壁采用环氧煤沥青二底二面，干膜总厚度≥120 μ m 7、含除土方以外的所有费用	座	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	040504002003	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型带铰链球墨铸铁井盖井座【防盗型】 2、井壁：Φ1250圆形钢筋混凝土检查井 3、污水口深度：满足设计及规范要求 4、检查井设置防坠网（Φ10尼龙绳） 5、具体规格和做法详见设计图纸及详见图集06MS201-3/15 6、污水检查井外壁采用环氧煤沥青二底二面，干膜总厚度≥120 μm 7、含除土方以外的所有费用	座	5			
70	040504002004	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700 重型带铰链球墨铸铁井盖井座【防盗型】 2、井壁：1650*1650矩形钢筋混凝土检查井 3、污水口深度：满足设计及规范要求 4、检查井设置防坠网（Φ10尼龙绳） 5、具体规格和做法详见设计图纸及详见图集06MS201-3/34 6、污水检查井外壁采用环氧煤沥青二底二面，干膜总厚度≥120 μm 7、含除土方以外的所有费用	座	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040504002005	井盖、井圈更换	1、内直径60cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格：Φ600mm 防沉降型、重型球墨铸铁五防井盖及井座；检查井盖试验荷载不小于400kN；重量不小于81KG；防沉降构造做法不低于18YSZ902市政排水检查井盖及防沉降构造； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	35			
72	040504002006	井盖、井圈更换	1、内直径60cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖，Φ60cm，重型、五防井盖；重量不小于81KG；检查井盖试验荷载不小于400kN； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	040504002007	井盖、井圈更换	1、内直径60cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土，Φ60cm； 3、原井盖拆除、恢复，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、满足规范、建设单位要求；	座	3			
74	040504002008	井盖、井圈更换	1、内直径70cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:Φ700mm 防沉降型、重型球墨铸铁五防井盖及井座；检查井盖试验荷载不小于400kN；重量不小于101KG；防沉降构造做法不低于18YSZ902市政排水检查井盖及防沉降构造； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	130			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	040504002009	井盖、井圈更换	1、内直径70cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖，Φ70cm，重型、五防井盖；重量不小于101KG；检查井盖试验荷载不小于400kN； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	14			
76	040504002010	井盖、井圈更换	1、内直径70cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土，Φ70cm； 3、原井盖拆除、恢复，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、满足规范、建设单位要求；	座	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	040504002011	井盖、井圈更换	1、内直径80cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格：Φ800mm 防沉降型、重型球墨铸铁五防井盖及井座；检查井盖试验荷载不小于400kN；重量不小于125KG；防沉降构造做法不低于18YSZ902市政排水检查井盖及防沉降构造； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	24			
78	040504002012	井盖、井圈更换	1、内直径80cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖，Φ80cm，重型、五防井盖；重量不小于125KG；检查井盖试验荷载不小于400kN； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	040504002013	井盖、井圈更换	1、内直径80cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土，Φ80cm； 3、原井盖拆除、恢复，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、满足规范、建设单位要求；	座	2			
80	040504002014	井盖、井圈更换	1、内直径85cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:Φ850mm 防沉降型、重型球墨铸铁五防井盖及井座；检查井盖试验荷载不小于400kN；防沉降构造做法不低于18YSZ902市政排水检查井盖及防沉降构造； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	040504002015	井盖、井圈更换	1、内直径85cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖， Φ 85cm，重型、五防井盖；检查井盖试验荷载不小于400kN； 3、原井盖拆除，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、原井盖周边沥青锯缝、剔除、恢复，井盖调平； 5、满足规范、建设单位要求；	座	4			
82	040504002016	井盖、井圈更换	1、内直径85cm圆井盖； 2、井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土， Φ 85cm； 3、原井盖拆除、恢复，井内杂物、淤泥清理，拆除后井盖归建设单位所有，运至建设单位指定地点； 4、满足规范、建设单位要求；	座	2			
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程 标段： 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B002	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年县城污水管道清淤、疏通、检测、修复工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

