

工程名称： 2026年开发区园区市政道路维修工程

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： （造价专业人员签字及盖章）

审 核 人： （签字及盖章）

编制单位： 江苏科矩工程项目管理有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

招 标 人： 江苏建湖经济开发区管理委员会 （盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编制时间： 2026年6月23日

工程量清单编制说明

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程 标段名称：/

第1页 共1页

一、工程概况：2026年开发区园区市政道路维修工程位于建湖县开发区，2026 年开发区园区市政道路维修工程，位于盐城市建湖县开发区，现状道路出现破损坑塘等病害。共包含六条道路，分别为①经三路，北起北京路南至天津路，长度约 630 米；②天津路，西起明星路东至经三路，长度约 1541 米；③南京路，北起长江路南至冠华路，长度约 2437 米；④光明路，西起南京路东至上海路，长度约 650 米；⑤上海路，北起长江路南至冠华路，长度约 2502 米；⑥日月花苑东支路，北起明星支路南至永兴路，长度约 190 米。

本次将破损部分挖除新建，面层施工结束后恢复标线，维修范围内现状检查井井周加固，同步对涉及道路进行聚氨酯灌缝胶灌缝。具体做法详见图纸、工程量清单及现场实际。

二、工程招标范围：2026年开发区园区市政道路沥青路面维修、水泥路面道路维修及水泥路面新建，附属热熔标线、沥青灌缝、检查井井及周加固及侧平石等，雨水管井及路灯。

三、工程量清单编制依据：本工程依据住房和城乡建设部《建设工程量清单计价规范》[GB/T 50500-2024]中工程量清单计价办法，《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，《江苏省市政工程消耗量定额（2026 版）》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量定额（2026 版）》、《江苏省通用安装工程消耗量定额（2026 版）》，配套《江苏省建设工程费用定额 2026》（苏建价〔2026〕76 号）等，实物工程量根据根据江苏华里设计有限公司设计图纸计算,材料价格暂按2026年5月份的建湖县建筑材料预算指导价，建湖指导价没有材料价的按盐城工程造价信息上同期价格取定。人工单价：普工140元/工日，一般技工250元/工日，高级技工340元/工日，人工单价仅作参考使用。

增值税一般计税，税率按9%。

注：工程量清单编制说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目汇总表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段： /

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段： /

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段：/

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		沥青路面道路维修		m2				
1	041001001001	拆除沥青路面	1、材质:沥青混凝土 2、厚度:5cm, 投标单位自行勘察现场，结算不作调整 3、含锯缝，拆除后清理、外运，运距、弃置点及残值回收综合考虑	m2	10640			
2	041001001002	拆除砼路面（或基层）	1、材质:混凝土类（无筋） 2、厚度:35cm, 投标单位自行勘察现场，结算不调整 3、含锯缝，拆除后清理、外运，运距、弃置点及残值回收综合考虑	m2	10640			
3	040202016001	水泥混凝土基层	1、混凝土强度等级:C20商品砼 2、厚度:15cm 3、模板、锯缝及塑料膜养生 4、综合考虑路床整形	m2	10640			
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25商品砼 2、厚度:20cm 3、含模板、锯缝、PG道路嵌缝胶及塑料膜养生	m2	10640			
5	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:玻纤格栅 2、搭接方式:满铺	m2	10640			
6	040203004001	粘层	1、材料品种:PCR改性乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m²	m2	10640			
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13C改性沥青混凝土(SBS改性，掺木质纤维素/抗剥落剂) 2、厚度:5cm	m2	10640			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段：/

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040901007001	植筋	1、材料规格:C14@80cm(单根L=70cm) 2、其他未尽事宜详见设计图纸	根	5612			
9	040901001001	构件钢筋	1、钢筋规格:一级钢筋 2、详见设计图纸	t	0.476			
10	040901001002	构件钢筋	1、钢筋规格:三级钢10以外	t	5.345			
		水泥路面道路维修		m2				
11	041001001003	拆除砼路面（或基层）	1、材质:混凝土类（无筋） 2、厚度:35cm,投标单位自行勘察现场，结算不调整 3、含锯缝，拆除后清理、外运，运距、弃置点及残值回收综合考虑	m2	890			
12	040202016002	水泥混凝土基层	1、混凝土强度等级:C20商品砼 2、厚度:15cm 3、模板、锯缝及塑料膜养生 4、综合考虑浇筑前路床整形	m2	890			
13	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼(28天弯拉强度标准值不小于4Mpa) 2、厚度:20cm 3、含模板、锯缝、PG道路嵌缝胶、压纹及塑料膜养生	m2	890			
14	040901007002	植筋	1、材料规格:C14@80cm(单根L=70cm) 2、其他未尽事宜详见设计图纸	根	569			
15	040901001003	构件钢筋	1、钢筋规格:一级钢筋 2、详见设计图纸	t	0.476			
16	040901001004	构件钢筋	1、钢筋规格:三级钢10以外	t	0.545			
		水泥路面道路新建		m2				
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段：/

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	041001001004	拆除砼路面	1、材质:混凝土类（无筋） 2、厚度:20cm, 投标单位自行勘察现场，结算不调整 3、含锯缝，拆除后清理、外运，综合考虑运距、弃置点及残值回收	m2	380			
18	041001003001	拆除基层	1、材质:各类路面基层（碎石、碎砖、石灰土、二灰结石、水稳等） 2、厚度:10cm, 投标单位自行勘察现场，结算不调整 3、拆除后清理、外运，综合考虑运距、弃置点及残值回收	m2	380			
19	040101001001	挖一般土方	1、部位:路基降土 2、土类别:综合 3、自行勘察现场，挖、装及运，运距综合考虑	m3	143.4			
20	040202010001	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm 3、含路基路床整形、碾压	m2	665			
21	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼(28天弯拉强度标准值不小于4Mpa) 2、厚度:20cm 3、含模板、锯缝、聚氨酯嵌缝胶嵌缝、压纹及塑料膜养生	m2	665			
22	040901007003	植筋	1、材料规格:C14@80cm(单根L=70cm) 2、其他未尽事宜详见设计图纸	根	26			
23	040901001005	构件钢筋	1、钢筋规格:一级钢筋 2、详见设计图纸	t	0.152			
24	040901001006	构件钢筋	1、钢筋规格:三级钢10以外	t	0.022			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段：/

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		附属项目						
25	040205007001	标线	1、材料品种:热熔标线涂料 2、类型:热熔漆 3、线型:划线位置和标线内容与现状保持一致	m2	400			
26	040402018001	沥青灌缝	1、类别:已有道路轻微开裂处维修 2、聚氨酯灌缝必须灌实、抹平 3、含清理缝口、吹灰及清扫等费用	m	8500			
27	040504001001	检查井井周加固	1、井周C25现浇卸荷板（3000*3000mm），卸荷板厚度与上基层砼厚度相同，配筋双层C12钢筋网@15cm，井口4C12，箍筋15A8； 2、现浇卸荷板及与上层基层砼搭接部位铺设玻纤格栅 3、原有检查井井盖座保护性拆除及恢复 4、未尽事宜详见设计图纸	座	5			
28	040204004001	安砌平石	1、材料品种、规格：平石（材质及规格与现状一致），自行考察，综合考虑，结算时单价不调整 2、垫层材料品种、厚度:2cmM10水泥砂浆	m	500			
29	040204004002	安砌侧石	1、材料品种、规格：侧石（材质及规格与现状一致），自行考察，综合考虑，结算时单价不调整	m	500			
		雨水管井						
30	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合 2、挖土深度:1.5m内	m3	205.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段：/

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:现场开挖土方 2、密实度:达到设计图纸和规范要求	m3	130.58			
32	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:多余土方 2、运距:自行勘察现场, 综合考虑	m3	74.62			
33	040501005001	塑料管	1、部位:雨水口连接管 2、垫层、基础材质及厚度:20cm碎石垫层,管底、管顶及管道两侧各20cmC20混凝土包封 3、材质及规格:HDPE中空缠绕结构壁管（B型）DN300, 环刚度SN≥8kn/m² 4、连接形式:胶圈接口 5、铺设深度:详设计图纸 6、管道检验及试验要求:详设计 7、未尽事宜, 详施工图设计	m	90			
34	040504010001	雨水口	1、雨水口规格:预制混凝土装配式偏沟双篦雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:防沉降球墨铸铁雨水篦750*450mm 2块 3、垫层、基础材质及厚度:垫层为C20砼 4、材料品种、规格:井壁采用预制钢筋混凝土 5、未尽事宜详设计图纸及图集16S518-43	座	6			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段： /

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程
标段：/

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程
标段：/

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程
标段：/

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段：/

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
31	04B002	施工围挡	1、根据建设单位要求设置草绿色彩钢板围挡，适当位置悬挂安全文明施工标语、危险警示标志 2、含围挡搭拆费用，残值自行考虑		
32	04B003	施工护栏	1、自行考察现场，综合考虑，按项包干		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程 标段：/

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程

标段： /

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 2026年开发区园区市政道路维修工程 标段: /

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

标段：/

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路灯基础及预埋件						
1	030503003001	路灯基础	1、名称:10米路灯基础（含土方挖填） 2、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 3、尺寸： 600*600*1100mm 4、其它未计事宜详见图纸	台	6			
2	010506025001	预埋铁件	1、规格:顶板为5mm厚400*400钢板，4根A20螺栓，长1.3米，中间为箍筋A8@250(具体详图)	t	0.056			
3	010502001001	基础螺栓包封	1、构件规格:厚10cm，底面同原基础尺寸； 2、混凝土强度等级:C20素砼（商品砼）	m3	0.22			
		太阳能路灯安装						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

标段：/

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040805001001	常规照明灯	1、名称:太阳能路灯（安装） 2、灯杆高度6m壁厚3mm,灯杆上口%%C70mm灯杆下口%%C160mm,法兰尺寸320mm*320mm*8 16mm。采用优优质钢材 Q235 , 3、灯具材质为压铸铝,表面喷塑,灯具上盖用压铸一次形的散热,整体流线美观,散热性能好,功率为LED-50W。 发光体防护等级IP68,表面散热效果好,能不(灯型甲方及设计单位确定) 4、灯具配置不锈钢防坠落保护装置,连接环与灯杆连接紧固不松动。 5、未尽事宜详见图纸与设计说明	套	6			
5	040806001001	接地极	1、材质:热镀锌角钢 2、规格:∠50*50*5*2500	根	6			
6	030410001001	接地极	1、材质:热镀锌扁铁 2、规格:60*60*5	块	6			
7	030410002001	接地母线	1、材质:热镀锌扁铁 2、规格:-50*4	m	6			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

标段： /

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

标段：/

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯） 标段：/

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

标段：/

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程
(路灯) 标段：/

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯）

标段： /

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

增值税计价表

工程名称：2026年开发区园区市政道路维修工程（路灯） 标段：/

第1页 共1页

[illegible]