

滨淮镇特色田园村居打造项目(硝场部分) 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ .  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_ .  
(单位盖章)

滨淮镇特色田园村居打造项目(硝场部分) 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ . 造价咨询人： \_\_\_\_\_ .  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ . 或其授权人： \_\_\_\_\_ .  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ . 复 核 人： \_\_\_\_\_ .  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 复 核 时 间： \_\_\_\_\_

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路白改黑						
1	040203006001	沥青混凝土	1、50厚AC-10C型细粒式沥青混凝土 2、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	12814.5			
2	040203003001	透层、粘层	1、乳化沥青粘结层,含油量每平方米0.45L 2、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	12814.5			
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:10cm 3、含模板、养护、切缝等一切费用 4、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	400			
4	041001001001	拆除路面	1、材质:混凝土类(无筋) 2、厚度:10cm 3、含建筑垃圾外运,运距自行考虑	m <sup>2</sup>	400			
5	040203007002	水泥混凝土	1、现有碎石,土地面下挖250 2、150厚C25混凝土 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实 5、含模板、养护、切缝等一切费用 6、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	1407.25			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、900X200X150宽切面芝麻灰花岗岩道牙,倒圆角30 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150厚C20混凝土基层 4、素土夯实,压实系数≥0.93 5、具体详见设计图纸	m	100			
7	040205006001	标线	1、100宽4mm厚白色丙烯酸路线漆(快干型) 2、具体详见设计图纸	m	5118			
		分部小计						
		海棠大道						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040203006002	沥青混凝土	1、50厚AC-10C细粒式沥青混凝土(砖红色) 2、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	3400			
9	040203003002	透层、粘层	1、乳化沥青粘结层,含油量每平方0.45L 2、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	3400			
10	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:10cm 3、含模板、养护、切缝等一切费用 4、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	150			
11	041001001002	拆除路面	1、材质:混凝土类(无筋) 2、厚度:10cm 3、含建筑垃圾外运,运距自行考虑	m <sup>2</sup>	150			
分部小计								
其他								
12	040205019001	U型钢管挡车杆	1、规格、型号:φ76mm,壁厚:2.0mm,颜色:黄黑烤漆 2、含制作、安装等一切费用 3、长2m,按延长米计算	m	800			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								









## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.000	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.340	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.100	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040101001001	挖一般土方、建筑垃圾（清表）	1、部位：清除表土、建筑垃圾 2、运距、清表厚度：厚度由投标人自行勘察现场，满足施工要求 3、包括在施工范围内能预见的地面障碍物清除、现场建筑垃圾清除、水泥路及道路基层等构筑物拆除、树根、电线杆等一切杂物清除，由投标人自行勘察现场综合考虑报价，结算时不调整 4、清表土可以利用的现场利用作为绿化带填土，不可以利用的由投标人自行考虑运出，综合考虑报价，结算时不调整 5、含建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑 6、投标人应综合考虑机械辅助人工费用 7、施工中应避让和保护现状地下管线、设施，不妨碍周边水电气等设施正常运行，造成损失的应原状恢复并补偿 8、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1				
		停车场铺装							
2	050201001001	园路	1、散置60厚φ10-20,砾石 2、100厚碎石土压实，压实系数≥0.94 3、素土夯实,压实系数≥0.93 4、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	15166.58				
		分部小计							
		垃圾房改造、标准围墙							
		本页小计							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位：垃圾房外墙、围墙外墙 2、高级外墙弹性涂料(涂料详05J909TL9外涂4,颜色另定 3、1厚丙乳建筑外墙防水灰浆 4、6厚聚合物抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层(首层抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网二层) 5、界面剂一道 6、清理墙面基层(要求表面平整无其他粘附物),对破损墙面修补采用1:2水泥砂浆找平 7、破损墙面建筑垃圾外运,运距自行考虑 8、具体详见设计图纸	m2	465			
4	010805004001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸:10.5m 2、电动伸缩门,成品采购 3、含轨道等一切费用 4、含采购、安装等一切费用	樘	1			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:围墙彩绘 2、罩面剂一道 3、彩绘内容(详立面图)	m2	72			
分部小计								
其他工程								
6	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:投标人自行勘察现场 2、挖土深度:详见设计图纸	m3	70			
7	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:详见图纸 2、运距:投标人自行考虑	m3	680			
8	040103001001	回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、填方来源、运距:外购土方,土源经甲方确认后施工,运距自行考虑	m3	3407			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		毛石挡墙						
9	040305001001	垫层	1、粒径20mm粗砾或碎石 2、素土夯实	m3	43.78			
10	040303001001	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土 2、含模板等一切费用	m3	218.91			
11	040303002001	混凝土基础	1、C30混凝土 2、含模板、钢筋等一切费用	m3	656.74			
12	050202001001	石(卵石)砌驳岸	1、M10水泥砂浆砌筑毛石 2、规格：300*300*500mm ≥毛石≥200*200*200mm 3、具体详见设计图纸	m3	2617.08			
13	060105005001	反滤层铺筑	1、300-400g/m2土工布 2、1-4mm粗砾或石屑 3、20mm粗砾或碎石 4、夯实粘土 5、具体详见设计图纸	m	2719.4			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：水杉B 2、胸径：12cm 3、株高：8-9m 4、冠径：2.8-3.0m 5、分支点：2.5-3.0m 6、养护期：一级养护、二年、成活率100% 7、全冠种植，树形饱满，三级分支保留90%以上，高度，冠幅为修剪后规格	株	724			
2	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、高度：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 5、养护期：一级养护、二年、成活率100% 6、毛球，满植不露土	m <sup>2</sup>	650			
3	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、高度：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 5、养护期：一级养护、二年、成活率100% 6、毛球，满植不露土	m <sup>2</sup>	650			
4	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大加黑麦冬混播 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一级养护、二年、成活率100%	m <sup>2</sup>	3031			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求：保水保肥、透气、富含有机物、符合种植土质要求 2、取土运距：综合考虑 3、弃土、渣运距：综合考虑 4、场地内清除杂土及道路施工后留下的灰土、水稳杂物至池下熟土并回填种植土达到设计要求,场地做微地形改造	m3	866.2			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						
14	050405013001	特殊施工降效						
15	050405014001	协管费						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	010100000	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:投标人自行勘察现场 2、运距:投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	144			
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合。投标人根据地勘资料及现场踏勘情况自行确定,自主报价。 2、挖土深度:根据现场勘察后自行确定 3、弃土运距:投标人根据工程现场情况统筹安排,自行确定弃土运距。 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m <sup>3</sup>	231.32			
3	010103001001	回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、压实度满足图纸及规范要求 3、土方来源投标人自行考虑 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m <sup>3</sup>	208.87			
		分部小计						
	010400000	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3、防潮层:20厚1:25水泥砂浆内掺3%~5%防水剂或设60厚C15砼内配2根φ6	m <sup>3</sup>	15.97			
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型:200 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m <sup>3</sup>	14.44			
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型:100 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	10.21			
分部小计								
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、砼的输送方式由投标人自行考虑	m3	2.9			
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、砼的输送方式由投标人自行考虑	m3	10.24			
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、砼的输送方式由投标人自行考虑	m3	11.56			
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、砼的输送方式由投标人自行考虑	m3	2.7			
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、砼的输送方式由投标人自行考虑	m3	1.8			
12	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含压顶、圈梁、腰梁、止水带等	m3	2.66			
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.15			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内一级钢 2、高度投标人综合考虑 3、其余要求详图纸	t	0.091			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内三级钢 2、高度投标人综合考虑 3、其余要求详图纸	t	1.508			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内三级钢 2、高度投标人综合考虑 3、其余要求详图纸	t	1.854			
17	010516003001	机械连接	1、具体详见设计图纸	个	26			
18	010507001001	散水600宽	1、250-300厚回填土或种植土(回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层)； 2、60厚C20细石混凝土，撒1:1水泥沙子压实赶光； 3、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4、素土夯实，向外坡3~5% 5、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	29.76			
分部小计								
	010600000	金属结构工程						
19	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型：箱300X300x10x10 2、钢材品种、规格：Q235B 3、报价含连接的普通螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 4、具体要求及做法详见图纸设计说明	t	2.295			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	010604001001	钢梁	1、梁类 型:HN400X200X8X13 、HN300X150X6.5X9 2、钢材品种、规格:Q235B 3、报价含连接的普通螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 4、具体要求及做法详见图纸设计说明	t	4.538				
21	010606001001	屋面支撑、拉条	1、钢材品种、规格:水平支撑、系杆、拉条、隅撑等 2、构件类型:Q235B 3、报价含连接的普通螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 4、具体要求及做法详见图纸设计说明	t	0.203				
22	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格:C250X75X20X2.0 2、构件类型:Q355B 3、报价含连接的普通螺栓及钢构件制作、安装、运输、油漆等一切费用 4、具体要求及做法详见图纸设计说明	t	1.864				
23	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2、防火等级要求:2.5h 3、采用厚涂型防火涂料,参考厚度40mm 4、具体详见设计图纸	t	2.295				
24	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2、防火等级要求:1.5h 3、采用薄涂型防火涂料,参考厚度8mm 4、具体详见设计图纸	t	4.538				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：屋顶承重构件（含檩条） 2、防火等级要求：1h 3、采用薄涂型防火涂料，参考厚度5.5mm 4、具体详见设计图纸	t	2.067			
分部小计								
	010900000	屋面及防水工程						
26	010901001001	瓦屋面	1、油毡瓦 2、3厚自粘聚合物改性沥青卷材 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、20厚水泥纤维板基层 5、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	186.51			
分部小计								
	011100000	楼地面装饰工程						
27	011102003001	块料楼地面	1、800X800亚光黑仿云石地砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、150厚C25细石混凝土随浇随抹平，配Φ8@150双向钢筋网，随打随抹平，涂密封固化剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水隔离层 6、100厚C15混凝土垫层 7、14umPE塑料膜隔离层一道 8、150厚碎石夯入土中 9、素土夯实 10、具体详见设计图纸 11、位置：除卫生间外楼地面	m <sup>2</sup>	79.21			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011102003002	块料楼地面	1、600X600浅灰色仿云石地砖,纯水泥浆擦缝 2、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 3、1.5厚JS-I型防水涂料,(在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至建筑完成面以上300) 4、最薄处20厚1:3聚合物水泥防水砂浆找平兼找坡 5、界面剂一道 6、150厚C25细石混凝土随浇随抹平,配Φ8@150双向钢筋网,随打随抹平,涂密封固化剂 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层,1.5厚聚氨酯防水隔离层 8、100厚C15混凝土垫层 9、14umPE塑料膜隔离层一道 10、150厚碎石夯入土中 11、素土夯实 12、具体详见设计图纸 13、位置：卫生间	m <sup>2</sup>	22.99			
29	011105006001	金属踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色:黑色铝踢脚 2、含基层等一切费用 3、具体详见设计图纸	m	51			
		分部小计						
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、白色涂料（底漆一遍，面漆两遍） （另计） 3、2厚面层耐水腻子二遍，分遍刮平 （另计） 4、15厚1:3水泥砂浆罩面分遍抹平 5、专用界面剂一道 甩毛（甩前喷湿墙面） 6、基层墙体（修补平整） 7、具体详见设计图纸 8、位置：除卫生间外楼地面	m2	54.15			
31	011204003001	块料墙面	1、300*600规格8厚釉面砖内墙面，白水泥擦缝（贴前墙砖充分浸湿、防水、吊顶以上100） 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（I型）一道（2米高） 用于卫生间 4、10厚1:3水泥砂浆罩面分遍抹平 5、专用界面剂一道 甩毛（甩前喷湿墙面） 6、基层墙体（修补平整） 7、具体详见设计图纸 8、位置：卫生间	m2	71.67			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、高级外墙涂料面层,底涂、中涂、面涂、罩面清漆两道 (另计) 3、透明底漆一道 (另计) 4、填补缝隙,防水腻子两遍,面层外墙防水腻子一遍(压入耐碱玻纤网格布) (另计) 5、清理基层(另计) 6、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 7、5厚抗裂砂浆内置耐碱玻纤网格布; 8、12厚掺防水剂1:3水泥砂浆找平兼防水层 9、3厚专用界面剂甩毛 10、基层墙体(喷湿墙面) 11、具体详见设计图纸	m2	156.72			
33	011210002001	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:仿木纹金属板饰面 2、含骨架等一切费用 3、具体详见设计图纸	m2	5.8			
34	011210002002	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:金属铝方堆叠造型 2、含骨架等一切费用 3、具体详见设计图纸	m2	7.39			
35	011210002003	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色:成品仿木纹金属格栅 2、含骨架等一切费用 3、具体详见设计图纸	m2	4.62			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	011210002004	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：白色金属板饰面，黑色嵌缝 2、含骨架等一切费用 3、具体详见设计图纸	m2	17.52			
37	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：3.5mm成品饰面夹板贴面卫生间隔断 2、含制作、安装等一切费用	m2	38.47			
38	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间小便池隔板 2、含制作、安装等一切费用	块	4			
39	011207001001	墙面装饰板	1、不锈钢喷深棕色金属氟碳漆 2、具体详见设计图纸	m2	36.18			
		分部小计						
	011300000	天棚工程						
40	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式：防水石膏板吊顶 2、吊杆：Φ8镀锌全丝牙吊杆，M8膨胀螺栓固定； 3、龙骨材料：主副龙骨，详见图纸 4、面层材料：9.5厚防水石膏板，自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 5、防护材料：清油封底、钉眼防锈处理 6、嵌缝材料：自粘胶带 7、油漆品种：乳胶漆刷两遍，满刮腻子三遍 8、综合考虑筒灯孔、送风口、回风口孔、吊顶反支撑复杂型吊顶的费用 9、具体详见设计图纸	m2	22.69			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式:石膏板吊顶 2、吊杆:Φ8镀锌全丝牙吊杆,M8膨胀螺栓固定; 3、龙骨材料:主副龙骨,详见图纸 4、面层材料:9.5厚石膏板,自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200 5、防护材料:清油封底、钉眼防锈处理 6、嵌缝材料:自粘胶带 7、油漆品种:乳胶漆刷两遍,满刮腻子三遍 8、综合考虑筒灯孔、送风口、回风口孔、吊顶反支撑复杂型吊顶的费用 9、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	95.05			
42	011302001003	吊顶天棚	1、吊杆:Φ8镀锌全丝牙吊杆,M8膨胀螺栓固定; 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:600X600铝扣板2厚,周边加配套收边条 4、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	32.5			
43	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:9.5mm纸面石膏板,12mm厚阻燃板基层,200mm宽+200mm高 2、腻子及涂料要求:满批腻子两度、无机涂料两度 3、板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 4、具体详见设计图纸	m	12.9			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：直线型、100mm宽*50mm高 2、材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 3、腻子及涂料要求：满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍 4、板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 5、具体详见设计图纸	m	10.9			
分部小计								
	010800000	门窗工程						
45	010807001001	铝合金门窗	1、铝合金门窗 2、门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。 3、含五金、门锁、门套等所有配件及塞缝 4、综合考虑报价 5、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	96.73			
分部小计								
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
46	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位：内墙 2、白色涂料（底漆一遍，面漆两遍） 3、2厚面层耐水腻子二遍，分遍刮平 4、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	54.15			
47	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位：外墙 2、高级外墙涂料面层，底涂、中涂、面涂、罩面清漆两道 3、透明底漆一道 4、填补缝隙，防水腻子两遍，面层外墙防水腻子一遍（压入耐碱玻纤网格布） 5、清理基层 6、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	156.72			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	011500000	其他装饰工程						
48	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚爵士白大理石挡水条、20mm厚爵士白大理石台面 2、含制作、安装等一切费用	m2	1.38			
49	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2、1.0厚拉丝不锈钢包边 3、含制作、安装等一切费用	m2	3.57			
50	011501003001	20mm厚成品定制实木多层板柜体	1、20厚成品定制实木复合柜体及柜门 2、含五金、柜体、柜门等一切费用 3、具体详见设计图纸	m2	23.66			
51	010810001001	窗帘	1、窗帘材质:成品单层遮阳窗帘 2、含轨道等一切费用	m2	36.12			
52	011508004001	装饰字	1、装饰字“为人民服务，滨淮镇硝场村”、“会议中心”等内容 2、提供样式经甲方确认后施工 3、字体样式，尺寸、材质按甲方要求施工	项	1			
		分部小计						
		立面改造						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011407001003	墙面喷刷涂料	1、部位：外墙 2、高级外墙涂料面层,底涂、中涂、面涂、罩面清漆两道 3、透明底漆一道 4、填补缝隙,防水腻子两遍,面层外墙防水腻子一遍(压入耐碱玻纤网格布)填补缝隙 6、清理墙面基层(要求表面平整无其他粘附物),对破损墙面修补采用1:2水泥砂浆找平 7、破损墙面建筑垃圾外运,运距自行考虑 8、具体详见设计图纸	m <sup>2</sup>	402.09			
54	010808005001	石材门窗套	1、面层材料品种、规格:浅灰色石材窗套 2、含制作、安装等一切费用 3、具体详见设计图纸	m	142.55			
55	010807001002	金属(塑钢、断桥)门窗	1、框、扇材质:仿木纹金属花格窗 2、含五金、塞缝等一切费用 3、现场损坏部位拆除,建筑垃圾外运,运距自行考虑	m <sup>2</sup>	74			
56	020111003001	挂落	1、样式经甲方确认后施工 2、具体详见设计图纸	m	12			
57	020603004001	深灰的屋檐压口	1、深灰的屋檐压口 2、瓦屋面 3、黑色不锈钢折板 4、含制作、安装等一切费用 5、具体详见设计图纸	m	20			
58	020603004002	马头墙	1、马头墙 2、含制作、安装等一切费用 3、具体详见设计图纸	处	2			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式： 框架结构	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、以“项”计，综合 考虑报价，包含 人工、材料、机械 等一切费用。	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1、以“项”计，综合 考虑报价，包含 人工、材料、机械 等一切费用。	项	1			
4	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C15 3、砼的输送方式由 投标人自行考虑	m2	5.28			
5	011702001002	独立基础模板	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C30 3、砼的输送方式由 投标人自行考虑	m2	23.76			
6	011702005001	基础梁模板	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C30 3、砼的输送方式由 投标人自行考虑	m2	117.71			
7	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C30 3、砼的输送方式由 投标人自行考虑	m2	14.45			
8	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C30 3、砼的输送方式由 投标人自行考虑	m2	19.98			
9	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C30 3、含压顶、圈梁、 腰梁、止水带等	m2	22.16			
10	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C30	m2	1.8			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建装修工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
给水系统								
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN50 5、连接形式:热熔、电熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备注:含管件制作安装	m	4.47			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN40 5、连接形式:热熔、电熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备注:含管件制作安装	m	3.52			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN32 5、连接形式:热熔、电熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备注:含管件制作安装	m	5.68			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN25 5、连接形式:热熔、电熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备注:含管件制作安装	m	10.42			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN20 5、连接形式:热熔、电熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备注:含管件制作安装	m	2			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN15 5、连接形式:热熔、电熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备注:含管件制作安装	m	10.65			
7	030413002001	凿（压）槽	1、名称:给水支管配管刨沟暗装 2、规格:DN25~DN32 3、填充（恢复）方式:恢复原样	m	6.2			
8	030413002002	凿（压）槽	1、名称:给水支管配管刨沟暗装 2、规格:DN15~DN20 3、填充（恢复）方式:恢复原样	m	3.5			
9	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铁壳铜芯 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031003001002	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铁壳铜芯 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹	组	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:综合类土 2、管外径:DN100mm以内 3、挖沟深度:1.5m以内 4、回填要求:夯填	m <sup>3</sup>	10.1			
13	040504001001	水表井	1、名称:水表井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:根据设计图纸要求 3、盖板材质、规格:根据设计图纸要求	座	1			
分部小计								
排水系统								
14	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质:U-PVC 4、规格:DN150 5、连接形式:粘合剂粘接 6、备注:含管件制作安装	m	25.46			
15	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质:U-PVC 4、规格:DN100 5、连接形式:粘合剂粘接 6、备注:含管件制作安装	m	12.2			
16	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质:U-PVC 4、规格:DN75 5、连接形式:粘合剂粘接 6、备注:含管件制作安装	m	2.32			
17	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质:U-PVC 4、规格:DN50 5、连接形式:粘合剂粘接 6、备注:含管件制作安装	m	10.43			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN50 4、安装方式：暗装	个	3				
19	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：塑料 3、型号、规格：DN100 4、安装方式：暗装	个	1				
20	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、填料材质：套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求	个	2				
21	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：综合类土 2、管外径：DN150mm以内 3、挖沟深度：1.5m以内 4、回填要求：夯填	m3	19.83				
分部小计									
卫生洁具及其他									
22	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷水 4、附件名称、数量：含水嘴及全套附件安装 5、备注：具体根据图纸设计及甲方要求 6、为保证质量，中标人需提供样品经甲方确认后方可使用	组	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	031004003002	洗脸盆	1、名称:拖布池 2、材质:陶瓷 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:含水嘴及全套附件安装 5、备注:具体根据图纸设计及甲方要求 6、为保证质量,中标人需提供样品经甲方确认后方可使用	组	1				
24	031004006001	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:具体根据图纸及甲方要求 4、附件名称、数量:全套附件安装 5、备注:具体根据图纸设计及甲方要求 6、为保证质量,中标人需提供样品经甲方确认后方可使用	组	5				
25	031004007001	小便器	1、名称:小便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:延时自闭式冲洗阀 4、附件名称、数量:全套附件安装 5、备注:具体根据图纸设计及甲方要求 6、为保证质量,中标人需提供样品经甲方确认后方可使用	组	3				
26	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、形式:设置在灭火器箱内 3、规格、型号:每组2具,每具4kg 4、备注:包含灭火器箱	组	2				
		分部小计							
		强电系统							
		本页小计							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
27	030404017001	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：AL1 3、规格：具体根据图纸设计要求 4、内部配置：包含浪涌保护器等各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式：墙壁悬挂或嵌入式 6、备注：含刷漆、端子接线、调试等 7、备注：需符合设计图纸、技术规范及验收要求	台	1				
28	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配	m	100				
29	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配	m	235.93				
30	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格、型号：YJV-5X10.0mm <sup>2</sup> 4、敷设方式：管道、桥架敷设 5、敷设部位：户内 6、电压等级（kV）：0.6/1KV 7、地形：平原 8、备注：包含水平、竖直通道等全部敷设方式	m	106.5				
31	030404036001	其他电器	1、名称：压铜端子外部接线 2、规格：10mm <sup>2</sup> 、16mm <sup>2</sup>	个	10				
32	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup> 4、材质：铜芯	m	503.86				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030411004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格、型号:BVR-2.5mm <sup>2</sup> 4、材质:铜芯	m	251.93			
34	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	8			
35	030411006002	接线盒	1、名称:插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	23			
36	030404034001	照明开关	1、名称:扳式单联单控开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V/10A 4、安装方式:暗装	个	2			
37	030404034002	照明开关	1、名称:扳式双联单控开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V/10A 4、安装方式:暗装	个	3			
38	030404034003	照明开关	1、名称:扳式三联单控开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V/10A 4、安装方式:暗装	个	2			
39	030404035001	插座	1、名称:五孔插座	个	3			
40	030404035002	插座	1、名称:暗装单相插座（小厨宝用）	个	2			
41	030404035003	插座	1、名称:暗装单相插座（弱电信息箱用）	个	1			
42	030404035004	插座	1、名称:暗装单相插座（显示屏用）	个	4			
43	030404035005	插座	1、名称:五孔地插 2、材质:铜	个	6			
44	030412001001	普通灯具	1、名称:防水型吸顶灯 2、规格、型号:18W 3、具体做法说明:按设计图纸要求	套	6			
45	030412004001	装饰灯	1、名称:LED射灯 2、规格、型号:1*5W LED	套	20			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	030412004002	装饰灯	1、名称:明装轨道筒灯（可调角度） 2、规格、型号:1*18W LED	套	14			
47	030412004003	装饰灯	1、名称:灯带 2、规格、型号:1*12W LED	m	17.03			
48	030404033001	风扇	1、名称:卫生间换气扇 2、型号:1*40W	台	2			
49	030701003001	空调器	1、名称:一拖一中央空调 2、参数:满足甲方及验收要求 3、工作内容:含全部配套设施	台	2			
50	030414002001	送配电装置系统	1、名称:交流供电送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):0.6/1kV 3、备注:包括与本工程相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
51	040504001002	手孔井	1、垫层、基础材质及厚度:根据设计图纸、图集及现场甲方要求 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:具体根据设计图纸、图集及现场甲方要求 3、井盖、井圈材质及规格:根据设计图纸、图集及现场甲方要求	座	1			
			分部小计					
			防雷接地					
52	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40*4 4、安装部位:室内	m	14.5			
53	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:不锈钢 3、规格:-40*4 4、安装部位:室内	m	5			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:利用建筑物主筋引下 3、规格:利用柱内两根>16的对角主筋 4、断接卡子、箱材质、规格:断接卡子安装 5、备注:其他符合设计规范及验收要求	m	22			
55	030409004001	均压环	1、名称:均压环敷设 2、材质:利用圈梁钢筋 3、接地跨接线:根据防雷要求应与所经过桩跨焊接 4、备注:其他符合设计规范及验收要求	m	66.4			
56	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试板 2、材质:接地钢板 3、规格:100*100*10	块	4			
57	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位联结端子箱 2、规格:MEB 3、备注:其他符合设计规范及验收要求	台	1			
58	030414011001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、备注:最终结算时需出具相关试验报告	系统	1			
分部小计								
弱电系统								
59	030411005001	弱电箱	1、名称:弱电箱 2、材质:钢 3、含电源排插、强电供电、2位PDU供电插座、8口POE千兆交换机	个	2			
60	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、材质:SC 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配	m	6.5			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议中心安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		主题门头设计及制作							
1	011507001001	格林农场研学基地门头制作	1、尺寸：宽8m，高4.5m 2、主框架：80*80*4mm热镀锌方管；次框架：50*50*3mm热镀锌方管；仿真树造型雕塑水泥；16目镀锌钢丝网造型基层；樟子松防腐木门房、栏杆；10mm亚克力板主招牌；主招牌发光字：防水型户外立体发光字；表面上色：户外型耐候丙烯颜料；表面保护：户外型UV清油漆；木材防腐：环保型木蜡油； 3、配套制作：中间木栅栏+门卫小屋+验票设备 4、含基础混凝土、钢筋、模板等一切费用 5、含土方开挖、回填、外运等一切费用 6、含制作、安装等一切费用 7、具体详见设计图纸	项	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011507001002	森林课堂主题门头制作	1、门头主体造型玻璃钢造型定制：3.3*0.29m、1.8*0.19m、0.19*1m 2、主题文字“森林课堂”：宽0.37m*高0.42m，2mm+12mm亚克力+PVC立体雕刻 3、英文字“Forest Classroom”：宽0.76m*高0.14m，12mmPVCUV 4、含基础混凝土、钢筋、模板等一切费用 5、含土方开挖、回填、外运等一切费用 6、含制作、安装等一切费用 7、具体详见设计图纸	项	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011507001003	自然课堂主题门头制作	1、文字与图案部分：文字“自然课堂”，1.5白PVC(立体字)宽0.66m*高0.86m；啄木鸟图案：1.5 PVCuv 宽0.38m*高0.59m 2、树冠部分：1.0 PVCuv 宽0.66m*高0.66m浅绿树冠、宽0.954m*高0.66m深绿树冠、宽0.894m*高0.615米白小树冠、宽1.33m*高1.49m深绿大树冠、宽1.93m*高1.77米白大树冠 3、树干与主体部分：中间树干主体覆盖仿真草皮 宽1.58m*高2.24m、左侧树干多层木饰面板+实木贴皮(烘干基材+清漆保护) 宽1.22m*高2.13m、右侧树干多层木饰面板+实木贴皮(烘干基材+清漆保护) 宽0.89m*高1.97m 4、含制作、安装、结构加固、现场保护、拼接找平等一切费用 5、具体详见设计图纸	项	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011507001004	萌境村主题门头制作	1、框架：实木2600*200*40mm、2300*200*40mm、2000*600*40mm；立柱：原木2900*150mm；门头字体：12pvcuv覆钢化膜50mm*51mm/字；草垛装饰：真稻草 2、萌宠造型：12mmPVCUV覆钢化膜110mm*140mm、110mm*120mm 3、表面上色：户外型耐候丙烯颜料；表面保护：户外型UV清油漆；木材防腐：环保型木蜡油； 4、含制作、安装等一切费用 5、具体详见设计图纸	项	1			
5	011507001005	森林剧场主题门头制作	1、左侧文字部分：森林剧场字体304不锈钢烤漆总长3m*高0.7m；英文“NATURE'S VOICE”1.5PVCUV(雕刻字)总长1.9m*0.42m；中文“自然有声”1.5PVCUV(雕刻字)总长1.9m*0.42m 2、右侧门洞部分：PVC圆管环形门框折弯成环门洞直径1.8m(外轮廓约4.5m*3m)；杉木实木条放射装饰杉木实木条(烘干料+清漆保护+长短错落造型)单条长度0.3m-1.5m，整体4.5m*3m 3、含制作、安装、结构加固、现场保护、拼接找平等一切费用 4、具体详见设计图纸	项	1			
		分部小计						
		其他工程						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011507001006	复古式收音机售卖点	1、尺寸：外尺寸8*2.8*3m长宽高，内尺寸7.9*2.7*2.6m长宽高（含顶部提手3.9米高度） 2、外部材质：热镀锌钢板厚度：国标1.6mm；内部框架：国标镀锌方管一体满焊焊接；保温：硅酸盐纤维板规格4cm厚；门窗：手动开窗液压杆；底盘轮毂：镀锌方管满焊焊接底盘；轮胎：万向轮或橡胶轮；广告预留：顶部220V 24V 12V 广告灯箱线预留； 3、主体框架：底盘主架：8*8 副架：4*6 4*4 厚度：3mm镀锌管；顶盘4*6，厚度：2.5mm 镀锌管；内横梁4*4，厚度：2mm镀锌管；内竖梁4*6，厚度：2.5mm 镀锌管 4、油漆：进口合金原子灰，防锈环氧底漆2层，2K金属汽车漆2层，清漆1层 5、内部电器配置：电源线、开关、漏保、电路、插座等所有内容，满足使用要求 6、内部装修：PVC环保扣板6mm厚度、15w圆形筒灯+霓虹灯带+蓝牙音箱、防滑压花地板革 7、含制作、安装、等一切费用 8、具体详见设计图纸	项	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011507001007	移动厕所	1、尺寸：外尺寸8*3*3m长宽高，内尺寸7.9*2.7*2.6m长宽高（含顶部提手3.9米高度） 2、外部材质：亚克力标识、1.5mm瓦楞板，30*50*1.0mm镀锌龙骨、竹木纤维墙板 3、屋面：2mm防水钢板、40*80*2.0mm镀锌龙骨、竹纤维吊顶 4、地面：防滑地砖 5、含洗手台、抽水箱、蹲便池、抗倍特板隔断等一切费用 6、含灯具、开关、插座、管线等一切费用，满足使用要求 7、含制作、安装、等一切费用 8、具体详见设计图纸	套	6			
8	011507003001	树屋	1、主体结构防腐木方：150*150*4000mm；次结构防腐木方：80*80*4000mm；外墙防腐木板：20*120*4000mm；屋顶防水挂板：18*200*4000mm；木质屋面瓦：定制弧形木瓦；平台地板防腐板：30*150*4000mm；楼梯踏步板：40*200*1200mm；防护围栏原木：直径80mm 整根原木；结构连接角铁：50*50*5mm 热镀锌；防腐防虫药剂 2、中性硅酮耐候胶防水密封胶、安全防护网 3、含制作、安装等一切费用 4、具体详见设计图纸	个	3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011507003002	树台	1、树台：原木、钢材、玻璃、茅草、藤编材料、灯具、油漆涂料 2、含混凝土浇筑、钢筋、模板等一切费用 3、含制作、安装等一切费用 4、具体详见设计图纸	个	1			
10	011507003003	鸟窝	1、实木板材、茅草或干稻草、天然树枝、麻绳、木蜡油或清漆、 2、含制作、安装等一切费用 3、具体详见设计图纸	个	13			
11	011507003004	暖心驿站（服务用房）集装箱	1、尺寸：10*2.8*3m长宽高 2、外部材质：铝合金移窗、钢制门、1.5mm镀锌钢板、30*50*1.2mm镀锌方管、50mm岩棉保温板、9mm欧松板、9mm碳晶板 3、屋面：1mm防水钢板、30*50*1.2mm镀锌方管、竹纤维吊顶 4、地面：6mm石塑地板、2mm镀锌钢板、40*80*2mm底盘副龙骨、150*100*3mm镀锌方管龙骨 5、内部电器配置：电源线、灯具、开关、漏保、电路、插座等所有内容，满足使用要求 6、含制作、安装、等一切费用 7、具体详见设计图纸	套	6			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施项目清单合计							
本页小计									
合 计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：格林农场研学基地

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
停车场给水预留								
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质:PE给水管 (PE100) 4、规格:DN50 5、连接形式:热熔 连接 6、压力试验及吹、 洗设计要求:试压、 消毒冲洗并符合设计 规范及验收要求 7、备注:含管件制 作安装	m	194.46			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质:PE给水管 (PE100) 4、规格:DN40 5、连接形式:热熔 连接 6、压力试验及吹、 洗设计要求:试压、 消毒冲洗并符合设计 规范及验收要求 7、备注:含管件制 作安装	m	78.88			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质:PE给水管 (PE100) 4、规格:DN32 5、连接形式:热熔 连接 6、压力试验及吹、 洗设计要求:试压、 消毒冲洗并符合设计 规范及验收要求 7、备注:含管件制 作安装	m	191.29			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质:PE给水管 (PE100) 4、规格:DN25 5、连接形式:热熔 连接 6、压力试验及吹、 洗设计要求:试压、 消毒冲洗并符合设计 规范及验收要求 7、备注:含管件制 作安装	m	332.52			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040502009001	水表	1、安装部位（室内、外）：户外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含水井内全套阀门	组	1			
6	040504001001	水表井	1、名称：水表井 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：根据设计图纸要求 3、盖板材质、规格：根据设计图纸要求	座	1			
7	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：详见设计图纸 3、人工辅助开挖	m3	446.4			
8	040103001001	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：粘土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	446.4			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		停车场						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石（粒径25~38mm）+5cm厚中粗砂垫层 2、材质及规格：De300双壁波纹管（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插胶圈接 4、铺设深度：详见设计图纸，沟槽回填中粗砂至管外顶30cm 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用	m	646.38			
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石（粒径25~38mm）+5cm厚中粗砂垫层 2、材质及规格：De200双壁波纹管（环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> ） 3、连接形式：承插胶圈接 4、铺设深度：详见设计图纸，沟槽回填中粗砂至管外顶30cm 5、管道检验及试验要求：含闭水试验等一切费用	m	15			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C10混凝土井基 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：φ700钢纤维砼轻型井盖，窨井井盖上字样除注明“污”外，其余由建设方自定。 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、具体详见设计图纸及图集02S515	座	19			
4	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格：Z2-4SF 2、含土方开挖、回填、外运等一切费用 3、具体详见设计图纸	座	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外照明						
1	040805001001	常规照明灯	1、名称:单挑路灯（太阳能） 2、型号:详见设计图纸，颜色、式样等满足甲方要求 3、灯杆材质、高度:10m 4、灯杆编号:铝牌 5、灯架形式及臂长:详见设计图纸并满足甲方要求 6、光源数量:1*120W LED 7、附件配置:含灯杆、太阳能板、LED灯具、杆座接线板、杆内穿线等全套路灯 8、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:满足图纸设计要求 9、接线端子材质、规格:见设计图纸 10、接地要求:每盏路灯均设置一根L50*5*2500mm热镀锌角钢接地极，用镀锌扁铁连接形成接地干线网、BVR-25接地线	套	101			
2	030414011001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、备注:最终结算时需出具相关试验报告	系统	1			
		分部小计						
		葡萄园照明						
3	030412004001	装饰灯	1、名称:防水太阳能灯带 2、规格、型号:1*8W LED	m	350			
		分部小计						
		停车场电气预留						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱PD8 2、规格:根据设计图纸要求 3、内部配置:根据设计图纸要求 4、安装方式:落地式 5、备注:含基础、接地 6、未详之处, 详见设计图纸	台	1			
5	040803002001	电缆保护管	1、名称:钢管 2、型号:SC80 3、敷设方式:埋地敷设	m	300			
6	040803002002	电缆保护管	1、名称:PE管 2、型号:DN75 3、敷设方式:埋地敷设	m	2032.74			
7	040803001001	电缆	1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、规格、型号:YJV22-4*25mm <sup>2</sup> 4、敷设方式:管道、桥架敷设 5、敷设部位:户内 6、电压等级(kV):0.6/1KV 7、备注:包含水平、竖直通道等全部敷设方式	m	311.1			
8	040803005001	电缆终端头	1、名称:电缆头 2、型号:YJV22-4*25mm <sup>2</sup> 3、电压(KV):1kV以下	个	2			
9	040803001002	电缆	1、名称:电力电缆 2、材质:铜芯 3、规格、型号:YJV22-3*10mm <sup>2</sup> 4、敷设方式:管道、桥架敷设 5、敷设部位:户内 6、电压等级(kV):0.6/1KV 7、备注:包含水平、竖直通道等全部敷设方式	m	2099.75			
10	030404036001	其他电器	1、名称:压铜端子外部接线 2、规格:16mm <sup>2</sup> 、10mm <sup>2</sup>	个	27			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合土 2、挖土深度:详见设计图纸 3、人工辅助开挖	m3	1306.33			
12	040103001001	回填方	1、密实度要求:达到设计要求 2、填方材料品种:粘土 3、填方来源、运距:原土利用	m3	1306.33			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								









