长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包**工程**

招标工程量清单

招　标　人：盐城交通物流有限公司（盖章）

2026年07月31日

工程名称：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

标段名称：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

招标工程量清单

编　制　人：张兴玲　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：陆冬冬　（签字及盖章）

编制单位：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：梁泽泉　（签字或盖章）

招　标　人：盐城交通物流有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：王先生　（签字或盖章）

编制时间：2026年07月31日

工程项目汇总表

工程名称：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#仓库			
2	2#仓库			
3	3#仓库			
4	4#仓库			
5	附属用房			
6	室外及配套		2071000.00	
合计			2071000.00	

单项工程汇总表

单项工程名称：1#仓库

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#仓库桩基工程			
2	1#仓库土建工程			
3	1#仓库电气			
4	1#仓库给排水			
合 计				

【金石工程计价软件V5.56】

单位工程汇总表

单位工程名称：1#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩-试桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,7 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	45			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,7 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	2550			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#仓库桩基工程
标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包
第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：1#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：1#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：1#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录F 金属结构工程	
1.5	附录H 门窗工程	
1.6	附录J 屋面及防水工程	
1.7	附录L 楼地面装饰工程	
1.8	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	附录N 天棚工程	
1.10	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301005001	截桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	3			
2	010301005002	凿桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	170			
3	010301007001	预制桩填芯	1、桩截面尺寸:详见图纸设计 2、填芯高度:1.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、不含钢筋笼及铁件，含清孔费用 5、具体做法详见图纸设计及图集苏TZG01-2026	m3	8.15			
4	010506021001	钢筋笼	1、使用部位:桩顶与承台连接，含钢筋笼、铁件	t	4.004			
	0104	附录D 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20 2、基础类型:详见图纸设计 3、砂浆强度等级:水泥砂浆Mb10水泥砂浆 4、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂，具体做法详见图纸设计	m3	109.81			
6	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	58.56			
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内隔墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M7.5配套专用砂浆	m3	17.84			
8	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:零星砌砖 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级:综合考虑	m3	2.3			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土						
9	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	55.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	135.24			
11	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	89.26			
12	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	2.1			
13	010502006001	钢筋混凝土短柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	45.72			
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.5			
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.05			
16	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	9.84			
17	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	17.31			
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	41.83			
19	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.35			
20	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:柱脚二次灌浆 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土	m3	0.78			
22	010502029001	散水	1、60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 3、需设置 45° 斜向断缝，断缝宽度为20mm，与纵向分格缝贯通，采用高弹性密封膏嵌缝 4、具体做法详见图纸及图集23J909-1-19-散2	m2	156.24			
23	010502031001	坡道	混凝土面层重载防滑坡道 1、20厚1：2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边翻20宽不刷，表面施工密封固化剂 2、150厚C30混凝土，内配Φ6双向钢筋@150*150 3、300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征fak≥100kpa 4、具体做法详见图纸及图集19J305-84-1	m2	424			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010502032001	台阶	1、20厚1：2水泥砂浆抹面赶光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 5、具体做法详见图纸及图集12J003-B1-2B	m2	12.48			
25	010502030001	地坪	1、20厚1：2水泥砂浆抹面赶光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 5、具体做法详见图纸及图集12J003-B1-2B	m2	13.44			
26	010502027001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:200mm*200mm 2、底板混凝土种类、强度等级、厚度:C30 3、沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:C30 4、具体做法详见图纸设计	m3	124.04			
		模板						
27	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	192.04			
28	010505002001	基础模板	1、基础类型:承台、独立基础	m2	372.35			
29	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	714.43			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	7.6			
31	010505004001	柱面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	263.89			
32	010505006001	梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	61.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:综合考虑	m2	85.62			
34	010505011001	构造柱模板		m2	257.26			
35	010505012001	圈梁模板		m2	445.01			
36	010505013001	过梁模板		m2	3.2			
37	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:柱脚二次灌浆部位 2、模板形式:综合考虑 3、工程量按实灌体积以立方米计算	m3	0.78			
38	010505017001	电缆沟、地沟模板	1、构件名称:排水沟	m2	373.6			
		钢筋						
39	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	5.833			
40	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	8.33			
41	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	15.856			
42	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	4.879			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	2.626			
44	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	2.796			
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.277			
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.674			
47	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.011			
48	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.742			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	8.536			
50	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、布置方式:综合考虑 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.554			
51	010506025001	地脚螺栓	1、规格:地脚螺栓φ25以内	t	0.117			
52	010506025002	地脚螺栓	1、规格:地脚螺栓φ25以上	t	3.121			
53	010506025003	预埋铁件	1、钢材种类:钢材牌号综合考虑，热浸镀锌	t	0.278			
54	010607006001	爬梯	1、室外上屋面检修钢爬梯 2、含油漆费用 3、具体做法详见图纸及图集15J401-D5-WT3a-120	t	0.4			
55	010609004001	排水沟盖板及盖座	1、20厚带孔铸铁板 2、部位：排水沟	m2	280.2			
56	010607010001	溢流口	1、溢流口400x100mm，口底高出檐沟上100mm 2、具体做法详见图纸	个	8			
	0106	附录F 金属结构工程						
57	011402005001	金属构件除锈	1、除锈方式:抛丸除锈 2、除锈等级:Sa2.5	t	555.108			
58	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	100.613			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
59	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	166.857			
60	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格:Q345B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	84.372			
61	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:柱间支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	8.462			
62	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:系杆 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	34.689			
63	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:屋面水平支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	3.743			
64	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	4.178			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:屋面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	100.409			
66	010607003002	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:墙面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	39.513			
67	010607002005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:撑杆及套管 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	11.994			
68	010608002001	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M16 2、具体要求详见图纸设计	套	192			
69	010608002002	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M20 2、具体要求详见图纸设计	套	3756			
70	010608002003	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M22 2、具体要求详见图纸设计	套	312			
71	010608002004	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M18 2、具体要求详见图纸设计	套	24			
72	010608002005	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M22 2、具体要求详见图纸设计	套	96			
73	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱及柱间支撑 2、耐火等级要求:2.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于38mm	m2	5765.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:屋面梁 2、耐火等级要求:1.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.5mm	m2	12996.06			
75	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:系杆及屋面支撑 2、耐火等级要求:1.0h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.0mm	m2	1771.17			
76	011402003001	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第一遍，具体要求详见图纸设计	m2	20533.07			
77	011402003002	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第二遍，具体要求详见图纸设计	m2	20533.07			
78	011402003003	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:聚氨酯面漆1遍，具体要求详见图纸设计 2、工程量按单遍计算	m2	1000			
79	010607009001	钢板天沟	1、钢材品种、规格:Q355B 2、天沟形式:内天沟 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中 5、具体做法详见图纸	t	2.391			
80	010609003001	钢结构雨篷面板	1、0.6厚彩色压型钢板外板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	73.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	011506001001	装饰板雨篷	1、2.0mm厚铝板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	376			
	0108	附录H 门窗工程						
82	010807001001	电动排烟窗	1、电动排烟窗 2、窗体为优质铝合金型材、表面静电粉末喷涂处理,采光材料为阳光板,并应具备冬季防冻功能 3、开启角度大于70°,自动控制式消防联动开启 4、含开窗器、防坠落装置、泛水边框费用，不含电动控制装置及线路费用 5、具体做法详见图纸及图集23CJ87-1-6	m2	432			
83	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、防火等级:甲级 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求	m2	16.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、门类型:不锈钢门 3、开启方式:平开门 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:包含安装及五金配件等	m2	39.15			
85	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、折叠电动升降式卷帘门 2、门洞口尺寸:详见图纸设计 3、门材质:详见图纸设计 4、五金种类、规格:详见图纸设计，综合考虑在报价中 5、驱动类型:电动 6、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	295			
86	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸设计 2、窗类型:外窗 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质及规格:铝合金窗框，60系列 5、玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃，厚6mm 6、五金种类、规格:详见图纸设计 7、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	354			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	010605003001	钢屋面板	金属板屋面(参25J950-Ba-1/10-3) 1、≥2.4厚热塑性聚烯烃卷材金属复合压型板(固定钉固定在檩条上,复合板长边预留防水卷材,长边搭接宽度应>80)(0.6MM厚钢板+TPO卷材H型,厚度≥1.8MM) 2、100厚玻璃棉(密度:4kg/m2) 3、铝加筋隔汽膜贴面 4、不锈钢电焊钢丝网承托层(Φ1.5mm) 5、部位：屋面-1-压型钢板屋面	m2	8065.6			
88	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：砖基础覆土侧	m2	321.2			
89	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	513.14			
90	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	9359.07			
91	010903002003	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	72.48			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
92	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中	m2	94.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
93	011101004001	耐磨楼地面	重载混凝土耐磨地面,做法参19J305-7-A2 1、250厚C30混凝土,初凝时表面撒2~3厚金刚砂耐磨骨料随打随抹光，表面施工混凝土密封固化剂,内配φ8双向钢筋@150×150 2、20厚WSM15水泥砂浆找平层,1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、280厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA（另计） 4、150厚碎石夯入土（另计） 5、部位：地面-1-收发、仓储	m2	8613.65			
94	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚WSM15水泥砂浆找平层 2、280厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA 3、150厚碎石夯入土 4、部位：地面-1-收发、仓储	m2	8613.65			
95	011101002001	细石混凝土楼地面	细石混凝土地面,做法参23J909-3-10-地A6 1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层（另计） 4、150厚碎石夯入土中（另计） 5、部位：地面-2-电间	m2	10.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	010501002001	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-2-电间	m2	10.4			
97	011101002002	细石混凝土楼地面	细石混凝土防水地面,做法参23J909-3-11-地A8 1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡(向排水沟1%找坡) 4、界面剂一道 5、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 6、80厚C20混凝土垫层（另计） 7、150厚碎石夯入土中（另计） 8、部位：地面-3-报警阀间	m2	20.94			
98	010501002002	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-3-报警阀间	m2	20.94			
99	011102003001	块料楼地面	防滑地砖地面,做法参23J909-3-52-地D22 1、5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中 5、部位：地面-4-管理用房	m2	59.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第17页　共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚,详23J909-4-8-踢4E 1、8-10地砖踢脚，DTG砂浆勾缝，踢脚高100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：踢脚-1-管理用房	m	30.24			
101	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、具体做法详见图纸及图集23J909-4-4-踢1C 3、部位：踢脚-2-其他空间	m	370.36			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
102	010605002001	钢板墙板	金属岩棉夹芯复合板外墙(17J925-1-22-外墙2) 1、0.6厚彩色压型钢板外板(竖向排版) 2、专用防水透气膜 3、100厚岩棉填充(容重为100kg/m3) 4、0.2厚PE膜隔汽层 5、0.4厚内层压型金属板 6、部位：外墙-1-1.200以上外墙	m2	3687.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	010605002002	钢板墙板	金属板外墙面(23J909-6-18-外墙24) 1、0.6厚彩色压型钢板(竖向排版) 2、竖向龙骨 3、横向龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂)（另计） 6、刷专用界面剂一道（另计） 7、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	513.14			
104	011207001001	轻质隔墙	1、耐火纸面石膏板轻钢龙骨防火墙,240厚 2、耐火极限4.00h,不燃性 3、3*15mm+150mm(100mm厚岩棉，容重100kg/m3)+3*15mm) 4、含龙骨费用 5、具体做法详见图纸设计	m2	3590.74			
105	011205001001	墙、柱面装饰板	1、钢柱采用轻钢龙骨耐火纸面石膏板（厚15mm）包覆，3*15mm 2、岩棉填实（容重100kg/m3）,耐火极限4.00h,不燃性 3、具体做法详见图纸及图集07J905-1-54	m2	717.6			
106	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂) 2、刷专用界面剂一道（另计） 3、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	513.14			
			本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、8厚粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 4、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	599.12			
108	011203003001	块料墙、柱面	面砖墙面,做法参23J909-7-7-内4D 1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平（另计） 5、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面（另计） 6、界面剂1道（另计） 7、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛（另计） 8、部位：内墙-2-报警阀间	m2	72.48			
109	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、部位：内墙-2-报警阀间	m2	72.48			
110	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、交接处钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	122.13			
111	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、墙面满布网格布一道 2、具体做法详见图纸	m2	1184.74			
	0113	附录N 天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	011301001001	天棚抹灰	1、5-8厚DPM10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 2、界面剂1道 3、部位：顶棚-1	m2	110.01			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
113	011404001001	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	599.12			
114	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平，接缝贴胶带 3、部位：纸面石膏板墙柱面	m2	7904.86			
115	011404002001	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一遍 2、2-3厚面层耐水腻子刮平	m2	110.01			
本页小计								
合计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：1#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	照明配电	
1.2	防雷接地	
1.3	消防配电	
1.4	火灾报警	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明配电						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:1AL1 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:1AL2 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:1AL3 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:1AL4 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:1ALG 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412003001	桥架	1、名称:金属槽式桥架 2、规格:200×100 3、型号:非消防桥架 4、类型:根据电气施工说明进行配置，投标人综合报价，须根据电气施工说明和规范要求设置隔板、伸缩节及软连接 5、接地跨接方式:见设计图纸 6、含过墙过楼板开洞	m	815.1			
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	761.11			
8	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。 3、满足图纸设计及施工验收规范要求	kg	761.11			
9	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	33			
11	030412001001	配管	1、名称:SC32 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN32 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	144.87			
12	030412001002	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	45.95			
13	030412001003	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	88.56			
14	030412001004	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	1996.39			
15	030412001005	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	273.12			
16	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-5×10	m	1188.76			
17	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×10	m	617.39			
18	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×6	m	23.27			
19	030409001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×4	m	368.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030409001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-3×4	m	5420.47			
21	030409001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RVS-2×1.5	m	245.32			
22	030409001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-YJV-2×4	m	245.32			
23	030412004001	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	117			
24	030412004002	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	413.52			
25	030409003001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:10mm2以下（6mm2以上）	个	26			
26	030409003002	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下（2.5mm2以上）	个	480			
27	030409003003	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	32			
28	030413005001	工厂灯	1、名称:单管LED灯（密闭型） 2、型号:LED 1×24W 标注“EN”，为密闭型产品，防护等级IP54，安装在室外时防护等级IP65。	套	2			
29	030413005002	工厂灯	1、名称:双管荧光灯 2、型号:LED 2×24W	套	6			
30	030413005003	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:100W	套	48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413005004	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:150W（IP54）	套	18			
32	030413005005	工厂灯	1、名称:LED高顶灯增安型灯具 2、型号:100W（IP65）	套	88			
33	030413005006	工厂灯	1、名称:井道专用壁灯 2、型号:LED 1×18W	套	4			
34	030413005007	工厂灯	1、名称:雨棚灯 2、型号:100W (IP54)	套	12			
35	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单控单联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	5			
36	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单控双联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	2			
37	030413014001	插座	1、名称:单相二加三暗插座 2、规格:250V，10A 安全防护型	套	10			
38	030413014002	插座	1、名称:柜式空调插座 2、规格:安全型,三相三孔400V,25A 带开关暗装插座	套	1			
39	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	336			
40	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1KV以下	系统	1			
		防雷接地						
41	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱	台	1			
42	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位箱	台	12			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试端子板 2、外墙	台	4			
44	030410002001	接地母线	1、名称:接地装置:利用基础和基础梁上下两层主筋≥10,不满足处利用40×4不锈钢)做接地体	m	1169.84			
45	030410002002	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:50×5	m	14.34			
46	030410002003	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40×4	m	13.92			
47	030410002004	接地母线	1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:40×4	m	27.43			
48	030410005001	接闪带	1、名称:屋顶接闪网，φ10热镀锌圆钢	m	393.16			
49	030410003001	引下线	1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用平面所示钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋≥10,采用土建施工的焊接或绑扎法,作为防雷引下线。 3、向上伸出屋面与接闪器连接，向下通过基础内钢筋网与接地体可靠连接。建筑物标注处室外地坪上	m	611.45			
50	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
		消防配电						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030402011006	成套配电箱	1、名称:1AP1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定 4、安装方式:抬高300mm落地明装，落地采用10#槽钢基础，详设计要求 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
52	030402011007	成套配电箱	1、名称:1AP2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
53	030402011008	成套配电箱	1、名称:1ATLE1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
54	030402011009	成套配电箱	1、名称:1ATLE2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
55	030402011010	成套配电箱	1、名称:1ATLE3 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030402011011	成套配电箱	1、名称:1ATLE4 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
57	030402011012	成套配电箱	1、名称:1ELS1、2、3、4 2、型号:A型集中电源，1.0kW 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.0m壁装 5、防护等级不低于IP33	台	4			
58	030412003002	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、型号:消防桥架 3、规格:200×100 4、类型:根据电气施工说明进行配置，投标人综合报价，须根据电气施工说明和规范要求设置隔板、伸缩节及软连接 5、接地跨接方式:见设计图纸 6、含过墙过楼板开洞	m	195.59			
59	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架 2、支架形式:一般支架	kg	183.28			
60	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。 3、满足图纸设计及施工验收规范要求	kg	183.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
61	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	8			
62	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	8			
63	030412001006	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	81.76			
64	030412001007	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	31.1			
65	030412001008	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:暗配	m	2195.88			
66	030409001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-RVS-2×2.5	m	2262.26			
67	030412004003	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	415.53			
68	030412004004	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	422.58			
69	030409003004	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030413003001	荧光灯	1、名称:单向方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	97			
71	030413003002	荧光灯	1、名称:壁装A型应急照明灯 2、型号:LED/36V 7W	套	113			
72	030413003003	荧光灯	1、名称:壁装方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	7			
73	030413003004	荧光灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	8			
74	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	225			
		火灾报警						
75	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称:消防端子箱	台	4			
76	030412003003	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:200×100 3、类型:消防桥架	m	109.89			
77	030412003004	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:100×50 3、类型:消防桥架	m	547.99			
78	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	542.77			
79	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	542.77			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	031301004005	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
81	031301004006	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
82	030412001009	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	275.18			
83	030412001010	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	690.67			
84	030412001011	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	2086.24			
85	030412001012	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	2632.23			
86	030409001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-2×2.5	m	239.83			
87	030409001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×2.5	m	32.19			
88	030409001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×4	m	239.83			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030409001012	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-KYJV-4×2.5	m	479.66			
90	030409001013	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-2×2.5	m	479.66			
91	030409001014	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-4×2.5	m	239.83			
92	030409001015	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVS-2×1.5	m	4142.39			
93	030409001016	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVSP-2×1.5	m	1044.28			
94	030409001017	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-YJV-2×4	m	908.25			
95	030412004005	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	1057.12			
96	030412004006	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	2580.56			
97	030409003005	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下	个	40			
98	030409003006	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	76			
99	030904001001	点型探测器	1、名称:智能感烟探测器	个	3			
100	030904002001	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（发射）	个	12			
101	030904002002	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（接收）	个	12			
102	030904003001	按钮	1、名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	40			
103	030904003002	按钮	1、名称:消火栓按钮	个	29			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防广播与背景音乐兼用扬声器(3W)	个	40			
105	030904004001	声光报警器	1、名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2、自带控制模块、自带同步器	个	40			
106	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称:火灾显示盘 2、安装方式:需提供220V电源	个	4			
107	030904007001	消防模块	1、名称:隔离模块	个	12			
108	030904007002	消防模块	1、名称:输入模块	个	12			
109	030904007003	消防模块	1、名称:输入输出模块	个	10			
110	030908003001	电压传感器	1、名称:消防设备电源监控模块	个	4			
111	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称:电气火灾监控探测器	个	2			
112	030412006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	388			
113	030409011001	防火封堵	1、名称:防火封堵	处	35			
114	030909003001	自动报警系统调试	1、名称:火灾报警系统调试 2、点数:256点以下 3、线制:总线制	系统	1			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#仓库电气　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：1#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 （%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：1#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	雨水	
1.2	喷淋排水	
1.3	消火栓系统	
1.4	喷淋系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	031001008001	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De200 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	219.88			
2	031001008002	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De160 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	152			
3	031001008003	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De125 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	96			
4	031001008004	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De110 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	31.9			
5	031001008005	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De90 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	32			
6	031001008006	塑料管	1、材质:PVC-U管 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	50.46			
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	185.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	185.37			
9	030814005001	雨水斗	1、名称:虹吸雨水斗 2、形式、材质:不锈钢斗体,硅铝合金导流罩,尾管为HDPE材质 3、口径规格:De90	个	32			
10	030814005002	雨水斗	1、名称:87型雨水斗 2、形式、材质:塑料 3、口径规格:De110	个	3			
11	031301003001	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De200	个	8			
12	031301003002	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De110	个	3			
		喷淋排水						
13	031001002001	镀锌钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式:沟槽 4、安装部位:室内 5、介质:喷淋末端排水 6、包括管件、刷色环	m	175.36			
14	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	14.1			
15	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	14.1			
16	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	21.03			
		消火栓系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	589.4			
18	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	280.17			
19	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	3			
20	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	1689.45			
21	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	1689.45			
22	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	25			
23	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓箱 2、型号、规格:装修区域采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(160厚),做法参15S202-21; 其他区域采用普通单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(240厚),做法参15S02-19; 3、附件材质、规格:消火栓箱内配有DN65栓口一个,直径DN65、长25m衬胶水龙带一条,口径 19直流水枪一支,JPS1.0-19/30 消防软管卷盘一套,消防指示灯一个,消防报警按钮一只;消火栓栓口离地面高度为1.10m。 4、含灭火器两具	套	29			
25	030807003001	低压法兰阀门	1、名称:蝶阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰	个	9			
26	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、型号、规格:DN25 3、连接形式:螺纹	个	1			
27	030807005001	低压安全阀门	1、名称:自动排气阀 2、型号、规格:DN25 3、连接形式:螺纹	个	1			
28	031301003003	套管	1、名称:一般穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN150	个	8			
		喷淋系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN250，壁厚8mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	983.09			
30	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN200，壁厚7mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	29.07			
31	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN150，壁厚5.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	26			
32	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100，壁厚5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	591.31			
33	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80，壁厚4.75mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	819.9			
34	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65，壁厚4.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	745.46			
35	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50，壁厚4.5mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	1402.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40，壁厚4.25mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	2.6			
37	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	7.88			
38	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	14.4			
39	031202008003	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	2.57			
40	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	5475.81			
41	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	5475.81			
42	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	133			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	133			
44	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、标准响应喷头(K=80) 2、安装部位:室内-内部办公室区域 3、材质、型号、规格:K=80 4、连接形式:螺纹	个	8			
45	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、早期抑制快速响应喷头 2、安装部位:室内-仓库区域 3、材质、型号、规格:K=242 4、连接形式:螺纹	个	1297			
46	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰 4、含水力警铃等全套设施	组	4			
47	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、组装形式:含漏斗、球阀等全套设施	套	4			
48	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	4			
49	030807003003	低压法兰阀门	1、名称:信号蝶阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	17			
50	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN250 2、连接形式:法兰	个	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030807005002	低压安全阀门	1、名称:自动排气阀 2、型号、规格:DN25	个	4			
52	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	个	8			
53	031301003004	套管	1、名称:一般穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN250	个	12			
54	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统	系统	1			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：1#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：1#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单项工程汇总表

单项工程名称：2#仓库

标段：长三角（盐城）
多式联运基地一期项目
施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#仓库桩基工程			
2	2#仓库土建工程			
3	2#仓库电气			
4	2#仓库给排水			
合 计				

单位工程汇总表

单位工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.56】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩-试桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,7 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	45			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,7 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	2550			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：2#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录F 金属结构工程	
1.5	附录H 门窗工程	
1.6	附录J 屋面及防水工程	
1.7	附录L 楼地面装饰工程	
1.8	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	附录N 天棚工程	
1.10	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301005001	截桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	3			
2	010301005002	凿桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	170			
3	010301007001	预制桩填芯	1、桩截面尺寸:详见图纸设计 2、填芯高度:1.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、不含钢筋笼及铁件，含清孔费用 5、具体做法详见图纸设计及图集苏TZG01-2026	m3	8.15			
4	010506021001	钢筋笼	1、使用部位:桩顶与承台连接，含钢筋笼、铁件	t	4.004			
	0104	附录D 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>材料暂估价</th></tr>
<tr><td>5</td><td>010401001001</td><td>砖基础</td><td>1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20
2、基础类型:详见图纸设计
3、砂浆强度等级:水泥砂浆Mb10水泥砂浆
4、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂，具体做法详见图纸设计</td><td>m3</td><td>109.81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>010401002001</td><td>实心砖墙</td><td>1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20
2、墙体类型:外墙
3、墙体厚度:200mm
4、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆</td><td>m3</td><td>58.56</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>010402001001</td><td>砌块墙</td><td>1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2、墙体类型:内隔墙
3、墙体厚度:200mm
4、砂浆强度等级:M7.5配套专用砂浆</td><td>m3</td><td>17.84</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>010401008001</td><td>零星砌砖</td><td>1、零星砌砖名称、部位:零星砌砖
2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑
3、砂浆强度等级:综合考虑</td><td>m3</td><td>2.3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0105</td><td colspan="2">附录E 混凝土及钢筋混凝土工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>混凝土</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>010501001001</td><td>基础垫层</td><td>1、厚度:100mm
2、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼</td><td>m3</td><td>55.59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td><td></td></tr>
</table>

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	135.24			
11	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	89.26			
12	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	2.1			
13	010502006001	钢筋混凝土短柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	45.72			
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.5			
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.05			
16	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	9.84			
17	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	17.31			
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	41.83			
19	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.35			
20	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:柱脚二次灌浆 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土	m3	0.78			
22	010502029001	散水	1、60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 3、需设置 45° 斜向断缝，断缝宽度为20mm，与纵向分格缝贯通，采用高弹性密封膏嵌缝 4、具体做法详见图纸及图集23J909-1-19-散2	m2	156.24			
23	010502031001	坡道	混凝土面层重载防滑坡道 1、20厚1：2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边翻20宽不刷，表面施工密封固化剂 2、150厚C30混凝土，内配φ6双向钢筋@150*150 3、300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征fak≥100kpa 4、具体做法详见图纸及图集19J305-84-1	m2	424			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
24	010502032001	台阶	1、20厚1：2水泥砂浆抹面赶光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 5、具体做法详见图纸及图集12J003-B1-2B	m2	12.48			
25	010502030001	地坪	1、20厚1：2水泥砂浆抹面赶光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4、300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 5、具体做法详见图纸及图集12J003-B1-2B	m2	13.44			
26	010502027001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:200mm*200mm 2、底板混凝土种类、强度等级、厚度:C30 3、沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:C30 4、具体做法详见图纸设计	m3	124.04			
		模板						
27	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	192.04			
28	010505002001	基础模板	1、基础类型:承台、独立基础	m2	372.35			
29	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	714.43			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	7.6			
31	010505004001	柱面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	263.89			
32	010505006001	梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	61.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:综合考虑	m2	85.62			
34	010505011001	构造柱模板		m2	257.26			
35	010505012001	圈梁模板		m2	445.01			
36	010505013001	过梁模板		m2	3.2			
37	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:柱脚二次灌浆部位 2、模板形式:综合考虑 3、工程量按实灌体积以立方米计算	m3	0.78			
38	010505017001	电缆沟、地沟模板	1、构件名称:排水沟	m2	373.6			
		钢筋						
39	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	5.833			
40	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	8.33			
41	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	15.856			
42	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	4.879			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	2.626			
44	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	2.796			
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.277			
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.674			
47	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.011			
48	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.742			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	8.536			
50	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、布置方式:综合考虑 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.554			
51	010506025001	地脚螺栓	1、规格:地脚螺栓φ25以内	t	0.117			
52	010506025002	地脚螺栓	1、规格:地脚螺栓φ25以上	t	3.121			
53	010506025003	预埋铁件	1、钢材种类:钢材牌号综合考虑，热浸镀锌	t	0.278			
54	010607006001	爬梯	1、室外上屋面检修钢爬梯 2、含油漆费用 3、具体做法详见图纸及图集15J401-D5-WT3a-120	t	0.4			
55	010609004001	排水沟盖板及盖座	1、20厚带孔铸铁板 2、部位：排水沟	m2	280.2			
56	010607010001	溢流口	1、溢流口400x100mm，口底高出檐沟上100mm 2、具体做法详见图纸	个	8			
	0106	附录F 金属结构工程						
57	011402005001	金属构件除锈	1、除锈方式:抛丸除锈 2、除锈等级:Sa2.5	t	555.108			
58	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	100.613			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
59	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	166.857			
60	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格:Q345B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	84.372			
61	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:柱间支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	8.462			
62	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:系杆 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	34.689			
63	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:屋面水平支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	3.743			
64	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	4.178			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:屋面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	100.409			
66	010607003002	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:墙面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	39.513			
67	010607002005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:撑杆及套管 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	11.994			
68	010608002001	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M16 2、具体要求详见图纸设计	套	192			
69	010608002002	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M20 2、具体要求详见图纸设计	套	3756			
70	010608002003	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M22 2、具体要求详见图纸设计	套	312			
71	010608002004	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M18 2、具体要求详见图纸设计	套	24			
72	010608002005	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M22 2、具体要求详见图纸设计	套	96			
73	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱及柱间支撑 2、耐火等级要求:2.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于38mm	m2	5765.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:屋面梁 2、耐火等级要求:1.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.5mm	m2	12996.06			
75	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:系杆及屋面支撑 2、耐火等级要求:1.0h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.0mm	m2	1771.17			
76	011402003001	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第一遍，具体要求详见图纸设计	m2	20533.07			
77	011402003002	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第二遍，具体要求详见图纸设计	m2	20533.07			
78	011402003003	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:聚氨酯面漆1遍，具体要求详见图纸设计 2、工程量按单遍计算	m2	1000			
79	010607009001	钢板天沟	1、钢材品种、规格:Q355B 2、天沟形式:内天沟 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中 5、具体做法详见图纸	t	2.391			
80	010609003001	钢结构雨篷面板	1、0.6厚彩色压型钢板外板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	73.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	011506001001	装饰板雨篷	1、2.0mm厚铝板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	376			
	0108	附录H 门窗工程						
82	010807001001	电动排烟窗	1、电动排烟窗 2、窗体为优质铝合金型材、表面静电粉末喷涂处理,采光材料为阳光板,并应具备冬季防冻功能 3、开启角度大于70° ,自动控制式消防联动开启 4、含开窗器、防坠落装置、泛水边框费用，不含电动控制装置及线路费用 5、具体做法详见图纸及图集23CJ87-1-6	m2	432			
83	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、防火等级:甲级 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求	m2	16.5			
			本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
84	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、门类型:不锈钢门 3、开启方式:平开门 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:包含安装及五金配件等	m2	39.15			
85	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、折叠电动升降式卷帘门 2、门洞口尺寸:详见图纸设计 3、门材质:详见图纸设计 4、五金种类、规格:详见图纸设计，综合考虑在报价中 5、驱动类型:电动 6、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	295			
86	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸设计 2、窗类型:外窗 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质及规格:铝合金窗框，60系列 5、玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃，厚6mm 6、五金种类、规格:详见图纸设计 7、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	354			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	010605003001	钢屋面板	金属板屋面 (参25J950-Ba-1/10-3) 1、≥2.4厚热塑性聚烯烃卷材金属复合压型板(固定钉固定在檩条上,复合板长边预留防水卷材,长边搭接宽度应>80)(0.6MM厚钢板+TPO卷材H型,厚度≥1.8MM) 2、100厚玻璃棉(密度:4kg/m2) 3、铝加筋隔汽膜贴面 4、不锈钢电焊钢丝网承托层(Φ1.5mm) 5、部位：屋面-1-压型钢板屋面	m2	8065.6			
88	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：砖基础覆土侧	m2	321.2			
89	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	513.14			
90	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	9359.07			
91	010903002003	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	72.48			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
92	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中	m2	94.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	011101004001	耐磨楼地面	重载混凝土耐磨地面,做法参19J305-7-A2 1、250厚C30混凝土,初凝时表面撒2~3厚金刚砂耐磨骨料随打随抹光，表面施工混凝土密封固化剂,内配φ8双向钢筋@150×150 2、20厚WSM15水泥砂浆找平层,1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、280厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA（另计） 4、150厚碎石夯入土（另计） 5、部位：地面-1-收发、仓储	m2	8613.65			
94	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚WSM15水泥砂浆找平层 2、280厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA 3、150厚碎石夯入土 4、部位：地面-1-收发、仓储	m2	8613.65			
95	011101002001	细石混凝土楼地面	细石混凝土地面,做法参23J909-3-10-地A6 1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层（另计） 4、150厚碎石夯入土中（另计） 5、部位：地面-2-电间	m2	10.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	010501002001	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-2-电间	m2	10.4			
97	011101002002	细石混凝土楼地面	细石混凝土防水地面,做法参23J909-3-11-地A8 1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡(向排水沟1%找坡) 4、界面剂一道 5、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 6、80厚C20混凝土垫层（另计） 7、150厚碎石夯入土中（另计） 8、部位：地面-3-报警阀间	m2	20.94			
98	010501002002	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-3-报警阀间	m2	20.94			
99	011102003001	块料楼地面	防滑地砖地面,做法参23J909-3-52-地D22 1、5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中 5、部位：地面-4-管理用房	m2	59.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚,详23J 909-4-8-踢4E 1、8-10地砖踢脚，DTG砂浆勾缝，踢脚高100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：踢脚-1-管理用房	m	30.24			
101	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、具体做法详见图纸及图集23J909-4-4-踢1C 3、部位：踢脚-2-其他空间	m	370.36			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
102	010605002001	钢板墙板	金属岩棉夹芯复合板外墙(17J925-1-22-外墙2) 1、0.6厚彩色压型钢板外板(竖向排版) 2、专用防水透气膜 3、100厚岩棉填充(容重为100kg/m3) 4、0.2厚PE膜隔汽层 5、0.4厚内层压型金属板 6、部位：外墙-1-1.200以上外墙	m2	3687.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程
标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
103	010605002002	钢板墙板	金属板外墙面(23J909-6-18-外墙24) 1、0.6厚彩色压型钢板(竖向排版) 2、竖向龙骨 3、横向龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂)（另计） 6、刷专用界面剂一道（另计） 7、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	513.14			
104	011207001001	轻质隔墙	1、耐火纸面石膏板轻钢龙骨防火墙,240厚 2、耐火极限4.00h,不燃性 3、3*15mm+150mm(100mm厚岩棉，容重100kg/m3)+3*15mm) 4、含龙骨费用 5、具体做法详见图纸设计	m2	3590.74			
105	011205001001	墙、柱面装饰板	1、钢柱采用轻钢龙骨耐火纸面石膏板（厚15mm）包覆，3*15mm 2、岩棉填实（容重100kg/m3）,耐火极限4.00h,不燃性 3、具体做法详见图纸及图集07J905-1-54	m2	717.6			
106	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂) 2、刷专用界面剂一道（另计） 3、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	513.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程 | 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包 |

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
107	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、8厚粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 4、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	599.12			
108	011203003001	块料墙、柱面	面砖墙面,做法参23J909-7-7-内4D 1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平（另计） 5、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面（另计） 6、界面剂1道（另计） 7、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛（另计） 8、部位：内墙-2-报警阀间	m2	72.48			
109	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、部位：内墙-2-报警阀间	m2	72.48			
110	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、交接处钢丝网一道 2、具体做法详见图纸	m2	122.13			
111	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、墙面满布网格布一道 2、具体做法详见图纸	m2	1184.74			
	0113	附录N 天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	011301001001	天棚抹灰	1、5-8厚DPM10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 2、界面剂1道 3、部位：顶棚-1	m2	110.01			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
113	011404001001	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	599.12			
114	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平，接缝贴胶带 3、部位：纸面石膏板墙柱面	m2	7904.86			
115	011404002001	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一遍 2、2-3厚面层耐水腻子刮平	m2	110.01			
本页小计								
合　　计								

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页　共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：2#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：2#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	照明配电	
1.2	防雷接地	
1.3	消防配电	
1.4	火灾报警	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明配电						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:1AL1 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:1AL2 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:1AL3 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:1AL4 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:1ALG 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412003001	桥架	1、名称:金属槽式桥架 2、规格:200×100 3、型号:非消防桥架 4、类型:根据电气施工说明进行配置，投标人综合报价，须根据电气施工说明和规范要求设置隔板、伸缩节及软连接 5、接地跨接方式:见设计图纸 6、含过墙过楼板开洞	m	815.1			
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	761.11			
8	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。 3、满足图纸设计及施工验收规范要求	kg	761.11			
9	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	33			
11	030412001001	配管	1、名称:SC32 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN32 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	144.87			
12	030412001002	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	45.95			
13	030412001003	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	88.56			
14	030412001004	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	1996.39			
15	030412001005	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	273.12			
16	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-5×10	m	1188.76			
17	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×10	m	617.39			
18	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×6	m	23.27			
19	030409001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×4	m	368.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030409001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-3×4	m	5420.47			
21	030409001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RVS-2×1.5	m	245.32			
22	030409001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-YJV-2×4	m	245.32			
23	030412004001	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	117			
24	030412004002	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	413.52			
25	030409003001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:10mm2以下（6mm2以上）	个	26			
26	030409003002	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下（2.5mm2以上）	个	480			
27	030409003003	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	32			
28	030413005001	工厂灯	1、名称:单管LED灯（密闭型） 2、型号:LED 1×24W 标注“EN”，为密闭型产品，防护等级IP54，安装在室外时防护等级IP65。	套	2			
29	030413005002	工厂灯	1、名称:双管荧光灯 2、型号:LED 2×24W	套	6			
30	030413005003	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:100W	套	48			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413005004	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:150W（IP54）	套	18			
32	030413005005	工厂灯	1、名称:LED高顶灯增安型灯具 2、型号:100W（IP65）	套	88			
33	030413005006	工厂灯	1、名称:井道专用壁灯 2、型号:LED 1×18W	套	4			
34	030413005007	工厂灯	1、名称:雨棚灯 2、型号:100W (IP54)	套	12			
35	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单控单联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	5			
36	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单控双联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	2			
37	030413014001	插座	1、名称:单相二加三暗插座 2、规格:250V，10A 安全防护型	套	10			
38	030413014002	插座	1、名称:柜式空调插座 2、规格:安全型,三相三孔400V,25A　带开关暗装插座	套	1			
39	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	336			
40	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1KV以下	系统	1			
		防雷接地						
41	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱	台	1			
42	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位箱	台	12			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试端子板 2、外墙	台	4			
44	030410002001	接地母线	1、名称:接地装置:利用基础和基础梁上下两层主筋≥10,不满足处利用40×4不锈钢)做接地体	m	1169.84			
45	030410002002	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:50×5	m	14.34			
46	030410002003	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40×4	m	13.92			
47	030410002004	接地母线	1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:40×4	m	27.43			
48	030410005001	接闪带	1、名称:屋顶接闪网，φ10热镀锌圆钢	m	393.16			
49	030410003001	引下线	1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用平面所示钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋≥10,采用土建施工的焊接或绑扎法,作为防雷引下线。 3、向上伸出屋面与接闪器连接，向下通过基础内钢筋网与接地体可靠连接。建筑物标注处室外地坪上	m	611.45			
50	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
		消防配电						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030402011006	成套配电箱	1、名称:1AP1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定 4、安装方式:抬高300mm落地明装，落地采用10#槽钢基础，详设计要求 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
52	030402011007	成套配电箱	1、名称:1AP2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
53	030402011008	成套配电箱	1、名称:1ATLE1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
54	030402011009	成套配电箱	1、名称:1ATLE2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
55	030402011010	成套配电箱	1、名称:1ATLE3 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030402011011	成套配电箱	1、名称:1ATLE4 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
57	030402011012	成套配电箱	1、名称:1ELS1、2、3、4 2、型号:A型集中电源，1.0kW 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.0m壁装 5、防护等级不低于IP33	台	4			
58	030412003002	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、型号:消防桥架 3、规格:200×100 4、类型:根据电气施工说明进行配置，投标人综合报价，须根据电气施工说明和规范要求设置隔板、伸缩节及软连接 5、接地跨接方式:见设计图纸 6、含过墙过楼板开洞	m	195.59			
59	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架 2、支架形式:一般支架	kg	183.28			
60	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。 3、满足图纸设计及施工验收规范要求	kg	183.28			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
61	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	8			
62	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	8			
63	030412001006	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	81.76			
64	030412001007	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	31.1			
65	030412001008	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:暗配	m	2195.88			
66	030409001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-RVS-2×2.5	m	2262.26			
67	030412004003	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	415.53			
68	030412004004	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	422.58			
69	030409003004	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
70	030413003001	荧光灯	1、名称:单向方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	97			
71	030413003002	荧光灯	1、名称:壁装A型应急照明灯 2、型号:LED/36V 7W	套	113			
72	030413003003	荧光灯	1、名称:壁装方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	7			
73	030413003004	荧光灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	8			
74	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	225			
		火灾报警						
75	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称:消防端子箱	台	4			
76	030412003003	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:200×100 3、类型:消防桥架	m	109.89			
77	030412003004	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:100×50 3、类型:消防桥架	m	547.99			
78	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	542.77			
79	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	542.77			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	031301004005	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
81	031301004006	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
82	030412001009	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	275.18			
83	030412001010	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	690.67			
84	030412001011	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	2086.24			
85	030412001012	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	2632.23			
86	030409001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-2×2.5	m	239.83			
87	030409001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×2.5	m	32.19			
88	030409001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×4	m	239.83			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030409001012	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-KYJV-4×2.5	m	479.66			
90	030409001013	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-2×2.5	m	479.66			
91	030409001014	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-4×2.5	m	239.83			
92	030409001015	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVS-2×1.5	m	4142.39			
93	030409001016	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVSP-2×1.5	m	1044.28			
94	030409001017	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-YJV-2×4	m	908.25			
95	030412004005	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	1057.12			
96	030412004006	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	2580.56			
97	030409003005	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下	个	40			
98	030409003006	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	76			
99	030904001001	点型探测器	1、名称:智能感烟探测器	个	3			
100	030904002001	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（发射）	个	12			
101	030904002002	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（接收）	个	12			
102	030904003001	按钮	1、名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	40			
103	030904003002	按钮	1、名称:消火栓按钮	个	29			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防广播与背景音乐兼用扬声器(3W)	个	40			
105	030904004001	声光报警器	1、名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2、自带控制模块、自带同步器	个	40			
106	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称:火灾显示盘 2、安装方式:需提供220V电源	个	4			
107	030904007001	消防模块	1、名称:隔离模块	个	12			
108	030904007002	消防模块	1、名称:输入模块	个	12			
109	030904007003	消防模块	1、名称:输入输出模块	个	10			
110	030908003001	电压传感器	1、名称:消防设备电源监控模块	个	4			
111	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称:电气火灾监控探测器	个	2			
112	030412006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	388			
113	030409011001	防火封堵	1、名称:防火封堵	处	35			
114	030909003001	自动报警系统调试	1、名称:火灾报警系统调试 2、点数:256点以下 3、线制:总线制	系统	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	雨水	
1.2	喷淋排水	
1.3	消火栓系统	
1.4	喷淋系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>材料暂估价</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">雨水</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>031001008001</td><td>塑料管</td><td>1、材质:高密度聚乙烯管HDPE
2、规格:De200
3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接
4、介质:雨水
5、包括管件</td><td>m</td><td>219.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>031001008002</td><td>塑料管</td><td>1、材质:高密度聚乙烯管HDPE
2、规格:De160
3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接
4、介质:雨水
5、包括管件</td><td>m</td><td>152</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>031001008003</td><td>塑料管</td><td>1、材质:高密度聚乙烯管HDPE
2、规格:De125
3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接
4、介质:雨水
5、包括管件</td><td>m</td><td>96</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>031001008004</td><td>塑料管</td><td>1、材质:高密度聚乙烯管HDPE
2、规格:De110
3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接
4、介质:雨水
5、包括管件</td><td>m</td><td>31.9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>031001008005</td><td>塑料管</td><td>1、材质:高密度聚乙烯管HDPE
2、规格:De90
3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接
4、介质:雨水
5、包括管件</td><td>m</td><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>031001008006</td><td>塑料管</td><td>1、材质:PVC-U管
2、规格:De110
3、连接形式:粘接
4、介质:雨水
5、包括管件</td><td>m</td><td>50.46</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>031301005001</td><td>支/吊架、基础型钢</td><td>1、名称:管道支架
2、材质:型钢
3、支架形式:一般支架</td><td>kg</td><td>185.37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td><td></td></tr>
</table>

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	185.37			
9	030814005001	雨水斗	1、名称:虹吸雨水斗 2、形式、材质:不锈钢斗体,硅铝合金导流罩,尾管为HDPE材质 3、口径规格:De90	个	32			
10	030814005002	雨水斗	1、名称:87型雨水斗 2、形式、材质:塑料 3、口径规格:De110	个	3			
11	031301003001	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De200	个	8			
12	031301003002	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De110	个	3			
		喷淋排水						
13	031001002001	镀锌钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式:沟槽 4、安装部位:室内 5、介质:喷淋末端排水 6、包括管件、刷色环	m	175.36			
14	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	14.1			
15	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	14.1			
16	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	21.03			
		消火栓系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	589.4			
18	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	280.17			
19	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	3			
20	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	1689.45			
21	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	1689.45			
22	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	25			
23	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>材料暂估价</th></tr>
<tr><td>24</td><td>030901010001</td><td>室内消火栓</td><td>1、安装方式:室内消火栓箱
2、型号、规格:装修区域采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(160厚),做法参15S202-21;
其他区域采用普通单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(240厚),做法参15S02-19;
3、附件材质、规格:消火栓箱内配有DN65栓口一个,直径DN65、长25m衬胶水龙带一条,口径　19直流水枪一支,JPS1.0-19/30
消防软管卷盘一套,消防指示灯一个,消防报警按钮一只;消火栓栓口离地面高度为1.10m。
4、含灭火器两具</td><td>套</td><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td>030807003001</td><td>低压法兰阀门</td><td>1、名称:蝶阀
2、型号、规格:DN150
3、连接形式:法兰</td><td>个</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>030807001001</td><td>低压螺纹阀门</td><td>1、名称:截止阀
2、型号、规格:DN25
3、连接形式:螺纹</td><td>个</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td>030807005001</td><td>低压安全阀门</td><td>1、名称:自动排气阀
2、型号、规格:DN25
3、连接形式:螺纹</td><td>个</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td>031301003003</td><td>套管</td><td>1、名称:一般穿墙套管
2、材质:钢制
3、规格:所穿管道直径DN150</td><td>个</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">喷淋系统</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td><td></td></tr>
</table>

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN250，壁厚8mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	983.09			
30	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN200，壁厚7mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	29.07			
31	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN150，壁厚5.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	26			
32	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100，壁厚5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	591.31			
33	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80，壁厚4.75mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	819.9			
34	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65，壁厚4.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	745.46			
35	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50，壁厚4.5mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	1402.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40，壁厚4.25mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	2.6			
37	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	7.88			
38	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	14.4			
39	031202008003	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	2.57			
40	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	5475.81			
41	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	5475.81			
42	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	133			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	133			
44	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、标准响应喷头(K=80) 2、安装部位:室内-内部办公室区域 3、材质、型号、规格:K=80 4、连接形式:螺纹	个	8			
45	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、早期抑制快速响应喷头 2、安装部位:室内-仓库区域 3、材质、型号、规格:K=242 4、连接形式:螺纹	个	1297			
46	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰 4、含水力警铃等全套设施	组	4			
47	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、组装形式:含漏斗、球阀等全套设施	套	4			
48	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	4			
49	030807003003	低压法兰阀门	1、名称:信号蝶阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	17			
50	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN250 2、连接形式:法兰	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030807005002	低压安全阀门	1、名称:自动排气阀 2、型号、规格:DN25	个	4			
52	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	个	8			
53	031301003004	套管	1、名称:一般穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN250	个	12			
54	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统	系统	1			
本页小计								
合　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
	合　计				

暂列金额明细表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	**项目名称**	**计算基础**	**费率(%)**	**金额(元)**	**确认计算基础**	**结算金额(元)**	**调整金额±(元)**	**备注**
		A1	**B**	**C1**	**A2**	**C2**	**D=C2-C1**	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：2#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单项工程汇总表

单项工程名称：3#仓库

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	3#仓库桩基工程			
2	3#仓库土建工程			
3	3#仓库电气			
4	3#仓库给排水			
合　计				

单位工程汇总表

单位工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,8 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	2144			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

计日工表

工程名称：3#仓库桩基工程　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录F 金属结构工程	
1.5	附录H 门窗工程	
1.6	附录J 屋面及防水工程	
1.7	附录L 楼地面装饰工程	
1.8	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	附录N 天棚工程	
1.10	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.56】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301005001	凿桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	134			
2	010301007001	预制桩填芯	1、桩截面尺寸:详见图纸设计 2、填芯高度:1.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、不含钢筋笼及铁件，含清孔费用 5、具体做法详见图纸设计及图集苏TZG01-2026	m3	6.31			
3	010506021001	钢筋笼	1、使用部位:桩顶与承台连接，含钢筋笼、铁件	t	3.102			
	0104	附录D 砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20 2、基础类型:详见图纸设计 3、砂浆强度等级:水泥砂浆Mb10水泥砂浆 4、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂，具体做法详见图纸设计	m3	72.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	50.19			
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内隔墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M7.5配套专用砂浆	m3	16.6			
7	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:零星砌砖 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级:综合考虑	m3	1.9			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土						
8	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	104.69			
9	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	80.09			
10	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	60.06			
11	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	211.01			
12	010502006001	钢筋混凝土短柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	22.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	8.18			
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、泄水孔、伸缩缝费用由投标人综合考虑在综合单价中	m3	191.63			
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.64			
16	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	9.39			
17	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	9.46			
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	11.56			
19	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.3			
20	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.21			
21	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:柱脚二次灌浆 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土	m3	1.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502029001	散水	1、60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 3、需设置 45° 斜向断缝，断缝宽度为20mm，与纵向分格缝贯通，采用高弹性密封膏嵌缝 4、具体做法详见图纸及图集23J909-1-19-散2	m2	119.52			
23	010502031001	坡道	混凝土面层重载防滑坡道 1、20厚1：2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边翻20宽不刷，表面施工密封固化剂 2、250厚C30混凝土，内配Φ8双向钢筋@150*150 3、300厚级配碎石，压实系数>0.95，地基承载力特征fak>80kpa 4、150厚碎石夯入土 5、具体做法详见图纸及图集19J305-84-1	m2	494.6			
24	010502027001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:200mm*200mm 2、底板混凝土种类、强度等级、厚度:C30 3、沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:C30 4、具体做法详见图纸设计	m3	93.92			
		模板						
25	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	161.76			
26	010505002001	基础模板	1、基础类型:承台、独立基础	m2	213.55			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	480.19			
28	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	257.76			
29	010505004001	柱面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	175.93			
30	010505005001	墙面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	1482.87			
31	010505006001	梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	57.46			
32	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:综合考虑	m2	82.86			
33	010505011001	构造柱模板		m2	126.42			
34	010505012001	圈梁模板		m2	108.66			
35	010505013001	过梁模板		m2	3.37			
36	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:柱脚二次灌浆部位 2、模板形式:综合考虑 3、工程量按实灌体积以立方米计算	m3	1.32			
37	010505017001	电缆沟、地沟模板	1、构件名称:排水沟	m2	282.88			
		钢筋						
38	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	9.375			
39	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	18.266			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	11.944			
41	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	6.185			
42	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	3.543			
43	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	11.928			
44	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	18.446			
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.267			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第7页　共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.647			
47	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.011			
48	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.902			
49	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	3.521			
50	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、布置方式:综合考虑 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.379			
51	010506025001	地脚螺栓	1、规格:地脚螺栓φ25以内	t	0.64			
52	010506025002	预埋铁件	1、钢材种类:钢材牌号综合考虑，热浸镀锌	t	2.54			
53	010607006001	爬梯	1、室外上屋面检修钢爬梯 2、含油漆费用 3、具体做法详见图纸及图集15J401-D5-WT3a-120	t	0.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>材料暂估价</th></tr>
<tr><td>54</td><td>010607006002</td><td>室外钢梯</td><td>1、钢梯形式:踏步，踏步高度≤175
2、含油漆、钢管立柱、扶手费用
3、防火要求:防火涂料,耐火时间>1.0h
4、具体做法详见图纸及图集15J401-A3</td><td>t</td><td>3.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>55</td><td>010609004001</td><td>排水沟盖板及盖座</td><td>1、20厚带孔铸铁板
2、部位：排水沟</td><td>m2</td><td>212.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>56</td><td>010607010001</td><td>溢流口</td><td>1、溢流口700x150mm，口底高出檐沟上100mm
2、具体做法详见图纸</td><td>个</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0106</td><td colspan="2">附录F 金属结构工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>57</td><td>011402005001</td><td>金属构件除锈</td><td>1、除锈方式:抛丸除锈
2、除锈等级:Sa2.5</td><td>t</td><td>347.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>58</td><td>010603001001</td><td>实腹钢柱</td><td>1、钢材品种、规格:Q355B
2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道
3、运距由投标人综合考虑在报价中</td><td>t</td><td>72.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>59</td><td>010604001001</td><td>钢梁</td><td>1、钢材品种、规格:Q355B
2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道
3、运距由投标人综合考虑在报价中</td><td>t</td><td>96.95</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>60</td><td>010607002001</td><td>钢支撑、钢拉条</td><td>1、钢材品种、规格:Q235B
2、构件类型:柱间支撑
3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道
4、运距由投标人综合考虑在报价中</td><td>t</td><td>6.75</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">本页小计</td><td></td></tr>
</table>

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
61	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:系杆 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	41.61			
62	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:屋面水平支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	2.53			
63	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	3.55			
64	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:屋面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	73.3			
65	010607003002	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:墙面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	36.34			
66	010607002005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:撑杆及套管 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	8.7			
67	010608002001	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M16 2、具体要求详见图纸设计	套	176			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010608002002	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M20 2、具体要求详见图纸设计	套	408			
69	010608002003	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M24 2、具体要求详见图纸设计	套	572			
70	010608002004	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M27 2、具体要求详见图纸设计	套	520			
71	010608002005	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M30 2、具体要求详见图纸设计	套	260			
72	010608002006	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M18 2、具体要求详见图纸设计	套	24			
73	010608002007	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M22 2、具体要求详见图纸设计	套	96			
74	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱及柱间支撑 2、耐火等级要求:2.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于35mm	m2	2425.29			
75	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:屋面梁 2、耐火等级要求:1.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.7mm	m2	2342.41			
76	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:系杆及屋面支撑 2、耐火等级要求:1.0h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.0mm	m2	815.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
77	011402003001	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第一遍，具体要求详见图纸设计	m2	6124.28			
78	011402003002	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第二遍，具体要求详见图纸设计	m2	6124.28			
79	011402003003	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:聚氨酯面漆1遍，具体要求详见图纸设计 2、工程量按单遍计算	m2	800			
80	010607009001	钢板天沟	1、钢材品种、规格:Q355B 2、天沟形式:内天沟 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中 5、具体做法详见图纸	t	2.291			
81	010609003001	钢结构雨篷面板	1、0.6厚彩色压型钢板外板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	33.98			
82	011506001001	装饰板雨篷	1、2.0mm厚铝板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	296			
	0108	附录H 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
83	010807001001	电动排烟窗	1、电动排烟窗 2、窗体为优质铝合金型材、表面静电粉末喷涂处理,采光材料为阳光板,并应具备冬季防冻功能 3、开启角度大于70°,自动控制式消防联动开启 4、含开窗器、防坠落装置、泛水边框费用，不含电动控制装置及线路费用 5、具体做法详见图纸及图集23CJ87-1-6	m2	390			
84	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、防火等级:甲级 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求	m2	14.74			
85	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、门类型:不锈钢门 3、开启方式:平开门 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:包含安装及五金配件等	m2	26.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、折叠电动升降式卷帘门 2、门洞口尺寸:详见图纸设计 3、门材质:详见图纸设计 4、五金种类、规格:详见图纸设计，综合考虑在报价中 5、驱动类型:电动 6、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	220			
87	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸设计 2、窗类型:外窗 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质及规格:铝合金窗框，60系列 5、玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃，厚6mm 6、五金种类、规格:详见图纸设计 7、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	273			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
88	010605003001	钢屋面板	金属板屋面(参25J950-Ba-1/10-3) 1、≥2.4厚热塑性聚烯烃卷材金属复合压型板(固定钉固定在檩条上,复合板长边预留防水卷材,长边搭接宽度应>80)(0.6MM厚钢板+TPO卷材H型,厚度≥1.8MM) 2、100厚玻璃棉(密度:4kg/m2) 3、铝加筋隔汽膜贴面 4、不锈钢电焊钢丝网承托层(Φ1.5mm) 5、部位：屋面-1-压型钢板屋面	m2	6386.13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	1142.85			
90	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	6981.4			
91	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	61.06			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
92	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中	m2	94.81			
93	011101004001	耐磨楼地面	重载混凝土耐磨地面,做法参19J305-7-A2 1、250厚C30混凝土,初凝时表面撒2~3厚金刚砂耐磨骨料随打随抹光，表面施工混凝土密封固化剂,内配φ8双向钢筋@150×150 2、20厚WSM15水泥砂浆找平层,1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、280厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA（另计） 4、150厚碎石夯入土（另计） 5、部位：地面-1-分拣区、存放区	m2	6938.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
94	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚WSM15水泥砂浆找平层, 2、280厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA 3、150厚碎石夯入土 4、部位：地面-1-分拣区、存放区	m2	6938.86			
95	011101002001	细石混凝土楼地面	细石混凝土地面，做法参23J909-3-10-地A6 1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层（另计） 4、150厚碎石夯入土中（另计） 5、部位：地面-2-电间	m2	7.46			
96	010501002001	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-2-电间	m2	7.46			
97	011101002002	细石混凝土楼地面	细石混凝土防水地面,做法参23J909-3-11-地A8 1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡(向排水沟1%找坡) 4、界面剂一道 5、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 6、80厚C20混凝土垫层（另计） 7、150厚碎石夯入土中（另计） 8、部位：地面-3-报警阀间	m2	21.27			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
98	010501002002	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-3-报警阀间	m2	21.27			
99	011102003001	块料楼地面	防滑地砖地面,做法参23J909-3-52-地D22 1、5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中 5、部位：地面-4-管理用房	m2	60.14			
100	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚,详23J909-4-8-踢4E 1、8-10地砖踢脚，DTG砂浆勾缝，踢脚高100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：踢脚-1-管理用房	m	29.79			
101	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、具体做法详见图纸及图集23J909-4-4-踢1C 3、部位：踢脚-2-其他空间	m	321.74			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	010605002001	钢板墙板	金属岩棉夹芯复合板外墙(17J925-1-22-外墙2) 1、0.6厚彩色压型钢板外板(竖向排版) 2、专用防水透气膜 3、100厚岩棉填充(容重为100kg/m3) 4、0.2厚PE膜隔汽层 5、0.4厚内层压型金属板 6、部位：外墙-1-1.200以上外墙	m2	3217.28			
103	010605002002	钢板墙板	金属板外墙面(23J909-6-18-外墙24) 1、0.6厚彩色压型钢板(竖向排版) 2、竖向龙骨 3、横向龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂)（另计） 6、刷专用界面剂一道（另计） 7、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	1142.85			
104	011207001001	轻质隔墙	1、耐火纸面石膏板轻钢龙骨防火墙,240厚 2、耐火极限4.00h,不燃性 3、3*15mm+150mm(100mm厚岩棉，容重100kg/m3)+3*15mm) 4、含龙骨费用 5、具体做法详见图纸设计	m2	2270.4			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	011205001001	墙、柱面装饰板	1、钢柱采用轻钢龙骨耐火纸面石膏板（厚15mm）包覆，3*15mm 2、岩棉填实（容重100kg/m3）,耐火极限4.00h,不燃性 3、具体做法详见图纸及图集07J905-1-54	m2	596			
106	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂) 2、刷专用界面剂一道（另计） 3、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	1142.85			
107	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、8厚粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 4、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	565.28			
108	011203003001	块料墙、柱面	面砖墙面,做法参23J909-7-7-内4D 1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平（另计） 5、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面（另计） 6、界面剂1道（另计） 7、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛（另计） 8、部位：内墙-2-报警阀间	m2	61.06			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、部位：内墙-2-报警阀间	m2	61.06			
110	010506023001	钢丝网	1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带	m2	48.91			
111	010506023002	砌块墙网格布	1、材料品种、规格:耐碱玻纤网格布1层	m2	1985.75			
112	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、20厚WSM20水泥砂浆抹面 5、部位：叉车坡道、卸货平台侧墙	m2	216.54			
	0113	附录N 天棚工程						
113	011301001001	天棚抹灰	1、5-8厚DPM10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 2、界面剂1道 3、部位：顶棚-1	m2	107.66			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
114	011404001001	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	565.28			
115	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平，接缝贴胶带 3、部位：纸面石膏板墙柱面	m2	5136.8			
116	011404002001	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一遍 2、2-3厚面层耐水腻子刮平	m2	107.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	011404001003	墙面喷刷涂料	1、仿石涂料墙面(含粘结层) 2、具体做法详见图纸及图集23J909-6-12-外墙8E 3、部位：外墙3-叉车坡道、卸货平台侧墙	m2	216.54			
本页小计								
合　　计								

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元）	结算（确定）金额(元）	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元） 暂定 A1	合价（元） 实际 A2	调整金额±（元） B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#仓库土建工程
标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包
第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	照明配电	
1.2	防雷接地	
1.3	消防配电	
1.4	火灾报警	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明配电						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:1AL1 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:1AL2 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:1AL3 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:1ALG 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030412003001	桥架	1、名称:金属槽式桥架 2、型号:非消防桥架 3、规格:200×100 4、类型:根据电气施工说明进行配置，投标人综合报价，须根据电气施工说明和规范要求设置隔板、伸缩节及软连接 5、接地跨接方式:见设计图纸 6、含过墙过楼板开洞	m	646.61			
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架 2、支架形式:一般支架	kg	604.41			
7	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。 3、满足图纸设计及施工验收规范要求	kg	604.41			
8	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	27			
10	030412001001	配管	1、名称:SC32 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN32 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	132.68			
11	030412001002	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	56.62			
12	030412001003	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	75.63			
13	030412001004	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	1559.14			
14	030412001005	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	224.03			
15	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-5×10	m	884.88			
16	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×10	m	463.65			
17	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×6	m	23.25			
18	030409001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×4	m	256.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030409001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-3×4	m	4000.89			
20	030409001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RVS-2×1.5	m	192.87			
21	030409001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-YJV-2×4	m	192.87			
22	030412004001	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	127.17			
23	030412004002	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	385.17			
24	030409003001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:10mm2以下（6mm2以上）	个	20			
25	030409003002	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下（2.5mm2以上）	个	366			
26	030409003003	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	24			
27	030413005001	工厂灯	1、名称:单管LED灯（密闭型） 2、型号:LED 1×24W 标注“EN”，为密闭型产品，防护等级IP54，安装在室外时防护等级IP65。	套	2			
28	030413005002	工厂灯	1、名称:双管荧光灯 2、型号:LED 2×24W	套	6			
29	030413005003	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:100W	套	36			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030413005004	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:150W（IP54）	套	16			
31	030413005005	工厂灯	1、名称:LED高顶灯增安型灯具 2、型号:100W（IP65）	套	88			
32	030413005006	工厂灯	1、名称:井道专用壁灯 2、型号:LED 1×18W	套	3			
33	030413005007	工厂灯	1、名称:雨棚灯 2、型号:100W (IP54)	套	7			
34	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单控单联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	4			
35	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单控双联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	2			
36	030413014001	插座	1、名称:单相二加三暗插座 2、规格:250V，10A 安全防护型	套	9			
37	030413014002	插座	1、名称:柜式空调插座 2、规格:安全型,三相三孔400V,25A　带开关暗装插座	套	1			
38	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	293			
39	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1KV以下	系统	1			
		防雷接地						
40	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱	台	1			
41	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位箱	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试端子板 2、外墙	台	4			
43	030410002001	接地母线	1、名称:接地装置:利用基础和基础梁上下两层主筋≥10,不满足处利用40×4不锈钢)做接地体	m	925.67			
44	030410002002	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:50×5	m	8.1			
45	030410002003	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40×4	m	13.92			
46	030410002004	接地母线	1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:40×4	m	20.57			
47	030410005001	接闪带	1、名称:屋顶接闪网，φ10热镀锌圆钢	m	351.76			
48	030410003001	引下线	1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用平面所示钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋≥10,采用土建施工的焊接或绑扎法,作为防雷引下线。 3、向上伸出屋面与接闪器连接，向下通过基础内钢筋网与接地体可靠连接。建筑物标注处室外地坪上	m	689.27			
49	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
		消防配电						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
50	030402011005	成套配电箱	1、名称:1AP1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装，落地采用10#槽钢基础，详设计要求 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
51	030402011006	成套配电箱	1、名称:1AP2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
52	030402011007	成套配电箱	1、名称:1ATLE1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
53	030402011008	成套配电箱	1、名称:1ATLE2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
54	030402011009	成套配电箱	1、名称:1ATLE3 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030402011010	成套配电箱	1、名称:1ATLE4 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
56	030402011011	成套配电箱	1、名称:1ELS1、2、3、4 2、型号:A型集中电源，1.0kW 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.0m壁装 5、防护等级不低于IP33	台	4			
57	030412003002	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:200×100 3、类型:消防桥架	m	194.35			
58	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	181.88			
59	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	181.88			
60	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	8			
62	030412001006	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	40.14			
63	030412001007	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	37.1			
64	030412001008	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:暗配	m	1753.3			
65	030409001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-RVS-2×2.5	m	1805.75			
66	030412004003	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	339.15			
67	030412004004	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	294.72			
68	030409003004	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	24			
69	030413003001	荧光灯	1、名称:单向方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	74			
70	030413003002	荧光灯	1、名称:壁装A型应急照明灯 2、型号:LED/36V 7W	套	85			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030413003003	荧光灯	1、名称:壁装方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	5			
72	030413003004	荧光灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	6			
73	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	170			
		火灾报警						
74	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱）	1、名称:消防端子箱	台	3			
75	030412003003	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:200×100 3、类型:消防桥架	m	87.62			
76	030412003004	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:100×50 3、类型:消防桥架	m	419.68			
77	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	418.58			
78	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	418.58			
79	031301004005	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
80	031301004006	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
81	030412001009	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	310.47			
82	030412001010	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	666.7			
83	030412001011	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	1491.66			
84	030412001012	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	1936.58			
85	030409001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-2×2.5	m	209.58			
86	030409001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×2.5	m	32.19			
87	030409001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×4	m	209.58			
88	030409001012	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-KYJV-4×2.5	m	419.16			
89	030409001013	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-2×2.5	m	419.16			
90	030409001014	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-4×2.5	m	209.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	030409001015	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVS-2×1.5	m	3193.1			
92	030409001016	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVSP-2×1.5	m	805.05			
93	030409001017	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-YJV-2×4	m	685.1			
94	030412004005	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	735.64			
95	030412004006	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	1976.46			
96	030409003005	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下	个	32			
97	030409003006	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	68			
98	030904001001	点型探测器	1、名称:智能感烟探测器	个	3			
99	030904002001	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（发射）	个	8			
100	030904002002	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（接收）	个	8			
101	030904003001	按钮	1、名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	30			
102	030904003002	按钮	1、名称:消火栓按钮	个	26			
103	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防广播与背景音乐兼用扬声器(3W)	个	30			
104	030904004001	声光报警器	1、名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2、自带控制模块、自带同步器	个	30			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称:火灾显示盘 2、安装方式:需提供220V电源	个	3			
106	030904007001	消防模块	1、名称:隔离模块	个	9			
107	030904007002	消防模块	1、名称:输入模块	个	9			
108	030904007003	消防模块	1、名称:输入输出模块	个	8			
109	030908003001	电压传感器	1、名称:消防设备电源监控模块	个	3			
110	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称:电气火灾监控探测器	个	2			
111	030412006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	295			
112	030409011001	防火封堵	1、名称:防火封堵	处	24			
113	030909003001	自动报警系统调试	1、名称:火灾报警系统调试 2、点数:256点以下 3、线制:总线制	系统	1			
本页小计								
合计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：3#仓库电气　　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	**专业工程名称**	**暂估金额(元)**			**确认金额(元)**			**调整金额±(元)**	**备注**
		不含税价格	**增值税**	**含税价格**	**不含税价格**	**增值税**	**含税价格**		
		A1	**B1**	**C1**	**A2**	**B2**	**C2**	**D=C2-C1**	
合　计									

计日工表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#仓库电气
标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包
第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	雨水	
1.2	喷淋排水	
1.3	消火栓系统	
1.4	喷淋系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	031001008001	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De250 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	25.25			
2	031001008002	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De200 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	131.77			
3	031001008003	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De160 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	174.15			
4	031001008004	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De125 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	104.45			
5	031001008005	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De110 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	71			
6	031001008006	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De90 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031001008007	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De75 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	7			
8	031001008008	塑料管	1、材质:PVC-U管 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	54.81			
9	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	185.77			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	185.77			
11	030814005001	雨水斗	1、名称:虹吸雨水斗 2、形式、材质:不锈钢斗体,硅铝合金导流罩,尾管为HDPE材质 3、口径规格:De110	个	16			
12	030814005002	雨水斗	1、名称:虹吸雨水斗 2、形式、材质:不锈钢斗体,硅铝合金导流罩,尾管为HDPE材质 3、口径规格:De75	个	16			
13	030814005003	雨水斗	1、名称:87型雨水斗 2、形式、材质:塑料 3、口径规格:De110	个	3			
14	031301003001	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De200	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031301003002	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De110	个	3			
		喷淋排水						
16	031001002001	镀锌钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式:沟槽 4、安装部位:室内 5、介质:喷淋末端排水 6、包括管件、刷色环	m	131.52			
17	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	10.58			
18	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	10.58			
19	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	15.77			
		消火栓系统						
20	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	642.04			
21	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	259.65			
22	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	3			
23	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	1800.73			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	1800.73			
25	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	27			
26	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓箱 2、型号、规格:装修区域采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(160厚),做法参15S202-21; 其他区域采用普通单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(240厚),做法参15S02-19; 3、附件材质、规格:消火栓箱内配有DN65栓口一个,直径DN65、长25m衬胶水龙带一条,口径 19直流水枪一支,JPS1.0-19/30 消防软管卷盘一套,消防指示灯一个,消防报警按钮一只;消火栓栓口离地面高度为1.10m。 4、含灭火器两具	套	27			
28	030807003001	低压法兰阀门	1、名称:蝶阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰	个	9			
29	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、型号、规格:DN25 3、连接形式:螺纹	个	1			
30	030807005001	低压安全阀门	1、名称:自动排气阀 2、型号、规格:DN25 3、连接形式:螺纹	个	1			
31	031301003003	套管	1、名称:一般穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN150	个	6			
		喷淋系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN250，壁厚8mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	683.43			
33	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN200，壁厚7mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	37.3			
34	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN150，壁厚5.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	31.2			
35	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100，壁厚5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	410.59			
36	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80，壁厚4.75mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	638.31			
37	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65，壁厚4.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	608.4			
38	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50，壁厚4.5mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	1105.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40，壁厚4.25mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	2.6			
40	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	8.12			
41	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	16.8			
42	031202008003	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	2.57			
43	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	4071.91			
44	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	4071.91			
45	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	101			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	101			
47	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、标准响应喷头(K=80) 2、安装部位:室内-内部办公室区域 3、材质、型号、规格:K=80 4、连接形式:螺纹	个	8			
48	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、早期抑制快速响应喷头 2、安装部位:室内-仓库区域 3、材质、型号、规格:K=242 4、连接形式:螺纹	个	936			
49	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰 4、含水力警铃等全套设施	组	3			
50	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、组装形式:含漏斗、球阀等全套设施	套	3			
51	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	3			
52	030807003003	低压法兰阀门	1、名称:信号蝶阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	13			
53	030807005002	低压安全阀门	1、名称:自动排气阀 2、型号、规格:DN25	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	个	6			
55	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN250 2、连接形式:法兰	个	3			
56	031301003004	套管	1、名称:一般穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN250	个	9			
57	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统	系统	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：3#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：3#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单项工程汇总表

单项工程名称：4#仓库

标段：长三角（盐城）
多式联运基地一期项目
施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	4#仓库桩基工程			
2	4#仓库土建工程			
3	4#仓库电气			
4	4#仓库给排水			
合　计				

单位工程汇总表

单位工程名称：4#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.56】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,8 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	2512			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库桩基工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：4#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：4#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#仓库桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：4#仓库桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#仓库桩基工程
标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包
第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录F 金属结构工程	
1.5	附录H 门窗工程	
1.6	附录J 屋面及防水工程	
1.7	附录L 楼地面装饰工程	
1.8	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	附录N 天棚工程	
1.10	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301005001	凿桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	157			
2	010301007001	预制桩填芯	1、桩截面尺寸:详见图纸设计 2、填芯高度:1.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、不含钢筋笼及铁件，含清孔费用 5、具体做法详见图纸设计及图集苏TZG01-2026	m3	7.39			
3	010506021001	钢筋笼	1、使用部位:桩顶与承台连接，含钢筋笼、铁件	t	3.634			
	0104	附录D 砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20 2、基础类型:详见图纸设计 3、砂浆强度等级:水泥砂浆Mb10水泥砂浆 4、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂，具体做法详见图纸设计	m3	103.93			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	51.47			
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内隔墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M7.5配套专用砂浆	m3	18.41			
7	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:零星砌砖 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级:综合考虑	m3	1.9			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土						
8	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	113.71			
9	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	93.69			
10	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	74.13			
11	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	219.78			
12	010502006001	钢筋混凝土短柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	28.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	9.18			
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、泄水孔、伸缩缝费用由投标人综合考虑在综合单价中	m3	194.42			
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.07			
16	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	10.69			
17	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	9.75			
18	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	12.07			
19	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.3			
20	010502022003	圈梁	1、C30防油渗细石混凝土	m3	7.16			
21	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.23			
22	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:柱脚二次灌浆 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土	m3	1.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502029001	散水	1、60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 3、需设置 45° 斜向断缝，断缝宽度为20mm，与纵向分格缝贯通，采用高弹性密封膏嵌缝 4、具体做法详见图纸及图集23J909-1-19-散2	m2	111.72			
24	010502031001	坡道	混凝土面层重载防滑坡道 1、20厚1：2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边翻20宽不刷，表面施工密封固化剂 2、250厚C30混凝土，内配φ8双向钢筋@150*150 3、300厚级配碎石，压实系数>0.95，地基承载力特征fak>80kpa 4、150厚碎石夯入土 5、具体做法详见图纸及图集19J305-84-1	m2	583.87			
25	010502027001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:200mm*200mm 2、底板混凝土种类、强度等级、厚度:C30 3、沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:C30 4、具体做法详见图纸设计	m3	116.67			
		模板						
26	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	113.71			
27	010505002001	基础模板	1、基础类型:承台、独立基础	m2	253.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	589.54			
29	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	271.59			
30	010505004001	柱面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	254.55			
31	010505005001	墙面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	1546.25			
32	010505006001	梁模板	1、模板形式:综合考虑	m2	61.97			
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:综合考虑	m2	94.92			
34	010505011001	构造柱模板		m2	187.28			
35	010505012001	圈梁模板		m2	173.42			
36	010505013001	过梁模板		m2	3.32			
37	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:柱脚二次灌浆部位 2、模板形式:综合考虑 3、工程量按实灌体积以立方米计算	m3	1.33			
38	010505017001	电缆沟、地沟模板	1、构件名称:排水沟	m2	351.42			
		钢筋						
39	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	10.017			
40	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	13.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	14.352			
42	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	5.994			
43	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	3.624			
44	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.057			
45	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	12.145			
46	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	23.293			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.278			
48	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.721			
49	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.014			
50	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:直径10以内三级钢 2、抗震钢筋增加费由投标人综合考虑在综合单价中 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	1.046			
51	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	3.72			
52	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、布置方式:综合考虑 3、钢筋接头综合考虑在综合单价内	t	0.396			
53	010506025001	地脚螺栓	1、规格:地脚螺栓Φ25以内	t	0.76			
54	010506025002	预埋铁件	1、钢材种类:钢材牌号综合考虑，热浸镀锌	t	1.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010607006001	爬梯	1、室外上屋面检修钢爬梯 2、含油漆费用 3、具体做法详见图纸及图集15J401-D5-WT3a-120	t	0.43			
56	010607006002	室外钢梯	1、钢梯形式:踏步，踏步高度≤175 2、含油漆、钢管立柱、扶手费用 3、防火要求:防火涂料,耐火时间>1.0h 4、具体做法详见图纸及图集15J401-A3	t	4.1			
57	010609004001	排水沟盖板及盖座	1、20厚带孔铸铁板 2、部位：排水沟	m2	263.57			
58	010607010001	溢流口	1、溢流口700x150mm，口底高出檐沟上100mm 2、具体做法详见图纸	个	8			
	0106	附录F 金属结构工程						
59	011402005001	金属构件除锈	1、除锈方式:抛丸除锈 2、除锈等级:Sa2.5	t	330.09			
60	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	63.87			
61	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	70.89			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:柱间支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	8.44			
63	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:系杆 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	44.46			
64	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:屋面水平支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	2.57			
65	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	3.51			
66	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:屋面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	89.31			
67	010607003002	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B，镀锌 2、构件类型:墙面檩条 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	36.14			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010607002005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:撑杆及套管 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	8.66			
69	010608002001	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M16 2、具体要求详见图纸设计	套	176			
70	010608002002	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M20 2、具体要求详见图纸设计	套	1240			
71	010608002003	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M22 2、具体要求详见图纸设计	套	104			
72	010608002004	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M24 2、具体要求详见图纸设计	套	312			
73	010608002005	高强螺栓	1、螺栓种类、规格:M27 2、具体要求详见图纸设计	套	260			
74	010608002006	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M18 2、具体要求详见图纸设计	套	24			
75	010608002007	花篮螺栓	1、螺栓种类、规格:M22 2、具体要求详见图纸设计	套	96			
76	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:钢柱及柱间支撑 2、耐火等级要求:2.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于38mm	m2	2557.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:屋面梁 2、耐火等级要求:1.5h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.5mm	m2	1793.22			
78	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、构件名称:系杆及屋面支撑 2、耐火等级要求:1.0h 3、涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于3.0mm	m2	1159.64			
79	011402003001	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第一遍，具体要求详见图纸设计	m2	5704.45			
80	011402003002	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第二遍，具体要求详见图纸设计	m2	5704.45			
81	011402003003	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:聚氨酯面漆1遍，具体要求详见图纸设计 2、工程量按单遍计算	m2	800			
82	010607009001	钢板天沟	1、钢材品种、规格:Q355B 2、天沟形式:内天沟 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中 5、具体做法详见图纸	t	2.291			
83	010609003001	钢结构雨篷面板	1、0.6厚彩色压型钢板外板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	43.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	011506001001	装饰板雨篷	1、2.0mm厚铝板 2、含泛水板及泛水沟费用 3、骨架另计 4、工程量按投影面积计算 5、具体做法详见图纸	m2	296			
	0108	附录H 门窗工程						
85	010807001001	电动排烟窗	1、电动排烟窗 2、窗体为优质铝合金型材、表面静电粉末喷涂处理,采光材料为阳光板,并应具备冬季防冻功能 3、开启角度大于70° ,自动控制式消防联动开启 4、含开窗器、防坠落装置、泛水边框费用，不含电动控制装置及线路费用 5、具体做法详见图纸及图集23CJ87-1-6	m2	624			
86	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、防火等级:甲级 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求	m2	15.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、门类型:不锈钢门 3、开启方式:平开门 4、框、扇材质:详见图纸设计 5、五金种类、规格:包含安装及五金配件等	m2	38.31			
88	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、折叠电动升降式卷帘门 2、门洞口尺寸:详见图纸设计 3、门材质:详见图纸设计 4、五金种类、规格:详见图纸设计，综合考虑在报价中 5、驱动类型:电动 6、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	165			
89	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸设计 2、窗类型:外窗 3、开启方式:详见图纸设计 4、框、扇材质及规格:铝合金窗框，60系列 5、玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃，厚6mm 6、五金种类、规格:详见图纸设计 7、其他工艺要求:详见图纸设计	m2	282			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010605003001	钢屋面板	金属板屋面 (参25J950-Ba-1/10-3) 1、≥2.4厚热塑性聚烯烃卷材金属复合压型板(固定钉固定在檩条上,复合板长边预留防水卷材,长边搭接宽度应>80)(0.6MM厚钢板+TPO卷材H型,厚度≥1.8MM) 2、100厚玻璃棉(密度:4kg/m2) 3、铝加筋隔汽膜贴面 4、不锈钢电焊钢丝网承托层(Φ1.5mm) 5、部位：屋面-1-压型钢板屋面	m2	6127.27			
91	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	1136.59			
92	010904002001	楼(地)面涂膜防水	防油1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	6968.15			
93	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	62.04			
94	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	68.15			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
95	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中	m2	94.81			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	011101004001	耐磨楼地面	防油渗混凝土耐磨地面,做法参19J305-33-D2 1、60厚C30防油渗细石混凝土,初凝时表面撒2~3厚金刚砂耐磨骨料随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂 2、防油1.5厚聚氨酯防水涂料隔离层一道（另计） 3、250厚C30细石混凝土垫层,内配Φ8双向钢筋@150×150表面找平 4、300厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA（另计） 5、150厚碎石夯入土（另计） 6、部位：地面-1-分拣区、存放区	m2	6925.61			
97	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、300厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值fa>80kPaA 2、150厚碎石夯入土 3、部位：地面-1-分拣区、存放区	m2	6925.61			
98	011101002001	细石混凝土楼地面	细石混凝土地面,做法参23J909-3-10-地A6 1、40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2、界面剂1道 3、80厚C20混凝土垫层（另计） 4、150厚碎石夯入土中（另计） 5、部位：地面-2-电间	m2	10.01			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
99	010501002001	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-2-电间	m2	10.01			
100	011101002002	细石混凝土楼地面	细石混凝土防水地面,做法参23J909-3-11-地A8 1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡(向排水沟1%找坡) 4、界面剂一道 5、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 6、80厚C20混凝土垫层（另计） 7、150厚碎石夯入土中（另计） 8、部位：地面-3-报警阀间	m2	31.02			
101	010501002002	楼地面垫层	1、80厚C20混凝土垫层 2、150厚碎石夯入土中 3、部位：地面-3-报警阀间	m2	31.02			
102	011102003001	块料楼地面	防滑地砖地面,做法参23J909-3-52-地D22 1、5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、80厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石夯入土中 5、部位：地面-4-管理用房	m2	60.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚,详23J909-4-8-踢4E 1、8-10地砖踢脚，DTG砂浆勾缝，踢脚高100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：踢脚-1-管理用房	m	29.99			
104	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线 2、具体做法详见图纸及图集23J909-4-4-踢1C 3、部位：踢脚-2-其他空间	m	339.1			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
105	010605002001	钢板墙板	金属岩棉夹芯复合板外墙(17J925-1-22-外墙2) 1、0.6厚彩色压型钢板外板(竖向排版) 2、专用防水透气膜 3、100厚岩棉填充(容重为100kg/m3) 4、0.2厚PE膜隔汽层 5、0.4厚内层压型金属板 6、部位：外墙-1-1.200以上外墙	m2	3236.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程
标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	010605002002	钢板墙板	金属板外墙面(23J909-6-18-外墙24) 1、0.6厚彩色压型钢板(竖向排版) 2、竖向龙骨 3、横向龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂)（另计） 6、刷专用界面剂一道（另计） 7、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	1136.59			
107	011207001001	轻质隔墙	1、耐火纸面石膏板轻钢龙骨防火墙,240厚 2、耐火极限4.00h,不燃性 3、3*15mm+150mm(100mm厚岩棉，容重100kg/m3)+3*15mm) 4、含龙骨费用 5、具体做法详见图纸设计	m2	3489.4			
108	011205001001	墙、柱面装饰板	1、钢柱采用轻钢龙骨耐火纸面石膏板（厚15mm）包覆，3*15mm 2、岩棉填实（容重100kg/m3）,耐火极限4.00h,不燃性 3、具体做法详见图纸及图集07J905-1-54	m2	917.84			
109	011205001002	墙、柱面装饰板	1、成品防水隔油墙裙面板 2、具体做法详见图纸	m2	688.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%超密聚合物防水剂) 2、刷专用界面剂一道（另计） 3、部位：外墙2-1.200以下外墙	m2	1136.59			
111	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、8厚粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 4、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	600.15			
112	011203003001	块料墙、柱面	面砖墙面,做法参23J909-7-7-内4D 1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平（另计） 5、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面（另计） 6、界面剂1道（另计） 7、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛（另计） 8、部位：内墙-2-报警阀间	m2	68.15			
113	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、6厚DP(DCA)M20砂浆分层压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、部位：内墙-2-报警阀间	m2	68.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	010506023001	钢丝网	1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带	m2	87.34			
115	010506023002	砌块墙网格布	1、材料品种、规格:耐碱玻纤网格布1层	m2	2044.42			
116	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、20厚WSM20水泥砂浆抹面 5、部位：叉车坡道、卸货平台侧墙	m2	239.51			
	0113	附录N 天棚工程						
117	011301001001	天棚抹灰	1、5-8厚DPM10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 2、界面剂1道 3、部位：顶棚-1	m2	121.02			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
118	011404001001	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位：内墙-1-其他砌体内墙	m2	600.15			
119	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机防霉涂料内墙涂料饰面，1遍 2、3厚耐水腻子分遍找平，接缝贴胶带 3、部位：纸面石膏板墙柱面	m2	7896.64			
120	011404002001	天棚喷刷涂料	1、无机防霉涂料一遍 2、2-3厚面层耐水腻子刮平	m2	121.02			
121	011404001003	墙面喷刷涂料	1、仿石涂料墙面(含粘结层) 2、具体做法详见图纸及图集23J909-6-12-外墙8E 3、部位：外墙3-叉车坡道、卸货平台侧墙	m2	239.51			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元）	结算（确定）金额(元）	调整金额（确定）±(元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#仓库土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	**计日工名称**	**单位**	**暂定数量**	**实际数量**	**综合单价（元）**	**合价（元）**		**调整金额±（元）**
						暂定	**实际**	
						A1	**A2**	**B=A2-A1**
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#仓库土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	照明配电	
1.2	防雷接地	
1.3	消防配电	
1.4	火灾报警	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		照明配电						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:1AL1 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:1AL2 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:1AL3 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:1AL4 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:1ALG 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412003001	桥架	1、名称:金属槽式桥架 2、规格:200×100 3、类型:非消防桥架	m	760.53			
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	710.74			
8	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	710.74			
9	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	32			
10	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	32			
11	030412001001	配管	1、名称:SC32 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN32 4、配置形式:综合考虑不同敷设方式下的相关配套费用，含管道开槽补槽、管道支架等所有费用，满足验收要求	m	45.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030412001002	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:综合考虑不同敷设方式下的相关配套费用，含管道开槽补槽、管道支架等所有费用，满足验收要求	m	84.42			
13	030412001003	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:综合考虑不同敷设方式下的相关配套费用，含管道开槽补槽、管道支架等所有费用，满足验收要求	m	1226.92			
14	030412001004	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:综合考虑不同敷设方式下的相关配套费用，含管道开槽补槽、管道支架等所有费用，满足验收要求	m	34.29			
15	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-5×10	m	1228			
16	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×10	m	644.43			
17	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×6	m	23.27			
18	030409001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5×4	m	191.04			
19	030409001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-3×4	m	5134.09			
20	030412004001	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	161.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030412004002	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	414.93			
22	030409003001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:10mm2以下	个	26			
23	030409003002	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下	个	402			
24	030413005001	工厂灯	1、名称:单管LED灯（密闭型） 2、型号:LED 1×24W 标注“EN”，为密闭型产品，防护等级IP54，安装在室外时防护等级IP65。	套	2			
25	030413005002	工厂灯	1、名称:双管荧光灯 2、型号:LED 2×24W	套	6			
26	030413005003	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:100W	套	46			
27	030413005004	工厂灯	1、名称:LED投光灯 2、型号:150W（IP54）	套	17			
28	030413005005	工厂灯	1、名称:LED高顶灯增安型灯具 2、型号:100W（IP65）	套	88			
29	030413005006	工厂灯	1、名称:井道专用壁灯 2、型号:LED 1×18W	套	4			
30	030413005007	工厂灯	1、名称:雨棚灯 2、型号:100W (IP54)	套	7			
31	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单控单联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单控双联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	2			
33	030413014001	插座	1、名称:单相二加三暗插座 2、规格:250V，10A 安全防护型	套	10			
34	030413014002	插座	1、名称:柜式空调插座 2、规格:安全型,三相三孔400V,25A 带开关暗装插座	套	1			
35	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	215			
36	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1KV以下	系统	1			
		防雷接地						
37	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱	台	1			
38	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位箱	台	5			
39	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试端子板 2、外墙	台	4			
40	030410002001	接地母线	1、名称:接地装置:利用基础和基础梁上下两层主筋≥10,不满足处利用40×4不锈钢)做接地体	m	1024.53			
41	030410002002	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:50×5	m	7.07			
42	030410002003	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40×4	m	13.92			
43	030410002004	接地母线	1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:40×4	m	27.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030410005001	接闪带	1、名称:屋顶接闪网，φ10热镀锌圆钢	m	351.81			
45	030410003001	引下线	1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用平面所示钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋≥10,采用土建施工的焊接或绑扎法,作为防雷引下线。 3、向上伸出屋面与接闪器连接，向下通过基础内钢筋网与接地体可靠连接。建筑物标注处室外地坪上	m	811.56			
46	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
		消防配电						
47	030402011006	成套配电箱	1、名称:1AP1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装，落地采用10#槽钢基础，详设计要求 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
48	030402011007	成套配电箱	1、名称:1AP2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030402011008	成套配电箱	1、名称:1ATLE1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
50	030402011009	成套配电箱	1、名称:1ATLE2 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
51	030402011010	成套配电箱	1、名称:1ATLE3 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
52	030402011011	成套配电箱	1、名称:1ATLE4 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
53	030402011012	成套配电箱	1、名称:1ELS1、2、3、4 2、型号:A型集中电源，1.0kW 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.0m壁装 5、防护等级不低于IP33	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
54	030412003002	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:200×100 3、类型:消防桥架	m	548.49			
55	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	512.07			
56	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	512.07			
57	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	23			
58	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、单件支架质量:规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	23			
59	030412001005	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	106.7			
60	030412001006	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	20.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030412001007	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:暗配	m	2285.61			
62	030409001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-RVS-2×2.5	m	2354.24			
63	030412004003	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	2879.46			
64	030412004004	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	497.76			
65	030409003003	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	32			
66	030413003001	荧光灯	1、名称:单向方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	97			
67	030413003002	荧光灯	1、名称:壁装A型应急照明灯 2、型号:LED/36V 7W	套	115			
68	030413003003	荧光灯	1、名称:壁装方向标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	7			
69	030413003004	荧光灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:LED/36V 2W	套	8			
70	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	227			
		火灾报警						
71	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称:消防端子箱	台	4			
72	030412003003	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:200×100 3、类型:消防桥架	m	100.39			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030412003004	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:100×50 3、类型:消防桥架	m	586.22			
74	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	562.98			
75	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	562.98			
76	031301004005	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
77	031301004006	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	5			
78	030412001008	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	379.97			
79	030412001009	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	711.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	030412001010	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	2239.92			
81	030412001011	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	2587.08			
82	030409001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-2×2.5	m	245.35			
83	030409001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×2.5	m	32.19			
84	030409001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-KYJV-4×4	m	245.35			
85	030409001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-KYJV-4×2.5	m	490.7			
86	030409001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-2×2.5	m	490.7			
87	030409001012	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RYJVP-4×2.5	m	245.35			
88	030409001013	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVS-2×1.5	m	4064.97			
89	030409001014	电力电缆	1、名称:铜芯软绞线 2、型号:ZR-RVSP-2×1.5	m	1096.74			
90	030409001015	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-YJV-2×4	m	790.16			
91	030412004005	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	939.26			
92	030412004006	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	2545.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030409003004	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下	个	72			
94	030409003005	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	108			
95	030904001001	点型探测器	1、名称:智能感烟探测器	个	3			
96	030904002001	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（发射）	个	8			
97	030904002002	线型探测器	1、名称:红外光束线性感烟探测器（接收）	个	8			
98	030904003001	按钮	1、名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	40			
99	030904003002	按钮	1、名称:消火栓按钮	个	26			
100	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防广播与背景音乐兼用扬声器(3W)	个	40			
101	030904004001	声光报警器	1、名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2、自带控制模块、自带同步器	个	40			
102	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称:火灾显示盘 2、安装方式:需提供220V电源	个	4			
103	030904007001	消防模块	1、名称:隔离模块	个	12			
104	030904007002	消防模块	1、名称:输入模块	个	99			
105	030904007003	消防模块	1、名称:输入输出模块	个	20			
106	030908003001	电压传感器	1、名称:消防设备电源监控模块	个	4			
107	030907002001	剩余电流式监控探测器	1、名称:电气火灾监控探测器	个	2			
108	030412006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	490			
109	030409011001	防火封堵	1、名称:防火封堵	处	31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	030909003001	自动报警系统调试	1、名称:火灾报警系统调试 2、点数:256点以下 3、线制:总线制	系统	1			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：4#仓库电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#仓库电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	雨水	
1.2	喷淋排水	
1.3	消火栓系统	
1.4	喷淋系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	031001008001	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De250 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	30.3			
2	031001008002	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De200 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	188.18			
3	031001008003	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De160 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	152			
4	031001008004	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De125 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	96			
5	031001008005	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De110 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	24			
6	031001008006	塑料管	1、材质:高密度聚乙烯管HDPE 2、规格:De90 3、连接形式:热熔对焊连接及电熔连接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	39.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031001008007	塑料管	1、材质:PVC-U管 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	50.46			
8	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	189.49			
9	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	189.49			
10	030814005001	雨水斗	1、名称:虹吸雨水斗 2、形式、材质:不锈钢斗体,硅铝合金导流罩,尾管为HDPE材质 3、口径规格:De90	个	32			
11	030814005002	雨水斗	1、名称:87型雨水斗 2、形式、材质:塑料 3、口径规格:De110	个	3			
12	031301003001	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De200	个	8			
13	031301003002	套管	1、名称:穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径De110	个	3			
		喷淋排水						
14	031001002001	镀锌钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式:沟槽 4、安装部位:室内 5、介质:喷淋末端排水 6、包括管件、刷色环	m	175.36			
15	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	14.1			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
16	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	14.1			
17	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	21.03			
		消火栓系统						
18	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	542.8			
19	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	187.62			
20	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	3			
21	031301005003	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	1488.1			
22	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	1488.1			
23	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	23			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	23			
25	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓箱 2、型号、规格:装修区域采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(160厚),做法参15S202-21; 其他区域采用普通单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(240厚),做法参15S02-19; 3、附件材质、规格:消火栓箱内配有DN65栓口一个,直径DN65、长25m衬胶水龙带一条,口径 19直流水枪一支,JPS1.0-19/30 消防软管卷盘一套,消防指示灯一个,消防报警按钮一只;消火栓栓口离地面高度为1.10m。 4、含灭火器两具	套	28			
26	030807003001	低压法兰阀门	1、名称:蝶阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰	个	8			
27	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、型号、规格:DN15 3、连接形式:螺纹	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030807005001	低压安全阀门	1、名称:自动排气阀 2、型号、规格:DN15 3、连接形式:螺纹	个	1			
29	031301003003	套管	1、名称:一般穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN150	个	8			
		喷淋系统						
30	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN250，壁厚8mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	367.99			
31	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN200，壁厚7mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	547.83			
32	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN150，壁厚5.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	131.03			
33	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100，壁厚5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	119			
34	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80，壁厚4.75mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65，壁厚4.5mm 3、连接形式:沟槽 4、包括管件、刷色环	m	252			
36	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50，壁厚4.5mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	437.55			
37	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40，壁厚4.25mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	377.8			
38	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	383.32			
39	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25，壁厚4mm 3、连接形式:螺纹 4、包括管件、刷色环	m	884.8			
40	031202008003	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	2.57			
41	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:一般支架	kg	3621.94			
42	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架刷防锈漆两道	kg	3621.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031301004003	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/T侧向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	62			
44	031301004004	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZS-/TL双向 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	62			
45	030901003001	泡沫喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:DN25，K=65 3、连接形式:螺纹 4、含厂区储备10只备用喷头	个	634			
46	030901004001	报警装置	1、名称:雨淋阀 2、型号、规格:DN200 3、连接形式:法兰 4、参见设计图大样 5、不含阀组装置中其他阀门	组	16			
47	030903002001	泡沫比例混合器	1、类型:泡沫设备 2、型号、规格:混合液最大流量150L/s、储罐容积4立方米，混合液混合比3%	台	1			
48	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:常闭阀门 2、材质:泡沫消防时开启，就地及消控室控制开关 3、型号、规格:DN250 4、连接形式:法兰	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地
一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030807003003	低压法兰阀门	1、名称:信号蝶阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	7			
50	030807003004	低压法兰阀门	1、名称:信号蝶阀 2、型号、规格:DN200 3、连接形式:法兰	个	32			
51	030807003005	低压法兰阀门	1、名称:信号蝶阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰	个	16			
52	030807003006	低压法兰阀门	1、名称:电磁阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰	个	16			
53	031002010001	倒流防止器	1、规格:DN200 2、连接形式:法兰	套	16			
54	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	个	16			
55	031301003004	套管	1、名称:一般穿墙套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN250	个	8			
56	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统	系统	1			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：4#仓库给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#仓库给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单项工程汇总表

单项工程名称：附属用房

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	附属用房桩基工程			
2	附属用房土建工程			
3	附属用房电气			
4	附属用房给排水			
合 计				

单位工程汇总表

单位工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩-试桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,7 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-8,7 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	705			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：附属用房桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录C 桩基工程	
1.3	附录D 砌筑工程	
1.4	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.5	附录F 金属结构工程	
1.6	附录H 门窗工程	
1.7	附录J 屋面及防水工程	
1.8	附录K 保温、隔热、防腐工程	
1.9	附录L 楼地面装饰工程	
1.10	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.11	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
1.12	附录Q 其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:综合各类土，场内挖填找平	m2	1245.64			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:综合各类土 2、开挖深度:详见图纸 3、留足回填部分，其余外运，运距自行考虑，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中 4、投标人自行勘察现场，综合考虑到投标报价中，结算时不调整	m3	363.86			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合各类土 2、开挖深度:详见图纸 3、留足回填部分，其余外运，运距自行考虑，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中 4、投标人自行勘察现场，综合考虑到投标报价中，结算时不调整	m3	652.37			
4	010102007001	回填方	1、材料品种:素土 2、密实度:满足设计及规范的要求 3、投标人自行勘察现场，综合考虑到投标报价中，结算时不调整	m3	858.63			
	0103	附录C 桩基工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010502024001	填充混凝土	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40微膨胀 3、填充部位:异形空心方桩与承台连接 4、预应力混凝土空心方桩截面尺寸:AB400(200) 5、含清孔等 6、具体做法详见图纸	m3	2.94			
	0104	附录D 砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2、砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆 3、防潮层材料种类:详见图纸	m3	54.01			
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0(B06)蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm厚 4、砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆	m3	49.97			
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:A3.5(B06)蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:200mm厚 4、砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆	m3	58.97			
9	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土普通砖 2、砂浆强度等级:Mb7.5预拌砂浆	m3	12.82			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	基础垫层	1、商品砼 2、材料品种、强度要求、配比:C20	m3	19.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:桩承台	m3	23.24			
12	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	40.87			
13	010502026001	挡土墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	22.87			
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	34.19			
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	75.89			
16	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、坡度:≥20%的斜梁	m3	10.07			
17	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	66.97			
18	010502017001	坡屋面板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、坡度:20%≤坡度<100%	m3	22.1			
19	010502019001	其他板	1、板名称:檐沟、雨棚板等 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	8.77			
20	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	11.23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
21	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、止水带、腰梁、门槛等	m3	5.87			
22	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.71			
23	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:门框柱、压顶等 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	13.41			
24	010502029001	散水	1、60mm厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数>93%，向外坡3%~5% 4、具体做法详见23J909-散2/1-19	m2	115.2			
25	010502031001	坡道	1、部位:坡道一 2、30mm厚烧毛花岗石板面层,DTG砂浆擦缝 3、20mm厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、界面剂一道 5、80mm厚C20混凝土 6、300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 7、压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计) 8、具体做法详见23J909-坡11/1-16	m2	15.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010502032001	台阶	1、8~12mm厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2、20mm厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、界面剂1道 4、80mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6、含台阶面、台阶楼地面、台阶侧立面，工程量按水平投影面积计算 7、具体做法详见23J909-台8/1-9	m2	25.3			
	010505	E.5 混凝土模板						
27	010505001001	垫层模板		m2	77.18			
28	010505002001	基础模板	1、基础类型:桩承台 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	75.2			
29	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	383.86			
30	010505015001	挡土墙模板	1、模板部位:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	131.6			
31	010505004001	柱面模板	1、模板形式:复合木模板 2、支模高度<=3.6米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	211.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010505004002	柱面模板	1、模板形式:复合木模板 2、5米<支模高度<=8米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	93.56			
33	010505005001	墙面模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	131.6			
34	010505006001	梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、支模高度<=3.6米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	494.57			
35	010505006002	梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、3.6米<支模高度<=5米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	5.78			
36	010505006003	梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、5米<支模高度<=8米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	70.61			
37	010505006004	梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、坡度:20%≤坡度<100%的斜梁 3、5米<支模高度<=8米 4、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	74.52			
38	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:复合木模板 2、支模高度<=3.6米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	558.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:复合木模板 2、5米<支模高度<=8米 3、坡度:20%≤坡度<100%的坡屋面板 4、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	177.34			
40	010505008001	其他板模板	1、构件名称:檐沟、雨棚板等 2、模板形式:复合木模板 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	140.3			
41	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	148.49			
42	010505012001	圈梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	62.81			
43	010505013001	过梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	22.2			
44	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:门框柱、压顶等 2、模板形式:复合木模板 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	133.54			
	010506	E.6 钢筋及螺栓、铁件						
45	010506021001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:详见图纸 2、使用部位:异形空心方桩与承台连接处钢筋笼	t	1.14			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010506025001	预埋铁件	1、铁件尺寸:详见图集-苏TZG01-2026 2、异形空心方桩与承台连接处钢板	t	0.188			
47	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.206			
48	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.634			
49	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	3.728			
50	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 25mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.845			
51	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	2.696			
52	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	2.744			
53	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”25mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	2.148			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.051			
55	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.999			
56	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.213			
57	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	2.687			
58	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.738			
59	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 25mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.206			
60	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.135			
61	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	4.461			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”25mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	3.129			
63	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	7.53			
64	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.734			
65	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	3.294			
66	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.834			
67	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.649			
68	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.318			
69	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.042			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	010506012002	现浇混凝土挡土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.868			
71	010506012003	现浇混凝土挡土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.424			
72	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、砌体加固筋	t	1.025			
73	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑	t	1.145			
	0106	附录F 金属结构工程						
74	010607010001	零星钢构件	1、含油漆等全部费用，具体做法详见图纸	t	0.1			
75	010506023001	钢丝网	1、镀锌钢丝网 2、钢丝网规格:详见图纸 3、砌块与柱、梁接触处	m2	90.5			
76	010506023002	钢丝网	1、镀锌钢丝网 2、钢丝网规格:详见图纸 3、墙面满铺钢丝网	m2	1898.45			
77	010506023003	墙面耐碱玻纤网格布	1、耐碱玻璃纤维网格布	m2	1988.95			
	0108	附录H 门窗工程						
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010802004001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2、尺寸为设计洞口尺寸，含全套五金配件（包括闭门器），不含门磁开关（门磁开关计入安装工程） 3、门洞侧边填缝要求详见设计图纸 4、符合耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸及建设单位要求	m2	18.09			
79	010802003001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸:钢质防盗门 2、尺寸为设计洞口尺寸，含全套五金配件等 3、门洞侧边填缝要求详见设计图纸 4、符合耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸及建设单位要求	m2	6.6			
80	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:木质门，作为木门窗、卫生间门时下设百叶或下留30高缝隙 2、尺寸为设计洞口尺寸，含配套五金配件等 3、门洞侧边填缝要求详见设计图纸 4、符合耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸及建设单位要求	m2	31.46			
81	010805004001	全玻自由门	1、玻璃门 2、隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm透明+12mm空气+6mm透明) 3、尺寸为设计洞口，含门框、不锈钢拉手、地弹簧、门锁及五金配件等	m2	3.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸:门联窗、平开窗 2、玻璃品种、厚度:隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm透明+12mm空气+6mm透明) 2、尺寸为设计洞口尺寸，含配套五金配件、排烟窗及手动开窗器等全部费用 3、门洞侧边填缝要求详见设计图纸 4、符合耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸及建设单位要求	m2	184.32			
83	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸:推拉窗 2、玻璃品种、厚度:隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm透明+12mm空气+6mm透明) 2、尺寸为设计洞口尺寸，含配套五金配件等全部费用 3、门洞侧边填缝要求详见设计图纸 4、符合耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸及建设单位要求	m2	27.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010807001003	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸:平开窗+固定窗 2、玻璃品种、厚度:隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm透明+12mm空气+6mm透明) 2、尺寸为设计洞口尺寸，含配套五金配件等全部费用 3、门洞侧边填缝要求详见设计图纸 4、符合耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸及建设单位要求	m2	6.48			
85	010807003001	金属百叶窗	1、百叶材料品种、规格:铝合金防雨百叶窗 2、符合设计图纸及建设单位要求	m2	0.96			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
86	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:屋面一 2、卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜基) 3、遇墙处上翻高出完成面300,端头采用30宽2厚的压缩强度不应小于150KPa,体积吸水率不应大于3%	m2	675.95			
87	010902001002	屋面卷材防水	1、部位:屋面二 2、卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3、投标人综合考虑坡度超过15%的人工增加费	m2	332.49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位:屋面一 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 3、遇墙处上翻高出完成面300,管根及阴角处加设加强层	m2	675.95			
89	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位:屋面一、屋面二 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3、遇墙处上翻高出完成面300,管根及阴角处加设加强层 4、投标人综合考虑坡度超过15%的人工增加费	m2	893.85			
90	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:外墙一 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	604.27			
91	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位:内墙二 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 3、(需满足黏贴面砖的抗拉强度要求)	m2	195.21			
92	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地面一 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道	m2	385.89			
93	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地面二 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	57.48			
94	010902002003	天棚涂膜防水	1、部位:顶棚二 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥防水涂料	m2	62.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010902004001	屋面刚性层	1、部位:屋面一 2、50mm厚C30细石混凝土,内配冷拔Φ4双向@150,设分格缝缝宽20mm内填DSM15 砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距4m,表面压光抹平。与女儿墙或山墙间预留30mm宽缝隙,缝内宜填塞聚苯已烯泡沫塑料,用PVC防水油膏密封材料嵌填（钢筋另计） 3、20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆）找平层 4、最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡层,找坡坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平	m2	625.34			
96	010902004002	屋面刚性层	1、部位:屋面二 2、块瓦 3、钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 4、钢顺水条-25X5,中距600 5、40mm厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢)（钢筋另计） 6、20mm厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 7、钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30,随打随抹平 8、投标人综合考虑坡度超过15%的人工增加费	m2	217.9			
97	010901008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、具体做法参14J936-1-1A/AW2	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	010903004001	墙面变形缝	1、外墙嵌平型变形缝(平缝) 2、具体做法参14J936-1-AQ2	m	7.6			
99	010902005001	屋面排水管	1、外排水雨水管管径、材质详水施 2、做法详25J950-3-78 3、含水斗、落水管全部费用	m	37.2			
100	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、泄水管品种、规格:D20mm泄水管，间距3000mm 2、上端管口周围缝隙用密封膏封严	个	67			
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
101	011001001001	保温隔热屋面	1、部位:屋面一 2、保温隔热材料规格、性能、厚度:55mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板（B1级),专用粘结剂粘结 3、压缩强度不应小于250KPa,体积吸水率不应大于3%	m2	625.34			
102	011001001002	保温隔热屋面	1、部位:屋面二 2、保温隔热材料规格、性能、厚度:44mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板（B1级),专用粘结剂粘结 3、压缩强度不应小于250KPa,体积吸水率不应大于3%	m2	217.9			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
103	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面一 2、20mm厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)找平层 3、界面剂1道 4、80mm厚C20混凝土垫层 5、压实填土、压实系数不小于90%	m2	385.89			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
104	011101002001	细石混凝土楼地面	1、部位:地面二 2、最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%坡,随打随抹平 3、地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4、15mm厚1:2水泥砂浆找平层 5、界面剂1道 6、80mm厚C20混凝土垫层 7、压实填土、压实系数不小于90%	m2	57.48			
105	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面三 2、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 3、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、界面剂1道 4、80mm厚C20混凝土垫层 5、压实填土、压实系数不小于90%	m2	341.12			
106	011102003001	块料楼地面	1、部位:地面一 2、8mm厚600*600防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 3、30mm厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、投标人自行踏勘现场测算砂浆厚度，结算时不因砂浆厚度调整单价 5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认	m2	397.77			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	011102003002	块料楼地面	1、部位:地面二 2、8mm厚600*600防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 3、30mm厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、投标人自行踏勘现场测算砂浆厚度，结算时不因砂浆厚度调整单价 5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认	m2	57.79			
108	011104003001	防静电地面	1、部位:地面三 2、150mm高架空防静电活动地板 3、混凝土密封封闭剂1道 4、界面剂1道 5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认	m2	342.02			
109	011105006001	块料踢脚线	1、部位:踢脚1 2、踢脚线高度:80mm高 3、8mm厚彩色釉面砖DTG砂浆勾缝 4、5mm厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底 6、界面剂1道 7、蒸压加气混凝土墙面喷湿 8、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认	m	275.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	011105003001	涂料踢脚线	1、部位:踢脚2 2、踢脚线高度:80mm高 3、涂料踢脚 4、3mm厚耐水腻子分遍找平 5、8mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 6、8mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 7、界面剂1道 8、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布 9、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认	m	132.41			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:外墙一 2、第二道3mm专用聚合物抹面砂浆(压入第二层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 3、第一道3mm专用聚合物抹面砂浆(压入加强型第一层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、9mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、喷湿墙面、界面剂一道 7、混凝土梁、柱、剪力墙,砌块墙体部位基层墙体处理(平整,密实)。(保温砖或砌块与梁柱接触处压入一层钢丝网片,网片位置在填充墙砌块与梁,柱,钢筋混凝土墙表面各150mm处用钢钉固定。（钢丝网另计）	m2	701.58			
112	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、部位:外墙二 2、水平防潮层设于室内地面以下,20mm厚抹面砂浆内掺水泥重量5%的防水剂 3、当室内墙身两侧地面有高差时,应沿墙身迎土面设竖向防潮层与水平防潮层形成闭合(防潮层用料同上),以保证防潮的连续性 4、防潮外墙与非防潮外墙相连时,防潮层应向非防潮外墙延伸不小于1m	m2	563.51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、部位:内墙一 2、6mm厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)压实抹平，压入耐碱玻纤网布(专用锚固件锚固)首层、顶层满铺镀锌钢丝网（钢丝网另计） 3、9mm厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底 4、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定首层、顶层满铺镀锌钢丝网（钢丝网另计） 5、界面剂一道	m2	1093.16			
114	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、部位:内墙二 2、挂金属网,8mm厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)(钢丝网另计) 3、6mm厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	195.21			
115	011203003001	块料墙、柱面	1、部位:内墙二 2、8mm厚300*600陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 3、5mm厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	186.66			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	011404001001	墙面喷刷涂料	1、部位:外墙一 2、真石漆 3、颜色见立面图纸	m2	742.86			
117	011404001002	墙面喷刷涂料	1、部位:内墙一 2、刷(喷)内墙涂料 3、3mm厚耐水腻子分遍找平	m2	1067.49			
118	011404002001	天棚喷刷涂料	1、部位:顶棚一 2、2~3mm厚面层无机耐水腻子两道刮平 3、现浇(或预制)钢筋混凝土板,现浇板立模时确保平整	m2	883.17			
119	011404002002	天棚喷刷涂料	1、部位:顶棚二 2、白色无机涂料A级 3、2~3mm厚面层无机耐水腻子两道刮平 4、现浇(或预制)钢筋混凝土板,现浇板立模时确保平整	m2	80.34			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
120	011503004001	无障碍坡道栏杆	1、900mm高不锈钢栏杆 2、具体做法详见12J926-H1	m	7.2			
本页小计								
合　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
	总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：附属用房土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	机房设备	
1.2	配电、照明	
1.3	防雷接地	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		机房设备						
1	030904012001	火灾报警控制器联动型	1、名称:火灾报警控制器联动型 2、规格、线制:各系统主机自带备用电源,持续供电时间≥180分钟 3、控制点数:每台<3000点 带手动控制盘	台	1			
2	030904017001	报警联动一体机	1、名称:应急照明监控主机柜（柜式） 2、规格、线制:各系统主机自带备用电源,持续供电时间≥180分钟	台	1			
3	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1、名称:消防专用电话主机（柜式） 2、规格、线制:各系统主机自带备用电源,持续供电时间≥180分钟	台	1			
4	030904014002	背景音乐广播系统	1、名称:背景音乐广播系统（带强切） 2、规格、线制:各系统主机自带备用电源,持续供电时间≥180分钟	台	1			
5	030907001001	监控主机	1、名称:电气火灾监控主机（壁挂式） 2、规格:各系统主机自带备用电源,持续供电时间≥180分钟	台	1			
6	030908001001	状态监控主机	1、名称:消防设备电源监控主机（壁挂式） 2、规格:各系统主机自带备用电源,持续供电时间≥180分钟	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030904010001	图形显示装置	1、名称:图形显示装置 2、线制:各系统主机自带备用电源，持续供电时间≥180分钟 3、安装方式:预留接口(远程监控系统)、预留接口(慧云系统)	台	1			
8	030904017002	报警联动一体机	1、名称:消防联网信息传输装置（用户信息传输装置）	台	1			
9	030904017003	报警联动一体机	1、名称:城市消防远程监控系统	台	1			
10	030602001001	显示仪表	1、名称:消防水池液位显示仪	台	1			
11	030602001002	显示仪表	1、名称:屋顶水箱液位显示仪	台	1			
12	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:119外线电话	个	1			
13	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称:消防端子总箱	台	1			
14	030904001001	点型探测器	1、名称:智能感烟探测器	个	2			
15	030909003001	自动报警系统调试	1、名称:火灾报警系统调试 2、点数:2000点以下 3、线制:总线制	系统	1			
		配电、照明						
16	030402011001	成套配电箱	1、名称:1AK 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030402011002	成套配电箱	1、名称:1AL 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
18	030402011003	成套配电箱	1、名称:附属1AT-af 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
19	030402011004	成套配电箱	1、名称:1ALE 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
20	030402011005	成套配电箱	1、名称:1ALE-bds 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
21	030402011006	成套配电箱	1、名称:1ALE-xf 2、型号:一般照明配电箱 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.5m明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
22	030412003001	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:200×100 3、类型:消防桥架	m	74.83			
23	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	69.96			
24	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	69.96			
25	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	3			
26	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	3			
27	030412001001	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:综合考虑不同敷设方式下的相关配套费用，含管道开槽补槽、管道支架等所有费用，满足验收要求	m	184.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030412001002	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:综合考虑不同敷设方式下的相关配套费用，含管道开槽补槽、管道支架等所有费用，满足验收要求	m	375.55			
29	030412001003	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:综合考虑不同敷设方式下的相关配套费用，含管道开槽补槽、管道支架等所有费用，满足验收要求	m	736.44			
30	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-4×25+1×16	m	89.63			
31	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-4×50+1×25	m	45.8			
32	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RVS-2*1.5	m	21.58			
33	030409001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-RVS-2×2.5	m	191.63			
34	030412004001	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:ZR-BV-4	m	558.6			
35	030412004002	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:ZR-BV-4	m	793.5			
36	030412004003	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	362.27			
37	030412004004	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:ZR-BV-2.5	m	2190.84			
38	030412004005	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-4	m	379.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030412004006	配线	1、配线形式:管内配线 2、型号:NH-BV-2.5	m	140.83			
40	030409003001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:50mm2以下	个	2			
41	030409003002	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:25mm2以下	个	4			
42	030409003003	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	24			
43	030413001001	普通灯具	1、名称:LED灯盘 2、规格:36W	套	53			
44	030413001002	普通灯具	1、名称:LED灯盘 2、规格:64W	套	64			
45	030413001003	普通灯具	1、名称:吸顶LED灯 2、规格:18W	套	8			
46	030413001004	普通灯具	1、名称:感应式LED吸顶灯 2、规格:15W	套	8			
47	030413003001	荧光灯	1、名称:单管LED灯 2、规格:24W	套	1			
48	030413003002	荧光灯	1、名称:单向方向标志灯 2、规格:LED 1W	套	2			
49	030413003003	荧光灯	1、名称:A型集中电源疏散照明壁灯 2、规格:CZ-BLJC系列 5W	套	7			
50	030413003004	荧光灯	1、名称:A型集中电源疏散照明壁灯 2、规格:CZ-BLJC系列 7W	套	18			
51	030413003005	荧光灯	1、名称:吸顶A型应急照明灯 2、规格:LED/36V 7W	套	4			
52	030413003006	荧光灯	1、名称:多信息复合标志灯 2、规格:LED 1W	套	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030413003007	荧光灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:LED　1W	套	7			
54	030413003008	荧光灯	1、名称:消防控制室LED灯牌 2、型号:LED 1W	套	1			
55	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单控单联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	1			
56	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单控双联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	11			
57	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:单控三联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	11			
58	030413014001	插座	1、名称:单相二加三暗插座 2、规格:250V，10A 安全防护型	套	45			
59	030413014002	插座	1、名称:防溅单相三极带开关插座 2、规格:250V，10A 安全防护型	套	3			
60	030413014003	插座	1、名称:柜式空调插座 2、规格:安全型,三相三孔400V,25A　带开关暗装插座	套	19			
61	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:无障碍用开关 2、规格:250V，10A	套	1			
62	030904003001	按钮	1、名称:无障碍报警按钮 2、安装方式:报警器配套	个	2			
63	030904004001	声光报警器	1、名称:无障碍报警器 2、安装方式:自带控制器（220/24V）	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	290			
65	030409011001	防火封堵	1、名称:防火封堵	处	8			
66	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1KV以下	系统	1			
		防雷接地						
67	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱	台	2			
68	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位箱	台	2			
69	030410007003	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试端子板	台	10			
70	030410002001	接地母线	1、名称:接地装置:利用基础和基础梁上下两层主筋≥16,不满足处利用40×4不锈钢)做接地体	m	269.5			
71	030410002002	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:50×5	m	3.95			
72	030410002003	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40×4	m	32.62			
73	030410002004	接地母线	1、名称:铜带 2、规格:50*5	m	74.86			
74	030410005001	接闪带	1、名称:屋顶接闪网，φ10热镀锌圆钢	m	296.23			
75	030410003001	引下线	1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用平面所示钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋≥10,采用土建施工的焊接或绑扎法,作为防雷引下线。 3、向上伸出屋面与接闪器连接，向下通过基础内钢筋网与接地体可靠连接。建筑物标注处室外地坪上	m	64.63			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030410001001	接地极	1、名称:不锈钢钢板 2、规格:100×100×8 3、凡防雷引下线处,在距室外地坪下1000mm处设一100x100x8的不锈钢钢板	块	14			
77	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：附属用房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属用房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：附属用房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：附属用房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：附属用房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：附属用房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	排水	
1.3	洁具	
1.4	雨水	
1.5	消防灭火	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1、材质:钢塑复合管 2、规格:DN50 3、连接形式:丝接 4、介质:水 5、包括管件	m	7.56			
2	031001008001	塑料管	1、材质:聚丙烯管PP-R 2、规格:DN50 3、介质:水 4、包括管件	m	44.45			
3	031001008002	塑料管	1、材质:聚丙烯管PP-R 2、规格:DN40 3、介质:水 4、包括管件	m	12.36			
4	031001008003	塑料管	1、材质:聚丙烯管PP-R 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔 4、介质:水 5、包括管件	m	48.2			
5	031001008004	塑料管	1、材质:聚丙烯管PP-R 2、规格:DN15 3、连接形式:热熔 4、介质:水 5、包括管件	m	63.04			
6	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑保温材料 2、绝热厚度:40mm	m3	0.98			
7	030807003001	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:法兰	个	1			
8	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:水表 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹	个	1			
9	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、型号、规格:DN50	个	1			
10	030807005001	低压安全阀门	1、名称:自动排气阀 2、型号、规格:DN25	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031301003001	套管	1、名称:钢套管 2、材质:钢制 3、规格:所穿管道直径DN50	个	1			
12	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称:剔槽 2、规格:DN15 3、部位:室内 4、结构类型:砖砌	m	41.1			
13	031301001002	凿(压、切割)槽	1、名称:剔槽 2、规格:DN25 3、部位:室内 4、结构类型:砖砌	m	37			
14	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种:三布四油加强防腐	m2	0.71			
		排水						
15	031001008005	塑料管	1、材质:PVC-U管 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、介质:污水 5、包括管件	m	70.23			
16	031001008006	塑料管	1、材质:PVC-U管 2、规格:De63 3、连接形式:粘接 4、介质:污水 5、包括管件	m	28.41			
17	031003014001	给、排水附件	1、类型:地漏 2、规格:DN50	个	6			
18	031003014002	给、排水附件	1、类型:清扫口 2、规格:DN100	个	2			
19	031301003002	套管	1、名称:钢套管 2、规格:所穿管道直径DN100	个	3			
		洁具						
20	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆	组	4			
21	031003003002	洗脸盆	1、类型:无障碍洗脸盆 2、安装方式:含不锈钢扶手	组	1			
22	031003004001	洗涤盆	1、类型:拖把池	组	1			
23	031003006001	大便器	1、类型:蹲便器	组	10			
24	031003006002	大便器	1、类型:无障碍蹲便器 2、安装方式:含不锈钢扶手	组	1			
25	031003007001	小便器	1、类型:立便器	组	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
26	031001008007	塑料管	1、材质:PVC-U管 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、介质:雨水 5、包括管件	m	58			
27	030814005001	雨水斗	1、名称:87型雨水斗 2、口径规格:De110	个	10			
		消防灭火						
28	030910002001	灭火器箱	1、名称:灭火器箱（含灭火器两具） 2、安装方式:放置式 3、型号、规格:参照设计图	个	6			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属用房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房给排水　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房给排水　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房给排水　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属用房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元）	结算（确定）金额(元）	调整金额（确定）±(元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：附属用房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属用房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：附属用房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：附属用房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：附属用房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属用房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合计							

单项工程汇总表

单项工程名称：室外及配套

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土方工程			
2	地磅土建工程			
3	车棚土建工程			
4	大门桩基工程			
5	大门土建工程			
6	消防水池、消防泵站土建工程			
7	围墙工程			
8	绿化工程			
9	排水工程			
10	场地及道路工程		2071000.00	
11	消防泵房电气			
12	消防泵房给排水			
13	暖通			
14	智能化			
15	室外电气			
16	室外给水、消防、喷灌			
17	室外雨水收集池（安装部分）			
合　计			2071000.00	

单位工程汇总表

单位工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	1#仓库	
1.2	2#仓库	
1.3	3#仓库	
1.4	4#仓库	
1.5	场地土方	
1.6	管道土方	
1.7	外购土	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
	0101	1#仓库						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:投标人自行勘察现场,综合考虑	m2	9024			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	954.74			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	847.59			
4	010102007001	回填方	1、填方部位:基槽、基坑 2、材料品种:素土回填 3、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	1452.83			
5	010102007002	回填方	1、填方部位:原场地 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:投标人自行勘察现场，综合考虑，满足打桩施工条件 5、土方回填方案需经建设单位确认后方可施工	m3	9800			
6	010102007003	回填方	1、填方部位:地面 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	490			
7	010102007004	外购土	1、外购土回填（夯实费用另计） 2、工程量按压实方计算	m3	9940.5			
	0101	2#仓库						
8	010103001002	平整场地	1、土石类别:投标人自行勘察现场,综合考虑	m2	9024			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010102001002	挖基坑土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	954.74			
10	010102002002	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	847.59			
11	010102007005	回填方	1、填方部位:基槽、基坑 2、材料品种:素土回填 3、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	1452.83			
12	010102007006	回填方	1、填方部位:原场地 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:投标人自行勘察现场，综合考虑，满足打桩施工条件 5、土方回填方案需经建设单位确认后方可施工	m3	9800			
13	010102007007	回填方	1、填方部位:地面 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	490			
14	010102007008	外购土	1、外购土回填（夯实费用另计） 2、工程量按压实方计算	m3	9940.5			
	0101	3#仓库						
15	010103001003	平整场地	1、土石类别:投标人自行勘察现场,综合考虑	m2	7104			
16	010102001003	挖基坑土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	460.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010102002003	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	1215.48			
18	010102007009	回填方	1、填方部位:基槽、基坑 2、材料品种:素土回填 3、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	1193.04			
19	010102007010	回填方	1、填方部位:原场地 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:投标人自行勘察现场，综合考虑，满足打桩施工条件 5、土方回填方案需经建设单位确认后方可施工	m3	7800			
20	010102007011	回填方	1、填方部位:地面 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	4216.64			
21	010102007012	外购土	1、外购土回填（夯实费用另计） 2、工程量按压实方计算	m3	11533.99			
	0101	4#仓库						
22	010103001004	平整场地	1、土石类别:投标人自行勘察现场,综合考虑	m2	7104			
23	010102001004	挖基坑土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	521.21			
24	010102002004	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	1373.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
25	010102007013	回填方	1、填方部位:基槽、基坑 2、材料品种:素土回填 3、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	1355.72			
26	010102007014	回填方	1、填方部位:原场地 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:投标人自行勘察现场，综合考虑，满足打桩施工条件 5、土方回填方案需经建设单位确认后方可施工	m3	7800			
27	010102007015	回填方	1、填方部位:地面 2、材料品种:素土回填 3、分层夯实 4、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	3794.47			
28	010102007016	外购土	1、外购土回填（夯实费用另计） 2、工程量按压实方计算	m3	11055.55			
		场地土方						
29	010103001005	清表及拆除	1、现场苗木清理 2、混凝土路拆除 3、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，残值归投标人所有 4、本项费用包干，结算时综合单价不调整	项	1			
30	040101001001	挖一般土方	1、土类别:综合各类土 2、挖土深度:30cm清表 3、符合设计要求的土用做回填，其余外运	m3	9745.29			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
31	040101001002	挖一般土方	1、土类别:综合各类土 2、挖土深度:详图纸 3、符合设计要求的土用做回填，其余外运	m3	13962.72			
32	040103002001	一般回填方	1、填方来源:、外购（另列清单） 2、密实度:详图纸 3、材料品种、规格:素土	m3	5500			
33	040202001001	石灰稳定土	1、200厚原槽处理(掺5%石灰)压实度≥0.93	m2	32484.31			
34	040202001002	石灰稳定土	1、4*200厚路床处理(掺6%石灰)分层压实 压实度≥0.95	m2	32190.56			
		管道土方						
35	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合各类土 2、挖土深度:详图纸 3、符合设计要求的土用做回填，其余外运	m3	1636.73			
36	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、厚土(粒径小于40mm)分层回填	m3	177.93			
		外购土						
37	040103003001	外购土	1、外购土回填（夯实费用另计） 2、工程量按压实方计算	m3	12909.7			
38	040103003002	外购土	1、外购绿化土 2、包括地型整理、绿地起坡造型等 3、工程量按压实方计算	m3	1216			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

【金石工程计价软件V5.56】

计日工表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	**项目名称**	**计算基础**	**费率(%)**	**金额(元)**	**确认计算基础**	**结算金额(元)**	**调整金额±(元)**	**备注**
		A1	**B**	**C1**	**A2**	**C2**	**D=C2-C1**	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	附录J 屋面及防水工程	
1.4	附录L 楼地面装饰工程	
1.5	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.56】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:投标人自行勘察现场,综合考虑	m2	95.06			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	441.47			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:垫层下口土方换填 2、材料品种:二八灰土	m3	301			
4	010102007002	回填方	1、填方部位:基坑 2、材料品种:素土回填 3、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	54.41			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	9.61			
6	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30P6 3、接地费用综合考虑在综合单价中	m3	30.96			
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30P6 3、墙体厚度:综合考虑	m3	6.63			
8	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	5.94			
9	010505002001	基础模板	1、基础类型:筏板基础	m2	25.14			
10	010505015001	挡土墙模板		m2	44.2			
11	010505002002	基础模板	1、基础类型:集水坑 2、砖侧模	m2	17			
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:直径18以内三级钢	t	4.136			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地磅土建工程　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.0厚内涂型水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2	m2	72.29			
14	010903002001	墙面涂膜防水	1.0厚内涂型水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2	m2	45.27			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚1:2防水水泥砂浆	m2	72.29			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	20厚1:2防水水泥砂浆	m2	45.27			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：地磅土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：地磅土建工程　　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　　

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：地磅土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	附录F 金属结构工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:投标人自行勘察现场,综合考虑	m2	111.3			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	129.6			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:基坑 2、材料品种:素土回填 3、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	105.72			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:C15商品砼	m3	4.48			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	16.1			
6	010502006001	钢筋混凝土短柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.29			
7	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:柱脚外包砼 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C40细石混凝土	m3	1.06			
8	010502008001	外包混凝土	1、室外地面以下外包50厚C20混凝土 2、部位：柱脚	m3	0.87			
9	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:柱脚外包混凝土处	m2	17.36			
10	010505014002	零星现浇构件模板	1、构件名称:柱脚二次灌浆部位 2、模板形式:综合考虑 3、工程量按实灌体积以立方米计算	m3	1.06			
11	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	7.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页　共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010505002001	基础模板	1、基础类型:承台、独立基础	m2	21.12			
13	010505004001	柱面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	17.66			
14	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢,直径综合考虑	t	1.294			
15	010506020001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格:三级钢，直径6@200抗裂钢筋网 2、使用部位:柱脚外包混凝土处	t	0.05			
16	010506025001	地脚螺栓	1、规格:地脚螺栓φ25以上	t	0.483			
17	010506025002	预埋铁件	1、钢材种类:钢材牌号综合考虑，热浸镀锌	t	0.08			
	0106	附录F 金属结构工程						
18	011402005001	金属构件除锈	1、除锈方式:抛丸除锈 2、除锈等级:Sa2	t	4.36			
19	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	2.168			
20	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	1.682			
21	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:柱间支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	0.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:系杆 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	0.406			
23	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:屋面水平支撑 3、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 4、运距由投标人综合考虑在报价中	t	0.06			
24	011402003001	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:白色氟碳面漆两道，含底漆及中间漆	m2	135.51			
25	010901006001	膜结构屋面	1、膜布品种、规格:0.8mm白色PVC膜，燃烧性能B1级 2、含附件	m2	115.5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车棚土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：车棚土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：车棚土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：车棚土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车棚土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：大门桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录C 桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩-试桩	1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-7,7 4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑 5、混凝土强度等级:C80 6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价 7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用	m	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>材料暂估价</th></tr>
<tr><td>2</td><td>010301002002</td><td>预制钢筋混凝土空心桩</td><td>1、地层类别:投标人自行勘察现场综合考虑
2、送桩深度:送桩深度结合设计图纸及现场实际高度自行考虑
3、桩型:HKFZ-AB 400(200)-7,7
4、桩尖类型:结合设计图纸及相关规范综合考虑
5、混凝土强度等级:C80
6、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价
7、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内
8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内
9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用</td><td>m</td><td>308</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合　　计</td><td></td><td></td></tr>
</table>

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：大门桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大门桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：大门桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：大门桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大门桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：大门桩基工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大门桩基工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录C 桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:投标人自行勘察现场,综合考虑	m2	488.75			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 2、开挖深度:综合考虑	m3	724.43			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:基础换填 2、材料品种:三七灰土	m3	500			
4	010102007002	回填方	1、填方部位:基坑 2、材料品种:素土回填 3、密实度:符合图纸设计及规范要求	m3	177.51			
	0103	附录C 桩基工程						
5	010301005001	截桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	3			
6	010301005002	凿桩头	1、桩类型:详见图纸设计 2、桩头截面、高度:详见图纸设计 3、混凝土强度等级:详见图纸设计 4、有无钢筋:详见图纸设计 5、结算数量（除施工单位自身原因外）按施工现场实际数量计算 6、砼渣外运，运距由投标人自行考虑	根	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010301007001	预制桩填芯	1、桩截面尺寸:详见图纸设计 2、填芯高度:1.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、不含钢筋笼及铁件，含清孔费用 5、具体做法详见图纸设计及图集苏TZG01-2026	m3	1.13			
8	010506021001	钢筋笼	1、使用部位:桩顶与承台连接，含钢筋笼、铁件	t	0.741			
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖，≥Mu20 2、基础类型:详见图纸设计 3、砂浆强度等级:水泥砂浆Mb10水泥砂浆 4、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂，具体做法详见图纸设计	m3	5.86			
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:门库墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M7.5配套专用砂浆	m3	6.1			
11	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	4.28			
12	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	32.11			
13	010502006001	钢筋混凝土短柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	12.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010502006002	钢柱灌砼	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m3	3.6			
15	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.68			
16	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.15			
17	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.02			
18	010502019001	其他板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、门库顶板	m3	2.25			
19	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.2			
20	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、布置方式:综合考虑	t	0.1			
21	010505011001	构造柱模板		m2	33.6			
22	010505012001	圈梁模板		m2	9.76			
23	010505013001	过梁模板		m2	0.4			
24	010505008001	其他板模板	1、构件名称:门库顶板	m2	3.9			
25	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	7.68			
26	010505002001	基础模板	1、基础类型:承台、独立基础	m2	63.36			
27	010505004001	柱面模板	1、模板形式:综合考虑	m2	55.2			
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢,直径综合考虑	t	6.074			
29	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:钢材牌号综合考虑，镀锌	t	0.1			
30	010506025002	地脚螺栓	1、规格:锚栓φ25以上	t	0.193			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
31	010608004001	剪力栓钉	1、栓钉种类、规格:直径19栓钉@150，4.8级，L=80，融焊	套	1152			
32	010603002001	空腹钢柱	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	22.364			
33	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件涂(镀)层要求:红丹防锈底漆2道 3、运距由投标人综合考虑在报价中	t	40.315			
34	011402005001	金属构件除锈	1、除锈方式:抛丸除锈 2、除锈等级:Sa2.5	t	62.812			
35	011402003001	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第一遍，具体要求详见图纸设计	m2	756.01			
36	011402003002	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:中间漆第二遍，具体要求详见图纸设计	m2	756.01			
37	011402003003	金属面油漆	1、油漆品种、遍数或厚度:聚氨酯面漆1遍，具体要求详见图纸设计	m2	1512.02			
38	010901005001	铝方通幕墙顶	1、100X200铝方通间距300，壁厚2.5,氟碳树脂涂层，氟碳树脂含量不少于70%，其平均厚度不小于40um 2、具体做法详见图纸	m2	283.75			
39	011205001001	墙、柱面装饰板	1、2.5mm铝单板，氟碳树脂涂层，氟碳树脂含量不少于70%，其平均厚度不小于40um 2、具体做法详见图纸	m2	403.79			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010608001001	龙骨制作、安装	1、铝板钢龙骨制作、安装 2、具体做法详见图纸	t	6.057			
41	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸:详见图纸设计 2、门类型:钢质门 3、框、扇材质:详见图纸设计 4、五金种类、规格:包含安装及五金配件等	m2	1.44			
42	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、柔性砂胶砖饰面或者其他外墙涂料(含粘结层)（另计） 2、第二道3mm专用聚合物抹面砂浆(压入第二层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 3、第一道3mm专用聚合物抹面砂浆(压入第一层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(粉型)(第一道施工) 5、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、界面剂一道 7、具体做法详见图纸及图集23J909-外墙8D/6-12 8、部位：真石漆外墙-无保温	m2	80			
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	交界处钢丝网	m2	10			
44	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆饰面	m2	80			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

【金石工程计价软件V5.56】

措施项目清单计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：大门土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：大门土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：大门土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大门土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录F 金属结构工程	
1.5	附录H 门窗工程	
1.6	附录J 屋面及防水工程	
1.7	附录L 楼地面装饰工程	
1.8	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、土石类别:综合各类土，场内挖填找平	m2	650			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:综合各类土 2、开挖深度:详见图纸 3、留足回填部分，其余外运，运距自行考虑，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中 4、投标人自行勘察现场，综合考虑到投标报价中，结算时不调整	m3	306.64			
3	010102007001	回填方	1、材料品种:素土 2、密实度:满足设计及规范的要求 3、投标人自行勘察现场，综合考虑到投标报价中，结算时不调整	m3	139.63			
	0104	附录D 砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2、砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆 3、防潮层材料种类:详见图纸	m3	8.37			
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0(B06)蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200mm厚 4、砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆	m3	12.14			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层	1、厚度:100 2、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼	m3	70.04			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
7	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含集水坑	m3	199.23			
8	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.55			
9	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.73			
10	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	129.96			
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	12.26			
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	45.11			
13	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	71.28			
14	010502019001	其他板	1、板名称:檐沟、雨棚板等 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.18			
15	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
16	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、止水带、腰梁、门槛等	m3	0.99			
17	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
18	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:门框柱、压顶等 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	0.22			
19	010502029001	散水	1、60mm厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数>93%，向外坡3%~5% 4、具体做法详见23J909-散2/1-19	m2	101.68			
20	010502032001	台阶	1、8~12mm厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2、20mm厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、界面剂1道 4、80mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300mm厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6、含台阶面、台阶楼地面、台阶侧立面，工程量按水平投影面积计算 7、具体做法详见23J909-台8/1-9	m2	3.78			
	010505	E.5 混凝土模板						
21	010505001001	垫层模板		m2	25.91			
22	010505002001	基础模板	1、基础类型:筏板基础 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	9.1			
23	010505002002	基础模板		m2	12.51			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010505002003	基础模板	1、基础类型:独立基础 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	6.06			
25	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	30.15			
26	010505005001	墙面模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	1057.38			
27	010505004001	柱面模板	1、模板形式:复合木模板 2、支模高度<=3.6米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	114.66			
28	010505004002	柱面模板	1、模板形式:复合木模板 2、3.6米<支模高度<=5米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	22.88			
29	010505006001	梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、支模高度<=3.6米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	363.88			
30	010505006002	梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、3.6米<支模高度<=5米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	29.52			
31	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:复合木模板 2、支模高度<=3.6米 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	601.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010505008001	其他板模板	1、构件名称:檐沟、雨棚板等 2、模板形式:复合木模板 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	1.95			
33	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	8.16			
34	010505012001	圈梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	9.3			
35	010505013001	过梁模板	1、模板形式:复合木模板 2、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	0.06			
36	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:门框柱、压顶等 2、模板形式:复合木模板 3、钢筋保护层垫块投标人在报价中自行考虑	m2	3.58			
	010506	E.6 钢筋及螺栓、铁件						
37	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.231			
38	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	17.246			
39	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.364			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.097			
41	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.441			
42	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”25mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.797			
43	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.206			
44	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	10.014			
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.074			
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.347			
47	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.106			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 25mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.466			
49	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.126			
50	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.753			
51	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 带“E”25mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.696			
52	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	5.7			
53	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.013			
54	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.219			
55	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 18mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.102			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
56	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPR400 10mm以内 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.076			
57	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑 2、砌体加固筋	t	0.099			
58	010506023001	钢丝网	1、镀锌钢丝网 2、钢丝网规格:详见图纸 3、砌块与柱、梁接触处	m2	22.02			
59	010506023002	钢丝网	1、镀锌钢丝网 2、钢丝网规格:详见图纸 3、墙面满铺钢丝网	m2	239.6			
60	010506023003	墙面耐碱玻纤网格布	1、耐碱玻璃纤维网格布	m2	134.63			
61	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.902			
	0106	附录F 金属结构工程						
62	010607006001	钢梯	钢爬梯做法详15J401-T5 06(洞口)/A28	t	0.142			
63	010607006002	钢梯	钢爬梯做法详15J401-WT1b-42/D3	t	0.19			
64	010607006003	钢梯	钢爬梯做法详15J401-WT3a-114/D5	t	0.473			
65	011503004001	安全防护栏杆	安全防护栏杆,防护净高≥1500	m	22.72			
66	011503004002	安全防护栏杆	安全防护栏杆,防护净高≥1300	m	2.9			
	0108	附录H 门窗工程						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010802004001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门 2、尺寸为设计洞口尺寸，含全套五金配件（包括闭门器），不含门磁开关（门磁开关计入安装工程） 3、门洞侧边填缝要求详见设计图纸 4、符合耐火完整性和耐火隔热性要求 5、符合设计图纸及建设单位要求	m2	3.3			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
68	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:屋面一 2、卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜基) 3、遇墙处上翻高出完成面300,端头采用30宽2厚的压缩强度不应小于150KPa,体积吸水率不应大于3%	m2	723.52			
69	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位:屋面一 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 3、遇墙处上翻高出完成面300,管根及阴角处加设加强层	m2	723.52			
70	010902002002	屋面涂膜防水	1、部位:屋面一 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3、遇墙处上翻高出完成面300,管根及阴角处加设加强层 4、投标人综合考虑坡度超过15%的人工增加费	m2	723.52			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:外墙一 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	582.39			
72	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位:内墙一 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 3、(需满足黏贴面砖的抗拉强度要求)	m2	134.63			
73	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地面一 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道	m2	77.03			
74	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地面二 2、涂膜厚度、遍数:1.0厚内涂型水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2	m2	1719.53			
75	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地面三 2、涂膜厚度、遍数:1.0厚内涂型水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2	m2	33.69			
76	010902002003	天棚涂膜防水	1、部位:顶棚一 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物水泥防水涂料	m2	143.73			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包 第11页 共14页

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>材料暂估价</th></tr>
<tr><td>77</td><td>010902004001</td><td>屋面刚性层</td><td>1、50mm厚C30细石混凝土,内配冷拔Φ4双向@150,设分格缝缝宽20mm内填DSM15 砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距4m,表面压光抹平。与女儿墙或山墙间预留30mm宽缝隙,缝内宜填塞聚苯已烯泡沫塑料,用PVC防水油膏密封材料嵌填（钢筋另计）
2、20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
3、最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡层,找坡坡度2%
4、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平</td><td>m2</td><td>685.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>0111</td><td colspan="2">附录L 楼地面装饰工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>78</td><td>011101002001</td><td>细石混凝土楼地面</td><td>1、部位:地面一
2、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光
3、最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%坡,随打随抹平
4、地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角
5、界面剂1道
6、100mm厚C20混凝土垫层
7、压实填土、压实系数不小于90%</td><td>m2</td><td>77.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>79</td><td>011101002002</td><td>细石混凝土楼地面</td><td>1、部位:地面二
2、5厚1:2.5水泥砂浆抹面
3、10厚1:3防水水泥砂浆
4、80厚C20混凝土垫层
5、压实填土、压实系数不小于90%</td><td>m2</td><td>1719.53</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td><td></td></tr>
</table>

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011101002003	细石混凝土楼地面	1、部位:地面三 2、20厚1:2防水水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、压实填土、压实系数不小于90%	m2	33.69			
81	011105003001	涂料踢脚线	1、部位:踢脚1 2、涂料 3、3mm厚耐水腻子分遍找平 4、8mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 5、8mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布	m	43.2			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
82	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:外墙一 2、第二道3mm专用聚合物抹面砂浆(压入第二层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 3、第一道3mm专用聚合物抹面砂浆(压入加强型第一层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、9mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、界面剂一道 7、基层墙体	m2	580.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
83	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、部位:外墙二 2、水平防潮层设于室内地面以下,抹面砂浆内掺水泥重量5%的防水剂 3、当室内墙身两侧地面有高差时,应沿墙身迎土面设竖向防潮层与水平防潮层形成闭合(防潮层用料同上),以保证防潮的连续性 4、防潮外墙与非防潮外墙相连时,防潮层应向非防潮外墙延伸不小于1m	m2	83.7			
84	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、部位:内墙一 2、挂金属网,8mm厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)(钢丝网另计) 3、6mm厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹灰 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	159.99			
85	011203003001	块料墙、柱面	1、部位:内墙一 2、5-10mm厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 3、5mm厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	134.4			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
86	011404001001	墙面喷刷涂料	1、部位:外墙一 2、真石漆 3、颜色见立面图纸	m2	895.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	011404002001	天棚喷刷涂料	1、部位:顶棚一 2、刷大白浆(白色无机涂料A级), 3、2~3mm厚面层无机耐水腻子两道刮平 4、现浇(或预制)钢筋混凝土板,现浇板立模时确保平整	m2	143.73			
本页小计								
合　　计								

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程
标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	**项目名称**	**计算基础**	**费率（%）**	**暂定金额（元）**	**确定金额（元）**	**调整金额±（元）**	**备注**
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水池、消防泵站土建工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
1.2	附录D 砌筑工程	
1.3	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	附录F 金属结构工程	
1.5	附录J 屋面及防水工程	
1.6	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	附录P 油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合各类土 2、开挖深度:详图纸 3、留足回填部分，其余外运，运距自行考虑	m3	687.61			
2	010102007001	回填方	1、填方部位:基础 2、材料品种:详图纸	m3	558.03			
	0104	附录D 砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	94.05			
4	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土砖 2、墙体类型:围墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	49.96			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式:条形 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15混凝土垫层	m3	35.53			
6	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础垫层	m2	104.5			
7	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	30.1			
8	010505012001	圈梁模板	1、复合木模板	m2	250.8			
9	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:预埋件链接处填充100厚混凝土 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	3.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:预埋件链接处填充100厚混凝土 2、模板形式:复合木模板	m2	40.32			
11	010502025002	零星现浇构件	1、构件名称:压顶 2、混凝土种类:预拌混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	2.07			
12	010505014002	零星现浇构件模板	1、构件名称:压顶 2、模板形式:复合木模板	m2	24.19			
13	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 10mm以内	t	0.997			
14	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 18mm以内	t	1.899			
15	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 10mm以内	t	0.137			
16	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 18mm以内	t	0.298			
17	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:100x100x10厚钢板，直径8钢筋	t	1.049			
	0106	附录F 金属结构工程						
18	010607007001	钢护栏	1、外框30x50x3厚热镀锌矩管闪银灰色氟碳漆饰面 2、内框25X25x3厚热镀锌矩管闪银灰色氟碳漆饰面 3、做法详图纸	t	16.632			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
19	010903004001	墙面变形缝	1、40米设置一道伸缩缝，中间留缝20mm内嵌聚苯板，外涂嵌缝膏	m	5.6			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2、分格缝宽度、材料种类:墙上拉槽缝宽30缝深15	m2	862.63			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1、真石漆 2、做法详图纸	m2	1003.03			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页　共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	**计日工名称**	**单位**	**暂定数量**	**实际数量**	**综合单价（元）**	**合价（元）**		**调整金额±（元）**
						暂定	**实际**	
						A1	**A2**	**B=A2-A1**
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：围墙工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：围墙工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.56】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0501	附录A 绿化工程						
1	050103001001	栽植乔木	1、种类:榉树 2、胸径:Φ12 3、株高:H700 4、冠径:P650 5、精品,全冠树形优美 6、养护等级Ⅱ级，养护期两年 7、支撑、草绳费用综合考虑在报价中	株	38			
2	050103001002	栽植乔木	1、种类:香樟 2、胸径:Φ25 3、株高:H700-750 4、冠径:P500-550 5、精品,全冠树形优美 6、养护等级Ⅱ级，养护期两年 7、支撑、草绳费用综合考虑在报价中	株	1			
3	060106014001	栽植灌木	1、种类:桂花 2、灌丛高:H300-350 3、灌径:P350-400 4、树姿优美,多主枝,枝叶饱满,全冠 5、养护等级Ⅱ级，养护期两年 6、支撑费用综合考虑在报价中	株	4			
4	050103001003	栽植乔木	1、种类:垂柳 2、胸径:Φ12 3、株高:H500-550 4、冠径:P300-350 5、精品,全冠树形优美 6、养护等级Ⅱ级，养护期两年 7、支撑、草绳费用综合考虑在报价中	株	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
5	060106014002	栽植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、灌丛高:H140 3、灌径:P140 4、修剪后尺寸,球形饱满,姿态优美,不脱脚 5、养护等级Ⅱ级，养护期两年	株	39			
6	050103009001	栽植花卉/地被植物	1、种类:大叶黄杨 2、株高/冠径:40-50、30-40 3、单位面积株数:36株每平方米,不漏土 4、养护等级Ⅱ级，养护期两年	m2	208			
7	050103009002	栽植花卉/地被植物	1、种类:红叶石楠 2、株高/冠径:30-40、30-40 3、单位面积株数:36株每平方米,不漏土 4、养护等级Ⅱ级，养护期两年	m2	400			
8	050103009003	栽植花卉/地被植物	1、种类:兰花三七 2、单位面积株数:不漏土,郁闭度≥0.9 4、养护等级Ⅱ级，养护期两年	m2	1824			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	**项目名称**	**计算基础**	**费率（%）**	**暂定金额（元）**	**确定金额（元）**	**调整金额±（元）**	**备注**
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：绿化工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录E 管网工程[雨水]	
1.2	附录E 管网工程【污水】	
1.3	管道土方	
1.4	检修口+设备基础	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
	0405	附录E 管网工程[雨水]						
1	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:混凝土包封 2、材质及规格:聚乙烯钢丝膜片复合塑料管管DN200 3、连接形式:承插式橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	521.26			
2	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层,150mm、管底基础,150mm120°范围中、粗砂回填 2、材质及规格:聚乙烯钢丝膜片复合塑料管管DN300 3、连接形式:承插式橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	1313.19			
3	040501005003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层,150mm、管底基础,150mm120°范围中、粗砂回填 2、材质及规格:聚乙烯钢丝膜片复合塑料管管DN400 3、连接形式:承插式橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	29.38			
4	040501005004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层,150mm、管底基础,150mm120°范围中、粗砂回填 2、材质及规格:聚乙烯钢丝膜片复合塑料管管DN500 3、连接形式:承插式橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	204.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501005005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层,150mm、管底基础,150mm120°范围中、粗砂回填 2、材质及规格:聚乙烯钢丝膜片复合塑料管管DN600 3、连接形式:承插式橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	67.99			
6	040504001001	砌筑井	1、φ1000mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 2、铸铁井盖(座)，重型 3、检查井内设置防坠网 4、详《全国通用给排水标准图集》(02S515-10、11)	座	16			
7	040504001002	砌筑井	1、φ700mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 2、铸铁井盖(座)，重型 3、检查井内设置防坠网 4、详《全国通用给排水标准图集》(02S515-10、11)	座	39			
8	040504010001	雨水口	1、偏沟式单篦雨水口(500x300小雨水口),铸铁井圈,详见《江苏省排水通用图》。	座	87			
	0405	附录E 管网工程【污水】						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501005006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粒径5~40mm的碎石、100mm的中粗砂基础;管道120度胶角采用中粗砂回填 2、材质及规格:聚乙烯钢丝膜片复合塑料管管DN200 3、连接形式:电熔连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	16			
10	040501005007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粒径5~40mm的碎石、100mm的中粗砂基础;管道120度胶角采用中粗砂回填 2、材质及规格:聚乙烯钢丝膜片复合塑料管管DN300 3、连接形式:电熔连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	514.17			
11	040504003001	成品井	1、塑料检查井,井直径630mm，参见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》 2、塑料井盖 3、检查井内设置防坠网 4、具体详图纸	座	8			
12	040504004001	模块化井	1、预制装配式混凝土检查井,井直径800mm 2、《预制装配式混凝土检查井》22S521 3、防护带锁铸铁井盖，重型 4、检查井内设置防坠网	座	15			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
13	010502028001	化粪池、检查井	1、化粪池采用钢筋混凝土化粪池，顶部走车，参照国标图集22S702. 2、有效容积40立方 3、做法详图纸	座	1			
14	010502028002	化粪池、检查井	1、4型隔油池，详见04S519-64页	座	1			
15	040504010002	污水管道接入	1、新建管道接入污水井，报价含井封堵、开洞、连接等一切费用	座	1			
		管道土方						
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、材料品种、规格:5%水泥土回填	m3	695.65			
		检修口+设备基础						
17	010502028003	安全分流井	1、φ600安全分流井 2、含基础、墙体、井筒、井盖等所有费用 3、具体做法详见图纸	座	2			
18	040504005001	井筒	1、PE双壁波纹井筒，φ600检修口处 2、具体做法详见图纸	个	11			
19	010502004001	设备基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	68.51			
20	010501001001	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20 2、含模板费用	m3	31.65			
21	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:多孔砖240mm 2、砂浆强度等级:综合考虑 3、部位:保护墙	m3	32.81			
22	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	3.74			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	3.38			
24	010502019001	其他板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	36.91			
25	010506001001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢，直径综合考虑	t	10.772			
26	010501001002	中砂保护层	1、中砂层200mm 2、部位：顶部及四周 3、具体做法详见图纸	m3	57.9			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	**项目名称**	**计算基础**	**费率（%）**	**暂定金额（元）**	**确定金额（元）**	**调整金额±（元）**	**备注**
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：场地及道路工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录B 道路工程	
1.2	附录J 钢筋工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	10000000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	2071000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地及道路工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0402	附录B 道路工程						
1	040202014001	水泥稳定碎(砾)石（下层）	1、水泥含量:5%-6% 2、厚度:16cm水泥稳定碎石 3、压实度≥0.97	m2	32106.94			
2	040202014002	水泥稳定碎(砾)石（上层）	1、水泥含量:5%-6% 2、厚度:16cm水泥稳定碎石 3、压实度≥0.97	m2	32038.32			
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C35 2、厚度:25CM 3、表面防滑处理 4、分块捣制密实，随打随抹平，每6米设缝，缝宽20~30，热沥青浇缝	m2	31896.81			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:C30砼侧石(12cmx30cmx100cm) 2、垫层材料品种、厚度:C20混凝土护坡	m	428.83			
	0409	附录J 钢筋工程						
5	040901001001	构件钢筋	1、Φ8@150的防裂钢筋	t	162.674			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地及道路工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：场地及道路工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：场地及道路工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

措施项目清单计价表

工程名称：场地及道路工程　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地及道路工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	10000000.00			
2	专业工程暂估价	2071000.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		12071000.00			

暂列金额明细表

工程名称：场地及道路工程　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			4000000.00			
2.1	成品岗亭、道闸、减速带、护栏、路桩、柱护角、充电桩、标线标牌、地磅等			3000000.00			
2.2	海绵城市费			1000000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额			6000000.00			
4.1	暂列金			6000000.00			
合　计				10000000.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：场地及道路工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	10kv线路改迁	1900000.00	171000.00	2071000.00					
合计		1900000.00	171000.00	2071000.00					

计日工表

工程名称：场地及道路工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	**计日工名称**	**单位**	**暂定数量**	**实际数量**	**综合单价（元）**	**合价（元）**		**调整金额±（元）**
						暂定	**实际**	
						A1	**A2**	**B=A2-A1**
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：场地及道路工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：场地及道路工程　　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：场地及道路工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：场地及道路工程

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	配电、照明	
1.2	防雷接地	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		配电、照明						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:XFA1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装，落地采用10#槽钢基础，详设计要求 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:泵房XFA1 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:泵房XFA3 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:泵房XFA4 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:泵房XFA5 2、型号:消防双切箱 箱体正立面设置消防标志牌 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:抬高300mm落地明装 5、定制，内部配置详见设计图纸	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1、名称:ELS-xfbf 2、型号:A型集中电源，1.0kW 3、规格:设备生产厂定（投标人综合考虑） 4、安装方式:底边距地1.0m壁装 5、防护等级不低于IP33	台	1			
7	030412003001	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:300×150 3、类型:防火桥架	m	32.24			
8	030412003002	桥架	1、名称:金属槽式桥架，涂防火涂料 2、规格:50×25 3、类型:防火桥架	m	52.83			
9	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支架	kg	74.78			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工一般除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:凡自行制作的金属构架（支架）应镀锌或先除锈红丹打底一道，再涂两道银粉漆或油漆，以防锈蚀。	kg	74.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031301004001	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/T 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	2			
12	031301004002	成品支架	1、名称:抗震支架 2、规格:KZQ-200-300/TL 3、规格数量仅作参考，由投标人自行深化设计，含二次深化费用，满足图纸设计及规范验收要求，综合各种型号、排布方式，投标人综合报价	套	2			
13	030412001001	配管	1、名称:SC50 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	2.94			
14	030412001002	配管	1、名称:SC25 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	18.18			
15	030412001003	配管	1、名称:SC20 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:明暗配综合考虑	m	100.92			
16	030412001004	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	103.56			
17	030412001005	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明暗配综合考虑	m	241.16			
18	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-4×95	m	48.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
19	030409001002	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-3×95	m	48.54			
20	030409001003	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-4×16	m	32.38			
21	030409001004	电力电缆	1、名称:矿物质电缆 2、规格:YTTW-3×16	m	32.38			
22	030409001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-YJV-5×10	m	25.16			
23	030409001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-RVS-2*1.5	m	45.64			
24	030409001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZN-KVV-2×1.5	m	108.92			
25	030409001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:NH-RVS-2×2.5	m	33.56			
26	030409001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-RVSP-2×1.5	m	8.44			
27	030409002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:NH-KVV-4×1.5	m	12.28			
28	030412004001	配线	1、配线形式:线槽配线 2、规格:NH-BV-4	m	74.2			
29	030412004002	配线	1、配线形式:管内配线 2、规格:NH-BV-4	m	62.48			
30	030412004003	配线	1、配线形式:线槽配线 2、规格:NH-BV-2.5	m	319.34			
31	030412004004	配线	1、配线形式:管内配线 2、规格:NH-BV-2.5	m	987.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030409003001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:120mm2以下	个	12			
33	030409003002	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:25mm2以下	个	8			
34	030409003003	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:10mm2以下	个	2			
35	030409003004	无端子接线	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	4			
36	030413005001	工厂灯	1、名称:单管LED灯（密闭型） 2、型号:LED 1×24W 标注“EN”，为密闭型产品，防护等级IP54，安装在室外时防护等级IP65。	套	8			
37	030413003001	荧光灯	1、名称:吸顶A型应急照明灯 2、规格:LED/36V 7W	套	4			
38	030413003002	荧光灯	1、名称:A型集中电源疏散照明壁灯 2、规格:CZ-BLJC系列 5W	套	1			
39	030413003003	荧光灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:LED　1W	套	1			
40	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单控单联翘板式开关 2、规格:250V，10A	套	1			
41	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:双极防溅暗开关 2、规格:250V，10A	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030413014001	插座	1、名称:柜式空调插座 2、规格:安全型,三相三孔 400V,25A　带开关暗装插座	套	2			
43	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称:消防端子箱	台	1			
44	030904001001	点型探测器	1、名称:智能感烟探测器	个	4			
45	030904005001	消防报警电话	1、名称:火灾报警电话	个	1			
46	030904007001	消防模块	1、名称:隔离模块	个	1			
47	030904007002	消防模块	1、名称:输入模块	个	32			
48	030904007003	消防模块	1、名称:输入输出模块	个	6			
49	030908003001	电压传感器	1、名称:消防设备电源监控模块	个	6			
50	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 4、安装形式:暗敷	个	78			
51	030409011001	防火封堵	1、名称:防火封堵	处	8			
52	031301003001	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:管道直径DN150 3、含封堵	个	4			
53	031301003002	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:管道直径DN100 3、含封堵	个	2			
54	031301003003	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:管道直径DN50 3、含封堵	个	4			
55	031301003004	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:管道直径DN25 3、含封堵	个	2			
56	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1KV以下	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030909003001	自动报警系统调试	1、名称:火灾报警系统调试 2、点数:64点以下 3、线制:总线制	系统	1			
		防雷接地						
58	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱	台	1			
59	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试端子板	台	2			
60	030410002001	接地母线	1、名称:接地装置:利用基础和基础梁上下两层主筋≥16,不满足处利用40×4不锈钢)做接地体	m	178			
61	030410002002	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40×4	m	13.92			
62	030410005001	接闪带	1、名称:屋顶接闪网，φ10热镀锌圆钢	m	278.74			
63	030410003001	引下线	1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用平面所示钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋≥10,采用土建施工的焊接或绑扎法,作为防雷引下线。 3、向上伸出屋面与接闪器连接，向下通过基础内钢筋网与接地体可靠连接。建筑物标注处室外地坪上	m	44.57			
64	030410001001	接地板	1、名称:不锈钢钢板 2、规格:100×100×8 3、凡防雷引下线处,在距室外地坪下1000mm处设一100x100x8的不锈钢钢板	块	10			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试	系统	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：消防泵房电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	设备	
1.2	泵房管道管件	
1.3	水箱出水管附件	
1.4	套管	
1.5	附属工程	
1.6	积水坑排水	
1.7	雨水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		设备						
1	030109001001	泵	1、名称:消火栓泵 2、型号:Q=25L/s.H=0.63MPa N=30KW 3、材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢 4、减振装置形式、数量:预留地脚螺栓孔待水泵到位后二次浇注。水泵与基础采用柔性连接底部设隔振器水泵减震	台	2			
2	030109001002	泵	1、名称:喷淋泵 2、型号:Q=80L/s.H=0.95MPa N=110KW 3、材质:外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢 4、减振装置形式、数量:预留地脚螺栓孔待水泵到位后二次浇注。水泵与基础采用柔性连接底部设隔振器水泵减震	台	3			
3	030109001003	泵	1、名称:消防水箱补水泵 2、型号:Q=5L/s.H=0.30MPaN=4KW，2台 3、从外接法兰以内型钢基础，及配套管道、管件、阀部件、电接点压力表等成组安装，吸水口径DN100出水DN50	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030109001004	泵	1、名称:喷淋稳压泵 2、型号:Q=1.5L/s.H=1.05MPa N=7.5KW。2台 3、从外接法兰以内自带型钢基础，气压罐(V=150L)以及配套管道、管件、阀部件、电接点压力表等成组安装	组	1			
5	030109001005	泵	1、名称:消火栓稳压泵 2、型号:配Q=1.5L/s.H=0.73MPa N=4KW　2台 3、从外接法兰以内自带型钢基础，气压罐(V=150L)以及配套管道、管件、阀部件、电接点压力表等成组安装	组	1			
6	031005016001	水箱	1、类型:屋面18吨消防水箱（4m*4m*2米高） 2、配带DN150泄水管、溢流管和通气管（末端设防虫罩），一体化超声波液位仪，水位标尺d=20mm水箱的人孔以及进出水管的阀门采取锁具等保护措施。设计原理图纸内除预留外接口以内的全部配套附件，外壳橡塑保温5CM	台	1			
		泵房管道管件						
7	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:水泵房 2、材质、规格:镀锌钢管（加厚）DN300*9 3、连接形式:沟槽连接 4、含管件及其安装	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
8	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:水泵房 2、材质、规格:镀锌钢管（加厚）DN250*8 3、连接形式:沟槽连接 4、含管件及其安装	m	52			
9	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:水泵房 2、材质、规格:镀锌钢管（加厚）DN150*5.5 3、连接形式:沟槽连接 4、含安装管件	m	30.6			
10	030901002002	镀锌钢管	1、安装部位:水泵房及水箱 2、材质、规格:镀锌钢管（加厚）DN100*5 3、连接形式:沟槽连接 4、含安装管件	m	115.2			
11	031001002001	镀锌钢管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:DN200 3、连接形式:卡箍连接 4、含管件及其安装	m	4.8			
12	031001002002	镀锌钢管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:DN150 3、连接形式:卡箍连接 4、含管件及其安装	m	21.8			
13	031001002003	镀锌钢管	1、材质:镀锌钢塑管 2、规格:DN100 3、连接形式:丝接 4、含管件及其安装	m	24.29			
14	031001002004	镀锌钢管	1、材质:镀锌钢塑管 2、规格:DN50 3、连接形式:丝接 4、含管件及其安装	m	83.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031002001001	金属阀门	1、类型:明杆闸阀 2、材质:阀杆不锈钢材质 3、规格、压力等级:DN300 4、连接形式:法兰安装	个	1			
16	031002009001	法兰	1、材质:沟槽法兰 2、规格、压力等级:DN300	副	1			
17	031002001002	金属阀门	1、类型:吸水喇叭口及支架 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:吸水管与吸水主管连接方式参见图集02S403-110	个	5			
18	031002001003	金属阀门	1、类型:明杆闸阀 2、材质:阀杆不锈钢材质 3、规格、压力等级:DN250 4、连接形式:法兰连接	个	9			
19	031002001004	金属阀门	1、类型:法兰短管 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:泵连接变径接口，两端法兰	个	8			
20	031002001005	金属阀门	1、类型:法兰短管 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:与软接头及止回阀连接短管，两端法兰，中间开压力表端口	个	3			
21	031002001006	金属阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:卡箍法兰连接	个	5			
22	031002001007	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
23	031002001008	金属阀门	1、类型:橡胶软接头 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰连接	个	8			
24	031002009002	法兰	1、材质:沟槽法兰 2、规格、压力等级:DN250	副	9			
25	031002001009	金属阀门	1、类型:明杆闸阀 2、材质:阀杆不锈钢材质 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:卡箍法兰连接	个	3			
26	031002001010	金属阀门	1、类型:法兰短管 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:泵连接变径接口，两端法兰	个	2			
27	031002001011	金属阀门	1、类型:法兰短管 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:与软接头及止回阀连接短管，两端法兰，中间开压力表端口	个	2			
28	031002001012	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	2			
29	031002001013	金属阀门	1、类型:橡胶软接头 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	2			
30	031002009003	法兰	1、材质:沟槽法兰 2、规格、压力等级:DN150	副	7			
31	031002016001	水锤消除器	1、规格:DN150 2、连接形式:法兰 3、消除水锤止回阀，具有缓闭功能。	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031002016002	水锤消除器	1、规格:DN250 2、连接形式:法兰 3、消除水锤止回阀，具有缓闭功能。	个	3			
33	031002004001	减压器	1、规格、压力等级:DN150 2、连接形式:法兰 3、附件配置:减压阀组、闸阀、过滤器，法兰短管、	组	2			
34	030601002001	压力仪表	1、名称:压力开关 2、型号:消火栓DN150主管安装	台	1			
35	030601002002	压力仪表	1、名称:压力开关 2、型号:喷淋DN250主管安装	台	1			
36	031002001014	金属阀门	1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	11			
37	031002001015	金属阀门	1、类型:橡胶软接头 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	6			
38	031002001016	金属阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	6			
39	031002001017	金属阀门	1、类型:法兰短管 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:泵连接变径接口，两端法兰	个	6			
40	031002009004	法兰	1、材质:沟槽法兰 2、规格、压力等级:DN100	副	8			
41	031002011001	水表	1、型号:DN100 2、连接形式:法兰 3、附件配置:水表、止回阀、过滤器、闸阀成套	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031002001018	金属阀门	1、类型:遥控浮球阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰具体见01SS105-43 4、含浮球阀及其与阀主体的连接管连接成组	组	2			
43	030601002003	压力仪表	1、规格:表盘DN100/2MPa 2、类型:金属压力表。 3、压力表弯材质、规格:不锈钢弯管和关断闸阀DN15	只	16			
		水箱出水管附件						
44	031002001019	金属阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	4			
45	031002001020	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	2			
46	031002001021	金属阀门	1、类型:流量开关 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	2			
47	031002001022	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:丝接	个	2			
48	031002011002	水表	1、型号:DN50 2、连接形式:丝接 3、附件配置:含闸阀、止回阀、过滤器、电磁阀	组	1			
49	031002001023	金属阀门	1、类型:水位传感器 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:丝接	个	1			
50	031002016003	水锤消除器	1、规格:排气阀DN20 2、连接形式:丝接含球阀1只	个	1			
		套管						
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	031301003001	套管	1、名称:柔性防水套管(A型） 2、规格:DN300 3、做法参照02S404/15-17	个	2			
52	031301003002	套管	1、名称:柔性防水套管(A型） 2、规格:DN250 3、做法参照02S404/15-17	个	5			
53	031301003003	套管	1、名称:柔性防水套管(A型） 2、规格:DN200 3、做法参照02S404/15-17	个	4			
54	031301003004	套管	1、名称:柔性防水套管(A型） 2、规格:DN150 3、做法参照02S404/15-17	个	6			
55	031301003005	套管	1、名称:柔性防水套管(A型） 2、规格:DN100 3、做法参照02S404/15-17	个	8			
56	031301003006	套管	1、名称:柔性防水套管(A型） 2、规格:DN15 3、浮球阀配套水管 4、做法参照02S404/15-17	个	2			
57	031301003007	套管	1、名称:水位传示装置孔 2、规格:侧墙预留DN300水位传示装置孔, 3、做法参见图集集5S804-186	个	2			
58	031301003008	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:DN250	个	2			
59	031301003009	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:DN150	个	2			
60	031301003010	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:DN100	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031301003011	套管	1、名称:刚性防水套管 2、规格:DN50	个	2			
62	080802009001	液位计	1、名称:液位计 2、规格:设置玻璃管液位计,现场显示水位高度。	处	2			
63	080802009002	液位计	1、名称:液位计 2、规格:、消防水池采用一体化超声波液位仪监测水位,将水池最高、最低水位信号送至消防控制室,最低水位、最高水位时报警。	处	2			
		附属工程						
64	031301005001	支/吊架	1、名称:泵房管道支架 2、材质:型钢 3、支架形式:采用弹性吊架、弹性托架、弹性支架。弹性吊架 4、安装详国标3S402《室内管道支架及吊架》	kg	1000			
65	031301005002	基础型钢	1、名称:喷淋泵、消火栓泵基础 2、材质:型钢	kg	300			
66	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:防锈漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	141.32			
67	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种:防锈漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	1300			
		积水坑排水						
68	030109001006	泵	1、名称:集水坑排污泵 2、型号:Q=40m3/h.H=0.12MPaN=4KW 3、减振装置形式、数量:自带弯头与软接头连接，带防水电缆线6米	台	2			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第10页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
69	031002008001	软接头(软管)	1、规格:DN65 2、连接形式:法兰	个	2			
70	031002001024	金属阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN65	个	2			
71	031002001025	金属阀门	1、类型:法兰止回阀 2、规格、压力等级:DN65	个	2			
72	030601002004	压力仪表	1、规格:表盘DN100/1MPa 2、类型:金属压力表。	只	2			
73	031001002005	镀锌钢管	1、规格:DN100 2、连接形式:螺纹连接 3、管卡材质:金属支架	m	3			
74	031001002006	镀锌钢管	1、规格:DN65 2、连接形式:螺纹连接 3、管卡材质:金属支架	m	7			
75	031002009005	法兰	1、规格、压力等级:DN65 2、连接形式:焊接	副	3			
		雨水						
76	031001008001	塑料管	1、材质:UPVC雨水管 2、规格:De110 3、管卡材质:配套管卡 4、安装部位:外墙立管 5、含87型雨水斗	m	45.2			
77	031001008002	塑料管	1、材质:UPVC雨水管 2、规格:De110 3、安装部位:埋地	m	12			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：消防泵房给排水　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房给排水

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	1#-4仓库	
1.2	附属用房	
1.3	消防水池、泵站	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1#-4仓库						
1	030701003001	空调器	1、名称:柜式分体空调 2、型号:3HP,APF≥3.5 3、规格:制冷量7290W制冷功率2020w，制热量9720W制热功率2980(+2400)W 4、安装形式:室外安装在建筑专业预留位置。包括开洞、封堵、内外机之间的连接铜管及保温、支架、接线、调试等全部工作	台	8			
2	030108001001	风机	1、名称:壁式换气扇 2、型号:BSPF-500 3、规格:风量500m3/h功率40w(220v)风压50Pa操声45dB(A） 4、类型:配止回阀 5、减振底座形式、数量:壁式，与墙体之间防火封堵	台	4			
3	030108001002	风机	1、名称:管道式排风风机 2、型号:GDP-360 3、规格:风量360m3/h功率55w(220v),静压125Pa操声27dB(A） 4、类型:配止回阀 5、减振底座形式、数量:吊装，配减震吊架4个	台	4			
4	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、类型:带初级过滤网 3、规格:250*250	个	8			
5	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:双层格栅风口，前组叶片水平 2、类型:带风阀 3、规格:200*100	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:百叶回风口 2、类型:带防虫网 3、规格:320*320	个	4			
7	030703001001	碳钢阀门	1、名称:防火调节阀(70° 关闭) 2、类型:FHF WS-FK 3、规格:320*320	个	4			
8	030703001002	碳钢阀门	1、名称:防火调节阀(70° 关闭) 2、类型:FHF WS-FK 3、规格:与壁式换气扇BSPF-500配套	个	2			
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边≤320 5、板材厚度:0.5 6、接口形式:薄钢板共板法兰连接	m2	16.4			
10	030702008001	柔性软风管	1、名称:FG1型节能伸缩软管软接 2、规格:L=150，直径与风机风管配套	m	1.2			
		附属用房						
11	030701003002	空调器	1、名称:柜式分体空调 2、型号:5HP ,APF≥3.5 3、规格:制冷量12210W制冷功率4400w，制热量14210W制热功率4500)W 4、安装形式:室外安装在建筑专业预留位置。包括开洞、封堵、内外机之间的连接铜管及保温、支架、接线、调试等全部工作	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030701003003	空调器	1、名称:柜式分体空调 2、型号:3HP ,APF≥3.5 3、规格:制冷量7290W制冷功率2020w，制热量9720W制热功率2980(+2400)W 4、安装形式:室外安装在建筑专业预留位置。包括开洞、封堵、内外机之间的连接铜管及保温、支架、接线、调试等全部工作	台	15			
13	030108001003	风机	1、名称:壁式换气扇 2、型号:BSPF-1600 3、规格:风量1600m3/h功率80w(220v)风压50Pa操声58dB(A) 4、材质:镀锌钢板外壳 5、类型:配铝制重力式止回阀，不锈钢防虫网及60°防雨弯头 6、减振底座形式、数量:壁式，与墙体之间防火封堵	台	6			
14	030108001004	风机	1、名称:壁式换气扇 2、型号:BSPF-500 3、规格:风量500m3/h功率40w(220v)风压50Pa操声45dB(A) 4、类型:配止回阀 5、减振底座形式、数量:壁式，与墙体之间防火封堵	台	8			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030108001005	风机	1、名称:壁式换气扇 2、型号:BSPF-150 3、规格:风量150m3/h功率25w(220v)风压40Pa操声38dB(A) 4、类型:配止回阀 5、减振底座形式、数量:壁式，与墙体之间防火封堵	台	1			
16	030108001006	风机	1、名称:通风器 2、型号:TFQ-150 3、规格:风量150m3/h功率25w(220v)风压100Pa操声39dB(A) 4、类型:配止回阀 5、减振底座形式、数量:壁式，与墙体之间防火封堵	台	1			
17	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、类型:带防虫网 3、规格:500*500	个	4			
18	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、类型:带初级过滤网 3、规格:250*250	个	8			
19	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:不锈钢防雨帽 2、类型:带不锈钢防虫网 3、规格: 120	个	2			
20	030703001003	碳钢阀门	1、名称:防火调节阀(70°关闭) 2、类型:FHF WS-FK 3、规格:与壁式换气扇BSPF-1600配套	个	6			
21	030703001004	碳钢阀门	1、名称:防火调节阀(70°关闭) 2、类型:FHF WS-FK 3、规格:500*500	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030703001005	碳钢阀门	1、名称:防火调节阀(70° 关闭） 2、类型:FHF WS-FK 3、规格: 120	个	2			
23	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:圆形形 4、规格: 120 5、板材厚度:0.5 6、接口形式:法兰连接	m2	3			
24	030702008002	柔性软风管	1、名称:FG1型节能伸缩软管软接 2、规格:L=150， 120	m	0.3			
		消防水池、泵站						
25	030701003004	空调器	1、名称:柜式分体空调 2、型号:2HP ,APF≥3.5 3、规格:制冷量5130W制冷功率1300w，制热量8220W制热功率1930(+2200)W 4、安装形式:室外安装在建筑专业预留位置。包括开洞、封堵、内外机之间的连接铜管及保温、支架、接线、调试等全部工作	台	2			
26	030108001007	风机	1、名称:壁式换气扇 2、型号:BSPF-1600 3、规格:风量1600m3/h功率80w(220v)风压50Pa操声58dB(A) 4、类型:配铝制重力式止回阀，不锈钢防虫网及60° 防雨弯头 5、减振底座形式、数量:壁式，与墙体之间防火封堵	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、类型:带防虫网 3、规格:500*500	个	1			
28	030703001006	碳钢阀门	1、名称:防火调节阀(70° 关闭) 2、类型:FHF WS-FK 3、规格:500*500	个	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：暖通　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：暖通　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：暖通　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元）	结算（确定）金额(元）	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：暖通　　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线系统	
1.2	综合管路系统	
1.3	信息网、设备网络系统	
1.4	出入口道闸系统	
1.5	视频监控系统	
1.6	门禁巡查管理系统	
1.7	电子围栏系统	
1.8	UPS电源配电	
1.9	系统调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线系统		项				
1	030502008001	配线架	1、类别:光纤配线架(4口) 2、规格:通用型4口光纤配线架，配线架内可容纳多达4芯尾纤的熔接；够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径；单模、多模两种光纤均适用；安装、检查、测试都非常方便。	架	19			
2	030502008002	配线架	1、类别:光纤配线架(12口) 2、规格:通用型12口光纤配线架，配线架内可容纳多达12芯尾纤的熔接；够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。1U高度、19英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径；单模、多模两种光纤均适用；安装、检查、测试都非常方便。	架	16			
3	030502008003	配线架	1、类别:光纤配线架(48口) 2、规格:通用型48口光纤配线架。配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接；够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。2U高度、19英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径；单模、多模两种光纤均适用；安装、检查、测试都非常方便。	架	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
4	030502008004	配线架	1、类别:光纤配线架(72口) 2、规格:通用型72口光纤配线架。配线架内可容纳多达72芯尾纤的熔接；够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。3U高度、19英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径；单模、多模两种光纤均适用；安装、检查、测试都非常方便。	架	1			
5	030502008005	配线架	1、类别:24口网络配线架 2、规格:六类24口非屏蔽配线架。配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条；配线架配备后侧理线支架，以保证弯曲半径和避免线缆挤压	架	4			
6	030502011001	光纤接续盒	1、名称:光耦合器 2、规格:通用型光纤耦合器。适配光纤配线架配套使用，可匹配单模、多模各类光纤熔接链路；兼容SC/LC/FC/ST 多种接口类型，满足机房不同布线、传输速率场景需求；精密陶瓷插芯结构，插入损耗低、回波损耗高，保障稳定光传输性能；可单独拆卸更换，配线架布线、检修、光路测试操作便捷；高低温环境适应性强，长期使用衰耗变化小，适配综合布线机房长期运维	个	408			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502014001	尾纤	1、名称:单模光纤尾纤 2、规格:单模单芯光纤尾纤。提供多种规格和长度的跳线；接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。平均连接损耗：≤ 0.1 dB	条	388			
8	030502007001	跳线、跳纤	1、类别:单模光纤跳线 2、规格:单模双芯光纤跳线。提供多种规格和长度的跳线；接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。平均连接损耗：≤ 0.1 dB	条	70			
9	030502007002	跳线、跳纤	1、类别:1米六类非屏蔽低烟无卤网络跳线 2、规格:采用多股绞合线电缆，跳线柔韧性好。渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径。提供多种长度和多种颜色及不同防火等级外护套选择。	条	96			
10	030502015001	线管理器	1、名称:网络理线架 2、规格:应用于配线架和网络设备之间的跳线管理；滑槽封闭式结构金属材质；最多可安装管理多达五十条跳线；更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。	个	18			
11	030502010001	信息、网络插座	1、名称:双口外网信息插座 2、类别:2只六类非屏蔽模块+1块双孔面板	个	39			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030501010001	路由器	1、名称:吸顶式无线接入点(外网)AP 2、类别:吸顶式无线接入点（外网），802.11ax协议，POE&DC供电 3、规格:1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。 3、整机接口≤2个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口，其中一个IOT接口，可扩展物联网。 4、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 5、内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能。 6、支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 7、采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可达到900 Mbps以	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
13	030412003001	桥架	1、名称:镀锌槽式金属桥架 2、型号:200x100mm 3、材质:强电桥架 4、接地跨接方式:BVR4 5、地面及墙上安装（含支架制作安装）	m	65			
14	030412003002	桥架	1、名称:镀锌槽式金属桥架 2、型号:300x100mm 3、类型:智能化桥架 4、接地跨接方式:BVR4 5、地面及墙上安装（含支架制作安装）	m	56			
15	030412003003	桥架	1、名称:镀锌槽式金属桥架 2、型号:200x100mm 3、类型:强电桥架 4、接地跨接方式:BVR4 5、采用吊架安装（含支架制作安装）	m	85			
16	030412003004	桥架	1、名称:镀锌槽式金属桥架 2、型号:200x100mm 3、类型:智能化桥架 4、接地跨接方式:BVR4 5、H钢支架侧装（含支架制作安装）	m	2504			
17	030412001001	配管	1、规格:JDG25 2、配置形式:明敷	m	218.9			
18	030412001002	配管	1、规格:JDG25 2、配置形式:暗敷	m	97.5			
19	030412001003	配管	1、规格:JDG20 2、配置形式:明敷	m	361.5			
20	030412001004	配管	1、规格:JDG20 2、配置形式:暗敷	m	70.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030412001005	配管	1、规格:PVC20 2、配置形式:暗敷	m	855.6			
22	030412001006	配管	1、材质:金属软管敷设 2、规格: 20	m	207			
23	030412006001	接线盒	1、名称:86接线盒 2、材质:PVC 3、安装形式:暗装	个	48			
24	030412006002	接线盒	1、名称:86接线盒 2、材质:钢质 3、安装形式:暗装	个	99			
25	030412006003	接线盒	1、名称:86接线盒 2、材质:钢质 3、安装形式:明装	个	271			
26	030502005001	光缆	1、名称:12芯单模钢铠装光缆 2、敷设方式:室外穿管敷设，机房线槽敷设	m	4178			
27	030502005002	光缆	1、名称:4芯单模钢铠装光缆 2、敷设方式:室外穿管敷设，机房线槽敷设	m	2904			
28	030502005003	光缆	1、名称:4芯单模光缆 2、敷设方式:线槽内敷设	m	1606			
29	030412004001	配线	1、名称:ZR-RVV4x1.5mm	m	395			
30	030412004002	配线	1、名称:ZR-RVV2x1.5mm	m	443.6			
31	030412004003	配线	1、名称:ZR-RVV2x1.0mm	m	395			
32	030412004004	配线	1、名称:ZR-RVV3x1.5mm	m	28			
33	030412004005	配线	1、名称:BYJ-2.5mm	m	45			
34	030502003001	双绞线缆	1、名称:六类网线 2、类别:Cat6-4PrUTP(B2) 3、敷设方式:桥架内敷设	m	6157			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030502003002	双绞线缆	1、名称:六类网线 2、类别:Cat6-4PrUTP(B2） 3、敷设方式:管内敷设	m	14984			
		综合管路系统		项				
36	040205001001	人(手)孔井	1、材料品种:砖砌 2、规格尺寸:600*600*0.8 3、垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见智施-7大样图	座	35			
37	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层厚100mm,C20混凝土包封。厚度80mm 2、材质及规格:2*HDPE110，全新高密度聚乙烯HDPE，室外智能化光缆专用护管。称外径 110mm，标准壁厚≥6.0mm，环刚度≥8kN/㎡ 3、连接形式:配套原厂承插接头，橡胶密封圈密封，防水防泥沙渗入 4、开挖及回填:绿化带埋深0.5m.人行道0.7m综合可虑，细土回填压实 5、具体见智施-13	m	1449.48			
38	040501003001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层厚100mm,C20混凝土包封。厚度80mm 2、材质及规格:2*SC100 3、连接形式:焊接 4、铺设深度:0.8m，细土回填压实符合道路施工要求	m	393.3			
39	030409006001	电缆保护管	1、名称:预留入户管 2、材质:SC110 3、敷设方式:埋地	m	85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030409006002	电缆保护管	1、名称:预留入户管 2、材质:SC50 3、敷设方式:埋地	m	20			
41	030412001007	配管	1、材质:HDPE50 2、规格:实壁盘管 3、配置形式:埋地	m	492			
42	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:一、二类土 2、挖土深度:1m以内	m3	921.39			
43	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、材料品种、规格:细土回填压实	m3	623.22			
		信息网、设备网络系统		项				
44	030501005001	插箱、机柜、台架	1、名称:19英寸落地网络机柜(22U) 2、规格:准19英寸落地网络机柜，22U，600x600x1200mm 3、安装方式:落地式	台	6			
45	030501005002	插箱、机柜、台架	1、名称:19英寸壁挂网络机柜(9U) 2、规格:19英寸壁挂网络机柜，9U，600x450x450mm	台	11			
46	030501005003	插箱、机柜、台架	1、名称:服务器机柜 2、规格:800X1000X2000	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030501019001	服务器	1、名称:管理工作站1#2#3#电脑 2、规格:″机箱：塔式图形工作站 CPU：Intel i7 十代以上 内存：16GB 硬盘：512GB SSD + 2TB HDD 显卡：独立显卡≥2GB 显示器：24″″ 液晶 系统：Windows 10 专业版 用途：实时预览、录像回放、设备配置、智能检索、平台管理″	台	3			
48	030501015001	交换机	1、名称:24口核心交换机(SFP+) 2、规格:端口：24×GE SFP光口 + 8×10GE SFP+（24 光口 + 万兆上联） 交换容量：≥3.6 Tbps、包转发率：≥1260 Mpps 功能：VSU、ERPS、OSPF、BFD、IPv4/IPv6 可靠性：双电源冗余、热插拔风扇、MTBF＞15 万小时	台	2			
49	030501015002	交换机	1、名称:24口汇聚交换机(RJ45) 2、规格:1、交换容量≥730Gbps，包转发率≥210Mpps，整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口；	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030501015003	交换机	1、名称:8口接入交换机(POE) 2、规格:端口：8×10/100/1000M 千兆POE电口 交换容量：≥56Gbps、包转发率：≥42Mpps 功能：VLAN划分、ACL访问控制、QoS流量调度、端口聚合、RRPP环网保护，支持标准802.3af/at POE供电，智能供电、过载保护	台	8			
51	030501015004	交换机	1、名称:16口接入交换机(POE) 2、规格:端口：16×10/100/1000M PoE/PoE+ 电口 + 2×10GE SFP+ PoE：IEEE 802.3af/at、单端口 30W、整机240W 交换容量：≥240 Gbps、包转发率：≥90 Mpps 可靠性：端口防雷8KV、宽温 - 5℃～55℃、无风扇	台	1			
52	030501015005	交换机	1、名称:24口接入交换机(POE+) 2、规格:"端口：24×10/100/1000M PoE/PoE+ 电口 + 4×10GE SFP+ PoE：IEEE 802.3af/at、单端口 30W、整机370W 交换容量：≥336 Gbps、包转发率：≥126 Mpps 可靠性：端口防雷8KV、宽温 - 5℃～55℃、无风扇"	台	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030501015006	交换机	1、名称:8口接入交换机(RJ45) 2、规格:″端口：8×10/100/1000M 千兆电口 交换容量：≥56Gbps、包转发率：≥42Mpps 功能：VLAN划分、ACL访问控制、QoS流量调度、端口聚合、RRPP环网保护″	台	2			
54	030501015007	交换机	1、名称:24口接入交换机(RJ45) 2、规格:″端口：24×10/100/1000M 电口 + 4×10GE SFP+ 交换容量：≥336 Gbps、包转发率：≥126 Mpps 功能：VLAN、ACL、QoS、端口聚合、RRPP″	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030501015008	交换机	1、名称:48口接入交换机(RJ45) 2、规格:"1）交换容量≥670G，包转发率≥170Mpps 2）固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力 4）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6）支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；"	台	1			
56	030502011002	光纤接续盒	1、名称:千兆SFP光口模块 2、规格:SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC	个	76			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030405013001	小电器	1、名称:防雷式PDU分配器 2、型号:配机柜防浪涌保护器 3、类别:"1、名称：防雷式 PDU 分配器 2、配套：机柜专用集成防浪涌保护模块 3、端口规格：国标五孔输出插座，标准 19 英寸机架安装 4、防雷性能：内置一级二级组合浪涌防护，具备过流、过载、短路、漏电保护 5、电气参数：输入 AC220V，总电流 16A，可适配服务器、交换机等机柜设备供电 6、功能：电源指示灯、故障告警指示，独立分控开关可选，插拔便捷 7、安装：标准机柜横向安装，占用 1U 机架空间，布线规整"	个	26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030501023001	软件	1、名称:路由网关 2、规格:″参数：1、支持固化千兆电口≥8 个，固化千兆光口≥1 个，固化万兆光口≥1 个 标准 1U 机箱，多核非 X86 架构 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应标； 3、典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求 7、内置无线控制器功能，直接管理AP； 7、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。 8、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。 9、为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台。 10、防运营商检测，可以避免 ISP ADSL 线路封杀共享。 11、支持直接对接网安平台，满足当地网监要求。 12、支持云服务管理，实现一个账号同时管理多台设备。”					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030501023002	软件	1、名称:防火墙 2、规格:″网络层吞吐量≥2G;应用层吞吐量≥800M;防病毒吞吐量≥300M;IPS吞吐量：300M；全威胁吞吐量：250M；并发连接数：80万；HTTP新建连接数：2万;标准机架式1U设备；电源：单电源；接口不少于8千兆电口；2千兆光口SFP; 1、工作模式：产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换（NAT）方式。 2、硬件一虚多:产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 3、路由功能：产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 4、VPN功能：产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能；产品支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			密码认证、LADP认证和硬件特征码认证； 5、应用控制：产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制。 6、安全防护：产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护；产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理；产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库；产品支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置；产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 7、防病毒:产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御；产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			杀。 8、安全策略管理：产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； 9、安全运维管理：产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式；产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式；产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间；产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。″					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030501021001	无线设备	1、名称:无线管理控制器 2、规格:"1、设备吞吐量≥2G，可管理AP数≥128个，可配置AP数≥256个，配置WAN口≥千兆网口2个，LAN口≥千兆电口4个+千兆光电复用口2个（或提供千兆光口≥2个，千兆电口≥6个）； 2、支持无线定位功能，定位精度≤2米，参与定位的AP支持跨信道部署； 3、支持多台控制器设备虚拟为一台设备，对外呈现一个IP地址和管理界面，自动同步配置，提升无线AC高可靠性，简化运维管理； 4、支持802.11k/v/r等快速漫游协议，支持WIPS； 5、支持AP-Group，可对大量AP进行批量配置操作； 6、与核心交换机同一品牌，AP授权数量不低于此次招标数量。"	台	1			
61	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、材质:5#槽钢，打磨槽钢设备支架后涂防锈漆及银粉漆 2、支架形式:见智能施06机房机柜钢架详图	kg	591.84			
		出入口道闸系统		项				
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010805003001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸:伸缩门通道闸，门洞含门库长22米*2组 2、伸缩门体材质:运行方式:无轨设计(无轨地磁+红外双导航，自动纠偏，不跑偏、不脱轨) 门体尺寸:总宽根据设计图纸，标准高度1.8米，门排外宽≤840mm。材质要求:采用国标304不锈钢材质，主框厚度≥1.0mm，底梁厚度≥1.5mm。电机配置:配直流无刷变频电机，220V/50Hz，额定转速1800r/min，运行速度17-18m/min。同步控制:采用工业级PLC控制主板，确保双机头相向运行、关门闭合时步调一致，无错位。安全防护:标配红外线防撞与防夹功能，关门遇障碍物0.1秒内自动反向运行，标配无线遥控器4把，遥控距离≥30米，配套台式控制盒，磁敏限位，关门到位自动停机、电子+机械双重自锁。 停电应急:配备手动离合装置，停电时可手动推拉。显示规格:单色P10滚动LED 屏，单块尺寸≥600X400mm，支持 USB导入文字，滚动循环显示，亮度可调，户外防水箱体，防雨防尘，全年稳定显	米	44			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			示单位标语、通知。安装要求:包含设备、运输、安装及辅材费用。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010805003002	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸:伸缩门通道闸，门洞含门库16米*1组 2、运行方式:无轨设计(无轨地磁+红外双导航，自动纠偏，不跑偏、不脱轨) 门体尺寸:总宽根据设计图纸，标准高度1.8米，门排外宽≤840mm。材质要求:采用国标304不锈钢材质，主框厚度≥1.0mm，底梁厚度≥1.5mm。电机配置:配直流无刷变频电机，220V/50Hz，额定转速1800r/min，运行速度17-18m/min。同步控制:采用工业级PLC控制主板，确保双机头相向运行、关门闭合时步调一致，无错位。安全防护:标配红外线防撞与防夹功能，关门遇障碍物0.1秒内自动反向运行，标配无线遥控器4把，遥控距离≥30米，配套台式控制盒，磁敏限位，关门到位自动停机、电子+机械双重自锁。 停电应急:配备手动离合装置，停电时可手动推拉。显示规格:单色P10滚动LED 屏，单块尺寸≥600X400mm，支持 USB导入文字，滚动循环显示，亮度可调，户外防水箱体，防雨防尘，全年稳定显示单位标语、通	套	16			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			知。安装要求:包含设备、运输、安装及辅材费用。					
64	030506019001	停车场管理设备	1、名称:车牌识别主机 2、规格:≥800W像素摄像机 3、指标:工作作电压：AC220V±10%；工作温度：-25℃~70℃；储运温度：-30℃~75℃；相对湿度：≤95%，无凝露（常温下）；额定功率：25W；通讯方式：TCP/IP；外壳防护等级：IPx4；镜头类型：标配6mm定焦镜头（镜头可选）；像素：200万；分辨率：1080P，720P；调节 度： 度上、下、左、右可调，调节范围为15度；内置补光灯：光敏自动控制，补光距离5m处光照大于50LUX， 度上、下、左、右可调，调节范围为15度；含不锈钢立柱、支架	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030506019002	停车场管理设备	1、名称:道闸控制机 2、规格:用户存储容量：20万；记录存储容量：5万条；通讯方式：TCP/IP；CPU平台：海思3536平台 GPU: Mail-T 720 GPU；硬件内核：四核 1.4GHz A17处理器、2GB内存、1GB 存储器；操作系统：LINUX 3.10.0；语音提示：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示；可视对讲:内置针孔摄像机内置喇叭，支持网络可视对讲功能，远程业务托管；LCD显示屏：标配≥10.1寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互，支持用户自定义。可显示车牌号码、车牌类型、缴费金额、剩余车位等，还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能；广告显示屏:选配HDMI 43寸LCD广告屏，播放视频、图片，支持用户自定义，不支持室外应用；收费模式：中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、 出口人工缴费、手机缴费；支持双摄像机协同；车牌识别率全天候：≥99.7%；可对接网络道闸支持IP/IO 道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式；IC刷卡：	台	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			支持（选配功能）；当面付：标配扫码器（出口），支持出示付款码被扫出场；当面付识别距离：0－15CM；支持码制：QR Code；工作电压：AC 220V±10％/50Hz；功率:65W；工作温度：-25℃~70℃；储运温度：-30℃~75℃；相对湿度：≤95%，无凝露（常温下）；材质：机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳刚板材，喷涂麒麟金色；机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm ~ 1.0mm；外壳防护等级：IPX4；面板：阻燃；防雷级别三级防雷保护；静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准；					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030506019003	停车场管理设备	1、名称:车位显示屏 2、规格:″工作电压：110V/220VAC/50HZ（可选） 显示内容： 停车时长、收费金额等，显示内容可定制 功　　耗： ≤40W LED点阵： 64*128点阵，单红，半户外显示区域：608*304mm（长*宽）亮度：550 cd/m^2模组规格：32*64，Φ3.75规格模组2*2拼 支架高： 1100mm 通讯方式：RS485，波特率19200 显示卡:ARM版工作温度：-30～60℃～60℃ 模组尺寸: 单块304*152*25mm（长*宽*厚）外形尺寸：618*363*93MM（长*宽*厚） 箱体材料： 钣金烤漆″ 3、功能:显示场内剩余车位数量及入场车辆等信息	台	6			
67	030506001001	入侵探测器	1、名称:雷达检车器 2、类别:检测到遮挡物体发出信号，禁止落杆	套	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030506019004	停车场管理设备	1、名称:电动道闸（直杆） 2、功能:工作电压：AC220V±10%；电机输入电压：DC24V；电机功率：200W；工作湿度：≤90%，无凝露（常温下）；噪音要求：≤65分贝；外壳防护等级：IPX4；标准颜色：麒麟金色；效果灯光：红、绿、蓝P型呼吸灯效果颜色可任意调节，默认道闸关到位时红灯常亮表示“等待”，道闸开到位时绿灯常亮表示“通行”，道闸运动时P字灯闪烁，表示“警示”；配置专用的按钮开关和电子遥控开关（433MHz），可实现远距离控制高峰模式；雷达：可配置；通讯控制接口：TCP/IP、IO；机箱材质：机身主体采用厚度1.5mm的高强度碳钢板材；闸杆中心高度：930mm（闸杆转轴到机箱底部距离）；支持杆型：椭圆直杆≤4M（能满足消防通道要求）；闸杆开合速度：直杆1.8S~2S任意调节；闸杆配套防砸胶条，无需压力电波遇阻反弹，防止砸人或砸车，防砸灵敏度可任意调节	台	8			
69	040205018001	减速垄	1、材料品种:机动车减速带	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	040205016001	防撞筒(墩)	1、材料品种:设备安全岛，C20混凝土浇筑，刷反光漆 2、规格、型号:10m*1m*0.2	m3	10			
		视频监控系统		项				
71	030506010001	监控摄像设备	1、名称:红外网络半球型摄像机 2、类别:1/2.8寸CMOS，400万像素，红外级，宽动态，音频接口，DC12V&POE供电 3、安装方式:吸顶安装	台	8			
72	030506010002	监控摄像设备	1、名称:红外网络枪型摄像机 2、类别:1/2.8寸CMOS，400万像素，红外级，宽动态，音频接口，DC12V&POE供电	台	270			
73	030506010003	监控摄像设备	1、名称:车辆识别摄像机 2、类别:1/2.8寸CMOS，400万像素，车辆&车牌识别功能，宽动态，强光抑制，音频接口，DC12V&POE供电	台	40			
74	030506010004	监控摄像设备	1、名称:全结构摄像机 2、类别:双摄像头抓拍摄像机，各不低于400万像素，变焦镜头，车辆/人脸识别分析，独立AC 24V供电	台	3			
75	030506010005	监控摄像设备	1、名称:周界预警摄像机 2、类别:1/2.8寸CMOS，400万像素，车辆&车牌识别功能，宽动态，强光抑制，音频接口，DC12V&POE供电	台	24			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030411001001	电杆组立	1、名称:室外监控立杆 2、材质:φ150mm不锈钢管，厚度δ3.5mm 3、类型:高度4米 4、含基础、防雷接地处理。详见智施-7大样图	套	24			
77	030411005001	杆上设备	1、名称:杆上设备箱 2、型号:冷轧钢板材质，IP54防水，尺寸：400x600x150mm 3、杆上安装，底边距地面2000mm	台	8			
78	030506016001	监视设备	1、名称:枪式摄像机壁装支架 2、安装方式:详见智施-7大样图	台	261			
79	030506016002	监视设备	1、名称:枪式摄像机监控横杆安装支架 2、安装方式:详见智施-7大样图	台	52			
80	030506016003	监视设备	1、名称:周界预警摄像机支架 2、类别:立柱式 3、安装方式:含支架，详见智施-7大样图	台	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第30页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030506016004	监视设备	1、名称:46寸拼接显示屏 2、规格:″LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920×1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1400:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：1.8mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2； 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2； 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤150W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）;″ 3、安装方式:配套成品安装机柜	台	12			
82	030412004006	配线	1、名称:HDMI专用视频传输线缆	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
83	030501006001	操作台	1、名称:四联操作台 2、规格:钢制定做，4工位，防火喷塑，长度≥2.4米	套	1			
84	030506010006	监控摄像设备	1、名称:监控控制键盘 2、规格:″类型：全触控网络键盘 屏幕：10.1 英寸电容式触控屏，分辨率 1280×800 系统：Android 4.4 控制摇杆：四维单按键摇杆，支持云台 / 球机精准控制 最大解码：4 路 1080P@30fps 或 1 路 4K@30fps 编码支持：H.265/H.264/MJPEG 画面分割：最多 16 画面，支持本地预览与外接显示输出 网络：1 个千兆 RJ45 网口，支持 WiFi（802.11 b/g/n） 视频输出：1×HDMI、1×DVI（支持 1080P/720P 等） 音频：LINE IN（3.5mm，2.0Vp -p，>10kΩ）、AUDIO OUT（3.5mm，2.0Vp -p，600Ω） USB：2 个 USB 2.0，可接 U 盘 / 鼠标 / 键盘 其他：预留串口扩展位 供电方式：DC12V（2A）或 POE 受电（802.3af/at） 最大功耗：≤15W″	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030501003001	控制设备	1、名称:监控管理平台服务器 2、规格:"1、产品具有4个硬盘插槽，≥3个千兆网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘； 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/15TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动，并支持在线热插拔 样机在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 应能接入并存储总码数不超过640Mbps视频图像；同时转发总码流不超过640Mbps的视频图像；同时回放总码流不超过256Mbps的视频图像； 3、样机不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问，外网的客户端可直接访问样机中的虚机； 4、2台样机可设备平台热备模式，一个样机的平台故障后，备用样机的平台接管，备用样机的平台接管故障样机的业务，待故障机平台恢复后，可接管备用样机平台业务； 可通过IE浏览器进行AD域帐户鉴权 5、支持AD域账户鉴权登录、标准CAS鉴权登录。 6、支持监控点的批量迁移 支持客户端预览记	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态； 7、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查数看、查询、支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改；帐号启用、禁用；；支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置； 8、支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作 9、支持访客二维码、人脸授权通行门禁、可视对讲；支持访客身份证人证合一验证；支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人；〞					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030501003002	控制设备	1、名称:监控解码服务器 2、规格:"采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 具有12个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、16个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、8个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示 支持通过DVI-I视频输入接口接入 支持通过VGA视频输入接口接入 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 音频解码格式支					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第36页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。"					
87	030501004001	存储设备	1、名称:监控存储服务器(24盘位) 2、规格:"1、设备规格：4U 机架式，64 位多核处理器，≥16G 内存，内置 SSD 系统盘 2、硬盘位：24 盘位，支持 SATA/SAS 大容量硬盘，支持热插拔、磁盘交错启动，支持 RAID0/1/5/6/10 3、码流性能：最大接入码流≥640Mbps，转发码流≥640Mbps，回放码流≥256Mbps，支持 H.265/Smart265 智能编码 4、网络接口：≥3 个千兆网口，支持多网段隔离、内外网分离访问 5、可靠性：1+1 冗余电源、冗余热插拔风扇，7×24 小时不间断运行 6、系统功能：支持断网补录、视频锁定、批量录像导出、磁盘分组管理"	台	3			
88	030501004002	存储设备	1、名称:监控专用存储硬盘 2、类别:8TB	台	60			
89	030501023003	软件	1、名称:监控管理软件(服务器端)	套	1			
90	030501023004	软件	1、名称:监控管理软件(工作站端)	套	1			
		门禁巡查管理系统		项				
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
91	030402011001	成套配电箱	1、名称:安防电源箱 2、规格:安装于门卫，参数标注根据道闸厂家要求设置	台	2			
92	030412001008	配管	1、材质:SC25 2、配置形式:埋地	m	191.1			
93	030412001009	配管	1、材质:SC20 2、配置形式:埋地	m	252.1			
94	030409001001	电力电缆	1、型号:YJV-3x2.5mm	m	311.1			
95	030502003003	双绞线缆	1、名称:六类网线 2、类别:Cat6-4PrUTP 3、敷设方式:管内敷设	m	300.1			
96	030506009001	巡更设备	1、名称:电子巡更点	套	27			
97	030506009002	巡更设备	1、名称:巡更棒(离线式)	套	4			
98	030506009003	巡更设备	1、名称:巡更棒通讯底座	套	2			
99	030506008001	出入口执行机构设备	1、名称:双门磁力锁 2、类别:双门磁力锁，检测门开关状态功能，拉力≥280kg	台	10			
100	030506008002	出入口执行机构设备	1、名称:单门磁力锁 2、类别:单门磁力锁，检测门开关状态功能，拉力≥280kg	台	5			
101	030506006001	出入口目标识别设备	1、名称:出门按钮 2、类别:开门按钮，按键式	台	15			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
102	030506006002	出入口目标识别设备	1、名称:人脸门禁一体机 2、类别:人脸识别/记录/开锁一体化功能 3、规格:"1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，100000条记录；3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand *1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；7、输出接口：电锁*1个，报警输	台	15			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。"					
103	030506006003	出入口目标识别设备	1、名称:门禁电源	台	15			
104	030506006004	出入口目标识别设备	1、名称:门禁电源分配控制器 2、类别:带分励脱扣	台	5			
105	030506006005	出入口目标识别设备	1、名称:门禁发卡器 2、规格:频率：13.56MHz（ISO14443A/B） 支持卡型：Mifare 1K/4K、CPU 卡、国密卡、防复制卡 功能：发卡、挂失、解挂、数据读写、权限写入、批量操作 接口：USB 2.0 免驱，即插即用 指示灯：电源、读卡、写卡状态指示 工作温度：0℃～50℃	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第40页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	030506006006	出入口目标识别设备	1、名称:门禁人脸录入机 2、规格:"屏幕：3.97 英寸 IPS 触摸屏，800×480 分辨率 摄像头：200 万双目宽动态，0.3－2m 识别，照片 / 视频防假 采集功能：人脸采集、身份证读取、CPU 卡发卡三合一 读卡：支持 ID 卡、Mifare 卡、CPU 卡、国密卡、身份证序列号 接口：USB 3.0、TCP/IP、RS485 存储：本地缓存 1000 人脸、1000 张卡 工作温度：-10℃～50℃"	台	1			
107	030501023005	软件	1、名称:门禁管理软件(服务器端)	套	1			
108	030501023006	软件	1、名称:门禁管理软件(工作站端)	套	1			
109	030501023007	软件	1、名称:电子巡更管理软件(工作站端)	套	1			
110	030501023008	软件	1、名称:停车管理软件(工作站端)	套	1			
		电子围栏系统		项				
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
111	030501005004	插箱、机柜、台架	1、名称:报警主机箱 2、规格:1. 防区容量：≥16防区，支持扩展，可兼容13个围栏防区及预留备用防区；2. 信号输入：支持开关量、RS485输入，可直接对接所有电子围栏主机报警信号；3. 报警输出：支持继电器输出（联动声光报警器、监控、门禁），输出接口≥4路；4. 显示功能：LCD液晶显示，可清晰显示防区状态、报警类型、报警时间，支持中文操作界面；5. 通讯功能：支持RS485、TCP/IP双通讯，可无缝接入园区现有安防管理平台；6. 供电及备用：AC220V供电，内置DC12V/7Ah备用电池，断电后续航≥8小时，防止突发断电失效；7. 操作功能：支持本地按键、远程电脑、手机APP布撤防，可查询报警记录（≥1000条）。	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

<table>
<tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">项目编码</th><th rowspan="3">项目名称</th><th rowspan="3">项目特征描述</th><th rowspan="3">计量单位</th><th rowspan="3">工程量</th><th colspan="3">金额（元）</th></tr>
<tr><th rowspan="2">综合单价</th><th rowspan="2">合价</th><th>其中</th></tr>
<tr><th>材料暂估价</th></tr>
<tr><td>112</td><td>030502001001</td><td>光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱</td><td>1、名称:双防区脉冲主机设备箱
2、规格:1. 工作方式：六线制脉冲，双防区独立控制，互不干扰；2. 输出参数：脉冲电压5-10kV（可调），脉冲能量≤5J，脉冲频率1-2Hz，符合GB/T 7946-2015标准；3. 报警功能：支持短路、断路、防拆报警，报警信号双输出（开关量+RS485），可精准定位报警防区；4. 供电要求：AC220V±10%，50Hz，功耗≤30W，支持备用电源接入；5. 环境适应性：工作温度-40℃~+70℃，相对湿度≤95%RH（无凝露），适应户外恶劣环境；6. 防护等级：IP65及以上，防雨水、防尘、防外力破坏；7. 联动功能：支持与园区安防平台、监控系统联动，可远程监控、调试、布撤防。</td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td><td></td></tr>
</table>

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030505017001	显示设备	1、名称:挂墙式电子地图 2、规格:"1、设备名称：周界电子围栏LED模拟电子地图 2、整体尺寸：1200mm×800mm，壁挂式安装，铝合金氧化边框，坚固耐磨、不易变形 3、面板材质：高透防眩光有机玻璃面板，高清彩色喷绘厂区周界平面图，清晰标注所有电子围栏防区编号、围墙走向、分区位置 4、状态指示：搭载双色LED指示灯，设备正常布防常亮绿灯；防区入侵、短路、断路、故障时对应防区红灯闪烁提示，报警响应时间≤1秒 5、通讯接口：支持RS485总线通讯，可直接对接脉冲电子围栏主机，实时同步各防区布防、撤防、报警、故障状态，协议通用兼容主流周界报警设备 6、功能性能：支持多防区同步监测，可直观定位报警具体围墙位置，无需软件检索；支持全天24小时不间断值守运行，抗干扰能力强 7、工作环境：工作温度-20℃～+60℃，湿度10%～90%RH（无冷凝），适配监控室长期室内运行 8、供电方式：DC12V标准供	m2	0.96			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			电，功耗低、运行稳定，配套专用电源及壁挂安装挂件"					
114	030501017001	转换器	1、名称:串口模块	个	1			
115	030501017002	转换器	1、名称:总线模块	个	1			
116	030904004001	声光报警器	1、名称:声光报警器	个	1			
117	030501023009	软件	1、名称:电子围栏管理软件	套	1			
118	030412001010	配管	1、规格:PVC32 2、配置形式:暗敷	m	36			
119	030412006004	接线盒	1、材质:PVC 2、规格:预埋86盒	个	12			
120	030412004007	配线	1、名称:报警信号线 2、型号:RVVSP4x1.5mm	m	799			
121	030412004008	配线	1、名称:电源线 2、型号:RVV3x2.5mm	m	799			
122	080808016001	张力式电子安全围栏	1、名称:脉冲电子围栏 2、规格:横向两根支撑杆间距根据实际围墙支撑柱间距调整，两根终端杆间距不超过70米。上下两根合金线间距不超过150mm 3、含避雷器、支架、围栏与电子围栏报警主机箱接线，具体见智施-05系统图	m	792			
		UPS电源配电						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	030406002001	UPS电源	1、名称:UPS电源主机 2、容量:″额定容量：30KVA/30KW，功率因数1.0 拓扑结构：在线双变换式，全数字DSP 控制 输入：三相四线 +PE，380VAC，电压范围 **-50%~+20%，频率 45~65Hz，输入功率因数≥0.99** 输出：三相四线 +PE，380V/220V±1%，频率同步 /50Hz±0.1%，正弦波，THDu＜1% 电池电压：384VDC（32 节 12V） 过载能力：125% 10 分钟；150% 1 分钟 转换时间：0ms 效率：在线模式 **≥96%，ECO 模式≥98%** 保护功能：输出过压 / 欠压、过流、短路、过温、电池反接、防雷保护 通信接口：RS485、干接点、SNMP 网卡通配 显示：LCD 中文液晶，实时显示输入 / 输出 / 电池 / 负载 / 温度 工作环境：0~40℃，湿度≤90%（无凝露）″ 3、含UPS系统调试	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030402011002	成套配电箱	1、名称:蓄电池柜 2、规格:可承载16只12V100AH电池电池柜。 3、安装方式:支架上安装 4、含铅酸蓄电池连接线，与主机专用连接组件	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030406001001	蓄电池	1、规格:1.蓄电池电压为12V，容量为100AH；2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命；3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重；4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3%，减轻电池存储时的维护工作；5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高；良好的批量一致性；6.领先的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合.	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	030402011003	成套配电箱	1、名称:UPS-Z 2、型号:见智施-04系统图	台	1			
127	030402011004	成套配电箱	1、名称:UPS-1#-L 2、型号:见智施-04系统图	台	1			
128	030402011005	成套配电箱	1、名称:UPS-2#-L 2、型号:见智施-04系统图	台	1			
129	030402011006	成套配电箱	1、名称:UPS-3#-L 2、型号:见智施-04系统图	台	1			
130	030402011007	成套配电箱	1、名称:UPS-4#-L 2、型号:见智施-04系统图	台	1			
131	030402011008	成套配电箱	1、名称:UPS-XK 2、型号:见智施-04系统图	台	1			
132	030402011009	成套配电箱	1、名称:UPS-XX 2、型号:见智施-04系统图	台	1			
133	030409001002	电力电缆	1、型号:WDZB1-YJY-5*10mm	m	7			
134	030409001003	电力电缆	1、型号:YJY-0.6/1kV-5x10mm	m	9			
135	030409001004	电力电缆	1、型号:WDZB1-YJV-3x6mm	m	1607			
136	030409001005	电力电缆	1、型号:WDZB1-YJV-3x4mm 2、含末端配电箱内外压接线	m	2040			
137	030409001006	电力电缆	1、型号:WDZB1-YJV-3x2.5mm 2、含末端配电箱内外压接线	m	2052			
138	030409003001	电力电缆头	1、规格:5*10mm 2、材质、类型:铜芯	个	4			
139	030409003002	电力电缆头	1、规格:5*6mm 2、材质、类型:铜芯	个	12			
140	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地汇集排 2、规格:见智施-06机房LEB洋图 3、与建筑物主钢或联合接地连接	台	1			
本页小计								

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	030410002001	接地母线	1、名称:40*4mm铜排	m	4			
142	030410002002	接地母线	1、名称:30*3紫铜排	m	130			
143	030410011001	接地跨接	1、材质:BVR50	处	1			
144	030410011002	接地跨接	1、材质:BVR16	处	7			
145	030410011003	接地跨接	1、材质:BVR6	处	80			
		系统调试						
146	030502017001	双绞线缆测试	1、测试类别:4对双绞线缆 2、测试内容:链路衰减测试 3、凭测试报告及测试数据结算	链路	384			
147	030502019001	光纤测试	1、测试类别:光纤链路测试 2、测试内容:光纤链路衰减测试 3、凭测试报告及测试数据结算	链路	176			
148	030501022001	计算机应用、网络系统联调及试运行	1、调试类别:信息网、设备网络 2、调试内容:计算机及网络系统试运行 3、试运行内容:本项目内系统 4、凭测试报告结算	系统	1			
149	030506020001	安全防范分系统调试	1、调试类别:本项目出入口道闸系统 2、调试内容:系统性能及运行调试 3、指标:符合设计要求 4、凭测试报告结算	系统	1			
150	030506020002	安全防范分系统调试	1、调试类别:本项目视频监控系统 2、调试内容:系统性能及运行调试 3、指标:符合设计要求 4、凭测试报告结算	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
151	030506020003	安全防范分系统调试	1、调试类别:本项目巡更管理系统 2、调试内容:系统性能及运行调试 3、指标:符合设计要求 4、凭测试报告结算	系统	1			
152	030506020004	安全防范分系统调试	1、调试类别:本项目门禁管理系统 2、调试内容:系统性能及运行调试 3、指标:符合设计要求 4、凭测试报告结算	系统	1			
153	030506020005	安全防范分系统调试	1、调试类别:电子围栏系统 2、调试内容:系统性能及运行调试 3、指标:符合设计要求 4、凭测试报告结算	系统	1			
154	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1、调试内容:联合调试 2、指标:符合设计要求 3、凭测试报告结算	系统	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	**专业工程名称**	**暂估金额（元）**			**确认金额（元）**			**调整金额±（元）**	**备注**
		不含税价格	**增值税**	**含税价格**	**不含税价格**	**增值税**	**含税价格**		
		A1	**B1**	**C1**	**A2**	**B2**	**C2**	**D=C2-C1**	
合　计									

计日工表

工程名称：智能化　　　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：智能化　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外强电	
1.2	室外弱电	
1.3	景观照明	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.56】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		室外强电						
1	030412001001	配管	1、名称:SC150 2、材质:热镀锌钢管 3、规格:DN150 4、配置形式:埋地敷设	m	1172.16			
2	030412001002	配管	1、名称:SC100 2、材质:热镀锌钢管 3、规格:DN100 4、配置形式:埋地敷设	m	1084.91			
3	030412001003	配管	1、名称:SC50 2、材质:热镀锌钢管 3、规格:DN50 4、配置形式:埋地敷设	m	73.83			
4	030412001004	配管	1、名称:SC25 2、材质:热镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:埋地敷设	m	75.41			
5	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别:手工一般除锈 2、刷缠品种:环氧煤沥青防腐两遍	m2	1018			
6	030412001005	配管	1、名称:CPVCφ150 2、材质:塑料管 3、规格:DN150 4、配置形式:埋地敷设	m	2628.72			
7	030412001006	配管	1、名称:CPVCφ100 2、材质:塑料管 3、规格:DN100 4、配置形式:埋地敷设	m	3151.79			
8	030412004001	配线	1、名称:穿10#铁丝 2、配线形式:管内穿设 3、规格:10#铁丝	m	8186.82			
9	030409001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-4×185	m	1614.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-4×70	m	1613.52			
11	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-4×35	m	806.1			
12	030409001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-4×25	m	54.49			
13	030409001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-4×16	m	54.49			
14	030409003001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:240mm2以内	个	8			
15	030409003002	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:70mm2以内	个	36			
16	030409003003	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:35mm2以内	个	32			
17	030409003004	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:25mm2以内	个	4			
18	030412006001	接线盒	1、名称:室外预留接线盒 2、安装形式:距地300mm	个	3			
19	010401007001	砖检查井	1、名称:直通电缆井 2、井截面、深度:内径2000*1200*H，做法见标准图集:07SD101-8,P19、26 3、井盖材质:铸铁井盖	座	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010401007002	砖检查井	1、名称:转角电缆井 2、井截面、深度:做法见标准图集:07SD101-8,P112、117 3、井盖材质:铸铁井盖	座	5			
21	010401007003	砖检查井	1、名称:三通电缆井 2、井截面、深度:做法见标准图集:07SD101-8,P43、46、51 3、井盖材质:铸铁井盖	座	4			
22	010401007004	砖检查井	1、名称:四通电缆井 2、井截面、深度:做法见标准图集:07SD101-8,P60、64 3、井盖材质:铸铁井盖	座	1			
23	010401007005	砖检查井	1、名称:电缆手孔井 2、井截面、深度:做法见标准图集:07SD101-8,P121、124 3、井盖材质:铸铁井盖	座	7			
24	010501001001	基础垫层	1、基础形式:包封部位下铺碎石垫层 2、厚度:120mm	m3	37.73			
25	040803004001	管道包封	1、规格:参照室外总图电气设计说明大样 2、混凝土强度等级:C20 3、部位:CPVC管过路段	m3	187.46			
		室外弱电						
26	030412001007	配管	1、名称:SC100 2、材质:热镀锌钢管 3、规格:DN100 4、配置形式:埋地敷设	m	335.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001008	配管	1、名称:SC50 2、材质:热镀锌钢管 3、规格:DN50 4、配置形式:埋地敷设	m	195.55			
28	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别:手工一般除锈 2、刷缠品种:环氧煤沥青防腐两遍	m2	156.91			
29	030412001009	配管	1、名称:CPVCφ100 2、材质:塑料管 3、规格:DN100 4、配置形式:埋地敷设	m	1143.03			
30	030409002001	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-KYJV-4×4	m	948.36			
31	030409002002	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-KYJV-24×2.5	m	413.47			
32	030409002003	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-KYJV-12×2.5	m	413.47			
33	030409002004	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-KYJV-8×2.5	m	267.04			
34	030409002005	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-KYJV-4×2.5	m	1094.79			
35	030409002006	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-KYJV-2×2.5	m	948.36			
36	030409002007	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-KYJV-4×2.5	m	3787.66			
37	030409002008	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-RYJVP-4×2.5	m	1361.83			
38	030409002009	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-RYJVP-2×2.5	m	1896.72			
39	030409003005	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:6mm2以下	个	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030409003006	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	304			
41	010401007006	砖检查井	1、名称:弱电井 2、井截面、深度:内径600*600mm，井内深800mm 3、具体参见设计图纸	座	14			
42	010501001002	基础垫层	1、基础形式:包封部位下铺碎石垫层 2、厚度:120mm	m3	4.4			
43	040803004002	管道包封	1、规格:参照室外总图电气设计说明大样 2、混凝土强度等级:C20 3、部位:CPVC管过路段	m3	9.9			
		景观照明						
44	030402011001	成套配电箱	1、名称:ALjg1 2、型号:不锈钢材质 3、安装方式:含基础、接地 4、详见设计图纸	台	1			
45	030402011002	成套配电箱	1、名称:ALjg2 2、型号:不锈钢材质 3、安装方式:含基础、接地 4、详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030413010001	小区路灯	1、名称:路灯1 2、型号:参照设计图纸 3、规格:灯杆高8m 功率180w 单臂 4、灯杆材质、规格:灯杆采用整体热镀锌工艺进行防腐处理,壁厚大于3mm 5、附件配置要求:基础上设有与灯杆连接配套的法兰板,含灯柱底部包封 6、接线端子材质、规格:热镀锌材质，具体参照设计图 7、含路灯标识牌	套	40			
47	030413010002	小区路灯	1、名称:路灯2 2、型号:参照设计图纸 3、规格:灯杆高12m 功率200w 单臂 4、灯杆材质、规格:灯杆采用整体热镀锌工艺进行防腐处理,壁厚大于3mm 5、附件配置要求:含C25砼浇筑钢混基础、接地装置 6、接线端子材质、规格:热镀锌材质，具体参照设计图 7、含路灯标识牌	套	12			
48	030412001010	配管	1、名称:PE50 管 2、材质:硬质管 3、规格:DN50 4、配置形式:埋地敷设	m	1863.82			
49	030409001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-5×10	m	2568.68			
50	030409001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-4×16	m	355.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030409001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-5×2.5	m	105.98			
52	030409003007	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:25mm2以内	个	4			
53	030409003008	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:10mm2以内	个	12			
54	030409003009	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2、规格:2.5mm2以下	个	30			
55	080702019001	标识牌	1、名称:电缆通道上方应设置电缆标识 2、规格:不锈钢,厚度1.5mm,标示牌中除方向标识为红色外,其余文字均采用国网绿 3、线段每隔10米左右1只,拐弯和分支处各设1只。其中绿化带内设电缆标示桩,水泥路及人行道段设不锈钢电缆标示牌 4、电缆标示桩浇注时需凹进电力标志,并用红漆涂红	块	86			
56	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1KV以下	系统	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	**计日工名称**	**单位**	**暂定数量**	**实际数量**	**综合单价（元）**	**合价（元）**		**调整金额±（元）**
						暂定	**实际**	
						A1	**A2**	**B=A2-A1**
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合计	

增值税计价表

工程名称：室外电气　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外给水及消防	
1.2	室外喷灌	
1.3	管道土石方	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.56】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外给水及消防						
1	031001007001	复合管	1、材质:钢丝网骨架PE100级 2、规格:DN250 3、连接形式:电熔 4、管道消毒、冲洗:水压试验及冲洗消毒 5、内环向应力不应低于8.0MPa	m	474.35			
2	031001007002	复合管	1、材质:钢丝网骨架PE100级 2、规格:DN150 3、连接形式:电熔 4、管道消毒、冲洗:水压试验及冲洗消毒 5、内环向应力不应低于8.0MPa	m	635.98			
3	031001008001	塑料管	1、材质:聚乙烯PE管 2、规格:DN150 3、连接形式:热熔 4、管道消毒、冲洗:水压试验及冲洗消毒 5、压力等级:1.0MPa	m	1266.23			
4	031001008002	塑料管	1、材质:聚乙烯PE管 2、规格:DN100 3、连接形式:热熔 4、管道消毒、冲洗:水压试验及冲洗消毒 5、压力等级:1.0MPa	m	190.7			
5	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格:地上式SS100/65-1.6型 2、室外消火栓管道试验压力为1.1MPa,室内消火栓管道试验压力为1.13MPa	套	14			
6	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位:地上式 2、型号、规格:DN150	套	27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030807003001	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰	个	27			
8	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰	个	14			
9	030807003003	低压法兰阀门	1、名称:倒流防止器 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰	个	27			
10	010401007001	砖检查井	1、名称:闸阀井 2、井截面、深度:满足室外闸阀及水表操作空间需求 3、井盖材质:铸铁井盖	座	41			
		室外喷灌						
11	031001008003	塑料管	1、材质:HDPE管 2、规格:DN50 3、连接形式:热熔 4、De50及以下管材压力等级为1.25MPa,其余管材压力等级为1.0MPa	m	281.3			
12	031001008004	塑料管	1、材质:HDPE管 2、规格:DN40 3、连接形式:热熔 4、De50及以下管材压力等级为1.25MPa,其余管材压力等级为1.0MPa	m	32.4			
13	031001008005	塑料管	1、材质:HDPE管 2、规格:DN32 3、连接形式:热熔 4、De50及以下管材压力等级为1.25MPa,其余管材压力等级为1.0MPa	m	33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031001008006	塑料管	1、材质:HDPE管 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔 4、De50及以下管材压力等级为1.25MPa,其余管材压力等级为1.0MPa	m	35.66			
15	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、名称:喷灌头 2、材质、型号、规格:PY1-10型喷头,d=3mm,喷水量=0.2m/h,有效射程=5m,喷灌强度=1.00mm/h	个	21			
16	030807003004	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN250 3、连接形式:法兰	个	8			
17	030807003005	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰	个	1			
18	030807003006	低压法兰阀门	1、名称:闸阀 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:法兰	个	7			
19	030807003007	低压法兰阀门	1、名称:电磁阀 2、型号、规格:DN50	个	2			
20	030807003008	低压法兰阀门	1、名称:水表 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:法兰	个	1			
21	010401007002	砖检查井	1、名称:闸阀井 2、井截面、深度:满足室外闸阀及水表操作空间需求 3、井盖材质:铸铁井盖	座	16			
		管道土石方						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
22	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:符合图纸要求 4、清单工程量包含工作面和放坡工程量	m3	2029.25			
23	010501001001	基础垫层	1、基础形式:碎石或砂砾石垫层 2、厚度:200mm 3、材料品种、强度要求、配比:符合图纸要求	m3	385.09			
24	010102007001	管道包封	1、填方部位:管道过路包封 2、材料品种:中粗砂 3、密实度:符合图纸要求	m3	112.92			
25	010102007002	管道包封	1、填方部位:管道过路包封 2、材料品种:6%石灰土 3、密实度:符合图纸要求	m3	141.94			
26	010102007003	回填方	1、填方部位:管沟覆土 2、材料品种:原土、素土 3、密实度:符合图纸要求	m3	1715.27			
27	010103002001	余方弃置	1、土石类别:原土 2、运距由投标人自行考虑	m3	313.98			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页　共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第3页　共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合计					

暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：室外给水、消防、喷灌　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水、消防、喷灌

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							

单位工程汇总表

单位工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	雨水调蓄池（安装部分）	
1.2	雨水收集池（安装部分）	
1.3	其他内容	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分） 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水调蓄池（安装部分）						
1	030109001001	泵	1、名称:雨水排空泵 2、型号:50WQ20-15-2.2 3、规格:Q=20m/h,H=15m,N=2.2kW 4、一用一备	台	2			
2	031007012001	PP 共聚改性蓄水模块	1、名称:PP 共聚改性蓄水模块 2、规格:1200mmx600mmx300mm 3、材质:PP 共聚改性蓄水模块 4、尺寸:调蓄池9600*6000*1800	m³	103.68			
3	040701008001	雨水专用防渗膜	1、保护层类型、做法:雨水专用防渗膜 2、厚度:0.6mm	m2	171.36			
4	060302004001	雨水专用土工布	1、名称:雨水专用土工布 2、型号:200g/m²	m2	342.72			
5	011001006001	其他保温隔热	1、保温隔热材料规格、性能、厚度:5cm 2、龙骨材料品种、规格:聚苯板	m2	113.76			
6	030701010001	过滤器	1、名称:雨水前置格栅滤污组件 2、型号:GS-600 3、规格:Φ600 4、框架形式、材质:PE	套	1			
7	040602052001	初期雨水弃流除污一体化设备	1、型号:QLC-600 2、材质:PE 3、尺寸:Φ600	套	1			
8	030501019001	服务器	1、名称:智能数据采集服务器 2、规格:WB-9827 3、安装方式:放置于控制柜内,采集接口具有RS-485、网络接口；采集通信协议	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040602053001	一体化提升泵站设备	1、型号:BTS-1200 2、材质:FRP 3、尺寸:φ1200*3800	套	1			
10	030604005001	远传水量装置	1、名称:远传水量装置 2、型号:SSL100 3、功能:计量功能：具有监测和计量累计流量的功能	套	1			
11	030501023001	软件	1、名称:智能水量监控云平台 2、规格:SRR100 3、指标:基于BS结构支持海量数据采集	套	1			
12	050306004001	电气控制柜	1、名称:调蓄池控制柜 2、规格、型号:KZG-600-01 3、安装方式:不锈钢外壳，控制雨水收集系统的整套运行	套	1			
		雨水收集池（安装部分）						
13	030109001002	泵	1、名称:雨水提升泵 2、型号:50WQ20-15-2.2 3、规格:Q=20m/h,H=15m,N=2.2kW 4、一用一备	台	2			
14	030109001003	泵	1、名称:雨水池排污泵 2、型号:50WQ10-10-1.1 3、规格:Q=10m/h,H=10m,N=1.1kW 4、一用一备	台	2			
15	030109001004	泵	1、名称:雨水回用泵 2、型号:50WQ20-40-5.5 3、规格:Q=20m/h,H=40m,N=5.5KW 4、一用一备	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分） 标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
16	031007012002	PP 共聚改性蓄水模块	1、名称:PP 共聚改性蓄水模块 2、规格:1200mmx600mmx300mm 3、材质:PP 共聚改性蓄水模块 4、尺寸:一座	m³	154.22			
17	031007012003	PP 共聚改性蓄水模块	1、名称:PP 共聚改性蓄水模块 2、规格:1200mmx600mmx300mm 3、材质:PP 共聚改性蓄水模块 4、尺寸:一座	m³	54.43			
18	040701008002	雨水专用防渗膜	1、保护层类型、做法:雨水专用防渗膜 2、厚度:0.6mm	m2	342			
19	060302004002	雨水专用土工布	1、名称:雨水专用土工布 2、型号:200g/m²	m2	684			
20	011001006002	其他保温隔热	1、保温隔热材料规格、性能、厚度:5cm 2、龙骨材料品种、规格:聚苯板	m2	195.84			
21	030701010002	过滤器	1、名称:雨水前置格栅滤污组件 2、型号:GS-600 3、规格:Φ600 4、框架形式、材质:PE	套	1			
22	040602052002	初期雨水弃流除污一体化设备	1、型号:QLC-600 2、材质:PE 3、尺寸:Φ600	套	1			
23	040602053002	一体化提升泵站设备	1、型号:BTS-1200 2、材质:FRP 3、尺寸:Φ1200*3800	套	1			
24	040602031001	地上水处理一体机	1、规格、型号:YCS-1000 2、材质:不锈钢外壳，集过滤、消毒于一体	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050306004002	电气控制柜	1、名称:雨水回收控制柜 2、规格、型号:KZG-600-02 3、安装方式:不锈钢外壳，控制雨水收集系统的整套运行	套	1			
26	030501019002	服务器	1、名称:智能数据采集服务器 2、规格:WB-9827 3、安装方式:放置于控制柜内,采集接口具有RS-485、网络接口；采集通信协议	套	1			
27	030604005002	远传水量装置	1、名称:远传水量装置 2、型号:SSL100 3、功能:计量功能：具有监测和计量累计流量的功能	套	1			
28	030501023002	软件	1、名称:智能水量监控云平台 2、规格:SRR100 3、指标:基于BS结构支持海量数据采集	套	1			
29	030501023003	软件	1、名称:多参数数据智能监测控制系统 2、规格:CCYZ100 3、指标:支持多种Rs485 通讯的水质监测；防护等级IP65	套	1			
30	030504016001	终端设备	1、名称:智慧水质监测终端 2、规格:CCS5 3、安装方式:针对pH、浊度、DO、水位	套	1			
		其他内容						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030416023001	其他辅材、调试	1、名称:雨水收集系统全套管路线缆、调试 2、类型:包含但不限于设计图内主设备清单以外的提升管、溢流管、排污管、进水管、阀门管件、供电管线等全部设施，以便达到调试运行条件，满足功能需求	套	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月10日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

【金石工程计价软件V5.56】

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计									

计日工表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）

标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨水收集池（安装部分）　　标段：长三角（盐城）多式联运基地一期项目施工总承包　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计							