

工程项目汇总表

工程名称：亭湖区2025年公立医疗卫生机构基础设施及信息化提升项目-基层医疗卫生机构基础设施改造提升工程

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：便仓镇卫生院改造提升工程

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分						
1	041001001001	拆除项目	1、室内一至三层吊顶全部拆除并外运 2、室内一至三层墙面砖、踢脚线（含砂浆层）全部拆除并外运，拆除后找平，不得影响后期装饰板施工 3、室内一至三层墙面装饰、扶手、楼梯金属防滑条（拆除后砂浆找平）、卫生间墩台、卫生间原有器具、卫生间地砖及墙砖（含砂浆层）拆除并外运 4、室内一至三层门全部拆除并外运 5、垃圾外运，运距、弃置点投标人自行考虑 6、投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，此报价为包死价，结算时不调整	项	1			
	0104	附录D 砌筑工程						
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级:水泥M7.5 3、厚度依据设计图纸	m3	2.85			
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:5mm 1:3水泥砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆	m2	57			
4	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5	m3	1.04			
	0108	附录H 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010801002001	木质门带套	1、门洞口尺寸:M0922、M1022、M1222 2、实木复合门 3、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 4、含门洞侧边填缝及收边费用等 5、门套及门头板到吊顶底部 6、具体式样依据设计图纸和建设单位要求	m2	126.5			
6	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:FM乙1022、FM乙1422、FM乙1622 2、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 3、含门洞侧边填缝及收边费用等 4、门套及门头板到吊顶底部 5、具体式样依据设计图纸和建设单位要求	m2	15.4			
7	010808001001	木门窗套（卫生间）	1、成品木门套 2、具体式样依据建设单位要求	m2	4.36			
8	010810002001	窗帘盒（三楼会议室）	1、窗帘盒材质、规格:吊筋，龙骨，双层9.5厚纸面石膏板，腻子、无机涂料各三遍 2、展开宽度由投标人自行勘探现场结合图纸综合考虑，包含靠窗处上口侧封板在内	m	10.7			
9	010810001001	窗帘（三楼会议室）	1、窗帘材质:布艺窗帘 2、窗帘高度:3m 3、窗帘层数:单层 4、含轨道、窗帘采购、安装等全部费用 5、具体式样依据建设单位要求	m2	32.1			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010901001001	屋面2	1、涂料（颜色详见图纸） 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、1:3水泥砂浆 4、界面剂一道 5、铲除原屋面瓦	m2	201.49			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
11	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、2.0厚防滑PVC地板(阻燃)，胶地板专用胶 2、3厚自流平 3、原地面清理干净并局部修补找平 4、颜色依据设计图纸及建设单位要求	m2	1169			
12	011109001001	架空地板	1、20mm厚600*600防静电地板（150高架空） 2、可调节专用支架 3、具体做法详见设计图纸	m2	8.3			
13	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖，美缝处理 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(2遍) 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、界面剂一道	m2	38.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011102003002	块料楼地面	1、灰色大理石（具体式样需经建设单位确认） 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、刷素水泥浆（或界面剂）一道 投标人自行考虑铺贴厚度，结算不再调整	m2	2.86			
15	011106007001	橡塑卷材楼梯	1、2.0厚防滑PVC地板（阻燃），胶地板专用胶 2、3厚自流平 3、原地面清理干净并局部修补找平 4、颜色依据设计图纸及建设单位要求	m2	60.35			
16	011102001001	石材楼地面	1、仿大理石防滑地砖 2、专用粘结剂粘贴	m2	40.2			
17	011106002001	石材楼梯	1、仿大理石防滑地砖 2、专用粘结剂粘贴	m2	36.18			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011207002001	轻质隔断	1、75轻钢龙骨+双面9.5厚石膏板+防火岩棉（耐火极限大于2小时） 2、工程量按投影面积计算	m2	79.57			
19	011207003001	成品隔断	1、钢化玻璃+本色不锈钢包边 2、具体详见设计图纸	m2	6			
20	020105005001	原收费窗口收边	1、1.0厚玫瑰金不锈钢 2、宽度依据现场实际情况 3、具体详见设计图纸	m	21.35			
21	020105005002	原玻璃门收边	1、1.0厚本色不锈钢 2、宽度依据现场实际情况 3、具体详见设计图纸	m	20.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	011205001001	墙、柱面装饰板	1、专用龙骨固定 2、9mm厚抗菌洁净板 3、材料进场前需经建设单位确认 4、墙面遇可开启柜体做暗门处理	m2	2962.02			
23	011203003001	块料墙、柱面	1、10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 4、5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底压实抹平 5、贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6、聚合物水泥砂浆修补墙面 7、基层墙体	m2	87.5			
24	011105006001	金属踢脚线	1、1.5厚304黑色不锈钢 2、高度：50mm	m	1086.6			
25	011404001001	墙面喷刷涂料（弱电间）	1、基层处理：局部铲除并打磨处理、清理干净且满足相关规范要求后，需经建设单位认可方能下道工序施工。 2、腻子种类：刷901胶，局部批腻子一遍（修补）。 3、油漆品种、刷漆遍数：满刷乳胶漆二遍 4、综合考虑各类颜色，进场前色彩、材质、需经建设单位确认	m2	76.2			
	0113	附录N 天棚工程						
26	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C60系轻钢主龙骨 3、面层材料品种、规格：8厚硅酸钙板	m2	1058.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011302002001	跌级吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C60系轻钢主龙骨 3、面层材料品种、规格：单层12厚纸面石膏板 4、白色无机涂料饰面 5、工程量按水平投影面积计算	m2	119.25			
28	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C60系轻钢主龙骨 3、面层材料品种、规格：300*300*0.8集成吊顶	m2	22.05			
		其他						
29	011404001002	真石漆	1、外墙真石漆（颜色详见设计图纸） 2、6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3、5聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 4、10厚普通砂浆（掺防水剂）找平层 5、界面剂一道 6、基层墙体（墙面剔平或用1:3聚合物水泥砂浆补平） 7、立面改造部分外墙需将原有面层铲除并处理干净	m2	906.28			
30	011207003002	成品隔断	1、卫生间成品隔断（抗倍特板） 2、具体式样依据建设单位要求	m2	15.3			
31	011501001001	成品柜、架、台（检验科）	1、1.5m*3.6m*0.75m定制柜子 2、不锈钢台面 3、具体详见设计图纸	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011501004001	成品柜、架、台（消毒室、口腔科）	1、定制成品柜 2、白色人造石台面 3、具体详见设计图纸	m2	3.81			
33	011501004002	成品柜、架、台（消毒室）	1、定制吊柜 2、白色人造石台面 3、具体详见设计图纸	m2	1.6			
34	011501004003	定制操作台（检验科）	1、定制操作台 2、具体详见设计图纸	m2	5.52			
35	011504002001	成品铝合金保护罩	1、成品穿孔铝板保护罩 2、式样依据建设单位确认 3、工程量按展开面积计算	m2	108.72			
36	011503001001	楼梯扶手	1、不锈钢扶手 2、安装高度：1.05m，立柱：70*10*2不锈钢，恒杆38*38*1.2不锈钢，扶手80*40*2不锈钢椭圆扶手 3、具体详见设计图纸	m	18.6			
37	011503003001	走道扶手	1、详见设计图纸 2、具体式样依据建设单位要求	m	161.7			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内提升改造部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：道路部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0402	附录B 道路工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、60厚细粒式 + 中粒式沥青混凝土组合面层 2、喷洒改性乳化沥青粘层油,洒布量为0.3-0.5L/m2 3、用清扫车 + 高压水枪清除路面灰尘、杂物、油污,确保表面洁净干燥,对水泥路面进行铣刨拉毛(铣刨深度3-5mm),增加界面粗糙度,提升粘结力 4、旧路面病害处理（详见设计图纸）	m2	2209.5			
2	040204006001	检查井升降	1、现场施工范围内井提升（包括但不限于雨水井、污水井、雨水口、排水沟、化粪池、各类手孔井等） 2、提升高度：依据沥青完成高度 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑报价	项	1			
3	040205007001	标线	1、热熔型反光涂料 2、具体满足设计及规范要求	m2	99.75			
4	011108008001	车挡	1、成品车档 2、具体式样依据建设单位要求	个	56			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：道路部分 标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：道路部分

标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：道路部分

标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：道路部分

标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：道路部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人踏勘现场,自行确认 2、挖土深度:详见图纸设计 3、弃土运距:投标人踏勘现场,自行考虑	m3	74.67			
2	010102007001	回填方	1、密实度要求:详见设计图纸 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人踏勘现场,自行考虑	m3	51.01			
3	010103002001	余方弃置	1、先考虑现场土方利用,多余土方外运 2、运距:自行考虑	m3	23.66			
	0104	附录D 砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙（0.9以下部分）	1、砌块品种、规格、强度等级:≥A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200厚 3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m3	1.62			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1、200mm1:1碎砖砂	m3	2.38			
6	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	2.81			
7	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层模板	m2	3.14			
8	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.18			
9	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础模板	m2	5.58			
10	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30(P8)	m3	4.23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010505002002	基础模板	1、基础类型:筏形基础模板	m2	5.2			
12	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30(P8)	m3	4.52			
13	010505005001	墙面模板	1、模板形式:地下室外墙模板	m2	30.08			
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.54			
15	010505004001	柱面模板	1、模板形式:钢筋混凝土柱模板	m2	3.6			
16	010502025001	零星现浇构件	1、50mm厚无收缩砼C40二次浇灌层	m3	0.22			
17	010505014001	零星现浇构件模板		m2	1.44			
18	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑,同时需满足设计要求	t	0.366			
19	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑,同时需满足设计要求	t	0.493			
20	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑,同时需满足设计要求	t	0.436			
	0106	附录F 金属结构工程						
21	010603003001	钢管柱	1、框架柱:型号详见设计图纸 2、材质:Q235B 3、表面除锈、防腐、喷涂防火涂料 4、具体详见设计图纸	t	4.581			
22	010604001001	钢梁	1、钢梁:型号详见设计图纸 2、材质:Q235B 3、表面除锈、防腐、喷涂防火涂料 4、具体详见设计图纸	t	2.748			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010604002001	钢吊车梁	1、钢梁：型号详见设计图纸 2、材质：Q235B 3、表面除锈、防腐、喷涂防火涂料 4、具体详见设计图纸	t	0.101			
24	010607006001	楼梯踏步及平台	1、5mm厚花纹钢板 2、部位：楼梯踏步及其休息平台 3、钢材品种、规格：Q235B	t	1.583			
25	010607010001	零星钢构件	1、角钢 2、具体详见设计图纸	t	0.157			
26	010506025001	预埋铁件	1、详见设计图纸	t	0.549			
27	010608002001	高强螺栓	1、螺栓种类、规格：详见设计图纸	套	230			
28	010608002002	化学锚栓	1、倒锥形化学锚栓 2、具体详见设计图纸	套	36			
29	011503003001	楼梯扶手	1、楼梯做法参国标15J401-A20扶手中心距踏步边缘50 2、扶手做法参国标15J401-TL1型/B5，扶手高度≥1200mm 3、休息平台扶手栏杆做法参国标15J401-LG1型/B15 4、楼梯梯段栏杆高度为1100mm(净高) 5、垂直杆件净距为110mm 6、休息平台的平段扶手部分下部做100×100(高)钢翻边 7、栏杆顶部可承受水平荷载≥1.0kN/m 钢楼梯采用不燃材料制作，平台的耐火极限>1.00h，梯段的耐火极限>0.25h	m	38			
	0108	附录H 门窗工程						
30	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：1800*1000mm 2、防雨百叶窗	m2	1.8			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010901001001	电梯平屋面	1、1.0厚上层压型钢板 2、3.0厚聚乙烯胎改性沥青防水卷材 3、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4、L25铝合金高强度固定座 5、几字形镀锌钢衬檩条 6、几字镀锌钢支撑 7、100厚岩棉层 8、隔汽层:0.18厚加强复合聚丙烯隔汽膜 9、0.53厚下层压型钢板 10、钢屋面结构梁	m2	8.41			
32	010905001001	基础卷材防水	底板1:地下防水底板(电梯梯坑) 1、防水钢筋混凝土底板(抗渗等级P8级) 2、50厚C20细石混凝土 3、聚乙烯薄膜一道 4、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、C15混凝土垫层(厚度详结构)	m2	10.56			
33	010905001002	侧墙1:地下防水侧墙(电梯梯坑)	1、2:8灰土分层夯实 2、200厚砖砌保护墙 3、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、防水钢筋混凝土外墙(抗渗等级P8级)	m2	16.43			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	011101002001	细石混凝土楼地面	1、30mm厚C20细石砼	m2	41.2			
35	010502031001	坡道及平台	1、面层材料品种、规格:30mm厚芝麻灰花岗岩 2、100mm碎石垫层+100mmC25混凝土垫层 3、地面夯实	m2	17.7			
36	011107002001	石材台阶	1、面层材料品种、规格:30mm厚芝麻灰花岗岩 2、100mm碎石垫层+100mmC25混凝土垫层 3、地面夯实	m2	0.9			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011205001001	外墙（电梯标高0.9以上部分）	1、2.0mm厚铝板(规格专业厂家提供)颜色与原墙面一致 2、接缝处填充聚乙烯发泡条,外注密封胶闭缝 3、金属板材用抽芯铆钉或自攻螺丝固定于铝方型材纵横方向龙骨上,板材带折边采用搭接式,带挂耳采用对接式 4、60x60x4铝方型材龙骨,横向间距同金属板材宽度,纵向间距同金属板材长度,用螺栓与角钢连接,角钢用膨胀螺栓固定于墙体上 5、钢梁/钢柱	m2	117.72			
38	011203001001	外墙（电梯标高0.9以下部分）	• DTG砂浆勾缝 • 外墙10厚面砖(颜色同原建筑),在砖贴面随贴随涂刷界面剂一道 • 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 • 6厚聚合物胶粉防水砂浆 • 聚合物水泥防水砂浆DWS修补平整 • 界面剂一道 • 钢筋混凝土墙	m2	12.15			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：电梯部分 标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称： 安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他						
1	030413001001	拆除	1、名称:原有照明灯具、插座、智能化器具、管线等电气器件、卫生洁具、给排水管道拆除（不含空调） 2、其他:投标人根据现场综合考虑，自行报价，中标后一律不作调整	项	1			
2	031301002001	开孔打洞	1、名称:刨沟与打洞 2、主要内容:包含电气配管(含智能化)、给排水管穿墙与楼板打洞，室内外地面刨沟恢复、室外挖土方回填,以及排水雨水管道与现有井连接费用 3、填充（恢复）方式:按图纸设计要求 4、其他:投标人根据现场综合考虑，自行报价，中标后一律不作调整	个	1			
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓箱移位 2、安装方式:将原明装消火栓箱移至附近合适位置墙面打洞暗装 3、备注:含前面开洞、恢复、接管、增加管道、管道防腐等所有费用	套	3			
		动力照明						
4	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱A1 2、规格:600*1200*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装，距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用，清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第2页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱A2 2、规格:600*1200*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
6	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱1AK 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
7	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱1AL 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
8	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱1FD 2、规格:500*700*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙明装,距地1.7m 5、其他:清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第3页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011006	成套配电箱	1、名称:配电箱2AL 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
10	030402011007	成套配电箱	1、名称:配电箱2AK 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
11	030402011008	成套配电箱	1、名称:配电箱3AL 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
12	030402011009	成套配电箱	1、名称:配电箱3AK 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、其他:含墙面开洞费用,清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第4页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011010	成套配电箱	1、名称:配电箱 APDT 2、规格:800*1200*250 3、端子板外部接线 材质、规格:详见设计 图纸 4、安装方式:挂墙 明装,距地1.0m 5、其他:清单描述 未详之处详见设计 图纸	台	1			
14	030412005001	接线箱	1、名称:插座箱AX 2、安装方式:挂墙 明装,距地根据现 场布置	个	2			
15	030405015001	风扇	1、名称:排风扇 2、型号:300*300 3、规格:35w 4、安装方式:嵌入 安装	台	4			
16	030413001002	普通灯具	1、名称:LED灯盘 2、型号:300*300 3、规格:18w 4、安装方式:吸顶 安装	套	6			
17	030413003001	荧光灯	1、名称:LED灯盘 2、型号:100*1200 3、规格:36w 4、安装形式:吸顶 安装	套	88			
18	030413003002	荧光灯	1、名称:LED灯盘 2、型号:300*1200 3、规格:36w 4、安装形式:吸顶 安装	套	8			
19	030413001003	普通灯具	1、名称:LED灯盘 2、型号:600*600 3、规格:36w 4、安装方式:吸顶 安装	套	146			
20	030413002001	装饰灯	1、名称:射灯 2、型号:1*15w 3、安装形式:嵌入 安装	套	20			
21	030413002002	装饰灯	1、名称:筒灯 2、型号:1*15w 3、安装形式:嵌入 安装	套	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第5页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030413001004	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、型号:Φ300 3、规格:9w 4、安装方式:吸顶安装	套	8			
23	030413007001	医疗专用灯	1、名称:消毒灯	套	8			
24	030413002003	装饰灯	1、名称:疏散出口 2、安装形式:距地2.5m吊装	套	3			
25	030413002004	装饰灯	1、名称:疏散出口+楼层指示 2、安装形式:距地2.5m吊装	套	2			
26	030413002005	装饰灯	1、名称:疏散指示 2、安装形式:底距地0.5m壁装	套	19			
27	030413002006	装饰灯	1、名称:安全出口 2、安装形式:门框上方0.2m壁装	套	3			
28	030413002007	装饰灯	1、名称:楼层指示灯 2、安装形式:距地2.5m吊装	套	3			
29	030413002008	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、安装形式:距地2.5m壁装	套	21			
30	030413002009	装饰灯	1、名称:应急照明灯（防水）IP67 2、安装形式:距地2.5m壁装	套	2			
31	030413002010	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、型号:15w/m 3、安装形式:嵌入安装	m	6			
32	030413005001	工厂灯	1、名称:井道灯 2、安装形式:壁装	套	2			
33	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，距地1.3m	套	19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第6页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单联双控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，距地1.3m	套	9			
35	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:三联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	14			
36	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:双联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	40			
37	030413013005	照明开关、按钮	1、名称:双联双控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	2			
38	030413013006	照明开关、按钮	1、名称:三联双控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	1			
39	030413013007	照明开关、按钮	1、名称:四联双控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	1			
40	040801030001	插座	1、名称:地插 2、材质:铜 3、规格:五孔 4、安装方式:地埋安装	个	6			
41	030701003001	空调器	1、名称:壁挂空调拆机 2、安装形式:墙上式 3、备注:拆除前在建设单位见证下运行确认空调状况，确保运行正常空调拆除后不予损坏	台	41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第7页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030701003002	空调器	1、名称:柜式空调拆机 2、安装形式:落地式 3、备注:拆除前在建设单位见证下运行确认空调状况,确保运行正常空调拆除后不予损坏	台	7			
43	030701003003	空调器	1、名称:壁挂空调(拆机的安装) 2、安装形式:墙上式 3、备注:含室内外机安装、加氟、冷凝管、冷媒管、辅材损耗等所有费用	台	41			
44	030701003004	空调器	1、名称:柜式空调(拆机的安装) 2、安装形式:落地式 3、备注:含室内外机安装、加氟、冷凝管、冷媒管、辅材损耗等所有费用	台	5			
45	030701003005	空调器	1、名称:壁挂空调(新购) 2、型号:2.0p 3、安装形式:墙上式 4、备注:安装前提供样品与安装数量经建设单位确认后 方可安装,含室内外机安装、冷凝管、冷媒管、支架、辅材损耗等所有费用	台	7			
46	030701003006	空调器	1、名称:柜式空调 2、型号:5p 3、安装形式:落地式 4、备注:安装前提供样品与安装数量经建设单位确认后 方可安装,含室内外机安装、冷凝管、冷媒管、支架、辅材损耗等所有费用	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第8页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030413014001	插座	1、名称:挂机插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地2.3m 或按平面图标注	套	48			
48	030413014002	插座	1、名称:柜机插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地0.35m 或按平面图标注	套	6			
49	030413014003	插座	1、名称:二加三极暗装插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地0.35m 或按平面图标注	套	254			
50	030413014004	插座	1、名称:二加三极暗装插座（防水） 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地0.35m 或按平面图标注	套	1			
51	030413014005	插座	1、名称:预留电源 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:吊顶内安装	套	1			
52	030413014006	插座	1、名称:二加三极暗装插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:家具内安装	套	15			
53	030412003001	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:300*200 3、材质:钢制 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线	m	8			
54	030412003002	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线	m	136.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第9页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支撑架 2、材质:钢制 3、防腐:手工除轻锈,红丹2遍、调和漆1遍	kg	135			
56	031301004001	抗震支架	1、材质:钢制 2、形式:双向、单向综合考虑	套	6			
57	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC125 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	30			
58	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	30			
59	030412001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	5.8			
60	030412001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	9.5			
61	030412001005	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	348.63			
62	030412001006	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	19.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第10页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030412001007	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	2894.67			
64	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*35+1*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道、桥架敷设综合考虑 5、电压等级(kV):1	m	44.92			
65	030409003001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*35+1*16 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	4			
66	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*25+1*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道、桥架敷设综合考虑 5、电压等级(kV):1	m	45.04			
67	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*25+1*16 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第11页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*70 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 综合考虑 5、电压等级(kV):1	m	47.57			
69	030409003003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*70 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
70	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*95 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 综合考虑 5、电压等级(kV):1	m	48.24			
71	030409003004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*95 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
72	030409001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	79.45			
73	030409003005	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*16 3、材质、类型:压铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第12页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030412004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:bv2.5	m	9095.5			
75	030412004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:bv4	m	68.02			
76	030412004003	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:bv6	m	99.29			
77	030412004004	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:bv2.5	m	4073.7			
78	030412004005	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:bv4	m	173.15			
79	030412004006	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:bv6	m	84.74			
80	030412004007	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:NH-bv2.5	m	7.82			
81	030412004008	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:NH-bv2.5	m	12.87			
82	030412004009	配线	配线 1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:NH-bv4	m	85.63			
83	030412004010	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-RYJS-2X2.5	m	361.63			
84	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86*86	个	336			
85	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86*86	个	46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第13页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030412006003	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装形式:暗装 5、其他:含开槽、恢复费用	个	410			
87	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位端子箱 2、安装方式:暗装, 0.3m	台	1			
88	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:-40*4镀锌扁钢	m	10.52			
89	030416027001	接地装置	1、名称:接地调试	系统	1			
		给排水						
90	031003014001	给、排水附件	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 4、安装方式:设存水弯水封深度≤50mm	个	11			
91	031003006001	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:液压缓闭式冲洗阀 4、附件名称、数量:含冲洗阀等附件 5、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	3			
92	031003007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:感应壁挂式 3、组装形式:钢管组成 4、附件名称、数量:含感应式冲洗阀等附件 5、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第14页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	031003006002	大便器	1、名称:坐式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:低水箱 4、附件名称、数量:含冲洗阀等附件 5、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	1			
94	031003003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:冷水 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、软管、闸阀等所有附件 4、其他:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	38			
95	031003003002	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:冷水 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、软管、闸阀等所有附件 4、其他:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	3			
96	031003004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:详见图集09S304-52 3、附件名称、数量:含水龙头等所有附件 4、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	2			
97	031003004002	洗涤盆	1、材质:不锈钢 2、规格、类型:单槽 3、附件名称、数量:含水龙头、闸阀、软管等附件	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第15页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	031003004003	洗涤盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：双槽 3、附件名称、数量：含水龙头、闸阀、软管等附件	组	1			
99	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U DN100 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：按规范设计要求 6、其他：含阻火圈	m	41.84			
100	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U DN75 4、连接形式：粘结	m	144.86			
101	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U DN50 4、连接形式：粘结	m	205.39			
102	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC DN75 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：按规范设计要求	m	22.64			
103	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：U-PVC DN50 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：按规范设计要求	m	132.05			
104	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U DN32 4、连接形式：粘结 5、阻火圈设计要求：按规范设计要求	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第16页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	6.5			
106	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	316.29			
107	031001008009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	21.91			
108	031001008010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	18.41			
109	031001008011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	8.8			
110	031001008012	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	48.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第17页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	031001008013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN65 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	10.44			
112	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:镀锌衬塑钢管 DN100 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、清洗	m	8.88			
113	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:镀锌衬塑钢管 DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、清洗	m	8.77			
114	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:镀锌衬塑钢管 DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、清洗	m	14.84			
115	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
116	031002001002	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第18页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	031002001003	金属阀门	1、类型:闸阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
118	031003001001	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
119	040504010001	雨水口	1、雨水算子及圈口 材质、型号、规格:单平算（680*380） 2、做法:详见图集16S518	座	10			
		智能化						
		综合布线(外网)						
		一、工作区子系统						
120	030502010001	信息、网络插座	1、名称:单口网络插座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	26			
121	030502010002	信息、网络插座	1、名称:双口网络插座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	24			
122	030502010003	信息、网络插座	1、名称:双口网络地座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:地面暗装	个	2			
123	030502010004	信息、网络插座	1、名称:单口网络地座（含六类信息模块） 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:地面暗装	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第19页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030502007001	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568. 2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	18			
125	030502007002	跳线、跳纤	1. 规格：非屏蔽1对RJ45-RJ11跳线（2米）； 2. 导体：26AWG；	条	48			
		三、管理子系统						
126	030502008001	配线架	1、名称:模块式通用型配线架 2、规格：1U 24口	架	3			
127	030502009001	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	6			
128	030502007003	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568. 2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	18			
129	030502008002	配线架	1、名称:50对110机架式配线架； 2、规格:符合ANSI/TIA-568. 2-D三类规范	架	1			
130	030502007004	跳线、跳纤	1、名称:1对110模块-RJ45跳线（2米）	条	48			
131	030502008003	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
132	030502013001	光缆终端盒	名称：LC双工光纤适配器	个	12			
133	030502014001	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
134	030502007005	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第20页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030501005001	插箱、机柜、台架	1、名称:机柜42U 2、材质:黑色,钢板厚度不小于1.5mm 3、规格:19"标准机 柜0.6*0.6*2.0M,42U 4、安装方式:落地安装 5、其他:配置PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	台	1			
		四、垂直子系统						
136	030502005001	光缆	1、名称:GYTS型24芯单模光缆 2、规格:24芯 3、敷设方式:管道敷设	m	100			
		五、设备间子系统						
137	030502008004	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
138	030502009002	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	2			
139	030502013002	光缆终端盒	名称: LC双工光纤适配器	个	12			
140	030502014002	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
141	030502007006	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	1			
142	030502008005	配线架	1、名称:100对110机架式配线架; 2、规格:符合ANSI/TIA-568.2-D三类规范	架	1			
143	030502007007	跳线、跳纤	1、名称:1对110模块-RJ45跳线(2米)	条	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第21页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	030501005002	插箱、机柜、台架	1、名称:机柜42U 2、材质:黑色,钢板厚度不小于1.5mm 3、规格:19"标准机 柜0.6*0.6*2.0M,42U 4、安装方式:落地安装 5、其他:配置PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	台	1			
		综合布线(内网)						
		一、工作区子系统						
145	030502010005	信息、网络插座	1、名称:单口网络插座(含六类信息模块) 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	20			
146	030502010006	信息、网络插座	1、名称:双口网络插座(含六类信息模块) 2、类别:RJ45 3、规格:86*86 4、安装方式:距地0.5m暗装	个	59			
147	030502007008	跳线、跳纤	1. 规格: 六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线(2米) PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范; 3. 屏蔽方式: UTP (非屏蔽);	条	150			
		三、管理子系统						
148	030502008006	配线架	1、名称:模块式通用型配线架 2、规格: 1U 24口	架	10			
149	030502009003	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第22页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	030502007009	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	163			
151	030502008007	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	2			
152	030502013003	光缆终端盒	名称：LC双工光纤适配器	个	24			
153	030502014003	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	48			
154	030502007010	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	7			
155	030501005003	插箱、机柜、台架	1、名称:机柜42U 2、材质:黑色，钢板厚度不小于1.5mm 3、规格:19"标准机柜0.6*0.6*2.0M, 42U 4、安装方式:落地安装 5、其他:配置PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	台	1			
		四、垂直子系统						
156	030502005002	光缆	1、名称:GYTS型24芯单模光缆 2、规格:24芯 3、敷设方式:管道敷设	m	200			
		五、设备间子系统						
157	030502008008	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	2			
158	030502009004	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	2			
159	030502013004	光缆终端盒	名称：LC双工光纤适配器	个	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第23页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	030502014004	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	48			
161	030502007011	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	8			
		综合布线(设备网)						
		二、水平子系统						
162	030412004011	配线	1、名称:监控电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV2*1.5	m	430.58			
163	030412004012	配线	1、名称:门禁开门按钮+入侵报警信号线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV2*1.0	m	50			
164	030412004013	配线	1、名称:磁力锁电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV4*1.0	m	50			
165	030412004014	配线	1、名称:读卡器信号线+入侵报警信号线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVVSP2*1.0	m	50			
166	030412004015	配线	1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV3*2.5	m	50			
167	030409001006	电力电缆	1、名称:电源线 2、规格:YJV-3*4 3、电压等级(kV):1kv以内 4、备注:含电缆头(端子接线)	m	50			
		三、管理子系统						
168	030502008009	配线架	1、名称:模块式通用型配线架 2、规格:1U 24口	架	1			
169	030502009005	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第24页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	030502007012	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568. 2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	12			
171	030502008010	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
172	030502013005	光缆终端盒	名称：LC双工光纤适配器	个	12			
173	030502014005	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
174	030502007013	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	1			
		四、垂直子系统						
175	030502005003	光缆	1、名称:GYTS型24芯单模光缆 2、规格:24芯 3、敷设方式:管道敷设	m	100			
		五、设备间子系统						
176	030502008011	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
177	030502009006	跳线架	1、名称:全金属理线架 2、容量:24口	架	1			
178	030502013006	光缆终端盒	名称：LC双工光纤适配器	个	12			
179	030502014006	尾纤	1、名称:尾纤 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
180	030502007014	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	3			
		计算机网络系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第25页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	030501014001	防火墙	1、名称:外网防火墙路由器 2、功能: 1、要求千兆电口数量≥8个;千兆光口数量≥2个;万兆光口数量≥4个 2、配置可插拔1TB企业级硬盘 ;配置3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库; 3、三层网络吞吐≥3Gbps ,IPS吞吐量≥2.3Gbps,最大并发连接≥100万;最大新建连接≥10万; 4、支持策略模拟功能,可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略,模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ,但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现,方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响,如模拟策略符合用户需求,可一键转化为真实策略 5、自动扫描用户网内资产,自动识别资产端口和协议启用情况,结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理,可视化展示目标资产的端口的访问关系,包括:访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息; 7、支持策略配置向	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第26页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第27页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	030501015001	交换机	1、名称:外网核心交换机 2、功能: 1. 整机独立业务板卡插槽数≥4个，交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2. 支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。 3. 支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率。 4. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2。 5. 设备需支持无线控制器插卡流量智能负载均衡，以及高性能路由插卡。 6. 设备需支持对供电口进行开关操作，可设定时间段开启节能模式；支持自动检测供电优先级、电口和光口的配对关系。 7. 设备支持云管理功能，对硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度，接口状态进行监控。 8. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议。 9.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第28页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 10. 满配电源，满配风扇。实配：千兆以太网电口≥16个，千兆以太网光口≥32个，万兆以太网光口≥4个，所有端口均为业务端口，非集群端口。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第29页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	030501015002	交换机	1、名称:外网24口千兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥670Gbps，包转发率≥171Mpps，官网最小值为准 2、支持生成树协议STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 6、为方便后期的设备管理，设备需配	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第30页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级					
184	031101020001	光电转换模块	1、名称:外网千兆光模块 2、规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第31页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
185	030501014002	防火墙	1、名称:内网防火墙路由器 2、功能: 1、要求千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥4个 2、配置可插拔1TB企业级硬盘；配置3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库； 3、三层网络吞吐≥3Gbps，IPS吞吐量≥2.3Gbps，最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万； 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略 5、自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 7、支持策略配置向	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第32页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 8、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第33页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
186	030501015003	交换机	1、名称:内网核心交换机 2、功能: 1. 整机独立业务板卡插槽数≥4个，交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2. 支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。 3. 支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率。 4. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2。 5. 设备需支持无线控制器插卡流量智能负载均衡，以及高性能路由插卡。 6. 设备需支持对供电口进行开关操作，可设定时间段开启节能模式；支持自动检测供电优先级、电口和光口的配对关系。 7. 设备支持云管理功能，对硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度，接口状态进行监控。 8. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS- IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议。 9.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第34页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 10. 满配电源，满配风扇。实配：千兆以太网电口≥16个，千兆以太网光口≥32个，万兆以太网光口≥4个，所有端口均为业务端口，非集群端口。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第35页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	030501015004	交换机	1、名称:内网24口万兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个,固化1G/10G SFP+接口≥4个;交换容量≥670Gbps,包转发率≥171Mpps,官网最小值为准 2、支持生成树协议STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率; 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议, 4、支持基础网络保护策略,能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,甚至能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离 5、支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 6、为方便后期的设	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第36页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			备管理，设备需配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第37页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	030501015005	交换机	1、名称:内网48口万兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个,固化1G/10G SFP+接口≥4个;交换容量≥672Gbps,包转发率≥207Mpps,官网最小值为准 2、要求设备MAC地址≥16K; 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持CPU保护策略,对发往CPU的数据流,进行流区分和优先级队列分级处理,并根据需要实施带宽限速,充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗; 5、支持专门基础网络保护机制,能够限制用户向网络中发送数据包的速率,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行; 6、为方便后期的设备管理,设备需配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现,并以图形化形式呈现;支持基于云的工具箱功能(配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第38页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	030501015006	交换机	1、名称:内网24口万兆POE交换机 2、功能: 1、交换容量≥672Gbps,包转发率≥171Mpps,以官网最小值为准 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个,固化1G/10G SFP+非复用口≥4个; 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个,POE最大输出功率≥370W; 4、医护内网的重要性,要求支持设备升级业务,设备复位重启,支持热补丁,补丁加载过程中不间断供电 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、为后期维护的便捷,设备自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮,实现查看设备当前的通信状态和供电状态。	台	1			
190	031101020002	光电转换模块	1、名称:内网万兆光模块 2、规格:万兆LC接口模块(1310nm),10km,适用于SFP+接口	个	14			
191	030501021001	无线设备	1、名称:无线AP 2、安装方式:吸顶安装	台	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第39页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
192	030501021002	无线设备	1、名称:无线控制器 2、功能： 1. 千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥2个；802.11转发性能≥8Gbps，最大可支持管理448个AP， 2. 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好地适应未来无线网络更高流量传输的要求； 3. 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 4. 为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享Wi-Fi密钥。 5. 本次项目要求实际配置无线AP管理授权不少于64个（管理面板AP数量翻倍）。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第40页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
193	030501015007	交换机	1、名称:设备网核心交换机 2、功能: 1. 整机独立业务板卡插槽数≥4个，交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2. 支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。 3. 支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率。 4. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2。 5. 设备需支持无线控制器插卡流量智能负载均衡，以及高性能路由插卡。 6. 设备需支持对供电口进行开关操作，可设定时间段开启节能模式；支持自动检测供电优先级、电口和光口的配对关系。 7. 设备支持云管理功能，对硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度，接口状态进行监控。 8. 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议。 9.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第41页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 10. 满配电源，满配风扇。实配：千兆以太网电口≥32个，千兆以太网光口≥32个，万兆以太网光口≥4个，所有端口均为业务端口，非集群端口。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第42页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	030501015008	交换机	1、名称:设备网24口千兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥670Gbps，包转发率≥171Mpps，官网最小值为准 2、支持生成树协议STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 6、为方便后期的设备管理，设备需配	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第43页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级					
195	031101020003	光电转换模块	1、名称:设备网千兆光模块 2、规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km	个	2			
		安防系统						
196	030506010001	监控摄像设备	1、名称:半球摄像机 2、类别:400万 3、安装方式:吸顶安装	台	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第44页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	030506010002	监控摄像设备	1、名称:电梯半球摄像机 2、安装方式:吸顶安装 3、参数: 1. 设备内置GPU芯片、1个麦克风、1个扬声器, 1颗红外补光灯, 1颗白光闪光灯, 1颗ToF传感器、1个温湿度和楼层传感器, 1个报警输入接口, 1个报警输出接口, 1个SD卡卡槽。 2. 设备水平视场角不小于120° , 垂直视场角不小于75°。 3. 支持视频遮挡检测功能, 内置ToF传感器, 可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 , 在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时, 可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。 4. 支持声光报警功能, 当报警输入报警产生时, 可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁, 5设备支持用户自定义AI算法库, 可运行、停止算法库, 可显示当前算法库的运行状态, 并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。 6. 支持人数统计功能, 支持多边形（最多允许10条边）人数检测区	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第45页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传 7. 支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。 13. 支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第46页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:拾音器 2、安装方式:吸顶安装 3、其他: 1. 拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。 2. 拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。 3. 对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。 4. 支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。 5. 拾音器静电放电抗扰度等级应符合GB/T 30148-2013中9.3.4的要求 6. 拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。	个	4			
199	030506015001	录像设备	1、名称:硬盘录像机 2、规格:32路 9盘位 3、存储容量、格式:配置7块10TB SATA硬盘	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第47页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
200	030503002001	控制器	1、名称:门禁控制器 2、功能： 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）	台	1			
201	030506007001	出入口控制设备	1、名称:读卡器 2、规格： 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 按键方式：物理按键 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第48页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
202	030506008001	出入口执行机构设备	1、名称:单门磁力锁 2、规格:断电开锁，满足消防要求； 指示灯：红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；	台	2			
203	030904003001	按钮	1、名称:出门按钮 2、规格:86*86	个	2			
204	080603005001	显示屏、表示盘	1、名称:液晶显示屏 2、规格:55 inch 3、亮度:亮度：500 ± 10% cd/m² 4、可视角:可视角：178°（水平）/178°（垂直） 5、对比度:1000 : 1 6、类型:音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1, 电源：180~240 VAC, 50/60 Hz 7、安装方式:墙上壁挂安装 8、备注:含支架费用	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第49页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	030506011001	视频控制设备	1、名称:4路解码器 2、功能、用途: 解码分辨率:最高3200W像素 视频解码能力: H. 264/H. 265:支持2路3200W, 或2路2400W, 或4路1200W, 或8路800W, 或10路600W, 或16路400W, 或32路1080P, 或64路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG: 4路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 音频输入接口: 2路HDMI内嵌 视频输入接口: 2路HDMI 1.4, 最大支持4K (仅奇数口) 视频输出分辨率: 3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出LED带载能力: 单口带载260W, 宽度144~4096, 高度144~2160, 宽度2对齐, 高度2对齐 视频输出接口类型: 4路HDMI 1.4, 支持4K	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第50页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
206	030904013001	联动控制主机	1、名称:控制键盘 2、控制方式:网络 3、参数: 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 支持单个添加、批量添加IPC等设备； 支持编辑设备信息；支持单个删除、批量删除设备。 具有两级用户权限：管理员用户具备全部权限；操作员用户可操作被分配设备，但无修改设备信息、通道信息等权限； 读支持通过HDMI、DVI 接口外接显示屏,最大可预览1路分辨率为4096X2160或4路分辨率为1920X1080的视频； 支持1/4/9/16画面预览； 支持远程控制DVR、NVR设备，具有通道选择功能，能对接入样品的云台进行控制 支持识别以下语音识别库内语音命令：电视墙、本地预览、1~10号上墙、上一个、读下一个、向左、向右、向读上、向下、左上、右下、右上、右下、放大、缩小；	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第51页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
207	030904013002	联动控制主机	1、名称:综合安防管理平台 2、规格、线制: 授权包含:基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 关键规格:300路视频,50个门禁,1500户可视对讲,1万人员,4车道,200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 平台硬件规格: 2U标准机架式4盘位一体机,ATX电源 6核12线程64位高性能处理器 48GB DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 内置BBU (Battery Backup Unit) 蓄电池冗余备份实现断电保护功能 存储硬件规格: 1个HDMI接口,1个VGA接口,同源输出支持满配8T硬盘(不支持IoT硬盘) 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第52页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			报警I0：16路报警输入，4路报警输出 存储性能： 存储能力：32路 （仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P					
		多媒体会议系统						
		小会议室						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第53页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	030505016001	显示设备	1、名称:交互智能平板 2、规格: 1. 内置安卓操作系统，系统版本不低于安卓11，采用配置不低于Quad-Core A55四核，Mali-G52 MP2双核处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。 2. 支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3. 支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W。 4. 支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7HVN. 12114XZ。 5. 支持任意通道下书写批注功能。 6. 支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。 7. 支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8. 支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。 9. 支持计时功能，具备有计时器小工具。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第54页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			10. 采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥65英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥320cd/m²，视角（度）≥178°。 ，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）。 11. 输入端口：TYPE-C≥2个；HDMI口≥1个；TUOCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI2 IN≥1个；HDMI1 IN≥1个；RJ45 IN≥1个；AUDIOIN≥1个；VGAIN≥1个；DPIN≥1个；输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；（提供设备接口图佐证） 12. 内置≥4800万（8000x6000@5fps）像素高清摄像头，≥8阵列麦克风，摄像头视场角D：≥80° H：≥75° V：≥50°。 ，麦克风拾音距离：≥8m。 3、附件：配置移动支架 4、备注：供货前提供样品，经建设单位确认后方可安装					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第55页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
209	030506014001	视频传输设备	1、名称:投屏器 2、规格： 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz和5 GHz	台	1			
210	030506014002	视频传输设备	1、名称:红外智能笔 2、规格： 1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 3.最大通讯距离≥30m。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第56页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
211	030506014003	视频传输设备	1、名称:OPS电脑模块 2、规格: 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。 3.配置等同或优于：CPU Intel i5（6核）/内存不小于8G /硬盘不小于SSD-256G。 4.前I/O接口：HDMI（支 持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支 持4096*2160@60Hz） ≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。	台	1			
		大会议室						
		A、LED显示系统						
212	030505017001	显示设备	1、名称:户内全彩LED屏 2、类别:p2 3、规格:3.84m*2.16m，屏体分辨率：1920*1080	m2	8.29			
213	030501019001	服务器	1、名称:台式电脑 2、规格:第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-10500 8G 1T Win10 ）21.5英寸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第57页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
214	031202006001	型钢制钢结构	1、表面处理满足显示屏安装要求 2、国产现场制作，尺寸3.30m*1.86m	m2	9			
215	030506011002	视频控制设备	1、名称:视频处理器 2、规格: 1.具备带载面积≥260万像素，宽度≥4096点，高度≥2560点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备独立音频输入； 5.具备亮度和色温调节； 6.具备USB接口控制或级联； 7.具备低亮高灰； 8.具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口； 9.具备≥4路网口输出接口；	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第58页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	030404013001	控制台	1、名称:配电柜 2、型号: 1. 额定功率: ≥10kW, 输出路数: ≥3路 2. 输入电压: 三相五线制AC380V±10%, 频率50Hz±5%, 具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能; 3. 输出电压: 单相三线制AC220V±10%; 4. 内置避雷器, 具有避雷防雷功能; 5. 配电柜含多功能卡控制, 具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信; 6. 通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作;	台	1			
217	030409001007	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*4 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	30			
218	030412004016	配线	1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV3*2.5	m	10			
		B、辅助材料						
219	030502007015	跳线、跳纤	1、名称:音频视频辅材 2、包含:辅材音频线、视频线、音箱线、接头等	项	1			
		管线						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第59页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
220	030412001008	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、室外埋地敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	6			
221	030412001009	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	1055.9			
222	030411001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	58.4			
223	030502003001	双绞线缆	1、名称:6类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管道敷设	m	8930.97			
224	030412003003	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线	m	144.41			
225	030412003004	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:300*100 3、材质:钢 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线	m	3.7			
226	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支撑架 2、材质:钢制 3、防腐:手工除轻锈,红丹2遍、调和漆1遍	kg	150			
227	031301004002	抗震支架	1、材质:钢制 2、形式:双向、单向综合考虑	套	6			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分 标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院
改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: 安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称： 安装部分

标段：一标段：便仓镇卫生院改造提升工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	中心供养系统	91743.12	8256.88	100000.00					
合 计		91743.12	8256.88	100000.00					

