招标工程量清单

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
（单位盖章）

2024年10月09日

新点网上招投标系统

东南大学九龙湖校区未来技术楼项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：高飞
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：陆俊
（签字或盖章）

编 制 人：李洋、张海军
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：戴利华
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年10月09日

复 核 时 间：2024年10月09日

工程量清单编制说明

工程名称：东南大学九龙湖校区未来技术楼项目

一、工程概况:

1、建设规模：本工程为东南大学九龙湖校区未来技术楼项目,位于江苏省南京市，总规划用地面积约为 18332.22 平方米。建设总建筑面积约为 34750.02 平米，其中地下室为 1 层，建筑面积为 6540.6 平方米（其中人防建筑面积为 3753.89 平方米)；地上建筑为五层，建筑面积为 28209.42 平方米。建筑总体高度(室外地坪至女儿墙)23.80 米。

2、结构形式：框架混凝土结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围:

大型土(石)方、桩基、基坑支护、土建、幕墙、装修、电气、给排水、消防、暖通、智能化、电梯、室外景观、室外安装、管线迁移工程等内容，具体详工程量清单及招标文件。

三、工程量清单编制依据:

1、建设单位提供的东南大学建筑设计研究院有限公司设计的施工图、物料表、品牌表及清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013);《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013）及其他配套工程量计算规范;《建筑面积计算规范》(GBT50353-2013)。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2014）448 号《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014 年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014 年)、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009 年)、《江苏省装配式砼建筑工程定额》、《江苏省市政工程计价定额》(2014 年)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007 年)、《江苏省建设工程费用定额》(2014 年）及营改增后调整内容。

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

7、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

8、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

9、江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第16号关于智慧工地费用计取方法的公告。

10、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145 号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

11、最高投标限价人工工资标准按苏建函价[2024]348号文件，材料价格按2024年9月份南京市江宁区及南京市建设工程材料信息指导价及2023年三季度人防工程防护设备信息价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

12、《东南大学九龙湖校区未来技术楼岩土工程勘察报告》(报告编号:SE24KC016) 。

13、拟定的招标文件。

14、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

15、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：智能化线缆及设备、变配电设备及外线接入、废水处理系统、废气处理系统、幕墙工程，详见招标文件。

八、创优及星级文明工地要求：争创“南京市建筑优质结构工程奖”，争创“江苏省二星级省级标化工地”。

九、清单说明事项:

1、不在本次招标范围有：通用实验室A（超净实验室）装修、实验室给排水、苗木

种植及养护、亮化工程、地上楼层指示牌、洗眼器、战时设备（空气质量检测仪、空气染毒监测装置、空气放射性监测装置、战时水箱及气压自动给水设备、水箱消毒器、气压罐、手摇泵、浮球阀、干厕盥洗室、EPS维护密封型蓄电池组等）、战时电话总箱的通信进线电缆、接入校园消防网络线缆及配管。

2、部分设计图纸不详细的，以工程量清单为准。

3、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

4、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照市相关文件规定执行。

5、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

6、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

7、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

8、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，临时用电接入点为交通学院配电房，约 500 米，临时用水接入点待管线迁移后增设给水阀门，具体以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。承包人在

投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取(发)水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

9、临时排污、排水需按照相关要求处理达标后接入校方指定点，并且施工临时排污、排水（红线内、外）、水资源的使用需满足相关规范要求，排污管、排水管埋深按现行相关规范执行。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责。上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

10、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

11、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

12、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

13、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

14、施工期间相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

15、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

16、本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为 2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

17、本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需一切砂浆按预拌砂浆考虑，严禁使用散装及袋装水泥现场搅拌。

18、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。投标人自行考虑外加剂的使用，满足设计规范及现场使用需求，结算时不另增加费用。

19、投标人按施工当地主管部门要求自行考虑脚手架或支撑的选型（最高投标限价已考虑盘扣式支撑）、搭设密度、支撑方式、安全网（最高投标限价已考虑铝质安全网）等安全施工措施，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

20、本工程(含暂估价工程及平行发包工程)涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

21、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

22、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设、进出口临时道路浇筑及原厂地清表工作，自行考虑原场地苗木清除、原有苗木移植并保护，结算时不调整。工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌并铺设草皮，使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。大门、围挡等临设按校方及主管部门要求设置，临近教学楼、学院侧需采取隔音措施，减少对周边教学的影响，投标人充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算不调整。

23、施工投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑施工现场的围挡以及道路运输的保护、加固、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，满足校方的管理规定，结算时不因校内运输问题增加任何费用。施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭。

24、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

25、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

26、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

27、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配

合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

28、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

29、投标人需自行考虑与现有管井的对接方式，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

30、外线接入工程、管线迁移工程、室外雨污水管网等涉及到拆除路面、绿化（红线内外）等，须按原样恢复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等，上述相关费用均包含投标报价相应子目中，结算时不予调整。

31、本项目安全文明施工争创“江苏省二星级省级标化工地”，争创南京市建筑优质结构工程，清单措施费中已按文件规定计取了“工程按质论价”和“安全文明施工增加费”，此部分作为不可竞争费，投标人需按清单中费率进行报价，并综合考虑所有创优费用，结算时不额外增加；最终金额根据合同约定条款进行结算。

十、有关图纸及工程量计算的说明：

1、土石方工程

（1）施工场地内清表及部分杂树、杂草等清除外运，投标人自行勘查现场(以现场情况为准)，综合考虑报价，相关费用在相应清单中报价，结算时单价不调整。

（2)本项目所有开挖土方全部考虑外运。用于回填的土方需满足回填土的质量要求，土源来自学校指定地点，运距由投标人综合考虑，请投标人自行勘察现场，综合考虑土方倒运，相关费用含在投标报价中，结算不调整。挖土或弃土后须对该区域场地进行平整、保护，满足发包人要求，并请发包人组织验收。严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填，并应防止损伤防水层。

（4）土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式(含人工配合开挖)，结算时严格按照清单计价规范中明确的土石方计算规则计算土石方工程量，综合单价不予调整。

（5）投标单位自行踏勘现场，投标报价时应充分考虑开挖可能发生的需要加固所产生的措施费用，结算时不予调整。

（6)投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不予调整。

（7）投标人自行考虑土石方开挖时所需的临时通道（如钢板铺设、建筑垃圾回填等）、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等施工措施，相关费用含在投标报价中，结算时不再另行增加费用。

（8）挖出的淤泥和湿土，需要经过晾晒、掺入石灰及其它材料等方式进行土壤处置后才能运输，相关费用由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；包括但不限于运费、保洁费、内倒土方覆盖等所有费用，结算时不予调整。

（9）对于基础挖土、桩间挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

（10）土石方开挖土原因造成的桩倾斜、折断等由投标人承担相关责任。

（11）根据设计回复：基础或承台四周按回填优质粘土考虑，地下室外墙四周按回填 2:8 灰土考虑，地下室顶板按回填压实性较好的素土考虑计入清单。

（12）地下室顶板及侧壁回填标高为设计室外地坪标高。

（13）种植土回(换)填需满足种植要求，土源(满足种植要求及设计要求）及取土运距投标单位自行考虑，包含起坡造型及花池、挡墙及屋面等部位种植土回填。

2、桩基及支护工程:

（1）本项目桩与承台连接方式由投标人根据设计及规范要求选用，单价包干，结算时不调整。

（2）截桩后垃圾清理在报价中考虑。

（3）投标单位根据勘探报告，自行勘探现场土方自然标高，桩综合单价不因土方标高的变化调整，中标后综合单价不调整。

（4）桩基施工之前应探明每根桩桩位处是否有地下障碍物及市政管线，费用综合考虑在桩基报价中。打桩过程中如遇地下障碍物，所产生的额外费用由承包人自行考虑，计入报价，结算时不调整。

（5）根据周边地质情况及本工程特点，桩施工时可能会发生场地硬化(回填道碴等)费用，投标人应充分考虑机械施工的措施费用，包括可能发生的场地硬化措施等。

（6）投标人必须做好检测和监测的配合工作，包括道路硬化及临时场地、配合检测单位预埋荷载箱、注浆管、检测管及检测线等工作，此项费用综合考虑在投标报价中，结算不作调整。

（7）冠梁、砖砌体等支撑构件的拆除暂按全部拆除计取，拆除的材料残值回收收益折算计入报价，投标人综合考虑报价，结算时不调整单价。

（8）为施工支护工程而导致土方临时放坡等二次施工增加的相关费用投标人综合考虑在报价中，结算时不增加。

（9）预制桩现场打桩长度与设计长度不一致时(打桩长度小于设计长度)，结算时根据实际打桩记录扣除未打桩施工费，材料费按整根设计桩长结算。

（10）桩尖本清单暂按钢桩尖选型计取。

3、土建、精装修工程:

（1）幕墙工程的预埋件计入总包土建范围内，预埋件中包含预埋件的校正费用，单价包含此费用结算不做调整。

（2）本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

（3）投标单位综合考虑使用塔吊和施工电梯，自行考虑塔吊和施工电梯的基础，需要加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等）投标人综合考虑，含在垂直运输措施费报价中，结算时不得调整，未报视同让利。

（4）施工图中所有预留孔洞、管道井、套管（消防、强弱电、给排水、燃气、通风等预埋套管）及其封堵，防火卷帘侧边封堵，相关工作内容计入相应报价中，未报视同让利，封堵时间点根据现场实际要求。

（5）对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用，请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

（6）所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗处附框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。门窗工程的预埋件、按规范要求必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。

（7）内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中；外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。

（8）施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标

人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

（9）所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、嵌槽、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

（10）装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板环保要求必须达到E1 级、乳胶漆必须选用环保型。

（11）楼地面地砖贴面、天棚面涂料及天棚吊顶，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

（12）石材、墙地砖、成品木门、木质饰面等外饰面材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购，中标后综合单价不调整。

（13）石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

（14）特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

（15）预制墙板与梁柱的连接、门窗洞口锚固、门窗框构造做法、墙缝处理详见图集《03SG715-1 蒸压轻质加气混凝土板(NALC)》 和《13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造》。二次深化设计后构造措施，除墙长超过 6m的墙板中的构造柱，由投标人在预制墙板报价中综合考虑，结算不调整综合单价。

（16）墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑投标报价中结算不做调整。

（17）预制密肋空腔板、预制墙板、幕墙、金属格栅吊顶、铝板吊顶、钢结构雨棚、铝板墙面等项目深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如叠合板使用的钢筋直径、间距、布置形式以及雨棚、幕墙龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时，

不能认定为是设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。

（18）防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层，防水附加层不单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、门窗洞口保温构造、滴水线构造等，保温构造不单独计算。

（19）柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。

（20）所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

（21）镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

（22）所有门窗所需五金配件，无论清单项目特征是否涉及，投标报价均须包括在内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

（23）无粉刷天棚及地下室无粉刷混凝土墙面模板摊销增加、增加的支撑和混凝土表面打磨、砂浆修补等费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

（24）本项目装配式构件吊装所需的支撑、模板等措施费用综合考虑在相应的清单子目中，投标人自行考虑支撑方案综合报价，结算时不调整。

（25）投标人自行考虑预制构件后浇混凝土与现浇砼钢筋制安费用综合报价，结算时不调整。

（26）各单位工程脚手架、垂直运输费、超高增加费等措施费综合考虑，投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。

（27）本项目内装图纸内未见包管道部位，本次清单暂按节点做法计取，工程量最终以实际发生为准。

（28）地上土建工程中，屋面台阶面层做法暂按 20 厚毛面花岗石做法计入清单。

（29）地上土建工程中，女儿墙暂按C30 混凝土材质计入清单。

（30）幕墙工程暂估价内容包括玻璃幕墙、铝板幕墙、门厅雨棚、汽车坡道雨棚、室外钢楼梯栏杆、与幕墙配套护窗栏杆全部内容等。

4、室外工程

（1）投标报价中须同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

（2）本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

（3）投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

（4）投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

（5）投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

（6）原场地苗木清除、原有苗木保护等工作，请投标人勘查现场后综合考虑报价，结算时综合单价不调整。

（7）本工程雨、污水管网接入原有检查井的费用，由投标人综合考虑，结算时不再增加费用。

（8）现场施工时对现状路面的破除及恢复，投标人自行考虑，结算时不再增加费用。

5、安装工程：

5.1 给排水：室内给水以入口处水表井为界，实验室算至水井阀门处预留 50cm，所有套管预埋到位；室内压力排水、污水及雨水管道算至室外第一个雨污水井，泵房内设备全部安装到位，管道接至室外市政给水阀门处，卫生洁具按暂估价计入。

5.2 消防：

（1）消防报警主机、电气火灾监控主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监控主机、空气质量控制主机等消防控制中心消防各系统所有的设备采购、检测（含第三方检测、查验费用）、调试、联网及联调由投标单位自行报价，结算时不再增加其他任何费用。

（2）接入校园消防网络线缆、配管，不在本次范围内。

5.3 强电：

（1）引自变电所的母线槽、低压干线电缆在地上、地下电气工程中考虑。

（2）消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能照明模块单独计算，需在配电箱中考虑模块位置预留。

（3）电机检查接线及调试在设备中考虑，不单独列项，由投标人综合考虑在投标报价中，结算时不调整。

5.4 暖通：

（1）多变制冷剂流量多联空调系统室内机设置就地控制器,按区域设置集中控制器,控制中心设集中控制系统,并提供楼宇控制管理系统接口。根据建设方实际需求,控制系统可同时配置能源管理、电量划分计量计费等系统,对每台室内机运行能耗计量,控制系统并可接入楼宇控制管理系统。控制系统由设备厂家配套提供并设计安装，其相关费用在报价中综合考虑，结算时不增加。

5.5 人防：

（1）人防给排水工程不含战时设备（战时水箱及气压自动给水设备、水箱消毒器、气压罐、手摇泵、浮球阀、干厕盥洗室等），其余按图纸全部计入。

（2）人防暖通工程不含空气质量监测器（空气质量检测仪、空气染毒监测装置、空气放射性监测装置），其余按图纸全部计入。

（3）人防电气工程不含战时电话总箱的通信进线电缆及EPS维护密封型蓄电池组，其余按图纸全部计入。

5.6 室外安装工程:

（1）室外给水从校内给水接口第一个水表井（含水表阀门）算起。

（2）室外雨污水从校内雨污水接口第一个检查井算起。

（3）室外电气管网路由以电力总平面图及 10kV进线总平面招标图为准。

5.7 变配电：

（1）变电所的外线接入高压电缆及设备供货安装按暂估价计入，照明、接地等按图纸全部计入。

5.8 智能化：

（1）智能化线缆及设备，以暂估价计入本次招标范围。

（2）接入校园网络中心室外光缆、配管，不在本次范围内。

5.9 太阳能光伏：太阳能光伏发电系统由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整。

5.10 抗震支架：抗震支架按设计提供的明细清单计入，由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不予调整。

5.11 安装其他说明：

（1）工程超高费各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

（2）所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、防火封堵、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中。

（3）所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件；

（4）桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、防火封堵、盖板、中间隔板等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

（5）投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

（6）投标人需充分考虑管井内水管安装的难度系数，在相关清单子目中综合考虑。

（7）工程量清单中选用的部分产品型号仅作为产品参数参考，投标人需根据项目特征、图纸所列的技术参数、招标时所列的技术要求及品牌推荐中选定，同时选用的产品需满足现行的验收标准和规范要求。

十一、其他须说明的问题及特别提醒:

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求，详见附件《主要设备材料品牌表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、增加费、扬尘污染防治增加费）、工程按质论价为不可竞争费用,并按工程量清单规定的费率进行报价。单价措施项目费中除模板费用(按接触面积计算)可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

4、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径 6mm的钢筋，钢筋比重均按Φ6计算，不按Φ6.5 调整；钢筋网片不参与材料调差。

5、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。

6、本工程中投标人的所有清单报价内容须包含完成该项工作所需的材料费用（除甲供材含主材及配件、辅材及其损耗）。

（以下无正文）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:详见图纸及地勘报告； 2、弃土运距：投标人自行考虑； 3、取土运距：由投标人自行考虑。 4、施工场地内清表及部分杂树、杂草等清除外运，投标人自行勘查现场(以现场情况为准)，综合考虑报价。结算时不予调整	m2	10377.93			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:详见图纸及地勘报告； 2、挖土深度：详见设计图纸； 3、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土及桩间挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价。 4、挖土石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、由于土方外运车辆夜间工作特殊性，白天开挖土方现场临时堆置及二次翻挖装车费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	52953.75			
3	010101004001	挖基坑土方	电梯基坑、集水井、桩承台等土方开挖： 1、土壤类别:详见图纸及地勘报告； 2、挖土深度：详见设计图纸； 3、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价。 4、挖土石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、由于土方外运车辆夜间工作特殊性，白天开挖土方现场临时堆置及二次翻挖装车费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	3521.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010101003001	挖沟槽土方	基础联系梁、基础梁等土方开挖： 1、土壤类别:详见图纸及地勘报告； 2、挖土深度：详见设计图纸； 3、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价。 4、挖土石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、由于土方外运车辆夜间工作特殊性，白天开挖土方现场临时堆置及二次翻挖装车费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	1400.17			
5	010103001001	回填方（地下室外墙四周）	地下室外墙四周等区域回填： 1、回填土应对称进行，人工夯实厚度不大于250mm，机械夯实厚度不大于300mm，经夯实取样的干容重不小于15kn/m³，回填密实度不小于0.94） 2、填方材料品种：成品2:8灰土； 3、投标人自行考虑填方来源、填方运距、外购土的费用，含在此综合单价中，结算单价不调整。	m3	9961.06			
6	010103001002	回填方（基础、承台四周）	基础、承台四周等区域回填： 1、密实度要求：满足设计和规范的要求，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填,并应防止损伤防水层，应根据相关施工标准分层压实,分层厚度不大于300mm,压实系数应≥0.94； 2、填方材料品种：优质粘土； 3、校内取土，运距投标人自行考虑，结算单价不调整。	m3	2462.24			
7	010103001003	回填方（地下室顶板、传力带下方）	地下室顶板、传力带下土方回填： 1、密实度要求：满足设计和规范的要求，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填,并应防止损伤防水层，应根据相关施工标准分层压实,分层厚度不大于300mm,压实系数应≥0.94； 2.地下室顶板覆土容重为(16 ~18)KN/m3； 3、填方材料品种：压实性较好的素土； 4、校内取土，运距投标人自行考虑，结算单价不调整。	m3	6928.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010103001004	回填方（主楼区域）	主楼区域： 1、密实度要求：满足设计和规范的要求，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填,并应防止损伤防水层，应根据相关施工标准分层压实,分层厚度不大于300mm,压实系数应≥0.94； 2、填方材料品种：压实性较好的素土； 3、校内取土，运距投标人自行考虑，结算单价不调整。	m3	1274.09			
9	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土、石方、地面清理垃圾等； 2、运距：由投标人自行考虑，含消纳费、保洁费等所有费用。	m3	58102.47			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机等 2、机械设备规格型号：由投标人根据施工组织设计，自行考虑各类机械搭配。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理						
		分部小计						
		1-1						
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆； 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做级配砂石反滤层处理。	m2	1959.45			
2	010202008001	插筋	1、地层情况：详见地勘报告 2、杆体材料品种、规格、数量：挂网钉采用HRB400级，1Φ14@1500mm,L=1000mm，钢筋弯钩部分长度5cm 。	m	251			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010202007001	锚杆（锚索）	1、地层情况：详见地勘报告; 2、锚杆(索)部位：混凝土护坡; 3、钻孔深度、直径：总长度4.5m、6m，孔径均为100mm，倾角20°，水平间距2000mm，竖向间距详见图纸; 4、杆体材料品种、规格、数量：采用直径22的钢筋,钻孔植入,植入困难时可采取引孔措施,钻孔直径不小于100mm,倾角为20°,孔深比土钉长度多50cm。土钉成孔尺寸允许偏差:孔深P50mm;孔径P5mm;孔距P100mm;成孔倾斜角P3°。宜选用螺旋钻机成孔,在钻进困难情况下,土钉改用C48x3.5钢管,采用空气锤冲击工艺锤击植入,倾角20°/25°。成孔过程中遇有障碍物可适当调整倾角或孔位。; 5、浆液种类、强度等级:土钉注浆强度等级为M20,3天强度不低于6MPa;注浆材料应采用水泥浆,水泥浆的水灰比宜取0.5~0.6。注浆压力不宜小于0.6MPa,应在注浆至孔口周围出现返浆后停止注浆;当不出现泛浆时,可采用间歇注浆的方法。	m	1554			
		分部小计						
		1a-1a						
4	010202009011	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆; 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	716.14			
5	010202008004	插筋	1、地层情况：详见地勘报告 2、杆体材料品种、规格、数量：挂网钉采用HRB400级，1Φ14@1500mm,L=1000mm，钢筋弯钩部分长度5cm 。	m	43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010202007004	锚杆（锚索）	1、地层情况：详见地勘报告; 2、锚杆(索)部位：混凝土护坡; 3、钻孔深度、直径：总长度4.5m、6m，孔径均为100mm，倾角25°，水平间距1000mm，竖向间距详见图纸; 4、杆体材料品种、规格、数量：采用直径22的钢筋,钻孔植入,植入困难时可采取引孔措施,钻孔直径不小于100mm,倾角为20°/25°,孔深比土钉长度多50cm。土钉成孔尺寸允许偏差:孔深P50mm;孔径P5mm;孔距P100mm;成孔倾斜角P3°。宜选用螺旋钻机成孔,在钻进困难情况下,土钉改用C48x3.5钢管,采用空气锤冲击工艺锤击植入,倾角20°/25°。成孔过程中遇有障碍物可适当调整倾角或孔位。; 5、浆液种类、强度等级:土钉注浆强度等级为M20,3天强度不低于6MPa;注浆材料应采用水泥浆,水泥浆的水灰比宜取0.5~0.6。注浆压力不宜小于0.6MPa,应在注浆至孔口周围出现返浆后停止注浆;当不出现泛浆时,可采用间歇注浆的方法。	m	132			
		分部小计						
		1b-1b						
7	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆; 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	496.77			
8	010202008002	插筋	1、地层情况：详见地勘报告 2、杆体材料品种、规格、数量：挂网钉采用HRB400级，1Φ14@1500mm,L=1000mm，钢筋弯钩部分长度5cm 。	m	117			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010202007002	锚杆（锚索）	1、地层情况：详见地勘报告; 2、锚杆(索)部位：混凝土护坡; 3、钻孔深度、直径：总长度4.5m、6m，孔径均为100mm，倾角25°，水平间距1000mm，竖向间距详见图纸; 4、杆体材料品种、规格、数量：采用直径22的钢筋,钻孔植入,植入困难时可采取引孔措施,钻孔直径不小于100mm,倾角为20°/25°,孔深比土钉长度多50cm。土钉成孔尺寸允许偏差:孔深P50mm;孔径P5mm;孔距P100mm;成孔倾斜角P3°。宜选用螺旋钻机成孔,在钻进困难情况下,土钉改用C48x3.5钢管,采用空气锤冲击工艺锤击植入,倾角20°/25°。成孔过程中遇有障碍物可适当调整倾角或孔位。; 5、浆液种类、强度等级:土钉注浆强度等级为M20,3天强度不低于6MPa;注浆材料应采用水泥浆,水泥浆的水灰比宜取0.5~0.6。注浆压力不宜小于0.6MPa,应在注浆至孔口周围出现返浆后停止注浆;当不出现泛浆时,可采用间歇注浆的方法。	m	363			
		分部小计						
		2-2						
10	010202009003	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆; 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	601.68			
11	010202008003	插筋	1、地层情况：详见地勘报告 2、杆体材料品种、规格、数量：挂网钉采用HRB400级，1Φ14@1500mm,L=1000mm，钢筋弯钩部分长度5cm 。	m	78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010202007003	锚杆（锚索）	1、地层情况：详见地勘报告; 2、锚杆(索)部位：混凝土护坡; 3、钻孔深度、直径：总长度4.5m、6m，孔径均为100mm，倾角25°，水平间距1000mm，竖向间距详见图纸; 4、杆体材料品种、规格、数量：采用直径22的钢筋,钻孔植入,植入困难时可采取引孔措施,钻孔直径不小于100mm,倾角为20°/25°,孔深比土钉长度多50cm。土钉成孔尺寸允许偏差:孔深P50mm;孔径P5mm;孔距P100mm;成孔倾斜角P3°。宜选用螺旋钻机成孔,在钻进困难情况下,土钉改用C48x3.5钢管,采用空气锤冲击工艺锤击植入,倾角20°/25°。成孔过程中遇有障碍物可适当调整倾角或孔位。; 5、浆液种类、强度等级:土钉注浆强度等级为M20,3天强度不低于6MPa;注浆材料应采用水泥浆,水泥浆的水灰比宜取0.5~0.6。注浆压力不宜小于0.6MPa,应在注浆至孔口周围出现返浆后停止注浆;当不出现泛浆时,可采用间歇注浆的方法。	m	528			
		分部小计						
		3-3						
13	010202009004	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆; 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	179.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010302001001	钻孔灌注桩（Φ900，L=13m 3-3剖面）	1.地层情况：详见地质勘察报告; 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据地勘及现场情况自行考虑,结算时不调整;桩长13m 3、桩径：直径900mm; 4.成孔方法:工程桩成桩工艺要求投标单位根据地勘报告自行考虑，自担风险,结算时不予调整 5.护筒类型、长度:自行考虑 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土水下C30 7.桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径，充盈系数需满足设计要求，投标人自行考虑 8.桩孔建渣、泥浆外运弃置，运距、处置消纳费、保洁费等自行考虑 9.施工过程中实际地质情况与岩土工程勘察报告不一致时，综合单价不调整 10.实际施工中桩长变化时，清单工程量按实结算，综合单价不调整	m	546			
15	010515004001	钢筋笼	1.钢筋笼HPB300、HRB400；Φ25以内 具体规格详见设计图纸；	t	29.914			
16	010201009001	深层搅拌桩	基坑外侧双轴深搅水泥土桩 1.地层情况:详见地质勘察报告; 2.桩长：详见基坑支护剖面图3-3 3.桩截面尺寸：双轴深搅桩采用叶片直径700,四搅两喷，间距为1000 4.水泥强度等级、掺入量：水泥掺入量为15%,42.5级硅酸盐水泥，浆液水灰比0.45~0.55,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。施工前应根据上述参数对其进行室内配比试验,再以试验数据对上述参数进行适当的调整。结算时综合单价不调整。 5.深搅桩施工置换土方、泥浆的开挖、外运弃置、保洁费及消纳费等计入投标报价，结算不调整 6.其他详见基坑支护设计施工总说明及其他设计图纸	m	275.6			
		分部小计						
		4-4						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010202009005	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆； 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	65.78			
18	010302001002	钻孔灌注桩（Φ700，L=12m 4-4剖面）	1.地层情况：详见地质勘察报告; 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据地勘及现场情况自行考虑,结算时不调整;桩长13m 3、桩径：直径700mm; 4.成孔方法:工程桩成桩工艺要求投标单位根据地勘报告自行考虑，自担风险,结算时不予调整 5.护筒类型、长度:自行考虑 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土水下C30 7.桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径，充盈系数需满足设计要求，投标人自行考虑 8.桩孔建渣、泥浆外运弃置，运距、处置消纳费、保洁费等自行考虑 9.施工过程中实际地质情况与岩土工程勘察报告不一致时，综合单价不调整 10.实际施工中桩长变化时，清单工程量按实结算，综合单价不调整	m	540			
19	010515004002	钢筋笼	1.钢筋笼HPB300、HRB400；Φ25以内 具体规格详见设计图纸；	t	18.349			

榆阳网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010201009002	深层搅拌桩	基坑外侧双轴深搅水泥土桩 1.地层情况:详见地质勘察报告; 2.桩长：详见基坑支护剖面图3-3 3.桩截面尺寸：双轴深搅桩采用叶片直径700,间距为1000 4.水泥强度等级、掺入量：水泥掺入量为15%,42.5级硅酸盐水泥，浆液水灰比0.45~0.55,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。施工前应根据上述参数对其进行室内配比试验,再以试验数据对上述参数进行适当的调整。结算时综合单价不调整。 5.深搅桩施工置换土方、泥浆的开挖、外运弃置、保洁费及消纳费等计入投标报价，结算不调整 6.其他详见基坑支护设计施工总说明及其他设计图纸	m	321.9			
21	010401012001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	15.79			
		分部小计						
		4a-4a						
22	010202009006	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆； 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做级配砂石反滤层处理。	m2	35.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010302001003	钻孔灌注桩（Φ700，L=10m 4a-4a剖面）	1.地层情况：详见地质勘察报告; 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据地勘及现场情况自行考虑,结算时不调整;桩长13m，桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径 3、桩径：直径700mm; 4.成孔方法:工程桩成桩工艺要求投标单位根据地勘报告自行考虑，自担风险,结算时不予调整 5.护筒类型、长度:自行考虑 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土水下C30 7.桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径，充盈系数需满足设计要求，投标人自行考虑 8.桩孔建渣、泥浆外运弃置，运距、处置消纳费、保洁费等自行考虑 9.施工过程中实际地质情况与岩土工程勘察报告不一致时，综合单价不调整 10.实际施工中桩长变化时，清单工程量按实结算，综合单价不调整	m	360			
24	010515004003	钢筋笼	1.钢筋笼HPB300、HRB400；Φ25以内 具体规格详见设计图纸；	t	12.295			
25	010201009003	深层搅拌桩	基坑外侧双轴深搅水泥土桩 1.地层情况:详见地质勘察报告; 2.桩长：详见基坑支护剖面图3-3 3.桩截面尺寸：双轴深搅桩采用叶片直径700,间距为1000 4.水泥强度等级、掺入量：水泥掺入量为15%,42.5级硅酸盐水泥，浆液水灰比0.45~0.55,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。施工前应根据上述参数对其进行室内配比试验,再以试验数据对上述参数进行适当的调整。结算时综合单价不调整。 5.深搅桩施工置换土方、泥浆的开挖、外运弃置、保洁费及消纳费等计入投标报价，结算不调整 6.其他详见基坑支护设计施工总说明及其他设计图纸	m	133			
26	010401012002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	8.55			
		分部小计						
		5-5						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010202009007	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆； 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	71.7			
28	010302001004	钻孔灌注桩（Φ900，L=13m 5-5剖面）	1.地层情况：详见地质勘察报告; 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据地勘及现场情况自行考虑,结算时不调整;桩长13m，桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径 3、桩径：直径900mm; 4.成孔方法:工程桩成桩工艺要求投标单位根据地勘报告自行考虑，自担风险,结算时不予调整 5.护筒类型、长度:自行考虑 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土水下C30 7.桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径，充盈系数需满足设计要求，投标人自行考虑 8.桩孔建渣、泥浆外运弃置，运距、处置消纳费、保洁费等自行考虑 9.施工过程中实际地质情况与岩土工程勘察报告不一致时，综合单价不调整 10.实际施工中桩长变化时，清单工程量按实结算，综合单价不调整	m	832			
29	010515004004	钢筋笼	1.钢筋笼HPB300、HRB400；Φ25以内 具体规格详见设计图纸;	t	45.584			

榆阳网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010201009004	深层搅拌桩	基坑外侧双轴深搅水泥土桩 1.地层情况:详见地质勘察报告; 2.桩长：详见基坑支护剖面图3-3 3.桩截面尺寸：双轴深搅桩采用叶片直径700,间距为1000 4.水泥强度等级、掺入量：水泥掺入量为15%,42.5级硅酸盐水泥，浆液水灰比0.45~0.55,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。施工前应根据上述参数对其进行室内配比试验,再以试验数据对上述参数进行适当的调整。结算时综合单价不调整。 5.深搅桩施工置换土方、泥浆的开挖、外运弃置、保洁费及消纳费等计入投标报价，结算不调整 6.其他详见基坑支护设计施工总说明及其他设计图纸	m	357.7			
		分部小计						
		6-6						
31	010202009008	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆； 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	39.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010302001005	钻孔灌注桩（Φ700，L=12m 6-6剖面）	1.地层情况：详见地质勘察报告; 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据地勘及现场情况自行考虑,结算时不调整;桩长13m，桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径 3、桩径：直径700mm; 4.成孔方法:工程桩成桩工艺要求投标单位根据地勘报告自行考虑，自担风险,结算时不予调整 5.护筒类型、长度:自行考虑 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土水下C30 7.桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径，充盈系数需满足设计要求，投标人自行考虑 8.桩孔建渣、泥浆外运弃置，运距、处置消纳费、保洁费等自行考虑 9.施工过程中实际地质情况与岩土工程勘察报告不一致时，综合单价不调整 10.实际施工中桩长变化时，清单工程量按实结算，综合单价不调整	m	420			
33	010515004005	钢筋笼	1.钢筋笼HPB300、HRB400；Φ25以内 具体规格详见设计图纸；	t	14.271			
34	010201009005	深层搅拌桩	基坑外侧双轴深搅水泥土桩 1.地层情况:详见地质勘察报告; 2.桩长：详见基坑支护剖面图3-3 3.桩截面尺寸：双轴深搅桩采用叶片直径700,间距为1000 4.水泥强度等级、掺入量：水泥掺入量为15%,42.5级硅酸盐水泥，浆液水灰比0.45~0.55,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。施工前应根据上述参数对其进行室内配比试验,再以试验数据对上述参数进行适当的调整。结算时综合单价不调整。 5.深搅桩施工置换土方、泥浆的开挖、外运弃置、保洁费及消纳费等计入投标报价，结算不调整 6.其他详见基坑支护设计施工总说明及其他设计图纸	m	162			
35	010401012003	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	9.38			
		分部小计						
		7-7						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010202009009	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面挂网喷浆； 2、厚度：80mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚80mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、放坡坡面的排水措施采用PVC塑料管Φ75长500mm,1500*1500mm布置，向外排水倾斜5°,进口处做纱布反滤层处理。	m2	35.2			
37	010302001006	钻孔灌注桩（Φ700，L=9m 7-7剖面）	1.地层情况：详见地质勘察报告; 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据地勘及现场情况自行考虑,结算时不调整;桩长13m，桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径 3、桩径：直径700mm; 4.成孔方法:工程桩成桩工艺要求投标单位根据地勘报告自行考虑，自担风险,结算时不予调整 5.护筒类型、长度:自行考虑 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土水下C30 7.桩顶浮浆砼超灌高度不得小于1倍直径，充盈系数需满足设计要求，投标人自行考虑 8.桩孔建渣、泥浆外运弃置，运距、处置消纳费、保洁费等自行考虑 9.施工过程中实际地质情况与岩土工程勘察报告不一致时，综合单价不调整 10.实际施工中桩长变化时，清单工程量按实结算，综合单价不调整	m	216			
38	010515004006	钢筋笼	1.钢筋笼HPB300、HRB400；Φ25以内 具体规格详见设计图纸；	t	7.465			

榆阳网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010201009006	深层搅拌桩	基坑外侧双轴深搅水泥土桩 1.地层情况:详见地质勘察报告; 2.桩长：详见基坑支护剖面图3-3 3.桩截面尺寸：双轴深搅桩采用叶片直径700,间距为1000 4.水泥强度等级、掺入量：水泥掺入量为15%,42.5级硅酸盐水泥，浆液水灰比0.45~0.55,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。施工前应根据上述参数对其进行室内配比试验,再以试验数据对上述参数进行适当的调整。结算时综合单价不调整。 5.深搅桩施工置换土方、泥浆的开挖、外运弃置、保洁费及消纳费等计入投标报价，结算不调整 6.其他详见基坑支护设计施工总说明及其他设计图纸	m	108			
40	010401012004	零星砌砖	240厚砖墙M5水泥砂浆	m3	8.45			
		分部小计						
		其他						
41	010401014001	砖截水沟	1.水泥砂浆散水面，坡度5%（详见图纸） 2.120砖墙（砌筑砂浆砌筑） 3.20厚防水砂浆 4.150厚C20素混凝土 5.50厚碎石垫层 5.截水沟开挖、回填土方等费用自行考虑计入 6.其他详见图纸设计，实际做法调整，综合单价不调整	m	560.51			
42	010201012001	高压喷射注浆桩	1、止水帷幕冷缝处理：Ø600双重管高压旋喷桩； 2、工程量暂定，结算按实调整；	m	130			
43	010202009010	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：桩间挂网喷浆； 2、厚度：60mm厚; 3、钢筋种类：钢板网ZWQ4×50; 4、混凝土类别、强度等级：细石混凝土的等级为C20,面层厚60mm,分两次喷射:初喷30mm,安设钢板网后终喷到位,要求喷层砼初凝小于10min,终凝小于30min。喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离控制在0.8m~1.5m范围内,射流方向垂直指向喷射面; 5、排水措施采用PVC泄水孔 L=400， Φ50@桩中心距按图纸要求布置。 6、D16@1000(纵向)钻孔桩植筋锚入桩内≥15d，横向拉筋D12,与植筋焊接;	m2	1012.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		拆除工程						
44	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:灌注桩， 2.桩头截面、高度:直径700mm、900mm，高度投标人自行考虑 3.混凝土强度 C30 4.桩头有钢筋，钢筋调直、切割 5.含所有拆除及清理费用，垃圾外运及保洁费及消纳费，运距投标人自行考虑。	m3	121.25			
45	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.破除钢筋混凝土构件 2.拆除工艺、拆除工具、拆除脚手架、平台以及成品保护措施等自行考虑 3.垃圾处理,外运运距等自行考虑 4.保洁费及消纳费包括在此综合单价中 5.钢材回收残值归投标人所有.	m3	177.42			
46	041001008001	破除砖砌体	1.破除砖砌体 2.垃圾处理,外运运距等自行考虑 3.保洁费及消纳费等包括在此综合单价中	m3	42.16			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.投标人综合考虑，自行报价 3.结算时，不予调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001002	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.8				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.44				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2				
2	011707002002	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007002	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009002	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010002	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015002	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：基坑支护工程【制作兼打桩】(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土支撑						
1	010503001001	冠梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	172.39			
2	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	5.03			
3	010515001001	现浇构件钢筋≤12	1.钢筋种类、规格 :HPB300钢筋 Φ≤12 详见设计说明	t	4.839			
4	010515001002	现浇构件钢筋≤25	1.钢筋种类、规格 :HRB400钢筋 Φ≤25 详见设计说明	t	22.574			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702008001	圈梁	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.圈梁	m2	357.61			
2	011702016001	平板	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.300厚拉板	m2	6.4			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001003	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.77				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002003	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003003	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004003	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005003	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007003	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008003	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009003	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010003	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011003	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012003	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015003	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：基坑支护工程【建筑工程】(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况 详见勘探报告 2.送桩深度、桩长 送桩深度详见图纸，桩长22m、23m、24m，含接桩 3. 承压桩选型：UHC 500-AB-(145)-C105、SUPHC-500(125)AB、SPHC-500(125)AB； 4.桩倾斜度 直桩 5.沉桩方法 静压，单桩承载力特征值满足设计要求 6.防护材料种类 送桩遗留的孔洞，应立即做好覆盖等保护性措施	m	2551			
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况 详见勘探报告 2.送桩深度、桩长 送桩深度详见图纸，桩长28m、29m，含接桩 3. 承压桩选型：UHC 500-AB-(145)-C105、SUPHC-500(125)AB、SPHC-500(125)AB； 4.桩倾斜度 直桩 5.沉桩方法 静压，单桩承载力特征值满足设计要求 6.防护材料种类 送桩遗留的孔洞，应立即做好覆盖等保护性措施	m	3920			
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况 详见勘探报告 2.送桩深度、桩长 送桩深度详见图纸，桩长22m、23m、24m，含接桩 3. 抗拔桩选型：UHC 500-AB-(145)-C105、SUPHC-500(125)AB、SPHC-500(125)AB； 4.桩倾斜度 直桩 5.沉桩方法 静压，单桩承载力特征值满足设计要求 6.防护材料种类 送桩遗留的孔洞，应立即做好覆盖等保护性措施	m	3996			
4	010301007001	预制管桩填芯	1、C40微膨胀砼填芯	m3	80.64			
5	010301006001	钢桩尖	参考图集《23G409》，选用开口型桩尖	个	423			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢，直径25以内	t	26.26			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢，直径12以内	t	2.215			
8	010516002001	预埋铁件	钢材品种、规格:Q235钢材	t	2.231			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：静力压桩机、起重机等机械；2、机械设备规格型号：由投标人根据施工组织设计，自行考虑各类机械搭配。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001004	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11				
2	011707002004	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003004	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004004	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005004	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007004	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008004	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009004	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010004	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011004	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012004	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015004	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：桩基工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桩基工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301004002	截（凿）桩头	1.桩类型 预制混凝土桩桩头 2.桩头截面、高度 ：高度投标人自行考虑 3.混凝土强度等级： 详见图纸 4.有无钢筋 有筋 5.其他要求 拆除废料归类堆放整齐，废料外运运距自行考虑	根	423			
		分部小计						
		砌筑工程						
2	010402001001	砌块墙[内墙]	1.砌块品种、规格、强度等级:200厚A5.0(B06级)蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	369.22			
3	010401012005	零星砌砖（人防楼梯出口踏步）	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5防水砂浆 3.部位：踏步	m3	3			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	705.83			
5	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8	m3	918.83			
6	010501006001	设备基础	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C20	m3	6.53			
7	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 3.包含筏板基础、集水井、电梯坑	m3	3495.73			
8	010502001001	矩形柱C45（5m内）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.周长:3.6m内 4.支模净高:5m内	m3	28.76			
9	010502001002	矩形柱C45（8m内）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.周长:3.6m内 4.支模净高:8m内	m3	42.68			
10	010502003001	异形柱C45（8m内）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.周长:3.6m内 4.支模净高:8m内	m3	14.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001003	矩形柱C35	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:3.6m内 4.支模净高:5m内	m3	98.27			
12	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级 :C35，抗渗等级P8	m3	12.56			
13	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：风道井隔墙	m3	6			
14	010504004001	坡道挡墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级 ::C35，抗渗等级P8 3.部位：坡道挡墙	m3	84.76			
15	010505001001	坡道底板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：汽车坡道底板	m3	23.03			
16	010504004002	地下室砼外墙(弧形300mm)C35P8	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 墙厚 ≤300mm，支模净高:5m内	m3	9.8			
17	010504004003	地下室砼外墙(弧形400mm)C35P8	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 墙厚 ≤400mm，支模净高:5m内	m3	38.47			
18	010504004004	地下室砼外墙C35P8（300内，5m内）	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 墙厚<300mm	m3	102.97			
19	010504004005	地下室砼外墙C35P8（400内，5m内）	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 墙厚 >300mm支模净高:5m内	m3	494.93			
20	010504004006	地下室砼外墙C35P8（400内，8m内）	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 墙厚 >300mm支模净高:8m内	m3	268.94			
21	010504004007	地下室砼内墙(300内，5m内)	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35 3.人防墙	m3	313.54			
22	010504004008	地下室砼内墙(300内，5m内，P8)	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.人防墙	m3	79.86			
23	010504004009	地下室砼内墙（300mm外，5m内）	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35 3.其他要求 墙厚>300mm	m3	59.15			
24	010505001002	地下室顶板(200内，8m内)	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 板厚 <=200mm 4..支模净高度8m以下	m3	189.86			
25	010505001003	地下室顶板(300内，5m内)	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 200mm＜板厚 <=300mm 4..支模净高度:5m以下	m3	847.7			
26	010505001004	地下室顶板（300外，5m内）	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 300mm＜板厚 4..支模净高度:5m以下	m3	1166.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010505001005	地下室坡道顶板C35P8	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C35P8 3.其他要求 200mm＜板厚＜=300mm	m3	28.49			
28	010505003002	平板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 3.部位：主楼挑板	m3	39.23			
29	010505003003	平板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：出顶板风井平板	m3	1.8			
30	010505003004	管井后浇板	1.混凝土种类:商品砼管井后浇板 2.混凝土强度等级:C40（微膨胀）	m3	5.6			
31	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m2	115.25			
32	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	21.72			
33	010507007001	门窗框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.01			
34	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：圈梁	m3	13.57			
35	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：有水房间反坎	m3	0.68			
36	010503005001	过梁	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C25	m3	2			
37	010503004003	止水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：止水坎	m3	0.93			
38	010507007002	坡道素砼基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：坡道底板下素砼回填	m3	4.63			
39	010508001001	基础后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40（微膨胀），抗渗等级P8等其它外加剂详见图纸说明 3.后浇带两侧成品细眼钢板网	m3	75.81			
40	010508001002	后浇墙带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40（微膨胀），抗渗等级P8等其它外加剂详见图纸说明 3.后浇带两侧成品细眼钢板网	m3	10.33			
41	010508001003	后浇板带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40（微膨胀），抗渗等级P8等其它外加剂详见图纸说明 3.后浇带两侧成品细眼钢板网	m3	55.45			
42	010507004001	台阶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m2	6.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300钢，直径φ12mm以内	t	3.7			
44	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢，直径φ12mm以内	t	198.34			
45	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢，直径φ25mm以内	t	985.158			
46	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400钢，直径φ25mm以内，带E	t	51.572			
47	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E，直径φ12mm以内	t	0.33			
48	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:T63E，直径φ25mm以内	t	66.597			
49	010515001011	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300钢，直径φ12mm以内 2.部位:砌体加固钢筋	t	1.025			
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊	个	12675			
51	010516003001	机械连接	1.螺纹套筒种类:直螺纹连接Φ25以内	个	3309			
		分部小计						
		金属结构工程						
52	010607005001	电磁屏蔽网（提疑中需设计书面回复部位）	1.空间六面体联系屏蔽具体详见图纸 2.墙面屋面网眼不大于30*30，直径不大于3 3.地面网眼不大于50*50，直径不大于4 4.需屏蔽房间所有墙面地面屋面孔洞网眼不大于25*25，直径不大于1.8 5.综合考虑报价	m2	730			
53	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.两种不同基材交接处，应铺设400宽镀锌钢丝网或纤维网进行搭接。 2.详见图纸要求	m2	130.77			
54	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间、人流通道填充墙应采用满铺镀锌钢丝网，规格不小于15*15*0.5mm	m2	1653.94			
55	010904004001	钢板止水带	1.-3*400钢板止水带 2.部位：外墙、水池壁、后浇带（底板、外墙、顶板）	m	994.26			
		分部小计						
		门窗工程						
56	010804007001	钢结构活门槛双扇防护密闭门	1.钢结构活门槛双扇防护密闭门 2.门代号：GHSFM6025(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010804007002	连通口双向受力双扇防护密闭门	1.连通口双向受力双扇防护密闭门 2.门代号：GSFMG6025(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	3			
58	010804007003	钢结构活门槛单扇防护密闭门	1.钢结构活门槛单扇防护密闭门 2.门代号：GHFM1525(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
59	010804007004	钢结构活门槛单扇防护密闭门	1.钢结构活门槛单扇防护密闭门 2.门代号：GHFM1821(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	2			
60	010804007005	钢结构活门槛单扇防护密闭门	1.钢结构活门槛单扇防护密闭门 2.门代号：GHFM2028(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
61	010804007006	钢结构活门槛单扇防护密闭门	1.钢结构活门槛单扇防护密闭门 2.门代号：GHFM1525(6)左开 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
62	010804007007	钢结构活门槛单扇密闭门	1.钢结构活门槛单扇密闭门 2.门代号：GHM1525 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	2			
63	010804007008	钢结构活门槛单扇密闭门	1.钢结构活门槛单扇密闭门 2.门代号：GHM1821 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
64	010804007009	钢结构活门槛单扇密闭门	1.钢结构活门槛单扇密闭门 2.门代号：GHM1821 左开 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
65	010804007010	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HFM0820(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010804007011	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HFM1020(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
67	010804007012	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HFM1820(6) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
68	010804007013	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HFM0820(6)左开 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
69	010804007014	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HFM1020(6)左开 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
70	010804007015	悬摆式防爆波活门	1.悬摆式防爆波活门 2.门代号：HK600(5) 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	4			
71	010804007016	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HM0820 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
72	010804007017	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HM1020 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	3			
73	010804007018	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HFM1020 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
74	010804007019	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HM1820 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			
75	010804007020	钢筋混凝土单扇密闭门	1.钢筋混凝土单扇密闭门 2.门代号：HM0820 左开 3.含运输、安装、配件、人防门门框、吊钩、表面油漆及维护保养等一切费用	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010802003001	甲级钢制防火门	1.门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门（含非电动闭门器、顺序器） 2.含五金、油漆等 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填 4.防火门及附件小五金等均须符合指定耐火极限，并提交国家鉴定证明，其构造配件等均须与检验报告相符并由当地消防部门认可。除管井上的检修小门外,其他平开防火门均应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装控制自动关闭和信号反馈的装置。	m2	158.46			
77	010802003002	乙级钢制防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门（含非电动闭门器、顺序器） 2.含五金、油漆等 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填 4.防火门及附件小五金等均须符合指定耐火极限，并提交国家鉴定证明，其构造配件等均须与检验报告相符并由当地消防部门认可。除管井上的检修小门外,其他平开防火门均应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装控制自动关闭和信号反馈的装置。	m2	7.92			
78	010802003003	丙级钢制防火门	1.门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2.含五金、油漆等 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填 4.防火门及附件小五金等均须符合指定耐火极限，并提交国家鉴定证明，其构造配件等均须与检验报告相符并由当地消防部门认可。除管井上的检修小门外,其他平开防火门均应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装控制自动关闭和信号反馈的装置。	m2	1.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010803002001	特级防火卷帘门	1SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘 2.含配套电动装置、控制箱、按钮、管线等主材及安装 3.防火卷帘选用双轨无机布基特级防火卷帘满足背火面温升耐火极限不低于3.00小时，防火卷帘的耐火极限应符合GB50067-2008第5.2.7条要求。 4.其余要求详见设计图纸 5.工程量按洞口面积计算	m2	45			
80	010807003001	百叶窗	1.BYC0915 2.配套五金 3.其他说明详见图纸设计说明及节能要求 4.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填	m2	1.35			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
81	010902001001	底板防水	1.4.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材（II型） 2.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材（II型）	m2	8631.59			
82	010903001001	地库侧墙防水	1.4.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材（II型） 2.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材（II型）	m2	2577.02			
83	010902001002	顶板防水	1.4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型），遇墙处上翻并高于覆土面500 2.4.0厚热熔型SBS改性沥青防水卷材（II型）	m2	5624.36			
84	010902003001	顶板刚性层（种植区）	1.过滤层：土工布过滤层（300g/m）；四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高； 2.排（蓄）水层：20高凹凸型塑料排（蓄）水板，凸面向上； 3.70厚C20细石混凝土保护层内配∅6@200双向钢筋网片 需要找坡时做1%坡，最薄处70 厚）； 4.10厚1:4石灰砂浆； 5.4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）；(另计) 6.4.0厚热熔型SBS改性沥青防水卷材（II型）；(另计) 7.刷基层处理剂一遍； 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 9.自防水钢筋混凝土顶板（另计）	m2	2111.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010902003002	顶板刚性层（非种植区）	1.70厚C20细石混凝土保护层内配∅6@200双向钢筋网片 需要找坡时做1%坡，最薄处70 厚）； 2.10厚1:4石灰砂浆； 3.4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）；（另计） 4.4.0厚热熔型SBS改性沥青防水卷材（II型）；（另计） 5.刷基层处理剂一遍； 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 7.自防水钢筋混凝土顶板（另计）	m2	3313.56			
86	010902001003	地面涂膜防水	1.1.2厚JS聚合物水泥基复合防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.部位：消防水池、雨水池、电梯底坑、集水坑、进排风机房	m2	1268.89			
87	010904002001	楼（地）面涂膜防水(防静电地板)	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	m2	58.54			
88	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.2厚JS聚合物水泥基复合防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.部位：消防水池、雨水池	m2	576.39			
89	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.2 厚聚合物水泥基防水涂料（I 型） 2.部位：风机房、补风机房、生活泵房、消防泵房、废水处理机房、雨水回收机房	m2	1131.23			
90	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.部位：地下室集水坑、排水沟 2.25厚聚合物防水砂浆 3.现浇防水混凝土坑槽外墙（另计） 4.隔离层 5.防水层（同底板防水层）（另计） 3.做法参见图集10J301-1-41-4	m2	427.76			
91	010904008001	桩头防水	1.水泥基渗透结晶防水材料2-3遍 2.聚合物水泥防水砂浆20mm厚	m2	423			
92	010904004002	后浇带橡胶止水带	1.后浇带外侧贴300宽外贴式橡胶止水带 2.止水油膏嵌缝（不小于50mm厚） 3.部位：底板后浇带、外墙后浇带	m	204.44			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
93	011001003001	保温隔热外墙面	1.50厚EPS聚苯板，18Kg/m3容重，板材燃烧性能等级B1级	m2	2572.19			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010902003003	基层做法（底板下）	1.防水钢筋混凝土底板，底板厚度≥250（详见结构图纸）（另计）； 2.50厚C20细石混凝土； 3.10厚1:4石灰砂浆； 4.4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）；（另计） 5.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材（II型）；（另计） 6.刷基层处理剂一遍； 7.100厚C20混凝土垫层(随捣随抹平)（另计） 8.素土夯实	m2	5024.47			
95	011101001001	水泥砂浆地面	1.20厚(最薄处)1: 2水泥砂浆加保护层找平收光 2.1.2厚JS聚合物水泥基复合防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型)（另计） 3.钢筋混凝土楼板/侧壁（另计） 4.部位：消防水池、雨水池	m2	440.85			
96	011101003001	水泥混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道（掺建筑胶） 3、基层做法 6.部位：地面层机房、空调机房、暖通机房、风机房、排烟机房、强弱电井，　水泵房，空调机房，报警阀间，储藏室	m2	1260.69			
97	011102003001	防滑地砖楼地面B（人防）	参见国标23J909-3-52-楼D21	m2	178.71			
98	011102003002	防滑地砖楼地面C（人防防水）	参见国标23J909-3-52-楼D23(防水隔离层采用F1-1型)	m2	21.45			
99	011102003003	防滑地砖楼地面（地下电梯厅、地下一层设备区走道）	1、10厚防滑地砖、干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡，抹平 4、水泥浆一道（掺建筑胶） 5、基层做法 6.部位：地下室电梯厅、地下一层设备区走道	m2	323.33			
100	011106002001	块料楼梯面层（防滑地砖）	1.部位：楼梯 2.具体详见图纸 3.踏步防滑做法详国标22403-1-5-7-3国标220403-1-5-7-10	m2	111.66			
101	011104004001	防静电架空地板楼地面G	1、250高架空抗静电活动地板(金属或陶瓷砖面层 2、　面层涂刷地板漆3遍 3、20厚1:25水泥砂浆,压实赶光 4、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料（另计） 5、20厚1:3水泥砂浆 6、　水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	58.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011101005001	金刚砂耐磨地坪（车库地面）	1. 混凝土密封固化剂 2. 5厚金刚砂耐磨骨料层，机械抹光 3.50厚C25细石混凝土内置∅6双向@200钢筋网 4. LC7.5轻骨料混凝土找横坡，最薄30厚（集水坑1米范围内找坡1%） 5. 钢筋混凝土楼板/地面结构板基层/无结构板地面基层； 6.部位：地下汽车库	m2	3516.26			
103	011101005002	金刚砂耐磨地坪(汽车坡道有底板)	1. 无振动止滑坡道面层处理，参见国标图集17J927-5-5-坡9 2.50mmC30细石混凝土，随捣随抹成粗麻面，内置钢筋∅4@150，面撒灰色金刚砂，金刚砂用量不小于 5kg 每平方米，分两次铺撒，铺撒方向相互垂直，成品厚度约 3mm 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.钢筋混凝土自防水底板（另计） 5.部位：汽车坡道（有底板处做法）	m2	198.97			
104	011101005003	金刚砂耐磨地坪(汽车坡道无底板)	1. 无振动止滑坡道面层处理，参见国标图集17J927-5-5-坡9 2.100mmC20细石混凝土，随捣随抹成粗麻面，内置钢筋∅4@150，面撒灰色金刚砂，金刚砂用量不小于 5kg 每平方米，分两次铺撒，铺撒方向相互垂直，成品厚度约 3mm 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 300厚粒径10-40的卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 5.素土夯实 6.部位：汽车坡道（有底板处做法）	m2	157.67			
105	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆踢脚(H=120),地面为水泥处、细石混凝土处 1. 8厚DPM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）抹光 2. 12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 3. 界面剂 4.参见国标23J909《工程做法》(4-4页)踢1A/1D/1E/1G	m	1253.68			
106	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚，地面为地砖处楼梯间处 1. 8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4. 界面剂1道 5.含三角堵头等工作内容 6.参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E	m2	72.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011105006001	不锈钢踢脚线	不锈钢踢脚，做法参见国标23J909《工程做法》(4-14页)踢8A/8B/8D/8E 1. 1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上,60mm高 2. 金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 3. 条板墙	m	36.67			
		分部小计						
		天棚工程						
108	011407002001	地下室顶棚A(人防)	1.板底白水泥浆刮平 2.防霉无机涂料二遍	m2	4537.34			
109	011301001001	A 板底无机涂料顶（非人防）	1.表面刷（喷）涂防霉无机涂料（地下或有水房间）或无机涂料； 2.2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3.现浇钢筋混凝土板底面清理干净； 4.部位：地下室顶棚、信息接入间、楼梯间、强弱电间、地下一层设备区走道、没有说明做法的所有房间	m2	1448.44			
110	011302001001	B 板底吸声顶棚	1.铝合金配套龙骨：主龙骨中距900-1000，T 型龙骨中距603，横撑中距603 2.12-15 厚白色硅酸钙穿孔消音板，采用内衬消音棉，缝隙采用不锈钢压条压边。 3.部位：风机房、空调机房、生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房、隔声套间等需要隔音的设备机房。	m2	474.57			
111	011302001002	C 板底吸声顶棚	1.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2.Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环（勾）固定 3.主龙骨，间距≤1200，用吊件和钢筋吊杆联结后照片 4.专用弹簧吊扣，中距≤1200，用挂钩于承载龙骨联结 5.铝合金方格100*100组合块1200*600或1200*1200 6.做法参见23J909-1《工程做法》-棚91 7.部位：地下室电梯厅	m2	88.4			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
112	011203001001	零星项目一般抹灰	1.零星抹灰（踏步等部位） 2.20厚1:2水泥砂浆	m2	10.87			
113	011201001001	墙面一般抹灰(地下室外墙)	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.刷基层处理剂一道	m2	2577.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011201001002	墙面一般抹灰(消防水池、雨水池)	1.20厚（最薄处）1:2水泥砂浆加保护层收光	m2	576.39			
115	011201001003	水泥砂浆内墙面（人防）	1、5厚DPM20防水砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、9厚DPM15防水砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3、界面剂1道 4、做法参加23J909-7-6-内3C 5、部位：人防区防毒通道兼简易洗消间、密闭通道、滤毒室、扩散室、各类管井	m2	498.22			
116	011201001004	无机涂料墙面（其他房间）	1、刷白色无机涂料墙面两遍（另计） 2、3厚耐水腻子分遍找平（另计） 3、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，　接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 6、部位：地下非人防区除吸声墙面以外的其他部位（不包含走道、楼梯间）	m2	5146.6			
117	011201001005	无机涂料墙面（走道、楼梯间）	1、刷白色无机涂料墙面两遍（另计） 2、3厚耐水腻子分遍找平（另计） 3、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，　接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 6、部位：走道、楼梯间	m2	1385.67			
118	011207001001	吸音墙面	1、缝隙采用不锈钢压条压边； 2、铝合金穿孔消音板，螺钉固定于龙骨上； 3、玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面； 4、40 厚内衬消音棉，用建筑胶粘贴于龙骨间空内； 5、QC50X50 轻钢龙骨用 M6X75 膨胀螺栓与墙体固定，双向中距按工程设计； 6、1.2 厚聚合物水泥基防水涂料（I 型）；（另计） 7、墙面修补平整，基层处理找平。 8.部位：风机房、补风机房、生活泵房、消防泵房、排烟机房、加压机房，暖通机房、废水处理机房、雨水回收机房	m2	1438.76			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011201001006	无机涂料墙面	1、刷白色无机涂料墙面两遍 2、3厚耐水腻子分遍找平 6、部位：地下非人防区除吸声墙面以外的其他部位	m2	6532.27			
		分部小计						
		其他						
120	011503001001	楼梯防护栏杆	1.参见国标22J403-2-23-A22、B22型设置双扶手, 2.室内梯段栏杆自踏步前缘量起净高650、900,室外栏杆 净高度增加至1100,水平段长度大于500时栏杆净高度1100.楼梯栏杆垂直杆件间净距<110 3.加装防滑措施详见国标22J403-1-5-18-2型 4.具体详见图纸 5.综合考虑报价	m	58.1			
121	011503006001	室内楼梯靠墙扶手	1.参见国标22J403-1-5-4-4型 2.加装防滑措施详见国标22J403-1-5-18-2型 3.具体详见图纸	m	46.47			
122	010507003001	排水沟（图集做法与建筑图中不匹配）	1.排水沟深度40-60，找坡，贯通至临近集水井 2.20厚1:2水泥砂浆找平 3.防水层（详单体设计） 4.20厚1:2水泥砂浆找平 3.铸铁篦子盖板 4.部位：地库地面处 5.具体参见国标图集17J927-1-3-15	m	504.56			
123	010507003002	雨水沟	1.沟截面净空尺寸:详见图纸 2.截水沟做法：素土夯实，100厚C15商品砼垫层，C20混凝土沟底，20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3.铸铁篦子宽度380，厚度30mm 4.部位：汽车坡道入口、人防通道入口	m	14.8			
124	070205001001	铸铁盖板	1.集水井等部位金属盖板详见08s305-17	块	23			
125	021006002001	战时封堵（砂袋）	1.战时抗爆隔墙，高度≥1800 2.编织袋装砂土，临战呈梯形堆垒沙袋，最小厚度500 3.采购到位不安装	m3	302.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	081004002001	防淹挡水闸门（可调式）	1.做法参见国标图集17J927-1-3-29 2.防淹闸门板、固定立柱、中立柱及立柱支撑均为铝合金材质。 3.底槽材料为304不锈钢，用于机动车库入口时选用花纹钢板。 4.防淹闸门宽度大于1500mm时，应按需增设中间立柱，防淹闸门高度为800mm。 5.本图集标注构件尺寸仅为典型尺寸，设计选用须由专业生产厂家根据实际情况计算确定 6.防淹闸门由专业生产厂家加工制作及安装，应与土建施工相配合。	樘	1			
127	010904004003	坡道变形缝	汽车坡道变形缝 1.100厚浸乳化沥青木丝板 2.50厚橡胶止水 3.冷底子油油毡二层 4.L140*90*8通长，80*8通长扁钢，φ14@100螺栓 5.U型橡胶止水带下压自粘性橡胶 6.4厚钢板盖板，尺寸详见设计图纸	m	14.4			
		分部小计						
		交通管理设施						
128	040205007001	直行箭头	1.材料品种:白色冷喷型标线，环氧树脂标线漆 2.类型:直行标记 3.规格尺寸:线长3000mm，厚度0.2mm 4.甲苯与漆的配比均在包装前罐装配制，必须施工前二次调配，由此可避免因现场人工调配使比例不均；根据尺寸将各个箭头刻成铁质模具喷涂，喷涂时采用冷喷标线车（手推式）进和坑压无气状态喷划。 5.相关材料要求环保无味。 6.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	6			
129	040205007002	转弯箭头	1.材料品种:白色冷喷型标线，环氧树脂标线漆 2.类型:转弯标记 3.规格尺寸:线长3000mm，厚度0.2mm 4.甲苯与漆的配比均在包装前罐装配制，必须施工前二次调配，由此可避免因现场人工调配使比例不均；根据尺寸将各个箭头刻成铁质模具喷涂，喷涂时采用冷喷标线车（手推式）进和坑压无气状态喷划。 5.相关材料要求环保无味。 6.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	040205007003	掉头箭头	1.材料品种:白色冷喷型标线，环氧树脂标线漆 2.类型:掉头标记 3.规格尺寸:线长3000mm，厚度0.2mm 4.甲苯与漆的配比均在包装前罐装配制，必须施工前二次调配，由此可避免因现场人工调配使比例不均；根据尺寸将各个箭头刻成铁质模具喷涂，喷涂时采用冷喷标线车（手推式）进和坑压无气状态喷划。 5.相关材料要求环保无味。 6.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	1			
131	040205007004	直行转弯箭头	1.材料品种:白色冷喷型标线，环氧树脂标线漆 2.类型:直行转弯标记 3.规格尺寸:线长3000mm，厚度0.2mm 4.甲苯与漆的配比均在包装前罐装配制，必须施工前二次调配，由此可避免因现场人工调配使比例不均；根据尺寸将各个箭头刻成铁质模具喷涂，喷涂时采用冷喷标线车（手推式）进和坑压无气状态喷划。 5.相关材料要求环保无味。 6.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	8			
132	040205007005	左、右转弯箭头	1.材料品种:白色冷喷型标线，环氧树脂标线漆 2.类型:左、右转弯标记 3.规格尺寸:线长3000mm，厚度0.2mm 4.甲苯与漆的配比均在包装前罐装配制，必须施工前二次调配，由此可避免因现场人工调配使比例不均；根据尺寸将各个箭头刻成铁质模具喷涂，喷涂时采用冷喷标线车（手推式）进和坑压无气状态喷划。 5.相关材料要求环保无味。 6.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	040205006001	双向车道分界线	1.材料品种:黄色冷喷型标线，环氧树脂标线漆 2.类型:双向车道分界线 3.规格尺寸:线宽（外围）150mm，间距2000mm，厚度0.2mm 4.位置：所有双行通道中间 5.甲苯与漆的配比均在包装前罐装配制，必须施工前二次调配，由此可避免因现场人工调配使比例不均；根据尺寸将各个箭头刻成铁质模具喷涂，喷涂时采用冷喷标线车（手推式）进和坑压无气状态喷划。在双向行驶的车道居中施划。 6.相关材料要求环保无味。 7.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	m	270			
134	040205006002	车道白实线	1.材料品种:白色冷喷型标线，环氧树脂标线漆 2.类型:车道白实线 3.规格尺寸:线宽（外围）150mm，厚度0.2mm 4.位置：车行道边缘线 5.甲苯与漆的配比均在包装前罐装配制，必须施工前二次调配，由此可避免因现场人工调配使比例不均；根据尺寸将各个箭头刻成铁质模具喷涂，喷涂时采用冷喷标线车（手推式）进和坑压无气状态喷划。在双向行驶的车道居中施划。 6.相关材料要求环保无味。 7.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	m	510			
135	040205006003	车位划线	1.材料品种:冷涂环氧树脂标线漆，厚度0.2mm 2.类型:标准车位划线 3.规格尺寸:5300*2400m,宽120mm 4.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	84			
136	040205006004	车位划线（无障碍充电）	1.材料品种:冷涂环氧树脂标线漆，厚度0.2mm含无障碍标识 2.类型:无障碍充电车位划线 3.规格尺寸:5300*3600m,宽120mm 4.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	1			
137	040205006005	车位划线（充电）	1.材料品种:冷涂环氧树脂标线漆，厚度0.2mm含充电标识 2.类型:充电车位划线 3.规格尺寸:5300*2400m,宽120mm 4.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	040205006006	坡道地面	1.油性止滑坡道 2.地坪色彩为黄色底层,绿色面层,黄底宽为15cm,绿地宽为50cm,最终颜色以实际定样为准 3.具体要求及做法详见图纸并符合相关规范要求	m2	356.64			
139	040205007006	车位编号	1.热熔漆标线，涂料漆膜厚度0.12~0.15mm,耐日晒温差,不变色 2.规格尺寸：详见设计图纸 3.编号顺序根据分区确定	个	98			
140	040205018001	橡胶车轮定位器	1.优质抗老橡胶，用以停车限位，保证车辆不与墙体发生碰撞，外型美观，经久耐用 2.规格尺寸：600×120×100mm 3.安装方式：投标人自行考虑 4.做法参见17J927-1-3-5	个	196			
141	040205018002	橡胶反光防撞护角	1.成品橡胶反光防撞护角，贴工程级反光膜 2.规格尺寸：高800mm，两侧宽100mm 3.做法参见17J927-1-3-11\3-12	根	149			
142	040205004001	安全凸镜	1.安全凸镜(进口聚碳酸酯PC材质),金属支架 2.规格尺寸：Φ800mm 3.安装方式：投标人自行考虑 4.具体详见图纸	面	5			
143	040205019001	减速路障	1.减速带，高强度橡胶， 2.规格：1000mm*350mm*50mm 3.含制作、安装、成品保护等费用	m	30			
144	040205018003	反光轮廓标	1.反光轮廓标 2.规格尺寸：40*180mm	根	38			
145	040205018004	坡道引导标志	1.坡道引导标志 2.规格尺寸：400*600*1.5mm，	根	19			
146	040205004002	龙门标牌（7000*800mm）	1.类型:龙门标牌 2.材质、规格尺寸:7000*800mm,厚度不小于2mm的国家标准铝板 3.板面反光膜等级：超强级反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能 4.安装方式：投标人自行考虑 5.具体详见图纸	块	1			
147	040205004003	示意图标识牌（800*1300*5mm）	1.800*1300*5mm双面亚克力板 2.六孔固定安装，设置在主入口墙体	块	2			
148	040205004004	维护管理制度标识牌（600*800*5mm）	1.800*600*5mm双面亚克力板 2.六孔固定安装，设置在主入口墙体	块	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	040205004005	平时使用须知标识牌（600*800*5mm）	1.600*800*5mm双面亚克力板 2.六孔固定安装，设置在主入口墙体	块	2			
150	040205004007	人防工程标识牌700*450mm	1.700*450*2mm，标准平板铝合金面板，工程级反光膜 2.安装方式：四孔固定安装 3.具体详见图纸	块	6			
151	040205004009	人防工程指示牌400*950mm	1.400*950*2mm，标准平板铝合金面板，工程级反光膜 2.立柱为DN65*2600mm的热镀锌钢管，厚度 3.75mm，基础为400*400*400的C25混凝土 3.具体详见图纸	块	4			
152	040205004010	人员掩蔽工程导引标志牌540*800mm	1.标识牌材质为不小于5mm的双面亚克力板,UV打印 2.规格540*800mm 3.安装方式：六孔固定安装 5.具体详见图纸	块	2			
153	040205004011	主要出入口指示牌170*500mm	1.标识牌材质为厚度不小于采用5mm亚克力板彩喷 2.规格170*500mm 3.黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体 4.颜背景颜色满足GB/T 18922-2008建筑颜色表示方法及图纸要求 5.安装方式：四孔固定安装	块	4			
154	040205004025	次要出入口指示牌170*500mm	1.标识牌材质为厚度不小于采用5mm亚克力板彩喷 2.规格170*500mm 3.黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体 4.颜背景颜色满足GB/T 18922-2008建筑颜色表示方法及图纸要求 5.安装方式：四孔固定安装	块	4			
155	011406001002	机动车出入口墙体标识	1.机动车出入口墙体标识 2.线宽900mm，距地900mm，防霉涂料，涂刷于坡道墙面 3.具体详见图纸	m2	112.5			
156	011406001006	楼梯间出入口墙体标识	1.机动车出入口墙体标识 2.线宽900mm，距地900mm，防霉涂料，涂刷于主次要出入口地下楼梯墙面 3.具体详见图纸	m2	58.5			
157	011406001007	临空墙机动车出入口墙体标识	1.机动车出入口墙体标识 2.线宽900mm，距地1100mm，防霉涂料，涂刷于临空墙机动车墙面 3.具体详见图纸	m2	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011406001004	应配建区墙体、柱体标识	1.应配建区墙体、柱体涂刷 2.线宽900mm，距地1100mm，防霉涂料，涂刷于应配建区墙体、柱体墙面 3.具体详见图纸	m2	450			
159	011406001003	功能间墙体标识	1.功能间墙体涂刷 2.线宽200mm，距地1100mm，防霉涂料，涂刷于区域围护面积小于200平方米空间墙面 3.具体详见图纸	m2	62			
160	040205004006	机动车位标识牌190*350mm	1.190*350*5mm，亚克力板，UV打印，悬挂于机动车位上方	块	98			
161	011406001008	密闭通道、防毒通道墙体标识	1.功能间墙体涂刷 2.线宽200mm，距地1100mm，防霉涂料，涂刷于密闭通道、防毒通道墙面 3.具体详见图纸	m2	14			
162	040205004017	功能间标识牌（170*500mm）	1.规格170*500mm，亚克力板，UV打印， 2.安装方式：四孔固定安装	块	18			
163	040205004026	平战时转换标识牌（800*1200*5mm）	1.800*1200*5mm双面亚克力板，UV打印 2.六孔固定安装	块	5			
164	040205004008	通风方式显示	1.280*700mm，绿黄红三格灯箱式	块	10			
165	040205004021	提示性标识牌（170*500*5mm）	1.17*500*5mm双面亚克力板，UV打印 2.安装方式：四孔固定安装	块	8			
		分部小计						
		G6-16SQF型钢筋混凝土化粪池						
166	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎石垫层	m3	6.38			
167	010501001002	砼垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	6.38			
168	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.8			
169	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	27.52			
170	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.88			
171	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ≤12	t	1.265			
172	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ≤25	t	2.752			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	010512008001	铸铁井盖	1、球墨铸铁井盖 2、承重等级：详见图纸 3、井盖按雨、污标识区分并具有防盗设施。 4、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	6			
		分部小计						
		雨水收集池						
174	010501001003	垫层	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C15	m3	28.8			
175	010501006002	设备基础	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C25	m3	57.6			
176	010404001002	砂垫层	1.5cm黄沙垫层回填 2.滚压同时加2-3cm细砂，扫帚找平	m3	7.2			
177	010103001001	回填砂	1.密实度要求:满足图纸及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足图纸及规范要求 4.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	52.8			
178	040201021001	土工布	海绵设施中使用的防渗透土工布应采用机织丙纶防渗土工布,结构采用二布一膜,重量为500g/m2(其中布300g/m2+膜200g/m2条带抗抗强度>20kN/m。过滤十工布采用400g/m2的无纺土工布。	m2	144			
179	040201021002	防渗膜	防渗膜详见图纸	m2	144			
180	010515001014	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格 一二级钢，Φ≤12	t	2.193			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.本项目脚手架采用承插型盘扣式钢管支架,檐口高度22.80m 2.投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定，结算时不予调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1.自行考虑垂直运输机型的固定装置、安装、搭设、拆除、使用等 2.投标人根据工程实际情况按照国家现行规范、标准自行考虑，结算时不予调整 3.含设备基础及与建筑物连接件	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011706002001	施工排水	1.基坑排水，包含基础地库施工周期的全过程。投标人根据现场实际情况，自行考虑、结算不调整	项	1			
4	011702001001	砖胎膜	1.构件的类型:砖侧模 2.砖品种、规格、强度级级:混凝土实心砖 3.墙厚：自行考虑 4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 5.20厚水泥砂浆保护层 6.部位：筏板、承台、集水坑等	m2	1961.4			
5	011702001002	基础	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.垫层	m2	248.65			
6	011702001003	基础	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.设备基础	m2	69.76			
7	011702002001	矩形柱	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度＜5m	m2	104.78			
8	011702002002	矩形柱	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度＜5m	m2	462.79			
9	011702002003	矩形柱	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度＜8m	m2	177.35			
10	011702004001	异形柱	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架	m2	78.33			
11	011702003001	构造柱	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架	m2	247.99			
12	011702025001	门框柱	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架	m2	60.2			
13	011702006001	矩形梁	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.框架梁高＜5m	m2	90.35			
14	011702024001	楼梯	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.底部不抹灰	m2	115.25			
15	011702008002	圈梁	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架	m2	150.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702008003	止水坎	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.止水坎	m2	9.34			
17	011702009001	过梁	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架	m2	24			
18	011702011001	直形墙	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度综合考虑	m2	478.54			
19	011702011002	直形墙	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度＜5m	m2	55.14			
20	011702011003	直形墙	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度＜5m 5.部位：现浇地下室外墙	m2	3368.54			
21	011702011004	直形墙	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度＜8m 5.部位：现浇地下室外墙	m2	1348.74			
22	011702011005	直形墙	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支模高度＜5m 5.部位：现浇地下室内墙	m2	2752.11			
23	011702014001	有梁板	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.底部不抹灰 5.支模高度＜5m，厚度≤30cm	m2	3092.13			
24	011702014002	有梁板	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.底部不抹灰 5.支模高度＜5m，厚度≤50cm	m2	3460.07			
25	011702014003	有梁板	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.底部不抹灰 5.支模高度＜8m，厚度≤20cm	m2	1017.95			
26	011702014004	有梁板	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.底部不抹灰 5.支模高度＜5m，厚度≤30cm，坡度＞10°的斜板	m2	169.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011702014005	有梁板	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.底部不抹灰 5.支模高度＜8m，厚度≤30cm，坡度＞10°的斜板	m2	96.46			
28	011702016002	平板	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.底部不抹灰	m2	220.68			
29	011702014006	后浇板带	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支撑工期综合考虑 5.支撑高度综合考虑	m2	230.02			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001005	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.77				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002005	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003005	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004005	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005005	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007005	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008005	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009005	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010005	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.7				
11	011707011005	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012005	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015005	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下室土建工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地下室土建工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1.±0.00以下，-1m无基础区域以上覆土层内采用200厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	25.81			
2	010402001002	砌块墙[外墙]	1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚及以上(A5.0,B06)级蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	233.5			
3	010402001003	砌块墙[外墙]	1.砌块品种、规格、强度等级:100厚(A5.0,B06)级蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	0.23			
4	010402001004	砌块墙[内墙]	1.砌块品种、规格、强度等级:200厚(A5.0,B06)级蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	171.72			
5	010402001005	砌块墙[内墙]	1.砌块品种、规格、强度等级:100厚(A5.0,B06)级蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	72.07			
6	010512907001	蒸压轻质加气混凝土墙板(200mm)	1.墙板类型:200mm厚蒸压轻质加气混凝土墙板 2.门窗情况:有 3.综合考虑各种厚度、长度、高度、形状规格尺寸及重量 4.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 5.预留、预埋管线等预埋材料含量和单价报价时综合考虑，结算不予调整 6.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 7.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑 8.蒸压轻质加气混凝土墙板与梁柱及其他现浇构件的连接、门窗洞口锚固、门窗框构造、墙缝处理，洞口加固、墙板间接缝处理（网格布、钢丝网等）等由投标单位结合现场实际情况综合考虑报价，结算不予调整	m2	17738.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010512907002	蒸压陶粒混凝土内墙板(200mm)	1.墙板类型:200mm厚蒸压陶粒混凝土内墙板 2.门窗情况:有 3.综合考虑各种厚度、长度、高度、形状规格尺寸及重量 4.工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整 5.预留、预埋管线等预埋材料含量和单价报价时综合考虑，结算不予调整 6.构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集 7.成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑 8.蒸压陶粒混凝土内墙板与梁柱及其他现浇构件的连接、门窗洞口锚固、门窗框构造、墙缝处理，洞口加固、墙板间接缝处理（网格布、钢丝网等）等由投标单位结合现场实际情况综合考虑报价，结算不予调整	m2	1022.4			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	101.57			
9	010501005002	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级 :C35，抗渗等级P8	m3	284.22			
10	010501005003	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级 :C35，抗渗等级P8	m3	211.99			
11	010503004004	钢筋混凝土防潮层	1.60厚C15混凝土 2.参见图集23J909	m2	194.67			
12	010501006002	设备基础	1.混凝土种类:商品砼设备基础 2.混凝土强度等级:C20	m3	103.09			
13	010501006003	混凝土包封(室外楼梯)	1.混凝土种类 商品砼 2.混凝土强度等级 C20	m3	0.26			
14	010507001001	坡道	残疾人坡道参见国标图集23J909《工程做法》-(1-16)坡12	m2	15.4			
15	010507001002	散水	800宽火烧面花岗石散水参见国标图集23J909《工程做法》-(1-21)散8	m2	89.33			
16	010507001003	散水（隐藏式）	隐藏式散水参见国标图集23J909《工程做法》-(1-21)散10	m2	244.2			
17	010508001004	后浇带	1.部位 有梁板、密肋空腔楼板 2.混凝土种类 商品砼 3.混凝土强度等级 C35	m3	58.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼矩形柱 2.混凝土强度等级:C45	m3	307.37			
19	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼矩形柱 2.混凝土强度等级:C40	m3	375.43			
20	010502001006	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼矩形柱 2.混凝土强度等级:C30	m3	364.8			
21	010502003002	圆形柱	1.混凝土种类:商品砼圆形柱 2.混凝土强度等级:C45	m3	13.82			
22	010502003003	圆形柱	1.混凝土种类:商品砼圆形柱 2.混凝土强度等级:C40	m3	21.36			
23	010502003004	圆形柱	1.混凝土种类:商品砼圆形柱 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.56			
24	010504001002	风道墙C35	1.混凝土种类 C35 2.混凝土强度等级 商品砼 3.墙厚200mm	m3	29.67			
25	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼矩形梁 2.混凝土强度等级:C30	m3	95.6			
26	010505001006	有梁板	1.混凝土种类:商品砼有梁板 2.混凝土强度等级:C30	m3	4527.99			
27	010505003005	平板	1.混凝土种类:商品砼出屋面井道顶板 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.11			
28	010505003006	管井后浇板	1.混凝土种类:商品砼管井后浇板 2.混凝土强度等级:C30	m3	49.54			
29	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼雨篷、悬挑板 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.87			
30	010504001003	女儿墙	1.混凝土种类:商品砼女儿墙 2.混凝土强度等级:C30	m3	172.13			
31	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼直形楼梯 2.混凝土强度等级:C30	m2	564.01			
32	010507004002	混凝土踏步	1.混凝土强度等级:C15 2.砂浆强度等级、配合比：20厚1：2水泥砂浆（另计） 3.做法参见12J201-2/A17	m2	30.93			
33	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼构造柱 2.混凝土强度等级:C25	m3	86.45			
34	010502002003	门框柱	1.混凝土种类:商品砼门框柱 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
35	010503004005	止水坎	1.混凝土种类:商品砼止水坎 2.混凝土强度等级:C20	m3	13.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010503004006	门槛	1.混凝土种类:商品砼门槛 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.2			
37	010503004007	腰梁	1.混凝土种类:商品砼腰梁、电梯井圈梁 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.19			
38	010503004008	栏杆下坎	1.混凝土种类:商品砼栏杆下坎 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.13			
39	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品砼过梁 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.5			
40	010515001014	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:HPB300钢，直径φ12mm以内 2.部位:砌体加固钢筋	t	3.007			
41	010515001015	现浇构件钢筋Φ≤12,Ⅰ级	1.钢筋种类、规格:HPB300钢，直径φ12mm以内 2.层高:3.6＜H≤8m	t	20.351			
42	010515001016	现浇构件钢筋Φ≤12,Ⅲ级	1.钢筋种类、规格:HRB400钢，直径φ12mm以内 2.层高:3.6＜H≤8m	t	580.457			
43	010515001017	现浇构件钢筋Φ≤25,Ⅲ级	1.钢筋种类、规格:HRB400钢，直径φ25mm以内 2.层高:3.6＜H≤8m	t	156.124			
44	010515001018	现浇构件钢筋Φ≤12,Ⅲ级,带E	1.钢筋种类、规格:HRB400钢，直径φ12mm以内，带E 2.层高:3.6＜H≤8m	t	4.514			
45	010515001019	现浇构件钢筋Φ≤25,Ⅲ级,带E	1.钢筋种类、规格:HRB400钢，直径φ25mm以内，带E 2.层高:3.6＜H≤8m	t	157.535			
46	010515001020	现浇构件钢筋T63E≤12	1.钢筋种类、规格:T63E≤12 2.层高:3.6＜H≤8m	t	33.719			
47	010515001021	现浇构件钢筋T63E≤25	1.钢筋种类、规格:T63E≤25 2.层高:3.6＜H≤8m	t	628.704			
48	010516003002	机械连接	1.直螺纹接头Φ25以内 2.详见图纸要求	个	10910			
49	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊	个	8590			
		分部小计						
		装配式混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010512901001	装配式预制密肋空腔楼板 1000*1000*400)	1.装配式预制密肋空腔楼板 2.混凝土强度等级：C30 3.包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、固定、钢筋调直和焊接、灌浆、接缝处理、配合管线，接线盒等的预埋、开孔，深化设计等全部工程内容 4.成品构件包含钢筋治安，模具制安，预埋铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输。堆放等全部制作过程 5.构件代号、名称、配筋：按图纸 6.综合单价需包含预制构件制作成型（含钢筋、预留钢筋及预留钢筋的连接等）、运输（材料价格包含）、吊装、吊装机械进退场费、安装费等；运距投标人自行考虑，结算时不作调整 7.安装高度：投标人自行考虑 8.层高：详见图纸 9.预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件中自行考虑，结算时不调整综合单价 10.装配式预制密肋空腔楼板的所有模板、支撑费用，需包含进综合单价内，模板或支撑具体搭设方式由施工单位自行综合考虑，结算时此项费用不另计算 11.预制构件具体尺寸详见图纸，报价需综合考虑尺寸非标、定尺加工等特殊因素，结算时不调整 12.预制密肋空腔楼板细部构造详专业厂家深化图纸 13.具体要求、做法及工艺等详见图纸，需满足相关规范 14.工程量计算按上下预制混凝土板实体体积计算，水泥压力板体积不单独计算，清单综合单价综合考虑	m3	532.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010512901002	装配式预制密肋空腔楼板 1000*800*400)	1.装配式预制密肋空腔楼板 2.混凝土强度等级：C30 3.包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、固定、钢筋调直和焊接、灌浆、接缝处理、配合管线，接线盒等的预埋、开孔，深化设计等全部工程内容 4.成品构件包含钢筋治安，模具制安，预埋铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输。堆放等全部制作过程 5.构件代号、名称、配筋：按图纸 6.综合单价需包含预制构件制作成型（含钢筋、预留钢筋及预留钢筋的连接等）、运输（材料价格包含）、吊装、吊装机械进退场费、安装费等；运距投标人自行考虑，结算时不作调整 7.安装高度：投标人自行考虑 8.层高：详见图纸 9.预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件中自行考虑，结算时不调整综合单价 10.密肋空腔楼板的所有模板、支撑费用，需包含进综合单价内，模板或支撑具体搭设方式由施工单位自行综合考虑，结算时此项费用不另计算 11.预制构件具体尺寸详见图纸，报价需综合考虑尺寸非标、定尺加工等特殊因素，结算时不调整 12.预制密肋空腔楼板细部构造详专业厂家深化图纸 13.具体要求、做法及工艺等详见图纸，需满足相关规范 14.工程量计算按上下混凝土板实体体积计算，水泥压力板体积不单独计算，清单综合单价综合考虑	m3	77.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010512901003	装配式预制密肋空腔楼板 1000*500*400)	1.装配式预制密肋空腔楼板 2.混凝土强度等级：C30 3.包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、固定、钢筋调直和焊接、灌浆、接缝处理、配合管线，接线盒等的预埋、开孔，深化设计等全部工程内容 4.成品构件包含钢筋治安，模具制安，预埋铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输。堆放等全部制作过程 5.构件代号、名称、配筋：按图纸 6.综合单价需包含预制构件制作成型（含钢筋、预留钢筋及预留钢筋的连接等）、运输（材料价格包含）、吊装、吊装机械进退场费、安装费等；运距投标人自行考虑，结算时不作调整 7.安装高度：投标人自行考虑 8.层高：详见图纸 9.预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件中自行考虑，结算时不调整综合单价 10.密肋空腔楼板的所有模板、支撑费用，需包含进综合单价内，模板或支撑具体搭设方式由施工单位自行综合考虑，结算时此项费用不另计算 11.预制构件具体尺寸详见图纸，报价需综合考虑尺寸非标、定尺加工等特殊因素，结算时不调整 12.预制密肋空腔楼板细部构造详专业厂家深化图纸 13.具体要求、做法及工艺等详见图纸，需满足相关规范 14.工程量计算按上下板实体体积计算，水泥压力板体积不单独计算，清单综合单价综合考虑	m3	12.15			
53	010505009001	密肋空腔楼板现浇部分	1.混凝土种类:商品砼 装配式预制密肋空腔楼板现浇处(包括梁边现浇实心区域和现浇密肋梁) 2.混凝土强度等级:C30	m3	1546.22			
		分部小计						
		金属结构工程						

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010606008001	室外钢楼梯	1.室外钢楼梯Q355B 2.钢材品种、规格：钢梁（GL1 HN400×200、GL2 HN500×200）、5厚花纹钢板踏步，L50*6角钢通长，M12@500锚栓锚固，L100*8角钢，具体规格详见图纸 3.螺栓及预埋件：-400*20*850钢板、-150*10*200钢板、-165*10*370钢板、10M20,10.9级孔Φ22、-85*8*466钢板、-175*8*300钢板、4M20,10.9级孔Φ22、4M20,C级,4.8级长圆孔Φ22×50等，具体规格详见图纸 4.柱脚：-100*10*370钢板、-200*14*500钢板、4M20,10.9级孔Φ22等，具体规格详见图纸 5.表面处理:对于有防火涂料的室外钢结构,防腐涂层为: 无机富锌底漆2遍、总厚度 80μm, 环氧云铁间漆2遍 、总厚度 70μm, 氯化橡胶面漆 、总厚度 50μm。面漆可优先选用其它高保光、高保色及抗老化的面漆,颜色应按建筑要求确定。 6.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见图纸	t	25.258			
55	010606008002	屋面不锈钢爬梯	1.不锈钢爬梯详见国标07FJ02-A-84 2.具体详见图纸	t	0.568			
56	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1.楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强，镀锌钢丝网规格不小于15x15x0.5mm。 2.详见图纸要求	m2	2477.73			
57	010607005005	不同墙身搭接加固	1.墙体不同基材交接处,应铺设400宽镀锌钢丝或纤维网进行搭接。 2.详见图纸要求	m2	4670.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010512902001	钢筋桁架楼承板(HB1-90)	楼承板型号：HB1-90 1、钢筋桁架模板上下弦采用热轧钢筋HRB400级,腹杆采用冷轧钢筋; 2、底模采用0.5mm厚镀锌钢板，底模板屈服强度不低于260N/mm2,镀锌层两面总计不小于Z120级。; 3、板跨大于施工阶段最大无支撑跨度时应在跨中加设一道临时支撑 4、内容包括但不限于钢筋桁架楼承板施工阶段强度及变形验算、使用阶段抗弯承载力、纵向抗剪承载力、斜截面抗剪承载力及挠度、自振频率验算、抗火设计计算及试验、优化设计等，所有计算必须经设计单位确认批准；完成压型钢板或钢筋桁架楼承板的深化设计图（铺板图），并获得设计单位同意 5、包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接、灌浆、接缝处理、配合管线、接线盒等的预埋、深化设计等全部工程内容	m2	1781.53			
59	010512902002	钢筋桁架楼承板(HB2-100)	楼承板型号：HB2-100 1、钢筋桁架模板上下弦采用热轧钢筋HRB400级,腹杆采用冷轧钢筋; 2、底模采用0.5mm厚镀锌钢板，底模板屈服强度不低于260N/mm2,镀锌层两面总计不小于Z120级。; 3、板跨大于施工阶段最大无支撑跨度时应在跨中加设一道临时支撑 4、内容包括但不限于钢筋桁架楼承板施工阶段强度及变形验算、使用阶段抗弯承载力、纵向抗剪承载力、斜截面抗剪承载力及挠度、自振频率验算、抗火设计计算及试验、优化设计等，所有计算必须经设计单位确认批准；完成压型钢板或钢筋桁架楼承板的深化设计图（铺板图），并获得设计单位同意 5、包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接、灌浆、接缝处理、配合管线、接线盒等的预埋、深化设计等全部工程内容	m2	4489.51			
60	010516002002	预埋铁件	预埋铁件制作、安装	t	0.6			
61	010904004004	钢板止水带	1.-3*400钢板止水带 2.部位：后浇带	m	810.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010516002003	幕墙工程预埋铁件	1.预埋铁件制作、安装； 2.表面处理:本工程幕墙外露钢结构及转接件采用Q235B钢，外表面采用防腐处理，物理除锈：表面除锈达到Sa2.5级，环氧富锌底漆，涂装道数两道，干膜厚度70μm，环氧云铁中间漆，涂装道数一道，干膜厚度 110μm； 3.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见幕墙设计说明;	t	58.77			
		分部小计						
		门窗工程						
63	010801004001	甲级钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门（含非电动闭门器、顺序器） 2.含五金、油漆等 3.规格详见图纸设计 4.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填 5.防火门及附件小五金等均须符合指定耐火极限，并提交国家鉴定证明，其构造配件等均须与检验报告相符并由当地消防部门认可。	m2	229.07			
64	010801004002	乙级钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门（含非电动闭门器、顺序器） 2.含五金、油漆等 3.规格详见图纸设计 4.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填 5.防火门及附件小五金等均须符合指定耐火极限，并提交国家鉴定证明，其构造配件等均须与检验报告相符并由当地消防部门认可。	m2	353.51			
65	010801004003	丙级钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2.含五金、油漆等 3.规格详见图纸设计 4.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填 5.防火门及附件小五金等均须符合指定耐火极限，并提交国家鉴定证明，其构造配件等均须与检验报告相符并由当地消防部门认可。	m2	255.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010807002001	乙级防火窗	1.乙级防火窗 2.含门窗制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.具体要求详见图纸，所有费用自行考虑报价中	m2	263.78			
67	010807003002	铝合金防雨百叶	1.窗代号洞口尺寸详见图纸2.框、扇材质 铝合金防雨百叶，通透率大于70%。	m2	5.2			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
68	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜 2.防水层数:两层 3.粘结层:1.5—2.5厚水泥胶浆	m2	6360.27			
69	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	6360.27			
70	010902003004	屋面刚性层[A.有保温不上人(上人)屋面]	部位：设备层屋面、设备机房屋面、 五层屋面非架空塑木地面部分参见12J201《平屋面建筑构造》-B1 1. 面层为20厚毛面花岗石 2. 50厚C30细石砼压光,内配Φ6@150双向钢筋,纵横间距6m设置分隔缝,缝中钢筋应断开,缝宽20,与女儿墙之间留缝30,缝内嵌沥青油膏,沿缝盖300宽3.0厚聚酯复合防水卷材。 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 保温层 挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)(倒置式屋面,挤塑聚苯板保温厚度增加25%,施工厚度按105mm厚厚度详见绿建节能专篇)（另计） 6 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 7. 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 8. 粘结层:1.5—2.5厚水泥胶浆（另计） 9. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 10. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找坡层找2%的坡向出水口 11. 钢筋混凝土现浇楼板,表面清扫干净	m2	1460.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010902003005	屋面刚性层[A.有保温不上人(上人)屋面]-结构找坡屋面	部位：结构找坡屋面 1. 面层为20厚毛面花岗石 2. 50厚C30细石砼压光,内配Φ6@150双向钢筋,纵横间距6m设置分隔缝,缝宽20,与女儿墙之间留缝30,缝内嵌沥青油膏,沿缝盖300宽3.0厚聚酯复合防水卷材。 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 保温层 挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)(倒置式屋面,挤塑聚苯板保温厚度增加25%,施工厚度按105mm厚厚度详见绿建节能专篇)（另计） 6 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 7. 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 8. 粘结层:1.5—2.5厚水泥胶浆（另计） 9. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 10. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找坡层找2%的坡向出水口(结构找坡屋面此层取消) 11. 钢筋混凝土现浇楼板,表面清扫干净	m2	3381.85			
72	010902003006	屋面刚性层[B.出挑雨棚]	部位：出挑雨棚 参见12J201《平屋面建筑构造》-A3 参见12J201《平屋面建筑构造》-A1 1. 面层为20厚毛面花岗石 2. 50厚C30细石砼压光,内配Φ 6@150双向钢筋,纵横间距6m设置分隔缝,缝宽20,与女儿墙之间留缝30,缝内嵌沥青油膏,沿缝盖300宽3.0厚聚酯复合防水卷材。 3. 隔离层:0.4厚PE膜 4 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 5 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 6. 粘结层:1.5—2.5厚水泥胶浆（另计） 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 8. 20厚1:3水泥砂浆找平 9. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找坡层找2%的坡向出水口 10. 钢筋混凝土现浇楼板,表面清扫干净	m2	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010902003007	屋面刚性层[C.有保温上人屋面(塑木地板)]	部位：五层平面屋面部分参见12J201《平屋面建筑构造》-B1 1、塑木地板（具体详二次景观设计）：2500x137x18高耐候竹地板，竹木地板配套专用不锈钢扣件及螺丝50x75玻璃钢龙骨@500，25*80*3厚L形不锈钢连接件@1000，含侧封板 2. 万能支撑器	m2	689.71			
74	010902003009	屋面刚性层[C.有保温上人屋面(塑木地板)基层]	部位：五层平面屋面部分参见12J201《平屋面建筑构造》-B1 1. 200宽C20细石混凝土垫块 2. 50厚C30细石砼压光,内配Φ 6@150双向钢筋,纵横间距6m设置分隔缝,缝中钢筋应断开,缝宽20,与女儿墙之间留缝30,缝内嵌沥青油膏,沿缝盖300宽3.0厚聚酯复合防水卷材。 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 保温层 挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)(倒置式屋面,挤塑聚苯板保温厚度增加25%,施工厚度按105mm厚厚度详见绿建节能专篇)（另计） 6 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 7. 防水层:1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜（另计） 8. 粘结层:1.5—2.5厚水泥胶浆（另计） 9. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 10. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找坡层找2%的坡向出水口 11. 钢筋混凝土现浇楼板,表面清扫干净	m2	689.71			
75	010902003008	屋面刚性层[风井、管井]	1.浅色无机涂料保护层 2.15厚(最薄处)1:3水泥砂浆找平层(兼找坡) 3.1.5+1.5厚湿铺防水卷材(E类)高分子膜防水层[另计] 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(遇墙处高于覆土面300)[另计] 5.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	89.26			
76	010903002003	墙面涂膜防水[外墙]	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	7936.64			
77	010903002004	墙面涂膜防水[内墙]	1.防水膜品种:聚合物水泥I 型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	2283.63			
78	010903002005	墙面涂膜防水[内墙]	1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(I 型) 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm	m2	1565.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010904002002	楼（地）面涂膜防水[楼地面基层做法]	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:厚度1.8mm，三遍涂膜	m2	4217.33			
80	010904002003	楼（地）面涂膜防水[G.防静电架空地板]	1.防水膜品种:JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	94.01			
81	010904002004	楼（地）面防水（设备基础）	1.1厚渗透结晶型防水涂料(1.5 kg/m2)	m2	216.2			
82	010904002005	挑板防水（一层）	1.1.5厚JS防水涂料	m2	37.96			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
83	011001001001	保温隔热屋面[A.有保温不上人（上人）屋面]	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:满铺105厚挤塑聚苯保温板	m2	5532.32			
84	011001003005	保温隔热墙面[外墙基层做法]	1.锚固件 2. 耐碱玻纤网格布(涂料饰面)/热镀锌钢丝网(面砖饰面)/增强网(幕墙饰面)(结合厂家要求施工) 3. 20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 4. 憎水岩棉板(夏热冬冷地区) 40mm(详见绿建专篇) 5. 粘结层	m2	7936.64			
85	011001003003	保温隔热墙面	保温隔热部位:女儿墙内侧、出屋面设备管井、北侧半室外区域 1.专用粘结剂 2.无机保温板及厚度详见节能专篇 3.锚固件 4.专用抹面砂浆压入耐碱玻璃纤维网格布,厚度(mm):5 5.5厚干粉型聚合物防水砂浆II型抹灰,厚度(mm):5 6.真石漆涂料+外墙柔性耐水腻子(两道)（另计）	m2	1370.45			
86	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热部位:底面接触室外空气的架空层或外挑楼板 2.保温隔热方式:60mm憎水型半硬质岩棉板 3.粘结材料种类及做法:专用粘结剂粘贴	m2	223.39			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
87	010103001005	陶粒混凝土回填	陶粒混凝土回填	m3	433.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011101001002	首层地面基层	首层防潮地面基层处理 1. 40厚C30细石防水混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片3mx3m分缝,缝宽10~20,建筑密封胶嵌缝 2. 聚氨酯三遍涂膜,厚度1.8（另计） 3. 20厚1:2.5防水砂浆找平层,四周做成圆弧状 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 150厚碎石夯入土中	m2	4217.33			
89	011101001003	A.水泥混凝土楼地面	部位：地面层机房、空调机房、暖通机房、风机房、排烟机房、水箱间、电梯机房、强弱电井、水泵房、空调机房、报警阀间、储藏室 1.50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.水泥浆一道(掺建筑胶) 3.基层做法	m2	1137.56			
90	011103004001	E.现制PVC隔声楼地面(首层)	部位：一层实验室地面 1. 2.5厚PVC地塑(同质透心) 2. 均匀滚涂地塑专用胶 3. 5厚水泥基自流平间层(强度≥C25F7) 4. 40厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(整体面层厚度不足处,该层补足尺寸) 7. 基层做法	m2	2059			
91	011103004002	E.现制PVC隔声楼地面（二至五层）	部位：二至五层实验室地面、二至五层工作交流区地面 1. 2.5厚PVC地塑(同质透心) 2. 均匀滚涂地塑专用胶 3. 5厚水泥基自流平间层(强度≥C25F7) 4. 40厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 5厚橡胶隔声减震热板(详见绿建做法) 7. DS　M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(整体面层厚度不足处,该层补足尺寸) 8. 基层做法	m2	2873.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011103004003	E.现制PVC隔声楼地面(装配式预制密肋空腔楼板处)	部位：二至五层实验室地面、二至五层工作交流区地面(装配式预制密肋空腔楼板处) 1. 2.5厚PVC地塑(同质透心) 2. 均匀滚涂地塑专用胶 3. 5厚水泥基自流平间层(强度≥C25F7) 4. 40厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(整体面层厚度不足处,该层补足尺寸) 7. 基层做法	m2	9358.45			
93	011207001002	隔声措施A	1.墙面隔声参见国标图集08J931《建筑隔声与吸声构造》-38~40 2.教室贴临新风机房等有噪声源房间 3.居室贴邻电梯开道、设备机房、公共楼梯间、公用盥洗室,公用厕所等有噪声或振动的房间 4.楼面隔声详见施工做法说明J006第[二]条地上建筑地面基层/ 嗝声楼面基层做法	m2	1007.56			
94	011104002001	F.强化复合木地板地面（装配式密肋空腔楼板处）	部位：研讨办公区、会议室(装配式预制密肋空腔楼板处） 1. DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	90.7			
95	011104002002	F.强化复合木地板地面	部位：研讨办公区、会议室 1. 面层做法详二次装修（另计精装） 2. 40厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 5厚橡胶隔声减震热板(详见绿建做法)	m2	460.21			
96	011104004002	防静电活动地板[G.防静电架空地板楼地面]	部位：网络机房、配电间、网络监控中心、消防、保安监控室、UPS电源间、信息接入间(一层房间下部有地下室部分、二层以上 部分可以取消4) 1、 250高架空抗静电活动地板(金属或陶瓷砖面层) 2、 面层涂刷地板漆 3、 20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 4、 1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料（另计） 5、 20厚1:3水泥砂浆 6、 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、基层做法	m2	94.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011101003002	防滑地砖楼地面[楼梯间]	部位：楼梯间 1、10厚防滑地砖、干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道(掺建筑胶) 4、基层做法 5、按展开面积计算，含三角堵头等工作内容	m2	1050.57			
98	011105001002	水泥砂浆踢脚线[A.水泥踢脚]	水泥砂浆踢脚(有防水H=120),地面为水泥处、细石混凝土处 参见国标23J909《工程做法》(4-4页)踢 1A/1D/1E/1G 1. 8厚DP M20砂浆（1：2.5水泥 砂浆）抹光 2. 12厚DP M1 5砂浆（1:3水泥 砂浆）打底并划出纹道 3. 界面剂	m	952.48			
99	011105003002	块料踢脚线[B.地砖踢脚]	地砖踢脚，地面为地砖处楼梯间处 参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E 1. 8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂 浆粘贴 3. 10厚DPM15砂浆（1:3水泥 砂浆）打底并划出纹道 4. 界面剂1道 5.含三角堵头等工作内容	m	751.86			
100	011105006002	金属踢脚线[E.不锈钢踢脚]	部位：地面为PVC地面处不锈钢踢脚（60高）高详见装修深化设计 参见国标23J909《工程做法》(4-14页)踢 8A/8B/8D/8E 1. 8厚成 品不锈 钢踢脚板安装 在金属 卡件上 2. 金属踢 脚卡件 用自攻 螺钉固 定在隔 墙内的 龙骨上 3. 条板墙	m	3295.77			
101	011107002001	块料台阶面	部位：屋面 面层为20厚毛面花岗石	m2	80.69			
102	010507004003	混凝土踏步	1.砂浆强度等级、配合比：20厚1：2水泥砂浆 2.做法参见12J201-2/A17	m2	80.69			
103	011102001001	石材楼地面	部位：首层入口室外走道 1.40厚花岗岩,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂1道	m2	76.75			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
104	011201001007	墙面一般抹灰[外墙基层做法]	外墙基层做法： 1. 15厚M15普通防水砂浆 2. 粉前刷界面剂一道 3. 基层墙体	m2	10515.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011201001008	墙面一般抹灰[B:外墙]	外立面：地下室外墙出口处侧壁、屋面架构无保温处、室外挑板 1.专用抹面砂浆压入耐碱玻璃纤维网格布,厚度(mm):5 2.5厚干粉型聚合物防水砂浆 II型 抹灰,厚度(mm):5 5.真石漆涂料 + 外墙柔性耐水腻子(两道)（另计）	m2	1208.17			
106	011201001009	墙面一般抹灰[B.无机涂料墙面(环保防霉型)]	蒸压加气混凝土板墙部位：各层设备用房、工作交流区、一~四层研讨室、二~五层水吧、研讨区、五层办公室、通用实验室B、暖通机房等、二~五层休息厅 1、3厚底基防裂腻子分遍找平（另计） 2、3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 3、界面剂1道(燃烧性能不低于A级) 4、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序) 5、基层墙体 6、综合考虑基层墙体材质、梁柱面报价	m2	16040.34			
107	011201001010	墙面一般抹灰[C.无机涂料墙面(环保防霉型)]	蒸压加气混凝土板墙部位：疏散走道、门厅、电梯厅、货梯厅 、楼梯间 1、3厚底基防裂腻子分遍找平（另计） 2、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平)(楼梯间和人流通道的非承重墙,应采用热镀锌钢丝网(不小于1.5x1.5x0.5) 砂浆面层加强)（钢丝网另计） 3、界面剂1道 4、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序) 5、基层墙体 6、综合考虑基层墙体材质、梁柱面报价	m2	2477.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011201001011	墙面一般抹灰[D.无机涂料墙面(环保防霉型)]	蒸压加气混凝土砌块部位：各层设备用房、工作交流区、一~四层研讨室、二~五层水吧、研讨区、五层办公室、通用实验室B、暖通机房等、二~五层休息厅 1、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修朴墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、基层墙体 5、综合考虑基层墙体材质、梁柱面报价	m2	1797.23			
109	011201001012	墙面一般抹灰[G/H.毛坯墙面(特别装修墙面)]	部位：通用实验室A 混凝土(砌块墙) 1、刷专用界面剂一道; 2、9 厚1:3 水泥砂浆压实抹平; 面层详见内装做法	m2	13.71			
110	011201001013	墙面一般抹灰[G/H.毛坯墙面(特别装修墙面)]	部位：通用实验室A 加气混凝土砌块墙/ALC墙板区域 1、2 厚配套专用界面砂浆批刮; 2、7 厚1:1:6 水泥石灰砂浆压实抹平;相同层: 3、1.5 厚聚合物水泥I型防水涂料(有防水要求的房间);（另计） 面层详见内装做法	m2	2269.92			
111	011207001003	墙面装饰板[I.吸声墙面]	部位：风机房、空调机房、补风机房、生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房、暖通机房、废水处理机房、雨水回收机房(空调机房、消防控制室、排烟机房、加压机房等无水房间取消6) 1、缝隙采用不锈钢压条压边; 2、铝合金穿孔消音板,螺钉固定于龙骨上; 3、玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面; 4、40 厚内衬消音棉,用建筑胶粘贴于龙骨间空内; 5、QC50X50 轻钢龙骨用M6X75 膨胀螺栓与墙体固定,双向中距按工程设计; 6、1.2 厚聚合物水泥基防水涂料(I 型);（另计） 7、墙面修补平整,基层处理找平。	m2	2092.02			
112	011201001014	墙面一般抹灰[管井内抹灰]	管井内抹灰 1.1:2水泥砂浆抹面,厚度20，砂浆随砌随抹,赶光压实	m2	957.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011201001015	墙面一般抹灰[电梯井内抹灰]	电梯井内抹灰 1.1:2.5水泥砂浆抹面,厚度20，砂浆随砌随抹,赶光压实	m2	668.86			
114	011201001016	墙面一般抹灰[屋面设备基础] 顶部	20厚抗裂砂浆,内嵌镀锌钢丝网(60x60方孔,2.4丝) 25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 具体做法详图纸节点	m2	172			
115	011201001017	墙面一般抹灰[屋面设备基础]（侧壁）	10厚抗裂砂浆内嵌耐碱玻纤网布(200g/㎡) 25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 20厚DPM20水泥砂浆找平 具体做法详图纸节点	m2	613.89			
116	010904002006	挑板防水（一层）	1.1.5厚JS防水涂料（另计） 2.聚合物砂浆找平20厚	m2	37.96			
		分部小计						
		天棚工程						
117	011302001003	吊顶天棚[C.板底吸声顶棚]	部位：风机房、空调机房、生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房、隔声套间等需要隔音的设备机房。有噪声机房若上下叠加,则不需要顶棚降噪处理,可按一般机房顶棚处理 “腻子+无机涂料”燃烧性能等级A级 1.缝隙采用不锈钢压条压边。 2.12-15 厚白色硅酸钙穿孔消音板,采用内衬消音棉, 3.铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T 型龙骨中距603,横撑中距603	m2	589.32			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
118	011406001001	抹灰面油漆[外墙B.饰面砂浆涂料]	真石漆涂料 + 外墙柔性耐水腻子(两道)	m2	2380.19			
119	011406001008	抹灰面油漆[B.无机涂料墙面(环保防霉型)]	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(颜色详内装)(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、3厚底基防裂腻子分遍找平	m2	16040.34			
120	011406001009	抹灰面油漆[C.无机涂料墙面(环保防霉型)]	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(颜色详内装)(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、3厚底基防裂腻子分遍找平	m2	2477.73			
121	011406001010	抹灰面油漆[D.无机涂料墙面(环保防霉型)]	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	1797.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011406001005	抹灰面油漆[E.无机涂料墙面(环保防霉型)]	1、3厚底基防裂腻子分遍找平 2、防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序)	m2	129.15			
123	011406001006	抹灰面油漆[B.无机类涂料平顶]	部位：信息接入间、楼梯间、强弱电间、网络机房、没有说明做法的所有房间 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净; 2.2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3.表面刷(喷)涂防霉无机涂料(地下或有水房间)或无机涂料;	m2	18436.29			
124	011406001007	抹灰面油漆[B.无机类涂料墙面(一)-独立柱]	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(颜色详内装)(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、3厚底基防裂腻子分遍找平	m2	877.31			
		分部小计						
		其他工程						
125	011503001002	楼梯栏杆h=650-1100	1.立柱：-70x10扁钢立柱 2.扶手：Φ60x3钢管扶手 3.扶手横杆：-30x10 4.室内梯段栏杆自踏步前缘量起净高650、900,室外栏杆净高度增加至1100,水平段长度大于500时栏杆净高度1100.楼梯栏杆垂直杆件间净距<110 5.详国标22J403-2-23-A22、B22型 6.含预埋铁件及各种配件	m	222.93			
126	011503006002	室内楼梯靠墙扶手	1.参见国标22J403-1-5-4-4型 2.加装防滑措施详见国标22J403-1-5-18-2型 3.具体详见图纸	m	214.82			
127	011503001003	无障碍坡道栏杆h=850~900	1.参见参见12J926-H2 2.两侧落地扶手栏杆，改为拉丝不锈钢。 3..具体详见图纸	m	11.89			
128	011503008001	防护栏杆（屋面女儿墙处）	护窗栏杆 详见22J403-1-5-4做法4	m	280			
129	011502007001	无障碍盲道	1.参见国标12J926-3/22,2B/23型	m2	10			
130	011615001001	溢水口	1.溢水口Φ 150 2.综合考虑砌块墙体以及混凝土墙体打孔 3.详见图纸要求	个	13			
131	010902006001	屋面水簸箕	1.成品水簸箕	个	7			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001002	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合报考虑报价。 4.檐口高度详见图纸	项	1			
2	011703001002	垂直运输	1.自行考虑起重机设备型号、数量 2.报价中含土方开挖、回填、余方弃置、砼基础、碎石垫层、塔吊桩等一切建设费用 3.请投标单位自行考虑各种因素影响，垂直运输费用包干，结算不做任何调整	项	1			
3	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架混凝土结构 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.包含全部超高施工增加费，投标人根据实际情况自行考虑投标报价 4.此项费用包干，结算时不予调整	项	1			
4	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称：施工电梯、塔吊等进退场及安拆费 2.机械设备规格型号：投标人根据施工方案、施工顺序合理安排，自行考虑 3.此费用包干，结算时不做任何调整	项	1			
5	010502001007	混凝土踏步	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	49.76			
6	011702001004	砖胎膜	1.构件的类型:砖侧模 2.砖品种、规格、强度级级:混凝土实心砖 3.墙厚：200mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.部位：筏板、承台、集水坑等	m2	714.6			
7	011702001005	垫层	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	251.29			
8	011702002004	矩形柱	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<8m	m2	1789.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702002005	矩形柱	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<5m	m2	4293.55			
10	011702004002	圆形柱	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<8m	m2	61.57			
11	011702004003	圆形柱	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<5m	m2	137.31			
12	011702011006	风道墙	1、支模高度综合考虑 2、复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架）投标人需综合考虑盘扣式脚手架相关费用	m2	148.35			
13	011702006002	矩形梁	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除 3.支模高度综合考虑	m2	1928.48			
14	011702014007	有梁板	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架），底部设计不抹灰 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<8m	m2	2961.57			
15	011702014008	有梁板	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架），底部设计不抹灰 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<5m	m2	17862.38			
16	011702014009	密肋空腔楼板现浇	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架），底部设计不抹灰 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<8m	m2	1003.66			
17	011702014010	密肋空腔楼板现浇	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架），底部设计不抹灰 2.含制作、安装、拆除 3.支撑高度<5m	m2	2537.7			
18	011702016003	后浇板	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除 3.支模高度综合考虑	m2	170.12			
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除 3.支模高度综合考虑	m2	48.54			
20	011702024002	楼梯	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架），底部设计不抹灰 2.含制作、安装、拆除 3.按水平投影计算	m2	564.01			
21	011702011007	女儿墙	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	1618.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702001006	设备基础	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	613.64			
23	011702003002	构造柱	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	1206.6			
24	011702008004	圈梁	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	541.11			
25	011702009002	过梁	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	5			
26	011702025002	门框柱	1.复合木模板、塑料卡（采用承插型盘扣式模板支架） 2.含制作、安装、拆除	m2	16.67			
27	011702014011	后浇带	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除 3.采用承插型盘扣式模板支架 4.支撑工期综合考虑 5.支撑高度综合考虑	m2	339.47			
		单价措施合计						
合计								

榆高网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001006	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.77				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002006	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003006	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005006	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007006	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008006	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009006	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010006	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.7				

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011006	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012006	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015006	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	14800000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	14800000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		14800000		

暂列金额明细表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	幕墙工程		14800000			
合计			14800000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：地上土建工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上土建工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地上土建工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		分部小计						
		门厅						
1	011102001001	石材楼地面	1.25厚木纹大理石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	124.4			
2	011102001002	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	0.92			
3	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度: H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	35.03			
4	011207001001	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板a】	1.铝蜂窝板a(白色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	72.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001001	铝板幕墙（10mm厚高压热固化木纤维板）	1.骨架材料种类、规格、中距:　龙骨采用Q235B钢材,钢材表面热浸镀锌处理;120*80*5mm厚热镀锌钢方管立柱、L70*5热镀锌角钢横梁,横梁一端通过螺栓与立柱连接,另一端与立柱焊接,立柱通过钢角码螺栓与主体预埋件连接; 2.面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚高压热固化木纤维板; 3.面层固定方式:　面层通过抽芯铆钉、连接角铝、不锈钢螺钉和龙骨连接。 4.嵌缝、塞口材料种类:密封胶（后置泡沫条）; 5.镀锌钢连接件、铝板加强筋、镀锌钢板加筋肋等连接构件由投标人自行考虑; 6.表面处理：本工程幕墙外露钢结构及转接件采用Q235B 钢，外表面采用涂氟碳漆防腐处理，物理除锈：表面除锈达到 Sa2.5 级，环氧富锌底漆，涂装道数两道，干膜厚度 70μm，环氧云铁中间漆，涂装道数一道，干膜厚度 110μm，氟碳面漆，涂装道数两道，干膜厚度 100μm，颜色按建筑设计要求。 7.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见幕墙设计说明; 8.本次清单编制按展开面积计算工程量。	m2	29.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001002	铝板幕墙（10mm厚高压热固化木纤维板(长城板造型)）	1.骨架材料种类、规格、中距:　龙骨采用Q235B钢材,钢材表面热浸镀锌处理;120*80*5mm厚热镀锌钢方管立柱、L70*5热镀锌角钢横梁,横梁一端通过螺栓与立柱连接,另一端与立柱焊接,立柱通过钢角码螺栓与主体预埋件连接; 2.面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚高压热固化木纤维板(长城板造型); 3.面层固定方式:　面层通过抽芯铆钉、连接角铝、不锈钢螺钉和龙骨连接。 4.嵌缝、塞口材料种类:密封胶（后置泡沫条）; 5.镀锌钢连接件、铝板加强筋、镀锌钢板加筋肋等连接构件由投标人自行考虑; 6.表面处理：本工程幕墙外露钢结构及转接件采用 Q235B 钢，外表面采用涂氟碳漆防腐处理，物理除锈：表面除锈达到 Sa2.5 级，环氧富锌底漆，涂装道数两道，干膜厚度 70μm，环氧云铁中间漆，涂装道数一道，干膜厚度 110μm，氟碳面漆，涂装道数两道，干膜厚度 100μm，颜色按建筑设计要求。 7.其余防火、防腐、防锈、防雷设计要求详见幕墙设计说明; 8.本次清单编制按展开面积计算工程量。	m2	4.75			
7	011204001001	石材墙面	1.25厚木纹大理石,插入到金属干挂件中 2.板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬,表面用硅酮胶密封 3.L40×40×4横向角钢与竖向龙骨焊接,金属干挂件与横向角钢用螺栓固定 4.8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接,竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应 5.L50×50×5角钢固定件与墙上膨胀螺栓连接 6.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、混凝土预制块上钻孔打入M8×80膨胀螺检(双向间距由石材尺寸定) 7.石材六面防护，石材结晶处理 8.详见室内装饰构造表二W9	m2	54.99			
8	011201001022	墙面一般抹灰	1.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石离砂浆打底抹平 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.详见室内装饰构造表一W4	m2	72.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011302001001	铝板吊顶	1.长城板造型白色铝板1厚 2.厂家配套多模数龙骨 3.8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定 4.详见室内装饰构造表一C1	m2	118.28			
10	011302001002	铝板吊顶	1.铝单板吊顶含跌级600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	16.02			
11	010810002001	木窗帘盒	窗帘盒展开150+200mm 1.双层12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五②	m	9.3			
12	010809004002	石材窗台板	1.石英石窗台板(20厚) 2.石材专用胶 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示四③	m2	0.84			
13	011304002001	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	39			
14	011304002027	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	2			
15	011508004001	学校logo	1.学校logo，不锈钢材质 2.具体详见图纸，最终导视设计为准	套	1			
		分部小计						
		卫生间、开水间、清洁间						
16	011102003001	块料楼地面	1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(或专业美缝) 2.25厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.15厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.防水隔离层(另计) 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.详见室内装饰构造表一G2	m2	74.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011102001003	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	1.54			
18	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	81.58			
19	010903002001	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷,距地完成面高度1200mm高；	m2	113.23			
20	011204003001	块料墙面	1.墙砖600x300(仿石材10厚),DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.详见室内装饰构造表一W3	m2	289.24			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 2.6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.详见室内装饰构造表一W3	m2	289.24			
22	011210002001	金属隔断	1.成品金属卫生间隔断，含各类五金件； 2.五金采用金属材质； 3.参照物料表。	间	16			
23	011210005001	成品隔断	1.卫生间小便斗挡板(成品)	片	6			
24	010606012004	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	71.83			
25	011302001003	铝板吊顶	1.铝板集成吊顶600x600(白色1厚) 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
26	010904002002	顶面涂膜防水	1.1.2mm聚氨酯防水涂料2道 2.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
27	011304002002	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011505001007	洗漱台	1.50x4镀锌角钢框架，石英石台面板20厚+石英石挡水板50高； 2.背衬12厚水泥压力板 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.活动式不锈钢三面挡板(1.2厚灰色拉丝不锈钢板)400*450*306mm 5.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
29	011505010001	镜面玻璃	1.成品镜柜含发光槽 2.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
30	011501001001	成品多功能台	1、成品304不锈钢多功能台，L=0.5米，W=0.4米。	个	1			
31	011505005004	卫生间扶手	1.成品小便斗安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
32	011505005001	卫生间扶手	1.成品洗脸盆安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
33	011505005002	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品水平安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
34	011505005003	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品固定L型安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
35	011505007001	挂衣钩	1、挂衣钩，离地高度H=1.2米； 2、304黑色不锈钢。	个	2			
36	011505008001	卫生纸盒	1.成品不锈钢手纸盒 2.主要材料：304不锈钢 3.颜色：亮光	个	17			
37	011505010006	镜面玻璃	1、成品斜面梳妆镜，1.2厚拉丝不锈钢包边、6厚防雾银镜。	m2	0.56			
38	011501009001	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	3.3			
39	010810002002	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	1.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011208001001	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	1.74			
41	010401012001	零星砌砖	蹲位抬高 1.砖台阶(MU10非粘土烧结砖,M5水泥砂浆) 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	0.36			
42	010404001001	垫层	蹲位抬高 1.轻骨料混凝土地面垫层 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	3.29			
43	011108001001	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	0.6			
		分部小计						
		工作/交流区						
44	011102003002	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	174.34			
45	011102001004	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	0.72			
46	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线； 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	50.16			
47	010606012003	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	173.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011302002001	格栅吊顶	1.40x50高x1厚铝方通 2.厂家配套多模数龙骨 3.8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定 4.详见室内装饰构造表一C2	m2	174.34			
49	011406001001	抹灰面油漆	镂空顶面涂料 1.2厚耐水腻子找平； 2.无机涂料一底三面；	m2	308.91			
50	010810002003	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	4			
51	011208001002	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	5.8			
52	011207001002	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板a】	1.安装金属装饰板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	34.74			
53	011201001011	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	157.31			
54	011406001002	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	122.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011108001002	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	2			
56	011210005002	成品隔断	1.成品移动隔墙(浅灰色)，含隔断加固五金配件等全部工作内容	m2	49.38			
		分部小计						
		电梯厅、过道						
57	011102001005	石材楼地面	1.40厚花岗岩,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G4	m2	1096.1			
58	011102001025	石材楼地面	1.盲道提示花岗岩,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G4	m2	0.45			
59	011102001006	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	4.54			
60	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线； 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	517.34			
61	011207001003	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板a】	1.铝蜂窝板a(白色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	52.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011207001004	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板b】	1.铝蜂窝板b(灰色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	518.86			
63	011204001002	石材墙面	1.25厚木纹大理石,插入到金属干挂件中 2.板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬,表面用硅酮胶密封 3.L40×40×4横向角钢与竖向龙骨焊接,金属干挂件与横向角钢用螺栓固定 4.8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接,竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对应 5.L50×50×5角钢固定件与墙上膨胀螺栓连接 6.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带、混凝土预制块上钻孔打入M8×80膨胀螺检(双向间距由石材尺寸定) 7.石材六面防护，石材结晶处理 8.详见室内装饰构造表二W9	m2	64.35			
64	011201001006	墙面一般抹灰	1.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平)(楼梯间和人流通道的非承重墙,应采用热镀锌钢丝网(不小于1.5x1.5x0.5)砂浆面层加强) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1974.63			
65	011406001003	抹灰面油漆	1.无机涂料（彩色）一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	165.36			
66	011406001004	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1225.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011108001003	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	10.1			
68	011302001004	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	899.73			
69	011302001014	铝板吊顶	1.铝蜂窝板b(灰色15厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	110.94			
70	011302001005	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	31.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011302001042	吊顶天棚（透光膜吊顶）	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.双层高强玻纤布石膏板，A级透光膜含内部灯源 5.1厚深灰色哑光不锈钢收边条 6.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 7.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 8.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 9.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 10.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 11.详见室内材料界面工法图示六⑥	m2	3.08			
72	010810002004	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	23.4			
73	011208001003	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	12.87			
74	011304001001	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:回光灯槽展开500mm 2.材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示六①	m	8.4			
75	011304002003	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	340			
76	011304002028	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011304002004	检修口	1、成品石膏板检修口，大小投标人根据图纸综合考虑。	个	1			
78	010808004001	电梯门套	1.龙骨材料种类、规格、中距：龙骨采用镀锌方管； 2.基层材料种类：15厚高强纤维水泥压力板； 3.面层材料品种、规格：深灰色拉丝不锈钢板(1.2厚)； 4.详见室内材料界面工法图示四②	m2	11.04			
79	011210003001	防火隔热玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:型钢复合龙骨(壁厚1.5mm)，型钢外盖(R角≤0.5)，型钢压板(壁厚1.5mm)，型钢轨道(壁厚1.5mm)，钢质支撑条(壁厚1.2mm) 2.玻璃品种、规格、颜色:25mm纳米硅复合防火玻璃(FFB-25-A1.00) 3.嵌缝、塞口材料品种:石墨防火膨胀胶条 4.固定方式:M4*16大扁头钻尾螺丝(@400mm) 5.设备带:钢质钢板设备带(壁厚0.8mm)，防火石膏板，防火岩棉 6.防火时效:大于1小时 7.详见玻璃隔断详图	m2	347.6			
80	011208001004	隔断上方加固	玻璃隔断上方加固 1.双面双层9.5厚纸面石膏板 2.40*80*3镀锌钢管双边满焊缝,涂防锈漆2遍，40*40*3角铁焊接钢架(双边满焊缝,涂防锈漆2遍)，40*80*3镀锌钢管(扁放)，钢质斜拉撑 3.50mm,120KG/立方米,隔音岩棉 4.面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 5.详见玻璃隔断详图	m2	126.01			
		分部小计						
		次门厅（兼水吧、洗眼区）						
81	011102001007	石材楼地面	1.40厚花岗岩,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G4	m2	76.82			
82	011102001008	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011105006009	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	40			
84	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	76.82			
85	010903002006	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷（盥洗池、盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm,墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm）;	m2	69.84			
86	011207001005	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	21.6			
87	011207001006	墙面干挂铝板【定制铝方通(木纹1厚)】	1.定制铝方通(木纹1厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	28.8			
88	011201001012	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	166.18			
89	011406001005	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.界面剂1道 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	110.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010606012005	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	69.4			
91	011302001033	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	14.8			
92	011302002002	格栅吊顶	1.40x50高x1厚铝方通，含跌级 2.厂家配套多模数龙骨 3.8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定 4.详见室内装饰构造表一C2	m2	56.94			
93	011406001006	抹灰面油漆	镂空顶面涂料 1.2厚耐水腻子找平； 2.无机涂料一底三面；	m2	81.48			
94	010810002005	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	7.8			
95	011208001005	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	6.63			
96	011304002005	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011304002033	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			
98	011501009002	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	6			
99	011210002007	金属隔断	1.定制铝方通隔断(木纹1厚)	m2	5.46			
		分部小计						
		值班管理室、研讨室、留样室						
100	011102003003	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	27.5			
101	011104002001	竹、木（复合）地板	1.15厚锁扣免胶型实木复合地板,背面满刷木材防腐剂 2.3~5厚泡沫塑料防潮衬垫 3.6~8厚水泥基自流平一道 4.水泥基自流平界面剂两道 5.详见室内装饰构造表一G5	m2	61.56			
102	011102001009	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	1.03			
103	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线； 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	52.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011207001007	墙面装饰板	1.穿孔木饰面干挂板(20厚),清油 2.木饰面干挂件 3.内填玻璃丝布一层包裹50厚离心玻璃棉,容重32kg/m3 4.12厚纤维水泥压力板 5.竖向镀锌40x40x4镀锌方钢@400,竖龙骨顶、地预埋板连接 6.L50x50x5镀锌角钢固定于地面、顶面楼板及墙体加固圈梁的预埋板 7.具体详室内装饰构造表二W8	m2	22.8			
105	011201001013	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	171.14			
106	011406001007	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	171.14			
107	011108001004	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	2			
108	010606012006	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	74.03			
109	011302001007	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	89.06			
110	010810002006	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011208001006	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	5.44			
112	010809004003	石材窗台板	1.石英石窗台板(20厚) 2.石材专用胶 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示四③	m2	0.66			
113	011304002006	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	30			
		分部小计						
		二层						
		分部小计						
		卫生间、开水间、清洁间						
114	011102003017	块料楼地面	1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(或专业美缝) 2.25厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.15厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.防水隔离层(另计) 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.详见室内装饰构造表一G2	m2	74.79			
115	011102001015	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	1.54			
116	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	81.58			
117	010903002002	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷,距地完成面高度1200mm高；	m2	110.83			
118	011204003002	块料墙面	1.墙砖600x300(仿石材10厚),DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.详见室内装饰构造表一W3	m2	283.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011201001002	墙面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 2.6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.详见室内装饰构造表一W3	m2	283.24			
120	011210002002	金属隔断	1.成品金属卫生间隔断，含各类五金件； 2.五金采用金属材质； 3.参照物料表。	间	16			
121	011210005003	成品隔断	1.卫生间小便斗挡板(成品)	片	6			
122	011302001012	铝板吊顶	1.铝板集成吊顶600x600(白色1厚) 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
123	010904002004	顶面涂膜防水	1.1.2mm聚氨酯防水涂料2道 2.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
124	011304002011	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	40			
125	011505001006	洗漱台	1.50x4镀锌角钢框架，石英石台面板20厚+石英石挡水板50高； 2.背衬12厚水泥压力板 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.活动式不锈钢三面挡板(1.2厚灰色拉丝不锈钢板)400*450*306mm 5.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
126	011505010002	镜面玻璃	1.成品镜柜含发光槽 2.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
127	011501001002	成品多功能台	1、成品304不锈钢多功能台，L=0.5米，W=0.4米。	个	1			
128	011505005005	卫生间扶手	1.成品小便斗安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
129	011505005006	卫生间扶手	1.成品洗脸盆安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
130	011505005007	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品水平安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011505005008	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品固定L型安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
132	011505007002	挂衣钩	1、挂衣钩，离地高度H=1.2米； 2、304黑色不锈钢。	个	2			
133	011505008002	卫生纸盒	1.成品不锈钢手纸盒 2.主要材料：304不锈钢 3.颜色：亮光	个	17			
134	011505010007	镜面玻璃	1、成品斜面梳妆镜，1.2厚拉丝不锈钢包边、6厚防雾银镜。	m2	0.56			
135	011501009004	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	3.3			
136	010810002010	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	3.2			
137	011208001011	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	2.98			
138	010401012002	零星砌砖	蹲位抬高 1.砖台阶(MU10非粘土烧结砖,M5水泥砂浆) 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	0.36			
139	010404001002	垫层	蹲位抬高 1.轻骨料混凝土地面垫层 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	3.29			
140	011108001007	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	1.6			
		分部小计						
		电梯厅、过道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011102003005	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	1136.97			
142	011102003021	块料楼地面	1.盲道提示砖,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	0.45			
143	011102001011	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	4.54			
144	011105006008	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	587.92			
145	011207001008	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板a】	1.铝蜂窝板a(白色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	16.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011207001013	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	39.83			
147	011201001007	墙面一般抹灰	1.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平)(楼梯间和人流通道的非承重墙,应采用热镀锌钢丝网(不小于1.5x1.5x0.5)砂浆面层加强) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1441.74			
148	011406001008	抹灰面油漆	1.无机涂料（彩色）一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	265.95			
149	011406001009	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1119.86			
150	011108001005	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	17.55			
151	011302001008	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	896.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011302001013	铝板吊顶	1.铝蜂窝板b(灰色15厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	109.44			
153	011302001038	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	132.65			
154	011302001043	吊顶天棚（透光膜吊顶）	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.双层高强玻纤布石膏板，A级透光膜含内部灯源 5.1厚深灰色哑光不锈钢收边条 6.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 7.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 8.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 9.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 10.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 11.详见室内材料界面工法图示六⑥	m2	3.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	010810002007	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	35.05			
156	011208001007	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	9.99			
157	011304001002	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:回光灯槽展开500mm 2.材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示六①	m	8.4			
158	011304002007	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	340			
159	011304002029	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			
160	011304002008	检修口	1、成品石膏板检修口，大小投标人根据图纸综合考虑。	个	2			
161	010808004002	电梯门套	1.龙骨材料种类、规格、中距: 龙骨采用镀锌方管； 2.基层材料种类: 15厚高强纤维水泥压力板； 3.面层材料品种、规格:深灰色拉丝不锈钢板(1.2厚)； 4.详见室内材料界面工法图示四②	m2	6.44			
		分部小计						
		兼水吧、洗眼区、公共研讨区						
162	011102003007	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	75.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011105006010	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	39.4			
164	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	75.66			
165	010903002007	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷（盥洗池、盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm,墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm）;	m2	46.56			
166	011207001010	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	14.4			
167	011207001011	墙面干挂铝板【定制铝方通(木纹1厚)】	1.定制铝方通(木纹1厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	19.2			
168	011201001014	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	99.78			
169	011406001010	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	60.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	010606012007	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	69.4			
171	011302001034	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	14.8			
172	011302002003	格栅吊顶	1.40x50高x1厚铝方通，含跌级 2.厂家配套多模数龙骨 3.8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定 4.详见室内装饰构造表一C2	m2	56.94			
173	011406001011	抹灰面油漆	镂空顶面涂料 1.2厚耐水腻子找平； 2.无机涂料一底三面；	m2	103.04			
174	010810002008	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	7.8			
175	011208001009	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	4.56			
176	011304002009	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011304002034	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			
178	011501009003	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	6			
179	011210002008	金属隔断	1.定制铝方通隔断(木纹1厚)	m2	5.22			
180	011108001017	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	3.9			
		分部小计						
		研讨室						
181	011104002002	竹、木（复合）地板	1.15厚锁扣免胶型实木复合地板,背面满刷木材防腐剂 2.3~5厚泡沫塑料防潮衬垫 3.6~8厚水泥基自流平一道 4.水泥基自流平界面剂两道 5.详见室内装饰构造表一G5	m2	62			
182	011102001014	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	0.36			
183	011105006011	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线； 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	28.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011207001012	墙面装饰板	1.穿孔木饰面干挂板(20厚),清油 2.木饰面干挂件 3.内填玻璃丝布一层包裹50厚离心玻璃棉,容重32kg/m3 4.12厚纤维水泥压力板 5.竖向镀锌40x40x4镀锌方钢@400,竖龙骨顶、地预埋板连接 6.L50x50x5镀锌角钢固定于地面、顶面楼板及墙体加固圈梁的预埋板 7.具体详室内装饰构造表二W8	m2	22.8			
185	011201001015	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	58.44			
186	011406001012	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	58.44			
187	011108001006	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	2			
188	011302001011	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	62			
189	010810002009	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	4			
190	011208001010	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	3.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011304002010	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	20			
		分部小计						
		三层						
		分部小计						
		卫生间、开水间、清洁间						
192	011102003018	块料楼地面	1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(或专业美缝) 2.25厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.15厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.防水隔离层(另计) 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.详见室内装饰构造表一G2	m2	74.79			
193	011102001016	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	1.54			
194	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	81.58			
195	010903002003	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷,距地完成面高度1200mm高；	m2	110.83			
196	011204003003	块料墙面	1.墙砖600x300(仿石材10厚),DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.详见室内装饰构造表一W3	m2	283.24			
197	011201001003	墙面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 2.6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.详见室内装饰构造表一W3	m2	283.24			
198	011210002003	金属隔断	1.成品金属卫生间隔断，含各类五金件； 2.五金采用金属材质； 3.参照物料表。	间	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011210005004	成品隔断	1.卫生间小便斗挡板(成品)	片	6			
200	011302001015	铝板吊顶	1.铝板集成吊顶600x600(白色1厚) 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.∮8全螺纹吊杆 5.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
201	010904002006	顶面涂膜防水	1.1.2mm聚氨酯防水涂料2道 2.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
202	011304002012	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	40			
203	011505001003	洗漱台	1.50x4镀锌角钢框架，石英石台面板20厚+石英石挡水板50高； 2.背衬12厚水泥压力板 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.活动式不锈钢三面挡板(1.2厚灰色拉丝不锈钢板)400*450*306mm 5.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
204	011505010003	镜面玻璃	1.成品镜柜含发光槽 2.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
205	011501001003	成品多功能台	1、成品304不锈钢多功能台，L=0.5米，W=0.4米。	个	1			
206	011505005009	卫生间扶手	1.成品小便斗安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
207	011505005010	卫生间扶手	1.成品洗脸盆安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
208	011505005011	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品水平安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
209	011505005012	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品固定L型安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
210	011505007003	挂衣钩	1、挂衣钩，离地高度H=1.2米； 2、304黑色不锈钢。	个	2			
211	011505008003	卫生纸盒	1.成品不锈钢手纸盒 2.主要材料：304不锈钢 3.颜色：亮光	个	17			
212	011505010008	镜面玻璃	1、成品斜面梳妆镜，1.2厚拉丝不锈钢包边、6厚防雾银镜。	m2	0.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011501009005	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	3.3			
214	010810002020	木窗帘盒	窗帘盒展开350+200mm 1.双层12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五②	m	3.2			
215	010401012003	零星砌砖	蹲位抬高 1.砖台阶(MU10非粘土烧结砖,M5水泥砂浆) 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	0.36			
216	010404001003	垫层	蹲位抬高 1.轻骨料混凝土地面垫层 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	3.29			
217	011108001008	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	1.6			
		分部小计						
		兼水吧、洗眼区、公共研讨区						
218	011102003009	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	75.66			
219	011105006012	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线； 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	39.4			
220	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	75.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	010903002008	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷（盥洗池、盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm,墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm）；	m2	46.56			
222	011207001014	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	14.4			
223	011207001015	墙面干挂铝板【定制铝方通(木纹1厚)】	1.定制铝方通(木纹1厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	19.2			
224	011201001016	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	99.78			
225	011406001013	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1序	m2	60.96			
226	010606012008	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	69.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011302001035	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	14.8			
228	011302002004	格栅吊顶	1.40x50高x1厚铝方通，含跌级 2.厂家配套多模数龙骨 3.8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定 4.详见室内装饰构造表一C2	m2	56.94			
229	011406001014	抹灰面油漆	镂空顶面涂料 1.2厚耐水腻子找平; 2.无机涂料一底三面;	m2	100.24			
230	010810002012	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平; 4.白色无机涂料一底三面; 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	7.8			
231	011208001013	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平; 4.无机涂料一底三面; 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	5.85			
232	011304002013	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	12			
233	011304002035	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	011501009006	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	6			
235	011210002009	金属隔断	1.定制铝方通隔断(木纹1厚)	m2	5.22			
236	011108001018	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	3.9			
		分部小计						
		电梯厅、过道						
237	011102003010	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	1136.97			
238	011102003022	块料楼地面	1.盲道提示砖,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	0.45			
239	011102001017	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	4.54			
240	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度: H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	586.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	011207001016	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板a】	1.铝蜂窝板a(白色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	19.99			
242	011207001017	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	39.83			
243	011201001008	墙面一般抹灰	1.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平)(楼梯间和人流通道的非承重墙,应采用热镀锌钢丝网(不小于1.5x1.5x0.5)砂浆面层加强) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1441.85			
244	011406001015	抹灰面油漆	1.无机涂料（彩色）一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	265.95			
245	011406001016	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1116.08			
246	011108001009	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	18.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	011302001017	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	896.93			
248	011302001018	铝板吊顶	1.铝蜂窝板b(灰色15厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	109.44			
249	011302001039	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	132.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	011302001044	吊顶天棚（透光膜吊顶）	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.双层高强玻纤布石膏板，A级透光膜含内部灯源 5.1厚深灰色哑光不锈钢收边条 6.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 7.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 8.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 9.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 10.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 11.详见室内材料界面工法图示六⑥	m2	3.08			
251	010810002013	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	36.45			
252	011208001014	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	16.4			
253	011304001003	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:回光灯槽展开500mm 2.材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示六①	m	8.4			
254	011304002014	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	340			
255	011304002030	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	011304002015	检修口	1、成品石膏板检修口，大小投标人根据图纸综合考虑。	个	2			
257	010808004003	电梯门套	1.龙骨材料种类、规格、中距：龙骨采用镀锌方管； 2.基层材料种类：15厚高强纤维水泥压力板； 3.面层材料品种、规格：深灰色拉丝不锈钢板(1.2厚)； 4.详见室内材料界面工法图示四②	m2	6.44			
		分部小计						
		研讨室						
258	011104002003	竹、木（复合）地板	1.15厚锁扣免胶型实木复合地板,背面满刷木材防腐剂 2.3~5厚泡沫塑料防潮衬垫 3.6~8厚水泥基自流平一道 4.水泥基自流平界面剂两道 5.详见室内装饰构造表一G5	m2	62			
259	011102001018	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	0.36			
260	011105006013	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线； 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	28.6			
261	011207001018	墙面装饰板	1.穿孔木饰面干挂板(20厚),清油 2.木饰面干挂件 3.内填玻璃丝布一层包裹50厚离心玻璃棉,容重32kg/m3 4.12厚纤维水泥压力板 5.竖向镀锌40x40x4镀锌方钢@400,竖龙骨顶、地预埋板连接 6.L50x50x5镀锌角钢固定于地面、顶面楼板及墙体加固圈梁的预埋板 7.具体详室内装饰构造表二W8	m2	22.8			
262	011201001017	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	59.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	011406001017	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	59.04			
264	011108001010	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	2			
265	011302001020	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	62			
266	010810002015	木窗帘盒	窗帘盒展开350+200mm 1.双层12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平; 4.白色无机涂料一底三面; 5.详见室内材料界面工法图示五②	m	3.8			
267	011304002016	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	20			
		分部小计						
		四层						
		分部小计						
		卫生间、开水间、清洁间						
268	011102003019	块料楼地面	1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(或专业美缝) 2.25厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.15厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.防水隔离层(另计) 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.详见室内装饰构造表一G2	m2	74.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	011102001019	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	1.54			
270	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	81.58			
271	010903002004	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷,距地完成面高度1200mm高；	m2	112.27			
272	011204003004	块料墙面	1.墙砖600x300(仿石材10厚),DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.详见室内装饰构造表一W3	m2	286.84			
273	011201001004	墙面一般抹灰	1.挂金属网,8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 2.6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.详见室内装饰构造表一W3	m2	286.84			
274	011210002004	金属隔断	1.成品金属卫生间隔断，含各类五金件； 2.五金采用金属材质； 3.参照物料表。	间	16			
275	011210005005	成品隔断	1.卫生间小便斗挡板(成品)	片	6			
276	011302001021	铝板吊顶	1.铝板集成吊顶600x600(白色1厚) 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
277	010904002008	顶面涂膜防水	1.1.2mm聚氨酯防水涂料2道 2.详见室内装饰构造表一C4	m2	71.83			
278	011304002017	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	011505001009	洗漱台	1.50x4镀锌角钢框架，石英石台面板20厚+石英石挡水板50高； 2.背衬12厚水泥压力板 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.活动式不锈钢三面挡板(1.2厚灰色拉丝不锈钢板)400*450*306mm 5.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
280	011505010004	镜面玻璃	1.成品镜柜含发光槽 2.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.88			
281	011501001004	成品多功能台	1、成品304不锈钢多功能台，L=0.5米，W=0.4米。	个	1			
282	011505005013	卫生间扶手	1.成品小便斗安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
283	011505005014	卫生间扶手	1.成品洗脸盆安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
284	011505005015	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品水平安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
285	011505005016	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品固定L型安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
286	011505007004	挂衣钩	1、挂衣钩，离地高度H=1.2米； 2、304黑色不锈钢。	个	2			
287	011505008004	卫生纸盒	1.成品不锈钢手纸盒 2.主要材料：304不锈钢 3.颜色：亮光	个	17			
288	011505010009	镜面玻璃	1、成品斜面梳妆镜，1.2厚拉丝不锈钢包边、6厚防雾银镜。	m2	0.56			
289	011501009007	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	3.3			
290	010810002021	木窗帘盒	窗帘盒展开350+200mm 1.双层12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五②	m	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
291	010401012004	零星砌砖	蹲位抬高 1.砖台阶(MU10非粘土烧结砖,M5水泥砂浆) 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	0.36			
292	010404001004	垫层	蹲位抬高 1.轻骨料混凝土地面垫层 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	3.29			
293	011108001011	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台 ，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	1			
		分部小计						
		兼水吧、洗眼区、公共研讨区						
294	011102003012	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	75.66			
295	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	39.4			
296	010904002014	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	75.66			
297	010903002009	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷（盥洗池、盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm,墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm）；	m2	46.56			
298	011207001019	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	14.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011207001020	墙面干挂铝板【定制铝方通(木纹1厚)】	1.定制铝方通(木纹1厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	19.2			
300	011201001018	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	99.78			
301	011406001018	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	60.96			
302	010606012009	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	69.4			
303	011302001036	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	14.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	011302002005	格栅吊顶	1.40x50高x1厚铝方通，含跌级 2.厂家配套多模数龙骨 3.8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定 4.详见室内装饰构造表一C2	m2	56.94			
305	011406001019	抹灰面油漆	镂空顶面涂料 1.2厚耐水腻子找平； 2.无机涂料一底三面；	m2	100.24			
306	010810002017	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	7.8			
307	011208001016	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	5.85			
308	011304002018	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	12			
309	011304002036	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			
310	011501009008	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	6			
311	011210002010	金属隔断	1.定制铝方通隔断(木纹1厚)	m2	5.22			
312	011108001019	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	3.9			
		分部小计						
		电梯厅、过道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
313	011102003013	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	1136.97			
314	011102003023	块料楼地面	1.盲道提示砖,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	0.45			
315	011102001020	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	4.54			
316	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	593.72			
317	011207001021	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板a】	1.铝蜂窝板a(白色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	16.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	011207001022	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	39.83			
319	011201001009	墙面一般抹灰	1.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平)(楼梯间和人流通道的非承重墙,应采用热镀锌钢丝网(不小于1.5x1.5x0.5)砂浆面层加强) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1457.81			
320	011406001020	抹灰面油漆	1.无机涂料（彩色）一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	265.95			
321	011406001021	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	1135.52			
322	011108001012	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	16.65			
323	011302001023	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	896.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	011302001024	铝板吊顶	1.铝蜂窝板b(灰色15厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	109.44			
325	011302001040	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	132.65			
326	011302001045	吊顶天棚（透光膜吊顶）	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.双层高强玻纤布石膏板，A级透光膜含内部灯源 5.1厚深灰色哑光不锈钢收边条 6.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 7.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 8.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 9.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 10.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 11.详见室内材料界面工法图示六⑥	m2	3.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	010810002018	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	33.25			
328	011208001017	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	14.96			
329	011304001004	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:回光灯槽展开500mm 2.材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示六①	m	8.4			
330	011304002019	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	340			
331	011304002031	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			
332	011304002020	检修口	1、成品石膏板检修口，大小投标人根据图纸综合考虑。	个	2			
333	010808004004	电梯门套	1.龙骨材料种类、规格、中距: 龙骨采用镀锌方管； 2.基层材料种类: 15厚高强纤维水泥压力板； 3.面层材料品种、规格:深灰色拉丝不锈钢板(1.2厚)； 4.详见室内材料界面工法图示四②	m2	6.44			
		分部小计						
		研讨室						
334	011104002004	竹、木（复合）地板	1.15厚锁扣免胶型实木复合地板,背面满刷木材防腐剂 2.3~5厚泡沫塑料防潮衬垫 3.6~8厚水泥基自流平一道 4.水泥基自流平界面剂两道 5.详见室内装饰构造表一G5	m2	62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
335	011102001021	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	0.36			
336	011105006015	金属踢脚线	1.踢脚线高度：H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	28.6			
337	011207001023	墙面装饰板	1.穿孔木饰面干挂板(20厚),清油 2.木饰面干挂件 3.内填玻璃丝布一层包裹50厚离心玻璃棉,容重32kg/m3 4.12厚纤维水泥压力板 5.竖向镀锌40x40x4镀锌方钢@400,竖龙骨顶、地预埋板连接 6.L50x50x5镀锌角钢固定于地面、顶面楼板及墙体加固圈梁的预埋板 7.具体详室内装饰构造表二W8	m2	22.8			
338	011201001019	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	59.04			
339	011406001022	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	59.04			
340	011108001013	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	2			
341	011302001026	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	010810002019	木窗帘盒	窗帘盒展开350+200mm 1.双层12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五②	m	3.8			
343	011304002021	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	20			
		分部小计						
		五层						
		分部小计						
		卫生间、开水间、清洁间						
344	011102003020	块料楼地面	1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(或专业美缝) 2.25厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.15厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.防水隔离层(另计) 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.详见室内装饰构造表一G2	m2	70.2			
345	011102001022	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	1.54			
346	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	76.99			
347	010903002005	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷,距地完成面高度1200mm高；	m2	105.15			
348	011204003005	块料墙面	1.墙砖600x300(仿石材10厚),DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.详见室内装饰构造表一W3	m2	269.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
349	011201001005	墙面一般抹灰	1.挂金属网,8厚 DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 2.6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.详见室内装饰构造表一W3	m2	269.03			
350	011210002005	金属隔断	1.成品金属卫生间隔断，含各类五金件； 2.五金采用金属材质； 3.参照物料表。	间	13			
351	011210005006	成品隔断	1.卫生间小便斗挡板(成品)	片	6			
352	011302001027	铝板吊顶	1.铝板集成吊顶600x600(白色1厚) 2.下层50暗架龙骨(间距≤600) 3.上层50暗架龙骨(间距≤1200) 4.φ8全螺纹吊杆 5.详见室内装饰构造表一C4	m2	67.79			
353	010904002010	顶面涂膜防水	1.1.2mm聚氨酯防水涂料2道 2.详见室内装饰构造表一C4	m2	67.79			
354	011304002022	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	40			
355	011505001008	洗漱台	1.50x4镀锌角钢框架，石英石台面板20厚+石英石挡水板50高； 2.背衬12厚水泥压力板 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.活动式不锈钢三面挡板(1.2厚灰色拉丝不锈钢板)400*450*306mm 5.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.61			
356	011505010005	镜面玻璃	1.成品镜柜含发光槽 2.具体详见室内材料界面工法图示七	m2	6.61			
357	011501001005	成品多功能台	1、成品304不锈钢多功能台，L=0.5米，W=0.4米。	个	1			
358	011505005017	卫生间扶手	1.成品小便斗安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
359	011505005018	卫生间扶手	1.成品洗脸盆安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
360	011505005019	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品水平安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
361	011505005020	卫生间扶手	坐便器安全抓杆； 1.成品固定L型安全抓杆，尼龙和不锈钢复合 2.颜色：白色 3.详见物料表。	个	1			
362	011505007005	挂衣钩	1、挂衣钩，离地高度H=1.2米； 2、304黑色不锈钢。	个	2			
363	011505008005	卫生纸盒	1.成品不锈钢手纸盒 2.主要材料：304不锈钢 3.颜色：亮光	个	13			
364	011505010010	镜面玻璃	1、成品斜面梳妆镜，1.2厚拉丝不锈钢包边、6厚防雾银镜。	m2	0.56			
365	011501009009	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	3.3			
366	010810002027	木窗帘盒	窗帘盒展开350+200mm 1.双层12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五②	m	5.09			
367	010401012005	零星砌砖	蹲位抬高 1.砖台阶(MU10非粘土烧结砖,M5水泥砂浆) 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	0.29			
368	010404001005	垫层	蹲位抬高 1.轻骨料混凝土地面垫层 2.详见室内材料界面工法图示四①	m3	2.67			
369	011108001014	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	2.54			
		分部小计						
		兼水吧、洗眼区、公共研讨区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	011102003015	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	80.62			
371	011105006016	金属踢脚线	1.踢脚线高度: H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	42.2			
372	010904002015	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷。	m2	80.62			
373	010903002010	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水涂料2道,每道1.5mm厚,分多遍涂刷（盥洗池、盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm,墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm）;	m2	46.56			
374	011207001024	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	14.4			
375	011207001025	墙面干挂铝板【定制铝方通(木纹1厚)】	1.定制铝方通(木纹1厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	19.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
376	011201001020	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	106.5			
377	011406001023	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	67.68			
378	010606012010	吊顶反支撑	吊顶反支撑及钢架转换层 1.CS50主龙骨横撑通长设置（间距1200mm），M8螺栓连接或焊接 2.CS50主龙骨斜撑（间隔两倍主龙骨），M8螺栓连接或焊接 3.详见图集12J500-2-A31	m2	69.18			
379	011302001037	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	14.58			
380	011302002006	格栅吊顶	1.40x50高x1厚铝方通，含跌级 2.厂家配套多模数龙骨 3.8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定 4.详见室内装饰构造表一C2	m2	56.94			
381	011406001024	抹灰面油漆	镂空顶面涂料 1.2厚耐水腻子找平; 2.无机涂料一底三面;	m2	100.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	010810002023	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	5.4			
383	011208001018	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	4.05			
384	011304002023	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	12			
385	011304002037	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			
386	011501009010	成品木饰面地柜	1.成品木饰面地柜 2.台面石英石台面(20厚) 3.柜体：20厚颗粒板贴实木皮，柜面暗拉手及其他配套五金件；配套60高金属踢脚。 4.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 5.具体详见内装施-L01-A07	m	6			
387	011210002011	金属隔断	1.定制铝方通隔断(木纹1厚)	m2	5.22			
388	011108001016	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	2.7			
		分部小计						
		电梯厅、过道						
389	011102003016	块料楼地面	1.防滑地砖600x1200(仿石材10厚)面层,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	756.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
390	011102003024	块料楼地面	1.盲道提示砖,DTG砂浆擦缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.详见室内装饰构造表一G1	m2	0.45			
391	011102001023	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	4.26			
392	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度: H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	268.28			
393	011207001026	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板a】	1.铝蜂窝板a(白色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	19.97			
394	011207001027	墙面干挂铝板【15厚铝蜂窝板c】	1.铝蜂窝板c(木纹15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.配套50x50x5镀锌方钢横向次龙骨,与主龙骨固定 3.竖向主龙骨(一层60x40x5镀锌方钢,二层以上50x50x5镀锌方钢)通过50x50x5镀锌角钢与镀锌钢板固定 4.M8膨胀螺栓将镀锌钢板固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件 5.具体详室内装饰构造表二W4	m2	39.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
395	011201001010	墙面一般抹灰	1.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平)(楼梯间和人流通道的非承重墙,应采用热镀锌钢丝网(不小于1.5x1.5x0.5)砂浆面层加强) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	634.35			
396	011406001025	抹灰面油漆	1.无机涂料（彩色）一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	101.79			
397	011406001026	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	472.76			
398	011108001015	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	12.19			
399	011302001029	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	572.26			
400	011302001030	铝板吊顶	1.铝蜂窝板b(灰色15厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	42.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
401	011302001041	吊顶天棚	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.面层双层9.5mm纸面石膏板 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 6.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 8.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 9.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10.详见室内装饰构造表一C5	m2	136.1			
402	011302001046	吊顶天棚（透光膜吊顶）	1.室内涂料(设计选样)一底三面 2.满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道，1.2厚聚氨酯 4.双层高强玻纤布石膏板，A级透光膜含内部灯源 5.1厚深灰色哑光不锈钢收边条 6.板材用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15 7.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 8.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结 9.U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 10.Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 11.详见室内材料界面工法图示六⑥	m2	3.08			
403	010810002024	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平; 4.白色无机涂料一底三面; 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	24.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
404	011208001019	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	10.97			
405	011304001005	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:回光灯槽展开500mm 2.材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示六①	m	8.4			
406	011304002024	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	225			
407	011304002032	送风口、回风口	1、开送风口、回风口及洞口加固 2、综合考虑报价结算不调整	个	1			
408	011304002025	检修口	1、成品石膏板检修口，大小投标人根据图纸综合考虑。	个	2			
409	010808004005	电梯门套	1.龙骨材料种类、规格、中距: 龙骨采用镀锌方管； 2.基层材料种类: 15厚高强纤维水泥压力板； 3.面层材料品种、规格:深灰色拉丝不锈钢板(1.2厚)； 4.详见室内材料界面工法图示四②	m2	6.44			
410	011210003002	防火隔热玻璃隔断(含门)	1.边框材料种类、规格:型钢复合龙骨(壁厚1.5mm)，型钢外盖(R角≤0.5)，型钢压板(壁厚1.5mm)，型钢轨道(壁厚1.5mm)，钢质支撑条(壁厚1.2mm) 2.玻璃品种、规格、颜色:25mm纳米硅复合防火玻璃(FFB-25-A1.00) 3.嵌缝、塞口材料品种:石墨防火膨胀胶条 4.固定方式:M4*16大扁头钻尾螺丝(@400mm) 5.设备带:钢质钢板设备带(壁厚0.8mm)，防火石膏板，防火岩棉 6.防火时效:大于1小时 7.不锈钢执手锁、不锈钢合页、门阻等五金件 8.详见玻璃隔断详图	m2	173.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
411	011208001021	隔断上方加固	玻璃隔断上方加固 1.双面双层9.5厚纸面石膏板 2.40*80*3镀锌钢管双边满焊缝,涂防锈漆2遍，40*40*3角铁焊接钢架(双边满焊缝,涂防锈漆2遍)，40*80*3镀锌钢管(扁放)，钢质斜拉撑 3.50mm,120KG/立方米,隔音岩棉 4.面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平; 5.详见玻璃隔断详图	m2	83.33			
		分部小计						
		研讨室、办公区						
412	011104002005	竹、木（复合）地板	1.15厚锁扣免胶型实木复合地板,背面满刷木材防腐剂 2.3~5厚泡沫塑料防潮衬垫 3.6~8厚水泥基自流平一道 4.水泥基自流平界面剂两道 5.详见室内装饰构造表一G5	m2	301.87			
413	011102001024	石材楼地面（门槛石）	1.25厚花岗岩门槛石,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM1S砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.石材六面防护，石材结晶处理 4.界面剂 1道 5.详见室内装饰构造表一G3	m2	2.86			
414	011105006017	金属踢脚线	1.踢脚线高度: H=60mm 2.基层材料种类、规格:15厚水泥纤维压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm灰色磨砂不锈钢板踢脚线; 4.具体详室内材料界面工法图示九	m	201.7			
415	011201001021	墙面一般抹灰	1.3-4厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平) 2.界面剂1道 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	421.33			
416	011406001027	抹灰面油漆	1.无机涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.详见室内装饰构造表一W1	m2	421.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
417	011302001032	铝板吊顶	1.铝单板吊顶600x1200(白色2厚) 2.配套Z型龙骨 3.配套专用上层龙骨(间距≤1200) 4.配套专用吊装龙骨螺栓与上层龙骨连结,双向中距1200 5.详见室内装饰构造表一C3	m2	287.17			
418	010810002026	木窗帘盒	窗帘盒展开200+200mm 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.白色无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m	73.51			
419	011208001020	柱（梁）面装饰	幕墙位置封堵 1.9.5厚纸面石膏板+12厚高强度水泥纤维压力板 2.30x30x3镀锌方钢框架 3.2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 4.无机涂料一底三面； 5.详见室内材料界面工法图示五⑥	m2	18.38			
420	011304002026	开灯孔	1、开吊顶上各类灯孔，灯孔大小投标人根据图纸综合考虑。	个	125			
421	011108001020	幕墙地台	1.25厚花岗岩地台，5X5留缝 2.12厚纤维水泥压力板 3.40x40x4镀锌方管支架间距@500 3.石材六面防护，石材结晶处理、石材磨边倒角 4.详见室内材料界面工法图示一	m2	53.66			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
422	010802003001	钢质门	值班管理室隐形门 1.门代号及洞口尺寸:1100*2400mm 2.门扇: （1）门扇采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥0.7mm，门扇厚度≥40mm， （2）门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度； （3）门扇内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，隔绝潮湿空气锈蚀。 3.门框: （1）门框型材采用优质冷轧热熔镀锌钢板，厚度≥1.5mm，横竖框90或45度角拼接,门框三边设置减震密封条,采用优质密封条，无胶，物理镶嵌。 4.门面饰: （1）采用高档静电粉末喷涂，涂料厚度≥65um，要求防尘、抑菌，喷塑面平整、无裂纹、无起泡。 （2）若为木纹色，采用热压木纹PVC覆膜。 5.锁体: 优质不锈钢材质，联动插入式锁体，产品形式参照欧标DIN18252标准。 锁芯: 优质不锈钢材质，双面钥匙锁芯，配3把钥匙。卫生间选用卫浴锁. 把手：PVC材质或不锈钢，进口品牌圆弧形双面把手。 铰链/门吸：优质钢材或不锈钢材质。 插销：优质钢材或不锈钢材质。双开门固定扇应配备分体暗插销。 6.钢质门性能要求: （1）隔声性能：空气隔声性能达到三级33dB; （2）气密性：门窗气密性能达5级 （3）（门）耐软物撞击性能5级; （4）耐垂直载荷性能3级; （5）抗风压性能9级; 7.玻璃视窗: （1）视窗玻璃应选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃厚度不小于6mm; （2）视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理（可与门扇同色喷涂），斜面45度拼接，表面无螺丝外露，不易堆积灰尘，便于消毒清洁，。 8.骨架材料种类、规格、中距:　30x30x3镀锌龙骨框架; 9.面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚高压热固化木纤维板，通长钢琴铰链;	m2	2.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	010802003008	钢质门	1.门代号及洞口尺寸:M1122，1100*2200mm 2.门扇： （1）门扇采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥0.7mm，门扇厚度≥40mm， （2）门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度； （3）门扇内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，隔绝潮湿空气锈蚀。 3.门框： （1）门框型材采用优质冷轧热熔镀锌钢板，厚度≥1.5mm，横竖框90或45度角拼接,门框三边设置减震密封条,采用优质密封条，无胶，物理镶嵌。 4.门面饰： （1）采用高档静电粉末喷涂，涂料厚度≥65um，要求防尘、抑菌，喷塑面平整、无裂纹、无起泡。 （2）若为木纹色，采用热压木纹PVC覆膜。 5.锁体： 优质不锈钢材质，联动插入式锁体，产品形式参照欧标DIN18252标准。 锁芯： 优质不锈钢材质，双面钥匙锁芯，配3把钥匙。卫生间选用卫浴锁. 把手：PVC材质或不锈钢，进口品牌圆弧形双面把手。 铰链/门吸：优质钢材或不锈钢材质。 插销：优质钢材或不锈钢材质。双开门固定扇应配备分体暗插销。 6.钢质门性能要求： （1）隔声性能：空气隔声性能达到三级33dB； （2）气密性：门窗气密性能达5级 （3）（门）耐软物撞击性能5级； （4）耐垂直载荷性能3级； （5）抗风压性能9级； 7.玻璃视窗： （1）视窗玻璃应选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃厚度不小于6mm； （2）视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理（可与门扇同色喷涂），斜面45度拼接，表面无螺丝外露，不易堆积灰尘，便于消毒清洁，。	m2	2.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
424	010802003009	钢质门	1.门代号及洞口尺寸:M1122-a，1100*2200mm 2.门扇： （1）门扇采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥0.7mm，门扇厚度≥40mm， （2）门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度； （3）门扇内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，隔绝潮湿空气锈蚀。 3.门框： （1）门框型材采用优质冷轧热熔镀锌钢板，厚度≥1.5mm，横竖框90或45度角拼接,门框三边设置减震密封条,采用优质密封条，无胶，物理镶嵌。 4.门面饰： （1）采用高档静电粉末喷涂，涂料厚度≥65um，要求防尘、抑菌，喷塑面平整、无裂纹、无起泡。 （2）若为木纹色，采用热压木纹PVC覆膜。 5.锁体： 优质不锈钢材质，联动插入式锁体，产品形式参照欧标DIN18252标准。 锁芯： 优质不锈钢材质，双面钥匙锁芯，配3把钥匙。卫生间选用卫浴锁. 把手：PVC材质或不锈钢，进口品牌圆弧形双面把手。 铰链/门吸：优质钢材或不锈钢材质。 插销：优质钢材或不锈钢材质。双开门固定扇应配备分体暗插销。 6.钢质门性能要求： （1）隔声性能：空气隔声性能达到三级33dB； （2）气密性：门窗气密性能达5级 （3）（门）耐软物撞击性能5级； （4）耐垂直载荷性能3级； （5）抗风压性能9级； 7.玻璃视窗： （1）视窗玻璃应选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃厚度不小于6mm； （2）视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理（可与门扇同色喷涂），斜面45度拼接，表面无螺丝外露，不易堆积灰尘，便于消毒清洁，。	m2	72.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
425	010802003010	钢质门	1.门代号及洞口尺寸:M1122-b，1100*2200mm（无障碍平开门关门拉手参见国标图集12J926-第37页） 2.门扇： （1）门扇采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥0.7mm，门扇厚度≥40mm， （2）门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度； （3）门扇内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，隔绝潮湿空气锈蚀。 3.门框： （1）门框型材采用优质冷轧热熔镀锌钢板，厚度≥1.5mm，横竖框90或45度角拼接,门框三边设置减震密封条,采用优质密封条，无胶，物理镶嵌。 4.门面饰： （1）采用高档静电粉末喷涂，涂料厚度≥65um，要求防尘、抑菌，喷塑面平整、无裂纹、无起泡。 （2）若为木纹色，采用热压木纹PVC覆膜。 5.锁体： 优质不锈钢材质，联动插入式锁体，产品形式参照欧标DIN18252标准。 锁芯： 优质不锈钢材质，双面钥匙锁芯，配3把钥匙。卫生间选用卫浴锁. 把手：PVC材质或不锈钢，进口品牌圆弧形双面把手。 铰链/门吸：优质钢材或不锈钢材质。 插销：优质钢材或不锈钢材质。双开门固定扇应配备分体暗插销。 6.钢质门性能要求： （1）隔声性能：空气隔声性能达到三级33dB; （2）气密性：门窗气密性能达5级 （3）（门）耐软物撞击性能5级; （4）耐垂直载荷性能3级; （5）抗风压性能9级; 7.玻璃视窗： （1）视窗玻璃应选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃厚度不小于6mm; （2）视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理（可与门扇同色喷涂），斜面45度拼接，表面无螺丝外露，不易堆积灰尘，便于消毒清洁，。	m2	12.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
426	010802003011	钢质门	1.门代号及洞口尺寸:M1822，1800*2200mm 2.门扇： （1）门扇采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥0.7mm，门扇厚度≥40mm， （2）门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度； （3）门扇内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，隔绝潮湿空气锈蚀。 3.门框： （1）门框型材采用优质冷轧热熔镀锌钢板，厚度≥1.5mm，横竖框90或45度角拼接,门框三边设置减震密封条,采用优质密封条，无胶，物理镶嵌。 4.门面饰： （1）采用高档静电粉末喷涂，涂料厚度≥65um，要求防尘、抑菌，喷塑面平整、无裂纹、无起泡。 （2）若为木纹色，采用热压木纹PVC覆膜。 5.锁体： 优质不锈钢材质，联动插入式锁体，产品形式参照欧标DIN18252标准。 锁芯： 优质不锈钢材质，双面钥匙锁芯，配3把钥匙。卫生间选用卫浴锁. 把手：PVC材质或不锈钢，进口品牌圆弧形双面把手。 铰链/门吸：优质钢材或不锈钢材质。 插销：优质钢材或不锈钢材质。双开门固定扇应配备分体暗插销。 6.钢质门性能要求： （1）隔声性能：空气隔声性能达到三级33dB； （2）气密性：门窗气密性能达5级 （3）（门）耐软物撞击性能5级； （4）耐垂直载荷性能3级； （5）抗风压性能9级； 7.玻璃视窗： （1）视窗玻璃应选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃厚度不小于6mm； （2）视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理（可与门扇同色喷涂），斜面45度拼接，表面无螺丝外露，不易堆积灰尘，便于消毒清洁，。	m2	47.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
427	010802003012	钢质门	1.门代号及洞口尺寸:M2227，2200*2700mm 2.门扇： （1）门扇采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥0.7mm，门扇厚度≥40mm， （2）门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度； （3）门扇内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，隔绝潮湿空气锈蚀。 3.门框： （1）门框型材采用优质冷轧热熔镀锌钢板，厚度≥1.5mm，横竖框90或45度角拼接,门框三边设置减震密封条,采用优质密封条，无胶，物理镶嵌。 4.门面饰： （1）采用高档静电粉末喷涂，涂料厚度≥65um，要求防尘、抑菌，喷塑面平整、无裂纹、无起泡。 （2）若为木纹色，采用热压木纹PVC覆膜。 5.锁体： 优质不锈钢材质，联动插入式锁体，产品形式参照欧标DIN18252标准。 锁芯： 优质不锈钢材质，双面钥匙锁芯，配3把钥匙。卫生间选用卫浴锁. 把手：PVC材质或不锈钢，进口品牌圆弧形双面把手。 铰链/门吸：优质钢材或不锈钢材质。 插销：优质钢材或不锈钢材质。双开门固定扇应配备分体暗插销。 6.钢质门性能要求： （1）隔声性能：空气隔声性能达到三级33dB； （2）气密性：门窗气密性能达5级 （3）（门）耐软物撞击性能5级； （4）耐垂直载荷性能3级； （5）抗风压性能9级； 7.玻璃视窗： （1）视窗玻璃应选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃厚度不小于6mm； （2）视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理（可与门扇同色喷涂），斜面45度拼接，表面无螺丝外露，不易堆积灰尘，便于消毒清洁，。	m2	47.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	010802003013	钢质门	1.门代号及洞口尺寸:M2226，2200*2600mm 2.门扇： （1）门扇采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥0.7mm，门扇厚度≥40mm， （2）门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度； （3）门扇内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，隔绝潮湿空气锈蚀。 3.门框： （1）门框型材采用优质冷轧热熔镀锌钢板，厚度≥1.5mm，横竖框90或45度角拼接,门框三边设置减震密封条,采用优质密封条，无胶，物理镶嵌。 4.门面饰： （1）采用高档静电粉末喷涂，涂料厚度≥65um，要求防尘、抑菌，喷塑面平整、无裂纹、无起泡。 （2）若为木纹色，采用热压木纹PVC覆膜。 5.锁体： 优质不锈钢材质，联动插入式锁体，产品形式参照欧标DIN18252标准。 锁芯： 优质不锈钢材质，双面钥匙锁芯，配3把钥匙。卫生间选用卫浴锁. 把手：PVC材质或不锈钢，进口品牌圆弧形双面把手。 铰链/门吸：优质钢材或不锈钢材质。 插销：优质钢材或不锈钢材质。双开门固定扇应配备分体暗插销。 6.钢质门性能要求： （1）隔声性能：空气隔声性能达到三级33dB； （2）气密性：门窗气密性能达5级 （3）（门）耐软物撞击性能5级； （4）耐垂直载荷性能3级； （5）抗风压性能9级； 7.玻璃视窗： （1）视窗玻璃应选用符合规范的优质钢化玻璃，玻璃厚度不小于6mm； （2）视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理（可与门扇同色喷涂），斜面45度拼接，表面无螺丝外露，不易堆积灰尘，便于消毒清洁，。	m2	623.48			
		分部小计						
		其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
429	011208001023	消火栓暗门（石膏板）	消火栓暗门 1.12厚水泥纤维板，连接处挂金属网 2.30x30x3镀锌方管，60x40x4镀锌角钢；侧边加固钢架50x50x5镀锌方管以镀锌钢板及膨胀螺栓顶地固定，50x50x5镀锌角钢及膨胀螺栓(用于立挺侧面辅助固定于混凝土构件) 3.L型不锈钢收边条2厚； 4.通长不锈钢合页，门阻，不锈钢拉环； 5.侧边钢架50x50x5镀锌方管以镀锌钢板及膨胀螺栓顶地固定 6.详见室内材料界面工法图示八 （面层涂料已算至墙面涂料中）	m2	252			
430	011207001029	消火栓暗门（金属板）	消火栓暗门 1.铝蜂窝板b(灰色15厚),用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2.30x30x3镀锌龙骨框架 3.专用配套铰链(强度满足蜂窝板暗门需求) 4.12厚防火石膏板封堵 5.5厚通长不锈钢暗藏拉手 5.具体详内材料界面工法图示三⑤	m2	12.6			
431	011207001030	墙面装饰板（管道包封水泥板）	1.75隔墙龙骨@400，38穿心龙骨@1000 2.双层12厚增强纤维水泥压力基层 3.具体详内材料界面工法图示三③ （面层做法另计）	m2	75			
432	011207001031	墙面装饰板（管道包封石膏板）	1.75隔墙龙骨@400，38穿心龙骨@1000 2.双层12厚石膏板基层 3.板眼防锈漆、贴胶带 4.具体详内材料界面工法图示三① （面层做法另计）	m2	75			
433	011502001001	金属装饰线（3mm铝合金）	1.3mm阳角不锈钢收边条 2.具体详内材料界面工法图示三⑦	m	180			
434	011502001002	美缝	1.墙地砖美缝 2.具体详内材料界面工法图示二③	m	8289.15			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.77				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.7				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：精装修工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：精装修工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：精装修工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：精装修工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：精装修工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：精装修工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：精装修工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：精装修工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：精装修工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防电气(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		非人防电气工程						
1	030404004001	低压柜	1.名称:低压柜1ADP1 2.型号尺寸:详见系统图 3.形式:含进出电缆防火封堵 4.母线配置方式:随柜配套母线 5.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 6.安装方式:落地安装 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
2	030404004002	低压柜	1.名称:低压柜1ADP2 2.型号尺寸:详见系统图 3.形式:含进出电缆防火封堵 4.母线配置方式:随柜配套母线 5.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 6.安装方式:落地安装 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
3	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱BALT1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
4	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱BAT1 2.规格:详见系统图 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 4.安装方式:挂墙安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
5	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱BAL1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
6	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱BAL2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱BALE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
8	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱BAPE1 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
9	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱BAPE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
10	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱BAPE3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
11	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱BAPE4 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
12	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱BFLE1/BFLE2 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
13	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱BFPE1/BFPE2 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2,压铜接线端子16mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱XB1/XB2 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子16mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
15	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱BAC1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
16	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱BAC2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
17	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱BAC3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
18	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱BAC4 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
19	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱BAC5 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
20	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱BAPfj 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
21	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱BAPss 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2,压铜端子接线16mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱BAPws 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2,压铜端子接线16mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
23	030404017021	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱BAEE1,2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
24	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱BARD1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
25	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱BATT1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
26	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱BAPys 2.规格:中标厂商深化 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
27	030404016001	控制箱	1.名称:潜水泵控制箱BAQS1~7 2.设备配套，仅计安装费 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	7			
28	030403006001	密集型母线槽	1.名称:铜导体密集母线,IP54 2.规格:XLC-1250A/4+1相 3.含进出分线箱 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	55.89			
29	030403006002	密集型母线槽	1.名称:铜导体密集母线,IP54 2.规格:XLC-1600A/4+1相 3.含进出分线箱 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	200.08			
30	030411003001	消防桥架	1.名称:防火槽式桥架 2.规格:CTCF-400*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	84.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411003002	消防桥架	1.名称:防火槽式桥架 2.规格:CTCF-300*150 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	52.65			
32	030411003003	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-800*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	7.61			
33	030411003004	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-600*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20.99			
34	030411003005	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-400*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	67.45			
35	030411003006	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-300*150 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	23.15			
36	030411003007	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-200*100 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	41.89			
37	030413001001	铁构件	1.名称：桥架支架制作安装（含刷漆） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	358.08			
38	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1753.87			
39	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	13.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001003	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC20 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	155.19			
41	030411001005	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC25 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	123.68			
42	030411001006	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC32 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	25.32			
43	030411001004	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC20 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	93.66			
44	030411001007	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC40 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20.6			
45	030411001008	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC65 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	93.81			
46	030411001009	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC80 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	29.9			
47	030411001010	金属软管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	102.5			
48	030408001001	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	285.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001002	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	163.48			
50	030408001003	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	216.79			
51	030408001004	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	169.14			
52	030408001005	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	177.56			
53	030408001006	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	23.76			
54	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	316.2			
55	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	86.72			
56	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	90.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	142.51			
58	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	112.53			
59	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	238.97			
60	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	50.76			
61	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*70 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	48.22			
62	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*70 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	43.7			
63	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	48.56			
64	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20.46			
65	030408006001	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006002	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
67	030408006003	矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯矿物绝缘电缆头 2.规格:240mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
68	030408006004	矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯矿物绝缘电缆头 2.规格:120mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
69	030411004001	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	162.75			
70	030411004002	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	184.68			
71	030411004003	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB-BYJ-4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	81.6			
72	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3366.43			
73	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	220.75			
74	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-16 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	133			
75	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	423.7			
76	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-BYJ-4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	336.7			
77	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-BYJ-6 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	36.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030411004010	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	200.32			
79	030411004011	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYJS-2x2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	924.37			
80	030412001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 18W 1800lm / 4000K 3.安装形式:吸顶 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
81	030412005001	长平板灯 0.15x1.2m	1.名称:长平板灯 0.15x1.2m 2.规格: LED 24W 2400lm / 4000K 3.安装形式:吸顶或杆吊安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	55			
82	030412005002	长平板灯0.3x1.2m	1.名称:长平板灯 0.3x1.2m 2.规格:LED 48W 4800lm / 4000K 3.安装形式:吸顶或杆吊安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	14			
83	030412005003	嵌入方平板灯 0.6x0.6m	1.名称:嵌入方平板灯 0.6x0.6m 2.规格:LED 40W 4000lm / 4000K 3.安装形式:嵌入吊顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	13			
84	030412005004	壁装LED长条灯 0.1x1.2m	1.名称:壁装LED长条灯 0.1x1.2m 2.规格:LED 24W 2400lm / 4000K 3.安装形式:距地3.0米挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	44			
85	030412001002	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED 26W 2400lm / 4000K 3.安装形式:吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	37			
86	030412001003	光控感应吸顶灯	1.名称:光控感应吸顶灯 2.规格:LED 18W 1800lm / 4000K 3.安装形式:吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030412001004	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:DC36V ，3W/6W/10W 白色，光效>80lm/W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
88	030412004001	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:DC36V ，3W/6W/10W 白色，光效>80lm/W 3.安装形式:挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	18			
89	030412004002	疏散指示灯（向左、向右）	1.名称:疏散指示灯（向左、向右） 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距地0.5米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	13			
90	030412004003	单面向前标志灯	1.名称:单面向前标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距地2.5米吊装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
91	030412004004	双面吊装疏散指示灯	1.名称:双面吊装疏散指示灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距地2.5米吊装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
92	030412004005	疏散出口指示标志灯	1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距门框0.2米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	6			
93	030412004006	“出口指示/禁止入内”标志灯	1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距门框0.2米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
94	030412004007	楼层指示标志灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距地2.5米挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
95	030404034001	照明开关	1.名称:暗装双极双控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030404034002	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
97	030404034003	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
98	030404034004	照明开关	1.名称:暗装三极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
99	030404034005	照明开关	1.名称:节能感应延时开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	11			
100	030404035001	插座	1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V,10A 3.安装形式:距地0.3 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	31			
101	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	222			
102	030411006002	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	61			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	非人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防电气(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防电气(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防电气(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防电气(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防电气(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防电气(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：非人防电气(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防电气(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防电气(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防电气(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001003001	薄壁不锈钢管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	117.41			
2	031001003002	薄壁不锈钢管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	16.28			
3	031001003003	薄壁不锈钢管DN40	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN40 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	24.69			
4	031001003004	薄壁不锈钢管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN20 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2.88			
5	031003003001	Y型过滤器DN100	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003001001	Y型过滤器DN50	1.名称:Y型过滤器DN40 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
7	031003003002	截止阀DN50	1.名称:截止阀DN50 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
8	031003003003	截止阀DN40	1.名称:截止阀DN40 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
9	031003010001	软接头DN40	1.名称:软接头 2.规格：DN40 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
10	031003013001	水表DN40	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN40 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
11	031003013002	水表DN100	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN100 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
12	031003001002	减压阀DN40	1.名称:减压阀 2.规格：DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
13	031003001003	减压型倒流防止器DN40	1.名称:减压型倒流防止器 2.规格：DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
14	031003003004	闸阀DN100	1.名称:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
15	031003003005	遥控浮球阀DN100	1.名称:遥控浮球阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
16	031002003001	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002003002	过墙过楼板钢套管制作、安装DN65	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN65 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
18	031002003003	刚性防水套管制作安装DN150	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
19	031002003004	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN50 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
20	031002003005	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
21	031208002001	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	0.2			
22	031208002002	管道绝热	1.名称：防冻保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:50mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	1.5			
23	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:外包双导铝箔胶带缠绕保护	m2	12.46			
24	031201001001	管道刷油	1.管道刷漆 2.浅蓝调和漆二道 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	49.08			
25	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	95.56			
26	031201003001	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	95.56			
		分部小计						
		生活泵房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031001003005	薄壁不锈钢管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	63.33			
28	031001003006	薄壁不锈钢管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN20 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	0.95			
29	031001003007	薄壁不锈钢管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN15 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	7.66			
30	031006001001	生活变频供水设备	1.设备名称:生活变频供水设备 2.型号、规格:BTG46-65-2型 Q=46m3/h, H=65m N=7.5kWx3，配水泵：SL20-6，二用一备，每台水泵均自带变频器，变频控制水压60m，不锈钢生活水箱总有效容积30m3,水箱消毒设备、通气管、水位计及配套阀门等 3.含配套控制箱，安装费另计 4.电机检查接线 5.相关要求详见具体技术参数文件 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
31	031003003006	水锤消除器DN100	1.名称：水锤消除器 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
32	031003003007	闸阀DN150	1.名称:闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031003003008	闸阀DN100	1.名称:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
34	031003003009	蝶阀DN100	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
35	031003003010	Y型过滤器DN100	1.名称:Y型过滤器DN100 2.规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
36	031003001004	截止阀DN15	1.名称:截止阀DN15 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
37	031002003006	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
38	031201001002	管道刷油	1.管道刷漆 2.浅蓝调和漆二道 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	23.27			
39	031208002003	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	0.58			
40	031002001002	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	41.55			
41	031201003002	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	41.55			
		分部小计						
		压力排水						
42	031001001001	热镀锌焊接钢管DN150	1.安装部位 室内外 2.介质 排水管 3.规格、压力等级 热镀锌焊接钢管DN150 4.连接形式 卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	18.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031001002001	热镀锌焊接钢管 DN100	1.安装部位 室内外 2.介质 压力排水 3.规格、压力等级 热镀锌焊接钢管DN100 4.连接形式 卡箍或法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	161.25			
44	031001002002	热镀锌焊接钢管 DN80	1.安装部位 室内外 2.介质 压力排水 3.规格、压力等级 热镀锌焊接钢管DN80 4.连接形式 丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	8.1			
45	030109011001	潜污泵 Q=30m3/hr,H=23m,N=2x5.5kW	1.名称 潜污泵65QW30-22-5.5 2.规格 Q=30m3/hr,H=23m,N=2x5.5kW 3.含配套控制箱，安装费另计 4.含浮球液位开关、防水电缆、电机检查接线 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	12			
46	030109011002	潜污泵 Q=45m³/hr,H=22m N=2x7.5kw	1.名称 潜污泵80QW45-22-7.5 2.规格 Q=45m³/hr,H=22m N=2x7.5kw 3.含配套控制箱，安装费另计 4.含浮球液位开关、防水电缆、电机检查接线 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
47	031003003011	闸阀DN100	1.类型 闸阀DN100 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
48	031003003012	闸阀DN80	1.类型 闸阀DN80 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
49	031003003013	止回阀DN100	1.类型 止回阀DN100 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
50	031003003014	止回阀DN80	1.类型 止回阀DN80 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031003010002	软接头DN100	1.规格 软接头DN100 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
52	031003010003	软接头DN80	1.规格 软接头DN80 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
53	030601002001	压力表	1.名称 压力表 2. 压力表弯安装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	14			
54	031002003007	刚性防水套管制作安装DN150	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
55	031002003008	刚性防水套管制作安装DN200	1.刚性防水套管制作安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
56	031002003009	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
57	031002003010	过墙过楼板钢套管制作、安装DN200	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
58	031208002004	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	1.69			
59	031201001003	管道刷油	1.地下室穿出外墙埋地部分的管道外壁刷1冷底子油一道,石油沥青涂料二道,加强防腐处理。 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	0.13			
60	031201001004	管道刷油	1.调和漆二道. 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	69.71			
61	031002001003	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	41.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031201003003	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	41.55			
		分部小计						
		管沟土方						
63	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑, 2.挖土深度：　详见设计图 3.包含装车、堆放等所有费用	m3	14.57			
64	010103001002	回填方	1.密实度要求：详见图纸要求 2.填方材料：符合要求的素土 3.填方来源、运距 自行考虑	m3	13.45			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	非人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防给排水(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防给排水(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防给排水(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防消防(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901001001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN150 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	245.8			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN100 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	5.16			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位 室内 2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管DN65 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	34.96			
4	031003003001	蝶阀DN150	1.蝶阀 2.DN150 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	9			
5	030901010001	减压稳压消火栓	1、减压稳压消火栓 2、室内消防箱采用国标15S202薄型单栓带灭火器箱和消防软管卷盘的组合式削防箱 1800*700*180，箱内配DN65消火栓、25米衬胶水带、水枪、自救式消防卷盘、报警信号按钮及指示灯、箱体为钢板、灭火器MF/ABC5两具。 3.设置在防墙上的消火栓箱应不影响耐火要求，箱体背侧需要设置耐火极限时间为3小时的加气混凝土板 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			
6	030901013001	灭火器	1.灭火器箱内设5kg的手提式磷酸铵盐灭火器二具 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031002003017	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
8	031208002002	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	3.23			
9	031201001001	管道刷油	1.管道刷漆 2.红色调和漆二道 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	137.56			
10	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	257			
11	031201003001	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	257			
		分部小计						
		喷淋						
12	030901001017	水喷淋钢管DN200	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管　DN200 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	66.67			
13	030901001002	水喷淋钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN150 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	227.71			
14	030901001004	水喷淋钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN100 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	27.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030901001005	水喷淋钢管DN80	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN80 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	38.89			
16	030901001006	水喷淋钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN65 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	17.05			
17	030901001007	水喷淋钢管DN50	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN50 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	11.79			
18	030901001008	水喷淋钢管DN40	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN40 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	44.42			
19	030901001009	水喷淋钢管DN32	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN32 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	85.22			
20	030901001010	水喷淋钢管DN25	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN25 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	323.35			
21	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.快速响应喷头 2.闭式直立玻璃球喷头,流量系数均为K=80，动作温度为68℃ 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	153			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.快速响应喷头 2.K=80下垂型玻璃球喷头 3.配套集热板 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	13			
23	031003003002	信号蝶阀DN150	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
24	030901007001	减压孔板DN150	1.材质、规格:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
25	030901006001	水流指示器DN150	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
26	031003001001	泄水阀DN50	1.类型:泄水阀DN50 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
27	030901008003	智能末端试水阀	1.类型:智能末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.自动末端试水系统由自动末端试水监控主机、分机、试水装置、电动试水阀、控制线等组成，相关费用自行考虑在报价中。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
28	030901004002	湿式报警装置安装DN150	1.名称 湿式报警装置安装DN150 2. 含警铃、配套阀门、连接管等 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	组	6			
29	031003003010	信号蝶阀DN200	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
30	031002003004	过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031002003005	过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
32	031002003006	过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
33	031002003007	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	9			
34	031002003008	过墙过楼板钢套管制作、安装DN200	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
35	031208002001	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	6.17			
36	031201001002	管道刷油	1.管道刷漆 2.刷黄色环圈红色打底并绘制箭头注明其水流方向。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	244			
37	031002001002	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	759			
38	031201003002	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	759			
		分部小计						
		消防泵房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030901002003	内外热镀锌钢管 DN65	1.安装部位 室内 2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管DN65 3.连接形式 卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求 压力试验、管道消毒冲洗 5. 含管件 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	8.3			
40	030901002004	内外热镀锌钢管 DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管 DN100 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	6.03			
41	030901001018	内外热镀锌钢管 DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管 DN150 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	79.31			
42	030901001014	内外热镀锌钢管 DN200	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN200 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	31.87			
43	030901001015	内外热镀锌钢管 DN250	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN250 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	5.28			
44	030901001016	内外热镀锌钢管 DN350	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN350 3.含管件，焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	26.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001001001	通气管	1.名称 通气管 2.材质、规格 涂塑镀锌钢管DN200 3.连接形式 卡箍或法兰连接 4.设置18目不锈钢防虫网罩 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1			
46	031001001002	溢流管	1.名称 溢流管 2.材质、规格 涂塑镀锌钢管DN150 3.连接形式 卡箍或法兰连接 4.设置18目不锈钢防虫网罩 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2.2			
47	031001001003	泄水管	1.名称 泄水管 2.材质、规格 涂塑镀锌钢管DN100 3.连接形式 卡箍或法兰连接 4.设置18目不锈钢防虫网罩 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1.5			
48	030109001001	自喷消防泵	1.名称:自喷消防泵 2.型号: Q=40L/s H=85m N=90Kw 3.水泵基础及减震综合考虑 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
49	030109001002	室内消火栓泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:Q=15L/s H=80m P=22KW 3.水泵基础及减震综合考虑 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
50	030807003001	闸阀DN350	1.名称 明杆闸阀DN350 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
51	030807003020	电动闸阀DN350	1.名称 电动闸阀DN350 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
52	030807003002	闸阀DN250	1.名称 明杆闸阀DN250 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
53	030807003003	闸阀DN200	1.名称 明杆闸阀DN200 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030807003004	闸阀DN150	1.名称 明杆闸阀DN150 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
55	030807003021	闸阀DN100	1.名称 明杆闸阀DN100 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
56	030807003005	闸阀DN65	1.名称 明杆闸阀DN65 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
57	030807003006	止回阀DN200	1.名称止回阀DN200 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
58	030807003022	止回阀DN150	1.名称止回阀DN150 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
59	030807003007	压力开关DN150	1.名称 压力开关DN150 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
60	030807003008	蝶阀DN150	1.名称 蝶阀DN150 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
61	030807003023	蝶阀DN200	1.名称 蝶阀DN200 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
62	030807003011	泄压阀DN150	1.名称 泄压阀DN150 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
63	030807003013	Y型过滤器DN250	1.名称 Y型过滤器DN250 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
64	030807003014	Y型过滤器DN200	1.名称 Y型过滤器DN200 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
65	030807003015	Y型过滤器DN150	1.名称 Y型过滤器DN150 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030807003016	可曲挠橡胶接头DN250	1.名称 可曲挠橡胶接头 2.型号、规格 DN250 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
67	030807003017	可曲挠橡胶接头DN200	1.名称 可曲挠橡胶接头 2.型号、规格 DN200 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
68	030807003018	可曲挠橡胶接头DN150	1.名称 可曲挠橡胶接头 2.型号、规格 DN150 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
69	031003003004	偏心大小头DN250	1.名称：偏心大小头 2.规格：DN250 3.连接形式：法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
70	031003003005	偏心大小头DN200	1.名称：偏心大小头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
71	031003003006	同心大小头DN150	1.名称：同心大小头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
72	031003003007	吸水喇叭口DN350	1.名称：吸水喇叭口 2.规格：DN350 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
73	031003003009	水锤消除器DN150	1.名称：水锤消除器 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
74	030807003019	流量计DN150	1.名称 流量计DN150 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
75	030601002001	压力表	1.名称 压力表 2. 压力表弯安装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
76	030601002002	真空表	1.名称 真空表 2. 压力表弯安装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031003001002	自动排气阀DN25	1.自动排气阀DN25(含配套截止阀） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
78	030507008001	液位数字监控仪	1.名称:液位数字监控仪 2.:具有就地显示液位及远距离传送功能 3.:其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
79	080902006001	玻璃管水位计	1.名称:玻璃管水位计 2.:DN20,L=4300mm 3.:其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
80	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.低压碳钢焊接法兰 2.DN350 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	副	4			
81	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.低压碳钢焊接法兰 2.DN250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	副	6			
82	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.低压碳钢焊接法兰 2.DN200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	副	13			
83	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.低压碳钢焊接法兰 2.DN150 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	副	31			
84	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.低压碳钢焊接法兰 2.DN100 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	副	2			
85	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.低压碳钢焊接法兰 2.DN65 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	副	4			
86	031002003021	刚性防水套管制作安装DN200	1.刚性防水套管制作安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
87	031002003019	刚性防水套管制作安装DN150	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031002003020	刚性防水套管制作安装DN100	1.刚性防水套管制作安装DN100 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
89	031002003010	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN20 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
90	031002003018	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN50 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
91	031002003011	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN65 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
92	031002003012	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN100 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
93	031002003013	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
94	031002003014	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
95	031002003016	套管	1.名称、类型 柔性防水套管制作DN350 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
96	031201001003	管道刷油	1.管道刷漆 2.刷黄色环圈红色打底并绘制箭头注明其水流方向。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	68			
97	031002001003	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	335			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031201003003	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	335			
		分部小计						
		火灾报警系统						
99	030411003001	消防防火桥架	1.消防防火桥架 2.规格 150x50 3.含盖板、中间加防火隔板及接地等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	97.9			
100	030413001001	铁构件	1.名称：桥架支架制作安装（含刷漆） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	107			
101	030411001002	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	57			
102	030411001001	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC15 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	877			
103	030411001003	配管	1.金属软管DN20； 2.长度综合考虑。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	50			
104	030411004010	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1619			
105	030411004011	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	750			
106	030411004012	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-4.0mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	136			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030408002001	控制电缆	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-KYJY-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	33			
108	030408002002	控制电缆	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-KYJY-4x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	476			
109	030404017001	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
110	030904009001	楼层显示器	1.名称：楼层显示器（液晶） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
111	030904008001	短路隔离器	1.名称：短路隔离器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
112	030904001001	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	37			
113	030904003001	手动报警按钮(带电话插孔)	1.名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
114	030904006001	消防火警电话分机	1.名称：消防火警电话分机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	部	9			
115	030904003002	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.消火栓箱配供 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
116	030904005001	声光警报器	1.名称：声光警报器 2.其他未诉事项须详见设计图纸及相关设计要求	个	4			
117	030904007001	吸顶/嵌顶式扬声器	1.名称：吸顶/嵌顶式扬声器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
118	030904007002	壁挂式扬声器	1.名称：壁挂式扬声器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
119	030904008002	输入模块	1.名称：输入模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030904008003	输出模块	1.名称：输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
121	030904008004	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	32			
122	030904008005	模块（模块箱）	1.名称：模块箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
123	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	161			
		分部小计						
		七氟丙烷气体灭火						
124	030904009002	气体灭火控制器	1.名称：气体灭火控制器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
125	030904001002	点型光电感烟探测器	1.名称：点型光电感烟探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
126	030904001003	点型感温火灾探测器	1.名称：点型感温火灾探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
127	030904005002	气体灭火声光报警器	1.名称：气体灭火声光报警器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
128	030904005003	气体灭火放气指示灯	1.名称：气体灭火放气指示灯 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
129	030904003003	紧急启停按钮	1.名称：紧急启停按钮 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
130	030904003004	手动/自动转换装置	1.名称：手动/自动转换装置 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
131	030904008009	短路隔离器	1.名称：短路隔离器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
132	030904008010	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030411001009	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC15 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	154			
134	030411004013	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	94			
135	030411004014	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	314			
136	030411006003	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	34			
137	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ150/2.5-PAVLN 3.含七氟丙烷药剂，HFC-227ea 4.含配套组件；每套瓶组配套药剂149kg 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
138	030703001001	泄压装置 泄压面积：0.25m2	1.名称:泄压装置 2.规格:泄压面积：0.25m2 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
139	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	点	5			
		分部小计						
		防火门监控系统						
140	030507007001	一体化闭门器	1.一体化闭门器 2.规格：AFRD-CK2;含模块、闭门器； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
141	030507001002	一体化门磁开关	1.一体化门磁开关 2.规格：AFRD-CB2;含模块、门磁开关； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030411001010	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC15 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	31			
143	030411004015	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	149			
144	030411004016	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	298			
145	030411006002	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
146	030411001011	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC15 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	21			
147	030411004017	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	139			
148	030904008007	电气火灾监控模块	1.名称：电气火灾监控模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
149	030411001012	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC15 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030411004018	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	178			
151	030411004019	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	356			
152	030904008008	消防设备电源监控模块	1.名称：消防设备电源监控模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	非人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

辅高网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防消防(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防消防(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防消防(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防消防(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防消防(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防消防(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防消防(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防消防(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防消防(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防消防(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030108003007	高温轴流排烟风机	1.名称:高温轴流排烟风机PY-B-1 2.参考型号:HTF(A)-I-6.5 3.规格:风量18000m3/h,风压620Pa,转速1450rpm,功率5.5kW,噪声88dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
2	030108003008	高温轴流排烟风机	1.名称:高温轴流排烟风机PY-B-2 2.参考型号:HTF(A)-I-10 3.规格:风量36000m3/h,风压600Pa,转速1450rpm,功率11kW,噪声88dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
3	030702001010	钢制复合风管	1.名称: 钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.0mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	120.5			
4	030703019005	柔性接口	1.材质:A级不燃防火软管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	1.28			
5	030703001018	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030703001022	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×500 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
7	030703001043	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:800×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
8	030703001044	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:1000×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
9	030703007014	排烟风口	1.名称:排烟风口 2.规格:700×700 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
10	030603001002	风阀手动开启装置	1.名称:风阀手动开启装置 2.包含线管和钢丝绳等 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
11	031201003005	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	432			
12	030702001012	活动式挡烟垂壁	1.名称:活动式挡烟垂壁 2.活动式挡烟垂壁软质、220V、与烟感联动、含控制箱、手动控制装置;底距地2800mm 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3			
		分部小计						
		送风、补风系统						
13	030108003001	低噪声离心风机箱	1.名称:低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-280A 3.规格:风量2500m3/h,风压220Pa,转速900rpm,功率0.37kW,噪声60dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
14	030108003018	低噪声离心风机箱	1.名称:低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-280A 3.规格:风量3000m3/h,风压440Pa,转速900rpm,功率0.75kW,噪声60dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030108003016	低噪声离心风机箱	1.名称:低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-280B 3.规格:风量3500m3/h,风压220Pa,转速900rpm,功率0.55kW,噪声60dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
16	030108003017	低噪声离心风机箱	1.名称:低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-315C 3.规格:风量5000m3/h,风压300Pa,转速900rpm,功率0.55kW,噪声60dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
17	030108003020	低噪声离心风机箱	1.名称:低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-315C 3.规格:风量5000m3/h,风压300Pa,转速900rpm,功率1.1kW,噪声60dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
18	030108003019	低噪声离心风机箱	1.名称:低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-400A 3.规格:风量7500m3/h,风压400Pa,转速900rpm,功率1.5kW,噪声60dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
19	030108003021	低噪声混流送风机	1.名称:低噪声混流送风机BF-B1-1 2.参考型号:JSF-4.5 3.规格:风量8000m3/h,风压460Pa,转速2900rpm,功率2.2kW,噪声78dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
20	030108003022	低噪声混流送风机	1.名称:低噪声混流送风机BF-B1-2 2.参考型号:JSF-6.3 3.规格:风量18000m3/h,风压620Pa,转速1450rpm,功率5.5kW,噪声88dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030702001001	钢制复合风管	1.名称：钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 0.75mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	2.55			
22	030702001014	钢制复合风管	1.名称：钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.0mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	278			
23	030702001002	钢制复合风管	1.名称：钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.2mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	3.55			
24	030703019001	柔性接口	1.材质:A级不燃防火软管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	3.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703001001	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
26	030703001046	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:500×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
27	030703001047	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
28	030703001045	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
29	030703001002	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
30	030703001003	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×800 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
31	030703001007	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×800 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
32	030703001009	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1250×1000 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
33	030703001048	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
34	030703001049	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:800×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030703001050	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:800×800 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
36	030703001051	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:1000×800 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
37	030703007003	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:400×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
38	030703007004	百叶风口	1.名称:百叶风口 2.规格:1250×1000 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
39	030703007022	百叶风口	1.名称:百叶风口 2.规格:2000×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
40	030703007023	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:320×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
41	030703007024	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:400×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
42	030703007025	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:500×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
43	030703020006	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:500×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
44	030703020007	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
45	030703020009	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030703020008	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:800×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
47	031201003001	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1080			
		分部小计						
		排风系统						
48	030108003004	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-250A 3.规格:风量1600m3/h,风压410Pa,转速1350rpm,功率0.55kW,噪声60dB(A); 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
49	030108003015	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-280A 3.规格:风量3000m3/h,风压440Pa,转速900rpm,功率0.75kW,噪声60dB(A); 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
50	030108003010	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-315A 3.规格:风量4500m3/h,风压500Pa,转速1350rpm,功率1.1kW,噪声60dB(A); 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
51	030108003011	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-315C 3.规格:风量5000m3/h,风压300Pa,转速900rpm,功率0.55kW,噪声60dB(A); 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030108003012	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-315C 3.规格:风量5300m3/h,风压300Pa,转速900rpm,功率0.55kW,噪声60dB(A); 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
53	030108003013	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱 2.参考型号:DBF-I-355A 3.规格:风量5500m3/h,风压400Pa,转速910rpm,功率1.1kW,噪声60dB(A); 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
54	030108003023	静音型排风机	1.名称: 静音型排风机（报警阀间） 2.参考型号:JDF-J-200-105(出风口带密闭止回阀) 3.规格:风量1400m3/h；风压340Pa；功率280W 噪声54dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
55	030404031003	吸顶式通风器	1.名称: 吸顶式通风器FV-38CAD8C 2.规格:风量400m3/h;风压150pa；功率90W 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
56	030702001007	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 800mm以下 5.板材厚度 0.5mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	22			
57	030702001013	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 800mm以下 5.板材厚度 0.6mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	114.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030702001008	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 2000mm以下 5.板材厚度 0.75mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	116			
59	030703019003	柔性接口	1.材质:防火帆布软接 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	3.15			
60	030703001013	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
61	030703001029	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
62	030703001030	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
63	030703001031	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
64	030703001032	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:500×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
65	030703001033	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
66	030703001034	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
67	030703001035	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
68	030703001036	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030703001037	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
70	030703001038	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:400×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
71	030703001039	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:400×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
72	030703001040	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:500×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
73	030703001041	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:630×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
74	030703001042	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:800×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
75	030703007008	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:250×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
76	030703007017	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:320×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
77	030703007018	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:400×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
78	030703007019	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
79	030703007009	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:200*200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
80	030703007020	防火风口	1.名称:防火风口 2.规格:1000×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030703007021	防火风口	1.名称:防火风口 2.规格:1000×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
82	030703020002	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:400×250 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
83	030703020003	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:500×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
84	030703020004	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:630×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
85	030703020005	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
86	031201003003	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	918			
		分部小计						
		灾后排风系统						
87	030108003005	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱PF/Pg-B1-2 2.参考型号:DBF-I-400A 3.规格:风量7500m3/h,风压400Pa,转速900rpm,功率1.5kW,噪声60dB(A); 4.含电机检查接线、减振器、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
88	030702001009	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 800mm以下 5.板材厚度 0.75mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	81.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030703019004	柔性接口	1.材质:防火帆布软接 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	0.64			
90	030703001016	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
91	030703001028	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:800×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
92	030703001027	电动对开多叶调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
93	030703007011	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:630×630 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
94	030703020001	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
95	031201003004	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	292			
		分部小计						
		系统调试						
96	030704001001	暖通工程检测、调试	1.名称:非人防暖通工程检测、调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	非人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防暖通(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防暖通(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防暖通(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防电气工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱B1ZAPR1-1,2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙明装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱B1ZAPR1-3,4 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱B1AEPR1-2 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2,压铜端子接线16mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱B1AEPR1-1 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱B1AEPR1-3 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱AATPZ 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 5.安装方式:落地安装 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱BATPZ 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 4.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 5.安装方式:落地安装 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱AAPRD 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱B1CDAP 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:压铜端子接线16mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱FAPz-jf 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱FAPz-pf 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱GSAPz 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱AAL 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱BAL 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱A/BALE 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱BALEa 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
17	030404017017	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱AALEa 2.规格:详见系统图 3接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.安装方式:壁挂明装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
18	030404018001	插座箱	1.名称:战时防化设备插座箱FH 2.规格:详见系统图 3.安装方式:壁挂明装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
19	030404018002	设备箱	1.名称:战时通信设备箱TX 2.规格:详见系统图 3.安装方式:壁挂明装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
20	030404016001	控制箱	1.名称:潜污泵控制箱B1APQR1~4/B1APQzR1 2.设备配套，仅计安装费 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	16			
21	030404016002	控制箱	1.名称:停车库道闸控制箱 2.设备配套，仅计安装费 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
22	030404017020	配电箱	1.名称:就地控制箱 2.规格:详见系统图 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			
23	030404017019	配电箱	1.名称:就地控制箱 2.规格:详见系统图 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			
24	030411003001	消防桥架	1.名称:消防桥架 2.规格:MR-300x100 3.材质:热镀锌 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	151.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411003002	消防桥架	1.名称:消防桥架 2.规格:MR-200x100 3.材质:热镀锌 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	45.02			
26	030411003003	非消防桥架	1.名称:非消防桥架 2.规格:CT-300x100 3.材质:热镀锌 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	201.14			
27	030411002001	照明线槽	1.名称:照明线槽 2.规格:200*100 3.材质:热镀锌 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	833.72			
28	030413001001	铁构件	1.名称：桥架支架制作安装（含刷漆） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1456.76			
29	030411001001	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC20 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2415.13			
30	030411001002	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC25 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	474.98			
31	030411001003	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC20 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	40			
32	030411001004	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC25 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	205.42			
33	030411001005	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC32 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	329.46			
34	030411001006	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC40 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	96.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001007	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC50 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	11.7			
36	030411001008	金属软管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	131.45			
37	030408001001	矿物绝缘电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTGY-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	69.97			
38	030408001002	矿物绝缘电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTGY-4X50+1X25 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	329.65			
39	030408001003	矿物绝缘电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTGY-5x10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	82.14			
40	030408001004	矿物绝缘电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTGY-5x6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	138.15			
41	030408001005	矿物绝缘电缆	1.名称:矿物绝缘防火电缆 2.型号:RTTZ-5x4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	642.61			
42	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4X70+1X35 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	321.54			
43	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	123.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	82.93			
45	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	609.8			
46	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x2.5 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	35.5			
47	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4x16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	15.07			
48	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	10.53			
49	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4x2.5 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	15.34			
50	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	212.48			
51	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	170.01			
52	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	397.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x2.5 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	128.83			
54	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	620.81			
55	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	16.24			
56	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	300.38			
57	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	162.43			
58	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY-3x1.5 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20.5			
59	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY-5x1.5 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	399.4			
60	030408006001	矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯矿物绝缘电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
61	030408006002	矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯矿物绝缘电缆头 2.规格:120mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
62	030408006003	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408006004	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
64	030411004001	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	5980.87			
65	030411004002	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	856.65			
66	030411004003	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	54.8			
67	030411004004	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZBN-RYJSP-2x1.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	740.86			
68	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2275			
69	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	168.25			
70	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	978.01			
71	030411004008	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-1.5 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	328.18			
72	030411004010	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYJSP-2x1.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	120			
73	030411004011	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP-2x2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1236.83			
74	030411004012	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-RYJSP-2x1.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	107			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404012001	充电桩	1.名称:充电桩 2.规格:7KW 3.含基础 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	14			
76	030412005001	单管LED灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:20W　LED光源 3.安装形式:设备用房内吸顶安装，链掉,距地3.0米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	32			
77	030412005002	双管LED灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2x20W　LED光源 3.安装形式:设备用房内吸顶安装，链掉,距地3.0米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
78	030412005003	单管LED灯	1.名称:壁装单管LED灯 2.规格:2x20W　LED光源 3.安装形式:墙壁安装,下沿距地2.6米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	12			
79	030412005004	防水防尘LED灯	1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:9W　LED光源 3.安装形式:设备用房内吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
80	030412005005	防水型节能壁灯	1.名称: 防水型节能壁灯 2.规格:交流220v，12w 3.安装形式:嵌墙暗装（H=0.5m） 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	11			
81	030412001001	感应自熄壁灯	1.名称:感应自熄壁灯 2.规格:详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
82	030412005006	LED线槽灯(带感应开关)	1.名称:LED线槽灯(带感应开关) 2.规格:3W/15W（LED光源） 3.安装形式:线槽下吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	179			
83	030412005007	筒灯	1.名称:筒灯 2.规格:8W　LED光源 3.安装形式:吸顶安装 4.含接线盒、金属软管 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030412001002	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:DC36V ，3W/6W/10W 白色，光效>80lm/W 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	49			
85	030412004001	战时人员安全出口指示灯	1.名称:战时人员安全出口指示灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:靠墙安装，下沿距门框上方0.15米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
86	030412004002	疏散出口指示灯	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:靠墙安装，下沿距门框上方0.15米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	9			
87	030412004003	疏散指示灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:壁装，下沿距地0.3米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	29			
88	030412004004	单面方向指示灯(向前)	1.名称:单面方向指示灯(向前) 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:靠墙安装，杆吊,距地2.5米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
89	030412004005	双面方向指示灯(单向)	1.名称:双面方向指示灯(单向) 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:杆吊,距地2.5米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
90	030412004006	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:杆吊,距地2.5米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
91	030412004007	楼层显示指示灯	1.名称:楼层显示指示灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:靠墙安装，下沿距门框上方0.15米 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
92	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单极单控开关 2.规格:10A 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030404034002	照明开关	1.名称:暗装双极单控开关 2.规格:10A 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
94	030404034003	照明开关	1.名称:暗装三极单控开关 2.规格:10A 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
95	030404034004	照明开关	1.名称:暗装单控单极红外感应开关 2.规格:10A 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
96	030404034005	照明开关	1.名称:暗装单极密闭单控开关 2.规格:10A 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
97	030404035001	插座	1.名称:暗装单相两孔加三孔插座 2.规格:10A 3.安装形式:嵌墙暗装，下沿距地0.3米（滤毒室内插座距地1.5m） 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	15			
98	030404035002	插座	1.名称:暗装单相两孔加三孔插座（FJ） 2.规格:10A 3.安装形式:嵌墙暗装，下沿距地1.0米（战时进风机房距地0.5m） 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	13			
99	030404035003	插座	1.名称:暗装防溅型单相三极插座 2.规格:10A 3.安装形式:下沿距地0.3米，嵌墙暗装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
100	030404035004	插座	1.名称:除湿机插座 2.规格:~380V 25A 3.安装形式:嵌入暗装(H=1.0m) 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
101	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	358			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411006002	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	73			
103	031002003001	防护密闭套管DN100	1.防护密闭套管DN100 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
104	031002003002	防护密闭套管DN70	1.防护密闭套管DN70 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
105	031002003003	防护密闭套管DN50	1.防护密闭套管DN50 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	80			
106	031002003004	防护密闭套管DN32	1.防护密闭套管DN32 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
107	031002003005	防护密闭套管DN25	1.防护密闭套管DN25 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	38			
108	030409004001	基础接地	1.利用结构基础地梁内或筏板基础底2根不小于∅16的主筋焊接连通形成接地极 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1241.54			
109	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	53.8			
110	030409002002	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	17.5			
111	030409001001	人防门接地	1.名称：人防门接地	处	22			
112	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	34			
114	030414011001	接地装置	1.接地网系统装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
115	030414002001	1KV送配电装置系统调试	1.1kV以下交流供电系统调试(综合) 2.详见图纸及技术要求	项	1			
		分部小计						
		三防及战时通信						
116	030404016003	控制箱	1.名称:三防控制箱 2.参考型号:SFKX-A 3.安装方式:壁挂安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
117	030411001012	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC20 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	457.58			
118	030411001013	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC25 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	264.49			
119	030411001014	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC32 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	66.2			
120	030413001002	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作、安装（含刷油） 2.详见图纸要求	kg	42.1			
121	030408002003	控制电缆	1.名称:配线 2.规格:WDZ-KYJY-4x1.0 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	135.14			
122	030408002004	控制电缆	1.名称:配线 2.型号:WDZ-KYJY-4x1.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	160.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030408002005	控制电缆	1.名称:配线 2.型号:WDZ-KYJY-7x1.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	281.41			
124	030411004013	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:HYA-10×2×0.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	79.98			
125	030411004014	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:HBYV-2x0.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	182.47			
126	030412004008	三防显示屏	1.名称:三防显示屏 2.参考型号:按原理图加工(防潮型) 3.安装方式:门框上0.4m或壁挂2.2m 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	12			
127	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装形式:距地0.3m 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
128	030904003001	出入口呼叫按钮	1.名称:出入口呼叫按钮 2.安装形式:嵌墙安装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
129	030411005001	战时电话分线盒	1.名称:战时电话分线盒 2.参考型号:人防定型产品 3.安装方式:壁挂安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
130	030411006003	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	14			
131	031002003006	防护密闭套管DN25	1.防护密闭套管DN25 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防电气(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防电气(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防电气(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防电气(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防电气(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防电气(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防电气(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防电气(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防电气(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	钢塑复合管DN80	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 钢塑复合管DN80 4.连接形式 法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合图纸、验收规范要求 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	9.49			
2	031001007002	钢塑复合管DN50	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 钢塑复合管DN50 4.连接形式 法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合图纸、验收规范要求 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	211.27			
3	031001007003	钢塑复合管DN40	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 钢塑复合管DN40 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合图纸、验收规范要求 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	58.21			
4	031001007004	钢塑复合管DN32	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 钢塑复合管DN32 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合图纸、验收规范要求 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	54.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001007005	钢塑复合管DN25	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 钢塑复合管DN25 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合图纸、验收规范要求 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	68.79			
6	031001007006	钢塑复合管DN20	1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 钢塑复合管DN20 4.连接形式 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合图纸、验收规范要求 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	35.87			
7	031003013001	水表DN80	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN80 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
8	031003003001	止回阀DN80	1.类型 止回阀 2.规格 DN80 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
9	031003003002	Y型过滤器DN80	1.类型 Y型过滤器 2.规格 DN80 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
10	031003003003	防护阀门DN80	1.类型 防护阀DN80 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
11	031003003004	防护阀门DN50	1.类型 防护阀DN50 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
12	031003003005	防护阀门DN25	1.类型 防护阀DN25 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
13	031004014003	皮带水嘴	1.皮带水嘴 2.DN20 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003001002	大气型真空破坏器	1.类型 大气型真空破坏器 2.规格、压力等级　DN25 3.连接形式 螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
15	031004003001	防毒通道洗手盆	1.材质:防毒通道洗手盆 2.附件名称、数量：含龙头、角阀、软管及所有排水配件等 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	组	2			
16	031002003001	防护密闭套管DN125	1.防护密闭套管DN125 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
17	031002003002	防护密闭套管DN80	1.防护密闭套管DN80 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
18	031002003003	防护密闭套管DN40	1.防护密闭套管DN40 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
19	031002003004	刚性防水套管制作安装DN80	1.刚性防水套管制作安装DN80 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见管道防护密闭处理图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
20	031208002001	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	1.99			
21	031201001001	管道刷油	1.管道刷漆 2.红色调和漆二道 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	137.46			
22	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	214.4			
23	031201003001	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	214.4			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水						
24	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 排水管 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN200 4.连接形式 卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	9.11			
25	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 排水管 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN150 4.连接形式 卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	21.59			
26	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 压力排水 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN100 4.连接形式 卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	54.02			
27	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 压力排水 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN80 4.连接形式 丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	380.8			
28	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 压力排水 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN50 4.连接形式 丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	90.17			
29	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 压力排水 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN40 4.连接形式 丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	39.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030109011001	潜污泵Q=10m/h H=15m N=1.5kW	1.名称 潜污泵40WQ10-15-1.5 2.规格 Q=10m/h H=15m N=1.5kW 3.含配套控制箱，安装费另计 4.含浮球液位开关、防水电缆、电机检查接线 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
31	030109011002	潜污泵Q=15m/h H=15m N=1.5kW	1.名称 潜污泵JYWQ50-15-15-1200-1.5 2.规格 Q=15m/h H=15m N=1.5kW 3.含配套控制箱，安装费另计 4.含浮球液位开关、防水电缆、电机检查接线 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	22			
32	030109011003	潜污泵Q=40m/h H=15m N=4kW	1.名称 潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4 2.规格 Q=40m/h H=15m N=4kW 3.含配套控制箱，安装费另计 4.含浮球液位开关、防水电缆、电机检查接线 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
33	030109011004	水摇泵SH-38	1.名称 手摇泵 2.规格型号 SH-38 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	11			
34	031003003006	防护阀门DN200	1.类型 防护阀DN200 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
35	031003003007	防护阀门DN150	1.类型 防护阀DN150 2.材质 不锈钢阀芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
36	031003003008	防护阀门DN100	1.类型 防护阀DN100 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
37	031003003009	防护阀门DN80	1.类型 防护阀DN80 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
38	031003003010	闸阀DN80	1.类型 闸阀DN80 2.材质 铜芯 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003001003	闸阀DN50	1.类型 闸阀DN50 2.材质 铜芯 3.连接形式 螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	37			
40	031003003011	止回阀DN80	1.类型 止回阀DN80 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
41	031003001004	止回阀DN50	1.类型 止回阀DN50 2.连接形式 螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	37			
42	031003010001	软接头（软管）	1.材质 软接头DN80 2.连接形式 法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
43	031003010002	软接头（软管）	1.类型 软接头DN50 2.连接形式 螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	26			
44	030601002001	压力表	1.名称 压力表 2. 压力表弯安装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	40			
45	031004014004	给、排水附（配）件	1.材质 普通地漏 2.型号、规格 DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
46	031004014005	给、排水附（配）件	1.材质 普通地漏 2.型号、规格 DN100 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
47	031004014006	给、排水附（配）件	1.材质 防爆地漏 2.型号、规格 DN80 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	13			
48	031002003005	防护密闭套管DN200	1.防护密闭套管DN200 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
49	031002003006	防护密闭套管DN150	1.防护密闭套管DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002003007	防护密闭套管 DN125	1.防护密闭套管DN125 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	9			
51	031208002002	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	4.26			
52	031201001002	管道刷油	1.地下室穿出外墙埋地部分的管道外壁刷1冷底子油一道,石油沥青涂料二道,加强防腐处理。 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	2.76			
53	031201001003	管道刷油	1.银灰色调和漆二道. 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	159.12			
54	031002001002	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	101.56			
55	031201003002	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	101.56			
		分部小计						
		重力排水						
56	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 排水管 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN75 4.连接形式 丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	11.6			
57	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位 室内外 2.介质 排水管 3.规格、压力等级 内外壁热镀锌钢管DN50 4.连接形式 丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按设计 6.含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	21.49			
58	031004014007	给、排水附（配）件	1.材质 普通地漏 2.型号、规格 DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031004014008	给、排水附（配）件	1.材质 清扫口 2.型号、规格 DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
60	031201001004	管道刷油	1.镀锌钢管刷银粉漆二道. 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	7.28			
		分部小计						
		管沟土方						
61	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑， 2.挖土深度： 详见设计图 3.包含装车、堆放等所有费用	m3	37.39			
62	010103001001	回填方	1.密实度要求：详见图纸要求 2.填方材料：符合要求的素土 3.填方来源、运距 自行考虑	m3	35.14			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防给排水(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防给排水(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防给排水(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防给排水(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防给排水(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防给排水(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防给排水(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防给排水(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防给排水(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN100 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	203			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN65 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	251.5			
3	031003003010	蝶阀DN65	1.蝶阀 2.DN65 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	18			
4	031003003001	蝶阀DN100	1.蝶阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
5	031003003002	防护阀门DN100	1.类型 防护阀DN100 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
6	031003003003	防护阀门DN65	1.类型 防护阀DN65 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030901010002	减压稳压消火栓	1、减压稳压消火栓 2、室内消防箱采用国标15S202薄型单栓带灭火器箱和消防软管卷盘的组合式削防箱 1800*700*180，箱内配DN65消火栓、25米衬胶水带、水枪、自救式消防卷盘、报警信号按钮及指示灯、箱体为钢板、灭火器MF/ABC5两具。 3.设置在防墙上的消火栓箱应不影响耐火要求，箱体背侧需要设置耐火极限时间为3小时的加气混凝土板 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	22			
8	030901013001	灭火器	1.灭火器箱内设5kg的手提式磷酸铵盐灭火器二具 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	19			
9	030901013003	推车式水基型灭火器MST125	1.推车式水基型灭火器 2.灭火剂总装量不小于125L(MST125) 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
10	031002003015	防护密闭套管DN65	1.防护密闭套管DN65 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
11	031002003002	防护密闭套管DN100	1.防护密闭套管DN100 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
12	031208002003	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	3.33			
13	031208002005	管道绝热	1.名称：明露管道保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:50mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	0.3			
14	031201001001	管道刷油	1.管道刷漆 2.红色调和漆二道 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	133			
15	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	409			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031201003001	金属结构刷油	1、支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道, 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	409			
		分部小计						
		喷淋						
17	030901001001	水喷淋钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN150 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	176.02			
18	030901001002	水喷淋钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN100 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	81.82			
19	030901001003	水喷淋钢管DN80	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN80 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1.9			
20	030901001004	水喷淋钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN65 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	85.05			
21	030901001005	水喷淋钢管DN50	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN50 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	130.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001006	水喷淋钢管DN40	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN40 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	142.8			
23	030901001007	水喷淋钢管DN32	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN32 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	505.58			
24	030901001008	水喷淋钢管DN25	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管　DN25 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	695.06			
25	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.闭式直立玻璃球喷头 2.　流量系数均为K=80，动作温度为68℃ 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	487			
26	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.快速响应喷头 2.闭式直立玻璃球喷头,流量系数均为K=80，动作温度为68℃ 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	15			
27	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1.快速响应喷头 2.K=80下垂型玻璃球喷头 3.配套集热板 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	89			
28	031003003004	信号蝶阀DN150	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
29	030901007001	减压孔板DN150	1.材质、规格:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030901006001	水流指示器DN150	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
31	031003001001	泄水阀DN50	1.类型:泄水阀DN50 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
32	030901008002	智能末端试水装置	1.类型:智能末端试水装置 2.规格、压力等级:DN25 3.自动末端试水系统由自动末端试水监控主机、分机、试水装置、电动试水阀、控制线等组成，相关费用自行考虑在报价中。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	组	1			
33	031003001002	自动排气阀DN25	1.自动排气阀DN25(含配套截止阀) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
34	031003003005	防护阀门DN150	1.类型 防护阀DN150 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
35	031003003007	防护阀门DN80	1.类型 防护阀DN80 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
36	031003003008	防护阀门DN32	1.类型 防护阀DN32 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
37	031003003009	防护阀门DN25	1.类型 防护阀DN25 2.材质 铜芯闸阀 3.连接形式 法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
38	031002003007	防护密闭套管DN150	1.防护密闭套管DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
39	031002003008	防护密闭套管DN80	1.防护密闭套管DN80 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031002003009	防护密闭套管DN32	1.防护密闭套管DN32 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
41	031002003014	防护密闭套管DN25	1.防护密闭套管DN25 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
42	031208002002	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	9.2			
43	031208002006	管道绝热	1.名称：明露管道保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:50mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	0.75			
44	031201001002	管道刷油	1.管道刷漆 2.喷淋管刷黄色环圈红色打底并绘制箭头注明其水流方向。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	328			
45	031002001002	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1636			
46	031201003002	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1636			
		分部小计						
		火灾报警系统						
47	030411003002	消防防火桥架	1.消防防火桥架 2.规格 150x50 3.含盖板、中间加防火隔板及接地等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	86			
48	030413001001	铁构件	1.名称：桥架支架制作安装（含刷漆） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	94.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001001	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC25 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	62.5			
50	030411001002	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1984.5			
51	030411001004	配管	1.金属软管DN20； 2.长度综合考虑。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	26			
52	030411004011	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3013			
53	030411004012	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1756			
54	030411004013	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-BYJ-4.0mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	330			
55	030408002004	控制电缆	1.名称：配线 2.规格：WDZN-KYJY-4x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	742			
56	030404017001	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
57	030904009001	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
58	030904008001	短路隔离器	1.名称：短路隔离器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030904001001	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	125			
60	030904001002	感温探测器	1.名称：点型智能感温探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
61	030904003001	手动报警按钮(带电话插孔)	1.名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	11			
62	030904006001	消防火警电话分机	1.名称：消防火警电话分机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	部	5			
63	030904003002	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.消火栓箱配供 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	22			
64	030904005001	声光警报器	1.名称：声光警报器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	11			
65	030904007001	应急广播（吸顶）	1.名称：应急广播（吸顶） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
66	030904008002	输入模块	1.名称：输入模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	34			
67	030904008003	输出模块	1.名称：输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	11			
68	030904008004	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	11			
69	030904008005	模块（模块箱）	1.名称：模块箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
70	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	265			
71	031002003016	防护密闭套管	1.名称、类型 防护密闭管DN25 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	21			
72	031002003017	防护密闭套管	1.名称、类型 防护密闭管DN50 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031002003018	防护密闭套管	1.名称、类型 防护密闭管DN80 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
		分部小计						
		防火门监控系统						
74	030507007002	一体化闭门器	1.一体化闭门器 2.规格：AFRD-CK2;含模块、闭门器； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
75	030507001001	一体化门磁开关	1.一体化门磁开关 2.规格：AFRD-CB2;含模块、门磁开关； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
76	030411001011	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	131			
77	030411004014	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-RYS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	342			
78	030411004015	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	496			
79	030411006002	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
80	030411001012	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030411004007	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-RYSP-2x2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	202			
82	030904008007	电气火灾监控模块	1.名称：电气火灾监控模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
83	030411001013	配管	1.热镀锌钢导管 2.TC20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	104			
84	030411004008	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-RYJSP-2x2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	282			
85	030411004016	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	564			
86	030904008008	消防设备电源监控模块	1.名称：消防设备电源监控模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防消防(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防消防(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防消防(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防消防(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防消防(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防消防(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防消防(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防消防(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防消防(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030108003004	消防通风两用柜式离心风机	1.名称:消防通风两用柜式离心双速风机 2.参考型号:HTFC-A-II-No25 3.规格:风量18000~40000m3/h,风压380~870Pa,转速470~700rpm,功率6.2~18.5kW,噪声65~76dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
2	030108003014	消防通风两用柜式离心风机	1.名称:消防通风两用柜式离心风机 2.参考型号:HTFC-A-II-No28 3.规格:风量33000m3/h,风压576Pa,转速500rpm,功率11.0kW,噪声70dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
3	030702001021	钢制复合风管	1.名称: 钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.0mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	293			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702001022	钢制复合风管	1.名称: 钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.2mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	470.5			
5	030703019004	柔性接口	1.材质:A级不燃防火软管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	1.35			
6	030703001023	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
7	030703001039	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×800 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
8	030703001040	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1250×800 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
9	030703001041	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1500×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
10	030703001042	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:2000×500 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
11	030703001025	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:800×800 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030703007007	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	14			
13	030703007014	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×630 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
14	030703020009	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:1500×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
15	030703020010	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:2000×500 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
16	030703021001	消声静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1800×1500×900 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
17	030703021002	消声静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:2200×1200×900 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
18	031201003003	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	575			
19	030702001017	固定式挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁 2.固定式挡烟垂壁可采用不燃无机纤维织物柔性挡烟垂壁;底距地2200mm 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	18			
		分部小计						
		排风、补风系统						
20	030108003006	消防通风两用柜式离心风机	1.名称:消防通风两用柜式离心风机 2.参考型号:HTFC-A-I-No22 3.规格:风量22000m3/h,风压350Pa,转速500rpm,功率4.0kW,噪声68dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404031001	方形壁式轴流风机	1.名称：方形壁式轴流风机 2.规格:风量600m3/h;风压40pa；功率0.025KW 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	9			
22	030702001018	钢制复合风管	1.名称：钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 0.75mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	8.1			
23	030702001019	钢制复合风管	1.名称：钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.0mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	17.33			
24	030702001020	钢制复合风管	1.名称：钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.2mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	5.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703019005	柔性接口	1.材质:A级不燃防火软管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	0.45			
26	030703001034	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×1000 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
27	030703001043	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1800×1200 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
28	030703007013	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:1800×1200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
29	030703007015	防火风口	1.名称:防火风口 2.规格:320×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
30	030703021003	消声静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1800×1200×900 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
31	030904001001	CO浓度探测器	1.名称:CO浓度探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
32	030904001002	温度探头	1.名称:温度探头 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
33	030701014002	移动除湿机	1.名称:移动除湿机 2.规格:W=3kg/h;N=1.5KW 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
34	030701014001	移动除湿机	1.名称:移动除湿机 2.规格 :W=10kg/h;N=4.5KW 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
35	031201003004	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	155			
		分部小计						
		战时暖通						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030108001002	离心式通风机	1.名称: DJF-1型电动脚踏两用离心风机 2.规格:电动2130m3/h，h=1104pa，P=1.1KW，脚踏2103m3/h 890pa 4.减振底座形式、数量:减振器安装 5.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			
37	030108003003	管道式斜流风机	1.名称: 管道式斜流风机 2.参考型号:GXF-I-4.5F 3.规格:L=6100m3/h，H=350Pa，N=1.1KW 4.减振底座形式、数量:减振器安装 5.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
38	030702001010	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 2000mm以下 5.板材厚度 0.75mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	35.61			
39	030702001023	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 2000mm以下 5.板材厚度 1.0mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	141			
40	030702001012	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 钢板 3.形状 圆形 4.规格 500mm以下 5.板材厚度 3.0mm 6.连接方式 焊接 7.其他:包含风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	155			
41	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布软接 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	5.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030703023002	双连杆手、电动密闭阀门	1.名称:双连杆手、电动密闭阀门 2.型号:DMF 3.规格:DN500 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
43	030703023003	双连杆手、电动密闭阀门	1.名称:双连杆手、电动密闭阀门 2.型号:DMF 3.规格:DN400 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
44	030703023004	双连杆手动密闭阀门	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:SMF 3.规格:DN300 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
45	030703001010	插板阀	1.名称:插板阀 2.规格:Φ500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
46	030701015001	过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			
47	030701002001	油网滤尘器	1.名称 型号:油网滤尘器LWP-X 2.规格:L=1500m3/h,终阻力：60pa 3.立式加固安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	块	8			
48	030703022001	自动超压排气阀	1.名称:自动超压排气阀 2.型号:FCH-250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
49	030703001013	风量测量装置	1.名称:风量测量装置 2.参考型号:LG-HJM-DN400 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
50	030703024001	换气堵头	1.名称:换气堵头 2.规格:Φ400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
51	030703024003	放射性监测取样管	1.名称:放射性监测取样管（带铜球阀） 2.规格:热镀锌钢管 DN32 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
52	030703024004	滤尘器压差测量管	1.名称:滤尘器压差测量管（带铜球阀） 2.规格:热镀锌钢管 DN15 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030703024005	尾气监测取样管	1.名称:尾气监测取样管（带截止阀） 2.规格:热镀锌钢管 DN15 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
54	030703024006	吸收器压差测量管	1.名称:吸收器压差测量管（带铜球阀） 2.规格:热镀锌钢管 DN15 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
55	030703024007	测压管	1.名称:测压管（带DN15铜质单咀煤气阀） 2.规格:热镀锌钢管 DN15 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
56	030703024008	测压装置	1.名称:测压装置 2.规格:倾斜式微压计 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
57	030703024009	增压管	1.名称:增压管（带球阀） 2.规格:热镀锌钢管 DN25 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
58	030703024010	气密测量管	1.名称:气密测量管 2.规格:热镀锌钢管 DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
59	030703020002	消声器	1.名称:XZP100型片式消声器 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
60	030703020011	消声器	1.名称:XZP100型片式消声器 2.规格:630×630 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
61	030703020012	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
62	030703001014	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
63	030703001044	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:Φ400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030703001016	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:500×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
65	030703001019	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
66	030703001045	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×630 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
67	030703001046	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:D500 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
68	030703007006	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:630×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
69	030703007016	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:630×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
70	030703024011	人防通风套管 Φ250	1.名称 人防通风套管 Φ250 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
71	030703024012	人防通风套管 Φ400	1.名称 人防通风套管 Φ400 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
72	030703024013	人防通风套管 Φ500	1.名称 人防通风套管 Φ500 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
73	030703024015	人防穿墙密闭套管	1.名称 人防穿墙密闭套管DN15 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
74	031201003002	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1465.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031201001001	管道刷油	1.战时风管表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	155			
		分部小计						
		系统调试						
76	030704001001	暖通工程检测、调试	1.名称:人防暖通工程检测、调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	人防脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防暖通(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防暖通(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防暖通(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防暖通(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防暖通(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防暖通(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防暖通(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防暖通(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防暖通(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404004001	低压柜	1.名称:低压柜1ADP3 2.型号尺寸:详见系统图 3.形式:含进出电缆防火封堵 4.母线配置方式:随柜配套母线 5.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 6.安装方式:落地安装 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
2	030404004002	低压柜	1.名称:低压柜1ADP4 2.型号尺寸:详见系统图 3.形式:含进出电缆防火封堵 4.母线配置方式:随柜配套母线 5.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 6.安装方式:落地安装 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
3	030404004003	低压柜	1.名称:低压柜2~4ADP1/2/3 2.型号尺寸:详见系统图 3.形式:含进出电缆防火封堵 4.母线配置方式:随柜配套母线 5.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 6.安装方式:落地安装 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	9			
4	030404004004	低压柜	1.名称:低压柜5ADP1/2 2.型号尺寸:详见系统图 3.形式:含进出电缆防火封堵 4.母线配置方式:随柜配套母线 5.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 6.安装方式:落地安装 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
5	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱2~4AL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
7	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱5AL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
8	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱1AE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
9	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱2~5AE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
10	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱1AE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
11	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱2~5AE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
12	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
13	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱1AL2、2~4AL1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱5AL1~7 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	7			
15	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱5AL8~13 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			
16	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱ALks 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	15			
17	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱1ALT1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
18	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱RADT1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2,压铜端子接线16mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
19	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱RADT2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
20	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱1ALE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
21	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱2~5ALE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱1~5ALE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
23	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱4APE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
24	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱RACE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
25	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱RACE2/4,RACE3-1~3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
26	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱RACE5 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
27	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱RAPE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
28	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱RAPE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
29	030404017025	配电箱	1.名称:配电箱1APE1(消防控制室) 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017026	配电箱	1.名称:配电箱1APS01~03,05~07 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			
31	030404017027	配电箱	1.名称:配电箱1APS08,11 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
32	030404017028	配电箱	1.名称:配电箱1APS04,09,10 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
33	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱2~4APS01~03,05~07,12/5APS01~03,05~07 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	27			
34	030404017030	配电箱	1.名称:配电箱2~4APS04,08~11，5APS04 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	16			
35	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱2~4APS13 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
36	030404017032	配电箱	1.名称:配电箱1ALS01~03，2ALS05~07 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱1ALS04,08~11 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
38	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱2ALS01~03,12/3~4ALS01~03,05~07,12/5ALS01~03,05~07 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	24			
39	030404017035	配电箱	1.名称:配电箱2~4ALS04,08~11/5ALS04 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	16			
40	030404017036	配电箱	1.名称:配电箱2~4ALS13 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
41	030404017037	配电箱	1.名称:配电箱1ALS05~07 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
42	030404017038	配电箱	1.名称:配电箱1AC2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
43	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱1AC3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
44	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱2AC3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017041	配电箱	1.名称:配电箱2AC2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
46	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱3AC2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
47	030404017043	配电箱	1.名称:配电箱4AC2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
48	030404017044	配电箱	1.名称:配电箱5AC2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
49	030404017045	配电箱	1.名称:配电箱2~4AC1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
50	030404017046	配电箱	1.名称:配电箱3~4AC3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
51	030404017047	配电箱	1.名称:配电箱5AC3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
52	030404017048	配电箱	1.名称:配电箱RAC1 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2,压铜端子接线16mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030404017049	配电箱	1.名称:配电箱RAC2 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2,压铜端子接线16mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
54	030404017050	配电箱	1.名称:配电箱RAC3 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
55	030404017051	配电箱	1.名称:配电箱RAC4 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2,压铜端子接线16mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
56	030404017052	配电箱	1.名称:配电箱RAC5 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
57	030404017053	配电箱	1.名称:配电箱RAC6 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
58	030404017054	配电箱	1.名称:配电箱1AJF1(信息机房) 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
59	030404017055	配电箱	1.名称:配电箱1AJF2(监控机房) 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017056	配电箱	1.名称:配电箱2~4ARD1/1~5ARD2/1~5ARD3 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	13			
61	030404017057	配电箱	1.名称:配电箱2AYC1,2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
62	030404017058	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱1AEE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
63	030404017059	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱1AEE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
64	030404017060	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱2~4AEE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
65	030404017061	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱2~4AEE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
66	030404017062	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱5AEE1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030404017063	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱5AEE2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
68	030404017064	配电箱	1.名称:配电箱1APC1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
69	030404016002	控制箱	1.名称:YC应急排烟窗控制箱（带就地控制按钮） 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.4米嵌入安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
70	030404018001	插座箱	1.名称:开水器插座箱 2.规格:详见系统图 3.安装方式:壁挂明装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	15			
71	030411005001	接线箱	1.名称:5P三相柜式空调接线箱 2.规格:详见系统图 3.安装方式:下沿距地0.3米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
72	030404016001	控制箱	1.名称:电梯控制箱 2.设备配套，仅计安装费 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
73	030411005002	分支箱	1.名称:分支箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	16			
74	030411003001	非消防桥架	1.名称:梯式桥架 2.规格:CTT-600*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	18.5			
75	030411003003	非消防桥架	1.名称:梯式桥架 2.规格:CTT-400*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	8.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030411003005	非消防桥架	1.名称:梯式桥架 2.规格:CTT-300*150 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	78.02			
77	030411003007	非消防桥架	1.名称:梯式桥架 2.规格:CTT-200*100 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	273.33			
78	030411003012	非消防桥架	1.名称:梯式桥架 2.规格:CTT-100*60 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	15.6			
79	030411003002	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-600*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	131.4			
80	030411003004	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-400*200 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	649.6			
81	030411003006	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-300*150 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	447.05			
82	030411003008	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-200*100 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	164.67			
83	030411003009	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-150*75 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	42.17			
84	030411003010	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-100*50 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	49.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030411003011	非消防桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:CTC-100*60 3.材质:镀锌和喷漆 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	22.4			
86	030411003013	非消防桥架（屋面）	1.名称:防火槽式桥架（屋面） 2.规格:CTCF-200*100 3.材质:不锈钢 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	74.57			
87	030411003014	非消防桥架（屋面）	1.名称:防火槽式桥架（屋面） 2.规格:CTCF-100*50 3.材质:不锈钢 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	49.86			
88	030411003015	非消防桥架（屋面）	1.名称:槽式桥架（屋面） 2.规格:CTC-300*150 3.材质:不锈钢 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	148.62			
89	030411003016	非消防桥架（屋面）	1.名称:槽式桥架（屋面） 2.规格:CTC-400*200 3.材质:不锈钢 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	5.98			
90	030411003017	非消防桥架（屋面）	1.名称:槽式桥架（屋面） 2.规格:CTC-200*100 3.材质:不锈钢 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	72.26			
91	030411003018	非消防桥架（屋面）	1.名称:槽式桥架（屋面） 2.规格:CTC-150*75 3.材质:不锈钢 4.接地方式:接地 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	23.53			
92	030413001002	铁构件	1.名称：桥架支架制作安装（含刷漆） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	3781.54			
93	030411001001	配管	1.配管 2.JDG16 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	296.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030411001002	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	34162.72			
95	030411001003	配管	1.配管 2.JDG25 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	710.44			
96	030411001004	配管	1.配管 2.JDG32 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	91.56			
97	030411001005	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC20 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	9741.56			
98	030411001006	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC25 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	21.58			
99	030411001007	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC32 3.暗敷 4.含过路盒、开补槽 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	44.56			
100	030411001008	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC40 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	81.28			
101	030411001009	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC50 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	77.57			
102	030411001010	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC65 3.明敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	15			
103	030411001011	金属软管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2725.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030408001001	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	78.5			
105	030408001002	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	401.56			
106	030408001003	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	181.5			
107	030408001004	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	433.5			
108	030408001005	矿物绝缘电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	486.2			
109	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	203.6			
110	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2699.7			
111	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2129.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	69.4			
113	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1241.5			
114	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	319.74			
115	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	788.5			
116	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	767.56			
117	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	139.45			
118	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	795.46			
119	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1584.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1561.2			
121	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	101.2			
122	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	337.56			
123	030408001020	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFWDZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	54.98			
124	030408001021	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFWDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	229.8			
125	030408001022	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFYJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	189.45			
126	030408001023	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFWDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	214.56			
127	030408001024	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YF-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	51.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030408001025	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFWDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	71.56			
129	030408001026	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFWDZB-YJY-3*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	327.56			
130	030408001027	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFWDZB-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	59.48			
131	030408001028	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFYJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	40.26			
132	030408001029	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFYJY-5*6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	80.47			
133	030408001030	电力电缆	1.名称:预分支电力电缆 2.型号:YFYJY-5*4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20.76			
134	030408006001	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
135	030408006002	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	142			
136	030408006003	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030408006004	矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯矿物绝缘电缆头 2.规格:120mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
138	030411004001	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	895.41			
139	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	35117.44			
140	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	58333.67			
141	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	394			
142	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	8895.81			
143	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	132.57			
144	030411004007	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	162.56			
145	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYJS-2x2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	4968.33			
146	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBN-RYJS-2x1.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	296.7			
147	030412004001	暗藏灯槽LED灯带	1.名称:暗藏灯槽LED灯带 2.规格:8w/m 800lm/m 4000k 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	79.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030412004013	透光灯膜	1.名称:透光灯膜灯（电梯厅） 2.规格:30w/m2 3000lm/m2 4000k 3.安装形式:详见施工图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	38.5			
149	030412001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.规格: LED 18W 1800lm / 4000K 3.安装形式:吸顶 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			
150	030412005001	长平板灯 0.15x1.2m	1.名称:长平板灯 0.15x1.2m 2.规格: LED 24W 2400lm / 4000K 3.安装形式:吸顶或杆吊安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	188			
151	030412005002	长平板灯0.3x1.2m	1.名称:长平板灯 0.3x1.2m 2.规格:LED 48W 4800lm / 4000K 3.安装形式:吸顶或杆吊安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2335			
152	030412005003	嵌入方平板灯 0.6x0.6m	1.名称:嵌入方平板灯 0.6x0.6m 2.规格:LED 40W 4000lm / 4000K 3.安装形式:嵌入吊顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	17			
153	030412005004	壁装LED长条灯 0.1x1.2m	1.名称:壁装LED长条灯 0.1x1.2m 2.规格:LED 24W 2400lm / 4000K 3.安装形式:距地3.0米挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	50			
154	030412005005	LED平板灯 L1	1.名称:LED平板灯 L1 2.规格 :200x1200,16w/1760lm/4000k 3.安装形式:嵌顶暗装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	464			
155	030412005006	LED平板灯 L2	1.名称:LED平板灯 L2 2.规格 :300x1200,44w/4840lm/4000k 3.安装形式:嵌顶暗装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030412004002	LED平板灯 L3	1.名称:80宽线型灯 2.规格:10w/m 900lm/m 4000k 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	304.8			
157	030412001002	筒灯 T1	1.名称:LED筒灯 T1 2.规格:7w/700lm/4000k 3.安装形式:嵌顶暗装 4.含接线盒、金属软管 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	112			
158	030412001003	防雾筒灯 T2	1.名称:LED防雾筒灯 T2 2.规格 :12w/1200lm/4000k 3.安装形式:嵌顶暗装 4.含接线盒、金属软管 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	80			
159	030412001004	感应自熄壁灯	1.名称:感应自熄壁灯 2.规格:LED 12W 1200lm / 4000K 3.安装形式:距地3.0米挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	19			
160	030412001005	户外踢脚灯	1.名称:户外踢脚灯 2.规格:LED-7W 255*75mm 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
161	030412001006	光控感应吸顶灯	1.名称:光控感应吸顶灯 2.规格:LED 18W 1800lm / 4000K 3.安装形式:吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	48			
162	030412001007	室外壁装应急照明灯	1.名称:室外应急照明灯 2.规格:DC36V，3W/6W/10W 白色，光效>80lm/W　IP67 3.安装形式:距地2.5米挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	16			
163	030412001008	室外应急照明灯	1.名称:室外应急照明灯 2.规格:DC36V，3W/6W/10W 白色，光效>80lm/W　IP67 3.安装形式:吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	6			
164	030412001009	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:DC36V，3W/6W/10W 白色，光效>80lm/W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	302			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030412004003	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:DC36V ，3W/6W/10W 白色，光效>80lm/W 3.安装形式:挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
166	030412004004	疏散指示灯（向左、向右）	1.名称:疏散指示灯（向左、向右） 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距地0.5米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	125			
167	030412004005	双面吊装疏散指示灯	1.名称:双面吊装疏散指示灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距地2.5米吊装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	27			
168	030412004006	疏散出口指示标志灯	1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距门框0.2米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	166			
169	030412004007	“出口指示/禁止入内”标志灯	1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距门框0.2米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	9			
170	030412004008	楼层指示标志灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距地2.5米挂壁安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	27			
171	030412004009	安全出口指示标志灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.规格:DC36V ，1W 3.安装形式:距门框0.2米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	11			
172	030412004010	井道灯	1.名称:电梯井道灯 2.规格:LED 10W 加装防护罩，照度不应小于50lx 3.安装形式:明装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	6			
173	030412004011	井道灯	1.名称:电梯井道座灯头 2.规格:瓷质灯座，明装灯头 3.安装形式:明装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030412004012	LED定制灯	1.名称:LED定制灯（电梯厅） 2.规格:30w/m2 3000lm/m2 4000k 3.安装形式:详见施工图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	38.5			
175	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	61			
176	030404034002	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	213			
177	030404034003	照明开关	1.名称:暗装三极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	13			
178	030404034004	照明开关	1.名称:无障碍用暗装单控两极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
179	030404034008	照明开关	1.名称:暗装四极开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	20			
180	030404035001	插座	1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V,10A 3.安装形式:距地0.3 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	168			
181	030404035002	插座	1.名称:小厨宝防水插座K 2.规格:220V,10A 3.安装形式:距地0.3 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	25			
182	030404035003	插座	1.名称:暗装两孔加三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装形式:距地0.3 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030404035004	插座	1.名称:暗装两孔加三孔插座(HA) 2.规格:220V,10A 3.安装形式:嵌墙下沿距地0.9m暗装,防水等级IP65/IP67 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	20			
184	030404035005	插座	1.名称:屏幕插座 TV 2.规格:220V,10A 3.安装形式:嵌墙下沿距地1.4m暗装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	14			
185	030404035007	电梯底坑插座	1.名称:电梯底坑插座 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
186	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4203			
187	030411006002	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	625			
188	030411006003	接线盒	1.名称:小便斗接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	69			
189	030404031001	小电器	1.名称：小厨宝 2.规格：1.5KW 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	25			
190	030404031002	小电器	1.名称：智能照明控制面板 2.规格：详见系统图 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	29			
191	030409005001	避雷网	1.Φ12热镀锌圆钢沿屋角、屋脊、屋檐敷设;有幕墙铝板处利用幕墙铝板作为接闪器,铝板应互相连通并与幕墙钢架连通,与屋顶接闪带连接。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1177.71			
192	030409005002	避雷网	1.利用屋面结构板钢筋作为接闪带,在高低错落处,以25x4的热度锌扁钢沿外墙面暗敷上下连接。 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1180.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030409003001	避雷引下线	1.利用结构柱作专用防雷引下线,下端与接地网焊连,上端与接闪带焊连。其他所有结构柱自然绑扎连通,均起到引下线作用。 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	868.4			
194	030409004001	基础接地	1.利用基础梁、底板内的两根不小于∅16的主筋作为接地体。 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1859.41			
195	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	70.26			
196	030409002002	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	548			
197	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
198	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	37			
199	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:实验室接地端子盒 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	85			
200	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试点 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
201	030409008005	接地预埋件	1.名称:接地预埋件 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	块	5			
202	030411004010	配线	1.名称:配线 2.型号:BVR-25 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	9.4			
203	030414011001	接地装置	1.接地网系统装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
204	030905001001	应急照明系统调试	1.名称:应急照明系统调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
205	030414002001	1KV送配电装置系统调试	1.1kV以下交流供电系统调试(综合) 2.详见图纸及技术要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

鑫信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001003001	薄壁不锈钢管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	578.82			
2	031001003002	薄壁不锈钢管DN80	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN80 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	492.34			
3	031001003003	薄壁不锈钢管DN70	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN70 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	376.91			
4	031001003004	薄壁不锈钢管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	496.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001003009	薄壁不锈钢管DN40	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN40 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	54.35			
6	031001003005	薄壁不锈钢管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN32 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	336.28			
7	031001003006	薄壁不锈钢管DN25	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN25 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	26.92			
8	031001003007	薄壁不锈钢管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN20 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	79.51			
9	031001003008	薄壁不锈钢管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN15 4.连接形式:环压接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	642.06			
10	031003003001	Y型过滤器DN100	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003003002	蝶阀（带锁具阀门）DN100	1.名称:蝶阀（带锁具阀门） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
12	031003003003	闸阀DN100	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
13	031003003004	闸阀DN80	1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
14	031003003005	闸阀DN70	1.名称:闸阀 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
15	031003001001	截止阀DN15	1.名称:截止阀 2.规格:DN15 2.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	15			
16	031003001002	截止阀DN25	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 2.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
17	031003001003	截止阀DN32	1.名称:截止阀 2.规格:DN32 2.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
18	031003001004	截止阀DN50	1.名称:截止阀 2.规格:DN50 2.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	95			
19	031003001005	减压阀DN20	1.名称:减压阀 2.规格:DN20 2.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
20	031003001006	减压阀DN25	1.名称:减压阀 2.规格:DN25 2.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
21	031003001007	减压阀DN50	1.名称:减压阀 2.规格:DN50 2.连接形式:螺纹连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003001009	止回阀DN15	1.名称:止回阀DN15 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	15			
23	031003013001	水表DN100	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN100 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
24	031003013002	水表DN80	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN80 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
25	031003013003	水表DN70	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN70 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
26	031003013004	水表DN50	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	95			
27	031003013005	水表DN32	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN32 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
28	031003013006	水表DN25	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN25 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
29	031003001008	BRSX-0025微量排气阀DN20	1.BRSX-0025微量排气阀DN20(含配套截止阀） 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
30	031003003006	电动遥控浮球阀DN100	1.名称:电动遥控浮球阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
31	031002003001	刚性防水套管制作安装DN150	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031002003002	刚性防水套管制作安装DN80	1.刚性防水套管制作安装DN80 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
33	031002003003	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	16			
34	031002003004	过墙过楼板钢套管制作、安装DN125	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN125 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
35	031002003005	过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	19			
36	031002003006	过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	83			
37	031002003017	过墙过楼板钢套管制作、安装DN65	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN65 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
38	031002003016	过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
39	031208002001	管道绝热	1.名称:防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	17.17			
40	031208002002	管道绝热	1.名称:防冻保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:50mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	0.13			
41	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:外包双导铝箔胶带缠绕保护	m2	5.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201001001	管道刷油	1.管道刷漆 2.浅蓝调和漆二道 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	625.37			
43	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1053.75			
44	031201003001	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1053.75			
		分部小计						
		排水系统						
45	031001006001	聚丙烯静音型塑料排水管DN150	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:聚丙烯静音型塑料排水管DN150 4.连接形式:柔性承插管件连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	5			
46	031001006002	聚丙烯静音型塑料排水管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:聚丙烯静音型塑料排水管DN100 4.连接形式:柔性承插管件连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2019.44			
47	031001006003	聚丙烯静音型塑料排水管DN75	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:聚丙烯静音型塑料排水管DN75 4.连接形式:柔性承插管件连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	41.46			
48	031001006004	聚丙烯静音型塑料排水管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:聚丙烯静音型塑料排水管DN50 4.连接形式:柔性承插管件连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	277.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031001006009	聚丙烯静音型塑料排水管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:聚丙烯静音型塑料排水管DN32 4.连接形式:柔性承插管件连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	18			
50	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:电开水器 2.规格型号:100L，N=9kW 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	15			
51	031004004001	水槽	1.名称:水槽（开水间、水吧） 2.附件名称、数量:含水槽水龙头、角阀、软管及所有排水配件等 3.其他:优质不锈钢，抗污涂层，疏水疏油易清洁。耐磨防刮痕。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	15			
52	031004004003	拖布池	1.名称：拖把池 2.参数:1260℃高温烧制，釉面光滑不黏污；微晶抗污釉面技术，易于清洁。地排，陶瓷,单冷龙头 3.附件名称、数量:含配拖把池水龙头、角阀、软管及所有排水配件等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
53	031004004004	洗脸盆	1.名称:卫生间洗脸盆 3.附件名称、数量:含单柄双控水龙头、角阀、软管及所有排水配件等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	30			
54	031004004006	洗脸盆	1.名称:无障碍卫生间洗脸盆 3.附件名称、数量：含单柄双控水龙头、角阀、软管及所有排水配件等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
55	031004006003	蹲便器	1.名称：蹲便器 2.规格、类型:565*432*200mm 3.参数:1260℃高温烧制，釉面光滑不黏污；微晶抗污釉面技术；人性化条纹，安全防滑 4.附件:自带水封、角阀、软管、落水等全套洁具安装。 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031004006005	坐便器	1.名称:连体式坐便器（带水封） 2.安装方式:置地式，坐便器冲水方式:超漩式，冲水按键类型:上按两端式，坐便冲水量:3/4.5L，排水方式:地排水，盖板是否缓冲:是，釉面光滑不黏污微晶抗污釉面技术 3.附件名称、数量：角阀、软管、落水等全套洁具安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	20			
57	031004006004	坐便器	1.名称:无障碍卫生间连体式坐便器（带水封） 2.安装方式:置地式，坐便器冲水方式:超漩式，冲水按键类型:上按两端式，坐便冲水量:3/4.5L，排水方式:地排水，盖板是否缓冲:是，釉面光滑不黏污微晶抗污釉面技术 3.附件名称、数量：角阀、软管、落水等全套洁具安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
58	031004007002	小便器	1.名称:一体感应挂式小便斗 2.规格、类型:456*370*840mm 3.参数:感应器与小便器一体化设计，全包形底部，1260℃高温烧制，釉面光滑不黏污微晶抗污釉面技术。 3.附件名称、数量：含配感应冲洗阀、排水栓、相关配件等全套洁具安装。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	25			
59	031004007003	小便器	1.名称:无障碍小便器 2.规格、类型:456*370*840mm 3.参数:感应器与小便器一体化设计，全包形底部，1260℃高温烧制，釉面光滑不黏污微晶抗污釉面技术。 3.附件名称、数量：含配感应冲洗阀、排水栓、相关配件等全套洁具安装。	套	5			
60	030904003001	按钮	1.名称:呼叫按钮 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
61	031004014010	不锈钢地漏DN50	1.名称:不锈钢地漏 2.规格型号:DN50 3.参数:不锈钢+ABS，经久耐用防臭设计，隔绝异味。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031004014003	不锈钢地漏DN100	1.名称:不锈钢地漏 2.规格型号:DN100 3.参数:不锈钢+ABS，经久耐用防臭设计，隔绝异味。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
63	031004014002	密闭地漏DN50	1.名称:密闭地漏 2.规格型号:DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	32			
64	031004014004	清扫口DN100	1.清扫口DN100 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	68			
65	031001006008	阻火圈DN100	1.阻火圈DN100 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	166			
66	031002003007	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	317			
67	031002003018	过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	15			
68	031002003008	刚性防水套管制作安装DN200	1.刚性防水套管制作安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
69	031002003009	刚性防水套管制作安装DN150	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	103			
70	031208002003	管道绝热	1.名称:防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	19.47			
		分部小计						
		雨水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031001006005	HDPE耐压排水管DN150	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE耐压排水管DN150 4.连接形式:沟槽式ABS压环柔性连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1056.93			
72	031001006006	HDPE耐压排水管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE耐压排水管DN100 4.连接形式:沟槽式ABS压环柔性连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	76.15			
73	031004014005	87型雨水斗DN100	1.87型雨水斗DN100 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
74	031004014006	87型雨水斗DN150	1.87型雨水斗DN150 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	29			
75	031004014007	清扫口DN150	1.清扫口DN150 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	18			
76	031004014008	清扫口DN100	1.清扫口DN100 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
77	031002003010	过墙过楼板钢套管制作、安装DN200	1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	143			
78	031002003011	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
79	031002003012	刚性防水套管制作安装DN200	1.刚性防水套管制作安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031002003013	刚性防水套管制作安装DN150	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	14			
81	031208002004	管道绝热	1.名称:防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	13.32			
		分部小计						
		冷凝水系统						
82	031001006007	聚丙烯静音型塑料排水管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:聚丙烯静音型塑料排水管DN50 4.连接形式:柔性承插管件连接 5.通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	164.81			
83	031002003014	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	84			
84	031002003015	刚性防水套管制作安装DN150	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.具体做法详见套管大样图 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
85	031208002005	管道绝热	1.名称:防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	0.86			
		分部小计						
		管沟土方						
86	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑, 2.挖土深度：　详见设计图 3.包含装车、堆放等所有费用	m3	42.15			
87	010103001001	回填方	1.密实度要求：详见图纸要求 2.填方材料：符合要求的素土 3.填方来源、运距　自行考虑	m3	40.14			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	1500000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1500000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		1500000		

暂列金额明细表

工程名称：给排水(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	废水处理系统、废气处理系统（管道、电缆、设备等）		1500000			
合计			1500000			

计日工表

工程名称：给排水(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901001001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN150 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	25.24			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管 DN100 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1017.53			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位 室内 2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管DN65 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	312.69			
4	031003003001	蝶阀DN150	1.蝶阀 2.DN150 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
5	031003003002	蝶阀DN100	1.蝶阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	59			
6	031003001001	自动排气阀DN25	1.自动排气阀DN25(含配套截止阀) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030901010002	消火栓	1、消火栓 2、室内消防箱采用国标15S202薄型单栓带灭火器箱和消防软管卷盘的组合式削防箱 1800*700*180，箱内配DN65消火栓、25米衬胶水带、水枪、自救式消防卷盘、报警信号按钮及指示灯、箱体为钢板、灭火器MF/ABC5两具。 3.设置在防墙上的消火栓箱应不影响耐火要求，箱体背侧需要设置耐火极限时间为3小时的加气混凝土板 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	48			
8	030901010003	减压稳压消火栓	1、减压稳压消火栓 2、室内消防箱采用国标15S202薄型单栓带灭火器箱和消防软管卷盘的组合式削防箱 1800*700*180，箱内配DN65消火栓、25米衬胶水带、水枪、自救式消防卷盘、报警信号按钮及指示灯、箱体为钢板、灭火器MF/ABC5两具。 3.设置在防墙上的消火栓箱应不影响耐火要求，箱体背侧需要设置耐火极限时间为3小时的加气混凝土板 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	63			
9	030901013001	灭火器	1.灭火器箱内设5kg的手提式磷酸铵盐灭火器二具 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	88			
10	030109001001	箱泵一体化消防稳压设备	1.名称：消防增压稳压设备 2.规格：消防水箱有效容积18m3、箱体采用不锈钢SW大模块消防水箱；消火栓稳压泵(2台1用1备)2Q=1L/s,H=30m,N=1.5kW、配气压罐有效容积150L；自喷稳压泵(2台1用1备) Q=1L/s，H=30, N=1.5kW、配气压罐有效容积150L； 3.含控制箱、配套阀门、水泵电机检查接线，综合考虑报价 4.消防水箱采用YNZ-P-4型液位数字监控仪,应能就地显示水位 5.通气管、溢流管配不锈钢防虫网 6.消防水箱采用50mm厚耐火极限为B1级的橡塑板保温,带外层防护不锈钢板。 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404019001	流量开关	1.名称:流量开关 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
12	031003003004	闸阀DN100	1.闸阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
13	031003003005	止回阀DN100	1.止回阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
14	031003003006	旋流防止器DN100	1.名称:旋流防止器 2.规格:DN100 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
15	031002003002	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
16	031002003003	过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	77			
17	031002003005	刚性防水套管制作安装DN100	1.刚性防水套管制作安装DN100 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
18	031002003004	刚性防水套管制作安装DN65	1.刚性防水套管制作安装DN65 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
19	031208002003	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	11.1			
20	031208002004	管道绝热	1.名称：明露管道保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:50mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	1.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031201001001	管道刷油	1.管道刷漆 2.刷黄色环圈红色打底并绘制箭头注明其水流方向 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	451.63			
22	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1219			
23	031201003001	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1219			
		分部小计						
		喷淋						
24	030901001002	水喷淋钢管DN150	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN150 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2113.2			
25	030901001004	水喷淋钢管DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN100 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	296.18			
26	030901001005	水喷淋钢管DN80	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN80 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	445.14			
27	030901001006	水喷淋钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN65 3.含管件，卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	286.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901001007	水喷淋钢管DN50	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN50 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	510.99			
29	030901001008	水喷淋钢管DN40	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN40 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1768.71			
30	030901001009	水喷淋钢管DN32	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN32 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1663.95			
31	030901001010	水喷淋钢管DN25	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸热镀锌钢管　DN25 3.连接形式:含管件；丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网冲洗 5.管道标识详见图纸要求 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	6863.56			
32	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.闭式玻璃球喷头 2.闭式玻璃球喷头,流量系数均为K=80，动作温度为68℃ 3.吊顶区喷头配套装饰罩，相关费用自行考虑在报价中 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3395			
33	031003003007	信号蝶阀DN150	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
34	030901007001	减压孔板DN150	1.材质、规格:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901006001	水流指示器DN150	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
36	031003001002	泄水阀DN50	1.类型:泄水阀DN50 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
37	030901008001	智能末端试水装置	1.类型:智能末端试水装置 2.规格、压力等级:DN25 3.自动末端试水系统由自动末端试水监控主机、分机、试水装置、电动试水阀、控制线等组成，相关费用自行考虑在报价中。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	组	5			
38	030901008002	智能末端试水阀	1.类型:智能末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.自动末端试水系统由自动末端试水监控主机、分机、试水装置、电动试水阀、控制线等组成，相关费用自行考虑在报价中。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
39	031003001003	自动排气阀DN25	1.自动排气阀DN25(含配套截止阀) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
40	030404019002	流量开关	1.名称:流量开关 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
41	031003003011	蝶阀DN100	1.蝶阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	11			
42	031003003008	闸阀DN100	1.闸阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
43	031003003009	止回阀DN100	1.止回阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
44	031003003010	旋流防止器DN100	1.名称:旋流防止器 2.规格:DN100 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001001001	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:喷淋排水管 3.材质、规格:钢塑复合管 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：通水试验 6.含管件连接 7.管道标识详见图纸要求 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	35			
46	031004014002	排水漏斗	1.材质:排水漏斗DN100 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
47	031002003007	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN150 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	15			
48	031002003008	过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN100 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	9			
49	031002003009	过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN80 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	11			
50	031002003010	过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	1.过墙过楼板钢套管制作、安装DN50 2.包含封堵等所有处理；套管内径比所穿管道口径大两号费用综合考虑在报价中； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	25			
51	031002003011	刚性防水套管制作安装DN100	1.刚性防水套管制作安装DN100 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
52	031208002002	管道绝热	1.名称：防结露保温 2.绝热材料品种:B1级阻燃橡塑管壳 3.绝热厚度:20mm 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	74.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031201001002	管道刷油	1.管道刷漆 2.喷淋管刷黄色环圈红色打底并绘制箭头注明其水流方向。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	2687			
54	031002001002	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	12522			
55	031201003002	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	12522			
56	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称：整个项目所涉及到的喷淋及消火栓系统水灭火控制装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		火灾报警系统						
57	030411003001	消防防火桥架	1.消防防火桥架 2.规格 200x100 3.含盖板、中间加防火隔板及接地等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	427.48			
58	030411003002	消防防火桥架	1.消防防火桥架 2.规格 100x50 3.含盖板、中间加防火隔板及接地等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	25			
59	030413001001	铁构件	1.名称：桥架支架制作安装（含刷漆） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	469.7			
60	030411001001	配管	1.配管 2.JDG25 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	155			
61	030411001002	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2535			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030411001012	配管	1.配管 2.JDG16 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	11939			
63	030411001003	配管	1.金属软管DN20； 2.长度综合考虑。 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	573			
64	030411004002	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	16486			
65	030411004003	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	8974			
66	030411004020	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-4.0mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	228			
67	030408002001	控制电缆	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-KYJY-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	571			
68	030408002002	控制电缆	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-KYJY-4x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1319			
69	030404017001	接线端子箱	1.名称：接线端子箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
70	030904009001	楼层显示器	1.名称：楼层显示器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	10			
71	030904008015	短路隔离器	1.名称：短路隔离器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030904001001	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	753			
73	030904001002	感温探测器	1.名称：感温探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
74	030904003001	手动报警按钮(带电话插孔)	1.名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	49			
75	030904006001	消防火警电话分机	1.名称：消防火警电话分机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	部	16			
76	030904003002	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.消火栓箱配供 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	111			
77	030904005001	声光警报器	1.名称：声光警报器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	64			
78	030904007001	吸顶/嵌顶式扬声器	1.名称：吸顶/嵌顶式扬声器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	209			
79	030904007002	壁挂式扬声器	1.名称：壁挂式扬声器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
80	030904008002	输入模块	1.名称：输入模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	265			
81	030904008003	输出模块	1.名称：输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	69			
82	030904008004	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	343			
83	030904008005	模块（模块箱）	1.名称：模块箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
84	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1962			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030904012001	火灾报警控制器(联动型)	1.名称：火灾报警控制器(联动型)（含显示、总线、多线控制盘） 2.点数容量自行深化考虑，结算不予调整； 3.设备基础含在清单报价中 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
86	030904015001	图形显示装置(琴台式)	1.名称:图形显示装置(琴台式)CRT 2.设备基础含在清单报价中 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
87	030904012002	消防电话主机	1.名称:消防电话主机（含多线、总线电话总机及模块） 2.设备基础含在清单报价中 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
88	030904012003	消防广播主机	1.名称:消防广播主机（含音源、功放、控制盘） 2.设备基础含在清单报价中 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
89	030904011001	消防水位监控器	1.名称:消防水位监控器 2.设备基础含在清单报价中 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
90	030904016001	不间断电源	1.名称:自备电源UPS 2.类型:配套备用电池 3.设备基础含在清单报价中 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
91	030904006002	119专线电话	1.名称：119专线电话 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	部	1			
92	030904008006	消防城市联网系统	1.名称: 消防城市联网系统 2.综合考虑整个系统一切相关内容及费用，满足验收要求，结算不予调整； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	项	1			
93	011104004001	防静电活动地板	1.名称: 防静电活动地板 2.含踢脚线安装； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m2	37			
94	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:防火阀模块调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	353			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统装置调试3200点以下 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		七氟丙烷气体灭火						
96	030904017005	气体灭火系统主机	1.名称 气体灭火系统主机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
97	030904009003	气体灭火控制器	1.名称：气体灭火控制器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
98	030904001005	点型光电感烟探测器	1.名称：点型光电感烟探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
99	030904001006	点型感温火灾探测器	1.名称：点型感温火灾探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
100	030904005007	气体灭火声光报警器	1.名称：气体灭火声光报警器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
101	030904005008	气体灭火放气指示灯	1.名称：气体灭火放气指示灯 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
102	030904003005	紧急启停按钮	1.名称：紧急启停按钮 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
103	030904003006	手动/自动转换装置	1.名称：手动/自动转换装置 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
104	030904008013	短路隔离器	1.名称：短路隔离器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
105	030904008014	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
106	030411001016	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030411001017	配管	1.配管 2.JDG16 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	47			
108	030411004030	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	108			
109	030411004031	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	186			
110	030411006006	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	25			
111	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)UPS间 2.型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN 3.含七氟丙烷药剂，HFC-227ea 4.含配套组件；每套瓶组配套药剂101kg 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
112	030902009003	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)网络机房 2.型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN 3.含七氟丙烷药剂，HFC-227ea 4.含配套组件；每套瓶组配套药剂120kg 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
113	030703001002	泄压装置 泄压面积：0.25m2	1.名称:泄压装置 2.规格:泄压面积：0.25m2 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
114	030905004002	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	点	2			
115	030905001007	可燃气体报警系统调试	1.可燃气体报警系统调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		可燃气体(氢气)报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030904017001	可燃气体报警控制器	1.名称 可燃气体报警控制器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
117	030904001003	可燃气体探测器(氢气)	1.名称：可燃气体探测器(氢气) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
118	030904005002	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
119	030411001004	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	35			
120	030411001013	配管	1.配管 2.JDG16 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	25			
121	030411004021	配线	1.名称：配线 2.规格：WDUZBN-RVS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	88			
122	030411004022	配线	1.名称：配线 2.规格：WDUZBN-RV-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	75			
123	030411004032	配线	1.名称：配线 2.规格：WDUZBN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	55			
124	030411006002	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
125	030905001002	可燃气体报警系统调试	1.可燃气体报警系统调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		防火门监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030904017002	防火门监控主机	1.名称 防火门监控主机 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
127	030507007001	一体化闭门器	1.一体化闭门器 2.规格：AFRD-CK2;含模块、闭门器； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
128	030507001001	一体化门磁开关	1.一体化门磁开关 2.规格：AFRD-CB2;含模块、门磁开关； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	20			
129	030411001014	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	229			
130	030411004023	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	406			
131	030411004024	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	812			
132	030411006003	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	29			
133	030905003002	防火控制装置调试	1.防火控制装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	29			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
134	030904017003	电气火灾监控主机	1.名称 电气火灾监控主机 2.参考型号：Acrel-6000WH 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
135	030904008009	电气火灾监控模块	1.名称：电气火灾监控模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030411001015	配管	1.配管 2.JDG16 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	459			
137	030411004025	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	628			
138	030905001003	电气火灾监控系统调试	1.电气火灾监控系统调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
139	030904017004	消防电源监控主机	1.名称　消防电源监控主机 2.参考型号 WPFPS-B 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
140	030904008010	消防设备电源监控模块	1.名称：消防设备电源监控模块 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	19			
141	030411001007	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	109			
142	030411004026	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYJS-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	550			
143	030411004027	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-BYJ-2.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	930			
144	030905001004	消防电源监控系统调试	1.消防电源监控系统调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		余压监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030501003002	余压系统监控器	1.名称:余压系统监控器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
146	030904005005	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
147	030904005006	余压探测器	1.名称:余压探测器 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
148	030411001009	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒；含刨沟槽及修复 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	155			
149	030411004028	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYSP-2x1.5mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	175			
150	030411004033	配线	1.名称：配线 2.规格：WDZBN-RYSP-7x0.75mm2； 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	55			
151	030411006005	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
152	030905001006	余压监控系统调试	1.余压监控系统调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030108003003	高温轴流排烟风机	1.名称:高温轴流排烟风机PY-RF-1~5 2.参考型号:HTF(A)-I-10 3.规格:风量36000m3/h,风压600Pa,转速1450rpm,功率11kW,噪声88dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
2	030108003004	高温轴流排烟风机	1.名称:高温轴流排烟风机PY-RF-6 2.参考型号:HTF(A)-I-6.5 3.规格:风量18000m3/h,风压620Pa,转速1450rpm,功率5.5kW,噪声88dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
3	030108003005	高温轴流排烟风机	1.名称:高温轴流排烟风机PY-4-1 2.参考型号:HTF(A)-I-6.5 3.规格:风量18000m3/h,风压620Pa,转速1450rpm,功率5.5kW,噪声88dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
4	030702001030	钢制复合风管	1.名称: 钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.0mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	906.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030702001031	钢制复合风管	1.名称：钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.2mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	2224.8			
6	030703019005	柔性接口	1.材质:A级不燃防火软管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	4.4			
7	030703001087	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	271			
8	030703001088	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
9	030703001089	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×800 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
10	030703001090	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
11	030703001091	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×500 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
12	030703001092	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×630 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030703001093	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×800 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
14	030703001094	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1250×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	44			
15	030703001095	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1250×500 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
16	030703007006	排烟风口	1.名称:排烟风口 2.规格:600×600 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	132			
17	030703007029	排烟风口	1.名称:排烟风口 2.规格:700×700 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	56			
18	030703007030	百叶风口	1.名称:百叶风口 2.规格:1000×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
19	030703007031	百叶风口	1.名称:百叶风口 2.规格:1000×800 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
20	030603001001	风阀手动开启装置	1.名称:风阀手动开启装置 2.包含线管和钢丝绳等 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	129			
21	031201003002	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	10800			
22	030702001032	活动式挡烟垂壁	1.名称:活动式挡烟垂壁 2.活动式挡烟垂壁软质、220V、与烟感联动、含控制箱、手动控制装置;底距地2100mm 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	809			
		分部小计						
		正压系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030108001003	低噪声混流风机	1.名称: 低噪声混流风机JY-R-1 2.参考型号:JSF-1-900 3.规格:风量45000m3/h,风压620Pa,转速1450rpm,功率7.5kW,噪声93dB(A); 4.减振底座形式、数量:减振器安装 5.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
24	030702001042	钢制复合风管	1.名称: 钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.0mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	21.5			
25	030702001043	钢制复合风管	1.名称: 钢制复合风管 2.材质：内外覆面镀锌钢板,中间为漂珠隔热防火板,密度200kg/m³,25℃时导热系数≤0.04W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.079W/(m·k)中间防火隔热板厚度为20mm~50mm; 3.形状：矩形 4.板材厚度 1.2mm 5.接口形式 咬口 6.连接方式 角钢法兰连接 7.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	137.8			
26	030703019004	柔性接口	1.材质:A级不燃防火软管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	0.65			
27	030703001096	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000×800 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030703001124	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1250×500 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
29	030703001100	电动对开多叶调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500×500 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
30	030703007032	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:1250×800 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
31	030703007043	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:1600×630 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
32	030703007044	多叶加压送风口	1.名称:多叶加压送风口 2.规格:500×1250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
33	031201003005	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	540			
		分部小计						
		排风系统						
34	030108003008	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱（消防安控室） 2.参考型号:DBF-I-225A 3.规格:风量1030m3/h,风压300Pa,转速1350rpm,功率0.25kW,噪声59dB(A)； 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
35	030108003010	静音型排风机	1.名称: 静音型排风机（层顶电梯机房） 2.参考型号:JDF-J-200-105(出风口带密闭止回阀) 3.规格:风量1050m3/h；风压300Pa；功率200W 噪声30dB(A) 4.含电机检查接线、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
36	030404031017	吸顶式通风器	1.名称: 吸顶式通风器FV-24CH7C 2.规格:风量100m3/h;风压70pa；功率23W 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404031018	吸顶式通风器	1.名称: 吸顶式通风器 FV-32CD9C 2.规格:风量200m3/h;风压120pa; 功率42W 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	41			
38	030404031019	吸顶式通风器	1.名称: 吸顶式通风器 FV-38CAD8C 2.规格:风量400m3/h;风压150pa; 功率90W 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	24			
39	030702001044	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 圆形 4.规格 200mm以下 5.板材厚度 0.5mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	75.92			
40	030702001045	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 800mm以下 5.板材厚度 0.5mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	96.82			
41	030702001046	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 2000mm以下 5.板材厚度 0.6mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	45.6			
42	030703019006	柔性接口	1.材质:防火帆布软接 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	1.57			
43	030703001125	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200*200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	27			
44	030703001130	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400*250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030703001131	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	10			
46	030703007045	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:320*320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
47	030703007048	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:250*250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
48	030703007046	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:200*200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	26			
49	030703007047	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:400*320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
50	031201003006	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	720			
		分部小计						
		灾后排风系统						
51	030108003001	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱pg-1-1 2.参考型号:DBF-I-225A 3.规格:风量1030m3/h,风压300Pa,转速1350rpm,功率0.25kW,噪声59dB(A); 4.含电机检查接线、减振器、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
52	030108003007	低噪声离心风机箱	1.名称: 低噪声离心风机箱PG/PF/pg-1-1 2.参考型号:DBF-I-225A 3.规格:风量1810m3/h,风压250Pa,转速1350rpm,功率0.25kW,噪声59dB(A); 4.含电机检查接线、减振器、型钢支吊架制作安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030702001002	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 800mm以下 5.板材厚度 0.75mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 角钢法兰连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	22.5			
54	030703019007	柔性接口	1.材质:防火帆布软接 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	1.28			
55	030703001128	电动对开多叶调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:250×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
56	030703001129	电动对开多叶调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:320×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
57	030703007002	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:250×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
58	030703007049	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:320×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
59	030703007037	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:400*320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
60	031201003001	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	33.5			
		分部小计						
		新风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030701001001	独立冷源新风机组	1.名称:独立冷源新风机组 2.规格:新风量1100m3/h；余压300Pa；内机功率0.55KW；制冷量15.2KW；制热量10.2KW；外机功率4.8KW； 3.含室内外机安装、电机检查接线、支吊架、制冷剂加注、减震器 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
62	030701001002	独立冷源新风机组	1.名称:独立冷源新风机组 2.规格:新风量2250m3/h；余压300Pa；内机功率0.75KW；制冷量25.3KW；制热量17.2KW；外机功率8.6KW； 3.含室内外机安装、电机检查接线、支吊架、制冷剂加注、减震器 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
63	030701001003	独立冷源新风机组	1.名称:独立冷源新风机组 2.规格:新风量2500m3/h；余压300Pa；内机功率0.75KW；制冷量33.5KW；制热量21.2KW；外机功率10.6KW； 3.含室内外机安装、电机检查接线、支吊架、制冷剂加注、减震器 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
64	030701001004	独立冷源新风机组	1.名称:独立冷源新风机组 2.规格:新风量4800m3/h；余压300Pa；内机功率2.2KW；制冷量63.5KW；制热量42.5KW；外机功率21.2KW； 3.含室内外机安装、电机检查接线、支吊架、制冷剂加注、减震器 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
65	030701001005	全热交换新排风机	1.名称:全热交换新排风机 2.规格:额定风量600m3/h；余压80Pa；风机功率0.25KW；噪音53dB(A)； 3.含室内外机安装、电机检查接线、支吊架、制冷剂加注、减震器 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030702001023	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 320mm以下 5.板材厚度 0.5mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 共板连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	1634			
67	030702001024	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 450mm以下 5.板材厚度 0.6mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 共板连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	219			
68	030702001025	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 630mm以下 5.板材厚度 0.75mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 共板连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	516			
69	030702001041	碳钢通风管道	1.名称 碳钢通风管道 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 1000mm以下 5.板材厚度 0.75mm 6.接口形式 咬口 7.连接方式 共板连接 8.其他:包含穿墙套管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵等，其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	121			
70	030703019002	柔性接口	1.材质:保温型防火软管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	148			
71	030703001107	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200×200 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
72	030703001108	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320×200 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	90			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030703001109	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320×250 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
74	030703001110	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400×200 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
75	030703001111	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×200 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
76	030703001112	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×250 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
77	030703001113	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
78	030703001114	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
79	030703001115	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×250 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	7			
80	030703001116	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800×320 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
81	030703001068	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	197			
82	030703001117	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030703001076	电动对叶多叶调节阀	1.名称:电动对叶多叶调节阀 2.规格:200×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	24			
84	030703001118	电动对叶多叶调节阀	1.名称:电动对叶多叶调节阀 2.规格:400×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
85	030703001119	电动对叶多叶调节阀	1.名称:电动对叶多叶调节阀 2.规格:630×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
86	030703001120	电动对叶多叶调节阀	1.名称:电动对叶多叶调节阀 2.规格:630×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
87	030703001121	电动对叶多叶调节阀	1.名称:电动对叶多叶调节阀 2.规格:800×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
88	030703001122	电动对叶多叶调节阀	1.名称:电动对叶多叶调节阀 2.规格:800×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
89	030703001123	电动对叶多叶调节阀	1.名称:电动对叶多叶调节阀 2.规格:D400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
90	030703007020	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:200×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	225			
91	030703007038	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:320×250 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
92	030703007039	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:320×200 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
93	030703007040	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:630×320 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030703007041	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:800×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
95	030703007042	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:1000×400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
96	030703020001	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:320×200 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
97	030703020002	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:320×250 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
98	030703020003	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:630×200 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
99	030703020004	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:630×250 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
100	030703020005	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
101	030703020006	消声器	1.名称:管片式消声器 2.规格:800×250 3.支架形式、材质:型钢支吊架制作安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
102	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉（外覆夹筋铝箔） 2.绝热厚度:30mm 3.常温时(24°C时),离心玻璃棉导热系数<0.034W/m.K 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	76.45			
103	031201003003	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	8540			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		空调系统						
104	030701003001	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:5HP 3.规格:制冷量12.5kW；制热量14kW；功率3.6kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
105	030701003017	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:8HP 3.规格:制冷量22.4kW；制热量25.0kW；功率4.78kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
106	030701003029	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:12HP 3.规格:制冷量50.4kW；制热量54.5kW；功率13.50kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
107	030701003018	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:18HP 3.规格:制冷量50.4kW；制热量54.5kW；功率13.50kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
108	030701003020	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:30HP 3.规格:制冷量83.9kW；制热量94.0kW；功率23.08kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030701003021	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:34HP 3.规格:制冷量95.2kW；制热量106kW；功率25.69kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	7			
110	030701003022	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:36HP 3.规格:制冷量101.5kW；制热量114kW；功率28.55kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
111	030701003023	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:40HP 3.规格:制冷量111.9kW；制热量138kW；功率33.08kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	27			
112	030701003024	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:42HP 3.规格:制冷量118kW；制热量132kW；功率34.10kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
113	030701003025	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:52HP 3.规格:制冷量146kW；制热量163.5kW；功率40.95kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030701003026	全直流变频空调室外机	1.名称:全直流变频空调室外机 2.参考型号:54HP 3.规格:制冷量151kW；制热量169.5kW；功率43.45kW； 4.减震器安装、设备基础型钢 5.含制冷剂加注,电机检查接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
115	030701003010	多联机空调室内机	1.名称:多联机空调室内机 2.类型;天花板嵌入式室内机(四向气流)V36 3.规格:冷量3.6kW；热量4.0kW；风量790m3/h；功率23W；噪声30dB(A)； 4.减震器安装 5.含制冷剂加注,电机检查接线，支吊架 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	6			
116	030701003011	多联机空调室内机	1.名称:多联机空调室内机 2.类型;天花板嵌入式室内机(四向气流)V56 3.规格:冷量5.6kW；热量6.3kW；风量840m3/h；功率23W；噪声33dB(A)； 4.减震器安装 5.含制冷剂加注,电机检查接线，支吊架 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	208			
117	030701003012	多联机空调室内机	1.名称:多联机空调室内机 2.类型;天花板嵌入式室内机(四向气流)V71 3.规格:冷量7.1kW；热量8.0kW；风量1000m3/h；功率32W；噪声35dB(A)； 4.减震器安装 5.含制冷剂加注,电机检查接线，支吊架 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	406			
118	030701003013	多联机空调室内机	1.名称:多联机空调室内机 2.类型;天花板嵌入式室内机(四向气流)V90 3.规格:冷量9.0kW；热量10.0kW；风量1330m3/h；功率43W；噪声38dB(A)； 4.减震器安装 5.含制冷剂加注,电机检查接线，支吊架 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030701003016	多联机空调室内机	1.名称:多联机空调室内机 2.类型;天花板内藏风管式室内机V90B 3.规格:冷量9.0kW；热量10.0kW；风量1428m3/h；功率194W；噪声37dB(A)； 4.减震器安装 5.含制冷剂加注,电机检查接线，支吊架 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
120	030701003014	多联机空调室内机	1.名称:多联机空调室内机 2.类型;天花板嵌入式室内机(双向气流)V4.5 3.规格:冷量4.5kW；热量5.0kW；风量750m3/h；功率110W；噪声35dB(A)； 4.减震器安装 5.含制冷剂加注,电机检查接线，支吊架 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	13			
121	030701003015	多联机空调室内机	1.名称:多联机空调室内机 2.类型;天花板嵌入式室内机(双向气流)V71 3.规格:冷量7.1kW；热量8.0kW；风量1100m3/h；功率155W；噪声36dB(A)； 4.减震器安装 5.含制冷剂加注,电机检查接线，支吊架 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	73			
122	030404019001	空调开关	1.名称:空调开关（线控器） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	727			
123	030411004001	空调控制线	1.名称:空调控制线 2.规格:导线规格由空调厂家定 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	10905			
124	030701003027	分体式空调	1.名称:分体式空调 2.规格：1.5HP；冷暖型；挂墙式 3.含墙体开孔洞、修复、套管；内外机安装、铜管、冷媒、遥控器等； 4.其它：各类相关配件及技术需满足招标文件及设计要求；	台	2			
125	030701003030	分体式空调	1.名称:分体式空调 2.规格：3HP；冷暖型；落地式 3.含墙体开孔洞、修复、套管；内外机安装、铜管、冷媒、遥控器等； 4.其它：各类相关配件及技术需满足招标文件及设计要求；	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030701003028	分体式空调	1.名称:分体式空调 2.规格：5HP；冷暖型；落地式 3.含墙体开孔洞、修复、套管；内外机安装、铜管、冷媒、遥控器等； 4.其它：各类相关配件及技术需满足招标文件及设计要求；	台	2			
127	031001004001	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ6.4*0.8 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	685			
128	031001004009	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ9.5*0.8 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3909			
129	031001004002	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ12.7*1.0 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2128			
130	031001004003	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ15.9*1.0 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3064			
131	031001004004	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ19.1*1.0 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3152			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	031001004005	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ22.2*1.0 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	515			
133	031001004006	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ28.6*1.0 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1444			
134	031001004007	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ31.8*1.25 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	319			
135	031001004008	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ38.1*1.5 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2156			
136	031001004010	铜管	1.安装部位 室内 2.介质 冷媒 3.规格、压力等级 Φ41.3*1.5 4.连接形式 焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、吹扫 6. 含分歧接头及其它管件，液管冷媒剂加注 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	347			
137	030411003002	冷媒管防水桥架	1.名称:冷媒管防水桥架 2.规格:300*150 3.接地方式:接地、带盖板 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	175			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030411003001	冷媒管防水桥架	1.名称:冷媒管防水桥架 2.规格:600*200 3.接地方式:接地、带盖板 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	45			
139	031001006001	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 空调冷凝水 3.材质、规格 加厚防火型UPVC25 4.连接形式 粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合验收规范要求 6. 含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3261			
140	031001006002	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 空调冷凝水 3.材质、规格 加厚防火型UPVC32 4.连接形式 粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合验收规范要求 6. 含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2437			
141	031001006003	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 空调冷凝水 3.材质、规格 加厚防火型UPVC40 4.连接形式 粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合验收规范要求 6. 含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	192			
142	031001006004	塑料管	1.安装部位 室内 2.介质 空调冷凝水 3.材质、规格 加厚防火型UPVC50 4.连接形式 粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求 符合验收规范要求 6. 含管件 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	101			
143	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃发泡橡塑保温 2.绝热厚度:15mm；管径综合； 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	23601			
144	031002003001	套管	1.名称:穿墙楼板钢套管制作、安装 2.规格:综合考虑 3.包含套管与管道间的岩棉或矿棉材料封堵 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	271			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	3540			
146	031201003004	金属结构刷油	1.风管法兰、支吊架表面除锈，刷防锈漆两道，再刷调和漆两道 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	7175			
		分部小计						
		系统调试						
147	030704001001	暖通工程检测、调试	1.名称:地上暖通工程检测、调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暖通(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030411003003	弱电桥架150*75	1.名称：弱电桥架 2.规格：150*75 3.含盖板、隔板及接地等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	44			
2	030411003005	弱电桥架200*100	1.名称：弱电桥架 2.规格：200×100 3.含盖板、隔板及接地等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	2055			
3	030411003004	弱电桥架300*100	1.名称：弱电桥架 2.规格：300×100 3.含盖板、隔板及接地等 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	22			
4	030413001009	铁构件	1.名称：桥架、明配管支架制作、安装（含刷油） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	2333			
5	030411001024	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3716			
6	030411001025	配管	1.热镀锌钢导管 2.RC20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	13			
7	030411006008	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	320			
8	031002003001	防护密闭套管	1.名称、类型 防护密闭管DN25 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
9	031002003003	防护密闭套管	1.名称、类型 防护密闭管DN80 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
10	031002003002	防护密闭套管	1.名称、类型 防护密闭管DN100 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		视频监控系统						
11	030411001026	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	625			
12	030411001027	配管	1.热镀锌钢导管 2.RC20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	419			
13	030411006009	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	211			
		分部小计						
		一卡通应用系统						
14	030411001028	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3132			
15	030411001030	配管	1.配管 2.JDG25 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3066			
16	030411001029	配管	1.热镀锌钢导管 2.RC20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	285			
17	030411001031	配管	1.热镀锌钢导管 2.RC25 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	283			
18	030411006010	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	233			
		分部小计						
		信息导引及发布系统						
19	030411001032	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001034	配管	1.配管 2.JDG25 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	55			
21	030411006011	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	22			
		分部小计						
		入侵和紧急报警系统						
22	030411001036	配管	1.配管 2.JDG25 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	136			
23	030411001038	配管	1.热镀锌钢导管 2.RC25 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	115			
24	030411006012	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	34			
		分部小计						
		建筑能效监管系统						
25	030411001041	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	508			
26	030411001039	配管	1.配管 2.JDG25 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	407			
27	030411006013	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	256			
		分部小计						
		建筑设备监控系统						
28	030411001043	配管	1.配管 2.JDG25 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	509			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411001044	配管	1.热镀锌钢导管 2.RC20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	36			
30	030411006014	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	51			
		分部小计						
		电梯五方对讲系统						
31	030411001047	配管	1.配管 2.JDG20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	555			
32	030411006015	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
		分部小计						
		停车场管理系统						
33	030411001049	配管	1.热镀锌钢导管 2.RC20 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	418			
34	030411006016	接线盒	1.名称:金属接线盒暗装 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	8150000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	8150000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		8150000		

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化线缆及设备		8150000			
合计			8150000			

计日工表

工程名称：智能化工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电专业(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电施抗震支架						
1	031002001001	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200+600-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	7			
2	031002001002	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200+600-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
3	031002001003	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	23			
4	031002001004	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031002001005	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
6	031002001006	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300*2-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
7	031002001007	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300+600-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
8	031002001008	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	29			
9	031002001009	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031002001010	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-400*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
11	031002001011	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-400*2-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
12	031002001012	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-400-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	32			
13	031002001013	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-400-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	28			
14	031002001014	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-600-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031002001015	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-600-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
		分部小计						
		人防电施抗震支架						
16	031002001016	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	12			
17	031002001017	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			
18	031002001018	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	7			
19	031002001019	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300*2-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002001020	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300+200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
21	031002001021	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	9			
22	031002001022	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-300-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			
		分部小计						
		智能化抗震支架						
23	031002001023	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
24	031002001025	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	115			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031002001026	电缆桥架抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.参考型号规格：QJ-200-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	103			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电专业(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001002	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1				
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电专业(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电专业(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电专业(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电专业(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电专业(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电专业(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电专业(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电专业(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电专业(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水专业(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水抗震支架						
1	031002001004	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100*2+DN200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
2	031002001006	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100*2+DN70-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
3	031002001005	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100*2+DN70-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
4	031002001007	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031002001008	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100*2-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
6	031002001009	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100*3-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
7	031002001010	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100*3-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
8	031002001011	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100+DN200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
9	031002001013	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100+DN70+DN150-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031002001012	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100+DN70+DN150-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
11	031002001014	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100+DN70-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
12	031002001015	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100+DN70-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
13	031002001016	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	47			
14	031002001017	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031002001018	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150*2+DN200*5-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
16	031002001019	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
17	031002001020	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150*2-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
18	031002001021	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150*4-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
19	031002001022	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150+DN100-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002001023	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150+DN100-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
21	031002001024	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	19			
22	031002001025	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	16			
23	031002001026	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN200*2+DN100+DN150-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
24	031002001027	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN200*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031002001028	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN200*3-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
26	031002001029	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	11			
27	031002001031	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN200-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
28	031002001030	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70*2+DN100-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
29	031002001032	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70*2+DN100-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002001033	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70*2+DN150-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
31	031002001034	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	40			
32	031002001035	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	14			
33	031002001036	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80*2+DN100-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
34	031002001037	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80*2+DN100-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031002001038	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
36	031002001039	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80*2-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
37	031002001040	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	14			
38	031002001041	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	14			
		分部小计						
		泵房水施抗震支架						
39	031002001052	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031002001053	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
41	031002001054	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150+DN70-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
42	031002001055	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
43	031002001056	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
44	031002001057	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN200-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002001058	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN200-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
46	031002001059	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN350-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
47	031002001060	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN350-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
		分部小计						
		人防水施抗震支架						
48	031002001061	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	18			
49	031002001062	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002001063	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	12			
51	031002001064	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
52	031002001065	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
53	031002001066	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70*2-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
54	031002001067	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031002001068	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	12			
56	031002001069	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			
57	031002001070	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	6			
		分部小计						
		喷淋抗震支架						
58	031002001042	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
59	031002001043	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN100-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031002001044	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	11			
61	031002001045	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150*2-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			
62	031002001071	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150*3-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
63	031002001072	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	155			
64	031002001073	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN150-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	102			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031002001074	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	96			
66	031002001075	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN70-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
67	031002001076	水管抗震支吊架	1.名称：水管侧向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	23			
68	031002001077	水管抗震支吊架	1.名称：水管双向抗震支架 2.参考型号规格：SG-DN80-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	21			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水专业(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001002	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1				
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水专业(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：水专业(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水专业(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水专业(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：水专业(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水专业(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水专业(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水专业(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：水专业(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通专业(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地上+地库抗震支架						
1	031002001004	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1000-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	7			
2	031002001052	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1000-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
3	031002001053	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1250-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	12			
4	031002001054	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1250-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031002001055	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-630-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
6	031002001056	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-630-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
7	031002001057	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-800-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	119			
8	031002001058	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-800-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	32			
9	031002001059	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-FJ-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			
		分部小计						
		人防暖施抗震支架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031002001060	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1000-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	7			
11	031002001061	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1000-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
12	031002001062	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1200-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
13	031002001063	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1500-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	9			
14	031002001064	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1500-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031002001065	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1800-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
16	031002001066	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-1800-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
17	031002001067	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-2000-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
18	031002001068	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-2000-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
19	031002001069	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-630-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002001070	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-630-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
21	031002001071	风管抗震支吊架	1.名称：风管侧向抗震支架 2.参考型号规格：FG-800-T 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
22	031002001072	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-800-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
23	031002001073	风管抗震支吊架	1.名称：风管双向抗震支架 2.参考型号规格：FG-FJ-TL 3.抗震支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求 4.成套支架含防腐 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通专业(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001002	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1				
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通专业(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通专业(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通专业(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通专业(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暖通专业(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通专业(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通专业(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通专业(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通专业(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电梯工程						
1	030107001001	无障碍电梯	1.名称:无障碍电梯DT1、DT2 2.层数: -1层至5层 3.站数: 6站 4.运转调试要求: 详见图纸设计要求及达到验收部门验收合格 5.含电梯控制箱、随行电缆等配套装置供应及安装 6.其他详见物料表	部	2			
2	030107001002	货梯	1.名称: 货梯DT3 2.层数: -1层至5层 3.站数: 6站 4.运转调试要求: 详见图纸设计要求及达到验收部门验收合格 5.含电梯控制箱、随行电缆等配套装置供应及安装 6.其他详见物料表	部	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电梯工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电梯工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.厚度≤300mm用地整理、回填土 3.除去用地表面石块、清除建筑垃圾、清除草皮、树根、地面平整等 4.施工场地内清表及部分杂树、杂草等清除外运，投标人自行勘查现场(以现场情况为准)，综合考虑报价。结算时不予调整	m2	5684.2			
2	050101009001	种植土回填	1.土方来源：校内取土，满足种植要求 2.含造型起坡 3.取土运距:投标人自行考虑	m3	1705.26			
3	050101009002	营养土回填	1、普通填土场地及土质瘦瘠的种植区,乔木、灌木树穴以及用于种植地被的40cm厚土层应选用肥田土或进行肥力改良过的疏水性土壤,在土壤中掺入适量鸡粪,泥炭土可改良肥力和疏水性。 2、对沿海人造地,可在混合黑土、红土(土壤厚度为30-60cm)中加入有机质土壤改善(泥炭土等),肥料(鸡粪1kg/平方米,磷肥0.2kg/平方米,石灰1kg/平方米)。	m3	284.21			
		分部小计						
		景石						
4	050301005001	黑山石	1.黑山石A 2.每块0.5-1.5吨 3.基础由投标人自行考虑	t	13			
5	010404001002	泡沫塑料	1.600高EPS泡沫塑料容重15公斤/立方	m3	21			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机等 2、机械设备规格型号：由投标人根据施工组织设计，自行考虑各类机械搭配。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:投标人勘察现场，结合图纸自行考虑 2.挖土深度:详见设计图	m3	2620.22			
2	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:现场余土 2.运距:自行考虑 3.:自行考虑土场消纳费	m3	2620.22			
		分部小计						
		道路工程						
3	040202001001	路床整形	1.部位:道路路床 2.素土夯实	m2	3592.94			
4	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、180厚低剂量水泥稳定碎石	m2	3592.94			
5	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、300厚水泥稳定碎石	m2	3592.94			
6	040203004001	封层	1.6mm乳化沥青稀浆	m2	3592.94			
7	040203006001	中粒式沥青混凝土	1.60厚AC-20C中粒式沥青混凝土，包括人工切割沥青等费用。	m2	3592.94			
8	040203006002	细粒式沥青混凝土	1.40厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层，包括人工切割沥青等费用。	m2	3592.94			
		分部小计						
		铺装工程						
9	050201001001	车行生态地铺石铺地	1.25厚生态地铺石铺地 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.200厚C20混凝土 4.200厚碎石垫层 5.素土夯实 6.拼花铺设具体铺装花色详见图纸，要求满足施工规范	m2	1944.27			
10	050201001002	人行透水混凝土铺地	1.双丙聚氨酯密封处理 2.50厚6mm粒径C25彩色透水强固混凝土(颜色选样定) 3.50厚10mm粒径C25彩色透水强固混凝土(颜色选样定) 4.30厚砂滤层 5.150厚级配砂石(或碎石) 6.素土夯实	m2	503.2			
11	050201001003	可上人植草格	1.70厚500*500每块,HDPE加强型植草格 2.150厚碎石垫层 3.素土回填且分层夯实,压实度大于0.94	m2	593.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050201003001	透水混凝土铺地石材分隔带	1.50厚100*100芝麻白(中国黑)火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.30厚砂滤层 4.150厚级配砂石(或碎石) 5.素土夯实	m2	41.57			
13	050201001004	高承载植草地坪	1.150厚C30混凝土植草地坪,配双向2.14@150钢筋网片(距底面50) 3.30厚砂找平层 4.300厚级配砂石 5.100厚碎石碾压 6.素土夯实,压实系数≥93%	m2	95.15			
14	040204004001	花岗岩侧石	1.190厚600*100芝麻灰花岗岩立缘石，含弧形 2.30厚水泥砂浆1:3	m	445.69			
15	040204004002	花岗岩平石	1.60厚600*100芝麻灰花岗岩平缘石，含弧形 2.30厚1:3水泥砂浆结合层	m	434.71			
16	050201003002	开口路牙	1.430厚150*1000芝麻灰花岗岩开口路牙 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	47.6			
17	050201013001	石汀步	1.50厚660*300椭圆形黄金麻荔枝面汀步石 嵌草 2.30厚1:3水泥砂浆 3.素土夯实	m2	33.26			
18	050201001005	植草铺地	1.100厚50*600中国黑自然面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.100厚C20透水混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实	m2	16.58			
19	040402017001	变形缝	1.类别:伸缩缝综合考虑 2.工艺要求:缝宽10-20，具体详见图集 3.具体详见图纸	m	470.34			
20	040402017002	变形缝	1.类别:伸缩缝综合考虑 2.工艺要求:缝宽30，灌建筑嵌缝油膏深50mm 3.具体详见图纸	m	49			
21	050201003003	立缘石	1.190mm厚100*600mm芝麻灰色花岗岩 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.200mm厚级配碎石垫层，200mm厚C20混凝土垫层 4.素土夯实 5.包含弧形部分综合考虑报价	m	939.37			
22	050201003004	开口路牙	1.430mm厚150*1000mm芝麻灰色花岗岩 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.150mm厚级配碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层 4.素土夯实 5.包含弧形部分综合考虑报价	m	47.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050201003005	平缘石	1.60 厚100*100芝麻灰花岗岩平缘石 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.200mm厚级配碎石垫层，200mm厚C20混凝土垫层 4.素土夯实 5.包含弧形部分综合考虑报价	m	877.71			
		分部小计						
		共享课桌						
24	050201001006	车行生态地铺石铺地	1.25厚300*600中国黑火烧面生态地铺石 2.25厚水泥砂浆粘接层 3.150厚C20素混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土回填且分层夯实,压实度大于0.94	m2	3.21			
25	011104002008	竹、木（复合）地板	1、2500x137x18高耐候竹地板，竹木地板配套专用不锈钢扣件及螺丝 50x75玻璃钢龙骨@500，25*80*3厚L形不锈钢连接件@1000，含侧封板 2、150厚C20素混凝土垫层 3、150厚碎石垫层 4、素土回填且分层夯实,压实度大于0.94	m2	95.62			
26	050305006001	成品铸铁座椅	1.成品铸铁座椅，300*300*520高 2.具体做法详见图纸	个	5			
27	050305006002	uhpc共享课桌	1.50厚UHPC超高性能混凝土表面做白色水刷石效果600mm宽 2.UHPC超高性能混凝土柱子表面做白色水刷石效果 3.产品预埋镀锌扁铁+M8*100膨胀螺栓间距≤800 4.150厚C20素混凝土垫层 5.150厚碎石垫层 6.素土回填且分层夯实,压实度大于0.94 7.具体做法详见图纸	m	10.2			
28	050305006003	uhpc坐凳1	1.50厚UHPC超高性能混凝土表面做白色水刷石效果600mm宽 2.产品预埋镀锌扁铁+M8*100膨胀螺栓间距≤800 3.150厚C20素混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土回填且分层夯实,压实度大于0.94 6.具体做法详见图纸	m	11.4			
29	050305006004	uhpc坐凳2	1.50厚UHPC超高性能混凝土表面做白色水刷石效果300mm宽 2.产品预埋镀锌扁铁+M8*100膨胀螺栓间距≤800 3.150厚C20素混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土回填且分层夯实,压实度大于0.94 6.具体做法详见图纸	m	4.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		小花园						
30	050305006005	不锈钢成品桌面	1.3厚304不锈钢桌面表面做灰色氟碳漆，含立柱及安装，坐凳直径460mm 2.具体做法详见图纸	个	6			
31	050305006006	uhpc坐凳1	1.50厚UHPC超高性能混凝土表面做白色水刷石效果600mm宽 2.产品预埋镀锌扁铁+M8*100膨胀螺栓间距≤800 3.150厚C20素混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土回填且分层夯实,压实度大于0.94 6.具体做法详见图纸	m	25.65			
		分部小计						
		其他						
32	050307017001	垃圾箱	1.垃圾箱 2.标准满足国家相关规范满足国家质量标准	个	6			
33	040201022001	排水沟	1.25厚300*600中灰色生态地铺石，30厚1:2.5水泥砂浆 2.2厚304#不锈钢盖板 3.25x25x3镀锌方钢管@200 4.30mm宽成品不锈钢缝隙式排水篦子 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层(内掺5%防水剂) 6.100厚C20钢混管沟,内配8@200单层单向 7.100厚级配碎石垫层 8.素土夯实,夯实系数≥93%	m	198.06			
34	020201001001	阶条石	1.600宽900长自然面黑山石条石高度300 2.150厚C20素混凝土垫层 3.150厚碎石垫层 4.素土回填且分层夯实,压实度大于0.94	m	30.93			
35	050305006007	UHPC共享阶梯区	1.50厚UHPC超高性能混凝土表面做白色水刷石效果,厂家配套连接件30厚1:3水泥沙浆结合层 2.180厚C25钢筋混凝土台阶 3.台阶板配筋双层双向10@150 4.M5水泥砂浆砌筑砖墙 5.150厚C20素混凝土垫层 6.150厚碎石垫层 7.素土夯实,大于0.94,持力层要求fak≥100kPa.	m	60.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050307016001	UHPC台阶花池	1.UHPC台阶花池（尺寸详见图纸） 2.表面做白色水刷石预埋件等具体详见图纸 3.30厚1:3水泥沙浆结合层 4.180厚C25 钢筋混凝土台阶台阶板配筋双层双向c10 @150 5.M5 水泥砂浆砌筑砖墙 6.150厚C20素混凝垫层 7.150厚碎石垫层 8.素土回填分层夯实，压实系数大于0.94 9.其他详见图纸	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.施工期间所需机械，投标单位根据现场情况自行考虑进退场次数，结算时不调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：园建工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫鼎网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：园建工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园建工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园建工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		下凹绿地						
1	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:投标人勘察现场，结合图纸自行考虑 2.挖土深度:详见图纸	m3	166.63			
2	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:现场余土 2.运距:自行考虑 3.:自行考虑土场消纳费	m3	166.63			
3	010103001009	种植土	1.密实度要求:满足设计及相关规范 2.填方材料品种:种植土层,素土:中粗砂(0.25-2mm):腐殖土=1:3:1,厚度≥250mm 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	92.57			
4	050202003001	卵石	1.大卵石护脚φ50~200 2.具体详见图纸	m3	0.71			
5	040305001001	碎石层	1、碎石层,碎石粒径30mm-50mm,厚度200mm	m3	74.06			
		分部小计						
		雨水花园						
6	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:投标人勘察现场，结合图纸自行考虑 2.挖土深度:详见图纸	m3	233.74			
7	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:现场余土 2.运距:自行考虑 3.:自行考虑土场消纳费	m3	233.74			
8	010103001010	种植土	1.密实度要求:满足设计及相关规范 2.填方材料品种:300mm过滤层,即种植土层,素土:中粗砂(0.25-2mm):腐殖土=1:3:1 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	127.49			
9	040201021001	土工布	1.HDPE两布一膜复合土工膜,规格为织物质量/膜厚/织物质量=200g/0.5mm/200g,标称断裂强度≥16KN/m. 两布一膜靠近建筑物或道路距离小于3m时规格为:织物质量/膜厚/织物质量=200g/1.2mm/200g	m2	487.76			
10	040201021002	土工布	1.长丝透水土工布,200g/m3	m2	424.98			
11	010404001008	陶粒垫层	1.50mm 覆盖层(5-10mm粒径陶粒或钢渣)	m3	21.25			
12	040305001002	碎石垫层	1、200mm 排水层,碎石粒径30mm-50mm 2、100mm 过渡层,碎石粒径5-10mm	m3	127.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010201004001	基坑原土夯实	1.基坑素土夯实,压实度≥85%	m2	424.98			
14	050202003002	卵石	1.大卵石护脚φ50~200 2.具体详见图纸	m3	1.17			
		分部小计						
		海绵设施排水						
15	040501004001	反冲洗管	1. d100PE反冲洗管，d100PE管盖，接d100排水管 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	处	1			
16	040501004002	透水盲管DN100	1. 管道材料名称 透水盲管 2. 管材规格 DN100 3. 接口形式 承插连接、T型橡胶圈密封 4. 透水土工布包裹 5.具体做法详见设计图纸 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	1007.77			
17	040504001001	溢流雨水口	1.碎石垫层、C30混凝土底板（含模板制作安装）； 2.M10水泥砂浆砌MU15砖，1:2防水水泥砂浆，内抹面厚10； 3.铸铁雨水井箅、座（带截污框）； 4.深度综合考虑 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001002	安全文明施工						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002002	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003002	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004002	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005002	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006002	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008002	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009002	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
10	050405010002	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	050405012002	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	050405015002	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵城市工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海绵城市工程(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水工程						
1	040501001002	钢筋混凝土Ⅱ级管DN300	1.管道材料名称:钢筋混凝土Ⅱ级管 2.规格:DN300 3.接口方式:承插式，橡胶圈接口 4.闭水试验 5.具体做法参见04S516 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	174.44			
2	010401014001	成品树脂混凝土缝隙排水沟	1.成品树脂混凝土缝隙排水沟 2.内宽300,深300，含不锈钢盖板 3.具体详见设计图纸 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	17.97			
3	040504002010	污水圆井700	1、污水圆井700详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	14			
4	040504002011	污水圆井800	1、污水圆井800详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	4			
5	040501014001	新旧管连接	1.新旧管连接（污水工程） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	项	1			
		分部小计						
		废水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004001	塑料管DN200（废水管）	1.实验室废水室外管材采用耐酸碱腐蚀的塑料实壁管，聚丙烯静音型室外塑料排水管按《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)规定进行。 2.采用砂石垫层+120°砂石基础， 3.柔性连接详见《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010) 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	329.93			
7	040501004002	塑料管DN300（废水管）	1.实验室废水室外管材采用耐酸碱腐蚀的塑料实壁管，聚丙烯静音型室外塑料排水管按《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)规定进行。 2.采用砂石垫层+120°砂石基础， 3.柔性连接详见《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010) 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	24.23			
8	040504003001	塑料检查井（废水管）	检查井采用成品耐酸碱腐蚀的塑料检查井，施工方法参考国标10S507《建筑小区埋地塑料给水管道施工》。	座	33			
9	040504002009	管井接驳	1.管井接驳，投标人自行考虑。 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	项	1			
		分部小计						
		雨水工程						
10	040501001006	混凝土管DN200（雨水口连接管）	1.雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈连接， 2.采用180°砂石基础(详见图集06MS201-1/11)，覆土不足采用360度混凝土包封综合考虑报价 3.覆土≤4.5米选用Ⅱ级管雨水口检查井的连接管单篦采用DN200 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	189.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501001007	混凝土管 DN300（雨水口连接管）	1.雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈连接， 2.采用180°砂石基础(详见图集06MS201-1/11)，覆土不足采用360度混凝土包封综合考虑报价 3.覆土≤4.5米选用Ⅱ级管雨水口检查井的连接管单篦采用DN300 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	386.63			
12	040501001008	混凝土管DN300	1.雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈连接， 2.采用180°砂石基础(详见图集06MS201-1/11)， 3.覆土≤4.5米选用Ⅱ级管，DN300,i=0.003。 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	51.55			
13	040501001009	混凝土管DN400	1.雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈连接， 2.采用180°砂石基础(详见图集06MS201-1/11)， 3.覆土≤4.5米选用Ⅱ级管 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	146.08			
14	040501001010	混凝土管DN500	1.雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈连接， 2.采用180°砂石基础(详见图集06MS201-1/11)， 3.覆土≤4.5米选用Ⅱ级管 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	141.76			
15	040501001011	混凝土管DN600	1.雨水管采用承插式钢筋混凝土管，橡胶圈连接， 2.采用180°砂石基础(详见图集06MS201-1/11)， 3.覆土≤4.5米选用Ⅱ级管 4.管道检验及试验要求：按设计及验收规范 5.铺设深度 详见图纸 6.具体做法及要求详见图纸	m	101.09			
16	040501014002	新旧管连接	1.新旧管连接（雨水工程） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040504002003	雨水检查圆井700	1、雨水检查圆井700详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	10			
18	040504002004	雨水检查圆井800	1、雨水检查圆井800详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	12			
19	040504002005	雨水检查圆井900	1、雨水检查圆井900详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	8			
20	040504002006	雨水检查圆井1100	1、雨水检查圆井1100详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	2			
21	040504002007	雨水检查圆井1300	1、雨水检查圆井1300详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040504002008	雨水检查圆井1500	1、雨水检查圆井1500详见12s522 2、检查井内均配制承重大于100公斤的防坠落格板。具体做法参见T/CECS 721-2020《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》。 3、混凝土模块检查井砌筑做法采用底板现浇，底板基础应符合国标图集要求。井盖按国标12S522，P100进行施工 4、具体详见图纸	座	1			
23	040504009002	雨水口	1、道路边雨水口采用预制混凝土装配式偏沟式雨水口(铸铁井圈)，场地雨水口采用预制混凝土装配式平箅式雨水口，球墨铸铁雨水口箅子，，按国标16S518进行施工。 2.雨水口出水管标高为地面下1.0米，雨水口至雨水检查井的连接管，DN300.i-0.003。 3.具体详见图纸	座	65			
		分部小计						
		井盖						
24	010512008004	重型铸铁井盖	1、须满足行使消防车的要求。井盖、井座采用球墨铸铁材质，道路上采用重型铸铁井盖(承载能力D400) 2、井盖按雨、污标识区分并具有防盗设施。 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	11			
25	010512008005	轻型铸铁井盖	1、须满足行使消防车的要求。井盖、井座采用球墨铸铁材质，轻型铸铁井盖(承载能力C250)。 2、井盖按雨、污标识区分并具有防盗设施。 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	27			
26	010512008006	硬地铺装装饰井盖	1、8 厚镀锌钢板,与底板框满焊连接，行车区域加Φ14 镀锌螺纹钢双向@150 与盖板满焊连接 2、5厚70X100不锈钢底板框， 3、5 厚不锈钢支架预埋，1:25 水泥砂浆，6 厚角钢固定件 4、其他未诉事项须满足设计图纸LD-3及相应规范、验收标准	处	13			
27	010512008007	草坪装饰井盖	1、200 克透水土工布过滤 2、50 厚40-60碎石过滤层 3、复合树脂种植盆成品(上有排水孔) 4、成品复合井盖基座 5、其他未诉事项须满足设计图纸LD-3及相应规范、验收标准	处	33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		管沟土方						
28	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：根据地勘报告综合考虑 2.挖土深度：　详见设计图 3.包含装车、堆放等所有费用	m3	1088.78			
29	010103001001	回填方	1.密实度要求：详见图纸要求（室外） 2.填方材料：符合要求的素土 3.填方来源、运距 自行考虑	m3	781.9			
30	040103001001	回填中粗砂	1.部位:管道侧壁和管 2.填方材料品种:中粗砂	m3	190.39			
31	040103001002	灰土回填	行车区域(非机动车道范围)的管道沟槽，非行车区域的管道沟槽采用灰土回填;	m3	135.85			
32	010103002001	余方弃置	1、弃土运距：由投标人自行考虑 2、含弃置费、消纳费、保洁费及其他法律地方性法规等一切费用	m3	306.88			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.44				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

鑫信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外雨污水(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨污水(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外雨污水(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观照明						
1	030404017002	配电箱	1.名称:景观照明配电箱ALjg1 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1.07			
2	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	43.29			
3	030408006002	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
4	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1411			
5	030411001003	配管PVC25	1.名称:电气配管 2.规格:PE50 3.配置形式:埋地敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1238.46			
6	030411001004	配管RC50	1.名称:镀锌钢管（过路套管） 2.规格:CT50 3.配置形式:埋地敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	795.25			
7	030412007002	路灯1	1.名称:路灯 2.规格:80W,LED,H=7m,IP65 3.含路灯基础及灯具法兰盘 4.含灯杆内灯具引下线安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030412004003	草地灯	1.名称:草坪灯 2.规格 :10W,LED,H=0.4m,IP65 3.含草地灯基础 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	60			
9	030412004004	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格 :10W/M,LED,12V,IP67 3.含灯带驱动器 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	182.46			
10	030404031003	开关电源1	1.名称:开关电源1 2.规格:220/12V,350W 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
11	030404031004	开关电源2	1.名称:开关电源2 2.规格:220/12V,1000W 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
12	040504001002	砌筑井	1.名称:工作井 2.规格:参16702-6 P2-18 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	18			
13	030409001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50×50×5 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	根	10			
14	030409002002	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40×4 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	12.1			
15	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见图纸及地勘报告 2、挖土深度：详见设计图纸 3、场内土方内倒及外运运距由投标人自行考虑 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、挖土石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 6、由于土方外运车辆夜间工作特殊性，白天开挖土方现场临时堆置及二次翻挖装车费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	347.21			
17	010103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：满足设计和规范的要求 3、场内土方内倒及外运运距由投标人自行考虑 4、若需要单双轮车配合，投标人综合考虑，中标后不再调整 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	347.21			
		分部小计						
		景观给水						
18	031001006005	塑料管	1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质：聚乙烯(PE)实壁管 4.规格：De25 5.连接方式：热熔及专用管件连接 6.其它：管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	54.8			
19	031001006001	聚乙烯(PE)实壁管De32	1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质：聚乙烯(PE)实壁管 4.规格：De32 5.连接方式：热熔及专用管件连接 6.其它：管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	4.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031001006002	聚乙烯(PE)实壁管De50	1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质：聚乙烯(PE)实壁管 4.规格：De50 5.连接方式：热熔及专用管件连接 6.其它：管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.20cm厚的砂垫层 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	825.04			
21	031001006003	聚乙烯(PE)实壁管De63	1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质：聚乙烯(PE)实壁管 4.规格：De63 5.连接方式：热熔及专用管件连接 6.其它：管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.20cm厚的砂垫层 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	333.99			
22	031001006004	聚乙烯(PE)实壁管De90	1.安装部位：室外 2.输送介质：给水 3.材质：聚乙烯(PE)实壁管 4.规格：De90 5.连接方式：热熔及专用管件连接 6.其它：管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.30cm厚的砂垫层 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	486.29			
23	040502005001	散射喷头	1.种类:散射地埋喷头 2.材质及规格:57OZ-10VAN散射地埋喷头(配0.5″千秋架) 3.具体做法详见图纸 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	10			
24	040502005002	散射喷头	1.种类:散射地埋喷头 2.材质及规格:57OZ-17VAN散射地埋喷头(配0.5″千秋架) 3.具体做法详见图纸 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	63			
25	040502005003	喷头	1.种类:喷头 2.材质及规格:57OZ-4SST喷头(配0.5″千秋架) 3.具体做法详见图纸 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040502005004	旋转地埋喷头	1.种类:旋转地埋喷头 2.材质及规格:MINI8旋转地埋喷头(配0.5″千秋架) 3.具体做法详见图纸 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	25			
27	031003001001	铜快速取水器	1.类型:铜快速取水器：YC-KF-T-32(配钥匙,1″球阀,阀门箱YC708) 2.水泥砖砌垫层，具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	12			
28	031003001002	电磁阀	1.类型:电磁阀：P150-2″-JSD(配检修阀,阀门箱 YC1419) 2.水泥砖砌垫层，具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	10			
29	030404022001	电磁阀解码器 YCZG-JMQ	1.名称:电磁阀解码器YCZG-JMQ1 2.具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	台	10			
30	030404022002	灌溉解码器控制器 YCZG-JMQ	1.名称:灌溉解码器控制器YCZG-JMQ 2.具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	台	10			
31	030404022003	云端主机双线编码器	1.名称:云端主机双线编码器 2.具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	台	1			
32	030503006001	雨量传感器	1.名称:雨量传感器 2.具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	支	1			
33	030503006002	土壤湿度传感器 YCZGL-TRSD	1.名称:土壤湿度传感器YCZGL-TRSD 2.具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	支	1			
34	030503001001	4G网卡(一年网费)	1.名称:4G网卡(一年网费) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	1			
35	030404017003	物联网电源配电箱 YCZG-KG-1600*500*200	1.名称:物联网电源配电箱YCZG-KG-1 2.规格:600*500*200 3.安装方式:详见图纸及说明 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030502005001	电磁阀双绞控制线YC14#*2	1.名称:电磁阀双绞控制线YC14#*2 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	600			
37	030411001005	护套管PE32	1.名称:护套管PE32 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	600			
38	030501001001	雨辰智灌手机控制软件YCZGL-RJ	1.名称:雨辰智灌手机控制软件YCZGL-RJ 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	1			
39	031003003001	检修闸阀DN80	1.类型:主管检修闸阀DN80（配阀门箱YC1220） 2.水泥砖砌垫层，具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	1			
40	031003003002	止回阀DN80	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.具体做法详见图纸 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	1			
41	031003001003	自动进排气阀	1.类型:自动进排气阀IR-1"-K10-JSD(配阀门箱YC910) 2.水泥砖砌垫层，具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	1			
42	031003001004	主管泄水球阀	1.类型:主管泄水球阀DN40(配阀门箱 YC910) 2.水泥砖砌垫层，具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	1			
43	031003001005	自动泄水阀	1.类型:自动泄水阀YC-ZDXS-075(配阀门箱YC910) 2.水泥砖砌垫层，具体做法详见图纸 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	10			
44	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑，根据地勘报告决定报价 2.挖土深度： 详见设计图 3.包含装车、堆放等所有费用	m3	212.03			
45	010103001003	回填方	1.密实度要求：详见图纸要求 2.填方材料：符合要求的素土 3.填方来源、运距 自行考虑	m3	212.03			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外景观水电(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外景观水电(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外景观水电(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		太阳能光伏发电系统						
1	030405002002	太阳能组件	1.名称:太阳能组件 2.参考型号:详见系统图 3.规格:430W(单晶)1762mm*1134mm*30mm 4.配套铝合金组件支架 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	组	144			
2	030404031002	并网逆变器	1.名称:并网逆变器 2.参考型号:62KW/380 CQC/TUV认证 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
3	030404017003	并网控计量箱	1.名称:并网控计量箱 2.参考型号:380V/160A 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
4	030404017004	配电柜	1.名称:光伏汇流控制柜1、2 2.参考型号:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
5	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	172.2			
6	030408001004	光伏电缆	1.名称:光伏电缆 2.规格:PV1-F 1*4mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.含线缆保护管及接线 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	600			
7	031101077001	监控系统	1、名称：太阳能光伏监控系统 2、包含所有附件 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光伏工程(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：光伏工程(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光伏工程(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光伏工程(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：光伏工程(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：光伏工程(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：光伏工程(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：光伏工程(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：光伏工程(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电力						
1	030411001001	配管	1.名称:CPVC型高强度电力塑料管 2.规格:CPVC160 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：含管枕等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	586			
2	030411001002	配管	1.名称:CPVC型高强度电力塑料管 2.规格:CPVC100 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：含管枕等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	102			
3	030411001003	配管	1.名称:CPVC型高强度电力塑料管 2.规格:CPVC75 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：含管枕等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	16			
4	030411001004	电缆标识桩	1.名称:电缆标识桩 2.规格:详见施工图 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
5	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁铁 2.规格:-40*4 3.扁铁之间采用三面焊接,焊接处涂刷防腐沥青两遍。 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	138			
6	010401011009	电缆手孔井	1.DJ1直通型电缆手孔井 2.含电缆井盖板 3.包含一处已有电缆井改造 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	3			
7	010401011010	电缆手孔井	1.DJ2 90° 转角型电缆手孔井 2.含电缆井盖板 3.包含一处已有电缆井改造 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	2			
8	010401011011	电缆手孔井	1.DJ3 135° 转角型电缆手孔井 2.含电缆井盖板 3.包含一处已有电缆井改造 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010516002001	预埋铁件	预埋镀锌铁件ZJ2-ZJ05，50*5、40*5角钢，MJ1等具体详见图纸	t	0.789			
10	041001001001	破除路面及恢复	1.路面破除及恢复，投标人自行勘察场地现况进行报价，结算时不调整	项	1			
		分部小计						
		室外给水						
11	031001005003	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管胶圈连接 2.材质及规格:DN150 3.接口方式:橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 5.含管件 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	431.31			
12	031001005004	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管胶圈连接 2.材质及规格:DN100 3.接口方式:橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 5.含管件 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	34.79			
13	040501012002	给水管过路	1.管道材质及规格:DN300 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。 3.非开挖过路，过路方式由投标人自行考虑综合报价，结算时单价不调整	m	30.75			
14	040501014002	新旧管连接	1.新旧管连接（给水工程） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	项	1			
15	010401011005	砖砌水表井（DN150水表井）	1.砖砌井（DN150水表井） 2.水表井安装参国标图集05S502 3.含井内远传式电磁水表1个、闸阀2个、止回阀1个、伸缩接头 1个、Y型过滤器1个及土方开挖回填等，综合考虑报价 4.水表井安装详国标《室外给水管道附属构筑物》05S502。 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010401011006	砖砌水表井（DN100）	1.砖砌井（DN100水表井） 2.水表井安装参国标图集05S502 3.含井内远传式电磁水表1个、闸阀2个、止回阀1个、伸缩接头 1个、Y型过滤器1个及土方开挖回填等，综合考虑报价 4.水表井安装详国标《室外给水管道附属构筑物》05S502。 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	3			
17	010401011007	室外阀门井（DN150）	1.名称：室外阀门井； 2.采用地面操作立式阀门井，详国标05S502； 3.含井内配套阀门及土方开挖回填等，综合考虑报价 4.阀门井井盖上应具有属性标识，球墨铸铁井盖,其井盖及盖座具体做法可详见图集苏S01-2021 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	2			
18	010401011008	室外阀门井（DN100）	1.名称：室外阀门井； 2.采用地面操作立式阀门井，详国标05S502； 3.含井内配套阀门及土方开挖回填等，综合考虑报价 4.阀门井井盖上应具有属性标识，球墨铸铁井盖,其井盖及盖座具体做法可详见图集苏S01-2021 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	3			
		分部小计						
		雨水回收						
19	031001006001	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 4.规格:DN50 5.连接方式:热熔及专用管件连接 6.其它:管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.管道标识详见图纸要求 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	76.89			
20	031001006002	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN80	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 4.规格:DN80 5.连接方式:热熔及专用管件连接 6.其它:管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.管道标识详见图纸要求 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	6.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006003	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 4.规格:DN100 5.连接方式:热熔及专用管件连接 6.其它:管件安装 7.管道压力试验及消毒冲洗 8.管道标识详见图纸要求 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	4.99			
22	031006008001	截污挂篮装置	1.类型:截污挂篮装置 2.型号、规格:ECH-JW-300，材质:PE+PPB+不锈钢304 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	1			
23	031006008002	弃流装置	1.类型:弃流装置 2.型号、规格:ECH-QL-300,材质:PE+PPB+不锈钢304 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	1			
24	040504001001	雨水蓄水池	1.雨水蓄水池 2.蓄水池容积250m³,尺寸10.4*10.4*2.5(H)m 3.材质:不锈钢 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	1			
25	040502015001	多介质过滤器	1.类型:多介质过滤器 2.型号、规格:ECH-SG-800，处理量:5m³/h　材质:碳钢防腐 尺寸:Φ800mm*1900mm(H) 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	组	1			
26	030211001001	不锈钢清水箱	1.不锈钢清水箱 2.支吊架制作安装，有效容积10m³ 3.材质:不锈钢304 4.含通气管、溢流管、放空管等配套 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
27	030109001001	蓄水池排污泵	1.名称:蓄水池排污泵 2.规格:50WQ10-15-1.5(I)，Q=10m³/h,H=15m,P=1.5kW 一用一备 兼具排空泵 3.电机检查接线 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
28	030109001002	雨水提升泵	1.名称:雨水提升泵 2.规格:50WQ25-22-2.2(I)，Q=25m³/h,H=22m,P=2.2kW 一用一备 3.电机检查接线 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030109001003	雨水供水泵	1.名称:雨水供水泵 2.规格:CDM5-8FSWPC，Q=25m³/h,H=40m,P=4.0kW 一用一备 3.电机检查接线 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
30	030109001004	雨水反洗泵	1.名称:雨水反洗泵 2.规格:CDM15-2FSWPC，Q=15m³/h,H=22.5m,P=2.2kW 3.电机检查接线 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
31	030404017001	电控系统	1.名称:电控系统 2.规格:含变频控制柜、雨水控制柜及配套管线等相关内容 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	项	1			
32	030221001001	絮凝加药装置	1.类型:絮凝加药装置 2.型号、容量:ECH-600，含加药桶 100L、搅拌器、计量泵 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	1			
33	031007003001	加氯消毒装置	1.类型:加氯消毒装置 2.型号、容量:ECH-600，含加药桶 100L、计量泵 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	台	1			
34	040602023001	管道混合器	1.类型:管道混合器 2.型号:DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	个	2			
35	030507008001	组合式液位计	1.名称:组合式液位计 2.型号:定制 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
36	031006004001	气压罐	1.类型:气压罐 2.型号:60L 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	台	1			
37	030807003001	闸阀DN80	1.名称:闸阀DN80 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
38	030807003002	蝶阀DN100	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
39	030807003003	软接头DN100	1.名称:软接头DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030807003004	软接头DN80	1.名称:软接头DN80 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
41	030807001001	软接头DN50	1.名称:软接头DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
42	030807003005	止回阀DN80	1.名称:止回阀DN80 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
43	030807001002	止回阀DN50	1.名称:止回阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
44	030807003006	同心大小头DN100	1.名称:同心大小头DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
45	030807003007	同心大小头DN80	1.名称:同心大小头DN80 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
46	030807001003	同心大小头DN50	1.名称:同心大小头DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
47	031003013001	水表DN50	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未述事项须详见设计图纸及相关设计要求	个	1			
48	031003003001	吸水喇叭口DN100	1.名称：吸水喇叭口DN100 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	3			
49	030807003008	球阀DN80	1.名称:球阀DN80 2.连接形式:法兰连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
50	030807001004	球阀DN50	1.名称:球阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
51	030807003009	防污隔断阀DN50	1.名称:防污隔断阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031003001001	Y型过滤器DN50	1.名称:Y型过滤器DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
53	031003001002	减压型倒流防止器DN50	1.名称:减压型倒流防止器DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
54	030601002001	压力表	1.名称 压力表 2. 压力表弯安装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3			
55	030807003010	电磁阀DN50	1.名称:电磁阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
56	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN80 2、套管封堵 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
57	031201001001	管道刷油	1.银粉漆两道	m2	17.97			
58	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 2.其他未述事项须详见设计图纸及相关设计要求	kg	51.51			
59	031201003001	金属结构刷油	1、除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	51.51			
60	031001001001	弃流排水管	1.安装部位 弃流排水管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3			
61	031001001002	溢流管	1.安装部位:溢流管 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3			
62	040504002001	分流井	1.名称:分流井 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:详见图纸 3.井盖、井圈材质及规格:含井盖，详见图纸 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	1			
		分部小计						
		室外消防						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	040501004001	钢丝网骨架管DN200	1.材质及规格:钢丝网骨架管DN200 2.接口方式:电热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 4.:含管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	25			
64	040501004002	钢丝网骨架管DN150	1.材质及规格:钢丝网骨架管DN150 2.接口方式:电热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 4.:含管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	453.28			
65	040501004003	钢丝网骨架管DN100	1.材质及规格:钢丝网骨架管DN100 2.接口方式:电热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 4.:含管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	50.14			
66	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:水泵接合器 2.型号：SQS100-C 3.安装详见国标图集99(03)S203、含配套阀门 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	1			
67	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:水泵接合器 2.型号：SQS150-C 3.安装详见国标图集99(03)S203、含配套阀门 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	3			
68	010401011012	水泵接合器井	1.水泵接合器组合井。 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	1			
69	010401011013	消防水池取水口	1.消防水池取水口 2.含连通管 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	2			
70	030901011001	室外消火栓DN100	1.室外消火栓 2.型号、规格:地上式室外消火栓SS100/65-1.0 3.安装详见国标图集13S201 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	套	6			
71	031003003002	闸阀DN100	1.闸阀 2.DN100 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031003003003	闸阀DN150	1.闸阀 2.DN150 3.法兰连接 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
73	040502009001	水表组DN150	1.名称：水表组DN150 2.干式螺翼式； 3.含水表前后阀门； 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	组	1			
74	040504001002	砖砌水表井（DN150水表）	1.名称：砖砌水表井； 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	1			
75	010401011014	室外阀门井	1.名称：室外阀门井； 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	8			
		分部小计						
		管沟土方						
76	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑， 2.挖土深度：　详见设计图 3.包含装车、堆放等所有费用	m3	736.64			
77	010103001005	回填方	1.密实度要求：详见图纸要求 2.填方材料：符合要求的素土 3.填方来源、运距 自行考虑	m3	585.76			
78	040103001004	回填中粗砂	1.部位:管道侧壁和管（综合管网） 2.填方材料品种:中粗砂	m3	81.41			
79	040103001005	灰土回填	行车区域(非机动车道范围)的管道沟槽，非行车区域的管道沟槽采用灰土回填;（综合管网）	m3	13.45			
80	010103002002	余方弃置	1、弃土运距：运距施工单位自行考虑（综合管网） 2、含弃置费、消纳费、保洁费及其他法律地方性法规等一切费用	m3	150.88			
81	010501001002	垫层	1.混凝土种类:管枕垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	1.76			
82	010501002002	混凝土包封	1.混凝土种类:商品砼包封，含模板制安。； 2.混凝土强度等级:C25。	m3	2.1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外综合管网(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外综合管网(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外综合管网(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		变电所						
1	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足图纸及规范要求 4.填方来源、运距:校内取土，运距由投标人自行考虑	m3	49.06			
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.墙体类型:电缆沟侧壁 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	87.93			
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30细石混凝土	m3	3.41			
4	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30细石混凝土	m3	9.56			
5	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件：M1、M2、M3，8号槽钢、10号槽钢、角钢等 2、具体详见图纸	t	2.83			
6	010605001001	花纹钢板	60mm厚花纹钢盖板	m2	169.2			
7	010515001001	现浇构件钢筋	电缆沟钢筋，配筋及钢筋等级详见图纸	t	8.177			
8	011107002001	配电房室内台阶	1.砖砌台阶 2.60厚C20混凝土垫层 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5.8-10厚防滑地砖，干水泥擦缝	m2	24.3			
9	011102003001	配电房地面	1.8-10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.50厚C20细石混凝土保护层，内配Φ6@200双向钢筋网 4.20厚1:3水泥砂浆找坡，抹平 5.200厚水泥稳定碎石层 6.3:7灰土回填至设计标高压实	m2	61.33			
10	011201001001	无机防霉涂料墙面	1.无机防霉涂料面层 2.2厚无机防霉涂料底漆 3.5后粉刷石膏砂浆内嵌玻纤网格布满铺 4.8厚粉刷石膏砂浆打底分遍 5.3厚专用砂浆界面处理 6.墙面	m2	297.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011301001001	天棚抹灰	1.无机防霉涂料面层 2.2厚无机防霉涂料底漆 3.8厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	254.59			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702003001	构造柱	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除	m2	37.85			
2	011702008001	圈梁	1.复合木模板、塑料卡 2.含制作、安装、拆除	m2	79.64			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001009	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.77				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002009	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003009	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004008	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005009	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007009	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008009	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009009	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010009	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.7				
11	011707011009	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012009	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015009	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：变电所土建工程(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：变电所土建工程(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		变电所照明工程						
1	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱BAPD 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、6mm2,压铜接线端子16mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
2	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱BAPC1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:嵌墙安装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
3	030404018001	按钮箱	1.名称:按钮箱 2.规格:详见系统图（内装控制按钮2套，指示灯2套） 3.安装方式:嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
4	030411001001	配管JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	330.98			
5	030411001002	配管JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	8.89			
6	030411001003	配管JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	34.21			
7	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1081.23			
8	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	25.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20.25			
10	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设、竖直通道敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	47.74			
11	030412005001	长平板灯	1.名称:长平板灯 0.15x1.2m 2.规格:LED 24W 2400lm / 4000K 3.安装形式:吸顶或杆吊安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	19			
12	030412005002	长平板灯	1.名称:长平板灯 0.3x1.2m 2.规格:LED 48W 2400lm / 4000K 3.安装形式:吸顶或杆吊安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	14			
13	030404034001	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格:220V,6A 3.安装形式:距地1.3米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
14	030404034002	照明开关	1.名称:暗装双极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装形式:距地1.3米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
15	030404035001	插座	1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V,10A 3.安装形式:距地0.3米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	14			
16	030404035002	插座	1.名称:5P三相柜式空调接线箱 2.规格:详见系统图 3.安装形式:距地0.3米嵌墙安装 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030701003001	空调器	1.名称:柜式空调 2.型号、规格:8HP 3.含冷媒管、冷媒、控制器、控制线等附件 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
18	030404036003	防鼠装置	1.名称:防鼠装置 2.捕鼠器、行程开关、铜排、环氧树脂挡板 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
19	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：铁皮风管 2.型号：400*400 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	80			
20	030411001004	进出户预埋管	1.名称:进出户预埋管 2.规格:6φ150+6φ100 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
21	030411001005	进出户预埋管	1.名称:预埋焊接钢管 2.规格:DN50 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	10			
22	031002003001	刚性防水套管制作安装DN50	1.刚性防水套管制作安装DN150 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
23	031002003002	刚性防水套管制作安装DN50	1.刚性防水套管制作安装DN200 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
24	031002003003	刚性防水套管制作安装DN50	1.刚性防水套管制作安装DN80 2.包含封堵等所有处理 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
25	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	53			
26	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-50*5 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	181			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子箱 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
28	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:临时接地端子 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	块	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030409001001	接地预埋件	1.名称:接地预埋件 2.规格:见国标图15D503,P29 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	块	3			
30	030408001007	电力电缆	1.名称:中性点接地线 2.型号:YJV-1x120 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20			
31	030411004002	配线	1.名称:接地铜线 2.型号:BV-1*25 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	50			
32	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	5750000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5750000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		5750000		

暂列金额明细表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	变配电设备供货安装		4550000			
2	外线接入高压电缆		1200000			
合计			5750000			

计日工表

工程名称：变电所电气工程(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：变电所电气工程(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		充电桩工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:充电桩动力配电箱APch1 2.规格:详见系统图 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4.安装方式:落地安装 5.接线端子材质、规格:无端子外部接线 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4x120+1x70 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	175.24			
3	030408006001	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
4	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	64.76			
5	030408006002	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	8			
6	030411001001	配管	1.热镀锌钢导管 2.SC65 3.暗敷 4.含过路盒 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	69.18			
7	030404012001	直流电动汽车充电桩	1.名称:直流电动汽车充电桩 2.规格:60kW 一拖二 单枪满功率,两枪功率均分 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.07			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.33				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：充电桩工程(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：充电桩工程(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：充电桩工程(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	040501004002	钢丝网骨架塑料复合管DN100	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.管道检验及试验要求:消毒冲洗 4.含支墩、盲板、钢塑过渡、弯头等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	221.84			
2	040501004001	钢丝网骨架塑料复合管DN150	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150 3.管道检验及试验要求:消毒冲洗 4.含支墩、盲板、钢塑过渡、弯头等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	73.29			
3	031003003001	双盘闸阀	1.类型:双盘闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	3			
4	031003003002	双盘闸阀	1.类型:双盘闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	1			
5	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见图纸及地勘报告 2、详见设计图纸； 3、场内土方内倒及外运运距由投标人自行考虑 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、挖土石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 6、由于土方外运车辆夜间工作特殊性，白天开挖土方现场临时堆置及二次翻挖装车费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	72.44			
6	010404001001	砂垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂、200mm厚，砂基夹带石子不得大于10mm，且含量不得大于10%	m3	16.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：满足设计和规范的要求 3、场内土方内倒及外运运距由投标人自行考虑 4、若需要单双轮车配合，投标人综合考虑，中标后不再调整 5、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	56.34			
8	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土石方、地面清理垃圾等 2、运距：由投标人自行考虑，含消纳费、保洁费等所有费用 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	16.1			
9	040504001001	检查井	砖砌检查井，G2、G6~G8、G10~G16	座	11			
10	040504001002	阀门井	砖砌阀门井，FN3~F5、F9	座	4			
11	010516002004	预埋铁件	预埋镀锌铁件ZJ2-ZJ05，50*5、40*5角钢，MJ1等具体详见图纸；	t	1.145			
		分部小计						
		电力电缆敷设及埋管						
12	030408003001	电缆保护管（CPVC160）	1.名称:CPVC电力电缆管 2.规格:Φ160 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：含管枕@2m等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1000			
13	030408003002	电缆保护管（CPVC75）	1.名称:CPVC电力通讯管 2.规格:Φ75 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：含管枕@2m等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	484			
14	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3x150mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	326.32			
15	030409002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁铁 2.规格:-40*4 3.扁铁之间采用三面焊接,焊接处涂刷防腐沥青两遍; 4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	303			
16	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x150mm2	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030414015001	电缆试验	1.涉及电缆需进行绝缘电阻检测及通过交流耐压试验	次	1			
18	030413005005	DJ2　90°转角型电缆井(现状电缆井改造）	DJ2　90°转角型电缆井(W12H14型)(现状电缆井改造） 1.120mm碎石垫层 2.200mmC20混凝土双层双向Φ10@200 3.400*400孔铺透水砖 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 5.15厚1:2.5水泥砂浆井底及内侧抹面 6.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 7.C20商品砼井圈梁，内配主筋8HPB300Φ8，箍筋HPB300Φ6@200 8.C30商品砼预制盖板，内配Φ8@150双层双向，洞口2Φ12，洞口加强筋2*4*2Φ16，车行道下Φ800重型球墨铸铁井盖及底座，绿化带中Φ800轻型球墨铸铁井盖及底座 9.40*4接地镀锌扁铁，电缆井支架L40*40*5、L50*50*5，预埋件Φ8及8厚钢板 10.电缆接驳费用由投标人自行考虑 11.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	2			
19	030413005006	DJ1　直通型电缆井	DJ1 直通型电缆井(W10H14型) 1.120mm碎石垫层 2.200mmC20混凝土双层双向Φ10@200 3.400*400孔铺透水砖 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 5.15厚1:2.5水泥砂浆井底及内侧抹面 6.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 7.C20商品砼井圈梁，内配主筋8HPB300Φ8，箍筋HPB300Φ6@200 8.C30商品砼预制盖板，内配Φ8@150双层双向，洞口2Φ12，洞口加强筋2*4*2Φ16，Φ700轻型球墨铸铁井盖及底座 9.40*4接地镀锌扁铁，电缆井支架L40*40*5、L50*50*5，预埋件Φ8及8厚钢板 10.电缆接驳费用由投标人自行考虑 11.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030413005007	DJ4　三通型电缆井	DJ4　三通型电缆井(W1OH14型) 1.120mm碎石垫层 2.200mmC20混凝土双层双向φ10@200 3.400*400孔铺透水砖 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 5.15厚1:2.5水泥砂浆井底及内侧抹面 6.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 7.C20商品砼井圈梁，内配主筋8HPB300φ8，箍筋HPB300φ6@200 8.C30商品砼预制盖板，内配φ8@150双层双向，洞口2φ12，洞口加强筋2*4*2φ16，φ700轻型球墨铸铁井盖及底座 9.40*4接地镀锌扁铁，电缆井支架L40*40*5、L50*50*5，预埋件φ8及8厚钢板 10.电缆接驳费用由投标人自行考虑 11.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	1			
21	030413005008	DJ3　135°转角型电缆井	DJ3　135°转角型电缆井(W1OH14型) 1.120mm碎石垫层 2.200mmC20混凝土双层双向φ10@200 3.400*400孔铺透水砖 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 5.15厚1:2.5水泥砂浆井底及内侧抹面 6.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 7.C20商品砼井圈梁，内配主筋8HPB300φ8，箍筋HPB300φ6@200 8.C30商品砼预制盖板，内配φ8@150双层双向，洞口2φ12，洞口加强筋2*4*2φ16，φ700轻型球墨铸铁井盖及底座 9.40*4接地镀锌扁铁，电缆井支架L40*40*5、L50*50*5，预埋件φ8及8厚钢板 10.电缆接驳费用由投标人自行考虑 11.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	2			
22	010507007002	电缆标志块	1.电缆标志块	个	8			
		分部小计						
		通信电缆埋管						
23	030408003003	PVC7孔梅花管	1.名称:PVC7孔梅花管 2.规格:φ110(7-32) 3.配置形式:埋地敷设 4.其他：含管枕@2m等管件 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010401011001	电缆手孔井	1.名称：电缆手孔井 2.型号：尺寸0.9*1.2m详见国标05X101-2-45 3.做法详见施工图Z1-D04\D05 4.含电缆井盖板、支架、扁铁等 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	4			
		分部小计						
		土石方工程						
25	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见图纸及地勘报告 2、详见设计图纸 3、场内土方内倒及外运运距由投标人自行考虑 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、挖土石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 6、由于土方外运车辆夜间工作特殊性，白天开挖土方现场临时堆置及二次翻挖装车费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	569.38			
26	010103001005	回填方	1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：满足设计和规范的要求 3、场内土方内倒及外运运距由投标人自行考虑 4、若需要单双轮车配合，投标人综合考虑，中标后不再调整 5、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	396.63			
27	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种：土石方、地面清理垃圾等 2、运距：由投标人自行考虑，含消纳费、保洁费等所有费用 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	172.81			
28	010404001010	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层，120mm	m3	38.39			
29	010404001011	C15混凝土垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15商品砼	m3	20.81			
30	040803004007	管道包封（中砂）	1.规格:满足设计及规范要求 2.混凝土强度等级:中砂	m3	37.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040803004008	管道包封（C20砼）	1.混凝土强度等级:C20商品砼，满包	m3	76.08			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，φ10	t	0.795			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电力及通信迁移工程(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	雨污水管等土方开挖： 1.土壤类别:详见图纸及地勘报告； 2.挖土深度：详见设计图纸； 3.人工配合机械挖土，人工修边坡、整平等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价； 4.挖土石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价； 5.由于土方外运车辆夜间工作特殊性，白天开挖土方现场临时堆置及二次翻挖装车费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。	m3	2636.57			
2	040103001001	回填方（中粗砂）	1.密实度要求：满足设计图纸和规范的要求，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填，，应根据相关施工标准分层压实； 2.填方材料品种：中粗砂； 3.投标人自行考虑填方来源、填方运距的费用，含在此综合单价中，结算单价不调整。	m3	604.68			
3	040103001002	回填方（素土回填）	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:符合要求的素土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:由投标人自行考虑	m3	1830.27			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土、石方、地面清理垃圾等； 2、运距：由投标人自行考虑，含消纳费、保洁费等所有费用。	m3	806.3			
		分部小计						
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001001	雨水管(d300)	1.垫层、基础材质及厚度:120° C15混凝土基础 2.规格:II级钢筋混凝土管d300 3.接口方式:承插式橡胶圈接口(国标06MS201-1-23) 4.无压管道闭水试验 5.具体做法参见06MS201-1-P21页 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	21.27			
6	040501001002	雨水管(d500)	1.垫层、基础材质及厚度:120° C15混凝土基础 2.规格:钢筋混凝土II级管d500 3.接口方式:承插式橡胶圈接口(国标06MS201-1-23) 4.无压管道闭水试验 5.具体做法参见06MS201-1-P21页 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	253.22			
7	040501001003	雨水连接管(d300)	1.垫层、基础材质及厚度:120° C15混凝土基础 2.规格:钢筋混凝土II级管d300 3.接口方式:承插式橡胶圈接口(国标06MS201-1-23) 4.无压管道闭水试验 5.具体做法参见06MS201-1-P21页 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	16.32			
8	040803004001	管道包封d300(雨水连接管)	1.名称:d300管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	16.32			
9	040501014001	新旧管连接	1.新旧管连接（雨水工程） 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504001001	雨水检查井（φ700）	雨水检查井（φ700）：Y12~Y13 1.材料:混凝土模块 2.井深、尺寸:深度综合考虑,φ700 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:详见图纸，做法参见国标06MS201-4-P10 4.井盖、井圈材质及规格:具有防盗、防跳、防异响、防坠落、防位移、防漂浮型“六防”井盖，含防坠落网(承重能力≥100KN) 5.车行道、非机动车道上的检查井井盖采用国标（14S501- 1）φ800（ZQ）重型球墨铸铁井盖及支座（承载力≥400KN），要求井盖、支座带销轴连接。人行道上结合铺装采用隐形井盖（承载力≥125KN），采用304不锈钢。其余检查井可采用轻型球墨铸铁井盖、井座（承载力≥125KN） 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	2			
11	040504001002	雨水检查井（φ1100）	雨水检查井（φ1100）：Y1~Y10 1.材料:混凝土模块 2.井深、尺寸:深度综合考虑,φ1100 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:详见图纸，做法参见国标06MS201-4-P13 4.井盖、井圈材质及规格:具有防盗、防跳、防异响、防坠落、防位移、防漂浮型“六防”井盖，含防坠落网(承重能力≥100KN) 5.车行道、非机动车道上的检查井井盖采用国标（14S501- 1）φ800（ZQ）重型球墨铸铁井盖及支座（承载力≥400KN），要求井盖、支座带销轴连接。人行道上结合铺装采用隐形井盖（承载力≥125KN），采用304不锈钢。其余检查井可采用轻型球墨铸铁井盖、井座（承载力≥125KN） 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504001003	雨水检查井（Φ1300）	雨水检查井（Φ1100）：Y11 1.材料:混凝土模块 2.井深、尺寸:深度综合考虑,Φ1300 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:详见图纸，做法参见国标06MS201-4-P13 4.井盖、井圈材质及规格:具有防盗、防跳、防异响、防坠落、防位移、防漂浮型“六防”井盖，含防坠落网(承重能力≥100KN) 5.车行道、非机动车道上的检查井井盖采用国标（14S501- 1）Φ800（ZQ）重型球墨铸铁井盖及支座（承载力≥400KN），要求井盖、支座带销轴连接。人行道上结合铺装采用隐形井盖（承载力≥125KN），采用304不锈钢。其余检查井可采用轻型球墨铸铁井盖、井座（承载力≥125KN） 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	1			
13	040504009001	偏沟式双篦雨水口	偏沟式双篦雨水口，做法参见06MS201-8-P25 1.100mm厚C15混凝土基础 2.M10水泥砂浆砌筑MU10砖，墙内1:2水泥砂浆勾缝 3.包含混凝土井圈、过梁及铸铁篦子	座	7			
		分部小计						
		污水工程						
14	040501003001	球墨铸铁管（DN300）	1.垫层、基础材质及厚度:150°砂垫层 2.规格:球墨铸铁管DN300，球墨铸铁管参见《污水用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T26081-2022） 3.接口方式:承插式橡胶圈接口(国标06MS201-1-23) 4.无压管道闭水试验 5.具体规格参见设计图纸 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	246.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504001004	污水检查井（φ700）	污水检查井（φ700）：W1~W10 1.材料:混凝土模块 2.井深、尺寸:深度综合考虑,φ700 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:详见图纸，做法参见国标06MS201-4-P10 4.井盖、井圈材质及规格:具有防盗、防跳、防异响、防坠落、防位移、防漂浮型“六防”井盖，含防坠落网(承重能力≥100KN) 5.车行道、非机动车道上的检查井井盖采用国标（14S501- 1）φ800（ZQ）重型球墨铸铁井盖及支座（承载力≥400KN），要求井盖、支座带销轴连接。人行道上结合铺装采用隐形井盖（承载力≥125KN），采用304不锈钢。其余检查井可采用轻型球墨铸铁井盖、井座（承载力≥125KN） 6.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	座	10			
16	040501014002	新旧管连接	1.新旧管连接 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

鑫信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨污水管道迁移工程(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注