

盐南青年体育公园网球场地改造施工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城观棠文化管理有限公司 （盖章）

2026年07月02日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
土石方工程									
1	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：根据现场勘察后自行确定 3、基底处理方式：基底夯实 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用 6、工作面增加的工程量并入挖土方工程量中	m3	1610.72				
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：根据现场勘察后自行确定 3、基底处理方式：基底夯实 4、弃土运距：投标人自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用 6、工作面增加的工程量并入挖土方工程量中	m3	129.31				
3	010102007001	回填方	1、填方部位：基础 2、密实度要求：满足设计和规范的要求 3、填方材料品种：素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	1275.42				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010102007002	回填方	1、填方部位：场地内排水沟内 2、密实度要求：满足设计和规范的要求 3、填方材料品种：素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m ³	13.34			
5	010103002001	余方弃置	1、挖掘机挖土 2、自卸汽车运土 3、运距根据现场情况自行考虑 4、清单工程量计算规则中利用回填方体积为回填方清单量*1.15土方体积折算系数 5、包括施工现场至指定弃置点的土方装卸、运输，且应满足国家及当地建设行政主管部门关于建筑垃圾消纳和处置的要求。	m ³	273.3			
砌筑工程								
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M _b 7.5水泥砂浆 4、在-0.06米处墙身做20厚水泥防水砂浆防潮层	m ³	42.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:100厚内墙 3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	23.93			
8	010401008001	零星砌砖	1、部位:卫生间蹲台、有水房间包管 2、砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砌块 3、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆Mb7.5水泥砂浆	m3	3.24			
混凝土及钢筋混凝土工程								
9	010501001001	基础垫层	1、基础形式:独立基础、基础梁 2、厚度:150mm以内 3、材料品种、强度要求、配比:商品砼、C20	m3	76.6			
10	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:普通	m3	284.21			
11	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	14.12			
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、高度由投标人在报价中综合考虑,结算时综合单价不得调整	m3	49.2			
13	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、高度由投标人在报价中综合考虑,结算时综合单价不得调整	m3	2.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	4.9			
15	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:场地外墙一周砼翻边	m3	35.59			
16	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.44			
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	16.39			
18	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	17.24			
19	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、部位:砼包钢柱脚	m3	12.43			
20	010502024001	填充混凝土	1、混凝土种类:微膨胀细石混凝土 2、混凝土强度等级:C40	m3	1.55			
21	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:独立基础、基础梁底部	m2	97.88			
22	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	261.93			
23	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式:直形模板 2、模板材质、支撑方式,投标人自行考虑,满足相关政府部门要求	m2	84.79			
24	010505004001	柱面模板	1、模板形式:直形模板 2、模板材质、支撑方式,投标人自行考虑,满足相关政府部门要求	m2	369.99			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:直形模板 2、模板材质、支撑方式,投标人自行考虑,满足相关政府部门要求	m2	29.86			
26	010505012001	圈梁模板	1、模板形式:直形模板 2、模板材质、支撑方式,投标人自行考虑,满足相关政府部门要求	m2	279.32			
27	010505013001	过梁模板	1、模板形式:直形模板 2、模板材质、支撑方式,投标人自行考虑,满足相关政府部门要求	m2	5.28			
28	010505006001	梁模板	1、模板形式:直形模板 2、模板材质、支撑方式,投标人自行考虑,满足相关政府部门要求	m2	105.6			
29	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式:直形模板 2、模板材质、支撑方式,投标人自行考虑,满足相关政府部门要求	m2	212.27			
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ10内三级钢	t	0.661			
31	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ18内三级钢	t	1.833			
32	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ25内三级钢	t	9.206			
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ10内三级钢	t	6.009			
34	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ18内三级钢	t	2.721			
35	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ25内三级钢	t	7.929			
36	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ10内三级钢	t	0.552			
37	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ18内三级钢	t	2.991			
38	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ10内三级钢	t	1.764			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10内三级钢	t	0.14			
40	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ18内三级钢	t	0.33			
41	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10内三级钢	t	0.265			
42	010506024001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：直径18以内	个	96			
43	010506024002	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：直径22以内	个	48			
44	010506023001	钢丝网	1、钢丝网规格：钢丝网网目不大于20mmx20mm，钢丝直径≥1mm。 2、使用部位：砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片	m2	69.25			
45	010506023002	钢丝网	1、钢丝网规格：钢丝网网目不大于20mmx20mm，钢丝直径≥1mm。 2、使用部位：人流通道处的墙体，墙面粉刷应采用钢丝网砂浆面层加强	m2	72.25			
46	010506024003	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：直径25以内	t	0.301			
47	010506024004	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：直径25以外	t	7.413			
48	010506024005	螺栓	1、螺栓种类：高强螺栓 2、规格：M16	套	516			
49	010506024006	螺栓	1、螺栓种类：高强螺栓 2、规格：M20	套	352			
金属结构工程								
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型:H形及各规格连接板 2、钢材品种、规格:Q355B 3、单根柱质量:1t内 4、油漆要求:除锈等级Sa2.5;钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆,涂装要求为:喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料,一遍环氧云铁中间涂料。涂层干漆膜总厚度室内(底+中:70+60um),室外(底+中:70+60um)。 5、防火涂料另计。 6、其他要求详见设计说明	t	40.869			
51	010602003001	钢桁架	1、钢桁架类型:矩形钢管及各规格连接板 2、钢材品种、规格:Q355B 3、油漆要求:除锈等级Sa2.5;钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆,涂装要求为:喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料,一遍环氧云铁中间涂料。涂层干漆膜总厚度室内(底+中:70+60um),室外(底+中:70+60um)。 4、防火涂料另计。 5、其他要求详见设计说明	t	49.247			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010607002001	钢支撑	柱间支撑ZC 1、钢材品种、规格：圆钢 φ 25(带张紧)Q235B、及各规格连接板 2、油漆要求：除锈等级Sa2.5；钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆，涂装要求为：喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料，一遍环氧云铁中间涂料。 。涂层干漆膜总厚度室内 (底+中：70+60um)， 室外 (底+中：70+60um) 。 3、防火涂料另计。 4、其他要求详见设计说明	t	0.472			
53	010607002002	钢支撑	屋面支撑SC 1、钢材品种、规格：圆钢 φ 25(带张紧)Q235B、及各规格连接板 2、油漆要求：除锈等级Sa2.5；钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆，涂装要求为：喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料，一遍环氧云铁中间涂料。 。涂层干漆膜总厚度室内 (底+中：70+60um)， 室外 (底+中：70+60um) 。 3、防火涂料另计。 4、其他要求详见设计说明	t	3.663			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场改
造施工项目

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	010607002003	钢支架	屋面系杆 1、钢材品种、规格：圆管Q235B及各规格连接板 2、油漆要求：除锈等级Sa2.5；钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆，涂装要求为：喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料，一遍环氧云铁中间涂料。涂层干漆膜总厚度室内（底+中：70+60um），室外（底+中：70+60um）。 3、防火涂料另计。 4、其他要求详见设计说明	t	11.293			
55	010606001001	钢支架	天沟支架 1、钢材品种、规格：矩形钢管及各规格连接板 2、钢材品种、规格：Q355B 3、油漆要求：除锈等级Sa2.5；钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆，涂装要求为：喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料，一遍环氧云铁中间涂料。涂层干漆膜总厚度室内（底+中：70+60um），室外（底+中：70+60um）。 4、防火涂料另计。 5、其他要求详见设计说明	t	2.168			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、檩条类型:矩形钢管及各规格连接板 3、油漆要求:除锈等级Sa2.5;钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆,涂装要求为:喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料,一遍环氧云铁中间涂料。涂层干漆膜总厚度室内(底+中:70+60um),室外(底+中:70+60um)。 4、防火涂料另计。 5、其他要求详见设计说明	t	45.517			
57	010606003001	钢墙架	1、钢材品种、规格:Q355B 2、墙架类型:矩形钢管及各规格连接板 3、油漆要求:除锈等级Sa2.5;钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆,涂装要求为:喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料,一遍环氧云铁中间涂料,两遍环氧面涂料。涂层干漆膜总厚度室内 $\geq 200\mu\text{m}$ (从底到面70+60+70),室外 $\geq 200\mu\text{m}$ (从底到面70+60+70)。 4、其他要求详见设计说明	t	24.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010607002004	钢拉条	1、钢材品种、规格：12圆钢Q235B 2、构件类型：屋面钢拉条LG、XLG、CG 3、油漆要求：除锈等级Sa2.5；钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆，涂装要求为：喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料，一遍环氧云铁中间涂料。 涂层干漆膜总厚度室内（底+中：70+60um），室外（底+中：70+60um）。 4、防火涂料另计。 5、其他要求详见设计说明	t	1.297			
59	010607002005	钢拉条	1、钢材品种、规格：钢圆管Q235B 2、构件类型：屋面钢CG套管 3、油漆要求：除锈等级Sa2.5；钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆，涂装要求为：喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料，一遍环氧云铁中间涂料。涂层干漆膜总厚度室内（底+中：70+60um），室外（底+中：70+60um）。 4、防火涂料另计。 5、其他要求详见设计说明	t	0.324			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010607002006	钢支撑	1、钢材品种、规格：角钢Q235B及连接钢板 2、构件类型：隅撑YC 2、油漆要求：除锈等级Sa2.5；钢材经除锈处理后应立即喷涂防腐底漆，涂装要求为：喷涂两遍环氧富锌防锈底涂料，一遍环氧云铁中间涂料。涂层干漆膜总厚度室内（底+中：70+60um），室外（底+中：70+60um）。 3、防火涂料另计。 4、其他要求详见设计说明	t	5.542			
61	010607009001	钢板天沟	1、500X500不锈钢天沟（外墙两侧封板）天沟选用3mm厚不锈钢板（外侧压入屋面膜布） 2、天沟焊缝、连接处等薄弱环节涂刷一道环氧富锌底漆	m	71.6			
62	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢柱、柱间支撑 2、涂料品种、喷刷遍数：采用非膨胀型防火涂料30mm厚，等效热传导系数不大于0.1[W/(m*C)]，耐火极限不低于2.5小时	m2	779.36			
63	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、涂料品种、喷刷遍数：采用非膨胀型防火涂料7mm厚，等效热传导系数不大于0.1[W/(m*C)]，耐火极限不低于1.5小时	m2	1621.99			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：屋面支撑、檩条 2、涂料品种、喷刷遍数：采用非膨胀型防火涂料7mm厚，等效热传导系数不大于0.1[W/(m*C)],耐火极限不低于1.0小时	m2	1960.13			
门窗工程								
65	010801001001	木质门	1、套装实木门（实木复合门） 2、含门套、门扇、配套304不锈钢执手锁、门吸、合页等所有五金； 3、含灌浆、塞缝 4、深化设计费用包含在综合单价中； 5、其他要求：详见图纸。	m2	7.92			
66	010801004001	木质防火门	1、木质甲级防火门 2、含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、门把手、顺序器、插销、闭门器、铰链等五金，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、包括门套 4、其他要求：详见图纸	m2	4.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010802001001	金属门	1、80系列断桥隔热铝合金地弹门（5+12A+5中空玻璃）； 2、铝合金玻璃门及门框（附框）安装，含门套、门锁、门吸、门拉手（材质为304不锈钢）等所有五金、地弹簧、防撞标识等配件 3、含成品门及门框（附框）制作、运输、安装，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、深化设计费用包含在综合单价中 5、其他要求：详见图纸	m2	39.6			
68	010802001002	金属门	1、80系列断桥隔热铝合金电子感应门（5+12A+5中空玻璃）； 2、铝合金玻璃门及门框（附框）安装，含门套、门锁、门吸、门拉手（材质为304不锈钢）等所有五金，地弹簧、防撞标识等配件 3、含成品门及门框（附框）制作、运输、安装，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、包含：电机、电动感应装置、控制箱、控制管线等费用；深化设计费用包含在综合单价中 5、其他要求：详见图纸	m2	9.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	011207003001	成品隔断	1、磁控（5+19百叶+5）108型材百叶玻璃隔断，含门（型材同玻璃隔断（80系列、5+12A+5）； 2、百叶玻璃隔断及门框（附框）安装，含门套、门锁、门拉手（材质为304不锈钢）等所有五金，防撞标识等配件 3、含成品门及门框（附框）制作、运输、安装，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、深化设计费用包含在综合单价中 5、其他要求：详见图纸	m2	44.52			
70	010807001001	金属(塑钢)窗	1、80系列断桥隔热铝合金推拉窗（5+12A+5中空玻璃） 2、铝合金窗及窗框（附框）安装，含所有五金、提示标识、限位器等 3、含成品门窗及门窗框（附框）制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、深化设计费用包含在综合单价中 5、其他要求：详见图纸	m2	15.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金防雨金属百叶窗（配防虫网） 2、铝合金窗及窗框（附框）安装，含所有五金 3、含成品门窗及门窗框（附框）制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、深化设计费用包含在综合单价中 5、其他要求：详见图纸	m2	0.4			
楼地面工程								
72	011102001001	石材楼地面	地1：石材（部位：门槛石） 1、20mm厚黑白根石材饰面铺实拍平，专业美缝剂美缝，表面清洗、结晶镜面处理； 2、5厚人造石专用胶粘剂（聚合物水泥砂） 3、35厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平 4、刷界面剂一道； 5、土建完成面清理，清水冲洗干净晾干。	m2	1.51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	011102003001	块料楼地面	地2:地砖（部位： 器材商店、大休息 室、小休息室） 1、10-12mm 厚800*800mm防滑地 砖饰面，专业美缝剂 美缝，颜色同瓷砖饰 面颜色； 2、5厚DTA砂浆结合 层； 3、45厚DS M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)找 平； 4、水泥浆一道(内 掺建筑胶)； 5、土建完成面，表 面清扫干净，使用WS M20预拌砂浆补平孔 洞，若发裂缝或空鼓 等，需先做处理。	m ²	87.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011102003002	块料楼地面	地3:地砖(涉水区域) 1、10-12mm厚600*600mm防滑地砖饰面,专业美缝剂美缝,颜色同瓷砖饰面颜色; 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平; 4、2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层,周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300; 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、2mm厚JS(II型)聚合物水泥防水涂料防水层,周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300; 7、水泥浆一道(内掺建筑胶); 8、土建完成面,表面清扫干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理。	m2	67.79			
75	011103002001	橡塑卷材楼地面	地4:PVC卷材地板(部位:门厅) 1、表面上保护蜡 2、2.0厚PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、5厚水泥基自流平砂浆 4、50厚C30细石混凝土找平层 5、刷界面剂一道 6、土建完成面,表面清扫干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理。	m2	41.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	011104003001	金属复合地板	部位：设备用房、 配电房地面 1、全钢防静电地板：200高钢质（0.7厚钢）网络地板 2、镀锌可调节支架系统、铜带防静电	m2	34.22			
77	011105006001	金属踢脚线	踢1：不锈钢踢脚线 1、1.2厚50mm高黑钛金不锈钢踢脚线 2、9厚A级玻镁板 3、砂加气混凝土砌块墙（或混凝土墙）	m	130.9			
78	011101001001	卫生间蹲台地面	1、200mm高碎砖填充	m2	9.9			
墙柱面工程								
79	011203003001	块料墙、柱面	墙1：墙砖（湿贴） 1、8（10）厚300*600瓷砖贴面，同色专用美缝剂（贴至吊顶内50） 2、8厚专用胶泥黏贴 3、6厚1：2水泥砂浆压实抹平，压入耐碱玻纤网布 4、1.5厚JS防水涂料，涂刷不少于3遍 5、15厚1：3水泥砂浆打底 6、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片（网孔10X10X0.6），在砌块与梁表面各200，在砌块与柱表面各100，用钢钉固定（另计） 7、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛（抹前用水喷湿墙面） 8、砂加气混凝土砌块墙（或混凝土墙）	m2	236.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场改
造施工项目

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011201001001	墙、柱面一般抹灰	墙2：无机涂料（完成面厚度约25mm） 1、多彩合成树脂乳液内墙涂料一道，罩光乳胶漆一道（另计） 2、刮腻子三遍（找平、修补、打磨），封闭底涂料一道（另计） 4、15厚1:3水泥砂浆打底 5、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片（网孔10X10X0.6），在砌块与梁表面各200，在砌块与柱表面各100，用钢钉固定（另计） 6、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛（抹前用水喷湿墙面） 7、砂加气混凝土砌块墙（或混凝土墙）	m ²	843.6			
81	011201001002	柱、梁面一般抹灰	1、基层类型、部位：混凝土柱、梁面 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆	m ²	16.96			
天棚工程								
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	011302002001	跌级吊顶天棚	顶1：轻钢龙骨石膏板无机涂料吊顶(大休息室)(复杂) 1、一底两度无机涂料面层（另计） 2、2厚与产品配套腻子满批两遍随磨光（另计） 3、涂钉眼刷防锈漆,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4、单层9.5厚纸面石膏板,专用不锈钢或配套自攻螺钉拧紧 5、50*19*0.6次龙骨@400 6、50*19*0.6横撑龙骨插挂件@400 7、C60×27×1.2主龙骨配套挂件@≤1000mm 8、φ8镀锌螺杆吊筋配吊件@≤1000mm（吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时） 9、3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 10、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 11、钢筋混凝土楼板	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	011302001001	平面吊顶天棚	顶1：轻钢龙骨石膏板无机涂料吊顶(小休息室)(简单) 1、一底两度无机涂料面层（另计） 2、2厚与产品配套腻子满批两遍随磨光（另计） 3、涂钉眼刷防锈漆,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4、单层9.5厚纸面石膏板,专用不锈钢或配套自攻螺钉拧紧,含10mm抽缝 5、50*19*0.6次龙骨@400 6、50*19*0.6横撑龙骨插挂件@400 7、C60×27×1.2主龙骨配套挂件@≤1000mm 8、φ8镀锌螺杆吊筋配吊件@≤1000mm（吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时） 9、3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 10、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 11、钢筋混凝土楼板	m2	31.6			
84	011302001002	平面吊顶天棚	顶2：铝扣板吊顶 1、300*300*0.6铝扣板吊顶 2、T型龙骨吊件 3、0.6厚专用型轻钢龙骨配套挂件 4、C60×27×1.2主龙骨配套挂件@≤1000mm、50#轻钢副龙骨@400 5、φ8镀锌螺杆吊筋配吊件 6、钢筋混凝土楼板	m2	53.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	011302001003	平面吊顶天棚	顶4：矿棉板吊顶 1、12厚方块板材面层（矿棉板，规格为600x600） 2、T型次龙骨，间距600，用吊件与主龙骨连接 3、T型主龙骨，间距≤600，用吸顶吊件连接 4、龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋 混凝土板固定 5、钢筋混凝土楼板	m ²	26.29			
86	011303001001	成品装饰带	回光灯槽 1、阻燃板基层 2、9.5厚纸面石膏板 3、白色无机涂料饰面(另计)	m	16.68			
87	010810002001	窗帘盒	1.规格：200宽窗帘盒 2.基层板：阻燃板 3.龙骨：木方阻燃龙骨，基层板与吊筋的连接详见图纸 4.面层：9.5mm纸面石膏板 5.刷白色无机涂料一底两面（另计） 6.板面钉眼防锈漆，天棚板面贴自粘胶带	m	11.8			
88	011303002001	成品装饰口	开灯孔 1.材料品种、规格：筒灯孔 2.安装固定方式：轻钢龙骨	个	18			
89	011303002002	成品装饰口	开灯孔 1.材料品种、规格：格式灯孔 2.安装固定方式：轻钢龙骨	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	011301001001	天棚抹灰	顶3：无机涂料平顶 1、一底两度无机涂料面层（另计） 2、2厚与产品配套腻子满批2遍随磨光（另计） 3、9厚1:1:4混合砂浆底层 4、混凝土界面剂 5、钢筋混凝土楼板	m2	34.22			
油漆、涂料、裱糊工程								
91	011404001001	墙面喷刷涂料	内墙无机涂料 1、一底两度无机涂料A级面层 2、2厚与产品配套腻子满批两遍随磨光	m2	815.76			
92	011404002001	天棚喷刷涂料	天棚无机涂料 1、一底两度无机涂料A级面层 2、2厚与产品配套腻子满批两遍随磨光	m2	122.62			
93	011404002002	天棚喷刷涂料	部位：服务用房板顶面3.3米标高处屋面 1、刮白色防霉腻子2道 2、屋面结构板（界面剂一道）	m2	196.5			
零星装饰项目								
94	011205001001	墙、柱面装饰板	房间水管包柱 1、9.5纸面石膏板 2、白色防水无机涂料（另计） 3、12mm阻燃多层板 4、L50*5镀锌角钢 5、具体做法及要求详见图纸	m2	3.2			
95	011204001001	石材零星项目	1、20mm厚爵士白石材窗台板，水泥浆擦缝 2、20厚素水泥浆粘贴层 3、石材磨边、倒角、打蜡等费用由投标人自行考虑到报价中。 4、具体做法及要求详见图纸	m2	1.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
96	011505001001	洗漱台	1、洗手盆台 面：20mm厚爵士白 大理石台面（含侧 板、挡水条） 2、做法详见：内装 节点大样图，含阻 燃板基层、角钢支 架制作、安装、台 面开孔等所有工作 内容。 3、石材磨边、倒 角、打蜡等费用由 投标人自行考虑到 报价中。 4、具体做法及要求 详见图纸	m ²	4.4			
97	011505003001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、 规格：9mm玻璃镜， 含车边工艺 2、详见内装节点大 样图，含制作、安 装等所有工作内 容。 3、具体做法及要求 详见图纸	m ²	4.82			
98	011207003002	成品隔断	卫生间成品复合板 隔断 1、材料品种、规 格、颜色：20mm抗倍 特板，做法详见内 装节点大样 2、包含配件、连接 五金、门把手、无 障碍平开门关门拉 手等 3、具体做法及要求 详见图纸	m ²	43			
99	011207003003	成品隔断	淋浴间玻璃隔断 1、10mm厚超白钢化 玻璃，带有3C认 证，并整贴防爆 膜，含定制钢化玻 璃门 2、含门头成品玻璃 固件、门全部五金 配件、玻璃胶等， 按照业主需要、并 满足设计及规范要 求 3、具体做法及要求 详见图纸	m ²	54.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010810001001	遮挡浴帘	1、材质：0.1mm加厚涤纶，带PVC涂层，由业主和设计选型 2、含轨道杆件等配套 3、具体做法及要求详见图纸	m ²	12.53			
101	011502001001	成品装饰线条	部位：淋浴间地面 1、40*60人造石材雅士白挡水条、同色美缝剂填缝 2、辅材等费用由投标人自行考虑到报价中。 3、具体做法及要求详见图纸	m	15.16			
102	011502001002	成品装饰线条	1、卫生间50宽木质门套线 2、具体做法及要求详见图纸	m	13.8			
103	011501003001	服务台	部位：门厅水吧台 1、吧台（3600mm长*675mm宽*1050mm高） 2、20厚爵士白大理石台面（含正立面、侧立面等）、20厚免漆板柜门 2、L50*5镀锌角钢龙骨、18厚阻燃板基层、成品水池水龙头等，具体做法详见内装图纸大样图JD-03中大样 3、含制作、安装等所有工作内容	个	1			
104	011501001001	装饰柜	部位：门厅定制柜体 1、定制柜体（600mm宽*2400mm高）（实木复合板，柜体侧板18mm，背板12mm，隔板18mm，柜门20mm） 2、具体做法详见设计图纸 3、含制作、安装等所有工作内容	m ²	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	011501004001	成品柜、架、台	部位：成品ABS塑料更衣柜 1、单柜宽380mm、深500mm、高1920mm 模块化组合，壁厚≥5mm	m2	16.05			
106	011501004002	成品柜、架、台	部位：成品E1级复合板双层更衣柜 1、宽380深500高1850mm，侧板：18mm；层板：25mm；门板：20mm	m2	12.95			
107	011501004003	自动饮料售卖机	1、自动饮料售卖机：1900mm高 × 1200mm宽 × 790mm厚	组	4			
108	011501004004	花坛	1、花坛：1800X600X500高白色PVC防腐花箱，每组1.2米高鹤望兰4株。	组	2			
场地重新做地面								
109	010501002001	楼地面垫层	1、部位：现承台基础部位的原场地重新做碎砖垫层，及排水沟内用碎砖回填 2、利用原碎砖	m3	541.08			
110	011101002001	混凝土楼地面	1、部位：场地重新铺筑50mm厚细粒式沥青砼基层 2、下设抗裂玻纤格栅 3、砼基层与新建沥青砼层之间设：快裂型乳化沥青（PC-3）粘层油，用量（0.5kg/m2）	m2	5072.57			
111	011101002002	混凝土楼地面	1、部位：排水沟内及附属用房地面浇注100mm厚C30混凝土 2、新浇注混凝土面层每6m切缝或施工时能找到原切缝口对应施工也可。	m2	309.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	011101002003	混凝土楼地面	1、部位：场地重新浇筑50mm厚C30混凝土基层（含在场外的排水沟内浇筑砼），向绿化带或现状道路做5%放坡兼做散水功能 2、新浇筑混凝土面层每6m切缝或施工时能找到原切缝口对应施工也可。	m2	522.6			
113	011103003001	塑胶运动地板	1、4mm弹性丙烯酸面层； 2、合成材料的施工及参数要点需符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018； 3、包含主辅材料费、安装费、运输费、搬运费、检测费、配合费、收口收边费用、洞口开孔及修复费用、验收费用、竣工后保洁费用等； 4、外饰面材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购，中标后单价不调整； 5、含标线， 6、其他配置及要求详见图纸、招标文件、物料表及施工规范。	m2	5205.98			
114	011108008001	340座6层成品电动伸缩式看台	1、详放样图(平靠背注塑座椅\30.2米长、3.9米宽，带1100净高防护栏杆，详见建施08中大样) 2、电动伸缩看台技术参数详见附件参数说明。	个	1			
115	011108008002	裁判员椅	1、具体做法详放样图	个	6			
116	011108008003	运动员椅	1、具体做法详放样图	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	011108008004	网球柱及球网	具体做法： 1、网柱高度为1.07米，网中央高度为0.914米，柱间距12.80米。网柱顶端距地面垂直距离应为1.07米，且每侧网柱中点距场地边线0.914米，两柱中心间距为12.80米。网柱截面应为边长不超过直径15厘米的圆柱，顶端不得超出网绳以上2.5厘米。 2、球网，中央高度必须为0.914米，并用宽度不超过5厘米的白色网带向下绷紧固定；网绳或钢丝绳上端需包裹白色网带，每面宽5~6.35厘米。网孔大小应能有效阻挡网球穿过，通常采用尼龙或钢丝材质，确保无松弛或破损。 3、网柱采用铝合金材质，经粉末喷涂处理，具备防腐、抗风性能，部分配备内置涡轮螺杆调节装置，支持预埋安装（预埋深度约400毫米）。	副	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	011108008005	移动式地胶	羽毛球地胶，做法如下： 1、地胶(自带画线) 材质：采用100%纯PVC原生料，添加环保增塑剂，无甲醛、重金属等有害物质，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》环保标准，总VOC释放量≤50g/L 分层结构：1. 表层：厚度≥1.2mm的高耐磨PVC层，表面为荔枝纹，光泽度≤10度，有效降低反光并增强抓地力 2. 中间层：玻璃纤维加强层，加热尺寸变化率纵向、横向均≤0.4%，确保地胶长期使用无收缩变形 3. 缓冲层：高密度闭孔发泡结构，冲击吸收≥20%，垂直变形0.6-1.0mm，有效缓冲运动冲击力 4. 底层：密闭式平面防移动背板，或真空吸附底纹设计，增强与地面的贴合度，防止滑动 5、物理性能：1. 地胶厚度：4.5mm；单块大小羽毛球地胶规格：15m×7.2m，邵氏硬度(A)：50-90度；拉伸强度：≥1.5MPa(比赛≥5.0MPa)；拉伸伸长率：≥120% 抗穿刺强度：≥1000N；撕裂强度：≥120kN/m；回弹值≥8%，球反弹率≥95% 摩擦系数：静摩擦≥1.2，动摩擦≥0.8(干态)；弹性均匀度≤10mm。	片	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								材料暂估价
119	011108008006	移动式地胶	移动式匹克球地胶，做法如下： 1、地胶（自带画线） 材质：采用100%纯PVC原生料，添加环保增塑剂，无甲醛、重金属等有害物质，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》环保标准，总VOC释放量≤50g/L 分层结构：1. 表层：厚度≥1.2mm的高耐磨PVC层，表面为荔枝纹，光泽度≤10度，有效降低反光并增强抓地力 2. 中间层：玻璃纤维加强层，加热尺寸变化率纵向、横向均≤0.4%，确保地胶长期使用无收缩变形 3. 缓冲层：高密度闭孔发泡结构，冲击吸收≥20%，垂直变形0.6-1.0mm，有效缓冲运动冲击力 4. 底层：密闭式平面防移动背板，或真空吸附底纹设计，增强与地面的贴合度，防止滑动 5、物理性能：1. 地胶厚度：4.5mm；单块匹克球地胶规格：13.72m×6.10m，邵氏硬度(A)：50-90度；拉伸强度：≥1.5MPa(比赛≥5.0MPa)；拉伸伸长率：≥120% 抗穿刺强度：≥1000N；撕裂强度：≥120kN/m；回弹值≥8%，球反弹率≥95% 摩擦系数：静摩擦≥1.2，动摩擦≥0.8(干态)；弹性均匀度≤10mm。	片	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	011108008007	移动式羽毛球场网柱及网	具体做法如下： 1、移动式羽毛球场网柱及网规格：整体高度：1550mm；立柱规格：采用Φ42×2.5mm无缝钢管，顶端设置滑动滚轮，缓冲拉绳摩擦，提升网高调节精度；柱体外侧配备棘轮棘爪紧线机构，调节手柄可实现网绳松紧微调，确保网面张力均匀。底座外形尺寸：400×300×170mm， 2、采用铸铁配重或石子填充结构，单副重量≥60kg（赛事级≥135kg），底部加装防滑防震垫，静态稳定性满足100kg水平推力无位移。 3、底座移动系统：配备PU静音滚轮，滚轮直径≥100mm，带制动锁止装置，移动时对运动地板压强≤0.1MPa，无刮痕损伤。采用静电粉末喷塑工艺，涂层附着力达GB/T 9286-1998一级标准，铅笔硬度≥2H，耐盐雾腐蚀≥480小时，户外使用5年无明显锈蚀。 4、各部件焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊缝平整牢固，无漏焊、虚焊、裂纹缺陷，焊接强度≥240N/50mm。 5、涂料配方符合GB 36246-2018标准，无甲醛、重金属等有害物质，异味等级≤1级。 6、球网：整体尺寸：长度≥6100mm，宽度760mm±25mm，网	副	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
			面高度从两端1550mm自然过渡至中心1524mm，下垂度≤20mm。网绳与网眼：采用1.2mm直径尼龙绳编织，网眼为18×18mm正方形，无结网结构，球反弹率≥95%；顶端钢丝绳直径≥3.5mm，外包50mm宽白色尼龙布带。网体四周采用φ6mm涤纶丝拷边，两端配备金属挂钩，间距与网柱挂点精准匹配，安装后网体与网柱无空隙。						
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	011108008008	移动式匹克球网柱及网	具体做法： 1、移动式匹克球网柱及网规格：网柱处网高914.4mm，中心网高863.6mm。采用80×80mm方形钢管，壁厚≥2.75mm，内置蜗轮蜗杆紧线机构，调节扭矩≤5N·m，可实现网绳张力精准控制；柱体顶端设置水平仪，便于快速校准垂直度。 2、底座配重设计：整体重量≥64kg/副，采用铸铁一体铸造结构，底部设置防滑橡胶垫，动态稳定性满足激烈运动中无晃动位移。 3、底座移动系统：配备万向PU滚轮，滚轮带减震弹簧，移动噪音≤60dB，适配室内木地板、塑胶地等多种场地。 4、采用高温喷塑工艺，涂层厚度≥60μm，耐盐雾测试≥480小时，户外使用6年无锈蚀；立柱边角采用圆弧过渡设计，防撞等级达到GB 28007-2011标准立柱抗弯曲强度≥3000N，底座抗压强度≥5000N，整体使用寿命≥10年。 5、球网：整体尺寸：长度≥6700mm，宽度≥914mm，网面高度从两端914.4mm线性过渡至中心863.6mm，网面平整度误差≤5mm。网体材质：采用2.5mm聚乙烯编织网绳，网眼为25×25mm菱形结构，球反弹率≥90%；顶端配备不锈钢钢丝绳，外包	副	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			60mm宽白色网带。					
122	011108008009	地胶收卷设施	包括移动车一套，收卷器12个，具体做法： 1、移动式PVC地胶收卷车(1套)：规格尺寸：86cm(长)×49cm(宽)×91cm(高)，适配标准卷材直径≤45cm；承载重量：≥450kg，满足整卷羽毛球/匹克球地胶（宽1.8m×长15m×厚4.5-8.0mm）的运输需求，自重：约46kg，结构稳定，黄色，醒目安全，符合体育器材通用标识。外壳采用45#铁板，表面喷漆工艺，防锈耐磨，绿色环保无甲醛。配备尼龙万向轮，加强铆接技术，推拉顺滑、耐磨耐用，支持360°转向，收紧夹位置加装PVC保护垫，防止划伤地胶表面，手动推行，两人配合即可轻松移动整片场地卷材。 2、地胶收卷器：7200mm × 200mm(长度×直径)，中空直径180mm，壁厚100mm，承重能力：≥400kg，满足高强度使用需求 ABS工程塑料，抗冲击、耐老化、不变形，绿色或黄色，便于识别与管理。	项	1			
123	011108007001	网球线网	1、材质、规格：优质聚乙烯（PE）线网，网孔50X50	m2	982.45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（土建）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	010901006001	膜结构屋面	1、屋面850g/m ² PVC双面涂层膜布+PVDF自洁层（厚度0.65mm），膜布B1级，燃烧无滴落、低烟毒（透光率≤5%） 2、含安装等所有工作内容 3、膜布与钢结构主体结构连接做法详见图纸说明（从内到外，或由专业厂家深化设计提供做法经设计确认后施工）	m ²	5700.22			
125	010901006002	膜结构墙面	1、墙面650g/m ² PVC双面涂层膜布+PVDF自洁层（厚度0.55mm）（透光率25%），膜布B1级，燃烧无滴落、低烟毒 2、含安装等所有工作内容 3、膜布与钢结构主体结构连接做法详见图纸说明（从内到外，或由专业厂家深化设计提供做法经设计确认后施工）	m ²	2368.42			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（土
建）

标段：盐南青年体育公园网球
场地改造施工项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（土
建）

标段：盐南青年体育公园网球
场地改造施工项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（拆除工程）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
拆除工程									
1	041001003001	拆除基层	1、拆除部位：原围网范围内地面硅PU面层（8厚）及混凝土基层（具体拆除厚度请投标人根据设计标高和场地现有标高自行考虑），拆除后满足后续施工要求	m ²	4663.43				
2	041001003002	拆除基层	1、拆除部位：原围网范围内（现承台、基梁基础部位）的硅PU面层（8厚）及混凝土基层（具体拆除厚度请投标人根据设计标高和场地现有标高及原场地竣工图纸自行考虑，内含Φ6@150双向钢筋），拆除后满足后续施工要求	m ²	1002.11				
3	041001003003	拆除基层	1、拆除部位：现承台、基梁基础部位的原场地碎砖垫层（500厚），拆除后满足后续施工要求 2、碎砖拆除后集中堆放现场，再次浇筑场地基层时利用。	m ²	1002.11				
4	041001004001	其他金属构件拆除	1、部位：现状围网、灯具及其管线拆除，拆除后满足后续施工要求 2、围网（4.0米高）、灯具及管线，具体做法详见原场地竣工图；	m ²	1658.56				
5	041001008001	拆除混凝土结构	1、部位：现状排水沟盖板拆除 2、盖板340宽，具体做法详见原场地竣工图；	m	392.38				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（拆除工程）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103003001	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾类别：拆除垃圾（包含拆除的原网球场场地硅PU面层及混凝土基层、围网、灯具及其管线、排水沟盖板等） 2、包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等工作内容 3、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合当地城市管理规定 4、建筑垃圾消纳、处置费用包含在工程量清单项目的综合单价中 5、此项清单费用由投标单位综合考虑，结算不予以调整。	项	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（拆除工程）

标段：盐南青年体育公园网球场改造施工项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（拆除工程）

标段：盐南青年体育公园网球场改造施工项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地
改造施工项目（室外雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球场地改
造施工项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
室外雨污水工程								
1	041001003001	拆除内部道路面层、基层，并恢复	1、拆除部位：现雨、污水管道占用内部道路的面层、基层，拆除后满足后续施工要求 2、包含建筑垃圾打掃、清运、上下运力及外运等工作内容 3、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合当地城市管理规定 4、按原场内道路做法、厚度进行恢复。	项	1			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：根据现场勘察后自行确定 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用 5、工作面及放坡增加的工程量并入挖土方工程量中	m3	113.02			
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、投标人应综合考虑机械辅助人工费用	m3	83.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（室外雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	回填中粗砂 1. 密实度要求：分层压实，详见图纸要求 2. 填方材料品种：中、粗砂 3. 填方粒径要求：最大粒径<40mm 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	21.81				
5	040103003001	余方弃置	1、挖掘机挖土 2、自卸汽车运土 3、运距根据现场情况自行考虑 4、包括施工现场至指定弃置点的土方装卸、运输，且应满足国家及当地建设行政主管部门关于建筑垃圾消纳和处置的要求。	m ³	29.28				
6	040501005001	塑料管	1、雨水井连接管 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚中粗砂 3、材质及规格：HDPE中空壁缠绕管，环刚度>8KN/m ² ，De300 4、连接形式：承插连接，带橡胶圈密封 5、铺设深度：详见图纸 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、其它具体做法详见图集及设计图纸要求	m	15.3				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目（室外雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球场
改造施工项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501005002	塑料管	1、污水井连接管 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚中粗砂 3、材质及规格：HDPE中空壁缠绕管，环刚度>8KN/m ² ，De300 4、连接形式：承插连接，带橡胶圈密封 5、铺设深度：详见图纸 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、其它具体做法详见图集及设计图纸要求	m	42.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目（室外雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504003001	成品井	1、雨、污水检查井采用塑料检查井,检查井直径630mm,井筒环刚度大于8KN/m ² 。 。塑料检查井底座安装前须浇注10cm C25混凝土底板,同时将整个底座四周进行C25混凝土全包裹,包裹厚度不小于250mm,高度至管顶上部200mm。管顶200mm以上井筒管周围100mm范围内采用中粗砂回填,需人工分层夯实,每层回填厚度300mm。塑料检查井筒需设置稳定性良好的防护基础承压圈,做法参见08SS523/25。出户管接入塑料检查井井筒时,必须安装与其管径匹配的马鞍接头,接头详见:08SS523/19~21。 2、检查井井盖采用重型球磨铸铁防盗井盖。井盖上应有“污”“雨”字样。检查井位于绿化时,井盖高于室外设计标0.1m;检查井位于道路和广场上时,井盖顶标高和道路、广场完成面相同。 3、检查井盖应采用防盗井盖。 4、检查井必须设置防坠网,承重200kg。检查井内应设导流槽。 5、检查井内壁须设置检查井编号牌。 6、其它具体做法详见图集及设计图纸要求	座	3			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（室外
雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球
场地改造施工项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（室外
雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球
场地改造施工项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（室外
雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球
场地改造施工项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：盐南青年体育公园
网球场改造施工项目（室外
雨污水）

标段：盐南青年体育公园网球
场地改造施工项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
一般电工程								
1	030402011001	成套配电箱	清单特征： 1、名称：配电箱 AL 2、型号：非标 3、规格：W*H*D：1000*2000*500 4、基础形式、材质、规格：角钢抬高150落地安装 5、安装方式：落地式安装 6、其它：成套安装（含箱内设计所有电器元气件） 7、备注：前端电源接入只预留出墙电缆钢套管 工作内容：1、本体安装2、基础型钢制作、安装3、焊、压接线端子4、补刷（喷）油漆5、接地	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称：配电箱 AS 2、型号：PZ-30 3、规格：详见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装 5、其它：成套安装（含箱内设计所有电器元气件） 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、补刷（喷）油漆4、接地	台	1			
3	030412003001	桥架	清单特征： 1、名称：电气桥架 2、型号：槽式桥架：200*100 3、材质：钢质 工作内容：1、本体安装2、接地	m	189.9			
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	清单特征： 1、名称：桥架支架 2、材质：钢质 3、类型：一般支架+抗震支架 工作内容：1、制作2、安装3、补刷（喷）油漆	kg	185			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030412001001	配管	清单特征： 1、名称：电线管 2、材质：钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：综合考虑 工作内容：1、电线管路敷设	m	4.56			
6	030412001002	配管	清单特征： 1、名称：电线管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：综合考虑 工作内容：1、电线管路敷设	m	205.2			
7	030412001003	配管	清单特征： 1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN40 4、配置形式：综合考虑 工作内容：1、电线管路敷设	m	106.7			
8	030412001004	配管	清单特征： 1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN32 4、配置形式：综合考虑 工作内容：1、电线管路敷设	m	145.38			
9	030412001005	配管	清单特征： 1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：综合考虑 工作内容：1、电线管路敷设	m	826.52			
10	030409001001	电力电缆	清单特征： 1、名称：电源电缆 2、型号：YJV-5*10mm ² 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管道、线槽敷设 工作内容：1、电缆敷设	m	992.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：10mm ² 及以下 3、材质、类型：压铜端子接线 工作内容：1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地	个	22			
12	030412004001	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	436.14			
13	030412004002	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4.0mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	1796.11			
14	030412004003	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZN-BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	64.46			
15	030412004004	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	1308.89			
16	030412004005	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-4.0mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	3852.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030412004006	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	621.32			
18	030413013001	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称：单控单联暗装开关 2、材质：塑料 3、规格：详见图纸 4、安装方式：壁式暗装 工作内容：1、本体安装2、接线	套	4			
19	030413013002	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称：单控双联暗装开关 2、材质：塑料 3、规格：详见图纸 4、安装方式：壁式暗装 工作内容：1、本体安装2、接线	套	8			
20	030413013003	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称：单控三联暗装开关 2、材质：塑料 3、规格：详见图纸 4、安装方式：壁式暗装 工作内容：1、本体安装2、接线	套	1			
21	030413014001	插座	清单特征： 1、名称：单相二、三极安全插座 2、材质：塑料 3、规格：详见图纸 4、安装方式：壁式暗装 工作内容：1、本体安装2、接线	套	30			
22	030413014002	插座	清单特征： 1、名称：防水插座 2、材质：塑料 3、规格：详见图纸 4、安装方式：壁式暗装 工作内容：1、本体安装2、接线	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030413001001	普通灯具	清单特征： 1、名称：吸顶灯 2、型号：详见图纸 3、规格：LED 24W 4、类型：成套型吸顶安装 工作内容：1、本体安装	套	4			
24	030413002001	装饰灯	清单特征： 1、名称：平板灯 2、型号：详见图纸 3、规格：300*300（24W-4000K） 4、安装形式：嵌入式安装 工作内容：1、本体安装2、接地	套	42			
25	030413002002	装饰灯	清单特征： 1、名称：平板灯 2、型号：详见图纸 3、规格：600*600（48W-4000K） 4、安装形式：嵌入式安装 工作内容：1、本体安装2、接地	套	9			
26	030413002003	装饰灯	清单特征： 1、名称：磁吸轨道灯 2、型号：详见图纸 3、规格：LED（15W-4000K） 4、安装形式：吸顶安装 5、备注：含轨道报价 工作内容：1、本体安装2、接地	套	12			
27	030413002004	装饰灯	清单特征： 1、名称：双头斗胆灯 2、型号：详见图纸 3、规格：LED（2*12W-4000K） 4、安装形式：嵌入式安装 工作内容：1、本体安装2、接地	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030413002005	装饰灯	清单特征： 1、名称：射灯 2、型号：详见图纸 3、规格：LED（12W-4000K） 4、安装形式：嵌入式安装 工作内容：1、本体安装2、接地	套	10			
29	030413002006	装饰灯	清单特征： 1、名称：筒灯 2、型号：详见图纸 3、规格：LED（12W-4000K） 4、安装形式：嵌入式安装 工作内容：1、本体安装2、接地	套	8			
30	030413002007	装饰灯	清单特征： 1、名称：灯带 2、型号：详见图纸 3、规格：LED（12W/M-4000K） 4、安装形式：嵌入式安装 工作内容：1、本体安装2、接地	m	17.26			
31	030413002008	装饰灯	清单特征： 1、名称：防眩网球场专用灯 2、型号：详见图纸 3、规格：LED（100W-4000K） 4、安装形式：下沿距地8米吊装 工作内容：1、本体安装2、支架制作安装3、接地	套	167			
32	030412006001	接线盒	清单特征： 1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、安装形式：暗装 工作内容：1、本体安装	个	318			
33	030412006002	接线盒	清单特征： 1、名称：开关盒 2、材质：钢质 3、安装形式：暗装 工作内容：1、本体安装	个	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030410007001	等电位端子箱、测试板	清单特征： 1、名称：总等电位端子箱 2、材质：钢质 3、规格：详见图纸 工作内容：1、本体安装	台	1			
35	030410007002	等电位端子箱、测试板	清单特征： 1、名称：分等电位端子箱 2、材质：钢质 3、规格：详见图纸 工作内容：1、本体安装	台	4			
36	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢：-50*5 工作内容：1、接地母线制作、安装2、补刷（喷）油漆	m	3.5			
37	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢母线：-4*40 工作内容：1、接地母线制作、安装2、补刷（喷）油漆	m	866.36			
38	030410003001	引下线	清单特征： 1、名称：引下线 2、材质：利用金属构件引下 工作内容：1、避雷引下线制作、安装	m	234			
39	030410004001	均压环	清单特征： 1、名称：接地均压环 2、材质：圈梁钢筋+新敷设不锈钢扁铁焊接 工作内容：1、利用圈梁钢筋焊接2、补刷（喷）油漆	m	885.51			
40	030410007003	等电位端子箱、测试板	清单特征： 1、名称：接地测试端子盒 2、材质：钢质 3、规格：详见图纸 工作内容：1、本体安装	块	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030416029001	其他项目调试	清单特征： 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV 以下交流 3、备注：包括与本系统相关的所有调试、最终结算时需出具相关试验报告 工作内容：1、系统调试	系统	1			
42	030416027001	接地装置	清单特征： 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网 3、备注：包括与本系统相关的所有调试、最终结算时需出具相关试验报告 工作内容：1、接地电阻测试	系统	1			
给排水								
43	031001008001	塑料管	清单特征： 1、名称：排水管 2、安装部位：室内/室外 3、介质：排水 4、材质、规格：UPVC管 De110 5、连接形式：粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗	m	34.23			
44	031001008002	塑料管	清单特征： 1、名称：排水管 2、安装部位：室内/室外 3、介质：排水 4、材质、规格：UPVC管 De75 5、连接形式：粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗	m	6.99			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	031001008003	塑料管	清单特征： 1、名称：排水管 2、安装部位：室内 3、介质：排水 4、材质、规格：UPVC管 De50 5、连接形式：粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗	m	11.51			
46	031001008004	塑料管	清单特征： 1、名称：给水管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：PPR管 DN50 5、连接形式：热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	53.77			
47	031001008005	塑料管	清单特征： 1、名称：给水管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：PPR管 DN40 5、连接形式：热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	7.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	031001008006	塑料管	清单特征： 1、名称：给水管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：PPR管 DN25 5、连接形式：热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	18.32			
49	031001008007	塑料管	清单特征： 1、名称：给水管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：PPR管 DN20 5、连接形式：热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	8.46			
50	031001008008	塑料管	清单特征： 1、名称：给水管 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：PPR管 DN15 5、连接形式：热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	63.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	031001008009	塑料管	清单特征： 1、名称：热水管 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：PPR管 DN20 5、连接形式：热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	60.3			
52	031001008010	塑料管	清单特征： 1、名称：热水管 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：PPR管 DN15 5、连接形式：热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗	m	22.39			
53	031003003001	洗脸盆	清单特征： 1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：感应式 4、组装形式：成套安装（不含台面） 5、备注：卫生洁具及配件进场前需经建设单位认可后方可安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装3、接线	组	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	031003007001	小便器	清单特征： 1、名称：小便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：感应式 4、组装形式：成套安装 5、备注：卫生洁具及配件进场前需经建设单位认可后方可安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装3、接线	组	2			
55	031003006001	大便器	清单特征： 1、名称：蹲式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：感应式 4、组装形式：成套安装 5、备注：卫生洁具及配件进场前需经建设单位认可后方可安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装3、接线	组	8			
56	031005013001	热水器、开水炉	清单特征： 1、名称：即热式热水器 2、型号：详见图纸 3、能源种类：电加热（功率8.8KW，带防电墙、超温保护、防干烧保护、漏电保护功能。） 4、安装方式：成套安装 5、其它：设备及配件进场前需经建设单位认可后方可安装 工作内容：1、安装2、附件安装	台	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	031003010001	淋浴器	清单特征： 1、名称：淋浴器 2、材质、规格：不锈钢 3、组装形式：成套安装 4、附件名称、数量：详见图纸 5、备注：卫生洁具及配件进场前需经建设单位认可后方可安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装	套	8			
58	031003014001	给、排水附件	清单特征： 1、名称：淋浴器地漏 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN50 4、安装方式：成品安装 工作内容：1、安装	个	8			
59	031003014002	给、排水附件	清单特征： 1、名称：地漏 2、材质：铝合金 3、型号、规格：DN50 4、安装方式：成品安装 工作内容：1、安装	个	4			
60	031002001001	金属阀门	清单特征： 1、类型：闸阀 2、材质：详见图纸 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 工作内容：1、安装	个	1			
61	031002001002	金属阀门	清单特征： 1、类型：截止阀 2、材质：详见图纸 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 工作内容：1、安装	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	031002001003	金属阀门	清单特征： 1、类型：截止阀 2、材质：详见图纸 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 工作内容：1、安装	个	1			
63	031002011001	水表	清单特征： 1、名称：水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：成套安装 工作内容：1、组装	组	1			
暖通								
64	030701003001	空调器	清单特征： 1、名称：柜式空调（分体式含内外机） 2、型号、参数：10HP（制冷量：26.0KW，制热量：28.0KW） 3、安装形式：成套安装 4、其它：包括连接冷媒铜管、冷凝排水管、保温层、支架、减震等，检查、接线、调试等。 工作内容：1、本体安装或组装、调试2、设备支架制作、安装	台	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030701003002	空调器	清单特征： 1、名称：壁挂式空调（分体式含内外机） 2、型号、参数：1.5HP（制冷量：3.6Kw，制热量：4.0Kw） 3、安装形式：成套安装 4、其它：包括连接冷媒铜管、冷凝排水管、保温层、支架、减震等，检查、接线、调试等。 工作内容：1、本体安装或组装、调试2、设备支架制作、安装	台	4			
66	030405015001	风扇	清单特征： 1、名称：卫生间通风器 2、型号：详见图纸 3、规格：风量：160m ³ /h 功率100W 4、安装方式：嵌入式安装 5、备注：满足建设单位验收要求 工作内容：1、本体安装	台	14			
67	030702001001	碳钢通风管道	清单特征： 1、名称：镀锌风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足现场使用及规范验收要求。 工作内容：1、制作、安装2、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m ²	16.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030702001002	碳钢通风管道	清单特征： 1、名称：镀锌风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足现场使用及规范验收要求。 工作内容：1、制作、安装2、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m ²	12.22			
69	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	清单特征： 1、名称：防雨百叶 2、型号：详见图纸 3、规格：矩形：630*320 工作内容：1、风口制作、安装	个	1			
70	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	清单特征： 1、名称：防雨百叶 2、型号：详见图纸 3、规格：矩形：200*160 工作内容：1、风口制作、安装	个	1			
虹吸雨水								
71	031001008011	塑料管	清单特征： 1、名称：虹吸雨水管 2、安装部位：室内 3、介质：雨水 4、材质、规格：HDPE管 De315 5、连接形式：热熔 工作内容：1、管道安装2、塑料卡固定	m	24.7			
72	031001008012	塑料管	清单特征： 1、名称：虹吸雨水管 2、安装部位：室内 3、介质：雨水 4、材质、规格：HDPE管 De250 5、连接形式：热熔 工作内容：1、管道安装2、塑料卡固定	m	41.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
73	031001008013	塑料管	清单特征： 1、名称：虹吸雨水管 2、安装部位：室内 3、介质：雨水 4、材质、规格：HDPE管 De200 5、连接形式：热熔 工作内容：1、管道安装2、塑料卡固定	m	18				
74	031001008014	塑料管	清单特征： 1、名称：虹吸雨水管 2、安装部位：室内 3、介质：雨水 4、材质、规格：HDPE管 De160 5、连接形式：热熔 工作内容：1、管道安装2、塑料卡固定	m	26.4				
75	031001008015	塑料管	清单特征： 1、名称：虹吸雨水管 2、安装部位：室内 3、介质：雨水 4、材质、规格：HDPE管 De100 5、连接形式：热熔 工作内容：1、管道安装2、塑料卡固定	m	2				
76	031003014003	给、排水附件	清单特征： 1、名称：虹吸雨水斗 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：成品安装 工作内容：1、安装	个	8				
77	031301005002	支/吊架、基础型钢	清单特征： 1、名称：虹吸雨水管管道支架 2、材质：型钢 工作内容：1、制作2、安装	kg	220				
		室外低压供电管道							
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030412001006	配管	清单特征： 1、名称：电缆保护管（新增） 2、材质：钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设 工作内容：1、电线管路敷设	m	33.54			
79	010401007001	砖检查井	清单特征： 1、名称：新增供电手孔 2、井截面、深度：内径1200X800，深1.2m 3、砖品种、规格、强度等级：粘土砖 4、井盖安装：成套安装 工作内容：1、砂浆制作、运输2、铺设垫层3、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4、砌砖5、刮缝6、井池底、壁抹灰7、材料运输	座	1			
		其它						
80	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、管外径：综合考虑 3、挖沟深度：0.7m内 4、回填要求：夯填	m ³	33.02			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场
场地改造施工项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：盐南青年体育公园网球场
场地改造施工项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
 施工项目

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
综合布线								
1	030502010001	信息、网络插座	清单特征： 1、名称：单口信息插座 2、采用 ABS 材质，阻燃等级不低于 94V-0，结构牢固、耐冲击 3、采用隐藏式螺丝孔设计，外观简洁，便于施工防护 4、模块采用可拆卸式结构，安装与维护便捷，便于信息点更换与检修 5、配备可更换标识标签，支持数据、语音标识管理 6、规格：详见图纸及设备清单 7、安装方式：成套安装 工作内容：1、端接模块2、安装面板	个	2			
2	030502010002	信息、网络插座	信息插座 清单特征： 1、名称：双口信息插座 2、采用 ABS 材质，阻燃等级不低于 94V-0，结构牢固、耐冲击 3、采用隐藏式螺丝孔设计，外观简洁，便于施工防护 4、模块采用可拆卸式结构，安装与维护便捷，便于信息点更换与检修 5、配备可更换标识标签，支持数据、语音标识管理 6、规格：详见图纸及设备清单 7、安装方式：成套安装 工作内容：1、端接模块2、安装面板	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030502010003	信息、网络插座	清单特征： 1、规格：单口铜面地面信息插座 2、采用铜合金材质，表面拉丝处理，结构牢固 3、采用弹起式开启结构，安装便捷 4、功能模块可拆卸互换，配备阻尼缓弹装置，防止弹起过快 5、含配套安装底盒，满足现场安装要求 4、安装方式：成套安装 工作内容：1、端接模块2、安装面板	个	1			
4	030502007001	跳线、跳纤	清单特征： 1、名称：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 4.外护套：PVC 5.传输带宽：250MHz 6.导体线规：24AWG； 7.所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 8.灰、红、蓝、黄等多种颜色可选； 工作内容：1、插接跳线2、整理接线	条	15			
5	030412003001	桥架	清单特征： 1、名称：弱电桥架 2、型号：槽式桥架：100*50 3、材质：钢质 工作内容：1、本体安装2、接地	m	227.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	清单特征： 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：综合考虑 工作内容：1、制作2、安装3、补刷（喷）油漆	kg	125				
7	030412001001	配管	清单特征： 1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、配置形式：综合考虑 工作内容：1、电线管路敷设	m	298.96				
8	030502003001	双绞线缆	清单特征： 1、名称：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.外护套：低烟无卤； 7.屏蔽方式：UTP 4、敷设方式：线槽、管内穿线 工作内容：1、敷设2、标记3、卡接	m	952.44				
9	030412004001	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-4*1.5mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	450				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412004002	配线	清单特征： 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯 工作内容：1、配线	m	150			
11	030502008001	配线架	清单特征： 1、名称：模块式配线架 2、材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3、配线架24个端口之间上下交错设计，防止选择90度模块端接时，相邻线缆之间产生短路现象； 4、不满配时，有堵块可供选择，在节省成本的同时，又不失美观； 5、标准：详见图纸及设备清单 6、安装方式：成品采购安装 7、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、安装、打接	架	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
 施工项目

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502008002	配线架	清单特征： 1、名称：24口光纤配线架 2、规格：机架式光纤配线架，1U 19寸； 3、材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 4、结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 5、三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； 6、标准：详见图纸及设备清单 7、安装方式：成品采购安装 8、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、安装、打接	架	1			
13	030502015001	线管理器	清单特征： 1、名称：全金属理线架； 2、采用优质钢材原料，精准设计； 3、管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观 4、高度：1U 5、安装方式：机架式 6、安装方式：成品采购安装 7、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
 施工项目

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030502008003	配线架	清单特征： 1、名称：机架式光纤配线架，1U 19寸； 2. 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3. 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 4. 三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作 3、标准：详见图纸及设备清单 4、安装方式：成品采购安装 5、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、安装、打接	架	3			
15	030502008004	配线架	清单特征： 1、名称：LC双联适配器； 2. 产品符合YD/T1272.1-2003最新行业标准 3. 满足>1000次以上插拔，插入损耗变化量<0.2dB，回波损耗变化量<5dB； 4. 插入损耗：<0.2dB（单模）、<0.1dB（多模） 5. 工作温度：-25℃至70℃ 3、标准：详见图纸及设备清单 4、安装方式：成品采购安装 5、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、安装、打接	架	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030502014001	尾纤	清单特征： 1、名称：LC单芯单模尾纤 1米 2. 光纤尾纤是一根一端带有光纤活动连接器插头的光缆组件，常用于光纤终端盒内，与光缆熔接完成成端。 3. 外径小，节约布线空间 4. LC单芯单模尾纤，1米 5. 连接器性能优异，提高链路性能 6、安装方式：插接 工作内容：1、接续2、测试	条	120			
17	030502014002	尾纤	清单特征： 1、名称：LC-LC双芯单模光跳 2米 2. 光纤跳线是一根两端都带有光纤活动连接器接头的组件，常用于从设备到光纤布线链路的连接线。 3. 采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力 4. LC-LC双芯单模跳线，2米 5. 提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 6. 连接器性能优异，提高链路性能 7、安装方式：插接 工作内容：1、接续2、测试	条	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	清单特征： 1、名称：室内弱电箱 2、材质：镀锌钢板喷塑 3、规格：详见图纸 4、安装方式：嵌入式安装 5、备注：含安装配件、电源PDU插座、防雷器等 工作内容：1、本体安装	台	3			
19	030502005001	光缆	清单特征： 1、名称：室内6芯单模光缆 2. 产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 3. 采用芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 4. 外护材料具有阻燃、环保等优点 5. 结构类型：GJFJV 6. 光纤类型：单模 7. 芯数：6芯 8、敷设方式：管内、线槽配线 工作内容：1、敷设2、标记3、卡接	m	338.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030501005001	插箱、机柜、台架	清单特征： 1、名称：机柜（42U） 2、类别：600x800x2000mm，前后金属网格门 2.符合YD/T 2319-2011标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4.静态承重：800Kg； 5.防护等级：IP2X； 6、规格：详见图纸及设备清单 7、安装方式：含设计在内所有配套配件成套采购安装 8、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、相关固定件的连接	台	1			
21	030412006001	接线盒	清单特征： 1、名称：接线盒 2、材质：钢质 3、安装形式：暗装 工作内容：1、本体安装	个	65			
计算机网络								
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030501014001	防火墙	清单特征： 1、名称：防火墙 2、型号、类别：1. 三层网络吞吐量≥3Gbps，IPS 吞吐量≥2.3Gbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥12万；支持性能扩展至10Gbps； 2. 配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥1个； 3. 支持静态路由、子接口、安全域、NAT、VPN等功能； 4. 支持自定义威胁情报（容量≥8万条，离线生效，支持例外）、策略模拟功能； 5. IPS规则≥9000条，支持HTTP/FTP/POP3/SMT P协议病毒过滤； 6. 实配冗余电源，标配3年应用识别、防病毒、入侵防御特征库授权。 3、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030501010001	路由器	清单特征： 1、名称：路由器 2、型号、类别：1. 千兆有线吞吐量≥3Gbps，万兆吞吐量≥10Gbps，带机量≥300台； 2. 配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个； 3. 支持静态路由、动态路由（OSPF/RIP/BGP）、NAT、策略路由； 4. 支持IPSec/SSL VPN、MPLS VPN、SD-WAN，支持多链路负载均衡； 5. 支持上网行为管理、应用识别、流量管控、安全防护； 6. 实配冗余电源，支持虚拟化部署。 3、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030501015001	交换机	清单特征： 1、名称：24口核心交换机 2、功能、参数：1、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥480Mpps； 2、配置千兆电口≥24个，万兆光口≥8个，可扩展40G接口； 3、支持三层路由（静态 / RIP/OSPF/BGP）、VXLAN、EVPN、堆叠； 4、支持控制平面保护、DDoS防护、端口安全、环路检测； 5、支持基于802.1Q VLAN划分，可实现办公业务与安防监控业务逻辑隔离，互不影响； 6、支持SDN、OpenFlow、智能运维、可视化管理； 7、实配冗余电源，支持PoE（可选）。 3、安装方式：成套采购安装 4、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030501015002	交换机	1、名称:8口POE交换机 2、功能、参数:1. 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥30Mpps; 2. 配置 10/100/1000M 自适应以太网电口≥8个, 1000M SFP 千兆光口≥2个(; 3. 支持 IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) 供电, 支持 POE 供电端口≥8个, 整机 POE 最大输出功率≥125W; 4. 设备端口浪涌抗扰度≥10kV, 具备较强防雷能力; 5. 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、RIPng、OSPFv3 等三层路由协议; 6. 支持 OpenFlow 协议标准; 7. 支持链路故障检测、单向链路检测及环路检测功能, 可快速发现链路异常与下联环路, 避免网络故障; 8. 支持端口及设备运行状态可视化查看功能。 3、安装方式:成套采购安装 4、其它:满足设计及规范验收要求。	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030501015003	交换机	清单特征： 1、名称：24口POE交换机 2、功能、参数：1) 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2) 固化 10/100/1000M 以太网电口≥24 个，固化 1G SFP 光接口≥4 个； 3) 支持 IEEE 802.3af/at (POE/POE+)，可 POE 供电端口≥24 个，整机POE最大输出功率≥370W； 4) 支持 STP、RSTP、MSTP 生成树协议，实现链路快速收敛、冗余备份与负载均衡； 5) 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP、RIPng 路由协议； 6) 支持 CPU 防护机制，可对上行至 CPU 的报文进行分类、队列调度与带宽限速，抵御非法流量与恶意攻击，保障设备稳定运行； 7) 支持链路快速检测功能，可检测链路通断及光纤单向链路异常，同时支持端口环路检测，防止私接环路导致网络故障。 3、安装方式：成套采购安装 4、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030501010002	路由器	清单特征： 1、名称：吸顶AP 2、型号、类别：1）支持802.11ax（Wi-Fi6）协议；整机空间流数≥2条；整机最大无线速率≥1.8Gbps。 2）设备防护等级≥IP30，适配室内使用场景。 3）内置蓝牙5.0及以上模块。 4）配置≥1个1000M自适应以太网电口。 5）单AP最大关联终端数≥60个。 6）支持与锐捷无线控制器（AC）统一管理，支持无线漫游、负载均衡功能。 3、安装方式：成套采购安装 4、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030501013001	收发器	清单特征： 1、名称：无线控制器 2、规格：1) 802.11 无线转发性 能≥2Gbps，最大可管理 AP 数量≥32 个； 2) 固化千兆以太网电口≥4 个，固化千兆 SFP 光口≥2 个； 3) 支持本地 Portal 认证、本地 AAA 认证，无需依赖外置 Portal 服务器与 RADIUS 服务器即可完成用户认证； 4) 支持访客二维码授权接入无线网络，招标人保留测试验证权利； 5) 实配配置 AP 管理授权≥8 个。 3、安装方式：成套采购安装 4、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
29	030501017001	光模块	清单特征： 1、名称：千兆单模光模块 2、规格：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km 3、安装方式：配套安装 工作内容：1、安装、卡接	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030506010001	监控摄像设备	清单特征： 1、名称：室内枪型网络摄像机 2、类别：传感器：1/3 英寸 CMOS，400 万像素 分辨率：2560×1440@25 fps 编 码：H. 265、Smart H. 264/H. 265、ROI 补光：红外≥80m + 暖光≥30m 功能：宽动态、3D 降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印 智能：移动侦测、视频遮挡、音频异常、网络断开、IP 冲突、非法访问 音频：内置麦克风 供电：DC12V/PoE 防护：IP67 3、规格：详见图纸及设备清单 4、安装方式：成套采购安装 5、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、支架安装3、单体调试	台	23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030506015001	录像设备	清单特征： 1、名称：32路8盘位网络硬盘录像机 2、类别：1、采用嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器。 2、支持 WEB、本地 GUI 界面操作。 3、支持最大不低于 64 路网络视频接入，总接入带宽不低于 256Mbps。 4、支持 H.265、H.264、MJPEG 主流编码格式。 5、支持 VGA、HDMI 高清视频输出，HDMI 支持 4K 分辨率。 6、兼容支持 ONVIF、RTSP 协议的网络摄像机。 7、支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS 等网络协议。 8、支持 1600W 及以下分辨率 IPC 接入。 9、支持多路 1080P/4MP/8MP 高清解码，支持多路同步回放。 10、支持 ≥8 个 SATA 接口，单盘支持 ≥10TB 硬盘。 11、支持客户端与前端摄像机语音对讲。 12、支持不少于 16 路报警输入、4 路报警输出。 13、配备多个 USB 接口（含 USB3.0）。 14、支持双千兆以太网口，支持双网口隔离或链路冗余。 15、支持按时间、事件检索、回放、备份录像。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			16、支持本机硬盘、网络存储，支持 USB 设备备份。 17、支持系统日志、报警日志、操作日志查询。 18、支持断网续传、即时回放、电子放大。 19、支持云台 PTZ 控制。 20、支持对前端 IPC 远程配置、远程升级。 21、支持盘组管理、存储配额管理。 22、支持走廊模式，图像旋转功能。 23、支持云平台、手机 APP 远程预览与回放 3、规格：详见图纸及设备清单 4、安装方式：成套安装（不含硬盘） 5、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试					
32	030501004001	存储设备	清单特征： 1、名称：监控专用硬盘 2、类别：单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA 3、规格：详见图纸及设备清单 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030501003001	控制设备	清单特征： 1、名称：安防工作站 2、型号参数：技术参数：/i7-11700 16G 256G+1T WiFi 3、安装方式：成套采购安装 4、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
34	030501023001	软件	清单特征： 1、名称：管理软件 2、类别、技术参数：设备厂家官网免费版 3、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、安装2、调试3、试运行	套	1			
门禁一卡通								
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030506007001	出入口控制设备	清单特征： 1、名称：密码刷卡门禁一体机 2、型号、参数：集成门禁控制器、读头等功能的综合性设备。可以实现对出入口的有效管理和控制，同时支持多种开门方式。 主处理器：高性能嵌入式处理器 网络协议：IPv4；UDP；P2P；TCP 显示屏：2.4英寸显示屏 屏幕类型：LCD屏 语音提示：支持 蜂鸣器：支持 背光效果：支持 外壳材料：PC+ABS 读卡类型：IC卡 报警输出：1路（继电器） 供电方式：DC 12V 1A 防护等级：IP65 3、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
36	030402011001	成套配电箱	清单特征： 1、名称：门禁电源安装箱 2、型号：非标 3、规格：设备供电，12V8.5A电源，机箱尺寸：330*260*90MM 4、其它：成套安装（含箱内电器元气件） 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、补刷（喷）油漆4、接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
 施工项目

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030506008001	出入口执行机构设备	清单特征： 1、名称：双门磁力锁 2、型号、类别：最大拉力：280kg*2 输入电压：DC12V或DC24V+10% 工作电流：12V/500mA 24V/250mA 门磁功能，并有常开常闭输出。 锁体尺寸：500 * 42 * 25mm 信号输出：干接点输出，最大承受率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 LED显示：红灯（开门状态） 绿灯（上锁状态） 3、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
38	030405017001	其他电器	清单特征： 1、名称：感应式开门按钮 2、规格：面板尺寸可选：86*86mm或者115*70mm，手型符号/英文NO TOUCH，12VDC供电，双色指示灯（待机蓝色，触发绿色）触发方式：手或者其他物体挡住中间圆形部分即可，感应距离5-10CM，NO/COM/NC输出，材质：不锈钢面板 3、安装方式：壁式安装 4、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、安装2、接线3、调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030506008002	出入口执行机构设备	清单特征： 1、名称：左翼闸 2、型号、类别：详见图纸 3、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：翼闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥500万次； 整机使用寿命：≥700万次； 通道宽度：亚克力：600mm； 最大定制通道宽度：亚克力：600mm； 红外对射对数：12对； 机身厚度：1.2mm； 防尘防水等级：IPX4； 产品尺寸：1400mm*280mm*980mm （长×宽×高）； 工作温度：-25℃~+70℃； 工作湿度：5%RH~90%RH（无凝结）； 工作环境：室外；室内 4、备注：满足设计及现场使用要求 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030506008003	出入口执行机构设备	清单特征： 1、名称：中翼闸 2、型号、类别：详见图纸 3、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：翼闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥500万次； 整机使用寿命：≥700万次； 通道宽度：亚克力：600mm； 最大定制通道宽度：亚克力：600mm； 红外对射对数：12对； 机身厚度：1.2mm； 防尘防水等级：IPX4； 产品尺寸：1400mm*280mm*980mm （长×宽×高）； 工作温度：-25℃~+70℃； 工作湿度：5%RH~90%RH（无凝结）； 工作环境：室外；室内 4、备注：满足设计及现场使用要求 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030506008004	出入口执行机构设备	1、名称：右翼闸 2、型号、类别：详见图纸 3、规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：翼闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥500万次； 整机使用寿命：≥700万次； 通道宽度：亚克力：600mm； 最大定制通道宽度：亚克力：600mm； 红外对射对数：12对； 机身厚度：1.2mm； 防尘防水等级：IPX4； 产品尺寸：1400mm*280mm*980mm （长×宽×高）； 工作温度：-25℃~+70℃； 工作湿度：5%RH~90%RH（无凝结）； 工作环境：室外；室内 4、备注：满足设计及现场使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030506006001	出入口目标识别设备	清单特征： 1、名称：7寸人脸闸机头 2、型号、类别：详见图纸 3、规格：产品尺寸416.0mm×130.0mm×106.6mm；外壳材料PC+ABS；开门模式支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置；报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；RS-232接口1个；报警联动；功耗待机≤4W，工作≤12W；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室外 4、安装方式：成套安装 5、备注：满足设计及现场使用要求 工作内容：1、本体安装2、单体调试	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030505016001	显示设备	清单特征： 1、名称:65寸会议一体机 2、型号参数:1. 内置安卓操作系统，采用8核处理器（双核 A53 + 双核 A73）@1.5GHz、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。 2. 支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3. 支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*10W。 4. 支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥6H。 5. 支持任意通道下书写批注功能。 6. 支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。 7. 支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8. 支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。 9. 支持计时功能，具备有计时器小工具。 10. 采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥65英寸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造施工项目

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			(16: 9)，刷新率 $\geq 60\text{Hz}$ ，亮度 $\geq 350\text{cd}/\text{m}^2$ ，视角(度) $\geq 178^\circ$ 。 ，支持分辨率 ≥ 3840 (H)*2160(V)。 11. HDMI输入端口 ≥ 2 组；USB2.0 ≥ 3 组；USB3.0 ≥ 2 组；RJ45 端口 ≥ 1 组。 12. 内置 $\geq 1300\text{W}$ 像素高清摄像头， ≥ 8 阵列麦克风，摄像头视场角 $\geq 101^\circ$ ，麦克风拾音距离： $\geq 8\text{m}$ 。 3、安装方式：成套采购安装 4、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试					
44	031301004001	成品支架	清单特征： 1、名称：移动支架 2、规格：详见图纸 3、材质及技术要求：定制并与会议一体机配套 4、形式：65-86英寸交互平板移动支架 5、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、安装2、调试	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
施工项目

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030505015001	信号处理设备	清单特征： 1、名称：高清视频终端 2、型号参数：设备为一体化紧凑型设计，内置高清摄像头，采用嵌入式操作系统，非 Windows / 安卓系统。 支持 SIP 协议，可兼容主流视频会议平台；支持 H.264、H.265 视频编码，支持 G.711、G.722、OPUS 等音频编码。 支持 1080P 高清视频会议，支持双流内容共享。 支持内容投屏批注功能，可设置多种画笔粗细、颜色及简单图形标注。 支持无线投屏，电脑可通过软件或无线协议实现内容共享。 支持 USB 存储设备，可进行本地会议录制。 支持遥控器、Web、触控等多种控制方式。 具备回声消除、噪声抑制、自动增益等音频处理功能。 支持 IPv4/IPv6，支持 NAT 穿越，可在常规网络环境下稳定使用。 支持快速入会、会议邀请、简单会议管理等功能。 可实时查看网络状态、视频格式、丢包、时延等媒体信息。 接口配置： 视频输出：≥1 路 HDMI 音频：支持麦克风输入、音频输出	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场改造
施工项目

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			网络：≥1 路千兆以太网口，支持 Wi-Fi USB：≥2 个 USB 接口，用于外设及升级 具备网络抗丢包优化机制，保证常规网络下音视频流畅清晰。 3、规格：详见图纸及设备清单 4、安装方式：成套采购安装 5、其它：满足设计及规范验收要求。 工作内容：1、本体安装2、单体调试					
室外弱电管网								
46	030412001002	配管	清单特征： 1、名称：电缆保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设 工作内容：1、电线管路敷设	m	149.76			
47	030412001003	配管	清单特征： 1、名称：电缆保护管 2、材质：硬塑料管 3、规格：PE100 4、配置形式：埋地敷设 工作内容：1、电线管路敷设	m	69.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场地改造
 施工项目

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010401007001	砖检查井	清单特征： 1、名称：弱电手孔砖砌井 2、井截面、深度：尺寸：内径600X600X800 3、砖品种、规格、强度等级：详见图纸 4、垫层材料种类、厚度：详见图纸 5、井盖安装：成套安装 工作内容：1、砂浆制作、运输2、铺设垫层3、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4、砌砖5、刮缝6、井池底、壁抹灰7、抹防潮层8、材料运输	座	4			
49	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：由投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中 5、靠墙部位需人工保护性开挖，相关施工增加费用报价综合考虑	m3	49.25			
		其它						
50	030506021001	安全防范系统调试及试运行	清单特征： 1、名称：所有网络、监控、门禁、会议系统等智能化系统调试 2、其它：投标人综合考虑，满足现场使用及规范验收要求，结算时不作调整。 工作内容：1、各分系统的联动、参数设置2、全系统联调	系统	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球场
 场地改造施工项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：盐南青年体育公园网球
场地改造施工项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					

