中央储备粮徐州直属库有限公司
沛县分公司粮食仓储项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：中央储备粮徐州直属库有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏省招标中心有限公司
（单位盖章）

2025月8月17日

中央储备粮徐州直属库有限公司
沛县分公司粮食仓储项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：中央储备粮徐州直属库有限公司（单位盖章）　　造价咨询人：江苏省招标中心有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：姜波（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：宋航（签字或盖章）

编 制 人：贾秀峰（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：马继烨（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年8月17日　　复核时间：2025年8月17日

工程量清单编制说明

一、工程概况：

中央储备粮徐州直属库有限公司沛县分公司粮食仓储项目，位于江苏省徐州市沛县，包括新建浅圆仓、工作塔、卸粮棚、综合楼、一站式服务中心、生产辅助用房、门卫、室外附属工程。浅圆仓结构体系为钢筋混凝土筒体结构。

计划工期：见招标文件。

二、招标范围：

新建浅圆仓、工作塔、卸粮棚、平房仓、一站式服务中心、生产辅助用房、办公楼、食堂宿舍楼、药品暂存室、机械库、门卫、室外附属工程基坑支护、桩基、土方、土建、电气、给排水、消防、暖通，具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、中央储备粮徐州直属库有限公司沛县分公司粮食仓储项目设计图纸（河南工大设计研究院有限公司）。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014 年)（营改增后）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古建筑园林工程计价表》(2007)。

4、工程施工规范、技术标准。

5、相关标准图集以及现行相关文件。

四、本招标发包价计价要点：

1、本项目“暂列金额”为 290.00 万元（不含规费、税金），详见工程量清单。

2、暂估价（不含规费、税金）：车棚工程金额为 30.00 万元，抗震支架工程金额为 30.00 万元，发泡聚氨酯保温工程金额为 334.00 万元，卷材防水工程金额为 547.00 万元，总包配合费金额为 111.00 万元；详见工程量清单。

3、安全文明施工费的计取：按标准计入安全措施费基本费、扬尘污染防治增加费计入。

五、相关说明

1、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但 GB50500-2013 计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；

2、本项目所用砂浆均采用预拌砂浆，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整；

3、本项目所有混凝土必须采用商品混凝土，混凝土是否采用泵送由各投标人自行考虑，含混凝土泵送费用，中标后不作调整。混凝土应根据设计图纸要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整；

4、根据“关于推广使用承插型盘扣式钢管脚手架和鼓励使用冲孔钢板网的通知(苏建函质安[2025]39 号)”，本项目清单按承插型盘扣式脚手架和模板支架计入；安全立网按钢板网计入，质量应符合《钢板网》(GB/T33275-2016)和《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》(GB/T2518-2019)等有关要求，其耐冲击性能、耐贯穿性能等应满足《安全网》(GB5725-2009)等有关规定参数要求，外观颜色宜选用淡蓝色(色号：RAL 5012)。其中平房仓仓内脚手架和模板支架方案在满足安全及设计规范要求下，投标人可自行考虑，结算时不作调整。

5、本项目总包配合费按专业分包工程估算金额的 1%费率计入；

6、本项目砌体部分二次结构（拉筋、植筋、构造柱、腰梁等）投标人要综合考虑，并满足规范及设计要求，相关费用含在工程报价中，无论采用何种方式，结算时均不予调整；

7、投标单位结合地勘报告及场地布置情况，自行深化塔吊基础形式，综合考虑在报价中，结算不予调整；

8、投标人应根据工程实际情况对措施项目费自行报价，也可根据施工方案自行增加措施项目，未报价的措施项目费视为已含在其它措施项目内，工程结算时不另行增加；

9、投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭

设要求，投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用；

10、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，作出考量一并考虑在投标报价中；

11、投标人自行踏勘现场，基坑支护施工期间的施工排水费用，需在单价措施项目清单排水里自行考虑，结算时不得因此另行增加费用。

土石方工程：

1、桩间挖土、人工清土等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加任何费用；

2、投标人需踏勘现场，了解施工现场情况，自行选择土方施工方案；开挖的土方若需外运，请投标人充分踏勘施工现场后，根据招标文件、图纸、勘察报告等相关资料综合考虑土方的平衡、运输、回填，所有土方工程的运距、渣土费、清理费等在投标综合单价中自行考虑，结算不作任何调整。外运土方所增加的运距、运费、弃置费、缴纳政府相关部门的费用及为防止扬尘污染所产生的费用等请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用，渣土费由施工单位承担并办理相关手续；

3、清理场地杂草及外运的费用均考虑在土方外运费用中，结算时不得增加与此有关的费用；

4、土方类别由投标人参见地质勘察报告及自行勘察现场确定，结算时不得增加与此有关的费用；

5、土石方施工，若因现场土质问题，需要铺设钢板等措施，相关费用投标自行综合考虑。

桩基工程：

1、工程量清单按设计桩长计算，投标报价时应综合考虑外运弃置、入岩增加、机械转场、截断部分桩长等各项费用；

2、桩基偏位处理所增加的费用、因投标人原因造成实际桩顶标高低于设计标高的接桩增加费用由投标人承担；

3、投标单位自行考虑接桩费、桩掏土、送桩后孔洞回填费用，结算时不作

调整；

4、报价中需考虑现有地基对桩机的承载力，若需加强，增强费用已在投标报价中考虑；

5、投标单位结合地勘报告及场地布置情况，自行深化塔吊基础形式，综合考虑在报价中，结算时不作调整；

6、桩基础施工，若因现场土质问题，需要铺设钢板等措施，相关费用投标自行综合考虑；

7、桩基础工程，若因现场土质问题，需要引孔等措施，相关费用投标人自行综合考虑；

8、桩基承台连接钢筋工程量计入“现浇构件钢筋”清单项中。

基坑支护工程：

1、降水井使用时间请在报价中自行考虑，结算不做调整；

2、井（降水管井、观测管井）的封闭时间必须满足设计要求及取得设计和业主同意，相关费用自行考虑报价，结算不做调整；

主体土建工程：

1、浅圆仓等生产设施做法按照设计图纸计入；

2、浅圆仓滑模模板费用按仓壁滑模混凝土立方米计价，详单价措施项目清单；

3、高支模部分：支撑高度综合考虑，详见设计图纸；综合考虑支架租赁工期、支架体系、支架方式（如贝雷架等）、周转拆卸、维护等全部费用，锥形顶板模板及高支撑体系工艺综合考虑，并应组织专家论证，按照专家论证意见完成施工；含所有浅圆仓所需模板及支撑、高支模费用，包括完成本清单项所需的全部工作内容，满足图纸及规范要求。

4、单价措施中混凝土清单为分部分项清单相对应的模板搭拆项目，包含制作、安装、拆除、运输等工作内容。

5、清单中未尽事宜，包括不限于：图纸说明中的伸缩缝、分格缝、变形缝、预埋防水套管、不锈钢雨水口、水簸箕、屋面溢流口、屋面泛水护角、滴水线、阳角护角、楼梯栏杆的防攀滑措施、无障碍标识、门窗工程中门窗材质、玻璃型号、规格、厚度、后塞口、五金件、外开窗应采取防松脱措施和设置防拆卸装置，

防火门、防火窗应具有自动关闭功能，所有外门窗框与墙体的缝隙处应用发泡聚氨酯填充饱满，表面用柔性防水型安封膏密封、留洞及封堵事等由投标人报价时自行考虑，结算时不作调整。

6、本工程沉降观测点构件计入“预埋铁件”清单内。

7、本工程门窗工程含后塞口所有五金配件、窗副框、防火门灌浆料等由投标人报价时自行考虑，结算时不作调整。

8、办公楼、食堂宿舍楼、一站式服务中心内装修不在本次招标范围内。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	14430.4			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	20513.84			
3	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层回填夯实，压实系数满足设计要求 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.包含运费、环保等产生的一切费用	m3	983.01			
4	010103001002	回填方	1.回填土 2.清除原始土层后,采用素土回填分层压实,每层铺填厚度在200mm~300mm之间,压实系数不小于0.95 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.包含运费、环保等产生的一切费用	m3	6857.76			
5	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	19530.83			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1			
2	011706002001	排水、降水	1.基坑排水、降水 2.排水、降水机械及费用等投标人自行考虑 3.含除基坑支护设计范围外的整个项目施工排水、降水费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301005001	预制钢筋混凝土空心方桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.送桩深度、桩长:有效桩长约29.5m，桩顶相对标高-2.450m 3.工程桩型号:ZJ-1,基桩ZJ-1选自标准图集<<预应力混凝土空心方桩图则>>(苏TZG01-2021),桩型编号:KFZ-AB450(250),其力学性能需满足图集第10页要求；桩尖选用图集中第32页十字形钢桩尖。详见设计图纸及图集 4.沉桩方法:静压沉桩 5.接桩方式:接桩采用焊接法,焊缝应连续饱满,详图集第27页，满足设计要求 6.工程桩桩端进入持力层不小于1.0m 7.含送桩及桩孔土方回填 8.要求可液化土层范围内桩基箍筋调整为Φb6@50,桩基箍筋调整范围为桩顶以下14.000m	m	29736			
2	010301005002	预制钢筋混凝土空心方桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.送桩深度、桩长:有效桩长约30.5m，桩顶相对标高-1.250m 3.工程桩型号:ZJ-2,基桩ZJ-2选自标准图集<<预应力混凝土空心方桩图则>>(苏TZG01-2021),桩型编号:KFZ-AB450(250),其力学性能需满足图集第10页要求；桩尖选用图集中第32页十字形钢桩尖。详见设计图纸及图集 4.沉桩方法:静压沉桩 5.接桩方式:接桩采用焊接法,焊缝应连续饱满,详图集第27页，满足设计要求 6.工程桩桩端进入持力层不小于1.0m 7.含送桩及桩孔土方回填 8.要求可液化土层范围内桩基箍筋调整为Φb6@50,桩基箍筋调整范围为桩顶以下14.000m	m	55540.5			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程（桩顶与承台连接）						
1	010301007001	预制空心方桩填芯	1.截面尺寸:桩型号KFZ-AB450(250) 2.填芯高度:1.5m 3.填芯材料:C35微膨胀混凝土 4.桩顶标伸入承台内50mm 5.详见图集<<预应力混凝土空心方桩图则>>(苏TZG01-2021)	m3	208.42			
		分部小计						
		砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块(容重限值7kN/m3) 2.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5混合专用砂浆砌筑 3.仓顶通廊填充墙 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	1135.2			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.聚合物水泥混凝土	m3	1718.68			
4	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8	m3	16129.37			
5	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.钢梯基础	m3	6.17			
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:详见设计图纸 4.仓顶通廊	m3	366.86			
7	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	138.1			
8	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	90.08			
9	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010504002001	弧形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.仓壁，含附壁混凝土柱、门头梁以及侧柱 4.混凝土内应掺入镁质高性能膨胀剂。镁质材料应满足CBMF19-2017中技术要求,28d限制膨胀率比7d高0.010%以上,28d限制膨胀率≥0.025%,掺量为胶凝材料的8%~10%,具体掺量应以试配结果最终确定,并报监理、甲方、设计认可。抗裂纤维掺量:参考用量为0.6~0.9kg/m3,具体按产品说明书,应由试验最终确定	m3	18036.9			
11	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8	m3	111.48			
12	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.女儿墙，弧形增加费投标综合考虑	m3	688.39			
13	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.板厚:200mm 4.仓顶板	m3	757.21			
14	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.板厚:130mm 4.仓顶板	m3	2930.16			
15	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.通廊板	m3	1194.28			
16	010505004001	拱板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 4.仓锥顶板	m3	3443.87			
17	010505008001	雨篷、悬挑板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	183.12			
18	010505010001	其他板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 4.通风地槽盖板	m3	86.24			
19	010507001001	坡道	1.100厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆捣实,木抹搓成麻面 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	271.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010507001002	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,撒1:1水泥石子压实赶光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,向外坡3%-5%,压实系数不小于0.94 4.散水宽度1000,与外墙填缝材料采用沥青胶泥,缝宽10~20;每20~30m设置伸缝	m2	2039.08			
21	010507004001	台阶	1.屋面出入口 2.详参12J201 2/A17及设计图纸	m2	32.8			
22	010507007001	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.通风地槽	m3	1120.38			
23	010507007002	其他构件	1.进粮孔、通风孔等 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8	m3	33.5			
24	010507007003	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.做法详12J201 2/H23 3.空调基础	m3	38.64			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	41.569			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	46.262			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	401.479			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	357.815			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	1062.513			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	1014.73			
31	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	534.617			
32	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	1832.911			
33	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	624.372			
34	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	929.181			
35	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	951.31			
36	010515001012	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸	t	9.215			
37	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求	个	76722			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
38	010516001001	螺栓	1.高强度螺栓 2.详见图纸设计及相关技术规范	t	0.352			
39	010516002001	预埋铁件	1.桩顶与承台连接钢板 2.做法详见设计及图集	t	3.272			
40	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B，包含管材 2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 3.所有外露铁件,均涂红丹二度色漆二遍，面漆材料及颜色按建筑要求施工	t	216			
41	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5级标准 3.热镀铝锌处理,镀膜厚度不小于70μm 4.焊接、螺栓详见设计图纸 5.超声波探伤 6.构件加工方式、运输距离自行考虑 7.钢梯	t	136.324			
42	010606008002	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5级标准 3.热镀铝锌处理,镀膜厚度不小于70μm 4.防火涂料，满足耐火极限1.5h及设计要求 5.焊接、螺栓详见设计图纸 6.超声波探伤 7.构件加工方式、运输距离自行考虑 8.钢梯	t	35.278			
43	010606006001	钢平台	1.钢材品种、规格:Q355B 2.喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5级标准 3.热镀铝锌处理,镀膜厚度不小于70μm 4.防火涂料，满足耐火极限1.5h及设计要求 5.焊接、螺栓详见设计图纸 6.超声波探伤 7.构件加工方式、运输距离自行考虑 8.平台、栈桥	t	102.613			
44	010605001001	钢格栅	1.满铺热镀锌钢格栅 2.钢格栅选用G405/40/100W	m2	421.2			
45	010605001002	钢格栅	1.满铺热镀锌钢格栅 2.钢格栅选用G403/30/100W	m2	309.6			
46	010605001003	钢格栅	1.满铺热镀锌钢格栅 2.钢格栅选用G405/30/100W	m2	216.72			
47	010606013001	零星钢构件	1.镀锌钢管直爬梯 2.规格、做法详见设计图纸	t	3.392			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010607005001	钢丝网	1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网 2.镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径10mm)	m2	1730.88			
49	010605001004	压型钢板楼板	1.压型钢板品种、规格:YXB42-215-645(B)-1.0 2.含2厚钢板包边、剪力栓钉	m2	510.72			
		分部小计						
		门窗工程						
50	010804003001	钢制门	1.灰色不锈钢平开门，满足设计要求 2.规格、尺寸详见设计图纸 3.含五金	m2	193.2			
51	010802003001	钢质防火门	1.灰色钢质甲级防火门,专业厂家订做，满足设计要求 2.规格、尺寸详见设计图纸 3.含五金	m2	2.4			
52	010802003002	钢质防火门	1.灰色钢质乙级防火门，专业厂家定做，满足设计要求 2.规格、尺寸详见设计图纸 3.含五金	m2	196.8			
53	010807001001	金属窗	1.5厚白色安全玻璃，70系列深灰色铝合金框，专业厂家定做，满足设计要求 2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 3.弧窗费用投标综合考虑	m2	1244.16			
54	010807003001	金属百叶窗	1.70系列铝合金双层百叶窗,参05J624-1第19页，内侧设置防雨盖板及安全防护设置，专业厂家订做，满足设计要求 2.规格、尺寸详见设计图纸 3.弧窗费用投标综合考虑	m2	195.84			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902001001	防水保温上人屋面	1.屋面1 2.40厚C25细石混凝土,内配三级钢直径6@150x150钢筋网片,不大于6m设分隔缝(钢筋不断开),缝宽20,缝内填密封胶 3.80厚级挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘（清单不计） 4.3+3厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型),外露部分表面带页岩保护层（清单不计） 5.基层处理剂一道, 6.20厚DSM15水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层,向排水口找2%坡 8.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料沿墙上翻不小于300（清单不计）	m2	9892.33			
56	010902001002	防水保温不上人屋面	1.屋面2 2.40厚C25细石混凝土保护层,不大于6m设分隔缝,缝宽20,缝内填密封胶 3.80厚级挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘（清单不计） 4.3+3厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型),外露部分表面带页岩保护层（清单不计） 5.基层处理剂一道, 6.20厚DSM15水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层,向排水口找2%坡 8.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料沿墙上翻不小于300（清单不计）	m2	4752.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010902001003	防水保温上人屋面	1.屋面3 2.40厚C25细石混凝土表面清理干净,局部凹坑填聚合物砂浆找平,内配三级钢直径6@150x150钢筋网片,不大于6m设分隔缝(钢筋不断开),缝宽20,缝内填密封胶 3.400厚的素混凝土(设置在环梁处,详见20页节点13) 4.满粘50厚挤塑聚苯乙烯板隔热层,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。技术指标见备注（清单不计） 5.20厚DSM15水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 6.2.0厚聚合物水泥防水涂料,沿墙上翻不小于300(仓内壁往中间方向1.5米范围)（清单不计）	m2	14592.47			
58	010902001004	防水不上人屋面	1.屋面4 2.20厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料沿墙上翻不小于300（清单不计） 4.刷基层处理剂一道 5.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 6.水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	416.3			
59	010902001005	防水不上人屋面	1.屋面5 2.最薄处20厚聚合物防水砂浆找坡2%,表面撒适量水泥粉抹压平整,向排水方向找2%坡 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	355.2			
60	010902001006	防水保温平屋面	1.人孔屋面 2.20厚DSM15砂浆保护层 3.满粘50厚挤塑聚苯乙烯板隔热层,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。保温隔热层与基层采用3厚环保双面胶固定(清单不计) 4.20厚DSM15砂浆找平层	m2	202.86			
61	010902002001	屋面涂膜防水	1.屋面1、屋面2、屋面3、屋面4 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	20596.2			
62	010903002001	墙面涂膜防水	1.外墙1、外墙2、外墙3 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	79906.62			
63	010903002002	墙面涂膜防水	1.内墙5 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	4875.65			
64	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.地面2 2.2厚聚合物水泥防水涂料(含侧壁)	m2	9331.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010904004001	楼（地）面变形缝	1.仓内墙面与地面交接处 2.地面混凝土面层与墙面交接处做宽250,高180的坡角；附加地面防潮层上翻300高；20厚DPM10聚合物防水砂浆找平层 3.30厚DPM10聚合物防水砂浆抹面，耐候无毒高弹性建筑密封胶 4.做法详见设计图纸节点	m	2076.48			
66	010902008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.做法详图集《14J936》,AW1页,节点1A与节点2A及设计图纸 3.抗震型变形缝	m	146			
67	010903004001	墙面变形缝	1.墙面、天棚变形缝 2.做法详图集《14J936》,AN1页,节点3与节点4及设计图纸 3.抗震型变形缝	m	199			
68	010903004002	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2.做法详图集《14J936》,AQ1页,节点1与节点2及设计图纸 3.抗震型变形缝	m	199			
69	010904004002	楼（地）面变形缝	1.楼面变形缝 2.做法详图集《14J936》,AD1页,节点1与节点2及设计图纸 3.抗震型变形缝	m	342.1			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
70	011001001001	保温隔热屋面	1.屋面1 2.80厚级挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘	m2	9892.33			
71	011001001002	保温隔热屋面	1.屋面2 2.80厚级挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘	m2	4752.26			
72	011001001003	保温隔热屋面	1.屋面3 2.满粘50厚挤塑聚苯乙烯板隔热层,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。技术指标见备注	m2	14592.47			
73	011001001004	保温隔热屋面	1.人孔屋面 2.满粘50厚挤塑聚苯乙烯板隔热层,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。保温隔热层与基层采用3厚环保双面胶固定	m2	202.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011001003001	保温隔热墙面	1.人孔外墙 2.50厚挤塑聚苯乙烯板加压粘牢,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级 3.专用胶粘剂,粘贴面积不得小于保温板面积的40%,锚栓辅助固定	m2	551.76			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
75	011101003001	细石混凝土地面	1.地面1 2.100厚C25细石混凝土,初凝阶段表面撒布3mm厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光。(骨料用量为6kg/m2),内配单层Φ6@150x150钢筋网,面层设不大于6000x6000分格,内嵌密封膏 3.460厚加气混凝土(A3.5B06)砌块砌筑/地槽风道 4.20厚DSM15水泥砂浆找平 5.3厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型),四周上翻0.5m（清单不计） 6.刷基层处理剂一遍 7.20厚DSM20水泥砂浆找平层	m2	9154.37			
76	011101003002	细石混凝土地面	1.地面2（底面） 2.15厚DSM20保护层 3.2厚聚合物水泥防水涂料(含侧壁)（清单不计） 4.15厚DSM20水泥砂浆找平层	m2	3110.4			
77	011101003003	细石混凝土地面	1.地面2（侧面） 2.15厚DSM20保护层 3.2厚聚合物水泥防水涂料(含侧壁)（清单不计） 4.15厚DSM20水泥砂浆找平层	m2	6220.8			
78	011101003004	细石混凝土地面	1.楼面3 2.40厚C25细石混凝土,内配Φ4@150x150钢筋网片,初凝时表面撒布3mm厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光。沿柱网分格(分格不大于4.5米),并嵌耐候密封胶 3.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	4950.82			
79	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.5厚DPM20水泥砂浆面层 2.7厚DPM15水泥砂浆 3.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 4.150高,仅用于仓上层(仓内采用45度水泥砂浆抹坡处理),面层采用不发火骨料	m	2524.9			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011201001001	墙面一般抹灰	1.内墙1 2.现浇钢筋混凝土筒壁撒1:1水泥砂子随滑随抹光,按清水混凝土标准支模,不做粉刷	m2	56371.36			
81	011201001002	墙面一般抹灰	1.内墙2 2.配套抗碱封闭底漆一道,白色无机防霉内墙涂料面漆两道（清单不计） 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（清单不计） 4.专用界面剂一道 5.筒壁撒1:1水泥砂子随滑随抹光,整体打磨光滑并清理干净,达到基面验收标准后方可进行下一步	m2	9599.52			
82	011201001003	墙面一般抹灰	1.内墙3 2.刷配套抗碱封闭底漆一遍,白色无机涂料两遍刮（清单不计） 3.3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（清单不计） 4.12厚DPM20混合砂浆抹平,压入耐碱玻纤网一道 5.8厚DPM15混合砂浆打底扫毛 6.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道	m2	9577.88			
83	011201001004	墙面一般抹灰	1.内墙5 2.专用界面剂一道,10厚DPM20水泥砂浆随抹光 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)（清单不计） 4.涂刷专用界面剂一道 5.墙体表面随抹光,达到基面验收标准后方可进行下一步	m2	4875.65			
84	011201001005	墙面一般抹灰	1.外墙1 2.喷涂外墙热反射隔热涂料面漆2遍(太阳光反射比≥0.85,半球发射率≥0.85,污染后太阳光反射比保持率≥80%);墙面热反射隔热涂料采用中高明度平涂型,执行标准为《建筑外表面用热反射隔热涂料》JC/T1040-20202,型号选用JC/T1040-2020MHF（清单不计） 3.喷涂面漆配套抗碱封闭底漆一道（清单不计） 4.刮2厚耐水腻子分遍找平,干燥后打磨平整（清单不计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（清单不计） 5.专用界面剂一道(内参建筑胶) 6.筒壁初凝时撒1:1水泥砂子随滑随抹光,整体打磨光滑并清理干净,达到基面验收标准后方可进行下一步	m2	59373.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011201001006	墙面一般抹灰	1.外墙2 2.仿石涂料:配套抗碱封闭底漆一道干膜厚度30μm,根据立面分缝,立体中层涂料1道(真石漆、质感涂料)厚度1.2mm,中层底色涂料2道,每道干膜厚度70μm,水性多彩涂料1道干膜厚度50μm,罩面涂料干膜厚度20μm，,涂布率1.4kg/m2（清单不计） 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（清单不计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（清单不计） 5.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 6.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 7.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道,Φ1网孔20x20mm 8.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	10468.28			
86	011201001007	墙面一般抹灰	1.外墙3 2.水性丙烯酸弹性涂料：配套抗碱封闭底漆一道,弹性涂料1道,罩面涂料1道,颜色同仓身外墙颜色保持一致（清单不计） 3.仓壁满刮2mm耐水腻子,干燥后打磨平整（清单不计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（清单不计） 5.专用界面剂一道 6.筒壁初凝时撒1:1水泥砂子随滑随抹光,整体打磨光滑并清理干净,达到基面验收标准后方可进行下一步	m2	10064.38			
87	011201001008	墙面一般抹灰	1.人孔外墙 1.15厚抗裂砂浆分2遍抹面,压入耐碱玻纤网格布,用塑料锚栓与基层墙体锚固 2.50厚挤塑聚苯乙烯板加压粘牢,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级（清单不计） 3.专用胶粘剂,粘贴面积不得小于保温板面积的40%,锚栓辅助固定（清单不计） 4.20厚DSM15砂浆找平层 5.外墙面随打随抹平,用喷砂或水枪清除混凝土基层表面灰尘、油污、泛碱、油漆、浮浆、松动砂浆及表面残留杂物	m2	551.76			
88	011203001001	零星项目一般抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.空调基础	m2	166.08			
89	011201001009	墙面一般抹灰	1.钢筋混凝土结构构件外表面刷涂聚合物水泥浆两遍	m2	5739.42			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
90	011301001001	天棚抹灰	1.顶棚1 2.钢筋混凝土底板清理干净,整体打磨光滑 3.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（清单不计） 4.配套抗碱封闭底漆一道,白色无机防霉内墙涂料面漆两道（清单不计）	m2	23844.16			
91	011301001002	天棚抹灰	1.顶棚2 2.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 3.满刮外墙耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（清单不计） 4.涂刷配套封底料,无机涂料中间漆两遍,面漆一遍（清单不计）	m2	913.9			
92	011301001003	天棚抹灰	1.顶棚3 2.钢筋混凝土底板整体打磨光滑并清理干净,达到基面验收标准	m2	18448.33			
		分部小计						
		油漆、涂料工程						
93	011407001001	墙面喷刷涂料	1.内墙2 2.配套抗碱封闭底漆一道,白色无机防霉内墙涂料面漆两道 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	9599.52			
94	011407001002	墙面喷刷涂料	1.内墙3 2.刷配套抗碱封闭底漆一遍,白色无机涂料两遍 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	9577.88			
95	011407002001	天棚喷刷涂料	1.顶棚1 2.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平 3.配套抗碱封闭底漆一道,白色无机防霉内墙涂料面漆两道	m2	23844.16			
		分部小计						
		其他装饰工程						
96	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.304#不锈钢钢梯栏杆 2.详15J401，不锈钢栏杆,立杆扶手厚度不小于2.0mm,其他构件不小于1.2mm 3.高度、规格、尺寸详见设计图纸节点做法 4.包含预埋件	m	1111.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.304#不锈钢平台栏杆 2.Φ63.5x3.0不锈钢管立杆、Φ20x1.5不锈钢管立杆、Φ40x2.5不锈钢管横杆、Φ63.5x3.0不锈钢管扶手 2.含通长-100*3不锈钢踢脚 3.高度、规格、尺寸详见设计图纸节点做法 4.包含预埋件	m	2297.8			
98	011507001001	挡水(挡鼠)板	1.304不锈钢挡水(挡鼠)板 2.详见设计图纸	m2	67.32			
99	011507002001	装粮线	1.装粮线 2.包含垂直方向及水平环向所有线条，宽度、长度详见仓内标识线详图 23.详见仓内标识线详图	个	24			
100	011507002002	挡粮门洞口安装	1.挡粮门洞口安装节点 2.双线密封槽，C15细石混凝土做45度坡随打随抹光，节点抹灰 3.做法详见设计图纸节点做法	个	24			
101	011507002003	高位侧壁发放口安装	1.高位侧壁发放口节点 2.双线密封槽；不锈钢套筒-10×708X550洞口四周翻边100mm；3厚不锈钢盖板,带把手；混凝土填坡 3.胀栓固定、结构胶密封、Φ13软胶管 4.做法详见设计图纸节点做法	个	48			
102	011507002004	低位侧壁发放口安装	1.低位侧壁发放口节点 2.密封槽周圈设置；C25细石混凝土抹坡 3.胀栓固定、结构胶密封、Φ13软胶管 4.做法详见设计图纸节点做法	个	72			
103	011507002005	人孔房洞口安装	1.人孔房洞口安装节点 2.双线密封槽 3.做法详见设计图纸节点做法	个	24			
104	010902006001	溢流口	1.溢流口200x250mm 2.详参03J501-2 3/48及设计图纸	个	96			
105	010902006002	溢流口	1.溢流口100x100mm 2.详参03J501-2 3/48及设计图纸	个	146			
106	010902006003	泄水管	1.泄水管 2.Φ50UPVC管，外伸50，详设计图纸	个	48			
107	011507004001	水准基点	1.水准基点 2.黄铜棒端头做成半球状，长600mm 3.C30混凝土基础、侧墙、盖板 4.做法详设计图纸	个	3			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701009001	脚手架	1.浅圆仓施工脚手架，投标综合考虑，自主报价 2.含外墙吊篮脚手架 3.详见设计图纸	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土筒体结构 2.详见设计图纸	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑	项	1			
4	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土筒体结构 2.超高施工增加费用投标自行考虑	项	1			
5	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	227.44			
6	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.钢梯基础	m2	4.57			
7	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:详见设计图纸 4.仓顶通廊	m2	2934.88			
8	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	1532.91			
9	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	200.04			
10	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	750.37			
11	011702014001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.板厚:200mm 4.仓顶板 5.支撑高度综合考虑，详见设计图纸；综合考虑支架租赁工期、支架体系、支架方式（如贝雷架等）、周转拆卸、维护等全部费用，锥形顶板模板及高支撑体系工艺综合考虑，并应组织专家论证，按照专家论证意见完成施工；含所有浅圆仓所需模板及支撑、高支模费用，包括完成本清单项所需的全部工作内容，满足图纸及规范要求	m2	3109.6			
12	011702014002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.板厚:130mm 4.仓顶板	m2	22594.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702014003	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.通廊板	m2	9127.12			
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	1220.8			
15	011702025001	弧形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级P8 3.仓壁，含附壁混凝土柱、挡粮门头梁以及侧柱 4.滑模施工	m3	18036.9			
16	011702025002	其他现浇构件	1.进粮孔、通风孔等 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m2	603			
17	011702026001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级P8 3.通风地槽	m2	11555.18			
18	011702011001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级P8	m2	1114.75			
19	011702011002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.女儿墙，弧形增加费投标综合考虑	m2	9643.58			
20	011702017001	拱板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级P8 4.仓锥顶板 5.支撑高度综合考虑，详见设计图纸；综合考虑支架租赁工期、支架体系、支架方式（如贝雷架等）、周转拆卸、维护等全部费用，锥形顶板模板及高支撑体系工艺综合考虑，并应组织专家论证，按照专家论证意见完成施工；含所有浅圆仓所需模板及支撑、高支模费用，包括完成本清单项所需的全部工作内容，满足图纸及规范要求	m2	17107.82			
21	011702027001	台阶	1.屋面出入口 2.详参12J201 2/A17及设计图纸	m2	32.8			
22	011702029001	散水	1.坡道、散水模板	m2	177.52			
23	011702025003	其他现浇构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.做法详12J201 2/H23 3.空调基础	m2	88.8			
24	011702001003	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级P8	m2	4348.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702020001	其它板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 4.通风地槽盖板	m2	759.7			
		单价措施合计						
合计								

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2900000		明细详见表-12-1
2	暂估价	10520000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10520000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		13420000		

暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2900000	
合计			2900000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	总包配合费		1110000			
2	车棚工程		300000			
3	抗震支架		300000			
4	发泡聚氨酯保温工程		3340000			
5	卷材防水工程		5470000			
合计			10520000			

计日工表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301005001	预制钢筋混凝土空心方桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.送桩深度、桩长:有效桩长约24m，桩顶相对标高-9.950m 3.工程桩型号:ZJ-1,基桩ZJ-1选自标准图集<<预应力混凝土空心方桩图则>>(苏TZG01-2021),桩型编号:KFZ-AB450(250),其力学性能需满足图集第10页要求；桩尖选用图集中第32页b型十字形钢桩尖。详见设计图纸及图集 4.沉桩方法:静压沉桩 5.接桩方式:接桩采用焊接法,焊缝应连续饱满,详图集第27页，满足设计要求 6.工程桩桩端进入持力层不小于1.0m 7.含送桩及桩孔土方回填 8.要求可液化土层范围内(桩顶向下10m)基桩箍筋调整为Φb6@50	m	696			
2	010301005002	预制钢筋混凝土空心方桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.送桩深度、桩长:有效桩长约27m，桩顶相对标高-6.950m 3.工程桩型号:ZJ-2,基桩ZJ-2选自标准图集<<预应力混凝土空心方桩图则>>(苏TZG01-2021),桩型编号:KFZ-AB450(250),其力学性能需满足图集第10页要求；桩尖选用图集中第32页b型十字形钢桩尖。详见设计图纸及图集 4.沉桩方法:静压沉桩 5.接桩方式:接桩采用焊接法,焊缝应连续饱满,详图集第27页，满足设计要求 6.工程桩桩端进入持力层不小于1.0m 7.含送桩及桩孔土方回填 8.要求可液化土层范围内(桩顶向下10m)基桩箍筋调整为Φb6@50	m	378			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010301005003	预制钢筋混凝土空心方桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.送桩深度、桩长:有效桩长约30m，桩顶相对标高-2.750m 3.工程桩型号:ZJ-3,基桩ZJ-3选自标准图集<<预应力混凝土空心方桩图则>>(苏TZG01-2021),桩型编号:KFZ-AB450(250),其力学性能需满足图集第10页要求；桩尖选用图集中第32页b型十字形钢桩尖。详见设计图纸及图集 4.沉桩方法:静压沉桩 5.接桩方式:接桩采用焊接法,焊缝应连续饱满,详图集第27页，满足设计要求 6.工程桩桩端进入持力层不小于1.0m 7.含送桩及桩孔土方回填 8.要求可液化土层范围内(桩顶向下10m)基桩箍筋调整为Φb6@50	m	1050			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

福建网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔桩基工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程（桩顶与承台连接）						
1	010301007001	预制空心方桩填芯	1.截面尺寸:桩型号KFZ-AB450(250) 2.填芯高度:1.5m 3.填芯材料:C40微膨胀混凝土 4.桩顶标伸入承台内50mm 5.详见图集<<预应力混凝土空心方桩图则>>(苏TZG01-2021)	m3	5.96			
		分部小计						
		土石方工程						
2	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	757.04			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	3029.55			
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	102.5			
5	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	279.43			
6	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层回填夯实，压实系数满足设计要求 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1751.35			
7	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	1660.13			
		分部小计						
		砌筑工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖(容重限值20kN/m3) 2.砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆 3.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	32.53			
9	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块(容重限值7kN/m3) 2.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5混合专用砂浆砌筑 3.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	799.57			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	61.23			
11	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8	m3	456.98			
12	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	46.05			
13	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.柱周长:详见设计图纸	m3	393.87			
14	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:详见设计图纸	m3	133.82			
15	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	50.44			
16	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.12			
17	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	31.92			
18	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.69			
19	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8	m3	206.72			
20	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	56.6			
21	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	71.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.女儿墙及洞口翻边	m3	37.51			
23	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土梁	m3	383.36			
24	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	211.28			
25	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.17			
26	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	209.01			
27	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	128.07			
28	010507001001	坡道	1.坡道1 2.100厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆捣实,木抹搓成麻面 4.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100,压实系数不小于0.94 5.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	39.4			
29	010507001002	坡道	1.坡道2 2.250厚C35混凝土面层 3.300厚水泥稳定碎石基层(水泥掺量不少6%)(压实系数不小于0.94) 4.200厚级配碎石垫层(压实系数不小于0.94) 5.路基碾压密实(压实系数不小于0.94)	m2	122.2			
30	010507004001	台阶	1.80厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹,面上撒1:1水泥砂子赶实光,台阶面向外坡1% 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100 3.素土分层夯实,压实系数不小于0.94	m2	12.78			
31	010507004002	台阶	1.屋顶出入口 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m2	5.85			
32	010507001003	散水	1.80厚C20细石混凝土散水随打随抹,面上撒1:1水泥砂浆赶实压光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实,宽出面层100 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡3%~5% 4.1000宽,散水每隔6到10米设分隔缝,缝宽20,缝内填嵌缝膏	m2	65.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010507007001	其他构件	1.设备基础、支墩 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35	m3	25.07			
34	010507003001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级P8	m3	10.27			
35	010507007002	其他构件	1.钢筋混凝土盖板 2.详见设计图纸液压翻版	m3	0.39			
36	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HPB300 Φ6	t	1.337			
37	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HPB300 Φ8	t	0.448			
38	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ6	t	0.103			
39	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ8	t	53.42			
40	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ10	t	40.503			
41	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ12	t	26.254			
42	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ14	t	20.832			
43	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ16	t	23.506			
44	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ18	t	18.942			
45	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ20	t	43.701			
46	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ22	t	25.876			
47	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ25	t	121.822			
48	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ28	t	1.226			
49	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :HRB400E Φ32	t	1.085			
50	010515001015	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸	t	4.852			
51	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求	个	5320			
52	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求	个	1267			
		分部小计						
		金属结构工程						
53	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸	t	13.005			
54	010516002002	预埋铁件	1.桩顶与承台连接钢板 2.做法详见设计及图集	t	0.094			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010606013001	零星钢构件	1.钢爬梯 2.做法详见设计图纸	t	1.574			
56	010605001001	钢格栅	1.满铺热镀锌钢格栅 2.钢格栅选用G405/30/100,按YB/T4001.1-2019标准制作	m2	141.5			
57	010605001002	花纹钢板	1.8mm厚花纹钢板 2.做法按设计图纸	m2	6.75			
58	010605001003	金属篦子	1.集水坑金属篦子 2.做法按设计图纸	m2	2.16			
59	010607005001	钢丝网	1.20X20X1.2镀锌钢丝网 2.做法按设计图纸	m2	1247.06			
60	010607005002	钢丝网	1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网 2.做法按设计图纸	m2	963.7			
		分部小计						
		门窗工程						
61	010803001001	金属卷帘（闸）门	1.抗风电动卷帘门,带有抗风拉件,带遥控器，满足设计要求 2.规格、尺寸详见设计图纸 3.含电动装置	m2	119.8			
62	010804003001	钢制门	1.成品钢制防盗门，满足设计要求 2.规格、尺寸详见设计图纸 3.含五金	m2	49.92			
63	010802003001	钢质防火门	1.成品钢制甲级防火门，满足设计要求 2.含五金 3.规格、尺寸详见设计图纸	m2	92.16			
64	010802003002	钢质防火门	1.成品钢制乙级防火门，满足设计要求 2.含五金 3.规格、尺寸详见设计图纸	m2	3.6			
65	010802003003	钢质防火门	1.成品钢制丙级防火门，满足设计要求 2.含五金 3.规格、尺寸详见设计图纸	m2	7.2			
66	010807001001	铝合金窗	1.70系列铝合金窗，玻璃采用5厚钢化安全玻璃 2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 3.消防救援窗口详立面图纸	m2	403.2			
67	010807001002	铝合金窗	1.70系列铝合金窗，玻璃采用5厚钢化安全玻璃 2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 3.防爆窗	m2	18.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010807001003	铝合金窗	1.70系列断热铝合金窗，5low-E+9+5中空低辐射玻璃 2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 3.室外窗内侧设高透网纱窗,丝径0.25mm	m2	22.2			
69	010807003001	金属百叶窗	1.成品铝合金防雨百叶窗，满足设计要求 2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸	m2	2.72			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
70	010902001001	防水保温上人屋面	1.屋面1 2.40厚C25细石混凝土,内配三级钢直径6@150x150钢筋网片,不大于6m设分隔缝(钢筋不断开),缝宽20,缝内填密封胶 3.干铺80厚挤塑聚苯乙烯板隔热层,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级(节能计算厚度值为60厚)。技术指标见备注（清单不计） 4.刷基层处理剂一遍, 5.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类)外露部分表面带页岩保护层,防水卷材要钉牢（清单不计） 6.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 7.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡抹平(结构找坡时取消本层) 8.2.0厚聚合物水泥防水涂料沿墙上翻不小于300（清单不计）	m2	729.77			
71	010902001002	防水不上人屋面	1.屋面2 2.20厚聚合物水泥防水砂浆保护层,压入钢丝网片 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（沿墙上翻不小于300）（清单不计） 4.刷基层处理剂一道 5.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 6.水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	98.74			
72	010903001001	墙面卷材防水	1.地下外防水1 2.15厚DPM20水泥砂浆找平 3.基层处理剂一道 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（清单不计） 5.3厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材(聚酯胎PY类)（清单不计） 6.120mm厚MU10砼实砖墙 7.素土夯实	m2	614.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.地下外防水2 2.4厚聚酯胎高聚物改性沥青预铺反粘防水卷材(聚酯胎PY类预铺反粘)（清单不计） 3.3厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材(聚酯胎PY类湿铺)（清单不计） 4.基层处理剂一道 5.20厚DPM20水泥砂浆找平	m2	907.94			
74	010904001002	楼（地）面卷材防水	1.屋顶支墩 2.20厚DSM15砂浆找平层 3.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%（平面部分） 4.4厚APP改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型带页岩保护层)(清单不计) 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料一道(清单不计) 6.20厚DSM15水泥砂浆找平层 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II,拐角处先增刷1道附加层300宽)(清单不计)	m2	55.55			
75	010902002001	屋面涂膜防水	1.屋面1、屋面2 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	925.84			
76	010903002001	墙面涂膜防水	1.外墙1 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	3884.03			
77	010903002002	墙面涂膜防水	1.内墙3 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	193.1			
78	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.地面3 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	24.89			
79	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.楼面4 2.2.0+2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	155.49			
80	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.楼面7 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	8.97			
81	010903002003	墙面涂膜防水	1.地下外防水1 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	614.76			
82	010904001003	楼（地）面卷材防水	1.屋顶支墩 2.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料一道 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II,拐角处先增刷1道附加层300宽)	m2	55.55			
83	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	10.29			
84	010902008001	变形缝	1.钢板止水带 2.做法详图集10J301 42页详图1	m	148.73			
85	010902008002	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.做法详图集《14J936》,AW1页,节点1A与节点2A及设计图纸	m	28.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010903004001	墙面变形缝	1.内墙、天棚变形缝 2.做法详图集《14J936》,AN1页,节点3与节点4及设计图纸	m	48			
87	010903004002	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2.做法详图集《14J936》,AQ1页,节点1与节点2及设计图纸	m	54			
88	010904004001	楼（地）面变形缝	1.楼面变形缝 2.做法详图集《14J936》,AD1页,节点1与节点2及设计图纸	m	57.4			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
89	011001001001	保温隔热屋面	1.屋面1 2.干铺80厚挤塑聚苯乙烯板隔热层,压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级(节能计算厚度值为60厚)。技术指标见备注	m2	729.77			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
90	011101003001	细石混凝土楼地面	1.地面2 2.40厚C25细石混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 3.界面剂一道刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 4.80厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石夯实垫层 6.素土夯实，夯实系数>0.93	m2	53.45			
91	011101003002	细石混凝土楼地面	1.地面3 2.40厚C25细石混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（清单不计） 4.最薄30厚DSM15水泥砂浆随找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3,向地漏找1%的坡,地漏四周及管根部用DSM15水泥砂浆抹小八字角 5.界面剂一道刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 6.80厚C20混凝土垫层 7.150厚碎石夯实垫层 8.素土夯实，夯实系数>0.93	m2	24.89			
92	011104004001	防静电活动地板	1.地面4 2.300高全钢防静电活动地板砖(面板采用10厚陶瓷地砖,规格600×600) 3.混凝土密封封闭剂1道 4.20厚DSM15水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 5.界面剂一道刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 6.80厚C20混凝土垫层 7.150厚碎石夯实垫层 8.素土夯实，夯实系数>0.93	m2	141.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.地面5 2.30厚DSM20水泥砂浆抹面压光 3.水泥浆一道(内参建筑胶) 4.80厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石夯实垫层 6.素土夯实 夯实系数>0.93	m2	18.34			
94	011101003003	细石混凝土楼地面	1.楼面2 2.50厚C30细石混凝土,初凝时表面撒布2~3mm厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光。沿柱网分格(分格不大于4.5米),并嵌耐候密封胶 2.最薄处30厚聚合物防水砂浆找坡层,向排水方向找1%坡,随打随抹平 3.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	857.48			
95	011101003004	细石混凝土楼地面	1.楼面3 2.40厚C25素混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 3.界面剂一道刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	9.72			
96	011101003005	细石混凝土楼地面	1.楼面4 2.40厚C25素混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 3.2.0+2.0厚聚合物水泥防水涂料（清单不计） 4.最薄30厚DSM15水泥砂浆随找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3,向地漏找1%的坡,地漏四周及管根部用DSM15水泥砂浆抹小八字角 5.界面剂一道刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	155.49			
97	011104004002	防静电活动地板	1.楼面5 2.300高全钢防静电活动地板砖(面板采用10厚陶瓷地砖,规格600×600) 3.混凝土密封封闭剂1道 4.20厚DSM15水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 5.刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	140.11			
98	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.楼面6 2.最薄处30厚聚合物防水砂浆找坡2%,表面撒适量水泥粉抹压平整,向排水方向找2%坡 3.水泥浆一道(内参建筑胶)	m2	75.46			
99	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.楼面7 2.专用界面剂一道,10厚DSM15水泥砂浆随抹光 3.涂刷专用界面剂一道 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)（清单不计） 5.表面随抹光,清理干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修补墙面,达到基面验收标准后方可进行下一步	m2	8.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.楼面8 2.30厚DSM20水泥砂浆抹面压光 3.水泥浆一道(内参建筑胶)	m2	141.96			
101	011101003006	细石混凝土楼地面	1.楼面9 2.250厚C30混凝土路面板,初凝时表面撒布3mm厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,内配双层三级钢直径12@150×150钢筋网,随打随抹光。沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 3.300厚水泥稳定碎石基层(压实系数不小于0.95) 4.1450厚加气混凝土砌块填充层	m2	191.21			
102	011101003007	细石混凝土楼地面	1.楼面10 2.结构钢筋混凝土面板,初凝时表面撒布3mm厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光	m2	172.81			
103	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚1 2.10厚DPM15水泥砂浆抹平 3.6厚DPM15混合砂浆抹平增强耐碱玻纤网一道 4.8厚DPM15混合砂浆打底 5.专用界面剂一道 6.150mm高,面层采用不发火骨料	m	1019.87			
104	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚1 2.10厚DPM15水泥砂浆抹平 3.6厚DPM15混合砂浆抹平增强耐碱玻纤网一道 4.8厚DPM15混合砂浆打底 5.专用界面剂一道 6.400mm高,面层采用不发火骨料	m	80.7			
105	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.30厚DSM20水泥砂浆压实抹平 2.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 3.防滑措施详设计图纸	m2	337.09			
106	011108004001	水泥砂浆零星项目	1.20厚1:2.5聚合物防水砂浆保护层 2.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（清单不计）	m2	10.29			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011201001001	墙面一般抹灰	1.内墙1 2.刷配套抗碱封闭底漆一遍,浅灰色无机涂料两遍（清单不计） 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（清单不计） 4.12厚DPM20混合砂浆抹平,压入钢丝网一道 5.8厚DPM15混合砂浆打底 6.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道	m2	7553.14			
108	011201001002	墙面一般抹灰	1.内墙2 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（清单不计） 3.专用界面剂一道,10厚DPM20水泥砂浆随抹光 4.墙体表面随抹光,清理干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修补墙面,达到基面验收标准后方可进行下一步	m2	1122.5			
109	011201001003	墙面一般抹灰	1.内墙3 2.专用界面剂一道,10厚DPM20水泥砂浆随抹光 3.涂刷专用界面剂一道, 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)（清单不计） 5.墙体表面随抹光,清理干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修补墙面,达到基面验收标准后方可进行下一步	m2	193.1			
110	011201001004	墙面一般抹灰	1.外墙1 2.仿石涂料(水包砂):配套抗碱封闭底漆一道干膜厚度30μm,根据立面分缝,立体中层涂料1道(真石漆、质感涂料)厚度1.2mm,中层底色涂料2道,每道干膜厚度70μm,水性多彩涂料1道干膜厚度50μm,罩面涂料干膜厚度20μm，23J909外涂10，涂布率1.4kg/m2（清单不计） 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（清单不计） 4.2.0厚聚合物水泥防水涂料（清单不计） 5.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 6.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 7.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 8.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	3884.03			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011301001001	天棚抹灰	1.顶棚1 2.打磨平整清理，专用界面剂一道 2.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（清单不计） 3.刷抗碱封闭底漆一遍,浅灰色无机涂料两遍（清单不计）	m2	2377.12			
112	011301001002	天棚抹灰	1.顶棚3 2.聚合物水泥砂浆修补 3.满刮外墙耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),砂纸抹平（清单不计） 4.刷底漆一遍,饰面涂料两遍（清单不计）	m2	41.88			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
113	011407001001	墙面喷刷涂料	1.内墙1 2.刷配套抗碱封闭底漆一遍,浅灰色无机涂料两遍 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	7553.14			
114	011407001002	墙面喷刷涂料	1.内墙2 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	1122.5			
115	011407002001	天棚喷刷涂料	1.顶棚1 2.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平 3.刷抗碱封闭底漆一遍,浅灰色无机涂料两遍	m2	2377.12			
116	011407002002	天棚喷刷涂料	1.顶棚2 2.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平	m2	372.82			
		分部小计						
		其他装饰工程						
117	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.304不锈钢楼梯栏杆 2.高度、规格、做法按设计图纸 3.包含预埋件	m	153.32			
118	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.304不锈钢护窗栏杆 2.高度、规格、做法按设计图纸 3.包含预埋件	m	12.6			
119	011208001001	不锈钢门套	1.2.5厚304不锈钢电梯门框	m2	21.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030107002001	电梯	1.轿厢内尺寸(mm)1140x2400、额定载重(Kg)1600、门洞尺寸(mm)1600x2200、乘客人数(人)13、层门净尺寸(mm)1400x2100、站数(层数)7、井道净尺寸(mm)2700x2800、额定速度(m/s)1.5、顶层高度(mm)4500、底坑净空深度(mm)1600、层门耐火极限不低于(h)2.0 2.电梯内设置空调 3.做法详见设计图纸及相关规范要求	部	1			
121	010902006001	溢水口	1.溢水口100x50mm 2.详设计图纸	个	2			
122	010902006002	溢水口	1.溢水口200x150mm 2.详设计图纸	个	7			
123	010902006003	泄水管	1.泄水管 2.Φ50UPVC管，外伸50，详设计图纸	个	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架 2.钢筋混凝土框架结构，檐口高度54m 3.详见设计图纸	m2	2659.65			
2	011703001001	垂直运输	1.钢筋混凝土框架结构 2.地上8层，檐口高度54m 3.详见设计图纸	项	1			
3	011704001001	超高施工增加	1.钢筋混凝土框架结构 2.地上8层，檐口高度54m 3.超高施工增加费用投标自行考虑	项	1			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑	项	1			
5	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	61.23			
6	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8	m2	237.63			
7	011702001003	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	81.05			
8	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.柱周长:详见设计图纸	m2	2189.92			
9	011702002002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:详见设计图纸	m2	744.04			
10	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	559.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	68.28			
12	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	265.89			
13	011702014001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	3093.72			
14	011702014002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	1705.03			
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	51.7			
16	011702011001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C35，抗渗等级P8	m2	1554.53			
17	011702011002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	464.12			
18	011702011003	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	588.02			
19	011702011004	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.女儿墙及洞口翻边	m2	960.63			
20	011702024001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	209.01			
21	011702024002	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	128.07			
22	011702025001	其他现浇构件	1.设备基础、支墩 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35	m2	451.26			
23	011702026001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级 :C30，抗渗等级P8	m2	118			
24	011702027001	台阶	1.80厚C20混凝土台阶	m2	12.78			
25	011702027002	台阶	1.屋顶出入口 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m2	5.85			
26	011702025002	其他现浇构件	1.钢筋混凝土盖板 2.详见设计图纸液压翻版	m2	7.02			
27	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	134.09			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：工作塔土建工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔土建工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	327.24			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	41.63			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	712.12			
4	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	307.11			
5	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	212.86			
6	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	233.78			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010402001001	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块(AAC) 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	49.02			
8	010402001002	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块(AAC) 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	33.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、含电缆沟、变压器基础等垫层	m3	25.71			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	50.33			
11	010505002001	电缆沟底板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、含电缆沟、变压器基础底板	m3	18.21			
12	010504001001	电缆沟侧墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、含电缆沟、变压器基础侧墙	m3	23.45			
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.8			
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m以内 4、层高8m以内	m3	27.86			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.5			
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、构造梁、反坎等	m3	2.41			
17	010503004002	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.82			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.03			
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	63.03			
20	010505007001	空调板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.58			
21	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.95			
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.04			
23	010507007001	零星构件	1、C25细石混凝土灌填 2、详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507001001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	64.8			
25	010507004001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	6.9			
26	010507001002	坡道	1.100厚C20混凝土，面上加5厚1：1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 2.300厚粒径30卵石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层，,宽出面层100 3.素土夯实，压实系数不小于0.94	m2	22.2			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.138			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.091			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	6.765			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	8.67			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	1.917			
32	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	0.602			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	1.395			
34	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	1.647			
35	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	5.227			
36	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	1.145			
37	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	0.037			
38	010515001012	砌体加固筋	1、钢筋种类：砌体加固筋	t	0.469			
39	010516002001	预埋铁件	1、现场所有预埋件，详见图纸设计 2、详见图纸设计及相关技术规范	t	0.616			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊	个	200			
41	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	75			
		分部小计						
		金属结构工程						
42	010607005001	砌体墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：热镀锌钢丝网，钢丝网标准为10mmX10mm,网筋直径为1.0mm 3、加固方式：射钉锚固	m2	51.24			
43	010606008001	钢梯	1、钢爬梯 2、详见图集15J401,D4/WT2a-6.3及设计图纸	t	0.337			
		分部小计						
		门窗工程						
44	010802001001	钢制平开门	1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、种类：钢质门 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	4.8			
45	010802003001	钢制卷帘门	1、门代号及洞口尺寸：JLM3036 2、等级：电动抗风卷帘门 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	10.8			
46	010802003002	丙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1224、FM丙2430 2、等级：丙级防火门 3、由业主选购消防部门认可产品 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	10.08			
47	010807001001	普通窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1521 2、框、扇材质：深灰色70系列铝合金平开窗,内带304不锈钢纱窗 3、2#变配电外窗玻璃采用6Low-E+12A+6玻璃,所有外墙内设不锈钢防雀网(10X10X1),窗内设高透网纱窗,丝径0.25mm 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	44.1			
48	010807003001	百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC0808 2、框、扇材质：304不锈钢防雨百叶 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	1.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010807003002	铝合金防雨百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.详见设计图纸 3.备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	0.91			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
50	010901001001	屋面1:保温隔热屋面	1.蓝灰色琉璃瓦(420x332) 2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土持钉层,内配6@150x150(钢筋现场绑扎不得断开,不得使用成品钢筋网片)与屋面板预埋10钢筋头绑牢。持钉层不大于6m设分隔缝(钢筋不断开),缝宽20,缝内填密封胶。 5.100厚挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级(节能计算75厚),保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,500宽微珠保温板(A级)防火隔离带（不计） 6.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.基层处理剂一道（不计） 8.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 9.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 10.钢筋混凝土屋面随抹光,板预埋10钢筋头双相间距900,伸出细石混凝土找平层30mm 11.含成品檐口通风当算 12.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	344.52			
51	010901001002	屋面2：不上人屋面（一级防水）	1.20厚DSM15水泥砂浆 2.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层,防水卷材要钉牢,上翻檐口顶（不计） 3.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻檐口顶（不计） 4.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 5.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净,刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 6.部位：雨棚、檐沟	m2	75.29			
52	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	419.81			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	443.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻至完成面300	m2	100.16			
55	010903003001	墙面砂浆防潮	1.部位：-0.06防潮层 2.砂浆厚度、配合比：防潮层,20厚DPM20水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂	m2	126.5			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
56	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级(节能计算75厚),保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,500宽微珠保温板(A级)防火隔离带	m2	308.12			
57	011001001002	保温隔热屋面	1.500宽微珠保温板(A级)防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	36.4			
58	011001003001	保温隔热墙面	1.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm) 2.30厚挤塑型聚苯乙烯板保温层(XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆),燃烧性能等级B1级,500宽微珠保温板(A级)防火隔离带	m2	347.11			
59	011001003002	保温隔热墙面	1.500宽微珠保温板(A级)防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	36.4			
60	011001003003	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	15.12			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
61	011102003001	地面1：混凝土地面(燃烧性能A级)	1.40厚C25素混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石砂夯实垫层 5.素土夯实,压实系数≥0.94 6.部位：制氮机房、操作间	m2	152.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011102003002	地面2：混凝土地面(燃烧性能A级)	1.40厚C25素混凝土地面,初凝节点表面撒布3厚防静电骨料,随打随抹光,沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 2.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻至完成面300（不计） 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随打随抹光 4.界面剂1道 5.80厚C20混凝土垫层 6.150厚碎石砂夯实垫层 7.素土夯实,压实系数≥0.94 8.部位：2#变配电	m2	82.39			
63	011105003001	面砖踢脚(燃烧性能等级A)	1.10厚面砖,贴前墙面砖充分浸湿,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.专用界面剂一道 5.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm。	m	121.3			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
64	011201001001	内墙面1一般抹灰	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 3.12厚DPM20混合砂浆抹平,复合增强耐碱玻纤网(位于楼梯间时采用钢丝网)一道 4.8厚DPM15混合砂浆打底 5.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿)	m2	777.84			
65	011201001002	外墙面一般抹灰	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层（不计） 2.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 3.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 4.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 5.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	443.38			
66	011201001003	零星项目一般抹灰	1.10厚干粉类聚合物防水砂浆 2.部位：电缆沟、变压器底板及侧墙等	m2	188.37			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011302001001	顶棚1抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 2.专用界面剂一道 3.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（不计） 4.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍（不计）	m2	386.04			
68	011302001002	顶棚2抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 2.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（不计） 3.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 4.部位：雨棚及侧面	m2	22.31			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
69	011406001001	涂料墙面	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	777.84			
70	011407002001	天棚喷刷涂料	1.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平 2.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍	m2	408.35			
		分部小计						
		其他装饰工程						
71	011404002001	钢盖板	1.钢盖板 2.详见图集GB8-1 07J912-1及设计图纸	m2	57.84			
72	011404002002	挡鼠板	1.多功能挡鼠板 2.详见设计图纸	m2	1.2			
73	011501001001	溢水口	1.溢水口 2.详见设计图纸	个	4			
74	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	7.76			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.施工脚手架，投标综合考虑，自主报价 2.详见设计图纸	m2	327.24			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、构造梁、反坎等	m2	20.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702008002	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.83			
6	011702011001	电缆沟侧墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、含电缆沟、变压器基础侧墙	m2	176.34			
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	94.35			
8	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	14.5			
9	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	20.4			
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	508.65			
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	0.36			
12	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m以内 4、层高8m以内	m2	222.88			
13	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	192.14			
14	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、含电缆沟、变压器基础等垫层	m2	25.71			
15	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	226.49			
16	011702020001	坡道	1.100厚C20混凝土，面上加5厚1：1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 2.300厚粒径30卵石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层，,宽出面层100 3.素土夯实，压实系数不小于0.94	m2	22.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702027001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	6.9			
18	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	173.75			
19	011702015001	电缆沟底板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8 3、含电缆沟、变压器基础底板	m2	24.58			
20	011702020002	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	64.8			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号辅助用房土建工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理						
1	010201017001	级配砂石换填	1.分层换填级配砂石,压实系数不小于0.97 2.详见设计图纸	m3	59.66			
		分部小计						
		土方工程						
2	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	588.04			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	3308.58			
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	352.16			
5	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1352.25			
6	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	79.52			
7	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	2228.97			
		分部小计						
		砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥预拌砂浆 3、防潮层,20厚DPM20水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	10.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：120mm厚MU10砼实砖墙 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥预拌砂浆 3、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	54.39			
10	010402001001	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5混合专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	65.47			
11	010402001002	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5混合专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	44.68			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、含电缆沟、变压器基础等垫层	m3	70.82			
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	17.07			
14	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8 3、筏板基础、集水坑、排水沟等	m3	405.48			
15	010505002001	电缆沟底板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8 3、含电缆沟、变压器基础底板	m3	9.46			
16	010504001001	电缆沟侧墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8 3、含电缆沟、变压器基础侧墙	m3	12.59			
17	010505003001	地坑板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	61.99			
18	010504001002	地坑侧墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	230.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	20.2			
20	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.11			
21	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.98			
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、构造梁、门槛等	m3	1.47			
23	010503004002	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.81			
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.43			
25	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	116.21			
26	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.88			
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.2			
28	010507007001	零星构件	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含支墩等 4、详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.65			
29	010507001001	散水	1.60厚C30细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,向外坡4%,压实系数不小于0.94	m2	75.03			
30	010507001002	坡道	1.60厚C30细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2.100厚C30细石混凝土 3.300厚粒径30卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	17.35			
31	010507004001	台阶	1.60厚C30混凝土,撒1:1水泥石子压实赶光,台阶向外坡1% 2.300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300,压实系数不小于0.94 3.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	20.41			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.219			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.272			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	13.123			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	3.671			
36	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	6.774			
37	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	3.903			
38	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	19.569			
39	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	46.2			
40	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	6.178			
41	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	8.941			
42	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	11.206			
43	010515001012	砌体加固筋	1、钢筋种类：砌体加固筋	t	0.702			
44	010516002001	预埋铁件	1、现场所有预埋件，详见图纸设计 2、详见图纸设计及相关技术规范	t	1.02			
45	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	2248			
46	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	1812			
		分部小计						
		金属结构工程						
47	010607005001	砌体墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：热镀锌钢丝网，丝径0.6mm,孔径10mm 3、加固方式：射钉锚固	m2	112.23			
48	010606008001	钢梯	1.详见图集15J401,仿钢梯T2B10c-4.5,梯梁[20及设计图纸	t	0.5			
		分部小计						
		门窗工程						
49	010802001001	钢制平开门	1、门代号及洞口尺寸：M2127、M1227 2、种类：钢质门 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	17.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010802003001	甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1024 2、等级：甲级防火门 3、由业主选购消防部门认可产品 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	7.2			
51	010802003002	乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1527、FM乙1027 2、等级：乙级防火门 3、由业主选购消防部门认可产品 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	6.75			
52	010807001001	普通窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1818、C1218 2、框、扇材质：70系列铝合金平开窗、5厚白玻璃 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	50.76			
53	010807003001	百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC2218 2、框、扇材质：双层铝合金百叶 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	3.96			
54	010807003002	铝合金防雨百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.详见设计图纸	m2	0.98			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010901001001	屋面1	1.青灰色琉璃瓦(420X332),专用螺钉固定,瓦之间加万用抗风搭扣固定 2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土找平层(配Φ6@150X150钢筋网,应与钢筋混凝土屋面板预埋,Φ10钢筋连劳,并特别注意与屋脊和檐口处Φ10钢筋头连接 5.60mm厚挤塑型聚苯乙烯板(耐火等级为B1级,密度不小于30kg/m3)（不计） 6.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(纤维增强型,尺寸变化率≤0.3),外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料沿墙上翻不小于300,刷基层处理剂一遍（不计） 8.20厚DSM15水泥砂浆找平 9.钢筋混凝土屋面板,,抗渗等级P6,预埋Φ10钢筋头双相间距900,伸出屋面保温层30 10.屋面设计防火隔离带:玻璃丝绵防火隔离带(A级)，详见设计图纸 11.屋脊内配Φ8钢筋网不断开1:3水泥砂浆卧牢封严，详参09J202-1第K26页做法1.及设计图纸	m2	617.48			
56	010901001002	屋面2	1.25厚DSM20水泥砂浆保护层 2.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(纤维增强型,尺寸变化率≤0.3)（不计） 3.20厚(最薄处)DSM15找平,找2%坡 4.水泥浆一道(内参建筑胶) 5.钢筋混凝土屋面,表面清扫干净	m2	20.12			
57	010902002001	屋面涂膜防水	1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	729.26			
58	010902008001	檐沟伸缩缝	1.铝合金板盖缝板 2.详见图纸设计及相关技术规范	m	1.4			
59	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚氨酯防水涂膜	m2	642.69			
60	010903002002	墙面涂膜防水	1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	1089.58			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
61	011001001001	保温隔热屋面	1.60mm厚挤塑型聚苯乙烯板(耐火等级为B1级,密度不小于30kg/m3）	m2	556.18			
62	011001001002	保温隔热屋面	1.玻璃丝绵防火隔离带(A级) 2.做法及部位详见设计图纸	m2	61.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011001003001	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	18.3			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
64	011101003001	地面1：细石混凝土地面	1.120厚C25素混凝土地面(配Φ6@150X150钢筋网),随打随抹光,设施工缝 2.刷801胶素水泥一遍,配合比为801胶:水=1:4 3.80厚C15混凝土垫层 4.300厚粒径30卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300,压实系数不小于0.94 5.素土夯实,压实系数不小于0.94 6.详见建筑做法构造表	m2	529.69			
65	011101003002	地下室顶板	1.地下外防水3 2.70厚C20细石混凝土保护层 3.0.4厚聚乙烯膜一层 4.基层处理剂一道,两层3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(纤维增强型,尺寸变化率≤0.3)(不计) 5.20厚DSM20水泥砂浆找平 6.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡抹平(结构找坡时取消本层)	m2	80.52			
66	011101003003	地下室底板	1.消防水池地下外防水2内侧 2.15厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（不计） 4.15厚DPM20水泥砂浆找平	m2	443.59			
67	011101003004	地下室底板	1.地下室外防水2、消防水池地下外防水2 2.3厚SBS高聚物改性沥青预铺防水卷材(纤维增强型,尺寸变化率≤0.3)（不计） 3.3厚SBS高聚物改性沥青自粘防水卷材(纤维增强型,尺寸变化率≤0.3)（不计） 4.基层处理剂一道 5.20厚DPM20水泥砂浆找平 6.150厚C20混凝土垫层（不计） 7.持力层	m2	659.05			
68	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.5厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 2.刷水泥浆一道 3.6厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道	m	262.95			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011302001001	抹灰顶棚1	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍)（不计） 2.满刮2厚耐水腻子一遍,刷防潮底漆一遍（不计） 3.钢筋混凝土底板清理干净 4.详见建筑做法构造表	m2	770.65			
70	011302001002	抹灰顶棚2	1.满刮2厚耐水腻子一遍 2.钢筋混凝土底板清理干净 3.部位：雨棚底	m2	42.82			
71	011302001003	檐沟抹灰	1.涂料粒料保护层 2.3+3厚聚酯胎防水卷材（不计） 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.30厚LC5.0轻混凝土找1%纵坡 5.钢筋混凝土板清理干净	m2	111.78			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
72	011201001001	地下侧墙一般抹灰	1.消防水池外防水1 2.15厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（不计） 4.15厚DPM20水泥砂浆找平	m2	645.99			
73	011201001002	地下侧墙一般抹灰	1.地下室外防水1、消防水池地下外防水1 2.15厚DPM20水泥砂浆找平 3.基层处理剂一道	m2	491.84			
74	011201001003	内墙面一般抹灰	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍)（不计） 2.封闭底涂料一道（不计） 3.刮耐水腻子三遍（不计） 4.5厚DPM15混合砂浆找平 5.13厚DPM15混合砂浆打底扫毛 6.基层清理	m2	1258			
75	011201001004	电缆沟一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆掺入5%防水剂(分两次抹灰) 2.素水泥浆一道 3.含电缆沟底板及侧壁	m2	66.08			
76	011406001001	外墙面一般抹灰	1.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,加钉满挂热镀锌钢丝网(Φ1网孔20x20mm) 2.15厚专用抹灰砂浆分两次找平 3.墙基表面清理干净,刷专用界面处理剂纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶) 4、详见建筑做法构造表	m2	630.06			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011406001002	无机涂料顶棚	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍) 2.满刮2厚耐水腻子一遍,刷防潮底漆一遍 3.详见建筑做法构造表	m2	813.47			
78	011406001003	无机涂料墙面	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍) 2.封闭底涂料一道 3.刮耐水腻子三遍	m2	1258			
		分部小计						
		其他装饰工程						
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.护窗栏杆，高1200mm 2.参照22J403-1，HC7 4-24	m	19.7			
80	011404002001	格栅盖板	1、钢格栅盖板 2、参24J306,深1.5米4-34-2-2 3-8-4b及设计图纸	m2	383.19			
81	011502001001	彩色钢板压顶	1.0.8厚彩色钢板压顶板 2.专用混凝土钉@500	m2	14.09			
82	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	9.84			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.施工脚手架，投标综合考虑，自主报价 2.详见设计图纸	m2	1007.4			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构+门架钢构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
4	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含支墩等 4、详见图纸设计及相关技术规范	m2	11.7			
5	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、构造梁、门槛等	m2	12.25			
6	011702008002	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	23.41			
7	011702011001	电缆沟侧墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、含电缆沟、变压器基础侧墙	m2	94.68			
8	011702011002	地坑侧墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8	m2	1734.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	78.92			
10	011702023001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	372			
11	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	32			
12	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	937.82			
13	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	17.16			
14	011702015001	地坑板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8	m2	83.69			
15	011702016001	电缆沟底板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、含电缆沟、变压器基础底板	m2	12.77			
16	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	161.6			
17	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	91.78			
18	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、含电缆沟、变压器基础等垫层	m2	70.82			
19	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	76.82			
20	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、筏板基础、集水坑、排水沟等	m2	210.85			
21	011702020001	散水	1.60厚C30细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,向外坡4%,压实系数不小于0.94	m2	75.03			
22	011702027001	台阶	1.60厚C30混凝土,撒1:1水泥石子压实赶光,台阶向外坡1% 2.300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300,压实系数不小于0.94 3.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	20.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702016002	坡道	1.60厚C30细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2.100厚C30细石混凝土 3.300厚粒径30卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	1.74			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫鼎网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号辅助用房土建工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	50.84			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	138.53			
3	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	79.33			
4	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	41.24			
5	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	17.96			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	1.52			
7	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200厚MU25混凝土普通实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.防潮层材料种类:20mm厚1:2.5防水砂浆(内掺5%防水剂) 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑 5.部位：伸缩门	m3	13.32			
8	010401005001	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块(AAC) 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	10.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401005002	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块(AAC) 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	6.88			
10	010401005003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:100厚A5.0(B06)蒸压砂加气混凝土砌块(AAC) 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆砌筑 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	0.86			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.18			
12	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.98			
13	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.53			
14	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.61			
15	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.63			
16	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.09			
17	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.83			
18	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含圈梁、压顶、窗台梁等	m3	3.56			
19	010503004002	零星构件	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：有水房间200高翻边	m3	0.19			
20	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.43			
21	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.屋顶层有梁板，斜板	m3	9.09			
22	010505002001	无梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.94			
24	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.6			
25	010507001001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	29.6			
26	010507001002	坡道	1.100厚毛面花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2.20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（面撒适量清水） 3.界面剂一道 4.120厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌DMM2.5混合砂浆,宽出面层300。 6.素土夯实 夯实系数>0.93,坡度按工程设计	m2	3.84			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.023			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.064			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	1.628			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	1.23			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	0.97			
32	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	0.421			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	0.574			
34	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	0.891			
35	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	0.05			
36	010515001010	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.131			
37	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	48			
		分部小计						
		金属结构工程						
38	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：热镀锌钢丝网丝径0.6mm,孔径10mm 3、加固方式：钉定	m2	32.56			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
39	010801001001	钢质平开门	1.门代号及洞口尺寸：M1024 2.备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	4.8			
40	010802001001	铝合金平开门	1.门代号及洞口尺寸:M1024、M0924 2.门框或扇外围尺寸:70系列铝合金平开门,6Low-E+12A+6玻璃 3.备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	6.96			
41	010807001001	铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1521、GC0609 2、框、扇材质：深灰色70系列断热铝合金平开窗 3、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6玻璃,内带304不锈钢纱窗 4、所有窗户内侧和洞口内侧设高透不锈钢网纱窗,丝径0.25mm,卫生间门采用70系列铝合金平开门,玻璃采用6+12low-E+6中空低辐射玻璃 5、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	17.1			
42	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.详见设计图纸	m2	0.12			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

输信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010901001001	屋面1	1.蓝灰色琉璃瓦(420x332) 2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土持钉层,内配c6@150x150(钢筋现场绑扎不得断开,不得使用成品钢筋网片)与屋面板预埋10钢筋头绑牢。持钉层不大于6m设分隔缝(钢筋不断开),缝宽20,缝内填密封胶。 5.100厚挤塑型聚苯乙烯板(节能计算80厚),XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,500宽微珠保温板(A级)防火隔离带（不计） 6.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.基层处理剂一道（不计） 8.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 9.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 10.钢筋混凝土屋面随抹光,板预埋10钢筋头双相间距900,伸出细石混凝土找平层30mm 11.含成品檐口通风当算 12.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	53.42			
44	010901001002	屋面2	1.20厚DSM15水泥砂浆 2.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层,防水卷材钉牢,上翻檐口顶（不计） 3.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层(内置一道加筋布),上翻不小于300（不计） 4.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 5.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净,刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 6.部位：雨篷、檐沟	m2	28.68			
45	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	82.1			
46	010903002001	墙面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	189.14			
47	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5+1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	7.2			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚挤塑型聚苯乙烯板(节能计算80厚),XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘	m2	39.02			
49	011001001002	保温隔热屋面	1.500宽微珠保温板(A级)防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	14.4			
50	011001003001	保温隔热墙面	1.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm) 2.30厚XPS板保温层加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆),燃烧性能等级B1级 3.3厚保温专用胶粘剂	m2	93.73			
51	011001003002	保温隔热墙面	1.500宽玻璃棉板防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	14.4			
52	011001003003	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	6.12			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
53	011102003001	地面1	1.8厚防滑地砖面层(300×300),DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1.5+1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,四周上翻300（不计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.150厚碎石砂夯实垫层 8.素土夯实,压实系数≥0.94 9.部位：卫生间	m2	4.62			
54	011102003002	地面2	1.8厚防滑地砖面层(800×800),DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石砂夯实垫层 6.素土夯实,压实系数≥0.94 7.部位：门卫、休息室、设备间	m2	38.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011105003001	块料踢脚线	1.10厚面砖,贴前墙面砖充分浸湿,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.专用界面剂一道 5.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm。	m	37.5			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面1一般抹灰	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 2.3厚隔声涂料(仅用于与卫生间邻近的隔墙)（不计） 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 4.12厚DPM20混合砂浆抹平,复合增强耐碱玻纤网一道 5.8厚DPM5混合砂浆打底 6.墙体表面清理干净(蒸压砂加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道 7.部位：除内墙2外的房间、卫生间室内3米以上的内墙	m2	152.63			
57	011201001002	墙面2一般抹灰	1.8厚釉面砖(300×600),DTG砂浆擦缝,贴前墙面砖充分浸湿（不计） 2.5厚瓷砖强力胶粘剂粘结层,揉挤压实（不计） 3.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层（不计） 4.8厚DPM20混合砂浆分层压实抹平 5.7厚DPM5混合砂浆罩面 6.专用界面剂一道 7.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.墙体表面清理干净(蒸压砂加气混凝土墙面喷湿) 9.部位：卫生间室内3米以下的内墙	m2	32.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011201001003	外墙面1一般抹灰	1.仿石涂料(水包砂):配套抗碱封闭底漆一道,根据立面分缝,立体中层涂料1道(真石漆、质感涂料),中层底色涂料2道,水性多彩涂料1道,罩面涂料。23J909外涂10,涂布率1.4Kg/m2（不计） 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 3.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm)（不计） 4.30厚XPS板保温层加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆),燃烧性能等级B1级,500宽玻璃棉板防火隔离带（不计） 5.3厚保温专用胶粘剂（不计） 6.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层（不计） 7.6厚聚合物防水砂浆(干粉型),压入耐碱玻纤网 8.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 9.6厚聚合物砂浆墙面找平，压入钢丝网一道 10.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	126.82			
59	011201001004	外墙面2一般抹灰	1.DTG砂浆勾缝（不计） 2.30厚花岗岩板(800×800),与双向钢筋网固定,是彩笔与墙体之间的空隙层内用DP砂浆灌实（不计） 3.双向钢筋网(中距按板材尺寸)与墙内预埋钢筋焊接牢固级) 4.墙内云钢筋伸出墙面(中距按板材尺寸墙体你应有构造柱及水平加强梁,由结构专业设计) 5.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层（不计） 6.5厚DPM15砂浆压实抹平 7.界面剂1道 8.部位：大门处	m2	175.95			
60	011204003001	块料内墙面	1.8厚釉面砖(600×300),DTG砂浆擦缝,贴前墙面砖充分浸湿 2.5厚瓷砖强力胶粘剂粘结层,揉挤压实	m2	23.4			
61	011204003002	仿石砖块料墙面	1.DTG砂浆勾缝 2.30厚花岗岩板(800×800),与双向钢筋网固定,是彩笔与墙体之间的空隙层内用DP砂浆灌实	m2	102.96			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011302001001	铝合金方格吊顶(燃烧性能A级)	1.现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环,双向中距≤600 2.8钢筋吊杆,双向中距≤600,吊杆上部与板底预留吊环固定 3.与安装型式配套的专用上层龙骨,间距≤600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.专用弹簧吊扣,中距≤600,用挂钩于承载龙骨联结 5.铝合金方格组合块300x600	m2	4.62			
63	011302001002	矿棉吊顶(燃烧性能A级)	1.现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环,双向中距≤600 2.8钢筋吊杆,双向中距≤600,吊杆上部与板底预留吊环固定 3.T型龙骨,间距≤1200,用垂直吊挂件与钢筋吊杆联结后找平 4.T型次龙骨,间距600,用挂插件与主龙骨连接 5.9厚矿棉吸声板,规格600x600	m2	38.22			
64	011302001003	顶棚3抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 2.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（不计） 3.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍（不计）	m2	5.51			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
65	011406001001	涂料墙面	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍 2.3厚隔声涂料(仅用于与卫生间邻近的隔墙) 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	152.62			
66	011407002001	天棚喷刷涂料	1.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平 2.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍	m2	5.51			
		分部小计						
		其他装饰工程						
67	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.坡道栏杆 2.详12J926及设计图纸	m	10			
68	011210005001	成品隔断	1.成品贝特板卫生间隔断做法参见16J914-1第XT10 2.做法详设计图纸	m2	3.3			
69	011505001001	洗漱台	1.大理石洗漱台 2.详见设计图纸	m2	7.11			
70	011505010001	镜面玻璃	1.卫生间银镜	m2	2.5			
71	011505008001	卫生纸盒	1.卫生纸盒	个	1			
72	011505008002	皂液盒	1.皂液盒	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011508004001	金属字	1.成品金属字体16个,专业厂家制作 2.满足设计图纸要求	项	1			
74	010805004001	电动伸缩门	1.电动伸缩门，详DSMB-18018D-参15J001 63 2.横杆，详DZB-8010W-参15J001 93、94 3.其他详见设计图纸	樘	2			
75	010805004002	电动感应门	1.电动感应门 2.长度、规格详见设计图纸	樘	2			
76	011501001001	光伏支墩	1.光伏支墩 2.详参16J908-1 1/17及设计图纸	个	8			
77	011501001002	溢水口	1.溢水口 2.详见设计图纸	个	2			
78	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	3.36			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：综合考虑	m2	51.42			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
4	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含圈梁、压顶、窗台梁等	m2	29.66			
5	011702008002	圈梁	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：有水房间200高翻边	m2	1.58			
6	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	56.5			
7	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	48.5			
8	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	6			
9	011702014001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.屋顶层有梁板，斜板	m2	73.36			
10	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	5.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702015001	无梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	8.83			
12	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	45.04			
13	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	7.18			
14	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	49.41			
15	011702001003	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	1			
16	011702001004	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	2.92			
17	011702020001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	29.6			
18	011702027001	坡道	1.100厚毛面花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2.20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（面撒适量清水） 3.界面剂一道 4.120厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌DMM2.5混合砂浆,宽出面层300。 6.素土夯实 夯实系数>0.93,坡度按工程设计	m2	3.84			
19	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	39.14			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号门卫土建工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	54			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	54.96			
3	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	27.78			
4	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	43.46			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200厚MU25混凝土普通实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.防潮层材料种类:20mm厚1:2.5防水砂浆(内掺5%防水剂) 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑 5.部位：门牌	m3	6.02			
6	010401005001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:DMM7.5混合专用砂浆砌筑 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	12.38			
7	010401005002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：200mm厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:DMM7.5混合专用砂浆砌筑 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	5.59			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.87			
9	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.53			
10	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.47			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.07			
12	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.73			
13	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.09			
14	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含圈梁、压顶、窗台梁等	m3	1.39			
15	010503004002	零星构件	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：有水房间200高翻边	m3	0.18			
16	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
17	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.屋顶层有梁板，斜板	m3	10.69			
18	010505002001	无梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.62			
19	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.25			
20	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.29			
21	010507001001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	18.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010507004001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条（不计） 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水)（不计） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	3.24			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.012			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.028			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	1.668			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	0.991			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	0.824			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	0.178			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	1.268			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	0.389			
31	010515001009	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.117			
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	48			
		分部小计						
		金属结构工程						
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：热镀锌钢丝网丝径0.6mm,孔径10mm 3、加固方式：钉定	m2	19.34			
		分部小计						
		门窗工程						
34	010801001001	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸：M1124 2.门框或扇外围尺寸：70系列断桥铝合金,钢化安全玻璃门 3.备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	5.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010802001001	钛镁合金门	1.门代号及洞口尺寸:M0822 2.备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	1.76			
36	010807001001	铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1121、C1821 2、框、扇材质：70系列断桥铝框（框洞比0.2） 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃4(K=2.240)(卫生间外窗应贴防窥膜) 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	17.43			
37	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.详见设计图纸	m2	0.03			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
38	010901001001	屋面1	1.蓝灰色琉璃瓦 2.热镀锌钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.热镀锌钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土持钉层,(配Φ4@150X150钢筋网,应与钢筋混凝土屋面板预埋,Φ10钢筋连接,并特别注意与屋脊和檐口处Φ10钢筋头连接。) 5.干铺95厚挤塑聚苯乙烯板隔热层(节能计75厚),压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,沿屋面周圈设置一圈防火隔离带,采用500宽改性玻化微珠复合板,厚度为95厚(节能计75厚)（不计） 6.刷基层处理剂一遍,3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类双面粘)外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 8.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 9.钢筋混凝土结构层随抹光,表面清理干净,屋面板预埋Φ10钢筋头双相间距900,伸出细石混凝土找平层30 10.含成品檐口通风当算 11.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	56.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010901001002	屋面2	1.20厚聚合物水泥防水砂浆保护层 2.2.0厚JS-聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 3.刷基层处理剂一遍 4.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 5.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净,刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	37.74			
40	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	94.66			
41	010903002001	墙面涂膜防水	1.2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	184.84			
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	7.36			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
43	011001001001	保温隔热屋面	1.干铺95厚挤塑聚苯乙烯板隔热层(节能计75厚),压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘。	m2	39.52			
44	011001001002	保温隔热屋面	1.沿屋面周圈设置一圈防火隔离带,采用500宽改性玻化微珠复合板,厚度为95厚(节能计75厚) 2.做法及部位详见设计图纸	m2	17.4			
45	011001003001	保温隔热墙面	1.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm) 2.30厚XPS板保温层(燃烧性能B1级)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆) 3.3厚保温专用胶粘剂	m2	193.01			
46	011001003002	保温隔热墙面	1.沿层间设置一圈防火隔离带,采用300宽改性玻化微珠复合板,厚度为30厚 2.做法及部位详见设计图纸	m2	10.44			
47	011001003003	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	5.64			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011102003001	地砖楼地面	1.8厚防滑地砖,DTG砂浆(干拌砂浆,瓷砖专用嵌缝剂)擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉 3.聚合物水泥浆一道 4.80厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石砂夯实垫层 6.素土夯实,压实系数≥0.93	m2	42.03			
49	011102003002	地砖防水楼地面	1.8厚防滑地砖面层(300×600),DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 6.界面剂1道 7.80厚C20混凝土垫层 8.150厚碎石砂夯实垫层 9.素土夯实,压实系数≥0.94	m2	4.71			
50	011105003001	块料踢脚线	1.8厚面砖,贴前墙面砖充分浸湿,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8厚DPM5砂浆打底并划出纹道 4.专用界面剂一道 5.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm。 6.墙体表面清理干净,(蒸压加气混凝土墙面喷湿),刷专用界面处理剂纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m	31.7			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面1一般抹灰	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 3.12厚DPM20混合砂浆抹平,复合增强耐碱玻纤网(位于楼梯间时采用钢丝网)一道 4.8厚DPM15混合砂浆打底 5.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道	m2	102.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011201001002	墙面2一般抹灰	1.10厚墙面砖,贴前墙面砖充分浸湿,DTG砂浆勾缝,规格300x600釉面砖(不计) 2. 5厚瓷砖强力胶粘剂粘结层,揉挤压实(不计) 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(不计) 4.8厚DPM20混合砂浆分层压实抹平 5.7厚DPM15混合砂浆罩面 6.专用界面剂一道 7.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm 8.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿)刷专用界面处理剂纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	31.74			
53	011201001003	外墙面一般抹灰	1.仿石涂料(水包砂):配套抗碱封闭底漆一道干膜厚度30μm,根据立面分缝,立体中层涂料1道(真石漆、质感涂料)厚度1.2mm,中层底色涂料2道,每道干膜厚度70μm,水性多彩涂料1道干膜厚度50μm,罩面涂料干膜厚度20μm（不计） 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 3.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm)（不计） 4.30厚XPS板保温层(燃烧性能B1级)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆),沿层间设置一圈防火隔离带,采用300宽玻璃棉板,厚度为30厚（不计） 5.3厚保温专用胶粘剂（不计） 6.2.0厚聚合物水泥防水涂料（不计） 7.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 8.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 9.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 10.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	203.45			
54	011204003001	块料内墙面	1.10厚墙面砖,贴前墙面砖充分浸湿,DTG砂浆勾缝,规格300x600釉面砖 2. 5厚瓷砖强力胶粘剂粘结层,揉挤压实	m2	23.14			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011302001001	吊顶天棚	1.现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环,双向中距≤1200 2.8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3.与安装型式配套的专用上层龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.专用弹簧吊扣,中距≤1200,用挂钩于承载龙骨联结 5.铝合金方格组合块1200x600	m2	4.68			
56	011302001002	顶棚抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 2.专用界面剂一道 3.8厚聚合物水泥砂浆修补抹平(如果基层平整可取消)	m2	55.15			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
57	011406001001	涂料墙面	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	102.92			
58	011407002001	天棚喷刷涂料	1.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平 2.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍	m2	55.15			
		分部小计						
		其他装饰工程						
59	010805004001	电动伸缩门	1.电动伸缩门，详DSMB-18018D-参15J001 63 2.横杆，详DZB-8010W-参15J001 93、94 3.其他详见设计图纸	樘	1			
60	011505001001	洗漱台	1.大理石洗漱台 2.详见设计图纸	m2	7.11			
61	011505010001	镜面玻璃	1.卫生间银镜	m2	2.5			
62	011505008001	卫生纸盒	1.卫生纸盒	个	1			
63	011505008002	皂液盒	1.皂液盒	个	1			
64	011501001001	光伏支墩	1.光伏支墩 2.详参16J908-1 1/17及设计图纸	个	16			
65	011501001002	溢水口	1.溢水口 2.详见设计图纸	个	2			
66	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	3.48			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：综合考虑	m2	55.51			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
4	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含圈梁、压顶、窗台梁等	m2	11.58			
5	011702008002	圈梁	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：有水房间200高翻边	m2	1.53			
6	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	30.3			
7	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	81.25			
8	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	2.9			
9	011702014001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.屋顶层有梁板，斜板	m2	86.27			
10	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	4.2			
11	011702015001	无梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	2.85			
12	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	32.56			
13	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	41.8			
14	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	5.87			
15	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	42.89			
16	011702001003	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	1.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702025001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	18.36			
18	011702025002	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条（不计） 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水)（不计） 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	3.24			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号门卫土建工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	34.44			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	218.03			
3	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	149.09			
4	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	27.21			
5	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	41.73			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401005001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块(AAC) 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆砌筑 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	9.4			
7	010401005002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块(AAC) 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆砌筑 4.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	6.1			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.6			
10	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.39			
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.84			
12	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.19			
13	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含圈梁、反坎、窗台梁等	m3	0.65			
14	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.31			
15	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.屋顶层有梁板，斜板	m3	6.44			
16	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.33			
17	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.72			
18	010507001001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	25.5			
19	010507004001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	5.94			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.018			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.025			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	1.228			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	0.324			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	0.676			
25	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	0.123			
26	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	0.276			
27	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	0.784			
28	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	0.26			
29	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	0.018			
30	010515001011	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.106			
31	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋接头满足图纸、规范要求，接头形式自行考虑	个	32			
		分部小计						
		金属结构工程						
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.材料品种、规格：热镀锌钢丝网丝径0.6mm,孔径10mm 3.加固方式：钉定	m2	26.52			
		分部小计						
		门窗工程						
33	010801001001	钢质平开门	1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	3.6			
34	010802003001	钢制防火门	1.门代号及洞口尺寸：FM乙1014、FM乙1224 2.等级：乙级防火门 3.由业主选购消防部门认可产品 4.备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	7.68			
35	010807001001	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸：C1521 2.框、扇材质：深灰色70系列断热铝合金平开窗,内带304不锈钢纱窗,窗内设高透网纱窗,丝径0.25mm,6钢化玻璃的面积不大于3平方 3.备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	15.75			
36	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.详见设计图纸	m2	0.48			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010901001001	屋面1	1.蓝灰色琉璃瓦(420x332) 2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土持钉层,内配c6@150x150(钢筋现场绑扎不得断开,不得使用成品钢筋网片)与屋面板预埋10钢筋头绑牢。持钉层不大于6m设分隔缝(钢筋不断开),缝宽20,缝内填密封胶。 5.100厚挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级(节能计算75厚),保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘500宽微珠保温板(A级)防火隔离带（不计） 6.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.基层处理剂一道（不计） 8.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 9.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 10.钢筋混凝土屋面随抹光,板预埋10钢筋头双相间距900,伸出细石混凝土找平层30mm 11.含成品檐口通风当算 12.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	34.99			
38	010901001002	屋面2	1.20厚DSM15水泥砂浆 2.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层,防水卷材要钉牢上翻檐口顶（不计） 3.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻檐口顶（不计） 4.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 5.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净,刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 6.部位：雨篷、檐沟	m2	16.37			
39	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	51.36			
40	010903002001	墙面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	102.16			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚挤塑型聚苯乙烯板,XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级(节能计算75厚)	m2	20.19			
42	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘500宽微珠保温板(A级)防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	14.8			
43	011001003001	保温隔热墙面	1.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm) 2.30厚挤塑型聚苯乙烯板保温层(XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆),燃烧性能等级B1级	m2	87.36			
44	011001003002	保温隔热墙面	1.500宽微珠保温板(A级)防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	14.8			
45	011001003003	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	5.4			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
46	011102003001	地面	1.40厚C25素混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格设缝并嵌耐候密封胶 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土垫层 4.150厚碎石砂夯实垫层 5.素土夯实,压实系数≥0.94 6.部位：药品库、走道	m2	27.56			
47	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.10厚DPM15水泥砂浆抹平 2.8厚DPM5砂浆打底并划出纹道 3.专用界面剂一道 4.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm。	m	34.9			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011201001001	墙面1一般抹灰	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 3.12厚DPM20混合砂浆抹平,复合增强耐碱玻纤网(位于楼梯间时采用钢丝网)一道 4.8厚DPM15混合砂浆打底 5.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道	m2	147.47			
49	011201001002	外墙面一般抹灰	1.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 2.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 3.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 4.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	102.16			
		分部小计						
		天棚工程						
50	011302001001	顶棚1抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 2.专用界面剂一道 3.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（不计） 4.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 5.8厚聚合物水泥砂浆修补抹平(如果基层平整可取消)	m2	27.99			
51	011302001002	顶棚2抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 2.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平（不计） 3.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍（不计）	m2	3.05			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
52	011406001001	涂料墙面	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平	m2	147.47			
53	011407002001	天棚喷刷涂料	1.满刮耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),总厚度不小于3mm,砂纸抹平 2.刷防潮底漆一遍,无机涂料两遍	m2	31.04			
54	011501001001	溢水口	1.溢水口 2.详见设计图纸	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	2.96			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：综合考虑	m2	34.44			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
4	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含圈梁、反坎、窗台梁等	m2	5.45			
5	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	31.52			
6	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	3.3			
7	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	43			
8	011702014001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.屋顶层有梁板，斜板	m2	51.97			
9	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	3.72			
10	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	35.12			
11	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	32.6			
12	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	4.3			
13	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	47.7			
14	011702020001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	25.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702027001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	5.94			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品暂存室土建工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理						
1	010201017001	级配砂石换填	1.分层换填级配砂石,压实系数不小于0.97 2.详见设计图纸	m3	70.78			
2	010201001001	换填垫层	1.基础底分层换填1000mm厚3:7灰土,分层夯实,压实系数不小于0.94。 2.详见设计图纸	m3	11.52			
		分部小计						
		土方工程						
3	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	141.56			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.41			
5	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	84.94			
6	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.52			
7	010507007001	柱墩	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含柱包脚	m3	5.76			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	0.222			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10	t	2.24			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	0.108			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	0.114			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	0.09			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	3.008			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	0.218			
15	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	0.336			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	2.896			
17	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	102			
18	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸	t	1.02			
19	010401003001	砖砌检修孔	1.240厚水泥砖砌筑 2.具体做法详见设计图纸	m3	9.22			
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚水泥砂浆找坡 2.具体做法详见设计图纸	m2	141.56			
21	011404002001	钢盖板	1.6厚钢盖板 2.具体做法详见设计图纸	m2	11.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含柱包脚	m2	46.08			
2	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	138.17			
3	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	8.41			
4	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	44.17			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地磅、扦样机土建工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理						
1	010201017001	级配砂石换填	1.分层换填级配砂石,压实系数不小于0.97 2.详见设计图纸	m3	653.99			
		分部小计						
		土方工程						
2	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	1892.44			
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	4201.93			
4	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1494.79			
5	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1171.49			
6	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	1535.65			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：DMM10水泥砂浆 3、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	10.53			
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5混合专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	241.12			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	96.72			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8	m3	445.91			
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8	m3	22.9			
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8 3、±0.00以下	m3	4.56			
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长2.5m以内 4、层高8m以内	m3	20.93			
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长3.6m以内 4、层高3.6m以内	m3	25.08			
15	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长3.6m以内 4、层高8m以内	m3	103.18			
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.56			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、混凝土条带等	m3	13.67			
18	010503004002	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.46			
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.4			
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	410.36			
21	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	24.98			
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.21			
23	010507007001	零星构件	1、C25细石混凝土灌填 2、详见图纸设计及相关技术规范	m3	1.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507001001	散水	1.60厚C30细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.300厚粒径30碎石灌M.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,向外坡4%,压实系数不小于0.94	m2	200.4			
25	010507001002	坡道	1.80厚C30细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2.100厚C30细石混凝土 3.300厚粒径30卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	25.2			
26	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品微膨胀混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.19			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.217			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	0.625			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.145			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	25.979			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	5.855			
32	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	28.519			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	3.083			
34	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	6.431			
35	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	17.017			
36	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	6.879			
37	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	5.411			
38	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	75.899			
39	010515003001	拉结筋	1、钢筋种类：砌体拉结筋	t	2.186			
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	96			
41	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	1869			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：热镀锌钢丝网丝径1.0mm,网眼尺寸10mmX10mm 3、加固方式：钉定	m2	223.61			
		分部小计						
		门窗工程						
43	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸:JLM3654 2、种类：电动抗风卷帘门，含卷帘门电动装置 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	38.88			
44	010807001001	普通窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2415 2、框、扇材质：70系列铝合金平开窗、5厚白玻璃 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	108			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
45	010901001001	屋面1	1.青灰色琉璃瓦(420X332),专用螺钉固定,瓦之间加万用抗风搭扣固定 2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土找平层(配Φ6@150X150钢筋网,应与钢筋混凝土屋面板预埋,Φ10钢筋连劳,并特别注意与屋脊和檐口处Φ10钢筋头连接 5.60mm厚挤塑型聚苯乙烯板(耐火等级为B1级,密度不小于30kg/m3)（不计） 6.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(纤维增强型胎体,尺寸变化率≤0.3),外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料沿墙上翻不小于300,刷基层处理剂一遍（不计） 8.20厚DSM15水泥砂浆找平 9.钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头双相间距900,伸出屋面保温层30 10.含成品檐口通风当算 11.设置玻璃丝绵防火隔离带(A级)，详见设计图纸 12.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	2016.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010901001002	屋面2	1.25厚DSM20水泥砂浆保护层 2.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(纤维增强型,尺寸变化率≤0.3)（不计） 3.20厚(最薄处)DSM15找平,找2%坡 4.水泥浆一道(内参建筑胶) 5.钢筋混凝土屋面,表面清扫干净	m2	15.94			
47	010901001003	屋面3	1.0.8厚彩色钢板压顶板 2.详见设计图纸	m2	26.75			
48	010902003001	檐沟屋面	1.涂料粒料保护层 2.3+3厚聚酯胎防水卷材（不计） 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.30厚LC5.0轻混凝土找1%纵坡 5.钢筋混凝土板清理干净	m2	150.68			
49	010902002001	屋面涂膜防水	1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	2204.81			
50	010902008001	檐沟伸缩缝	1.铝合金板盖缝板 2.Φ6塑料胀管螺钉@500，聚乙烯薄膜塑料棒 3.檐沟伸缩缝间距12米 4.详见图纸设计及相关技术规范	m	7.2			
51	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.2厚聚氨酯防水涂膜	m2	1789.05			
52	010903003001	墙面砂浆防潮	1.部位：-0.06防潮层 2.砂浆厚度、配合比：防潮层,20厚DPM20水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂	m2	52.65			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
53	011001001001	保温隔热屋面	1.60mm厚挤塑型聚苯乙烯板(耐火等级为B1级,密度不小于30kg/m3）	m2	1912.65			
54	011001001002	保温隔热屋面	1.玻璃丝绵防火隔离带(A级) 2.做法及部位详见设计图纸	m2	104.15			
55	011001003001	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	35.1			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
56	011101003001	细石混凝土地面	1.120厚C25素混凝土地面(配Φ6@150X150钢筋网),随打随抹光,设施工缝 2.刷801胶素水泥一遍,配合比为801胶:水=1:4 3.80厚C15混凝土垫层 4.300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300,压实系数不小于0.94 5.素土夯实,压实系数不小于0.94 6.详见建筑做法构造表	m2	1851.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.5厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光 2.刷水泥浆一道 3.6厚DPM15水泥砂浆打底划出纹道	m	234.4			
		分部小计						
		天棚工程						
58	011302001001	抹灰顶棚1	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍)（不计） 2.满刮2厚耐水腻子一遍,刷防潮底漆一遍（不计） 3.钢筋混凝土底板清理干净 4.详见建筑做法构造表	m2	2822.09			
59	011302001002	抹灰顶棚2	1.满刮2厚耐水腻子一遍 2.钢筋混凝土底板清理干净 3.部位：雨棚底	m2	17.4			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
60	011201001001	内墙面一般抹灰	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍)（不计） 2.封闭底涂料一道（不计） 3.刮耐水腻子三遍（不计） 4.5厚DPM15混合砂浆找平 5.13厚DPM15混合砂浆打底扫毛 6.基层清理	m2	1883.27			
61	011406001001	外墙面一般抹灰	1.仿石涂料两遍（水包砂）,罩面清漆一道（不计） 2.专用外墙防水腻子2遍抹平之后刷抗碱封闭底漆一道（不计） 3.1.2厚聚氨酯防水涂膜（不计） 4.8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,加钉满挂热镀锌钢丝网(1网孔20x20mm) 5.15厚专用抹灰砂浆分两次找平 6.墙基表面清理干净,刷专用界面处理剂纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶) 7.详见建筑做法构造表	m2	1831.09			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
62	011406001002	无机涂料顶棚	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍) 2.满刮2厚耐水腻子一遍,刷防潮底漆一遍 3.详见建筑做法构造表	m2	2822.09			
63	011406001003	无机涂料墙面	1.无机抗霉白色涂料(刷底漆一遍,饰面涂料两遍) 2.封闭底涂料一道 3.刮耐水腻子三遍	m2	1883.27			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
64	011501001001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000,坡向沟内，上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见设计图纸	m	15.6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：综合考虑	m2	1892.44			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、混凝土条带等	m2	113.87			
5	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	28.82			
6	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	50.62			
7	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	624.5			
8	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	22.1			
9	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	3311.61			
10	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.8			
11	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8 3、0.00以下	m2	36.48			
12	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长2.5m以内 4、层高8m以内	m2	167.44			
13	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长3.6m以内 4、层高3.6m以内	m2	200.64			
14	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、周长3.6m以内 4、层高8m以内	m2	825.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8	m2	234.04			
16	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	96.72			
17	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 P8	m2	2006.6			
18	011702020001	散水	1.60厚C30细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.300厚粒径30碎石灌M.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,向外坡4%,压实系数不小于0.94	m2	100.2			
19	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品微膨胀混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	25.65			
20	011702025001	坡道	1.80厚C30细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2.100厚C30细石混凝土 3.300厚粒径30卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	2.52			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机械库土建工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机械库土建工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理						
1	010201017001	级配砂石换填	1.分层换填级配砂石,压实系数不小于0.97 2.详见设计图纸	m3	198.05			
		分部小计						
		土方工程						
2	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	404.38			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	1625.49			
4	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1264.95			
5	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	328.76			
6	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	31.78			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010401003001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、部位：无障碍坡道 3、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	0.52			
8	010401003002	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5混合专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	79.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401003003	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5混合专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	148.98			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	41.36			
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	124.57			
12	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	33.06			
13	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.88			
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高3.6m以内	m3	14.19			
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高5m以内	m3	50.98			
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	23.18			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、压顶等	m3	5.89			
18	010503004002	止水坎	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3、规格：高300宽同墙 4、部位：卫生间等有水房间除门洞外墙根处	m3	5.51			
19	010503004003	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.68			
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含过梁、窗台压顶等	m3	2.03			
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	147.51			
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	41.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	30.49			
24	010507007001	零星构件	1、C25细石混凝土灌填 2、详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.52			
25	010507001001	散水	1.80厚C20细石混凝土散水随打随抹,面上撒1:1水泥砂浆赶实压光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100。 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡3%~5%	m2	75.08			
26	010507001002	坡道	1.100厚毛面花岗岩面层,DTG砂浆灌缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面,洒适量清水（不计） 3.界面剂一道 4.120厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌DMM5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100。 6.素土夯实系数>0.93,坡度按工程设计	m2	9			
27	010507001003	无障碍坡道	1.30厚毛面花岗岩防滑面层，侧面贴25厚毛面花岗岩饰面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚配筋混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	16.64			
28	010507004001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实 夯实系数>0.93	m2	42.28			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.237			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.109			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	17.929			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	4.549			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	13.891			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	0.892			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	16.919			
36	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	6.475			
37	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	2.571			
38	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	0.874			
39	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	0.421			
40	010515003001	拉结筋	1.钢筋接头满足图纸、规范要求	t	1.534			
41	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型：详见图纸	个	628			
42	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	119			
		分部小计						
		金属结构工程						
43	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径10mm) 3、加固方式：钉定	m2	223.96			
44	010607003001	玻璃雨棚	1、轻钢雨棚(详见二次深化设计) 2、夹胶安全玻璃(夹胶厚度不低于0.76) 3、详参07J501-14详参玻璃雨棚JP1及设计图纸	m2	20			
		分部小计						
		门窗工程						
45	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1135、M1535 2、框、玻璃材质：70系列断桥铝合金,钢化安全玻璃门 3、无障碍出入口处的全玻璃门应采取醒目的防撞提示措施 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	9.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C0826、C0829、C1426等 2、框、扇材质：70系列断桥铝框(框洞比0.2) 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃(K=2.240) 4、所有可开启外窗均带铝合金隐形纱窗,卫生间部分窗户玻璃应带磨砂贴膜，满足设计要求 5、走道两端距地2.20m以上分别设置不小于2平方的可开启外窗，自然排排烟窗(开启角度>70°)有效面积:1.70m2，具体详见该窗详图 6、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	188.4			
47	010807001002	组合门窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC-1 5300*3800 2、框、玻璃材质：70系列断桥铝合金,钢化安全玻璃门 3、无障碍出入口处的全玻璃门应采取醒目的防撞提示措施、安装无障碍横扶把手、护门板，详见设计图纸 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	20.14			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010901001001	屋面1	1.蓝灰色琉璃瓦 2.热镀锌钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.热镀锌钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土持钉层,(配Φ4@150X150钢筋网，应与钢筋混凝土屋面板预埋,Φ10钢筋连接,并特别注意与屋脊和檐口处Φ10钢筋头连接。) 5.干铺200厚030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(节能计160厚),压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,沿屋面周圈设置一圈防火隔离带,采用500宽改性玻化微珠复合板,厚度为200厚(节能计160厚)（不计） 6.刷基层处理剂一遍,3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类双面粘)外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 8.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 9.钢筋混凝土结构层随抹光,抗渗等级P6,表面清理干净,屋面板预埋Φ10钢筋头双相间距900,伸出细石混凝土找平层30 10.含成品檐口通风当算 11.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	548.06			
49	010901001002	屋面2	1.20厚聚合物水泥防水砂浆保护层 2.2.0厚JS-聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 3.刷基层处理剂一遍 4.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 5.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净,刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	155.78			
50	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300	m2	703.84			
51	010903002001	墙面涂膜防水	1.2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	1342.38			
52	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)	m2	145.06			
53	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝构造详见14J936 2、详见图纸设计及相关技术规范	m	11.5			
54	010902008002	墙面变形缝	1、外墙变形缝构造详见14J936 2、详见图纸设计及相关技术规范	m	18.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010904004001	楼（地）面变形缝	1、地面变形缝构造详见14J936 2、详见图纸设计及相关技术规范	m	8.6			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
56	011001001001	保温隔热屋面	1.干铺200厚030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(节能计160厚),压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。 2.做法及部位详见设计图纸。	m2	480.31			
57	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,沿屋面周圈设置一圈防火隔离带,采用500宽改性玻化微珠复合板,厚度为200厚(节能计160厚)。 2.做法及部位详见设计图纸。	m2	67.75			
58	011001003001	保温隔热墙面	1.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm) 2.105厚030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(燃烧性能B1级)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆) 3.3厚保温专用胶粘剂	m2	925.33			
59	011001003002	保温隔热墙面	1.沿层间设置一圈防火隔离带,采用300宽改性玻化微珠复合板,厚度为105厚 2.做法及部位详见设计图纸。	m2	40.65			
60	011001003003	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	48.42			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
61	011102003001	细石混凝土地面(燃烧性能等级A)	1.40厚C25素混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格,设施工缝 2.界面剂一道刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.80厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石砂夯实垫层 6.素土夯实 夯实系数>0.94 7.部位：电井	m2	5.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011102003002	地砖地面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖,DTG砂浆(干拌砂浆,瓷砖专用嵌缝剂)擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.聚合物水泥浆一道 5.80厚C20混凝土垫层 6.150厚碎石砂夯实垫层 7.素土夯实 夯实系数>0.93 7.部位：餐厅、走廊、宿舍等房间	m2	285.18			
63	011102003003	地砖防水地面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖面层(300x600)DTG砂浆擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.150厚碎石砂夯实垫层 8.素土夯实夯实系数>0.94 9.部位：用于卫生间、垃圾收集间、备餐间等	m2	70.44			
64	011102003004	地砖楼面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖,DTG砂浆(干拌砂浆,瓷砖专用嵌缝剂)擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.聚合物水泥浆一道 5.030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)20mm 6.钢筋混凝土楼面,表面清扫干净(用于楼面) 7.部位：餐厅、走廊、宿舍等房间	m2	220.49			
65	011102003005	地砖防水楼面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖面层(300x600)DTG砂浆擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)20mm 7.钢筋混凝土楼面,表面清扫干净(用于楼面) 8.部位：用于卫生间、垃圾收集间、备餐间等	m2	23.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011105001001	水泥砂浆踢脚	1.10厚DPM15水泥砂浆抹平 2.6厚DPM15混合砂浆抹平增强耐碱玻纤网一道 3.8厚DPM15混合砂浆打底 4.专用界面剂一道 5.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm。 6.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿)	m2	2.1			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
67	011201001001	内墙面一般抹灰	1.12厚DPM20混合砂浆抹平,复合增强耐碱玻纤网(位于楼梯间时采用钢丝网)一道 2.8厚DPM15混合砂浆打底 3.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实4接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道 4.楼梯间、公共卫生间、洗衣间等与办公、宿舍、检化验交界处的墙体涂刷3mm隔声涂料 5.部位：除有水房间外的其他房间	m2	2053.3			
68	011201001002	防水内墙面一般抹灰	1.2.0厚聚合物水泥防水涂料（不计） 2.8厚DPM20混合砂浆分层压实抹平 3.7厚DPM15混合砂浆罩面 4.专用界面剂一道 5.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm 6.墙体表面清理干净,(蒸压加气混凝土墙面喷湿)刷专用界面处理剂纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶) 7.楼梯间、公共卫生间、洗衣间等与办公、宿舍、检化验交界处的墙体涂刷3mm隔声涂料 8.部位：除有水房间外的其他房间	m2	617.76			
69	010902003001	檐沟屋面	1.20厚1:3水泥砂浆保护层(设置不大于1mX1m的分格缝) 2.2厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材(不计) 3.20厚DSM15找平层 4.轻集骨料混凝土找坡层,最薄处30	m2	155.78			
70	011201001003	外墙面一般抹灰	1.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 2.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 3.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 4.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	965.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
71	011302001001	顶棚1抹灰	1.现浇钢筋混凝土板表面清理干净 2.专用界面剂一道 3.8厚聚合物水泥砂浆修补抹平(如果基层平整可取消)	m2	71.8			
72	011302001002	顶棚2抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补	m2	9.22			
		分部小计						
		其他装饰工程						
73	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.无障碍坡道栏杆 2.Φ50x3不锈钢管扶手 Φ35x2不锈钢横管 Φ50x3不锈钢立管,间距750 2.详12J926及设计图纸	m	29.6			
74	011502008001	CRC装饰线条	1.CRC线脚 2.尺寸详见设计图纸	m	713			
75	011501001001	屋面检修孔	1.屋面检修孔 2.详参12J201-H20及设计图纸	个	1			
76	011501001002	光伏支墩	1.光伏支墩 2.详参16J908-1 1/17及设计图纸	个	28			
77	011501001003	排气道风帽	1.排气道风帽 2.详参23J916-12 30及设计图纸	个	60			
78	011501001004	溢水口	1.溢水口 2.详见设计图纸	个	1			
79	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	9.53			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：综合考虑	m2	694.44			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、压顶等	m2	49.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3、规格：高300宽同墙 4、部位：卫生间等有水房间除门洞外墙根处	m2	45.9			
6	011702008003	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	38.98			
7	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	30.49			
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	257.3			
9	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1039.25			
10	011702006001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	7.64			
11	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	1190.41			
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含过梁、窗台压顶等	m2	24.36			
13	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高3.6m以内	m2	113.52			
14	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高5m以内	m2	407.84			
15	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	337.87			
16	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	41.36			
17	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	560.57			
18	011702025001	散水	1.80厚C20细石混凝土散水随打随抹,面上撒1:1水泥砂浆赶实压光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100。 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡3%~5%	m2	75.08			
19	011702020001	坡道	1.30厚毛面花岗岩防滑面层，侧面贴25厚毛面花岗岩饰面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚配筋混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	0.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702027001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实 夯实系数>0.93	m2	4.23			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂、宿舍楼土建工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	247.64			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	1207.48			
3	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	521.15			
4	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	205.81			
5	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	480.52			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010402001001	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	46.51			
7	010402001002	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆砌筑 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	71.08			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	124.63			
10	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	19.48			
11	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.62			
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高3.6m以内	m3	9.91			
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高5m以内	m3	36.7			
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	13.71			
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、反坎等	m3	0.53			
16	010503004002	止水坎	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C20细石混凝土 3、规格：高200宽同墙 4、部位：卫生间等有水房间除门洞外墙根处	m3	1.57			
17	010503004003	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.18			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含过梁、窗台压顶等	m3	2.45			
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	92.56			
20	010505007001	空调板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.48			
21	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.38			
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.29			
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	45.06			
24	010507007001	零星构件	1、C25细石混凝土灌填 2、详见图纸设计及相关技术规范	m3	1.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010507001001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	28.59			
26	010507001002	坡道	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	10.5			
27	010507004001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	111.76			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.157			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.19			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	11.226			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	3.61			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	2.604			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	3.09			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	2.225			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	8.864			
36	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	2.232			
37	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	0.712			
38	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	0.016			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010515003001	拉结筋	1、钢筋种类：砌体拉结筋	t	0.808			
40	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235 2、规格：详见图纸 3、铁件尺寸：详见图纸	t	0.52			
41	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	488			
42	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	91			
		分部小计						
		金属结构工程						
43	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径10mm) 3、加固方式：钉定	m2	172.76			
		分部小计						
		门窗工程						
44	010801003001	钢制平开门	1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、详见设计图纸 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	18			
45	010801003002	铝合金平开门	1、门代号及洞口尺寸：M1524A 2、框、扇材质：深灰色70系列断热铝合金平开门,6Low-E+12A+6玻璃 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	10.8			
46	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1521、C1518 2、框、扇材质：深灰色70系列断热铝合金平开窗,内带304不锈钢纱窗,丝径0.25mm,卫生间的外窗采用防窥膜 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	109.35			
47	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.详见设计图纸	m2	0.24			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010901001001	屋面1	1.蓝灰色琉璃瓦(420x332) 2.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土持钉层,内配6@150x150(钢筋现场绑扎不得断开,不得使用成品钢筋网片)与屋面板预埋10钢筋头绑牢。持钉层不大于6m设分隔缝(钢筋不断开),缝宽20,缝内填密封胶。 5.150厚挤塑型聚苯乙烯板(节能计算115厚),XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂粘,500宽微珠保温板(A级)防火隔离带（不计） 6.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.基层处理剂一道 8.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 9.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 10.钢筋混凝土屋面随抹光,板预埋10钢筋头双相间距900,伸出细石混凝土找平层30mm 11.含成品檐口通风当算 12.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	260.4			
49	010901001002	屋面2	1.20厚DSM15水泥砂浆 2.3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类),外露部分表面带页岩保护层,防水卷材要钉牢,上翻檐口顶（不计） 2.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 3.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 4.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净,刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 5.部位：雨棚、檐沟、空调板	m2	97.53			
50	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300	m2	357.93			
51	010903002001	墙面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	550.48			
52	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层	m2	198.99			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011001001001	保温隔热屋面	1.150厚挤塑型聚苯乙烯板(节能计算115厚),XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018,压缩强度不小于为250kPa,燃烧性能等级B1级,保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂粘	m2	221.9			
54	011001003001	保温隔热墙面	1.500宽微珠保温板(A级)防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	38.5			
55	011001003002	保温隔热墙面	1.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm) 2.50厚挤塑型聚苯乙烯板保温层(XPS-X250-SL-024-GB/T10801.2-2018)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆),燃烧性能等级B1级 3.3厚保温专用胶粘剂	m2	438.74			
56	011001003003	保温隔热墙面	1.500宽微珠保温板(A级)防火隔离带 2.做法及部位详见设计图纸	m2	38.5			
57	011001003004	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	37.62			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
58	011102003001	地面1	1.8厚防滑地砖面层(300×300),DTG砂浆擦缝(不计) 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉(不计) 3.1.5+1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,四周上翻300（不计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.150厚碎石砂夯实垫层 8.素土夯实,压实系数≥0.94 9.部位：卫生间、无障碍卫生间、快速检化验	m2	69.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011102003002	地面2	1.8厚防滑地砖面层(800×800),DTG砂浆擦缝(不计) 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉(不计) 3.1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,四周上翻300（不计） 4.80厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石砂夯实垫层 6.素土夯实,压实系数≥0.94 7.部位：除地面1外的房间	m2	150.55			
60	011102003003	楼面1	1.8厚防滑地砖面层(300×600),DTG砂浆擦缝(不计) 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉(不计) 3.1.5+1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,四周上翻300（不计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.现浇钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,随打随抹平 7.部位：卫生间、无障碍卫生间、快速检化验	m2	88.28			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
61	011201001001	墙面1一般抹灰	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 2.3厚隔声涂料(仅用于与卫生间、检化验邻近的隔墙)（不计） 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 4.12厚DPM20混合砂浆抹平,复合增强耐碱玻纤网(位于楼梯间时采用钢丝网)一道 5.8厚DPM15混合砂浆打底 6.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道 7.部位：除内墙2外的房间、卫生间室内3米以上的内墙	m2	1118.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001002	墙面2一般抹灰	1.8厚釉面砖(600×300),DTG砂浆擦缝,贴前墙面砖充分浸湿（不计） 2.5厚瓷砖强力胶粘剂粘结层,揉挤压实（不计） 3.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层（不计） 4.8厚DPM20混合砂浆分层压实抹平 5.7厚DPM15混合砂浆罩面 6.专用界面剂一道 7.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm 8.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿)刷专用界面处理剂纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶) 9.部位：卫生间室内3米以下的内墙	m2	254.76			
63	011201001003	外墙面一般抹灰	1.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 2.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 3.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 4.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	550.48			
		分部小计						
		天棚工程						
64	011302001001	顶棚3抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补	m2	54.32			
		分部小计						
		其他装饰工程						
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.坡道栏杆 2.详12J926及设计图纸	m	29.6			
66	011501001001	人孔泛水	1.人孔泛水 2.详参09J202-1及设计图纸	个	1			
67	011501001002	光伏支墩	1.光伏支墩 2.详参16J908-1 1/17及设计图纸	个	76			
68	011501001003	溢水口	1.溢水口 2.详见设计图纸	个	4			
69	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	8.16			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：综合考虑	m2	498.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、投标综合考虑、自主报价	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、反坎等	m2	4.42			
5	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	18.16			
6	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	45.06			
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	152.18			
8	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	32.9			
9	011702006001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	14.06			
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	746.96			
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含过梁、窗台压顶等	m2	29.4			
12	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高3.6m以内	m2	79.28			
13	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高5m以内	m2	293.6			
14	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	199.09			
15	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	31.26			
16	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	560.84			
17	011702020001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	28.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702020002	坡道	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	10.5			
19	011702027001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	111.76			
20	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	184.5			
21	011702015001	空调板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	12			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：一站式服务中心土建工程(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地勘报告 2、送桩深度、桩长：有效桩长度约31m，桩顶标高-1.95m，满足设计要求 3、沉桩方法：静力压桩法沉桩 4、桩尖类型：桩尖选用图集中第32页十字形钢桩尖，满足设计要求 5、桩型号、规格：选自国家标准图集<<预应力混凝土空心方桩图集>>(苏*TZG01-2021),桩型编号:KFZ-AB450(250),其力学性能需满足图集第10页要求；详见设计图纸及图集 6、接桩方式采用焊接法，焊缝应连续饱满，满足设计要求 7、桩端须进入指定桩端持力层不小于1.0m 8、要求自桩顶以下11m可液化土层范围内桩基箍筋调整为b6@50 9、未注明事项均应满足设计及规范要求	m	27528			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑满足施工要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.11				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：散装平房仓桩基工程（A、B、C、D、E、F）(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q355B 2.规格:详见设计图纸	t	3.203			
2	010516001001	螺栓	1.高强螺栓 2.详见设计图纸	t	0.997			
3	010604001001	钢柱	1.梁类型:工字钢 2.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 3.单根质量:＜3t 4.螺栓种类:详见设计图纸 5.防火要求:钢柱耐火极限3.0h 6.防腐涂层:环氧富锌底漆二遍,干膜厚度不小于70μm;环氧云铁中间漆两遍,干膜厚度不小于160μm;氟碳面漆涂料二遍,干膜厚度不小于70μm;所有干漆膜总厚度不小于300μm。 7.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑 8.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	t	11.699			
4	010604001002	钢梁	1.梁类型:工字钢 2.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 3.单根质量:＜3t 4.螺栓种类:详见设计图纸 5.防火要求:钢梁耐火极限2.0h 6.防腐涂层:环氧富锌底漆二遍,干膜厚度不小于70μm;环氧云铁中间漆两遍,干膜厚度不小于160μm;氟碳面漆涂料二遍,干膜厚度不小于70μm;所有干漆膜总厚度不小于300μm。 7.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑 8.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	t	72.699			
5	010606001001	钢支撑	1.类型:钢支撑 2.钢材品种、规格:Q235B，规格详见设计图纸 3.单根质量:＜1t 4.螺栓种类:详见设计图纸 5.防火要求:钢支撑耐火极限2.5h 6.钢结构构件表面经喷砂除锈达到GB/T8923规定的Sa2.5级后，进行采用镀锌防腐处理,镀锌量不小275g/m2，最后喷涂防火涂料。 7.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑 8.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	t	12.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002001	钢檩条	1.类型:钢檩条 2.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸 3.单根质量:＜1t 4.螺栓种类:详见设计图纸 5.防火要求:檩条耐火极限1.5h 6.钢结构构件表面经喷砂除锈达到GB/T8923规定的Sa2.5级后，进行采用镀锌防腐处理,镀锌量不小275g/m2，最后喷涂防火涂料。 7.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑 8.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	t	31.21			
7	010606013001	零星钢构件	1.类型:零星钢构 2.钢材品种、规格:Q235B，规格详见设计图纸 3.单根质量:＜1t 4.螺栓种类:详见设计图纸 5.防火要求:耐火极限1.5h 6.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑 7.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	t	6.205			
8	010901002001	单层压型钢板屋面	1.0.8厚成品镀铝锌压型钢板,板型为YX35-125-750(V125) 2.灰色，详参17J925-1,1-9页屋1 360° 咬合连接 3.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	m2	4185.76			
9	010901002002	屋脊	1.屋脊 2.做法参见17J925-1 2-23/7及设计图纸	m	235.8			
10	010901002003	檐口	1.檐口 2.做法参见17J925-1 2-22/1及设计图纸	m	943.2			
11	011207001001	墙面装饰板	1.0.8厚压型钢板YX35-125-750(V125) 2.勾连连接方式,横向排板,参见17J925-1外墙1 3.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	m2	331.2			
12	010901002004	屋顶采光带	1.优质抗紫外线玻璃钢采光带 2.采光带构造参17J925-1-(3-2-75) 3.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求	m2	144			
13	011103001001	聚四氟乙烯板	1.10厚聚四氟乙烯板 2.详见设计图纸	m2	9.45			
14	010807003001	防雨百叶窗	1.不锈钢防雨百叶窗 2.05J624-1-22	m2	140.4			
		分部分项合计						
1	011701002001	柱梁安装脚手架	1.柱梁安装脚手架	m2	4329.76			
2	011701002002	屋面安装脚手架	1.屋面安装脚手架	m2	4329.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

鑫信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓间罩棚A、B、C(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	14196.71			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	3135.12			
3	010103001001	回填方	1.基础、房心回填土 2.素土分层(每层200~300)回填夯实，夯实系数不小于0.95 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	13013.59			
		分部小计						
		桩基工程						
4	010301007001	预制管桩填芯	1.截面尺寸:桩型号KFZ-AB450(250) 2.填芯高度:自承台底算第一节管桩全灌 3.填芯材料:C35微膨胀混凝土 4.桩顶标伸入承台内50mm 5.详见设计图纸及图集<<预应力混凝土空心方桩图集>>(苏*TZG01-2021)中第28页做法	m3	479.24			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:采用MU15烧结页岩实心砖 2.类型:0.000以下砌体 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆DM10 4.防潮层材料种类:地坪下-0.060处做20厚1:2水泥砂浆内加相当于水泥重量5%的聚合物砂浆。 5.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	9.12			
6	010401001002	烧结页岩实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:采用MU15烧结页岩实心砖 2.类型:0.000以上砌体 3.砂浆强度等级:预拌混合砂浆DM10 4.防火墙耐火极限不小于4h 5.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	5137.14			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	297.9			
8	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1288.32			
9	010508001001	后浇带	1.混凝土种类:商品微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	0.69			
10	010501006001	混凝土支墩	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.支墩，详参16J908-5 11/2 及设计图纸	m3	7.13			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度: ±0.00以下 4.周长≤2.5	m3	23.81			
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:±0.00以下 4.周长≤3.6	m3	95.77			
13	010502001003	矩形柱（含牛腿）	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:±0.00以上 4. 周长≤2.5	m3	380.9			
14	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:±0.00以上 4.周长≤3.6	m3	1060.92			
15	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	60.18			
16	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	483.88			
17	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	848.1			
18	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	59.7			
19	010503004002	反坎	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.23			
20	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.04			
21	010505004001	拱板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	847.78			
22	010505001001	下弦板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	1027.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505003001	KB板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	136.59			
24	010505008001	雨篷板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	73.62			
25	010505008002	挑檐	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	195.6			
26	010505008003	悬挑板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	272.64			
27	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	51.15			
28	010507007001	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.通风口、轴流风机孔、仓内系留装置等	m3	4.66			
29	010507007002	混凝土灌填	1.混凝土种类:细石混凝土灌填 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.5			
30	010507007003	混凝土灌填	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.做45度坡随打随抹光，详见设计图纸	m3	8.64			
31	010507001001	细石混凝土坡道	1.100厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆捣实,木抹搓成麻面 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100 3.素土夯实(压实系数不小于0.94) 4.详见23J909坡道建筑构造第1-15页坡7	m2	432			
32	010507001002	细石混凝土散水	1.80厚C20细石混凝土散水随打随抹,面上撒1:1水泥砂浆赶实压光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100。 3.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	1170.72			
33	010515005001	预应力钢筋	1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 2.详见设计图纸	t	170.232			
34	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 2.详见设计图纸	t	42.3			
35	010515009001	斜拉筋	1.斜拉筋 2.斜拉筋表面应进行除锈处理,除锈质量要求达到(GB/T8923.1-2011)中的Sa2.5级标准。面层防护涂料采用无机富锌底涂料,不小于70um,环氧云铁中间涂料不小于70um,不小于70um,环氧面涂料,不小于100um。 3.详见设计图纸	t	46.373			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.222			
37	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	14.892			
38	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.132			
39	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	78.102			
40	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	375.77			
41	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	76.096			
42	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	23.058			
43	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	36.9			
44	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	19.74			
45	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	165.276			
46	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	23.73			
47	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	334.94			
48	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ28	t	149.616			
49	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ32	t	53.022			
50	010515001015	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	20.688			
51	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:采用Q235B、Q355B 2.规格:详见设计图纸	t	18.75			
52	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊	个	15			
53	010516004002	直螺纹接头	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	1788			
		分部小计						
		金属结构工程						
54	010607005001	镀锌钢丝网	1.钢筋种类、规格:300宽镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径10mm)用射钉固定,以防止裂缝.	m2	5041.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q345B 2.喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5级标准 3.热镀铝锌处理,镀膜厚度不小于70μm 4.防火涂料，满足耐火极限1.5h及设计要求 5.焊接、螺栓详见设计图纸 6.超声波探伤 7.构件加工方式、运输距离自行考虑 8.均做热镀铝锌处理,镀膜厚度不小于70μm所有钢构件安装前均喷砂除锈,打磨光滑,焊接后应进行补锌处理。 9.详见15J401-钢爬梯 WT3b-120-D7	t	3.756			
56	010606008002	粮面检修爬梯	1.φ50*4镀锌钢管扶手共2根,位于钢爬梯上方 2.φ63*5镀锌钢管扶手 3.φ32*3镀锌钢管用于端部加固,共4根 4.详见粮面检修钢梯建施3-10	t	7.517			
57	010902008001	止水钢板	1.止水钢板 -3*300 2.详见设计图纸	m	7.2			
		分部小计						
		金属门窗						
58	010807001001	专用保温密闭电动轴流风机窗	1.专用保温密闭电动轴流风机窗(850x850),手自一体起闭装置,用户定制 2.尺寸1500*1200 3.铝合金型材、玻璃、开启方式详见设计图纸	m2	34.68			
59	010807003001	金属百叶窗	1.山墙两层通风百叶窗 2.尺寸4300*1755：38系列铝合金双层百叶窗,0.8厚铝合金百叶叶片 3.尺寸4300*1825：38系列铝合金双层百叶窗,0.8厚铝合金百叶叶片(带1500宽可开启门扇)	m2	247.68			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010902003001	屋面1：上弦板	1.刷基层处理剂一遍 ,3+3mm厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型)外露部分表面带页岩保护层（不计） 2.40厚C20细石混凝土,随打随抹光。内配a6@150,双向钢筋网(与屋脊和檐口预埋的10钢筋头绑扎牢靠)。钢筋网垂直方向上@1500x1500焊接10钢筋,钢筋向下伸入保温板50mm。设不大于6mx6m分隔缝(钢筋不断开),缝宽10,缝内填耐候密封胶。且钢筋网与板缝中预留的钢筋头连接紧密。 3.40厚现场发泡硬质聚氨酯保温层,燃烧性能等级B1级,I型容重大于45kg/m3,满足《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》(GB50404-2008)的相关要求。（不计） 4.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 5.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡抹平(仅用于天沟找坡)（不计） 6.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料,檐沟处上翻不小于300（不计） 7.屋面钢筋混凝土上弦板清理干净(细石混凝土灌缝,板缝中埋10钢筋头@1500x3000)表面清扫干净 8.端头水泥珍珠岩预制块R=60 9.部位：平房仓仓体一般屋面上弦板	m2	11793.6			
61	010902003002	屋面1：下弦板	1.空气夹层 2.20厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3.80厚现场发泡硬质聚氨酯保温层,燃烧性能等级B1级,I型容重大于45kg/m3,满足《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》(GB50404-2008)的相关要求。（不计） 4.钢筋混凝土下弦板清理干净 5.部位：平房仓仓体一般屋面下弦板	m2	10890.73			
62	010902003003	屋面2	1.20厚聚合物水泥防水砂浆保护层，加5%防水剂 2.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)沿墙上翻不小于300（不计） 3.刷基层处理剂一遍 4.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 5.水泥浆一道(内参建筑胶) 6.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净 7.部位：雨篷以及室外有防水需求的混凝土平台	m2	592.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010902003004	屋面3	1.20厚(最薄处)20厚聚合物水泥防水砂浆找坡找平层,向排水口找2%坡 2.水泥浆一道(内参建筑胶) 3.钢筋混凝土屋面,表面清扫干净 4.部位：外挑平台	m2	128.25			
64	010902003005	檐沟屋面	1.20厚DSM20水泥砂浆保护层,设置不大于1mX1m的分隔缝 2.3+3mm厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型)（不计） 3.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 4.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡抹平 5.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（不计） 6.钢筋混凝土檐沟清理干净 7.卷材收头，详见图集12J201-2-A12及设计图纸 8.二次砌砖详见设计图纸	m2	790.02			
65	010902002001	屋面涂膜防水	1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)沿墙上翻不小于300 2.部位：雨篷,檐口以及室外有防水需求的混凝土平台	m2	13758.42			
66	010903002001	墙面涂膜防水	1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	29235.51			
67	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	1844.65			
68	010902002002	顶棚涂膜防水	1.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(用于板缝,左右宽于板缝不小于300) 2.部位：平房仓下玄顶棚,楼梯间顶棚,含下部板缝处理	m2	11313.12			
69	010902008002	屋面变形缝	1.4-A15-12J201屋面变形缝 2.详见设计图纸	m	180.6			
70	010902008003	檐沟变形缝	1.1厚不锈钢板盖缝板φ6塑料胀管螺钉@500 2.聚乙烯薄膜塑料棒 3.满填泡沫玻璃板 4.1厚铝合金板盖缝板 5.详见设计图纸	m	16.8			
71	010904004001	楼（地）面变形缝	1.楼面变形缝 2.详见14J936-AD1-1及设计图纸	m	6.6			
72	010904004002	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2.详见14J936-1-AQ1及设计图纸	m	127.2			
73	010904004003	拱板板缝	1.40厚聚氨酯泡沫塑料保温层 2.粘贴耐碱玻纤网格布一道 3.嵌油膏10厚(同板缝宽)	m	5616			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011001003001	保温隔热内墙	1.满粘30mm厚PEF保温板,压缩强度应大于250kPa,燃烧性能B1级,采用3厚环保胶满粘并用专用保温锚栓锚固(施工前板内表面应预喷刷界面砂浆) 2.2道外墙腻子3mm厚腻子 3.门、窗、孔洞四周的墙体与门窗框之间应采用发泡聚氨酯等柔性材料填塞严密,且最外表面的饰面层与门窗框之间应留5X5mm的凹槽,并满嵌耐火防水密封膏并用铝材封盖,所有可拆卸盖板四周满嵌耐火防水密封膏并用铝板封盖,隔热保温板受热均匀,防止变形。	m2	14349.23			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
75	011101003001	地面1	1.100厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布3mm厚防静电、不发火耐磨骨料面层,随打随抹光。(骨料用量为6kg/m2),内配a8@150x150双层钢筋网片,面层设不大于6000x6000分格,内嵌密封膏 2.20厚DSM20水泥砂浆找平层 3.3mm厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型),四周上翻0.3m（不计） 4.刷基层处理剂一遍（不计） 5.20厚DSM20水泥砂浆找平层 6.120厚C20混凝土垫层 7.300厚碎石夯入土中(下部素土夯实的夯实系数>0.94) 8.素土夯实夯实系数>0.94 9.面层分格按规范要求分割不能大于6mx6m。分隔缝嵌缝材料应为不发火材料,仓内踢脚线及其他易发生摩擦的部位应同时做不发火处理。 10.部位：仓下层地面,带*的用于有筏板的地面,其中素土夯实层的厚度可以调整	m2	10861.44			
76	011101003002	楼面1	1.丙烯酸封闭剂封闭,面层封闭剂的用量应大于0.2L/m2 2.5厚水泥基自流平面层 3.水泥基自流平界面剂2道 4.50厚C25细石混凝土,面层达到强度后,表面打磨或喷砂处理 5.界面剂1道 6.钢筋混凝土楼板表面清扫干净 7.部位：用于仓内粮情检测平台	m2	421.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011101003003	楼面2	1.20厚(最薄处)DSM15找平,砂浆中掺5%防水剂,找2%坡 2.水泥浆一道(内参建筑胶) 3.钢筋混凝土楼板表面清扫干净 4.部位：适用于室外平台	m2	404.9			
78	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.20厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.预留两道10x6mm防滑槽 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	118.71			
		分部小计						
		墙、柱面装饰						
79	011201001001	内墙1一般抹灰	1.满粘30mm厚PEF保温板,压缩强度应大于250kPa,燃烧性能B1级,采用3厚环保胶满粘并用专用保温锚栓锚固(施工前板内表面应预喷刷界面砂浆)（不计） 2.2道外墙腻子3mm厚腻子（不计） 3.0.8厚高分子复合防水卷材一层(400g/m2)（不计） 4.水泥胶粘结层(满涂)（不计） 5.12厚DPM15水泥砂浆浆分两次抹平 6.墙基表面清理干净,刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶) 7.墙面抹灰前用1:2.5水泥砂浆在墙角与墙角之间阴角处抹200宽100高坡角。 8.部位：内墙面	m2	14349.23			
80	011201001002	内墙2一般抹灰	1.专用界面剂一道,10厚DPM20水泥砂浆随抹光 2.涂刷专用界面剂一道,1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)（不计） 3.专用界面剂一道,10厚DPM20水泥砂浆随抹光 4.墙体表面随抹光,清理干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修补墙面,达到基面验收标准后方可进行下一步 5.部位：用于女儿墙内墙面	m2	1844.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011201001003	外墙1一般抹灰	1.喷涂外墙热反射隔热涂料面漆2遍(墙面用热反射隔热涂料:太阳光反射比≥0.85,半球发射率≥0.85,污染后太阳光反射比保持率≥80。墙面热反射隔热涂料采用中高明度平涂型,执行标准为《建筑外表面用热反射隔热涂料》JC/T1040-2020,型号选JC/T1040-2020MHFW)（不计） 2.喷涂面漆配套抗碱封闭底漆一道（不计） 3.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（不计） 5.6厚聚合物防水砂浆(干粉型) 6.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 7.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 8.墙基表面清理干净,专用界面剂一道(内掺建筑胶) 9.部位：用于所有外墙	m2	14886.28			
		分部小计						
		天棚工程						
82	011301001001	顶棚1：无机防霉涂料防水顶棚	1.现浇钢筋混凝土底板表面清理干净 2.6厚聚合物防水砂浆(干粉型)打底扫毛(用于板缝凹槽填平) 3.抹面胶浆复合玻纤网(用于板缝,左右宽于板缝不小于300) 4.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(用于板缝,左右宽于板缝不小于300)（不计） 5.满刮耐水腻子二遍,砂纸抹平（不计） 6.配套抗碱封闭底漆一道,白色无机防霉内墙涂料面漆两道（不计） 7..部位：平房仓下弦顶棚,楼梯间顶棚,含下部板缝处理	m2	11313.12			
83	011301001002	顶棚3：涂料顶棚	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补 2.满刮外墙耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),砂纸抹平（不计） 3.涂刷配套封底料,无机涂料中间漆两遍,面漆一遍（不计） 4.部位：雨篷顶棚、室外混凝土平台、楼梯间等顶棚	m2	592.82			
		分部小计						
		油漆工程						
84	011201001004	涂料防水顶棚	1.满刮耐水腻子二遍,砂纸抹平 2.配套抗碱封闭底漆一道,白色无机防霉内墙涂料面漆两道	m2	11313.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011201001005	涂料顶棚	1.满刮外墙耐水腻子三遍(水泥腻子,底层腻子,面层腻子),砂纸抹平 2.涂刷配套封底料,无机涂料中间漆两遍,面漆一遍	m2	592.82			
		分部小计						
		其他工程						
86	011501001001	置物架	1.镀锌钢板防护网,防护范围平台面及三面防护栏杆40X100网孔 2.Φ51X3.5不锈钢管，4mm厚镀锌钢板防护网40X100网孔 2.详见设计图纸	套	48			
87	011503001001	活动栏杆	1.活动栏杆1200*1200，居中布置 2.详见图集15J401 B31-4	m	24			
88	011503001002	不锈钢平台栏杆	1.c63.5x3.0不锈钢管扶手 2.C30x2.5不锈钢管横杆 3.c63.5x3.0不锈钢管立杆 4.通长-100*3不锈钢踢脚60高DN40钢管焊在预埋板上 5.高度1200mm，详见设计图纸	m	348.3			
89	011503001003	不锈钢栏杆	1.栏杆采用304不锈钢材质,栏杆样式22J403-1中B3型2-8页 5.高度900mm，详见设计图纸	m	84.6			
90	011502008001	PVC线条	1.1.5cm宽黑色成品PVC分格条 2.详见设计图纸	m	1136.4			
91	030703013001	不锈钢风帽	屋顶旋流通风器QM-500	个	60			
92	011501001002	轴流风机洞口	1.锚拉筋衬板每边6Φ6L=50孔周边焊L30X4 2.4厚钢板内衬 3.详见设计图纸	个	24			
93	011501001003	旋流风机洞口	1.Φ12螺栓长250mm 2.详见设计图纸	个	48			
94	011501001004	环流通风口	1.-50X4圆环钢 板与钢管焊接 2.端头设钢丝网 3.Φ133x2.0不锈钢管 4.详见设计图纸	个	24			
95	011501001005	气体取样孔	1.-50X4圆环钢 板与钢管焊接 2.Φ76X2无缝不锈钢管 3.详见设计图纸	个	12			
96	011501001006	地上笼通风口	1.通风口c500,L63×40×5 2.详见设计图纸	个	72			
97	011501001007	空调出风口	1.-50x4圆环不锈钢板与钢管焊接 2.Φ350×3不锈钢管 3..详见设计图纸	个	24			
98	040205006001	仓内标示线	1.装粮限制线，高度8.5m 2.详见设计详图	组	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	040402016001	塑料密封槽	1.18*13双槽密封槽成品内径为8mm 2.3mm厚聚合物砂浆找平 3.详见设计图纸	m	3919.2			
100	011501001008	溢水口	1.溢流口200宽X150高,高出檐沟完成面150 2.卷材收头做法,详参03J501-2-48-3 3.详见设计图纸	个	24			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.施工脚手架，投标综合考虑，自主报价 2.详见设计图纸	项	1			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
3	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：混凝土排架结构 2.建筑物檐口高度、层数：20m以内	项	1			
4	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	497.3			
5	011702024001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	51.15			
6	011702003001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	668			
7	011702006001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	7361.51			
8	011702009001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	132.48			
9	011702002001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度：±0.00以下 4.周长≤2.5	m2	190.51			
10	011702002002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:±0.00以下 4.周长≤3.6	m2	532.46			
11	011702002003	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:±0.00以上 4. 周长≤2.5	m2	3047.2			
12	011702002004	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:±0.00以上 4.周长≤3.6	m2	8487.36			
13	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	4945.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	297.9			
15	011702001002	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	2254.56			
16	011702001003	基础	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.支墩，详参16J908-5 11/2 及设计图纸	m2	24.95			
17	011702017001	拱板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m2	13988.37			
18	011702025001	KB板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	2467.95			
19	011702022001	雨篷板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	736.2			
20	011702020001	悬挑板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	2200.21			
21	011702014001	下弦板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m2	8259.49			
22	011702020002	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.通风口、轴流风机孔、仓内系留装置等	m2	83.88			
23	011702020003	散水	1.80厚C20细石混凝土散水随打随抹,面上撒1:1水泥砂浆赶实压光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实垫层,宽出面层100。 3.素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	1170.72			
24	011702008002	圈梁	1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	35.24			
25	011702022002	天沟、檐沟	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	4890			
26	011702030001	后浇带	1.混凝土种类:商品微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m2	5.55			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：散装平房仓土建工程（A、B、C、D、E、F）(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理						
1	010201017001	级配砂石换填	1.分层换填级配砂石,压实系数不小于0.97 2.详见设计图纸	m3	126.49			
		分部小计						
		土方工程						
2	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.平整方式:自行考虑	m2	438.36			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含桩间挖土 4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	756.64			
4	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	247.96			
5	010103001002	回填方	1.房心回填土 2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	359.33			
6	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	149.35			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010401003001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、部位：无障碍坡道	m3	0.52			
8	010402001001	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5混合砂浆 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	122.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001002	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06)级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 4、包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑	m3	217.17			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	44.39			
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	155.47			
12	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	41.35			
13	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.79			
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高3.6m以内	m3	5.88			
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高5m以内	m3	96.24			
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	35.35			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、反坎等	m3	7.99			
18	010503004002	止水坎	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土 3、规格：高200宽同墙 4、部位：卫生间等有水房间除门洞外墙根处	m3	4.29			
19	010503004003	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.69			
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含过梁、窗台压顶等	m3	3.42			
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	256.75			
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	44.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	68.24			
24	010507007001	零星构件	1、C25细石混凝土灌填 2、详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.52			
25	010507001001	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	84.8			
26	010507001002	无障碍坡道	1.30厚毛面花岗岩防滑面层，侧面贴25厚毛面花岗岩饰面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚配筋混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	13.5			
27	010507004001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	54.7			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.238			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	0.224			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	25.083			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10	t	15.242			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	9.189			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14	t	2.562			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16	t	12.836			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18	t	5.76			
36	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20	t	8.621			
37	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22	t	5.83			
38	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25	t	5.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ28	t	0.328			
40	010515003001	拉结筋	1、钢筋种类：砌体拉结筋	t	2.052			
41	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235 2、规格：详见图纸 3、铁件尺寸：详见图纸	t	0.5			
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型：详见图纸	个	996			
43	010516003001	机械连接	1.直螺纹套筒接头 2.钢筋接头满足图纸、规范要求	个	233			
		分部小计						
		金属结构工程						
44	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：不同材料交接处 2、材料品种、规格：热镀锌钢丝网丝径0.6mm,孔径10mm 3、加固方式：钉定	m2	383.29			
45	010607003001	玻璃雨棚	1、轻钢雨棚(详见二次深化设计) 2、夹胶安全玻璃(夹胶厚度不低于0.76) 3、详参07J501-14详参玻璃雨棚JP1及设计图纸	m2	24.06			
		分部小计						
		门窗工程						
46	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1535 2、框、玻璃材质：70系列断桥铝合金,钢化安全玻璃门 3、无障碍出入口处的全玻璃门应采取醒目的防撞提示措施 4、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	5.25			
47	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C0826、C1226、C1229等 2、框、扇材质：70系列断热铝合金 3、玻璃品种、厚度：70系列平开隔热铝合金窗-6高透Low-E+12空气+6透明(卫生间外窗应贴防窥膜) 4、所有可开启外窗均带铝合金隐形纱窗,卫生间部分窗户玻璃应带磨砂贴膜，满足设计要求 5、走道两端距地2.20m以上分别设置不小于2平方的可开启外窗，自然排排烟窗(开启角度>70°)有效面积:1.70m2，具体详见该窗详图 6、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	418.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010807001002	组合门窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC-1 6100*3800 2、框、扇材质：70系列断桥铝合金,钢化安全玻璃门 3、备注：指标、性能满足设计要求、包含五金性能满足设计要求	m2	23.18			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
49	010901001001	屋面1	1.蓝灰色琉璃瓦 2.热镀锌钢挂瓦条L30X4,中距按瓦材规格 3.热镀锌钢顺水条-25X5,中距600 4.40厚C20细石混凝土持钉层,(配Φ4@150X150钢筋网,应与钢筋混凝土屋面板预埋,Φ10钢筋连接,并特别注意与屋脊和檐口处Φ10钢筋头连接。) 5.干铺150厚030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)(节能计120厚),压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,沿屋面周圈设置一圈防火隔离带,采用500宽改性玻化微珠复合板,厚度为150厚(节能计120厚)（不计） 6.刷基层处理剂一遍,3+3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯胎PY类双面粘)外露部分表面带页岩保护层（不计） 7.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层 8.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300（不计） 9.钢筋混凝土结构层随抹光,表面清理干净,屋面板预埋Φ10钢筋头双相间距900,伸出细石混凝土找平层30 10.含成品檐口通风当算 11.卧瓦DSM15水泥砂浆卧牢封严，屋脊做法参考09J202-1第K13页节点1	m2	587.56			
50	010901001002	屋面2	1.20厚聚合物水泥防水砂浆保护层 2.2.0厚JS-聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 3.刷基层处理剂一遍 4.最薄20厚DSM15水泥砂浆找坡找平层,砂浆中掺5%防水剂,向排水口找2%坡 5.钢筋混凝土屋面板随抹光,表面清理干净,刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m2	4.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010902003001	檐沟屋面	1.20厚1:3水泥砂浆保护层(设置不大于1mX1m的分格缝) 2.2厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材(不计) 3.20厚DSM15找平层 4.轻集骨料混凝土找坡层,最薄处30	m2	147.58			
52	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防水层,上翻不小于300	m2	739.45			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	1938.1			
54	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)	m2	1200.84			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
55	011001001001	保温隔热屋面	1.干铺150厚030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)(节能计120厚),压缩强度宜为250kPa,燃烧性能应达到B1级。	m2	524.06			
56	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热层与基层采用3厚环保胶粘剂满粘,沿屋面周圈设置一圈防火隔离带,采用500宽改性玻化微珠复合板,厚度为150厚(节能计120厚) 2.做法及部位详见设计图纸。	m2	63.5			
57	011001003001	保温隔热墙面	1.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm) 2.65厚030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)(燃烧性能B1级)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆) 3.3厚保温专用胶粘剂	m2	1410.26			
58	011001003002	保温隔热墙面	1.沿层间设置一圈防火隔离带,采用300宽改性玻化微珠复合板,厚度为65厚 2.做法及部位详见设计图纸。	m2	38.1			
59	011001003003	保温墙面砂浆	1.25mm厚无机保温砂浆 2.部位：洞口 3.详见设计图纸	m2	115.5			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011102003001	细石混凝土楼面	1.40厚C25素混凝土地面,随打随抹光,沿柱网分格,设施工缝 2.界面剂一道刷素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.80厚C20混凝土垫层 5.150厚碎石砂夯实垫层 6.素土夯实夯实系数>0.93 7.部位：电井	m2	9.13			
61	011102003002	地砖地面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖,DTG砂浆(干拌砂浆,瓷砖专用嵌缝剂)擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.聚合物水泥浆一道 5.80厚C20混凝土垫层 6.150厚碎石砂夯实垫层 7.素土夯实 夯实系数>0.93 8.部位：办公室、会议室等房间	m2	363.51			
62	011102003003	地砖防水地面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖面层(300x600),DTG砂浆擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用 6.DSM15砂浆抹小八字角（不计） 5.界面剂1道（不计） 6.80厚C20混凝土垫层 7.150厚碎石砂夯实垫层 8.素土夯实 夯实系数>0.93 9.部位：用于有水房间	m2	27.79			
63	011102003004	地砖楼面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖,DTG砂浆(干拌砂浆,瓷砖专用嵌缝剂)擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.聚合物水泥浆一道 5.5厚减震地垫 6.钢筋混凝土楼面,表面清扫干净(用于楼面) 7.部位：办公室、会议室等房间	m2	661.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011102003005	地砖防水楼面(燃烧性能等级A)	1.8厚防滑地砖面层(300x600)DTG砂浆擦缝（不计） 2.30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉（不计） 3.1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不少于300)（不计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.5厚减震地垫 7.钢筋混凝土楼面,表面清扫干净(用于楼面) 8.部位：用于有水房间	m2	55.58			
65	011105001001	水泥砂浆踢脚	1.10厚DPM15水泥砂浆抹平 2.6厚DPM15混合砂浆抹平增强耐碱玻纤网一道 3.8厚DPM15混合砂浆打底 4.专用界面剂一道 5.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm。 6.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿)	m2	19			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
66	011201001001	内墙面一般抹灰	1.刷底漆一遍,无机涂料两遍（不计） 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 3.12厚DPM20混合砂浆抹平,复合增强耐碱玻纤网(位于楼梯间时采用钢丝网)一道 4.8厚DPM15混合砂浆打底 5.墙体表面清理干净(蒸压加气混凝土墙面喷湿),聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实4接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm,上刷专用界面剂一道 6.部位：除有水房间外的其他房间	m2	3461.76			
67	011201001002	防水内墙面一般抹灰	1.8厚墙面砖,贴前墙面砖充分浸湿,DTG砂浆勾缝,规格300x600釉面砖（不计） 2.5厚瓷砖强力胶粘剂粘结层,揉挤压实（不计） 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料（不计） 4.8厚DPM20混合砂浆分层压实抹平 5.7厚DPM15混合砂浆罩面 6.专用界面剂一道 7.聚合物水泥砂浆修补墙、柱面,勾实接缝并拉毛,满刮,最薄处不小于2mm 8.墙体表面清理干净,(蒸压加气混凝土墙面喷湿)刷专用界面处理剂纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶) 9.部位：有水房间	m2	322.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011201001003	外墙面一般抹灰	1.仿石涂料(水包砂):配套抗碱封闭底漆一道,根据立面分缝,中层底色涂料2道,水性多彩涂料1道,罩面涂料（不计） 2.刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平（不计） 3.抹面胶浆复合耐碱玻纤网(用于首层的抹面胶浆防护层厚度不应小于15mm,其他层防护层厚度不应小于5mm且不宜大于6mm)（不计） 4.65厚030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)(燃烧性能B1级)加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固(有效粘接面积不小于60%,施工前XPS板内表面应预喷刷界面砂浆),沿层间设置一圈防火隔离带,采用300宽改性玻化微珠复合板,厚度为65厚（不计） 5.3厚保温专用胶粘剂（不计） 6.2.0厚聚合物水泥防水涂料（不计） 7.6厚聚合物防水砂浆(干粉型),压入耐碱玻纤网 8.9厚DPM15混合砂浆(内掺杜拉纤维0.9Kg/m3)分两次找平 9.6厚聚合物砂浆墙面找平,压入钢丝网一道 10.墙基表面清理干净(加气块需喷湿墙面),刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10%的801胶)	m2	1448.36			
		分部小计						
		天棚工程						
69	011302001001	顶棚1抹灰	1.现浇钢筋混凝土板表面清理干净 2.专用界面剂一道 3.8厚聚合物水泥砂浆修补抹平(如果基层平整可取消)	m2	1264.22			
70	011302001002	顶棚2抹灰	1.钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补	m2	9.97			
		分部小计						
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.无障碍坡道栏杆 2.Φ50x3不锈钢管扶手 Φ35x2不锈钢横管 Φ50x3不锈钢立管,间距750 2.详12J926及设计图纸	m	12.9			
72	011502008001	CRC装饰线条	1.CRC线脚 尺寸80*150 2.尺寸详见设计图纸	m	713			
73	011501001001	屋面检修孔	1.屋面检修孔 2.详参12J201-H20及设计图纸	个	1			
74	011501001002	光伏支墩	1.光伏支墩 2.详参16J908-1 1/17及设计图纸	个	147			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011501001003	溢水口	1.溢水口 2.详见设计图纸	个	1			
76	010902005001	泄水管	1.Φ20泄水管中距3000，坡向沟内上端管口周围缝隙用密封胶封严 2.详见图纸做法	m	41.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：综合考虑	m2	1333.08			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：7.8m 2层	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑	项	1			
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、反坎等	m2	66.56			
5	011702008002	止水坎	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土 3、规格：高200宽同墙 4、部位：卫生间等有水房间除门洞外墙根处	m2	35.74			
6	011702008003	窗台梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	72.39			
7	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	68.24			
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	392.39			
9	011702006001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	15.54			
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	2071.97			
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含过梁、窗台压顶等	m2	41.04			
12	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高3.6m以内	m2	47.04			
13	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、层高5m以内	m2	769.92			
14	011702005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	422.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	44.39			
16	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	699.62			
17	011702020001	无障碍坡道	1.30厚毛面花岗岩防滑面层，侧面贴25厚毛面花岗岩饰面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚配筋混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	13.5			
18	011702027001	台阶	1.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(面酒适量清水) 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6.素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	54.7			
19	011702020002	散水	1.80厚C25细石混凝土面层,表面压实抹光 2.300厚粒径30碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100,压实系数不小于0.94 3.素土夯实,压实系数不小于0.94,向外坡5%	m2	84.8			
20	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1117.25			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：办公楼土建工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：办公楼土建工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸	m3	142.93			
2	010103001001	回填方	1.基础回填土 2.素土分层回填夯实，压实系数满足设计要求 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	51.05			
3	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	91.88			
4	010202006001	钢板桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.桩长:12m 3.板桩厚度:SP-Ⅳ钢板桩 4.租赁、运输、安装、拆除等所有费用包含在综合单价中	t	202.73			
5	010202006002	钢板桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.桩长:9m 3.板桩厚度:SP-Ⅳ钢板桩 4.租赁、运输、安装、拆除等所有费用包含在综合单价中	t	131.501			
6	010202006003	钢板桩	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.桩长:15m 3.板桩厚度:SP-Ⅳ钢板桩 4.租赁、运输、安装、拆除等所有费用包含在综合单价中	t	113.009			
7	010202011001	钢支撑	1.腰梁、支撑、联系杆 2.钢材:Q235B，详见设计说明 3.租赁、运输、安装、拆除、残值回收等所有费用包含在综合单价中	t	136.163			
8	010606013001	零星钢构件	1.支撑加劲板、连接板等构件 2.型钢Q235B 3.运输、安装、拆除、残值回收等所有费用包含在综合单价中	t	58.189			
9	010502003001	混凝土填实	1.C20早强细石混凝土垫实 2.含浇捣模板等措施费用	m3	24.62			
10	010501002001	带形基础	1.C30素砼浇筑至桩边	m3	102.01			
11	010403010001	排水沟	1.砖砌排水沟540*420mm 1.60mm厚C20素混凝土垫层 2.烧结普通砖,M5水泥砂浆砌筑 3.1:2水泥砂浆抹面20mm 4.详见设计图纸	m	405.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504002001	降水井	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.管井深10m,直径Φ800,内入273×4钢管,桥式过滤器,孔内填1~5mm绿豆砂 3.做法详见设计图纸	座	5			
13	040504002002	降水井	1.地层情况:详见地质勘探报告 2.管井深11m,直径Φ800,内入273×4钢管,桥式过滤器,孔内填1~5mm绿豆砂 3.做法详见设计图纸	座	3			
14	010301006001	降水井封堵	1.降水井封堵 2.回填、封闭做法详见设计图纸	个	8			
15	010103001002	回填方	1.拔桩后的空隙砂填实 2.做法详见设计图纸	m3	40.92			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1			
2	010302006001	降水井抽水	1.降水抽水使用费 2.抽水台班投标综合考虑	项	1			
3	011702001001	基础	1.砖砌排水沟540*420mm 1.60mm厚C20素混凝土垫层	m2	48.61			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.8				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：基坑支护工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103001001	回填方	1.回填土 2.填土质量要求： (1)填土的地基承载力特征值:fak>120kPa,回弹模量不小于30MPa (2)填土的压实系数(密实度)要求:回填土的压实系数不得小于0.94,为保证分层压实质量、应控制机械碾压速度 (3)各层土的平均压缩模量(Es1~2)不小于10.0Mpa 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.包含运费、环保等产生的一切费用	m3	90000			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1.250厚C35混凝土面层 2.250厚水泥稳定碎石基层(水泥掺量不少6%)(压实系数不小于0.94) 3.200厚级配碎石垫层(压实系数不小于0.94) 4.路基碾压密实(压实系数不小于0.94) 5.填缝：填缝料、软木嵌条、铺沥青油毡两层，缩缝、胀缝详设计图纸	m2	25724.48			
2	040203007002	水泥混凝土	1.200厚C35混凝土面层 2.250厚水泥稳定碎石基层(水泥掺量不少6%)(压实系数不小于0.94) 3.200厚级配碎石垫层(压实系数不小于0.94) 4.路基碾压密实(压实系数不小于0.94) 5.填缝：填缝料、软木嵌条、铺沥青油毡两层，缩缝、胀缝详设计图纸	m2	19383.68			
3	040203006001	沥青混凝土	1.100厚中(细)粒式沥青混凝土面层 2.100厚沥青碎石(热拌)结合层 3.300厚水泥稳定碎石基层(水泥掺量不少6%)(压实系数不小于0.94) 4.250厚级配碎石垫层(压实系数不小于0.94) 5.路基碾压密实(压实系数不小于0.94)	m2	866.32			
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1.混凝土路牙 2.含基础，详图集93J007-6 1/7及设计图纸	m	893.55			
5	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1.混凝土路沿 2.含基础，详图集93J007-6 1/9及设计图纸	m	3932.32			
6	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1.混凝土路沿 2.含基础，详图集93J007-6 12/12及设计图纸	m	51.52			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1.拉杆 2.做法详图集及设计图纸	t	16.12			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1			
2	011702025001	其他现浇构件	1.混凝土道路模板	m2	304			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘探报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑	m3	931.55			
2	010103001001	回填方	1.素土换填 2.素土分层夯实回填处理,分层厚度200~300mm,每层压实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	931.55			
3	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	931.55			
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	209.56			
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m3	203.11			
6	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m3	136.47			
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	90.4			
8	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	152.89			
9	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.87			
10	010507005002	压顶	1.墙柱压顶 2.做法详图集12J003 4/F10及设计图纸	m3	5.28			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6	t	1.852			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8	t	0.207			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12	t	5.542			
14	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:预埋型钢铁件	t	0.942			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011201001001	墙面一般抹灰	1.涂第二遍面层涂料（清单不计） 2.涂面层涂料（清单不计） 3.涂底涂料（清单不计） 4.填补缝隙、局部腻子、抹平（清单不计） 5.6厚DPM15水泥砂浆抹平 6.12厚DPM20水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	3359.38			
16	011203001001	零星项目一般抹灰	1.6厚DPM15水泥砂浆抹平 2.12厚DPM20水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.压顶	m2	550.41			
17	010903004001	变形缝	1.变形缝 2.做法详图集12J003 d/F9及设计图纸	m	18.82			
18	010902006001	流水洞	1.流水洞 2.洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉,设置网眼尺寸小于20mm过滤网	个	196			
19	011210006001	金属栏杆	1.金属栏杆 2.40x60、20x20方管,漆黑色、内刷红丹防锈漆两遍，做法详见设计图纸	m2	1900.12			
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.脚手架搭拆 2.详见设计图纸	m2	3175.74			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑	项	1			
3	011702001001	基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	90.4			
4	011702025001	其他现浇构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	54.06			
5	011702025002	其他现浇构件	1.墙柱压顶 2.做法详图集12J003 4/F10及设计图纸	m2	58.61			
6	011702008001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	1273.57			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：围墙工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植香樟	1.种类:香樟 2.胸径或地径:18-19cm 3.株高:450cm 4.冠幅:400cm 5.自然全冠,三级分支以上 6.养护期:二级养护一年	株	15			
2	050102001002	栽植红叶李	1.种类:红叶李 2.胸径或地径:8cm 3.株高:250cm 4.冠幅:250cm 5.姿态优美 6.养护期:二级养护一年	株	3			
3	050102001003	栽植黄山栾树	1.种类:黄山栾树 2.胸径或地径:20cm 3.株高:450cm 4.冠幅:350cm 5.自然全冠,三级分支以上 6.养护期:二级养护一年	株	18			
4	050102001004	栽植乐昌含笑	1.种类:乐昌含笑 2.胸径或地径:20cm 3.株高:400cm 4.冠幅:350cm 5.自然全冠,三级分支以上 6.养护期:二级养护一年	株	128			
5	050102001005	栽植日本晚樱	1.种类:日本晚樱 2.胸径或地径:7cm 3.株高:250cm 4.冠幅:300cm 5.自然全冠,4-5主支以上 6.养护期:二级养护一年	株	17			
6	050102002001	栽植杜鹃球	1.种类:杜鹃球 2.株高:100cm 3.冠幅:100cm 4.整形球形 5.养护期:二级养护一年	株	9			
7	050102002002	栽植海桐球	1.种类:海桐球 2.株高:150cm 3.冠幅:150cm 4.整形球形 5.养护期:二级养护一年	株	100			
8	050102012001	铺种草坪	1.种类:矮生百慕大混播黑麦草草皮 2.满铺不露土 3.养护期:二级养护一年	m2	4676.98			
9	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	4676.98			
10	050101009001	种植土回(换)填	1.综合考虑符合图纸土壤改良要求、具体要求详见图纸 2.种植土来源及取土费用投标综合考虑	m3	1403.09			
11	050101009002	砂垫层	1.中粗砂 2.满足设计图纸要求	m3	467.7			
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050403001001	树木支撑架	1.树木支撑架，具体要求详见图纸	株	181			
2	050403002001	草绳绕树干	1.草绳绕树干，具体要求详见图纸	株	181			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205004001	人行道指示牌	人行道指示牌： 1.800*800*2 2.采用牌号为3003的铝合金板制作,板厚2.0毫米 3.具体做法要求详见图纸	块	35			
2	040205017001	橡胶车轮定位器	橡胶车轮定位器： 1.600*160 2.具体做法要求详见图纸	个	222			
3	040205019001	减速垄	1.橡胶减速带 2.具体做法要求详见图纸	m	34			
4	040205006001	人行横道线	1.丙烯酸字（人行横道线）,热熔 2.具体做法要求详见图纸	m2	537.6			
5	040205006002	中心白色虚线	1.丙烯酸字（中心白色虚线）,热熔 2.具体做法要求详见图纸	m2	165.6			
6	040205006003	停止线	1.丙烯酸字（停止线）,热熔 2.具体做法要求详见图纸	m2	58.4			
7	040205006004	车行道边缘线	1.丙烯酸字（车行道边缘线）,热熔 2.具体做法要求详见图纸	m2	731.61			
8	040205006005	停车位线	1.丙烯酸字（停车位线）,热熔 2.具体做法要求详见图纸	m2	262.65			
9	040205007001	指引箭头	1.指引箭头:直行、直行转弯、转弯、掉头、转弯掉头等,热熔 2.具体做法要求详见图纸	个	144			
10	040205006006	网格线	1.丙烯酸字（网格线）,热熔 2.具体做法要求详见图纸	m2	270			
11	040303001001	混凝土垫层	1.单立柱：混凝土垫层 2.具体做法要求详见图纸	m3	2.8			
12	040303002001	混凝土基础	1.单立柱：C25混凝土基础,热熔 2.具体做法要求详见图纸	m3	13.44			
13	040308001001	水泥砂浆抹面	1.单立柱：水泥砂浆抹面 2.具体做法要求详见图纸	m2	124.6			
14	040901001001	现浇构件钢筋	1.现浇混凝土构件钢筋三级12以内 2.具体做法要求详见图纸	t	0.176			
15	040901001002	现浇构件钢筋	1.现浇混凝土构件钢筋三级25以内 2.具体做法要求详见图纸	t	0.556			
16	040205003001	立柱	1.单立柱 ：DN89*3000*4.5 2.具体做法要求详见图纸	根	35			
		分部分项合计						
1	041102002001	基础模板	1.C25混凝土基础模板	m2	107.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.2				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：标识标牌工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.1	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.37	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：标识标牌工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		浅圆仓给排水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100 壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	2928			
2	031001003002	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN150 壁厚不小于2.0mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	774			
3	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：侧入式雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	150			
4	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：侧入式雨水斗（不锈钢） 2、规格：DN150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	96			
5	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	246			
		分部小计						
		浅圆仓电力、照明系统						
6	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AP 2.规格:800*1400*400 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装，基础高出地面300mm	台	48			
7	030404017002	配电箱	1.名称:仓顶配电箱CBAC 2.规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:距离平台1.5m壁装	台	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017003	配电箱	1.名称:光纤照明主机AL-AC 2.规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	24			
9	030404017004	配电箱	1.名称:综合控制柜ZKG 2.规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	24			
10	030412001001	普通灯具	1.名称:粉尘防爆灯（LED） 2.规格:100W，详见图纸 3.类型:吸顶	套	182			
11	030412002001	工厂灯	1.名称:粉尘防爆光纤灯（LED） 2.规格:FL9000 定制 3.类型:吊杆0.5m	套	192			
12	030412002002	工厂灯	1.名称:粉尘防爆弯管灯（LED） 2.规格:100W，自带光敏开关 3.类型:壁装	套	48			
13	030411006001	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	422			
14	030411003001	桥架	1.名称:热镀锌桥架（含盖板） 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	553.53			
15	030411003002	桥架	1.名称:热镀锌桥架（含盖板） 2.规格:300*200 3.材质:钢制	m	142.08			
16	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	636.72			
17	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	636.72			
18	030408003001	电缆保护管	1.名称:MPP电缆保护管 2.规格:DN110 3.配置形式:埋地暗敷	m	5719.7			
19	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	1040.27			
20	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	43.2			
21	030411001003	配管	1.名称:五孔梅花管 2.规格:Φ40 3.配置形式:暗配	m	1485.72			
22	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:防爆明配	m	6613.69			
23	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:防爆明配	m	43.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:防爆明配	m	227.07			
25	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZR-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	2044.43			
26	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZC-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	5143.28			
27	030411004003	配线	1.名称:导光光缆（定制） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:科亿达FL9000A	m	4133.66			
28	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*120+1*70 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	3495.71			
29	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	1613.21			
30	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	3240.43			
31	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-5X2.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	609.21			
32	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:120mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	48			
33	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:240mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	14			
34	031202005001	防火涂料	1.名称:管道刷防火涂料 2.安装形式:明敷	m2	581.52			
35	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	48			
36	040205001001	人（手）孔井	1.名称:电缆井/手孔井 2.规格尺寸:参考图集07SD101-8 3.其他:详见图纸及相关规范	座	56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	16			
		分部小计						
		浅圆仓应急照明						
38	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:防爆明配	m	1736.39			
39	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZANRVSP-2*1.5 3.配线形式:管内穿线	m	1779.8			
40	030412004001	装饰灯	1.名称:粉尘防爆疏散出口指示灯（LED） 2.规格:1W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	81			
41	030412004002	装饰灯	1.名称:粉尘防爆疏散指示灯（LED） 2.规格:1W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.安装形式:距地0.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	43			
42	030412004003	装饰灯	1.名称:粉尘防爆消防应急灯（LED） 2.规格:6W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	61			
43	030411006002	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	185			
44	031202005002	防火涂料	1.名称:管道刷防火涂料 2.安装形式:明敷	m2	136.31			
		分部小计						
		浅圆仓防雷接地						
45	030409003001	避雷引下线	1.名称:40*4镀锌扁钢避雷引下线 2.安装部位:沿仓外壁明敷 3.其他:详见图纸及相关规范	m	7371.71			
46	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：25*4 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	8105.09			
47	030409005002	避雷网	1、名称：混凝土块 2、规格：详见图纸	块	266			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	2058			
49	030409002001	接地母线	1.名称:304不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	194.44			
50	030409002002	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	74.81			
51	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	71			
52	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	215			
53	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		浅圆仓弱电预埋						
54	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	8274.63			
55	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	792			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓水电安装工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工作塔给排水系统						
1	031001007001	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	0.4			
2	031001007002	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	33.68			
3	031001007003	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	79.61			
4	031001007004	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN65 5、连接方式：沟槽连接、含管件 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	14.85			
5	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001003	螺纹阀门	1、名称：倒流防止器（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1、名称：闸器（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
9	031003001005	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	031003001006	螺纹阀门	1、名称：液压水位控制阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
14	031003013001	水表	1、名称：螺纹水表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接（含表前阀） 4、其他：详见图纸及相关规范	组	2			
15	031003013002	水表	1、名称：法兰水表 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
16	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN65/100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50/80 3、其他：详见图纸及相关规范	个	10			
18	031006015001	水箱	1、名称、类型 ：S31603不锈钢缓冲水箱 2、规格 ：2000*1000*2000 3、组成：设备基础（含模板）及型钢支架，含溢流管、泄水管、泄水阀、透气管等配套附属件见图纸 4、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
19	031006002001	变频给水设备	1、名称、类型：变频给水设备（成套） 2、组成：设备基础（含模板）。泵AAB18-0.75-2-5.5两台，一备一用，单泵参数Q=18m3/h H=75m P=5.5kw，配套稳压罐：110005012，配套阀门、压力传感器等附件见图纸。 3、控制箱：配套控制箱电气清单单独计入， 4、其他：详见图纸及相关规范	套	1			
20	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:80JYWQ40-15-4.0 3、控制箱：泵配套控制箱电气清单单独计入， 4、其他：详见图纸及相关规范	台	2			
21	031001001001	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:集水坑污水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	17.5			
22	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：法兰止回阀 2、规格、压力等级 ：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
23	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：法兰橡胶软接头 2、规格、压力等级 ：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
24	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：法兰大小头 2、规格、压力等级 ：DN100/80 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003003007	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
26	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他:详见图纸及相关规范	台	2			
27	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	75.38			
28	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	75.38			
29	031201001001	管道刷油	1.名称:镀锌钢管废水管刷漆 2.油漆品种:银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.其他:详见图纸及相关规范	m2	16.08			
30	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度30mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	1			
31	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:玻璃丝布保护层 2.厚度:两层 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	45.9			
32	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	1.26			
33	031001001002	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽连接、含管件 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	21.38			
34	031001001003	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	15.5			
35	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、规格：DN50	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100 壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	199			
37	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：侧入式雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	15			
38	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	15			
		分部小计						
		工作塔电力、照明系统						
39	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAP 2.规格:600*800*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
40	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱BAP 2.规格:600*800*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
41	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.规格:600*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
42	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱AL2 2.规格:600*800*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
43	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱AL3 2.规格:800*800*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
44	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱AL4 2.规格:600*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱ALE1 2.规格:600*500*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
46	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱ALE3 2.规格:600*500*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
47	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱DTAP 2.规格:500*600*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
48	030404016001	控制箱	1.名称:电梯控制箱DTAC（设备配套，计安装费） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
49	030404016002	控制箱	1.名称:卷帘门控制箱JLAC（设备配套，计安装费） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	4			
50	030404016003	控制箱	1.名称:空调配电箱KTX 2.规格:300*300*120 3.安装方式:挂壁式安装	台	4			
51	030404016004	控制箱	1.名称:稳压泵控制箱WYAC 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
52	030404016005	控制箱	1.名称:补水泵控制箱BSAC 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
53	030404016006	控制箱	1.名称:排水泵控制箱PSAC 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
54	030412001001	普通灯具	1.名称:壁挂节能灯LED 2.规格:10W 3.类型:距地2.8m暗装	套	3			
55	030412001002	普通灯具	1.名称:带人体红外感应开关的节能灯LED 2.规格:10W 3.类型:吸顶	套	44			
56	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘工厂灯（LED） 2.规格:80W IP55 3.类型:吊杆0.3m	套	9			
57	030412002002	工厂灯	1.名称:粉尘防爆灯（LED） 2.规格:80W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.类型:吊杆0.3m	套	42			
58	030412002003	工厂灯	1.名称:粉尘防爆弯管灯（LED） 2.规格:80W 3.类型:壁装	套	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030412005001	荧光灯	1.名称:双管高效节能荧光灯 2.规格:2*24W　2*T5 3.安装形式:吸顶	套	27			
60	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装	个	2			
61	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装	个	4			
62	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装	个	1			
63	030404034004	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装	个	1			
64	030404035001	插座	1.名称:五孔暗装插座 2.安装方式:暗装	个	18			
65	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	25			
66	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	83			
67	030411006003	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	60			
68	030411003001	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:100*75 3.材质:钢制	m	84.11			
69	030411003002	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	24.18			
70	030411003003	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:300*200 3.材质:钢制	m	89.75			
71	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	181.27			
72	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	181.27			
73	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	319.79			
74	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	296.8			
75	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	38.52			
76	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	18.59			
77	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	22.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配	m	16.66			
79	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:防爆明配	m	9.73			
80	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:防爆明配	m	510.81			
81	030411001009	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:防爆明配	m	21.04			
82	030411001010	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:防爆明配	m	23.58			
83	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:NH-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	335.3			
84	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZAN-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	90.68			
85	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZR-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	1605.36			
86	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZR-BV-2.5 3.配线形式:线槽配线	m	102.69			
87	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZAN-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	55.39			
88	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZR-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	819.23			
89	030411004007	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZR-BV-4 3.配线形式:线槽配线	m	191.67			
90	030411004008	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZR-BV-6 3.配线形式:管内穿线	m	41.08			
91	030411004009	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZAN-BV-10 3.配线形式:管内穿线	m	154.43			
92	030411004010	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZAN-BV-10 3.配线形式:线槽配线	m	210.25			
93	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVV-2*1.0 3、配线形式：管内敷设	m	12.88			
94	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZANYJV-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	9.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZANYJV-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	175.89			
96	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZANYJV-5*6 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	185.31			
97	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZC-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	4.6			
98	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	561.41			
99	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-5*10 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	44.61			
100	030408001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-5*6 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	54.71			
101	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	4			
102	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:120mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	4			
103	031202005001	防火涂料	1.名称:管道刷防火涂料 2.安装形式:明敷	m2	45.79			
104	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	8			
105	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		工作塔应急照明						
106	030411003004	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	55.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	50.43			
108	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	50.43			
109	030411001011	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	1049.02			
110	030411001012	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:防爆明配	m	562.98			
111	030411004011	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZANRVSP-2*1.5 3.配线形式:管内穿线	m	1931.72			
112	030412004001	装饰灯	1.名称:粉尘防爆安全出口指示灯（LED） 2.规格:1W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	1			
113	030412004002	装饰灯	1.名称:粉尘防爆疏散出口指示灯（LED） 2.规格:1W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	11			
114	030412004003	装饰灯	1.名称:粉尘防爆疏散指示灯（LED） 2.规格:1W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.安装形式:距地0.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	17			
115	030412004004	装饰灯	1.名称:粉尘防爆消防应急灯（LED） 2.规格:6W(Ex tb IIIB T200℃ Db，IP66) 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	29			
116	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	13			
117	030412004006	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	5			
118	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地0.3壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030412004008	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	14			
120	030412004009	装饰灯	1.名称:消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	49			
121	030412004010	装饰灯	1.名称:防水消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	5			
122	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	107			
123	030411006005	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	55			
124	031202005002	防火涂料	1.名称:管道刷防火涂料 2.安装形式:明敷	m2	44.19			
		分部小计						
		工作塔防雷接地						
125	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	540.28			
126	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	267.66			
127	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	964.57			
128	030409002001	接地母线	1.名称:304不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	10			
129	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	101.48			
130	030409002003	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	135.66			
131	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	30			
133	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	16			
134	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔水电安装工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		平房仓给排水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN150 壁厚不小于2.0mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	831.6			
2	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格：DN150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	84			
3	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	84			
		分部小计						
		平房仓电力、照明系统						
4	030404017001	配电箱	1.名称:动力配电箱ZAP 2.规格:800*1400*400 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	6			
5	030404017002	配电箱	1.名称:动力配电箱1AP1 2.规格:800*1200*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	6			
6	030404017003	配电箱	1.名称:动力配电箱1AP2 2.规格:800*1200*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	6			
7	030404017004	配电箱	1.名称:动力配电箱2AP1 2.规格:800*1200*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	6			
8	030404017005	配电箱	1.名称:动力配电箱2AP2 2.规格:800*1200*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	6			
9	030404018001	插座箱	1.名称:插座箱AX 2.规格:600*600*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412001001	普通灯具	1.名称:粉尘防爆防腐灯（LED） 2.规格:100W EX tb IIIB T200° C Db IP66 F2 3.类型:壁装，距地9.5m	套	216			
11	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	9			
12	030411006002	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	216			
13	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	1973.04			
14	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	133.89			
15	040501004001	塑料管	1.名称:MPP电力管 2.规格:DN110 3.配置形式:暗敷	m	2491.44			
16	040501004002	塑料管	1.名称:七孔梅花管 2.规格:Φ40 3.配置形式:暗敷	m	978.18			
17	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZRBV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	6207.12			
18	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZCYJV-5X6 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	255.16			
19	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZCYJV-5X16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	410.2			
20	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-3X120+2X70 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	1284.7			
21	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	24			
22	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:240mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	48			
23	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	6			
24	040205001001	人（手）孔井	1.名称:电缆井/手孔井 2.规格尺寸:参考尺寸1500*1200 3.其他:详见图纸及相关规范	座	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		平房仓防雷接地						
25	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	944.4			
26	030409004001	均压环	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	1519.2			
27	030409005001	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿支架 5、其他：详见图纸及相关规范	m	1257.06			
28	030409005002	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿混凝土块 5、其他：详见图纸及相关规范	m	1094.34			
29	030409005003	避雷网	1、名称：混凝土块 2、规格：详见图纸	块	786			
30	030409002001	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	101.58			
31	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	234.96			
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	6			
33	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	24			
34	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	24			
35	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		弱电预埋						
36	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	1388.1			
37	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	145.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	554.85			
39	030408003001	电缆保护管	1.名称:CPVC电缆保护管 2.规格:DN50 3.配置形式:埋地暗敷	m	520.82			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：平房仓水电安装工程(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼给排水系统						
1	031001007001	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	0.2			
2	031001007002	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	4.91			
3	031001007003	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN65 5、连接方式：沟槽连接、含管件 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	13.27			
4	031001006001	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	84.24			
5	031001006002	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	22.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006003	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	18.89			
7	031001006004	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN50 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	21			
8	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
11	031003001004	螺纹阀门	1、名称：自带压力表支管减压阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
12	031003001005	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003013001	水表	1、名称：法兰水表 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
15	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN65/100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
16	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
17	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50/80 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
18	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65/100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
19	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
20	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	13.35			
21	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	13.35			
22	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管、铸铁管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	0.93			
23	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	1.01			
24	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	31.21			
25	031001006005	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	44.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001006006	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN75 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	1.28			
27	031001006007	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN100 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	67.85			
28	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	108.18			
29	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	8			
30	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	8			
		分部小计						
		办公楼电力、照明系统						
31	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL 2.规格:800*800*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
32	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
33	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱2AL1 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱3AL1 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
35	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱ALE1 2.规格:600*500*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
36	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱RDAL 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
37	030404016001	控制箱	1.名称:残障紧急报警控制箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	3			
38	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	185			
39	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	118			
40	030411003001	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	130.07			
41	030411003002	桥架	1.名称:热镀锌桥架（含盖板） 2.规格:300*200 3.材质:钢制	m	8.4			
42	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	126.75			
43	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	126.75			
44	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	1483.74			
45	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	34.53			
46	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配	m	18.43			
47	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配	m	23.62			
48	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	261.89			
49	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:线槽配线	m	90.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:NH-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	19.82			
51	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	4112.34			
52	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:线槽配线	m	1105.88			
53	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-10 3.配线形式:管内穿线	m	191.07			
54	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	44.59			
55	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	42.55			
56	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	10			
57	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	4			
58	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		办公楼应急照明						
59	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	377.23			
60	030411004007	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:WDZCN-RYS-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	394.46			
61	030412004001	装饰灯	1.名称:A型应急多信息复合标志灯（LED） 2.规格:1W 3.安装形式:距地2.5m吊装 4.其他：	套	7			
62	030412004002	装饰灯	1.名称:防水消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	3			
64	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地0.3壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	20			
65	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	6			
66	030412004006	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	4			
67	030412004007	装饰灯	1.名称:消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	27			
68	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	69			
		分部小计						
		办公楼防雷接地						
69	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	155.85			
70	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	251.87			
71	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	571.62			
72	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	7.48			
73	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	86.57			
74	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	8			
76	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	10			
77	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		办公楼弱电						
78	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜（网络、电话） 2.安装部位:挂壁式	台	3			
79	030502004001	电视、电话插座	1.名称:网络+电话双口插座TO 2.安装方式:暗装	个	55			
80	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	55			
81	030411003003	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	130.85			
82	030411003004	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:400*100 3.材质:钢制	m	14.19			
83	030411003005	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:400*200 3.材质:钢制	m	8.44			
84	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	140.49			
85	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	140.49			
86	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	1489.08			
87	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	124.76			
88	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配	m	20.79			
89	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6	m	4650.04			
90	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 六类	链路	55			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：办公楼水电安装工程(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		食堂宿舍给排水系统						
1	031001007001	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	12.38			
2	031001007002	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	49.85			
3	031001007003	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN32 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	51.51			
4	031001007004	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	9.25			
5	031001007005	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN65 5、连接方式：沟槽连接、含管件 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	33.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006001	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	109.05			
7	031001006002	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	6.22			
8	031001006003	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	59.45			
9	031001006004	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN32 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	6.3			
10	031001006005	塑料管	1、名称：PPR热水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S3.2系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	97.4			
11	031001006006	塑料管	1、名称：PPR热水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S3.2系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	72.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001003001	不锈钢管	1、名称：304薄壁不锈钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：承插压合式 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	37.24			
13	031001003002	不锈钢管	1、名称：304薄壁不锈钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：承插压合式 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	45.84			
14	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	30			
15	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	7			
16	031003001003	螺纹阀门	1、名称：止回阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	9			
17	031003001004	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
18	031003001005	螺纹阀门	1、名称：安全阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
19	031003001006	螺纹阀门	1、名称：恒温混合阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003001007	螺纹阀门	1、名称：真空破坏器（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	7			
21	031003001008	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
22	031003001009	螺纹阀门	1、名称：安全阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
23	031003001010	螺纹阀门	1、名称：恒温混合阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
24	031003001011	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	37			
25	031003001012	螺纹阀门	1、名称：止回阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
26	031003001013	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
27	031003001014	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
28	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：法兰减压阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
30	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
31	031003013001	水表	1、名称：法兰水表 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
32	030601001001	温度仪表	1.名称:管道温度计 2.其他:详见图纸及相关规范	支	7			
33	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他:详见图纸及相关规范	台	1			
34	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	14			
35	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN65/100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
36	031002003003	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	14			
37	031002003004	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN150/200 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
38	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	12			
39	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	7			
40	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、规格：200L 3、附件：屋顶式 附件全套 4、其他：详见图纸说明	套	7			
41	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	21			
43	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	1.56			
44	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	50.28			
45	031001006007	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	39.07			
46	031001006008	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN75 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	2.24			
47	031001006009	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN100 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	168.77			
48	031001005001	铸铁管	1、名称：铸铁排水管（含管件） 2、安装部位：室内/室外 3、介质：污水 4、材质、规格：DN150 5、连接方式：承插、胶圈密封 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	4.86			
49	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管、铸铁管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	3.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031001003003	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100 壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	72.72			
51	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	10			
52	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	10			
		分部小计						
		食堂、宿舍楼电力、照明系统						
53	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL 2.规格:800*800*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
54	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ZAP 2.规格:800*800*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
55	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱CAP 2.规格:800*800*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
56	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱RSAC 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
57	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
58	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱2AL1 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱1AL2 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
60	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱ALH 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	13			
61	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱1ALE1 2.规格:600*500*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
62	030404016001	控制箱	1.名称:气体检测控制箱QTTCQ 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	4			
63	030404016002	控制箱	1.名称:残障紧急报警控制箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
64	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	161			
65	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	87			
66	030411003001	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	88.84			
67	030411003002	桥架	1.名称:热镀锌桥架（含盖板） 2.规格:300*200 3.材质:钢制	m	6.85			
68	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	87.59			
69	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	87.59			
70	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	1122.83			
71	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	3.62			
72	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	78.4			
73	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	16.6			
74	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	24.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配	m	0.12			
76	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配	m	61.12			
77	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:防爆明配	m	14.89			
78	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZA-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	1604.9			
79	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZA-BV-2.5 3.配线形式:线槽配线	m	82.69			
80	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	258.13			
81	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:NH-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	20.16			
82	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZA-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	1048.16			
83	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZA-BV-4 3.配线形式:线槽配线	m	61.4			
84	030411004007	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	574.25			
85	030411004008	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:线槽配线	m	125.26			
86	030411004009	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-10 3.配线形式:管内穿线	m	103			
87	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-4*2.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	14.42			
88	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	39.32			
89	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	10.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJY-3*6 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	371.02			
91	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	24.24			
92	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	158.58			
93	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZR-KVV-4*1.5 3、配线形式：管内敷设	m	160.92			
94	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	10			
95	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:6芯以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	14			
96	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	4			
97	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		食堂、宿舍楼应急照明						
98	030411001009	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	282.27			
99	030411004010	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:WDZCN-RYS-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	302.33			
100	030412004001	装饰灯	1.名称:A型应急多信息复合标志灯（LED） 2.规格:1W 3.安装形式:距地2.5m吊装 4.其他：	套	2			
101	030412004002	装饰灯	1.名称:防水消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	4			
103	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地0.3壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	8			
104	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	4			
105	030412004006	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	5			
106	030412004007	装饰灯	1.名称:消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	17			
107	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	47			
		分部小计						
		食堂、宿舍楼防雷接地						
108	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	114.29			
109	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	259.92			
110	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	313.05			
111	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	11.22			
112	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	101.79			
113	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	17			
115	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	10			
116	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		食堂、宿舍楼弱电						
117	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜（网络、电话） 2.安装部位:挂壁式	台	2			
118	030502004001	电视、电话插座	1.名称:网络+电话双口插座TO 2.安装方式:暗装	个	33			
119	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	33			
120	030411003003	桥架	1.名称:镀锌桥架2（含盖板） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	57.86			
121	030411003004	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:200*150 3.材质:钢制	m	4.24			
122	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	56.84			
123	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	56.68			
124	030411001010	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	654.97			
125	030408003001	电缆保护管	1.名称:CPVC电缆保护管 2.规格:DN50 3.配置形式:埋地暗敷	m	20.81			
126	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6	m	1752.17			
127	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 六类	链路	33			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂宿舍水电安装工程(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一站式给排水系统						
1	031001007001	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	4.03			
2	031001007002	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN32 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	13.25			
3	031001007003	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	6.7			
4	031001007004	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN65 5、连接方式：沟槽连接、含管件 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	6.57			
5	031001006001	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	25.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006002	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	7.28			
7	031001006003	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	32.53			
8	031001006004	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN50 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	9.47			
9	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
11	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
12	031003001004	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001005	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
14	031003001006	螺纹阀门	1、名称：自带压力表支管减压阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
15	031003001007	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
16	031003013001	水表	1、名称：螺纹水表 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接（含表前阀） 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
17	040504002001	水表井	1、名称：水表井 2、规格：详见图纸 3、井座、井盖：详见图纸 4、其他：参见图纸及相关规范	座	1			
18	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
19	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN65/100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
20	031002003003	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
21	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50/80 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
22	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
23	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	10.8			
24	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	10.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	0.06			
26	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	7.93			
27	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	0.76			
28	031001006005	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	6.98			
29	031001006006	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN75 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	6.25			
30	031001006007	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN100 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	54.46			
31	031001006008	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：冷凝水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	36			
32	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	8			
34	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	8			
		分部小计						
		一站式服务中心电力、照明系统						
35	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL 2.规格:1200*1200*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
36	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱1AP1 2.规格:500*600*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
37	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱1ALE1 2.规格:600*500*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
38	030404016001	控制箱	1.名称:插座箱AX 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	7			
39	030404016002	控制箱	1.名称:空调电源箱KTX 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	2			
40	030404016003	控制箱	1.名称:热水器电源箱RSQ 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
41	030404016004	控制箱	1.名称:残障紧急报警控制箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
42	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	84			
43	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	64			
44	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	649.13			
45	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	94.2			
46	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	13.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配	m	3.98			
48	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	1113.92			
49	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:NH-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	21.2			
50	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	893.78			
51	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-10 3.配线形式:管内穿线	m	536.24			
52	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	10.58			
53	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	2			
54	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	2			
55	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		一站式服务中心应急照明						
56	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	178.1			
57	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:WDZCN-RYS-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	190.35			
58	030412004001	装饰灯	1.名称:A型应急多信息复合标志灯（LED） 2.规格:1W 3.安装形式:距地2.5m吊装 4.其他：	套	2			
59	030412004002	装饰灯	1.名称:防水消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004003	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	3			
61	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地0.3壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	6			
62	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	4			
63	030412004006	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	3			
64	030412004007	装饰灯	1.名称:消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	10			
65	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	31			
		分部小计						
		一站式服务中心防雷接地						
66	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	105.28			
67	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	147.12			
68	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	192.6			
69	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	7.48			
70	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	37.25			
71	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	7			
73	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	10			
74	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		一站式服务中心弱电						
75	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜（网络、电话） 2.安装部位:挂壁式	台	2			
76	030502004001	电视、电话插座	1.名称:网络+电话双口插座TO 2.安装方式:暗装	个	24			
77	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	24			
78	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	658.63			
79	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	16.31			
80	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	16.17			
81	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6	m	755.04			
82	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 六类	链路	24			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号门卫给排水系统						
1	031001006001	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	1.71			
2	031001006002	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	5.65			
3	031001006003	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	4.57			
4	031001006004	塑料管	1、名称：PPR热水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S3.2系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	2.47			
5	031001006005	塑料管	1、名称：PPR热水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S3.2系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
7	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自带压力表支管减压阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1、名称：止回阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	031003013001	水表	1、名称：螺纹水表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接（含表前阀） 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
11	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN25/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
12	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
13	031004003001	洗脸盆	1、名称：台下式洗脸盆（成套） 2、类型：冷热水 3、附件：角阀、金属软管、下水口、混水龙头、洗脸盆等全套	组	1			
14	031004004001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆/拖布盆（成套） 2、类型：冷水 3、附件：角阀、金属软管、下水口、水龙头、洗涤盆等全套	组	1			
15	031004006001	大便器	1、名称：蹲式大便器（成套） 2、类型：脚踏阀冲洗 3、附件：脚踏阀、蹲便器等全套	组	1			
16	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器（成套） 2、类型：冷热水 3、附件：混水阀、淋浴软管、莲蓬头等全套	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：电热水器 2、规格：壁挂式 2Kw 3、附件：角阀、金属软管、电热水器等全套 4、其他：详见图纸说明	台	1			
18	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、规格：DN50	个	1			
19	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度10mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	0.01			
20	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	0.81			
21	031001006006	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	2.25			
22	031001006007	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN75 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	1.4			
23	031001006008	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN100 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	3.9			
24	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	14.4			
25	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	4			
		分部小计						
		1门卫电力、照明系统						
27	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL 2.规格:600*600*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
28	030404016001	控制箱	1.名称:热水器电源箱RSQ 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	1			
29	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:1*20W 3.安装形式:嵌入吊顶	套	1			
30	030412005002	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2*20W 3.安装形式:嵌入吊顶	套	3			
31	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:10W 3.类型:吸顶	套	3			
32	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装	个	2			
33	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装	个	1			
34	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关（防水防溅型） 2.安装方式:暗装	个	1			
35	030404034004	照明开关	1.名称:延迟开关 2.安装方式:暗装	个	2			
36	030404035001	插座	1.名称:热水器插座 2.安装方式:暗装	个	1			
37	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装	个	2			
38	030404035003	插座	1.名称:五孔暗装插座 2.安装方式:暗装	个	8			
39	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	19			
40	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	9			
41	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	91.42			
42	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	138.95			
43	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	58.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	126.3			
45	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	158.2			
46	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-10 3.配线形式:管内穿线	m	34.73			
47	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	9.12			
48	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	108.28			
49	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	2			
50	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	2			
51	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		1门卫防雷接地						
52	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	20.78			
53	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	57.32			
54	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	32.8			
55	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	122.52			
56	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	3.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
58	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
59	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	4			
60	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		1门卫弱电						
61	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜（网络、电话） 2.安装部位:挂壁式	台	1			
62	030502004001	电视、电话插座	1.名称:网络+电话双口插座TO 2.安装方式:暗装	个	5			
63	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	5			
64	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	93.28			
65	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	15.48			
66	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6	m	127.59			
67	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 六类	链路	5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号门卫水电安装工程(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2号门卫给排水系统						
1	031001006001	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	4.3			
2	031001006002	塑料管	1、名称：PPR冷水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S4.0系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	18.1			
3	031001006003	塑料管	1、名称：PPR热水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN15 1.0MPa，S3.2系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	5.39			
4	031001006004	塑料管	1、名称：PPR热水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：热水 4、材质、规格：DN20 1.0MPa，S3.2系列 5、连接方式：热熔连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	3.64			
5	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001003	螺纹阀门	1、名称：自带压力表支管减压阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
9	031003001005	螺纹阀门	1、名称：止回阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	031003013001	水表	1、名称：螺纹水表 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接（含表前阀） 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
11	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN25/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
12	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
13	031004003001	洗脸盆	1、名称：台下式洗脸盆（成套） 2、类型：冷热水 3、附件：角阀、金属软管、下水口、混水龙头、洗脸盆等全套	组	1			
14	031004006001	大便器	1、名称：连体水箱坐便器（成套） 2、类型：连体水箱坐便器 3、附件：角阀、金属软管、坐便器配件等全套	组	1			
15	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器（成套） 2、类型：冷热水 3、附件：混水阀、淋浴软管、莲蓬头等全套	套	1			
16	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：电热水器 2、规格：壁挂式 2kw 3、附件：角阀、金属软管、电热水器等全套 4、其他：详见图纸说明	台	1			
17	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、规格：DN50	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度10mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	0.03			
19	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	2.09			
20	031001006005	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN50 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	5.89			
21	031001006006	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN75 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	1.16			
22	031001006007	塑料管	1、名称：UPVC排水管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：污水 4、材质、规格：DN100 5、连接方式：粘接 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	4			
23	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	7.2			
24	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
25	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	2			
		分部小计						
		2门卫电力、照明系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ZAL 2.规格:600*600*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
27	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:1*20W 3.安装形式:嵌入吊顶	套	1			
28	030412005002	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2*20W 3.安装形式:嵌入吊顶	套	2			
29	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:10W 3.类型:吸顶	套	2			
30	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装	个	1			
31	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装	个	1			
32	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关（防水防溅型） 2.安装方式:暗装	个	1			
33	030404034004	照明开关	1.名称:延迟开关 2.安装方式:暗装	个	1			
34	030404035001	插座	1.名称:热水器插座 2.安装方式:暗装	个	1			
35	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装	个	2			
36	030404035003	插座	1.名称:五孔暗装插座 2.安装方式:暗装	个	9			
37	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	16			
38	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	5			
39	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	71.67			
40	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	50.93			
41	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	19.26			
42	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	78.65			
43	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	147.03			
44	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	9.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	24.52			
46	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	2			
47	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	2			
48	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		2门卫防雷接地						
49	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	21.61			
50	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	87.59			
51	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	34.02			
52	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	45.27			
53	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	4.42			
54	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
55	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
56	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	4			
57	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2门卫弱电						
58	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜（网络、电话） 2.安装部位:挂壁式	台	1			
59	030502004001	电视、电话插座	1.名称:网络+电话双口插座TO 2.安装方式:暗装	个	5			
60	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	5			
61	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	79.16			
62	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	18.11			
63	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6	m	113.11			
64	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 六类	链路	5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号门卫水电安装工程(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号辅助用房给排水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100 壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	36			
2	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	6			
3	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	6			
		分部小计						
		1号辅助用房电力、照明系统						
4	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:600*600*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
5	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱APZD 2.规格:600*800*200 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
6	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱1ALE1 2.规格:600*500*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
7	030404016001	控制箱	1.名称:卷帘门控制箱JLAC（设备配套，计安装费） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	2			
8	030404016002	控制箱	1.名称:空调电源箱KTX 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	3			
9	030404016003	控制箱	1.名称:插座箱AX 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412005001	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2*20W　2*T5 3.安装形式:嵌入吊顶	套	18			
11	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘防腐灯（LED） 2.规格:100W IP55 3.类型:吊杆0.3m	套	8			
12	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:10W 3.类型:吸顶	套	5			
13	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装	个	1			
14	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关（防水） 2.安装方式:暗装	个	1			
15	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装	个	2			
16	030404034004	照明开关	1.名称:三联单控开关（防水） 2.安装方式:暗装	个	1			
17	030404034005	照明开关	1.名称:延迟开关 2.安装方式:暗装	个	5			
18	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装	个	9			
19	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装	个	1			
20	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	19			
21	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	30			
22	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:：PC20 3.配置形式:暗配	m	53.62			
23	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	295.29			
24	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	47.24			
25	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	18.04			
26	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:防爆明配	m	8.96			
27	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	729.46			
28	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZR-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	172.32			
29	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:NH-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	15.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	469.27			
31	030411004005	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-10 3.配线形式:管内穿线	m	108.19			
32	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*120+2*70 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	12.09			
33	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:120mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	2			
34	031202005001	防火涂料	1.名称:管道刷防火涂料 2.安装形式:明敷	m2	2.81			
35	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	2			
36	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		1号辅助用房应急照明						
37	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	173.56			
38	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:WDZCN-RYS-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	180.5			
39	030412004001	装饰灯	1.名称:防水消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	2			
40	030412004002	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地0.3壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	7			
41	030412004003	装饰灯	1.名称:消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	7			
42	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	18			
		分部小计						
		1号辅助用房防雷接地						
44	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	100.44			
45	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	138.24			
46	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	72			
47	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	14.55			
48	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	7.79			
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	4			
50	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
51	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	10			
52	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号辅助用房水电安装工程(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2号辅助用房给排水系统						
1	031001007001	复合管	1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：给水 4、材质、规格：DN100 5、连接方式：沟槽连接、含管件 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	20.05			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：液压水位控制器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
3	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
4	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
5	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN15 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
6	031002003001	套管	1.名称、类型:防水套管 2.规格:DN100/150	个	2			
7	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:80JYWQ40-15-4.0 3、控制箱：泵配套控制箱电气清单单独计入， 4、其他：详见图纸及相关规范	台	2			
8	031001001001	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:集水坑污水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	12.51			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：法兰橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
11	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：法兰大小头 2、规格、压力等级：DN100/80 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
12	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
13	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他:详见图纸及相关规范	台	2			
14	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	13			
15	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	13			
16	031201001001	管道刷油	1.名称：镀锌钢管废水管刷漆 2.油漆品种:银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.其他:详见图纸及相关规范	m2	3.88			
17	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	0.54			
18	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100 壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	36			
19	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	8			
		分部小计						
		2号辅助用房电力、照明系统						
21	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:600*600*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
22	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱BJAL 2.规格:800*800*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
23	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱1ALE1 2.规格:600*500*300 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
24	030404016001	控制箱	1.名称:空调电源箱KTX 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	3			
25	030404016002	控制箱	1.名称:插座箱AX 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	6			
26	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱控制柜E01 2.规格:2000*800*600 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	1			
27	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱控制柜E02 2.规格:2000*800*600 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	1			
28	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱控制柜E03 2.规格:2000*800*600 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	1			
29	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱控制柜E04 2.规格:2000*800*600 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装	台	1			
30	030507014001	显示设备	1.名称:液位及报警显示装置 2.规格:成套 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030113008001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号:柴油发电机采用应急自启动型,C400D5,400KVA\440KW,重量4580kg,220/380V,满足本期消防用电要求,自带500升日用油箱,所存柴油闪点不小于60℃,应急工作时间不小于3小时。应急起动装置及相关成套设备由厂家成套供货。延时启动信号取自控制柜市电总进线开关。发电机组启动15秒内达到额定转速。市电恢复30~60秒后,消防泵房ATS自动恢复市电供电,发电机组经冷却延时后自动停机。机组散热器、机房消音处理及安全防护由厂家负责完成,确保达到国家及地方环保、安全生产等相关要求,详细安装参见15D202-2《柴油发电机组设计与安装》。 3.6.备注:包含所有相关设备及组装安置费用，具体详见图纸	台	1			
32	030412005001	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:2*20W　2*T5 3.安装形式:嵌入吊顶	套	19			
33	030412001001	普通灯具	1.名称:防爆型吸顶灯 2.规格:10W 3.类型:吸顶	套	1			
34	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘防腐灯（LED） 2.规格:100W IP55 3.类型:吊杆0.3m	套	8			
35	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:10W 3.类型:吸顶	套	4			
36	030412005002	荧光灯	1.名称:单管防水防尘灯（自带蓄电池） 2.规格:1*20W 3.安装形式:吸顶	套	10			
37	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装	个	2			
38	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装	个	3			
39	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装	个	2			
40	030404034004	照明开关	1.名称:延迟开关 2.安装方式:暗装	个	4			
41	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装	个	6			
42	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	16			
43	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030411006003	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	1			
45	030411003001	桥架	1.名称:镀锌桥架（含盖板） 2.规格:400*100 3.材质:钢制	m	15.76			
46	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.规格:详见图纸	kg	14.43			
47	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道	kg	14.43			
48	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	327.44			
49	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	127.54			
50	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	53.45			
51	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	50.62			
52	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配	m	54			
53	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZA-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	170.1			
54	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	642.02			
55	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-4 3.配线形式:管内穿线	m	410.05			
56	030411004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZB-BV-10 3.配线形式:管内穿线	m	258.17			
57	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:NH-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	14.72			
58	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	70.39			
59	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:NH-YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	46.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:NH-YJV-3*70+2*35 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	102.23			
61	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:NH-YJV-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	45.59			
62	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:NH-YJV-4*2.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	43.72			
63	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	8			
64	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:120mm2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	6			
65	030411004005	配线	1.名称:液位显示及报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZAN-RVSP-4X1.5	m	21.03			
66	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：NH-KVV-4*1.0 3、配线形式：管内敷设	m	39.64			
67	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:6芯以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	4			
68	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	2			
69	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		2号辅助用房应急照明						
70	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	210.07			
71	030411004006	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:WDZCN-RYS-2*2.5 3.配线形式:管内穿线	m	223.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030412004001	装饰灯	1.名称:防水消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	10			
73	030412004002	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地0.3壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	9			
74	030412004003	装饰灯	1.名称:消防应急灯（LED） 2.规格:6W 3.安装形式:距地2.3m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	6			
75	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	6			
76	030412004005	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他：自带蓄电池，90min	套	1			
77	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	29			
		分部小计						
		2号辅助用房防雷接地						
78	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	62.34			
79	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	211.33			
80	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	156			
81	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	7.48			
82	030409002002	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	74.58			
83	030409002003	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	16.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030409002004	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	12			
85	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	3			
86	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	10			
87	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号辅助用房水电安装工程(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机械库给排水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN150 壁厚不小于2.0mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	106.4			
2	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格：DN150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	14			
3	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	14			
		分部小计						
		机械库电力、照明系统						
4	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱JXAL1 2.规格:800*800*160 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
5	030404016001	控制箱	1.名称:卷帘门控制箱JLAC（设备配套，计安装费） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	2			
6	030404016002	控制箱	1.名称:插座箱AX 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂壁式安装	台	8			
7	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘防腐灯（LED） 2.规格:100W IP55 3.类型:吊杆0.3m	套	39			
8	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	39			
9	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	359.87			
10	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	212.58			
12	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配	m	12.2			
13	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZA-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	1098.82			
14	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	267.5			
15	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-5X2.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	50.5			
16	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:35㎜2以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	16			
17	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	1			
18	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		机械库防雷接地						
19	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16㎜的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	130.91			
20	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	302.97			
21	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	204			
22	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	9.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	1.56			
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
25	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	14			
26	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机械库水电安装工程(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		药品库给排水系统						
1	031001003001	不锈钢管	1、名称：SU30408薄壁不锈钢排水管（含管件） 2、安装部位：室外 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN100 壁厚不小于1.6mm 5、安装方式：承插压合式连接（钩卡固定于外墙面） 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	16.8			
2	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87型雨水斗（不锈钢） 2、规格、压力等级：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
3	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：混凝土水簸箕 2、规格：400*400 3、其他：参考图集12J201-H6，详见图纸及相关规范	个	4			
		分部小计						
		药品暂存库电力、照明系统						
4	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:600*600*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
5	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:10W 3.类型:吸顶	套	1			
6	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘防腐灯 2.规格:30W 3.类型:吸顶	套	4			
7	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关（防水防溅型） 2.安装方式:暗装	个	1			
8	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	1			
9	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	1			
10	030411006003	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	4			
11	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	47.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZA-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	150.51			
13	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	1			
14	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV综合 3、按规范	系统	1			
		分部小计						
		药品暂存库防雷接地						
15	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接 3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线 4.其他:详见图纸及相关规范	m	22.86			
16	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢 2、规格：Φ12 3、安装形式：沿支架 4、其他：详见图纸及相关规范	m	46.52			
17	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	24.09			
18	030409002001	接地母线	1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.类型:接地母线	m	58.02			
19	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:25*4 3.类型:接地母线	m	1.56			
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
21	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子/测试点 2、其他：详见图纸及相关规范	块	4			
22	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品库水电安装工程(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	031001006001	塑料管	1、名称：PE实壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN20 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	7.05			
2	031001006002	塑料管	1、名称：PE实壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	117.46			
3	031001006003	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN65 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	176.68			
4	031001006004	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN100 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	681.78			
5	031001006005	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN150 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	13.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
8	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
9	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
10	031003013001	水表	1、名称：水表 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
11	040504002001	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2、规格：1100*1200 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集05S502-89，详见图纸及相关规范	座	5			
12	040504002002	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土矩形水表井 2、规格：2150*1800 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集05S502-136，详见图纸及相关规范	座	1			
13	040503002001	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、其他：参照国标图集10S505，详见图纸及相关规范	m3	14.33			
14	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合图纸自行考虑 2.挖土深度:综合考虑（管顶覆土厚度不小于1200mm） 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	380.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103001001	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填 2.填方要求:（按开挖未扰动原状土层考虑，不做垫层）中粗砂回填至管顶上500mm厚度或至路面基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	353.28			
16	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.填方要求:管顶500mm至路面基层底部，构筑物外原土回填至路面（硬化面）基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	24.25			
17	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	356.29			
		分部小计						
		室外雨水						
18	031001006006	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水/废水 4、材质、规格：DN100 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	19.81			
19	040501004001	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN200 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	1599.07			
20	040501004002	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN300 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	746.65			
21	040501004003	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN400 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	467.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040501004004	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN500 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	1029.2			
23	040501004005	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN600 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	170.37			
24	040501004006	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN800 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	225.06			
25	040501004007	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：雨水 4、材质、规格：DN1000 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	64.5			
26	040504002003	混凝土井	1、名称：圆形混凝土雨水检查井 2、规格： Φ1000 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集20S515-31，防坠网设置。详见图纸及相关规范	座	61			
27	040504002004	混凝土井	1、名称：圆形混凝土雨水检查井 2、规格： Φ1250 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集20S515-31，防坠网设置。详见图纸及相关规范	座	6			
28	040504002005	混凝土井	1、名称：圆形混凝土雨水检查井 2、规格： Φ1500 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集20S515-31，防坠网设置。详见图纸及相关规范	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504009001	雨水口	1、名称：单箅雨水口 2、规格：参照国标图集16S518-39 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：详见图纸及相关规范	座	172			
30	040504009002	雨水口	1、名称：双箅雨水口 2、规格：参照国标图集16S518-39 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：详见图纸及相关规范	座	28			
31	040504008001	雨水收集模块蓄水池（含雨水回收利用系统）	1、名称：雨水收集模块蓄水池（含雨水回收利用系统） 2、规格：暂按550m3估算 3、其他：详见图纸及相关规范	座	1			
32	040504002006	初期雨水分流井	1、名称：初期雨水分流井 2、规格：雨水蓄水池配套 3、其他：详见图纸及相关规范	座	1			
33	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合图纸自行考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	4660.24			
34	010103001003	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填 2.填方要求:中粗砂垫层100mm，再回填至管顶上500mm厚度或至路面基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	3234.72			
35	010103001004	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.填方要求:管顶500mm至路面基层底部，构筑物外原土回填至路面（硬化面）基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	309			
36	010103002002	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	4351.24			
		分部小计						
		室外污水						
37	031001006007	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：污水 4、材质、规格：DN100 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	93.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040501004008	塑料管	1、名称：HMPP缠绕结构壁管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：污水 4、材质、规格：DN200 4、连接形式：电熔连接 5、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验 6、其他：详见图纸及相关规范	m	484.45			
39	031001006008	塑料管	1、名称：PVC-U防紫外线排水管（含管件） 2、安装部位：室外附墙明敷 3、介质：化粪池通气管 4、材质、规格：DN100 5、连接方式：粘接连接 6、试验：严密性试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	11			
40	040504002007	混凝土井	1、名称：圆形混凝土污水检查井 2、规格： Φ1000 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集20S515-31，防坠网设置。详见图纸及相关规范	座	25			
41	040504008002	整体化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池 2、规格：20m3 3、其他：参照国标图集14SS706。详见图纸及相关规范	座	1			
42	040504008003	整体化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池 2、规格：4m3 3、其他：参照国标图集14SS706。详见图纸及相关规范	座	2			
43	040504008004	一体化污水处理设备	1、名称：地埋式一体化污水处理设备 2、规格：15m3/d 3、其他：详见图纸及相关规范	座	1			
44	040504008005	隔油池	1.名称:1.5m3 钢筋混凝土隔油池 2.其他:详见图集23S519	座	1			
45	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合图纸自行考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	387.25			
46	010103001005	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填 2.填方要求:中粗砂垫层100mm，再回填至管顶上500mm厚度或至路面基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	277.85			
47	010103001006	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.填方要求:管顶500mm至路面基层底部，构筑物外原土回填至路面（硬化面）基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	34.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010103002003	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	352.35			
		分部小计						
		室外电气						
49	030404017001	配电箱	1.名称:充电桩配电箱CDAP 2.型号:(IP65) 非标箱(304不锈钢箱体) 3.安装方式:落地安装，含C15混凝土基础高400mm，基础接地等 4.:详见电气系统图	台	2			
50	030404017002	配电箱	1.名称:路灯控制箱LDAC 2.型号:800*800*200 3.安装方式:壁装,距地1.5米 4.:详见电气系统图	台	2			
51	030408003001	电缆保护管	1.名称:MPP电缆保护管 2.规格:DN160 3.配置形式:埋地暗敷	m	4700.09			
52	030408003002	电缆保护管	1.名称:MPP电缆保护管 2.规格:DN110 3.配置形式:埋地暗敷	m	2639.26			
53	030408003003	电缆保护管	1.名称:MPP电缆保护管 2.规格:DN50 3.配置形式:埋地暗敷	m	2063.99			
54	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	292.51			
55	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:暗配	m	380.09			
56	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZAN-YJV-4*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	458.92			
57	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZA-YJV-3x150+2x70 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	105.1			
58	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-2*10 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	2137.29			
59	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*10 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	515.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001005	电力电缆	1.名称:高压铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*120 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:8.7/15kV	m	414.07			
61	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*120+1*70 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	599.94			
62	030408001007	电力电缆	1.名称:高压铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3x150 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:8.7/15kV	m	43.14			
63	030408001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3x150+1x70 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	1554.63			
64	030408001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*185+1*95 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	1380.23			
65	030408001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*50+1*25 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	195.08			
66	030408001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-3*95+1*50 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	301			
67	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-4*25 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	327.85			
68	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	378.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030408001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-4*35 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	104.99			
70	030408001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-4*70 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	194.87			
71	030408001016	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-4*95 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	232.16			
72	030408001017	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	62.73			
73	030408001018	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	40.78			
74	030408001019	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4.电压等级（kV）:0.6/1kv	m	90			
75	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（铜芯） 2.型号:240mm2以下 3.:具体详见设计图纸的相关要求	个	20			
76	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（铜芯） 2.型号:120mm2以下 3.:具体详见设计图纸的相关要求	个	16			
77	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（铜芯） 2.型号:35mm2以下 3.:具体详见设计图纸的相关要求	个	10			
78	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:柔性防火封堵材料封堵	处	46			
79	030404017003	充电桩	1.名称:室外车位充电桩 2.具体详见设计图纸的相关要求	套	30			
80	030412007001	一般路灯	1.名称:单头立杆路灯 2.LED 120W,≥IP55,含所有配件，路灯基础及接地装置	套	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030412007002	一般路灯	1.名称:单高杆路灯 2.LED 6*150W,≥IP55,灯杆高15米,含多有配件，路灯基础及接地装置	套	2			
82	030412007003	一般路灯	1.名称:单头立杆路灯 2.LED 120W,≥IP55,含所有配件，路灯基础及接地装置	套	36			
83	030412002001	工厂灯	1.名称:单头壁装路灯 2.规格:LED 120W 防护等级≥IP55 3.类型:	套	11			
84	040504001001	电缆手孔井	1.名称：小型电缆井 2.内部参考尺寸:1500*1200*1200mm 3.电缆井做法参考电缆敷设方法详见图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8,20页。电缆井盖均采用图集中重型球墨铸铁E124 D400型有汽车型。 4.其他：具体详见设计图纸的相关要求。	座	51			
85	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合图纸自行考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	1062.62			
86	010101003005	土方回填	1.土方回填	m3	30			
87	010103001007	回填砂	1.砂垫层及回填砂	m3	606.71			
88	010103002004	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	1062.62			
89	010501001001	垫层	1.100厚碎石垫层	m3	202.49			
90	010501002001	混凝土包封	1.C20砼 2.含模版	m3	117.48			
		分部小计						
		室外弱电工程						
91	040501004009	塑料管	1.名称:七孔梅花管 2.规格:Φ32*7 3.配置形式:暗敷	m	1968.82			
92	030502007001	光缆	1.名称:铠装8芯单模光缆 2.规格型号:8芯 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设	m	589.84			
93	030502007002	光缆	1.名称:铠装24芯单模光缆 2.规格型号:24芯 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设	m	301.89			
94	040205001001	人（手）孔井	1.名称：弱电手孔井 2.规格：1500*1200*1200 3.做法详07SD101-8 P20	座	2			
95	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合图纸自行考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	531.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010103001008	回填方	1.名称：土方回填 2.具体详见设计图纸的相关要求	m3	10			
97	010103001009	回填砂	1.砂垫层及回填砂	m3	59.06			
98	010103002005	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	531.58			
99	010501001002	垫层	1.C20砼 2.含模版	m3	39.38			
100	010501002002	混凝土包封	1.C20砼 2.含模版	m3	19.69			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外水电安装工程(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外水电安装工程(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电室设备、动力供电						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：节能干式变压器(带外壳) 2、规格：SCB14，1000kVA，10/0.4KV 3、其他：含设备基础，柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压进线隔离柜AH1 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：高压计量柜AH2 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：高压总进线柜AH3 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
5	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：高压出线柜AH4 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
6	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：高压出线柜AH5 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
7	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、规格：DC110V/40AH 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
8	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压进线柜AA1 2、规格：800*1000 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
9	030404009001	低压电容器柜	1、名称：低压智能无功补偿柜AA2 2、规格：800*1000 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
10	030404009002	低压电容器柜	1、名称：低压出线柜AA3 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜AA4 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
12	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜AA5 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
13	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜AA6 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
14	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜AA7 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
15	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：低压发电机进线柜AA8 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
16	030403003001	母线	1、名称：高压母线铜排 2、规格：TMY-3*50x5 3、其他：详见图纸及相关规范	m	6.4			
17	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):2500A	m	6.2			
18	030413001001	铁构件	1.名称:电缆沟支架（角钢） 2.规格:详见图纸	kg	263.9			
19	031002003001	套管	1.名称:电缆封口钢板（含钢套管） 2.规格:详见图纸	个	1			
20	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：预埋 4、其他：详见图纸及相关规范	m	23.1			
21	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：预埋 4、其他：详见图纸及相关规范	m	68.94			
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15kV-3x95 3、敷设方式、部位：穿管/桥架/电缆沟 4、其他：详见图纸及相关规范	m	20			
23	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*185+2*95 3、敷设方式、部位：穿管/桥架/电缆沟 4、其他：详见图纸及相关规范	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（10kv） 2.型号:120mm2以下 3.其他:具体详见设计图纸的相关要求	个	2			
25	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（10kv） 2.型号:120mm2以下 3.其他:具体详见设计图纸的相关要求	个	8			
26	030411004001	配线	1.名称:消防联网报警总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZAN-RVSP-4X1.5	m	35.1			
27	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	20			
28	030408008002	防火堵洞	1、名称：防水堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	2			
		分部小计						
		配电室防雷接地						
29	030409008001	总等电位端子箱	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
30	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：预留接地端子板 2、其他：详见图纸及相关规范	台、块	8			
31	030409002001	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.类型:接地母线	m	40.55			
32	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.类型:接地母线	m	45.49			
33	030409002003	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-63*5 3.类型:接地母线	m	1.04			
34	030409002004	接地母线	1.名称:镀锌圆钢 2.规格:Φ10mm 3.类型:接地母线	m	42.83			
35	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	40			
36	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		配电室电气调整试验						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030414001001	电力变压器系统	1.名称:电力变压器系统调试（工作内容包含:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。） 2.容量(kV•A):1250KVA	系统	1			
38	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kv以下交流供电系统调试	系统	21			
39	030414008001	母线	1.名称:母线系统装置调试1kV	段	1			
40	030414008002	母线	1.名称:母线系统装置调试10kV	段	1			
41	030414009001	避雷器	1.名称:避雷器装置调试10kV	组	3			
42	030414010001	电容器	1.名称:电容器装置调试1kV	组	2			
43	030414011002	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1			
44	030414015001	电缆试验	1.名称:电缆泄漏试验调试	根	23			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#配电室供电工程(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电室设备、动力供电						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：节能干式变压器(带外壳) 2、规格：SCB14，1000kVA，10/0.4KV 3、其他：含设备基础，柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	2			
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压进线隔离柜AH1 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：高压计量柜AH2 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：高压总进线柜AH3 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
5	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：高压出线柜AH4 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
6	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：高压出线柜AH5 2、规格：800*1500*2300 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
7	030404013001	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、规格：DC110V/40AH 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
8	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压进线柜1AA1 2、规格：800*1000 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
9	030404009001	低压电容器柜	1、名称：低压智能无工补偿柜1AA2 2、规格：800*1000 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404009002	低压电容器柜	1、名称：低压出线柜1AA3 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
11	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜1AA4 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
12	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜1AA5 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
13	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜1AA6 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
14	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜1AA7 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
15	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：低压联络柜1AA8 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
16	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：低压进线柜2AA1 2、规格：800*1000 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
17	030404009003	低压电容器柜	1、名称：低压智能无功补偿柜2AA2 2、规格：800*1000 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
18	030404009004	低压电容器柜	1、名称：低压出线柜2AA3 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
19	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜2AA4 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
20	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜2AA5 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜2AA6 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
22	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：低压出线柜2AA7 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
23	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：低压联络柜2AA8 2、规格：800*800 3、其他：包含柜间母线、及设备单体调试，详见图纸及相关规范	台	1			
24	030403003001	母线	1、名称：高压母线铜排 2、规格：TMY-3*50x5 3、其他：详见图纸及相关规范	m	12.8			
25	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.容量(A):2500A	m	8.2			
26	030413001001	铁构件	1.名称:电缆沟支架（角钢） 2.规格:详见图纸	kg	363.9			
27	031002003001	套管	1.名称:电缆封口钢板（含钢套管） 2.规格:详见图纸	个	1			
28	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：预埋 4、其他：详见图纸及相关规范	m	23.1			
29	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：预埋 4、其他：详见图纸及相关规范	m	116.89			
30	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15kV-3x95 3、敷设方式、部位：穿管/桥架/电缆沟 4、其他：详见图纸及相关规范	m	21			
31	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（10kv） 2.型号:120mm2以下 3.其他:具体详见设计图纸的相关要求	个	4			
32	030411004001	配线	1.名称:消防联网报警总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZAN-RVSP-4X1.5	m	70.2			
33	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030408008002	防火堵洞	1、名称：防水堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	3			
		分部小计						
		配电室防雷接地						
35	030409008001	总等电位端子箱	1、名称：总等电位箱 2、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：预留接地端子板 2、其他：详见图纸及相关规范	块	8			
37	030409002001	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-25*4 3.类型:接地母线	m	69.09			
38	030409002002	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.类型:接地母线	m	62.82			
39	030409002003	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-63*5 3.类型:接地母线	m	5.64			
40	030409002004	接地母线	1.名称:镀锌圆钢 2.规格:Φ10mm 3.类型:接地母线	m	42.83			
41	030409004001	均压环	1.类型:基础接地网 2.安装形式:利用基础主钢筋 3.其他:详见图纸及相关规范	m	56			
42	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 3、其他：详见图纸及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		配电室电气调整试验						
43	030414001001	电力变压器系统	1.名称:电力变压器系统调试（工作内容包含:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。） 2.容量(kV·A):1250KVA	系统	2			
44	030414002001	送配电装置系统	1.名称:1kv以下交流供电系统调试	系统	29			
45	030414008001	母线	1.名称:母线系统装置调试1kV	段	1			
46	030414008002	母线	1.名称:母线系统装置调试10kV	段	1			
47	030414009001	避雷器	1.名称:避雷器装置调试10kV	组	3			
48	030414010001	电容器	1.名称:电容器装置调试1kV	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030414011002	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1			
50	030414015001	电缆试验	1.名称:电缆泄漏试验调试	根	31			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#配电室供电工程(039)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1、名称：PPR管（含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：氮气 4、材质、规格：DN100/de110 5、连接方式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：严密性试验、气压试验、空气吹扫 7、其他：详见图纸及相关规范	m	2866.44			
2	031001006002	塑料管	1、名称：PPR管（含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：氮气 4、材质、规格：DN150/de160 5、连接方式：热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：严密性试验、气压试验、空气吹扫 7、其他：详见图纸及相关规范	m	338.18			
3	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室外埋地 3、材质、规格：DN200 4、连接方式：焊接、电弧焊 5、其他：套管、过路保护管	m	183			
4	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：过路保护管（钢管）防腐 2、刷缠遍数：三油两布防腐	m2	125.91			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	18			
6	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌阀门井 2、规格：1200*1500 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集05S502-16.17，详见图纸及相关规范	座	9			
7	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合图纸自行考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	605.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010103001001	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填 2.填方要求:垫层100mm，中粗砂回填至管顶上100mm厚度或至路面层底部，回填总厚度约300mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	587.26			
9	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.填方要求:管顶500mm至路面基层底部，构筑物外原土回填至路面（硬化面）基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	9			
10	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	596.26			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外氮气管网工程(040)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		浅圆仓消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	1.8			
2	030901002002	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	515.37			
3	030901002003	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	1456.88			
4	030901010001	室内消火栓	1、名称：丙型组合消防柜 2、安装方式：室内落地式安装 3、型号、规格：1800*700*240 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-48丙型，内置灭火器MF/ABC5*2 5、其他：详见图纸及相关规范	套	52			
5	030901010002	室内消火栓	1、名称：丙型组合消防柜（兼做试验） 2、安装方式：室内落地式安装 3、型号、规格：1800*700*240 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-48丙型，内置灭火器MF/ABC5*2 5、其他：详见图纸及相关规范	套	1			
6	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	24			
7	030901013002	灭火器	1.名称:20KG装磷酸铵盐干粉灭火器（推车式） 2.规格、型号:MFT/ABC20	具	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	9			
9	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	9			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	39			
11	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150/200 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	1380.4			
13	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	1380.4			
14	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 DN65及以上管道 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	60.17			
15	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:玻璃丝布保护层 2.厚度:两层 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	1513.11			
16	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	75.66			
17	031201001002	管道刷油	1.名称:镀锌钢管废水管刷漆 2.油漆品种:银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.其他:详见图纸及相关规范	m2	9.14			
18	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统调试	系统	1			
		分部小计						
		浅圆仓喷淋系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	0.2			
20	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	1373.15			
21	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	165.2			
22	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	22.73			
23	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	18.21			
24	030901001006	水喷淋钢管	1.名称:镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	23.57			
25	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	208.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	278.97			
27	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN125 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	60.04			
28	030901001010	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	162.13			
29	030901001011	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	140.94			
30	031001001001	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽连接、含管件 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	15.37			
31	031001001002	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	17.34			
32	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.名称:喷淋头 2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型）68° C K=80 3.连接形式:螺纹连接	个	706			
33	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.名称:喷淋头 2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型）68° C K=115 3.连接形式:螺纹连接	个	120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1.名称:喷淋头（备用） 2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型） 68° C K=80 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
35	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1.名称:喷淋头（备用） 2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型） 68° C K=115 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
36	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
37	031003001004	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
38	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
39	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
40	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
41	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
42	030901006002	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
43	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.主材:截止阀（全铜） 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 （配套附件）	组	1			
45	030901008002	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 （无压力表） 2.主材:截止阀（全铜） 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 （配套附件）	组	1			
46	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50/80 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
47	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
48	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200/250 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
49	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	1861.5			
50	031201003002	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	1861.5			
51	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 DN65以下管道 2.绝热厚度:保温厚度30mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	9.69			
52	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 DN65及以上管道 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	25.52			
53	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:玻璃丝布保护层 2.厚度:两层 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	1119.71			
54	031201001003	管道刷油	1.类型:管道刷油（喷淋管保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	55.99			
55	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统调试	系统	1			
		分部小计						
		浅圆仓火灾报警						
56	030411005001	接线箱	1.名称:消防端子箱 2.安装部位:挂壁式	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器（防爆）	个	1			
58	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮（防爆型） 2.规格:消火栓配套供应（不另计主材费） 3.其他:详见图纸及相关规范	个	65			
59	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:防爆明配	m	1303.13			
60	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZAN-KVV-4*1.5 3、配线形式：管内敷设	m	1352.36			
61	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:6芯以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	2			
62	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	65			
63	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试64点以下	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓 消防工程(041)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工作塔消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	1			
2	030901002002	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	51.84			
3	030901002003	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	48.85			
4	030901002004	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	93.91			
5	030901002005	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	62.58			
6	030901002006	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	21.73			
7	030901002007	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	79.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901010001	室内消火栓	1、名称：丙型组合消防柜 2、安装方式：室内落地式安装 3、型号、规格：1800*700*240 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-48丙型，内置灭火器MF/ABC5*2 5、其他：详见图纸及相关规范	套	24			
9	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消火栓箱 2、安装方式：室内落地式安装 3、型号、规格：800*650*240 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-54 5、其他：详见图纸及相关规范	套	1			
10	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC5*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
11	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
12	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	8			
14	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
15	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
17	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：不锈钢波纹补偿器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
18	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
19	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN150/200 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
20	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65/100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
21	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	9			
22	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150/200 3、其他：详见图纸及相关规范	个	14			
23	031006015001	消防箱泵一体化设备（成套）	1、名称：消防箱泵一体化设备（成套） 2、规格：WXB-18-1.0/3.0，消防水箱18m3，消防水箱尺寸4m*3.5m*2m H，稳压罐处高度为2.5m。详参图集17S205-28页 3、组成：设备混凝土基础（含模板）及型钢支架，包含配套消火栓稳压设施（2台稳压泵Q=3.0L/s，H=20m，N=1.1kW+1台稳压罐SQL800x0.6，调节水容积150L），配套喷淋稳压设施（2台稳压泵Q=1.0L/s，H=20m，N=0.75kW+1台稳压罐SQL800x0.6，调节水容积150L），配套投入式液位计S30408不锈钢1只。溢流管、泄水管、透气管、压力表、压力变送器、流量开关、阀门等配套附属件。详参图集17S205-28，34页 4、控制柜：配套控制柜电气清单单独计入， 5、其他：详见图纸及相关规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	251.02			
25	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	251.02			
26	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 DN65及以上管道 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	9.94			
27	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:玻璃丝布保护层 2.厚度:两层 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	254.62			
28	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	12.73			
29	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	2.13			
30	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统调试	系统	1			
		分部小计						
		工作塔喷淋系统						
31	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	0.6			
32	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	250.03			
33	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	64.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	15.95			
35	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	13.23			
36	030901001006	水喷淋钢管	1.名称:镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	9.05			
37	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	40.4			
38	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	53.25			
39	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	23			
40	030901001010	水喷淋钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	36.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030901001011	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	217.78			
42	030901001012	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	57.55			
43	030901001013	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	16.25			
44	030901001014	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	19.5			
45	030901001015	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	12.35			
46	030901001016	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	26.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030901001017	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	21.88			
48	030901001018	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	35.89			
49	030901001019	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.其他:详见图纸及相关规范	m	46.28			
50	031001001001	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽连接、含管件 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	100.93			
51	031001001002	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接、含管件 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	3.73			
52	031001001003	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 6、试验：灌水试验、通水试验 7、其他：详见图纸及相关规范	m	58.5			
53	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.名称:喷淋头 2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型） 68° C K=80 3.连接形式:螺纹连接	个	178			
54	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.名称:喷淋头（备用） 2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型） 68° C K=80 3.连接形式:螺纹连接	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
56	031003001004	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
57	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	9			
58	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警装置（成套） 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
59	030901004002	报警装置	1、名称：湿式报警装置（成套） 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
60	031003003007	焊接法兰阀门	1.名称:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
61	031003003008	焊接法兰阀门	1.名称:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
62	031003003009	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	8			
63	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	7			
65	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范3、连接形式：配套法兰连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
66	030901006002	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
67	030901007002	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
68	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.主材:截止阀（全铜） 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接（配套附件）	组	1			
69	030901008002	末端试水装置	1.名称:末端试水装置（无压力表） 2.主材:截止阀（全铜） 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接（配套附件）	组	8			
70	031002003006	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
71	031002003007	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN200/250 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
72	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50/80 3、其他：详见图纸及相关规范	个	9			
73	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	15			
74	031002003010	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150/200 3、其他：详见图纸及相关规范	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031002003011	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200/250 3、其他：详见图纸及相关规范	个	6			
76	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	739.21			
77	031201003002	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	739.21			
78	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 DN65以下管道 2.绝热厚度:保温厚度30mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	4.16			
79	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 DN65及以上管道 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	9.2			
80	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:玻璃丝布保护层 2.厚度:两层 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	431.76			
81	031201001002	管道刷油	1.类型:管道刷油（喷淋管保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	21.59			
82	031201001003	管道刷油	1.名称:镀锌钢管废水管刷漆 2.油漆品种:银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.其他:详见图纸及相关规范	m2	41.17			
83	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	2.6			
84	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统调试	系统	1			
		分部小计						
		工作塔火灾报警						
85	030411005001	接线箱	1.名称:五方对讲弱电箱 2.安装部位:挂壁式	个	1			
86	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话+通信插孔 2.其他:详见图纸及相关规范	个	1			
87	030411005002	接线箱	1.名称:消防端子箱 2.安装部位:挂壁式	个	1			
88	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器（防爆）	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮（防爆型） 2.规格:消火栓配套供应（不另计主材费） 3.其他:详见图纸及相关规范	个	22			
90	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:消火栓配套供应（不另计主材费） 3.其他:详见图纸及相关规范	个	1			
91	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	3.74			
92	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸及相关规范	m	412.02			
93	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:防爆明配	m	464.64			
94	030411004001	配线	1.名称:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-5X1.5	m	5.13			
95	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZAN-KVV-4*1.5 3、配线形式：管内敷设	m	696.26			
96	030411004002	配线	1.名称:联动线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZANRVSP-4X1.5	m	73.71			
97	030411004003	配线	1.名称:五方对讲线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZANRVVP-5X1.5	m	73.24			
98	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头制作安装 2.型号:6芯以内 3.电压等级（kV）:1KV	个	8			
99	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	22			
100	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试64点以下	系统	1			
101	030905003001	防火控制装置调试	通信分机及插孔天调试	个	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔 消防工程(042)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		平房仓消火栓系统						
1	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组）， 箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	30			
2	030901013002	灭火器	1.名称:20KG装磷酸铵盐干粉灭火器（推车式） 2.规格、型号:MFT/ABC20	具	24			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫鸿网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：平房仓 消防工程(043)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼消火栓系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称：热浸镀锌无缝钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	0.6			
2	030901002001	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	51.32			
3	030901002002	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	114.5			
4	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合消防柜 2、安装方式：室内落地式安装 3、型号、规格：1800*700*160 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-21，内置灭火器MF/ABC4*2 5、其他：详见图纸及相关规范	套	11			
5	030901010002	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合消防柜（试验） 2、安装方式：室内落地式安装 3、型号、规格：1800*700*160 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-21，内置灭火器MF/ABC4*2 5、其他：详见图纸及相关规范	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	2			
7	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
8	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	10			
10	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
11	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100/150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	6			
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	116.2			
13	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	116.2			
14	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓） 2.油漆品种:红丹防锈漆 .涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	13.99			
15	031201001002	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓管保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	3.55			
16	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	2.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	70.94			
18	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	2.77			
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火系统调试	系统	1			
		分部小计						
		办公楼火灾报警						
20	030411005001	接线箱	1.名称:消防端子箱 2.安装部位:挂壁式	个	1			
21	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器（防爆）	个	1			
22	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:消火栓配套供应（不另计主材费） 3.其他:详见图纸及相关规范	个	12			
23	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸及相关规范	m	143.21			
24	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	10.81			
25	030411004001	配线	1.名称:消火栓按钮报警线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZANRVSP-2X1.5	m	151.29			
26	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	12			
27	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试64点以下	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：办公楼 消防工程(044)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		食堂宿舍消火栓系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	0.4			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	16.57			
3	031001001003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN32 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	33.08			
4	030901010001	室内消火栓	1、名称：轻便消防水龙柜 2、安装方式：室内墙壁式安装 3、型号、规格：1200*550*160 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-53，灭火器MF/ABC4*2 5、其他：详见图纸及相关规范	套	4			
5	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），　箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901013002	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组）， 箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱（尺寸与食用油灭火器配套） 食用油专用灭火器MCZ/F6*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
8	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
9	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
10	031003001004	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
11	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
12	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	6			
13	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓） 2.油漆品种:红丹防锈漆 .涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	0.74			
14	031201001002	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓管保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	0.78			
15	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	0.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	15.69			
17	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	0.93			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂宿舍 消防工程(045)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一站式 消火栓系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	0.2			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	24.97			
3	031001001003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN32 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	9.77			
4	030901010001	室内消火栓	1、名称：轻便消防水龙箱 2、安装方式：室内墙壁式安装 3、型号、规格：700*550*160 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-51 5、其他：详见图纸及相关规范	套	3			
5	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	9			
6	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
9	031003001004	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
11	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
12	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓） 2.油漆品种:红丹防锈漆 .涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	3.49			
13	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	0.45			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：一站式 消防工程(046)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：一站式 消防工程(046)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号门卫消火栓系统						
1	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组）， 箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
		分部小计						
		1号门卫消防电						
2	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱XFAP 2.规格:600*600*180 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
3	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:报警控制器（消防柜） 2.规格:成套 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
4	030904017001	报警联动一体机	1.名称:电气火灾监控主机 2.规格:128点 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
5	030507002001	入侵报警控制器	1.名称:电梯五方通话主机 2.规格:成套 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	套	1			
6	030507014001	显示设备	1.名称:图形显示装置 2.规格:成套 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
7	080904018001	外部接口	1.名称:消防联网报警接口 2.规格:成套 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030507014002	显示设备	1.名称:液位及报警显示装置 2.规格:成套 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m	台	1			
9	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	29.87			
10	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	70.28			
11	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZAN-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	122.6			
12	030411004002	配线	1.名称:消防联网报警总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHZ-RVSP-4X1.5	m	7.05			
13	030411004003	配线	1.名称:电气火灾监控总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHZ-RVSP-2X1.5	m	7.32			
14	030411004004	配线	1.名称:电梯五方通话总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-5*1.5	m	7.84			
15	030411004005	配线	1.名称:消防水箱水位信号及报警线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RVS-2*2.5	m	16.85			
16	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试64点以下	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号门卫 消防工程(047)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2号门卫消火栓系统						
1	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组）， 箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号门卫 消防工程(048)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号辅助用房消火栓系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	0.4			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	8.9			
3	030901010001	室内消火栓	1、名称：轻便消防水龙箱 2、安装方式：室内墙壁式安装 3、型号、规格：700*550*160 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-51 5、其他：详见图纸及相关规范	套	2			
4	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	5			
5	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
8	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
9	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
10	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓管保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	0.06			
11	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	0.04			
12	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	1.22			
13	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	0.64			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号辅助用房 消防工程(049)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2号辅助用房消火栓系统						
1	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组）， 箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	7			
2	030901013002	灭火器	1、名称：悬挂式干粉灭火装置 2、形式：悬挂式 3、规格、型号：FZX-ACT4/1.2 4、其他：详见图纸及相关规范	具	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号辅助用房 消防工程(050)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机械库 消火栓系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN20 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	0.2			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN25 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	70.81			
3	031001001003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管（含管件） 2、安装部位：室内 3、介质：消防水 4、材质、规格：DN32 5、连接方式：螺纹连接 6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	9.75			
4	030901010001	室内消火栓	1、名称：轻便消防水龙箱 2、安装方式：室内墙壁式安装 3、型号、规格：700*550*160 4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-51 5、其他：详见图纸及相关规范	套	3			
5	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC4*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	7			
6	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
9	031003001004	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN32/50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
11	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓管保温保护层外） 2.油漆品种:红色色环（宽度不小于20mm，间隔不大于4m）、管道名称、水流方向标识 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	1.63			
12	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:管道橡塑保温 2.绝热厚度:保温厚度50mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	1.02			
13	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm 3.其他:详见图纸及相关规范	m2	32.64			
14	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	0.44			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机械库 消防工程(051)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机械库 消防工程(051)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		药品库消火栓系统						
1	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组）， 箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC5*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：药品库 消防工程(052)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品库 消防工程(052)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防水						
1	031001006001	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN25 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	35.97			
2	031001006002	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN32 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	57.28			
3	031001006003	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN65 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	25.55			
4	031001006004	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN100 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	91.03			
5	031001006005	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN150 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	321.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件） 2、安装部位：室外埋地 3、介质：给水 4、材质、规格：DN200 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗 7、其他：详见图纸及相关规范	m	2556.8			
7	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上式消火栓（减压稳压型 ） 2.型号、规格:SSFW150/65-1.6 3.其他:配套保温罩，详见图纸及相关规范	套	22			
8	030901013001	消防器材箱	1.名称:不锈钢管消防器材箱（含配件） 2.型号、规格:800*650*240　2mm厚 3.附件：配消防水带、水枪、扳手哥一具 4.其他:详见图纸及相关规范	组	22			
9	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器（地下式） 2、型号、规格：SQX150-A-F 3、图集99（03）S203-25 4、其他：详见图纸及相关规范	套	5			
10	040504001001	水泵接合器井	1.名称:地下式水泵接合器配套井 2.规格：2750*2750 3.其他:做法参考图集99（03）S203-23页，详见相关图集及相关规范	座	1			
11	040504001002	水泵接合器井	1.名称:地下式水泵接合器配套井 2.规格：1750*2750 3.其他:做法参考图集99（03）S203-23页，详见相关图集及相关规范	座	1			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	18			
13	040504002001	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2、规格：1400*1400 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集05S502-89，详见图纸及相关规范	座	16			
14	040504002002	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2、规格：2100*1400 3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖 4、其他：参照国标图集05S502-89，详见图纸及相关规范	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040503002001	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、其他：参照国标图集10S505，详见图纸及相关规范	m3	32.58			
16	030901012002	消防车取水口	1.名称:消防车取水口（取水口+取水口井+井盖） 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN600 4.组成形式:铸铁取水口，取水口做法参考图集12YS4-P154页。取水口井做法参考05S502-68页，1600*1600*1500（H），井口高出地面0.3米并设加锁井盖，	套	2			
17	031001005001	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN400 4.连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	18.61			
18	031001005002	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN600 4.连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	11			
19	030901013002	灭火器	1、名称：灭火器箱（含灭火器） 2、形式：放置式（箱内放置两只一组），箱底离地面高度不小于0.08m 3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200 灭火器MF/ABC5*2 4、其他：详见图纸及相关规范	组	32			
20	030901013003	灭火器	1.名称:20KG装磷酸铵盐干粉灭火器（推车式） 2.规格、型号:MFT/ABC20	具	5			
21	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、类型：埋地金属管道（铸铁管）防腐 2、刷缠遍数：四油三布防腐	m2	47.02			
22	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合图纸自行考虑 2.挖土深度:综合考虑（管顶覆土厚度不小于1200mm） 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	1569.46			
23	010103001001	回填方	1.填方材料品种:中粗砂回填 2.填方要求:（按开挖未扰动原状土层考虑，不做垫层）中粗砂回填至管顶上500mm厚度或至路面基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	1451.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.填方要求:管顶500mm至路面基层底部，构筑物外原土回填至路面（硬化面）基层底部 3.其他:详见图纸及相关规范	m3	94.58			
25	010103002001	余方弃置	1.场内倒运，运距投标综合考虑 2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用 3.土质结合地勘报告	m3	1474.88			
		分部小计						
		消防电工程						
26	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格型号:ZAN-KVV-4x1.5 3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设	m	1274.24			
27	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZAN-RVSP-4x1.5 3.配线形式:管内穿线	m	863.45			
28	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZAN-RVSP-2X1.5	m	651.69			
29	030411004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:ZAN-RVVP-5x1.5 3.配线形式:管内穿线	m	254.01			
30	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯及以下	个	18			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外 消防工程(053)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外 消防工程(053)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防泵站消防水系统						
1	030109001001	离心式泵	1.名称:消火栓泵 2.介质:消防给水 3.规格:Q=75L/s，H=105M，N=132kW 4.其他:单体试运转 5、控制柜：泵配套控制柜电气清单单独计入， 6、其他：详见图纸及相关规范	台	2			
2	030109001002	离心式泵	1.名称:喷淋泵 2.介质:消防给水 3.规格:Q=50L/s，H=100M，N=90kW 4.其他:单体试运转 5、控制柜：泵配套控制柜电气清单单独计入， 6、其他：详见图纸及相关规范	台	2			
3	030901002001	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽/法兰连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	2			
4	030901002002	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽/法兰连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	2.22			
5	030901002003	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽/法兰连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	33.85			
6	030901002004	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:沟槽/法兰连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	71.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030901002005	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN250 4.连接形式:沟槽/法兰连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	5.96			
8	030901002006	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN350 4.连接形式:法兰连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	24.96			
9	030901002007	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.介质:消防给水 3.材质、规格:DN400 4.连接形式:法兰连接、含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验	m	7.4			
10	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
11	031003001002	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀（全铜） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
14	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
15	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：法兰Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：法兰泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
17	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：法兰管道流量计 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
18	031003003007	焊接法兰阀门	1、名称：法兰电动调节阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
19	031003003008	焊接法兰阀门	1、名称：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
20	031003003009	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
21	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
22	031003003011	焊接法兰阀门	1、名称：法兰橡胶软接 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
23	031003003012	焊接法兰阀门	1、名称：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	8			
24	031003003013	焊接法兰阀门	1、名称：法兰大小头（偏心/同心） 2、规格、压力等级：DN200/150 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003003014	焊接法兰阀门	1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
26	031003003015	焊接法兰阀门	1、名称：法兰橡胶软接 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
27	031003003016	焊接法兰阀门	1、名称：法兰大小头（偏心/同心） 2、规格、压力等级：DN250/200 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
28	031003003017	焊接法兰阀门	1、名称：电动阀 2、规格、压力等级：DN350 3、连接形式：法兰连接、含法兰 4、其他：详见图纸及相关规范	个	3			
29	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格、压力等级：Y-150，0-2Mpa 3、其他：详见图纸及相关规范	台	8			
30	030601002002	压力仪表	1、名称：真空压力表 2、规格、压力等级：Y-150，0-0.7Mpa 3、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
31	030601002003	压力仪表	1、名称：电接点压力表 2、规格、压力等级：0-1.6Mpa 3、其他：详见图纸及相关规范	台	2			
32	030602001001	显示仪表	1、名称：液位信号装置 2、其他：详见图纸及相关规范	台	2			
33	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN50 3、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
34	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN100 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
35	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN150 3、其他：详见图纸及相关规范	个	5			
36	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN200 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、规格：DN350 3、其他：详见图纸及相关规范	个	4			
38	030817008006	套管制作安装	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN400 3、其他：详见图纸及相关规范	个	2			
39	031002003001	套管	1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN200/250	个	4			
40	030105001001	起重机轨道	1、名称：工字钢 2、规格：14# 3、其他：详见图纸及相关规范	m	12			
41	030104008001	单轨小车	1、名称：手动单轨小车 2、规格：SG-2型，起重量2T，起升高度9m 3、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
42	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	124.4			
43	031201003001	金属结构刷油	1.类型:管道支架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面	kg	124.4			
44	031201001001	管道刷油	1.类型:管道刷油（消火栓） 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	71.41			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

慧信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防泵站 消防工程(054)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030108003001	通风器自带止回阀	1、名称：通风器自带止回阀 2、规格：BPT12-34A 风量:265m3/h，36W 3、单机试运转要求：单机试运转 4、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
2	030702001001	通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、规格、厚度：0.5mm 3、风管截面周长：矩形800mm以内 4、接口形式：咬口法兰连接 5、穿柴发排风井处风管按图纸及规范要求做耐火极限处理 6、其他：详见图纸及相关规范	m2	0.38			
3	030703007001	碳钢风口	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：160*160 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	1			
		分部小计						
		空调系统						
5	030701003001	空调器	1、名称：壁挂式空调 2、规格型号：KFR-23GW 3、参数：制冷量:2.35KW、制热量:2.63KW、功率0.679/0.75KW 4、其他：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等	台	1			
6	030701003002	空调器	1、名称：壁挂式空调 2、规格型号：KFR-35GW 3、参数：制冷量:3.5KW、制热量:4.5KW、功率0.81/1.245KW 4、其他含室外机、支架、铜管、冷凝水管等	台	1			
7	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号门卫 暖通工程(055)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030108003001	通风器自带止回阀	1、名称：通风器自带止回阀 2、规格：BPT12-34A 风量:265m3/h，36W 3、单机试运转要求：单机试运转 4、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
2	030702001001	通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、规格、厚度：0.5mm 3、风管截面周长：矩形800mm以内 4、接口形式：咬口法兰连接 5、穿柴发排风井处风管按图纸及规范要求做耐火极限处理 6、其他：详见图纸及相关规范	m2	0.77			
3	030703007001	碳钢风口	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：160*160 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	1			
		分部小计						
		空调系统						
5	030701003001	空调器	1、名称：壁挂式空调 2、规格型号：KFR-23GW 3、参数：制冷量:2.35KW、制热量:2.63KW、功率0.679/0.75KW 4、其他：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等	台	1			
6	030701003002	空调器	1、名称：壁挂式空调 2、规格型号：KFR-50GW 3、参数：制冷量:5.0KW、制热量:7.2KW、功率1.28/1.99KW 4、其他含室外机、支架、铜管、冷凝水管等	台	1			
7	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号门卫 暖通工程(056)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、规格、型格：DFBZ-4.0　风量:4080m3/h,风压95Pa,功率0.18kW 3、单机试运转要求：单机试运转 4、工作内容：含设备调试 5、其他：自带防虫网、防雨百叶及防护网。详见图纸及相关规范	台	3			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、规格、型格：DFBZ-3.6　风量:3370m3/h,风压76Pa,功率0.12kW 3、单机试运转要求：单机试运转 4、工作内容：含设备调试 5、其他：自带防虫网、防雨百叶及防护网。详见图纸及相关规范	台	2			
		分部小计						
		空调系统						
3	030701003001	空调器	1、名称：壁挂式空调 2、规格型号：KFR-35GW 3、参数：制冷量:3.5KW、制热量:4.5KW、功率1.245KW 4、其他含室外机、支架、铜管、冷凝水管等	台	1			
4	030701003002	空调器	1、名称：柜式空调 2、规格型号：KFR-120LW 3、参数：制冷量:12KW、制热量：12.5KW、功率:3.8KW 4、其他：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等	台	3			
5	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号辅助用房 暖通工程(057)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流风机（顶板悬吊式安装） 2、规格、型格：XBDZ-4.0　风量:3900m3/h,风压99Pa,功率0.18kW 3、单机试运转要求：单机试运转 4、工作内容：含设备支架、设备调试 5、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机（防爆型） 2、规格、型格：DFBZ-2.5　风量:600m3/h,风压45Pa,功率0.025kW 3、单机试运转要求：单机试运转 4、工作内容：含设备调试 5、其他：详见图纸及相关规范	台	1			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、规格、型格：DFBZ3.0 风量:2200m3/h,风压65Pa,功率0.09kW 3、单机试运转要求：单机试运转 4、工作内容：含设备调试 5、其他：自带防虫网、防雨百叶及防护网。详见图纸及相关规范	台	1			
4	030108003004	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、规格、型格：DFBZ-3.6　风量:3370m3/h,风压76Pa,功率0.12kW 3、单机试运转要求：单机试运转 4、工作内容：含设备调试 5、其他：自带防虫网、防雨百叶及防护网。详见图纸及相关规范	台	2			
5	030702001001	通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、规格、厚度：0.75mm 3、风管截面周长：矩形4000mm以内 4、接口形式：咬口法兰连接 5、穿柴发排风井处风管按图纸及规范要求做耐火极限处理 6、其他：自带防虫网、防雨百叶及防护网。详见图纸及相关规范	m2	32.8			
6	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布柔性接口 2、规格、厚度：综合考虑 3、其他：详见图纸及相关规范	m2	0.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703007001	碳钢风口	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800*400 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
8	030703007002	碳钢风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*600 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
9	030703007003	碳钢风口	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*800 3、其他：详见图纸及相关规范	个	1			
10	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火材料 3、方式：综合考虑 4、部位：综合考虑 5、其他：详见图纸及相关规范	处	1			
		分部小计						
		空调系统						
11	030701003001	空调器	1、名称：柜式空调 2、规格型号：KFR-120LW 3、参数：制冷量:12KW、制热量：12.5KW、功率:3.8KW 4、其他：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等	台	3			
12	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号辅助用房 暖通工程(058)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机（防爆型） 2、规格、型格：DFBZ-2.5　风量:600m3/h,风压45Pa,功率0.025kW 3、单机试运转要求：单机试运转 4、工作内容：含设备调试 5、其他：自带防虫网、防雨百叶及防护网。详见图纸及相关规范	台	3			
2	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品库 暖通工程(059)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注