扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包工程

招标工程量清单

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司(盖章)

2026年10月28日

工程名称：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

标段名称：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：沈春霞、余静、程帆、覃香姿　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：1　　(签字及盖章)

编 制 单 位：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：薛华　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：高飞　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年10月28日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

扬信网上招投标系统

工 程 量 清 单 总 说 明

工程名称：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

一、工程概况：

1.本工程为扬州大学扬子津校区学生宿舍项目，项目建设地点位于扬州市邗江区扬州大学扬子津校区内。项目新建 1 栋学生宿舍，总建筑面积 78713.60 平方米，其中地上建筑面积 70342.66 平方米，主要功能为学生宿舍，地下建筑面积 8370.94 平方米，主要功能为人防工程、机动车停车库及设备用房。同时配套建设室外道路广场、管网等附属设施。

2.结构形式：框架剪力墙结构。

3.计划工期：详见招标文件。

4.施工现场实际情况：详见招标文件。

二、编制范围、内容及界面：

1.扬州大学扬子津校区学生宿舍项目，包括招标图纸范围内土石方工程、基坑支护工程、桩基工程、土建装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、智能化工程、电梯工程、室外及配套工程等，详见招标文件说明及工程量清单。

2.不在本次招标范围内容：

热水设备、开水器、宿舍空调、移动家具、外线接入、洗衣机 。

三、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB/T50854-2024 、《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024《市政工程工程量计算规范》GB/T50857-2024； 《园林绿化工程工程量计算规范》GB/T50858-2024 及其他配套工程量计算规范。

2.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026 版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026 版）、《江苏省市政工程消耗量 》（2026 版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）；《江苏省建设工程费用参考》（2026 年）；《江苏省建设工程施工工期定额》苏建价〔2025〕128 号；

3.省住建厅〔2025〕12 号公告 江苏省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告；

4.建设单位提供的扬州大学工程设计研究院有限公司设计的施工图、物料表、技术要求及清单编制过程中图纸疑问的设计回复；

5.扬州大学扬子津校区学生宿舍项目岩土工程勘察报告（报告编号：08KC-2026-028）

6.与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集；

7.拟定的招标文件；

8.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无；

六、甲供材料及暂估价材料：无；

七、专业工程暂估价：无。

八、安全生产措施费：安全生产标准化考评目标为合格。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1.投标人应将工程量清单与招标文件、设计图纸等资料结合阅读。清单中的项目特征描述仅作为分部分项工程的概要说明，并非详尽无遗的特征界定。在进行工程计价时，必须严格依据施工图纸及国家现行相关规范执行。

2.本工程量清单涵盖的工作范围不仅限于计价规范所列项目，还应包括依据设计图纸、现行施工工艺、技术及质量验收标准实施工程并满足设计使用功能所需的全部作业内容，投标人须据此进行完整报价。若清单特征描述存在缺不全，相关技术与规范要求应参照施工图纸及招标文件执行；对于清单未描述但“24 计价标准”明确包含的工程内容，承包人应在报价中充分考量由此产生的费用，并将其纳入相应报价之中。

3.投标人在编制投标报价时，应自行将施工过程中环境保护所涉及的扬尘污染防治措施及其相应费用纳入综合考虑范围。投标人须依据扬州市现行相关文件规定，全面了解并执行有关扬尘污染防治的各项条例要求及相应的处罚规定，确保施工期间的扬尘防控措施符合地方管理标准，相关费用由投标人自行承担并在报价中充分体现。

4.投标人须在投标前自行踏勘现场，深入分析施工条件。针对工程所需的水、电、路通及渣土堆放、便道修建等要素，承包人应结合自身情况，统筹考虑自备发电、场地硬化、便道填筑、临时占地硬化拆除及外运等措施。招标人不对现有施工条件追加投入，因上述因素增加的成本及可能对工期、质量造成的影响，均由承包人自行承担并纳入投标报价，结算时不予调整。

5.投标人须依据招标文件明确的工期要求参与投标，并充分预估因项目所在地自然气候、人文地理环境等因素引发的工期延误风险，以及由此产生的机械闲置、设备多次进出场、裸露土方覆盖、停工期间现场维护等后果。相关应对措施及费用均由投标人自行统筹，全额纳入投标报价实行包干制；中标后，此类费用一律不予调整。

6.投标人须全面统筹政府行政主管部门的相关管理要求，充分预估因社会活动、防洪防汛、环境

整治、公共安全治理及疫情防控等因素导致的停工、窝工、机械停滞、效率降低等损失及费用增加。上述风险与费用由投标人自行承担并纳入投标报价，招标人不予补偿或调整；若遇政府发布新文件，承包人应严格遵照执行。

7.施工水电费用的计取与结算：招标人仅提供现场水电接驳点，具体位置以现状为准。承包人需自行统筹驳接工作及应对临时停水、停电的影响。水电用量实行挂表计量，依据施工期间市场价进行结算，并须符合建设单位现行管理规定。投标人在报价时应充分预估水电价格波动风险，该部分费用在结算时不予调整。此外，投标人还需综合考量市场价格变动、临时断供及负荷不足等情形，若采取自备水源或发电等保障措施，相关费用均须纳入投标总价，结算时不再另行增加。

8.临时排污与排水须经处理达标后方可接入校方指定点位，施工期间红线内外的临时排污、排水及水资源利用均须符合相关规范，排污及排水管道的埋设深度应严格执行现行标准。在红线外实施临时排污、排水作业时，需对受损的路面、绿化及原有管线等进行原状修复。投标人应通过现场踏勘自行确定具体的排污接驳方案，并由投标人自行负责办理临时排污的相关手续；严禁向河道及周边区域倾倒建筑垃圾、生活垃圾或排放污水。以上涉及的所有费用均已纳入投标报价，结算时不再另行调整。

9.施工过程中须严格采取措施，确保施工作业不对校园内既有道路路面造成污染或破坏。一旦在施工期间发生路面污染、破损或其他损坏情形，承包人应及时进行清理、修复并恢复至原状，以满足校方及建设单位的现场管理要求。因路面保护、污染清理及破损修复等所发生的全部费用，投标人应在投标报价中予以充分考虑并计入相应报价，结算时不得调整或另行增加费用。

10.投标人应统筹考虑施工期间涉及的市容管理、环境保护以及夜间施工等各项协调工作，将因办理相关手续、配合主管部门检查、落实市容环境卫生责任以及夜间施工可能产生的噪声控制、照明管理等所发生的全部费用，在投标报价中予以充分考虑并计入相应报价。施工过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾，其收集、清运、消纳及处置均由承包人自行负责，相关费用不再单独列项计取，结算时不予调整。

11.施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、建筑工地差别化管理等文件要求，按照上述文件规定进行智慧工地建设和工地差别化管理，相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取；如项目所在地在合同履行期间出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行，由此产生的费用已包含在投标报价中，结算时不再调整或追加。

12.投标人须深入掌握本项目特性、校方管理规定及地理位置，因人员、机械及材料运输产生的非常规运费等额外支出，应纳入综合单价统筹考虑。同时，投标人应充分预估保障机械设备正常运行的措施成本，包括场地硬化（如回填道渣、铺设钢板等）相关费用，结算时不再另行增补。

13.投标人应充分认识并统筹考虑本工程地处校园内部这一特殊区位条件及其相应的管理制度约束，施工期间须全面满足校方各项管理要求。包括但不限于配合校方举办的各类活动、服从学生作息时间安排、接受校方巡视检查等可能导致的临时停工情形，投标人在编制投标报价时应将上述因素综合纳入考量范围，相关费用结算时不予增加。

14.投标人应在投标前对施工现场周边环境进行全面踏勘，充分了解相邻建筑物、道路、管网、箱涵、河道、树木及电力设施的现状和分布情况，并结合施工方案合理预估保护措施及可能发生的风险费用，将相关费用纳入投标总价，结算时不予调整。

15.投标人在进行场地平面布置时，需将场地临时设施布局与水土保持方案紧密结合、统筹协调，确保各类施工临时设施与水土保持措施在空间上相互衔接、功能上相互匹配。对于施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等为满足水土保持要求而设置的相关设施，其所产生的全部费用，投标人在投标报价中应予以综合考虑，并全额纳入投标总价，结算时不予调整。

16.本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所有部位所需的各类砂浆，一律按预拌砂浆进行考虑和计价，严禁在施工现场使用散装水泥或袋装水泥自行搅拌砂浆。

17.本工程混凝土一律按预拌混凝土进行考虑和计价，现场施工时究竟采用泵送方式还是非泵送方式，由投标单位根据工程实际条件、施工组织设计及自身施工经验自行斟酌确定。因混凝土泵送高度增加而产生的额外费用，投标人应在投标报价时一并予以综合考虑并纳入相应报价。此外，混凝土外加剂的品种选用与掺量确定，亦由投标人根据设计文件、相关规范标准以及现场施工的实际需求自行统筹考虑，所发生的全部费用均包含在投标报价中，工程结算时不再另行增加任何费用。

18.安装各系统调试子目，在办理工程结算时，投标人须向招标人提供与各调试子目相对应的系统调试报告，作为该部分调试费用予以结算的必备依据。若投标人届时无法提供有效的系统调试报告，则对应的系统调试费用将不予结算。

19.施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告，结合现场勘察情况和设计图纸自行测算，并实行包干使用，相关费用全额计入投标报价。上述费用包括但不限于以下各项：设计文件及规范要求范围内的合理抽水时间所发生的费用，因地质条件变化而增加的抽水时间所发生的费用，因气候原因导致抽水时间增加所发生的费用，因工期延长而可能相应增加的抽水时间所发生的费用，以及为满足降水要求而增设降水井、补充其他辅助性降水方式、降水井封井等所发生的全部费用。投标人应对上述各类因素进行全面评估和统筹测算，将相关费用一并纳入投标报价，结算时不予调整。

20.投标人需结合现场实际情况，在投标报价中充分考虑和测算因外部道路运输所涉及的各项费用，包括但不限于运输线路沿途道路的保护、安全围护的搭设与维护、道路的日常清理保洁，以及因

交通管制、限行限载等措施而产生的施工降效和额外支出等全部费用。上述各类因运输问题引发的费用及影响，均由投标人自行评估并计入投标总价，结算时一律不再因运输问题增加任何费用。

21.涉及危大工程的专项技术咨询、专家评审等费用，以及方案经专家论证调整后引发的措施费变动，均由投标人自行测算并纳入投标报价，结算时不予调整。此外，模板支设、钢筋绑扎及混凝土浇筑等工序因施工高度增加所产生的费用，投标人亦应综合计入报价，结算时不做调整。

22.本工程的检测与监测任务由建设单位单独委托第三方机构实施。投标人须将配合各项检测（含一柱一勘）及监测工作所涉费用、材料送检费用，以及因配合检测监测而引发的施工调整成本，全面纳入投标报价。此类费用及工期在结算阶段均不予追加。若因承包人自身原因导致额外检测费用的产生，该部分费用由承包人自行承担。

23.投标人须严格按照施工所在地主管部门的相关规定及技术标准要求搭设脚手架及各类支撑体系。支撑的搭设密度、结构形式、连接方式以及安全网等安全防护措施，均由投标人依据工程实际条件、施工组织设计及自身施工经验自行考虑并确定。因上述安全施工措施的实施或调整所引发的费用增减，投标人应在投标报价中予以综合考虑，相关费用已包含在投标总价中，工程结算时不作调整。

24.无论项目特征是否描述，设计图纸及验收规范中明确要求，针对大体积混凝土或特殊部分的混凝土需采取温度监测与控制、分层分段浇筑、特殊养护（保温、保湿）、延长养护周期等专项技术措施而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

25.投标人需结合本项目所处校园内部的实际区位条件及周边市政基础设施的分布状况，自行对施工现场与校内现有管井或市政管井的对接方案进行全面踏勘和统筹考虑，包括但不限于对接点位选择、管线走向、埋设深度、接口形式以及为满足对接要求可能涉及的局部开挖、临时支护、管线保护等工作内容，相关费用均已包含在投标报价中，不再单独列项计取，结算时一律不予调整。

26.投标人在编制投标报价时，应结合本工程的施工特点、工期安排及现场实际条件，对施工碳排放监测工作所需的人员配合、场地提供、监测点位预留、临时设施搭设以及因配合监测工作可能造成的施工组织调整和进度影响等因素进行全面预估和统筹安排，将由此产生的全部费用一并计入投标总价，结算时不再另行增加或调整。

27.施工围挡的设置高度、结构形式、材质标准及相关技术参数，均须严格执行扬州市现行相关规范、行政主管部门的管理规定以及校方的具体要求。对于临近宿舍、教学楼、办公楼等对噪声及扬尘较为敏感区域的施工段，施工单位应采取有效的隔音及降尘措施，包括但不限于选用隔音性能良好的围挡材料、设置防尘网及喷淋降尘设施等。上述因施工围挡设置及隔音、降尘措施实施所产生的相关

费用，均已包含在签约合同价中，结算时不予调整。

28.投标人须在综合单价中综合考虑超高施工增加费、高层施工增加费、赶工措施费，确保上述各项费用的计取能够全面满足合同约定的工期、质量及安全文明施工等各项要求，并将其完整计入相应清单项目的报价之内。无论工程量清单的项目特征中是否对上述费用作出明确描述或列示，投标人均不得以清单未描述为由遗漏相关报价，而应将其作为完成本工程所必需的固有成本予以充分考虑。上述费用在工程结算时一律不再调整或增加。

29.承包人须落实“工完、料尽、场地清”原则，确保每道工序结束后及时完成现场清理，相关费用已纳入工程量清单综合单价。施工期间应严格遵循各地建筑垃圾减量化管理规定。依据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019），工程渣土及泥浆的外运、消纳与处置费用均含于相应清单项目综合单价内；其他建筑垃圾及生活垃圾的同类费用不单独列项，由投标人在报价中统筹考虑。

30.工程量清单项目特征仅对主要材料核心规格、关键参数进行概括性描述，其作用在于为投标人提供识别和区分清单项目的基本信息，并不构成对材料全部技术参数、性能指标及构造要求的完整界定。投标人在编制报价时，须对施工图纸、设计说明、材料物料表及相关规范图集进行全面、系统的研读，在此基础上统筹考量材料的全部技术参数、配套辅材、细部构造做法以及为满足设计功能和验收标准所需的各项要求，自主确定报价水平。因清单项目特征描述相对简略或未完整列明材料参数而产生的相关差异费用，均应包含在对应清单项目的综合单价之内，结算时投标人不得以清单项目特征描述不够详尽、未完整列明材料参数为由，要求调整综合单价或另行增加费用。

31.受现场实际条件所限，招标人在施工区域内不提供办公场地、生活区以及各类临时设施所需用地。投标人应在投标前自行组织现场踏勘，充分了解场地周边环境及可用空间状况，并结合自身施工组织安排，统筹考虑临时生活设施与办公设施的选址、搭设、使用及拆除等全部相关工作，相关费用由投标人在投标报价中自行综合考量。

32.本项目施工车辆按指定路线进入施工场地，在校园内行驶过程中注意控制车速，避让师生。投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑大门与施工现场之间的围挡以及道路运输的保护、加固、安全围护、清理，以及交通管制、行人行车干扰产生的措施及降效等费用，满足校方的管理规定，结算时不因校内运输问题增加任何费用。施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭，如施工需要单独开设大门及出入道口，由中标人向交通、城管等部门进行申请、协调，发生的费用（含原样恢复）在报价中综合考虑。

33.周围既有市政道路、河道、地铁、校内既有设施、上空高压线及地下电力管道、热力管线、通

讯联合管道、雨污水管道等，如有损坏需恢复且承担相关责任，所产生的相关费用均包含在签约合同价中，结算不予调整。

34.投标人根据施工组织设计，如需开通市政施工道路出入口，在报价中应充分考虑施工道路出入口开通及恢复的相关手续办理及费用，结算时不另计算相关费用。

35.投标人在投标报价中应充分预估并统筹考虑自项目实体完工至竣工验收合格移交期间，因项目保管、现场看护及保修维护等各项事项所发生的全部费用，包括但不限于已完工程及进场材料设备的日常巡查、防损防盗、成品保护、临时设施维护、恶劣天气防护以及为满足竣工验收条件所需开展的各项检查、整修、保洁与保修配合工作，并将上述相关费用完整纳入投标总价，结算时不再另行调整或增加。

36.无论项目特征是否描述，《建筑施工模板安全技术规范》或其他相关要求中规定的高大模板支撑体系定义的局部梁、板等结构部位，因需采用特殊加固支撑系统、加强安全措施、专家论证及监测等而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

37.本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

十、其他说明

（一）土石方工程

1.施工场地内清表以及场地内部分杂树、杂草等地上附着物的清除与外运工作，由投标人自行前往现场进行勘查，并以现场实际情况作为报价依据，不得仅依据招标文件或图纸资料进行估算。投标人应在充分了解现场地形地貌、植被分布及清除难度的基础上，综合考虑相关人工、机械、运输及消纳等各项费用，并将上述费用在相应清单项目中予以报价。工程结算时，该部分综合单价不予调整。

2.本项目土方工程量按全部外运进行考量。投标人须自行开展现场踏勘，将运输、保洁、堆放及覆盖等相关费用综合纳入投标报价，并充分预估昼夜施工降效以及因无法及时外运而需在现场临时堆土等因素的影响。对于回填用土，投标人应自主确定土源、运距、堆放地点、堆放方式及回填工艺，确保回填土质符合施工规范及设计图纸要求。取土或挖土作业完成后，须对相应区域实施场地平整与覆盖处理，达到相关管理部门的规定标准，并报请建设单位组织验收。上述事项涉及的费用在工程结算时均不予追加。

3.土石方开挖作业过程中，必须严格控制开挖深度，严禁出现超挖现象。因施工方自身原因造成

的超挖部分以及由此产生的回填工作量（例如为施工便利而采用大开挖方式所导致的超挖及后续回填），均由施工方自行承担相应费用，不予结算。无论投标人在实际施工中采用何种开挖形式（包括人工配合机械开挖在内），工程结算时均须严格按照清单计价标准中针对基槽、基坑土石方所明确的计算规则进行土石方工程量的计算，土方体积一律按天然密实体积计量，综合单价不予调整。

4.投标人须依据地勘报告所揭示的土层分布、含水状况及地下水位实测数据，结合现场踏勘所掌握的实际施工条件，全面预估因土石方含水率偏高、地下水位偏高等不利水文地质因素对开挖、装运作业可能产生的影响。针对上述情况所需采取的各种有利于挖掘和运输的技术措施，包括但不限于设置截排水沟、集水井抽排、增设临时降水设施、土方翻晒或掺拌处理、调整挖掘与装运工艺、增加机械台班投入、采取分段分层开挖作业以及为保障运输通道畅通而实施的临时加固或铺垫措施等，由此产生的全部费用，投标人均应在投标报价中予以综合考量和合理测算，并完整计入相应清单项目的综合单价或措施费用之中，工程结算时一律不作调整，亦不另行增加任何费用。

5.投标人须自行开展现场踏勘，在编制投标报价时，应全面考量因开挖作业可能引发的各类措施费用，包括但不限于地基加固、临时通道搭设（如铺设钢板、利用建筑垃圾回填等）、施工场地狭窄限制、因机械无法直接装车而需增加的二次转运或额外机械投入，以及因特殊工况需采用专用机械或特殊处理工艺等产生的成本。上述所有费用均应综合纳入投标总价，工程结算时一律不予调整。

6.挖出的淤泥和湿土，若不能按环保和相关部门要求进行及时外运，需要经过晾晒、掺入石灰及其它材料进行土壤处置后才能外运，由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；运费、消纳处置费、保洁费、土方覆盖等所有费用，结算时综合单价不调整。

7.对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

8.土石方开挖前应对原始场地标高进行方格网测量，并根据施工图纸完善施工方案，并采取可靠保护措施对桩基进行保护；因挖土原因造成的桩倾斜、折断等由投标人自行承担相关补救费用。

9.施工过程中，遇地下管线、地下障碍物（含废弃管网）等会增加施工难度，投标人充分考虑施工的难度，在挖土方清单中综合考虑此部分费用，结算时不予调整。

10.土方运输车辆须符合城管、生态环境等主管部门相关管控规定；若因运输车辆不达标被行政主管部门查处、处罚，由此产生的一切经济损失及法律责任均由投标人自行承担。

（二）桩基、基坑支护工程：

1.本项目桩与基础连接方式（包含桩头钢筋整理）由投标人根据设计及规范要求选用，费用综合

考虑在投标报价中，结算不作调整。

2.投标单位根据勘探报告，自行勘探现场土方自然标高，桩综合单价不因土方标高的变化调整，中标后综合单价不调整。

3.桩施工之前应探明每根桩是否有地下障碍物及市政管线，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇地下障碍物，所产生的额外费用由承包人自行考虑，计入报价，结算时不调整。

4.根据周边地质情况及本工程特点，施工时可能会发生场地硬化（回填道碴等）费用，投标人应充分考虑机械施工的措施费用，包括可能发生的场地硬化措施等。

5.投标人必须做好检测和监测的配合工作，包括道路硬化及临时场地、配合检测单位等工作，此项费用综合考虑在投标报价中，结算不作调整。

6.投标人须依据工期目标自主确定桩基施工机械的数量与配置，确保现场实际投入的机械设备能够严格满足进度要求。若因机械配置不足或效率低下导致工期显著滞后，招标人有权指令增加机械设备，因此产生的所有费用均由投标人承担，结算时不予追加。

7.为施工支护工程而导致土方临时放坡等二次施工增加的相关费用投标人综合考虑在报价中，结算时不增加。

8.桩基工程投标人综合考虑地质情况因送桩达不到设计标高，可能发生采取必要措施如：引孔等费用，结算不增加费用。

9.坡顶防护栏杆须严格按照设计图纸、相关规范及标准要求进行施工，确保防护栏杆的设置位置、高度、形式及强度满足安全防护需要，其全部费用已在措施费中综合考虑，不再单独列项计量，结算时不单独计量。

10.工程桩结算按有效桩长计算，施工过程中配桩节数不同，综合单价不调整。预制桩有效桩长与设计长度不一致时，结算按实际有效桩长计算，桩体截除部分仅计取对应材料费用。

（三）土建、装饰工程：

1.本工程中砖胎模的具体厚度由投标人依据施工图纸、基础结构形式、基坑支护方案及现场实际条件等因素综合确定，并在投标报价时自行测算，招标人不作统一规定。无论实际施工时采用何种厚度，均视为已包含在相应清单项目的综合单价中，结算时综合单价一律不作调整。

2.本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

3.投标单位应结合本工程的实际施工部署和现场条件，综合考虑塔吊和施工电梯的选型、数量及布置方案，并自行考虑塔吊和施工电梯基础的设置，基础形式不限于天然地基基础、桩基础等，具体基础做法由投标人根据设备荷载、地质条件及相关规范要求自行确定。同时，投标单位应综合考虑各工序之间配合使用垂直运输机械及脚手架等各类措施，包括交叉作业、分段流水施工以及不同施工阶段垂直运输需求变化等情况，相关费用均包含在投标报价中，结算时不得调整。

4.对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用（含检测费），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

5.门窗施工须严格遵循设计规范及验收标准，涵盖密封、防水、填缝、灌浆等全部细部节点工艺，相关费用已包含在报价内，结算时不再另行增补；内外门窗框与墙体抹灰保温层间的缝隙处理等亦应综合计入投标报价。窗淋水试验费用、门窗预埋件以及规范强制要求的钢化玻璃等材料及施工成本，均由投标人自行测算并纳入总报价，竣工结算时不予调整。

6.内墙护角线费用已包含在对应的内墙抹灰清单综合单价中。外墙抹灰及涂料工程，须严格遵照外立面施工规范，针对分格缝、窗台滴水线、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部构造及零星造型，均应按设计图纸、技术规范及验收标准执行，相关费用一并纳入投标报价。

7.施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施（含顶层粉刷砂浆掺入抗裂纤维），由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。砼面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

8. 本工程钢材的等级与规格须严格遵循图纸规定，不锈钢材质不得低于304#标准，木质表面均须涂刷防火涂料，且所有装饰材料必须满足消防规范的相关要求。上述内容请各投标单位在报价时统筹考虑，竣工结算时不予调整。

9.各投标单位在编制投标文件时，须结合工程规模、建筑功能布局及竣工交付标准，对竣工保洁所需的人工、材料、机械设备及可能产生的多次清理等费用予以统筹考虑，并将相关费用合理计入投标总价之中。待工程最终结算时，此类保洁费用均不做任何调整。

10.投标单位在针对装饰面石材及墙地砖进行报价时，须将切割、磨边、防污处理、成品保护、打磨、防腐、镜面加工、倒角、抛光、开孔、异形定制、美容胶施工、石材酸性打蜡嵌缝、六面防护以及不锈钢和铝板折边等所有相关工序及其费用综合纳入考量。上述费用在工程结算时均不予调整，亦不另行单独计取。

11.装饰材料应符合设计要求及施工验收规范要求，其品种、规格、性能及环保指标均须满足国家

现行标准及本工程招标文件所确定的技术标准。基层板环保要求必须达到E1级标准，确保甲醛释放量等有害物质指标符合室内装饰装修材料相关强制性规范的规定；乳胶漆必须选用环保型产品，其挥发性有机化合物含量及其他有害物质限量须满足绿色环保要求，保障室内空气质量及使用安全。

12.楼地面地砖铺贴及天棚涂料施工，具体工艺应严格遵循施工图纸与清单特征说明。即便招标工程量清单中的项目特征描述存在疏漏或不完整，投标人仍须确保报价涵盖实现施工图纸全部工作内容所需的费用。除非发生设计变更，或符合招标文件及施工合同明确约定的调整情形，否则中标后的综合单价将维持不变，不予调整。

13.本项目物料表中所有材料的材料规格、颜色、材质、表面处理方式均须事先报请发包人审核确认，经发包人书面认可后方可进行采购。投标人在投标报价时即应将上述确认程序对材料采购及供应可能产生的影响予以统筹考量，相应费用及风险已包含在投标报价范围内。中标后，无论最终经发包人确认的材料规格、颜色、材质或表面处理方式与投标时相比是否发生变化，相关清单项目的综合单价均不予调整。

14.针对石材、墙砖、地砖及木地板等分项工程，投标人须在投标报价中将开关、插座等部位的开孔及修补费用纳入综合单价与合价，竣工结算时招标人不再另行计取该部分费用。

15.本项目所用特殊型材或配件如无法直接采购成品或利用现有模具生产，须由投标人根据设计图纸及技术要求自行委托模具制造单位进行开模制作，开模所涉及的模具设计费、模具加工费、试模费、模具修改费以及后期因模具寿命不足需重新开模等全部费用，均应由投标人在投标报价时一并考虑并计入相应清单项目的综合单价中，招标人不再单独列项计取。结算时无论实际开模数量、模具费用高低或模具使用周期长短如何变化，均不因此调整综合单价或增加任何费用。

16.预制墙板与梁柱节点连接、门窗框细部构造及墙体缝隙处理等，均须严格参照苏G29-2019《轻质内隔墙构造图集》执行。除原设计图纸已明确规定的构造措施外，其余因二次深化设计而产生的构造措施费用，均由投标人在预制墙板综合单价中统筹考虑并包干使用，竣工结算时综合单价不予调整。

17.墙面砌体开槽处的抗裂腻子涂抹及网格布增强处理等工艺，其费用应纳入墙面工程综合单价中统筹报价，并须符合相关规范标准，中标后该综合单价固定不变，不予调整。

18.墙面、顶面在结构施工完成并拆除模板后，因模板拼缝、浇筑振捣以及后续各工序交叉作业等因素影响，其完成面往往难以完全达到直接进行装饰面层施工所需的平整度标准。投标人应结合本工程实际结构形式、模板配置方案及施工组织部署，对墙面、顶面存在的局部凹凸不平、蜂窝麻面、接茬错台等缺陷部位，自行考虑采用砂浆进行局部修补找平处理，修补范围、修补遍数及所用砂浆品种均由投标人根据现场实际情况和施工经验自主确定，以满足相关施工质量验收规范及后续工序施工要

求为前提。上述砂浆局部修补平整工作所涉及的人工、材料、机械等全部费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后包干使用，竣工结算时不再作任何调整或增加相关费用。

19.因砌体墙与砼墙在材料性能、表面状态及施工工艺上存在差异，当同一轴线上两种墙体厚度相差在 10mm 以内时，为保证墙面交接部位的平整度、垂直度及观感质量，满足后续抹灰、涂料等装饰面层施工的基层要求，需对砌体墙面进行局部补粉找平处理。上述补粉砂浆工作所涉及的人工、材料、机械等全部费用，由投标人根据施工图纸、现场实际情况及施工经验在投标报价中自行测算并综合考虑，无论实际补粉面积、遍数及砂浆厚度如何变化，竣工结算时均不得因此增加任何费用或调整综合单价。

20.防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层、阴角处各类加强层，防水附加层及加强层不单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、滴水线构造等。各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

21.所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

22.柱、梁、板等混凝土构件在设计图纸中如存在混凝土强度等级不一致的情况，当不同强度等级混凝土在同一结构部位或相邻区域交界浇筑时，为防止高低强度等级混凝土混淆浇筑或交界部位处理不当，所必须采取的分区浇筑、交界处临时封堵隔离、接茬处理、二次浇筑衔接以及相应增加的人工、机械配合等全部施工措施，均由投标人在投标报价中结合施工组织设计自行考虑，相关费用已经包含在相应清单项目的综合单价中，结算时不因此增加任何费用。

23.镀锌型材在完成切割、钻孔及焊接等加工工序后，需对受损的防锈保护层进行修复处理。投标人应将此项费用纳入投标报价中统筹考虑，工程结算时综合单价不予调整。

24.若吊筋长度超出规范限定，须依规增设反支撑或转换层。中标人负责完成相应深化设计，确保图纸通过设计单位审核并符合规范及主管部门规定。由此产生的设计与施工费用应纳入投标报价统筹考虑，结算时综合单价不因深化设计事项而做调整。

25.所有门窗所需配置的各类五金配件，包括但不限于合页、铰链、执手、锁具（除智能锁具）、闭门器、滑撑、风撑、插销、门吸、密封条、滑轮、导轨以及满足门窗正常启闭、定位、锁闭和安全使用功能所必需的其他五金件，无论招标工程量清单的项目特征描述中是否明确列示或提及，均须由投标人完整纳入相应门窗清单项目的投标报价之内。投标人在报价时应结合门窗的类型、材质、规格、

使用部位及设计图纸和规范要求，统筹考虑五金的品种、数量、品牌档次及安装工艺，确保报价涵盖全部配件费用，竣工结算时综合单价不得因五金配件的增减或调整而做任何变动，请投标人充分评估并承担由此带来的报价风险。

26.防火门窗及防火隔断必须符合现行消防法规及主管部门的规定。其深化设计、加工制造与安装作业，均应严格遵循国家及地方现行的消防技术标准，并满足消防部门的审查验收要求。投标人需全面预估深化设计费用及为满足规范所增加的各项成本，并将这些费用全额纳入相应清单项目的综合单价中。工程结算时，综合单价不因深化设计事项而进行调整。

27.对于无粉刷天棚及地下室无粉刷混凝土墙面，由于不做粉刷层而直接采用混凝土原面作为最终饰面，其对模板成型质量、拼缝严密性、表面平整度以及支撑体系刚度的要求，均远高于常规粉刷构件。因此，由此引发的模板摊销成本增加、支撑体系加固、混凝土表面打磨处理及局部砂浆修补等所有相关费用，投标人须在投标报价中予以充分考量并纳入相应清单项目的综合单价内，工程结算时不再另行增加此类费用。

28.地面、墙面、顶面、屋面等各部位，无论设计图纸中是否明确要求进行基层处理，投标人均应确保基层表面的清洁程度和平整程度满足下一道工序正常施工的基本条件，保障后续面层施工能够顺利开展并达到质量验收标准。因基层清理、局部找平、浮浆剔除、油污清除、灰尘清扫等基层处理工作所产生的相关费用，均包含在投标报价中，不再另行计取。

29.预制构件钢筋与现浇钢筋之间的各类连接方式、连接节点处理、预留预埋钢筋的深化设计及二次深化工作，以及因深化设计导致的钢筋含量变化、规格调整、数量增减等所有相关费用，均由投标人在投标报价中充分考虑并计入相应清单项目的综合单价，结算时综合单价不因此做任何调整。

30.各单位工程脚手架、垂直运输费、大型机械进退场、降排水等单价措施费由投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。

31.金属构件的除锈、油漆等表面处理及防腐涂装工作内容，均包含在金属构件相应的清单项目中。投标人在投标报价时，应结合设计图纸、规范要求及构件实际使用环境，充分考虑除锈方式、除锈等级、油漆品种、涂装遍数及各涂层厚度等因素，将完成金属构件除锈、油漆及其他相关表面处理所涉及的人工、材料、机械等全部费用计入相应清单项目的综合单价。结算时，综合单价不因除锈方法、油漆品种或涂装工艺的变化而作任何调整。

32.门窗、栏杆、标识标牌、室外坐凳、垃圾桶、吸音墙面、墙顶面轻钢龙骨等项目深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的

前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，包含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时，不能认定为设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。

33.无机涂料基层材质（包括但不限于混凝土基层、水泥砂浆基层、粉刷石膏基层、加气混凝土砌块基层等各类墙面及顶面基层类型），无论清单项目特征中是否明确描述基层具体材质，投标人在投标报价时均应结合施工图纸、设计说明及现场实际情况予以综合考虑，将因不同基层材质所涉及的基层处理方式、界面剂选用、施工工艺差异等产生的全部费用计入相应清单项目的综合单价中，结算时综合单价一律不予调整。

34.吊顶处灯具、风口、喷淋头、烟感探测器、广播扬声器、检修口等各类末端设备及设施所需的开孔、开洞及相应加固处理，均由投标人在吊顶清单报价中综合考虑。投标人在投标报价时，应结合施工图纸、深化设计及现场实际情况，将因各类开孔开洞、龙骨局部加密、增设附加支撑及洞口收边补强等全部工作内容所涉及的人工、材料、机械等费用一并计入吊顶相应清单项目的综合单价中。结算时，无论实际开孔数量、尺寸、位置及加固方式如何变化，综合单价均不予调整。

35.本工程涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，上述工作内容分散于土建与安装各分部分项工程之中，且相互关联、互为条件，应由土建及安装专业综合协调实施，相关工序的衔接与配合由投标人结合施工组织设计统一安排。投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，并将其计入相应清单项目的综合单价中。结算时，无论实际发生的孔洞数量、位置、尺寸及封堵修补方式如何变化，均不再增加此类费用。

36.模板工程中模板材质和规格、厚度、材料损耗、场内转运、辅材费用（包含砖胎模、木模板）由投标人在单价中充分考虑，结算不作调整。投标人在投标报价时，应结合施工图纸、结构形式及现场实际施工条件，将模板的选型、配置方案、周转次数、损耗率以及模板制作安装拆除过程中所发生的全部人工、材料、机械等费用一并计入相应清单项目的综合单价中。无论实际施工时采用何种材质、规格或厚度的模板，无论场内转运距离及周转方式如何变化，综合单价均不予调整。

（四）室外及配套工程

1.投标报价中需同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

2.本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

3.投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

4.投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

5.投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

6.投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，如施工期间苗木的保湿遮阳等费用的计取。

7.绿化中规格有区间值的按中限及以上值计算，树形优美，除另有规定外，均为全冠实生苗，不能移植截冠苗，并应符合设计图纸中规定的对各类苗木的质量要求。要求是三方选型的苗木，种植前要提供实物供甲方、设计人员、监理人员确定树型后移植。

8.本工程绿化部分养护期为从工程竣工验收合格之日起算2年，养护等级为二级，苗木要求100%的成活率；其余部分缺陷责任期按招标文件中的工程质量保修书内容。

9.乔木的树穴通气管与通气棒设置费用综合考虑，结算不调整。

10.整理绿化用地包含土方整理、清除残留草皮、建筑垃圾及种植区域土体的松翻、整平、刷坡等。

11.种植土回（换）填需满足种植要求，土源、基肥（满足种植要求及设计要求）及取土运距投标单位自行考虑，包含起坡造型及花池、挡墙、草阶等部位种植土回填。

12.本工程雨、污水管网接入原有检查井的费用，由投标人综合考虑，结算时不再增加费用。

13.现场施工时对非施工需要的现状路面破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

14.因施工拆除、移栽的绿化，施工完成后绿化原状恢复，投标人勘查现场综合考虑计入报价，结算时不增加费用。

15.室外工程各种检查井、监测井等井，当达到一定深度需要操作平台如搭拆脚手架、简易操作平台等，其费用由投标人在相应井的单价中综合考虑，结算不增加费用。

（七）安装部分

1.给排水管道室内外计算界面：室内给水管道计算至出墙后第一个水表井，室内排雨（污）水管道计算至出墙后就近第一个雨（污）污水井。

2.宿舍公共区域洗衣机和开水设备不在本次招标范围内，仅考虑预留水电接口。

3.从变电所至一级配电箱的进线电缆计入变配电内。

4.所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内，结算时不再调整费用。

5.本项目消防报警系统需兼容且接入原校区内消防系统，投标人综合考虑报价，结算时不再调整

费用。

6.消防报警主机、电气火灾监控主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监控主机、消防广播及通讯控制器等消防各系统所有的设备调试及联调由投标单位自行报价，结算时不再调整费用。

7.人防设备中空气质量监测装置、染毒监测装置、放射性监测装置三种监测仪不计入本次招标范围。

8.智能化各系统的调试在一个清单项中综合考虑报价，结算时不再调整费用。

9.本项目智能化需与原校区智能化系统兼容且接入原校区智能化系统，满足校园统一管理及运行要求，投标人综合考虑报价，结算时不再调整相关费用。

10.法兰连接的阀门等，含配套法兰、垫片、螺栓购置及组装安装，投标人综合考虑报价，结算时不再调整或增加相关费用。

11.消防系统探测器、模块、广播等相关材料的底座费用由投标单位自行考虑在相应综合单价中，不单独列项。

12.雨水管道的灌水试验和排水立管的通球试验，投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

13.所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中，结算时不再调整或增加以上费用。

14.所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

15.室内给排水、消防、电气、通风、智能化各专业交叉施工、管线综合避让、孔洞封堵、系统联动调试等界面工作均含在各专业定额内，交叉协调、工序配合不另行计费。

16.桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、盖板、中间隔板等材料及安装费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

17.投标人应考虑成品保护、现场管线保护、设施保护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

18.所有室外管道接入包含与原校园内主管道接驳费用，不单独列项，综合考虑在报价中，结算时不再调整相关费用。

19.光伏发电系统、抗震支架、雨水回收等应结合设计图纸、验收规范由投标人自行深化，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑。

20.工程操作高度增加费各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

21.土方工程量统一在土建工程中考虑，安装工程中不再单独列项。

22.普通宿舍采用集成卫浴，集成卫浴相关工作内容整体计入土建工程。

23.进出热水机房的工程量计算至热水机房外墙，机房内热水及回水设备、阀门等不在本次编制范围内。

24.远传数字水表需接入学校原有系统，满足校园系统兼容性需求，投标人综合考虑报价，结算时综合单价不调整。

25.根据设计回复，管道保温及防结露材料及规格如下：热水金属管道采用柔性泡沫橡塑保温，保温厚度 40mm；热水塑料管道采用柔性泡沫橡塑保温，保温厚度 30mm；吊顶内冷水管道采用柔性泡沫橡塑防结露，防结露层厚度 15mm。

26.与集成卫浴接驳的给排水管道、供电管线、排风管道等预留至集成卫浴连接处；集成卫浴内部管路、接线由集成卫浴供货及安装单位实施。

27.本项目所有系统抗震支架，按所属专业划分：其中电气、消防电、智能化计入地下电气工程；其中给排水、消防水计入地下消防水工程；其中地上地下暖通计入地下暖通工程。

十一、其他需说明的问题及特别提醒：

1.投标人须严格依据本工程“工程量编制说明”开展报价工作，主要材料应符合设备品牌表规定，具体技术要求参见附件《项目技术要求》。材料设备的颜色、规格、样式及参数等以《主要设备材料物料表》为准；若物料表、设计图纸与工程量清单之间存在表述差异，应遵循就高原则，按三者中的最高标准执行。

2.投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正，若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报 价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。除合同有特殊约定外，建设工程无论是采用单价合同或总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担，结算时不再调整。

3.本工程安全生产措施费的费率不得低于江苏省建设工程费用参考的下限值，投标人须严格遵照执行，不得以低于该下限值的费率进行报价。

4.本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”“铁马”“垫铁”，后

浇带处收口网及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。钢筋清单项目综合单价含设计注明外的措施筋及钢筋连接（焊接、套筒、搭接等）费用，结算不予另行计价。 投标人通过图纸会审、技术核定、施工组织、施工方案、设计变更等方式确定的措施筋做法和钢筋连接方式，均在结算不予计量计价。 设计变更引起的钢筋直径发生变化，钢筋接头数量比增加，按相应钢筋清单项目进行计量，综合单价不调整（设计变更引起的返工除外）。

5.本工程投标人所有清单报价，包含招标文件招标范围图纸全部工程内容以及为完成本项目全部工作所需人工费、施工机具使用费、制作安装费、材料费（甲供主材、配件不含在内，辅材、材料损耗已综合包含）、材料运杂费、工程缺陷修复费、工程保险费；临时设施、现场文明施工、环境保护、围挡、现场维护、成品保护、交叉施工配合费、常规材料检验试验费（苏建定〔2004〕414 号规定的第三方见证取样检测费用除外）、施工照明、施工排水、通风、恶劣施工环境增加费、企业管理费、利润、各类施工风险费用：人工费内含从业人员个人所得税，城建税、教育费附加等附加税费综合计入管理费；增值税按清单规定单列，不含于综合单价内。报价已包含合同明示或隐含的全部责任、义务、风险对应的一切费用。

（以下无正文）

工程项目汇总表

工程名称：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程			
2	安装工程			
3	室外及配套工程			
合计				

单项工程汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	大型土石方			
2	基坑支护			
3	桩基础			
4	地下土建与装饰			
5	地上土建与装饰			
合计				

扬信网上招投标系统

单位工程汇总表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	建筑土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑土方工程						
1	010103001001	表土清理及平整	1.土石类别：土壤类别：详见地勘报告及现场自行勘察；清理房屋红线范围内的±30cm场地表层土，含建筑垃圾、草地、植物根茎（包括所有苗木、低矮灌木等）等表土上的所有；	m2	9777.72			
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价。 2.挖土深度：具体详见图纸 3.人工清底等降效等所有措施费用投标人报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4.含人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等 5.由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价。投标人自行考虑挖土深度、堆土、场内倒运、裸露土方覆盖等施工措施考虑计入报价，降水井、桩基等影响开挖降效及保护措施费用自行考虑计入报价。含挖土、保洁等费用。 6.挖桩间土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价，未尽事由详见设计图纸	m3	64377.91			
3	010102007001	回填方	1.材料品种：素土 2.密实度：满足设计和规范的要求 3.购土回填 4.填方来源、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	18974.55			
4	010102007002	回填方	1.材料品种：2:8灰土 2.密实度：满足设计和规范的要求 3.购土回填 4.填方来源、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	3554.3			
5	010102007003	回填方	1.材料品种：流态固化土 2.密实度：满足设计和规范的要求 3.购土回填 4.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	1146.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.土石类别：包含土方、垃圾土、建筑垃圾、草地、植物根茎（包括所有苗木、低矮灌木等）等 2.开挖的土方外运出校区 3.包含外运土方的处理费用 4.投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	64377.91			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601003001	大型机械设备进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	010202009001	喷射钢筋混凝土护坡	1.部位：基坑坡面护坡 2.厚度：5cm 3.材料种类：Φ4@200*200钢筋网片+C20细石砼 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 5.具体做法及相关要求详见图纸	m2	10575.29			
2	010202008001	土钉	1.杆体材料品种、规格、数量：内插Φ12钢筋@1500*15000,L=800	m	3973.75			
3	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.墙体类型：止水坎 3.墙体厚度：240mm 4.砂浆强度等级：M7.5砂浆 5.20厚1:3水泥砂浆面层	m3	66.35			
4	010401010001	排水沟	1.砖品种、规格、强度等级：120砖墙 2.沟截面尺寸：500*500mm 3.砂浆强度等级：M7.5砂浆 4.1:2.5水泥砂浆，厚度20mm厚	m	186.46			
5	010401007001	集水坑	1.井截面、深度：600mm*600mm*600mm 2.砖品种、规格、强度等级：120厚实心砖墙M7.5砂浆 3.垫层材料种类、厚度：50厚碎石垫层 4.底板厚度及混凝土强度等级：120厚C20素砼 5.防潮层材料种类：侧面30厚防水砂浆，底面40厚防水砂浆	座	4			
6	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：集水坑垫层模板	m2	2.11			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601005001	施工降水	1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 2.含深井、回灌井成井（或回灌沟）及封井		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：基坑支护　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：29米 3.桩截面形式、尺寸：Φ600（130）mm 4.桩尖类型：A型开口型桩尖 5.沉桩方法：静压式 6.混凝土强度等级：C80 7.桩顶标高：-5.0m(注明的除外) 8.桩型号：PHC-600（130）AB-C80-14、15 9.详见设计要求，参见图集《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	23867			
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1.地层类别：详见地勘报告 2.送桩深度、桩长：14米 3.桩截面形式、尺寸：Φ500（100）mm 4.沉桩方法：静压式 5.混凝土强度等级：C80 6.桩顶标高：-4.95m(注明的除外) 7.桩型号：PHC-500 AB 100-14 8.详见设计要求，参见图集23G409《先张法预应力混凝土管桩》	m	1582			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601003001	大型机械设备进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

新点网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：桩基础　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
1.2	地库划线及交通设施	
1.3	人防标识	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		桩基工程						
1	010502024001	桩填芯混凝土	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土 3.填充部位：桩芯 4.含管桩内取土、管桩内壁浮浆及理涂刷强度等级不低于42.5级纯水泥浆或混凝土界面剂两遍	m3	255.99			
2	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	12.197			
3	010506021002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	18.695			
4	010506021003	钢筋笼	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	4.496			
5	010506025001	托板	1.钢材种类：Q235 2.规格：3厚圆薄钢板	t	1.193			
6	010905002001	桩头聚合物水泥砂浆防水	1.防水膜品种：1:2聚合物水泥砂浆防水层	m2	341.15			
7	010905002002	桩头水泥基渗透结晶型涂料防水	1.防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层,用量不小于1.5Kg/m2	m2	341.15			
8	010905003001	遇水膨胀止水条	1.止水带材料种类：遇水膨胀止水条 2.止水带尺寸：详见图纸 3.部位：桩头钢筋	m	344.17			
9	010301005001	截桩头	1.桩类型：预制钢筋砼管桩 2.桩头截面、高度：根据现场实际情况，综合考虑 3.混凝土强度等级：C80 4.有无钢筋：有 5.投标人综合考虑桩头钢筋清(整)理工作	根	113			
		砌筑工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010402001001	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5)	m3	0.99			
11	010402001002	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5)	m3	314.22			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						
12	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1038.06			
13	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15	m3	42.8			
14	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	68			
15	010502003001	筏形基础	1.基础类型：筏板基础、集水坑、柱墩等 2.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 3.混凝土强度等级：C35	m3	7350.23			
16	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	27			
17	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	28.64			
18	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	242.93			
19	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	207.06			
20	010502009001	钢筋混凝土外墙	1.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 2.混凝土强度等级：C35	m3	1216.15			
21	010502010001	钢筋混凝土内墙	1.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 2.混凝土强度等级：C35	m3	70.37			
22	010502010002	钢筋混凝土内墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	774.98			
23	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 2.混凝土强度等级：C35	m3	107.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	788.82			
25	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	1846.29			
26	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：消防水池回填后浇筑混凝土	m3	28.62			
27	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	29.17			
28	010502021001	构造柱（含门窗框柱）	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	12.45			
29	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	13.14			
30	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.43			
31	010502024002	回填混凝土	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.填充部位：汽车坡道进口处	m3	17.75			
32	010502033001	后浇带	1.部位：基础 2.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 3.混凝土强度等级：C40(添加8%JM-III外加剂的补偿收缩砼) 4.铺设热镀锌钢丝网	m3	103.91			
33	010502033002	后浇带	1.部位：墙 2.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 3.混凝土强度等级：C40(添加8%JM-III外加剂的补偿收缩砼) 4.铺设热镀锌钢丝网	m3	7.73			
34	010502033003	后浇带	1.部位：梁 2.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 3.混凝土强度等级：C40(添加8%JM-III外加剂的补偿收缩砼) 4.铺设热镀锌钢丝网	m3	2.58			
35	010502033004	后浇带	1.部位：板 2.混凝土种类：预拌防水混凝土P8 3.混凝土强度等级：C40(添加8%JM-III外加剂的补偿收缩砼) 4.铺设热镀锌钢丝网	m3	11.53			
		E.5 混凝土模板						
36	010505001001	垫层模板	1.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	346.1			
37	010505002001	独立基础模板	1.基础类型：独立基础 2.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	64.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010505002002	筏板基础模板	1.基础类型：筏板基础、集水坑内、柱墩等 2.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	1353.47			
39	010505002003	砖侧模	1.基础类型：集水坑垂直砖侧模 2.材质：240×115×53 MU10混凝土实心砖 3.砌筑砂浆：预拌砂浆(砌筑) DMM10 4.抹灰砂浆：预拌砂浆(抹灰) DPM20	m2	172.9			
40	010505002004	设备基础模板	1.基础类型：设备基础 2.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	19.2			
41	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	220.92			
42	010505004001	柱面模板	1.净高：在3.6m以内 2.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	81.38			
43	010505004002	柱面模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	3518.79			
44	010505005001	地下室外墙面模板	1.净高：在3.6m以内 2.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑 3.采用止水螺栓，外墙外侧端口修补抹光	m2	643.87			
45	010505005002	地下室外墙面模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑 3.采用止水螺栓，外墙外侧端口修补抹光	m2	6150.35			
46	010505005003	内墙面模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	4847.06			
47	010505006001	梁模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	4384.68			
48	010505007001	楼板模板	1.板厚度：≤20cm 2.净高：在3.6m以内 3.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	72.32			
49	010505007002	楼板模板	1.板厚度：≤20cm 2.净高：在5m以内 3.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	1608.03			
50	010505007003	楼板模板	1.板厚度：≤50cm 2.净高：在3.6m以内 3.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	712.84			
51	010505007004	楼板模板	1.板厚度：≤50cm 2.净高：在5m以内 3.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	4573.65			
52	010505010001	楼梯模板	1.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	237.59			
53	010505011001	构造柱模板（含门窗框柱）	1.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	175.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	135.24			
55	010505013001	过梁模板	1.模板形式：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	37.86			
56	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：基础 2.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	8.16			
57	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：墙 2.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	51.35			
58	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：梁 2.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑	m2	19.54			
59	010505019004	后浇带模板	1.后浇带部位：板 2.模板类型：模板材质及支撑方式等自行考虑 3.支撑增加费：5个月以内	m2	59.9			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
60	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.132			
61	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	6.532			
62	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	247.146			
63	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	572.586			
64	010506002001	现浇混凝土柱高强钢筋	1.钢筋种类、规格：HHRB630E钢筋，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	6.949			
65	010506002002	现浇混凝土柱高强钢筋	1.钢筋种类、规格：HHRB630E钢筋，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	63.689			
66	010506002003	现浇混凝土柱高强钢筋	1.钢筋种类、规格：HHRB630E钢筋，直径Φ40mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	77.882			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.253			
68	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	18.767			
69	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ40mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.694			
70	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	52.2			
71	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	34.252			
72	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.12			
73	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	112.59			
74	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	14.354			
75	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.787			
76	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	4.521			
77	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	148.954			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	19.719			
79	010506005001	现浇混凝土梁高强钢筋	1.钢筋种类、规格：HHRB630E钢筋，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.622			
80	010506005002	现浇混凝土梁高强钢筋	1.钢筋种类、规格：HHRB630E钢筋，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	18.87			
81	010506005003	现浇混凝土梁高强钢筋	1.钢筋种类、规格：HHRB630E钢筋，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	93.845			
82	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.906			
83	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	22.144			
84	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	22.87			
85	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.837			
86	010506006001	现浇混凝土楼板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	31.273			
87	010506006002	现浇混凝土楼板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	151.025			
88	010506006003	现浇混凝土楼板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.042			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.717			
90	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.688			
91	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.185			
92	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.907			
93	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	2.321			
94	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.962			
95	010607006001	爬式钢梯	1.钢材品种、规格：Q235B（规格其余详见图纸） 2.钢梯形式：爬式 3.构件涂(镀)层要求：二度防锈漆打底，调和漆二度罩面	t	0.68			
96	010506023001	热镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：热镀锌钢丝网片，12.7*12.7网格,丝径0.9mm 2.使用部位：不同材料交界处加钉400宽	m2	246.52			
97	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9)加强 2.使用部位：楼梯、疏散走道两侧填充墙处	m2	1265.2			
98	010506023003	耐碱玻纤网格布	1.网规格：满铺耐碱玻纤网格布 2.使用部位：地下汽车库、地下电梯厅、、地下室强弱电间、风机房	m2	5667.02			
99	010506014001	现浇混凝土顶板钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，内配Φ4@100双向钢筋网 2.部位：地下室顶板	t	1.481			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010506014002	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，配Φ6@200单层双向钢筋 2.部位：地下室楼面 1：地下汽车库、设备区公共通道	t	12.182			
101	010506014003	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，内配Φ4@100双向焊接钢筋网片 2.部位：坡道1：机动车坡道	t	1.009			
		门窗工程						
		H.2 金属门						
102	010802004001	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：单开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	9.94			
103	010802004002	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	126.82			
104	010802004003	甲级钢质防火隔声门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	23.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	010802004004	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	7.2			
		H.3 金属卷帘(闸)门						
106	010803002001	双帘双轨无机防火卷帘门	1.门洞口尺寸：FHJL5623{3h)-侧装 2.门材质：双帘双轨无机防火卷帘(耐火根限3h) 3.图集名称：国标12J609 4.驱动类型：电动装置 5.含五金、油漆等图纸设计要求	m2	25.13			
		H.4 厂库房大门、特种门						
107	010804007001	悬摆式防爆波活门	1.人防门名称及编号：悬摆式防爆波活门H600(6) 2.门洞口尺寸：760mm*1460mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	7.77			
108	010804007002	悬摆式防爆波活门	1.人防门名称及编号：悬摆式防爆波活门H1000(6) 2.门洞口尺寸：1040mm*2300mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	4.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	010804007003	固定门槛单扇防护密闭门	1.人防门名称及编号：固定门槛单扇防护密闭门KDFM0822I6 2.门洞口尺寸：860mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	7.77			
110	010804007004	固定门槛单扇防护密闭门	1.人防门名称及编号：固定门槛单扇防护密闭门KDFM1222(6) 2.门洞口尺寸：1260mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	5.7			
111	010804007005	固定门槛单扇防护密闭门	1.人防门名称及编号：固定门槛单扇防护密闭门KDFM1522(6) 2.门洞口尺寸：1560mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	3.53			
112	010804007006	固定门槛单扇密团门	1.人防门名称及编号：固定门槛单扇密团门KDMM0822 2.门洞口尺寸：860mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	25.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010804007007	固定门槛单扇密团门	1.人防门名称及编号：固定门槛单扇密团门KDMM1222 2.门洞口尺寸：1260mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	5.7			
114	010804007008	无门槛单扇防护密团门	1.人防门名称及编号：无门槛单扇防护密团门WDFM1222(6) 2.门洞口尺寸：1260mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	17.09			
115	010804007009	无门槛单扇防护密团门	1.人防门名称及编号：无门槛单扇防护密团门WDFM1522(6) 2.门洞口尺寸：1560mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	10.58			
116	010804007010	无门槛单扇密闭门	1.人防门名称及编号：无门槛单扇密闭门WDMM1222 2.门洞口尺寸：1260mm*2260mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	11.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	010804007011	无门单扇密闭门	1.人防门名称及编号：无门槛单扇密闭门WDMM1522 2.门洞口尺寸：1560mm*2560mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	10.58			
118	010804007012	无门楷双扇防护容闭门	1.人防门名称及编号：无门槛双扇防护容闭门W5FM55251(6) 2.门洞口尺寸：5560mm*2560mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	56.93			
119	010804007013	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门	1.人防门名称及编号：连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门WSFM5522（G6） 2.门洞口尺寸：5560mm*2560mm 3.门框、扇材质：符合《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025(国人防建[2025]4号文)的产品，相关要求应按此标准执行 4.五金种类、规格：含各类预埋、五金、油漆及安装等图纸设计要求	m2	14.23			
		顶板及防水工程						
		J.2 顶板防水及其他						
120	010902001001	顶板耐根穿刺SBS防水卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4mm厚耐根穿刺SBS防水卷材(聚酯毡胎体)Ⅱ型+含化学阻根剂(所有顶板与地上建筑外墙交接处防水材料施工至室外地面以上0.5m)	m2	907.77			
121	010902002001	顶板非固化橡胶沥青防水涂料防水	1.防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(遇单体建筑及构筑物时,应上翻高出回填土面500)	m2	907.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	010902004001	顶板刚性层	1.铺土工布滤水层(≥200g/m),遇出地面竖墙等构件上翻100mm 2.20厚瓜子片碎石,80厚碎石排水层,卵石粒径30~50mm 3.保护层：70mm厚C25细石混凝土,内配Φ4@100双向钢筋网,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏（钢筋网另计） 4.隔离层：0.2厚聚乙烯土工膜 5.基层处理：DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)局部修补,阴阳角采用M15砂浆倒R50圆角	m2	747.88			
		J.3 墙面防水、防潮						
123	010903001001	外墙面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)	m2	4482.08			
124	010903002001	外墙面固化橡胶沥青防水涂料	1.防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,采用高粘抗滑移、防流坠产品	m2	4482.08			
125	010903002002	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料(JSⅡ型) 2.外墙：敞开楼梯、室外坡道外墙	m2	230.25			
126	010903002003	内墙面JS防水涂料防水	1.防水膜品种：1.5厚JS防水涂料(防潮) 2.地下室墙面2：地下雨水机房、地下消防泵房、生活加压泵房、地下余热回收设备间、地下湿式报警阀间	m2	1443.53			
127	010903002004	内墙面聚合物防水涂料防水	1.防水膜品种：1.5厚聚合物防水涂料(Ⅱ型) 2.地下室墙面4：地下消防水池	m2	196.9			
		J.4 楼(地)面防水、防潮						
128	010905001001	底板面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两层 3.防水层做法：自粘型	m2	12603.27			
129	010904002001	楼面聚合物乳液防水涂料	1.防水膜品种：1.5厚聚合物乳液防水涂料 2.地下室楼面5：地下雨水机房、地下消防泵房、生活加压泵房、地下余热回收设备间、地下湿式报警阀间	m2	594.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	010904002002	楼面JS聚合物水泥基防水涂料	1.防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.地下室楼面5：地下雨水机房、地下消防泵房、生活加压泵房、地下余热回收设备间、地下湿式报警阀间 3.地下室楼面6：集水井内、地下消防水池 4.坡道1：机动车坡道	m2	1266.15			
131	010904002003	楼面涂膜防水	1.防水膜品种：1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量≤1.5kg/m2 2.坡道1：机动车坡道	m2	509.72			
		J.5 基础防水及止水带						
132	010905003002	钢板止水带	1.止水带材料种类：成品钢板止水带 2.止水带尺寸：300*3 3.铺设方式：具体详见图集10J301 4.位置：后浇带两侧、外墙及水池墙	m	1681.49			
133	010905003003	中埋式橡胶止水带	1.止水带材料种类：中埋式橡胶止水带 2.止水带尺寸：300×7 3.防水填缝材料：侵乳化沥青木丝板30mm*300mm	m	184.23			
		保温、隔热、防腐工程						
		K.1 保温、隔热						
134	011001003001	挤塑聚苯板外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：30厚挤塑聚苯板外贴保护层　密度大于30kg/m2	m2	4482.08			
		楼地面装饰工程						
135	011101002001	细石混凝土底板面	1.隔离层：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土保护层	m2	12603.27			
136	011101004001	金刚砂耐磨楼面	1.耐磨地坪材料种类、厚度：彩色金刚砂固化剂高强耐磨地坪,材质燃烧性能A级不燃(金刚砂参入量6kg/m2)固化剂标准喷涂量常规为0.3kg/m ,需分两次交叉喷涂,两次施工间隔4-6小时,避免局部喷涂不均出现色差泛白 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄60,最厚90厚C30细石混凝土,面层下20处配Φ6@200单层双向钢筋,地漏、集水井或排水沟周边1米范围内1%找坡（钢筋另计） 3.地下室楼面1：地下汽车库、设备区公共通道	m2	5484.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	011102003001	防滑地砖楼面	1.面层材料品种、规格：防滑地砖10厚,专用防霉嵌缝剂擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性砂浆结合层(电梯门位置向外坡度5%) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C20细石砼找平层 4.地下室楼面2：地下非人防区电梯厅	m2	352.71			
138	011101002002	细石混凝土楼面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25砼原浆收光 2.地下室楼面3：地下暖通机房、地下配电间、弱电间	m2	707.88			
139	011106003001	防滑地砖楼梯	1.面层材料品种、规格：防滑地砖10厚,干水泥擦缝(踏面设置防滑条) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚(最薄处)1:2.5掺5%防水剂防水砂浆找平找坡 4.基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.地下室楼面4：地下楼梯间踏步	m2	281.79			
140	011101002003	细石混凝土楼面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄30厚1:3水泥砂浆坡向排水浅沟或集水井 3.地下室楼面5：地下雨水机房、地下消防泵房、生活加压泵房、地下余热回收设备间、地下湿式报警阀间	m2	594.71			
141	011101001001	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹平 2.地下室楼面6：集水井内侧、地下消防水池	m2	700.16			
142	011101002004	V字型防震动坡道	1.面层处理方式：5厚V字型防震动坡道，打底料一层 2.面层厚度、混凝土强度等级：60厚C30细石混凝土,配Φ4@100双向焊接钢筋网片,分格缝间距不大于4m,缝宽10~20mm,密封材料嵌填,找坡层,抹平强度达标后,表面打磨或喷砂处理（钢筋网另计） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚(最薄处)C20细石混凝土找坡找平 4.坡道1：机动车坡道	m2	509.72			
		L.5 踢脚线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011105003001	防滑地砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格：防滑地砖10厚 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性砂浆结合层	m	483.88			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
144	011201001001	外墙水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM15(1:3水泥砂浆)找平 2.外墙：敞开楼梯、室外坡道外墙	m2	230.25			
145	011201001002	内墙水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:2.5水泥砂浆找平 2.基层处理方式：界面剂 1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 4.内墙1：地下汽车库、地下楼梯间、地下电梯厅、疏散通道两侧墙面、地下室强弱电间、风机房	m2	6594.89			
146	011201001003	内墙水泥砂浆抹灰	1.面层厚度、材料种类及强度等级：8厚1:3水泥砂浆粉面压实抹光 2.底层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:3水泥砂浆打底 3.基层处理方式：界面剂一道甩毛 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.地下室墙面(人防小间专用)：密闭通道、防毒通道、滤毒室、扩散室、易染毒的房间、通道等	m2	1185.82			
147	011201001004	内墙水泥砂浆抹灰	1.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚聚合物水泥防水砂浆 2.底层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:3水泥砂浆打底 3.面层处理方式：界面剂一道甩毛 4.地下室墙面(人防小间专用)：简易洗消间、战时盥洗	m2	134.32			
148	011201001005	内墙水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:2.5水泥砂浆找平 2.基层处理方式：界面处理 3.地下室墙面2：地下雨水机房、地下消防泵房、生活加压泵房、地下余热回收设备间、地下湿式报警阀间 4.地下室墙面3：风井、电井、水暖井	m2	2061.94			
149	011201001006	内墙水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:2.5水泥砂浆找平 2.地下室墙面4：地下消防水池	m2	196.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	011205001001	内墙面穿孔纤维水泥压力板	1.面层材料品种、规格：钉6厚穿孔纤维水泥压力板 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨27X60X0.63,中距500,中填50厚超细玻璃棉袋,与墙面固定 3.地下室墙面5：地下、地上风机房	m2	680.5			
		天棚工程						
151	011302001001	镀锌穿孔吸音板吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：1.0厚镀锌穿孔吸音板,规格600X600 2.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填与龙骨间 3.龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨TB24x28中距横向≤1200 4.吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5.地下室顶棚2：地下风机房、地下生活加压泵房、地下余热回收设备间	m2	677.46			
		油漆、涂料、裱糊工程						
152	011404001001	外墙面喷刷真石漆	1.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 2.腻子种类：批腻子二度 3.外墙：敞开楼梯、室外坡道外墙	m2	230.25			
153	011404001002	内墙面喷刷防霉防潮无机涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：内墙防霉防潮无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级) 内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 2.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 3.内墙1：地下楼梯间、地下电梯厅、疏散通道两侧墙面、地下室强弱电间、风机房 4.地下室墙面2：地下雨水机房、地下消防泵房、生活加压泵房、地下余热回收设备间、地下湿式报警阀间	m2	8038.42			
154	011404001003	柱面喷刷防霉防潮无机涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：内墙防霉防潮无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级) 内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 2.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 3.柱面	m2	599.14			
155	011404001004	内墙面喷刷无机防霉防潮涂料	1.喷刷涂料部位：刷(喷)白色无机防霉防潮内墙涂料 2.地下室墙面(人防小间专用)	m2	1320.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	011404004001	踢脚线喷刷深灰色防霉涂料	1.刷防护材料、油漆：深灰色防霉涂料100高 2.涂料面层房间	m	2362.98			
157	011404002001	天棚喷刷无机防霉防潮涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮涂料一底一面(燃烧性能A级) 2.腻子种类：批白色防霉防潮腻子两道、打磨平整 3.地下室顶棚1：地下设备用房 顶棚 2除外、地下其余房间	m2	8661.46			
		其他装饰工程						
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰						
158	011503001001	不锈钢防护楼梯栏杆	1.高度：900mm 2.扶手材料种类、规格：Φ60(直径)*3mm不锈钢圆管 3.栏杆(板)材料种类、规格：Φ28(直径)*2mm不锈钢圆管 4.固定配件种类：不锈钢盖，膨胀螺栓安装 5.图集：详22J403-1-B1型/2-7	m	24.32			
159	011503003001	硬木靠墙扶手楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格：硬木扶手（具体样式见设计图纸） 2.固定配件种类：Φ20镀铬连接，法兰盘镀铬盖板，膨胀螺栓安装	m	16.88			
160	011503001002	不锈钢双层扶手楼梯栏杆	1.高度：900mm 2.上扶手材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管 3.下扶手材料种类、规格：Φ30*2mm不锈钢管 4.立柱材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管 5.竖杆材料种类、规格：Φ20*1.5mm不锈钢管 6.固定配件种类：不锈钢盖，膨胀螺栓安装 7.图集：详12J926-1-F8	m	20.8			
161	011503003002	不锈钢双层靠墙扶手楼梯栏杆	1.上扶手材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管 2.下扶手材料种类、规格：Φ30*2mm不锈钢管 3.上扶手连接杆材料种类、规格：Φ28*2mm不锈钢管 4.下扶手连接杆材料种类、规格：Φ23*2mm不锈钢管 5.固定配件种类：不锈钢盖，膨胀螺栓安装 6.图集：详12J926-1-F8	m	17.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	011503001003	不锈钢防护栏杆	1.高度：1100mm 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 3.立柱材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 4.竖杆材料种类、规格：Φ30*2mm不锈钢管 5.固定配件种类：不锈钢盖，膨胀螺栓安装 6.图集：参见22J403-1/PB33 7.部位：室外楼梯	m	19.94			
163	011503001004	不锈钢防护栏杆	1.高度：1200mm 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 3.立柱材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 4.竖杆材料种类、规格：Φ30*2mm不锈钢管 5.固定配件种类：不锈钢盖，膨胀螺栓安装 6.图集：参见22J403-1/PB33 7.部位：坡道	m	114			
164	010609004001	成品格栅钢盖板	1.构件名称：集水坑盖板 2.构件尺寸：700mm*700mm 3.材料品种、规格：40X10热镀锌扁钢（四边预埋L30*50*5角铁和长150mmΦ8间距300mm的钢筋）	套	32			
165	010609004002	镀锌格栅钢盖板	1.构件名称：水沟盖板 2.构件尺寸：500mm*300mm 3.材料品种、规格：40X10热镀锌扁钢（四边预埋L30*50*5角铁和长150mmΦ8间距300mm的钢筋）	套	234			
		地库划线及交通设施						
166	011108005001	车库标线	1.标线类型：划线采用热熔划线，线宽150mm，符合国家标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定 2.具体详见设计图纸	m2	160.01			
167	011108008001	双面反光钉	1.样式、材质、规格：反光道钉采用环氧树脂固定。 2.具体详见设计图纸	个	27			
168	011108008002	单面反光钉	1.样式、材质、规格：反光道钉采用环氧树脂固定。 2.具体详见设计图纸	个	54			
169	011108005002	车库标线	1.标线类型：车位划线采用白色热熔划线，漆面平整，光洁; 2.面层材料品种、厚度：线宽100mm，厚约为1.2mm~1.5mm，符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定	m2	176.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	011108005003	标识	1.标线类型：箭头划线采用白色热熔划线，漆面平整，光洁; 2.面层材料品种、厚度：箭头长度为3000mm	个	72			
171	011108009001	减速带	1.样式、材质、规格：橡胶减速带采用优质橡胶制作，减速带规格为:500*300*35mm 2.采用膨胀螺丝固定	m	21			
172	011108008003	车挡	1.样式、材质、规格：车轮定位器采用优质橡胶制作 2.600*160*100mm 3.采用膨胀螺丝固定	个	216			
173	011507001001	导向标指示牌	1.导视标采用1.2mm厚铝板制作 2.尺寸：导视标规格为:1200*300*1.2mm 3.采用自攻钉和胶粒固定 4.具体详见设计图纸	个	20			
174	011507001002	反光镜	1.反光镜采用PVC材料制作 2.尺寸：规格为:600mm(直径) 3.采用膨胀螺丝固定 4.具体详见设计图纸	个	10			
175	011507001003	室内圆形警示标识	1.600圆牌采用高强度铝板，面贴工程级反光膜 2.尺寸："T"型架采用镀锌方通20*30*2 3.安装在梁(或柱子)上采用膨胀螺丝固定 4.具体详见设计图纸	个	1			
176	011507001004	护角	1.橡胶圆形警示标(护墙角)采用优质橡胶制作 2.尺寸：800*200*5.0mm 3.采用自攻钉和胶粒固定 4.具体详见设计图纸	个	446			
177	011507001005	出口指示标	1.1.2铝板+工程级反光膜 2.墙面打孔，膨胀螺栓固定挂件 3.标牌挂接、调平、固定;缝隙简单密封处理 4.具体详见设计图纸	个	19			
178	011507001006	地下车库吊牌	1.直径20mm圆管，颜色同标识色 2.5mm浇铸亚克力双层，中间5mm亚克力衬条分层 3.正反面UV打印 4.尺寸：2265*315*80mm 5.具体详见设计图纸	个	4			
179	011507001007	墙面标识	1.工程级反光膜雕刻信息内容 2.包括字和箭头详见图纸 3.具体详见设计图纸	组	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	011507001008	龙门标识	1.1.2铝板+工程级反光膜 2.墙面打孔，膨胀螺栓固定挂件 3.标牌挂接、调平、固定;缝隙简单密封处理 4.具体详见设计图纸	个	2			
		人防标识						
		管理标识						
181	011507001009	管理标识	1.材质为5mm的双面亚克力板,UV打印 2.尺寸：800*600mm 3.具体详见设计图纸	个	6			
		导引标识						
182	011507001010	“标识牌”标牌（大）	1.国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm 2.面层采用工程级反光材料。图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3.尺寸：900*600mm 4.具体详见设计图纸	个	2			
183	011507001011	“指示牌”标牌（柱式安装）	1.国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm 2.面层采用工程级反光材料。图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3.指示牌需柱式安装 4.尺寸：950*400mm 5.具体详见设计图纸	个	2			
184	011507001012	人员掩蔽工程导引图	1.国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm 2.面层采用工程级反光材料。图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3.尺寸：800*540mm 4.具体详见设计图纸	个	8			
185	011507001013	主要（次要）出入口	1.材质为5mm的双面亚克力板,UV打印 2.具体详见设计图纸	个	18			
186	011507001014	出入口墙面标识	1.涂刷墙体标识 2.宽度900mm 3.标识从坡道顶盖线开始到坡道墙体结束 4.具体详见设计图纸	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
187	011507001015	墙体标识	1.人防与非人防之间的墙体,应在非人防墙体一侧,涂刷墙体箭头标识。 2.防化值班室、配电房、风机房、柴油电站、平战转换器材储藏室等所有在人防工程防护区内的房间,应涂刷窄色带。 3.应配建区柱体标识,一些规模较大的工程,会在柱子上标注字母来划分区域,方便群众查找。但底色必须是橙色 4.具体详见设计图纸	m2	133.8			
188	011507001016	喷涂车位标识	1.喷涂车位编码采用常温冷漆标线 2.涂料漆膜厚度0.12~0.15mm,耐日晒温差,不变色 3.具体详见设计图纸	m2	14.08			
		设施标识						
189	011507001017	设施标识	1.材质为5mm的亚克力板彩喷 2.含二维码标牌安装 3.安装方式为不锈钢膨胀螺丝固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm 镜面广告钉装饰,打孔直径不小于6mm,采用四孔固定安装。 4.尺寸：650*170mm 5.具体详见设计图纸	个	58			
190	011507001018	平战转换标识牌	1.材质为5mm的双面亚克力板,UV打印 2.尺寸：1200*800mm 3.具体详见设计图纸	个	6			
		提示性标识						
191	011507001019	提示性标识	1.材质为5mm的亚克力板,四角固定 2.尺寸：500*170mm 3.具体详见设计图纸	个	12			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	1#楼	
1.2	2#楼	
1.3	3#楼	
1.4	4#楼	
1.5	一站式学生社区	
1.6	配电房一	
1.7	配电房二	
1.8	标志标牌	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1#楼						
		砌筑工程						
1	010402001001	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	244.96			
2	010402001002	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	256.91			
3	010402001003	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.47			
4	010402001004	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	82.68			
5	010402001005	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010402001006	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	105.33			
7	010402001007	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	10.26			
8	010402001008	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.25			
9	010402001009	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	49.74			
10	010402001010	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	2.08			
11	010402001011	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	39.87			
12	010402001012	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	32.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010402001013	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.36			
14	010404001001	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5724.17			
15	010404001002	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5907.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010404001003	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：100mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15.2			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						
17	010502006001	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	86.5			
18	010502006002	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
19	010502006003	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
20	010502006004	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.07			
21	010502006005	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	19.62			
22	010502006006	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	269.47			
23	010502006007	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	5.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010502006008	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
25	010502006009	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
26	010502006010	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
27	010502006011	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	1.36			
28	010502006012	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	10.17			
29	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	201.79			
30	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.92			
31	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
32	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
33	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	52.39			
34	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	592.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	732.35			
36	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1059.44			
37	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	727.28			
38	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	870.33			
39	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	65.45			
40	010502017002	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：＞20% 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	35.89			
41	010502019001	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	2.6			
42	010502019002	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1.72			
43	010502020001	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	34.47			
44	010502020002	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	34.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	171.39			
46	010502021002	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	188.36			
47	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	112.15			
48	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	94.36			
49	010502023001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	21.61			
50	010502023002	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	27.06			
51	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	38.6			
52	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	75.65			
53	010502033001	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	14.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	010502033002	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	19.84			
55	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	6.2			
		E.5 混凝土模板						
56	010505004001	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1867.08			
57	010505004002	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2015.08			
58	010505004003	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	136.63			
59	010505004004	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	113.94			
60	010505005001	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3146.42			
61	010505005002	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3701.33			
62	010505006001	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4963.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010505006002	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7395.79			
64	010505007001	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6098.95			
65	010505007002	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7724.07			
66	010505007003	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，8m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	89.96			
67	010505007004	屋面板模板	1.模板形式：复合木模板 2.坡度≥20% 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	282.62			
68	010505008001	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	22.26			
69	010505008002	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.2			
70	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	308.43			
71	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	312.87			
72	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2554.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010505011002	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2902.31			
74	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1155.11			
75	010505012002	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	931.6			
76	010505013001	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	184.37			
77	010505013002	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	288.19			
78	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	440.61			
79	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	794.93			
80	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.3			
81	010505019002	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	157.98			
82	010505002001	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	50.32			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
		现浇混凝土柱钢筋						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.676			
84	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.161			
85	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	25.51			
86	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	5.316			
87	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	9.616			
88	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	26.215			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.683			
90	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	37.868			
91	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	29.93			
92	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	36.472			
93	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	24.407			
94	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	40.402			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.972			
		现浇混凝土墙钢筋						
96	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.82			
97	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	16.16			
98	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	19.721			
99	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	7.09			
		现浇混凝土梁钢筋						
100	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.45			
102	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	39.41			
103	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	0.635			
104	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.39			
105	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	4.25			
106	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	11.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	81.77			
108	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	169.92			
109	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	33.98			
110	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	48.26			
111	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.99			
112	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	25.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.45			
114	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	32.53			
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋						
115	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	69.72			
116	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	102.31			
117	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.11			
118	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	7.35			
		现浇混凝土楼梯钢筋						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.05			
120	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.846			
121	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.49			
122	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.19			
123	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.453			
124	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.21			
		其他构件钢筋、钢丝网						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.71			
126	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	18.57			
127	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	21.39			
128	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	19.67			
129	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.055			
130	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	4.369			
		金属结构工程						
131	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：8mm厚钢板预埋件 2.铁件尺寸：120mm*100mm*8mm 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.077			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
132	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：Q235型钢 3.具体做法参见15J401-A28 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.353			
		门窗工程						
		H.1 木门						
133	010802002001	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：单开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	010802002002	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：双开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1.08			
		H.2 金属门						
135	010802004001	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	30.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	010802004002	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	42.02			
137	010802004003	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	010802004004	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	77.52			
139	010802004005	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：单开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	010802004006	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.2			
141	010802004007	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	13.2			
142	010802001001	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	570.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	010802001002	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	475.2			
144	010802001003	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	11.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	010802001004	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
146	010802001005	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM1 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	12.83			
147	010802001006	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM2 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	010802001007	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC1 3.开启方式：双开平开门联窗 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.含防撞条标识、300高成品护门板 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	32.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	010802001008	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	773.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	010802001009	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	684			
		H.3 金属卷帘(闸)门						
151	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门材质：双帘双轨电动防火卷帘，耐火极限3.0h 3.五金种类、规格：含附框、五金、预埋铁件等 4.驱动类型：含控制箱、卷轴包封、预埋件、灌浆 、岩棉封堵，填充聚氨酯发泡剂等密封 5.其他工艺要求：电动，含电动装置 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.15			
		H.Z 金属窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	010807001001	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	431.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	010807001002	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	668.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	010807001003	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	238.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	010807001004	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	267.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	010807001005	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	010807001006	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	010807001007	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	68.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	010807001008	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	010807001009	普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17			
161	010807003001	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页 ，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图 ，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	010807003002	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页 ，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图 ，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7.14			
163	010807005001	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	277.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	010807005002	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	489.35			
		其他装饰工程						
165	011503001001	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
166	011503001002	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	011503001003	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.5			
168	011503001004	电梯机房不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：电梯机房304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1000mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：电梯机房防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2.05			
169	011503003001	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
170	011503003002	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			
171	011503001005	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	011503001006	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	39.7			
173	011503003003	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	74.43			
174	011503003004	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	66.49			
175	011503001007	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详图纸 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.56			
176	011503001008	宿舍屋面防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：宿舍屋面防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：-60*10扁钢扶手+-60*10扁钢立柱(立柱间距1.2m)+Φ20立杆 3.固定配件种类：预埋铁件 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	102.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	011503001009	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1mm深咖色不锈钢扶手 2.栏杆(板)材料种类、规格：6mm+6mm钢化玻璃栏板 3.含预埋件安装 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	6.05			
		散水台阶工程						
178	010502029001	散水	1.素土夯实,向外坡3~5% 2.垫层材料种类、厚度：150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.面层厚度：60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	92.83			
179	010502031001	坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150厚碎石垫层+100厚C20混凝土+素水泥浆结合层一道 3.面层：水泥砂浆粉面做出15宽金钢砂防滑条，中距80凸出坡道面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.04			
180	010502032001	台阶	1.面层厚度：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层100 5.基层处理：压实填土，压实系数>93% 6.图集：参见23J909-台14/1-11 7.含模板 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	011102001001	石材楼地面	1.压实填土，压实系数>93% 2.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 5.面层材料品种、规格：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.94			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
182	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.052			
183	010506019001	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	10.315			
184	010506019002	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	10.145			
185	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5086.38			
186	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位、顶层满铺 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5779.49			
187	010506023003	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	909.97			
188	010506023004	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	957.71			
		门窗装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	011205001001	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	21			
190	011205001002	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.5			
191	010808002001	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.93			
192	010808002002	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	31.61			
193	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	42.37			
194	010809001002	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	51.17			
195	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	718.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	010810001002	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	637.86			
197	010810001003	窗帘	1.窗帘材质：卷轴窗帘 2.100% 聚酯纤维B1级全遮光面料，热切封边；卷轴为6063-T5 铝合金Φ38mm卷管，壁厚≥1.2mm；手动拉珠式，玻纤增强阻燃制头、铝合金配重底杆，遮光率≥98%，满足 GB18401 环保要求。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	28.52			
198	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	241			
199	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	198.4			
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
200	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：50厚C30细石混凝土刚性保护层,原浆收光,设间距不大于4米的分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150 2.隔离层：10 厚低强度等级砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3.找平层：20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.找坡层：最薄 30 厚LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 5.基层处理：专用界面剂一道 6.备注1：找平层分格缝宽5~20,保护层分格缝宽10~20,用密封材料填缝 7.备注2：找平层、保护层与女儿墙间留缝宽30,缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并用密封材料嵌填 8.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
201	010901001001	铝镁锰合金氟碳涂层瓦屋面	1.瓦品种、规格：0.9厚蓝灰色铝YX65-430型直立锁边铝镁锰合金氟碳涂层屋面板 2.铺设及搭接方式：50*50*4 镀锌矩形管檩条(@<1400mm) 3.安装方式：150X150 预埋铁板,50X50X4 短柱,上方钢盖板 4.隔离层：无纺布一道隔离层 5.找平层：20 厚 DSM20 水泥砂浆找平层 6.基层处理：专用界面剂一道 7.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			
202	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	20.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
203	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5.4			
204	010902004004	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚 LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	95.59			
205	010902004005	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚 LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	82.15			
		J.2 屋面防水及其他						
206	010902001001	屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
207	010902001002	坡屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1045.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	010902002001	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物乳液类防水涂料(聚合物水泥防水涂料,JS II 型)(屋面四周阴角及穿屋面管根阴角部位进行防水加强层,水平和立面宽度不小于250mm) 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
209	010902002002	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	221.96			
210	010902002003	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	173.92			
		J.3 墙面防水、防潮						
211	010903002001	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4578.4			
212	010903002002	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
213	010903002003	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6877.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
214	010903002004	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6027.45			
215	010902002004	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1765.07			
216	010902002005	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1602.1			
		J.4 楼(地)面防水、防潮						
217	010904002001	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2260.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
218	010904002002	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2082.28			
219	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)两道 2.0.2厚聚乙烯土工膜 3.上翻高度：所有顶板与地上建筑外墙交接处防水材料施工至室外地面以上0.5m 4.单体建筑下有覆土的人防顶板 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	267.91			
		保温、隔热、防腐工程						
220	011001001001	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：115mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
221	011001001002	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：90mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面2 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
222	011001005001	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3470.04			
223	011001005002	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			
224	011001003001	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4167.24			
225	011001003002	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
226	011001003003	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
227	011001003004	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
228	011001003005	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.3			
229	011001003006	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	328.9			
230	011001002001	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
231	011001002002	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	011102003001	防滑地砖地面	1.基层处理：素土夯实,压实系教不小于90% 2.垫层：150厚碎石 3.垫层：80厚C20混凝土垫层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝 7.地面4：无地下室的多功能室、工具间地面 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	10.96			
233	011102003002	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：300*300防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	107.04			
234	011102003003	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：600*600浅色防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	21.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
235	011102003004	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2052.64			
236	011102003005	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1263.7			
237	011101001001	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	100.2			
238	011101001002	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1064.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
239	011102003006	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3968.41			
240	011102003007	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍、一层宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			
241	011102003008	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	920.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	011102003009	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	985.85			
243	011101002001	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	579			
244	011101002002	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	508.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
245	011102001002	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.02			
246	011102001003	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	94.37			
		L.5 踢脚线						
247	011105003001	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	3222.42			
248	011105003002	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2704			
249	011105006001	不锈钢踢脚踢脚线	1.踢脚线高度：60mm 2.基层材料种类、规格：水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.面层材料品种、规格：1厚成品深咖色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4.部位：自习室 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.8			
		L.6 楼梯面层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
250	011106003001	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.21			
251	011106003002	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	89.87			
252	011106003003	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.01			
253	011106003004	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	93.12			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
254	011201001001	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4496.14			
255	011201001002	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			
256	011201001003	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			
257	011201001004	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
258	011201001005	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15542.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
259	011001003007	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	10456.6			
260	011201001006	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	12538.75			
261	011001003008	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6759.26			
262	011201001007	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	7574.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
263	011201001008	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6526.85			
264	011201001009	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	979.91			
265	011201001010	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	890.47			
266	011201001011	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	23.63			
267	011201001012	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	19.69			
		M.3 墙、柱面块料面层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
268	011203003001	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2505.92			
269	011203003002	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2128			
270	011203003003	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	201.12			
271	011203003004	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	167.6			
272	011203003005	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理,10mm深咖色不锈钢收边,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1331.31			
273	011203003006	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理,10mm深咖色不锈钢收边,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1110.85			
		M.5 墙、柱饰面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
274	011205001003	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14.16			
275	011205001004	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	14.16			
276	011205001005	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.5			
277	011205001006	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	9.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
278	011205001007	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	45.48			
279	011205001008	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板铝板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	45.48			
280	011207003001	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	933.96			
281	011207003002	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	825.6			
		天棚工程						
282	011301001001	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
283	011301001002	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
284	011301001003	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
285	011301001004	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
286	011301001005	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	145.81			
287	011301001006	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	136.74			
		N.2 天棚吊顶						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
288	011302001001	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	133.2			

辅导网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
289	011302001002	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	79.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
290	011302002001	石膏板轻钢龙骨跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍；中间1200*1200mm白色穿孔铝板,穿孔率 20%,面层3.0 厚,后加背撑 5.压条材料种类、规格：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：门厅 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	126.03			
291	011302004001	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	726.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
292	011302004002	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	624			
293	011302004003	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆@≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1680.11			
294	011302004004	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆@≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1364.7			
		油漆、涂料、裱糊工程						
295	011404001001	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4907.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
296	011404001002	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			
297	011404001003	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14677.64			
298	011404001004	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11882.75			
299	011404001005	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	865.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
300	011404001006	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	656			
301	011404002001	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			
302	011404002002	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
303	011404002003	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2344.92			
304	011404002004	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1758.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
305	011403003001	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	812.33			
306	011403003002	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	696			
307	011404002005	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
308	011404002006	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		其他装饰工程						
		Q.1 柜、架、台						
309	011501001001	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	322.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
310	011501001002	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	285.12			
311	011501001003	定制镜柜	1.名称：定制镜柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	270.41			
312	011501001004	定制镜柜	1.名称：定制镜柜 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.具体详见装饰图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	239.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
313	011501004001	成品整体卫浴	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色，角码固定，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂，表面耐腐蚀、易清洁；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸245*245，开孔寸210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	组	181			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
314	011501004002	成品整体卫浴	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色，角码固定，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂，表面耐腐蚀、易清洁；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸245*245，开孔寸210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	组	160			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效					
315	011501001005	定制书柜	1.名称：定制书柜 2.规格：7000*2700*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.8			
316	011501001006	定制矮柜	1.名称：定制矮柜 2.规格：2400*1000*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.4			
317	011501004003	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	套	12			
318	011501004004	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	套	20			
319	011501001007	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.61			
320	011501001008	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
321	011501001009	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.64			
322	011501001010	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	8.03			
323	011502001001	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	11.4			
324	011502001002	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	9.5			
		Q.5 浴厕配件						
325	011505002001	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
326	011505002002	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			
327	011505002003	无障碍坐便器扶手	1.配件名称：无障碍坐便器扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			
328	011505002004	无障碍安全扶手	1.配件名称：无障碍安全扶手 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			
329	011505002005	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	184			
330	011505002006	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	个	160			
331	011505002007	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢纸巾盒 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
332	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1.8			
333	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	244.35			
334	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	212.48			
		2#楼						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程						
335	010402001014	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	244.96			
336	010402001015	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	256.91			
337	010402001016	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.47			
338	010402001017	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	82.68			
339	010402001018	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.88			
340	010402001019	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	105.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
341	010402001020	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	10.26			
342	010402001021	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.25			
343	010402001022	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	49.74			
344	010402001023	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	2.08			
345	010402001024	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	39.87			
346	010402001025	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	32.74			
347	010402001026	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
348	010404001004	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5724.17			
349	010404001005	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5907.7			
350	010404001006	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：100mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15.2			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
351	010502006013	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	86.5			
352	010502006014	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
353	010502006015	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
354	010502006016	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.07			
355	010502006017	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	19.62			
356	010502006018	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	269.47			
357	010502006019	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	5.62			
358	010502006020	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
359	010502006021	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
360	010502006022	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
361	010502006023	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	1.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
362	010502006024	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	10.17			
363	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	201.79			
364	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.92			
365	010502010009	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
366	010502010010	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
367	010502010011	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	52.39			
368	010502010012	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	592.58			
369	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	732.35			
370	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1059.44			
371	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	727.28			
372	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	870.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
373	010502017003	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	65.45			
374	010502017004	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：＞20% 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	35.89			
375	010502019003	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	2.6			
376	010502019004	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1.72			
377	010502020003	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	34.47			
378	010502020004	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	34.66			
379	010502021003	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	171.39			
380	010502021004	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	188.36			
381	010502022003	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	112.15			
382	010502022004	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	94.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
383	010502023003	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	21.61			
384	010502023004	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	27.06			
385	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	38.6			
386	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	75.65			
387	010502033003	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级 ：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	14.05			
388	010502033004	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级 ：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	19.84			
389	010502004002	设备基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	6.2			
		E.5 混凝土模板						
390	010505004005	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1867.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
391	010505004006	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2015.08			
392	010505004007	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	136.63			
393	010505004008	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	113.94			
394	010505005003	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3146.42			
395	010505005004	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3701.33			
396	010505006003	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4963.23			
397	010505006004	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7395.79			
398	010505007005	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6098.95			
399	010505007006	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7724.07			
400	010505007007	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，8m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	89.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
401	010505007008	屋面板模板	1.模板形式：复合木模板 2.坡度≥20% 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	282.62			
402	010505008003	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	22.26			
403	010505008004	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.2			
404	010505010003	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	308.43			
405	010505010004	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	312.87			
406	010505011003	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2554.74			
407	010505011004	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2902.31			
408	010505012003	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1155.11			
409	010505012004	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	931.6			
410	010505013003	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	184.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
411	010505013004	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	288.19			
412	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	440.61			
413	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	794.93			
414	010505019003	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.3			
415	010505019004	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	157.98			
416	010505002002	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	50.32			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
		现浇混凝土柱钢筋						
417	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.676			
418	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.161			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
419	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	25.51			
420	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	5.316			
421	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	9.616			
422	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	26.215			
423	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.683			
424	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	37.868			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
425	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	29.93			
426	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	36.472			
427	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	24.407			
428	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	40.402			
429	010506002026	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.972			
		现浇混凝土墙钢筋						
430	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
431	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	16.16			
432	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	19.721			
433	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	7.09			
		现浇混凝土梁钢筋						
434	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.71			
435	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.45			
436	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	39.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
437	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	0.635			
438	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.39			
439	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	4.25			
440	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	11.32			
441	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	81.77			
442	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	169.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
443	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	33.98			
444	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	48.26			
445	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.99			
446	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	25.51			
447	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.45			
448	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	32.53			
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
449	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	69.72			
450	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	102.31			
451	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.11			
452	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	7.35			
		现浇混凝土楼梯钢筋						
453	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.05			
454	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.846			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
455	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.49			
456	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.19			
457	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.453			
458	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.21			
		其他构件钢筋、钢丝网						
459	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.71			
460	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	18.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
461	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	21.39			
462	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	19.67			
463	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.055			
464	010506017004	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	4.369			
		金属结构工程						
465	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类：8mm厚钢板预埋件 2.铁件尺寸：120mm*100mm*8mm 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.077			
466	010607010002	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：Q235型钢 3.具体做法参见15J401-A28 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.353			
		门窗工程						
		H.1 木门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
467	010802002003	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：单开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
468	010802002004	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：双开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1.08			
		H.2 金属门						
469	010802004008	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	30.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
470	010802004009	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	42.02			
471	010802004010	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
472	010802004011	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	77.52			
473	010802004012	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：单开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
474	010802004013	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.2			
475	010802004014	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	13.2			
476	010802001010	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	570.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
477	010802001011	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	475.2			
478	010802001012	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	11.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
479	010802001013	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
480	010802001014	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM1 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	12.83			
481	010802001015	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM2 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
482	010802001016	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC1 3.开启方式：双开平开门联窗 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.含防撞条标识、300高成品护门板 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	57.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
483	010802001017	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	773.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
484	010802001018	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	684			
		H.3 金属卷帘(闸)门						
485	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门材质：双帘双轨电动防火卷帘，耐火极限3.0h 3.五金种类、规格：含附框、五金、预埋铁件等 4.驱动类型：含控制箱、卷轴包封、预埋件、灌浆 、岩棉封堵，填充聚氨酯发泡剂等密封 5.其他工艺要求：电动，含电动装置 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.15			
		H.Z 金属窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
486	010807001010	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	431.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
487	010807001011	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	668.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
488	010807001012	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	238.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
489	010807001013	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	267.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
490	010807001014	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
491	010807001015	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
492	010807001016	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	68.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
493	010807001017	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
494	010807001018	普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17			
495	010807003003	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
496	010807003004	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页 ，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图 ，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7.14			
497	010807005003	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	277.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
498	010807005004	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	489.35			
		其他装饰工程						
499	011503001010	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
500	011503001011	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
501	011503001012	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.5			
502	011503001013	电梯机房不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：电梯机房304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1000mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：电梯机房防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2.05			
503	011503003005	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
504	011503003006	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			
505	011503001014	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
506	011503001015	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	39.7			
507	011503003007	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	74.43			
508	011503003008	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	66.49			
509	011503001016	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详图纸 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.56			
510	011503001017	宿舍屋面防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：宿舍屋面防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：-60*10扁钢扶手+-60*10扁钢立柱(立柱间距1.2m)+Φ20立杆 3.固定配件种类：预埋铁件 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	102.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
511	011503001018	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1mm深咖色不锈钢扶手 2.栏杆(板)材料种类、规格：6mm+6mm钢化玻璃栏板 3.含预埋件安装 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	6.05			
		散水台阶工程						
512	010502029002	散水	1.素土夯实,向外坡3~5% 2.垫层材料种类、厚度：150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.面层厚度：60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	92.83			
513	010502031002	坡道	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度：150厚碎石垫层+100厚C20混凝土+素水泥浆结合层一道 3.面层：水泥砂浆粉面做出15宽金钢砂防滑条，中距80凸出坡道面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.04			
514	010502032002	台阶	1.面层厚度：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层100 5.基层处理：压实填土，压实系数>93% 6.图集：参见23J909-台14/1-11 7.含模板 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
515	011102001004	石材楼地面	1.压实填土，压实系数>93% 2.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 5.面层材料品种、规格：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.94			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
516	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.052			
517	010506019003	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	10.315			
518	010506019004	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	10.145			
519	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5086.38			
520	010506023006	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位、顶层满铺 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5779.49			
521	010506023007	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	909.97			
522	010506023008	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	957.71			
		门窗装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
523	011205001009	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	21			
524	011205001010	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.5			
525	010808002003	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.93			
526	010808002004	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	31.61			
527	010809001003	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	42.37			
528	010809001004	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	51.17			
529	010810001004	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	718.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
530	010810001005	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	637.86			
531	010810001006	窗帘	1.窗帘材质：卷轴窗帘 2.100% 聚酯纤维B1级全遮光面料，热切封边；卷轴为6063-T5 铝合金Φ38mm卷管，壁厚≥1.2mm；手动拉珠式，玻纤增强阻燃制头、铝合金配重底杆，遮光率≥98%，满足 GB18401 环保要求。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	28.52			
532	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	241			
533	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	198.4			
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
534	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：50厚C30细石混凝土刚性保护层,原浆收光,设间距不大于4米的分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150 2.隔离层：10 厚低强度等级砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3.找平层：20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.找坡层：最薄 30 厚LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 5.基层处理：专用界面剂一道 6.备注1：找平层分格缝宽5~20,保护层分格缝宽10~20,用密封材料填缝 7.备注2：找平层、保护层与女儿墙间留缝宽30,缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并用密封材料嵌填 8.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
535	010901001002	铝镁锰合金氟碳涂层瓦屋面	1.瓦品种、规格：0.9厚蓝灰色铝YX65-430型直立锁边铝镁锰合金氟碳涂层屋面板 2.铺设及搭接方式：50*50*4 镀锌矩形管檩条(@<1400mm) 3.安装方式：150X150 预埋铁板,50X50X4 短柱,上方钢盖板 4.隔离层：无纺布一道隔离层 5.找平层：20 厚 DSM20 水泥砂浆找平层 6.基层处理：专用界面剂一道 7.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			
536	010902004007	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	20.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
537	010902004008	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5.4			
538	010902004009	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚 LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	95.59			
539	010902004010	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚 LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	82.15			
		J.2 屋面防水及其他						
540	010902001003	屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
541	010902001004	坡屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1045.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
542	010902002006	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物乳液类防水涂料(聚合物水泥防水涂料,JS II 型)(屋面四周阴角及穿屋面管根阴角部位进行防水加强层,水平和立面宽度不小于250mm) 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
543	010902002007	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	221.96			
544	010902002008	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	173.92			
		J.3 墙面防水、防潮						
545	010903002005	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4578.4			
546	010903002006	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
547	010903002007	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6877.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
548	010903002008	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6027.45			
549	010902002009	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1765.07			
550	010902002010	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1602.1			
		J.4 楼(地)面防水、防潮						
551	010904002003	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2260.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
552	010904002004	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2082.28			
553	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)两道 2.0.2厚聚乙烯土工膜 3.上翻高度：所有顶板与地上建筑外墙交接处防水材料施工至室外地面以上0.5m 4.单体建筑下有覆土的人防顶板 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	267.91			
		保温、隔热、防腐工程						
554	011001001003	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：115mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
555	011001001004	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：90mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面2 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
556	011001005003	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3470.04			
557	011001005004	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			
558	011001003009	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4167.24			
559	011001003010	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
560	011001003011	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
561	011001003012	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
562	011001003013	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.3			
563	011001003014	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	328.9			
564	011001002003	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
565	011001002004	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
566	011102003010	防滑地砖地面	1.基层处理：素土夯实,压实系教不小于90% 2.垫层：150厚碎石 3.垫层：80厚C20混凝土垫层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝 7.地面4：无地下室的多功能室、工具间地面 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	10.96			
567	011102003011	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：300*300防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	107.04			
568	011102003012	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：600*600浅色防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	21.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
569	011102003013	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2052.64			
570	011102003014	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1263.7			
571	011101001003	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	100.2			
572	011101001004	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1064.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
573	011102003015	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3968.41			
574	011102003016	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍、一层宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			
575	011102003017	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	920.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
576	011102003018	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	985.85			
577	011101002003	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	579			
578	011101002004	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	508.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
579	011102001005	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.02			
580	011102001006	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	94.37			
		L.5 踢脚线						
581	011105003003	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	3222.42			
582	011105003004	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2704			
583	011105006002	不锈钢踢脚踢脚线	1.踢脚线高度：60mm 2.基层材料种类、规格：水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.面层材料品种、规格：1厚成品深咖色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4.部位：自习室 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.8			
		L.6 楼梯面层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
584	011106003005	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.21			
585	011106003006	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	89.87			
586	011106003007	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.01			
587	011106003008	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	93.12			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
588	011201001013	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4496.14			
589	011201001014	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			
590	011201001015	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			
591	011201001016	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
592	011201001017	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15542.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
593	011001003015	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	10456.6			
594	011201001018	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	12538.75			
595	011001003016	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6759.26			
596	011201001019	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	7574.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
597	011201001020	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6526.85			
598	011201001021	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	979.91			
599	011201001022	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	890.47			
600	011201001023	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	23.63			
601	011201001024	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	19.69			
		M.3 墙、柱面块料面层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
602	011203003007	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2505.92			
603	011203003008	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2128			
604	011203003009	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	201.12			
605	011203003010	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	167.6			
606	011203003011	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理,10mm深咖色不锈钢收边,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1331.31			
607	011203003012	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理,10mm深咖色不锈钢收边,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1110.85			
		M.5 墙、柱饰面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
608	011205001011	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14.16			
609	011205001012	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	14.16			
610	011205001013	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.5			
611	011205001014	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	9.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
612	011205001015	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	45.48			
613	011205001016	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板铝板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	45.48			
614	011207003003	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	933.96			
615	011207003004	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	825.6			
		天棚工程						
616	011301001007	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
617	011301001008	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
618	011301001009	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
619	011301001010	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
620	011301001011	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	145.81			
621	011301001012	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	136.74			
		N.2 天棚吊顶						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
622	011302001003	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	133.2			

辅导网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
623	011302001004	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	79.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
624	011302002002	石膏板轻钢龙骨跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍；中间1200*1200mm白色穿孔铝板,穿孔率 20%,面层3.0 厚,后加背撑 5.压条材料种类、规格：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：门厅 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	126.03			
625	011302004005	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	726.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
626	011302004006	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	624			
627	011302004007	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆 @≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1680.11			
628	011302004008	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆 @≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1364.7			
		油漆、涂料、裱糊工程						
629	011404001007	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4907.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
630	011404001008	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			
631	011404001009	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14677.64			
632	011404001010	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11882.75			
633	011404001011	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	865.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
634	011404001012	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	656			
635	011404002007	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			
636	011404002008	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
637	011404002009	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2344.92			
638	011404002010	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1758.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
639	011403003003	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	812.33			
640	011403003004	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	696			
641	011404002011	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
642	011404002012	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		其他装饰工程						
		Q.1 柜、架、台						
643	011501001011	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	322.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
644	011501001012	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	285.12			
645	011501001013	定制镜柜	1.名称：定制镜柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	270.41			
646	011501001014	定制镜柜	1.名称：定制镜柜 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.具体详见装饰图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	239.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
647	011501004005	成品整体卫浴	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成 ：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作 ；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色 ，角码固定 ，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成 ：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层 ，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂 ，表面耐腐蚀、易清洁 ；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含 450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门 ：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁 ，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏 ：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器 ，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条 ：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔 φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸 245*245，开孔寸 210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	组	181			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
648	011501004006	成品整体卫浴	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色，角码固定，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂，表面耐腐蚀、易清洁；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸245*245，开孔寸210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	组	160			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效					
649	011501001015	定制书柜	1.名称：定制书柜 2.规格：7000*2700*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.8			
650	011501001016	定制矮柜	1.名称：定制矮柜 2.规格：2400*1000*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.4			
651	011501004007	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	套	12			
652	011501004008	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	套	20			
653	011501001017	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.61			
654	011501001018	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
655	011501001019	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.64			
656	011501001020	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	8.03			
657	011502001003	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	11.4			
658	011502001004	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	9.5			
		Q.5 浴厕配件						
659	011505002008	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
660	011505002009	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			
661	011505002010	无障碍坐便器扶手	1.配件名称：无障碍坐便器扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			
662	011505002011	无障碍安全扶手	1.配件名称：无障碍安全扶手 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	3			
663	011505002012	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	184			
664	011505002013	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	个	160			
665	011505002014	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢纸巾盒 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
666	011505003002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1.8			
667	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	244.35			
668	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	212.48			
		3#楼						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程						
669	010402001027	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	244.96			
670	010402001028	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	256.91			
671	010402001029	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.47			
672	010402001030	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	82.68			
673	010402001031	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.88			
674	010402001032	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	105.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
675	010402001033	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	10.26			
676	010402001034	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.25			
677	010402001035	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	49.74			
678	010402001036	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	2.08			
679	010402001037	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	39.87			
680	010402001038	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	32.74			
681	010402001039	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
682	010404001007	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5724.17			
683	010404001008	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5907.7			
684	010404001009	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：100mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15.2			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
685	010502006025	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	86.5			
686	010502006026	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
687	010502006027	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
688	010502006028	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.07			
689	010502006029	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	19.62			
690	010502006030	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	269.47			
691	010502006031	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	5.62			
692	010502006032	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
693	010502006033	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
694	010502006034	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
695	010502006035	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	1.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
696	010502006036	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	10.17			
697	010502010013	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	201.79			
698	010502010014	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.92			
699	010502010015	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
700	010502010016	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
701	010502010017	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	52.39			
702	010502010018	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	592.58			
703	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	732.35			
704	010502011006	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1059.44			
705	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	727.28			
706	010502013006	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	870.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
707	010502017005	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	65.45			
708	010502017006	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：＞20% 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	35.89			
709	010502019005	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	2.6			
710	010502019006	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1.72			
711	010502020005	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	34.47			
712	010502020006	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	34.66			
713	010502021005	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	171.39			
714	010502021006	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	188.36			
715	010502022005	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	112.15			
716	010502022006	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	94.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
717	010502023005	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	21.61			
718	010502023006	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	27.06			
719	010502025005	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	38.6			
720	010502025006	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	75.65			
721	010502033005	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	14.05			
722	010502033006	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	19.84			
723	010502004003	设备基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	6.2			
		E.5 混凝土模板						
724	010505004009	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1867.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
725	010505004010	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2015.08			
726	010505004011	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	136.63			
727	010505004012	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	113.94			
728	010505005005	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3146.42			
729	010505005006	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3701.33			
730	010505006005	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4963.23			
731	010505006006	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7395.79			
732	010505007009	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6098.95			
733	010505007010	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7724.07			
734	010505007011	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，8m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	89.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
735	010505007012	屋面板模板	1.模板形式：复合木模板 2.坡度≥20% 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	282.62			
736	010505008005	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	22.26			
737	010505008006	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.2			
738	010505010005	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	308.43			
739	010505010006	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	312.87			
740	010505011005	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2554.74			
741	010505011006	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2902.31			
742	010505012005	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1155.11			
743	010505012006	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	931.6			
744	010505013005	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	184.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
745	010505013006	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	288.19			
746	010505014005	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	440.61			
747	010505014006	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	794.93			
748	010505019005	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.3			
749	010505019006	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	157.98			
750	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	50.32			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
		现浇混凝土柱钢筋						
751	010506002027	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.676			
752	010506002028	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.161			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
753	010506002029	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	25.51			
754	010506002030	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	5.316			
755	010506002031	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	9.616			
756	010506002032	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	26.215			
757	010506002033	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.683			
758	010506002034	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	37.868			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
759	010506002035	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	29.93			
760	010506002036	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	36.472			
761	010506002037	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	24.407			
762	010506002038	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	40.402			
763	010506002039	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.972			
		现浇混凝土墙钢筋						
764	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
765	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	16.16			
766	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	19.721			
767	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	7.09			
		现浇混凝土梁钢筋						
768	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.71			
769	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.45			
770	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	39.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
771	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	0.635			
772	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.39			
773	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	4.25			
774	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	11.32			
775	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	81.77			
776	010506005039	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	169.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
777	010506005040	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	33.98			
778	010506005041	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	48.26			
779	010506005042	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.99			
780	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	25.51			
781	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.45			
782	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	32.53			
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
783	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	69.72			
784	010506006010	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	102.31			
785	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.11			
786	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	7.35			
		现浇混凝土楼梯钢筋						
787	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.05			
788	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.846			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
789	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.49			
790	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.19			
791	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.453			
792	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.21			
		其他构件钢筋、钢丝网						
793	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.71			
794	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	18.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
795	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	21.39			
796	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	19.67			
797	010506017005	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.055			
798	010506017006	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	4.369			
		金属结构工程						
799	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类：8mm厚钢板预埋件 2.铁件尺寸：120mm*100mm*8mm 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.077			
800	010607010003	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：Q235型钢 3.具体做法参见15J401-A28 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.353			
		门窗工程						
		H.1 木门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
801	010802002005	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：单开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
802	010802002006	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：双开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1.08			
		H.2 金属门						
803	010802004015	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	30.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
804	010802004016	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	42.02			
805	010802004017	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
806	010802004018	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	77.52			
807	010802004019	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：单开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
808	010802004020	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.2			
809	010802004021	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	13.2			
810	010802001019	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	567.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
811	010802001020	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	475.2			
812	010802001021	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
813	010802001022	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
814	010802001023	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM1 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	17.1			
815	010802001024	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM2 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
816	010802001025	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC1 3.开启方式：双开平开门联窗 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.含防撞条标识、300高成品护门板 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	57.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
817	010802001026	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	461.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
818	010802001027	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	406.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
819	010802001028	隔热隔声铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC6 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+12+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	287.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
820	010802001029	隔热隔声铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC6 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+12+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	259.35			
		H.3 金属卷帘(闸)门						
821	010803002003	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门材质：双帘双轨电动防火卷帘，耐火极限3.0h 3.五金种类、规格：含附框、五金、预埋铁件等 4.驱动类型：含控制箱、卷轴包封、预埋件、灌浆 、岩棉封堵，填充聚氨酯发泡剂等密封 5.其他工艺要求：电动，含电动装置 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.15			
		H.Z 金属窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
822	010807001019	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	431.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
823	010807001020	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	668.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
824	010807001021	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	238.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
825	010807001022	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	267.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
826	010807001023	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
827	010807001024	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
828	010807001025	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	68.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
829	010807001026	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
830	010807001027	普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17			
831	010807003005	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页 ，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图 ，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
832	010807003006	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页 ，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图 ，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6.18			
833	010807005005	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	277.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
834	010807005006	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	489.35			
		其他装饰工程						
835	011503001019	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
836	011503001020	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
837	011503001021	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.5			
838	011503001022	电梯机房不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：电梯机房304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1000mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：电梯机房防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2.05			
839	011503003009	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
840	011503003010	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			
841	011503001023	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
842	011503001024	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	39.7			
843	011503003011	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	74.43			
844	011503003012	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	66.49			
845	011503001025	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详图纸 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.56			
846	011503001026	宿舍屋面防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：宿舍屋面防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：-60*10扁钢扶手+-60*10扁钢立柱(立柱间距1.2m)+Φ20立杆 3.固定配件种类：预埋铁件 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	102.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
847	011503001027	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1mm深咖色不锈钢扶手 2.栏杆(板)材料种类、规格：6mm+6mm钢化玻璃栏板 3.含预埋件安装 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	6.05			
		散水台阶工程						
848	010502029003	散水	1.素土夯实,向外坡3~5% 2.垫层材料种类、厚度：150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.面层厚度：60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	92.83			
849	010502032003	台阶	1.面层厚度：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层100 5.基层处理：压实填土，压实系数>93% 6.图集：参见23J909-台14/1-11 7.含模板 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.53			
850	011102001007	石材楼地面	1.压实填土，压实系数>93% 2.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 5.面层材料品种、规格：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.94			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
851	010506018003	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.052			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
852	010506019005	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	10.315			
853	010506019006	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	10.145			
854	010506023009	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5086.38			
855	010506023010	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位、顶层满铺 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5779.49			
856	010506023011	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	909.97			
857	010506023012	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	957.71			
		门窗装饰工程						
858	011205001017	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	21			
859	011205001018	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
860	010808002005	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.93			
861	010808002006	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	31.61			
862	010809001005	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	42.37			
863	010809001006	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	51.17			
864	010810001007	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	718.58			
865	010810001008	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	637.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
866	010810001009	窗帘	1.窗帘材质：卷轴窗帘 2.100% 聚酯纤维B1级全遮光面料，热切封边；卷轴为6063-T5 铝合金Φ38mm卷管，壁厚≥1.2mm；手动拉珠式，玻纤增强阻燃制头、铝合金配重底杆，遮光率≥98%，满足 GB18401 环保要求。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	28.52			
867	010810002005	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	241			
868	010810002006	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	198.4			
		屋面及防水工程						

榆林网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
869	010902004011	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：50厚C30细石混凝土刚性保护层,原浆收光,设间距不大于4米的分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150 2.隔离层：10 厚低强度等级砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3.找平层：20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.找坡层：最薄 30 厚 LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 5.基层处理：专用界面剂一道 6.备注1：找平层分格缝宽5~20,保护层分格缝宽10~20,用密封材料填缝 7.备注2：找平层、保护层与女儿墙间留缝宽30,缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并用密封材料嵌填 8.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
870	010901001003	铝镁锰合金氟碳涂层瓦屋面	1.瓦品种、规格：0.9厚蓝灰色铝YX65-430型直立锁边铝镁锰合金氟碳涂层屋面板 2.铺设及搭接方式：50*50*4 镀锌矩形管檩条(@<1400mm) 3.安装方式：150X150 预埋铁板,50X50X4 短柱,上方钢盖板 4.隔离层：无纺布一道隔离层 5.找平层：20 厚 DSM20 水泥砂浆找平层 6.基层处理：专用界面剂一道 7.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			
871	010902004012	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	20.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
872	010902004013	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5.4			
873	010902004014	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	95.59			
874	010902004015	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	82.15			
		J.2 屋面防水及其他						
875	010902001005	屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
876	010902001006	坡屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	996.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
877	010902002011	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物乳液类防水涂料(聚合物水泥防水涂料,JS II 型)(屋面四周阴角及穿屋面管根阴角部位进行防水加强层,水平和立面宽度不小于250mm) 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
878	010902002012	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	221.96			
879	010902002013	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	173.92			
		J.3 墙面防水、防潮						
880	010903002009	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4578.4			
881	010903002010	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
882	010903002011	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6877.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
883	010903002012	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6027.45			
884	010902002014	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1765.07			
885	010902002015	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1602.1			
		J.4 楼(地)面防水、防潮						
886	010904002005	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2260.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
887	010904002006	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2082.28			
888	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)两道 2.0.2厚聚乙烯土工膜 3.上翻高度：所有顶板与地上建筑外墙交接处防水材料施工至室外地面以上0.5m 4.单体建筑下有覆土的人防顶板 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	267.91			
		保温、隔热、防腐工程						
889	011001001005	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：115mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
890	011001001006	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：90mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面2 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
891	011001005005	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3470.04			
892	011001005006	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			
893	011001003017	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4167.24			
894	011001003018	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
895	011001003019	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
896	011001003020	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
897	011001003021	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.3			
898	011001003022	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	328.9			
899	011001002005	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
900	011001002006	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
901	011102003019	防滑地砖地面	1.基层处理：素土夯实,压实系教不小于90% 2.垫层：150厚碎石 3.垫层：80厚C20混凝土垫层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝 7.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	40.38			
902	011101002005	细石混凝土地面	1.基层处理：素土夯实,压实系教不小于90% 2.垫层厚度、材料种类及强度等级：150厚碎石 3.垫层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土垫层 4.找坡层：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 5.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 7.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区	m2	19.74			
903	011102003020	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：300*300防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	107.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
904	011102003021	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：600*600浅色防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	21.42			
905	011102003022	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2052.64			
906	011102003023	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1263.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
907	011101001005	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	100.2			
908	011101001006	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1064.27			
909	011102003024	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3968.41			
910	011102003025	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍、一层宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
911	011102003026	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	920.09			
912	011102003027	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	985.85			
913	011101002006	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	579			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
914	011101002007	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	508.8			
915	011102001008	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.02			
916	011102001009	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	94.37			
		L.5 踢脚线						
917	011105003005	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	3222.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
918	011105003006	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2704			
919	011105006003	不锈钢踢脚踢脚线	1.踢脚线高度：60mm 2.基层材料种类、规格：水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.面层材料品种、规格：1厚成品深咖色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4.部位：自习室 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.8			
		L.6 楼梯面层						
920	011106003009	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.21			
921	011106003010	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	89.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
922	011106003011	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.01			
923	011106003012	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	93.12			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
924	011201001025	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4496.14			
925	011201001026	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
926	011201001027	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			
927	011201001028	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
928	011201001029	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15542.98			
929	011001003023	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	10456.6			
930	011201001030	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	12538.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
931	011001003024	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6759.26			
932	011201001031	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	7574.93			
933	011201001032	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6526.85			
934	011201001033	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	979.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
935	011201001034	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	890.47			
936	011201001035	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	23.63			
937	011201001036	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	19.69			
		M.3 墙、柱面块料面层						
938	011203003013	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2505.92			
939	011203003014	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2128			
940	011203003015	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	201.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
941	011203003016	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	167.6			
942	011203003017	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理 ,10mm深咖色不锈钢收边 ,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1331.31			
943	011203003018	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理 ,10mm深咖色不锈钢收边 ,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1110.85			
		M.5 墙、柱饰面						
944	011205001019	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14.16			
945	011205001020	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	14.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
946	011205001021	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.5			
947	011205001022	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	9.5			
948	011205001023	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	45.48			
949	011205001024	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板铝板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	45.48			
950	011207003005	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	933.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
951	011207003006	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	825.6			
		天棚工程						
952	011301001013	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			
953	011301001014	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
954	011301001015	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
955	011301001016	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
956	011301001017	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	145.81			
957	011301001018	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	136.74			
		N.2 天棚吊顶						
958	011302001005	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	133.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
959	011302001006	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	79.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
960	011302002003	石膏板轻钢龙骨跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍；中间1200*1200mm白色穿孔铝板,穿孔率 20%,面层3.0 厚,后加背撑 5.压条材料种类、规格：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：门厅 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	126.03			
961	011302004009	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	726.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
962	011302004010	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	624			
963	011302004011	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆@≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1680.11			
964	011302004012	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆@≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1364.7			
		油漆、涂料、裱糊工程						
965	011404001013	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4907.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
966	011404001014	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			
967	011404001015	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14677.64			
968	011404001016	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11882.75			
969	011404001017	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	865.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
970	011404001018	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	656			
971	011404002013	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			
972	011404002014	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
973	011404002015	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2344.92			
974	011404002016	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1758.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
975	011403003005	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	812.33			
976	011403003006	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	696			
977	011404002017	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
978	011404002018	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		其他装饰工程						
		Q.1 柜、架、台						
979	011501001021	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	322.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
980	011501001022	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	285.12			
981	011501001023	定制镜柜	1.名称：定制镜柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	270.41			
982	011501001024	定制镜柜	1.名称：定制镜柜 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.具体详见装饰图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	239.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
983	011501004009	成品柜、架、台	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色，角码固定，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂，表面耐腐蚀、易清洁；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸245*245，开孔寸210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	组	180			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
984	011501004010	成品整体卫浴	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色，角码固定，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂，表面耐腐蚀、易清洁；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸245*245，开孔寸210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	m2	160			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效					
985	011501001025	定制书柜	1.名称：定制书柜 2.规格：7000*2700*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.8			
986	011501001026	定制矮柜	1.名称：定制矮柜 2.规格：2400*1000*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.4			
987	011501004011	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	套	12			
988	011501004012	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	套	20			
989	011501001027	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.61			
990	011501001028	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
991	011501001029	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.64			
992	011501001030	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	8.03			
993	011502001005	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	11.4			
994	011502001006	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	9.5			
		Q.5 浴厕配件						
995	011505002015	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
996	011505002016	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
997	011505002017	无障碍坐便器扶手	1.配件名称：无障碍坐便器扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
998	011505002018	无障碍安全扶手	1.配件名称：无障碍安全扶手 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
999	011505002019	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	184			
1000	011505002020	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	个	160			
1001	011505002021	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢纸巾盒 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
1002	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1.8			
1003	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	244.35			
1004	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	212.48			
		4#楼						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程						
1005	010402001040	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	244.96			
1006	010402001041	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	256.91			
1007	010402001042	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.47			
1008	010402001043	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	82.68			
1009	010402001044	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	143.88			
1010	010402001045	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	105.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1011	010402001046	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	10.26			
1012	010402001047	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：DM5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.25			
1013	010402001048	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	49.74			
1014	010402001049	蒸压粉煤灰加气砼砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	2.08			
1015	010402001050	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	39.87			
1016	010402001051	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	32.74			
1017	010402001052	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM7.5专用粘结砂浆 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	7.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1018	010404001010	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5724.17			
1019	010404001011	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：200mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5907.7			
1020	010404001012	蒸压加气混凝土板内墙	1.墙板材质、厚度：100mm 厚蒸压加气混凝土（ALC）墙板，板内配筋满足设计图纸要求，墙板耐火极限满足设计及相关规范要求 2.安装部位：预制内隔墙（内墙） 3.品种规格：综合考虑各种长度、高度、形状及规格尺寸、重量；构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及《轻质内隔墙构造图集》（苏 G29-2019） 4.其他说明：成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15.2			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1021	010502006037	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	86.5			
1022	010502006038	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
1023	010502006039	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.25			
1024	010502006040	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	43.07			
1025	010502006041	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	19.62			
1026	010502006042	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	269.47			
1027	010502006043	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	5.62			
1028	010502006044	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
1029	010502006045	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
1030	010502006046	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	3.87			
1031	010502006047	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	1.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1032	010502006048	钢筋混凝土异形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	10.17			
1033	010502010019	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	201.79			
1034	010502010020	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.92			
1035	010502010021	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
1036	010502010022	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	99.9			
1037	010502010023	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	52.39			
1038	010502010024	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	592.58			
1039	010502011007	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	732.35			
1040	010502011008	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1059.44			
1041	010502013007	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	727.28			
1042	010502013008	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	870.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1043	010502017007	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	65.45			
1044	010502017008	坡屋面板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.坡度：＞20% 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	35.89			
1045	010502019007	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	2.6			
1046	010502019008	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	1.72			
1047	010502020007	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	34.47			
1048	010502020008	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	34.66			
1049	010502021007	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	171.39			
1050	010502021008	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	188.36			
1051	010502022007	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	112.15			
1052	010502022008	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	94.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1053	010502023007	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	21.61			
1054	010502023008	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	27.06			
1055	010502025007	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	38.6			
1056	010502025008	零星现浇构件	1.构件名称：外墙线条等 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	75.65			
1057	010502033007	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m3	14.05			
1058	010502033008	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	19.84			
1059	010502004004	设备基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m3	6.2			
		E.5 混凝土模板						
1060	010505004013	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1867.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1061	010505004014	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2015.08			
1062	010505004015	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	136.63			
1063	010505004016	异形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：异形柱 3.净高3.6m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	113.94			
1064	010505005007	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3146.42			
1065	010505005008	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3701.33			
1066	010505006007	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4963.23			
1067	010505006008	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7395.79			
1068	010505007013	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6098.95			
1069	010505007014	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7724.07			
1070	010505007015	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，8m以内 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	89.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1071	010505007016	屋面板模板	1.模板形式：复合木模板 2.坡度≥20% 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	282.62			
1072	010505008007	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	22.26			
1073	010505008008	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.2			
1074	010505010007	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	308.43			
1075	010505010008	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	312.87			
1076	010505011007	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2554.74			
1077	010505011008	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2902.31			
1078	010505012007	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1155.11			
1079	010505012008	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	931.6			
1080	010505013007	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	184.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1081	010505013008	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	288.19			
1082	010505014007	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	440.61			
1083	010505014008	零星现浇构件模板	1.构件名称：外墙线条、光伏基础等 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	794.93			
1084	010505019007	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.3			
1085	010505019008	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	157.98			
1086	010505002004	基础模板	1.基础类型：设备基础 2.模板形式：复合木模板 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	50.32			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
		现浇混凝土柱钢筋						
1087	010506002040	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.676			
1088	010506002041	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.161			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1089	010506002042	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	25.51			
1090	010506002043	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	5.316			
1091	010506002044	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	9.616			
1092	010506002045	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	26.215			
1093	010506002046	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.683			
1094	010506002047	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	37.868			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1095	010506002048	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	29.93			
1096	010506002049	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	36.472			
1097	010506002050	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	24.407			
1098	010506002051	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	40.402			
1099	010506002052	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	33.972			
		现浇混凝土墙钢筋						
1100	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1101	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	16.16			
1102	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	19.721			
1103	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	7.09			
		现浇混凝土梁钢筋						
1104	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.71			
1105	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.45			
1106	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：高强热轧带肋钢筋HHRB630E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	39.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1107	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	0.635			
1108	010506005050	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.39			
1109	010506005051	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	4.25			
1110	010506005052	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	11.32			
1111	010506005053	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	81.77			
1112	010506005054	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	169.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1113	010506005055	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	33.98			
1114	010506005056	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	48.26			
1115	010506005057	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	11.99			
1116	010506005058	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	25.51			
1117	010506005059	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.45			
1118	010506005060	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	32.53			
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1119	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	69.72			
1120	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	102.31			
1121	010506006015	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.11			
1122	010506006016	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	7.35			
		现浇混凝土楼梯钢筋						
1123	010506009019	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.05			
1124	010506009020	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.846			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1125	010506009021	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.49			
1126	010506009022	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.19			
1127	010506009023	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	1.453			
1128	010506009024	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.21			
		其他构件钢筋、钢丝网						
1129	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.71			
1130	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	18.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1131	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	21.39			
1132	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	19.67			
1133	010506017007	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	6.055			
1134	010506017008	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	4.369			
		金属结构工程						
1135	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类：8mm厚钢板预埋件 2.铁件尺寸：120mm*100mm*8mm 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.077			
1136	010607010004	零星钢构件	1.构件名称：钢爬梯 2.钢材品种、规格：Q235型钢 3.具体做法参见15J401-A28 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	0.353			
		门窗工程						
		H.1 木门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1137	010802002007	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：单开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1138	010802002008	成品双面夹板门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.单双开：双开 3.颜色：木纹色；需满足16J601第4-7页说明相关要求。 4.实木复合木门技术参数 1-材料要求 1)木材概述：木材须完全干燥 ，彻底风干。木工及细木工所用木材 ，除另有规定外，一般重量应不少于 400kg/m3,平均含水率应在 10%±2 2)中密度板：使用E0级环保中密度板 ，表面平整无凹陷 ，密度至少620kg/m. 3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保 大芯板，表面平整无凹陷 木皮饰面：采用天然木皮 ，AAA等 5. 疏散净宽不得小于900mm。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1.08			
		H.2 金属门						
1139	010802004022	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	30.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1140	010802004023	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	42.02			
1141	010802004024	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1142	010802004025	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	77.52			
1143	010802004026	乙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：乙级 3.开启方式：单开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1144	010802004027	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.2			
1145	010802004028	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装） 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	13.2			
1146	010802001030	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	567.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1147	010802001031	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.宿舍居室的疏散门，应具有自动关闭的功能，并在关闭后应具有烟密闭的性能。 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	475.2			
1148	010802001032	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	11.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1149	010802001033	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.开启方式：双开平开门 3.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 4.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1150	010802001034	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM1 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	17.1			
1151	010802001035	隔热铝合金门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：TLM2 3.开启方式：推拉门 4.框、扇材质：铝合金，，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚安全玻璃 6.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1152	010802001036	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC1 3.开启方式：双开平开门联窗 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.含防撞条标识、300高成品护门板 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	51.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1153	010802001037	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	461.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1154	010802001038	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC5 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+9+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	406.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1155	010802001039	隔热隔声铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC6 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+12+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	287.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1156	010802001040	隔热隔声铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC6 3.开启方式：单开平开门联窗 4.框、扇材质：铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6+12+6中空安全玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	259.35			
		H.3 金属卷帘(闸)门						
1157	010803002004	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门材质：双帘双轨电动防火卷帘，耐火极限3.0h 3.五金种类、规格：含附框、五金、预埋铁件等 4.驱动类型：含控制箱、卷轴包封、预埋件、灌浆 、岩棉封堵，填充聚氨酯发泡剂等密封 5.其他工艺要求：电动，含电动装置 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.15			
		H.Z 金属窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1158	010807001028	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	431.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1159	010807001029	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	668.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1160	010807001030	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	238.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1161	010807001031	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	267.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1162	010807001032	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1163	010807001033	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	90.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1164	010807001034	消防救援窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：内平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.含纱窗、限位装置、手动开启装置 9.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 10.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	68.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1165	010807001035	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5+9Ar+5，如为宿舍区域，须采用安全玻璃部位。 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1166	010807001036	普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：固定窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17			
1167	010807003007	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1168	010807003008	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页 ，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图 ，百叶通透率≥70%，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	7.14			
1169	010807005007	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	277.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1170	010807005008	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金方管格栅+50（宽）*750/1450/1650（长）*2（壁厚）铝合金加强受力杆 3.可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.固定方式：栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.工作内容：含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	489.35			
		其他装饰工程						
1171	011503001028	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
1172	011503001029	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1173	011503001030	楼梯不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.5			
1174	011503001031	电梯机房不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：电梯机房304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1000mm 4.具体做法详22J403-1-B1型、2-7 5.部位：电梯机房防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2.05			
1175	011503003013	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	46.68			
1176	011503003014	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ40~50mm硬木 2.固定配件种类：Φ20镀铬管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	38.9			
1177	011503001032	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1178	011503001033	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管,立柱选用40(直径)*3mm不锈钢圆管。+20(直径)*1.5mm不锈钢立杆 3.栏杆高度：900mm 4.具体做法详12J926-1-F8 5.部位：楼梯栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	39.7			
1179	011503003015	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	74.43			
1180	011503003016	楼梯间扶手	1.扶手材料种类、规格：双层304不锈钢管扶手 2.固定配件种类：扶手选用40(直径)*2mm不锈钢圆管+30(直径)*2mm不锈钢圆管 3.含预埋件安装 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	66.49			
1181	011503001034	楼梯双层不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯304不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：扶手选用60(直径)*3mm不锈钢圆管,立柱选用28(直径)*2mm不锈钢圆管。 3.栏杆高度：1100mm 4.具体做法详图纸 5.部位：楼梯顶层防护栏杆 6.含预埋件安装 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	1.56			
1182	011503001035	宿舍屋面防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：宿舍屋面防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：-60*10扁钢扶手+-60*10扁钢立柱(立柱间距1.2m)+Φ20立杆 3.固定配件种类：预埋铁件 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	102.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1183	011503001036	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：1mm深咖色不锈钢扶手 2.栏杆(板)材料种类、规格：6mm+6mm钢化玻璃栏板 3.含预埋件安装 4.栏杆高度：1200mm 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	6.05			
		散水台阶工程						
1184	010502029004	散水	1.素土夯实,向外坡3~5% 2.垫层材料种类、厚度：150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.面层厚度：60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	92.83			
1185	010502032004	台阶	1.面层厚度：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层100 5.基层处理：压实填土，压实系数>93% 6.图集：参见23J909-台14/1-11 7.含模板 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.53			
1186	011102001010	石材楼地面	1.压实填土，压实系数>93% 2.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 5.面层材料品种、规格：20mm花岗岩石材，DTG水泥砂浆勾缝 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	18.94			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
1187	010506018004	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	1.052			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1188	010506019007	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	10.315			
1189	010506019008	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	t	10.145			
1190	010506023013	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	5086.38			
1191	010506023014	钢丝网	1.钢丝网规格：钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：楼梯间 过道 电梯间等公共部位、顶层满铺 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5779.49			
1192	010506023015	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	909.97			
1193	010506023016	镀锌钢丝网	1.钢丝网规格：镀锌钢丝网(直径0.9mm)钢丝网 2.使用部位：不同材料基层交接处 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	957.71			
		门窗装饰工程						
1194	011205001025	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	21			
1195	011205001026	内墙不锈钢装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨(三遍防火涂料涂刷) 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	17.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1196	010808002007	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.93			
1197	010808002008	不锈钢金属门窗套	1.基层材料品种、规格：木龙骨、18厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：1厚枪灰色不锈钢 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	31.61			
1198	010809001007	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	42.37			
1199	010809001008	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	51.17			
1200	010810001010	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	718.58			
1201	010810001011	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	637.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1202	010810001012	窗帘	1.窗帘材质：卷轴窗帘 2.100% 聚酯纤维B1级全遮光面料，热切封边；卷轴为6063-T5 铝合金Φ38mm卷管，壁厚≥1.2mm；手动拉珠式，玻纤增强阻燃制头、铝合金配重底杆，遮光率≥98%，满足 GB18401环保要求。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	28.52			
1203	010810002007	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	241			
1204	010810002008	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	198.4			
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1205	010902004016	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：50厚C30细石混凝土刚性保护层,原浆收光,设间距不大于4米的分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150缝宽20,缝内嵌填聚氨酯密封胶,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150 2.隔离层：10 厚低强度等级砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3.找平层：20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.找坡层：最薄 30 厚LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 5.基层处理：专用界面剂一道 6.备注1：找平层分格缝宽5~20,保护层分格缝宽10~20,用密封材料填缝 7.备注2：找平层、保护层与女儿墙间留缝宽30,缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并用密封材料嵌填 8.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 9.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
1206	010901001004	铝镁锰合金氟碳涂层瓦屋面	1.瓦品种、规格：0.9厚蓝灰色铝YX65-430型直立锁边铝镁锰合金氟碳涂层屋面板 2.铺设及搭接方式：50*50*4 镀锌矩形管檩条(@<1400mm) 3.安装方式：150X150 预埋铁板,50X50X4 短柱,上方钢盖板 4.隔离层：无纺布一道隔离层 5.找平层：20 厚 DSM20 水泥砂浆找平层 6.基层处理：专用界面剂一道 7.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			
1207	010902004017	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	20.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1208	010902004018	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5.4			
1209	010902004019	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	95.59			
1210	010902004020	屋面刚性层（屋面5）	1.刚性层材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 2.基层处理：专用界面剂一道 3.找坡层：最薄 30 厚LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度 2% 4.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外) 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	82.15			
		J.2 屋面防水及其他						
1211	010902001007	屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
1212	010902001008	坡屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面2：宿舍楼十一层顶坡屋面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1045.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1213	010902002016	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物乳液类防水涂料(聚合物水泥防水涂料,JS II 型)(屋面四周阴角及穿屋面管根阴角部位进行防水加强层,水平和立面宽度不小于250mm) 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	676.89			
1214	010902002017	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	221.96			
1215	010902002018	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷 3.屋面5：钢筋混凝土空调机位处楼地面(室外)、顶棚5外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	173.92			
		J.3 墙面防水、防潮						
1216	010903002013	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4578.4			
1217	010903002014	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 3.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
1218	010903002015	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	6877.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1219	010903002016	内墙面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：墙面满刷1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6027.45			
1220	010902002019	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1765.07			
1221	010902002020	天棚聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮) 2.天棚4：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊，空调板 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1602.1			
		J.4 楼(地)面防水、防潮						
1222	010904002007	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2260.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1223	010904002008	楼地面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)+1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300(遇门口水平扫出500,两侧水平延伸200)（共2层） 2.地面2：无地下室的卫生间、强弱电间地面宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外 3.地面3：无地下室的宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 4.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2082.28			
1224	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)两道 2.0.2厚聚乙烯土工膜 3.上翻高度：所有顶板与地上建筑外墙交接处防水材料施工至室外地面以上0.5m 4.单体建筑下有覆土的人防顶板 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	267.91			
		保温、隔热、防腐工程						
1225	011001001007	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：115mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面1：上人或非上人平屋面(除地面一层顶上人平屋面) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	531.45			
1226	011001001008	阻燃型挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：90mm厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面2 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	974.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1227	011001005007	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3470.04			
1228	011001005008	浮筑楼板保温隔热楼面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：15厚浮筑楼板(石墨XPS+电子交联垫)隔声兼做保温层 2.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			
1229	011001003025	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4167.24			
1230	011001003026	复合材料保温板隔热外墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 4.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5344.12			
1231	011001003027	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1232	011001003028	抗裂砂浆隔热外墙面	1.保温隔热方式及材料名称：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固 2.外墙2：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
1233	011001003029	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.3			
1234	011001003030	聚苯颗粒保温砂浆隔热外墙	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	328.9			
1235	011001002007	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
1236	011001002008	空调机位处保温	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1237	011102003028	防滑地砖地面	1.基层处理：素土夯实,压实系教不小于90% 2.垫层：150厚碎石 3.垫层：80厚C20混凝土垫层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝 7.地面4：无地下室的多功能室、工具间地面 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	10.96			
1238	011102003029	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：300*300防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	107.04			
1239	011102003030	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,内配Φ8@200单层双向配筋（钢筋另计）,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：600*600浅色防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.单体建筑下有覆土的人防顶板	m2	21.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1240	011102003031	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2052.64			
1241	011102003032	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10厚800*800防滑地砖,美缝处理 4.含电梯厅提示盲道 5.楼面2：首层室内无防水要求的楼面房间、楼梯间、电梯间、走道、合用前室、后勤服务用房、大件物品寄放、首层宿舍门厅、活动室 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1263.7			
1242	011101001007	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	100.2			
1243	011101001008	水泥砂浆楼面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.基层处理方式：界面剂1道 3.楼面3：强弱电间、屋面设备机房、闷顶楼面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1064.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1244	011102003033	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	3968.41			
1245	011102003034	防滑地砖楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土,随打随抹平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：600*600*10mm防滑地砖,美缝处理 4.楼面4：二层及以上有隔声要求房间、二层及以上宿舍、一层宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3427.2			
1246	011102003035	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	920.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1247	011102003036	防滑地砖楼面	1.界面剂1道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：300*300*10厚防滑地砖,美缝处理 5.楼面5：二层及以上卫生间宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区除外、二层及以上洗衣房、晾晒阳台、二层及以上开水器区域走廊 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	985.85			
1248	011101002008	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	579			
1249	011101002009	细石混凝土楼面	1.界面剂1道 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土面层,表面撒 1:1水泥砂子随打随抹光 5.楼面6：有地下室、二层及以上宿舍内一体化卫浴(厕位间、淋浴间)降板区 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	508.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1250	011102001011	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.02			
1251	011102001012	灰色石材楼面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	94.37			
		L.5 踢脚线						
1252	011105003007	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	3222.42			
1253	011105003008	浅色面砖踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝 4.部位：铺设地砖部分 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	2704			
1254	011105006004	不锈钢踢脚踢脚线	1.踢脚线高度：60mm 2.基层材料种类、规格：水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.面层材料品种、规格：1厚成品深咖色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4.部位：自习室 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	47.8			
		L.6 楼梯面层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1255	011106003013	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	110.21			
1256	011106003014	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：22J403-1-10/5-7 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	89.87			
1257	011106003015	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	113.01			
1258	011106003016	无障碍防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：12J926-F9 5.含提示盲道 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	93.12			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1259	011201001037	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4496.14			
1260	011201001038	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道，刷界面剂一道 4.部位：外墙1 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			
1261	011201001039	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	370.79			
1262	011201001040	外墙聚合物水泥防水抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道 4.部位：外墙2 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	40.37			
1263	011201001041	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	15542.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1264	011001003031	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	10456.6			
1265	011201001042	内墙混合砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.基层处理：界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	12538.75			
1266	011001003032	耐碱玻纤网格布	1.材料规格、性能、厚度：耐碱玻纤网格布 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6759.26			
1267	011201001043	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	7574.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1268	011201001044	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.面层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM20砂浆(1 ： 2. 5水泥砂浆)分层压实抹平 3.底层厚度、材料种类及强度等级：6厚DPM5砂浆(1 :1 :6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.基层处理方式：刷界面处理剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6.内墙3：卫生间、洗衣房、晾晒阳台、开水器区域走廊；墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	6526.85			
1269	011201001045	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	979.91			
1270	011201001046	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.内墙4：水、电井，配电间，风井 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	890.47			
1271	011201001047	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	23.63			
1272	011201001048	内墙水泥砂浆抹灰	1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3.分格缝宽度、材料种类：刷界面处理剂一道 4.消火栓 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	19.69			
		M.3 墙、柱面块料面层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1273	011203003019	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2505.92			
1274	011203003020	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：300*600*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：盥洗阳台 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	2128			
1275	011203003021	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	201.12			
1276	011203003022	浅色墙砖内墙面	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚浅色墙砖,美缝处理 3.内墙3：洗衣房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	167.6			
1277	011203003023	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理,10mm深咖色不锈钢收边,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1331.31			
1278	011203003024	仿木纹墙砖墙裙	1.安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2.面层材料品种、规格：600*1200*10mm厚仿木纹墙砖,美缝处理,10mm深咖色不锈钢收边,壁厚1mm 3.部位：墙裙（宿舍门厅、走道、电梯厅、晾晒阳台） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1110.85			
		M.5 墙、柱饰面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1279	011205001027	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14.16			
1280	011205001028	内墙铝板装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：2厚铝板（颜色详见图纸） 4.具体详见节点图电梯厅6/DT-02 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	14.16			
1281	011205001029	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.5			
1282	011205001030	内墙装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管，满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.满刮2mm厚耐水腻子找平；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	9.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1283	011205001031	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	45.48			
1284	011205001032	内墙装饰烤漆板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：12mm烤漆板铝板（颜色详见图纸） 3.具体详见节点7/1F-D-05电梯厅坐凳节点 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	45.48			
1285	011207003007	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	933.96			
1286	011207003008	整体卫浴外饰面板	1.竹木纤维外饰板 2.边角点位增设不锈钢角码机械加固 3.板材间预留3mm伸缩缝 4.采用双组份聚氨酯结构胶+分段泡棉双面胶复合粘结 5.MC基层表面采用80#砂纸打磨去除脱模剂,酒精清洁干燥 6.SMC薄板部位背部增设玻纤衬板加强,防止紧固件撕裂基材 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	825.6			
		天棚工程						
1287	011301001019	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1288	011301001020	天棚混合砂浆抹灰	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
1289	011301001021	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
1290	011301001022	天棚聚合物水泥防水砂浆	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
1291	011301001023	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	145.81			
1292	011301001024	天棚水泥砂浆修补	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：现浇钢筋混凝土楼板,板底用1:2水泥砂浆修补平整清扫干净 2.天棚6：水、电井、设备间、配电间 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	136.74			
		N.2 天棚吊顶						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1293	011302001007	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	133.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1294	011302001008	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：宿舍走道、自习室 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	79.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1295	011302002004	石膏板轻钢龙骨跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；无机涂料底漆1遍,面漆3遍；中间1200*1200mm白色穿孔铝板,穿孔率 20%,面层3.0 厚,后加背撑 5.压条材料种类、规格：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆 6.报价综合：：局部造型、跌级高差室外可视顶部侧立面处封边、检修孔、灯孔、风口处加固、反支撑，并满足设计及规范要求 7.部位：门厅 8.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分 9.注:1.大面积吊顶,每隔 12 米在承载龙骨上部垂直方向焊接一道横卧主龙骨 2.吊顶面积超过100 平米,纵、横方向每12m~18m距离处做伸缩缝处理，详见12J502-2-A25页。 3.吊筋≥1.5m时做反向支撑,参 12J502-2-A31;≥2.5m设置钢结构转换层，高度≥3.0m的需要结构专业出图	m2	126.03			
1296	011302004013	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	726.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1297	011302004014	铝扣板轻钢龙骨吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：300*600*1.5mm浅色铝扣板，后加背撑 4.宿舍盥洗阳台卫生间、无障碍卫生间等空间 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	624			
1298	011302004015	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆@≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1680.11			
1299	011302004016	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆@≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸） 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1364.7			
		油漆、涂料、裱糊工程						
1300	011404001019	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4907.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1301	011404001020	外墙面喷刷真石漆	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 5.外墙1：地面以上有保温真石漆涂料外墙面 6.外墙2 ：地面以上无保温真石漆涂料外墙面 7.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	5673.02			
1302	011404001021	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	14677.64			
1303	011404001022	内墙面喷刷白色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.内墙1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11882.75			
1304	011404001023	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	865.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1305	011404001024	内墙面黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料 5.部位：铝方通吊顶上方墙面 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	656			
1306	011404002019	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	4582.39			
1307	011404002020	天棚喷刷内墙无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面 4.天棚1：楼梯间、电梯前室、合同前室、各活动室、后勤服务用房、后勤服务用房、大件物品寄放、宿舍门厅、活动室、宿舍、无障碍宿舍 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	3949.89			
1308	011404002021	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2344.92			
1309	011404002022	天棚喷刷黑色无机涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：喷黑色无机水性涂料(三遍) 4.部位：铝方通吊顶上方顶面 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	1758.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1310	011403003007	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	812.33			
1311	011403003008	刮耐水腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.天棚2：有装饰封闭吊顶的室内区域 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	696			
1312	011404002023	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	256.93			
1313	011404002024	天棚喷刷真石漆	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道，主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆)) 3.屋面5、天棚5：外挑板下部顶棚、外挑空调板下部顶棚 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	164.24			
		其他装饰工程						
		Q.1 柜、架、台						
1314	011501001031	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	322.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1315	011501001032	定制吊柜	1.名称：定制吊柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*990*350MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	285.12			
1316	011501001033	定制镜柜	1.名称：定制镜柜（盥洗阳台） 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.具体详见装饰图 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	270.41			
1317	011501001034	定制镜柜	1.名称：定制镜柜 2.规格：1800*830*250MM 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；6厚银镜 4.具体详见装饰图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	239.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1318	011501004013	成品整体卫浴	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色，角码固定，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂，表面耐腐蚀、易清洁；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸245*245，开孔寸210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	组	180			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1319	011501004014	成品整体卫浴	类型：成品整体卫浴 1. 防水底盘：SMC模压防水底盘总成：1200mm×2100mm浅灰色，底盘包含底盘切边、二次接边改制工作；自带排水坡度及地漏接口，确保排水通畅、不积水；底盘四周翻边高度满足防水要求，与壁板连接用专用部件形成连续完整的防水体系，防渗漏及承载性能满足现行相关标准 2. 壁板：SMC模压壁板总成：H=2400mm 皮纹雅白，壁板连接节点做法满足防水密闭要求，表面光洁防潮、防霉、易清洁；壁板与底盘、顶板交接处设置专用部件和型材连接，保证整体防水密闭。壁板厚度、阴阳角等细部节点，以深化图纸为准 3.隔墙：生态板隔断总成：板厚16MM，白色，角码固定，1200mm*2000mm 4. 顶板：VCM顶板总成：1200mm×2100mm 覆膜钢板＋铝蜂窝夹心层，板内设M型背板支撑以保证刚度、防止下垂，表面耐腐蚀、易清洁；与壁板螺丝连接，设置排气扇、照明、开关及插座，含450mm*450mm检修口。 5.ABS平开门：900mm*2000mm（外开/内开），金属执手锁，白色铝框，象牙色门板，门框及门扇型材厚度1.2mm；铝合金门边型材 6.整体浴室专用地漏：□横排 7.白色防霉密封胶 8.成套安装紧固件：镀锌钢件 9.蹲便器：陶瓷蹲便器，含明装水箱、陶瓷支架，蹲便器改制 10.卷纸器：ABS白色 11.淋浴花洒套装：单柄双孔，不带顶喷，含一个万向底座，铜镀铬 12.三角置物架：ABS白色 13.浴巾架：L=400不锈钢杆+ABS底座（白色） 14.挡水条：L=1200mm，PVC 15.LED筒灯：NEP-SLTD-DS-4W 4000K 开孔φ75MM（灯体尺寸直径95*32MM） 16.换气扇2个：QF12-205面板尺寸245*245，开孔寸210*210 17.给排水管件：冷热水给水管件（预留PP-R管长度高出顶面150mm，不含横向配管）；三角阀（G1/2″ 内螺 铜镀铬）；同层排水（PVC管	组	160			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，异径直角弯头，等径三通，补芯，异径顺水三通，底盘管卡，胶水等）；同层支撑器（ABS抬高调节器） 18.含窗套； 19.含配套辅材； 20.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效					
1320	011501001035	定制书柜	1.名称：定制书柜 2.规格：7000*2700*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	37.8			
1321	011501001036	定制矮柜	1.名称：定制矮柜 2.规格：2400*1000*600mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.具体详见自习室装饰详图 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	2.4			
1322	011501004015	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	套	12			
1323	011501004016	等候条凳	1.名称：等候条凳 2.规格、型号：1000*350*450mm，20mm浅色防火木饰面 3.洗衣机房 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	套	20			
1324	011501001037	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	13.61			
1325	011501001038	装饰吊柜	1.名称：装饰吊柜（洗衣机房） 2.规格：1890*1200*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 4.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	11.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1326	011501001039	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	9.64			
1327	011501001040	定制储物柜	1.名称：定制储物柜（洗衣机房） 2.规格：1890*850*500mm 3.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面；20厚白色人造石台面 4.五金种类、规格：含柜门五金配件 5.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	8.03			
1328	011502001007	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m	11.4			
1329	011502001008	电梯厅坐凳	1.电梯厅坐凳 2.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.18mm厚阻燃板+10mm厚水泥压力板+砂浆贴仿木纹墙砖 4.坐垫为50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，PU人造革软包面层（颜色详见图纸） 5.具体详见电梯厅坐凳节点图DT-02 6.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m	9.5			
		Q.5 浴厕配件						
1330	011505002022	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1331	011505002023	无障碍洗手盆扶手	1.配件名称：无障碍洗手盆扶手 2.配件品种：Φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
1332	011505002024	无障碍坐便器扶手	1.配件名称：无障碍坐便器扶手 2.配件品种：Φ40x2不锈钢抓杆 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
1333	011505002025	无障碍安全扶手	1.配件名称：无障碍安全扶手 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
1334	011505002026	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	184			
1335	011505002027	晾衣架	1.配件名称：晾衣架 2.配件品种：主杆：304不锈钢圆管；支架：304不锈钢折弯支架；紧固件：304不锈钢膨胀螺栓+垫片；端盖：ABS抗老化塑料。 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	个	160			
1336	011505002028	洗厕配件	1.配件名称：不锈钢纸巾盒 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	个	4			
1337	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	1.8			
1338	011505001007	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	m2	244.35			
1339	011505001008	洗漱台	1.材料品种、规格：1800*440，20mm白色人造石 2.支架品种、规格：30*30*3mm镀锌方管满焊(防锈漆三度) 3.设计室外地面至楼层楼面结构高度超过20m的部分，含超高降效	m2	212.48			
		一站式学生社区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程						
1340	010402001053	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5)	m3	29.94			
1341	010402001054	砂加气混凝土砌块内墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级 ：DM5.0专用粘结砂浆	m3	70.12			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						
1342	010502006049	钢筋混凝土矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	114.73			
1343	010502010025	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	87.3			
1344	010502011009	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	296.28			
1345	010502013009	实心楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	247.42			
1346	010502019009	其他板	1.板名称：雨篷板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35	m3	8.74			
1347	010502020009	楼梯	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.楼梯形式：直行楼梯	m3	6.88			
1348	010502021009	构造柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	5.1			
1349	010502022009	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含止水坎	m3	5.66			
1350	010502023009	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含窗台板	m3	0.52			
1351	010502033009	后浇带	1.部位：梁板后浇带 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级 ：C40（微膨胀砼） 4.含后浇带热镀锌钢丝网	m3	12.6			
		E.5 混凝土模板						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1352	010505004017	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高超过3.6m，净高5m以内	m2	456.96			
1353	010505004018	矩形柱面模板	1.模板形式：复合木模板 2.柱形：矩形柱 3.净高超过3.6m，净高8m以内	m2	223.67			
1354	010505005009	墙面模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高3.6m以内	m2	976.67			
1355	010505006009	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，高5m以内	m2	1255.1			
1356	010505006010	梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，净高8m以内	m2	679.67			
1357	010505007017	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，净高5m以内	m2	1403.88			
1358	010505007018	楼板模板	1.模板形式：复合木模板 2.净高超过3.6m，8m以内	m2	414.1			
1359	010505008009	其他板模板	1.构件名称：雨篷板 2.模板形式：复合木模板 3.净高超过3.6m，5m以内	m2	97.14			
1360	010505010009	楼梯模板	1.楼梯形式：直行楼梯 2.模板形式：复合木模板	m2	54.12			
1361	010505011009	构造柱模板	1.模板形式：复合木模板	m2	65.86			
1362	010505012009	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含止水坎	m2	56.15			
1363	010505013009	过梁模板	1.模板形式：复合木模板 2.含窗台板	m2	7			
1364	010505019009	后浇带模板	1.后浇带部位：梁板后浇带模板 2.含支撑增加费，支撑5个月以内	m2	91.65			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
		现浇混凝土柱钢筋						
1365	010506002053	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.034			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1366	010506002054	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.197			
1367	010506002055	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	26.155			
1368	010506002056	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	5.76			
1369	010506002057	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	3.6			
		现浇混凝土墙钢筋						
1370	010506004017	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	8.34			
1371	010506004018	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.99			
		现浇混凝土梁钢筋						
1372	010506005061	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	2			
1373	010506005062	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	2.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1374	010506005063	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	34.98			
1375	010506005064	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ25mm-Φ40mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.057			
1376	010506005065	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	10.86			
1377	010506005066	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	4.12			
1378	010506005067	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	10.38			
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋						
1379	010506006017	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	22.57			
1380	010506006018	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	8.25			
		现浇混凝土楼梯钢筋						
1381	010506009025	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.217			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1382	010506009026	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.039			
1383	010506009027	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400E 2.Φ18mm-Φ25mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.164			
1384	010506009028	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.19			
1385	010506009029	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.05			
		其他构件钢筋、钢丝网						
1386	010506010017	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.261			
1387	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm-Φ18mm 3.层高超过3.6m、不足8m 4.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	1.05			
1388	010506017009	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 2.Φ10mm以内 3.报价综合考虑钢筋直径，钢筋搭接、钢筋接头	t	0.574			
		门窗工程						
		H.2 金属门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1389	010802004029	甲级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：甲级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、门套、五金、油漆、观察窗等图纸设计要求，不锈钢横扶把手内外两侧设置 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器，疏散出入口的门采用带有观察窗的防火门。其余无观察窗。 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	9.24			
1390	010802001041	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：双开平开门 4.成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	7.2			
1391	010802001042	安全防卫门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：安全防卫门 3.开启方式：单开平开门 4.框、扇材质：成品钢制门，具有保温、自动关闭、隔声、防盗、关闭后有烟密闭的性能 ，疏散净宽不得小于900mm。 5.五金种类、规格：含附框、门套、五金、油漆等图纸设计要求、需配合智能门锁开孔 6.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	15.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1392	010802001043	隔热铝合金门连窗	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.门类型：MLC3、MLC4 3.开启方式：双开平开门连窗 4.框、扇材质：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、门套、五金、门锁、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求	m2	36.6			
		H.Z 金属窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1393	010807001037	隔热铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：断桥隔热遮阳铝合金窗 3.开启方式：外平开窗 4.框、扇材质及规格：70系列隔热铝合金，颜色：外窗框采用灰色，氟碳喷涂，室内普通窗框采用白色，氟碳喷涂，具体颜色现场选样。铝门窗用主型材壁厚应经计算或试验确定，其中门用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外门应≥2．2mm，内门应≥2．0mm，窗用型材截面主要受力部位最小实测壁厚外窗应≮1．8mm，内窗应≮1．4mm；铝型材表面灰色氟碳漆喷涂，具体参数详见单体节能专篇。颜色及面状（金属质感等）效果根据设计要求送样确认。 5.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 6.外窗台下口需实施金属排水板，与门窗一体化施工 7.五金种类、规格：含附框、五金、油漆等图纸设计要求 8.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求	m2	135.08			
1394	010807003009	金属百叶窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框材质、规格：普通铝合金 3.百叶材料品种、规格：灰色防雨消声铝合金百页 ，颜色同窗框颜色，型材壁厚1.5mm，尺寸详见施工图 ，百叶通透率≥70％，防风雨百叶叶片之间空隙的间距≥50mm，背衬不锈钢防虫网，可开启检修，满足维修要求 4.外窗附框、窗框制作安装及装卸、运输、打胶、堵缝、成品保护费及需要的灌浆费用 5.满足设计及规范要求。	m2	13.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1395	010807005009	金属格栅窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.框、扇材质及规格：□130（宽）*100（长）*3（壁厚）铝合金+□50（宽）*50（长）*2（壁厚）铝合金格栅 3.五金种类、规格：可开启检修式格栅（每扇均配套专用防脱落铰链），可开启检修、防脱落，确保安全 4.栅上、下及侧面分别与钢筋混凝土板、钢筋混凝土构造柱固定；选专业厂家成品安装，厂家提供配套安装及固定构件（含防脱落铰链、连接件、膨胀螺栓等），与主体结构固定牢固 5.含成品格栅制作、运输、现场安装、就位校正、五金配件安装、打胶密封、成品保护等全部费用，综合考虑报价；具体做法详见图纸。	m2	50.25			
		其他装饰工程						
1396	011503001037	楼梯不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：-60*10扁钢扶手+-60*10扁钢立柱(立柱间距1.2m)+Φ20立杆 3.固定配件种类：含预埋件安装 4.栏杆高度：1100mm 5.22J403-1-3-48 6.部位：楼梯栏杆	m	28.86			
1397	011503001038	屋面不锈钢防护栏杆	1.扶手材料种类、规格：屋面不锈钢防护栏杆 2.栏杆(板)材料种类、规格：-60*10扁钢扶手+-60*10扁钢立柱(立柱间距1.2m)+Φ20立杆 3.固定配件种类：含预埋件安装 4.栏杆高度：900mm 5.22J403-1-3-48	m	145.9			
		散水坡道工程						
1398	010502029005	散水	1.素土夯实,向外坡3~5% 2.垫层材料种类、厚度：150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.面层厚度：60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	40.91			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
1399	010506019009	装饰工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300,直径10以内 2.设计室外地面至楼层楼面结构高度不超过20m的部分	t	14.101			
1400	010506023017	钢丝网	1.钢丝网规格：墙面满铺钢丝网(12.7x12.7丝径0.9) 2.使用部位：公共部位	m2	1585.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		门窗装饰工程						
1401	010809001009	窗台板	1.粘结层材质、厚度：水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格：20厚白色人造石	m2	1.08			
1402	010810001013	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘（含轨道） 2.遮光帘与纱帘均为100% 聚酯纤维面料，燃烧性能GB8624 B1级；遮光帘克重 280~320g/㎡，遮光率≥95%；纱帘克重 100~120g/㎡；轨道为 6063-T5 铝合金 C 型轨道，壁厚≥1.2mm，静电粉末喷涂，配套玻纤静音滑轮及镀锌支架，支架间距≤800mm；成品S挂钩安装，褶皱倍数1.8~2.0倍，面料高温定型。	m2	35.5			
1403	010810001014	窗帘	1.窗帘材质：卷轴窗帘 2.100% 聚酯纤维B1级全遮光面料，热切封边；卷轴为6063-T5 铝合金Φ38mm卷管，壁厚≥1.2mm；手动拉珠式，玻纤增强阻燃制头、铝合金配重底杆，遮光率≥98%，满足 GB18401 环保要求。	m2	13.76			
1404	010810002009	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：200*200mm18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)+9.5厚石膏板 2.防护材料种类：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)+防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍	m	12.74			
		屋面及防水工程						
1405	010902004021	屋面刚性层（屋面3）	1.最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	99.65			
1406	010902004022	屋面刚性层（屋面4）	保温平屋面 1.30厚防滑花岗岩石材,DTG防水砂浆勾缝 2.30厚DSM20聚合物砂浆(1:2.5干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.10 厚低强度等级砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 4.20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 5.最薄 30 厚 LC5.0 泡沫混凝土找坡层,坡度2% 6.专用界面剂一道	m2	2176.32			
		J.2 屋面防水及其他						
1407	010901008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝1厚铝合金板盖缝板 2.射钉固定盖板，变形缝内满填聚苯乙烯泡沫塑料棒 3.图集12J201-4/A16	m	111.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1408	010902001009	屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 2.防水层数：两道 3.屋面4	m2	2512.67			
1409	010902002021	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物乳液类防水涂料(聚合物水泥防水涂料,JS II 型)(屋面四周阴角及穿屋面管根阴角部位进行防水加强层,水平和立面宽度不小于250mm)	m2	2512.67			
1410	010902002022	屋面聚合物水泥防水涂料	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.屋面3：钢筋混凝土雨篷	m2	149.15			
1411	010903004001	墙面变形缝	1.外墙面变形缝铝合金板盖面 2.铝合金基座、热塑性折线形橡胶止水条、弹簧组件、M8不锈钢滑杆螺栓、Φ48塑料胀锚螺栓固定 3.缝内填充保温兼模板材料，金属配件不锈钢防腐处理 4.基层清理、固定基座、橡胶条安装、调平、密封收口，成品安装 5.图集14J936-1/AQ4	m	102.4			
1412	010903004002	墙面变形缝	1.内墙面变形缝铝合金板盖面 2.铝合金基座+铝合金盖板，M6滑杆螺栓紧固@500;Ø8塑料胀锚螺栓固定@400;配置弹性胶条、缝内设阻火带 3.铝合金构件，金属配件防腐处理 4.基层清理、放线、锚栓固定、基座盖板安装、弹性胶条嵌填、阻火带设置、调平、成品保护 5.图集14J936-1/BN(内设阻火带)	m	123.7			
1413	010904004001	顶棚变形缝	1.天棚变形缝铝合金板盖面 2.铝合金基座+铝合金盖板，M6滑杆螺栓紧固@500;Ø8塑料胀锚螺栓固定@400;配置弹性胶条、缝内设阻火带 3.铝合金构件，金属配件防腐处理 4.基层清理、放线、锚栓固定、基座盖板安装、弹性胶条嵌填、阻火带设置、调平、成品保护 5.图集14J936-1/BN(内设阻火带)	m	111.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1414	010904004002	楼(地)面变形缝	1.楼地面变形缝铝合金板盖面 2.铝合金基座、铝合金中心板;M6不锈钢滑杆螺栓紧固@500;48塑料胀锚螺栓@300;缝底配置止水带;C20槽口二次浇筑 3.铝合金型材，不锈钢紧固件，止水带满足防水要求 4.基层清理、放线、槽口二次浇筑、锚栓钻孔固定、基座及中心板安装调平、止水带铺设、成品保护 5.图集14J936-1/BD1	m	111.6			
		J.3 墙面防水、防潮						
1415	010902002023	天棚涂膜防水	1.顶棚5 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	131.98			
1416	010903002017	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.外墙1、外墙2	m2	1703.3			
		J.4 楼(地)面防水、防潮						
1417	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)两道 2.0.2厚聚乙烯土工膜 3.上翻高度：所有顶板与地上建筑外墙交接处防水材料施工至室外地面以上0.5m 4.有地下室的室外走廊；一站式学生社区	m2	1806.63			
		保温、隔热、防腐工程						
1418	011001001009	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：90厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.屋面4	m2	2176.32			
1419	011001002009	保温隔热天棚	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：50厚复合材料保温板 2.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网，专用锚固件固定牢固	m2	131.98			
1420	011001003033	保温隔热墙面	外墙1 1)3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 2)50厚复合材料保温板	m2	1427.95			
1421	011001003034	保温隔热墙面	外墙2 1)3mm+3mm厚抗裂砂浆压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布，专用锚固件固定牢固	m2	275.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1422	011001003035	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：门窗洞口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3.3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道耐碱玻纤网格布(首层、顶层压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固	m2	38.09			
		楼地面装饰工程						
		L.1 整体面层及找平层						
1423	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.素土夯实,压实系教不小于90% 2.150厚碎石 3.80厚C20混凝土垫层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆(1:2. 5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 6.面层处理方式：界面剂1道 7.强弱电间、消控室	m2	64.8			
		L.2 石材及块料面层						
1424	011102003037	块料楼地面	1.素土夯实,压实系教不小于90% 2.150厚碎石 3.80厚C20混凝土垫层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：800*800*10mm防滑地砖,美缝处理 7.无地下室（党团活动室、阅览室、咖啡书吧、一站式学生社区等）	m2	624.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1425	011102003038	块料楼地面	1.最薄 30 厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平兼找坡层 2.50mm厚C20细石混凝土,粉平压实抹光,留分格缝@6m,缝内钢筋切断,内填高分子密封膏 3.素土夯实,压实系教不小于90% 4.找平层厚度、材料种类及强度等级：60厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格：800*800*10mm防滑地砖,DTG防水砂浆勾缝 7.有地下室的室外走廊（家长接待室、会客；一站式学生社区等）	m2	1220.97			
1426	011102001013	石材楼地面	1.素土夯实,压实系教不小于90% 2.150厚碎石 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土垫层 ；界面剂1道 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格：20mm花岗岩石材 6.一站式学生社区地面收边石材	m2	149			
1427	011102001014	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂1道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：20mm灰色石材 4.不同区域地面门洞交界处	m2	3.64			
		L.4 其他材料面层						
1428	011104002001	竹、木(复合)地板	1.130厚C20混凝土垫层(7)现浇钢筋混凝土楼板 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距：M10膨胀螺栓固定L40×4镀锌角码；钢通主龙骨支撑立柱@400；40x30x4mm镀锌钢通主龙骨@400；40×30×4mm镀锌钢通副龙骨@350-400 3.面层材料品种、规格：塑木地板,不锈钢卡扣@350-400	m2	125.54			
1429	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格：600*600*200防静电地板(含钢支架)	m2	34.2			
		L.5 踢脚线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1430	011105003009	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道+5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：10厚浅色面砖,DTG砂浆勾缝	m	29.4			
1431	011105006005	不锈钢踢脚踢脚线	1.踢脚线高度：60mm 2.基层材料种类、规格：水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.面层材料品种、规格：8厚成品深咖色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上	m	134.57			
		L.6 楼梯面层						
1432	011106003017	防滑地砖楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖,美缝处理 4.防滑条材料种类、规格：防滑梯级缸砖详22J403-1-10/5-7	m2	42.51			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1433	011201001049	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙1、外墙2 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3.分格缝宽度、材料种类：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道	m2	1741.39			
1434	011201001050	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙1 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆 3.界面剂一道 4.面层处理方式：满铺耐碱玻纤网格布	m2	1112.56			
1435	011201001051	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：内墙2 2.各层厚度、材料种类及强度等级：5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光+10厚DPM5M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3.刷界面处理剂一道 4.面层处理方式：满铺耐碱玻纤网格布	m2	472.88			
		M.5 墙、柱饰面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1436	011205001033	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40*3mm热镀锌钢方通次龙骨；40*40*4mm热镀锌钢方通横梁主梁；L40*4mm镀锌角码M8膨胀螺栓；满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：6mm+6mm超白防火玻璃 4.党团活动室	m2	56.56			
1437	011205001034	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40*3mm热镀锌龙骨满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：12mm浅色防火木饰面,结构胶粘接 4.党团活动室、阅览室	m2	26.95			
1438	011205001035	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40*3mm热镀锌龙骨满焊（防锈漆三度） 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 3.面层材料品种、规格：12mm浅色碳晶板,结构胶粘接 4.党团活动室、家长接待室等	m2	48.56			
1439	011205001036	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：6mm浅色岩板,专用胶粘接 3.咖啡书吧	m2	13.77			
1440	011205001037	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷) 2.面层材料品种、规格：6mm+6mm绿色渐变玻璃 3.家长	m2	14.04			
1441	011207003009	铝方通艺术隔断	1.材质:6063T5 闭口挤压铝方管,30mm(面宽)×60mm(进深),壁厚4.0mm,间隙50mm,香槟金三涂两烤氟碳喷涂。 2.外框型材:闭口铝合金方管 50×100mm(50 为可视面宽),壁厚2.5mm,6063T5 铝合金;三涂两烤香槟金氟碳喷涂,与内部 20mm 铝方通颜色完全一致。	m2	63.97			
		天棚工程						
1442	011301001025	天棚抹灰（顶棚1）	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5~8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平	m2	95.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1443	011301001026	天棚抹灰（顶棚5）	1.基层类型：界面剂一道 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层	m2	131.98			
		N.2 天棚吊顶						
1444	011302001009	石膏板轻钢龙骨吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚防水纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍 5.嵌缝材料种类：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆	m2	627.27			
1445	011302002005	石膏板轻钢龙骨跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,双向间距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS50X15承载龙骨,间距≤1200mm；CS50X20轻钢次龙骨和CS50X20轻钢横撑龙骨,间距=300mm 3.基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间；立面18mm厚阻燃板(三遍防火涂料涂刷)，9.5mm厚防水纸面石膏板 4.面板材料品种、规格：满刮2mm厚耐水腻子找平(内置耐碱玻纤网格布)；防水无机涂料底漆1遍,面漆3遍；中间1200*1200mm白色穿孔铝板,穿孔率 20%,面层3.0 厚,后加背撑 5.压条材料种类、规格：接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平,板面钉眼封点防锈漆	m2	145.7			
1446	011302004017	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：铝板	m2	471.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1447	011302004018	铝方通轻钢龙骨吊顶	1.Φ8全螺纹吊杆@≤1000及吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距：成品配套镀锌轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：40*80*1.0mm铝方通（颜色详见图纸）	m2	876.03			
1448	011302004019	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 全螺纹吊杆 @≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：上层 C50 轻钢龙骨；后加背撑成品配套镀锌三角龙骨，十字连接扣 3.面板材料品种、规格：2mm造型铝板（米色、蓝色、白色、橙色）规格大小详见图纸一站式学生社区	m2	110.5			
		油漆、涂料、裱糊工程						
1449	011403003009	刮腻子	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平	m2	2687.42			
1450	011404001025	墙面喷刷涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆))	m2	1741.39			
1451	011404001026	墙面喷刷涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：内墙无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料	m2	1585.44			
1452	011404002025	天棚喷刷涂料	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类： 2~3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)无机涂料一底两面	m2	95.18			
1453	011404002026	天棚喷刷涂料	1.腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆))	m2	131.98			
		其他装饰工程						
1454	011501001041	定制书柜	1.名称：定制书柜1 2.规格：6000*2700*400mm 3.安装方式：饰面板开槽，暗藏LED灯带 4.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面 5.具体详见阅览室装饰详图	m2	32.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1455	011501001042	定制书柜	1.名称：定制造型书柜2 2.规格：6000*2700*400mm 3.安装方式：饰面板开槽，暗藏LED灯带 4.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面；20mm绿色烤漆板，20mm黄色烤漆板 5.具体详见阅览室装饰详图13/DT-05\14/DT-05	m2	16.2			
1456	011501001043	定制书柜	1.名称：定制造型书柜3 2.规格：6000*2700*400mm 3.安装方式：饰面板开槽，暗藏LED灯带 4.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面；20mm绿色烤漆板;50mm厚B1级40D高回弹阻燃海绵，外饰面三防科技布，颜色根据效果图选样 5.具体详见阅览室装饰详图15/DT-05	m2	16.2			
1457	011501001044	定制心理咨询室书柜	1.名称：定制心理咨询室书柜 2.规格：3600*2800*400mm 3.安装方式：饰面板开槽，暗藏LED灯带 4.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面；12mm白色烤漆板 5.具体详见心理咨询室装饰详图	m2	10.08			
1458	011501001045	定制咖啡吧书柜	1.名称：定制咖啡吧书柜 2.规格：4500*2700*400mm 3.安装方式：饰面板开槽，暗藏LED灯带 4.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面；20mm白色烤漆板 5.具体详见心理咨询室装饰详图	m2	12.15			
1459	011501001046	定制吊柜	1.名称：定制吊柜 2.规格：3080*750*430mm 3.安装方式：饰面板开槽，暗藏LED灯带 4.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面，柜门为12mm浅色防火木饰面 5.五金种类、规格：含柜门及五金配件	m2	2.31			
1460	011501001047	定制菜单灯箱	1.名称：定制菜单灯箱 2.规格：1420*750*430mm 3.安装方式：饰面板开槽，暗藏LED灯带 4.材料种类、规格：20mm浅色防火木饰面	m2	1.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1461	011501004017	定制咖啡操作台	1.名称：定制咖啡操作台（含冷藏柜、甜品柜、水盆柜） 2.规格、型号：20厚白色人造石，12mm浅色防火木饰面；，暗藏LED灯带，基层18mm厚阻燃板基层，40x40镀锌方钢满焊骨架(防锈漆三度)，含柜门及五金配件;饰面板开槽，暗藏LED灯带 3.安装方式：含水槽开孔、设备开孔(咖啡机、冰槽等);含安装、五金、打胶收口、成品保护 4.详见装饰节点详图六	套	1			
		配电房一						
		砌筑工程						
1462	010402001055	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5)	m3	17.69			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						
1463	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	9.78			
1464	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	45.08			
1465	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.85			
1466	010502006050	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	13.81			
1467	010502011010	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.46			
1468	010502011011	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＞20%	m3	4.06			
1469	010502013010	实心斜楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＞20%	m3	13.04			
1470	010502019010	其他板	1.板名称：雨篷、檐沟 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	6.08			
1471	010502025009	零星现浇构件	1.构件名称：屋面线条 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1472	010502021010	构造柱(含门窗框柱)	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.71			
1473	010502022010	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.06			
1474	010502023010	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.76			
1475	010502027001	电缆沟	1.垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度：250mm厚C30混凝土底板 3.沟壁、梁等混凝土种类、强度等级、厚度：C30混凝土沟壁 4.计算规则：按图纸沟壁外围长度计算	m	30.86			
1476	010502029006	散水	1.面层厚度：60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.垫层材料种类、厚度：150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.基层处理：素土夯实,向外坡3~5%	m2	23.06			
1477	010502031003	坡道	1.面层厚度：18厚广场砖铺面，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层300 5.基层处理：素土夯实,向外坡3~5% 6.图集：参见23J909-坡15/1-18	m2	12			
1478	010502032005	台阶	1.面层厚度：25厚预制水磨石板铺面，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层100 5.基层处理：压实填土，压实系数>93% 6.图集：参见23J909-台14/1-11	m2	3.6			
		E.5 混凝土模板						
1479	010505001001	垫层模板	1.模板类型：复合木模板	m2	9.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1480	010505002005	独立基础模板	1.基础类型：独立基础 2.模板类型：复合木模板、塑料卡子	m2	35.48			
1481	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	49.8			
1482	010505004019	柱面模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	82.26			
1483	010505006011	梁模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	61.98			
1484	010505006012	梁模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子 3.坡度：＞20%	m2	27.6			
1485	010505007019	斜楼板模板	1.板厚度：≤20cm 2.净高：在5m以内 3.模板形式：复合木模板、塑料卡子 4.坡度：＞20%	m2	94.83			
1486	010505008010	其他板模板	1.构件名称：雨篷、檐沟 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	85.58			
1487	010505014009	零星现浇构件模板	1.构件名称：屋面线条 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	13.17			
1488	010505011010	构造柱模板（含门窗框柱）	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	14.5			
1489	010505012010	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	11.71			
1490	010505013010	过梁模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	10.1			
1491	010505017001	电缆沟模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	198.11			
1492	010505018001	台阶模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	2.85			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
1493	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.037			
1494	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.267			
1495	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.813			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1496	010506002058	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.27			
1497	010506002059	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.591			
1498	010506002060	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.303			
1499	010506002061	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.849			
1500	010506005068	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.07			
1501	010506005069	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.718			
1502	010506005070	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.275			
1503	010506005071	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.02			
1504	010506005072	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.368			
1505	010506006019	现浇混凝土屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.092			
1506	010506006020	现浇混凝土屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.109			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1507	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.879			
1508	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.078			
1509	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.041			
1510	010506010021	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.249			
1511	010506017010	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.107			
1512	010506011001	现浇混凝土电缆沟钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.068			
1513	010506011002	现浇混凝土电缆沟钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.27			
1514	010506014001	现浇混凝土地面钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢 内配Φ8@200单层双向配筋	t	0.116			
1515	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：150x150x10扁钢，Φ10圆钢长150mm	t	0.42			
		门窗工程						
		H.2 金属门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1516	010802004030	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：单开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	2.64			
1517	010802004031	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	5.04			
		H.Z 金属窗						
1518	010807001038	普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：外平开窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.五金种类、规格：含防蚊虫纱窗、附框、五金、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求	m2	21.6			
1519	010807001039	消防救援普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：外平开窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.五金种类、规格：含防蚊虫纱窗、附框、五金、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求	m2	3.6			
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1520	010901001005	铝镁锰合金氟碳涂层瓦屋面	1、0.9厚蓝灰色铝YX65-430型直立锁边铝镁锰合金氟碳涂层屋面板 2、50*50*4镀锌矩形管檩条（@<1400mm） 3、150X150预埋铁板,50X50X4短柱，上方钢盖板 4、无纺布一道隔离层 5、20厚DSM20水泥砂浆找平层 6、专用界面剂一道 7、部位：坡屋面	m2	114.38			
1521	010902004023	屋面刚性层	1.刚性层厚度：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.部位：钢筋混凝土雨篷及天沟	m2	78.41			
1522	010902001010	屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)两道 2.防水层数：2层 3.部位：坡屋面你天沟	m2	183.59			
1523	010902002024	屋面聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.部位：钢筋混凝土雨篷	m2	9.2			
1524	010903002018	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	206.1			
1525	010902005001	屋面PVC排水管	1.排水管品种、规格：Φ100PVC落水管 2.雨水斗品种、规格：Φ110PVC水斗 3.出水口品种、规格：Φ100屋面铸铁落水口(带罩)	m	17.6			
1526	010902007001	屋面泄水管	1.泄水管品种、规格：DN20泄水管，中距1000 2.接缝、嵌缝材料种类：上端管口周围缝隙用密封胶封严	个	42			
1527	010902007002	雨蓬泄水管	1.泄水管品种、规格：DN50泄水管	个	2			
		保温、隔热、防腐工程						
1528	011001001010	挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：90厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.部位：坡屋面、天沟	m2	114.38			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1529	011101002010	细石混凝土地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土,内配φ8@200单层双向配筋,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光（钢筋另算）） 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土垫层 3.基层处理方式：素土夯实,压实系教不小于90%	m2	29.26			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1530	011201001052	外墙面抗裂砂浆抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.面层处理方式：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道网(压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 4.基层处理方式：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道	m2	206.1			
1531	011201001053	内墙水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 2.基层处理方式：界面剂 1道	m2	150.88			
		油漆、涂料、裱糊工程						
1532	011404001027	外墙面喷刷真石漆	1.刮腻子遍数：柔性耐水腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆))	m2	206.1			
1533	011404001028	内墙面喷刷无机涂料	1.刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数：内墙无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料	m2	150.88			
1534	011404002027	天棚喷刷无机涂料	1.刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面	m2	125.24			
		其他装饰工程						
1535	010607010005	加肋花纹钢盖板	1.构件名称：加肋花纹钢盖板6mm厚 2.钢材品种、规格：Q235B 3.构件涂(镀)层要求：红丹防锈漆两遍	t	1.404			
1536	030410002001	接地母线	1.材质：接地镀锌扁钢 2.规格：-40x4 3.安装部位：通长敷设	m	30.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1537	010506025006	角钢支架	1.构件名称：角钢支架 2.钢材品种、规格：50x50x5 3.构件涂(镀)层要求：红丹防锈漆两遍	t	0.376			
1538	011503001039	不锈钢防护栏杆	1.高度：1100mm 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 3.立柱材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 4.竖杆材料种类、规格：Φ30*2mm不锈钢管 5.固定配件种类：不锈钢盖，膨胀螺栓安装 6.图集：参见22J403-1/PB33 7.部位：台阶	m	4.34			
		配电房二						
		砌筑工程						
1539	010402001056	砂加气混凝土砌块外墙	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：采用专用粘结剂砌筑(砌筑砂浆强度等级不低于DM7.5)	m3	17.69			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		E.2 现浇混凝土构件						
1540	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	9.78			
1541	010502001002	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	45.08			
1542	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.85			
1543	010502006051	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	13.81			
1544	010502011012	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.46			
1545	010502011013	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＞20%	m3	4.06			
1546	010502013011	实心斜楼板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：＞20%	m3	13.04			
1547	010502019011	其他板	1.板名称：雨篷、檐沟 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	6.08			
1548	010502025010	零星现浇构件	1.构件名称：屋面线条 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	0.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1549	010502021011	构造柱(含门窗框柱)	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.71			
1550	010502022011	圈梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.06			
1551	010502023011	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.76			
1552	010502027002	电缆沟	1.垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度：250mm厚C30混凝土底板 3.沟壁、梁等混凝土种类、强度等级、厚度：C30混凝土沟壁 4.计算规则：按图纸沟壁外围长度计算	m	30.86			
1553	010502029007	散水	1.面层厚度：60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.垫层材料种类、厚度：150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.基层处理：素土夯实,向外坡3~5%	m2	23.06			
1554	010502031004	坡道	1.面层厚度：18厚广场砖铺面，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层300 5.基层处理：素土夯实,向外坡3~5% 6.图集：参见23J909-坡15/1-18	m2	12			
1555	010502032006	台阶	1.面层厚度：25厚预制水磨石板铺面，DTG水泥砂浆勾缝 2.结合层：20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层100 5.基层处理：压实填土，压实系数>93% 6.图集：参见23J909-台14/1-11	m2	3.6			
		E.5 混凝土模板						
1556	010505001002	垫层模板	1.模板类型：复合木模板	m2	9.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1557	010505002006	独立基础模板	1.基础类型：独立基础 2.模板类型：复合木模板、塑料卡子	m2	35.48			
1558	010505003002	基础联系梁模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	49.8			
1559	010505004020	柱面模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	82.26			
1560	010505006013	梁模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	61.98			
1561	010505006014	梁模板	1.净高：在5m以内 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子 3.坡度：＞20%	m2	27.6			
1562	010505007020	斜楼板模板	1.板厚度：≤20cm 2.净高：在5m以内 3.模板形式：复合木模板、塑料卡子 4.坡度：＞20%	m2	94.83			
1563	010505008011	其他板模板	1.构件名称：雨篷、檐沟 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	85.58			
1564	010505014010	零星现浇构件模板	1.构件名称：屋面线条 2.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	13.17			
1565	010505011011	构造柱模板（含门窗框柱）	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	14.5			
1566	010505012011	圈梁模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	11.71			
1567	010505013011	过梁模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	10.1			
1568	010505017002	电缆沟模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	198.11			
1569	010505018002	台阶模板	1.模板形式：复合木模板、塑料卡子	m2	2.85			
		E.6 钢筋及螺栓、铁件						
1570	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.037			
1571	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.267			
1572	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.813			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1573	010506002062	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.27			
1574	010506002063	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.591			
1575	010506002064	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.303			
1576	010506002065	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.849			
1577	010506005073	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.07			
1578	010506005074	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.718			
1579	010506005075	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E钢，直径Φ25mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.275			
1580	010506005076	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.02			
1581	010506005077	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.368			
1582	010506006021	现浇混凝土屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.092			
1583	010506006022	现浇混凝土屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.109			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1584	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.879			
1585	010506010022	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.078			
1586	010506010023	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.041			
1587	010506010024	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.249			
1588	010506017011	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	0.107			
1589	010506011003	现浇混凝土电缆沟钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ10mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	1.068			
1590	010506011004	现浇混凝土电缆沟钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢，直径Φ18mm以内 2.报价综合考虑层高、钢筋直径、钢筋搭接、钢筋接头	t	3.27			
1591	010506014002	现浇混凝土地面钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400钢 内配Φ8@200单层双向配筋	t	0.116			
1592	010506025007	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：150x150x10扁钢，Φ10圆钢长150mm	t	0.42			
		门窗工程						
		H.2 金属门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1593	010802004032	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：单开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	2.64			
1594	010802004033	丙级钢质防火门	1.门洞口尺寸：具体详见图纸 2.防火等级：丙级 3.开启方式：双开平开门 4.图集名称：国标12J609 5.含附框、五金、油漆等图纸设计要求 6.设推闸式把手,有明显方向性,装配优质闭门器、顺序器,位于消防通道口的甲、乙级防火门均设门扇定位器 7.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封；（门磁开关、防火门电磁释放器及相关配套安装）	m2	5.04			
		H.Z 金属窗						
1595	010807001040	普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：外平开窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.五金种类、规格：含防蚊虫纱窗、附框、五金、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求	m2	21.6			
1596	010807001041	消防救援普通铝合金窗	1.窗洞口尺寸：具体详见图纸 2.窗类型：普通铝合金窗 3.开启方式：外平开窗 4.框、扇材质及规格：普通铝合金 5.玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃 6.五金种类、规格：含防蚊虫纱窗、附框、五金、油漆等图纸设计要求 7.其他工艺要求：考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂、门窗边防水等密封要求	m2	3.6			
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1597	010901001006	铝镁锰合金氟碳涂层瓦屋面	1、0.9厚蓝灰色铝YX65-430型直立锁边铝镁锰合金氟碳涂层屋面板 2、50*50*4镀锌矩形管檩条（@<1400mm） 3、150X150预埋铁板,50X50X4短柱，上方钢盖板 4、无纺布一道隔离层 5、20厚DSM20水泥砂浆找平层 6、专用界面剂一道 7、部位：坡屋面	m2	114.38			
1598	010902004024	屋面刚性层	1.刚性层厚度：最薄处20厚1:2.5水泥防水砂浆找坡(掺5%防水剂)遇墙上翻300表面压实抹光,与外墙交接及下水管根部做小圆角 2.部位：钢筋混凝土雨篷及天沟	m2	78.41			
1599	010902001011	屋面自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基)两道 2.防水层数：2层 3.部位：坡屋面你天沟	m2	183.59			
1600	010902002025	屋面聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周卷起,高出完成面300 2.部位：钢筋混凝土雨篷	m2	9.2			
1601	010903002019	外墙面聚合物水泥防水涂料	1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	206.1			
1602	010902005002	屋面PVC排水管	1.排水管品种、规格：Φ100PVC落水管 2.雨水斗品种、规格：Φ110PVC水斗 3.出水口品种、规格：Φ100屋面铸铁落水口(带罩)	m	17.6			
1603	010902007003	屋面泄水管	1.泄水管品种、规格：DN20泄水管，中距1000 2.接缝、嵌缝材料种类：上端管口周围缝隙用密封胶封严	个	42			
1604	010902007004	雨蓬泄水管	1.泄水管品种、规格：DN50泄水管	个	2			
		保温、隔热、防腐工程						
1605	011001001011	挤塑聚苯板保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：90厚阻燃型挤塑聚苯板(xps)(B1级)保温层 2.部位：坡屋面、天沟	m2	114.38			
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1606	011101002011	细石混凝土地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土,内配φ8@200单层双向配筋,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光（钢筋另算）） 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：80厚C20混凝土垫层 3.基层处理方式：素土夯实,压实系教不小于90%	m2	29.26			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1607	011201001054	外墙面抗裂砂浆抹灰	1.基层类型、部位：外墙 2.面层处理方式：3mm+3mm厚抗裂砂浆压入两道网(压入一层12.7x12.7丝径0.9镀锌钢丝网、一层耐碱玻纤网格布)专用锚固件固定牢固 3.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚聚合物水泥防水砂浆找平层 4.基层处理方式：基层墙体清理干净,刷素水泥浆一道	m2	206.1			
1608	011201001055	内墙水泥砂浆抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 2.基层处理方式：界面剂 1道	m2	150.88			
		油漆、涂料、裱糊工程						
1609	011404001029	外墙面喷刷真石漆	1.刮腻子遍数：柔性耐水腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：涂刷真石漆(面层涂料1道， 主层涂料 1道,底层涂料 1道(抗碱封闭底漆))	m2	206.1			
1610	011404001030	内墙面喷刷无机涂料	1.刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数：内墙无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级)内墙涂料采用无VOCS含量的涂料	m2	150.88			
1611	011404002028	天棚喷刷无机涂料	1.刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)内墙无机涂料一底两面	m2	125.24			
		其他装饰工程						
1612	010607010006	加肋花纹钢盖板	1.构件名称：加肋花纹钢盖板6mm厚 2.钢材品种、规格：Q235B 3.构件涂(镀)层要求：红丹防锈漆两遍	t	1.404			
1613	030410002002	接地母线	1.材质：接地镀锌扁钢 2.规格：-40x4 3.安装部位：通长敷设	m	30.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1614	010506025008	角钢支架	1.构件名称：角钢支架 2.钢材品种、规格：50x50x5 3.构件涂(镀)层要求：红丹防锈漆两遍	t	0.376			
1615	011503001040	不锈钢防护栏杆	1.高度：1100mm 2.扶手材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 3.立柱材料种类、规格：Φ60*3mm不锈钢管 4.竖杆材料种类、规格：Φ30*2mm不锈钢管 5.固定配件种类：不锈钢盖，膨胀螺栓安装 6.图集：参见22J403-1/PB33 7.部位：台阶	m	4.34			
		标志标牌						
		宿舍总导览图						
1616	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5米以内	m3	5.82			
1617	010102007001	回填方	1.材料品种：原土回填 2.密实度：达到设计要求	m3	4.25			
1618	010501001003	基础垫层	1.厚度：300mm 2.材料品种、强度要求、配比：砂卵石	m3	0.59			
1619	010502001003	独立基础	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.98			
1620	010505002007	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	5.58			
1621	011507001001	宿舍总导览图立牌	1.2mm铝板面板表面活力橙氟碳烤漆，图文丝网印刷或3M哑光膜UV打印 2.1.2mm厚不锈钢焊接造型，表面白色氟碳烤漆，LOGO丝网印刷 3.镀锌钢板喷塑浅灰色和白色氟碳烤漆 4.尺寸：900*2200*275mm 5.具体详见设计图纸	个	2			
		宿舍楼栋索引牌						
1622	010102001002	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5米以内	m3	5.82			
1623	010102007002	回填方	1.材料品种：原土回填 2.密实度：达到设计要求	m3	4.25			
1624	010501001004	基础垫层	1.厚度：300mm 2.材料品种、强度要求、配比：砂卵石	m3	0.59			
1625	010502001004	独立基础	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.98			
1626	010505002008	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	5.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1627	011507001002	宿舍楼栋索引牌	1.2mm铝板面板表面姜橙氟碳烤漆，图文丝网印刷或3M哑光膜UV打印 2.2mm铝板面板表面活力橙氟碳烤漆，图文丝网印刷或3M哑光膜UV打印 3.2mm铝板面板表面活力橙氟碳烤漆，LOGO丝网印刷 4.热镀锌无缝圆钢管，壁厚3.0mm,表面米白氟碳烤漆 5.尺寸：870*2400mm 6.具体详见设计图纸	套	2			
		其他室外部分						
1628	011507001003	建筑楼栋号	1.2mmc铝板面板，表面氟碳烤漆，镂空金属工艺 2.文字内置发光，面层白色亚克力 3.尺寸：800*1000mm 4.具体详见设计图纸	个	4			
		室内部分						
1629	011507001004	一站式学生社区吊牌	1.直径20mm圆管，颜色同标识色 2.5mm浇铸亚克力双层，中间5mm亚克力衬条分层 3.正反面UV打印 4.尺寸：2265*315*80mm 5.具体详见设计图纸	个	4			
1630	011507001005	室内楼栋号	1.双层亚克力板，无影胶粘连信息内容UV打印 2.背胶粘于墙面 3.尺寸：300*350mm 4.具体详见设计图纸	个	4			
1631	011507001006	楼层索引	1.表面黄色氟碳烤漆，图文丝网印刷或3M哑光膜UV打印 2.MT08蓝色铝板 3.18mm厚阻燃板 4.30*30镀锌方管满焊(防锈漆三度) 5.尺寸：1600mm*1600mm 6.具体详见设计图纸	套	44			
1632	011507001007	消防疏散图	1.2mm亚克力，信息内容uv打印 2.背胶粘于墙面 3.尺寸：600*400mm 4.具体详见设计图纸	个	88			
1633	011507001008	地下车库门牌	1.双层亚克力板，无影胶粘连信息内容UV打印 2.侧面封胶粘于墙面 3.颜色为橙色 4.具体详见设计图纸	个	16			
1634	011507001009	一站式社区门牌	1.双层亚克力板，无影胶粘连信息内容UV打印 2.侧面封胶粘于墙面 3.具体详见设计图纸	个	13			
1635	011507001010	配电房门牌	1.双层亚克力板，无影胶粘连信息内容UV打印 2.侧面封胶粘于墙面 3.具体详见设计图纸	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1636	011507001011	宿舍、功能房门牌	1.双层亚克力板，无影胶粘连信息内容UV打印 2.侧面封胶粘于墙面 3.尺寸：120*325mm 4.具体详见设计图纸	个	1654			
1637	011507001012	公共区域提示牌	1.5mm双层亚克力板，图文信息UV打印 2.背胶粘于墙面 3.尺寸：300*110mm 4.具体详见设计图纸	个	189			
1638	011507001013	提醒标识	1.亚克力板UV打印 2.背胶粘于墙面 3.尺寸：300*200mm 4.具体详见设计图纸	个	9			
1639	011507001014	警示标识	1.透明pvc聚酯薄膜，自带低残胶背胶，UV打印 2.尺寸：宽120mm，长35.8米 3.安装高度：磨砂贴中心线距地面完成面1200mm 4.具体详见设计图纸	个	1			
1640	011507001015	有电危险标识	1.5mm双层亚克力板，图文信息UV打印 2.背胶粘于墙面 3.尺寸：145*195mm 4.具体详见设计图纸	个	49			
1641	011507001016	闲人免进标识	1.5mm双层亚克力板，图文信息UV打印 2.背胶粘于墙面 3.尺寸：275*370mm 4.具体详见设计图纸	个	130			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上土建与装饰　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：安装工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	地上建筑电气			
2	地上建筑给排水			
3	地上建筑消防			
4	地上建筑通风			
5	地上弱电智能化			
6	地下建筑电气			
7	地下建筑给排水			
8	地下建筑消防			
9	地下建筑通风			
10	地下弱电智能化			
11	电梯工程			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地上电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地上电气工程						
		配电箱						
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKSS 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸 6.含宿舍用电管理终端	台	1362			
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKSS1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸 6.含宿舍用电管理终端	台	14			
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AL1~4-1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AL1~4-2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：2AL1-1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：2AL1~4-2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：3~5AL1~4-1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：3~5AL1~4-2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	12			
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：6AL1-1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：6AL1-2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：6AL2(3、4)-2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：7~11AL1~4-1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	20			
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：7~11AL1-2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	5			
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：7~11AL2(3、4)-2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	15			
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ALE1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：2ALE1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：3~11ALE1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	36			
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ALE5 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.型号：1ALG1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.型号：1ALG5 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.型号：2ALG1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：照明配电箱 2.型号：3~11ALG1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	36			
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：照明配电箱（配电房） 2.型号：1ALPD1、2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011024	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ALRD5 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
25	030402011025	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AT11 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
26	030402011026	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AT12 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
27	030402011027	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AT2(3、4)1 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
28	030402011028	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AT2(3、4)2 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
29	030402011029	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AT51 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
30	030402011030	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1AT52 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
31	030402011031	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1FP1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
32	030402011032	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1FP5 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
33	030402011033	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：2~11FP1~2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030402011034	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：PDFP1、2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	2			
35	030402011035	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL5 3.安装方式：落地安装 4.接线端子材质、规格：压铜接线端子 5.备注：下垫10#槽钢 6.规格:具体配置详见图纸	台	1			
36	030402011036	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL11 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
37	030402011037	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL12 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
38	030402011038	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL13 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
39	030402011039	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL14 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
40	030402011040	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL2(3、4)1 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
41	030402011041	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL2(3、4)2 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
42	030402011042	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL2(3、4)3 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
43	030402011043	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZAL2(3、4)4 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030402011044	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZALG11 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
45	030402011045	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZALG12 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
46	030402011046	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZALG2(3、4)1 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
47	030402011047	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1ZALG2(3、4)2 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
48	030402011048	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：1~11ALRD1~4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	44			
49	030402011049	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AK1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	26			
50	030402011050	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AK2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	2			
51	030402011051	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AK4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
52	030402011052	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AL4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030402011053	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKGL 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
54	030402011054	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKXY 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	44			
55	030402011055	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ALXK 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
56	030402011056	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKYL 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
57	030402011057	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKZX 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	4			
58	030402011058	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKHD 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
59	030402011059	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKHK 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
60	030402011060	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AKKF 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030402011061	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDAPDT1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
62	030402011062	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDAPDT2(3、4) 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
63	030402011063	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDXFDT1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
64	030402011064	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDXFDT2(3、4) 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
65	030402011065	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDXFFJ1-1 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6.规格:具体配置详见图纸	台	1			
66	030402011066	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDXFFJ2(3、4)-1 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6.规格:具体配置详见图纸	台	3			
67	030402011067	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDXFFJ1-2 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6.规格:具体配置详见图纸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030402011068	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDXFFJ2~4-2 3.安装方式：挂墙安装 4.接线端子材质、规格：压铜接线端子 5.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 6.规格:具体配置详见图纸	台	3			
69	030402011069	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：WDXFWY 3.安装方式：挂墙安装 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			
70	030402011070	成套配电箱	1.名称：变频给水泵控制箱 2.安装方式：挂墙安装 3.规格:具体配置详见图纸	台	1			
71	030412005001	接线箱	1.名称：电缆T接箱	个	110			
		灯具						
72	030413003001	荧光灯	1.名称：LED单管灯 2.规格：1*16W 3.安装方式：吸顶安装	套	24			
73	030413003002	荧光灯	1.名称：LED单管灯（应急） 2.规格：1×22W 3.安装方式：吸顶安装	套	51			
74	030413003003	荧光灯	1.名称：LED单管灯（应急） 2.规格：1×28W 3.安装方式：吸顶安装	套	13			
75	030413003004	荧光灯	1.名称：LED双管灯（配电房） 2.规格：2*24W 3.安装方式：吸顶安装	套	16			
76	030413001001	普通灯具	1.名称：LED双管灯（应急） 2.规格：2×24W 3.类型：吸顶安装	套	4			
77	030413001002	普通灯具	1.名称：LED吸顶灯（休息室） 2.规格：1*24W 3.类型：吸顶安装	套	2			
78	030413001003	普通灯具	1.名称：LED吸顶灯（宿管休息） 2.规格：1*12W 3.类型：吸顶安装	套	4			
79	030413001004	普通灯具	1.名称：LED吸顶灯（应急） 2.规格：1*24W 3.类型：吸顶安装	套	92			
80	030413001005	普通灯具	1.名称：LED人体感应灯（楼梯间） 2.规格：1*16W 3.类型：吸顶安装	套	206			
81	030413001006	普通灯具	1.名称：LED吸顶灯（走道） 2.规格：1*16W 3.类型：吸顶安装	套	160			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030413003005	荧光灯	1.名称：LED壁装单管荧光灯 2.型号：1×20W 3.规格：壁装	套	20			
83	030413003006	荧光灯	1.名称：LED平板灯（中庭走道） 2.规格：1*12W 3.安装方式：嵌顶安装	套	25			
84	030413003007	荧光灯	1.名称：LED平板灯（宿舍） 2.规格：1*32W 3.安装方式：吸顶安装	套	2760			
85	030413003008	荧光灯	1.名称：LED平板灯（宿舍卫生间） 2.规格：1*12W 3.安装方式：吸顶安装	套	1392			
86	030413003009	荧光灯	1.名称：LED平板灯（宿管卫生间） 2.规格：1*8W 3.安装方式：吊装安装	套	4			
87	030413003010	荧光灯	1.名称：LED平板灯（大件物品寄放） 2.规格：1*32W 3.安装方式：吸顶安装	套	8			
88	030413003011	荧光灯	1.名称：LED平板灯（宿管办公） 2.规格：1*36W 3.安装方式：吸顶安装	套	20			
89	030413003012	荧光灯	1.名称：LED平板灯（后勤服务用房） 2.规格：1*40W 3.安装方式：吸顶安装	套	16			
90	030413003013	荧光灯	1.名称：LED平板灯（活动室、 研讨室、生涯指导） 2.规格：1*40W 3.安装方式：吸顶安装	套	68			
91	030413003014	荧光灯	1.名称：LED平板灯（心理咨询室-异形） 2.规格：1*40W 3.安装方式：吸顶安装	套	4			
92	030413003015	荧光灯	1.名称：LED感光条形灯（走道） 2.规格：1*16W 3.安装方式：吸顶安装	套	248			
93	030413003016	荧光灯	1.名称：LED条形灯（走道） 2.规格：1*16W 3.安装方式：吸顶安装	套	1136			
94	030413003017	荧光灯	1.名称：LED条形灯（洗衣房） 2.规格：1*14W 3.安装方式：吸顶安装	套	132			
95	030413003018	荧光灯	1.名称：LED条形灯（中庭走道） 2.规格：1*24W 3.安装方式：吸顶安装	套	68			
96	030413003019	荧光灯	1.名称：LED条形灯（家长接访、会客） 2.规格：1*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030413003020	荧光灯	1.名称：LED条形灯（咖啡书吧） 2.规格：1*18W 3.安装方式：吸顶安装	套	9			
98	030413003021	荧光灯	1.名称：LED条形灯（自习室） 2.规格：1*22W 3.安装方式：吸顶安装	套	30			
99	030413003022	荧光灯	1.名称：LED条形灯（合用前室） 2.规格：1*32W 3.安装方式：吸顶安装	套	192			
100	030413003023	荧光灯	1.名称：LED条形灯（公共门厅） 2.规格：1*36W 3.安装方式：吸顶安装	套	30			
101	030413003024	荧光灯	1.名称：LED条形灯（阅览室） 2.规格：1*36W 3.安装方式：吸顶安装	套	18			
102	030413003025	荧光灯	1.名称：LED条形灯（党团活动室） 2.规格：1*40W 3.安装方式：吸顶安装	套	15			
103	030413003026	荧光灯	1.名称：LED条形灯（咖啡书吧） 2.规格：1*54W 3.安装方式：吸顶安装	套	1			
104	030413003027	荧光灯	1.名称：LED灯膜（宿舍门厅、公共门厅） 2.规格：1*48W 3.安装方式：嵌顶安装	套	65			
105	030413002001	装饰灯	1.名称：LED灯带（宿舍门厅） 2.规格：8W/米 3.安装方式：嵌顶安装 4.备注：含变压器等配套附件安装	m	211.68			
106	030413002002	装饰灯	1.名称：LED射灯（自习室、党团活动室、中庭走道、宿舍门厅） 2.规格：1*7W 3.安装方式：嵌顶安装	套	407			
107	030413002003	装饰灯	1.名称：LED双胆灯（自习室） 2.规格：2*4W 3.安装方式：嵌顶安装	套	96			
108	030413002004	装饰灯	1.名称：LED吸顶灯（1层公共卫生间） 2.规格：1*4W 3.安装方式：吸顶安装	套	18			
109	030413001007	普通灯具	1.名称：水井壁灯 2.规格：1x12w	套	44			
110	030413002005	装饰灯	1.名称：多信息复合标志灯 2.规格：LED 3W 36V 3.安装方式：吊装底边距地2.5米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	108			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030413002006	装饰灯	1.名称：安全出口指示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.安装方式：挂墙底边距门0.2米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	47			
112	030413002007	装饰灯	1.名称：楼层显示灯 2.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	101			
113	030413002008	装饰灯	1.名称：疏散出口指示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.安装方式：挂墙底边距门0.2米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	192			
114	030413002009	装饰灯	1.名称：疏散方向指示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.安装方式：挂墙底边距地0.3米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	738			
115	030413002010	装饰灯	1.名称：疏散方向指示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.安装方式：吊装底边距地2.5米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	95			
116	030413002011	装饰灯	1.名称：疏散照明灯（户内） 2.规格：LED 9W 36V 3.安装方式：吸顶安装	套	1138			
117	030413002012	装饰灯	1.名称：疏散照明灯 2.规格：LED 7W 36V 3.安装方式：壁挂 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	32			
118	030413002013	装饰灯	1.名称：疏散照明灯（户外IP67） 2.规格：LED 7W 36V 3.安装方式：挂墙底边距地2.5米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	31			
		开关插座接线盒						
119	030413014001	插座	1.名称：普通插座（安全型） 2.规格：10A 250V 3.安装方式：嵌墙 4.备注：普通插座（二、三孔）	套	18426			
120	030413014002	插座	1.名称：防溅型五孔插座（安全型） 2.规格：10A 250V 3.安装方式：嵌墙 4.备注：普通插座（二、三孔）	套	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	030413014003	插座	1.名称：防水插座（安全型） 2.规格：16A 250V 3.安装方式：嵌墙 4.备注：带保护门、开关防溅型插座（三孔）	套	264			
122	030413014004	插座	1.名称：电视插座（安全型） 2.规格：10A 250V 3.安装方式：嵌墙底边距地1.0m 4.备注：普通插座（二、三孔）	套	8			
123	030413014005	插座	1.名称： 带UPS接口普通插座（安全型） 2.规格：10A 250V 3.安装方式：嵌墙 4.备注：普通插座（二、三孔）	套	10980			
124	030413014006	插座	1.名称：挂机插座（安全型） 2.规格：16A 250V 3.安装方式：嵌墙底边距地2.3m 4.备注：普通插座（三孔）	套	1423			
125	030413014007	插座	1.名称：柜机插座（安全型） 2.规格：20A 250V 3.安装方式：嵌墙底边距地0.3m 4.备注：普通插座（三孔）	套	5			
126	030413014008	插座	1.名称：地面插座（IP67） 2.规格：10A 250V 3.安装方式：嵌地安装 4.备注：带保护门、防溅型插座（三孔）	套	8			
127	030413014009	插座	1.名称：开水器四孔插座(防水型) 2.规格：25A 440V 3.安装方式：嵌墙底边距地1.0m 4.备注：普通插座(四孔)	套	88			
128	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：单控单联 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	1754			
129	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：单联单控暗开关（带残疾人标识/防水） 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	2			
130	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：双联单控 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	1477			
131	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：单联双控开关 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	32			
132	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关（带残疾人标识） 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：单控三联 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	52			
134	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	1360			
135	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装	个	34576			
136	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	5873			
137	030412006004	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	593			
138	030412005002	接线箱	1.名称：插座箱 2.咖啡书吧	个	1			
		配管、配线						
139	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗装	m	84053.03			
140	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC25 4.配置形式：暗装	m	15816.89			
141	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗装	m	7.19			
142	030412001004	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗装	m	21162.61			
143	030412001005	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗装	m	306.85			
144	030412001006	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗装	m	169.34			
145	030412001007	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗装	m	28.74			
146	030412001008	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗装	m	70.18			
147	030412001009	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗装	m	26.5			
148	030412001010	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗装	m	3.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	030412001011	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗装	m	222.25			
150	030412001012	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：暗装	m	34			
151	030412001013	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗装	m	18572.93			
152	030412001014	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG25 4.配置形式：暗装	m	90.48			
153	030412001015	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG32 4.配置形式：暗装	m	4625.27			
154	030412001016	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG40 4.配置形式：暗装	m	30.68			
155	030412001017	配管	1.名称：金属软管 2.规格：DN20	m	4284.8			
156	030412003001	桥架	1.名称：非消防桥架-封闭式金属槽盒 2.规格：200mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	42.6			
157	030412003002	桥架	1.名称：非消防桥架-封闭式金属槽盒 2.规格：300mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	4052.36			
158	030412003003	桥架	1.名称：非消防桥架-封闭式金属槽盒 2.规格：500mm*200mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	146			
159	030412003004	桥架	1.名称：消防桥架-封闭式金属槽盒 2.规格：200mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	51.92			
160	030412003005	桥架	1.名称：消防桥架-封闭式金属槽盒 2.规格：300mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	163.67			
161	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	5997.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架、管道支架 2.材质：型钢	kg	5997.22			
163	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-1.5mm² 4.材质：铜芯	m	161.76			
164	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	11918.98			
165	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	317134.05			
166	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：桥架内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	12465.39			
167	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：NH-BV-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	234.66			
168	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯	m	52334.7			
169	030412004007	配线	1.名称：配线 2.配线形式：桥架内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯	m	1799.46			
170	030412004008	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV-4mm² 4.材质：铜芯	m	293.76			
171	030412004009	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-6mm² 4.材质：铜芯	m	847.67			
172	030412004010	配线	1.名称：配线 2.配线形式：桥架内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-6mm² 4.材质：铜芯	m	1158.48			
173	030412004011	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV-6mm² 4.材质：铜芯	m	200.88			
174	030412004012	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯	m	315			
175	030412004013	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：NH-BV-4mm² 4.材质：铜芯	m	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
176	030412004014	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：BV-6mm² 4.材质：铜芯	m	200.88			
177	030412004015	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-6mm² 4.材质：铜芯	m	138.24			
178	030412004016	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-16mm² 4.材质：铜芯	m	56.76			
179	030412004017	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm² 4.材质：铜芯	m	19381.63			
180	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4mm² 3.材质：铜芯	m	827.4			
181	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*6mm² 3.材质：铜芯	m	76146.67			
182	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*10mm² 3.材质：铜芯	m	283.87			
183	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4*4mm² 3.材质：铜芯	m	61.89			
184	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4mm² 3.材质：铜芯	m	22.55			
185	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.材质：铜芯	m	2501.57			
186	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*10mm² 3.材质：铜芯	m	92.65			
187	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.材质：铜芯	m	119.26			
188	030409001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5*16mm² 3.材质：铜芯	m	73.51			
189	030409001010	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*25mm² 3.材质：铜芯	m	37.34			
190	030409001011	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4×16mm² 3.材质：铜芯	m	25.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	030409001012	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY4*25mm²+1*16mm² 3.材质：铜芯	m	210			
192	030409001013	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质：铜芯	m	1266.03			
193	030409001014	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质：铜芯	m	144.34			
194	030409001015	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm² 3.材质：铜芯	m	1368.67			
195	030409001016	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-4*25+1*16mm² 3.材质：铜芯	m	463.9			
196	030409001017	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*4mm² 3.材质：铜芯	m	39.46			
197	030409001018	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*6mm² 3.材质：铜芯	m	359.26			
198	030409001019	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*10mm² 3.材质：铜芯	m	95.94			
199	030409001020	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*16mm² 3.材质：铜芯	m	58.61			
200	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	14			
201	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：25mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	56			
202	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：50mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	24			
203	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：70mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	10			
204	030409003005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：120mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	188			
205	030409003006	电力电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格：10mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	16			
206	030409003007	电力电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格：25mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	16			
		套管						
207	031301003001	套管	1.名称：防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	031301003002	套管	1.名称：防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	34			
209	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:不燃材料，具体符合设计和相关规范要求 3.方式:符合设计和相关规范要求 4.含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
		防雷接地						
210	030410003001	引下线	1.名称：防雷接地引下线 2.安装形式：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根D16以上或四根D10以上主筋通长连接作为引下线	m	2275.04			
211	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.安装形式：利用建筑物基础内的两根D16以上钢筋（埋深应大于0.5m）相互连接形成基础接地网，形成接地网	m	461.29			
212	030410005001	接闪带	1.名称：接闪器 2.安装形式：采用D10热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙（外侧）、构架边缘明敷作为接闪器，支持卡子间距为1米，转角处悬空段不大于0.3米，接闪带高出屋面装饰柱或女儿墙1.5米。并与周边避雷带可靠连接	m	736.18			
213	030410005002	接闪带	1.名称：1.名称：接闪器 2.安装形式：上人屋面采用D10热镀锌圆钢屋面暗敷与设备基础及金属构件可靠连接	m	2944.7			
214	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁铁 3.规格：-40*4	m	593.7			
215	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	50			
216	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	7			
217	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	1381			
218	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：辅助等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	5			
219	030416027001	接地装置	1.名称：接地调试	系统	1			
		太阳能光伏系统						
220	030406006001	光伏组件	1.名称：615W 单晶 正A级组件（2382×1134mm）	块	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
221	030406007001	光伏逆变器	1.名称：并网逆变器 2.型号：双MPPT 3.容量(kW)：单相8kW	台	1			
222	030402011071	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.含直流汇流箱 4进1出（含熔断器、直流防雷、直流总开等配套元器件） 3.详见图纸和光伏清单要求	台	1			
223	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：屋顶支架系统（彩钢瓦几字型/平屋顶压载式）	kg	100			
224	030409001021	电力电缆	1.名称：直流电缆，光伏专用 2.规格：PV1-F 1×4mm²	m	100			
225	030409003008	电力电缆头	1.名称：连接器 2.规格：MC4公母	个	30			
226	030409001022	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV 3×6mm² 3.材质：铜芯	m	20			
227	030402011072	成套配电箱	1.名称：网配电箱 2.含：2P C50A空开+二级防雷+并网开关+电表位等 3.详见图纸和光伏清单	台	1			
228	030101001001	光伏附件	1、光伏附件 2、含电缆接头、标识、接地等配套材料	项	1			
229	030406009001	光伏调试	1.名称：光伏调试	项	1			
		调试						
230	030413015001	照明系统调试	输配电装置系统调试≤1kV交流供电	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
1.2	卫生器具	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		冷凝水系统						
1	031001008001	耐紫外线型雨水排水PVC-U	1.材质：耐紫外线型雨水排水PVC-U 2.规格：De50 3.连接形式：热熔承插连接 4.介质：冷凝水 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	3911.03			
2	031003014001	地漏	1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50	个	720			
3	031002001001	排气帽	1.类型：排气帽	个	72			
4	030703007001	防虫网	1.名称：防虫网	个	72			
5	031301003001	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	760			
		污废水系统						
6	031001008002	HDPE光壁排水管	1.材质：HDPE光壁排水管 2.规格：De110 3.连接形式：电熔胶圈双密封管件连接 4.介质：污废水 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称 6.含管道灌水试验及通球试验	m	21021.46			
7	031001008003	HDPE光壁排水管	1.材质：HDPE光壁排水管 2.规格：De75 3.连接形式：电熔胶圈双密封管件连接 4.介质：污废水 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称 6.含管道灌水试验及通球试验	m	146.56			
8	031001008004	HDPE光壁排水管	1.材质：HDPE光壁排水管 2.规格：De50 3.连接形式：电熔胶圈双密封管件连接 4.介质：污废水 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称 6.含管道灌水试验及通球试验	m	7068.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031003014002	洗衣机专用地漏	1.类型：洗衣机专用地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：De50	个	132			
10	031003014003	普通地漏	1.类型：普通地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：De50	个	1561			
11	031002001002	排气帽	1.类型：排气帽	个	276			
12	031001011001	阻火圈	1.名称：阻火圈 2.规格：De110	个	3036			
13	031301003002	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	4100			
14	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	1			
15	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	5			
16	031301003005	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	552			
		雨水系统						
17	031001008005	HDPE排水管	1.材质：HDPE排水管 2.规格：De225 3.连接形式：电熔套接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：承压1.0MPa 5.介质：雨水 6.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称 7.含管道灌水试验	m	125.93			
18	031001008006	HDPE排水管	1.材质：HDPE排水管 2.规格：De160 3.连接形式：电熔套接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：承压1.0MPa 5.介质：雨水 6.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称 7.含管道灌水试验	m	47.81			
19	031001008007	HDPE排水管	1.材质：HDPE排水管 2.规格：De110 3.连接形式：电熔套接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：承压1.0MPa 5.介质：雨水 6.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称 7.含管道灌水试验	m	2318.22			
20	031003014004	雨水斗	1.类型：雨水斗 2.型号：87型	个	75			
21	031003014005	雨水斗	1.类型：雨水斗 2.型号：侧排	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031003014006	普通地漏	1.类型：普通地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：De160	个	20			
23	031301003006	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	514			
		热水系统						
24	031001006001	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	538.37			
25	031001006002	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN100 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	696.29			
26	031001006003	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN80 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1033			
27	031001006004	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN70 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	160.12			
28	031001006005	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN50 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1483.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	031001006006	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN40 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	549.8			
30	031001006007	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN32 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1295.52			
31	031001006008	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN25 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1118.39			
32	031001006009	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN20 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1153.84			
33	031001008008	塑料管	1.材质：S3.2系列聚丙烯（PP-R）热水管，含管件 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	8489.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	031001008009	塑料管	1.材质：S3.2系列聚丙烯（PP-R）热水管，含管件 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	6794.72			
35	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：成品柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：40mm	m3	107.61			
36	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种：成品柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：30mm	m3	79.97			
37	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN125 3.附件配置：1个DN125闸阀、1个DN125止回阀	组	4			
38	031002011002	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN100 3.附件配置：1个DN100闸阀、1个DN100止回阀	组	4			
39	031002001003	金属阀门	1.类型：全铜法兰闸阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式：法兰连接	个	8			
40	031002001004	金属阀门	1.类型：全铜法兰闸阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接	个	8			
41	031002001005	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.含截止阀	个	8			
42	031002001006	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接	个	128			
43	031002001007	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接	个	133			
44	031002001008	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接	个	1636			
45	031002001009	金属阀门	1.类型：可调式支管减压阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	604			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	031002011003	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	1376			
47	031002007001	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN125 3.连接形式：法兰连接	个	28			
48	031002007002	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	64			
49	031002007003	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	100			
50	031002007004	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰连接	个	12			
51	031002007005	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	24			
52	031002007006	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	12			
53	031002007007	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	136			
54	031301003007	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN32	个	272			
55	031301003008	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN40	个	264			
56	031301003009	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	276			
57	031301003010	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN70	个	148			
58	031301003011	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	292			
59	031301003012	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	36			
60	031301003013	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	244			
61	031301003014	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	208			
62	031301003015	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	3127.48			
64	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	3127.48			
		给水系统						
65	031001007001	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN150 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	598.74			
66	031001007002	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN125 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	233.93			
67	031001007003	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN100 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	343.36			
68	031001007004	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN80 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	170.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	031001007005	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN65 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	874.76			
70	031001007006	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN50 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1316.12			
71	031001007007	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN40 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1836.08			
72	031001007008	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN32 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1022			
73	031001007009	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN32 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	241.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	031001007010	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN20 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	52.52			
75	031001007011	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN15 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	472.24			
76	031001008010	塑料管	1.材质：S4系列聚丙烯（PP-R）管，含管件 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接，含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	3664.96			
77	031001008011	塑料管	1.材质：S4系列聚丙烯（PP-R）管，含管件 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接，含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	4211.47			
78	031001008012	塑料管	1.材质：S4系列聚丙烯（PP-R）管，含管件 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接，含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	6279.52			
79	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种：成品柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：15mm	m3	40.32			
80	031301003016	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	031301003017	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN32	个	8			
82	031301003018	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN40	个	16			
83	031301003019	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	272			
84	031301003020	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN70	个	500			
85	031301003021	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	276			
86	031301003022	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	160			
87	031301003023	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	44			
88	031301003024	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	76			
89	031301003025	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN200	个	52			
90	031301003026	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	125			
91	031301003027	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	4			
92	031301003028	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25	个	4			
93	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	2777.95			
94	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	2777.95			
95	031002011004	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN150 3.附件配置：1个DN150闸阀、1个DN150止回阀	组	8			
96	031002001010	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.含截止阀	个	12			
97	031002001011	金属阀门	1.类型：ARSX微量排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.含截止阀	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	031002001012	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	28			
99	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN125 4.连接形式：法兰连接	个	4			
100	031002001014	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接	个	8			
101	031002001015	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆阀门 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接	个	1			
102	031002001016	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	6			
103	031002001017	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	44			
104	031002001018	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	48			
105	031002001019	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	1376			
106	031002001020	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	8			
107	031002001021	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	136			
108	031002001022	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹连接	个	128			
109	031002001023	金属阀门	1.类型：可调式支管减压阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	604			
110	031002001024	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	20			
111	031002001025	金属阀门	1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	031002011005	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	3			
113	031002011006	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	1376			
114	031002011007	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1			
		卫生器具						
115	031003003001	洗脸盆	1.类型：台下式洗脸盆台盆 2.含水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	2732			
116	031003003002	洗脸盆	1.类型：无障碍台下式洗脸盆台盆 2.含水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	16			
117	031003003003	洗脸盆	1.类型：宿管洗脸盆 2.2.含水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	4			
118	031003004001	洗涤盆	1.类型：洗涤盆 2.2.含水龙头、存水弯、金属软管等五金配件	组	44			
119	031003006001	大便器	1.类型：坐便器 2.含冲洗阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	4			
120	031003006002	大便器	1.类型：无障碍坐便器 2.含冲洗阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	16			
121	031003006003	大便器	1.类型：蹲便器 2.含冲洗阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	3			
122	031003007001	小便器	1.类型：小便器 2.含冲洗阀、存水弯、金属软管等五金配件	组	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	消防电	
1.2	消防水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电						
		J.4 火灾自动报警系统						
1	030904001001	点型探测器	1.名称：烟感探测器 2.线制：总线制	个	2432			
2	030904001002	点型探测器	1.名称：烟温探测器 2.线制：总线制	个	16			
3	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：装于消火栓箱内左上方，底边距地1.5M	个	228			
4	030904003002	按钮	1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：底边距地1.5M	个	317			
5	030904003003	按钮	1.名称：手动报警按钮自带电话插孔 2.安装方式：底边距地1.5M	个	26			
6	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱	台	9			
7	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：接线端子箱 2.安装方式：弱电井内安装，底边距地1.2M	台	45			
8	030904007001	消防模块	1.名称：双开常闭防火门监控模块 2.规格：FH2	个	20			
9	030904007002	消防模块	1.名称：双开常闭防火门监控模块 2.规格：FH4	个	160			
10	030904007003	消防模块	1.名称：火灾监控探测器（ARCM-1） 2.规格：ARCM300-J1	个	17			
11	030904007004	消防模块	1.名称：火灾监控探测器（ACR10） 2.规格：ARCM200BL-J1	个	82			
12	030904003004	按钮	1.名称：消防电话插孔 2.安装方式：底边距地1.5M	个	293			
13	030904004001	声光报警器	1.名称：组合声光报警装置 2.安装方式：距地2.5M	个	319			
14	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：火灾报警扬声器（带阻燃后罩） 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶安装	个	420			
15	030904015001	火灾报警控制微机	1.备注：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.4M	台	44			
16	030904007005	消防模块	1.名称：输入/输出模块	个	177			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030904007006	消防模块	1.名称：输入模块	个	143			
18	030904007007	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	245			
19	030506001001	入侵探测器	1.名称：防火门门磁开关（智能型） 2.含磁感应模块	套	100			
20	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：液位监视器	支	2			
21	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	3563			
22	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：报警电话 2.安装方式：距地1.4M	个	26			
23	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗装	m	34891.27			
24	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG25 4.配置形式：暗装	m	1254.78			
25	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗装	m	642.47			
26	030412003001	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒 2.规格：200mm*100mm	m	751.31			
27	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	688.68			
28	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢	kg	688.68			
29	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZN-KYJY-2×1.5mm2 3.含控制电缆头制作、安装	m	21.7			
30	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZN-KYJY-4×1.5mm2 3.含控制电缆头制作、安装	m	9255.27			
31	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5mm2	m	12689.41			
32	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm2	m	35676.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYJP-2×1.5mm2	m	9559.4			
34	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYS-2×1.5mm2	m	7616.29			
35	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm²	m	20851.45			
36	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	1000			
37	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内、桥架内穿线 4.含水晶头压接	m	870.87			
38	030904015002	火灾报警控制微机	1.规格：消防控制室图形显示装置（带手动控制盘） 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
39	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制：消防联动控制主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
40	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防专用电话总机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
41	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.规格、线制：消防广播主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
42	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制：应急照明控制器 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
43	030904012002	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制：电气火灾监控主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
44	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制：防火门监控主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
45	030904012004	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制：消防设备电源监控主机 2.其它:满足图纸及消防验收要求	台	1			
46	030904016001	备用电源及电池主机	1.名称：UPS主机10KVA 2.安装方式：落地 3.其它:满足图纸及消防验收要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030501004001	存储设备	1.名称：UPS电池柜 2.规格：电池鼓为12V-100AH 20节装	台	1			
48	030909005001	消防电话系统调试	1.名称：消防电话系统调试 2.线制：总线制 3.含地上、地下	系统	1			
49	030909003001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试 2.含地上、地下	系统	1			
50	030909004001	消防广播系统调试	1.名称：消防广播系统调试 2.含地上、地下	系统	1			
51	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称：防火门监控调试 2.含地上、地下	系统	1			
		消防水						
		J.1 消火栓系统						
52	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1002.58			
53	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	937.09			
54	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	467.44			
55	031201003002	管道刷油	1.油漆品种：红漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	965.69			
56	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：成品柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：50mm	m3	11.83			
57	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：双导铝箔胶带缠绕	m2	294.11			
58	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	3158.22			
59	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：设备支架 2.材质：型钢	kg	260			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	3418.22			
61	031301003001	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	10			
62	031301003002	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	246			
63	031301003003	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	24			
64	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	24			
65	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓） 3.附件材质、规格：内设QZ19水枪，25米长衬胶水带，消防软管卷盘各一，SNZ65-III消火栓一只，箱体尺寸1000*700*160 4.备注：采用旋转型减压稳压消火栓，栓口压力0.35Mpa	套	224			
66	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通消火栓） 3.附件材质、规格：内设QZ19水枪，25米长衬胶水带，消防软管卷盘各一，SNZ65消火栓一只，箱体尺寸1000*700*160 4.备注：采用旋转型消火栓	套	48			
67	030901010003	室内消火栓	1.安装方式：明装 2.型号、规格：试验用消火栓箱（屋面） 3.附件材质、规格：内设QZ19水枪，25米长衬胶水带，压力表各一，SNZ65消火栓一只，箱体尺寸800*650*240 4.备注：采用旋转型消火栓	套	4			
68	031002001001	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.含截止阀	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	031005016001	水箱	1.类型：箱泵一体化消防稳压设备 2.容量：18立方米 3.规格：WXB-18-3.6-30-Ⅰ(L4500×B4000×H2000) 4.备注：设备自带稳压泵及稳压设备溢流管、放空管、水位传感器及水位报警等辅材附件 5.设备参数详见设计图纸	台	1			
70	031002001002	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	34			
71	031002001003	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接	个	48			
72	031002007001	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	20			
73	030910001001	灭火器	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5 3.详见图纸设计，满足消防验收要求	套	431			
74	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓系统调试	系统	1			
		J.1 喷淋系统						
75	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN200 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	123.04			
76	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1269.34			
77	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN125 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	4.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	2431.6			
79	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	2.25			
80	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	262.79			
81	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1224.93			
82	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	336.04			
83	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	621.51			
84	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	3540.1			
85	031201003004	管道刷油	1.油漆品种：红漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	2413.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地上 2.材质、型号、规格：动作温度68℃（K=115）DN15 3.装饰盘设计要求：满足甲方要求	个	1920			
87	030901008001	末端试水装置	1.规格：DN25 2.组装形式：2个DN25截止阀、1个压力表、1个喷头体（K80试水接头）	套	44			
88	031301003005	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN40	个	107			
89	031301003006	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	3			
90	031301003007	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN70	个	50			
91	031301003008	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	49			
92	031301003009	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	2			
93	031301003010	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	1			
94	031301003011	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	16			
95	031301003012	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	140			
96	031301003013	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN300	个	2			
97	031301003014	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	1			
98	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：DN150 2.连接形式：法兰连接	个	44			
99	031002007002	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	22			
100	031002001004	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.含截止阀	个	4			
101	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	5600.97			
102	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	5600.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	031002001005	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	44			
104	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接	个	44			
105	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	44			
106	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式：喷淋系统调试	系统	1			
		能耗监测						
107	030402013001	配电智能设备	1.名称：多功能计量表 2.技术指标 1）电压、电流精度：0.2级； 2）有功电能精度：0.5s级，无功电能精度：2级，有功、无功、视在功率0.5级；有功电能精度可选配0.2s级； 3）电压规格：AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V)（仅520） 4）电流规格：AC 1A、5A（经互感器接入）； 5）系统频率：45-65Hz； 功能要求 1）仪表应具有液晶显示，液晶显示应直观、清晰，文字部分采用简体汉字或英文，数据显示应采用国家法定计量单位； 2）支持全电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F）； 3）支持双向有功、无功电能计量，支持有功电能、无功脉冲输出； 4）支持三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳)	台	85			
108	030501016001	网关	1.名称：平台网关 2.上行≥1路以太网通讯，下行≥4路RS485通讯； 设备侧支持协议：ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA等； 主站侧支持学校现有能耗平台。	台	1			
109	030101001001	能耗平台接入费	接入学校现有能耗监测平台费用	项	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		通风空调工程						
1	030405015001	风扇	1.名称：卫生间通风器 2.型号：BPT10-10H15 3.规格：风量90m3/h、风压75Pa、功率18W-220V、噪音31dB（A）、带止回阀	台	19			
2	030405015002	风扇	1.名称：洗衣房通风器 2.型号：BPT10-23H35 3.规格：风量210m3/h、风压100Pa、功率26W-220V、噪音40dB（A）	台	44			
3	030405015003	风扇	1.名称：卫生间通风器 2.型号：BPT15-23H25 3.规格：风量150m3/h、风压100Pa、功率23W-220V、噪音34dB（A）、带止回阀	台	18			
4	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：风管直径≤320(mm) 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	1187.04			
5	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：320(mm)≤风管长边长 ≤450(mm) 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	50.21			
6	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：风管-排烟高压 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450(mm)≤风管长边长 ≤630(mm) 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	918.55			
7	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：风管-排烟高压 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：630(mm)≤风管长边长 ≤1000(mm) 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	3114.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000(mm)≤风管长边长 ≤1500(mm) 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	65.25			
9	030702001006	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500(mm)≤风管长边长 ≤2000(mm) 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	772.8			
10	030108001001	风机	1.名称：轴流式消防加压风机 2.型号：HTF-I-12 3.规格：风量56000CMH、风压730Pa、功率18.5kw、转速960rmp 4.质量：449Kg 5.含减振器、检查接线	台	4			
11	030108001002	风机	1.名称：轴流式消防加压风机 2.型号：HTF-I-6.5 3.规格：风量16000CMH、风压650Pa、功率5.5kw、转速1450rmp 4.质量：135Kg 5.含减振器、检查接线	台	8			
12	030405015004	风扇	1.名称：壁式排风风机 2.型号：DFBZ15-3-B 3.规格：风量270m3/h、功率18W、噪音38dB（A）、风口入口处设防烟防火阀 4.安装方式：风机贴梁设置	台	97			
13	030405015005	风扇	1.名称：壁式排风风机 2.型号：DFBZ20-4-B 3.规格：风量500m3/h、功率25W、噪音42dB（A）、风口入口处设防烟防火阀 4.安装方式：风机贴梁设置	台	8			
14	030703007001	单层百叶排烟口	1.名称：单层百叶排烟口 2.规格：630mm*400mm	个	176			
15	030703007002	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：2000mm*600mm	个	4			
16	030703007003	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：1250mm×500mm	个	4			
17	030703007004	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：800mm×600mm	个	4			
18	030703007005	防雨百叶风口	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：Φ100	个	1404			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030703007006	自垂式百叶风口	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1000mm×600mm	个	4			
20	011303003001	挡烟垂壁	材质：挡烟垂壁 种类、规格：不燃无机布制作	m2	189.98			
21	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：1250mm×600mm	个	4			
22	030703001002	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：630mm×320mm	个	44			
23	030703001003	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：630mm×400mm	个	4			
24	030703001004	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：800mm×250mm	个	44			
25	030703001005	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：800mm×320mm	个	8			
26	030703001006	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：500mm×200mm	个	88			
27	030703001007	碳钢阀门	1.名称：电动多叶调节阀 2.规格：400mm×400mm	个	4			
28	030703001008	碳钢阀门	1.名称：电动排烟阀 2.规格：1000mm×600mm	个	11			
29	030703001009	碳钢阀门	1.名称：电动排烟阀 2.规格：800mm×250mm	个	33			
30	030703001010	碳钢阀门	1.名称：电动排烟阀 2.规格：600mm×320mm	个	44			
31	030703001011	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格 ：1000mm×1000mm	个	4			
32	030703001012	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：1250mm×630mm	个	4			
33	030703001013	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：400mm×400mm	个	4			
34	030703001014	碳钢阀门	1.名称：壁式排风风机入口出设防防火阀 2.规格：250mm×250mm	个	105			
35	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支架 2.材质：型钢	kg	1265.75			
36	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆1道、防锈漆2道	kg	1265.75			
37	030701003001	空调器	1.名称：空调-电梯机房 2.规格：3P 3.安装形式：分体式安装 4.含铜管、保温、支架等	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030701003002	空调器	1.名称：空调-配电房 2.规格：5P 3.安装形式：分体式安装 4.含铜管、保温、支架等	台	2			
39	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种：岩棉 2.绝热厚度：50mm	m3	3.2			
40	030503006001	电动调节阀及执行机构	1.名称：远程执行机构 2.含配套辅材	个	88			
41	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	1.1.系统调试	项	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	综合布线	
1.2	网络	
1.3	监控	
1.4	门禁	
1.5	入侵报警、紧急求助	
1.6	智能门锁	
1.7	楼宇自控（BA）	
1.8	机房	
1.9	智能照明	
1.10	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线						
1	030502008001	配线架	1.名称：光纤配线架 2.类别：24口 RJ45,六类，1U	架	24			
2	030502014001	尾纤	1.名称：LC尾纤 2.规格：LC单头，1米	条	416			
3	030502008002	配线架	1.名称：光纤配线架 2.类别：4口	架	7			
4	030502013001	光缆终端盒	1.名称：24口光纤终端盒 2.规格：24芯LC口19寸机架式样	个	16			
5	030502007001	跳线、跳纤	1.名称：RJ45跳线(2M) 2.类别：RJ45-RJ45、2米	条	1804			
6	030413014001	插座	1.名称：普通插座（安全型） 2.规格：10A 250V 3.备注：普通插座（二、三孔）	套	216			
7	030502010001	信息、网络插座	1.名称：信息插座 2.规格：RJ45 3.含模块	个	5576			
8	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗装	m	71327.93			
9	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG25 4.配置形式：暗装	m	420			
10	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗装	m	284			
11	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-BV-2.5mm2 4.材质：铜芯	m	9732.8			
12	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-RYY2×1.0mm2 4.材质：铜芯	m	400.65			
13	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-RYY3×1.5mm2 4.材质：铜芯	m	800.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-RYY4×1.0mm2 4.材质：铜芯	m	160.45			
15	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-RYYP4×1.0mm2 4.材质：铜芯	m	748.38			
16	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-RYYP4×1.5mm2 4.材质：铜芯	m	1596.8			
17	030412004007	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-RYJSP-2*1.0mm2 4.材质：铜芯	m	216			
18	030412004008	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-RYJSP-4*1.5mm2 4.材质：铜芯	m	66949.96			
19	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-5x16mm2 3.材质：铜芯	m	75.2			
20	030412004009	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-6mm² 4.材质：铜芯	m	94			
21	030412004010	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：RVV4*1.5 4.材质：铜芯	m	1200.12			
22	030412004011	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：RVV8*1.0mm² 4.材质：铜芯	m	3265.44			
23	030412004012	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：RVV6*1.0mm² 4.材质：铜芯	m	5519.16			
24	030412004013	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：RVV4*1.0mm² 4.材质：铜芯	m	3265.44			
25	030412004014	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：RVV2*1.0mm² 4.材质：铜芯	m	15510.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030412004015	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：RVVP2*1.0mm² 4.材质：铜芯	m	3265.44			
27	030502005001	光缆	1.名称：光缆 2.规格：2芯	m	79443.67			
28	030502005002	光缆	1.名称：光缆 2.规格：24芯	m	3656.69			
29	030502005003	光缆	1.名称：光缆 2.规格：32芯	m	1600.15			
30	030502012001	光纤接续	1.接续方式：光纤连接熔接法 单模	芯	416			
31	030904018001	机柜	1.规格：600*600*2000，自带PDU 2.安装方式：落地安装	台	44			
32	030413014002	插座	1.名称：PDU机柜插座 2.规格：6位 3.安装方式：机柜内	套	55			
33	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内、桥架内穿线 4.含水晶头压接	m	75563.42			
34	030502003002	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：管内、桥架内穿线 4.含水晶头压接	m	953.12			
35	030412003001	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒 2.规格：200mm*100mm	m	4034.16			
36	030412003002	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒 2.规格：300mm*100mm	m	152.25			
37	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	4299.12			
38	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢	kg	4299.12			
		网络						
39	030501015001	交换机	1.名称：交换机 2.类别：8口POE 3.规格：8个10/100/1000M自适应电口，2个10G/5G/2.5G/1G电口，2个1G/2.5G/10G SFP+光口，固化单交流电源，无风扇，1-2号电口支持PoE++供电，3-10号电口支持PoE/PoE+供电	台	58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030501015002	交换机	1.名称：交换机 2.类别：8口 3.规格：8个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G自适应口，2个1G/10G SFP+光口,固化单交流电源，无风扇	台	44			
41	030501015003	交换机	1.名称：交换机 2.类别：24口 3.规格：24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源和风扇	台	4			
42	030501015004	交换机	1.名称：交换机 2.类别：16口POE 3.规格：16个10/100/1000M Base-T以太网电接口、 2个1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网电接口、2个SFP/SFP+光接口、1 个Console接口，无风扇设计。POE对外输出250W，支持4个POE++（其中2个单口支持最大90W，2个单口支持最大60W）	台	1			
43	030501015005	交换机	1.名称：交换机 2.类别：24口POE 3.规格：固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，支持PoE/PoE+，整机PoE最大输出370W	台	5			
44	030501015006	交换机	1.名称：交换机 2.类别：48口POE 3.规格：三层 | 千兆接入交换机 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，支持PoE+远程供电，PoE最大输出功率为405W，固化单电源，静音风扇设计。 | 支持PoE+ | 交换容量672Gbps/6.72Tbps | 包转发率222Mpps | 支持动态路由协议（RIP、OSPF、BGP、IS-IS）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 | 支持云管理＆本地管理 | 默认三年维保 |	台	1			
45	030501015007	交换机	1.名称：交换机 2.类别：48口 3.规格：48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源和风扇	台	1			
46	030501015008	交换机	1.名称：48口服务器机房交换机 2.类别：48口 3.规格：48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源和风扇	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030501015009	交换机	1.名称：汇聚交换机 2.规格：盒式彩光交换机，2U高，18个超聚合端口(支持极简光3.0方案1:8和极简光4.0方案1:16的10G、2.5G、1G速率)，2个100G固化上行端口，提供2个扩展卡槽位，支持超聚合和超融合模块 4.具备至少160台光接入设备通过10G自适应以太网光口独享通信的互联光接口； 3.含550W交流电源模块：14台 4.含盒式彩光交换机扩展卡，4个电口，4个1G/10G/25G光口：7台	台	7			
48	030501010001	光模块	1.名称：100G单模光模块 2.规格：100G LR4光模块，QSFP28封装，LC接口，波长1310nm，需配套单模光纤使用，最大传输距离为10Km	台	28			
49	030501015010	交换机	1.名称：透明汇聚 2.楼栋侧16口透明汇聚设备，单芯双向BIDI子口，低插损高配版，单上行COM口LC/APC，子口类型LC/UPC，支持单机场景 3.楼栋侧透明汇聚外框，1U高度，支持3个设备插槽，可支持16口/8口透明汇聚或者裂变器设备	台	97			
50	030501010002	光模块	1.名称：彩光模块 2.类别：核心侧+接入侧 3.核心侧SFXP 160G高密超聚合彩光模块，支持16种不同波长（对应16台万兆接入设备），单模，10KM，单芯LC/APC 4.接入侧一组高功率10G商温BIDI彩光模块，包含16个不同波长独立光模块，单模，10KM，单LC/UPC，搭配单上行透明汇聚使用	台	8			
51	030501010003	光模块	1.名称：彩光模块 2.类别：核心侧+接入侧 3.核心侧SFMP 40G高密超聚合彩光模块，支持16种不同波长（对应16台2.5G接入设备），单模，10KM，单芯LC/APC 4.接入侧一组高功率 2.5G 类工温BIDI彩光模块，包含16个不同波长独立光模块，单模，10KM，单LC/UPC	台	89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030501010004	路由器	1.名称：无线AP 2.规格：1.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps，提供官网截图和链接证明； 2.2.5G以太网光口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个，提供官网截图和链接证明； 3.安装方式：挂墙底边距地2.3m	台	1406			
53	030501010005	路由器	1.名称：无线AP 2.. 支持802.11be标准，采用三射频设计，整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6.45Gbps，提供官网截图和链接证明； 2.支持5GHz内外置天线切换，提供官网截图和链接证明； 3.支持1个5G以太网电口和1个1G以太网电口，支持10G光口≥1个，提供官网截图和链接证明； 4.支持蓝牙5.0； 3.安装方式：吸顶安装	台	16			
54	030503010001	采集系统	1.名称：电源降压设备 2.规格：1. 为光面板AP提供集中供电能力，支持将220V电压输入转为46V~54V电压输出； 2. 整机供电最大输出功率不低于370W，可为最多24台AP供电； 3、支持多种安装方式，包括但不限于机架式安装、墙面安装、箱内安装。	个	85			
55	030501023001	软件	1.名称：AP授权 2.类别：配置无线管理授权满足对本次项目无线AP的纳管。	套	1			
56	030501023002	软件	1.名称：网管软件 2.类别：本次项目的交换、无线设备能够被与学校现有网管软件纳管，实现零配置上线、零配置替换、光链路运维检测、告警等功能需求。	套	1			
		监控						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030506010001	监控摄像设备	1.名称：枪式摄像头 2.规格：400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口 ，ISAPI，SDK，GB28181协议 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 3.安装方式：吸顶支架安装	台	36			
58	030506010002	监控摄像设备	1.名称：半球摄像头 2.规格：800万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口 ，ISAPI，SDK，GB28181协议 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 3.安装方式：吸顶安装	台	244			
59	030506010003	监控摄像设备	1.名称：电梯摄像头	台	16			
60	030505019001	网络设备安装调试 服务器	无线网桥	台	16			
61	030503010002	采集系统	1.名称：摄像机电源	个	16			
62	030503010003	采集系统	1.名称：16T监控级硬盘 2.规格：3.5 HDD,16TB,7200RPM	块	48			
63	030501004001	存储设备	1.名称：16路NVR 2.类别：4盘位	台	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030506010004	监控摄像设备	1.名称：集中管理平台（含监控、人脸设备软件授权） 2.规格：2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4314处理器，核数≥16核，线程数≥32线程，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘；默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘；前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，1个VGA接口。前置1个USB2.0接口，1个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	台	1			
65	030501023003	软件	1.名称：平台软件 2.规格：视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030506010005	监控摄像设备	1.名称：流媒体服务器 2.规格：2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4314处理器，核数≥16核，线程数≥32线程，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘；默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘；前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，1个VGA接口。前置1个USB2.0接口，1个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	台	1			
67	030501019001	服务器	1.名称：控制客户端 2.规格：I5,12代，GTX1080以上级独立显卡，24寸高清显示器	台	1			
		门禁						
68	030506019001	人行摆闸	1.名称：翼式速通门 2.规格： 通道宽度不小于600mm，红外检测 工作电压：AC220±10% 接口：I/O输入x2、AC220V电源输入x1 具备反向闯入检测、尾随检测	台	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：门禁读卡器 2.规格：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录；	台	42			
70	030506007001	出入口控制设备	1.名称：门禁控制器 2.类别：可连接读卡器及人脸识别面板，通讯接口：TCPIP标准	台	22			
71	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称：人脸识别面板	台	20			
72	030506006003	出入口目标识别设备	1.名称：出门按钮 2.规格：结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm	台	6			
73	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：双门磁力锁 2.规格：最大静态直线拉力：280kg ± 15% *2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯	台	2			
74	080706002001	配电箱	1.名称：电源箱 2.内含12V20A电源	台	22			
75	030506019002	停车场管理设备	1.名称：商用前置机	台	4			
		入侵报警、紧急求助						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制：报警主机，含主机电源、总线驱动板，232串口模块 2.控制回路：支持240路报警困在 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持Contact ID protocol，支持话机复用 支持1路受控警号（DC 12V）输出 支持最大辅电输出1A（DC 12V） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持32个控制键盘接入，遥控器回控 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配CMK-4G模块） 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 支持通过网络、电话线、4G传输报警数据（搭配CMK-4G模块 3.含232串口模块	台	1			
77	030506006004	出入口目标识别设备	1.名称：布/撤报警键盘	台	1			
78	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：总线驱动板	台	1			
79	030904004001	声光报警器	1.名称：呼叫声光报警装置 2.规格：12V 3.安装方式：壁装距门框上方0.1m（门外侧）	个	16			
80	030506006005	出入口目标识别设备	1.名称：紧急求助按钮 2.规格：86型 3.安装方式：嵌墙安装距楼地面0.5m	台	16			
81	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：输入/输出模块 2.类别：单防区总线输入输出模块，配合总线制报警主机使用。	台	16			
82	030505011003	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：输入模块 2.类别：单防区总线输入模块，配合总线制报警主机使用。	台	4			
83	030904001001	点型探测器	1.名称：红外/微波探测器 2.规格：探测范围：≥15×18米；电源要求：12VDC；灵敏度：探测范围内正常步速2~4步	个	4			
		智能门锁						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030506006006	出入口目标识别设备	1.名称：智能门锁 2.规格：1.行业标准：智能门锁需满足GA 374-2019《电子防盗锁》联网型、安全级别B级和环境适应性等级II级标准； 2.智能门锁符合GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》，提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件； 3.面板材质：铝合金，厚度≥2.0mm；表面喷粉处理，整机表面盐雾测试需超过96小时； 4.304不锈钢锁体：6068标准锁体；主锁舌，反锁舌均为304不锈钢材质（可选反锁）； 5.把手：铝合金+亚克力材质，转动灵活，能准确复位； 6.锁芯：C级锁芯； 7.门锁前面板可实时显示电池电量、信号强度； 8.适应门厚：40mm——100mm； 9.开门方式：校园卡+密码+虚拟卡（二维码）+钥匙+蓝牙+微信小程序+Web平台远程开门； 10.二维码模块结构：前面板内置嵌入式二维码模块，二维码模块补光灯数量≥2个； 11.扫码唤醒：带红外唤醒，支持非接触式扫码，通过在线解码，识别合法用户实现开锁； 12.通信方式：ZigBee通信； 13.其他参数详见“智能化设备清单”。 14.安装方式：宿舍门锁处安装	台	1394			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030506007002	出入口控制设备	1.名称：智能门锁无线网关 2.类别：网络型，220V供电 3.规格：1.物联网协议：ZigBee无线通信协议； 2.天线类型：内置隐藏式天线，可选配外置高增益天线； 3.业务端口：RJ45以太网口≥1个，Type-C口≥1个； 4.供电方式：支持POE供电和本地电源适配器供电两种供电方式； 5.设备功耗：满负荷工作功耗≤2W； 6.采用三级架构，门锁无线连接智能网关，智能网关网线直连园区网，网关采用并联传输，为减少网络延迟，不得采用串联结构； 7.网络断开后自动断开连接，保证整个网络可靠的建立TPC连接； 8.支持局域网内通过网关ip地址http访问网关，配置网关ip地址、网络号、信道号。 9.具有暗装防拆锁扣，通过锁扣固定智能网关； 10.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 4.安装方式：天花板内明装	台	216			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030501023004	软件	1.名称：智能门锁管理系统 2.规格：（一）平台基础要求 1．智能门锁管理系统采用B/S架构，免安装，可远程维护，符合现代化信息建设整体规划。 2．智能门锁管理系统具有自主知识产权，具有智能门锁管理系统软件著作权； 3．门锁管理系统具备设置、查询、监控、管理等功能，支持与我校其他管理系统进行数据对接； 4．门锁管理系统支持远程升级，支持对锁远程升级，可对设备进行批量的远程升级。可以按选择的片区、楼栋、房间批量进行远程升级； 5．管理类型：总卡，楼栋卡，楼层卡，根据不同管理职位，发放对应开门权限总卡。要求使用写锁模式，即卡片本身不存储出入授权，由门锁存储卡片卡号，门锁内有卡号，即可刷卡进入； 6．房间已入住分配人员信息，门锁操作记录，入住/续住/退房操作记录均可快速查询，每个事件都可以溯源到操作者； 7．查询与报表：管理平台可查询开锁记录、授权记录、授权数量、电池电量情况等门锁设备及门锁授权相关信息，能够统计和导出相关数据。 8．支持将一卡通个人信息的Excel文件导入系统，可在线“一房多人”“一人多房”等灵活授权方式对房间权限进行授权； 9．支持对房间进行办理入住，退房屋，调房屋等操作，对已入住人员可实现下发指纹录入卡，指纹录入密码、下发开门密码开门方式操作； 10.其他参数详见“智能化设备清单”	套	1			
		楼宇自控（BA）						
87	030501015011	交换机	1.名称：交换机 2.类别：4口交换机、二层、网管。 3.规格：1）背板带宽>=32Gbps，包转发率>=2.7Mpps； 2）8个10/100接口，2个1000Base-X SFP接口。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030501023005	软件	1.名称：楼宇自控系统监控软件 2.规格：标准OPC Server V2.01标准；支持Modbus RTU/UDP/TCP协议；通过标准数据库工具进行数据组态。	套	1			
89	030501002001	输出设备	1.名称：通讯模块 2.类别：标准MODBUS协议	台	1			
90	030501001001	输入设备	1.名称：生活给水系统接口 2.基于标准通信接口（RS232，RS485，RJ45等），通讯协议为BACnet，Modbus，TCP/IP，OPC，ODBC等。	台	1			
91	030404013001	控制台	1.名称：DDC控制箱（DDC-B1F） 2.控制点位要求：DI点位≥74个、AI点位≥4个、DO点位≥4个、AO点位≥2个；控制盘（220AC/24VAC 100VA变压器、配置空开、熔断保护、接线端子排、导轨等，外箱钢板厚度1.5mm等）	套	1			
92	030503005001	传感器	1.名称：风管型温度传感器 2.类别：镍元件，工作温度：-46~104℃；温度系数：5.4Ω/℃；精度：±0.19/21；探头长度：203mm	个	2			
93	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：液位开关 2.类别：工作温度：-10~70℃,控制精度：±0.05m，	个	11			
94	030503005002	传感器	1.名称：高灵敏度气体压差开关 2.供电电源：24V，扭矩：16Nm,控制信号：开关及浮点控制，防护等级：IP40。	个	4			
		机房						
		装修工程（含弱电机房、消控室）						
95	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：砼-顶面、地面 2.腻子种类：环保型防尘防静电涂料 3.油漆品种、刷漆遍数：二遍	m2	112			
96	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊顶　吊筋Φ10 2.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：铝合金微孔吊顶板：600×600×0.6mm 4.压条材料种类、规格：L型	m2	56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	011104003001	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：螺栓、支架 2.面层材料品种、规格：600*600*35mm全防静电地板 3.含踏步	m2	56			
98	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格：高亚光不锈钢踢脚线	m	45			
99	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：成品腻子粉 3.刮腻子遍数：2遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m2	135			
		电气						
100	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称：机柜 2.规格：800mm宽800mm深2000mm高 3.安装方式：落地	台	4			
101	030413014003	插座	1.名称：PDU机柜插座 2.规格：5位 3.安装方式：机柜内	套	8			
102	030402011001	成套配电箱	1.名称：UPS输出配电柜 2.详见设计图	台	1			
103	030904016001	备用电源及电池主机	1.名称：UPS主机25KVA 2.安装方式：落地 3.由输入配电部分、输出配电部分、监控等组成。 4.UPS电源系统为三相输入、三相输出形式。	套	1			
104	030501004002	存储设备	1.名称：电池柜、后备电池组 2.A16节装,定制 3.每套含32节12V-100AH铅酸蓄电池； 4.含配套电池保护开关 5.电池间连接线等其他强电线缆、监控和告警电缆等	套	2			
105	030501003001	控制设备	1.名称：流媒体服务器 2.规格：I5,12代，GTX1080以上级独立显卡，1T 7200转以上SATA硬盘，24寸高清显示器	台	1			
		空调						
106	030701003001	空调器	1.名称：空调-消控室 2.规格：3P 3.安装形式：分体式安装 4.含铜管、保温、支架等	台	1			
107	030701003002	空调器	1.名称：空调-弱电机房 2.规格：1.5P 3.安装形式：分体式安装 4.含铜管、保温、支架等	台	1			
		智能照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030501003002	控制设备	1.名称：值班室管理电脑 2.规格：I5,12代，GTX1080以上级独立显卡，1T 7200转以上SATA硬盘，24寸高清显示器	台	4			
109	030501002002	输出设备	1.名称：智能照明控制器 2.规格：一路 RS485 通讯，消防联动 2DI/2DO、30 条定时任务（含天文时钟）、24条预约任务、LCD 显示、600 条开关记录、10 条开关机记录、12 条 DIDO 记录、灯具开关次数记录、运行时间累计、灯具亮度调节	台	14			
110	030501023006	软件	1.名称：楼智能照明控制软件	套	1			
		调试						
111	030505019002	系统调试及试运行	1.调试类别：智能化系统调试 2.调试内容：包含(1)视频监控系统;(2)出入口控制系统;(3)紧急求助报警系统;(4)光纤测试、网线测试;(5)信息网络系统;(6)LED信息发布系统;(7)电梯五方通话对讲系统;(8)智能门锁系统；（9）楼宇自控（BA）；（10）智能照明；（11）能耗监测等本项目所有系统的调试 3.含地上、地下	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地上弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程						
		人防平时强电						
		配电箱						
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：APr1 3.安装方式：落地安装 4.无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸 6.含槽钢基础	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：APr2 3.安装方式：落地安装 4.无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：APr3 3.安装方式：落地安装 4.无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：APr4 3.安装方式：落地安装 4.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ALr 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.接线端子材质、规格：压铜接线端子 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：PYrA 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			
7	030402011007	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：PYrB 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			
8	030402011008	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：PYrC 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011009	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：BFrB 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			
10	030402011010	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AC（PS1） 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	7			
11	030402011011	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AC（PS2） 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	2			
12	030402011012	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AC（PS3） 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	8			
13	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：AC（PS4） 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			
14	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ALrA 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
15	030402011015	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ALrB 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
16	030402011016	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ALrC 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
17	030402011017	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ZLA 3.安装方式：落地安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸 6.含槽钢基础	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011018	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ZLB 3.安装方式：落地安装，下设基础高300 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
19	030402011019	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ZLC 3.安装方式：落地安装，下设基础高300 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
20	030402011020	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ATr 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
21	030402011021	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ATErA(J) 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
22	030402011022	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ATErB(J) 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
23	030402011023	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ATErC(J) 3.安装方式：明装，底边距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
		配管 配线						
24	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×4mm² 3.材质：铜芯	m	30.72			
25	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4×4mm² 3.材质：铜芯	m	5.32			
26	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4×10mm2	m	10.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-2×2.5mm2 3.材质：铜芯	m	1592.42			
28	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5×2.5mm2 3.材质：铜芯	m	268.93			
29	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5×2.5mm2 3.材质：铜芯	m	188.49			
30	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5×4mm2 3.材质：铜芯	m	318.68			
31	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5×4mm2 3.材质：铜芯	m	505.47			
32	030409001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5×6mm2 3.材质：铜芯	m	356.29			
33	030409001010	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5×6mm2 3.材质：铜芯	m	140.98			
34	030409001011	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5×16mm2 3.材质：铜芯	m	38.46			
35	030409001012	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4×25+1×16 mm2 3.材质：铜芯	m	45.2			
36	030409001013	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-7×2.5mm2 3.材质：铜芯	m	76.1			
37	030409001014	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-7×10mm2 3.材质：铜芯	m	19.71			
38	030409001015	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-12×2.5mm2 3.材质：铜芯	m	13.47			
39	030409001016	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-4*25+1*16mm² 3.材质：铜芯	m	292.33			
40	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	6			
41	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：25mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	14			
42	030409003003	电力电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格：25mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJSP-2×1.5mm² 4.材质：铜芯	m	231.31			
44	030409002001	控制电缆	1.名称：自带耐火防水电缆 2.潜污泵自带耐火防水电缆，型号随厂家配套。电缆仅考虑安装费，不计取材料费	m	246.34			
45	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	3136.41			
46	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	747.36			
47	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：明配	m	57.28			
48	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	150.97			
49	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：明配	m	5.41			
50	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC70 4.配置形式：明配	m	24.88			
51	030412001007	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：埋地敷设	m	20.5			
52	030412003001	桥架	1.名称：弱电专用金属线槽 2.规格：300mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	204.33			
53	030412003002	桥架	1.名称：消防封闭式金属槽盒（中间设防火隔板 2.规格：100mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	4.31			
54	030412003003	桥架	1.名称：消防封闭式金属槽盒（中间设防火隔板 2.规格：150mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	41.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030412003004	桥架	1.名称：消防封闭式金属槽盒（中间设防火隔板） 2.规格：200mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	46.46			
56	030412003005	桥架	1.名称：消防封闭式金属槽盒（中间设防火隔板） 2.规格：300mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	224.31			
57	030412003006	桥架	1.名称：非消防封闭式金属槽盒（中间设防火隔板 2.规格：100mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	147.56			
58	030412003007	桥架	1.名称：非消防封闭式金属槽盒（中间设防火隔板 2.规格：150mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	20.13			
59	030412003008	桥架	1.名称：非消防封闭式金属槽盒（中间设防火隔板） 2.规格：200mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	62.78			
60	030412003009	桥架	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架（照明桥架） 2.规格：100*50mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	619.2			
61	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	1622.78			
62	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架、管道支架 2.材质：型钢	kg	1622.78			
63	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-1.5mm² 4.材质：铜芯	m	92.4			
64	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	4139.16			
65	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：桥架内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	5984.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	170.67			
67	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯	m	44.8			
68	030412004007	配线	1.名称：配线 2.配线形式：桥架敷设 3.规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯	m	36.64			
69	030412004008	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZN-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯	m	1169.04			
70	030412004009	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-BYJ-6mm² 4.材质：铜芯	m	197.4			
		开关 灯具						
71	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	345			
72	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.规格：10A，250V 4.安装形式：暗装	个	394			
73	030413001001	普通灯具	1.名称：微波感应LED吸顶灯 2.型号：12WxLED 3.类型：吸顶安装	套	19			
74	030413001002	普通灯具	1.名称：防爆型吸顶灯 2.型号：35WxLED 3.类型：吸顶安装 4.备注：IP5X	套	2			
75	030413003001	荧光灯	1.名称：微波感应单管LED荧光灯 2.规格：18WxLED 3.安装方式：吸顶、线槽下方安装	套	266			
76	030413003002	荧光灯	1.名称：单管应急灯 2.规格：1x18WxLED、AC220V 3.安装方式：吸顶安装	套	17			
77	030413002001	装饰灯	1.名称：壁灯式单管应急灯 2.规格：18WxLED、AC220V 3.安装方式：壁装	套	23			
78	030413002002	装饰灯	1.名称：吸顶式应急灯 2.规格：1×10WxLED、DC36V 3.安装方式：吸顶安装 4.备注：集中控制型，A型，非持续型、带远程指令控制亮	套	78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030413002003	装饰灯	1.名称：壁灯式应急灯 2.规格：1×10WxLED、DC36V 3.安装方式：壁装安装 4.备注：集中控制型，A型，非持续型、带远程指令控制亮	套	18			
80	030413002004	装饰灯	1.名称：疏散出口指示标志 2.规格：1×1WxLED、DC36V、不锈钢面板，金属后盖盖板 3.安装方式：门上0.15m 4.备注：集中控制型，A型，持续型、带远程指令控制亮	套	19			
81	030413002005	装饰灯	1.名称：应急疏散指示标志 2.规格：1×1WxLED、DC36V、不锈钢面板，金属后盖盖板 3.安装方式：0.6m 4.备注：集中控制型，A型，持续型、带远程指令控制亮	套	40			
82	030413002006	装饰灯	1.名称：楼层显示标志 2.规格：1×1WxLED、DC36V、不锈钢面板，金属后盖盖板 3.安装方式：2.2m/门上0.15m 4.备注：集中控制型，A型，持续型、带远程指令控制亮	套	4			
83	030413002007	装饰灯	1.名称：双面应急疏散指示灯 2.规格：1×1WxLED、DC36V、不锈钢面板 3.安装方式：链吊2.5m 4.备注：集中控制型，A型，持续性、带远程指令控制亮	套	16			
84	030413002008	装饰灯	1.名称：安全出口/禁止入内 2.规格：LED 3W 36V 3.安装方式：挂墙 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	2			
85	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关 2.规格：A86K-11-10 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m	套	9			
86	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.规格：A86K-21-10 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m	套	12			
87	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：三联单控开关 2.规格：A86K-31-10 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m	套	6			
88	030413014001	插座	1.名称：单相二极加三极防潮插座(二、三孔插座) 2.规格：250V、10A、安全型 3.安装方式：暗装	套	43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030904001001	点型探测器	1.名称：一氧化碳探测器	个	7			
90	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制：CO主机 2.安装方式：壁装	台	3			
91	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：潜污泵控制按钮 2.安装方式：暗装，底边距地1.3m	套	11			
92	030601005001	物位检测仪表	1.名称：液位控制器 2.型号：设备自带	台	24			
		套管						
93	031301003001	人防密闭套管	1、名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格 :1×SC32+2×SC50 4.具体做法:详见图纸	组	2			
94	031301003002	人防密闭套管	1、名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格: 1×SC32+4×SC50 4.具体做法:详见图纸	组	1			
95	031301003003	人防密闭套管	1、名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格: 1×SC100+3×SC50 4.具体做法:详见图纸	组	1			
96	031301003004	人防密闭套管	1、名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格: 2×SC100+2×SC50 4.具体做法:详见图纸	组	1			
97	031301003005	人防密闭套管	1、名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格: 2*(4*SC50) 4.具体做法:详见图纸	组	3			
98	031301003006	防护密闭套管	1.名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.具体做法:详见图纸	个	4			
99	031301003007	套管	1.名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.具体做法:详见图纸	个	34			
100	031301003008	套管	1.名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.具体做法:详见图纸	个	2			
101	031301003009	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.具体做法:详见图纸	个	15			
102	031301003010	套管	1.名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.具体做法:详见图纸	个	41			
103	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	4			
105	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:不燃材料，具体符合设计和相关规范要求 3.方式:符合设计和相关规范要求 4.含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
		防雷接地						
106	030410002001	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁铁 3.规格：-40*4	m	74.04			
107	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.安装形式：利用建筑物基础内的两根D16以上钢筋（埋深应大于0.5m）相互连接形成基础接地网，形成接地网	m	2379.29			
108	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	4			
109	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：辅助等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	37			
110	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1			
		人防战时强电						
		人防战时						
111	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称：应急电源 2.型号：EPS 3.备注：TW-15KW/180min 4.仅计主材费	套	1			
112	030406002002	EPS、UPS电源	1.名称：应急电源 2.型号：UPS 3.备注：TW-4KW/10min 4.仅计主材费	套	1			
113	030113005001	柴油发电机组	1.名称：柴油发电机（含控制柜） 2.型号：V120 3.规格：修正后常用功率120KW 4.仅计主材费	台	1			
114	030402011024	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ZL 3.安装方式：落地安装 4.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
115	030402011025	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ZJF 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4.规格:具体配置详见图纸	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030402011026	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ZPF 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4.规格:具体配置详见图纸	台	3			
117	030402011027	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ZSH 3.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4.规格:具体配置详见图纸	台	3			
118	030402011028	成套配电箱	1.名称：防化值班室通讯箱 2.型号：TX 3.安装方式：墙上明装，距地1.2m 4.规格:具体配置详见图纸	台	3			
119	030402011029	成套配电箱	1.名称：防化值班室组合插座箱 2.型号：CZ 3.安装方式：墙上明装，距地1.4m 4.规格:具体配置详见图纸	台	3			
120	030412005001	接线箱	1.名称：三防控制箱 2.规格：TF	个	3			
121	030412005002	接线箱	1.名称：电话分线箱TPX（A~C） 2.规格：280x200x180 3.安装形式：距地1.5米明装	个	3			
122	030412005003	接线箱	1.名称：通风方式信号箱 2.安装形式：壁装，门头上10公分	个	23			
123	030502002001	电话插座	1.名称：电话插座 2.规格：86H60、RJ11 3.安装方式：距地0.6米暗装	个	11			
124	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：人防呼唤按钮 2.安装方式：墙上暗装，底边距地1.4米	套	3			
125	030409001017	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5×6mm2 3.材质：铜芯	m	6.73			
126	030409001018	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.材质：铜芯	m	154.72			
127	030409001019	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY23-5×16mm² 3.材质：铜芯	m	192.05			
128	030409001020	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质：铜芯	m	11.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZ-KYJY-7×1.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架敷设 4.含控制电缆头制作、安装	m	641.55			
130	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZ-KYJY-3×1.5mm2 3.含控制电缆头制作、安装	m	148.98			
131	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：25mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	6			
132	030409003005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：120mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	2			
133	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配	m	315.4			
134	030412001009	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配	m	815.11			
135	030412001010	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配	m	122.29			
136	030412001011	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：明配	m	199.96			
137	030412001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：明配	m	50.32			
138	030412001013	配管	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配	m	180.4			
139	030412004010	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-RYJS-14×2.5mm2	m	196.38			
140	030412004011	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管敷设 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	832.64			
141	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称：HYA22-10(2×0.5) 2.敷设方式：管内穿线	m	122.29			
142	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：CAT5 3.含水晶头压接	m	527.59			
143	030412006003	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	031301003013	套管	1、名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.具体做法:详见图纸	个	3			
145	031301003014	套管	1、名称:密闭套管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.具体做法:详见图纸	个	5			
146	031301003015	套管	1.名称：防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50	个	10			
147	031301003016	人防密闭套管	1、名称:防护密闭套管 2.材质:钢制 3.规格 :1×SC50+4×SC50 4.具体做法:详见图纸	组	2			
148	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:不燃材料，具体符合设计和相关规范要求 3.方式:符合设计和相关规范要求 4.含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
		D.1 非人防地下室电气						
		配电箱						
149	030402011030	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFFJ1（-1XFFJ11） 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
150	030402011031	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFFJ2 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
151	030402011032	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFFJ3 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
152	030402011033	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFFJ4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	030402011034	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFFJ12 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
154	030402011035	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFFJ13 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
155	030402011036	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：PSB 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	9			
156	030402011037	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：PSB1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
157	030402011038	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：HYB 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
158	030402011039	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFAT2(3、4) 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
159	030402011040	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFAT3 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
160	030402011041	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFAT4 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
161	030402011042	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFAT11 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
162	030402011043	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1XFAT12 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
163	030402011044	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1APYR1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
164	030402011045	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1APYR2(3、4) 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
165	030402011046	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1ALE2(3、4) 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	3			
166	030402011047	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1ALE11 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
167	030402011048	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1ALE12 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
168	030402011049	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1FP2~4 3.安装方式：挂墙安装 4.规格:具体配置详见图纸	台	3			
169	030402011050	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1FP11 3.安装方式：挂墙安装 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	030402011051	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1FP12 3.安装方式：挂墙安装 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			
171	030402011052	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1ZAL11 3.安装方式：落地安装 4.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
172	030402011053	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1AL11 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
173	030402011054	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1AL12 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
174	030402011055	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1ALRD1 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
175	030402011056	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1APYS 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
176	030402011057	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1APJY 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
177	030402011058	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1AT11 3.安装方式：挂墙安装 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			
178	030402011059	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1AT12 3.安装方式：挂墙安装 4.规格:具体配置详见图纸	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	030402011060	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1PF 3.安装方式：挂墙安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.规格:具体配置详见图纸	台	1			
180	030402011061	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：-1ZALG11 3.安装方式：落地安装 4.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
181	030402011062	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：APB 3.安装方式：落地安装 4.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
182	030402011063	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：PLB 3.安装方式：落地安装 4.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
183	030402011064	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：XFB 3.安装方式：落地安装 4.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
184	030402011065	成套配电箱	1.名称：雨水机房变频泵 2.安装方式：落地安装 3.规格:具体配置详见图纸 5.含槽钢基础	台	1			
		灯具						
185	030413003003	荧光灯	1.名称：LED单管灯 2.规格：1*16W 3.安装方式：吸顶安装	套	73			
186	030413003004	荧光灯	1.名称：LED单管灯 2.规格：1*16W 3.安装方式：线槽安装	套	76			
187	030413003005	荧光灯	1.名称：LED单管灯(地下室车道) 2.规格：1*12W 3.安装方式：吸顶安装	套	31			
188	030413003006	荧光灯	1.名称：LED应急照明单管灯 2.规格：1*16W 3.安装方式：吸顶安装	套	3			
189	030413003007	荧光灯	1.名称：LED应急照明单管灯 2.规格：1*22W 3.安装方式：吸顶安装	套	14			
190	030413001003	普通灯具	1.名称：LED吸顶灯 2.规格：1*18W 3.类型：吸顶安装	套	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	030413001004	普通灯具	1.名称：LED人体感应灯（楼梯间） 2.规格：1*16W 3.类型：吸顶安装	套	13			
192	030413001005	普通灯具	1.名称：LED应急照明吸顶灯 2.规格：1*24W 3.类型：吸顶安装	套	3			
193	030413002009	装饰灯	1.名称：LED应急照明壁灯 2.规格：1*20W 3.安装方式：壁装底边距地2.6米	套	15			
194	030413002010	装饰灯	1.名称：楼层显示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	4			
195	030413002011	装饰灯	1.名称：疏散出口指示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.安装方式：挂墙底边距门0.2米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	12			
196	030413002012	装饰灯	1.名称：疏散方向指示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.安装方式：挂墙底边距地0.3米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	25			
197	030413002013	装饰灯	1.名称：疏散方向指示灯 2.规格：LED 1W 36V 3.安装方式：吊装底边距地2.5米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	3			
198	030413002014	装饰灯	1.名称：疏散照明灯（户内） 2.规格：LED 9W 36V 3.安装方式：吸顶安装	套	11			
199	030413002015	装饰灯	1.名称：疏散照明灯 2.规格：LED 7W 36V 3.安装方式：挂墙底边距地2.5米 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	46			
200	030413002016	装饰灯	1.名称：安全出口/禁止入内 2.规格：LED 3W 36V 3.安装方式：挂墙 4.备注：A型灯具连续供电时间不小于90min	套	1			
		开关 按钮 线盒						
201	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：单控单联 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	13			
202	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：单控双联 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
203	030413013008	照明开关、按钮	1.名称：单控三联 2.规格：10A，250V 3.安装方式：暗装	套	5			
204	030412006004	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	343			
205	030412006005	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	26			
206	030904013002	联动控制主机	1.规格、线制：一氧化碳控制器 2.安装方式：壁装	台	1			
207	030904001002	点型探测器	1.名称：一氧化碳探测器	个	3			
		配管 配线 桥架						
208	030412003010	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒（非消防） 2.规格：200mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	84.02			
209	030412003011	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒（消防） 2.规格：200mm*100mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	117.91			
210	030412003012	桥架	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架（照明桥架） 2.规格：100*50mm 3.含接地跨接、桥架盖板隔板、三通等配套各类附件安装	m	318.12			
211	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	612.52			
212	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架、管道支架 2.材质：型钢	kg	612.52			
213	030412001014	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗装	m	2271.01			
214	030412001015	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗装	m	589.01			
215	030412001016	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗装	m	170.55			
216	030412001017	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗装	m	217.71			
217	030412001018	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗装	m	8.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
218	030412001019	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗装	m	15.36			
219	030412001020	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗装	m	173.92			
220	030412001021	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：暗装	m	2			
221	030412001022	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗装	m	142.36			
222	030412004012	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-1.5mm² 4.材质：铜芯	m	72.36			
223	030412004013	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	1200.93			
224	030412004014	配线	1.名称：配线 2.配线形式：桥架内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	2121.24			
225	030412004015	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	3758.37			
226	030412004016	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯	m	2067.5			
227	030412004017	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-6mm² 4.材质：铜芯	m	895			
228	030412004018	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RVS-2*1.5 4.材质：铜芯	m	286.76			
229	030409001021	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-3×35mm²	m	27.58			
230	030409001022	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-3×95mm²	m	28.82			
231	030412004019	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm² 4.材质：铜芯	m	1237.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
232	030409001023	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*2.5mm² 3.材质：铜芯	m	4.98			
233	030409001024	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4*2.5mm² 3.材质：铜芯	m	40.29			
234	030409001025	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4*4mm² 3.材质：铜芯	m	38.43			
235	030409001026	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4×35mm² 3.材质：铜芯	m	27.64			
236	030409001027	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4×95mm² 3.材质：铜芯	m	28.72			
237	030409001028	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4*10 3.材质：铜芯	m	6.23			
238	030409001029	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY5*2.5 3.材质：铜芯	m	39.32			
239	030409001030	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY5*2.5 3.材质：铜芯	m	7.23			
240	030409001031	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4mm² 3.材质：铜芯	m	52.78			
241	030409001032	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5*4 3.材质：铜芯	m	108.18			
242	030409001033	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3.材质：铜芯	m	89.38			
243	030409001034	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*16mm² 3.材质：铜芯	m	377.42			
244	030409001035	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×70+1×35mm² 3.材质：铜芯	m	114.64			
245	030409001036	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-4*25+1*16mm² 3.材质：铜芯	m	297.18			
246	030409001037	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*4mm² 3.材质：铜芯	m	194.37			
247	030409001038	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*6 3.材质：铜芯	m	211.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
248	030409001039	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*16mm² 3.材质：铜芯	m	16.15			
249	030409002004	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZN-KYJ-4×1.5mm2 3.含控制电缆头制作、安装	m	164.24			
250	030409002005	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.潜污泵自带耐火防水电缆，型号随厂家配套。电缆仅考虑安装费，不计取材料费	m	161.44			
251	030409003006	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	2			
252	030409003007	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：25mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	22			
253	030409003008	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：50mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	8			
254	030409003009	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：70mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	4			
255	030409003010	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：120mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	8			
256	030409003011	电力电缆头	1.名称：矿物电缆头 2.规格：25mm²以内 3.材质、类型：铜芯	个	12			
257	031301003017	套管	1.名称：防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	6			
258	031301003018	套管	1.名称：防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	10			
259	080707013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:不燃材料，具体符合设计和相关规范要求 3.方式:符合设计和相关规范要求 4.含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
		防雷接地						
260	030410004002	均压环	1.名称：接地线 2.安装形式：利用建筑物基础内的两根D16以上钢筋（埋深应大于0.5m）相互连接形成基础接地网，形成接地网	m	972.8			
261	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	2			
262	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
263	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称：辅助等电位箱 2.备注：嵌墙底边距地0.3米	台	20			
264	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：-25*4	m	31.34			
265	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：不锈钢扁铁 3.规格：-40*4	m	23.36			
266	030416027002	接地装置	1.名称：接地系统测试接地网	系统	1			
		抗震支架（含地上地下）						
267	031301004001	成品支架	1.名称：抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBTL-200 3.支架形式：双向支架	套	240			
268	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBTL-300 3.支架形式：双向支架	套	222			
269	031301004003	成品支架	1.名称：抗震支架抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBTL-200*2 3.支架形式：双向支架	套	4			
270	031301004004	成品支架	1.名称：抗震支架抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBTL-200+300 3.支架形式：双向支架	套	3			
271	031301004005	成品支架	1.名称：抗震支架抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBT-200 3.支架形式：侧向	套	337			
272	031301004006	成品支架	1.名称：抗震支架抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBT-300 3.支架形式：侧向	套	303			
273	031301004007	成品支架	1.名称：抗震支架抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBT-200*2 3.支架形式：侧向	套	4			
274	031301004008	成品支架	1.名称：抗震支架抗震支架（含强电、消防电、弱电等电气专业的抗震支架） 2.规格：DXBT-200+300 3.支架形式：侧向	套	2			
		调试						
275	030413015001	照明系统调试	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下建筑电气　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地下室非人防区域给水	
1.2	地下室非人防区域排水	
1.3	地下室人防区域排水	
1.4	地下室人防区域给水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地下室非人防区域给水						
		生活给水						
1	031005016001	水箱	1.类型：生活水箱自带消毒设施 2.材质：不锈钢 3.容量：140立方 4.规格：13m*4.5m*2.5m（H） 5.备注：生活水箱设有溢流报警装置，含管道附件等	台	1			
2	031005014001	紫外线消毒装置	1.类型：紫外线消毒装置 2.型号：按设计规范及图纸要求	台	1			
3	031005001001	变频给水设备	1.型号：给水变频泵组 2.水泵主要技术参数：Q=40m3/h,H=60m 3.两用一备，不含控制柜 4.含检查接线，减震器	套	1			
4	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	6			
5	031002001002	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	3			
6	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表	台	6			
7	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN200	根	6			
8	031002001003	金属阀门	1.类型：Y型过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	3			
9	031002010001	倒流防止器	1.型号：防旋流器 2.规格：DN200	套	3			
10	031001007001	复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN150 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	4.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031001007002	复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN100 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	13.99			
12	031001006001	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	65.48			
13	031001006002	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN100 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	67.59			
14	031001006003	不锈钢管	1.材质：食品级薄壁不锈钢管，含管件 2.规格：DN80 3.连接形式：卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	122.48			
15	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种：成品柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：40mm	m3	4.94			
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	1283.62			
17	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	198.62			
18	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：设备支架 2.材质：型钢	kg	1085			
19	031301003001	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	2			
20	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031301003003	套管	1.名称：钢套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	20			
		雨水设备处理间						
22	030112020001	过滤器	1.名称：全自动清洗高速过滤器 2.规格：Q=20m3/h 3.备注：含电机检查接线	台	1			
23	031005016002	水箱	1.类型：不锈钢组装水箱 2.容量：4*4.5*2.5m，有效容积30吨 3.设备底部与基础连接部位采取隔振措施 4.含通气管（外设18目防虫罩网）、溢流信号管、液位显示（监视）装置、泄水放空阀等详见设计图纸	台	1			
24	030109001001	泵	1.名称：回用泵 2.规格：Q=40m3/h,H=50m,N=7.5KW 3.含电机检查接线	台	2			
25	031005004001	气压罐	1.型号：稳压罐 2.规格：按设计规范及图纸要求	台	1			
26	031005012001	紫外线杀菌设备	1.型号：紫外线消毒装置 2.规格：按设计规范及图纸要求	台	1			
27	030221001001	循环水处理及加药设备	1.名称：絮凝装置 2.含加药桶、搅拌器、计量泵 3.其余详见图纸及设计说明	套	1			
28	031003017001	冷热水混合器	1.型号：DN50管道混合器 2.规格：其余详见图纸及设计说明	套	2			
29	030601005001	物位检测仪表	1.名称：液位计 2.规格：定制 3.其余详见图纸及设计说明	台	1			
30	031001007003	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN65 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	8.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	031001007004	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN50 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	4.15			
32	031001007005	钢塑复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN40 3.连接形式：内胀式接口 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	16.54			
33	031002001004	金属阀门	1.类型：自动水位控制阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.根据清水池水位控制启闭	个	2			
34	031002001005	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1			
35	031002001006	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	2			
36	031002001007	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	8			
37	031002008002	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接	根	2			
38	030601002002	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：量程0-0.4MPa、计量精度0.5级	台	2			
39	031002001008	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.含截止阀	个	1			
40	031001008001	塑料管	1.材质：PE管 2.规格：DN200 3.连接形式：热熔连接	m	10.86			
41	031002011001	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1			
42	031002011002	水表	1.类型：远传水表 2.规格：DN70 3.附件配置：2个DN70闸阀、1个DN70止回阀	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031301003004	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN300	个	1			
44	031301003005	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	1			
45	031301003006	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	1			
		地下室非人防区域排水						
46	031001002001	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	7.6			
47	031001002002	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	16.7			
48	031001002003	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	45.85			
49	031001002004	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	45.23			
50	030109001002	泵	1.名称：潜污泵 2.型号：JYWQ65-25-13 3.规格：流量25m3/h，扬程13m，功率2.2KW 4.含配套液位计、控制电缆、电机检查接线	台	10			
51	030109001003	泵	1.名称：潜污泵 2.规格：Q=4.2L/S,H=15m N=1.50kW 带铰刀污水泵 3.含配套液位计、控制电缆、电机检查接线	台	4			
52	030109001004	泵	1.名称：潜污泵 2.型号：JYWQ80-40-15 3.规格：流量30m3/h，扬程15m，功率4KW 4.含配套液位计、控制电缆、电机检查接线	台	8			
53	030601002003	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：量程0-0.4MPa、计量精度0.5级	台	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	8			
55	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	10			
56	031002001011	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	8			
57	031002001012	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	10			
58	031002008003	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接	根	8			
59	031002008004	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接	根	10			
60	031301003007	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	8			
61	031301003008	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	10			
		地下室人防区域排水						
62	030109001005	泵	1.名称：潜污泵 2.型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.含配套液位计、控制电缆、电机检查接线	台	17			
63	030109001006	泵	1.名称：潜污泵 2.型号：JYWQ65-37-14-1400-3.0 3.含配套液位计、控制电缆、电机检查接线	台	6			
64	031001002005	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	2.78			
65	031001002006	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	69.42			
66	031001002007	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	158.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031001002008	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	30.1			
68	031001002009	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	36.14			
69	031001002010	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN200 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5.安装部位：集水坑 6.介质：污水	m	1.36			
70	031301003009	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	6			
71	031301003010	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	5			
72	031301003011	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	2			
73	031002001013	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	6			
74	031002001014	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	17			
75	031002001015	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	6			
76	031002001016	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	17			
77	031002008005	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰连接	根	6			
78	031002008006	软接头(软管)	1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接	根	17			
79	031002001017	金属阀门	1.类型：铜芯闸阀防护隔绝时关闭 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	031002001018	金属阀门	1.类型：铜芯闸阀防护隔绝时关闭 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接	个	3			
81	031003014001	给、排水附件	1.类型：防爆地漏 2.规格：DN80	个	24			
82	031003014002	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN80	个	11			
		地下室人防区域给水						
83	031005016003	水箱	1.类型：战时生活水箱 2.容量：48T 3.规格：5000*6000*2000 4.备注：贮水箱基础采用工字钢底架（型号50a，尺寸500*158*12mm）、包含通气帽、防虫网、浮球阀、水位计、液位探测器、溢流管等 5.仅购置到位，可不拆封储存	台	3			
84	031005016004	水箱	1.类型：战时饮用水箱 2.容量：56T 3.规格：5000*7000*2000 4.备注：贮水箱基础采用工字钢底架（型号50a，尺寸500*158*12mm）、包含通气帽、防虫网、浮球阀、水位计、液位探测器、溢流管等 5.仅购置到位，可不拆封储存	台	3			
85	031005016005	水箱	1.类型：战时电站水箱 2.规格：2000*1000*1500 3.备注：Mu7.5粘土砖砌筑、外抹1：3水泥砂浆、包含水箱溢流、泄水均间接排至拖布池、排水管口设不锈钢防虫网罩 4.仅购置到位，可不拆封储存	台	1			
86	031005014002	消毒器、消毒锅	1.类型：水箱清洁消毒器 2.规格：N=0.35kw	台	4			
87	031001007006	复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	239.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	031001007007	复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	13.7			
89	031001007008	复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	63.76			
90	031001007009	复合管	1.材质：钢塑复合管，含管件 2.规格：DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗及消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	170.07			
91	040504001001	砌筑井	1.备注：水表井	座	3			
92	031002011003	水表	1.类型：螺纹水表 2.规格：DN32	个	3			
93	031002001019	金属阀门	1.类型：液位控制阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣连接	个	6			
94	031002001020	金属阀门	1.类型：过滤器 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣连接	个	6			
95	031002001021	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣连接	个	30			
96	031002001022	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：丝扣连接	个	6			
97	031002001023	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：丝扣连接	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	031002001024	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣连接	个	12			
99	031002001025	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣连接	个	6			
100	031002001026	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：丝扣连接	个	1			
101	031002001027	金属阀门	1.类型：浮球阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣连接	个	6			
102	031002001028	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：丝扣连接 5.备注：防护隔绝时关闭	个	5			
103	031002001029	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝扣连接 5.备注：防护隔绝时关闭	个	5			
104	031002014001	浮标液面计	1.名称：水位计 2.规格：DN25	组	5			
105	030109001007	泵	1.名称：管道泵 2.型号：40DL8-10X3 3.规格：流量：8m/h³、扬程：30m	台	6			
106	031005004002	气压罐	1.规格：有效容积0.15m³、直径800	台	3			
107	030601005002	物位检测仪表	1.名称：液位探测器	台	3			
108	030601005003	物位检测仪表	1.名称：液位探测器	台	3			
109	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	353.75			
110	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	353.75			
111	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN40	个	7			
112	031301003013	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	031003001001	盥洗池	1、名称：盥洗池 2、备注：给水支管、下水、龙头，不安装	套	12			
114	031003001002	干厕	1、名称：干厕 2、备注：人防专用 304不锈钢免水冲打包蹲厕（带粪箱、密封防臭）、不安装	套	50			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下建筑给排水　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	消防电	
1.2	消防水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电						
		J.4 非人防地下室火灾自动报警系统						
1	030904001001	点型探测器	1.名称：烟感探测器 2.线制：总线制	个	100			
2	030904001002	点型探测器	1.名称：烟温探测器 2.线制：总线制	个	2			
3	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：装于消火栓箱内左上方，底边距地1.5M	个	13			
4	030904003002	按钮	1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：底边距地1.5M	个	13			
5	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱	台	2			
6	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：接线端子箱 2.安装方式：弱电井内安装，底边距地1.2M	台	6			
7	030904007001	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	32			
8	030904003003	按钮	1.名称：消防电话插孔 2.安装方式：底边距地1.5M	个	13			
9	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称：火灾报警扬声器（带阻燃后罩） 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶安装	个	19			
10	030904015001	火灾报警控制微机	1.备注：火灾显示盘 2.安装方式：距地1.4M	台	5			
11	030904004001	声光报警器	1.名称：组合声光报警装置 2.安装方式：挂墙安装	个	13			
12	030904007002	消防模块	1.名称：输入/输出模块	个	32			
13	030904007003	消防模块	1.名称：输入模块	个	81			
14	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	297			
15	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：报警电话 2.安装方式：距地1.4M	个	7			
16	030503014001	其他传感器及变送器	1.名称：液位仪	支	1			
17	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗装	m	1987.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG25 4.配置形式：暗装	m	241.81			
19	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗装	m	68.28			
20	030412003001	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒 2.规格：200mm*100mm	m	11.62			
21	030412003002	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒 2.规格：100mm*100mm	m	73.94			
22	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	42.75			
23	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢	kg	42.75			
24	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZN-KYJY-4×1.5mm2 3.含控制电缆头制作、安装	m	2275.96			
25	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZN-KYJY-2*1.5 3.含控制电缆头制作、安装	m	284.86			
26	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5mm2	m	933.01			
27	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm2	m	1808.4			
28	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYJP-2×1.5mm2	m	473.99			
29	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-RYS-2×1.5mm2	m	315.57			
30	030412004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm²	m	1820.73			
31	030412004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZN-BYJ1.5 4.材质：铜芯	m	54.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内、桥架内穿线 4.含水晶头压接	m	797.56			
		J.1 人防地下室火灾报警系统						
33	030904001003	点型探测器	1.名称：离子烟感探测器 2.规格：JTY-GD-JBF-4101 3.线制：总线制	个	137			
34	030904001004	点型探测器	1.名称：感温探测器 2.规格：JTW-ZD-JBF-4111 3.线制：总线制	个	14			
35	030904003004	按钮	1.名称：消火栓启泵按钮 2.安装方式：设于消火栓内 3.备注：JBF4123	个	24			
36	030904003005	按钮	1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：底边距地1.5M	个	19			
37	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：模块箱	台	4			
38	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称：DZX接线端子箱 2.安装方式：弱电井内安装，底边距地1.2M	台	3			
39	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称：火灾警报装置 2.安装方式：距地2.3明装 3.备注：JBF4372E	个	19			
40	030904015002	火灾报警控制微机	1.安装方式：距地1.4M 2.备注：火灾显示盘	台	3			
41	030904007004	消防模块	1.名称：输入/输出模块 2.规格：JBF4141	个	25			
42	030904007005	消防模块	1.名称：输入模块 2.规格：JBF4131	个	6			
43	030904007006	消防模块	1.名称：输出模块 2.规格：BF4143	个	19			
44	030904007007	消防模块	1.名称：防火门监控模块	个	9			
45	030904007008	消防模块	1.名称：短路隔离器	个	33			
46	030904003006	按钮	1.名称：消防电话插孔 2.安装方式：底边距地1.5M	个	19			
47	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称：火灾报警扬声器（带阻燃后罩） 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶安装	个	34			
48	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防专业电话 2.规格：HD21	个	4			
49	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装	个	227			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030412006003	接线盒	1.名称：防护密闭金属接线盒 2.安装形式：暗装	个	33			
51	030412001004	配管	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗装	m	2917.32			
52	030412003003	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒 2.规格：200mm*100mm	m	277.06			
53	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	514.59			
54	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢	kg	514.59			
55	030412004007	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJSP-2×1.5mm2	m	594.47			
56	030412004008	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm2	m	1927.55			
57	030412004009	配线	1.名称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×1.5mm2	m	263.33			
58	030412004010	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5mm²	m	478.9			
59	030412004011	配线	1.名称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-RYJS-2×2.5mm²	m	11.24			
60	030412004012	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	1801.28			
61	030412004013	配线	1.名称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	415.36			
62	030409002003	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：WDZN-KYJY-4×1.5mm2 3.含控制电缆头制作、安装	m	102.59			
63	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电缆头 2.规格：WDZN-KYJY-4×1.5mm2 3.含控制电缆头制作、安装	个	8			
64	031301003001	套管	1.名称：人防密闭套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20	个	24			
		消防水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		J.1 非人防地下室消火栓系统						
65	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	315.43			
66	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	6.3			
67	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	48.85			
68	031201003003	管道刷油	1.油漆品种：红漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	191.71			
69	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	269.26			
70	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	269.26			
71	031301003002	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	3			
72	031301003003	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	7			
73	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	1			
74	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓） 3.附件材质、规格：内设QZ19水枪，25米长衬胶水带，消防软管卷盘各一，SNZ65-III消火栓一只，箱体尺寸1000*700*160 4.备注：采用旋转型减压稳压消火栓，栓口压力0.35Mpa	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	031002001001	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	17			
76	031002007001	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	6			
77	030910001001	灭火器	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5 3.详见图纸设计，满足消防验收要求	套	10			
78	030910001002	灭火器	1.形式：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：MFT/ABC50（50千克，297B/具）	具	7			
79	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓系统调试	系统	1			
		J.1 非人防地下室喷淋系统						
80	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN200 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	222.87			
81	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	172.62			
82	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	58.56			
83	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	2.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	9.23			
85	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	120.02			
86	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	30.56			
87	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	137.7			
88	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	526.71			
89	031201003005	管道刷油	1.油漆品种：红漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	376.35			
90	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：动作温度68℃（K=80）DN15 3.装饰盘设计要求：满足甲方要求 4.备注：直立型玻璃标准喷头	个	244			
91	030901008001	末端试水装置	1.规格：DN25 2.组装形式：2个DN25截止阀、1个压力表、1个喷头体（K80试水接头）	套	2			
92	031301003005	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN40	个	9			
93	031301003006	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	031301003007	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN70	个	3			
95	031301003008	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	8			
96	031301003009	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	2			
97	031301003010	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	1			
98	031301003011	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	3			
99	031301003012	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	1			
100	030901006001	水流指示器	1.规格、型号：水流指示器DN150 2.连接形式：法兰连接	个	2			
101	031002001002	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.含截止阀	个	4			
102	031201003006	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	930.66			
103	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	930.66			
104	031002001003	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	12			
105	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀 2.型号、规格：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.含湿式报警阀、水力警铃及配管、延迟器等	组	4			
106	031002001004	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	6			
107	030901007001	减压孔板	1.材质、规格：减压孔板DN150 2.连接形式：法兰连接	个	4			
108	031002007002	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰连接	个	2			
109	031002007003	补偿器	1.类型：金属波纹管 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	2			
110	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式：喷淋系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		J.1 地下室消防泵房						
111	030801001001	低压碳钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN200 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	14.52			
112	030801001002	低压碳钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	81.12			
113	030801001003	低压碳钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	41.35			
114	030801001004	低压碳钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	4.55			
115	030801001005	低压碳钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1.4			
116	030801001006	低压碳钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	6.15			
117	030801001007	低压碳钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	14.12			
118	031201003007	管道刷油	1.油漆品种：红漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	65.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	49.09			
120	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	49.09			
121	030601004001	流量仪表	1.名称：涡轮流量计 2.规格：最大量程大于100升/秒、DN150 3.备注：电子带数显、计量精度0.4级	台	2			
122	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：量程0-0.4MPa、计量精度0.5级	台	6			
123	030601002002	压力仪表	1.名称：电接点压力表 2.规格：启泵压力0.575MPa	台	2			
124	030807003001	低压法兰阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	2			
125	030807005001	低压安全阀门	1.类型：安全阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN150、动作压力为1.02MPa 4.连接形式：法兰连接	个	1			
126	030807003002	低压法兰阀门	1.类型：明杆闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN200、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	6			
127	030807003003	低压法兰阀门	1.类型：明杆闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	8			
128	030807003004	低压法兰阀门	1.类型：明杆闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN70、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	4			
129	030807003005	低压法兰阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	2			
130	030807003006	低压法兰阀门	1.类型：多功能水泵控制阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：D745X系列、2.5MPa、DN200 4.连接形式：法兰连接 5.备注：有防止水锤等多种作用	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	030807003007	低压法兰阀门	1.类型：多功能水泵控制阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：D745X系列、2.5MPa、DN150 4.连接形式：法兰连接 5.备注：有防止水锤等多种作用	个	2			
132	031002008001	软接头(软管)	1.材质：可曲挠橡胶接头 2.规格：KXT-I型DN200	根	2			
133	031002008002	软接头(软管)	1.材质：可曲挠橡胶接头 2.规格：KXT-I型DN150	根	4			
134	030602001001	显示仪表	1.名称：真空表 2.型号：真空表的最大量程宜为-0.1MPa 3.备注：计量精度0.5级	台	4			
135	030807003008	低压法兰阀门	1.类型：管道过滤器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接	个	4			
136	030807003009	低压法兰阀门	1.类型：管道过滤器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	2			
137	030807003010	低压法兰阀门	1.类型：超压泄压阀 2.规格、压力等级：DN150、动作压力为1.008Mpa 3.连接形式：法兰连接	个	1			
138	030804001001	低压碳钢管件	1.材质：钢制喇叭口 2.规格：DN150	个	2			
139	030804001002	低压碳钢管件	1.材质：钢制喇叭口 2.规格：DN200	个	2			
140	031002016001	水锤消除器	1.名称：水锤吸纳器 2.规格：活塞式DN150	个	4			
141	030109001001	泵	1.名称：室内消火栓水泵 2.型号：XBD9/20-100L-KQ 3.规格：Q20L/s，H0.9MPa，N37kw 4.减振装置形式、数量：减震垫安装	台	2			
142	030109001002	泵	1.名称：室内喷淋水泵 2.型号：XBD9.5/40-125L-KQ 3.规格：Q40L/s，H0.95MPa，N75kw 4.减振装置形式、数量：减震垫安装	台	2			
143	030601005001	物位检测仪表	1.名称：磁耦合液位计	台	2			
144	030807003011	低压法兰阀门	1.类型：100X液压水位控制 2.规格、压力等级：DN100	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	031301003013	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	2			
146	031301003014	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	4			
147	031301003015	套管	1.名称：柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN300	个	3			
148	030904004002	声光报警器	1.名称：水力警铃	个	1			
149	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓系统调试	系统	1			
		J.1 人防地下室消火栓系统						
150	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	555.69			
151	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	92.4			
152	031201003009	管道刷油	1.油漆品种：红漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	220.82			
153	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	470.9			
154	031201003010	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	470.9			
155	031301003016	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	2			
156	031301003017	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	6			
157	031301003018	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：暗装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓） 3.附件材质、规格：内设QZ19水枪，25米长衬胶水带，消防软管卷盘各一，SNZ65-III消火栓一只，箱体尺寸1000*700*160 4.备注：采用旋转型减压稳压消火栓，栓口压力0.35Mpa	套	25			
159	031002001005	金属阀门	1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	1			
160	031002001006	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接	个	8			
161	031002001007	金属阀门	1.类型：防护闸阀 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：法兰连接	个	6			
162	030910001003	灭火器	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器（2具灭火器+1个灭火器箱） 2.规格、型号：MF/ABC5 3.详见图纸设计，满足消防验收要求	套	49			
163	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓系统调试	系统	1			
		J.1 人防地下室喷淋系统						
164	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	218.13			
165	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	51.93			
166	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN80 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	58.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN65 3.连接形式：卡箍连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	51.62			
168	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	143.81			
169	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	113.16			
170	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	636.79			
171	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌普通钢管、DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.备注：包含管件、水压试验及水冲洗 5.标志色方式、品种：管道标志色环、水流方式、管道名称	m	1115.21			
172	031201003011	管道刷油	1.油漆品种：红漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m2	405.91			
173	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：地下室 2.材质、型号、规格：动作温度 68℃（K=80）DN15 3.装饰盘设计要求：满足甲方要求 4.备注：直立型玻璃标准喷头	个	709			
174	030901008002	末端试水装置	1.规格：DN25 2.组装形式：2个DN25截止阀、1个压力表、1个喷头体（K80试水接头）	套	3			
175	031301003019	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	3			
176	031301003020	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN70	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
177	031301003021	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80	个	2			
178	031301003022	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100	个	1			
179	031301003023	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	1			
180	031301003024	套管	1.名称：套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	3			
181	031301003025	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN40	个	5			
182	031301003026	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50	个	1			
183	031301003027	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65	个	2			
184	031301003028	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125	个	1			
185	031301003029	套管	1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN250	个	3			
186	030901006002	水流指示器	1.名称：水流指示器 2.规格、型号：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	3			
187	030901007002	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.材质、规格：不锈钢 DN150	个	3			
188	031201003012	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	1478.08			
189	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.名称：管道支架 2.材质：型钢	kg	1478.05			
190	031002001008	金属阀门	1.类型：信号蝶阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	3			
191	031002001009	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	1			
192	031002001010	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：法兰连接	个	2			
193	031002001011	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	031002001012	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铜杆 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接	个	6			
195	030909001005	水灭火控制装置调试	1.系统形式：喷淋系统调试	系统	1			
		抗震支架						
		水管						
196	031301004001	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBTL-DN65 3.支架形式：双向支架	套	35			
197	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBTL-DN80 3.支架形式：双向支架	套	50			
198	031301004003	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBTL-DN100 3.支架形式：双向支架	套	196			
199	031301004004	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBTL-DN150 3.支架形式：双向支架	套	178			
200	031301004005	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBT-DN65 3.支架形式：侧向支架	套	87			
201	031301004006	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBT-DN80 3.支架形式：侧向支架	套	89			
202	031301004007	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBT-DN100 3.支架形式：侧向支架	套	205			
203	031301004008	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：SXBT-DN150 3.支架形式：侧向支架	套	200			
		组合水管						
204	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN65+DN100 3.支架形式：双向支架	套	8			
205	031301004010	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN80+DN100 3.支架形式：双向支架	套	8			
206	031301004011	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN100*2 3.支架形式：双向支架	套	13			
207	031301004012	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN100+DN150 3.支架形式：双向支架	套	4			
208	031301004013	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN125*2 3.支架形式：双向支架	套	12			
209	031301004014	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN150*2 3.支架形式：双向支架	套	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	031301004015	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN150*3 3.支架形式：双向支架	套	12			
211	031301004016	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN80*2+DN100*2 3.支架形式：双向支架	套	5			
212	031301004017	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN150*4 3.支架形式：双向支架	套	2			
213	031301004018	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN65+DN100 3.支架形式：侧向支架	套	12			
214	031301004019	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN65+DN125 3.支架形式：侧向支架	套	4			
215	031301004020	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN65+DN150 3.支架形式：侧向支架	套	4			
216	031301004021	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN80*2 3.支架形式：侧向支架	套	4			
217	031301004022	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN80+DN100 3.支架形式：侧向支架	套	4			
218	031301004023	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN80+DN125 3.支架形式：侧向支架	套	4			
219	031301004024	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBTL-DN80+DN150 3.支架形式：侧向支架	套	4			
220	031301004025	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN100*2 3.支架形式：侧向支架	套	17			
221	031301004026	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN100+DN125 3.支架形式：侧向支架	套	4			
222	031301004027	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN100+DN150 3.支架形式：侧向支架	套	8			
223	031301004028	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN125*2 3.支架形式：侧向支架	套	12			
224	031301004029	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN125+DN150 3.支架形式：侧向支架	套	4			
225	031301004030	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN150*2 3.支架形式：侧向支架	套	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
226	031301004031	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN150*3 3.支架形式：侧向支架	套	15			
227	031301004032	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN80*2+DN100*2 3.支架形式：侧向支架	套	6			
228	031301004033	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：HXBT-DN150*4 3.支架形式：侧向支架	套	2			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020002	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017002	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013002	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015002	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023002	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024002	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025002	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026002	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下建筑消防　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		地下室非人防通风空调工程						
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：320(mm)≤风管长边长 ≤450(mm) 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	52.52			
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：风管-排烟高压 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：320(mm)≤风管长边长 ≤450(mm) 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	35.62			
3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450(mm)≤风管长边长 ≤630(mm) 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	163.95			
4	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：风管-排烟高压 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：630(mm)≤风管长边长 ≤1000(mm) 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	103.03			
5	030702001005	碳钢通风管道	1.名称：风管-排烟高压 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000(mm)≤风管长边长 ≤1500(mm) 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	40.09			
6	030702001006	碳钢通风管道	1.名称：风管-排烟高压 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500(mm)≤风管长边长 ≤2000(mm) 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	306.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030108001001	风机	1.名称：轴流式消防排烟风机 2.型号：HTF-I-5.5 3.规格：风量16000CMH、风压390Pa、功率4.0kw、转速1450rmp 4.质量：重量83Kg 5.含减振器、检查接线	台	1			
8	030108001002	风机	1.名称：轴流式消防加压风机 2.型号：HTF-I-5.5 3.规格：风量16000CMH、风压390Pa、功率4.0kw、转速1450rmp 4.质量：重量83Kg 5.含减振器、检查接线	台	4			
9	030108001003	风机	1.名称：轴流式消防补风机 2.型号：HTF-I-5.5 3.规格：风量17000CMH、风压390Pa、功率4.0kw、转速1450rmp 4.质量：重量83Kg 5.含减振器、检查接线	台	1			
10	030108001004	风机	1.名称：轴流式消防补风机 2.型号：HTF-II-4.5 3.规格：风量8200/2851CMH、风压335/206Pa、功率1.1/0.37kw 4.质量：重量58Kg 5.含减振器、检查接线	台	1			
11	030108001005	风机	1.名称：壁式排烟风机 2.型号：DFBZ15-3-B 3.规格：风量270CMH、噪音38dB、功率18W 4.类型：风机入口处设防烟防火阀 5.含减振器、检查接线	台	6			
12	030108001006	风机	1.名称：混流风机 2.型号：HL3-2A-4 3.规格：风量4228CMH、风压348Pa、功率0.75kw、转速1450rmp 4.质量：44Kg 5.含减振器、检查接线	台	1			
13	030108001007	风机	1.名称：柜式离心消防风机 2.型号：HTFC-II-22 3.规格：风量33000/16397CMH、全压760/393Pa、功率18.5/6.2Kw、噪音75/67d(A) 4.类型：排烟兼排风柜式双速离心风机、平时低速排风、火灾高速排烟 5.质量：425Kg 6.含减振器、检查接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030405015001	风扇	1.名称：壁式排风风机 2.型号：DFBZ20-4-B 3.规格：风量500m3/h、功率25W、噪音42dB（A）、风口入口处设防烟防火阀 4.安装方式：风机贴梁设置	台	1			
15	030703007001	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格：250mm*200mm	个	6			
16	030703007002	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格：320mm×200mm	个	10			
17	030703007003	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格：320mm×250mm	个	1			
18	030703007004	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500mm×500mm	个	2			
19	030703007005	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000mm×800mm	个	1			
20	030703007006	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1200mm×500mm	个	4			
21	030703007007	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.类型：带调节阀 3.规格：630mm×320mm	个	7			
22	030703007008	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.类型：含防烟防火阀 3.规格：320mm×320mm	个	2			
23	030703007009	单层百叶风口	1.名称：单层百叶风口 2.类型：含防烟防火阀 3.规格：400mm×320mm	个	2			
24	030703007010	自垂式百叶风口	1.名称：自垂式百叶风口 2.规格：1200mm×500mm	个	1			
25	030703001001	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：400mm×200mm	个	3			
26	030703001002	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：500mm×400mm	个	2			
27	030703001003	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：630mm×200mm	个	1			
28	030703001004	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：630mm×320mm	个	1			
29	030703001005	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：630mm×400mm	个	4			
30	030703001006	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：1000mm×800mm	个	1			
31	030703001007	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：630mm×320mm	个	3			
32	030703001008	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1000mm×800mm	个	1			
33	030703001009	碳钢阀门	1.名称：280℃排烟防火阀 2.规格：1250mm×400mm	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030703001010	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：320mm×200mm	个	5			
35	030703001011	碳钢阀门	1.名称：电动多叶调节阀 2.规格：250mm×250mm	个	4			
36	030703001012	碳钢阀门	1.名称：电动排烟阀 2.规格：630mm×200mm	个	1			
37	030703001013	碳钢阀门	1.名称：电动排烟阀 2.规格：630mm×320mm	个	4			
38	030703001014	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：320mm×160mm	个	4			
39	030703001015	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：320mm×200mm	个	1			
40	030703001016	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：400mm×200mm	个	3			
41	030703001017	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：400mm×320mm	个	12			
42	030703001018	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：500mm×400mm	个	4			
43	030703001019	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：630mm×320mm	个	7			
44	030703001020	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：630mm×400mm	个	5			
45	030703001021	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：800mm×630mm	个	1			
46	030703001022	碳钢阀门	1.名称：防火阀 2.规格：1000mm×800mm	个	1			
47	030703019001	柔性接口	1.名称：软接头 2.材质：帆布	m2	5.63			
48	030703021001	静压箱	1.名称：静压箱 2.规格：1500mm×1500mm×800mm	m2	9.3			
49	030703020001	消声器	1.名称：XZP100消声器 2.材质：不燃材料制作 3.规格：800mm×630mm	个	1			
50	030703020002	消声器	1.名称：XZP100消声器 2.材质：不燃材料制作 3.规格：1000mm×800mm	个	2			
51	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：设备、阀门、静压箱等支架 2.材质：型钢	kg	299			
52	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：樟丹、防火调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	299			
53	03B001	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	1			
		地下室人防通风空调工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030702001007	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：风管直径≤320(mm) 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	11.98			
55	030702001008	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：450(mm)≤风管长边长 ≤630(mm) 5.板材厚度：1.0mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	76.16			
56	030702001009	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：320(mm)≤风管长边长 ≤450(mm) 5.板材厚度：0.6mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	40.43			
57	030702001010	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450(mm)≤风管长边长 ≤630(mm) 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	41.05			
58	030702001011	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450(mm)≤风管长边长 ≤630(mm) 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	34.77			
59	030702001012	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：630(mm)≤风管长边长 ≤1000(mm) 5.板材厚度：0.75mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	143.98			
60	030702001013	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：630(mm)≤风管长边长 ≤1000(mm) 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	75.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030702001014	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000(mm)≤风管长边长 ≤1500(mm) 5.板材厚度：1mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	1.76			
62	030702001015	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000(mm)≤风管长边长 ≤1500(mm) 5.板材厚度：1.2mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	231.66			
63	030702001016	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500(mm)≤风管长边长 ≤2000(mm) 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	208.43			
64	030702001017	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500(mm)≤风管长边长 ≤2000(mm) 5.板材厚度：1.5mm 6.接口形式：咬口连接 7.含支吊架制作、安装、除锈、刷漆等工作	m2	88.32			
65	030108001008	风机	1.名称：壁式轴流风机 2.型号：XBDZ-2.5 3.规格：风量500m3/h、全压45Pa、功率0.04KW 4.质量：15kg 5.含减振器、检查接线	台	10			
66	030108001009	风机	1.名称：离心式消防排烟风机 2.型号：HTFC-II-25″ 3.规格：风量25340/38140m3/h、全压305/691Pa、转速500/730rmp 4.质量：505kg 5.减振底座形式、数量：弹簧减震 6.含检查接线	台	2			
67	030108001010	风机	1.名称：离心式消防排烟风机 2.型号：HTFC-（DT）-III No.28 3.规格：风量37050m3/h、全压552Pa、转速550rmp 4.质量：615kg 5.减振底座形式、数量：弹簧减震 6.含检查接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030108001011	风机	1.名称：混流风机 2.型号：SWF-I No.9 3.规格：风量27600m3/h、全压440Pa、转速960rmp 4.质量：286kg 5.减振底座形式、数量：弹簧减震 6.含检查接线	台	1			
69	030108001012	风机	1.名称：混流风机 2.型号：HL3-2A-3 3.规格： 风量1277m3/h、风压210Pa、功率0.55KW 4.质量：34kg 5.减振底座形式、数量：弹簧减震 6.含检查接线	台	3			
70	030108001013	风机	1.名称：战时排风机 2.型号：HL3-2A No.5A排风机（清洁式） 3.规格：风量7000m3/h、全压520Pa、转速1450rmp、功率2.2kw 4.含减振器、检查接线	台	3			
71	030108001014	风机	1.名称：战时排风机 2.型号：HL3-2A No.2.5A排风机（防爆型） 3.规格：风量670m/h3、风压239Pa、功率0.55Kw、380V 4.含减振器、检查接线	台	1			
72	030108001015	风机	1.名称：送风机（滤毒式） 2.型号：T4-72 No.3.5A（左旋90度） 3.规格：风量3405m3/h、全压1481Pa、转速2900rmp、功率2.2kw 4.含减振器、检查接线	台	3			
73	030108001016	风机	1.名称：送风机（清洁式） 2.型号：T4-72 No.5A（左旋90度） 3.规格：风量7446m3/h、全压1481Pa、转速2900rmp、功率2.2kw 4.含减振器、检查接线	台	3			
74	030108001017	风机	1.名称：排风机 2.型号：HTF-D1-8型防爆排风机 3.规格：风量18800m3/h、全压330Pa、转速960rmp、功率3kw 4.含减振器、检查接线	台	1			
75	030108001018	风机	1.名称：送风机 2.型号：SZF-8C型防爆送风机 3.规格：风量18200m3/h、全压354Pa、转速960rmp、功率3kw 4.含减振器、检查接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030703024001	人防其他部件	1.名称：换气堵头 2.规格：D400/D316	个	2			
77	030703024002	人防其他部件	1.名称：换气堵头 2.规格：D400	个	1			
78	030703007011	战时排风口	1.名称：战时排风口 2.类型：常开，带风量调节阀 3.规格：800mm×400mm	个	6			
79	030703007012	战时排风口	1.名称：战时排风口 2.类型：带风量调节阀 3.规格：800mm×200mm	个	21			
80	030703007013	战时排风口	1.名称：战时排风口 2.类型：带风量调节阀 3.规格 ：1200mm×1000mm	个	1			
81	030703007014	防火百叶风口	1.名称：防火百叶风口 2.规格：320mm×320mm	个	14			
82	030703001023	碳钢阀门	1.名称：70℃防烟防火阀 2.规格：250mm×250mm	个	20			
83	030703001024	碳钢阀门	1.名称：70℃防烟防火阀 2.规格：400mm×200mm	个	1			
84	030703001025	碳钢阀门	1.名称：70℃防烟防火阀 2.规格：800mm×320mm	个	3			
85	030703001026	碳钢阀门	1.名称：70°防烟防火阀-带信号反馈 2.规格 ：1200mm×1000mm	个	1			
86	030703001027	碳钢阀门	1.名称：70°防烟防火阀-带信号反馈 2.规格 ：1000mm×1000mm	个	1			
87	030703001028	碳钢阀门	1.名称：70°防烟防火阀-带信号反馈 2.规格：1600mm×400mm	个	3			
88	030703001029	碳钢阀门	1.名称：70°防烟防火阀-带信号反馈 2.规格：800mm×700mm	个	1			
89	030703001030	碳钢阀门	1.名称：70°防烟防火阀-带信号反馈 2.规格：800mm×630mm	个	4			
90	030703001031	碳钢阀门	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.规格：500mm×500mm	个	16			
91	030703001032	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：D500mm	个	3			
92	030703001033	碳钢阀门	1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：800mm×320mm	个	2			
93	030703001034	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：800mm×700mm	个	1			
94	030703001035	碳钢阀门	1.名称：风管止回阀 2.规格：800mm×630mm	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030703001036	碳钢阀门	1.名称：平战转换阀门 2.规格：800mm×320mm	个	3			
96	030703001037	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：D400	个	3			
97	030703001038	碳钢阀门	1.名称：插板阀 2.规格：D500	个	3			
98	030703024003	人防其他部件	1.名称：风量测量装置 2.规格：LUGB-2-400	个	3			
99	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.规格：DMF50 接管内径φ500	个	15			
100	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.规格：DMF40 接管内径φ400	个	7			
101	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.规格：DMF40 接管内径φ316	个	2			
102	030703024004	人防其他部件	1.名称：预埋管 2.类型：预埋10型短管 3.规格：D250、厚度6mm	个	4			
103	030703024005	人防其他部件	1.名称：预埋管 2.类型：预埋6型短管 3.规格：D500、厚度3mm、L=900mm	个	6			
104	030703024006	人防其他部件	1.名称：预埋管 2.类型：预埋6型短管 3.规格：D400、厚度3mm、L=500mm	个	3			
105	030703024007	人防其他部件	1.名称：预埋管 2.类型：预埋7型短管 3.规格：D400、厚度3mm、L=700mm	个	1			
106	030703024008	人防其他部件	1.名称：预埋管 2.类型：预埋3型短管 3.规格：D500、厚度3mm、L=700mm	个	3			
107	030703024009	人防其他部件	1.名称：预埋管 2.类型：预埋2型短管 3.规格：D500、厚度3mm、L=500mm	个	3			
108	030703024010	人防其他部件	1.名称：过滤吸收器 2.规格：RFP-1000 3.备注：平时购置到位，战时安装	个	8			
109	030703024011	人防其他部件	1.名称：油网滤尘器 2.类型：立式 3.型号：LWP-X（1x3）530X1640（H）mm LWP-X（1x2）530X1120（H）mm 4.备注：洞底高出地面300mm	个	15			
110	031002001001	金属阀门	1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN15	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15	个	3			
112	031002001003	金属阀门	1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN32	个	3			
113	031001002001	镀锌钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	m	46			
114	031001002002	镀锌钢管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	m	6			
115	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称：防爆自动超压排气阀 2.规格：FCH-250	个	9			
116	030703019002	柔性接口	1.名称：软接头 2.材质：帆布	m2	1			
117	030703020003	消声器	1.名称：ZP100型消声器 2.规格：接管法兰尺寸：800*320、L=800mm	个	4			
118	030703021002	静压箱	1.名称：静压箱 2.规格：1900X1500X900（H）	m2	11.82			
119	030703021003	静压箱	1.名称：静压箱 2.规格：2000X2000X700（H）	m2	19.2			
120	030703021004	静压箱	1.名称：静压箱 2.规格：2000X2200X700（H）	m2	14.68			
121	030703021005	静压箱	1.名称：静压箱 2.规格：2400X2200X700（H）	m2	34.84			
122	030703020004	消声器	1.名称：ZP100型消声器 2.规格：接管法兰尺寸：1200*320、L=1200mm	个	3			
123	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：设备、阀门、静压箱等支架 2.材质：型钢	kg	394			
124	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：樟丹、防火调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	394			
125	03B002	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费	项	1			
126	03B003	系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	1.系统调试	项	1			
		抗震支架（含地上地下）						
127	031301004001	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBT-500 3.支架形式：侧向支架	套	132			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	031301004002	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBT-630 3.支架形式：侧向支架	套	54			
129	031301004003	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBT-800 3.支架形式：侧向支架	套	1			
130	031301004004	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBT-1000 3.支架形式：侧向支架	套	4			
131	031301004005	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBT-1200 3.支架形式：侧向支架	套	4			
132	031301004006	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBT-1250 3.支架形式：侧向支架	套	4			
133	031301004007	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBT-1600 3.支架形式：侧向支架	套	6			
134	031301004008	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-500 3.支架形式：双向支架	套	132			
135	031301004009	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-630 3.支架形式：双向支架	套	8			
136	031301004010	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-800 3.支架形式：双向支架	套	3			
137	031301004011	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-1000 3.支架形式：双向支架	套	2			
138	031301004012	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-1200 3.支架形式：双向支架	套	2			
139	031301004013	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-1250 3.支架形式：双向支架	套	4			
140	031301004014	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-1600 3.支架形式：双向支架	套	2			
141	031301004015	成品支架	1.名称：抗震支架 2.规格：FXBTL-FJ 3.支架形式：双向支架	套	5			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下建筑通风　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
1	030501015001	交换机	1.名称：交换机 2.类别：8口POE 3.规格：1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接证明； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥6个，10G以太网电口（非光转电口）≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个； 3.整机POE功率输出≥125W，支持POE++供电，提供官网截图及链接证明； 4.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 5.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 6.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明； 7.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。	台	8			
2	030502008001	配线架	1.名称：光纤配线架 2.类别：16口	架	2			
3	030502008002	配线架	1.名称：光纤配线架 2.类别：4口	架	6			
4	030502013001	光缆终端盒	1.名称：4口光纤终端盒	个	6			
5	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌金属管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗装	m	158.34			
6	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内、桥架内穿线 3.规格：WDZ-BV-2.5mm2 4.材质：铜芯	m	166.26			
7	030502005001	光缆	1.名称：光缆 2.规格：2芯	m	607.83			
8	030501010001	路由器	1.名称：无线AP 2.规格：POE供电 3.安装方式：吸顶安装	台	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030506010001	监控摄像设备	1.名称：枪式摄像头 2.规格：400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口 ，ISAPI，SDK，GB28181协议 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 3.安装方式：吸顶支架安装	台	17			
10	030904018001	机柜	1.规格：600*600*2000，自带PDU 2.安装方式：落地安装	台	1			
11	030904018002	机柜	1.规格：600*600*600，自带PDU 2.安装方式：壁挂底边距地2.2m	台	3			
12	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内、桥架内穿线 4.含水晶头压接	m	605.39			
13	030405013001	小电器	1.名称：带显示声光门铃 2.备注：壁装距楼地面1.1m	个	2			
14	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称：门铃按钮 2.安装方式：嵌墙安装距楼地面1.1m	台	2			
15	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：输入/输出模块 2.类别：单防区总线输入输出模块，配合总线制报警主机使用。	台	2			
16	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称：输入模块 2.类别：单防区总线输入模块，配合总线制报警主机使用。	台	2			
17	030412003001	桥架	1.名称：封闭式金属槽盒 2.规格：200mm*100mm	m	414			
18	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：调和漆、防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	532.84			
19	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架支架 2.材质：型钢	kg	532.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：安全防范系统调试及试运行	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：地下弱电智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
1	030107001001	交流电梯	1.名称：T1-消防电梯兼无障碍电梯 2.层数：12层 3.站数：12站 4.额定载重量：1350kg 5.提升高度：40.7m 6.梯速：1.6m/s 7.备注：应具有自动平层的功能 8.含控制箱、井道照明、检修插座、设备电缆等 9.曳引机、控制柜、门机系统等核心部件采用原厂 原品牌产品 10.其他详见电梯工程技术要求	部	4			
2	030107001002	交流电梯	1.名称：T2客梯兼无障碍电梯 2.层数：11层 3.站数：11站 4.额定载重量：1350kg 5.提升高度：36.5m 6.梯速：1.6m/s 7.备注：应具有自动平层的功能 8.含控制箱、井道照明、检修插座、设备电缆等 9.曳引机、控制柜、门机系统等核心部件采用原厂 原品牌产品 10.其他详见电梯工程技术要求	部	4			
3	030107001003	交流电梯	1.名称：T3、4客梯 2.层数：11层 3.站数：11站 4.额定载重量：1350kg 5.提升高度：36.5m 6.梯速：1.6m/s 7.备注：应具有自动平层的功能 8.含控制箱、井道照明、检修插座、设备电缆等 9.曳引机、控制柜、门机系统等核心部件采用原厂 原品牌产品 10.其他详见电梯工程技术要求	部	8			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：电梯工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

工程名称：室外及配套工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	室外大型土石方			
2	室外景观工程			
3	室外道路工程			
4	室外绿化工程			
5	室外管综-排水及海绵			
6	室外管综-给水及管线			
7	室外智能化			
8	室外照明			
9	变配电			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：应根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑。 2、挖土深度：详设计图纸，实际施工过程中深度发生变化，综合单价不调整。 3、人工修边坡、整平，预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价。投标人自行考虑挖土深度的土方开挖、堆土、场内倒运、裸露土方覆盖等施工措施考虑计入报价。 4、含挖土、外运装车、保洁等费用。 5、综合单价中应充分考虑人工清底等降效，政府环保要求等所有措施费用。 6、挖建筑垃圾、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价，未尽事由详见设计图纸。	m3	8833.13			
2	040103001001	基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑。 2.材料品种、规格：5%水泥土 3.部位：检查井周围600mm范围内	m3	941.01			
3	040103001002	沟槽回填方	1.密实度：90% 2.材料品种、规格：中粗砂	m3	2721.93			
4	040103001003	沟槽回填方	1.密实度要求：地面回填土前必须清除垃圾、积水、淤泥杂物,分层夯实,回填密实系数不小于0.9; 2.填方材料品种：素土 3.填方来源、运距:土源及取土运距，投标人自行考虑。 4.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	3671.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：应根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑。 2、挖土深度：挖至铺装结构层底，实际施工过程中深度发生变化，综合单价不调整。 3、人工修边坡、整平，预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价。投标人自行考虑挖土深度的土方开挖、堆土、场内倒运、裸露土方覆盖等施工措施考虑计入报价。 4、含挖土、保洁等费用。 5、综合单价中应充分考虑人工清底等降效，政府环保要求等所有措施费用。 6、挖建筑垃圾、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价，未尽事由详见设计图纸。	m3	3830.53			
6	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：种植土 2.回填部位：景观范围内及海绵城市范围内 3.种植土土质需满足图纸和规范要求	m3	4530.5			
7	050101003002	栽植土回填	1.回填土质要求：种植土 2.回填部位：屋面花箱内（运输机械综合考虑） 3.种植土土质需满足图纸和规范要求	m3	44.8			
8	040103003001	余方弃置	1.土石类别：详见地勘文件，以现场按原始地貌实际土质（含垃圾）为准综合考虑报价。 2. 运距、弃置：投标人综合考虑。 3.包括市容费、扬尘管控、涉及环保市容、交警协调等所有相关费用。 4.土方运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。	m3	4338.84			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	011601003001	大型机械设备进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外大型土石方　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	园林绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程						
		人行道						
1	050201001001	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	1588.17			
2	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类：C25商品混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	1588.17			
3	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	105.88			
4	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*30厚芝麻灰花岗岩	m2	408.85			
5	050201003002	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：200*600*30厚自然面青石板	m2	931.44			
6	050201003003	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：300*300*30厚盲道石 3.参图集12j926-B1	m2	155.41			
7	050201003004	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*50厚芝麻灰花岗岩（平石）	m2	133.95			
8	050201011001	路牙	1.路牙材料种类、规格：600*100*250厚芝麻灰花岗岩侧石 2.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含混凝土底座、模板，弧形立缘石投标人综合考虑计入投标报价中	m	924.66			
		压印混凝土路面						
9	050201001003	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：300mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	794.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050201003005	园路面层	1.面层材料种类、规格：C25商品混凝土 2.嵌缝材料种类：塑料油膏 3.伸缩缝：长≤6m，缝宽10mm 4.厚度：180mm	m2	794.3			
11	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	71.49			
		非机动车停车位-透水砖						
12	050101010001	过滤层	1.过滤层材料品种、规格：无纺土工织物 2.过滤层做法：平铺 3.素土夯实，压实系数≥93%	m2	334.25			
13	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm	m2	334.25			
14	050201001005	园路垫层	1.垫层材料种类：C30无砂大孔混凝土 2.垫层厚度：60mm	m2	334.25			
15	040901001001	构件钢筋	1.钢筋规格：Φ8@150mm双向钢筋网片	t	1.585			
16	050201003006	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：80厚PC仿石透水砖	m2	300.78			
17	050201011002	路牙	1.路牙材料种类、规格：600*150*200厚芝麻灰花岗岩侧石 2.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含混凝土底座、模板，弧形立缘石投标人综合考虑计入投标报价中	m	223.12			
18	040205007001	标线	1.材料品种：热熔型树脂划线漆 2.类型：停车位线	m2	67.36			
19	040205008001	标记	1.材料品种：热熔型树脂划线漆 2.规格尺寸：2000*2000mm	个	16			
		非机动车停车位-透水混凝土						
20	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：200mm 3.素土夯实，压实系数≥93%	m2	446.15			
21	050101010002	过滤层	1.过滤层材料品种、规格：30mm厚砂滤层	m2	446.15			
22	050201001007	园路垫层	1.垫层材料种类：10mm粒径C25透水混凝土 2.垫层厚度：90mm	m2	446.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	050201001008	彩色强固透水园路	1.表面双丙聚氨酯密封处理 2.垫层材料种类：6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3.垫层厚度：30mm	m2	446.15			
		花岗岩铺装						
24	050201001009	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	4165.11			
25	050201001010	园路垫层	1.垫层材料种类：C25商品混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	4165.11			
26	010505001003	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	172.2			
27	050201003007	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：50厚芝麻灰（深灰）花岗岩 3.单块尺寸及面层处理方式由投标人综合考虑报价	m2	3989.61			
28	050201011003	路牙	1.路牙材料种类、规格：600*150*200厚芝麻灰花岗岩侧石 2.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含混凝土底座、模板，弧形立缘石投标人综合考虑计入投标报价中	m	827.78			
29	050201003008	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：50厚芝麻灰花岗岩（平石）	m2	51.33			
		块石碎拼铺装						
30	050201001011	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	434.26			
31	050201001012	园路垫层	1.垫层材料种类：C25商品混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	434.26			
32	010505001004	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	24.2			
33	050201003009	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：（400-600）*50厚芝麻灰（深灰）花岗岩碎拼（凸五边形）	m2	352.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	050201003010	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：50厚芝麻灰花岗岩（平石）	m2	40.95			
		汀步						
35	050201001013	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	20.97			
36	050201001014	园路垫层	1.垫层材料种类：C25商品混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	20.97			
37	010505001005	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	3.5			
38	050201023001	汀步	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：50厚Φ600~800mm凸五边形以上烧面芝麻灰花岗岩	m2	20.97			
		花岗岩台阶平台						
39	050201001015	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	69.3			
40	050201001016	园路垫层	1.垫层材料种类：C25商品混凝土 2.垫层厚度：200mm	m2	69.3			
41	010505001006	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	10.01			
42	050201003011	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：30厚芝麻灰花岗岩	m2	57.36			
43	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30厚芝麻灰花岗岩	m2	19.44			
		户外木平台						
44	050201001017	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：150mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	158.4			
45	050201001018	园路垫层	1.垫层材料种类：C25商品混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	158.4			
46	010505001007	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	23.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1.钢通主龙骨立柱@1200mm 2.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：40*40*4镀锌龙骨间距350~400mm 3.面层材料种类、规格、铺设方式：塑木地板不锈钢卡口安装	m2	177.39			
		室外晾晒场地						
48	050201001019	园路垫层	1.垫层材料种类：天然级配碎石 2.垫层厚度：300mm 3.素土夯实，压实系数≥93%	m2	853.4			
49	050201001020	园路垫层	1.垫层材料种类：C25无砂大孔透水混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	853.4			
50	050201003012	园路面层	1.面层材料种类、规格：30mm厚1:1黄土粗砂层	m2	818.69			
51	050201009001	植草砖(格)地面	1.植草砖(格)种类、规格、颜色：400*400*80灰色水泥植草砖 2.漏空部分填土要求：填种植土掺草籽	m2	818.69			
52	050201003013	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：200*100*50深灰色水泥通体砖（平石）	m2	69.41			
53	050201011004	路牙	1.路牙材料种类、规格：1000*100*200厚芝麻灰花岗岩侧石 2.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含混凝土底座、模板，弧形立缘石投标人综合考虑计入投标报价中	m	347.05			
		垃圾回收点						
54	050201001021	园路垫层	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：200mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	70.4			
55	050201001022	园路垫层	1.垫层材料种类：C25商品混凝土 2.垫层厚度：200mm	m2	70.4			
56	010505001008	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	72.67			
57	050201003014	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：30厚芝麻灰花岗岩	m2	66.4			
58	050201011005	路牙	1.路牙材料种类、规格：600*150*300厚芝麻灰花岗岩侧石 2.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含混凝土底座、模板，弧形立缘石投标人综合考虑计入投标报价中	m	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	050307020001	垃圾回收点（5桶1池）	1.2*5*3m成品铝合金定制垃圾收集池	组	2			
60	050307020002	垃圾回收点（8桶1池）	1.3*7*3m成品铝合金定制垃圾收集池	组	1			
		排水沟						
61	010502027001	线性排水沟	1.沟截面净空尺寸：200*300 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：100厚C25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：100厚C25混凝土 5.内衬：树脂混凝土成品排水沟 6.盖板：5mm304不锈钢缝隙式盖板、30*30*3镀锌钢管龙骨 7.含为完成本项所涉及的挖填土、弃土、素土压实、垫层模板、沟底沟壁模板等	m	261.44			
62	010502027002	卵石排水沟	1.沟截面净空尺寸：200*300 2.垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土垫层 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度：100厚C25混凝土 4.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：100厚C25混凝土 5.防护材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆 加5%防水粉 6.盖板及固定方式：详图纸大样 7.盖板上部80mm厚Φ10~15深灰色砂砾石散铺 8.含为完成本项所涉及的挖填土、弃土、素土压实、垫层模板、沟底沟壁模板等	m	121.7			
		户外坐凳						
63	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5m内 3.基底处理方式：素土夯实	m3	7.05			
64	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：级配碎石垫层	m3	1.6			
65	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	1.6			
66	010505001009	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	1.2			
67	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1.23			
69	010505012001	圈梁模板	1.复合木模板	m2	1.58			
70	011204001001	石材零星项目	1.安装方式：20厚1:3水泥砂浆铺贴 2.面层材料品种、规格：20厚芝麻灰花岗岩贴面	m2	17.76			
71	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*30*3.0厚 镀锌扁通龙骨，M8膨胀螺栓固定 2.基层材料种类、规格：20厚1：3水泥砂浆描述 3.面层材料品种、规格：120*40mm厚防腐木，留缝5mm	m2	12			
72	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：抹灰面 2.油漆品种、刷漆厚度：20厚白色水磨石饰面	m2	1.08			
73	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：夯实	m3	3.4			
74	010103002001	余方弃置	1.土石类别：素土 2.弃土运距由投标人综合考虑报价	m3	3.65			
		晾晒杆						
75	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5m内 3.基底处理方式：素土夯实	m3	255.55			
76	010501001003	基础垫层	1.厚度：150mm 2.材料品种、强度要求、配比：级配碎石垫层	m3	47.92			
77	010501001004	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C25商品混凝土	m3	31.94			
78	010505001010	垫层模板	1.垫层部位：园路 2.复合木模板	m2	1.76			
79	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	97.15			
80	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础 2.复合木模版	m2	264			
81	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ12mm	t	2.533			
82	050307020003	成品晾衣架		套	66			
83	010101003002	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：夯实	m3	76.01			
84	010103002002	余方弃置	1.土石类别：素土 2.弃土运距由投标人综合考虑报价	m3	179.55			
		充电桩基础						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010102001002	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5m内 3.基底处理方式：素土夯实	m3	5.4			
86	010501001005	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C25商品混凝土	m3	0.73			
87	010505001011	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层 2.复合木模板	m2	3.24			
88	010502001002	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	2.21			
89	010505002002	基础模板	1.基础类型：独立基础 2.复合木模板	m2	12.6			
90	010101003003	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：夯实	m3	2.46			
91	010103002003	余方弃置	1.土石类别：素土 2.弃土运距由投标人综合考虑报价	m3	2.94			
		屋面成品花箱						
92	050307015001	花盆	1.龙骨：50*50*3mm镀锌方钢管骨架@500mm，固定方式详见图纸 2.箱体材质：5厚镀锌钢板内衬、2厚304#不锈钢外包（深灰色氟碳漆） 3.规格尺寸：500mm高 4.内衬400g/m²土工布两层 5.底部内置塑料排水板 6.工程量按水平投影面积计算 7.具体做法详见设计图纸	m2	89.6			
93	050307020004	花箱坐凳	1、50*50*5镀锌矩形方钢龙骨； 2、5厚镀锌钢板内衬； 3、2厚304#不锈钢外包（喷深灰色氟碳漆）； 4、50厚栗色樟子松防腐木坐凳面。具体做法详见设计图纸	m	24.5			
		屋面木平台						
94	050201008002	木(竹、塑木)地面面层	1.钢通主龙骨立柱@1200mm，固定方式详见图纸 2.龙骨材料种类、规格、铺设间隔：40*40*4镀锌龙骨间距350~400mm，固定方式详见图纸 3.面层材料种类、规格、铺设方式：塑木地板不锈钢卡口安装	m2	76.55			
		屋面异形坐凳						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	050305005001	桌/凳/椅制安	1.龙骨材质、规格、尺寸：50*50*3厚镀锌方钢管，固定方式详见图纸 2.外包材质：3厚铝板外包、深咖色氟碳漆饰面 3.凳面材质、规格、尺寸：美国南方松防腐木L*80*80 留缝5mm 4.座凳长4m 5.具体做法详见设计图纸	个	4			
		花池						
96	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：1.5m内 3.基底处理方式：素土夯实，压实系数≥93%	m3	54.98			
97	010501001006	基础垫层	1.基础形式：条形基础 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石	m3	11			
98	010501001007	基础垫层	1.基础形式：条形基础 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C25商品混凝土	m3	7.56			
99	010505001012	垫层模板	1.垫层部位：基础垫层 2.复合木模板	m2	34.36			
100	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5实心砖 2.砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	12.37			
101	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU7.5实心砖 2.砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	18.55			
102	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆 掺5%防水剂 2.面层材料品种、规格：50厚芝麻灰花岗岩	m2	34.36			
103	011203001001	石材墙、柱面	1.安装方式：20厚1：干硬性水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：30厚芝麻灰花岗岩贴面	m2	163.21			
104	040501005001	塑料管	1.泄水管 2.覆土侧Φ20-50卵石外裹无纺布200g/m²	m	10.5			
105	010101003004	单独土石方回填	1.材料品种：素土 2.密实度：夯实	m3	24			
106	010103002004	余方弃置	1.土石类别：素土 2.弃土运距由投标人综合考虑报价	m3	31			
		C.7 杂项						
107	050307002001	石墩	1.石料种类：花岗岩 2.0.5m高	个	28			
108	040205007002	标线	1.材料品种：热熔型树脂划线漆 2.类型：消防标线（含文字部分由投标人综合考虑报价）	m2	1425.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工	1.因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	1.由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	1.对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	050406014001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外景观工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040202010001	碎石	1.垫层材料种类：级配碎石 2.垫层厚度：180mm 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	6457.78			
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：5% 2.厚度：190mm	m2	6457.78			
3	040203005001	封层	1.材料品种、用量：阳离子乳化沥青 2.厚度：1.0~1.2kg/m²	m2	6457.78			
4	040203003001	透层	1.材料品种：沥青 2.喷油量：符合规范要求	m2	6457.78			
5	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度：60mm	m2	6457.78			
6	040203004001	粘层	1.材料品种：沥青 2.喷油量：符合规范要求	m2	6457.78			
7	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青混凝土AC-13C 2.厚度：40mm	m2	6457.78			
8	040205007001	标线	1.材料品种：白色热熔漆划线 2.类型：停车位	m2	87.08			
9	040205008001	标记	1.材料品种：白色热熔漆 2.类型：无障碍停车位标识	个	2			
10	040205017001	成品车挡	1.成品塑胶车挡	个	98			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外道路工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	园林绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程						
		A.1 绿地整理						
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：满足设计要求 2.厚度 ≤0.3m 的挖填翻松、耙细、清渣平整	m2	12285			
		A.2 移植花木						
2	050102001001	移植喜树	1.种类：喜树 2.胸径/干径/米径/地径：以现场为准 3.株高：以现场为准 4.冠径：以现场为准 5.起挖方式：带土球，土球直径为杆径8倍，草绳五角包扎并封底 6.吊装及运输：投标人自行考虑 7.养护期：两年（成活率养护期一年 + 缺陷责任期三级养护一年）	株	20			
		A.3 栽植花木						
3	050103001001	栽植乔木	1.种类：香樟 2.胸径（cm）：12 3.株高（cm）：400 4.冠径（cm）：350 5.树形要求：全冠，枝叶开展，冠幅饱满	株	5			
4	050103001002	栽植乔木	1.种类：银杏 2.胸径（cm）：10 3.株高（cm）：600 4.冠径（cm）：350 5.树形要求：大冠幅，骨架完整，冠形匀称，无偏冠	株	6			
5	050103001003	栽植乔木	1.种类：红枫A 2.地径（cm）：7 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：300 5.树形要求：全冠枝叶开展，冠幅饱满	株	1			
6	050102001002	移植乔木	1.种类：红枫B 2.地径（cm）：5 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：250 5.树形要求：全冠枝叶开展，冠幅饱满	株	22			
7	050103001004	栽植乔木	1.种类：榉树 2.胸径（cm）：10 3.株高（cm）：600 4.冠径（cm）：350 5.树形要求：全冠枝叶开展，冠幅饱满	株	68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103001005	栽植乔木	1.种类：朴树 2.胸径（cm）：10 3.株高（cm）：500 4.冠径（cm）：350 5.树形要求：全冠枝叶开展，冠幅饱满	株	2			
9	050103001006	栽植乔木	1.种类：红果冬青 2.地径（cm）：8 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：250 5.树形要求：全冠，枝叶开展，冠幅饱满	株	1			
10	050103001007	栽植乔木	1.种类：乌桕 2.胸径（cm）：10 3.株高（cm）：450 4.冠径（cm）：350 5.树形要求：全冠枝叶开展，冠幅饱满	株	5			
11	050103001008	栽植乔木	1.种类：白玉兰 2.胸径（cm）：8 3.株高（cm）：450 4.冠径（cm）：300 5.树形要求：全冠枝叶开展，冠幅饱满	株	5			
12	050103001009	栽植乔木	1.种类：紫玉兰 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：450 4.冠径（cm）：300 5.树形要求：全冠，枝叶开展，冠幅饱满	株	7			
13	050103001010	栽植乔木	1.种类：广玉兰 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：450 4.冠径（cm）：300 5.树形要求：主干通直，叶片厚实浓绿，树形端正	株	28			
14	050103001011	栽植乔木	1.种类：五角枫 2.胸径（cm）：8 3.株高（cm）：450 4.冠径（cm）：350 5.树形要求：树形端正，秋色叶表现好	株	1			
15	050103001012	栽植乔木	1.种类：大叶女贞 2.胸径（cm）：8 3.株高（cm）：450 4.冠径（cm）：350 5.树形要求：主干直，枝叶浓密	株	4			
16	050103001013	栽植乔木	1.种类：含笑 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：250 5.树形要求：分支密，冠形圆整	株	4			
17	050103001014	栽植乔木	1.种类：枇杷 2.地径（cm）：7 3.株高（cm）：300 4.冠径（cm）：250 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	2			
18	050103001015	栽植乔木	1.种类：杨梅 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	050103001016	栽植乔木	1.种类：木绣球 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	5			
20	050103001017	栽植乔木	1.种类：欧丁香 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：丛生或独杆，分枝均匀，花芽饱满	株	12			
21	050103001018	栽植乔木	1.种类：金桂 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	30			
22	050103001019	栽植乔木	1.种类：紫荆 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	8			
23	050103001020	栽植乔木	1.种类：琼花 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	5			
24	050103001021	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	15			
25	050103001022	栽植乔木	1.种类：罗汉松 2.胸径（cm）：8 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形端庄，枝叶致密，造型自然	株	1			
26	050103001023	栽植乔木	1.种类：紫叶李 2.地径（cm）：6 3.株高（cm）：250 4.冠径（cm）：200 5.树形要求：树形紧凑，冠形饱满	株	17			
27	050103001024	栽植乔木	1.种类：紫薇 2.地径（cm）：4 3.株高（cm）：200 4.冠径（cm）：180 5.树形要求：丛生紧凑，分枝均匀（5-7分枝）	株	51			
28	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：龟甲冬青 2.株高（cm）：120 3.冠径（cm）：120 4.树形要求：修剪成型，株型圆整，枝叶饱满	株	32			
29	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高（cm）：120 3.冠径（cm）：120 4.树形要求：修剪成型，株型圆整，枝叶饱满	株	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红花继木 2.株高（cm）：120 3.冠径（cm）：120 4.树形要求：修剪成型，株型圆整，枝叶饱满	株	35			
31	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：杜鹃 2.株高（cm）：120 3.冠径（cm）：120 4.树形要求：修剪成型，株型圆整，枝叶饱满	株	35			
32	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：小叶栀子 2.株高（cm）：120 3.冠径（cm）：120 4.树形要求：修剪成型，株型圆整，枝叶饱满	株	17			
33	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：海桐 2.株高（cm）：120 3.冠径（cm）：120 4.树形要求：修剪成型，株型圆整，枝叶饱满	株	25			
34	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：紫叶小檗 2.株高（cm）：120 3.冠径（cm）：120 4.树形要求：修剪成型，株型圆整，枝叶饱满	株	18			
35	050103003001	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高（cm）：50 3.冠径（cm）：30 4.单位面积株数：12	m2	1745			
36	050103003002	片植灌木	1.种类：红叶石楠 2.株高（cm）：50 3.冠径（cm）：35 4.单位面积株数：15	m2	337			
37	050103003003	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨 2.株高（cm）：30 3.冠径（cm）：25 4.单位面积株数：25	m2	780			
38	050103003004	片植灌木	1.种类：小叶栀子 2.株高（cm）：30 3.冠径（cm）：25 4.单位面积株数：16	m2	81			
39	050103003005	片植灌木	1.种类：毛鹃 2.株高（cm）：40 3.冠径（cm）：30 4.单位面积株数：7	m2	100			
40	050103003006	片植灌木	1.种类：金边黄杨 2.株高（cm）：50 3.冠径（cm）：30 4.单位面积株数：15	m2	880			
41	050103003007	片植灌木	1.种类：阔叶麦冬 2.株高（cm）：20 3.冠径（cm）：20 4.单位面积株数：20	m2	15			
42	050103003008	片植灌木	1.种类：北海道黄杨绿篱 2.株高（cm）：70 3.冠径（cm）：30 4.单位面积株数：4	m2	12			
43	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：马尼拉+黑麦草混播 2.铺种方式：满铺	m2	9488			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	050103012001	片植水生植物	1.种类：水生美人蕉 2.株高（cm）：60 3.单位面积株数（株/㎡）：16	m2	45			
45	050103012002	片植水生植物	1.种类：鸢尾 2.株高（cm）：40 3.单位面积株数（株/㎡）：20	m2	61			
46	050103012003	片植水生植物	1.种类：细叶芒 2.株高（cm）：80 3.单位面积株数（株/㎡）：9	m2	62			
47	050103012004	片植水生植物	1.种类：千屈菜 2.株高（cm）：60 3.单位面积株数（株/㎡）：16	m2	45			
48	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：兰花三七 2.株高/冠径（cm）：20、20	m2	80.3			
49	050301005001	点风景石	1.石料种类：青石 2.石料规格、重量：Φ0.3-0.8m，3-5块一组	t	21.42			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工	1.因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	1.由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	1.对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	050406014001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	050402001001	植物养护	1.从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等 2.养护期：两年（成活率养护期一年 + 缺陷责任期二级养护一年）		
16	050403001001	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护		
17	050403002001	树木裹干	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

扬信网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外绿化工程　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
1.2	海绵城市	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
		管网工程（雨水）						
		E.1 管道铺设						
1	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石垫层、150厚中粗砂基础 2.材质及规格：DN300 PE实壁管 环刚度不低于8kn/m²，氧化诱导时间不低于20min 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	160.1			
2	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石垫层、150厚中粗砂基础 2.材质及规格：DN400 PE实壁管 环刚度不低于8kn/m²，氧化诱导时间不低于20min 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	1325.51			
3	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石垫层、150厚中粗砂基础 2.材质及规格：DN500 PE实壁管 环刚度不低于8kn/m²，氧化诱导时间不低于20min 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	61.9			
4	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100厚砂砾石垫层 2.基础材质、形式及厚度：150厚中粗砂基础 3.管道规格、等级：DN600 钢筋混凝土Ⅱ级排水管 4.连接形式：承插式橡胶圈接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验	m	119.02			
		E.4 管道附属构筑物						
5	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：Φ700雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层；150厚C30钢筋混凝土底板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5.砂浆强度等级：Mb10 6.防坠装置品种及规格：防坠落井箅 7.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 8.详图集苏S01-2021 P160	座	81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：φ1000雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层；150厚C30钢筋混凝土底板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5.砂浆强度等级：Mb10 6.防坠装置品种及规格：防坠落井箅 7.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 8.详图集苏S01-2021 P162	座	12			
7	040504010001	雨水口	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层；100厚C30混凝土（含模板） 2.材料品种、规格：MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 4.详图集苏S01-2021 P298	座	40			
		管网工程（污水）						
		E.1 管道铺设						
8	040501005004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石垫层、150厚中粗砂基础 2.材质及规格：DN300 PE实壁管 环刚度不低于8kn/㎡，氧化诱导时间不低于20min 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	1039.4			
		E.4 管道附属构筑物						
9	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：污水井 2.规格：φ700mm 3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板（含模板） 4.井身混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：MU20混凝土实心砖井筒、球墨铸铁防坠落井盖 6.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7.详图集苏S01-2021 P232	座	41			
10	040504009001	整体化粪池	1.材质：玻璃钢 2.型号、规格：100m³ 3.含未完成本项目的土方挖运填，基础及吊装等措施费用	座	4			
		海绵城市						
		雨水花园、下凹绿地						
11	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工布，两布一膜 2.搭接方式：两侧搭接各500mm	m2	1264.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石（30~50mm） 2.厚度：250mm	m2	1099.99			
13	040501005005	塑料管	1.材质及规格：De110mm PVC盲管（槽口尺寸长度30mm间距75mm） 2.连接形式：胶粘 3.铺设深度：满足设计要求 4.（盲管端头的观察口需综合考虑报价）	m	627			
14	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：长丝透水土工布（不小于200g/m²）	m2	1077.99			
15	040501005006	溢流连管	1.材质及规格：De225 pe管 2.连接形式：热熔连接 3.铺设深度：满足设计要求	m	70			
16	040504010002	溢流口	1.材料品种、规格：复核缓释微型溢流口，内径300mm，配套井筒内径300mm 2.含溢流篦子、井筒、连接件及链接管座等 3.具体参数及要求详见图纸	座	19			
17	040504010003	清通口	1.材质规格以及附件及安装细节：详见（04S301）第11页	套	18			
18	040504009002	雨水收集池	1.模块加载面0.8m*0.8m的最大破坏荷载为290.2KN 2.抗压强度为0.45Mpa 3.含为完成本项目的土方挖运填及基础	m3	310			
19	040103002001	一般回填方	1.填方来源：现场土 2.密实度：松填 3.材料品种、规格：40%中粗砂，40%种植土，20%椰糠（施工前应进行土壤渗透实验、入渗率不小于100mm/h）	m3	440			
20	040205003001	海绵设施科普宣传牌	1.具体基础形式及标牌材质详见图纸	块	1			
		配水井及管件						
21	040501004001	铸铁管	1.材质及规格：DN200球墨铸铁管 2.连接形式：接至下有生物直流设施 3.铺设深度：满足设计要求	m	43.48			
22	040504010004	配水井	1.材料品种、规格：详见苏S01-2012第228~229页丁型雨水口（井底配带有拉绳的碎石袋） 2.井深：依据图纸综合考虑 3.雨水篦口覆盖卵石50mm厚	座	35			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201001001	井字脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外管综-排水及海绵　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外管综-水	
1.2	室外管综-电	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外管综-水						
		给水工程						
1	040502010001	消火栓	1.种类：室外消火栓 2.附件材质、规格：DN150 3.满足设计及消防验收要求	套	6			
2	040502005001	阀门	1.种类：闸阀 2.材质及规格：DN250	个	8			
3	040502005002	阀门	1.种类：闸阀 2.材质及规格：DN150	个	1			
4	040502005003	阀门	1.种类：闸阀 2.材质及规格：DN100	个	1			
5	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：阀门井 2.满足设计要求及规范综合考虑	座	10			
6	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：水表井 2.满足设计要求及规范综合考虑	座	8			
7	040501004001	铸铁管	1.材质及规格：球墨铸铁管、DN250 2.连接形式：承口橡胶密封圈接口 3.管道检验及试验要求：管道工作压力为1.0MPa、消毒冲洗	m	1017.73			
8	040501004002	铸铁管	1.材质及规格：球墨铸铁管、DN150 2.连接形式：承口橡胶密封圈接口 3.管道检验及试验要求：管道工作压力为1.0MPa、消毒冲洗	m	155.83			
9	031202009001	环氧煤沥青防腐蚀	1.分层内容：普通石油沥青防腐层 2.刷缠遍数：三油两布	m2	559.23			
		消防水工程						
10	040501004003	消防铸铁管	1.材质及规格：球墨铸铁管、DN150 2.连接形式：承口橡胶密封圈接口 3.管道检验及试验要求：管道工作压力为1.0MPa、消毒冲洗	m	27.89			
11	040501004004	喷淋铸铁管	1.材质及规格：球墨铸铁管、DN150 2.连接形式：承口橡胶密封圈接口 3.管道检验及试验要求：管道工作压力为1.0MPa、消毒冲洗	m	17.19			
12	030901012001	消防水泵接合器	1.名称：地上式消防水泵接合器 2.规格：SQS100-A型	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030901012002	消防水泵接合器	1.名称：地上式喷淋水泵接合器 2.规格：SQS100-A型	套	3			
14	031202009002	环氧煤沥青防腐蚀	1.分层内容：普通石油沥青防腐层 2.刷缠遍数：三油两布	m2	24.06			
		雨水回用工程						
15	040501005001	塑料管	1.材质及规格：HDPE50 2.连接形式：电熔连接	m	667.73			
		室外管综-电						
		室外强电管网工程						
16	040803004001	管道包封	1.混凝土强度等级：商品砼C15	m3	214.41			
17	040803004002	管道垫层	1.混凝土强度等级：管道垫层：碎石灌2.5M砂浆	m3	41.06			
18	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：K1电缆井、内径400x800、深度1.25m 2.垫层、基础材质及厚度：混凝土C15垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖砌 4.勾缝、抹面要求：内外抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖	座	3			
19	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：K2电缆井、内径800x800、深度1.25m 2.垫层、基础材质及厚度：混凝土C15垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖砌 4.勾缝、抹面要求：内外抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖	座	18			
20	040504001005	砌筑井	1.种类、规格：K2电缆井、内径800x1200、深度1.25m 2.垫层、基础材质及厚度：混凝土C15垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖砌 4.勾缝、抹面要求：内外抹灰 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖	座	3			
21	040803003001	电缆排管	1.规格：1xCPVC100	m	27.54			
22	040803003002	电缆排管	1.规格：2xCPVC100 2.材质：塑料	m	17.89			
23	040803003003	电缆排管	1.规格：4xCPVC100 2.材质：塑料	m	80.9			
24	040803003004	电缆排管	1.规格：6xCPVC100 2.材质：塑料	m	211.31			
25	040803003005	电缆排管	1.规格：18xCPVC100 2.材质：塑料	m	35.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040803003006	电缆排管	1.规格：20xCPVC100 2.材质：塑料	m	26.63			
27	040803003007	电缆排管	1.规格：24xCPVC100 2.材质：塑料	m	119.27			
28	040205003001	标志牌	1.类型：电缆标志桩	块	30			
29	040205003002	标志牌	1.类型：电缆标志块	块	30			
		室外消防电管网工程						
30	040803004003	管道包封	1.混凝土强度等级：商品砼C15	m3	48.82			
31	040803004004	管道垫层	1.混凝土强度等级：碎石灌2.5M砂浆	m3	15.67			
32	040803003008	电缆排管	1.规格：4xSC100 2.材质：金属	m	241.1			
33	040504001006	砌筑井	1.种类、规格：弱电井	座	6			
		市政工程						
34	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ALKQY1~4 3.安装方式：落地安装 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 5.备注：下垫10#槽钢 6.规格:具体配置详见图纸	台	4			
35	040804001001	配管	1.材质：焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地敷设	m	900			
36	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5x6mm² 3.材质：铜芯	m	1000			
37	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*16mm2 3.材质：铜芯	m	414.56			
		室外充电桩						
38	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱 2.型号：ALCD1~2 3.安装方式：落地安装 4.备注：下垫10#槽钢、混凝土基础 5.规格:具体配置详见图纸	台	2			
39	030404013001	控制台	1.名称：电动汽车交流桩 2.规格：7kW,输出电压:AC220V;输出电流40A;立柱式 3.槽钢基础	台	9			
40	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：埋地敷设	m	15			
41	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：埋地敷设	m	260.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJY-3*10mm² 3.材质：铜芯	m	332.39			
43	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm²以内	个	32			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外管综-给水及管线　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外智能化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外智能化						
1	040803003001	电缆排管	1.材质：梅花管 2.排管排列形式：2*七孔	m	296.7			
2	040803002001	电缆保护管	1.规格：PE50 2.材质：塑料 3.敷设方式：埋地敷设	m	1477.88			
3	040803002002	电缆保护管	1.规格：PE32 2.材质：塑料 3.敷设方式：埋地敷设	m	41.54			
4	030501015001	交换机	1.名称：交换机 2.类别：8口POE 3.规格：1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接证明； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥6个，10G以太网电口（非光转电口）≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个； 3.整机POE功率输出≥125W，支持POE++供电，提供官网截图及链接证明； 4.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 5.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 6.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明； 7.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。	台	6			
5	030502008001	配线架	1.名称：光纤配线架 2.类别：4口	架	2			
6	030502013001	光缆终端盒	1.名称：4口光纤终端盒	个	2			
7	030904018001	机柜	1.规格：600*600*1200，自带PDU 2.安装方式：落地安装	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030506010001	监控摄像设备	1.名称：枪式摄像头 2.规格：400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口 ，ISAPI，SDK，GB28181协议 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 3.安装方式：支架安装	台	20			
9	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.含水晶头压接	m	84.08			
10	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*4mm2 3.材质：铜芯	m	1477.88			
11	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RVV-2*1.5mm2 4.材质：铜芯	m	83.08			
12	030502005001	光缆	1.名称：光缆 2.规格：2芯	m	2955.76			
13	030502005002	光缆	1.名称：室外光纤 2.规格：72芯	m	296.7			
14	030413010001	小区路灯	1.名称：监控立杆 2.规格：3.5米 3.附件配置要求：人工接地极：不锈钢角钢50x50x2500、包含避雷针、横杆、基础预埋件	套	10			
15	030402011001	成套配电箱	1.名称：杆上设备箱 2.安装方式：监控杆上安装	台	10			
16	040504001001	砌筑井	1.备注：检查井	座	17			
17	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1.调试类别：安全防范系统调试及试运行	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

扬信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外智能化　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外照明工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

扬信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外照明工程						
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.型号：ALLD1 2.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线	台	1			
2	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1.型号：ALLD2 2.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线	台	1			
3	040805004001	景观照明灯	1.附件配置要求：草坪灯24W 2.安装形式：落地安装 3.接地要求：角钢接地极 4.备注：草坪灯、含混凝土基础及电缆中间头	套	33			
4	040805004002	景观照明灯	1.附件配置要求：庭院灯H=2.5m、40W 2.安装形式：落地安装 3.接地要求：角钢接地极 4.备注：庭院灯、含混凝土基础	套	6			
5	040805001001	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：路灯：金属、H=3m 2.光源数量、技术要求：40W 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：含混凝土基础 4.接地要求：角钢接地极	套	89			
6	040805001002	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：金属、6m 2.光源数量、技术要求：150W 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：含混凝土基础 4.接地要求：角钢接地极	套	33			
7	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗装	m	124.97			
8	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯	m	388.41			
9	040803001001	电缆	1.规格：YJV-3*6mm2 2.材质：铜芯	m	2495.3			
10	040804001001	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC65 3.配置形式：埋地敷设	m	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040804001002	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地敷设	m	428.56			
12	040804001003	配管	1.材质：塑料 2.规格：PE32	m	1927.04			
13	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：手孔井	座	7			
14	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：庭院灯井	座	6			
15	030413015001	照明系统调试	1.名称：照度测试	系统	1			
16	030416027001	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：室外照明　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	配变电房1	
1.2	配变电房2	
1.3	低压柜出线及配管	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配变电房1						
1	030401002001	干式变压器	1.名称：变压器 2.型号：B1-2 3.类型：SCB14-1250/10/0.4 4.容量(kV·A)：1250kVA 5.含干式变压器柜、减震器、底部防鼠保护网制作安装及保护网二次喷漆等 6.含柜体.温控.风机等 7.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 8.详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求。	台	2			
2	030402009001	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：GP01、03 3.规格：环保气体绝缘开关柜450*800*2000 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	2			
3	030402009002	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：GP02、04 3.规格：环保气体绝缘开关柜500*800*2000 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	2			
4	030402010001	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压进线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP1 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
5	030402010002	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP2 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402010003	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP3 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
7	030402010004	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP4 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
8	030402010005	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP5 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
9	030402010006	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP6 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
10	030402010007	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压进线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP1 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
11	030402010008	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP2 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
12	030402010009	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP3 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402010010	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP4 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
14	030402010011	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP5 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
15	030402010012	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP6 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
16	030402010013	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压母联柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1、2DP7 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	2			
17	030416005001	电力变压器系统	1.名称：电力变压器系统调试 2.容量(kV•A)：1000kVA	系统	2			
18	030416006001	输配电装置系统	1.名称：送配电调试 2.电压(kV)：10kV	系统	2			
19	030416006002	输配电装置系统	1.名称：送配电调试 2.电压(kV)：1kV	系统	2			
20	030416006003	输配电装置系统	1.名称：电容器调试 2.电压(kV)：1kV	系统	4			
21	030416006004	输配电装置系统	1.名称：母线调试 2.电压(kV)：10kV	系统	2			
22	030416006005	输配电装置系统	1.名称：母线调试 2.电压(kV)：1kV	系统	2			
23	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压母线槽 2.额定电流(A)：2500A	m	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030501003001	控制设备	1.名称：电力监控系统 2.含交换机、通信管理机、摄像机、录像机、动态模拟屏等软硬件，含配套管线 3.含电力监控、环境检测、视频监控、电力运维功能 4.接入学校电力监控平台费用 5.详见图纸要求	台	1			
25	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:不燃材料，具体符合设计和相关规范要求 3.方式:符合设计和相关规范要求 4.含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
26	030410002001	接地母线	1.名称：配电房接地线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4	m	63.42			
27	030405014001	端子箱	1.名称：接线端子箱 2.安装部位：距地50cm暗敷	台	6			
28	030416027001	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	1			
29	030402011001	成套配电箱	1.名称：安全工具 2.安全工器具、标识标牌、工具箱、必备件，后台系统等 3.含绝缘手套、绝缘靴、安全帽、绝缘垫、接地线、应急灯、警告牌、万用表、围栏、工具箱等	台	1			
30	030101001001	挡鼠板	含防鼠挡板、捕鼠装置	项	1			
31	030101001002	模拟图板	模拟图板	项	1			
		配变电房2						
32	030401002002	干式变压器	1.名称：变压器 2.型号：B1-2 3.类型：SCB14-1250/10/0.4 4.容量(kV·A)：1250kVA 5.含干式变压器柜、减震器、底部防鼠保护网制作安装及保护网二次喷漆等 6.含柜体.温控.风机等 7.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 8.详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求。	台	2			
33	030402009003	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：GP01、03 3.规格：环保气体绝缘开关柜450*800*2000 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030402009004	高压开关柜	1.名称：10kV环网柜 2.型号：GP02、04 3.规格：环保气体绝缘开关柜500*800*2000 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	2			
35	030402010014	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压进线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP1 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
36	030402010015	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP2 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
37	030402010016	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP3 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
38	030402010017	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP4 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
39	030402010018	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP5 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
40	030402010019	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1DP6 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030402010020	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压进线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP1 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
42	030402010021	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP2 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
43	030402010022	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP3 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
44	030402010023	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压出线柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP4 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
45	030402010024	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP5 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
46	030402010025	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压补偿柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：2DP6 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	1			
47	030402010026	低压开关柜	1.名称：0.4kV低压母联柜 2.规格：800*1000*2200 3.型号：1、2DP7 4.含母排安装、控制电缆、槽钢基础制安及除锈刷油等 5.具体配置详见设计图纸，满足图纸及规范验收要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	030416005002	电力变压器系统	1.名称：电力变压器系统调试 2.容量(kV·A)：1000kVA	系统	2			
49	030416006006	输配电装置系统	1.名称：送配电调试 2.电压(kV)：10kV	系统	2			
50	030416006007	输配电装置系统	1.名称：送配电调试 2.电压(kV)：1kV	系统	2			
51	030416006008	输配电装置系统	1.名称：电容器调试 2.电压(kV)：1kV	系统	4			
52	030416006009	输配电装置系统	1.名称：母线调试 2.电压(kV)：10kV	系统	2			
53	030416006010	输配电装置系统	1.名称：母线调试 2.电压(kV)：1kV	系统	1			
54	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压母线槽 2.额定电流(A)：2500A	m	7			
55	030501003002	控制设备	1.名称：电力监控系统 2.含交换机、通信管理机、摄像机、录像机、动态模拟屏等软硬件，含配套管线 3.含电力监控、环境检测、视频监控、电力运维功能 4.接入学校电力监控平台费用 5.详见图纸要求	台	1			
56	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:不燃材料，具体符合设计和相关规范要求 3.方式:符合设计和相关规范要求 4.含防火板、防火泥、防火包等	项	1			
57	030410002002	接地母线	1.名称：配电房接地线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4	m	63.42			
58	030405014002	端子箱	1.名称：接线端子箱 2.安装部位：距地50cm暗敷	台	6			
59	030416027002	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	1			
60	030402011002	成套配电箱	1.名称：安全工具 2.安全工器具、标识标牌、工具箱、必备件，后台系统等 3.含绝缘手套、绝缘靴、安全帽、绝缘垫、接地线、应急灯、警告牌、万用表、围栏、工具箱等	台	1			
61	030101001003	挡鼠板	含防鼠挡板、捕鼠装置	项	1			
62	030101001004	模拟图板	模拟图板	项	1			
		低压柜出线及配管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗装	m	9.83			
64	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗装	m	4.49			
65	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：埋地	m	32.37			
66	030412001004	配管	1.名称：配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：埋地	m	192			
67	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4×25+1×16mm2 3.材质：铜芯	m	62.67			
68	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*50mm2 3.材质：铜芯	m	298.8			
69	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*70mm2 3.材质：铜芯	m	475.14			
70	030409001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*95mm2 3.材质：铜芯	m	587.7			
71	030409001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*120mm2 3.材质：铜芯	m	1108.85			
72	030409001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*185mm2 3.材质：铜芯	m	2531.7			
73	030409001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：NH-YJV-5x16mm2 3.材质：铜芯	m	99.93			
74	030409001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×25mm2 3.材质：铜芯	m	86.69			
75	030409001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4x70mm2 3.材质：铜芯	m	423.57			
76	030409001010	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4×120mm² 3.材质：铜芯	m	91.72			
77	030409001011	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4*120mm² 3.材质：铜芯	m	397.25			
78	030409001012	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-4X185mm2 3.材质：铜芯	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：240mm2以内	个	48			
80	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：120mm2以内	个	46			
81	030409003003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：70mm2以内	个	14			
82	030409003004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：50mm2以内	个	6			
83	030409003005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：25mm² 以内	个	16			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	1.招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	1.施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

扬信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：变配电　　标段：扬州大学扬子津校区学生宿舍项目施工总承包

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	