

滨海县城西、城东及高铁站公交停车场人
车分流提升工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 滨海交通控股集团有
限公司

（单位盖章）

造价咨询人： *

（单位盖章）

2026年05月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
分区一								
1	040101001001	清表	1、土壤类别:综合 2、深度:50cm 3、弃置地点及运距 投标人综合考虑	m2	2276			
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:综合 2、深度:详见图纸 设计	m3	1365.6			
3	040103002001	外购土	1、符合图纸设计要 求的土方 2、运至现场 3、工程量按压实方 计算	m3	290.26			
4	040201004001	掺石灰	1、含灰量:6%	m3	512.33			
5	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:8% 2、厚度:20cm	m2	4974.1			
6	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量:10% 2、厚度:20cm	m2	2414.61			
7	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量:建议 水泥掺量5% 2、厚度:18cm	m2	4688.56			
8	040203004001	封层	1、材料品种:SBS改 性沥青下封层 2、喷油 量:1.2kg/m2	m2	2276			
9	040203003001	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.1L/m2	m2	2276			
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种 类:AC-25 粗粒式沥 青混凝土 2、厚度:7cm	m2	2276			
11	040203003002	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.6L/m2	m2	2276			
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种 类:AC-13C 细粒式 沥青混凝土(玄武 岩骨料) 2、厚度:4cm	m2	2276			
13	040203007001	轨道地面改水泥 混凝土	1、混凝土强度等 级:C30水泥混凝土 2、厚度:20cm 3、15cm级配碎石 4、素土分层回填	m2	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：15*23cm花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C30素混凝土护背	m	172				
15	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：20*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m	172				
16	040205009001	清除标线		m2	13				
17	040205007001	车位标线	1、规格尺寸：长10m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	46				
18	040205007002	车位标线	1、规格尺寸：长12m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	32				
19	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型反光玻璃珠涂料 2、厚度不小于2mm 3、含现状标线出新	m2	91				
20	040205017001	后车档	1、材料品种：Φ100钢管，面饰黄色调和漆 2、Φ200mm、14mm厚钢板底座，每个底座5根12*160mm化学螺栓固定 3、具体做法详见图纸设计	个	26				
21	040205012001	消防门	1、6m宽铁艺大门	扇	1				
22	050101001001	乔木、灌木迁移	1、乔木、灌木迁移，移至建设单位指定地点	株	209				
23	050101007001	绿化挖除	1、绿化挖除，弃置地点及运距投标人综合考虑	m2	2276				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	040501002001	排水槽	1、雨棚不锈钢排水槽 2、具体做法详见图纸设计	m	116			
25	040501004001	塑料管	1、材质及规格：φ110PVC-U落水管	m	33			
26	040504009001	雨水篦子	1、60*40cm球墨铸铁雨水篦子 2、参考图集《窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑24J306》，页3-31	m	10			
27	040205022001	车辆识别装置迁移	1、名称：车辆识别装置迁移 2、规格、型号：含接线等全部设施	处	1			
28	040205012002	围墙拆除	1、现状围墙拆除，保留围墙垛 2、垃圾清运，弃置地点及运距投标人综合考虑	m	12			
29	040205012003	围墙恢复	1、原样恢复	m	6			
分部小计								
分区II								
30	040101001003	清表	1、土壤类别：综合 2、深度：40cm 3、弃置地点及运距投标人综合考虑	m ²	79			
31	040203007002	地面凿除修复	1、出入口地面凿除，垃圾弃运，弃置地点及运距投标人综合考虑 2、5-10cmC30混凝土修复	m ²	10			
32	040204002001	新建花岗岩铺装（含无障碍坡道）	1、5cm白麻荔枝面花岗岩板 2、3cmM10水泥砂浆 3、15cmC15素混凝土 4、15cm6%石灰土 5、素土压实	m ²	94			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	040204002002	现状花岗岩铺装拆除重新铺装	1、利用原5cm白麻荔枝面花岗岩板 2、3cmM10水泥砂浆 3、15cmC15素混凝土 4、15cm6%石灰土 5、素土压实 6、含原拆除外弃	m ²	15			
34	040204004003	安砌平石	1、材料品种、规格：15*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C15混凝土护背	m	16			
35	040203007003	轨道地面改水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2、厚度：20cm 3、15cm级配碎石 4、素土分层回填	m ²	8			
36	040501004002	落水管	1、材质及规格：φ10cm UPVC管	m	5			
37	040504009002	雨水口	1、500*500mm砖砌雨水检查井 2、具体做法详见苏S01-2021，P215	座	1			
38	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300HDPE中空壁缠绕管 3、含沟槽土方开挖、回填	m	5			
39	040205007003	车位标线	1、规格尺寸：长10m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	28			
40	040205006002	标线	1、材料品种：热熔型反光玻璃珠涂料 2、厚度不小于2mm 3、含现状标线出新	m ²	49			
41	050101001002	乔木、灌木迁移	1、乔木、灌木迁移，移至建设单位指定地点	株	7			
42	050101007002	绿化挖除	1、绿化挖除，弃置地点及运距投标人综合考虑	m ²	79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
43	040205012004	护栏拆除	1、现状护栏拆除外弃，弃置地点及运距投标人综合考虑	m	17				
44	040205012005	单挑充电雨棚	1、悬挑2.5m 2、膜材选用PVDF类建筑材料，颜色为白色，1100g/m2张拉膜 3、工字钢腹板，不锈钢管横梁 4、含80*80*90基础开挖、浇筑、预埋件安装 5、含插座接线等全部设施（副线：2.5平方国标线，接地线：6平方的单相地线） 7、具体做法详见图纸设计	m	10				
45	040205012006	双挑充电雨棚	1、悬挑2.5m 2、膜材选用PVDF类建筑材料，颜色为白色，1100g/m2张拉膜 3、工字钢腹板，不锈钢管横梁 4、含80*80*90基础开挖、浇筑、预埋件安装 5、含插座接线等全部设施（副线：2.5平方国标线，接地线：6平方的单相地线） 7、具体做法详见图纸设计	m	10				
46	030408001001	电力电缆	1、名称：雨棚接电电缆 2、型号：国标两芯4.0mm2铜电缆 3、备注：含电缆头制作安装等	m	30				
分部小计									
分区III									
47	040205009002	清除标线		m2	227				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
48	040205007004	车位标线	1、规格尺寸： 长10m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	39				
49	040205007005	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽3m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	12				
50	040205007006	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽2.2m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	5				
51	040205007007	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽2.55m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	63				
52	040205007008	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽2.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	12				
53	040205007009	车位标线	1、规格尺寸： 长5m，宽2.8m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	20				
54	040205006003	标线	1、材料品种：热熔型反光玻璃珠涂料 2、厚度不小于2mm 3、含现状标线出新	m ²	53				
55	040205017002	后车档拆除	1、现状后车档拆除，弃置地点及运距投标人综合考虑	个	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	040205017003	后车挡	1、材料品种：Φ100钢管，面饰黄色调和漆 2、Φ200mm、14mm厚钢板底座，每个底座5根12*160mm化学螺栓固定 3、具体做法详见图纸设计	个	54			
57	040203007004	轨道地面改水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2、厚度：20cm 3、15cm级配碎石 4、素土分层回填	m ²	12			
58	040205018001	新建车止石球	1、直径650mm	根	4			
59	040205012007	新建护栏	1、具体做法详见图纸设计	m	116			
60	030507006001	出入口门禁	1、名称：新建出入口门禁 2、技术要求：宽1.5m感应识别，含接线等全部设施	处	2			
61	040205022002	道闸机	1、名称：新建道闸及车辆识别系统 2、规格、型号：双向识别，杆长3.5m，含接线等全部设施	处	1			
			分部小计					
			分区IV					
62	040205009003	清除标线		m ²	14			
63	040205007010	车位标线	1、规格尺寸：长6m，宽2.2m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	13			
64	040205007011	车位标线	1、规格尺寸：长6m，宽2.55m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	2			
65	040205006004	标线	1、材料品种：热熔型反光玻璃珠涂料 2、厚度不小于2mm 3、含现状标线出新	m ²	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	040204004004	侧石迁移	1、材料品种、规格：利用原15*23cm花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C30素混凝土护背 3、现状侧石迁移	m	45			
67	040204004005	平石迁移	1、材料品种、规格：20*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆 3、现状平石迁移	m	45			
68	040204004006	安砌侧石	1、材料品种、规格：15*23cm花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C30素混凝土护背	m	40			
69	040204004007	安砌平石	1、材料品种、规格：20*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m	40			
70	040204004008	安砌平石	1、材料品种、规格：15*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C15混凝土护背	m	45			
71	050101001003	乔木、灌木迁移	1、乔木、灌木迁移，移至建设单位指定地点	株	20			
72	050101007003	绿化挖除	1、绿化挖除，弃置地点及运距投标人综合考虑	m ²	246			
73	040204002003	植草砖铺装	1、7cm井字型植草格 2、5cm中砂垫层 3、15cm级配碎石 4、素土整平压实	m ²	246			
74	040504001001	电力井盖升降		座	1			
		分部小计						
		分区V						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
75	040205009004	清除标线		m2	37				
76	040205007012	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽3m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	3				
77	040205007013	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽2.2m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	2				
78	040205007014	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽2.55m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	7				
79	040205007015	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽2.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	6				
80	040205006005	标线	1、材料品种：热熔型反光玻璃珠涂料 2、厚度不小于2mm 3、含现状标线出新	m2	1				
81	040204004009	侧石迁移	1、材料品种、规格：利用原15*23cm花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C30素混凝土护背 3、现状侧石迁移	m	21				
82	040204004010	平石迁移	1、材料品种、规格：20*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆 3、现状平石迁移	m	21				
83	050101001004	乔木、灌木迁移	1、乔木、灌木迁移，移至建设单位指定地点	株	9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
84	050101007004	绿化挖除	1、绿化挖除，弃置地点及运距投标人综合考虑	m2	53				
85	040101001004	清表	1、土壤类别：综合 2、深度：40cm 3、弃置地点及运距投标人综合考虑	m2	53				
86	040204004011	安砌侧石	1、材料品种、规格：15*23cm花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C30素混凝土护背	m	5				
87	040204004012	安砌平石	1、材料品种、规格：20*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆	m	5				
88	040204004013	安砌平石	1、材料品种、规格：15*8cm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C15混凝土护背	m	21				
89	040204002004	新建花岗岩铺装	1、5cm白麻荔枝面花岗岩板 2、3cmM10水泥砂浆 3、15cmC15素混凝土 4、15cm6%石灰土 5、素土压实	m2	53				
90	040205012008	单挑充电雨棚	1、悬挑2.5m 2、膜材选用PVDF类建筑材料，颜色为白色，1100g/m2张拉膜 3、工字钢腹板，不锈钢管横梁 4、含80*80*90基础开挖、浇筑、预埋件安装 5、含插座接线等全部设施（副线：2.5平方国标线，接地线：6平方的单相地线） 7、具体做法详见图纸设计	m	20				
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城西公交停车场

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东公交停车场

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除原有外窗 2、安装6mm厚钢化铝合金玻璃窗 3、本综合单价已扣除原窗残值，包含拆除、安装、运输等全部费用，结算不予调整	m2	75			
2	011407001001	外墙粉刷（真石漆）	1、涂料外墙饰面层：真石漆涂料，最终样式经建设单位确认后方可施工 2、部位：外墙等 3、罩面漆、中底层涂料详见设计图纸 4、柔性耐水腻子 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 6、敲除空鼓部位并找平，15厚1：3水泥砂浆找平，找平量暂按总面积35%考虑，请投标人自行踏勘现场，综合考虑后报价	m2	790			
3	011407001002	围墙粉刷（双面弹性涂料）	1、现有涂料围墙面清除灰尘 2、病害区域按原做法修补 3、刷界面剂一道 4、喷外墙弹性涂料 5、病害区域按原做法修补，请投标人自行踏勘现场，综合考虑后报价	m2	780			
4	040101001001	场地清理	1、清理场地所有垃圾、符石、浮沙等 2、弃置地点及运距投标人综合考虑	m2	5187			
5	041001007001	破损区域拆除	1、现状水泥砼及台阶拆除、外弃 2、弃置地点及运距投标人综合考虑	m2	32			
6	050101007001	绿化挖除	1、绿化挖除，弃置地点及运距投标人综合考虑	m2	60			
7	050101001001	乔木、灌木迁移	1、乔木、灌木迁移，移至建设单位指定地点	株	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东公交停车场

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040203007001	水泥混凝土硬化	1、混凝土强度等级:C30水泥混凝土 2、厚度:20cm 3、15cm级配碎石 4、素土平整碾压	m2	83			
9	040205007001	车位标线	1、规格尺寸： 长12m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	22			
10	040205007002	车位标线	1、规格尺寸： 长9m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	17			
11	040205007003	车位标线	1、规格尺寸： 长7m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	17			
12	040205007004	车位标线	1、规格尺寸： 长6m，宽2.4m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	5			
13	040205007005	车位标线	1、规格尺寸： 长5.5m，宽2.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	20			
14	040205017001	后车挡	1、材料品种:橡胶后挡 2、具体做法详见图纸设计	个	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东公交停车场

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040205017002	后车挡	1、材料品种：Φ100钢管，面饰黄色调和漆 2、Φ200mm、14mm厚钢板底座，每个底座5根12*160mm化学螺栓固定 3、具体做法详见图纸设计	个	44			
16	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300HDPE中空壁缠绕管 3、含沟槽土方开挖、回填	m	7			
17	040501017001	混凝土截水沟	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C20混凝土底板及沟墙 3、盖板材质、规格：520*460mm铸铁篦子 4、具体做法详见图纸设计	m	106			
18	040504001001	沉砂池	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，25cmC30混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU7.5水泥实心砖 3、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆双面粉刷，2cm 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板	座	3			
19	040205012001	新建护栏	1、具体做法详见图纸设计	m	6			
20	040205022001	道闸机	1、名称：新建道闸及车辆识别系统 2、规格、型号：杆长6m，含接线等全部设施	处	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东公交停车场

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030507006001	出入口门禁	1、名称:新建出入口门禁1 2、技术要求:宽2m人脸识别,含接线等全部设施	处	1			
22	030412007001	一般路灯	1、名称:新建高杆灯 2、参数:高度16m,灯头参数LED240W透光灯,光效待遇140LM/W,色温3500~4000K,IP65,3个灯头,钢筋混凝土基础(含预埋法兰及地脚螺栓)、1座接线井,含接电电缆及电缆头(暂估30m,以实际发生为准)、电缆保护管、管道开槽恢复、接地、调试等全部费用(具体要求及做法详见图纸) 3、说明:主要参数要求按设计图纸,式样及灯型、光源参照设计单位提供的参考图,批量安装时需业主确认	套	1			
分部分项工程清单合计								
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
2	080207011001	夹芯板围栏	1、工程量预估,结算时以现场实际确认为准	m	300			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城东公交停车场

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城东公交停车场

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁站公交停车场

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040205012001	护栏拆除	1、现状护栏拆除外弃，弃置地点及运距投标人综合考虑	m	286			
2	040205004001	标志板拆除	1、拆除下客区站牌，弃置地点及运距投标人综合考虑	块	7			
3	040205022001	拆除道闸	1、拆除道闸，弃置地点及运距投标人综合考虑	套	2			
4	040205004002	上客区站牌（挂式）更换	1、材质、规格尺寸：1.2*0.4m，铝塑板材质 2、40*60mm镀锌钢管内衬 3、具体经深化设计报建设单位确认后实施	块	7			
5	040205004003	新增上客区站牌（立式）	1、具体经深化设计报建设单位确认后实施	块	7			
6	040205004004	广告牌版面内容更换	1、表面铝塑板40丝封面，长4m，宽2m。后上亚克力字，内容为交控logo及滨海港高铁站公交停车场名字	块	1			
7	040205022002	座椅迁移		套	6			
8	040205009001	清除标线		m ²	19			
9	040203007001	管道开挖路面恢复	1、4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土 2、20cmC30水泥混凝土 3、15cm级配碎石 4、素土平整碾压	m ²	22			
10	040205007001	车位标线	1、规格尺寸：长13m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	44			
11	040205007002	车位标线	1、规格尺寸：长6m，宽3.2m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁站公交停车场

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	040205007003	车位标线	1、规格尺寸： 长11m，宽3.5m，线宽15cm 2、含箭头 3、热熔型反光玻璃珠涂料，厚度不小于2mm	个	7				
13	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型反光玻璃珠涂料 2、厚度不小于2mm 3、含现状标线出新	m ²	97				
14	040205017001	后车挡	1、材料品种：φ100钢管，面饰黄色调和漆 2、φ200mm、14mm厚钢板底座，每个底座5根12*160mm化学螺栓固定 3、具体做饭详见图纸设计	个	30				
15	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120中粗砂垫层 2、材质及规格：DN300HDPE中空壁缠绕管 3、含沟槽土方开挖、回填、弃运	m	9				
16	040501017001	混凝土截水沟	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C20混凝土底板及沟墙 3、盖板材质、规格：520*460mm铸铁篦子 4、具体做法详见图纸设计	m	40				
17	040504001001	沉砂池	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，25cmC30混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU7.5水泥实心砖 3、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆双面粉刷，2cm 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板	座	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁站公交停车场

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	040205012002	新建护栏	1、具体做法详见图纸设计	m	368				
19	040501004002	给水管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN50PPR管 3、含沟槽土方开挖、回填、弃运	m	128				
20	040501002001	过路保护管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN32SC钢管 3、含沟槽土方开挖、回填、弃运	m	13				
21	040805003001	高杆照明灯	1、名称：高杆灯灯具更换 2、型号：LED240W投光灯，光效待遇140LM/W，色温3500~4000K，IP65	套	12				
22	030507006001	出入口门禁	1、名称：新建出入口门禁1 2、技术要求：宽1.5m人脸识别，含接线等全部设施	处	3				
23	030507006002	出入口门禁	1、名称：新建出入口门禁2 2、技术要求：宽1.5m感应识别，含接线等全部设施	处	7				
24	040205022003	道闸机	1、名称：新建道闸及车辆识别系统 2、规格、型号：杆长6m，含接线等全部设施	处	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁站公交停车场

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040602024001	新建自动洗车机系统	1、类型：含接电、供水、排水等全部设施 2、参数：适用各种类型的公交、大巴、客运车辆；洗车尺寸12000mm（长）*2500mm（宽）*3600mm（高），耗水量150~200L/辆，洗车时间40~80辆/小时，电源容量AC380V 三相五线 12KW；风干配置：强力风干；洗车方式：通道毛刷式清洗，面板、电脑双控制系统。	套	1			
26	030408001001	电力电缆	1、名称：洗车机接电电缆 2、型号：YJV-5*10.0mm ² 铜电缆 3、备注：含电缆头制作安装等	m	210			
27	011405001001	金属面油漆	1、雨棚钢结构防锈处理重新上漆 2、清除表面面层漆 3、外表刷环氧富锌底漆两道 4、喷白色氟碳漆两遍	m ²	2500			
分部分项工程清单合计								
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
2	080207011001	夹芯板围栏	1、工程量预估，结算时以现场实际确认为准	m	300			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁站公交停车场

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁站公交停车场

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

