

工程项目汇总表

工程名称: 亭湖区2025年公立医疗卫生机构基础设施及信息化提升项目-基层医疗卫生机构基础设施改造提升工程

标段：二标段：南洋中心
卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：南洋中心卫生院改造提升工程

标段：二标段：南洋中心
卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0108	附录H 门窗工程						
1	041001001001	木门拆除	1、现有1楼卫生间木质门拆除，三楼木质门拆除，原玻璃门拆除	m2	67.51			
2	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1122 2、实木复合门 3、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 4、含门洞侧边填缝及收边费用等 5、门套及门头板到吊顶底部 6、具体式样依据设计图纸和建设单位要求	m2	26.62			
3	010802001001	金属门（卫生间）	1、门代号及洞口尺寸:M0822 2、铝合金门 3、含门套、把手、铰链、门锁等所有配件 4、含门洞侧边填缝及收边费用等 5、具体式样依据设计图纸和建设单位要求	m2	38.72			
4	010805004001	全玻自由门	1、断热铝合金（1.8厚）：6Low-E（高透）+12A+6（有框平开门） 2、具体规格、式样、材质需经建设单位确认	m2	33.38			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断热铝合金（1.8厚）：6Low-E（高透）+12A+6 2、具体规格、式样、材质需经建设单位确认 3、原窗户拆除并外运 4、含配套纱窗	m2	285.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、断热铝合金（1.8厚）：6Low-E（高透）+12A+6（防火玻璃门窗） 2、具体规格、式样、材质需经建设单位确认 3、原窗户拆除并外运 4、含配套纱窗	m2	7.83			
7	010808004001	金属门窗套	1、9厚水泥纤维板基层 2、40宽1.2厚黑钛金不锈钢门套线条 3、原有门套拆除并外运	m2	44.24			
8	010810002001	窗帘盒	1、1、做法详设计图纸 2、工程量按水平投影计算	m	24.7			
9	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、窗帘高度：2.8m 3、遮光率：99%，1.5倍褶皱 4、含轨道、窗帘采购、安装等全部费用 5、具体式样进场前需经建设单位确认	m2	76.72			
10	010810001002	医用隔帘	1、窗帘材质：医用隔帘 2、窗帘高度：2.8m 3、布帘医用帘：燃烧性能达到B1级阻燃，满足环保（甲醛及芳香胺检测合格），耐酸碱及色牢度等检测报告合格。可洗涤，不易变形的涤纶纺织材料。米克重600克以上，褶皱系数1:1.5 4、含轨道、窗帘采购、安装等全部费用 5、具体式样依据建设单位要求	m2	974.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010809001001	窗台板	1、20厚白色人造石窗台板（打磨弧角收口） 2、水泥砂浆结合层 3、原有窗台板或涂料拆除并外运	m2	25.26			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
12	011602001001	混凝土构件拆除	1、屋面现有混凝土结构层拆除，拆除至原有防水层 2、拆除垃圾清理并外运，运距自行考虑 3、具体投标人自行踏勘现场，综合考虑报价	m3	73.5			
13	010902001001	防水层拆除	1、清理屋面杂物，铲除原有防水层至屋面结构板，清理干净，表面保持干燥 2、拆除垃圾清理并外运，运距投标人踏勘现场，自行考虑 注：工程量按水平投影计算，翻边工程量综合考虑在内	m2	646.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040402020001	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土,内配 4@200双向钢筋网,随捣随抹光,设6mX6m分格缝,缝宽20mm,缝内嵌沥青油膏密封材料 2、105厚聚苯乙烯挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能等级为B1级,X350) 3、最薄处30厚泡沫混凝土(ρ =600kg/m3)2%找坡,随捣随抹平压光 4、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎,遇墙处上翻高出完成面300,端头采用30宽2厚铝型材压条通长设置,螺丝@200固定 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料,遇墙处上翻高出完成面300,管根及阴角处加设加强层 6、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙处上翻高出完成面300,管根及阴角处加设加强层 注：工程量按水平投影计算，翻边工程量综合考虑在内	m2	646.05			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
15	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、原水磨石地面(清扫干净打毛处理) 2、非吸收性界面剂一道 3、3厚PVC地胶（含走边），专用胶粘贴 4、颜色依据设计图纸及建设单位要求	m2	337.45			
16	041001001002	地面PVC拆除	1、1楼走道及2楼局部损坏区域PVC拆除并外运	m2	90.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	011106007001	橡塑卷材楼梯	1、原水磨石地面 (清扫干净打毛处理) 2、非吸收性界面剂一道 3、3厚石英地胶,专用胶粘贴 4、颜色依据设计图纸及建设单位要求 5、含防滑条	m2	22.95			
18	011102003001	块料楼地面	1、300*300防滑地砖,专业美缝剂填缝(具体式样需经建设单位确认) 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层(2遍) 4、刷素水泥浆(或界面剂)一道 5、标人自行考虑铺贴厚度,结算不再调整	m2	19.14			
19	011102003002	块料楼地面(门槛石)	1、大理石(具体式样需经建设单位确认) 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、刷素水泥浆(或界面剂)一道 投标人自行考虑铺贴厚度,结算不再调整	m2	1.72			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	041001001003	立面块料拆除	1、3楼墙面瓷砖拆除,拆除后墙面水泥砂浆找平 2、拆除垃圾清理并外运	m2	274.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	011207002001	轻质隔断	1、骨架、边框材料种类、规格:双排75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色:双面水泥板隔墙 注:（内填50厚岩棉,容重100kg/m3），隔墙耐火极限2.1h 3、底部设置200混凝土止水坎(含模板费用)	m2	58.74			
22	011205001001	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格:9厚玻镁板基层 2、面层材料品种、规格、颜色:6厚医疗洁净板 3、含辅材等全部费用 4、材料进场前需经建设单位确认后，方可施工 5、具体详见设计图纸 注：墙面遇可开启柜体做暗门处理	m2	3157			
23	011105006001	金属踢脚线（三楼及电梯厅）	1、踢脚线高度:80mm 2、基层材料种类、规格:9厚玻镁板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2黑钛金不锈钢脚线	m	206.3			
24	011503003001	靠墙扶手(三楼新增)	1、成品扶手 2、钢制扣件，隐藏式螺丝 3、材料进场施工前需经建设单位确认后，方可安装	m	41.7			
25	011503003002	靠墙扶手（一二楼及楼梯口处利用）	1、现有扶手保护性拆除，待墙面施工完成后按原状恢复	m	161.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	011203003001	块料墙、柱面	1、300*600防滑地砖，专业美缝剂填缝（具体式样需经建设单位确认） 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、•1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层（2遍） 4、刷素水泥浆（或界面剂）一道	m2	107.7			
	0113	附录N 天棚工程						
27	011302002001	跌级吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C60系轻钢主龙骨 3、基层材料种类、规格：15厚玻镁板基层 4、面层材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板（燃烧性能均应达到B1级） 5、白色无机涂料饰面	m2	151.12			
28	011302001001	平面吊顶天棚（含电梯厅）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C60系轻钢主龙骨 3、面层材料品种、规格：7厚蜂窝铝板	m2	108.3			
29	011302001002	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C60系轻钢主龙骨 3、面层材料品种、规格：300*300铝方板吊顶	m2	19.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011404002001	天棚喷刷涂料（出新）	1、基层处理：局部铲除并打磨处理、清理干净且满足相关规范要求后，需经建设单位认可方能下道工序施工。 2、腻子种类：刷901胶，局部批腻子一遍（修补）。 3、油漆品种、刷漆遍数：满刷乳胶漆二遍 4、综合考虑各类颜色，进场前色彩、材质、需经建设单位确认	m2	54			
		其他						
31	050307017001	不锈钢水池	1、不锈钢水池，高0.9m，宽0.6m 2、具体规格、式样、材质需经建设单位确认	m	12.4			
32	011501004001	成品衣柜	1、柜体深度：500mm 2、材料种类、规格：成品定制木饰面柜体 3、报价含装饰柜制作、运输、安装、配套五金件等费用 4、具体颜色、式样依据建设单位要求	m2	15.12			
33	011505005001	卫生间扶手	1、不锈钢成品扶手安装 2、具体依据设计图纸	个	6			
34	011505005002	拆除恢复	1、现场墙面装饰板施工前需将原有墙面装饰画、门牌标识等保护性拆除 2、待墙面装饰板施工完成后按原状恢复	项	1			
35	011503001001	栏杆除锈出新	1、现有屋顶金属栏杆除锈并重新刷漆出新 2、具体投标人踏勘现场，自行确认	m	84.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011404001001	真石漆	1、砂胶砖外墙饰面,颜色详立面图 2、3厚两遍外墙腻子,打磨平整 3、2厚聚合物抗裂砂浆,(压入第二层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 4、3厚聚合物抗裂砂浆,(压入第一层耐碱玻璃纤维网格布增强网,专用锚固件锚固) 5、40厚复合发泡水泥板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 7、15厚1:3水泥防水砂浆找平 8、砖墙与混凝土墙交界处挂300mm宽钢板网,每边搭接150mm 9、基层清理,确保基层平整、结实、无松动 10、清除至基层墙体	m2	1024.65			
37	011404001002	钢梯	1、现场原有钢楼梯做加固处理 2、表面进行油漆出新处理 3、具体投标人踏勘现场,自行确认	项	1			
38	011404001003	浅灰色格栅	1、成品浅灰色格栅 2、式样依据建设单位要求 3、工程量按垂直投影面积计算	m2	108.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	020405001001	护栏	1、80x40x5镀锌矩形管@1.5m上置3厚封板（高度1.45m基础以上） 2、定制钢丝防护网 3、含预埋件、采购、运输、安装等全部费用 4、材料进场前需经建设单位确认 5、具体详见设计图纸	m	43.6			
40	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.8			
41	010505002001	基础模板		m2	21.8			
42	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸	t	0.597			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030101001001	床单元	一、手摇式病床（双摇床） 1、床头尾：床头尾板采用弧线形设计，全新ABS工程材料整体一次性成型，表面光滑，易擦拭；床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体），美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。 2、床面：优质冷轧钢板冲孔四块式床面，透气性好，美观牢固；床框方管尺寸为：30*70*1.5mm（长*宽*厚度），整床的外包：2190*990*500mm。 3、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。 4、餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。 5、床脚：125mm中控刹车单面轮，使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 6、摇臂：烟灰色，ABS固定式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。 7、粉末喷涂工艺，	套	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能 8、粉末为抗菌材料 9、电泳涂层不含镉、汞重金属 10、焊接工艺采用机器人焊接工艺 二、床头柜（塑钢结构） 1、规格： 440×460×775mm（±20mm）；柜面外包尺 寸：440*460*35mm；门尺 寸：435*520mm；抽屉面尺 寸：435*115mm； 2、材质：柜体、抽屉采用t=0.7mm的冷轧板制作，经硅烷处理后喷漆处理，桌板、把手、隐藏式餐桌板为抗药ABS注件制作，柜体内部结构中间横隔板，横隔板带圆弧形（方便放水瓶），底板为防水材料制作并有漏水装置，毛巾架采用铁质镀铬处理，前面二个固定脚，后面二个带轮。 3、采用“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能 4、粉末为抗菌材料 5、电泳涂层不含镉、汞重金属 6、焊接工艺采用机器人焊接工艺 三、床垫 1、床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			链，便于更换清洗 2、内芯为5cm海绵+3cm棕麻 3、海绵密度为35密度 4、床垫的厚度为8cm 5、床垫整体甲醛含量≤0.03 四、陪护椅 1、规格：560（宽）*700（深）*920（高）mm 2、材质：扶手为Φ38*1.2钢管及25*40*1.2方管制作，经硅烷处理后喷塑；框架为Φ25*1.2钢管制作，经硅烷处理后喷塑；面子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮，ABS扶手 3、拉开可作为单人床使用 4、采用“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能 5、粉末为抗菌材料 6、电泳涂层不含镉、汞重金属 7、焊接工艺采用机器人焊接工艺 注：需提供相对应的检测报告，具体响应建设单位要求					
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：室内提升改造部分 标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内提升改造部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人踏勘现场, 自行确认 2、挖土深度:详见图纸设计 3、弃土运距:投标人踏勘现场, 自行考虑	m3	101.09			
2	010102007001	回填方	1、密实度要求:详见设计图纸 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人踏勘现场, 自行考虑	m3	79.25			
3	010103002001	余方弃置	1、先考虑现场土方利用, 多余土方外运 2、运距:自行考虑	m3	22.84			
4	041001001001	拆除道路及室内楼地面	1、拆除现有道路及室内楼地面 2、拆除厚度由投标人踏勘现场, 自行确认, 结算时不作调整 3、承包人拆除不得破坏保留路面（须采用锯缝方式将保留路面与拆除路面隔断, 拆除时先对路面进行破碎然后挖除弃运） 4、拆除垃圾清理并外运, 运距自行考虑, 综合报价	m2	100			
	0103	附录C 桩基工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1、地层情况:详见勘探报告 2、桩型:静压锚杆桩,锚杆规格及做法详见设计图纸 3、沉桩方法:静压 4、桩截面:200*200mm 5、混凝土强度等级:C30 6、包含接桩、送桩、焊接头、因地质条件影响增加桩尖、引孔措施或工程桩静载试验需要对桩头加固等费用由投标人综合考虑进报价中 7、具体详见设计图纸	m	322			
	0104	附录D 砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砌块 2、砂浆强度等级:Mb7.5水泥砂浆 3、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	2.66			
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:≥A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200厚 3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m3	23.11			
8	010401002001	实心砖墙（女儿墙）	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砌块 2、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5水泥砂浆	m3	2.92			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 (P8)	m3	11			
11	010502002001	条形基础（基础加固部分）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、新旧混凝土接触面凿毛处理	m3	4.77			
12	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 (P8)	m3	4.92			
13	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.64			
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	8.51			
15	010503001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.84			
16	010503002002	异型柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	11.32			
17	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.45			
18	010503006001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.43			
19	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.89			
20	010502025001	零星现浇构件	1、C20混凝土	m3	0.91			
21	010505001001	垫层模板	1、部位：垫层模板	m2	3.02			
22	010505002001	基础模板	1、部位：筏板基础、条形基础	m2	32.83			
23	010505003001	基础联系梁模板	1、部位：基础梁	m2	24.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010505004001	柱面模板	1、部位：柱模板	m2	164.88			
25	010505005001	墙面模板	1、部位：地下室外墙模板	m2	35.15			
26	010505006001	梁模板	1、部位：梁模板	m2	33.85			
27	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、楼板模板	m2	96.61			
28	010505013001	过梁模板		m2	7.25			
29	010505011001	构造柱模板		m2	32.05			
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.792			
31	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	4.95			
32	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.642			
33	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	1.787			
34	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.363			
35	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.223			
36	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:详见设计图纸 2、连接方式投标人自行考虑，同时需满足设计要求	t	0.178			
37	040901007001	植筋	1、详见设计图纸	根	160			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	040901007002	混凝土构件拆除	1、基础加固部分在井壁施工前凿除 2、具体详见设计图纸	m3	0.82			
	0108	附录H 门窗工程						
39	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断热铝合金（1.8厚）：6Low-E（高透）+12A+6 2、具体规格、式样、材质需经建设单位确认 3、含配套纱窗	m2	32.95			
40	010805004001	全玻自由门	1、断热铝合金（1.8厚）：6Low-E（高透）+12A+6（有框平开门） 2、具体规格、式样、材质需经建设单位确认	m2	5.4			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010902001001	屋1:上人平屋面及不上人平屋面:(参23J909-屋A37a/5-30)	(1) 50厚C30细石混凝土保护层,内配A4双向@150钢筋网片,设分隔缝缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2) 90厚挤塑聚苯板保温层(B1级) (3) 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 (4) 最薄处30厚泡沫混凝土找坡层(找坡方向及坡度详单体),原浆压光抹平 (5) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻屋面完成面500mm,阴角部位应做附加层加强) (6) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻屋面完成面500mm,阴角部位应做附加层加强) (7) 1.5厚聚氨酯防水涂料 (8) 钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 注:工程量按水平投影面积计算,翻边工程量综合考虑在内	m2	17.99			
42	010902005001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:PVC φ 110 2、做法参见12J201-A20 3、含水斗、管接等辅材	m	12.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010901002001	型材屋面	1、檩条为Q235B钢； 屋面板采用100厚防水卷材复合岩棉夹芯板 2、檩条(LT1):矩形管160x80x3 3、梁侧部檩条位置设预埋件MJ1 4、具体详见设计图纸	m2	31.95			
44	011506001001	玻璃雨蓬	1、8+0.76+8双层夹胶钢化安全玻璃雨篷 2、热镀锌方管+预埋件 3、具体详见设计图纸	m2	2.28			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
45	011101001001	底板1:地下防水底板(含电梯梯坑)	(1)自防水钢筋混凝土底板(抗渗等级不应低于P8级) (2)1.2厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材(预铺反粘) (3)1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 (4)20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 (5)150厚C20混凝土垫层随捣随抹平,应保证平整 (6)素土夯实(夯实系数≥90%)	m2	23.6			
46	011101001002	侧墙1:地下防水侧墙(含电梯梯坑)	(1)20厚1:3水泥砂浆找平层 (2)自防水钢筋混凝土侧墙(抗渗等级不应低于P8级) (3)1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 (4)3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型) (5)30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层 (6)素土夯实(夯实系数≥90%)	m2	19.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011101001003	地1:同质透心PVC(聚氯乙烯)地胶地面:(电梯厅地面) (参23J909-地D30/3-56)	(燃烧性能等级B1级)(规格、色彩、性能等指标等要求均参已建病房楼) (1)表面上保护蜡 (2)3厚同质透心PVC(聚录乙烯)地胶,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍 (3)3厚水泥基自流平砂浆基层 (4)20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 (5)50厚C20细石混凝土,内配A4钢筋双向@200 (6)50厚泡沫混凝土保温层 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(防潮层) (8)80厚C20混凝土垫层 (9)150厚碎石夯入土中 (10)压实填土,压实系数不小于90%	m2	10.68			
48	011101001004	楼1:同质透心PVC(聚氯乙烯)地胶楼面:(电梯厅楼面) (参23J909-楼D29/3-56)	(燃烧性能等级B1级)(规格、色彩、性能等指标等要求均参已建病房楼) (1)表面上保护蜡 (2)3厚同质透心PVC(聚录乙烯)地胶,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍 (3)3厚水泥基自流平砂浆基层 (4)20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 (5)界面剂一道 (6)现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	21.36			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011201001001	内墙1：电梯厅	(1) 墙面装饰板（另计） (2) 8厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 (3) 界面剂一道 (4) 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (5) 找平层抹灰前满铺一层耐碱玻纤网格布（玻纤网格布160g/m2） (6) 内墙面（或混凝土梁柱刷界面处理剂一道）	m2	113.77			
50	011201001002	内墙2：（电梯井道）	(1) 5厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 (2) 10厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛 (3) 界面剂一道 (4) 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处黏贴耐碱玻纤网格布 (5) 内墙面（或混凝土梁柱刷界面处理剂一道）	m2	120.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011201001003	外墙1:砂胶砖(或真石漆)外墙: (参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8)	(1)砂胶砖(或真石漆)外墙(平屋面女儿墙内侧采用同色涂料) (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) (3)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(35厚复合发泡水泥板)保温板的性能指标及要求应符合DGJ32/TJ174-2014表4.2.3的要求,保温板抗压强度≥0.50MPa,保温板抗拉强度≥0.10MPa,吸水率(V/V)≤10.0%,专用锚固件固定(性能指标应符合DGJ32/TJ174-2014表4.2.8的要求) (5)1.5厚聚氨酯防水涂料 (6)15厚1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7)找平层抹灰前满挂一层热镀锌电焊网(规格0.9,网孔12.7X12.7),不同材料交接处,须附加一层300mm宽的金属网(热镀锌电焊网,两边各延伸150mm) (8)基层墙体(专用砂浆砌筑)及混凝土梁、柱(做界面剂处理)	m2	225.67			
		其他						
52	010901008001	屋面变形缝	1、屋面盖板型变形缝做法 2、参14J936-1/BW2 3、岩棉嵌缝	m	5.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010901008002	屋面变形缝	1、屋面盖板型变形缝做法 2、参14J936-1/BW2 3、岩棉嵌缝	m	3.9			
54	010903004001	墙面变形缝	1、盖板型变形缝及阻火带做法 2、参14J936-2/BN1、14J936-3A/BD1、14J936-2/BQ2	m	24.9			
55	041001001002	室外路面恢复	1、30厚细粒式沥青混凝土 2、50厚中粒式沥青混凝土 3、乳化沥青透层 4、150mmC30混凝土	m2	35			
56	041001001003	室内楼地面恢复	1、3厚同质透心PVC(聚录乙烯)地胶,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍 2、3厚水泥基自流平砂浆基层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、100mmC30混凝土	m2	20			
57	010801001001	开门洞	1、老楼与新增电梯厅处开门洞 2、门洞尺寸：2.4m*1.4m 3、投标人自行考虑加固方案，经建设单位确认后方可施工	樘	3			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：电梯部分 标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生
院改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生
院改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯部分

标段：二标段： 南洋中心卫生院
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称： 安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他						
1	030414002001	拆除	1、名称:安装拆除工程 2、内容:电气、智能化、给排水等安装涉及到原有照明灯具、插座、管线等电气器件、卫生洁具、给排水管道拆除,包含安装过程中需要过路管线的吊顶保护性拆除与重新安装 3、其他:投标人根据现场综合考虑,自行报价,中标后一律不作调整	系统	1			
2	030413003001	其他	1、名称:电气配管、给排水管、智能化管道穿墙打洞、室内外地面、墙面刨沟、室内外挖土方回填 2、填充（恢复）方式:按图纸设计要求 3、其他:投标人根据现场综合考虑,自行报价,中标后一律不作调整	项	1			
		动力照明						
3	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱3AL 2、规格:600*800*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙明装,距地1.4m 5、其他:清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱3ADT 2、规格:600*1000*200 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙明装，距地1.0m 5、其他:清单描述未详之处详见设计图纸	台	1			
5	030402011003	成套配电箱	1、名称:外墙配电箱改造 2、施工内容:利用原配电箱内部元器件，增加回路满足本项目使用要求 3、包含辅材及损耗 4、安装方式:墙上明装，距地2.0m 5、备注:含其他电缆线路整理、接线	台	1			
6	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱2AL增加1回路 2、备注、包含元器件、辅材等	台	1			
7	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱1AP 2、规格:600*800*160 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装，距地1.4m 5、备注:清单描述未详之处详见设计图纸，包含墙面开洞、填充恢复费用	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030402011006	成套配电箱	1、名称:配电箱1AP-1 2、规格:400*600*160 3、端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4、安装方式:挂墙暗装,距地1.4m 5、备注:清单描述未详之处详见设计图纸,包含墙面开洞、填充恢复费用	台	1			
9	030413001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、型号:Φ300 3、规格:9w 4、安装方式:吸顶安装	套	2			
10	030413001002	普通灯具	1、名称:井道壁灯 2、规格:7w 3、安装方式:井壁安装 4、其他:安装位置详见设计图纸	套	4			
11	030405015001	风扇	1、名称:排风扇 2、型号:300*300 3、规格:35w 4、安装方式:嵌入安装	台	6			
12	030413003002	荧光灯	1、名称:LED灯盘 2、型号:300*1200 3、规格:36w 4、安装形式:吸顶安装	套	3			
13	030413003003	荧光灯	1、名称:LED灯盘 2、型号:300*1500 3、规格:36w 4、安装形式:吸顶安装	套	6			
14	030413001003	普通灯具	1、名称:LED灯盘 2、型号:300*300 3、规格:18w 4、安装方式:吸顶安装	套	6			
15	030413001004	普通灯具	1、名称:LED灯盘 2、型号:600*600 3、规格:36w 4、安装方式:吸顶安装	套	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030413002001	装饰灯	1、名称:筒灯 2、型号:1*15w 3、安装形式:嵌入安装	套	6			
17	030413001005	普通灯具	1、名称:声光控吸顶灯 2、规格:1*11w 3、安装方式:吸顶安装 4、其他:地下室采用声控,地上部分采用声光控	套	3			
18	030413002002	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、型号:2*11W 3、安装形式:距地2.5m壁装	套	4			
19	030413002003	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、型号:1*8W 3、安装形式:门框上方0.3m壁装	套	5			
20	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装,距地1.3m	套	10			
21	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:单联双控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装,距地1.3m	套	1			
22	030413014001	插座	1、名称:防水二加三极暗装插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装,下沿距地0.35m或按平面图标注	套	39			
23	030413014002	插座	1、名称:空调插座 2、材质:塑料 3、规格:86*86 250v16a 4、安装方式:暗装,距地0.3m或按平面图布置	套	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:双联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	1			
25	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:三联单控暗开关 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装方式:暗装，下沿距地1.35m	套	6			
26	030701003001	空调器	1、名称:柜式空调拆除 2、型号:5P 3、安装形式:落地式 4、备注:将拆除下来的空调移交至甲方指定位置	台	1			
27	030701003002	空调器	1、名称:柜式空调 2、型号:5P 3、安装形式:落地式 4、备注:包含室内外机、冷媒管、冷凝管、外机防护等所有附件	台	1			
28	030701003003	空调器	1、名称:挂式空调拆除（保护性） 2、备注:将拆除下来的空调除需安装外，其余移交至甲方指定位置	台	44			
29	030701003004	空调器	1、名称:壁挂空调 2、型号:2.0P 3、安装形式:墙上式 4、备注:安装前提供样品经建设单位确认后方可安装	台	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030701003005	空调器	1、名称:挂式空调 2、型号:1.5P 3、安装形式:墙上式 4、备注:包含室内外机、冷媒管、冷凝管、支架等安装，安装前提供样品经建设单位确认后方可安装	台	6			
31	030701003006	空调器	1、名称:挂式空调 2、型号:利用拆下来的空调 3、备注:包含室内外机安装、辅材损耗、充氟、支架等费用	台	20			
32	030412003001	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线 5、备注:室外防雨桥架综合考虑	m	82.53			
33	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支撑架 2、材质:钢制 3、防腐:手工除轻锈，红丹2遍、调和漆1遍	kg	155			
34	031301004001	抗震支架	1、材质:钢制 2、形式:双向、单向综合考虑	套	6			
35	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC80 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	6.1			
36	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、室外埋地敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030412001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、室外埋地敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	50			
38	030412001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	851.93			
39	030412001005	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	13.5			
40	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*25+1*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	20			
41	030409003001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*25+1*16 3、材质、类型:热缩式、铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	2			
42	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZA-YJY-5*10 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、电压等级(kV):1	m	105			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:WDZA-YJV-5*10 3、材质、类型:压铜 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):1kv及以下	个	4			
44	030412004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:WDZ-BYJ2.5	m	2158.51			
45	030412004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:WDZ-BYJ4	m	493.34			
46	030412004003	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道配线 3、规格:BV4.0	m	50			
47	030412004004	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:WDZ-BYJ2.5	m	110.54			
48	030412004005	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:WDZ-BYJ4	m	318.45			
49	030412004006	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管道穿线 3、型号:BV2.5	m	100			
50	030412004007	配线	1、名称:应急照明线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-RVS2*1.5	m	20			
51	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86*86	个	128			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	030412006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、规格:86*86 4、安装形式:暗装 5、其他:含开槽、恢复费用	个	77			
53	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位端子箱 2、安装方式:暗装, 0.3m	台	10			
54	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:-40*4镀锌扁钢	m	24.02			
55	030410002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:-40*4不锈钢	m	6.5			
56	030410005001	接闪带	1、名称:避雷网 2、材质:Φ10镀锌圆钢	m	23.7			
57	030410003001	引下线	1、名称:避雷引下线 2、安装形式:利用图示砼柱的对角两根主筋上与屋顶避雷带焊接,下与基础内主筋焊接	m	13.5			
58	030410004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:基础梁底对角四根主筋采用土建施工法连接作为接地连接线	m	22.2			
59	030416027001	接地装置	1、名称:防雷接地调试 2、备注:结算时需 提供经甲方确认的 调试报告	系统	1			
		给排水						
60	031003014001	给、排水附件	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 4、安装方式:设存水弯水封深度≤50mm	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031003010001	淋浴器	1、名称:淋浴器 2、组装形式:铜管成品 3、附件名称、数量:含花洒、软管等附件 4、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	套	6			
62	031003003001	台式洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:冷水 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、软管、闸阀等所有附件 4、其他:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	2			
63	031003003002	柱式洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:冷水 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、软管、闸阀等所有附件 4、其他:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	6			
64	031003006001	大便器	1、名称:坐式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:低水箱 4、附件名称、数量:含冲洗阀等附件 5、备注:卫生洁具进场前提供样品经建设单位确认后方可安装	组	6			
65	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U DN75 4、连接形式:粘结	m	2.3			
66	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U DN50 4、连接形式:粘结	m	44.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U DN100 4、连接形式:粘结 5、阻火圈设计要求:按规范设计要求 6、其他:含阻火圈	m	56.17			
68	031001008004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	56.08			
69	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	70.34			
70	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	2.69			
71	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	3.6			
72	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	7.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	031001008009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R DN50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	8.87			
74	031001006001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式:环压式或沟槽式等连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	88.04			
75	031001006002	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式:环压式或沟槽式等连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	25.97			
76	031001006003	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式:环压式或沟槽式等连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范冲洗、消毒	m	26.17			
77	031003014002	给、排水附件	1、名称:感应式水龙头 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:冷热水 4、备注:含闸阀、软管等附件、以及原水龙头拆除	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	031001002001	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、清洗 6、备注:含与主管连接费用以及所需管件	m	9.15			
79	030901010001	室内消火栓	1、名称:减压稳压型消火栓 2、附件材质、规格:消火栓箱位置详见平面图,保证二股水柱到达室内任一点。消防箱内配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支, DN65衬胶水带25M,消防按钮一只,安装见15S202-21。每个消防箱内配SN25消防卷盘一只,QZ6直流水枪一支, DN19衬胶水带30M	套	2			
80	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
81	031002001002	金属阀门	1、类型:闸阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
82	031002001003	金属阀门	1、类型:闸阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、绝热厚度：30mm 3、保护层：铝箔 4、备注：铝箔胶带贴缝	m3	1			
		智能化						
		综合布线						
84	030502010001	信息、网络插座	1、名称：单口网络插座（含六类信息模块） 2、类别：RJ45 3、规格：86*86 4、安装方式：距地0.5m暗装	个	17			
85	030502010002	信息、网络插座	1、名称：双口网络插座（含六类信息模块） 2、类别：RJ45 3、规格：86*86 4、安装方式：距地0.5m暗装	个	12			
86	030502007001	跳线、跳纤	1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）PVC 蓝色 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；	条	17			
87	030502007002	跳线、跳纤	1. 规格：非屏蔽1对RJ45-RJ11跳线（2米）； 2. 导体：26AWG；	条	24			
88	030502008001	配线架	1、名称：模块式通用型配线架 2、规格：1U 24口	架	3			
89	030502009001	跳线架	1、名称：全金属理线架 2、容量：24口	架	7			
90	030502008002	配线架	1、名称：25对110机架式配线架； 2、规格：符合ANSI/TIA-568.2-D三类规范	架	1			
91	030502007003	跳线、跳纤	1、名称：1对110模块-RJ45跳线（2米）	条	19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030502008003	配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、规格:1U 19寸	架	1			
93	030502013001	光缆终端盒	名称: LC双工光纤适配器	个	12			
94	030502014001	尾纤	1、名称:尾纤（含熔接） 2、技术参数:LC单芯单模尾纤 1米	条	24			
95	030502007004	跳线、跳纤	1、名称:光纤跳线 2、规格:2米LC-LC单模	条	3			
96	030501005001	插箱、机柜、台架	1、名称:机柜42U 2、材质:黑色，钢板厚度不小于1.5mm 3、规格:19"标准机 柜0.6*0.6*2.0M, 42U 4、安装方式:落地安装 5、其他:配置PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030501015001	交换机	1、名称:24口万兆POE交换机 2、功能: 1、交换容量≥672Gbps,包转发率≥171Mpps,以官网最小值为准 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个,固化1G/10G SFP+非复用口≥4个; 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个,POE最大输出功率≥370W; 4、医护内网的重要性,要求支持设备升级业务,设备复位重启,支持热补丁,补丁加载过程中不间断供电 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、为后期维护的便捷,设备自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮,实现查看设备当前的通信状态和供电状态。	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030501015002	交换机	1、名称:48口万兆交换机 2、功能: 1、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps,官网最小值为准 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并需要根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 6、为方便后期的设备管理，设备需配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级	台	4			
		安防系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030506010001	监控摄像设备	1、名称:半球摄像机 2、类别:400万 3、安装方式:吸顶安装	台	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030506010002	监控摄像设备	1、名称:电梯半球摄像机 2、安装方式:吸顶安装 3、参数: 1. 设备内置GPU芯片、1个麦克风、1个扬声器, 1颗红外补光灯, 1颗白光闪光灯, 1颗ToF传感器、1个温湿度和楼层传感器, 1个报警输入接口, 1个报警输出接口, 1个SD卡卡槽。 2. 设备水平视场角不小于120°, 垂直视场角不小于75°。 3. 支持视频遮挡检测功能, 内置ToF传感器, 可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 , 在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时, 可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。 4. 支持声光报警功能, 当报警输入报警产生时, 可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁, 5设备支持用户自定义AI算法库, 可运行、停止算法库, 可显示当前算法库的运行状态, 并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。 6. 支持人数统计功能, 支持多边形（最多允许10条边）人数检测区	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传 7. 支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。 13. 支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。					
101	030506015001	录像设备	1、名称:硬盘录像机 2、规格:64路 3、存储容量、格式:配置2块8TB SATA硬盘	台	1			
102	080603005001	显示屏、表示盘	1、名称:液晶显示屏 2、规格:55 inch 3、类型:音视频输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1, 电源: 180~240 VAC, 50/60 Hz 4、安装方式:墙上壁挂安装 5、备注:含支架费用	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030506011001	视频控制设备	1、名称:4路解码器 2、功能、用途: 解码分辨率:最高3200W像素 视频解码能力: H. 264/H. 265:支持2路3200W, 或2路2400W, 或4路1200W, 或8路800W, 或10路600W, 或16路400W, 或32路1080P, 或64路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG: 4路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 音频输入接口: 2路HDMI内嵌 视频输入接口: 2路HDMI 1.4, 最大支持4K (仅奇数口) 视频输出分辨率: 3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出LED带载能力: 单口带载260W, 宽度144~4096, 高度144~2160, 宽度2对齐, 高度2对齐 视频输出接口类型: 4路HDMI 1.4, 支持4K	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	030904013001	联动控制主机	1、名称:控制键盘 2、控制方式:网络 3、参数: 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 支持单个添加、批量添加IPC等设备； 支持编辑设备信息；支持单个删除、批量删除设备。 具有两级用户权限：管理员用户具备全部权限；操作员用户可操作被分配设备，但无修改设备信息、通道信息等权限； 读支持通过HDMI、DVI 接口外接显示屏,最大可预览1路分辨率为4096X2160或4路分辨率为1920X1080的视频； 支持1/4/9/16画面预览； 支持远程控制DVR、NVR设备，具有通道选择功能，能对接入样品的云台进行控制 支持识别以下语音识别库内语音命令：电视墙、本地预览、1~10号上墙、上一个、读下一个、向左、向右、向读上、向下、左上、左下、右上、右下、放大、缩小；	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030904013002	联动控制主机	1、名称:综合安防管理平台 2、规格、线制: 授权包含:基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 关键规格:300路视频,50个门禁,1500户可视对讲,1万人员,4车道,200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 平台硬件规格: 2U标准机架式4盘位一体机,ATX电源 6核12线程64位高性能处理器 48GB DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 内置BBU (Battery Backup Unit) 蓄电池冗余备份实现断电保护功能 存储硬件规格: 1个HDMI接口,1个VGA接口,同源输出支持满配8T硬盘(不支持IoT硬盘) 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			报警IO：16路报警输入，4路报警输出 存储性能： 存储能力：32路 （仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P					
		管线						
106	030412001006	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、室外埋地敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	6			
107	030412001007	配管	1、名称:电气配管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内敷设综合考虑 4、其他:含墙面开槽、恢复等费用	m	169.79			
108	030502003001	双绞线缆	1、名称:6类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管道敷设	m	3222			
109	030412004008	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线、桥架敷设综合考虑 3、型号:RVV2*1.5	m	400			
110	030412003002	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、其他:全长设ZR-BV-1*16接地线	m	22.1			
111	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:桥架支撑架 2、材质:钢制 3、防腐:手工除轻锈，红丹2遍、调和漆1遍	kg	21			
112	031301004002	抗震支架	1、材质:钢制 2、形式:双向、单向综合考虑	套	2			
		电脑设备						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030501019001	服务器	1、名称:台式电脑 2、配置:i5-14400 / 16GB DDR5 / 512GB SSD + 1TB HDD / 核显 / 21.45 英寸 IPS	台	11			
114	080503006001	打印机	1、名称、类别:激光打印机 2、规格:A4 单面打印	套	5			
115	080503006002	打印机	1、名称、类别:热敏打印机 2、规格:打印输液贴	套	3			
		设备带						
116	031007013001	医用设备带	1、名称:设备带拆除与重装 2、内容:包含: 1)设备带保护性拆除与重装费用 2)各类管道、线路等因设备带重装损耗、人工费用	m	21.46			
		消毒设备						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	031005009001	医用超声波清洗机	1、用途：主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。 2、功能要求：超声波清洗、加热 3、性能与参数 3.1清洗温度：室温—60℃可调 3.2加热方式：电加热，750w 3.3超声频率：40KHZ 3.4超声功率：600W 3.5容积：30L 4、材质 4.1舱体：1.5mm厚304不锈钢一次性模具拉伸成型 4.2外罩：304不锈钢拉丝板 5、超声系统 5.1发生器：自主激发式频率转换，输出稳定可靠 5.2换能器：工业级高Q值换能器，机电转化效率>90% 6、控制系统 6.1数字控制，温度、时间可调可控，操作简便 6.2传感器精确，电路安全稳定。 6.3防干烧保护功能	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	031007014001	气体终端	1、名称:高压水枪、压力气枪 2、参数: 1) 枪体采用SUS304不锈钢,防止内腔腐蚀生锈,避免二次污染 2) 配备八个清洗喷嘴,清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换,适合不同类型的腔体管道,对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗; 3) 耐受压力0-0.7MPa。	个	2			
119	031003004001	污物浸泡槽	1、材质:不锈钢 2、规格、类型:三槽污物清洗槽 3、附件名称、数量:含水龙头、闸阀等所有附件	组	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	031007005001	医用除锈仪	1、规格： 1. 舱体尺寸 1.1 容积：≥15L 1.2 材质：舱体采用≥2mm厚304不锈钢焊接成形，表面光滑易于清洁 2. 加热管：采用耐腐蚀性的钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀。 3. 管路材质：管路系统中所有部件均采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成。 4. 控制方式：数字控制，温度、时间可调可控，操作简便；PT100温度传感器，温度显示精确；过压、过流保护，电路安全。 5. 沥水篮筐材质：采用优质304不锈钢焊接成型 6. 电动抛光轮：1000-8000r/min速度可调	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	031006003001	织物清洗消毒器	1、规格： 1.清洗舱 1.1.容积：≥300L 1.2材质：内筒：304不锈钢板，无痕旋压成型工艺 外筒：304不锈钢板 2密封门 2.1开门方式：手动开启 2.2安全保护：门关闭设有微动开关，且有自动安全门锁联动装置，运转安全可靠 2.3密封方式：胶条整体压紧 3控制系统 3.1控制方式：通过变频器与变频电机的传输实现电机的间歇性正反旋转；操作方便，可靠性高；具有故障自动检测及故障报警功能。 3.2流程控制：预洗、洗涤（可选自动加注洗涤液）、漂一、漂二、末漂、脱水 3.3温度指示器 温度传感器采集温度，显示精确度1℃。 3.4安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；安全门检测装置：运行程序时自动锁紧； 4程序系统：预设程序有标准01、标准02，方便智能。其中，01程序为物	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			理消毒，消毒温度最高可到93℃；02程序为化学消毒，可根据需要自行选择所需程序此外，可自由组合、选择洗涤周期、过清次数、脱水时间及水位控制等。 5整体参数 5.1运行时间：标准程序下60min 5.2水耗量：标准程序下500L/车 5.3最大装载量：40kg					
122	031007001001	制氧机	1、名称:医用无油静音空压机 2、型号: 1.有主动散热功能，启动压力5bar 2.供气量：55L/min 3.储气量：25L 噪音≤50dB 4.电压：220V 输出功率：750W，	台	2			
123	031006003002	燃气沸水器、消毒器	1、名称:清洗消毒器 2、型号:大于300L单门 3、类型:B 级消毒脉动式	台	1			
		无线巡更系统						
124	030501021001	无线设备	1、名称:无线巡更系统 2、规格:7点位 3、备注:包含：巡更软件、巡更棒、巡检器、巡检按钮、充电底座等所有材料及安装调试完成费用	套	1			
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030505016001	显示设备	1、名称:信息发布终端32’ 2、规格： 1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。 2.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放。 3.支持设置定时开关机任务、定时重启任务、定时熄亮屏任务，支持设置单次、每天和自定义模式。 4.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。 5.配备≥32英寸显示屏，≥10点电容触摸，≥1920×1080分辨率，≥300cd/m²亮度，≥1200：1对比度。 6.配备≥四核处理器，≥2.0GHz主频，≥2GB运行内存，≥32GB存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。 7.具有≥2个USB接口，≥1个TF卡接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥1个3.5mm接口，≥1个DC座，≥2个扬声器，具有WiFi和蓝牙功能。	台	4			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分 标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：安装部分 标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: 安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称： 安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 安装部分

标段：二标段：南洋中心卫生院改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]