

工程项目汇总表

工程名称：大纵湖水产品流通中心工程

标段：大纵湖水产品流通
中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：大纵湖水产品流通中心工程

标段：大纵湖水产品流通
中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、基础部位:大开挖一般土方 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用） 6、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	3581.91			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、基础部位:基槽土方 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用） 6、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	147.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040101003001	挖基坑土方	1、基础部位:基坑土方 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用） 6、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	398.96			
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、回填部位:基坑、基槽处 2、密实度要求:符合规范要求 3、填方粒径要求:符合规范要求 4、填方来源、运距:红线内场地集中堆放处运回,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用）	m3	1671.58			
	0103	附录C 桩基工程						
5	010506021001	钢筋笼	1、部位:桩顶与承台连接 2、接桩钢筋	t	7.544			
6	010506025001	预埋铁件	1、部位:桩顶与承台连接 2、接桩铁件制作安装	t	0.219			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1、部位：桩顶与承台连接 2、灌芯要求：C30预拌砼填芯 3、桩头清理：桩孔抽水，清除桩孔内残土、清洗桩头并清运出现场	m3	23.02			
8	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型：HKFZ-400（240）AB-C80、HKFZ-400（240）B-C80 2、桩头截面、高度：投标人自行考虑	根	5			
	0104	附录D 砌筑工程						
	010401	D.1 砖砌体						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块 2、基础类型：直形墙 3、砂浆强度等级：预拌水泥砂浆Mb7.5 4、防潮层材料种类：20厚1：2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%的避水浆	m3	69.32			
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块≥A3.5 2、墙体类型：直形墙 3、墙体厚度：200mm 4、砂浆强度等级：专用预拌砂浆Ma5.0	m3	918.96			
11	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块≥A3.5 2、墙体类型：直形墙 3、厚度：100mm 4、砂浆强度等级：专用预拌砂浆Ma5.0	m3	9.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砌块 2、墙体类型:女儿墙 3、厚度:200mm 4、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5预拌水泥砂浆	m3	61.77			
13	010402001004	零星砖砌体	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 2、砂浆强度等级、配合比:Mb5预拌混合砂浆	m3	4.14			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
	010502	E.2 现浇混凝土构件						
14	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、备注:原土打底夯 4、说明:原浆表面抹平压光	m3	132.26			
15	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:桩基础	m3	113.34			
16	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形基础	m3	95.87			
17	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、基础类型:筏形基础 4、如混凝土掺入外加剂应满足规范及设计要求,在报价中综合考虑	m3	374.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第5页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、墙体厚度:300mm内 4、如混凝土掺入外加剂应满足规范及设计要求,在报价中综合考虑 5、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	130.5			
19	010502010001	地下室内墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、墙体厚度:300mm内 4、如混凝土掺入外加剂应满足规范及设计要求,在报价中综合考虑 5、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	44.71			
20	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	362.31			
21	010502006002	钢筋混凝土柱(异形柱)	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	3.26			
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	750.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第6页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	99.77			
24	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	491.74			
25	010502017001	坡屋面板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	95.6			
26	010502019001	其他板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 4、雨棚、挑檐板等	m3	143.73			
27	010502020001	楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	41.37			
28	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	125.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	61.76			
30	010502023001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	2.55			
31	010502025002	零星现浇构件	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 4、压顶、线条等零星构件	m3	55.61			
32	010503016001	其他构件	1、C30预制砼承水板 2、尺寸300*300*30(h)	m3	0.01			
	010505	E.5 混凝土模板						
33	010505001001	砖胎模	1、M5.0混合砂浆砌120mm砖胎模; 2、20厚1:2水泥砂浆抹灰;	m2	12.41			
34	010505001002	砖胎模	1、M5.0混合砂浆砌240mm砖胎模; 2、20厚1:2水泥砂浆抹灰;	m2	79.17			
35	010505001003	砖胎模	1、M5.0混合砂浆砌370mm砖胎模; 2、20厚1:2水泥砂浆抹灰;	m2	59.2			
36	010505001004	垫层模板	1、混凝土垫层 复合木模板	m2	129.95			
37	010505002001	基础模板	1、各种柱基、桩承台 复合木模板	m2	146.17			
38	010505002002	基础模板	1、条形基础 复合木模板	m2	622.48			
39	010505002003	基础模板	1、筏形基础 复合木模板	m2	5.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010505005001	墙面模板	1、地下室外墙 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	800.64			
41	010505005002	墙面模板	1、地下室内墙面木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	251.58			
42	010505004001	柱面模板	1、矩形柱 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	2159.28			
43	010505004002	柱面模板	1、异形柱 复合木模板	m2	38.97			
44	010505006001	梁模板	1、矩形梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	4700.73			
45	010505007001	楼板模板	1、现浇板 板厚度≤20cm 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	4358.53			
46	010505007002	楼板模板（坡屋面板）	1、现浇板 板厚度≤20cm 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	956			
47	010505008001	其他板模板	1、其他板 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	2862.66			
48	010505010001	楼梯模板	1、其它 楼梯 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	370.58			
49	010505011001	构造柱模板	1、构造柱 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	1627.51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第9页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010505012001	圈梁模板	1、圈梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	595.36			
51	010505013001	过梁模板	1、过梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	39.27			
52	010505014001	零星现浇构件模板	1、零星现浇构件 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	642.46			
	010506	E.6 钢筋及螺栓、铁件						
53	010506001001	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	0.375			
54	010506002001	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	117.573			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第10页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010506002002	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	84.883			
56	010506002003	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 25$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	37.447			
57	010506002004	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	44.477			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506002005	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格:带“E” HRB400级钢筋 $\leq \Phi 25$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	123.607			
59	010506002006	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的,若施工过程中改变工艺做法(包括植筋)结算仍执行清单综合单价,不另行增加费用	t	7.682			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010506002007	现浇混凝土主体钢筋	1、部位:现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 3、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的,若施工过程中改变工艺做法(包括植筋)结算仍执行清单综合单价,不另行增加费用	t	10.528			
61	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋部位:砌体内加固钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 $\Phi < 12$ 3、联接方式:投标人自行考虑 4、本工程填充墙与框架柱之间的拉结筋是按预留筋考虑的,若施工过程中改变工艺做法(包括植筋)结算仍执行清单综合单价,不另行增加费用	t	4.856			
	0106	附录F 金属结构工程						
62	010607006001	钢梯	1、集水井、竖井等U型爬梯 (参07J306-A/J10) 2、刷红丹防锈漆两道+调和面漆两道,满足规范要求	t	0.135			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第13页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010607006002	钢梯	1、钢爬梯 （参15J401- WT1b-42/D3） 2、刷红丹防锈漆两 道+调和面漆两道， 满足规范要求 3、超高降效费用投 标人在综合单价中 自行考虑	t	0.416			
64	010905003001	止水带	1、构件名称:止水 钢板 2、构件规 格:300mm*3mm 3、构件做法:详见 设计图纸	m	132.29			
65	010503014001	铸铁盖板	1、检修孔，钢盖板 尺寸900*900mm； 2、含钢方框等	套	3			
66	040402017001	铸铁盖板	1、构件名称::排水 沟铸铁盖板 2、构件规格:宽400 mm 3、构件安装:详见 设计图纸	m	34.7			
	0108	附录H 门窗工程						
67	010802004001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门 2、含预埋件、施 工、防火漆、检 验、塞缝等相关费 用，并且做好成品 保护 3、尺寸为设计洞口 尺寸，含五金配件 费用 4、符合设计图纸、 相关规范、现行图 集及建设单位要 求，确保通过验收	m2	47.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010802004002	木质防火门	1、木制乙级防火门 2、含预埋件、施工、防火漆、检验、塞缝等相关费用，并且做好成品保护 3、尺寸为设计洞口尺寸，含五金配件费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	31.68			
69	010801001001	木质门	1、成品木质门 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝等相关费用，并且做好成品保护 3、尺寸为设计洞口尺寸，含门套、五金配件费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	54.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第15页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	010802001001	金属(塑钢)门	1、断桥隔热铝合金门（门联窗） 2、框扇材质：70系列铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），壁厚不小于2.2mm，表面做氟碳喷涂 3、玻璃品种：6中透光Low-E+12Ar+6透明 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑” 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	508.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010807001001	金属(塑钢)窗	1、断桥隔热铝合金窗 2、框扇材质：70系列铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），壁厚不小于1.8mm，表面做氟碳喷涂 3、玻璃品种：6中透光Low-E+12Ar+6透明 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑” 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	447.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第17页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010807001002	金属(塑钢)窗	1、断桥隔热铝合金幕墙窗 2、框扇材质：铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），表面做氟碳喷涂，立柱采用120*80铝合金立柱横梁料，明框采用85*80横梁，隐框采用80*80横梁，立柱型材主受力壁厚不应小于3.0mm；横梁型材主受力壁厚不应小于2.5mm 3、玻璃品种：6中透光Low-E+12Ar+6透明中空钢化玻璃 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨、防雷等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑” 7、隔层200高A级防火岩棉，表面满涂3厚防火密封漆，1.5厚镀锌钢板，做法详设计图纸 8、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	635.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第18页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	010807001003	金属(塑钢)窗	1、断桥隔热铝合金幕墙窗（光伏发电窗） 2、框扇材质：铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），表面做氟碳喷涂，立柱采用120*80铝合金立柱横梁料，明框采用85*80横梁，隐框采用80*80横梁，立柱型材主受力壁厚不应小于3.0mm；横梁型材主受力壁厚不应小于2.5mm 3、玻璃品种：6+3.2(光伏组件)+6+12Ar+Low-E6中空钢化玻璃 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨、防雷等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑” 7、隔层200高A级防火岩棉，表面满涂3厚防火密封漆，1.5厚镀锌钢板，做法详设计图纸 8、光伏系统符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，与安装部分配合，确保通过验收,最终并网和备案，满足光伏接入使用	m2	534.89			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第19页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗(带防虫网) 2、具体颜色、壁厚、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求 3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	1.7			
75	010807005001	金属格栅窗	1、铝合金方通 2、深棕色50*50*1.5，横向间距100、竖向间距1400 3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	299.42			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
76	010902004001	屋面刚性层	顶板1：地下室顶板（非种植顶板）： （参23J909-顶板4A/2-19） 1、覆土层（另计） 2、70厚C20预拌细石混凝土保护层随捣随抹光（内配Φ4@150双向钢筋网） 3、土工布（100g/m³聚酯无纺布）隔离层 4、3厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型）（遇主楼等竖向墙体，上翻至完成面以上500mm）（另计） 5、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料（不小于1.5kg/m²）（另计） 6、钢筋混凝土板表面清扫干净平整	m2	380.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第20页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	010902004002	屋面刚性层	屋面1：上人平屋面及不上人平屋面（参23J909-屋A37a/5-30） 1、50厚C30预拌细石混凝土保护层，内配Φ4@150钢筋网片，设分隔缝缝宽20，内填DS M15砂浆（1:3水泥砂浆），纵横间距≤10m 2、100厚挤塑聚苯板保温层（B1级）（76x1.25=100）（另计） 3、20厚预拌DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4、最薄处30厚泡沫混凝土找坡层（找坡方向及坡度详单体），原浆压光抹平 5、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎（上翻屋面完成面500mm，阴角部位应做附加层加强）（另计） 6、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎（另计） 7、1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 8、原钢筋混凝土屋面板清扫干净平整	m2	1898.24			
78	010902004003	屋面刚性层	屋2：水泥砂浆屋面：（雨蓬顶、出屋面设备管井屋面） (1) 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层抹光，分两次粉刷，向外1%找坡 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料，（与外墙防水闭合，防水层沿外口下翻至滴水线）（另计） (3) 10厚1:3水泥防水砂浆（掺5%避水浆）找平层	m2	16.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第21页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010901001001	瓦屋面	1、屋3：小青瓦屋面：(参23J909-屋B19/5-52) (1) 小青瓦 (2) 预拌1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 (3) 30厚预拌DMM15砂浆(M15水泥砂浆)，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 (4) 专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板（另计） (5) 1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） (6) 20厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7) 原钢筋混凝土预制板上预埋Φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30	m2	948.59			
80	010902004004	屋面刚性层	屋面4：空调隔板 1、20厚预拌1:3水泥砂浆（掺5%避水浆）找平层 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，防水层沿侧墙上翻300高（另计） 3、最薄处20厚预拌1:3水泥砂浆找平、找坡层 4、专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(70厚复合发泡水泥板)（另计） 5、原钢筋混凝土屋面板上表面清理干净	m2	110.85			
81	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻建筑完成面500mm,阴角部位应做附加层加强)	m2	2214.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第22页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	010902001002	屋面卷材防水	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	2103.84			
83	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	3069.01			
84	010902002002	天棚涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	302.85			
85	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	3941.17			
86	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2127.01			
87	010902001003	屋面卷材防水	1、地下室顶板 2、3厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型）（遇主楼等竖向墙体，上翻至完成面以上500mm）	m2	479.7			
88	010902002003	屋面涂膜防水	1、地下室顶板 2、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料（不小于1.5kg/m2）	m2	479.7			
89	010902002004	天棚涂膜防水	1、地下室生活泵房、消防泵房、报警阀间、消防水池顶棚 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	426.62			
90	010903001001	墙面卷材防水	1、地下室外墙面 2、3厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型）	m2	453.53			
91	010903002002	墙面涂膜防水	1、地下室外墙面 2、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	453.53			
92	010903002003	墙面涂膜防水	1、地下室生活泵房、消防泵房、报警阀间、消防水池内墙面 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	726.35			
93	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、地下室底板下 2、3厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型）	m2	1018.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第23页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、地下室底板下 2、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1018.17			
95	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、地下生活泵房、消防泵房、报警阀间、走道、消防水池、集水坑、排水沟等地面 2、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	561.23			
96	010901008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法参14J936-1/BW1	m	31.8			
97	010903004001	墙面变形缝	1、外墙立面抗震缝 2、做法参14J936-1/2/BQ2	m	69.4			
98	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面承重型变形缝做法 2、做法参14J936-2/BD9	m	59.6			
99	010904004002	楼(地)面变形缝	1、楼面顶平面抗震缝及阻火带 2、做法参14J936-2/BN1	m	89.4			
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
100	011001001001	保温隔热屋面	屋1 1、100厚挤塑聚苯板保温层(B1级)	m2	1898.24			
101	011001001002	保温隔热屋面	屋3+屋4 1、专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板(A级)	m2	617.62			
102	011001003001	保温隔热墙面	地下室外墙 1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层	m2	453.53			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第24页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	011001003002	保温隔热墙面	外墙1 1、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 3、专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板（A级），专用锚固件固定	m2	2638.33			
104	011001002001	保温隔热天棚	顶棚6 1、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 3、专用粘结砂浆一道粘贴20厚复合发泡水泥板（A级），专用锚固件固定	m2	1081.76			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
105	011101002001	细石混凝土楼地面	底板1:地下室底板(含电梯基坑底板)(参23J909-底板3/2-11) (1)1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料(不小于1.5kg/m2)（另计） (2)50厚C20细石混凝土保护层 (3)3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型)（另计） (4)20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	826.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第25页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	011102003001	块料楼地面	地1:防滑地砖地面 (地下楼梯间) (参23J909-楼D21/3-52) (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)30厚预拌DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)界面剂一道	m2	20.49			
107	011102003002	块料楼地面	地1:防滑地砖地面 (楼梯间) (参23J909-地D23/3-53) (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)界面剂一道 (5)120厚预拌C30混凝土垫层 (6)20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (7)130厚碎石压实,分层压实系数不小于92% (8)200厚素土压实,分层压实系数不小于92%(另计)	m2	54.26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第26页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011101001001	水泥砂浆楼地面	地2:水泥砂浆地面 （地下生活泵房、消防泵房、报警阀间、走道） （参23J909-楼A3/3-9） (1) 20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2) 35厚预拌C20细石混凝土保护层 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） (4) 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 (5) 界面剂一道	m2	101.85			
109	011101002002	细石混凝土楼地面	地2:细石混凝土地面(商铺) (参23J909-地A8/3-11) (1) 40厚预拌C30细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） (3) 界面剂一道 (4) 120厚预拌C30混凝土垫层 (5) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (6) 130厚碎石压实,分层压实系数不小于92% (7) 200厚素土压实,分层压实系数不小于92%（另计）	m2	1075.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第27页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	011101002003	细石混凝土楼地面	地2:细石混凝土地面(商铺) (参23J909-地A8/3-11),下方有地下室 (1)40厚预拌C30细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3)界面剂一道 (4)100厚预拌C30混凝土垫层	m2	329.74			
111	011101001002	水泥砂浆楼地面	地3:防水地面:(地下消防水池) (1)1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高)(另计) (2)基层表面清理干净	m2	246.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第28页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	011102003003	块料楼地面	地3:防滑地砖防水地面(卫生间等有水房间) (参23J909-地D24/3-53),下方有地下室 (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高) (盥洗池盆等用水处墙面翻起1200高,淋浴处上卷2000高,且不低于淋浴喷淋口高度)(另计) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5)最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用预拌DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (7)界面剂一道 (8)80厚预拌C30混凝土垫层	m2	28.28			
113	011101001003	水泥砂浆楼地面	地4:水泥砂浆地面:(集水坑、排水沟) (排水沟内需做0.5%的纵向找坡) (1)20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3)界面剂一道	m2	40.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第29页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	011101001004	水泥砂浆楼地面	地5:水泥砂浆防水地面(电气间、电表间、水表间) (参23J909-地A4/3-9) (1)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)35厚预拌C20细石混凝土保护层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高)(另计) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5)界面剂一道 (6)120厚预拌C30混凝土垫层 (7)20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (8)130厚碎石压实,分层压实系数不小于92% (9)200厚素土压实,分层压实系数不小于92%(另计)	m2	30.13			
115	011102003004	块料楼地面	楼1:防滑地砖地面(楼梯间) (参23J909-楼D21/3-52) (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌1DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)界面剂一道	m2	40.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第30页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	011102003005	块料楼地面	楼2:防滑地砖楼面（二层～三层：除卫生间、厨房外其他无水房间）（参23J909-楼D21/3-52） (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)界面剂一道	m2	2494.01			
117	011102003006	块料楼地面	楼3:防滑地砖防水楼面（二层～三层：卫生间等有水房间）（参23J909-楼D23/3-53） (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高) (盥洗池盆等用水处墙面翻起1200高,淋浴处上卷2000高,且不低于淋浴喷淋口高度)(另计) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (6)最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (7)界面剂一道	m2	80.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第31页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	011102003007	块料楼地面	楼3:防滑地砖防水楼面（二层：厨房等有水房间） (参23J909-楼D23/3-53) (1) 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝, 规格、颜色需经甲方确认 (2) 20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高)(盥洗池盆等用水处墙面翻起1200高, 淋浴处上卷2000高, 且不低于淋浴喷淋口高度)(另计) (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5) 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层找平, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6) 界面剂一道 (7) 140厚泡沫混凝土填充层	m2	101.73			
119	011101001005	水泥砂浆楼地面	楼4:水泥砂浆楼面(设备管井) (参23J909-楼A1/3-8) (1) 20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层, 表面撒水泥粉抹压平整 (2) 界面剂一道	m2	6.31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第32页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	011101002004	细石混凝土楼地面	楼5:水泥砂浆防水楼面(电气间) (参23J909-楼A3/3-9) (1)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)35厚预拌C20细石混凝土保护层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高)(另计) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5)最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6)界面剂一道	m2	34.12			
121	011101001006	水泥砂浆楼地面	楼6:环氧树脂平涂楼面:(电梯机房楼面)(参23J909-楼B1/3-19) (1)1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4遍)(厚度含底涂、中涂、面涂) (2)环氧树脂腻子超细找平层 (3)环氧树脂中涂1~2道 (4)环氧树脂底涂1~2道 (5)40厚预拌C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 (6)界面剂一道	m2	12.16			
122	011106003001	块料楼梯	(1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(踏面端部刻三道防滑槽),规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)界面剂一道	m2	251.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第33页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	011105003001	块料踢脚线	踢脚1:100高釉面砖踢脚(除面砖墙面房间外其他房间)(参23J909-踢4D/4-8) (1)8~10厚釉面砖, DTG砂浆勾缝 (2)5厚DTA砂浆粘贴 (3)10厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 (4)界面剂一道	m	182.86			
124	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚2:100高涂料踢脚(电气间、设备机房)(参23J909-踢10D/4-17) (1)无机涂料饰面（另计） (2)3厚耐水腻子分遍找平（另计） (3)8厚预拌DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 (4)8厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 (5)界面剂一道	m	517.4			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第34页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙1:砂胶砖外墙 (参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)砂胶砖外墙（另计） (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布（另计） (3)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布（另计） (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） (5)1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） (6)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网（另计） (8)界面剂一道	m2	2635.45			
126	011201001002	墙、柱面一般抹灰	外墙:风井、电井、女儿墙内侧等砂胶砖外墙 (1)砂胶砖外墙（另计） (2)6厚预拌DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 (3)10厚预拌DPM15砂浆(1:3水泥砂浆,掺入5%避水浆)找平层 (4)界面剂一道	m2	472.91			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第35页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	011201001003	墙、柱面一般抹灰	内墙1:无机防霉涂料墙面（A级）（地下楼梯间、走道）（参23J909-内4D/7-7） （1）无机防霉涂料饰面（A级）（另计） （2）3厚耐水腻子分遍找平（另计） （3）8厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 （4）界面剂一道	m2	153.78			
128	011201001004	墙、柱面一般抹灰	内墙1:水泥砂浆墙面: (电梯井道等) (参23J909-内3D/7-6) （1）5厚预拌DP (DCA) M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)找平抹光 （2）10厚预拌DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 （3）界面剂一道	m2	519.51			
129	011201001005	墙、柱面一般抹灰	内墙2:无机防霉涂料防水墙面（A级）（地下消防泵房、生活泵房、报警阀间）（参23J909-内4D/7-7） （1）无机防霉涂料饰面（A级）（另计） （2）3厚耐水腻子分遍找平（另计） （3）1.5厚聚氨酯防水涂料（与地面防水层闭合）（另计） （4）8厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 （5）界面剂一道	m2	292.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第36页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	011201001006	墙、柱面一般抹灰	内墙2:无机涂料墙面(A级):(除注明外其他房间) (参23J909-内4D/7-7) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 (4)界面剂一道	m2	2733.67			
131	011201001007	墙、柱面一般抹灰	内墙3:防水墙面:(地下消防水池内壁) (1)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (2)基层表面清理干净	m2	433.07			
132	011201001008	墙、柱面一般抹灰	内墙3:无机涂料防水墙面:(电气间、电表间等) (参23J909-内4C/7-7) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)8厚预拌DP(DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (5)界面剂一道	m2	522.22			
133	011201001009	墙、柱面一般抹灰	内墙4:水泥砂浆墙面:(集水坑、排水沟) (1)5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3)界面剂一道	m2	98.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第37页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	011201001010	墙、柱面一般抹灰	内墙4:无机防霉涂墙面:(商铺、厨房等)(参23J909-内8D1/7-13) (1)无机防霉涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (4)界面剂一道	m2	3979.75			
135	011203003001	块料墙、柱面	内墙5:面砖防水墙面(卫生间等有水房间)(参23J909-内8D1/7-13) (1)5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)6厚预拌DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 (6)界面剂一道	m2	624.56			
136	011201001011	墙、柱面一般抹灰	内墙6:水泥砂浆墙面:(水表间等)(参23J909-内3D/7-6) (1)5厚预拌DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 (2)10厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (3)界面剂一道	m2	85.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第38页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	011201001012	墙、柱面一般抹灰	柱梁:框架柱、梁面 (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)20厚预拌1:2.5水泥砂浆找平 (4)界面剂一道	m2	137.97			
138	011202001001	零星项目一般抹灰	零星:线条、压顶等零星面 (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)20厚预拌1:2.5水泥砂浆找平 (4)界面剂一道	m2	338.49			
139	011205001001	墙、柱面装饰板	1、无机涂料饰面(另计) 2、9.5厚纸面石膏板 3、12mm厚A级防火阻燃板 4、5#热镀锌角钢基架	m2	67.76			
140	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1、满铺一层耐碱玻纤网格布(玻纤网格布160g/m2)	m2	8962.66			
141	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1、不同材料交接处加敷300宽热镀锌电焊网,每边150(规格Φ0.9,网孔12.7X12.7)	m2	774.23			
142	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1、满铺一层热镀锌电焊网(规格Φ0.9,网孔12.7X12.7)	m2	3684.07			
	0113	附录N	天棚工程					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第39页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011301001001	天棚抹灰	顶棚1:无机防霉涂料顶棚(A级):(地下楼梯间、走道) (参23J909-棚5/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 8厚 DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (5) 无机涂料饰面(A级)(另计)	m2	19.88			
144	011301001002	天棚抹灰	顶棚1:无机涂料顶棚(A级):(除卫生间等有水房间外其他房间) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 8厚预拌DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (5) 无机涂料饰面(另计)	m2	4033.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第40页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	011301001003	天棚抹灰	顶棚2:无机防霉涂料防潮顶棚(A级): (地下消防泵房、生活泵房、报警阀间) (参23J909-棚5/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 8厚 DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料(与墙面防水层闭合)(另计) (5) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (6) 无机防霉涂料饰面(A级)(另计)	m2	14.44			
146	011301001004	天棚抹灰	顶棚2:无机涂料顶棚:(设备机房) (参23J909-棚3/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (3) 无机涂料饰面(另计)	m2	84.5			
147	011301001005	天棚抹灰	顶棚3:防水顶棚:(地下消防水池顶棚) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 基层表面清理干净 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计)	m2	312.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第41页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚3:金属吊顶顶棚(卫生间等有水房间防潮顶棚)(参苏J59-2021-S-平-1/113)(参23J909-棚88/8-15) (1) 楼板表面处理,内预留 ϕ 8钢筋吊环(勾),双向中距 $\leq$ 1200 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) ϕ 6钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1200,吊杆上部与板底吊环(勾)固定 (5) 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距 $\leq$ 1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (6) 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距 $\leq$ 600 (7) 1.0厚铝合金方板600X600(575X575)与专用龙骨固定	m2	90.66			
149	011301001006	天棚抹灰	顶棚4:无机防霉涂料顶棚(A级):(商铺、厨房区域)(参23J909-棚5/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 8厚预拌DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (5) 无机防霉涂料饰面(另计)	m2	1809.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第42页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	011302001002	平面吊顶天棚	顶棚5:铝方格栅顶棚:(一层通道) (参23J909-棚89/8-15) (1)现浇（或预制）钢筋混凝土楼板内预留Φ8钢筋吊环（勾）,双向中距≤1200 (2)A6钢筋吊杆，双向中距≤1200，纵向中距≤1500，吊杆上部与板底吊环（勾）固定 (3)U型承载龙骨,间距≤1500,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (4)由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅600*1200Φ2钢丝挂钩与承载龙骨联结	m2	255.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第43页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	011301001007	天棚抹灰	顶棚6:挑空楼板,底面接触室外空气的架空板、小青瓦屋面板底 (参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)现浇(或预制)钢筋混凝土楼板(刷界面剂一道) (2)找平层抹灰前满挂网,附加一层耐碱玻纤网格布(160g/平方米) (3)10厚1:3水泥砂浆找平层 (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(20厚复合发泡水泥板)专用锚固件固定(性能指标应符合DGJ32/TJ174-2014表4.2.8的要求)(另计) (6)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米)(另计) (7)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米)(另计) (8)白色外墙涂料(另计)	m2	825.79			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
152	011404001001	墙面喷刷涂料	1、外墙砂胶砖 2、含基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 3、颜色按建设单位要求,符合环保、验收要求	m2	2635.45			
153	011404002001	天棚喷刷涂料	1、天棚外墙涂料 2、含基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 3、颜色按建设单位要求,符合环保、验收要求	m2	825.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第44页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	011404001002	墙面喷刷涂料	1、内墙无机涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	7135.99			
155	011404001003	墙面喷刷涂料	1、内墙无机防霉涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	443.41			
156	011404002002	天棚喷刷涂料	1、天棚无机涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	1795.73			
157	011404002003	天棚喷刷涂料	1、天棚无机防霉涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	142.24			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
	011503	Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰						
158	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、窗防护栏杆380高 2、 $\phi 30*2.0$ 不锈钢（304）立杆（净距 ≤ 110 ）， $\phi 50*1.5$ 不锈钢横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	132.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第45页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
159	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1、窗防护栏杆900高 2、 $\phi 32*2.0$ 不锈钢（304）立杆（净距 ≤ 110 ）， $\phi 50*1.5$ 不锈钢横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	131.6			
160	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1、屋面女儿墙防护栏杆300高 2、 $\phi 30*2.0$ 不锈钢（304）立杆（净距 ≤ 110 ）， $\phi 50*1.5$ 不锈钢横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	278.36			
161	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1、屋面女儿墙栏板1100高 2、80*60*3.5型钢方管，12(6+6)厚钢化夹胶玻璃，夹层胶体厚度为0.76mm厚的pvb 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	109.2			
162	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1、楼梯栏杆900高 2、 $\phi 32*2.0$ 不锈钢（304）立杆（净距 ≤ 110 ）， $\phi 60*1.5$ 不锈钢横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	81.04			
	011505	Q.5 浴厕配件						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第46页 共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	011505001001	洗漱台	1、定制成品304不锈钢洗漱台 （长2200mm、宽600mm、高度800mm） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	只	1			
164	011505001002	洗漱台	1、定制成品304不锈钢洗漱台 （长2900mm、宽600mm、高度800mm） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	只	2			
165	011505001003	洗漱台	1、成品陶瓷洗脸盆 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	只	3			
166	011207003001	成品隔断	卫生间隔断 1、18mm抗倍特隔板外包2.0厚304拉丝不锈钢板,高度2.1m,带五金件 2、含拉手、挂钩等尼龙五金 3、清单工程量按板展开面积计算 4、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	m2	38.34			
167	011505002001	洗厕配件	小便器隔断（上设200宽置物板） 1、18mm抗倍特隔板外包2.0厚304拉丝不锈钢板,上设200宽置物板,带五金件 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	个	9			
168	011505002002	洗厕配件	1、无障碍洗手盆安全抓竿(304不锈钢) 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	副	3			
169	011505002003	洗厕配件	1、无障碍坐便器安全抓竿(304不锈钢) 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	副	3			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务 标段：大纵湖水产品流通中心
中心土建工程 工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

增值税计价表

工程名称: 1#数字化交易服务中心
土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 1#数字化交易服务中心桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400 (240)-C80 4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整 5、混凝土强度等级:C80 6、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范 8、打桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用和如发生爆桩等需引孔增加的费用等 10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整 11、具体详见图集苏TZG01-2026	m	51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-B400(240)-C80 4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整 5、混凝土强度等级:C80 6、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范 8、打桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用和如发生爆桩等需引孔增加的费用等 10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整 11、具体详见图集苏TZG01-2026	m	34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010301002003	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-AB 400 (240)-C80 4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整 5、混凝土强度等级:C80 6、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范 8、打桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用和如发生爆桩等需引孔增加的费用等 10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整 11、具体详见图集苏TZG01-2026	m	2975			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#数字化交易服务中心桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务 标段：大纵湖水产品流通中心
中心桩基工程 工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务 标段：大纵湖水产品流通中心
中心桩基工程 工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称: 1#数字化交易服务中心支护工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心支护工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010202006001	型钢桩、钢板桩	1、名称:FSP-U400*170型钢板桩 2、桩长:15m 3、租赁时间投标人自行考虑考虑	t	335.601			
2	010502025001	零星现浇构件	1、围护钢板桩与围檩间空隙处用C20细石混凝土填实	m3	9.7			
3	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、坡面喷60厚C20细石砼 2、 4@250*250钢筋网 3、 14@1500*1500， L=1m	m2	570.05			
4	010202014001	钢支撑	1、钢围檩:H型钢:双拼H400X400X13X21 2、钢支撑:钢管: 609X16 3、钢系杆:H型钢:H400X400X13X21 4、钢托梁:488X300X11X18 5、型钢立柱:488X300X11X18 6、钢材品种、规格: Q345B 7、安装、拆除及支撑时间投标人自行考虑	t	65.73			
5	040201022001	排水沟、截水沟	1、详见图纸排水沟大样	m	147.38			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#数字化交易服务中心支护工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心 标段：大纵湖水产品流通中心
中心支护工程 工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务 标段：大纵湖水产品流通中心
中心支护工程 工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心 标段：大纵湖水产品流通中心
中心支护工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

增值税计价表

工程名称: 1#数字化交易服务中心
支护工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、基础部位:沟槽 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用） 6、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	550.37			
2	040101003001	挖基坑土方	1、基础部位:基坑 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用） 6、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	345.27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、回填部位:基坑、基槽处 2、密实度要求:符合规范要求 3、填方粒径要求:符合规范要求 4、填方来源、运距:红线内场地集中堆放处运回，运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用）	m3	592.64			
4	040103002001	一般回填方	1、回填部位:室内回填 2、密实度要求:符合规范要求 3、填方粒径要求:符合规范要求 4、填方来源、运距:红线内场地集中堆放处运回，运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中（包括铺设钢板、土本等费用）	m3	390.47			
	0103	附录C 桩基工程						
5	010506021001	钢筋笼	1、部位:桩顶与承台连接 2、接桩钢筋	t	1.635			
6	010506025001	预埋铁件	1、部位:桩顶与承台连接 2、接桩铁件制作安装	t	0.123			
7	010502025001	零星现浇构件	1、部位:桩顶与承台连接 2、灌芯要求:C30预拌砼填芯 3、桩头清理:桩孔抽水，清除桩孔内残土、清洗桩头并清运出现场	m3	7.82			
8	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型:HKFZ-400(240)AB-C80 2、桩头截面、高度:投标人自行考虑	根	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0104	附录D 砌筑工程						
	010401	D.1 砖砌体						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砌块 2、基础类型:直形墙 3、砂浆强度等级:预拌水泥砂浆Mb7.5 4、防潮层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%的避水浆	m3	108.52			
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块≥A3.5 2、墙体类型:直形墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:专用预拌砂浆Ma5.0	m3	826.96			
11	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块≥A3.5 2、墙体类型:直形墙 3、厚度:100mm 4、砂浆强度等级:专用预拌砂浆Ma5.0	m3	11.56			
12	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砌块 2、墙体类型:女儿墙 3、厚度:200mm 4、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5预拌水泥砂浆	m3	18.21			
13	010402001004	零星砖砌体	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 2、砂浆强度等级、配合比:Mb5预拌混合砂浆	m3	4.03			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
	010502	E.2 现浇混凝土构件						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、备注:原土打底夯 4、说明:原浆表面抹平压光	m3	87.61			
15	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:桩基础	m3	159.82			
16	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形基础	m3	203.14			
17	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、基础类型:筏形基础	m3	20.87			
18	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、墙体厚度:300mm内	m3	2.33			
19	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体厚度:200mm内 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	26.49			
20	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	273.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010502006002	钢筋混凝土柱 (异形柱)	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	3.97			
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	715.98			
23	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	638.12			
24	010502017001	坡屋面板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	50.84			
25	010502019001	其他板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 4、电井、风井顶板、外墙挑板等	m3	41.29			
26	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	49.45			
27	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	99.01			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	57.3			
29	010502023001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	0.85			
30	010503016001	其他构件	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 4、压顶、线条等零星构件	m3	66.17			
31	010503016002	其他构件	1、C30预制砼承水板 2、尺寸300*300*30(h)	m3	0.06			
	010505	E. 5 混凝土模板						
32	010505001001	垫层模板	1、混凝土垫层 复合木模板	m2	201.51			
33	010505002001	基础模板	1、各种柱基、桩承台 复合木模板	m2	322.48			
34	010505002002	基础模板	1、条形基础 复合木模板	m2	1148.28			
35	010505002003	基础模板	1、筏形基础 复合木模板	m2	2.77			
36	010505005001	墙面模板	1、地下室外墙 复合木模板	m2	18.63			
37	010505005002	墙面模板	1、直形墙 复合木模板	m2	499.69			
38	010505004001	柱面模板	1、矩形柱 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	1696.55			
39	010505004002	柱面模板	1、异形柱 复合木模板	m2	44.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010505006001	梁模板	1、矩形梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	5469.28			
41	010505007001	楼板模板	1、现浇板 板厚度≤20cm 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	5039.91			
42	010505007002	楼板模板（坡屋面板）	1、现浇板 板厚度≤20cm 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	519.63			
43	010505008001	其他板模板	1、其他板 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	833.09			
44	010505010001	楼梯模板	1、其它 楼梯 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	240.15			
45	010505011001	构造柱模板	1、构造柱 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	1530.37			
46	010505012001	圈梁模板	1、圈梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	428.84			
47	010505013001	过梁模板	1、过梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	10.05			
48	010505014001	零星现浇构件模板	1、零星现浇构件 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	372.4			
	010506	E.6 钢筋及螺栓、铁件						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010506001001	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	3.561			
50	010506002001	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	125.187			
51	010506002002	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	24.333			
52	010506002003	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 25$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	16.241			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010506002004	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：带“E”HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	37.975			
54	010506002005	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：带“E”HRB400级钢筋 $\leq \Phi 25$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	112.188			
55	010506001002	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的，若施工过程中改变工艺做法（包括植筋）结算仍执行清单综合单价，不另行增加费用	t	0.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010506002006	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ10 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的，若施工过程中改变工艺做法（包括植筋）结算仍执行清单综合单价，不另行增加费用	t	16.152			
57	010506002007	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋≤Φ18 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的，若施工过程中改变工艺做法（包括植筋）结算仍执行清单综合单价，不另行增加费用	t	0.583			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋部位:砌体内加固钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 $\Phi < 12$ 3、联接方式:投标人自行考虑 4、本工程填充墙与框架柱之间的拉结筋是按预留筋考虑的,若施工过程中改变工艺做法(包括植筋)结算仍执行清单综合单价,不另行增加费用	t	5.632			
	0106	附录F 金属结构工程						
59	010607006001	钢梯	1、钢爬梯(参15J401-WT1b-42/D3) 2、刷红丹防锈漆两道+调和面漆两道,满足规范要求 3、超高降效费用投标人在综合单价中自行考虑	t	0.416			
	0108	附录H 门窗工程						
60	010802004001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门 2、含预埋件、施工、防火漆、检验、塞缝等相关费用,并且做好成品保护 3、尺寸为设计洞口尺寸,含五金配件费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收	m ²	15.68			
61	010801001001	木质门	1、成品木质门 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝等相关费用,并且做好成品保护 3、尺寸为设计洞口尺寸,含门套、五金配件费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收	m ²	38.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010802001001	金属(塑钢)门	1、断桥隔热铝合金门（门联窗） 2、框扇材质：70系列铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），壁厚不小于2.2mm，表面做氟碳喷涂 3、玻璃品种：6中透光Low-E+12Ar+6透明 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	992.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010807001001	金属(塑钢)窗	1、断桥隔热铝合金窗 2、框扇材质：70系列铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），壁厚不小于1.8mm，表面做氟碳喷涂 3、玻璃品种：6中透光Low-E+12Ar+6透明 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	611.82			
64	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗(带防虫网) 2、具体颜色、壁厚、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求 3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	1.16			
65	010807005001	金属格栅窗	1、铝合金方通 2、深棕色50*50*1.5，横向间距100、竖向间距1400 3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	285.75			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010902004001	屋面刚性层	屋面1：上人平屋面及不上人平屋面(参23J909-屋A37a/5-30) 1、50厚C30预拌细石混凝土保护层，内配Φ4@150钢筋网片，设分隔缝缝宽20，内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m 2、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级)（另计） 3、20厚预拌DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、最薄处30厚泡沫混凝土找坡层(找坡方向及坡度详单体)，原浆压光抹平 5、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 6、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 7、1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 8、原钢筋混凝土屋面板上随打随抹平	m2	2061.18			
67	010902004002	屋面刚性层	屋面2：雨蓬顶、出屋面设备管井屋面(参23J909-屋A48/5-34) 1、20厚预拌DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层(加5%防水剂)抹光，分两次粉刷，向外1%找坡 2、刷素水泥浆一道	m2	2.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010901001001	瓦屋面	1、屋3：小青瓦屋面：(参23J909-屋B19/5-52) (1) 小青瓦 (2) 预拌1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 (3) 30厚预拌DMM15砂浆(M15水泥砂浆)，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 (4) 专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板（另计） (5) 1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） (6) 20厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7) 原钢筋混凝土预制板上预埋Φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30	m2	548.55			
69	010902004003	屋面刚性层	屋面4：空调隔板 1、20厚预拌1:3水泥砂浆（掺5%避水浆）找平层 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 3、20厚预拌1:2水泥砂浆找平、找坡层 4、专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） 5、原钢筋混凝土屋面板上表面清理干净	m2	153.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	010902004004	屋面刚性层	屋面5：一层外挑板 1、外墙涂料（另计） 2、20厚预拌1:3水泥砂浆（掺5%避水浆）找平层 3、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 4、10厚预拌1:3水泥砂浆找平、找坡层 5、专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） 6、原钢筋混凝土屋面板上表面清理干净	m2	256.92			
71	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻建筑完成面500mm,阴角部位应做附加层加强)	m2	3128.13			
72	010902001002	屋面卷材防水	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	3346.72			
73	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	3437.39			
74	010902002002	天棚涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	93.42			
75	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	4218.45			
76	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	6038.94			
77	010901008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法参14J936-1/BW1	m	35.6			
78	010903004001	墙面变形缝	1、外墙立面抗震缝 2、做法参14J936-1/2/BQ2	m	70.8			
79	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面承重型变形缝做法 2、做法参14J936-2/BD9	m	85.2			
80	010904004002	楼(地)面变形缝	1、楼面顶平面抗震缝及阻火带 2、做法参14J936-2/BN1	m	85.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
81	011001001001	保温隔热屋面	屋1 1、100厚挤塑聚苯板保温层(B1级)	m2	2061.18			
82	011001001002	保温隔热屋面	屋4 1、专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板（A级）	m2	153.37			
83	011001001003	保温隔热屋面	屋5 1、专用粘结砂浆一道粘贴20厚复合发泡水泥板（A级）	m2	457.88			
84	011001003001	保温隔热墙面	外墙1 1、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 3、专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板（A级），专用锚固件固定	m2	3544.06			
85	011001002001	保温隔热天棚	顶棚6 1、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 3、专用粘结砂浆一道粘贴20厚复合发泡水泥板（A级），专用锚固件固定	m2	812.43			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	011102003001	块料楼地面	地1:防滑地砖地面(楼梯间) (参23J909-地D23/3-53) (1) 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝, 规格、颜色需经甲方确认 (2) 30厚预拌DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) 界面剂一道 (5) 120厚预拌C30混凝土垫层 (6) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (7) 130厚碎石压实, 分层压实系数不小于92% (8) 200厚素土压实, 分层压实系数不小于92%(另计)	m2	75.14			
87	011101002001	细石混凝土楼地面	地2:细石混凝土地面(商铺) (参23J909-地A8/3-11) (1) 40厚预拌C30细石混凝土面层, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3) 界面剂一道 (4) 120厚预拌C30混凝土垫层 (5) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (6) 130厚碎石压实, 分层压实系数不小于92% (7) 200厚素土压实, 分层压实系数不小于92%(另计)	m2	1740.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011102003002	块料楼地面	地3:防滑地砖防水地面(卫生间等有水房间) (参23J909-地D24/3-53) (1) 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝, 规格、颜色需经甲方确认 (2) 20厚预拌DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5) 最薄处30厚预拌C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6) 界面剂一道 (7) 80厚预拌C30混凝土垫层 (8) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (9) 130厚碎石压实, 分层压实系数不小于92% (10) 200厚素土压实, 分层压实系数不小于92%(另计)	m2	73.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	011101001001	水泥砂浆楼地面	地5:水泥砂浆防水地面(电气间、电表间、水表间) (参23J909-地A4/3-9) (1)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)35厚预拌C20细石混凝土保护层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5)界面剂一道 (6)120厚预拌C30混凝土垫层 (7)20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (8)130厚碎石压实,分层压实系数不小于92% (9)200厚素土压实,分层压实系数不小于92%(另计)	m2	38.52			
90	011102003003	块料楼地面	楼1:防滑地砖地面(楼梯间) (参23J909-楼D21/3-52) (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)30厚预拌1DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)界面剂一道	m2	130.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011102003004	块料楼地面	楼2:防滑地砖防水楼面(卫生间等有水房间)(参23J909-楼D23/3-53) (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)5厚DTA砂浆结合层 (3)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (6)最薄处预拌30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (7)界面剂一道	m2	46.58			
92	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼3:水泥楼面(商铺)(参23J909-楼A3/3-9) (1)40厚预拌C30细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3)最薄处预拌20厚1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (4)界面剂一道	m2	1774.67			
93	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼4:水泥砂浆楼面(设备管井)(参23J909-楼A1/3-8) (1)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)界面剂一道	m2	0.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	011101002002	细石混凝土楼地面	楼5:水泥砂浆防水楼面(电气间、电表间、水表间) (参23J909-楼A3/3-9) (1) 20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2) 35厚预拌C20细石混凝土保护层 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5) 最薄处20厚预拌1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6) 界面剂一道	m2	38.78			
95	011101001004	水泥砂浆楼地面	楼6:环氧树脂平涂楼面:(电梯机房楼面)(参23J909-楼B1/3-19) (1) 1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4遍)(厚度含底涂、中涂、面涂) (2) 环氧树脂腻子超细找平层 (3) 环氧树脂中涂1~2道 (4) 环氧树脂底涂1~2道 (5) 40厚预拌C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 (6) 界面剂一道	m2	9.45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	011102003005	块料楼地面	楼7:防滑地砖防水楼面:(室外连廊楼面)(参23J909-楼D23/3-53) (1)5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料 (5)最薄处20厚预拌1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6)界面剂一道	m2	764.38			
97	011106003001	块料楼梯	(1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(踏面端部刻三道防滑槽),规格、颜色需经甲方确认 (2)30厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)界面剂一道	m2	241.44			
98	011105003001	块料踢脚线	踢脚1:100高釉面砖踢脚(室外连廊)(参23J909-踢4D/4-8) (1)8~10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 (2)5厚DTA砂浆粘贴 (3)10厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 (4)界面剂一道	m	335.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚2:100高涂料踢脚(电气间、设备机房)(参23J909-踢10D/4-17) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 (4)8厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 (5)界面剂一道	m	1831.2			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
100	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙1:砂胶砖外墙(参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)砂胶砖外墙(另计) (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(另计) (3)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(另计) (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(另计) (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (6)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网(另计) (8)界面剂一道	m2	3544.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	011201001002	墙、柱面一般抹灰	外墙2:无机涂料外墙:(用于楼梯间保温墙体) (参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)白色无机涂料(A级)(另计) (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(另计) (3)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(另计) (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(另计) (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (6)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网(另计) (8)界面剂一道	m2	148.98			
102	011201001003	墙、柱面一般抹灰	外墙3:砂胶砖外墙(室外连廊) (1)砂胶砖外墙(另计) (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一层复合耐碱纤维网格布(网格布另计) (3)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (4)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网(另计) (5)界面剂一道	m2	611.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	011201001004	墙、柱面一般抹灰	内墙1:水泥砂浆墙面:(电梯井道、水表间等)(参23J909-内3D/7-6) (1)5厚预拌DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 (2)10厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (3)界面剂一道	m2	229			
104	011201001005	墙、柱面一般抹灰	内墙2:无机涂料墙面(A级):(除注明外其他房间)(参23J909-内4D/7-7) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 (4)界面剂一道	m2	29.39			
105	011201001006	墙、柱面一般抹灰	内墙3:无机涂料防水墙面:(电气间、电表间)(参23J909-内4C/7-7) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)8厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (5)界面剂一道	m2	317.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	011201001007	墙、柱面一般抹灰	内墙4:无机防霉涂墙面:(商铺、楼梯间无保温要求部位)(参23J909-内8D1/7-13) (1)无机防霉涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (4)界面剂一道	m2	10277.66			
107	011203003001	块料墙、柱面	内墙5:面砖防水墙面(卫生间等有水房间)(参23J909-内8D1/7-13) (1)5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)6厚预拌DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 (6)界面剂一道	m2	357.37			
108	011201001008	墙、柱面一般抹灰	柱梁:框架柱、梁面 (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)20厚预拌1:2.5水泥砂浆找平 (4)界面剂一道	m2	355.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011201001009	墙、柱面一般抹灰	单独柱梁面 外墙1:砂胶砖外墙 (参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)砂胶砖外墙（另计） (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布（另计） (3)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布（另计） (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） (5)1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） (6)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网（另计） (8)界面剂一道	m2	547.19			
110	011202001001	零星项目一般抹灰	零星:线条、压顶等零星面 (1)无机涂料饰面（另计） (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)20厚预拌1:2.5水泥砂浆找平 (4)界面剂一道	m2	76.38			
111	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1、满铺一层耐碱玻纤网格布(玻纤网格布160g/m2)	m2	16203.21			
112	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1、不同材料交接处加敷300宽热镀锌电焊网,每边150（规格Φ0.9,网孔12.7X12.7）	m2	653.21			
113	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1、满铺一层热镀锌电焊网（规格Φ0.9,网孔12.7X12.7）	m2	3532.28			
	0113	附录N	天棚工程					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	011301001001	天棚抹灰	顶棚1:无机涂料顶棚(A级):(除注明外其他房间) (参23J909-棚5/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 8厚预拌DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (5) 无机涂料饰面(另计)	m2	345.2			
115	011301001002	天棚抹灰	顶棚2:无机涂料顶棚:(设备机房) (参23J909-棚3/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (3) 无机涂料饰面(另计)	m2	102.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚3:金属吊顶顶棚(卫生间等有水房间防潮顶棚)(参苏J59-2021-S-平-1/113)(23J909-棚88/8-15) (1) 楼板表面处理,内预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底吊环(勾)固定 (5) 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (6) 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 (7) 1.0厚铝合金方板600X600(575X575)与专用龙骨固定	m2	124.58			
117	011301001003	天棚抹灰	顶棚4:无机防霉涂料顶棚(A级):(商铺、连廊、通道、楼梯间)(参23J909-棚5/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 8厚预拌DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (5) 无机防霉涂料饰面(另计)	m2	5382.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	011301001004	天棚抹灰	顶棚5:挑空楼板、小青瓦屋面板底 (参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)刷界面处理剂一道 (2)找平层抹灰前满挂网,附加一层耐碱玻纤网格布 (3)10厚1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (5)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） (6)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布（另计） (7)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布（另计） (8)白色外墙涂料（另计）	m2	555.51			
119	011301001005	天棚抹灰	顶棚6:一层外墙挑板 (1)刷界面处理剂一道 (2)找平层抹灰前满挂网,附加一层耐碱玻纤网格布 (3)10厚1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (5)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） (6)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布（另计） (7)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布（另计） (8)白色外墙涂料（另计）	m2	256.92			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	011404001001	墙面喷刷涂料	1、外墙砂胶砖 2、含基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	3762.25			
121	011404001002	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料 2、含基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	218.19			
122	011404001003	墙面喷刷涂料	1、内墙无机涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	346.41			
123	011404001004	墙面喷刷涂料	1、内墙无机防霉涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	10277.66			
124	011404002001	天棚喷刷涂料	1、天棚无机涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	102.48			
125	011404002002	天棚喷刷涂料	1、天棚无机防霉涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	5382.6			
126	011404002003	天棚喷刷涂料	1、外墙涂料 2、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	1013.39			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
	011503	Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	011503001001	带扶手的栏杆、 栏板	1、过道玻璃栏板 1200高 2、60*60*3.0铝合 金方管立 杆，80*40*2.0铝合 金方管横杆，钢化 夹胶透明玻 璃6+0.76+6 3、杆件与结构之间的 连接由投标人综 合考虑 4、具体做法详见设 计图纸	m	10.4			
128	011503004001	成品带扶手栏 杆、栏板	1、过道防护栏杆 400高 2、Φ60*2.0不锈钢 立杆（净 距≤1200），Φ100 *1.5不锈钢横杆 3、杆件与结构之间的 连接由投标人综 合考虑 4、具体做法详见设 计图纸	m	152			
129	011503004002	成品带扶手栏 杆、栏板	1、窗防护栏杆300 高 2、Φ32*2.0不锈钢 立杆（净 距≤110），Φ60*1 .5不锈钢横杆 3、杆件与结构之间的 连接由投标人综 合考虑 4、具体做法详见设 计图纸	m	159.45			
130	011503004003	成品带扶手栏 杆、栏板	1、屋面栏杆1200高 2、70*40*2.0不锈 钢方管主立 杆，20*20*1.5不锈 钢方管支立 杆，80*40*2.0不锈 钢方管主横 杆，30*30*2.0不锈 钢方管支横杆 3、杆件与结构之间的 连接由投标人综 合考虑 4、具体做法详见设 计图纸	m	51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1、楼梯栏杆900高 2、 $\Phi 32 \times 2.0$ 不锈钢立杆（净距 ≤ 110 ）， $\Phi 60 \times 1.5$ 不锈钢横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	66.5			
	011505	Q.5 浴厕配件						
132	011505001001	洗漱台	1、定制成品304不锈钢洗漱台（长2300mm、宽600mm、高度800mm） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	只	2			
133	011505001002	洗漱台	1、成品陶瓷洗脸盆（无障碍） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	只	2			
134	011207003001	成品隔断	卫生间隔断 1、18mm抗倍特隔板外包2.0厚304拉丝不锈钢板,高度2.1m,带五金件 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	m ²	67.68			
135	011505002001	洗厕配件	小便器隔断（上设200宽置物板） 1、18mm抗倍特隔板外包2.0厚304拉丝不锈钢板,上设200宽置物板,带五金件 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	个	10			
136	011505002002	洗厕配件	1、无障碍洗手盆安全抓竿 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	副	2			
137	011505002003	洗厕配件	1、无障碍坐便器安全抓竿 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	副	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	040504001001	砌筑井	1、600*600*450深砖砌集水坑 2、可拆卸铸铁盖板 3、具体做法详见图纸（参07J306-J9）	座	43			
		电梯基坑做法						
139	011101002003	细石混凝土楼地面	底板1:电梯基坑底板(参23J909-底板3/2-11) 1、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料（另计） 2、50厚预拌C20细石混凝土保护层 3、3厚弹性体改性沥青防水卷材（另计） 4、20厚预拌DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	13.69			
140	011001003002	保温隔热墙面	侧墙1:电梯基坑侧墙:(参23J909-侧墙4/2-13) 1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层	m2	25.9			
141	010903002002	墙面涂膜防水	1、电梯基坑侧墙+底板 2、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	39.59			
142	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、电梯基坑底板 2、3厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型）	m2	13.69			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#市场、连廊土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

措施项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称: 2#市场、连廊桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-400（240）AB-C80 4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整 5、混凝土强度等级:C80 6、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范 8、打桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用和如发生爆桩等需引孔增加的费用等 10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整 11、具体详见图集苏TZG01-2026	m	51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-400(240) AB-C80 4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整 5、混凝土强度等级:C80 6、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范 8、打桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用和如发生爆桩等需引孔增加的费用等 10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整 11、具体详见图集苏TZG01-2026	m	2763			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#市场、连廊桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

措施项目清单计价表

工程名称：2#市场、连廊桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#市场、连廊桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、基础部位:沟槽 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用） 6、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	784.21			
2	040101003001	挖基坑土方	1、基础部位:基坑 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用） 6、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中	m3	290.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010102007001	回填方	1、回填部位:基坑、基槽处 2、密实度要求:符合设计、规范要求 3、填方粒径要求:符合设计、规范要求 4、填方来源、运距:红线内场地集中堆放处运回，运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用）	m3	486.55			
4	040103002001	一般回填方	1、回填部位:室内回填 2、密实度要求:符合规范要求 3、填方粒径要求:符合规范要求 4、填方来源、运距:红线内场地集中堆放处运回，运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用）	m3	430.74			
	0103	附录C 桩基工程						
5	010506021001	钢筋笼	1、部位:桩顶与承台连接 2、接桩钢筋	t	1.556			
6	010506025001	预埋铁件	1、部位:桩顶与承台连接 2、接桩铁件制作安装	t	0.168			
7	010502025001	零星现浇构件	1、部位:桩顶与承台连接 2、灌芯要求:C30预拌砼填芯 3、桩头清理:桩孔抽水，清除桩孔内残土、清洗桩头并清运出现场	m3	10.72			
8	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型:HKFZ-400(240)AB-C80 2、桩头截面、高度:投标人自行考虑	根	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0104	附录D 砌筑工程						
	010401	D.1 砖砌体						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砌块 2、基础类型:直形墙 3、砂浆强度等级:预拌水泥砂浆Mb7.5 4、防潮层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%的避水浆	m3	107.79			
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块≥A3.5 2、墙体类型:直形墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:专用预拌砂浆Ma5.0	m3	828.22			
11	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块≥A3.5 2、墙体类型:直形墙 3、厚度:100mm 4、砂浆强度等级:专用预拌砂浆Ma5.0	m3	11.31			
12	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砌块 2、墙体类型:女儿墙 3、厚度:200mm 4、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5预拌水泥砂浆	m3	15.76			
13	010402001004	零星砖砌体	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 2、砂浆强度等级、配合比:Mb5预拌混合砂浆	m3	4.03			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
	010502	E.2 现浇混凝土构件						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、备注:原土打底夯 4、说明:原浆表面抹平压光	m3	78.99			
15	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:桩基础	m3	145.99			
16	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形基础	m3	198.51			
17	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、基础类型:筏形基础	m3	10.58			
18	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗砼(抗渗等级P8) 3、墙体厚度:300mm内	m3	2.33			
19	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体厚度:200mm内 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	24.73			
20	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	253.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010502006002	钢筋混凝土柱 (异形柱)	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	4.74			
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	678.31			
23	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	544.93			
24	010502017001	坡屋面板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	50.84			
25	010502019001	其他板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 4、电井、风井顶板、外墙挑板等	m3	113.08			
26	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	49.45			
27	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	106.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	57.92			
29	010502023001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m3	0.86			
30	010503016001	其他构件	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 4、压顶、线条等零星构件	m3	62.79			
31	010503016002	其他构件	1、C30预制砼承水板 2、尺寸300*300*30(h)	m3	0.06			
	010505	E. 5 混凝土模板						
32	010505001001	垫层模板	1、混凝土垫层 复合木模板	m2	176.85			
33	010505002001	基础模板	1、各种柱基、桩承台 复合木模板	m2	282.99			
34	010505002002	基础模板	1、条形基础 复合木模板	m2	1071.12			
35	010505002003	基础模板	1、筏形基础 复合木模板	m2	2.79			
36	010505005001	墙面模板	1、地下室外墙 复合木模板	m2	18.63			
37	010505005002	墙面模板	1、直形墙 复合木模板	m2	462.34			
38	010505004001	柱面模板	1、矩形柱 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	1594.88			
39	010505004002	柱面模板	1、异形柱 复合木模板	m2	52.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010505006001	梁模板	1、矩形梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	5091.99			
41	010505007001	楼板模板	1、现浇板 板厚度≤20cm 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	4355.16			
42	010505007002	楼板模板（坡屋面板）	1、现浇板 板厚度≤20cm 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	508.78			
43	010505008001	其他板模板	1、其他板 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	794.88			
44	010505010001	楼梯模板	1、其它 楼梯 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	240.15			
45	010505011001	构造柱模板	1、构造柱 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	1514.82			
46	010505012001	圈梁模板	1、圈梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	564.04			
47	010505013001	过梁模板	1、过梁 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	9.82			
48	010505014001	零星现浇构件模板	1、零星现浇构件 复合木模板 2、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	m2	758.58			
	010506	E.6 钢筋及螺栓、铁件						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010506001001	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	3.227			
50	010506002001	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	120.487			
51	010506002002	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	48.044			
52	010506002003	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 25$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	15.572			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010506002004	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：带“E”HRB400级钢筋≤Φ18 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	14.729			
54	010506002005	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土主体钢筋 2、钢筋种类、规格：带“E”HRB400级钢筋≤Φ25 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的，若施工过程中改变工艺做法（包括植筋）结算仍执行清单综合单价，不另行增加费用	t	105.409			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010506001002	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格：HPB300级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的，若施工过程中改变工艺做法（包括植筋）结算仍执行清单综合单价，不另行增加费用	t	0.213			
56	010506002006	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 10$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑	t	13.309			
57	010506002007	现浇混凝土主体钢筋	1、部位：现浇混凝土二次结构钢钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400级钢筋 $\leq \Phi 18$ 3、钢筋质量标准：纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求 4、层高超过3.6m的相关费用投标人自行考虑 5、二次结构钢筋均按预留筋考虑的，若施工过程中改变工艺做法（包括植筋）结算仍执行清单综合单价，不另行增加费用	t	2.051			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋部位:砌体内加固钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 $\Phi < 12$ 3、联接方式:投标人自行考虑 4、本工程填充墙与框架柱之间的拉结筋是按预留筋考虑的,若施工过程中改变工艺做法(包括植筋)结算仍执行清单综合单价,不另行增加费用	t	4.904			
	0106	附录F 金属结构工程						
59	010607006001	钢梯	1、钢爬梯(参15J401-WT1b-42/D3) 2、刷红丹防锈漆两道+调和面漆两道,满足规范要求 3、超高降效费用投标人在综合单价中自行考虑	t	0.416			
	0108	附录H 门窗工程						
60	010802004001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门 2、含预埋件、施工、防火漆、检验、塞缝等相关费用,并且做好成品保护 3、尺寸为设计洞口尺寸,含五金配件费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收	m2	31.22			
61	010801001001	木质门	1、成品木质门 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝等相关费用,并且做好成品保护 3、尺寸为设计洞口尺寸,含门套、五金配件费用 4、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求,确保通过验收	m2	34.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010802001001	金属(塑钢)门	1、断桥隔热铝合金门（门联窗） 2、框扇材质：70系列铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），壁厚不小于2.2mm，表面做氟碳喷涂 3、玻璃品种：6中透光Low-E+12Ar+6透明 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	921.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010807001001	金属(塑钢)窗	1、断桥隔热铝合金窗 2、框扇材质：70系列铝合金断桥隔热型材（隔热金属多腔密封窗框），壁厚不小于1.8mm，表面做氟碳喷涂 3、玻璃品种：6中透光Low-E+12Ar+6透明 4、尺寸为设计洞口尺寸，开启方式综合考虑 5、含五金配件、预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、防火排烟、消防救援、钢化防撞玻璃、大型窗加龙骨等增加的费用投标人在综合单价中自行考虑 7、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	587.48			
64	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗(带防虫网) 2、具体颜色、壁厚、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求 3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	1.16			
65	010807005001	金属格栅窗	1、铝合金方通 2、深棕色50*50*1.5，横向间距100、竖向间距1400 3、符合设计图纸、相关规范、现行图集及建设单位要求，确保通过验收	m2	273.56			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	010902004001	屋面刚性层	屋面1：上人平屋面及不上人平屋面(参23J909-屋A37a/5-30) 1、50厚C30预拌细石混凝土保护层，内配Φ4@150钢筋网片，设分隔缝缝宽20，内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m 2、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级)（另计） 3、20厚预拌DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、最薄处30厚泡沫混凝土找坡层(找坡方向及坡度详单体)，原浆压光抹平 5、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 6、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 7、1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 8、原钢筋混凝土屋面板上随打随抹平	m2	2204.75			
67	010902004002	屋面刚性层	屋面2：雨蓬顶、出屋面设备管井屋面 1、20厚预拌DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层抹光，分两次粉刷，向外1%找坡 2、1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 3、10厚1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 4、刷素水泥浆一道	m2	4.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	010901001001	瓦屋面	1、屋3：小青瓦屋面：(参23J909-屋B19/5-52) (1) 小青瓦 (2) 预拌1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 (3) 30厚预拌DMM15砂浆(M15水泥砂浆)，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） (5) 20厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (6) 原钢筋混凝土预制板上预埋Φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30	m2	548.52			
69	010902004003	屋面刚性层	屋面4：空调隔板 1、20厚预拌1:3水泥砂浆（掺5%避水浆）找平层 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 3、20厚预拌1:2水泥砂浆找平、找坡层 4、专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） 5、原钢筋混凝土屋面板上表面清理干净	m2	143.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	010902004004	屋面刚性层	屋面5：一层外挑板 1、外墙涂料（另计） 2、20厚预拌1:3水泥砂浆（掺5%避水浆）找平层 3、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 4、10厚预拌1:3水泥砂浆找平、找坡层 5、专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板（另计） 6、原钢筋混凝土屋面板上表面清理干净	m2	218.19			
71	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(上翻建筑完成面500mm,阴角部位应做附加层加强)	m2	2698.91			
72	010902001002	屋面卷材防水	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	2687.96			
73	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	3018.29			
74	010902002002	天棚涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	93.42			
75	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	3924.04			
76	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	6044.5			
77	010901008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法参14J936-1/BW1	m	35.6			
78	010903004001	墙面变形缝	1、外墙立面抗震缝 2、做法参14J936-1/2/BQ2	m	42.6			
79	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面承重型变形缝做法 2、做法参14J936-2/BD9	m	71.6			
80	010904004002	楼(地)面变形缝	1、楼面顶平面抗震缝及阻火带 2、做法参14J936-2/BN1	m	71.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
81	011001001001	保温隔热屋面	屋1 1、100厚挤塑聚苯板保温层(B1级)	m2	2204.75			
82	011001001002	保温隔热屋面	屋4 1、专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板（A级）	m2	143.22			
83	011001001003	保温隔热屋面	屋5 1、专用粘结砂浆一道粘贴20厚复合发泡水泥板（A级）	m2	218.19			
84	011001003001	保温隔热墙面	外墙1 1、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 3、专用粘结砂浆一道粘贴70厚复合发泡水泥板（A级），专用锚固件固定	m2	3400.23			
85	011001002001	保温隔热天棚	顶棚5+顶棚6 1、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 2、5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(160g/平方米) 3、专用粘结砂浆一道粘贴20厚复合发泡水泥板（A级），专用锚固件固定	m2	769.01			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	011102003001	块料楼地面	地1:防滑地砖地面(楼梯间) (参23J909-地D23/3-53) (1) 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝, 规格、颜色需经甲方确认 (2) 20厚预拌DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) 界面剂一道 (5) 120厚预拌C30混凝土垫层 (6) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (7) 130厚碎石压实, 分层压实系数不小于92% (8) 200厚素土压实, 分层压实系数不小于92%(另计)	m2	75.14			
87	011101002001	细石混凝土楼地面	地2:细石混凝土地面(商铺) (参23J909-地A8/3-11) (1) 40厚预拌C30细石混凝土面层, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3) 界面剂一道 (4) 120厚预拌C30混凝土垫层 (5) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (6) 130厚碎石压实, 分层压实系数不小于92% (7) 200厚素土压实, 分层压实系数不小于92%(另计)	m2	2151.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011102003002	块料楼地面	地3:防滑地砖防水地面(卫生间等有水房间) (参23J909-地D24/3-53) (1) 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝, 规格、颜色需经甲方确认 (2) 20厚预拌DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5) 最薄处30厚预拌C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6) 界面剂一道 (7) 80厚预拌C30混凝土垫层 (8) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (9) 130厚碎石压实, 分层压实系数不小于92% (10) 200厚素土压实, 分层压实系数不小于92%(另计)	m2	47.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	011101001001	水泥砂浆楼地面	地4:水泥砂浆地面(设备机房) (参23J909—地A1/3—8) (1)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3)界面剂一道 (4)120厚预拌C30混凝土垫层 (5)20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (6)130厚碎石压实,分层压实系数不小于92% (7)200厚素土压实,分层压实系数不小于92%(另计)	m2	26.62			
90	011101001002	水泥砂浆楼地面	地5:水泥砂浆防水地面(电气间、电表间、水表间) (参23J909—地A4/3—9) (1)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)35厚预拌C20细石混凝土保护层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5)界面剂一道 (6)120厚预拌C30混凝土垫层 (7)20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (8)130厚碎石压实,分层压实系数不小于92% (9)200厚素土压实,分层压实系数不小于92%(另计)	m2	218.53			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011101001003	水泥砂浆楼地面	地6:防静电活动地板地面(消控室、弱电机房)(参23J909-地K19/3-101) (1) 150高架空防静电活动地板(另计) (2) 保护层界面剂(另计) (3) 20厚预拌DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5) 20厚预拌DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 (8) 130厚碎石压实,分层压实系数不小于92% (9) 200厚素土压实,分层压实系数不小于92%(另计)	m2	39.21			
92	011104003001	金属复合地板	地6:防静电活动地板地面(消控室、弱电机房)(参23J909-地K19/3-101) (1) 150高架空防静电活动地板(含支架) (2) 保护层界面剂	m2	39.21			
93	011102003003	块料楼地面	楼1:防滑地砖地面(楼梯间)(参23J909-楼D21/3-52) (1) 10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2) 20厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3) 界面剂一道	m2	130.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	011102003004	块料楼地面	楼2:防滑地砖防水楼面(卫生间等有水房间)(参23J909-楼D23/3-53) (1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DS M20砂浆(1:3水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5)最薄处预拌30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6)界面剂一道	m2	47.15			
95	011101001004	水泥砂浆楼地面	楼3:水泥楼面(商铺)(参23J909-楼A3/3-9) (1)40厚预拌C30细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3)最薄处预拌20厚1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (4)界面剂一道	m2	1792.91			
96	011101001005	水泥砂浆楼地面	楼4:水泥砂浆楼面(设备管井)(参23J909-楼A1/3-8) (1)20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2)界面剂一道	m2	0.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	011101002002	细石混凝土楼地面	楼5:水泥砂浆防水楼面(电气间、电表间、水表间) (参23J909-楼A3/3-9) (1) 20厚预拌DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒水泥粉抹压平整 (2) 35厚预拌C20细石混凝土保护层 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (5) 最薄处20厚预拌1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6) 界面剂一道	m2	38.77			
98	011101001006	水泥砂浆楼地面	楼6:环氧树脂平涂楼面:(电梯机房楼面)(参23J909-楼B1/3-19) (1) 1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4遍)(厚度含底涂、中涂、面涂) (2) 环氧树脂腻子超细找平层 (3) 环氧树脂中涂1~2道 (4) 环氧树脂底涂1~2道 (5) 40厚预拌C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 (6) 界面剂一道	m2	9.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011102003005	块料楼地面	楼7:防滑地砖防水楼面:(室外连廊楼面)(参23J909-楼D23/3-53) (1)5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)20厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(墙边向上翻起300高) (4)1.5厚聚氨酯防水涂料 (5)最薄处20厚预拌1:3水泥砂浆找坡层找平,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (6)界面剂一道	m2	604.86			
100	011106003001	块料楼梯	(1)10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(踏面端部刻三道防滑槽),规格、颜色需经甲方确认 (2)30厚预拌DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)界面剂一道	m2	241.44			
101	011105003001	块料踢脚线	踢脚1:100高釉面砖踢脚(室外连廊)(参23J909-踢4D/4-8) (1)8~10厚釉面砖,DTG砂浆勾缝 (2)5厚DTA砂浆粘贴 (3)10厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 (4)界面剂一道	m	344.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚2:100高涂料踢脚(电气间、设备机房)(参23J909-踢10D/4-17) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 (4)8厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 (5)界面剂一道	m	1545.96			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
103	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙1:砂胶砖外墙(参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)砂胶砖外墙(另计) (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(另计) (3)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(另计) (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(另计) (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (6)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网(另计) (8)界面剂一道	m2	3251.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	011201001002	墙、柱面一般抹灰	外墙2:无机涂料外墙:(用于楼梯间保温墙体) (参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1)白色无机涂料(A级)(另计) (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(另计) (3)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(另计) (4)专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(另计) (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (6)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (7)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网(另计) (8)界面剂一道	m2	148.98			
105	011201001003	墙、柱面一般抹灰	外墙3:砂胶砖外墙(室外连廊) (1)砂胶砖外墙(另计) (2)5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一层复合耐碱纤维网格布(网格布另计) (3)10厚预拌1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (4)找平层抹灰前满挂网,附加一层热镀锌电焊网(另计) (5)界面剂一道	m2	611.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	011201001004	墙、柱面一般抹灰	内墙1:水泥砂浆墙面:(电梯井道等) (参23J909-内3D/7-6) (1)5厚预拌DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 (2)10厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (3)界面剂一道	m2	122.27			
107	011201001005	墙、柱面一般抹灰	内墙2:无机涂料墙面(A级):(除注明外其他房间) (参23J909-内4D/7-7) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 (4)界面剂一道	m2	934.78			
108	011201001006	墙、柱面一般抹灰	内墙3:无机涂料防水墙面:(电气间、电表间)(参23J909-内4C/7-7) (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)8厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (5)界面剂一道	m2	314.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011201001007	墙、柱面一般抹灰	内墙4:无机防霉涂墙面:(商铺、楼梯间无保温要求部位)(参23J909-内8D1/7-13) (1)无机防霉涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)8厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 (4)界面剂一道	m2	9572.53			
110	011203003001	块料墙、柱面	内墙5:面砖防水墙面(卫生间等有水房间)(参23J909-内8D1/7-13) (1)5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝,规格、颜色需经甲方确认 (2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4)6厚预拌DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 (5)6厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 (6)界面剂一道	m2	256.03			
111	011201001008	墙、柱面一般抹灰	内墙6:水泥砂浆墙面:(水表间)(参23J909-内3D/7-6) (1)5厚预拌DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 (2)10厚预拌DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 (3)界面剂一道	m2	151.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	011201001009	墙、柱面一般抹灰	柱梁：框架柱、梁面 (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)20厚预拌1：2.5水泥砂浆找平 (4)界面剂一道	m2	364.21			
113	011202001001	零星项目一般抹灰	零星：线条、压项等零星面 (1)无机涂料饰面(另计) (2)3厚耐水腻子分遍找平(另计) (3)20厚预拌1：2.5水泥砂浆找平 (4)界面剂一道	m2	76.38			
114	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1、满铺一层耐碱玻纤网格布(玻纤网格布160g/m2)	m2	12403.81			
115	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1、不同材料交接处加敷300宽热镀锌电焊网,每边150（规格Φ0.9,网孔12.7X12.7）	m2	658.38			
116	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1、满铺一层热镀锌电焊网（规格Φ0.9,网孔12.7X12.7）	m2	4011.95			
	0113	附录N	天棚工程					
117	011301001001	天棚抹灰	顶棚1:无机涂料顶棚(A级):(除注明外其他房间) (参23J909-棚5/8-6) (1)楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2)刷界面处理剂一道 (3)8厚预拌DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4)3厚面层耐水腻子刮平(另计) (5)无机涂料饰面(另计)	m2	1137.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	011301001002	天棚抹灰	顶棚2:无机涂料顶棚:(设备机房) (参23J909-棚3/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (3) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (4) 无机涂料饰面(另计)	m2	90.95			
119	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚3:金属吊顶顶棚(卫生间等有水房间防潮顶棚)(参苏J59-2021-S-平-1/113)(23J909-棚88/8-15) (1) 楼板表面处理,内预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) (4) Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底吊环(勾)固定 (5) 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (6) 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 (7) 1.0厚铝合金方板600X600(575X575)与专用龙骨固定	m2	93.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	011301001003	天棚抹灰	顶棚4:无机防霉涂料顶棚(A级):(商铺、连廊、通道、楼梯间)(参23J909-棚5/8-6) (1) 楼板表面处理,模板接缝处磨平,清除浮浆等 (2) 刷界面处理剂一道 (3) 8厚预拌DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 (4) 3厚面层耐水腻子刮平(另计) (5) 无机防霉涂料饰面(另计)	m2	3936.09			
121	011301001004	天棚抹灰	顶棚5:挑空楼板、小青瓦屋面板底(参DGJ32/TJ174-2014图5.2.1-1、图5.2.8) (1) 楼板表面处理,刷界面处理剂一道 (2) 找平层抹灰前满挂网,附加一层耐碱玻纤网格布 (3) 10厚1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (5) 专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(另计) (6) 5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(另计) (7) 5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(另计) (8) 白色外墙涂料(另计)	m2	550.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	011301001005	天棚抹灰	顶棚6:一层外墙挑板 (1) 楼板表面处理, 刷界面处理剂一道 (2) 找平层抹灰前满挂网, 附加一层耐碱玻纤网格布 (3) 10厚1:3水泥防水砂浆(掺5%避水浆)找平层 (5) 专用粘结砂浆一道粘贴外墙保温板(另计) (6) 5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第一层复合耐碱纤维网格布(另计) (7) 5mm厚聚合物抗裂砂浆压入第二层复合耐碱纤维网格布(另计) (8) 白色外墙涂料(另计)	m2	218.19			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
123	011404001001	墙面喷刷涂料	1、外墙砂胶砖 2、含基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 3、颜色按建设单位要求, 符合环保、验收要求	m2	3964.98			
124	011404001002	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料 2、含基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 3、颜色按建设单位要求, 符合环保、验收要求	m2	218.19			
125	011404001003	墙面喷刷涂料	1、内墙无机涂料(A级) 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求, 符合环保、验收要求	m2	1249.53			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	011404001004	墙面喷刷涂料	1、内墙无机防霉涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	9572.53			
127	011404002001	天棚喷刷涂料	1、天棚无机涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	1228.31			
128	011404002002	天棚喷刷涂料	1、天棚无机防霉涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	3983.83			
129	011404002003	天棚喷刷涂料	1、天棚外墙涂料（A级） 2、3厚白色耐水腻子分遍找平 3、颜色按建设单位要求，符合环保、验收要求	m2	769.01			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
	011503	Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰						
130	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、过道玻璃栏板1200高 2、60*60*3.0铝合金方管立柱，80*40*2.0铝合金方管横杆，钢化夹胶透明玻璃6+0.76+6 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	10.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、过道防护栏杆400高 2、 $\phi 60 \times 2.0$ 不锈钢(304)立杆（净距 ≤ 1200 ）， $\phi 100 \times 1.5$ 不锈钢(304)横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	104.8			
132	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1、窗防护栏杆300高 2、 $\phi 32 \times 2.0$ 不锈钢(304)立杆（净距 ≤ 110 ）， $\phi 60 \times 1.5$ 不锈钢(304)横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	159.45			
133	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1、屋面栏杆1200高 2、 $70 \times 40 \times 2.0$ 不锈钢(304)方管主立杆， $20 \times 20 \times 1.5$ 不锈钢(304)方管支立杆， $80 \times 40 \times 2.0$ 不锈钢(304)方管主横杆， $30 \times 30 \times 2.0$ 不锈钢(304)方管支横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	51			
134	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1、楼梯栏杆900高 2、 $\phi 32 \times 2.0$ 不锈钢(304)立杆（净距 ≤ 110 ）， $\phi 60 \times 1.5$ 不锈钢(304)横杆 3、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑 4、具体做法详见设计图纸	m	66.5			
135	080701011001	防鼠板	1、防鼠装置 2、具体做法详见图纸	块	1			
	011505	Q.5 浴厕配件						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	011505001001	洗漱台	1、定制成品304不锈钢手池 （长2300mm、宽600mm、高度800mm） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	只	2			
137	011505001002	洗漱台	1、成品陶瓷洗脸盆（无障碍） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	只	2			
138	011207003001	成品隔断	卫生间隔断 1、18mm抗倍特隔板外包2.0厚304拉丝不锈钢板，高度2.1m，带五金件 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	m2	78.96			
139	011505002001	洗厕配件	小便器隔断 1、18mm抗倍特隔板外包2.0厚304拉丝不锈钢板，上设200宽置物板，带五金件 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	个	10			
140	011505002002	洗厕配件	1、无障碍洗手盆安全抓竿（304不锈钢） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	副	2			
141	011505002003	洗厕配件	1、无障碍坐便器安全抓竿（304不锈钢） 2、具体做法详见图纸、样式定制前需经建设单位确认	副	2			
142	040504001001	砌筑井	1、600*600*450深砖砌集水坑 2、可拆卸铸铁盖板 3、具体做法详见图纸（参07J306-J9）	座	43			
		配电房						
		地沟及基础						
143	010501001002	基础垫层	1、100厚碎石垫	m3	11.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	010501001003	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	11.68			
145	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砌块 2、基础类型:直形地沟 3、砂浆强度等级:预拌水泥砂浆M10.0	m3	265.67			
146	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	8.67			
147	010505012002	圈梁模板	1、圈梁 复合木模板	m2	61.04			
148	011202001002	零星项目一般抹灰	1、20厚预拌1:2.5水泥防水砂浆(掺5%避水浆)抹面 2、界面剂一道	m2	232.74			
149	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、20厚预拌1:2.5水泥防水砂浆(掺5%避水浆)抹面 2、界面剂一道	m2	58.2			
150	010502004001	设备基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	8.83			
151	010505002004	基础模板	1、设备基础 复合木模板	m2	9.36			
152	010506025002	预埋铁件	1、电缆沟预埋钢板 2、规格60x60x6)@800,Φ8,L=180焊接	t	0.042			
153	010506025003	预埋铁件	1、变电柜预埋槽钢 2、规格10#镀锌槽钢,Φ8,L=180焊接	t	0.569			
154	010607010001	零星钢构件	1、电缆沟预钢板 2、规格L50*5镀锌角钢、50*5镀锌接地扁铁	t	0.262			
155	010607010002	零星钢构件	1、电缆沟钢盖板 2、规格6厚罗纹钢板	t	2.014			
		地面						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	011102003006	块料楼地面	地1:防滑地砖地面 (配电间参楼梯间做法) (1) 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝, 规格、颜色需经甲方确认 (2) 20厚预拌DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (3) 界面剂一道 (4) 120厚预拌C30混凝土垫层 (5) 20厚预拌1:3水泥砂浆找平 (6) 130厚碎石压实, 分层压实系数不小于92%	m2	137.57			
		电梯基坑做法						
157	011101002003	细石混凝土楼地面	底板1:电梯基坑底板(参23J909-底板3/2-11) 1、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料(另计) 2、50厚预拌C20细石混凝土保护层 3、3厚弹性体改性沥青防水卷材(另计) 4、20厚预拌DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	13.69			
158	011001003002	保温隔热墙面	侧墙1:电梯基坑侧墙:(参23J909-侧墙4/2-13) 1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层	m2	25.9			
159	010903002002	墙面涂膜防水	1、电梯基坑侧墙+底板 2、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	39.59			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#市场土建工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

措施项目清单计价表

工程名称：3#市场土建工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称: 3#市场桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩（试桩）	1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-400（240）AB-C80 4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整 5、混凝土强度等级:C80 6、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范 8、打桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用和如发生爆桩等需引孔增加的费用等 10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整 11、具体详见图集苏TZG01-2026	m	51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#市场桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑 2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑 3、桩型:HKFZ-400(240) AB-C80 4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整 5、混凝土强度等级:C80 6、检测用桩原材料的费用、桩材料场内运输费用、桩机场内运输、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范 8、打桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内 9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用和如发生爆桩等需引孔增加的费用等 10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整 11、具体详见图集苏TZG01-2026	m	2608			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#市场桩基工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：3#市场桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：3#市场桩基工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

单位工程汇总表

单位工程名称：场地换填土方工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地换填土方工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010101001001	挖单独土方	1、开挖部位:红线内场地挖土 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料自行考虑 3、挖土深度:投标人自行考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用） 6、按设计要求开挖至淤泥底,请建设、设计、监理等相关人员现场确认后再回填。底标高暂按黄海高程1.40m计算。	m3	25124.41			
2	010102004001	挖淤泥流砂	1、开挖部位:红线内场地挖淤泥 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料自行考虑 3、挖土深度:投标人自行考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用） 6、按设计要求开挖至淤泥底,请建设、设计、监理等相关人员现场确认后再回填。底标高暂按黄海高程0.80m计算。	m3	16209.29			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地换填土方工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040202001001	石灰稳定土	1、清淤后，槽底翻松不少于200mm，掺6%石灰碾压处理，压实度>93%(含消解石灰) 2、暂按设计要求槽底黄海高程0.80m向下翻200mm计 3、投标人充分勘察现场现状及挖土条件，并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用）	m2	27015.49			
4	010102007001	回填方	1、回填部位:红线内场地回填素土（原土利用） 2、密实度要求:符合设计、规范要求 3、填方粒径要求:符合设计、规范要求 4、填方来源:红线内场地集中堆放处运回，运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用） 6、暂按设计要求从黄海高程0.80m回填至黄海高程1.83m计算。	m3	27825.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地换填土方工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010102007002	回填方	1、回填部位:红线内场地回填灰土（原淤泥土晒干利用） 2、密实度要求:符合设计、规范要求 3、填方粒径要求:200厚10%石灰土，分层压实度>93%、200厚6%石灰土，分层压实度>92%、200厚6%石灰土，分层压实度>92%，合计600厚（含消解石灰） 4、填方来源:红线内场地集中堆放处运回，运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中（包括铺设钢板等费用） 6、暂按设计要求从黄海高程1.83m回填至黄海高程2.43m计算。	m3	16209.29			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地换填土方工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：场地换填土方工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：场地换填土方工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
13	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		

措施项目清单计价表

工程名称：场地换填土方工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：场地换填土方工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：室外雨污水工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人现场勘察 2、挖土深度:按图纸设计 3、因放坡及工作面增加的土方量并入清单工程量 4、弃土运距:投标人自行考虑 5、投标人综合考虑井扩大、化粪池等工程量	m3	2785.39			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方粒径要求:按设计要求 3、填方来源、运距:投标人自行考虑 4、因放坡及工作面增加的土方量并入清单工程量	m3	1074.73			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、填方粒径要求:按设计要求 3、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1030.71			
	0405	附录E 雨水管网工程						
4	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:5-40mm粒径碎石垫层 2、厚度:200mm厚	m3	363.76			
5	040501005001	塑料管	1、材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管，DN200 2、橡胶圈接口 3、环刚度不小于8KN/m2 4、闭水试验	m	1102.44			
6	040501005002	塑料管	1、材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管，DN300 2、橡胶圈接口 3、环刚度不小于8KN/m2 4、闭水试验	m	838.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501005003	塑料管	1、材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管, DN400 2、橡胶圈接口 3、环刚度不小于8KN/m2	m	269.03			
8	040501005004	塑料管	1、材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管, DN500 2、橡胶圈接口 3、环刚度不小于8KN/m2 4、闭水试验	m	230.13			
9	040501005005	塑料管	1、材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管, DN600 2、橡胶圈接口 3、环刚度不小于8KN/m2 4、闭水试验	m	38.91			
10	040501005006	塑料管	1、材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管, DN800 2、橡胶圈接口 3、环刚度不小于8KN/m2 4、闭水试验	m	90.99			
11	010401007001	雨水检查井	1、预制钢筋混凝土排水检查井, Φ 800 2、做法详图集苏S13-2022 3、检查井必须设置防坠网, 承重200kg	座	40			
12	010401007002	雨水检查井	1、预制钢筋混凝土排水检查井, Φ 1000 2、做法详图集苏S13-2022 3、检查井必须设置防坠网, 承重200kg	座	36			
13	010401007003	雨水检查井	1、预制钢筋混凝土排水检查井, Φ 1200 2、做法详图集苏S13-2022 3、检查井必须设置防坠网, 承重200kg	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010401007004	雨水检查井	1、预制钢筋混凝土排水检查井, Φ1500 2、做法详图集苏S13-2022 3、检查井必须设置防坠网, 承重200kg	座	7			
15	010401007005	雨水口	1、砖砌甲型雨水口 2、做法参见苏S01-2021-287 2、井盖QT500-7球磨铸铁箅子(450*750), 参照图集苏S01-2021-289 3、防腐做法: 涂沥青清漆一道。	座	107			
16	010503014001	盖板、井圈	1、构件名称:C250轻型球磨铸铁井盖Φ800 2、井盖上应有“雨水”字样	套	1			
17	010503014002	盖板、井圈	1、构件名称:D400重型球墨铸铁井盖Φ800 2、井盖上应有“雨水”字样	套	84			
	0405	附录E 污水管网工程						
18	040305001002	垫层	1、材料品种、规格: 5-40mm粒径碎石垫层 2、厚度: 200mm厚	m3	259.46			
19	040501005007	塑料管	1、材质及规格: 高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管, De300 2、橡胶圈接口 3、环刚度不小于8KN/m2 4、闭水试验	m	1853.32			
20	010401007006	污水检查井	1、预制钢筋混凝土排水检查井, Φ800 2、做法详图集苏S13-2022 3、检查井必须设置防坠网, 承重200kg 4、检查井内应设导流槽	座	235			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010503014003	盖板、井圈	1、构件名称:C250 轻型球磨铸铁井盖 Φ 800 2、井盖上应有“雨水”字样	套	1			
22	010503014004	盖板、井圈	1、构件名称:D400 重型球墨铸铁井盖 Φ 800 2、井盖上应有“雨水”字样	套	234			
23	010502028001	化粪池	1、成品玻璃钢化粪池 2、有效容积100立方米 3、做法参见图集14SS706 4、投标人综合考虑本体安装、配件等所有费用报价	座	2			
24	010502028002	隔油池	1、钢筋混凝土隔油池 2、有效容积3立方米 3、投标人综合考虑本体安装、配件等所有费用报价	座	12			
25	040803004001	管道包封	1、预拌砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	135.75			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨污水工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外道路工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0402	附录B 道路工程						
1	060104007001	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形 2、符合质量验收标准 3、符合下道工序施工要求	m2	23486.68			
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、160厚水泥稳定碎石 2、投标人综合考虑养生费用报价	m2	21714.76			
3	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1、160厚水泥稳定碎石 2、投标人综合考虑养生费用报价	m2	20879.58			
4	040203003001	透层	1、材料品种:PC-2乳化沥青 2、喷油量:1.1L/m²	m2	20774.41			
5	040203005001	封层	1、材料品种、用量:PC-1乳化沥青,用量0.9L/m² 2、撒布0.5~1cm石料6m³/1000m2	m2	20774.41			
6	040203006001	沥青混凝土	1、50厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	20774.41			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、600x120x250厚混凝土立道牙 2、30厚1:3水泥砂浆 3、C20预拌砼护脚	m	701.15			
8	040205007001	标线	1、热熔划线 2、10cm宽	m2	309.85			
9	040205007002	标线	1、热熔划线 2、减速带、箭头指示等	m2	665.76			
10	050201012001	钢筋砼排水沟	1、400*400 2、不锈钢拆卸格栅 3、铸铁盖板 4、内置可拆卸304不锈钢格栅,间距不大于20m 5、投标人综合考虑挖土、回填土、建筑物四周沉淀池、钢筋、模板等所有费用报价	m	990.34			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外景观工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0503	附录C 园林景观工程						
	050307	C.7 景墙1						
1	050307009001	异型景墙	1、高度约2.6m 2、砖基础，钢筋砼圈梁，砖砌景墙 3、抹灰、白色涂料 4、投标人综合考虑土方、模板、钢筋、脚手架等所有费用报价 5、具体做法详见图纸	m	6.2			
2	050307007001	异型钢管景墙	1、高度约2.2m 2、镀锌方管，外喷木纹漆 3、投标人综合考虑围栏土方、钢筋砼基础、预埋件、模板、脚手架等所有费用报价 4、具体做法详见图纸	m	8.5			
	050307	C.7 景墙2						
3	050307009002	异型景墙	1、高度约3.3m 2、砖基础，钢筋砼圈梁，砖砌景墙 3、抹灰、白色涂料 4、投标人综合考虑土方、模板、钢筋、脚手架等所有费用报价 5、具体做法详见图纸	m	5.5			
4	050307009003	镂空砖墙	1、高度：1.95m 2、砖基础，钢筋砼圈梁，砖砌景墙 3、抹灰、白色涂料 4、投标人综合考虑土方、模板、钢筋、脚手架等所有费用报价 5、具体做法详见图纸	m	1.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050307007002	异型钢管景墙	1、高度约3m 2、镀锌方管，外喷木纹漆 3、投标人综合考虑围栏土方、模板、钢筋、预埋件、脚手架等所有费用报价 5、具体做法详见图纸	m	4.3			
6	050307006001	顶面造型	1、500*100*5不锈钢304 2、外喷黑色氟碳漆 3、具体做法详见图纸	m	18.67			
	050301	C.1 堆塑假山						
7	050301005001	点风景石	1、石料种类:雪浪石 2、C20素混凝土卧牢，两头超出景石长度各100mm 3、投标人综合考虑基础、模板、土方等所有费用报价 4、具体样式需建设单位认可方可进场施工	t	8.066			
	050307	C.7 杂项						
8	050307007003	围栏	1、固定围网2m高，基础高度0.6m 2、参图集12J003-F12 3、投标人综合考虑土方、基础制作、主体安装、脚手架等所有费用报价	m	485.63			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外景观工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外景观工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外绿化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0501	附录A 绿化工程						
1	050101005001	整理绿化用地	1、场地平整 2、符合下道工序施工要求	m2	863			
2	050101003001	栽植土回填	1、外购绿化土 2、符合质量验收标准 3、符合下道工序施工要求	m3	431.5			
3	050103001001	栽植乔木	1、种类:香樟 2、胸径:φ 18-φ 20 cm 3、高度:5.0-5.5m 4、冠径:3.5-4.0m 5、全冠种植，树形饱满，分支点≥2.5M 6、Ⅱ级养护，3年养护期 7、投标人综合考虑基肥、支撑、树干包裹等费用报价 工作内容： 1、栽植 2、养护	株	20			
4	050103001002	栽植乔木	1、种类:金桂 2、地径:12cm 3、高度:4.5-5.0m 4、冠径:3.5-4.0m 5、全冠种植，树形优美 6、Ⅱ级养护，3年养护期 7、投标人综合考虑基肥、支撑、树干包裹等费用报价 工作内容： 1、栽植 2、养护	株	15			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外绿化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外绿化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：非机动车棚工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非机动车棚工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、基础部位:基坑 2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、土方运距:红线内场地集中堆放,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用）	m3	137.28			
2	010102007001	回填方	1、回填部位:基坑 2、密实度要求:符合规范要求 3、填方粒径要求:符合规范要求 4、填方来源、运距:红线内场地集中堆放处运回,运距投标人自行考虑 5、投标人充分勘察现场现状及回填条件,并考虑在投标报价中（包括铺设钢板费用）	m3	104.37			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:预拌砼C20	m3	6.86			
4	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:基础	m2	11			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	20.5			
6	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	25.3			
7	010502024001	填充混凝土	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C40微膨胀 3、填充部位:柱脚,混凝土二次浇灌	m3	0.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非机动车棚工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010502024002	填充混凝土	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15 3、填充部位:柱脚	m3	1.19			
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12	t	1.896			
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25	t	1.523			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
11	010506025001	预埋铁件	1、预埋件材质:Q355B 2、化学锚栓	t	1.681			
12	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5级 4、底漆两遍,环氧富锌底漆,中间漆一遍,环氧云铁中间漆,面漆二遍,丙烯酸聚氨酯面漆	t	2.415			
13	010604001001	钢梁	1、梁类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5级 4、底漆两遍,环氧富锌底漆,中间漆一遍,环氧云铁中间漆,面漆二遍,丙烯酸聚氨酯面漆	t	5.478			
14	010607002001	柱间支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:柱间支撑 3、喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级达到Sa2.5级 4、底漆两遍,环氧富锌底漆,中间漆一遍,环氧云铁中间漆,面漆二遍,丙烯酸聚氨酯面漆	t	0.816			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非机动车棚工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010607002002	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:屋面支撑 3、喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级达到Sa2.5级 4、底漆两遍,环氧富锌底漆，中间漆一遍,环氧云铁中间漆，面漆二遍,丙烯酸聚氨酯面漆	t	1.701			
16	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件类型:C型钢檩条 3、喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级达到Sa2.5级 4、底漆两遍,环氧富锌底漆，中间漆一遍,环氧云铁中间漆，面漆二遍,丙烯酸聚氨酯面漆	t	2.366			
17	010607002003	钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:直拉条、斜拉条 3、喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级达到Sa2.5级 4、底漆两遍,环氧富锌底漆，中间漆一遍,环氧云铁中间漆，面漆二遍,丙烯酸聚氨酯面漆	t	0.531			
18	010607002004	钢支撑	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级达到Sa2.5级 4、底漆两遍,环氧富锌底漆，中间漆一遍,环氧云铁中间漆，面漆二遍,丙烯酸聚氨酯面漆	t	0.112			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非机动车棚工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：非机动车棚工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：非机动车棚工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：非机动车棚工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非机动车棚工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A11 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A12 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A13 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A21 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A22 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A23 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011007	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ACpw1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
8	030402011008	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ACpw2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
9	030402011009	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ACsgpy 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
10	030402011010	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ACshb 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
11	030402011011	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ADT1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
12	030402011012	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ADT2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011013	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AE1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
14	030402011014	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AE2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
15	030402011015	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AE1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
16	030402011016	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AE2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
17	030402011017	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AE1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
18	030402011018	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AE2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402011019	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AL1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
20	030402011020	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AL2、3AL2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
21	030402011021	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AL1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
22	030402011022	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALcf 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
23	030402011023	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE1、2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
24	030402011024	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE1、2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第5页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030402011025	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE1、2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
26	030402011026	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-ALE 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
27	030402011027	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALGY1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
28	030402011028	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALGY2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
29	030402011029	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALS1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	7			
30	030402011030	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第6页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030402011031	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	6			
32	030402011032	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALS3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
33	030402011033	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALS4 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	6			
34	030402011034	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AS11 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
35	030402011035	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AS12 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
36	030402011036	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AS21 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030402011037	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AS22 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
38	030402011038	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:sbAl1h 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
39	030402011039	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XF 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作、安装	台	1			
40	030402011040	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XF1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作、安装	台	1			
41	030402011041	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XF2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作、安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030402011042	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XF3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作、安装	台	1			
43	030402011043	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XF4 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作、安装	台	1			
44	030402011044	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:电动排烟窗控制箱 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作、安装	台	1			
45	030402011045	成套配电箱	1、名称:端子接线箱 2、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作、安装	台	8			
46	030412003001	桥架	清单特征： 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:100*50 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	18.83			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第9页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030412003002	桥架	清单特征： 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:200*100 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	17.53			
48	030412003003	桥架	清单特征： 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:300*150 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	63.36			
49	030412003004	桥架	清单特征： 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:400*200 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	34.3			
50	080707009001	支架、吊架	1、名称:桥架支撑架制作与安装 2、规格:镀锌 3、型号:圆钢、型钢 4、安装方式:吊装/预留件	kg	253.36			
51	031301004001	成品支架	1、名称:桥架单向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	6			
52	031301004002	成品支架	1、名称:桥架双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第10页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030412001001	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	31.77			
54	030412001002	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	30.25			
55	030412001003	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC80 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	27.82			
56	030412001004	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	117.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030412001005	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	1494.66			
58	030412001006	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	53.64			
59	030412001007	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	214.76			
60	030412001008	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC15 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	295.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030412001009	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	1466.52			
62	030412001010	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	54.84			
63	030412001011	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	62.93			
64	030412001012	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	1901.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第13页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030412001013	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	54.13			
66	030412001014	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：金属软管 3、规格型号综合考虑	m	122.5			
67	030409001001	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZCN-YZW-2*1.5 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	102.3			
68	030409001002	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZCN-YZW-4*1.5 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	7.75			
69	030409001003	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZCN-YZW-4*2.5 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	14.63			
70	030409001004	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KYJY-4*1.5 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	105.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030409001005	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:RXKWJY-5*10 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	106.29			
72	030409001006	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:RXKWJY-5*4 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	60.86			
73	030409001007	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*50 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	25.03			
74	030409001008	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*240 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	33.18			
75	030409001009	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*70 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	28.34			
76	030409001010	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	39.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第15页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	030409001011	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*4 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	38.27			
78	030409001012	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*2.5 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	59.29			
79	030409001013	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	1640.32			
80	030409001014	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	186.32			
81	030409001015	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-4*240 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	48.56			
82	030409001016	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-4*2.5 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	71.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030409001017	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-4*16 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	81.28			
84	030409001018	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-5*16 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	5.13			
85	030409001019	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-7*35 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	37.79			
86	030409001020	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-7*70 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	33.31			
87	030409001021	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-5*4 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	24.15			
88	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:≤240mm ² 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第17页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、规格：≤70mm ² 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
90	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、规格：≤50mm ² 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
91	030409003004	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、规格：≤25mm ² 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	34			
92	030409003005	电力电缆头	清单特征： 1、名称：电力电缆头 2、规格：≤10mm ² 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	64			
93	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：残疾人呼叫按钮	套	6			
94	030904004001	声光报警器	1、名称：专用报警器	个	3			
95	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：事故送、排风开、关风机按钮	套	2			
96	030404031001	小电器	1、名称：电动排烟窗开窗器 2、型号：含排烟窗开关 3、规格：详见图纸设计要求	个	81			
97	030413002001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：详见图纸	套	33			
98	030413002002	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：详见图纸	套	36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第18页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030413002003	装饰灯	1、名称:楼层指示灯 2、型号:详见图纸	套	8			
100	030413002004	装饰灯	1、名称:应急出口灯 2、型号:详见图纸	套	11			
101	030413002005	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯 2、型号:详见图纸	套	103			
102	030412006001	接线盒	清单特征: 1、名称:灯头盒 工作内容: 1、本体安装	个	109			
103	030412006002	接线盒	清单特征: 1、名称:开关(插座)盒 工作内容: 1、本体安装	个	589			
104	030413001001	普通灯具	1、名称:灯座（节能灯具） 2、规格:11W	套	28			
105	030413001002	普通灯具	清单特征: 1、名称:井道灯 2、规格:详见图纸 3、安装方式: 壁装 工作内容: 1、本体安装2、接地	套	10			
106	030413001003	普通灯具	清单特征: 1、名称:吸顶灯 2、规格:详见图纸 3、安装方式: 吸顶 工作内容: 1、本体安装2、接地	套	32			
107	030413003001	荧光灯	1、名称:单管荧光灯 2、规格:20W	套	10			
108	030413003002	荧光灯	1、名称:单管荧光灯(壁装) 2、规格:20W	套	2			
109	030413003003	荧光灯	1、名称:双管荧光灯（防水型） 2、规格:2*20W	套	20			
110	030413013003	照明开关、按钮	清单特征: 1、名称:单控单联开关 2、规格:10A 工作内容: 1、安装接线	套	44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第19页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030413013004	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:单控双联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	11			
112	030413013005	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:单控三联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	2			
113	030413013006	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:双控单联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	2			
114	030413014001	插座	清单特征： 1、名称:安全型双联二加三极暗装插座 2、规格:250V,10A 工作内容：1、安装接线	套	118			
115	030413014002	插座	清单特征： 1、名称:防水双联二加三极暗装插座 2、规格:250V,10A 工作内容：1、安装接线	套	6			
116	030413014003	插座	清单特征： 1、名称:安全型三极暗装插座(挂式空调) 2、规格:250V,16A 工作内容：1、安装接线	套	2			
117	030413014004	插座	清单特征： 1、名称:安全型三极暗装插座(柜式空调) 2、规格:250V,16A 工作内容：1、安装接线	套	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第20页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	030412004001	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	2296.86			
119	030412004002	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	53.8			
120	030412004003	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-1.5 工作内容：1、配线	m	112.25			
121	030412004004	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	4206.77			
122	030412004005	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	985.26			
123	030412004006	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：BV-25 工作内容：1、配线	m	34.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第21页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030412004007	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZ-BVR-1.0 工作内容：1、配线	m	27.8			
125	030412004008	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*2.5 工作内容：1、配线	m	1081.6			
126	030412004009	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	102.3			
127	030412004010	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJY-3*1.5 工作内容：1、配线	m	102.3			
128	030412004011	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJY-4*1.5 工作内容：1、配线	m	102.3			
129	080708004001	接地端子箱(板)	1、名称：接地端子箱 2、规格：MEB 3、含等电位装置安装 等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第22页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	080708004002	接地端子箱(板)	1、名称:接地端子箱 2、规格:LEB 3、含等电位装置安装 等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	8			
131	080708005001	网隔地线	1、名称:接地网 2、材质:利用基础钢筋（规范及图纸要求） 3、含柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	440.26			
132	030410005001	接闪带	清单特征： 1、名称:避雷网 2、规格:10号圆钢 工作内容：1、接闪带制作、安装	m	1121.8			
133	080708002001	接地母线	1、名称:不锈钢扁铁 2、规格:-40*4 3、敷设方式:明敷、暗敷	m	34.5			
134	080708002002	接地母线	1、名称:不锈钢扁铁 2、规格:-50*5 3、敷设方式:明敷、暗敷	m	34.5			
135	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:25*4 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	15.5			
136	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:40*4 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	12.85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第23页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030410003001	引下线	清单特征： 1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用柱内2根不小于 φ 16 的主筋制作,焊接连通并与基础接地极焊接；其余均为绑扎联结 工作内容：1、引下线制作、安装2、利用主钢筋进行电气连接	m	516.6			
138	080708003001	接地引出装置	1、名称:接地板 2、规格:100*100*10 3、材质:钢	块	4			
139	040205001001	人(手)孔井	清单特征： 1、材料品种:电缆手孔井 2、规格尺寸:1000*1000*800 工作内容：1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面)5、井盖安装	座	8			
140	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV 以下交流 3、根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提 供调试报告方可计取	系统	1			
141	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算 时需提供调试报告方可计取	系统	1			
		给排水						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第24页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	031001002001	钢塑复合管	清单特征： 1、材质：衬塑钢管 2、规格：DN80 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	58.52			
143	031001002002	钢塑复合管	清单特征： 1、材质：衬塑钢管 2、规格：DN65 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	4.8			
144	031001002003	钢塑复合管	清单特征： 1、材质：衬塑钢管 2、规格：DN50 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	17.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第25页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	031001008001	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN65 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	22.04			
146	031001008002	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	45.47			
147	031001008003	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN40 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	3.49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第26页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	031001008004	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN25 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	1175.37			
149	031001008005	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	15.35			
150	031001008006	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN15 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	98.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第27页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	031001008007	塑料管	1、材质:PVC排水管 2、规格:DN100 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、安装部位:室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	474.51			
152	031001008008	塑料管	1、材质:PVC排水管 2、规格:DN75 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、安装部位:室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	3.35			
153	031001008009	塑料管	1、材质:PVC排水管 2、规格:DN50 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、安装部位:室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	38.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第28页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
154	031001008010	塑料管	1、材质:冷凝水管 2、规格:PVC管 DN50 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	174.15			
155	031001008011	塑料管	1、材质:冷凝水管 2、规格:PVC管 DN100 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	110.2			
156	031003014001	给、排水附件	清单特征: 1、类型:雨水斗 2、规格:DN100 工作内容: 1、安装	个	25			
157	031001002004	镀锌钢管	1、材质:雨水管 2、规格:镀锌钢管 DN100 3、连接形式:卡箍连接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	445.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第29页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	031002001001	金属阀门	1、类型:电磁阀 2、规格、压力等级:DN50	个	1			
159	031002001002	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN15	个	7			
160	031002001003	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	64			
161	031002001004	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	4			
162	031002001005	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65	个	2			
163	031002001006	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80	个	3			
164	031002001007	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15	个	8			
165	031003006001	大便器	1、类型:蹲便器 （含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	12			
166	031003007001	小便器	1、类型:小便器 （含排水栓等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	6			
167	031003004001	洗涤盆	1、类型:洗涤盆 （含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第30页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	031003006002	大便器	1、类型:残疾人坐便器（含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	3			
169	031003014002	给、排水附件	清单特征： 1、类型:地漏 2、规格:DN50 工作内容：1、安装	个	41			
170	031003014003	给、排水附件	清单特征： 1、类型:地漏 2、规格:DN100 工作内容：1、安装	个	25			
171	031003014004	给、排水附件	清单特征： 1、类型:网框地漏 2、规格:DN100 工作内容：1、安装	个	2			
172	031003014005	给、排水附件	1、类型:清扫口 2、型号:DN100	个	3			
173	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格:DN25	个	21			
174	031002011002	水表	1、类型:水表 2、规格:DN50	个	3			
175	031002011003	水表	1、类型:水表 2、规格:DN65	个	1			
176	031002011004	水表	1、类型:水表 2、规格:DN80	个	3			
177	031002011005	水表井	清单特征： 1、类型:水表井 2、规格:DN80	座	3			
178	031301003001	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第31页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	031301003002	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
180	031301003003	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	38			
181	031301003004	套管	清单特征： 1、名称:防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN80 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
182	031301003005	套管	清单特征： 1、名称:防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	19			
183	031208002001	管道保温	1、绝热材料品种：橡塑管壳 2、绝热厚度:40mm	m3	2.51			
184	031208002002	管道保温	1、绝热材料品种：橡塑管壳 2、绝热厚度:50mm	m3	1.88			
185	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:铝板 2、厚度:0.5mm	m2	15.6			
		火灾报警						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第32页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
186	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	清单特征： 1、名称:消防端子箱 2、安装方式:明装、暗敷 工作内容：1、本体安装	台	7			
187	030412003005	桥架	清单特征： 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:200*100 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	58.12			
188	080707009002	支架、吊架	1、名称:桥架支撑架制作与安装 2、规格:镀锌 3、型号:圆钢、型钢 4、安装方式:吊装/预留件	kg	62.25			
189	030412001015	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	102.2			
190	030412001016	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG16 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	3679.57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第33页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
191	030412001017	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：金属软管 3、规格型号综合考虑	m	65.6			
192	030412004012	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*2.5 工作内容：1、配线	m	72.74			
193	030412004013	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	2870.67			
194	030412004014	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	1761.12			
195	030412004015	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	102.3			
196	030412004016	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	102.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第34页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	030409002001	控制电缆	清单特征： 1、名称:控制电缆 2、型号:WDZCN-RYJY-2*4 3、敷设方式:桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	100.57			
198	030409002002	控制电缆	清单特征： 1、名称:控制电缆 2、型号:WDZCN-RYJY-6*2.5 3、敷设方式:桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	100.57			
199	030409002003	控制电缆	清单特征： 1、名称:控制电缆 2、型号:WDZCN-RYJS-2*2.5 3、敷设方式:桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	201.15			
200	030409002004	控制电缆	清单特征： 1、名称:控制电缆 2、型号:WDZCN-RYJY-24*2.5 3、敷设方式:桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	100.57			
201	030904001001	点型探测器	清单特征： 1、名称:感烟探测器 2、类型:含编码底座 工作内容：1、底座安装2、探头安装3、校接线4、编码	个	132			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第35页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
202	030904001002	点型探测器	清单特征： 1、名称：感温探测器 2、类型：含编码底座 工作内容：1、底座安装2、探头安装3、校接线4、编码	个	10			
203	030904001003	点型探测器	清单特征： 1、名称：可燃气体报警探测器 2、类型：含编码底座 工作内容：1、底座安装2、探头安装3、校接线4、编码	个	5			
204	030904003001	按钮	清单特征： 1、名称：手动报警按钮 2、安装方式：暗装 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	19			
205	030904003002	按钮	清单特征： 1、名称：消火栓按钮 2、安装方式：消火栓内 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	34			
206	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火警广播 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶/壁挂	个	52			
207	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	清单特征： 1、名称：火灾电话插孔 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	19			
208	030904010001	楼层火灾显示器	清单特征： 1、名称：火灾显示盘 工作内容：1、本体安装2、校接线3、标识	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第36页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
209	030904004002	声光报警器	清单特征： 1、名称：火灾声光报警器 2、安装方式：明装，自带输出模块 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	20			
210	030904007001	消防模块	清单特征： 1、名称：短路隔离器 2、安装方式：暗装 工作内容：1、本体安装2、校接线3、标识	个	18			
211	030904007002	消防模块	1、名称：广播模块	个	6			
212	030904007003	消防模块	1、名称：输入模块	个	6			
213	030904007004	消防模块	1、名称：输入输出模块	个	30			
214	030904008002	消防模块箱	1、名称：模块箱	台	15			
215	030412006003	接线盒	1、名称：接线盒	个	311			
216	030904007005	消防模块	1、名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	个	7			
217	030904007006	消防模块	1、名称：消防电源监控探测器	个	7			
218	030904007007	消防模块	1、名称：能耗监测模块	个	10			
219	030906002001	防火门监控模块	1、名称：防火门监控模块（含配套门磁开关、顺序器、闭门器、释放器等成套配件） 2、型号：详见图纸符合设计要求	套	9			
220	030904013001	防火门监控分机	1、名称：防火门监控分机 工作内容：1、本体安装2、校接线	台	2			
221	030904013002	可燃气体报警控制器	1、名称：可燃气体报警控制器 工作内容：1、本体安装2、校接线	台	1			
222	030909004001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统调试	系统	1			
			喷淋					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第37页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	030901002001	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	550.39			
224	030901002002	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	619.96			
225	030901002003	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	119.21			
226	030901002004	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	29.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第38页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
227	030901002005	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	9.2			
228	030901002006	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	117.17			
229	030901002007	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	57.59			
230	030901002008	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	259.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第39页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
231	031301004003	抗震支架	1、名称:单管侧向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	20			
232	031301004004	抗震支架	1、名称:单管双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	10			
233	080707009003	支架、吊架	1、名称:管道支架 2、规格:详见图纸	kg	2291.5			
234	031201003001	管道支架除锈、刷漆	1、除锈级别:详见图纸 2、油漆品种:详见图纸	kg	2291.5			
235	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、具体做法详见图纸	m2	357.06			
236	031002001008	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
237	031002001009	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
238	031002001010	金属阀门	1、类型:信号蝶阀 2、规格、压力等级:DN150	个	3			
239	030901006001	水流指示器	清单特征: 1、类型:水流指示器 2、规格、压力等级:DN150	个	3			
240	030901007001	减压孔板	1、材质、规格:不锈钢减压孔板 DN150	个	2			
241	031002008001	软接头(软管)	1、材质:金属软管 2、规格:DN150	个	6			
242	031002001011	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	3			
243	031002001012	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第40页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
244	031002001013	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100	个	1			
245	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水装置DN25（含压力表及配套阀门）	套	3			
246	030601004001	流量仪表	1、名称:流量开关 2、规格:DN100	台	1			
247	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:喷淋头 DN15	个	579			
248	031301003006	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN40 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	65			
249	031301003007	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN50 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	120			
250	031301003008	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN65 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	25			
251	031301003009	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN80 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第41页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
252	031301003010	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
253	031301003011	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	18			
254	031301003012	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	9			
255	031301003013	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	55			
256	031301003014	套管	清单特征： 1、名称:防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	3			
257	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:喷淋系统调试 50点以下	点	3			
		消火栓						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第42页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
258	030901002009	消火栓钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	277.1			
259	030901002010	消火栓钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	13.5			
260	030901002011	消火栓钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、室外明露管道保温	m	375.43			
261	031002008002	软接头(软管)	1、材质：金属软管 2、规格：DN150	个	4			
262	031002001014	金属阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	13			
263	031002001015	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第43页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
264	031002001016	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
265	031002001017	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	2			
266	031002001018	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150	个	8			
267	031002001019	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100	个	1			
268	030601004002	流量仪表	1、名称:流量开关 2、规格:DN100	台	1			
269	080707009004	支架、吊架	1、名称:管道支架 2、规格:详见图纸	kg	625.55			
270	031201003002	管道支架除锈、刷漆	1、除锈级别:详见图纸 2、油漆品种:详见图纸	kg	625.55			
271	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、具体做法详见图纸	m2	230.99			
272	031301004005	抗震支架	1、名称:单管侧向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	16			
273	031301004006	抗震支架	1、名称:单管双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	8			
274	030901010001	试验消火栓	1、型号、规格:带压力表试验消火栓 2、附件材质、规格:详见图纸	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第44页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
275	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格:室内消火栓 2、附件材质、规格:SN65普通消火栓 消防柜内设:消火栓1个, QZ19水枪1支, 25米长衬胶龙带一条, 30米消防软管卷盘一只, 灭火器2具 3、其他要求详见图纸设计要求	套	40			
276	030910002001	灭火器	1、型号、规格:MF/ABC4 2具 (含灭火器箱)	组	13			
277	031301003015	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN100 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	14			
278	031301003016	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN250 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	60			
279	031301003017	套管	清单特征: 1、名称:防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN250 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第45页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
280	040602052001	水箱	1、名称:消防水箱 2、型号:4*3.5*2m,有效容积18m3 3、规格:投标单位结合图纸综合考虑该项费用，该项含水箱内一切相关配件。如：溢流管及阀门、基础、一体化超声波液位仪、水位传感器、通气管、旋流器、保温等相应的一切相关安装配件，具体详见图纸设计要求	套	1			
281	030909001002	消火栓系统调试	1、系统形式:50点以下	点	40			
		弱电						
282	030412001018	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	3305.22			
283	030412001019	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	70.92			
284	030412005001	接线箱	1、名称:弱电箱	个	21			
285	030412005002	接线箱	1、名称:电视双向分配器箱	个	6			
286	030412005003	接线箱	1、名称:综合布线配线箱	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第46页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
287	040205001002	人(手)孔井	清单特征： 1、材料品种:电缆手孔井 2、规格尺寸:1000*1000*800 工作内容：1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面)5、井盖安装	座	8			
		暖通						
288	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长1000mm及以下 4、板材厚度:风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:见图纸设计 6、接口形式:咬口制作,法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求:见图纸设计 工作内容： 1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装 、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	28.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第47页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
289	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长450mm及以下 4、板材厚度:风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:见图纸设计 6、接口形式:咬口制作,法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求:见图纸设计 工作内容: 1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装 、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	32			
290	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长320mm及以下 4、板材厚度:风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:见图纸设计 6、接口形式:咬口制作,法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求:见图纸设计 工作内容: 1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装 、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	9.13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第48页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
291	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:镀锌薄钢板 2、形状:圆形 3、规格:直径1000mm及以下 4、板材厚度:风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:见图纸设计 6、接口形式:咬口制作,法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求:见图纸设计 工作内容: 1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	3.67			
292	030702001005	不锈钢通风管道	1、名称:不锈钢薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm)>700 4、板材厚度:风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:见图纸设计 6、接口形式:咬口制作,法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求:见图纸设计 工作内容: 1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	28.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第49页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
293	030702001006	不锈钢通风管道	1、名称:不锈钢薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤560 4、板材厚度:风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:见图纸设计 6、接口形式:咬口制作,法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求:见图纸设计 工作内容: 1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	12.67			
294	030703019001	柔性接口	1、名称:软接头 2、材质:按规范及设计要求 3、形式:有法兰 工作内容: 1、柔性接口制作 2、柔性接口安装	m2	2.55			
295	011303003001	挡烟垂壁	1、形式:电动卷帘式挡烟垂壁(含挡烟垂壁控制箱等配套附件) 2、材质:具体材质、做法详见图纸设计要求	m	52.7			
296	030108001001	风机	清单特征: 1、名称:SWF-I-4.5 送风风机 2、规格:风量2800m³/h, 功率1.1KW, 其他详见图纸 工作内容: 1、本体安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第50页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
297	030108001002	风机	清单特征： 1、名称：HTF-I-4.5 排风风机 2、规格：风量2800m³/h，功率1.1KW，其他详见图纸 工作内容：1、本体安装	台	1			
298	030108001003	风机	清单特征： 1、名称：厨房事故排风机 防爆风机 2、规格：风量6000m³/h，功率2.2KW，其他详见图纸 工作内容：1、本体安装	台	1			
299	030108001004	风机	1、名称：通风器（自带止回阀） 2、风量200m³/h，功率100W，其他详见图纸 2、包含配套成套附件	台	13			
300	030703021001	接管箱	1、名称：接管箱 2、规格：600*600*500	个	1			
301	030703021002	接管箱	1、名称：接管箱 2、规格：800*600*500	个	1			
302	030703001001	碳钢阀门	清单特征： 1、名称：70° 防火阀 2、规格：160*160 工作内容：1、阀体安装	个	2			
303	030703001002	碳钢阀门	清单特征： 1、名称：70° 防火阀 2、规格：400*200 工作内容：1、阀体安装	个	1			
304	030703001003	碳钢阀门	清单特征： 1、名称：70° 防火阀 2、规格：500*250 工作内容：1、阀体安装	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第51页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
305	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	清单特征： 1、名称:单层百叶风口 2、规格:160*160 工作内容：1、风口安装	个	2			
306	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	清单特征： 1、名称:单层百叶风口 2、规格:250*250 工作内容：1、风口安装	个	2			
307	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	清单特征： 1、名称:单层百叶风口 2、规格:400*400 工作内容：1、风口安装	个	2			
308	030701003001	空调器	1、名称:壁挂式空调器（内机和外机） 2、规格、型号:1.5匹 3、安装形式:壁挂 4、本清单报价含室内机与室外机连接的配套铜管、冷凝水管及其保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信号管线、打、堵墙洞、支架等全部费用，最终满足验收要求 5、设备检查接线、调试，设备定位须满足甲方要求 6、各投标人自行考察现场，不论室外机和室内机位置是否调整，该综合单价均不另行调整。	台	1			
		泵房						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第52页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
309	030901001001	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	22.04			
310	030901001002	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	38.21			
311	030901002012	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	22.66			
312	030901002013	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	51.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第53页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
313	030901002014	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	132.03			
314	030901002015	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	91.42			
315	030901002016	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN250 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	12.2			
316	030901002017	消防泵房钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN300 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	3.87			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第54页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
317	030901002018	钢塑复合管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：钢塑复合管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	10.01			
318	030901002019	钢塑复合管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：钢塑复合管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	43.35			
319	031002001020	金属阀门	1、类型：大小头 2、规格、压力等级：DN200~DN50 压力等级符合消防要求 3、连接形式：法兰	个	12			
320	031002001021	金属阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN80	个	1			
321	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 3、含湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关，具体详见图纸	组	3			
322	031002001022	金属阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2			
323	031002001023	金属阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第55页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
324	031002001024	金属阀门	1、类型:遥控浮球阀 2、规格、压力等级:DN100	个	2			
325	031002001025	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	8			
326	031002001026	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65	个	4			
327	031002001027	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80	个	7			
328	031002001028	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	7			
329	031002001029	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150	个	14			
330	031002001030	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN200	个	7			
331	031002001031	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN250	个	2			
332	031002001032	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN300	个	1			
333	031002001033	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50	个	4			
334	031002001034	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80	个	2			
335	031002001035	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN150	个	2			
336	031002001036	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN200	个	2			
337	031002001037	金属阀门	1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN80	个	1			
338	031002001038	金属阀门	1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN100	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第56页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
339	031002001039	金属阀门	1、类型:倒流防止器 2、规格、压力等级:DN80	个	1			
340	031003014006	给、排水附件	清单特征: 1、类型:地漏 2、规格:DN100 工作内容: 1、安装	个	3			
341	030601002001	压力仪表	1、名称:压力开关 2、型号:消防水系统专用 3、信号传泵控制箱、消控中心	台	2			
342	031002001040	金属阀门	1、类型:流量计 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰	个	5			
343	030109001001	泵	1、名称:排污泵 2、型号:Q=40m3/h, H=15m;N=4KW 3、减振装置形式、数量:泵配套, 数量及安装方式按规范 4、单机试运转要求:含单机、一用一备联动调试	台	2			
344	030109001002	泵	1、名称:排污泵 2、型号:Q=15m3/h, H=15m;N=1.5KW 3、减振装置形式、数量:泵配套, 数量及安装方式按规范 4、单机试运转要求:含单机、一用一备联动调试	台	4			
345	030109001003	泵	1、名称:消火栓增压泵 2、型号:Q=70l/s H=70m N=90KW 3、减振装置形式、数量:按规范配置 4、单机试运转要求:一用一备	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第57页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
346	030109001004	泵	1、名称:喷淋增压泵 2、型号:Q=401/s H=80m N=55KW 3、减振装置形式、数量:按规范配置 4、单机试运转要求:一用一备	台	2			
347	040602052002	消火栓稳压泵	1、名称:消火栓稳压泵 2、型号:Q=1L/s H=46m N=1.1KW 3、规格:配立式隔膜气压罐SQL800X1.6，启泵压力P1=0.38MPa，停泵压力P2=0.45MPa。投标单位结合图纸综合考虑该项费用，该项含稳压系统内一切相关配件。 如：阀门、橡胶软接头、配套管道、基础、等相应的一切相关安装配件	套	1			
348	040602052003	喷淋稳压泵	1、名称:喷淋稳压泵 2、型号:Q=1L/s H=46m N=1.1KW 3、规格:配立式隔膜气压罐SQL800X1.6，启泵压力P1=0.38MPa，停泵压力P2=0.45MPa。投标单位结合图纸综合考虑该项费用，该项含稳压系统内一切相关配件。 如：阀门、橡胶软接头、配套管道、基础、等相应的一切相关安装配件	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第58页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
349	040602052004	无负压生活供水设备	1、名称:无负压生活供水设备 2、规格:系统流量Q=16m/h 扬程H=24m 单泵功率N=2.2KW, 投标单位结合图纸综合考虑该项费用, 该项含稳压系统内一切相关配件。如: 阀门、橡胶软接头、配套管道、基础、等相应的一切相关安装配件	套	1			
350	031002011006	水表	1、类型:水表 2、规格:DN80	个	1			
351	031002011007	水表	1、类型:水表 2、规格:DN100	个	1			
352	031002001041	金属阀门	1、类型:水锤消除器 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰	个	2			
353	031002001042	金属阀门	1、类型:水锤消除器 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰	个	2			
354	080802009001	液位计	1、名称:液位仪 2、类型:信号送消防控制室 3、含水位标尺	个	2			
355	031301003018	套管	清单特征: 1、名称:刚性防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
356	031301003019	套管	清单特征: 1、名称:刚性防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN150 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第59页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
357	031301003020	套管	清单特征： 1、名称：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
358	031301003021	套管	清单特征： 1、名称：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN300 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
359	031301003022	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	4			
360	031301003023	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
361	031301003024	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第60页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
362	031301003025	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	3			
363	031301003026	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN300 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	4			
364	031301003027	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN350 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
365	031301003028	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN400 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
366	031301003029	套管	清单特征： 1、名称：柔性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN700 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第61页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
367	031002001043	金属阀门	1、类型:溢流喇叭口 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:焊接 含出水箱短管 4、含出水口设18目防虫罩	个	2			
368	031002001044	金属阀门	1、类型:吸水喇叭口 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:焊接 含出水箱短管 4、含吸水喇叭口支座	个	2			
369	031002001045	金属阀门	1、类型:吸水喇叭口 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:焊接 含出水箱短管 4、含吸水喇叭口支座	个	2			
370	031002001046	金属阀门	1、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰	个	8			
371	031002001047	金属阀门	1、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰	个	2			
372	031002001048	金属阀门	1、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	1			
373	031002001049	金属阀门	1、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰	个	2			
374	031002001050	金属阀门	1、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第62页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
375	031002001051	金属阀门	1、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格、压力等级:DN250 3、连接形式:法兰	个	2			
376	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表 2、规格:DN15 3、类型:带弯管,不含表前阀 4、压力表弯材质、规格:铜	台	24			
377	031005014001	消毒器、消毒锅	1、类型:紫外线消毒器 2、型号:功率0.6KW 3、规格:其他要求详见图纸	台	1			
		土方						
378	031301003030	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	35.6			
379	031301003031	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	35.6			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

增值税计价表

工程名称: 1#数字化交易服务中心
安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电工程						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AE 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALgy 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALgy 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL1h 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011007	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
8	030402011008	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
9	030402011009	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ADT 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
10	030402011010	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS1/4/5/8 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
11	030402011011	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
12	030402011012	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011013	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS6 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
14	030402011014	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS7 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
15	030402011015	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
16	030402011016	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
17	030402011017	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
18	030402011018	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS4 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402011019	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS5 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
20	030402011020	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	29			
21	030402011021	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	13			
22	030402011022	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	11			
23	030402011023	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS4 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	10			
24	030402011024	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS5 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030402011025	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
26	030412003001	桥架	清单特征: 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:400*200 工作内容: 1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	90.27			
27	030412003002	桥架	清单特征: 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:300*100 工作内容: 1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	328.47			
28	030412003003	桥架	清单特征: 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:200*100 工作内容: 1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	16.25			
29	030412003004	桥架	清单特征: 1、名称:水管桥架 2、规格:400*200 工作内容: 1、本体安装2、盖板等附件安装	m	95.21			
30	030412003005	桥架	清单特征: 1、名称:水管桥架 2、规格:200*300 工作内容: 1、本体安装2、盖板等附件安装	m	43.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	080707009001	支架、吊架	1、名称:桥架支撑架制作与安装 2、规格:镀锌 3、型号:圆钢、型钢 4、安装方式:吊装/预留件	kg	468.9			
32	031301004001	成品支架	1、名称:桥架单向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	18			
33	031301004002	成品支架	1、名称:桥架双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	9			
34	030412001001	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	18			
35	030412001002	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030412001003	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	20.65			
37	030412001004	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	50.83			
38	030412001005	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	2427.87			
39	030412001006	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	2690.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030412001007	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	4.07			
41	030412001008	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	6.81			
42	030412001009	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	41.19			
43	030412001010	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:PC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	20.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030412001011	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	3373.48			
45	030412001012	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：金属软管 3、规格型号综合考虑	m	122.5			
46	030412004001	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	9598.06			
47	030412004002	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	1959.18			
48	030412004003	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：BV-25 工作内容：1、配线	m	34.4			
49	030412004004	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	208.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030412004005	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	102.3			
51	030412004006	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*2.5 工作内容：1、配线	m	2706.78			
52	030412004007	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-RYJS-3*2.5 工作内容：1、配线	m	150			
53	030409001001	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	19.22			
54	030409001002	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	250.16			
55	030409001003	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	710.53			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030409001004	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*6 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	3955.49			
57	030409001005	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-YJY-5*6 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	8.41			
58	030409001006	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-YJY-5*4 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	23.32			
59	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25	个	2			
60	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*16	个	8			
61	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*10	个	26			
62	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*6	个	110			
63	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-5*6	个	2			
64	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-5*4	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030413002001	装饰灯	清单特征： 1、名称:LED吸顶灯 2、规格:1*11W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	95			
66	030413002002	装饰灯	清单特征： 1、名称:LED日光灯 2、规格:1*20W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	11			
67	030413002003	装饰灯	清单特征： 1、名称:LED吸顶灯 2、规格:1*11W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	15			
68	030413002004	装饰灯	清单特征： 1、名称:LED声控或人体感应吸顶灯 2、规格:1*11W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	49			
69	030413002005	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:详见图纸	套	49			
70	030413002006	装饰灯	1、名称:方向标志灯 2、型号:详见图纸	套	34			
71	030413002007	装饰灯	1、名称:楼层指示灯 2、型号:详见图纸	套	3			
72	030413002008	装饰灯	1、名称:疏散出口灯 2、型号:详见图纸	套	25			
73	030413002009	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、型号:详见图纸	套	127			
74	030413002010	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、型号:详见图纸 3、室外	套	49			
75	030413002011	装饰灯	1、名称:多信息复合标志灯 2、型号:详见图纸	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030413013001	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:单控单联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	52			
77	030413013002	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:单控双联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	27			
78	030413013003	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:防水单控单联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	2			
79	030413014001	插座	清单特征： 1、名称:安全型双联二加三极暗装插座 2、规格:250V,10A 工作内容：1、安装接线	套	427			
80	030413014002	插座	清单特征： 1、名称:安全型三极暗装插座 2、规格:250V,20A 工作内容：1、安装接线	套	68			
81	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:残疾人呼叫按钮	套	2			
82	030904004001	声光报警器	1、名称:专用报警器	个	2			
83	030412006001	接线盒	清单特征： 1、名称:灯头盒 工作内容：1、本体安装	个	114			
84	030412006002	接线盒	清单特征： 1、名称:开关(插座)盒 工作内容：1、本体安装	个	589			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	080708004001	接地端子箱(板)	1、名称:接地端子箱 2、规格:MEB 3、含等电位装置安装 等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	1			
86	080708004002	接地端子箱(板)	1、名称:接地端子箱 2、规格:LEB 3、含等电位装置安装 等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	2			
87	080708005001	网隔地线	1、名称:接地网 2、材质:利用基础钢筋（规范及图纸要求） 3、含柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	588.52			
88	030410005001	接闪带	清单特征: 1、名称:避雷网 2、规格:10号圆钢 工作内容: 1、接闪带制作、安装	m	978.75			
89	080708002001	接地母线	1、名称:不锈钢扁铁 2、规格:-40*4 3、敷设方式:明敷、暗敷	m	75.41			
90	030410002001	接地母线	清单特征: 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:40*4 工作内容: 1、接地母线制作、安装	m	10.91			
91	030410002002	接地母线	清单特征: 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 工作内容: 1、接地母线制作、安装	m	2.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	030410003001	引下线	清单特征： 1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用柱内2根不小于 φ 16 的主筋制作,焊接连通并与基础接地极焊接；其余均为绑扎联结 工作内容：1、引下线制作、安装2、利用主钢筋进行电气连接	m	210			
93	080708003001	接地引出装置	1、名称:接地板 2、规格:100*100*10 3、材质:不锈钢钢	块	20			
94	040205001001	人(手)孔井	清单特征： 1、材料品种:电缆手孔井 2、规格尺寸:1000*1000*800 工作内容：1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面)5、井盖安装	座	10			
95	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV 以下交流 3、根据图纸设计及相关验收规范要求 进行，结算时需提 供调试报告方可计 取	系统	1			
96	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规 范要求进行，结 算时需提供调试报 告方可计取	系统	1			
		给排水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	031001002001	衬塑钢管	清单特征： 1、材质：热镀锌衬塑钢管 2、规格：DN80 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	38.03			
98	031001002002	衬塑钢管	清单特征： 1、材质：热镀锌衬塑钢管 2、规格：DN65 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	14.86			
99	031001002003	衬塑钢管	清单特征： 1、材质：热镀锌衬塑钢管 2、规格：DN50 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	62.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	031001008001	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN80 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	12.6			
101	031001008002	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN65 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	10.5			
102	031001008003	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	34.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	031001008004	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN40 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	3.78			
104	031001008005	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN25 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	5135.86			
105	031001008006	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	031001008007	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN15 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	61.72			
107	031001008008	塑料管	1、材质：PVC排水管 2、规格：DN100 3、连接形式：粘接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、安装部位：室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	1807.86			
108	031001008009	塑料管	1、材质：PVC排水管 2、规格：DN75 3、连接形式：粘接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、安装部位：室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	10.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	031001008010	塑料管	1、材质:PVC排水管 2、规格:DN50 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、安装部位:室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	50.52			
110	031001008011	塑料管	1、材质:冷凝水管 2、规格:PVC管 DN50 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	290.2			
111	031001008012	塑料管	1、材质:冷凝水管 2、规格:PVC管 DN100 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	222.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	031001002004	镀锌钢管	1、材质:雨水管 2、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍连接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	422.15			
113	031001002005	镀锌钢管	1、材质:雨水管 2、规格:镀锌钢管DN160 3、连接形式:卡箍连接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	132.57			
114	031003014001	给、排水附件	清单特征: 1、类型:雨水斗 2、规格:DN100 工作内容: 1、安装	个	32			
115	031003014002	给、排水附件	清单特征: 1、类型:雨水斗 2、规格:DN150 工作内容: 1、安装	个	10			
116	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	2			
117	031002001002	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	133			
118	031002001003	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN15	个	17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	031002001004	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15	个	17			
120	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格:DN25	个	68			
121	031002011002	水表	1、类型:水表 2、规格:DN50	个	2			
122	031002008001	软接头(软管)	1、材质:金属软管 2、规格:DN25	个	33			
123	031003014003	给、排水附件	清单特征: 1、类型:地漏 2、规格:DN50 工作内容: 1、安装	个	57			
124	031003014004	给、排水附件	清单特征: 1、类型:地漏 2、规格:DN100 工作内容: 1、安装	个	48			
125	031003014005	给、排水附件	1、类型:清扫口 2、型号:DN100	个	4			
126	031003014006	泄水管	1、名称:泄水管 2、型号:DN150	个	7			
127	031003006001	大便器	1、类型:蹲便器 (含金属软管等附件) 2、规格型号详见图纸,洁具进场前规格型号须经建设单位认可;	组	16			
128	031003007001	小便器	1、类型:小便器 (含排水栓等附件) 2、规格型号详见图纸,洁具进场前规格型号须经建设单位认可;	组	8			
129	031003004001	洗涤盆	1、类型:洗涤盆 (含金属软管等附件) 2、规格型号详见图纸,洁具进场前规格型号须经建设单位认可;	组	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	031003006002	大便器	1、类型:残疾人坐便器（含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	2			
131	031003003001	洗脸盆	清单特征： 1、名称:残疾人洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可； 工作内容：1、器具安装2、附件安装3、打硅胶	组	2			
132	031301003001	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN40 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	35			
133	031301003002	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
134	031301003003	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	031301003004	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	52			
136	031301003005	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	8			
137	031301003006	套管	清单特征： 1、名称：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	45			
138	031208002001	管道保温	1、绝热材料品种：橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm	m3	13.77			
139	031208002002	管道保温	1、绝热材料品种：橡塑管壳 2、绝热厚度：50mm	m3	3.6			
140	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.5mm	m2	30			
		火灾报警系统						
141	030412001013	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：JDG16 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	3283.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	030412001014	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	102.2			
143	030412001015	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	100			
144	030412001016	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：金属软管 3、规格型号综合考虑	m	100			
145	030409002001	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、型号：WDZCN-RYJS-19*2.5 3、敷设方式：桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	150			
146	030409002002	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、型号：WDZCN-RYJS-6*2.5 3、敷设方式：桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	030412004008	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	300			
148	030412004009	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	2738.65			
149	030412004010	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	100			
150	030412004011	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	1327.38			
151	030412003006	桥架	清单特征： 1、名称：桥架（含隔板及盖板） 2、规格：200*100 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	70.05			
152	080707009002	支架、吊架	1、名称：桥架支撑架制作与安装 2、规格：镀锌 3、型号：圆钢、型钢 4、安装方式：吊装/预留件	kg	68.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	清单特征： 1、名称:消防端子箱 2、安装方式:明装、暗敷 工作内容：1、本体安装	台	2			
154	030904001001	点型探测器	清单特征： 1、名称:感烟探测器 2、类型:含编码底座 工作内容：1、底座安装2、探头安装3、校接线4、编码	个	112			
155	030904003001	按钮	清单特征： 1、名称:手动报警按钮 2、安装方式:暗装 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	15			
156	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	清单特征： 1、名称:电话插孔 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	15			
157	030904004002	声光报警器	清单特征： 1、名称:火灾声光报警器 2、安装方式:明装，自带输出模块 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	15			
158	030904003002	按钮	清单特征： 1、名称:消火栓按钮 2、安装方式:消火栓内 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	31			
159	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:火警广播 2、功率:3W 3、安装方式:吸顶/壁挂	个	78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	030904010001	楼层火灾显示器	清单特征： 1、名称：火灾显示盘 工作内容：1、本体安装2、校接线3、标识	台	2			
161	030904007001	消防模块	清单特征： 1、名称：短路隔离器 2、安装方式：暗装 工作内容：1、本体安装2、校接线3、标识	个	11			
162	030904007002	消防模块	1、名称：广播模块	个	2			
163	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块	个	17			
164	030904008002	消防模块箱	1、名称：模块箱	台	2			
165	030412006003	接线盒	1、名称：接线盒	个	300			
166	030904007004	消防模块	1、名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	个	15			
167	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控探测器	个	1			
168	030909004001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统调试	系统	1			
		弱电工程						
169	030412005001	接线箱	1、名称：弱电箱	个	68			
170	030412005002	接线箱	1、名称：电视双向分配器箱	个	2			
171	030412005003	接线箱	1、名称：综合布线配线箱	个	2			
172	030412001017	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	1172.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	040205001002	人(手)孔井	清单特征： 1、材料品种：电缆手孔井 2、规格尺寸：600*400 工作内容：1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面)5、井盖安装	座	7			
		消火栓系统						
174	030901002001	消火栓钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	288.24			
175	030901002002	消火栓钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	250.86			
176	031002008002	软接头(软管)	1、材质：金属软管 2、规格：DN150	个	2			
177	031002001005	金属阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	7			
178	031002001006	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
179	031002001007	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
180	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	080707009003	支架、吊架	1、名称:管道支架 2、规格:详见图纸	kg	435.5			
182	031201003001	管道支架除锈、刷漆	1、除锈级别:详见图纸 2、油漆品种:详见图纸	kg	435.5			
183	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、具体做法详见图纸	m2	435.5			
184	031301004003	抗震支架	1、名称:单管侧向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	10			
185	031301004004	抗震支架	1、名称:单管双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	5			
186	030901010001	试验消火栓	1、型号、规格:带压力表试验消火栓 2、附件材质、规格:详见图纸	套	1			
187	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格:室内消火栓 2、附件材质、规格:SN65普通消火栓 消防柜内设:消火栓1个, QZ19水枪1支, 25米长衬胶龙带一条, 30米消防软管卷盘一只, 灭火器2具 3、其他要求详见图纸设计要求	套	31			
188	030910002001	灭火器	1、型号、规格:MF/ABC4 2具（含灭火器箱）	组	8			
189	031301003007	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN100 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
190	031301003008	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	26			
191	030909001001	消火栓系统调试	1、系统形式：50点以下	点	40			
		喷淋系统						
192	030901002003	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	736.22			
193	030901002004	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	616.65			
194	030901002005	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	102.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	030901002006	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	143.74			
196	030901002007	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	25.85			
197	030901002008	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	77.15			
198	030901002009	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	30.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
199	030901002010	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	284.84			
200	031301004005	抗震支架	1、名称：单管侧向支撑（T） 2、规格：规格由投标人综合考虑	套	16			
201	031301004006	抗震支架	1、名称：单管双向支撑（T+L） 2、规格：规格由投标人综合考虑	套	8			
202	080707009004	支架、吊架	1、名称：管道支架 2、规格：详见图纸	kg	1895.6			
203	031201003002	管道支架除锈、刷漆	1、除锈级别：详见图纸 2、油漆品种：详见图纸	kg	1895.6			
204	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、具体做法详见图纸	m2	396.78			
205	031002001008	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
206	031002001009	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
207	031002001010	金属阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2			
208	031002001011	金属阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	2			
209	030901006001	水流指示器	清单特征： 1、类型：水流指示器 2、规格、压力等级：DN150	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	030901007001	减压孔板	1、材质、规格:不锈钢减压孔板 DN150	个	2			
211	031002008003	软接头(软管)	1、材质:金属软管 2、规格:DN150	个	4			
212	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水装置DN25（含压力表及配套阀门）	套	2			
213	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:喷淋头 DN15	个	563			
214	031301003009	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN50 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	89			
215	031301003010	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN65 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
216	031301003011	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN80 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	3			
217	031301003012	套管	清单特征: 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容: 1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
218	031301003013	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	7			
219	031301003014	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	55			
220	031301003015	套管	清单特征： 1、名称:防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
221	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式:喷淋系统调试 50点以下	点	2			
		暖通工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
222	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌薄钢板 2、形状:矩形 3、规格:长边长1000mm及以下 4、板材厚度:风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:见图纸设计 6、接口形式:咬口制作,法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求:见图纸设计 工作内容: 1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	21.81			
223	030703019001	柔性接口	1、名称:软接头 2、材质:按规范及设计要求 3、形式:有法兰 工作内容: 1、柔性接口制作 2、柔性接口安装	m2	3.6			
224	030108001001	风机	1、名称:通风器(自带止回阀) 2、风量200m³/h,功率100W,其他详见图纸 2、包含配套成套附件	台	11			
225	030703001001	碳钢阀门	清单特征: 1、名称:70° 防火阀 2、规格:160*160 工作内容: 1、阀体安装	个	2			
226	030703001002	碳钢阀门	清单特征: 1、名称:70° 防火阀 2、规格:320*200 工作内容: 1、阀体安装	个	2			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

增值税计价表

工程名称: 2#数字化交易服务中心
安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电工程						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:A2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AE 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALgy 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALgy 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL1h 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011007	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
8	030402011008	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
9	030402011009	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ADT 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
10	030402011010	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS1/4/5/8 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
11	030402011011	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
12	030402011012	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011013	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS6 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
14	030402011014	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AS7 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
15	030402011015	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
16	030402011016	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
17	030402011017	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
18	030402011018	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS4 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402011019	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AS5 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
20	030402011020	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	27			
21	030402011021	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	11			
22	030402011022	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS3 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	11			
23	030402011023	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS4 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	10			
24	030402011024	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS5 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030402011025	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALS 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
26	030402011026	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AEXF 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
27	030402011027	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AEJK 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
28	030402011028	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AETX 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
29	030412003001	桥架	清单特征: 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:400*200 工作内容: 1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	109.08			
30	030412003002	桥架	清单特征: 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:300*100 工作内容: 1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	310.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030412003003	桥架	清单特征： 1、名称:桥架（含隔板及盖板） 2、规格:200*100 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	22.5			
32	080707009001	支架、吊架	1、名称:桥架支撑架制作与安装 2、规格:镀锌 3、型号:圆钢、型钢 4、安装方式:吊装/预留件	kg	540			
33	031301004001	成品支架	1、名称:桥架单向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	18			
34	031301004002	成品支架	1、名称:桥架双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	9			
35	030412001001	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030412001002	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC70 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	18			
37	030412001003	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	84.87			
38	030412001004	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	32.45			
39	030412001005	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	2412.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030412001006	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	2490.88			
41	030412001007	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	4.07			
42	030412001008	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	6.81			
43	030412001009	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	29.27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第9页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030412001010	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	20.09			
45	030412001011	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	2910.65			
46	030412001012	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：金属软管 3、规格型号综合考虑	m	122.5			
47	030412004001	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	8737.97			
48	030412004002	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	1658.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第10页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030412004003	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：BV-25 工作内容：1、配线	m	34.4			
50	030412004004	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	96.58			
51	030412004005	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	82.3			
52	030412004006	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*2.5 工作内容：1、配线	m	2473.28			
53	030412004007	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-RYJS-3*2.5 工作内容：1、配线	m	150			
54	030409001001	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	22.45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030409001002	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	542.73			
56	030409001003	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	545.4			
57	030409001004	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*6 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	3895.14			
58	030409001005	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-5*16 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	70.13			
59	030409001006	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-5*10 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	30			
60	030409001007	电力电缆	清单特征： 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-5*6 3、敷设方式:管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	8.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030409001008	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-YJY-5*4 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	21.26			
62	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25	个	2			
63	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*16	个	20			
64	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*10	个	4			
65	030409003004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*6	个	100			
66	030409003005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-5*16	个	6			
67	030409003006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-5*10	个	4			
68	030409003007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-5*6	个	2			
69	030409003008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-5*4	个	4			
70	030413002001	装饰灯	清单特征： 1、名称：LED灯头 2、规格：1*11W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	91			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第13页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	030413002002	装饰灯	清单特征： 1、名称:LED日光灯 2、规格:1*20W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	11			
72	030413002003	装饰灯	清单特征： 1、名称:LED吸顶灯 2、规格:1*11W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	14			
73	030413002004	装饰灯	清单特征： 1、名称:LED声控或人体感应吸顶灯 2、规格:1*11W 工作内容：1、本体安装2、接地	套	42			
74	030413002005	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:详见图纸	套	49			
75	030413002006	装饰灯	1、名称:方向标志灯 2、型号:详见图纸	套	28			
76	030413002007	装饰灯	1、名称:楼层指示灯 2、型号:详见图纸	套	3			
77	030413002008	装饰灯	1、名称:疏散出口灯 2、型号:详见图纸	套	25			
78	030413002009	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、型号:详见图纸	套	129			
79	030413002010	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、型号:详见图纸 3、室外	套	50			
80	030413002011	装饰灯	1、名称:多信息复合标志灯 2、型号:详见图纸	套	2			
81	030413013001	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:单控单联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030413013002	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:单控双联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	27			
83	030413013003	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:单控三联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	3			
84	030413013004	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称:防水单控单联开关 2、规格:10A 工作内容：1、安装接线	套	2			
85	030413014001	插座	清单特征： 1、名称:安全型双联二加三极暗装插座 2、规格:250V,10A 工作内容：1、安装接线	套	415			
86	030413014002	插座	清单特征： 1、名称:安全型三极暗装插座 2、规格:250V,16A 工作内容：1、安装接线	套	63			
87	030413013005	照明开关、按钮	1、名称:残疾人呼叫按钮	套	2			
88	030904004001	声光报警器	1、名称:专用报警器	个	2			
89	030412006001	接线盒	清单特征： 1、名称:灯头盒 工作内容：1、本体安装	个	500			
90	030412006002	接线盒	清单特征： 1、名称:开关(插座)盒 工作内容：1、本体安装	个	650			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第15页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	080708004001	接地端子箱(板)	1、名称:接地端子箱 2、规格:MEB 3、含等电位装置安装 等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	1			
92	080708004002	接地端子箱(板)	1、名称:接地端子箱 2、规格:LEB 3、含等电位装置安装 等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	3			
93	080708005001	网隔地线	1、名称:接地网 2、材质:利用基础钢筋（规范及图纸要求） 3、含柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	631.05			
94	030410005001	接闪带	清单特征: 1、名称:避雷网 2、规格:10号圆钢 工作内容: 1、接闪带制作、安装	m	997.68			
95	080708002001	接地母线	1、名称:不锈钢扁铁 2、规格:-40*4 3、敷设方式:明敷、暗敷	m	75.41			
96	030410002001	接地母线	清单特征: 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:40*4 工作内容: 1、接地母线制作、安装	m	10.91			
97	030410002002	接地母线	清单特征: 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 工作内容: 1、接地母线制作、安装	m	2.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030410003001	引下线	清单特征： 1、名称:防雷引下线 2、安装形式:利用柱内2根不小于 φ 16 的主筋制作,焊接连通并与基础接地极焊接；其余均为绑扎联结 工作内容：1、引下线制作、安装2、利用主钢筋进行电气连接	m	218.19			
99	080708003001	接地引出装置	1、名称:接地板 2、规格:100*100*10 3、材质:不锈钢钢	块	20			
100	040205001001	人(手)孔井	清单特征： 1、材料品种:电缆手孔井 2、规格尺寸:1000*1000*800 工作内容：1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面)5、井盖安装	座	9			
101	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV 以下交流 3、根据图纸设计及相关验收规范要求 进行，结算时需提 供调试报告方可计 取	系统	1			
102	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规 范要求进行，结 算时需提供调试报告 方可计取	系统	1			
		给排水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第17页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	031001002001	衬塑钢管	清单特征： 1、材质：热镀锌衬塑钢管 2、规格：DN80 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	41.87			
104	031001002002	衬塑钢管	清单特征： 1、材质：热镀锌衬塑钢管 2、规格：DN65 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	12.8			
105	031001002003	衬塑钢管	清单特征： 1、材质：热镀锌衬塑钢管 2、规格：DN50 3、连接形式：丝接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件制作、安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	67.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第18页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	031001008001	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN80 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	12.3			
107	031001008002	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN65 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	11.2			
108	031001008003	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	34.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第19页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	031001008004	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN40 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	3.78			
110	031001008005	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN25 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	4956.3			
111	031001008006	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第20页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	031001008007	塑料管	清单特征： 1、材质：PPR管 2、规格：DN15 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	61.72			
113	031001008008	塑料管	1、材质：PVC排水管 2、规格：DN100 3、连接形式：粘接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、安装部位：室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	1906.48			
114	031001008009	塑料管	1、材质：PVC排水管 2、规格：DN75 3、连接形式：粘接 4、管道消毒、冲洗：详见设计图纸 5、安装部位：室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	10.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第21页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	031001008010	塑料管	1、材质:PVC排水管 2、规格:DN50 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、安装部位:室内 6、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	65.38			
116	031001008011	塑料管	1、材质:冷凝水管 2、规格:PVC管 DN50 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	285.64			
117	031001008012	塑料管	1、材质:冷凝水管 2、规格:PVC管 DN100 3、连接形式:粘接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	214.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第22页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	031001002004	镀锌钢管	1、材质:雨水管 2、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍连接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	431.6			
119	031001002005	镀锌钢管	1、材质:雨水管 2、规格:镀锌钢管DN160 3、连接形式:卡箍连接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、开洞、刨沟及修补沟槽 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	134.67			
120	031003014001	给、排水附件	清单特征： 1、类型:雨水斗 2、规格:DN100 工作内容：1、安装	个	33			
121	031003014002	给、排水附件	清单特征： 1、类型:雨水斗 2、规格:DN150 工作内容：1、安装	个	10			
122	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	2			
123	031002001002	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	126			
124	031002001003	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN15	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第23页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	031002001004	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15	个	16			
126	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格:DN25	个	63			
127	031002011002	水表	1、类型:水表 2、规格:DN80	个	1			
128	031002011003	水表	1、类型:水表 2、规格:DN65	个	1			
129	031002008001	软接头(软管)	1、材质:金属软管 2、规格:DN25	个	32			
130	031003014003	给、排水附件	清单特征: 1、类型:地漏 2、规格:DN50 工作内容: 1、安装	个	50			
131	031003014004	给、排水附件	清单特征: 1、类型:地漏 2、规格:DN100 工作内容: 1、安装	个	42			
132	031003014005	给、排水附件	1、类型:清扫口 2、型号:DN100	个	4			
133	031003014006	泄水管	1、名称:泄水管 2、型号:DN150	个	5			
134	031003006001	大便器	1、类型:蹲便器 (含金属软管等附件) 2、规格型号详见图纸, 洁具进场前规格型号须经建设单位认可;	组	16			
135	031003007001	小便器	1、类型:小便器 (含排水栓等附件) 2、规格型号详见图纸, 洁具进场前规格型号须经建设单位认可;	组	8			
136	031003004001	洗涤盆	1、类型:洗涤盆 (含金属软管等附件) 2、规格型号详见图纸, 洁具进场前规格型号须经建设单位认可;	组	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第24页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	031003006002	大便器	1、类型:残疾人坐便器（含金属软管等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可；	组	2			
138	031003003001	洗脸盆	清单特征： 1、名称:残疾人洗脸盆（含水龙头等附件） 2、规格型号详见图纸，洁具进场前规格型号须经建设单位认可； 工作内容：1、器具安装2、附件安装3、打硅胶	组	2			
139	031301003001	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN40 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	35			
140	031301003002	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
141	031301003003	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第25页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	031301003004	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	52			
143	031301003005	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	45			
144	031301003006	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	8			
145	031301003007	套管	清单特征： 1、名称：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	45			
146	030412003004	桥架	清单特征： 1、名称：水管桥架 2、规格：400*200 工作内容：1、本体安装2、盖板等附件安装	m	93.1			
147	030412003005	桥架	清单特征： 1、名称：水管桥架 2、规格：200*300 工作内容：1、本体安装2、盖板等附件安装	m	45.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第26页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	080707009002	支架、吊架	1、名称:桥架支撑架制作与安装 2、规格:镀锌 3、型号:圆钢、型钢 4、安装方式:吊装/预留件	kg	200			
149	031301004003	成品支架	1、名称:桥架单向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	12			
150	031301004004	成品支架	1、名称:桥架双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑 工作内容：1、放线、定位2、组 装3、安装	套	6			
151	031208002001	管道保温	1、绝热材料品种:橡塑管壳 2、绝热厚度:40mm	m3	13.85			
152	031208002002	管道保温	1、绝热材料品种:橡塑管壳 2、绝热厚度:50mm	m3	3.6			
153	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:铝板 2、厚度:0.5mm	m2	30			
		火灾报警系统						
154	030412001013	配管	清单特征: 1、名称:配管 2、规格:JDG16 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求,符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	3021.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第27页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030412001014	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	102.2			
156	030412001015	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	100			
157	030412001016	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：金属软管 3、规格型号综合考虑	m	100			
158	030409002001	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、型号：WDZCN-RYJS-19*2.5 3、敷设方式：桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	50			
159	030409002002	控制电缆	清单特征： 1、名称：控制电缆 2、型号：WDZCN-RYJS-6*2.5 3、敷设方式：桥架、穿管 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板3、电缆头制作、安装	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第28页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	030412004008	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 工作内容：1、配线	m	100			
161	030412004009	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	2401.9			
162	030412004010	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 工作内容：1、配线	m	1154.66			
163	030412004011	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	200			
164	030412004012	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：WDZC-RYJS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	100			
165	030412003006	桥架	清单特征： 1、名称：桥架（含隔板及盖板） 2、规格：200*100 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	97.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第29页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	080707009003	支架、吊架	1、名称:桥架支撑架制作与安装 2、规格:镀锌 3、型号:圆钢、型钢 4、安装方式:吊装/预留件	kg	110			
167	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	清单特征: 1、名称:消防端子箱 2、安装方式:明装、暗敷 工作内容: 1、本体安装	台	2			
168	030904001001	点型探测器	清单特征: 1、名称:感烟探测器 2、类型:含编码底座 工作内容: 1、底座安装2、探头安装3、校接线4、编码	个	119			
169	030904003001	按钮	清单特征: 1、名称:手动报警按钮 2、安装方式:暗装 工作内容: 1、本体安装2、校接线3、编码	个	15			
170	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	清单特征: 1、名称:电话插孔 工作内容: 1、本体安装2、校接线3、编码	个	15			
171	030904004002	声光报警器	清单特征: 1、名称:火灾声光报警器 2、安装方式:明装, 自带输出模块 工作内容: 1、本体安装2、校接线3、编码	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第30页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	030904003002	按钮	清单特征： 1、名称：消火栓按钮 2、安装方式：消火栓内 工作内容：1、本体安装2、校接线3、编码	个	31			
173	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火警广播 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶/壁挂	个	76			
174	030904010001	楼层火灾显示器	清单特征： 1、名称：火灾显示盘 工作内容：1、本体安装2、校接线3、标识	台	2			
175	030904007001	消防模块	清单特征： 1、名称：短路隔离器 2、安装方式：暗装 工作内容：1、本体安装2、校接线3、标识	个	11			
176	030904007002	消防模块	1、名称：广播模块	个	2			
177	030904007003	消防模块	1、名称：输入输出模块	个	19			
178	030904008002	消防模块箱	1、名称：模块箱	台	2			
179	030904007004	消防模块	1、名称：剩余电流式电气火灾监控探测器	个	15			
180	030904007005	消防模块	1、名称：消防电源监控探测器	个	1			
181	030909004001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统调试	系统	1			
		消控室						
182	030904012001	火灾报警系统控制主机	清单特征： 1、规格、线制：火灾报警控制器(联动型) 每台<1000点 工作内容：1、本体安装2、校接线	台	1			
183	030904014001	消防广播及对讲电话主机	清单特征： 1、规格、线制：消防应急广播主机 工作内容：1、本体安装2、校接线	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第31页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	030904014002	消防广播及对讲电话主机	清单特征： 1、规格、线制：消防专用电话主机 工作内容：1、本体安装2、校接线	台	1			
185	030904016001	备用电源及电池主机	清单特征： 1、名称：消防联动电源（15kVAUPS不间断电源,3h后备电源。含28只12V200AH电池） 工作内容：1、本体安装	套	1			
186	030904015001	图像显示装置	清单特征： 1、规格：图像显示装置 工作内容：1、本体安装	台	1			
187	030904015002	手动控制盘	清单特征： 1、规格：手动控制盘 工作内容：1、本体安装	台	1			
188	030904015003	智能消防疏散指示控制器	清单特征： 1、规格：智能消防疏散指示控制器 工作内容：1、本体安装	台	1			
189	030904015004	防火门监控主机	清单特征： 1、规格：防火门监控主机 工作内容：1、本体安装	台	1			
190	030904015005	消防设备电源监控器	清单特征： 1、规格：消防设备电源监控器 工作内容：1、本体安装	台	1			
191	030904015006	可燃气体报警控制器主机	清单特征： 1、规格：可燃气体报警控制器主机 工作内容：1、本体安装	台	1			
192	030904015007	电气火灾监控主机	清单特征： 1、规格：电气火灾监控主机 工作内容：1、本体安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第32页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
193	030904015008	电气火灾监控主机	清单特征： 1、规格：余压监测器 工作内容：1、本体安装	台	1			
194	030904015009	电气火灾监控主机	清单特征： 1、规格：液位显示装置 工作内容：1、本体安装	台	1			
195	030904015010	用户信息传输装置	清单特征： 1、规格：用户信息传输装置 工作内容：1、本体安装	台	1			
		弱电工程						
196	030412001017	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	1286.37			
197	030412005001	接线箱	1、名称：弱电箱	个	63			
198	030412005002	接线箱	1、名称：电视双向分配器箱	个	2			
199	030412005003	接线箱	1、名称：综合布线配线箱	个	2			
200	040205001002	人(手)孔井	清单特征： 1、材料品种：电缆手孔井 2、规格尺寸：600*400 工作内容：1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面)5、井盖安装	座	7			
		消火栓系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第33页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	030901002001	消火栓钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	290.45			
202	030901002002	消火栓钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装6、明露管道保温	m	260.85			
203	031002008002	软接头(软管)	1、材质：金属软管 2、规格：DN150	个	2			
204	031002001005	金属阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	7			
205	031002001006	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
206	031002001007	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
207	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1			
208	080707009004	支架、吊架	1、名称：管道支架 2、规格：详见图纸	kg	435.5			
209	031201003001	管道支架除锈、刷漆	1、除锈级别：详见图纸 2、油漆品种：详见图纸	kg	435.5			
210	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、具体做法详见图纸	m2	435.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第34页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
211	031301004005	抗震支架	1、名称:单管侧向支撑（T） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	10			
212	031301004006	抗震支架	1、名称:单管双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	5			
213	030901010001	试验消火栓	1、型号、规格:带压力表试验消火栓 2、附件材质、规格:详见图纸	套	1			
214	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格:室内消火栓 2、附件材质、规格:SN65普通消火栓 消防柜内设：消火栓1个，QZ19水枪1支，25米长衬胶龙带一条，30米消防软管卷盘一只，灭火器2具 3、其他要求详见图纸设计要求	套	30			
215	030910002001	灭火器	1、型号、规格:MF/ABC4 2具（含灭火器箱）	组	8			
216	031301003008	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	24			
217	031301003009	套管	清单特征： 1、名称:穿楼板/过墙套管 2、材质:钢制 3、规格:DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	39			
218	030909001001	消火栓系统调试	1、系统形式:50点以下	点	40			
		喷淋系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第35页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
219	030901002003	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	695.6			
220	030901002004	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	586.2			
221	030901002005	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	101.24			
222	030901002006	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	136.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第36页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
223	030901002007	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	25.85			
224	030901002008	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	75.5			
225	030901002009	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	30.4			
226	030901002010	喷淋钢管	清单特征： 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 工作内容：1、管道安装2、压力试验3、冲洗4、管道标识5、管件安装	m	274.84			
227	031301004007	抗震支架	1、名称：单管侧向支撑（T） 2、规格：规格由投标人综合考虑	套	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第37页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	031301004008	抗震支架	1、名称:单管双向支撑（T+L） 2、规格:规格由投标人综合考虑	套	8			
229	080707009005	支架、吊架	1、名称:管道支架 2、规格:详见图纸	kg	1895.6			
230	031201003002	管道支架除锈、刷漆	1、除锈级别:详见图纸 2、油漆品种:详见图纸	kg	1895.6			
231	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、具体做法详见图纸	m2	396.78			
232	031002001008	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
233	031002001009	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
234	031002001010	金属阀门	1、类型:泄水阀 2、规格、压力等级:DN50	个	2			
235	031002001011	金属阀门	1、类型:信号蝶阀 2、规格、压力等级:DN150	个	2			
236	030901006001	水流指示器	清单特征: 1、类型:水流指示器 2、规格、压力等级:DN150	个	2			
237	030901007001	减压孔板	1、材质、规格:不锈钢减压孔板 DN150	个	2			
238	031002008003	软接头(软管)	1、材质:金属软管 2、规格:DN150	个	4			
239	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水装置DN25（含压力表及配套阀门）	套	2			
240	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:喷淋头 DN15	个	514			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第38页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
241	031301003010	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	133			
242	031301003011	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	4			
243	031301003012	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	7			
244	031301003013	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	6			
245	031301003014	套管	清单特征： 1、名称：穿楼板/过墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第39页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
246	031301003015	套管	清单特征： 1、名称：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
247	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：喷淋系统调试 50点以下	点	2			
		暖通工程						
248	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、规格：长边长1000mm及以下 4、板材厚度：风管厚度详见图纸及规范 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：见图纸设计 6、接口形式：咬口制作，法兰连接 7、除锈、刷油、防腐设计要求：见图纸设计 工作内容：1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2、过跨风管落地支架制作、安装、刷漆3、除锈、刷油、防腐	m2	21.81			
249	030703019001	柔性接口	1、名称：软接头 2、材质：按规范及设计要求 3、形式：有法兰 工作内容：1、柔性接口制作 2、柔性接口安装	m2	3.6			
250	030108001001	风机	1、名称：通风器（自带止回阀） 2、风量200m³/h，功率100W，其他详见图纸 2、包含配套成套附件	台	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
251	030108001002	风机	1、名称:边墙风机 (用于一般通风) 2、风量5500m ³ /h，功率0.25KW，其他详见图纸 2、包含配套成套附件	台	3			
252	030703001001	碳钢阀门	清单特征: 1、名称:70° 防火阀 2、规格:160*160 工作内容: 1、阀体安装	个	2			
253	030703001002	碳钢阀门	清单特征: 1、名称:70° 防火阀 2、规格:320*200 工作内容: 1、阀体安装	个	2			
254	030703001003	碳钢阀门	清单特征: 1、名称:70° 防火阀 2、规格:500*320 工作内容: 1、阀体安装	个	2			
255	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	清单特征: 1、名称:单层百叶风口 2、规格:160*160 工作内容: 1、风口安装	个	2			
256	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	清单特征: 1、名称:防雨风口 (需配防虫网) 2、规格:500*320 工作内容: 1、风口安装	个	2			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#数字化交易服务中心安装工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

增值税计价表

工程名称: 3#数字化交易服务中心
安装工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		光伏						
1	030405002001	太阳能电池	清单特征： 1、名称:光伏板 （含固定件） 2、规格:735Wp 3、光伏组件安装， 具体详见图纸	块	899			
2	030406007001	光伏逆变器	1、名称:逆变器 2、型号:150kW 3、其他详见图纸设计要求	台	1			
3	030406007002	光伏逆变器	1、名称:逆变器 2、型号:100kW 3、其他详见图纸设计要求	台	4			
4	030406007003	光伏逆变器	1、名称:逆变器 2、型号:40kW 3、其他详见图纸设计要求	台	2			
5	030406007004	光伏逆变器	1、名称:逆变器 2、型号:25kW 3、其他详见图纸设计要求	台	1			
6	030409001001	电力电缆	1、名称:光伏专用 电缆 2、型号:PV1-F-1X4	m	4000			
7	030406006001	光伏专业接头	1、名称:光伏专业 接头	套	140			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、型号:ZRC-YJV- 3*185+1*95	m	200			
9	030409001003	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、型号:ZRC-YJV- 3*95+1*50	m	600			
10	030409001004	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、型号:ZRC-YJV- 3*35+1*16	m	520			
11	030409001005	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、型号:ZRC-YJV- 4*16	m	300			
12	030409001006	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、型号:ZRC-YJV- 4*240+1*120	m	60			
13	030409001007	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、型号:ZRC-YJV- 4*185+1*95	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412003001	桥架	清单特征： 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：50*50 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	120			
15	030412003002	桥架	清单特征： 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：100*50 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	250			
16	030412003003	桥架	清单特征： 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100 工作内容：1、本体安装2、本体跨接接地3、隔板、盖板等附件安装	m	60			
17	080707009001	支架、吊架	1、名称：桥架支撑架制作与安装 2、规格：镀锌 3、型号：圆钢、型钢 4、安装方式：吊装/预留件	kg	340.5			
18	030412001001	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PVC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	40			
19	030402010001	并网柜	1、名称：汇流并网计量柜 2、规格：800*600*2200 3、其他详见图纸设计要求 4、基础制作安装	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030410002001	接地母线	1、名称:接地热镀锌扁钢 2、规格:-25*4	m	970			
21	030410002002	接地线	1、名称:接地线 2、规格:黄绿接地线BVR-1*4	m	200			
22	030412004001	配线	1、名称:通讯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVVSP-2*2*1.0	m	100			
23	030412001002	配管	清单特征: 1、名称:配管 2、规格:PVC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求,符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	100			
24	031202005001	防火堵料	1、名称:有机防火堵料	项	1			
25	031202005002	防火包	1、名称:防火包	项	1			
26	031202005003	防火涂料	1、名称:防火涂料	项	1			
27	031202005004	系统调试	1、名称:系统调试 2、含光伏系统最终并网及备案、满足光伏接入使用 3、结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
		冲洗系统						
28	031002011001	水表	清单特征: 1、类型:水表 2、规格:De32 工作内容:1、组装	组	3			
29	031002001001	金属阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:De32	个	3			
30	031002001002	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:De32	个	3			
31	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031002001003	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:De32	个	3			
33	030601001001	温度仪表	1、名称:温度计	支	3			
34	031001008001	塑料管	清单特征: 1、材质:PPR管 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 6、B1级橡胶保温管外包0.3mm铝合金薄板 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	56			
35	031001008002	塑料管	清单特征: 1、材质:PPR管 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:详见设计图纸 5、含管道开槽、刨沟及修补沟槽 6、B1级橡胶保温管外包0.3mm铝合金薄板 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、警示带铺设	m	259			
36	031002001004	金属阀门	1、类型:泄水截止阀 2、规格、压力等级:De25	个	3			
37	031002001005	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:De25	个	8			
38	031002001006	固定水带接头	1、名称:固定水带接头	个	8			
		储能工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030402011001	储能机	1、名称:储能一体机 2、型号:不低于100KW/241KWH 3、规格:其他要求详见图纸设计要求 4、基础制作安装	台	4			
40	030402010002	储能并网柜	1、名称:储能并网柜 2、规格:800*600*2200 3、其他详见图纸设计要求 4、基础制作安装	台	2			
41	030409001008	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、规格:ZRC-YJV22-3*120+1*70	m	300			
42	030409001009	电力电缆	1、名称:交流电缆 2、规格:ZRC-YJV22-4*240+1*120	m	80			
43	030410002003	接地母线	1、名称:镀锌扁铁 2、规格:40*4	m	40			
44	030410001001	接地极	1、名称:接地角钢 2、规格:L50*5*2500	根	4			
45	030910002001	灭火器	1、型号、规格:MF/ABC5 2具 (含灭火器箱)	组	1			
46	030410002004	接地线	1、名称:接地线 2、规格:BVR-1*16	m	200			
47	030410002005	围栏	1、名称:围栏 2、规格:详见图纸	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：分布式光伏发电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：分布式光伏发电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030409003007	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*95	个	2			
17	030409003008	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:WDZA-YJY-4*240	个	4			
18	030409003009	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:WDZAN-YJY-4*240	个	2			
19	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC150 3、配置形式:埋地敷设	m	1190.14			
20	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC100 3、配置形式:埋地敷设	m	536.33			
21	030412001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC80 3、配置形式:埋地敷设	m	390.54			
22	030412001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC50 3、配置形式:埋地敷设	m	1281.26			
23	030412001005	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 3、配置形式:埋地敷设	m	539.38			
24	040205001001	供电手孔	清单特征: 1、材料品种:供电手孔井 2、规格尺寸:详见图纸 工作内容: 1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面)5、井盖安装	座	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	984.25			
26	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	972.5			
		室外弱电工程						
27	030412001006	配管	1、名称:加强型波纹管 2、规格:PVC DN108 3、配置形式:埋地敷设 4、C15管道包封	m	2642.67			
28	040205001002	弱电手孔	清单特征: 1、材料品种:弱电手孔井 2、规格尺寸:详见图纸 工作内容:1、基坑开挖、回填2、垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护3、井身砌筑4、勾缝(抹面) 5、井盖安装	座	25			
29	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	660.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面 and 放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	621.3			
		路灯工程						
31	030402011001	成套配电箱	清单特征: 1、名称:配电箱 2、型号:ALLD 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
32	030412001007	配管	1、名称:配管 2、规格:PE50 3、配置形式:埋地敷设	m	1635.12			
33	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:VV-5*6	m	1676.5			
34	030409003010	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:VV-5*6	个	116			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040805001001	常规照明灯	清单特征： 1、名称:庭院灯 2、型号:见图 纸，35W，灯具样式 进场前需建设单位 认可 3、灯杆材质、高 度:4m普通型，详见 图纸 4、灯杆编号:按顺 序编号 5、灯架形式及臂 长:见图纸 6、光源数量:详见 图纸 7、附件配置:见图 纸 8、垫层、基础：厚 度、材料品种、强 度等级:详见图纸 9、杆座形式、材 质、规格:见图纸 工作内容： 1、垫 层铺筑 2、基础制 作、安装 3、立灯 杆 4、杆座制作、 安装 5、灯架制 作、安装 6、灯具 附件安装 7、焊、 压接线端子 8、灯 具接线 9、补刷 （喷）油漆 10、灯 杆编号 11、试灯 12、路灯定位	套	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	040805001002	常规照明灯	清单特征： 1、名称：路灯 2、型号：见图 纸，45W，灯具样式 进场前需建设单位 认可 3、灯杆材质、高 度：8m普通型，详见 图纸 4、灯杆编号：按顺 序编号 5、灯架形式及臂 长：见图纸 6、光源数量：详见 图纸 7、附件配置：见图 纸 8、垫层、基础：厚 度、材料品种、强 度等级：详见图纸 9、杆座形式、材 质、规格：见图纸 工作内容： 1、垫 层铺筑 2、基础制 作、安装 3、立灯 杆 4、杆座制作、 安装 5、灯架制 作、安装 6、灯具 附件安装 7、焊、 压接线端子 8、灯 具接线 9、补刷 （喷）油漆 10、灯 杆编号 11、试灯 12、路灯定位	套	41			
37	040806002001	接地母线	清单特征： 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁 铁 3、规格：-40*4 工作内容： 接地母 线制作、安装	m	81.7			
38	040806001001	接地极	1、材质：热镀锌接 地角钢 2、规 格：L50*5*2500	根	60			
39	030414002001	所有的系统调试	含所有本体调试、 系统调试及接地测 试费等各种项目， 结算时需提供调试 报告，该项费用一 次性包死，结算不 作调整。	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	403			
41	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	389.5			
		充电桩工程						
42	030402011002	成套配电箱	清单特征: 1、名称:配电箱 2、型号:ALcd1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
43	030402011003	成套配电箱	清单特征: 1、名称:配电箱 2、型号:ALcd2 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
44	030402011004	成套配电箱	清单特征: 1、名称:配电箱 2、型号:DB1 3、规格:含箱内所有元器件 工作内容: 1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030402011005	成套配电箱	清单特征： 1、名称：配电箱 2、型号：DB2 3、规格：含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
46	030412001008	配管	1、名称：配管 2、规格：SC40 3、配置形式：埋地敷设	m	225.07			
47	030412001009	配管	1、名称：配管 2、规格：PC20 3、配置形式：埋地敷设	m	148.13			
48	030412004001	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4 工作内容：1、配线	m	482.19			
49	030412004002	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-10 工作内容：1、配线	m	759.21			
50	030413014001	电动自行车专业充电插座箱	1、名称：电动自行车专业充电插座箱 2、具备充满自动断电、定时断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护功能，并具备充电故障报警、功率监测，具体详见图纸	套	9			
51	030405016001	充电桩	1、名称：充电桩 2、规格型号满足甲方使用要求	台	20			
52	030413014002	插座	1、名称：成品充电线插座	套	81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	040806002002	接地母线	清单特征： 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁铁 3、规格：-40*4 工作内容：接地母线制作、安装	m	20			
54	040806001002	接地极	1、材质：热镀锌接地角钢 2、规格：L50*5*2500	根	4			
55	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	92.5			
56	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：按设计要求 3、填方粒径要求：按设计要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	86.5			
		室外给水管网						
57	031001001001	铸铁管	清单特征： 1、材质：球墨铸铁管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈柔性接口 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗5、管道基础垫层敷设	m	69.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	031001001002	铸铁管	清单特征： 1、材质：球墨铸铁管 2、规格：DN150 3、连接形式：胶圈柔性接口 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗5、管道基础垫层敷设	m	381.93			
59	031001001003	铸铁管	清单特征： 1、材质：球墨铸铁管 2、规格：DN100 3、连接形式：胶圈柔性接口 4、管道消毒、冲洗：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、压力试验4、吹扫、冲洗5、管道基础垫层敷设	m	87.81			
60	031001007001	复合管	清单特征： 1、材质：钢塑复合管 2、规格：DN80 3、连接形式：丝扣连接 4、管卡材质：详见图纸 5、管道消毒、冲洗：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、管道基础垫层敷设	m	91.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031001007002	复合管	清单特征： 1、材质：钢塑复合管 2、规格：DN65 3、连接形式：丝扣连接 4、管卡材质：详见图纸 5、管道消毒、冲洗：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、管道基础垫层敷设	m	14.97			
62	031001007003	复合管	清单特征： 1、材质：钢塑复合管 2、规格：DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、管卡材质：详见图纸 5、管道消毒、冲洗：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、管道基础垫层敷设	m	40.67			
63	031001007004	复合管	清单特征： 1、材质：钢塑复合管 2、规格：DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、管卡材质：详见图纸 5、管道消毒、冲洗：详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、管道基础垫层敷设	m	12.2			
64	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷热沥青三道	m	539.52			
65	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：冷底子2道，热沥青2道	m	159.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	031002001001	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
67	031002001002	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1			
68	031002001003	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	5			
69	031002001004	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	6			
70	031002001005	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	2			
71	031002001006	金属阀门	1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN25	个	1			
72	031002001007	金属阀门	1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN200	个	1			
73	031002001008	金属阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN200	个	1			
74	031002011001	水表	清单特征： 1、类型：水表 2、规格：DN20 工作内容：1、组装	组	1			
75	031002011002	水表	清单特征： 1、类型：水表 2、规格：DN65 工作内容：1、组装	组	1			
76	031002011003	水表	清单特征： 1、类型：水表 2、规格：DN80 工作内容：1、组装	组	5			
77	031002011004	水表	清单特征： 1、类型：水表 2、规格：DN200 工作内容：1、组装	组	1			
78	040504001001	阀门井	1、类型：阀门井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN150 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	040504001002	水表井	1、类型：水表井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN65 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	1			
80	040504001003	水表井	1、类型：水表井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN20 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	1			
81	040504001004	水表井	1、类型：水表井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN80 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	5			
82	040504001005	水表井	1、类型：水表井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN200 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	1			
83	031301003005	套管	清单特征： 1、名称：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
84	031301003006	套管	清单特征： 1、名称：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	1			
85	040503002001	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、做法参见03SS505	m3	3.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	161.5			
87	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	153.6			
		室外消防管网						
88	031001007005	复合管	清单特征: 1、材质:钢丝网骨架复合管 2、规格:DN600 3、连接形式:电熔连接 4、管卡材质:详见图纸 5、管道消毒、冲洗:详见图纸 工作内容: 1、管道安装2、管件安装3、管卡制作安装4、压力试验5、吹扫、冲洗6、管道基础垫层敷设	m	87.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	031002001009	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	6			
94	031002001010	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	8			
95	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外地上式 2、型号、规格：SSF100-65/1.0 3、5cm厚橡塑管壳保温并设置铝片	套	6			
96	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：消防水泵接合器 DN150 3、附件材质、规格：含配套阀门 4、5cm厚橡塑管壳保温并设置铝片	套	12			
97	040504001006	阀门井	1、类型：阀门井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN100 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	6			
98	040504001007	阀门井	1、类型：阀门井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN200 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	8			
99	040504001008	水泵接合器井	1、类型：水泵接合器井（含井圈、井盖） 2、型号、规格：DN150 3、具体做法详见图纸及相关图集	座	12			
100	040504001009	消防取水口	1、类型：消防取水口 2、具体做法详见图纸及相关图集	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	031301003007	套管	清单特征： 1、名称：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	3			
102	031301003008	套管	清单特征： 1、名称：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN300 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油4、填塞密封材料、堵洞	个	2			
103	040503002002	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、做法参见03SS505	m3	3.5			
104	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	391.78			
105	040103001004	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：按设计要求 3、填方粒径要求：按设计要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	374.6			
106	030910002001	灭火器	1、型号、规格：MF/ABC5 2具（含灭火器箱）	组	15			
		其他						
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎（模）具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		亮化工程						
1	030402011001	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:AL-LH 3、含箱内所有元器件 4、位置:1# 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:AL-LH 3、含箱内所有元器件 4、位置:2# 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:AL-LH 3、含箱内所有元器件 4、位置:3# 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
4	030412001001	配管	清单特征： 1、名称:配管 2、规格:JDG40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格,见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030412001002	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：PC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	1600			
6	030409001001	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式：管道敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	300			
7	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*10	个	6			
8	030409001002	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-3*4 3、敷设方式：管道敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	600			
9	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-3*4	个	72			
10	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-RYY-2*4	m	1000			
11	030505006001	电源	1、名称：LED防雨驱动电源 2、规格：350W	台	80			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413003001	荧光灯	1、名称:LED线条灯 2、规格:12W DC24V 3000K IP65 3、安装形式:屋顶灯具应与防雷装置连接，详见设计图纸要求 4、支架及预埋件：与灯具配套，满足图纸设计要求	m	568			
13	030413003002	荧光灯	1、名称:LED洗墙灯 2、规格:24W DC24V 3000K IP65 3、安装形式:屋顶灯具应与防雷装置连接，详见设计图纸要求 4、支架及预埋件：与灯具配套，满足图纸设计要求	m	568			
14	030413002001	装饰灯	1、名称:投光灯 2、规格:15W DC24V 3000K IP65	套	28			
15	030413002002	装饰灯	1、名称:LED模组发光字 2、规格:约50W/字 3、含支架等相关配套的所有费用	套	1			
16	030410002001	接地母线	1、名称:镀锌扁铁 2、规格:40*4	m	9			
17	030413015001	照明系统调试	1、名称:送配电调试 2、电压等级:1KV	系统	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：亮化工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		正式用电						
1	030401002001	干式变压器	清单特征： 1、名称:干式变压器 2、型号:SCB14-1600KVA/10±2*2.5%/0.4 3、基础型钢形式、规格:10#槽钢 4、变压器交接试验 5、含变压器中性点接地和低压避雷器安装 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	2			
2	030402001001	高压开关柜	1、名称:1#进线隔离柜AH1 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
3	030402001002	高压开关柜	1、名称:1#进线计量柜AH2 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402001003	高压开关柜	1、名称:1#进线总柜AH3 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
5	030402001004	高压开关柜	1、名称:1#母线设备柜AH4 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
6	030402001005	高压开关柜	1、名称:1#主变柜AH5 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
7	030402001006	高压开关柜	1、名称:分段开关柜AH6 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030402001007	高压开关柜	1、名称:分段隔离柜AH7 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
9	030402001008	高压开关柜	1、名称:2#主变柜AH8 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
10	030402001009	高压开关柜	1、名称:2#母线设备柜AH9 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
11	030402001010	高压开关柜	1、名称:2#进线总柜AH10 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402001011	高压开关柜	1、名称:2#进线计量柜AH11 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
13	030402001012	高压开关柜	1、名称:2#进线隔离柜AH12 2、型号:KYN28-12，内配元器件配置详见设计图纸 3、母线配置方式:见设计图纸 4、基础型钢形式、规格:10号槽钢 5、高压柜交接试验 6、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
14	030404011001	直流馈电屏	1、名称:直流屏 2、规格:-24/220 3、含蓄电池	台	1			
15	030402010001	低压开关柜	1、名称:1#进线柜D11 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402010002	低压开关柜	1、名称:电容补偿柜(一)D12 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
17	030402010003	低压开关柜	1、名称:电容补偿柜(二)D13 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
18	030402010004	低压开关柜	1、名称:出线柜(一)D14 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
19	030402010005	低压开关柜	1、名称:出线柜(二)D15 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030402010006	低压开关柜	1、名称:出线柜(三)D16 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
21	030402010007	低压开关柜	1、名称:出线柜(四)D17 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
22	030402010008	低压开关柜	1、名称:出线柜(五)D18 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
23	030402010009	低压开关柜	1、名称:出线柜(六)D19 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402010010	低压开关柜	1、名称:联络柜D20 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
25	030402010011	低压开关柜	1、名称:出线柜(十二)D29 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
26	030402010012	低压开关柜	1、名称:出线柜(十一)D28 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
27	030402010013	低压开关柜	1、名称:出线柜(十)D27 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030402010014	低压开关柜	1、名称:出线柜(九)D26 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
29	030402010015	低压开关柜	1、名称:出线柜(八)D25 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
30	030402010016	低压开关柜	1、名称:出线柜(七)D24 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
31	030402010017	低压开关柜	1、名称:电容补偿柜(四)D23 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030402010018	低压开关柜	1、名称:电容补偿柜(三)D22 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
33	030402010019	低压开关柜	1、名称:2#进线柜D21 2、型号:内配元器件配置详见设计图纸 3、基础型钢形式、规格:10号槽钢 4、母线材质、规格:见设计图纸 5、其余满足设计图纸和供电部门验收要求	台	1			
34	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:低压封闭式母线槽 2、额定电流(A):3200A	m	4			
35	030403002001	伸缩节	1、名称:母线伸缩节 2、额定电流(A):3200A	个	8			
36	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:始端箱	台	6			
37	030410002001	槽钢	1、名称:热镀锌槽钢 2、规格:10#	m	36			
38	030410001001	接地极	1、名称:接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	24			
39	030410002002	接地母线	1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6	m	120			
40	080707001001	电力电缆	1、名称:电压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*185	m	240			
41	080707001002	电力电缆	1、名称:电压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*120	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	080707003001	电力电缆头	1、名称:高压冷缩头 2、型号:户内3*185	个	4			
43	080707003002	电力电缆头	1、名称:高压冷缩头 2、型号:户内3*120	个	4			
44	080707002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-4*2.5	m	300			
45	080707002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-4*1.5	m	300			
46	080707002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号:KVV-10*1.5	m	200			
47	030412004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4	m	160			
		调试						
48	040807001001	变压器系统调试	1、容量(kV·A):1600kVA 2、结算时提供试验影像资料和调试报告	系统	2			
49	040807002001	供电系统调试	1、电压等级(kV):10kV 以下交流 2、结算时提供试验影像资料和调试报告	项	1			
50	040807002002	供电系统调试	1、电压等级(kV):1kV 以下交流 2、结算时提供试验影像资料和调试报告	项	1			
51	030416020001	中央信号装置	1、变电所中央信号装置调试 2、结算时提供试验影像资料和调试报告	系统	1			
52	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、结算时提供试验影像资料和调试报告	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030416027002	接地装置	1、站所接地极 2、结算时提供试验影像资料和调试报告	项	1			
54	030416028001	电缆试验	1、电压等级（kV）：10kV 以下交流 2、结算时提供试验影像资料和调试报告	项	1			
55	030416007001	母线系统	1、名称：母线调试 2、电压（kV）：10KV 以下交流 3、结算时提供试验影像资料和调试报告	项	1			
56	030416007002	母线系统	1、名称：母线调试 2、电压（kV）：1KV以下交流 3、结算时提供试验影像资料和调试报告	项	1			
		配电箱照明						
57	030402011001	成套配电箱	清单特征： 1、名称：动力配电箱 2、规格：含箱内所有元器件 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接	台	1			
58	030412001001	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	030412001002	配管	清单特征： 1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、明配、埋地及吊顶内敷设 4、支架材质、规格，见相关规范及图集要求，符合验收 5、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内	m	140			
60	030412004002	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：BV-2.5 工作内容：1、配线	m	200			
61	030412004003	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：BV-4 工作内容：1、配线	m	400			
62	030412004004	配线	清单特征： 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑管内穿线、线槽配线 3、规格：ZN-RVS-2*1.5 工作内容：1、配线	m	60			
63	030409001001	电力电缆	清单特征： 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*16 3、敷设方式：管道/桥架敷设 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板	m	60			
64	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV22-4*16	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030413002001	装饰灯	清单特征： 1、名称：双管荧光灯 2、规格：满足甲方使用要求 工作内容：1、本体安装2、接地	套	12			
66	030413002002	装饰灯	清单特征： 1、名称：双管荧光灯（含蓄电池） 2、规格：满足甲方使用要求 工作内容：1、本体安装2、接地	套	12			
67	030413013001	照明开关、按钮	清单特征： 1、名称：双控单联开关 2、规格：10A 工作内容：1、安装接线	套	6			
68	030413014001	插座	清单特征： 1、名称：安全型双联二加三极暗装插座 2、规格：250V, 10A 工作内容：1、安装接线	套	8			
69	030413014002	插座	清单特征： 1、名称：暗装三相四孔插座 2、规格：380V, 20A 工作内容：1、安装接线	套	2			
70	030412006001	接线盒	清单特征： 1、名称：接线盒 工作内容：1、本体安装	个	43			
71	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	清单特征： 1、名称：消防端子箱 2、安装方式：明装、暗敷 工作内容：1、本体安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030904001001	点型探测器	清单特征： 1、名称：烟温感探测器 2、类型：含编码底座 工作内容：1、底座安装2、探头安装3、校接线4、编码	个	3			
73	030108001001	风机	清单特征： 1、名称：静音轴流风机 2、规格：220V 0.37KW 工作内容：1、本体安装2、拆装检查3、减振台座制作、安装	台	2			
74	030701003001	空调器	1、名称：柜式空调 2、规格：5P 3、含铜管、冷凝水管等相关所有材料	台	2			
		正式用电土建						
75	040504001001	砌筑井	1、种类、规格：电缆圆井 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU7.5粘土砖；M5水泥砂浆砌 4、盖板材质、规格：预制C20钢筋砼盖板；角钢包边 5、含土方开挖、回填等一切费用 6、其他不详之处详见图纸	座	2			
76	040803004001	管道包封	1、原土夯实 2、10cmC15砼底板 3、C20砼包封	m	30			
77	040501021001	警示(示踪)带铺设	1、警示带铺设 2、其他不详之处详见图纸	m	30			
78	040501022001	警示桩	1、C15钢筋砼电缆标示桩 2、其他不详之处详见图纸	个	10			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：正式用电工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：正式用电工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、综合布线系统						
		1、工作区子系统						
1	030502007001	水晶头	1、名称：水晶头 2、技术参数：1、规格：六类非屏蔽水晶头 2、符合 YD/T 926.3 相关标准要求 3、采用 PC 工程塑料材质，机械强度高，耐用性好 4、结构设计合理，接触可靠，可适配单股及多股线缆端接	个	250			
		2、水平子系统						
2	030502003001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽网线 2、技术参数：23AWG 无氧铜芯；低烟无卤 LSZH 护套；十字骨架隔离；六类非屏蔽标准；带宽≥250MHz；305米/箱	m	2040			
3	030502003002	双绞线缆	1、名称：室外防水六类非屏蔽网线 2、技术参数：0.5mm无氧铜芯；室外防水PE护套；六类非屏蔽标准；305米/箱	m	11340			
		3、管理子系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030502008001	配线架	1、名称：模块式通用型配线架 1U 24口 2、技术参数：1、规格：24 口模块式配线架 2、采用 SPCC 冷轧钢板材质，板材厚度≥1.5mm，表面喷塑处理 3、端口采用上下交错布局，可兼容90° 信息模块端接，避免线缆干涉 4、配备空闲端口堵块，配置灵活且美观 5、采用按压式标签管理设计，便于标识更换 6、背部配备卡扣式理线杆，安装便捷 7、具备独立线缆固定槽，无需扎带捆绑整理	个	12			
5	030502015001	线管理器	1、名称：理线架 2、技术参数：1、规格：1U 全金属理线架 2、采用金属材质，结构稳固 3、采用槽式理线结构，上下共24个线槽，便于线缆整理 4、标准机架式安装	个	12			
6	030502007002	模块	1、名称：六类非屏蔽模块 2、技术参数：1、规格：六类非屏蔽信息模块（180°） 2、符合 ANSI/TIA-568.2-D 六类标准，传输带宽≥250MHz 3、颜色：白色 4、满足多股与单股线缆端接，端接次数、插拔次数满足六类信道长期使用要求	个	288			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502007003	跳线、跳纤	1、名称：六类非屏蔽跳线（2.0米） 2、技术参数：1、规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） 2、符合 ANSI/TIA-568.2-D 六类标准，传输带宽≥250MHz 3、导体规格24AWG，护套采用PVC 材质 4、接头采用成型式连接，带弹片保护结构，连接可靠 5、提供灰色、红色、蓝色、黄色等颜色选择	条	123			
8	080603020001	光纤配线架	1、名称：12口光纤配线架 2、技术参数：1、规格：1U 19 英寸机架式光纤配线架 2、采用冷轧钢板材质，板材厚度≥1.5mm 3、配备光纤熔接存储区域，可兼容FC、ST、SC、LC 等类型适配器 4、结构设计合理，便于光纤熔接、布线与后期维护	架	9			
9	030502015002	线管理器	1、名称：理线架 2、技术参数：1、规格：1U 全金属理线架 2、采用金属材质，结构稳固 3、采用槽式理线结构，上下共24个线槽，便于线缆整理 4、标准机架式安装	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030501011001	适配器	1、名称：LC双工光纤适配器 2、技术参数：1. 规格：LC双联适配器； 2. 产品符合YD/T1272.1-2003最新行业标准 3. 满足>1000次以上插拔，插入损耗变化量<0.2dB，回波损耗变化量<5dB； 4. 插入损耗：<0.2dB（单模）、<0.1dB（多模） 5. 工作温度：-25℃至70℃	个	108			
11	080501020001	尾纤	1、名称：LC单芯单模尾纤 1米 2、技术参数：1、规格：LC 单芯单模光纤尾纤（1米） 2、线径纤细，节约布线空间 3、连接器连接可靠，链路传输性能稳定	根	108			
12	080501019001	跳线	1、名称：LC-LC双芯单模光跳 2米 2、技术参数：1、规格：LC-LC 双芯单模光纤跳线（2米） 2、采用芳纶加强件，抗拉性能良好 3、弯曲性能优良，适用于复杂布线场景 4、连接器连接可靠，保证链路传输性能	条	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030412004001	配线	1、名称：电源线 2、技术参数：YJV 3*2.5	m	1200			
19	030412004002	配线	1、名称：电源线 2、技术参数：FS-YJV 3*2.5	m	2100			
		5、设备间子系统						
20	080603020002	光纤配线架	1、名称：72口光纤配线架 2、技术参数：1、规格：1U/2U 高度19 英寸机架式光纤配线架 2、采用冷轧钢板材质，板材厚度≥1.5mm 3、配备光纤熔接存储区域，可兼容FC、ST、SC、LC 等类型适配器 4、结构设计合理，便于光纤熔接、布线与后期维护	个	1			
21	080603020003	光纤配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、技术参数：1、规格：1U 19 英寸机架式光纤配线架 2、采用冷轧钢板材质，板材厚度≥1.5mm 3、配备光纤熔接存储区域，可兼容FC、ST、SC、LC 等类型适配器 4、结构设计合理，便于光纤熔接、布线与后期维护	个	1			
22	030502015003	线管理器	1、名称：理线架 2、技术参数：1、规格：1U 全金属理线架 2、采用金属材质，结构稳固 3、采用槽式理线结构，上下共24个线槽，便于线缆整理 4、标准机架式安装	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030501011002	适配器	1、名称：LC双工光纤适配器 2、技术参数：1. 规格：LC双联适配器； 2. 产品符合YD/T1272.1-2003最新行业标准 3. 满足>1000次以上插拔，插入损耗变化量<0.2dB，回波损耗变化量<5dB； 4. 插入损耗：<0.2dB（单模）、<0.1dB（多模） 5. 工作温度：-25℃至70℃	个	96			
24	080501020002	尾纤	1、名称：LC单芯单模尾纤 1米 2、技术参数：1、规格：LC 单芯单模光纤尾纤（1米） 2、线径纤细，节约布线空间 3、连接器连接可靠，链路传输性能稳定	根	96			
25	080501019002	跳线	1、名称：LC-LC双芯单模光跳 2米 2、技术参数：1、规格：LC-LC 双芯单模光纤跳线（2米） 2、采用芳纶加强件，抗拉性能良好 3、弯曲性能优良，适用于复杂布线场景 4、连接器连接可靠，保证链路传输性能	条	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030502015004	线管理器	1、名称：理线架 2、技术参数：1、规格：1U 全金属理线架 2、采用金属材质，结构稳固 3、采用槽式理线结构，上下共24个线槽，便于线缆整理 4、标准机架式安装	个	10			
27	080502001002	机柜、机架	1、名称：机柜,42U，600x600x2000mm，前后金属网格门 2、技术参数：1.规格：落地机柜； 2.符合YD/T 2319-2020标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4.静态承重：800Kg； 5.防护等级:IP2X； 6.机柜前后网孔门； 7.尺寸：600*600*2000mm 8.内部标准19英寸安装方式；	台	8			
28	030413014002	插座	1、名称：PDU 2、技术参数：8位16A 2米 国标接头16A输入 10A输出 防雷	套	8			
		二、计算机网络系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030501014001	防火墙	1、名称：防火墙 2、技术参数：1、固化千兆电口≥8个；固化千兆 SFP 光口≥4 个；整机吞吐量≥3Gbps，最大并发连接≥200万；支持路由、NAT、多链路负载均衡；支持入侵防御、病毒过滤、应用识别、智能带宽管理、日志审计。 2、支持 IPSec、SSL VPN，支持精细化访问控制策略。 3、支持策略命中统计，可查看策略创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、命中次数。 4、支持创建 IP 地址对象、IP 地址对象组，支持查看地址对象 / 对象组被安全策略引用关系。 5、配套3年特征库升级服务。	台	1			
30	030501015001	交换机	1、名称：核心交换机 2、技术参数：24个千兆SFP光口+4个万兆SFP+光口；交换容量≥590Gbps，包转发率≥252Mpps；支持静态路由、RIP、OSPF 三层路由协议；支持 IPv4/IPv6 双栈；支持 QoS、ACL 访问控制；支持配置双电源冗余；支持 SNMP、CLI、RMON、Syslog 管理功能。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030501015005	交换机	1、名称：室外型8口POE接入交换机 2、技术参数：千兆POE电口≥8个，千兆SFP光口≥2个；POE 标准兼容IEEE802.3af/at；单口最大输出≥30W；整机 POE 输出功率≥130W；端口防雷≥6KV；工作温度-40℃~75℃；二层网管；支持 VLAN 划分、端口隔离、QoS、环路检测；设备安装于室外弱电箱内，设备本身不要求 IP40 防护等级。	台	5			
35	080803004001	模块(接口)	1、名称：千兆光模块 2、技术参数：1.25G，单模，1310nm，10km，千兆光模块	台	26			
		三、视频监控系统						
36	030506010001	监控摄像设备	1、名称：红外半球摄像机（室内） 2、技术参数：400万像素；定焦镜头；H.265 编码，支持智能编码压缩；IP54 防护等级；支持 PoE 供电；红外夜视距离≥30m；支持音频输入；兼容 GB/T28181 协议；工作温度-10℃~+50℃。	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030506010002	监控摄像设备	1、名称：红外枪型摄像机（室内） 2、技术参数：400万像素；定焦镜头；H.265 编码，支持智能编码压缩；IP54 防护等级；支持 PoE 供电；红外夜视距离≥40m；兼容 GB/T28181 协议；工作温度-10℃～+50℃。	台	25			
38	030506010003	监控摄像设备	1、名称：红外枪型摄像机（室外） 2、技术参数：400万像素；定焦镜头；H.265 编码，支持智能编码压缩；IP67 防护等级；支持 PoE 供电；红外夜视距离≥50m；兼容 GB/T28181 协议；工作温度-30℃～+60℃。	台	86			
39	031301004001	摄像机配套支架	1、名称：摄像机配套支架 2、技术参数：室外型；热镀锌钢材，表面喷塑防腐；带万向调节鸭嘴底座；摄像机水平、俯仰角度可调；抗风结构；配套安装紧固件，适配网络枪型摄像机。	个	111			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030506010004	监控摄像设备	1、名称：高速球型网络摄像机 2、技术参数：全景400万像素，F1.0，1/1.8英寸 CMOS；细节400万像素，24 倍光学变倍、16 倍数字变倍，1/2.8英寸 CMOS； 支持 H.265 编码，超低码流传输； 红外夜视距离≥150m，红外补光随倍率自适应调节； 细节镜头水平 360°连续旋转，垂直-20°～90°，支持180°自动翻转，无监视盲区； 细节镜头支持不少于 300 个预置位、8 条巡航路径、5 条巡迹路径； 支持电子透雾； 支持 1 路音频输入、1 路音频输出； 内置 2 路报警输入、1 路报警输出，支持报警联动； 防护等级 IP66，具备 6000V 防雷、防浪涌保护； DC36V±25% 宽电压供电； 满足 GB35114 A 级安全要求，支持国密算法	台	6			
41	030404006001	高频开关电源	1、名称：球机专用电源 2、技术参数：DC36V 输出；宽电压 AC220V 输入；室外型；具备过载、短路、过温保护；适配球机供电；配套安装固定件。	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030412004003	配线	1、名称：球机电源线 2、技术参数：RVV2×1.5mm²	m	300			
43	031301004002	成品支架	1、名称：球机安装支架 2、技术参数：热镀锌喷塑；铝合金材质；配套螺栓、垫片；适配室外立杆安装，含抱箍组件。	套	6			
44	030411001001	电杆组立	1、名称：3.5米镀锌监控立杆 2、技术参数：热镀锌钢管材质；喷塑防腐处理；杆体壁厚≥4.0mm；设置检修门，杆内可暗敷线缆；焊接牢固无缺陷；具备接地连接端子；抗风等级满足当地气象条件；3.5米高度；含基础、配套法兰盘、地笼	根	2			
45	030411001002	电杆组立	1、名称：6米镀锌监控立杆 2、技术参数：热镀锌钢管材质；喷塑防腐处理；杆体壁厚≥4.0mm；设置检修门，杆内可暗敷线缆；焊接牢固无缺陷；具备接地连接端子；抗风等级满足当地气象条件；3.5米高度；含基础、配套法兰盘、地笼	根	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030501004001	存储设备	1、名称：128路网络硬盘录像机(NVR) 2、技术参数：16盘位；最大支持 128路 400 万像素摄像机接入；支持 H.265 编解码，支持智能编码压缩；支持 RAID 0/1/5/6/10；配置≥2 个千兆 RJ45 网口，2 路 HDMI、1 路 VGA 输出；最大同时解码 32 路 400 万 @30fps；支持软件、app 远程访问、智能分析、人车检测；单盘最大支持 18TB 企业级监控硬盘。	台	1			
47	030501004002	存储设备	1、名称：监控级硬盘 2、技术参数：16TB 容量；SATA接口；7×24小时全天候工作；监控级优化，支持高并发写入，7200rpm。	块	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	080808009001	视频控制设备	1、名称：综合管理平台 2、技术参数：采用B/S+C/S架构，支持单机部署，可7×24小时稳定运行，兼容主流操作系统与数据库。实现视频监控设备统一管理，支持点位平滑扩容、设备校时与日志导出；具备分级权限、设备批量管理、2D电子地图功能；支持视频预览、轮巡、云台控制、录像回放、下载及视频上墙；支持设备自动巡检、运维统计，配套移动端可远程查看及操作；兼容H.265 等主流编码，支持智能编码压缩，模块化设计，支持后期增购授权扩容。	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	080501019003	跳线	1、名称：HDMI信号线 2、技术参数：高清HDMI线缆，用于解码器输出至拼接屏	根	9			
53	030501006001	操作台	1、名称：3工位操作台 2、技术参数：定制，操作台	套	1			
54	030501020001	调制解调器	1、名称：解码器 2、技术参数：机架式； 2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，9路HDMI音视频输出口；支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割，支持M*N 自定义分割，M*N≤36；视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；H.264 和 H.265 解码能力相同；最大解码支持：108路 720P@30fps或48路1080P@30fps或36路 300W@25fps或24路 500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码；具备≥2 个千兆网口；支持画面漫游、窗口叠加、预案保存调用，兼容GB/T28181 协议。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030501003001	控制设备	1、名称：控制键盘 2、技术参数：10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800；支持H. 265、H. 264、MJPEG、MPEG4、SVAC；最大16画面分割；支持触屏预览或HDMI 输出图像；支持最大 2 万路设备管理控制；支持抓拍、录像功能，文件保存至 U 盘；USB2.0 和 USB3.0 各 2 个；4路报警输入，高低电平可调；4 路报警输出，3 路继电器，1 路 12V_1A；可对接解码一体机、NVR、综合视频管理平台，支持云台 PTZ 控制。	台	1			
		四、门禁管理系统						
56	030506006001	出入口目标识别设备	1、名称：密码+NFC刷卡门禁一体机 2、技术参数：自带门禁控制功能；支持密码输入、IC 卡 / NFC 刷卡识别；支持 RJ45 网口接入网络交换机；支持本地脱机存储密码、卡片数据；可实现开门权限管理、事件记录存储；室内壁挂式安装；工作温度-10℃~+50℃。	台	1			
57	080706002002	配电箱	1、名称：门禁专用一体化电源箱 2、技术参数：AC220V 输入，DC12V/10A 输出；内置过载、短路、过压保护功能；内置蓄电池充电电路，可配套后备蓄电池使用（蓄电池选配）；壁挂铁箱。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	080808006001	出入口控制设备	1、名称：280KG*2双门电磁锁 2、技术参数：DC12V 供电，额定吸力280KG×2；断电自动开锁；带锁状态LED 指示灯；含锁体、吸板及全套安装配件；适配室内木门、铁门、玻璃门安装。	台	1			
59	080808006002	出入口控制设备	1、名称：有线门磁开关 2、技术参数：常开型干接点输出；实时监测门开闭状态，异常开门可上传告警信号；可接入门禁一体机。	套	1			
60	080808006003	出入口控制设备	1、名称：塑料出门按钮 2、技术参数：常开型机械按钮；室内明装 / 暗装通用；适配 DC12V 工作环境，按压输出开门触发信号。	套	1			
61	080808007001	出入口执行机构设备	1、名称：门禁IC卡/NFC发卡器 2、技术参数：USB接口连接管理电脑；支持M1系列IC卡、NFC 手机卡片的读取、写入、授权、挂失操作；提供标准SDK接口，可对接主流门禁管理软件。	台	1			
62	080808007002	出入口执行机构设备	1、名称：IC白卡(NFC兼容) 2、技术参数：13.56MHz 频率，兼容NFC手机刷卡、实体卡通行；可自定义印刷LOGO与编号。	张	10			
63	030412004004	配线	1、名称：电磁锁线 2、技术参数：RVV 4*1.0	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030501023001	软件	1、名称：IP网络广播系统控制软件 2、技术参数：模块化安装部署，包含服务器核心、分控客户端、消防联动、远程升级等模块； 支持 TCP/IP 网络，支持多网合一； 服务器故障断开不影响终端分区基础广播； 设备在线状态检测；任务定时精度到秒； 7×24 小时运行； 支持单点 / 分区 / 全区点播广播；星期 / 月 / 日定时任务编排； 会话心跳保活机制；内置消防报警，支持 N、N±1~N±5 邻区报警模式； 提供标准 SDK 二次开发接口，支持与第三方系统对接； 可实现权限分级管理、终端状态实时监测。	套	1			
67	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：鹅颈话筒 2、技术参数：超心型指向； 频率范围 100-14000Hz； 灵敏度-34dB； 输出阻抗≤200Ω； 最大声压级 114dB； 等效噪声级 30dB； 拾音距离 20-80cm； 话筒杆长度 410mm； 支持 48V 幻象电源 / DC1.5V 供电； 功耗≤3W。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030505011003	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：数字调谐收音机 2、技术参数：微电脑数字调谐；LCD 显示；自动 / 手动搜台，可存储≥40 个电台，断电记忆；接收 FM 7.5-108.0MHz、AM 522-1511KHz；FM 灵敏度 16dBμ，AM 灵敏度 40dBμ；FM 单声道信噪比≥76dB；AM 信噪比≥40dB；L/R 音频输出；AC220V/50Hz 供电；2U 机柜式安装。	台	1			
69	030505011004	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：CD播放器 2、技术参数：2U 标准机柜式；轻触按键，荧光数码显示；支持 CD、MP3 光碟播放，支持 U 盘音频播放；多种播放模式；L/R 音频输出；支持红外遥控；可接受广播主机控制。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030505011005	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：调音台 2、技术参数：12 输入通道； 6 路话筒输入，4 组立体声线路输入； 1-6 通道三段均衡，其余通道二段均衡； 4 组母线，1 组辅助发送、立体声回送； 前 6 路话筒通道内置压缩器，全部通道高通滤波器； 内置 + 48V 幻象供电、DSP 数字效果器； 支持机架安装。	台	1			
71	030505011006	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：网络寻呼话筒 2、技术参数：桌面式； 7 寸 TFT 彩色触摸屏，分辨率 800*480； 分区快捷按键，一键寻呼；咪杆拾音； 支持权限内点对点、点对多点寻呼、双向对讲； 本地音量、MIC 增益调节； 本地群组编辑； 以太网 RJ45 接入； 嵌入式硬件，启动≤1 秒； 远程固件升级。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030505011007	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：单通道IP网络编码器 2、技术参数：2U机架式； 嵌入式 DSP 编解码，ARM 硬件； 静态 IP；1 路 LINE/MIC 输入； CD 级音频编码 32-320kbps； RJ45 网络接口；支持远程升级，IP 复位恢复出厂； 用于外部音源采集编码接入广播系统。	台	1			
73	030505011008	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：IP网络壁挂音箱 2、技术参数：嵌入式 DSP 解码硬件； 内置 2×20W/8Ω 功放； 独立 IP；支持远程音量、高低音调节； 无信号时功放休眠待机功率≤0.2W； 支持消防强插、寻呼广播； 带线路输入、话筒本地输入； 支持远程固件升级；IP 复位恢复出厂； 可扩展 100V 定压备份输入； 阻燃外壳，可选用木质外壳； 网口接入 IP 广播网络。	只	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030505011009	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：网络消防采集器 2、技术参数：2U机架式； 16路干接点报警输入； 静态IP； 消防信号优先强插； 支持N、N±1~N±5邻区联动报警，可配置不同报警提示音； 设备在线检测；远程固件升级；IP复位恢复出厂。	台	1			
75	030505011010	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：顺序电源启动器 2、技术参数：1U机柜面板； 总承受电流50A； 8路受控输出插座，1路直通输出； 带USB调试供电； 液晶屏显示电压、电流； 支持自定义开关机间隔0-9秒； 支持TCP/IP网络远程控制、RS232/485串口控制； 支持短路信号联动、级联。	台	1			
		5.2、室外						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030505011011	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：单面声柱 2、技术参数：1、全防水扬声器单元 2、额定功率：100w 3、频响：200HZ-10 KHZ 4、灵敏度：92db 5、扬声器：4 寸中低音单元 ×3+3 寸高音单元 6、材质：铝制外壳、铝网、防水防潮密度板 7、安装方式：丁支架螺丝固定 8、定压输入：70V/100V 9、外观尺寸：200×142×675 mm 10、由4寸全频喇叭和3寸强磁号角高音组成. 具有很高的语音清晰度； 11、含配套支架	只	17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	030505011012	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：IP网络广播功放 2、技术参数：1、机架式； 2、内置 IP 网络解码模块；500W 额定功率； 3、70V/100V 定压输出； 4、RJ45 百兆网口； 5、TCP/IP、UDP、IGMP 组播； 6、支持 MP3/MP2 音频解码； 7、2 路 LINE、2 路 MIC 本地输入，EMC 紧急优先输入； 8、每路独立音量调节；全数字高低音调节； 9、过载、过温、短路保护功能； 10、温度控制智能风扇启停； 11、无任务休眠待机≤0.2W； 12、支持消防强插、远程音量调节； 13、支持远程固件升级、IP 复位恢复出厂； 14、AC220V/50Hz 供电。	台	6			
		5.3、1#楼						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	030505011013	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：吸顶音箱 2、技术参数：1、输出功率：3W 2、阻抗：3.3KΩ 3、频响：90-16KHZ 4、灵敏度：91db 5、面罩类型：金属网罩 6、开孔尺寸：φ155mm 7、扬声器单元：5寸全频扬声器 8、安装方式：吸顶安装 9、定压输入：70V/100V 10、外观尺寸：φ180×130mm	只	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030505011014	公共广播、背景音乐系统设备	1、名称：IP网络广播功放 2、技术参数：1、机架式； 2、内置 IP 网络解码模块；500W 额定功率； 3、70V/100V 定压输出； 4、RJ45 百兆网口； 5、TCP/IP、UDP、IGMP 组播； 6、支持 MP3/MP2 音频解码； 7、2 路 LINE、2 路 MIC 本地输入，EMC 紧急优先输入； 8、每路独立音量调节；全数字高低音调节； 9、过载、过温、短路保护功能； 10、温度控制智能风扇启停； 11、无任务休眠待机≤0.2W； 12、支持消防强插、远程音量调节； 13、支持远程固件升级、IP 复位恢复出厂； 14、AC220V/50Hz 供电。	台	2			
		5.4、辅材						
80	030412004006	广播线	1、名称：广播线 2、技术参数：FS-RVS 2*2.5	m	1600			
81	030502003003	双绞线缆	1、名称：6类4对非屏蔽网线 2、技术参数：23AWG 无氧铜芯；低烟无卤 LSZH 护套；十字骨架隔离；六类非屏蔽标准；带宽≥250MHz；305米 / 箱	m	500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	030412004007	配线	1、名称：消防采集器信号线 2、技术参数：RVV-16×0.75	m	50			
		六、电梯五方通话系统						
83	030412004008	配线	1、名称：电梯五方通话通讯线 2、技术参数：RVVSP4*1.0，满足设计及使用需求。	m	1000			
		七、机房工程						
		7.1、机房装修						
84	050201004001	地面防尘	1、名称：地面防尘（包含地板下墙、柱面） 2、技术参数：刷两遍	m2	66			
85	011104002001	全钢防静电活动地板	1、名称：全钢防静电活动地板 2、技术参数：全钢无边框防静电地板。防静电地板规格采用600x600x35mm，表面采用HPL贴面，集中载荷≥4450N、即≥450kg（抗挠度≤2mm），均布载荷≥23000N/m²，极限载荷≥13350N，燃烧性能：A级。	m2	66			
86	040402014001	支撑钢架	1、名称：支撑钢架（满足安装高度60CM需求） 2、技术参数：地板八角支撑钢架，中心荷载挠度≤2mm永久变形≤0.25mm≥5,560N；均布荷载挠度≤2mm永久变形≤0.25mm≥33,000N极限荷载：≥16,680N	m²	66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	011105006001	金属踢脚线	1、名称：不锈钢踢脚板 2、技术参数：高100mm，厚度1.2mm，亚光不锈钢。	m	48			
88	070110016001	静电地板门踏步	1、名称：静电地板门踏步 2、技术参数：304拉丝不锈钢包边框，定制，二级台阶。	个	2			
89	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称：防鼠封堵 2、技术参数：定制	项	2			
90	031301004004	机柜承重支架	1、名称：机柜承重支架 2、技术参数：50x50x6mm方钢焊接制作，包含机柜、电池柜、UPS主机、空调等。	项	2			
91	030412003001	桥架	1、名称：槽式防火桥架 2、技术参数：200x100(强电)	m	10			
92	030412003002	桥架	1、名称：网格式桥架 2、技术参数：400x200金属网格式桥架(弱电)	m	20			
93	011403001001	抹灰面油漆	1、名称：天棚防尘漆（含大小梁侧） 2、技术参数：刷两遍	m2	66			
94	011302001001	平面吊顶天棚	1、名称：铝合金吊顶龙骨 2、技术参数：U38/U50	m2	66			
95	010404001001	铝合金微孔吊顶板	1、名称：铝合金微孔吊顶板 2、技术参数：1. 规格：600*600mm，厚0.8mm； 2. 聚酯粉末喷涂，涂层厚度>60 μ m3. 铝及铝合金基材：≧4N.m。	m2	66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		7.3、消控室配电照明						
108	030413001001	普通灯具	1、名称：机房专用嵌入式LED格栅灯 2、技术参数：1、尺寸规格:600x600 铝合金格栅灯，暗装 2、LED节能灯； 3、电子整流器； 4、光线反射率≥97%	套	15			
109	040801029001	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、技术参数：1、三联单控，尺寸86mm*86mm； 2、面板：PV阻燃塑胶； 3、内部：锡磷青铜部件； 4、触点：银触点。	个	2			
110	040801030001	插座	1、名称：三两眼插座 2、技术参数：1、两孔+三孔，86型暗装； 2、额定电流：10A； 3、抗阻燃、抗紫外线、不变色；	个	7			
111	030412004009	配线	1、名称：照明电线 2、技术参数：ZR-BV2.5mm ²	m	200			
112	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、技术参数：1、规格Φ20mmJDG管； 2、双镀锌，不老化、不变形、不怕火、不漏电； 3、外表美观：产品外表面采用镀锌技术处理，管道光滑贺顺，无毛刺	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	030701003001	空调器	1、名称：5匹柜式空调 2、技术参数：单台制量：5P，含室外机、制冷剂、冷媒铜管和冷凝水管等，断电后可自启动，并恢复至断电前设置。	台	3			
		7.4、UPS不间断电源及配电系统						
114	080706002003	配电箱	1、名称：UPS配电箱及其配件 2、技术参数：满足图纸设计及使用需求	台	1			
115	080603003001	UPS不间断电源设备	1、名称：UPS主机 2、技术参数：高频在线式长机，额定容量 10KVA，三进单出架构，设计使用寿命≥10 年；主旁路同源输入，支持单相 / 三相输入自适应；输入功率因数≥0.99，整机效率≥93%，零切换时间；输出默认 220V，输出功率因数 0.9，波形谐波失真≤2%；兼容 DC192V 蓄电池组供电，支持来电自启动、兼容发电机供电；具备 EPO 紧急关机、ECO 节能模式、LCD 中文显示，可选配云端远程监测告警功能，具备完善电气保护功能。	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030406001001	蓄电池	1、名称：蓄电池 2、技术参数：阀控式密封免维护铅酸蓄电池，12V 65AH，适配 UPS 主机 DC192V 电压系统，保障核心设备后备供电时长≥60min，机房室内专用，免维护、高稳定性。	个	16			
117	030402010001	电池柜	1、名称：电池柜 2、技术参数：可放置16节65AH电池	台	1			
118	080501019004	电池连接线	1、名称：电池连接线 2、技术参数：配套	套	1			
119	030409001001	电源线	1、名称：电源线 2、技术参数：ZR-YJV-5x6	m	30			
120	030409001002	电力电缆	1、名称：电源线 2、技术参数：ZR-BV4	m	150			
		八、综合管路系统						
121	030412003003	桥架	1、名称：金属桥架 2、技术参数：槽式镀锌桥架，200*100，含安装、吊筋、镀锌支撑、螺丝、接地线等，企业具有三标一体证明	m	615			
122	030412001002	配管	1、名称：PE32管 2、技术参数：穿线支管，PE32，含挖土、回填土、管道连接	m	480			
123	030412001003	配管	1、名称：穿线管 JDG20 2、技术参数：JDG20，含过线盒、开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作	m	3800			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：电梯工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电梯						
1	030107001001	交流电梯	交流电梯 1、名称:客梯兼无障碍电梯（有机房） 2、型号:客梯兼无障碍电梯 3、用途:客梯兼无障碍电梯 4、层数:三层 5、站数:3 6、提升高度、速度:提升高度11.3m，速度:1.5m/s 7、配线材质、规格、敷设方式:设计要求及规范要求 8、运转调试要求:设计要求及规范要求 9、井道尺寸:2.6*2.6m技术结合电梯选型要求 10、对重:侧重 11、门侧净尺（宽*高）:产品要求（建设单位认可） 12、开门方式:产品要求（建设单位认可） 13、冲顶高度（层高）:产品要求（建设单位认可） 14、底坑深度:详见图纸 15、载重量:1350kg，承载人数:设计要求 16、其他要求:桥箱内装饰、门洞装饰符合设计及规范要求、电梯无线覆盖及电梯监控 17、含脚手费及其他措施费用、详细技术要求见招标文件	部	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	030107001002	交流电梯	交流电梯 1、名称:客梯（有机房） 2、型号:客梯 3、用途:客梯 4、层数:三层 5、站数:3 6、提升高度、速度:提升高度11.3m，速度：1.5m/s 7、配线材质、规格、敷设方式:设计要求及规范要求 8、运转调试要求:设计要求及规范要求 9、井道尺寸:2.2*2m技术结合电梯选型要求 10、对重:侧重 11、门侧净尺（宽*高）:产品要求（建设单位认可） 12、开门方式:产品要求（建设单位认可） 13、冲顶高度（层高）:产品要求（建设单位认可） 14、底坑深度:详见图纸 15、载重量:800kg，承载人数:设计要求 16、其他要求:桥箱内装饰、门洞装饰符合设计及规范要求、电梯无线覆盖及电梯监控 17、含脚手费及其他措施费用、详细技术要求见招标文件	部	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030107001003	交流电梯	交流电梯 1、名称:客货电梯 （有机房） 2、型号：客客货电梯 3、用途:客货电梯 4、层数:两层 5、站数:2 6、提升高度、速度:提升高度6m，速度：1.0m/s 7、配线材质、规格、敷设方式:设计要求及规范要求 8、运转调试要求:设计要求及规范要求 9、井道尺寸:2.65*3.1m技术结合电梯选型要求 10、对重:侧重 11、门侧净尺（宽*高）:产品要求（建设单位认可） 12、开门方式:产品要求（建设单位认可） 13、冲顶高度（层高）:产品要求（建设单位认可） 14、底坑深度:详见图纸 15、载重量:2000kg，承载人数：设计要求 16、其他要求:桥箱内装饰、门洞装饰符合设计及规范要求、电梯无线覆盖及电梯监控 17、含脚手费及其他措施费用、详细技术要求见招标文件	部	2			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程

标段：大纵湖水产品流通中心工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程 标段：大纵湖水产品流通中心工程 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程

标段：大纵湖水产品流通中心
工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

