中央储备粮宿迁直属库有限公司

仓储项目 工程

# 招标工程量清单

招 标 人：中央储备粮宿迁直属库有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏省招标中心有限公司

（单位盖章）

2025月8月25日

中央储备粮宿迁直属库有限公司
仓储项目 工程

# 招标工程量清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 中央储备粮宿迁直属库有限公司<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 江苏省招标中心有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代表人<br>或其授权人： | 冯军歌<br>（签字或盖章） | 法定代表人<br>或其授权人： | 宋航<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 贾秀峰<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 马继烨<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2025年8月25日 | 复核时间： | 2025年8月25日 |

# 工程量清单编制说明

一、工程概况：

中央储备粮宿迁直属库有限公司仓储项目，位于江苏省宿迁市，包括新建浅圆仓、工作塔、卸粮棚、平房仓、一站式服务中心、生产辅助用房、机械库棚、综合楼、食堂、配电房、药品库、门卫、室外附属工程。浅圆仓结构体系为钢筋混凝土筒体结构。

计划工期：见招标文件。

二、招标范围：

新建浅圆仓、工作塔、卸粮棚、平房仓、一站式服务中心、生产辅助用房、机械库棚、综合楼、食堂、配电房、药品库、门卫、室外附属工程基坑支护、桩基、土方、土建、电气、给排水、消防、暖通，具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、中央储备粮宿迁直属库有限公司仓储项目设计图纸（无锡中粮工程科技有限公司）。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014 年)（营改增后）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古建筑园林工程计价表》(2007)。

4、工程施工规范、技术标准。

5、相关标准图集以及现行相关文件。

四、本招标发包价计价要点：

1、本项目“暂列金额”为 807.00 万元（不含规费、税金），详见工程量清单。

2、暂估价（不含规费、税金）：车棚工程金额为 50.00 万元，抗震支架工程金额为 30.00 万元，发泡聚氨酯保温工程金额为 397.80 万元，卷材防水工程

金额为 411.40 万元，总包配合费金额为 115.80 万元；详见工程量清单。

3、安全文明施工费的计取：按标准计入安全措施费基本费、扬尘污染防治增加费计入。

五、相关说明

1、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但 GB50500-2013 计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；

2、本项目所用砂浆均采用预拌砂浆，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整；

3、本项目所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。砼应根据设计图纸要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整；

4、根据“关于推广使用承插型盘扣式钢管脚手架和鼓励使用冲孔钢板网的通知(苏建函质安[2025]39 号)”，本项目清单按承插型盘扣式脚手架和模板支架计入；安全立网按钢板网计入，质量应符合《钢板网》(GB/T33275-2016)和《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》(GB/T2518-2019)等有关要求，其耐冲击性能、耐贯穿性能等应满足《安全网》(GB5725-2009)等有关规定参数要求，外观颜色宜选用淡蓝色(色号：RAL 5012)。其中平房仓仓内脚手架和模板支架方案在满足安全及设计规范要求下，投标人可自行考虑，结算时不作调整。

5、本项目总包配合费按专业分包工程估算金额的 1%费率计入；

6、本项目砌体部分二次结构（拉筋、植筋、构造柱、腰梁等）投标人要综合考虑，并满足规范及设计要求，相关费用含在工程报价中，无论采用何种方式，结算时均不予调整；

7、投标单位结合地勘报告及场地布置情况，自行深化塔吊基础形式，综合考虑在报价中，结算不予调整；

8、投标人应根据工程实际情况对措施项目费自行报价，也可根据施工方案自行增加措施项目，未报价的措施项目费视为已含在其它措施项目内，工程结算时不另行增加；

9、投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用；

10、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，作出考量一并考虑在投标报价中；

11、投标人自行踏勘现场，基坑支护施工期间的施工排水费用，需在单价措施项目清单排水里自行考虑，结算时不得因此另行增加费用。

土石方工程：

1、桩间挖土、人工清土等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加任何费用；

2、投标人需踏勘现场，了解施工现场情况，自行选择土方施工方案；开挖的土方若需外运，请投标人充分踏勘施工现场后，根据招标文件、图纸、勘察报告等相关资料综合考虑土方的平衡、运输、回填，所有土方工程的运距、渣土费、清理费等在投标综合单价中自行考虑，结算不作任何调整。外运土方所增加的运距、运费、弃置费、缴纳政府相关部门的费用及为防止扬尘污染所产生的费用等请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用，渣土费由施工单位承担并办理相关手续；

3、清理场地杂草及外运的费用均考虑在土方外运费用中，结算时不得增加与此有关的费用；

4、土方类别由投标人参见地质勘察报告及自行勘察现场确定，结算时不得增加与此有关的费用；

5、土石方施工，若因现场土质问题，需要铺设钢板等措施，相关费用投标自行综合考虑。

桩基工程：

1、工程量清单按设计桩长计算，投标报价时应综合考虑外运弃置、入岩增加、机械转场、截断部分桩长等各项费用；

2、桩基偏位处理所增加的费用、因投标人原因造成实际桩顶标高低于设计标高的接桩增加费用由投标人承担；

3、投标单位自行考虑接桩费、桩掏土、送桩后孔洞回填费用，结算时不作调整；

4、报价中需考虑现有地基对桩机的承载力，若需加强，增强费用已在投标报价中考虑；

5、投标单位结合地勘报告及场地布置情况，自行深化塔吊基础形式，综合考虑在报价中，结算时不作调整；

6、桩基础施工，若因现场土质问题，需要铺设钢板等措施，相关费用投标人自行综合考虑；

7、桩基工程需采取桩帽与桩头之间加弹性桩垫等措施保护桩头，避免因桩头损伤而无法接桩，相关费用投标人自行综合考虑。

基坑支护工程：

1、降水井使用时间请在报价中自行考虑，结算不做调整；

2、井（降水管井、观测管井）的封闭时间必须满足设计要求及取得设计和业主同意，相关费用自行考虑报价，结算不做调整；

主体土建工程：

1、浅圆仓等生产设施做法按照设计图纸计入；

2、浅圆仓滑模模板费用按仓壁滑模混凝土立方米计价，详单价措施项目清单；

3、高支模部分：支撑高度综合考虑，详见设计图纸；综合考虑支架租赁工期、支架体系、支架方式（如贝雷架等）、周转拆卸、维护等全部费用，锥形顶板模板及高支撑体系工艺综合考虑，并应组织专家论证，按照专家论证意见完成施工；含所有浅圆仓所需模板及支撑、高支模费用，包括完成本清单项所需的全部工作内容，满足图纸及规范要求。

4、混凝土清单项目工作内容包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及泵送等，并满足招标文件、图纸及相关规范要求。

5、单价措施中混凝土清单为分部分项清单相对应的模板搭拆项目。

6、清单中未尽事宜，包括不限于：图纸说明中的伸缩缝、分格缝、变形缝、预埋防水套管、不锈钢雨水口、水簸箕、屋面溢流口、屋面泛水护角、滴水线、阳角护角、楼梯栏杆的防攀滑措施、无障碍标识、门窗工程中门窗材质、玻璃型

号、规格、厚度、后塞口、五金件、外开窗应采取防松脱措施和设置防拆卸装置，防火门、防火窗应具有自动关闭功能，所有外门窗框与墙体的缝隙处应用发泡聚氨酯填充饱满，表面用柔性防水型安封膏密封、留洞及封堵事等由投标人报价时自行考虑，结算时不作调整。

7、本工程沉降观测点构件计入“预埋铁件”清单内。

8、综合楼、食堂、一站式服务中心内装工程不在本次招标范围。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 10749.25 | | | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 25249.4 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 12594.17 | | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 12655.23 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.基坑排水、降水<br>2.排水、降水机械及费用等投标人自行考虑<br>3.含除基坑支护设计范围外的整个项目施工排水、降水费用 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.42 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓大型土石方工程(001)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长28m，桩顶相对标高-1.700m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、14G，YRS(H)-40B2-(D)14+14G，T-HYRS-40B2-14+14(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+14(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度不小于C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 17836 | | | |
| 2 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长28m，桩顶相对标高-1.950m<br>3.工程桩型号:ZH2;YZH-400B-14S、14G，YRS(H)-40B2-(D)14+14G，T-HYRS-40B2-14+14(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+14(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度不小于C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 14112 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长27m，桩顶相对标高-1.700m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、13G，YRS(H)-40B2-(D)14+13G，T-HYRS-40B2-14+13(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+13(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度不小于C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 14742 | | | |
| 4 | 010301001004 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长27m，桩顶相对标高-1.950m<br>3.工程桩型号:ZH2;YZH-400B-14S、13G，YRS(H)-40B2-(D)14+13G，T-HYRS-40B2-14+13(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+13(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度不小于C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 11664 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010301001005 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长26m，桩顶相对标高-1.700m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、12G，YRS(H)-40B2-(D)14+12G，T-HYRS-40B2-14+12(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+12(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度不小于C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 11830 | | | |
| 6 | 010301001006 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长26m，桩顶相对标高-1.950m<br>3.工程桩型号:ZH2;YZH-400B-14S、12G，YRS(H)-40B2-(D)14+12G，T-HYRS-40B2-14+12(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+12(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度不小于C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 9360 | | | |
| 7 | 010302001001 | 引孔 | 1.预钻孔施工<br>2.预钻孔孔径可比桩径小50~100mm,深度约为20m<br>3.钻孔余土场内倒运，运距投标综合考虑 | m | 58680 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓桩基工程(002)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桩基工程（桩顶与承台连接） | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 桩与承台连接 | 1.桩类型:ZH1、ZH2<br>2.焊接、机械连接法与承台连接满足设计及图集要求，包括连接钢板、锚固筋、套筒等<br>3.桩头防水按设计图纸及规范要求 | 根 | 2934 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 B06,砌块容重≤7.0KN/m3<br>2.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆,强度等级≥Ma5<br>3.仓顶通廊填充墙 | m3 | 1331.85 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1910.23 | | | |
| 4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 | m3 | 461.2 | | | |
| 5 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10745 | | | |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.钢梯基础 | m3 | 3.76 | | | |
| 7 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.空调基座 | m3 | 35.5 | | | |
| 8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸<br>4.仓顶通廊 | m3 | 564.84 | | | |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 310.43 | | | |
| 10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.13 | | | |
| 11 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 22.41 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6<br>3.混凝土增加镁质抗裂剂,镁质材料应满足CBMF19-2017中技术要求,28d限制膨胀率比7d高0.010%以上,28d限制膨胀率≥0.025%,掺量为胶凝材料的8%~10%,具体掺量应以试配结果最终确定,并报监理、甲方、设计认可。抗裂纤维掺量:参考用量为0.6~0.9kg/m3,具体按产品说明书,应由试验最终确定<br>4.仓壁，含附壁混凝土柱、挡粮门头梁以及侧柱<br>5.入仓门洞门框及门梁突出部位应先滑模施工仓壁部分,预留箍筋,要求施工时先凿毛钢筋保护层,刷结合剂,后浇筑混凝土掺和适量微膨胀剂CMA。 | m3 | 13640.06 | | | |
| 13 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 70.39 | | | |
| 14 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.女儿墙 | m3 | 434.01 | | | |
| 15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.仓顶板，250mm厚 | m3 | 381.04 | | | |
| 16 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.仓顶板 | m3 | 2879.5 | | | |
| 17 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.仓顶通廊板 | m3 | 1062.8 | | | |
| 18 | 010505004001 | 拱板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3397.04 | | | |
| 19 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 134.66 | | | |
| 20 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 45.36 | | | |
| 21 | 010507001001 | 坡道 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实，详设计图纸节点 | m2 | 277.61 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实，详设计图纸节点 | m2 | 1521.75 | | | |
| 23 | 010507004001 | 台阶 | 1.实心砖砌踏步，混凝土压顶，20厚1:2.5水泥砂浆粉面<br>2.出屋面做法详设计图纸8/JS-21 | m2 | 57.6 | | | |
| 24 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.通风地槽 | m3 | 1490.4 | | | |
| 25 | 010507007002 | 其他构件 | 1.混凝土墩、进粮孔、通风孔等<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 25.52 | | | |
| 26 | 010507007003 | 其他构件 | 1.150厚低密度聚苯板 | m3 | 2.56 | | | |
| 27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 31.503 | | | |
| 28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 5.309 | | | |
| 29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 1.117 | | | |
| 30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 123.521 | | | |
| 31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 870.097 | | | |
| 32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 770.312 | | | |
| 33 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 687.473 | | | |
| 34 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 556.531 | | | |
| 35 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 574.683 | | | |
| 36 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 930.8 | | | |
| 37 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 684.586 | | | |
| 38 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 791.291 | | | |
| 39 | 010515001013 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 10.589 | | | |
| 40 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 45884 | | | |
| 41 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 3588 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 42 | 010516001001 | 螺栓 | 1.高强度螺栓<br>2.详见图纸设计及相关技术规范 | t | 0.248 | | | |
| 43 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B，包含管材<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸<br>3.设备埋件均采用热镀锌工艺处理,镀锌量不低于275mg/m2 | t | 85.569 | | | |
| 44 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q355B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2.5级标准<br>3.热镀锌工艺处理,镀锌量不低于275mg/m2<br>4..焊接、螺栓详见设计图纸<br>5.超声波探伤<br>6.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>7.钢梯 | t | 58.458 | | | |
| 45 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q355B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2.5级标准<br>3.热镀锌工艺处理,镀锌量不低于275mg/m2<br>4.防火涂料，满足耐火极限1.5h,做法详见设计图纸<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8.钢梯 | t | 50.663 | | | |
| 46 | 010603001001 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.热镀锌工艺处理,镀锌量不低于275mg/m2<br>4.防火涂料，满足耐火极限2.5h，做法详见设计图纸<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8.钢柱 | t | 22.703 | | | |
| 47 | 010606006001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:Q355B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.热镀锌工艺处理,镀锌量不低于275mg/m2<br>4.防火涂料，满足耐火极限1.5h，做法详见设计图纸<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8.钢梁平台 | t | 29.308 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 010605001001 | 钢格栅 | 1.满铺热镀锌钢格栅<br>2.钢格栅选用G323/30/100 | m2 | 1037.23 | | | |
| 49 | 010605001002 | 花纹钢板 | 1.5厚热镀锌花纹钢板 | m2 | 177.8 | | | |
| 50 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网 | m2 | 1293.25 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 51 | 010804003001 | 钢制门 | 1.平开钢质门，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.含五金 | m2 | 115.2 | | | |
| 52 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级隔热防火门—A1.5，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.含五金 | m2 | 37.92 | | | |
| 53 | 010807001001 | 金属窗 | 1.5厚钢化安全玻璃60系列铝合金窗框上悬窗，满足设计要求<br>2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸<br>3.窗把手距地大于1.8m的窗扇配地面手动开启装置,距地1.3m<br>4.弧窗费用投标综合考虑<br>5.铝合金门窗均采用灰色氟碳漆喷涂铝合金型材,三次喷涂,装饰面平均漆膜厚度≥40μm | m2 | 1512.72 | | | |
| 54 | 010807001002 | 金属窗 | 1.5厚钢化安全玻璃60系列铝合金窗框固定窗，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.弧窗费用投标综合考虑<br>4.铝合金门窗均采用灰色氟碳漆喷涂铝合金型材,三次喷涂,装饰面平均漆膜厚度≥40μm | m2 | 256.32 | | | |
| 55 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢防雨通风百页窗(防飘雨叶片)，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.弧窗费用投标综合考虑 | m2 | 411.84 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 010902001001 | 保温防水屋面 | 1.屋面1<br>2.40厚C30细石混凝土保护层(配冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或焊接,设@6000分割缝)<br>3.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂=1:4)隔离层<br>4.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（清单不计）<br>5.3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 | m2 | 10841.6 | | | |
| 57 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.雨棚<br>2.6厚聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型双组份)<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计））<br>4.最薄处20厚1:3水泥砂浆2%找坡层 | m2 | 258.09 | | | |
| 58 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 11991.09 | | | |
| 59 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.雨棚<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 258.09 | | | |
| 60 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙1<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(无色) | m2 | 50536.73 | | | |
| 61 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 8564.17 | | | |
| 62 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.楼面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 11120.18 | | | |
| 63 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.C25细石混凝土抹圆角R=400<br>2.钢丝网丝径2mm,网孔50mm*50mm<br>3.镀锌垫片20X20X0.7,水泥钉@500<br>4.混凝土地面与墙面留缝,硅酮密封膏<br>5.部位:混凝土地面与仓壁留缝，详见设计图纸 | m | 1526.04 | | | |
| 64 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝<br>2.做法详设计图纸34/JS-23,缝宽150 | m | 145.1 | | | |
| 65 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.内墙变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AN2及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.0h阻火带 | m | 258 | | | |
| 66 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AQ1及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.0h阻火带 | m | 258 | | | |
| 67 | 010903004003 | 顶棚变形缝 | 1.顶棚变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AN2及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.0h阻火带 | m | 262.7 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 68 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼面变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AD4及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.0h阻火带 | m | 117.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 69 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1) | m2 | 10841.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 70 | 011101003001 | 细石混凝土地面 | 1.地面1<br>2.采用200厚C25不发火细石混凝土(骨料用石灰石、白云<br>石)压实抹光,内配三级钢直径6@200单层双向钢筋网<br>3.730厚A7.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块填充层(Mb5砂浆砌筑)<br>4.50厚C20细石混凝土隔离层<br>5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎型,沿墙面上翻至室内地坪以上300)（清单不计）<br>7.刷基层处理剂一遍<br>8.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>9.分仓缝分格见平面图,内部沿柱基础部位预留地坪伸缩缝。分仓缝(宽缝)采用无毒型嵌缝材料。分仓缝(窄缝)为切割缝<br>10.20厚1:2水泥砂浆隔离层（立面卷材处） | m2 | 7189.71 | | | |
| 71 | 011101003002 | 细石混凝土地面 | 1.通风地槽部位<br>2.50厚C20细石混凝土隔离层<br>3.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎型)（清单不计）<br>4.刷基层处理剂一遍<br>5.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>6.20厚1:2水泥砂浆隔离层（立面卷材处） | m2 | 3016.45 | | | |
| 72 | 011101003003 | 细石混凝土楼面 | 1.楼面1<br>2.50厚C30细石混凝土保护层,表面压光,内配二级钢直径6@150钢筋网与屋面钢筋头绑牢(分格缝纵横间距不大于6m宽30mm,内填丙烯酸密封膏)<br>3.60厚喷涂硬泡聚氨酯Ⅱ型,燃烧性能B1级,表观密度≥45kg/m3,压缩性能(形变10%)≥200kpa,导热系数≤0.024W/(m.k)（清单不计）<br>4.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>5.现浇钢筋混凝土仓顶板清理抹平(面板内应预埋Φ10钢筋头@900X900伸出保温层30与刚性层内二级钢直径6@150钢筋网连牢) | m2 | 10662.24 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 73 | 011101003004 | 细石混凝土楼面 | 1.楼面2<br>2.50厚C25不发火细石混凝土(骨料用石灰石、白云石),表面压光,内配二级钢直径6@150钢筋网(分格缝纵横间距不大于6m宽30mm,内填丙烯酸密封膏)<br>3.60厚喷涂硬泡聚氨酯Ⅱ型,燃烧性能B1级,表观密度≥45kg/m3,压缩性能(形变10%)≥200kpa,导热系数数≤0.024W/(m.k)（清单不计） | m2 | 3106.48 | | | |
| 74 | 011101003005 | 不发火细石混凝土楼面 | 1.楼面3<br>2.40厚C25细石混凝土压实抹光(骨料用石灰石、白云石)<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 557.79 | | | |
| 75 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平<br>4.8厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光(骨料用不含杂物的石灰石、白云石砂)<br>5.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>6.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>7.踢脚均做成倒圆角R=50<br>8.120mm高 | m | 1492.47 | | | |
| 76 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.通风地槽<br>2.20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层(掺5%防水剂,刷素水泥浆结合层一道) | m2 | 4740.14 | | | |
| 77 | 011108004002 | 水泥砂浆零星项目 | 1.35厚C20细石混凝土面层<br>2.空调基座 | m2 | 105.16 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 78 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.采用清水混凝土,同浇注批次混凝土随打随抹,随滑模随修补清理(随滑升随时检查,麻面少浆等部位采用同浇注批次混凝土补浆处理) | m2 | 40002.45 | | | |
| 79 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙2<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平（清单不计）<br>4.聚合物砂浆DWS 修补平整<br>5.采用清水混凝土,同浇注批次混凝土随打随抹,随滑模随修补清理 | m2 | 8145.1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙3<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平（清单不计）<br>4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面<br>5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>6.刷界面处理剂一道(喷湿墙面) | m2 | 9866.65 | | | |
| 81 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙4<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面<br>3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>4.刷界面处理剂一道(喷湿墙面) | m2 | 1679.43 | | | |
| 82 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.辊涂高反射隔热涂料2遍,涂膜厚度不小于500μm（清单不计）<br>3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)（清单不计）<br>4.刮涂耐水腻子,干燥后打磨（清单不计）<br>5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(无色)（清单不计）<br>6.聚合物砂浆DWS 修补平整<br>7.界面剂1道<br>8.仓外壁随滑升随时检查,经检查符合结构设计要求后再进行原浆修整压光<br>9.雨棚、门柱、发放口等二次构件增加6厚聚合物水泥防水砂浆粉平 | m2 | 50536.73 | | | |
| 83 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙2<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型双组份）,压1道耐碱玻纤网格布<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.12厚1:3水泥砂浆抹平<br>6.甩浆一道<br>7.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>8.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层) | m2 | 8059.72 | | | |
| 84 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 5133.19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 85 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.顶棚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平（清单不计）<br>4.板底打磨平整 | m2 | 16299.35 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.顶棚2<br>2.相邻外墙涂料饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23)（清单不计）<br>3.3厚面层防水弹性腻子分遍刮平（清单不计）<br>4.板底打磨平整 | m2 | 133.5 | | | |
| 87 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.顶棚3<br>2.经检查符合结构设计要求后再进行原浆修整压光 | m2 | 16830.33 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料工程 | | | | | | |
| 88 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙2<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平 | m2 | 8145.1 | | | |
| 89 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙3<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平 | m2 | 9866.65 | | | |
| 90 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 16299.35 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 91 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢钢梯栏杆<br>2.规格、尺寸详见设计图纸节点做法 | m | 1270.2 | | | |
| 92 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢平台栏杆<br>2.含-100X3 304不锈钢踢脚，每柱间一个50X100泄水孔<br>3.规格、尺寸详见设计图纸节点做法 | m | 669 | | | |
| 93 | 011507001001 | 挡水(挡鼠)板 | 1.挡水(挡鼠)板<br>2.做法详07J912-1 37及设计图纸 | m2 | 108 | | | |
| 94 | 011507002001 | 装粮线 | 1.装粮线<br>2.详见设计图纸 | 个 | 18 | | | |
| 95 | 011507002002 | 挡粮门洞口 | 1.挡粮门洞口安装节点<br>2.密封槽；C20素混凝土填坡，表面100厚C30混凝土抹平，节点抹灰<br>3.做法详见设计图纸 | 个 | 18 | | | |
| 96 | 011507002003 | 通风口 | 1.地槽通风口安装节点<br>2.C20混凝土填45度坡，保温，镀锌钢板，做法详见设计图纸 | 个 | 72 | | | |
| 97 | 011507002004 | 高位侧壁发放口 | 1.高位侧壁发放孔洞节点<br>2.密封槽，轻质混凝土填坡,聚合物水泥砂浆抹平，外粉刷层内加设钢丝网<br>3.做法详见设计图纸 | 个 | 36 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 98 | 011507002005 | 低位侧壁发放口 | 1.低位发放孔洞节点<br>2.密封槽，轻质混凝土填坡,聚合物水泥砂浆抹平，外粉刷层内加设钢丝网<br>3.做法详见设计图纸 | 个 | 54 | | | |
| 99 | 011507002006 | 通风排风孔 | 1.通风排风孔<br>2.6mm厚热镀锌钢板,30mm厚橡塑板保温，0.5mm厚不锈钢板保护层，1.5厚铝板泛水板<br>3.做法详见设计图纸 | 个 | 108 | | | |
| 100 | 011507002007 | 雷达料位仪安装孔 | 1.雷达料位仪安装孔<br>2.1.5厚不锈钢防水罩<br>3.做法详见设计图纸 | 个 | 18 | | | |
| 101 | 011507002008 | 进粮口 | 1.进粮口<br>2.6mm厚热镀锌钢板<br>3.做法详见设计图纸 | 个 | 18 | | | |
| 102 | 011507002009 | 屋面设备洞口 | 1.屋面设备洞口<br>2.1:3水泥2厚不锈钢盖板，密封胶封严;设密封垫圈、涂密封胶<br>3.砂浆粉刷墙角抹100*100斜角<br>4.做法详见设计图纸 | 个 | 18 | | | |
| 103 | 011507002010 | 查粮间及查粮平台 | 1.查粮间及查粮平台杂项<br>2.双槽密封管（入口及盖板处）；LC7.5轻集料混凝土填充；保温密闭盖板（2厚镀锌钢板，50厚岩棉夹芯板保温层，轻质复合板，液压杆,开启角度90°）<br>3.设置防坠网；下设6目钢丝网，6mm钢板围护；Φ10安全绳挂钩 | 间 | 18 | | | |
| 104 | 011507004001 | 水准基点 | 1.水准基点<br>2.黄铜棒端头做成半球状，长600mm<br>3.C30混凝土基础、侧墙、盖板<br>4.做法详设计图纸 | 个 | 3 | | | |
| 105 | 011507004002 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点<br>2.黄铜棒Φ16，长600mm<br>3.做法详设计图纸 | 个 | 72 | | | |
| 106 | 011505001001 | 不锈钢泛水 | 1.1厚不锈钢成品泛水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 141.26 | | | |
| 107 | 011505001002 | 铝板泛水 | 1.1厚铝板(成品)<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 276.75 | | | |
| 108 | 010902006001 | 泄水管 | 1.泄水管<br>2.DN100*2.0 304不锈钢泄水管外露50 | 个 | 108 | | | |
| 109 | 010902006002 | 水簸箕 | 1.水簸箕<br>2.做法详12J201-/H6 | 个 | 144 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701009001 | 脚手架 | 1.浅圆仓施工脚手架，投标综合考虑，自主报价<br>2.含外墙施工吊篮脚手架<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土筒体结构<br>2.包含塔吊等设备基础<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土筒体结构<br>2.超高施工增加费用投标自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 5 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.仓项板，250mm厚<br>4.高支模部分：支撑高度综合考虑，详见设计图纸；综合考虑支架租赁工期、支架体系、支架方式（如贝雷架等）、周转拆卸、维护等全部费用，锥形顶板模板及高支撑体系工艺综合考虑，并应组织专家论证，按照专家论证意见完成施工；含所有浅圆仓所需模板及支撑、高支模费用，包括完成本清单项所需的全部工作内容，满足图纸及规范要求 | m2 | 1181.58 | | | |
| 6 | 011702014002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.仓项板 | m2 | 17713.09 | | | |
| 7 | 011702014003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.仓顶通廊板 | m2 | 7824.94 | | | |
| 8 | 011702011001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.女儿墙 | m2 | 6269.7 | | | |
| 9 | 011702017001 | 拱板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高支模部分：支撑高度综合考虑，详见设计图纸；综合考虑支架租赁工期、支架体系、支架方式（如贝雷架等）、周转拆卸、维护等全部费用，锥形顶板模板及高支撑体系工艺综合考虑，并应组织专家论证，按照专家论证意见完成施工；含所有浅圆仓所需模板及支撑、高支模费用，包括完成本清单项所需的全部工作内容，满足图纸及规范要求 | m2 | 13050.23 | | | |
| 10 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 265.81 | | | |
| 11 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 | m2 | 737.93 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1722.62 | | | |
| 13 | 011702001004 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.钢梯基础 | m2 | 6.62 | | | |
| 14 | 011702001005 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.空调基座 | m2 | 124.25 | | | |
| 15 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸<br>4.仓顶通廊 | m2 | 4518.72 | | | |
| 16 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1122.17 | | | |
| 17 | 011702024001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 45.36 | | | |
| 18 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级<br>:C30，抗渗等级P6<br>3.混凝土增加镁质抗裂剂,镁质材料应满足CBMF19-2017中技术要求,28d限制膨胀率比7d高0.010%以上,28d限制膨胀率≥0.025%,掺量为胶凝材料的8%~10%,具体掺量应以试配结果最终确定,并报监理、甲方、设计认可。抗裂纤维掺量:参考用量为0.6~0.9kg/m3,具体按产品说明书,应由试验最终确定<br>4.仓壁，含附壁混凝土柱、挡粮门头梁以及侧柱 | m3 | 13640.06 | | | |
| 19 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实，详设计图纸节点 | m2 | 49.95 | | | |
| 20 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实，详设计图纸节点 | m2 | 245.86 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 011702025003 | 台阶 | 1.实心砖砌踏步，混凝土压顶，20厚1:2.5水泥砂浆粉面<br>2.出屋面做法详设计图纸8/JS-21 | m2 | 38.88 | | | |
| 22 | 011702025004 | 其他现浇构件 | 1.混凝土墩、进粮孔、通风孔等<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30 | m2 | 459.36 | | | |
| 23 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.通风地槽 | m2 | 7814.02 | | | |
| 24 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 3445.77 | | | |
| 25 | 011702011002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 959.42 | | | |
| 26 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 192.67 | | | |
| 27 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 268.92 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 8070000 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 10050000 | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 10050000 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | 18120000 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 8070000 | |
| 合计 | | | 8070000 | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总包配合费 | | 1158000 | | | |
| 2 | 抗震支架 | | 300000 | | | |
| 3 | 车棚工程 | | 500000 | | | |
| 4 | 发泡聚氨酯保温工程 | | 3978000 | | | |
| 5 | 卷材防水工程 | | 4114000 | | | |
| 合计 | | | 10050000 | | | |

鑫信网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓土建工程(003)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长27m，桩顶相对标高-2.450m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、13G，YRS(H)-40B2-(D)14+13G，T-HYRS-40B2-14+13(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+13(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 810 | | | |
| 2 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长25m，桩顶相对标高-4.950m<br>3.工程桩型号:ZH2;YZH-400B-14S、11G，YRS(H)-40B2-(D)14+11G，T-HYRS-40B2-14+11(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+11(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 400 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长23m，桩顶相对标高-7.550m<br>3.工程桩型号:ZH3;YZH-400B-12S、11G，YRS(H)-40B2-(D)12+11G，T-HYRS-40B2-12+11(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-12a+11(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 253 | | | |
| 4 | 010301001004 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长22m，桩顶相对标高-8.550m<br>3.工程桩型号:ZH4;YZH-400B-11S、11G，YRS(H)-40B2-(D)11+11G，T-HYRS-40B2-11+11(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-11a+11(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 22 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010301001005 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长26m，桩顶相对标高-3.950m<br>3.工程桩型号:ZH5;YZH-400B-14S、12G，YRS(H)-40B2-(D)14+12G，T-HYRS-40B2-14+12(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+12(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 1352 | | | |
| 6 | 010302001001 | 引孔 | 1.预钻孔施工<br>2.预钻孔孔径可比桩径小50~100mm,深度约为20m<br>3.钻孔余土场内倒运，运距投标综合考虑 | m | 2200 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔、卸粮棚桩基工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桩基工程（桩顶与承台连接） | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 桩与承台连接 | 1.桩类型:ZH1、ZH2、ZH3、ZH4、ZH5<br>2.焊接、机械连接法与承台连接满足设计及图集要求，包括连接钢板、锚固筋、套筒等<br>3.桩头防水按设计图纸及规范要求 | 根 | 110 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 786.94 | | | |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 2604.07 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 1130.6 | | | |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 136.67 | | | |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 568.45 | | | |
| 7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.运距投标综合考虑<br>2.包含运费、渣土处置、平整、环保等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告，综合考虑杂填土、建筑垃圾等 | m3 | 568.45 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆,预拌砂浆<br>3.防潮层:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 | m3 | 30 | | | |
| 9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb5混合砂浆,预拌砂浆 | m3 | 256.16 | | | |
| 10 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖墙<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb5混合砂浆,预拌砂浆 | m3 | 125.07 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 70.61 | | | |
| 12 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 15.53 | | | |
| 13 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 31.68 | | | |
| 14 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 241.28 | | | |
| 15 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8<br>3.地坑 | m3 | 65.59 | | | |
| 16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 201.08 | | | |
| 17 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 39.98 | | | |
| 18 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 12.21 | | | |
| 19 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 35.03 | | | |
| 20 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 39.03 | | | |
| 21 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.65 | | | |
| 22 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.34 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8<br>3.地坑 | m3 | 251.72 | | | |
| 24 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 208.56 | | | |
| 25 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 105.58 | | | |
| 26 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 33.45 | | | |
| 27 | 010504001005 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.女儿墙及洞口翻边 | m3 | 40.27 | | | |
| 28 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 344.6 | | | |
| 29 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 107.7 | | | |
| 30 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.28 | | | |
| 31 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.86 | | | |
| 32 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 176.13 | | | |
| 33 | 010507001001 | 坡道 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实 | m2 | 158.4 | | | |
| 34 | 010507004001 | 台阶 | 1.20厚1:3水泥砂浆面层收光<br>2.水泥砂浆一道(内掺建筑胶)<br>3.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>4.300厚碎石垫层(粒径≤5CM)<br>5.素土夯实 | m2 | 1.56 | | | |
| 35 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 31.15 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 010507007001 | 其他构件 | 1.设备基础、支墩<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.38 | | | |
| 37 | 010507007002 | 其他构件 | 1.泡沫混凝土回填<br>2.容重不超过6kN/m3 | m3 | 10.13 | | | |
| 38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HPB300 Φ6 | t | 1.192 | | | |
| 39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HPB300 Φ8 | t | 0.79 | | | |
| 40 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB335 Φ12 | t | 0.435 | | | |
| 41 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ6 | t | 1.001 | | | |
| 42 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ8 | t | 36.192 | | | |
| 43 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ10 | t | 52.857 | | | |
| 44 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ12 | t | 28.085 | | | |
| 45 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ14 | t | 19.181 | | | |
| 46 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ16 | t | 12.838 | | | |
| 47 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ18 | t | 12.234 | | | |
| 48 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ20 | t | 40.281 | | | |
| 49 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ22 | t | 13.305 | | | |
| 50 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ25 | t | 46.83 | | | |
| 51 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ28 | t | 17.23 | | | |
| 52 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ30 | t | 0.058 | | | |
| 53 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ32 | t | 33.677 | | | |
| 54 | 010515001017 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 2.355 | | | |
| 55 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 4575 | | | |
| 56 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 1938 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 57 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 9.114 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.环氧富锌底漆2道,干膜厚度70μm;环氧云铁中间漆2道,干膜厚150μm;丙烯酸聚氨酯面漆3道,干膜厚度120μm,总厚度320μm<br>4.防火涂料，耐火极限≥1.5小时<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8、钢梁 | t | 0.325 | | | |
| 59 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢爬梯<br>2.做法详见设计图纸 | t | 0.269 | | | |
| 60 | 010605001001 | 钢格栅 | 1.满铺热镀锌钢格栅,镀锌量不低于275mg/m2<br>2.做法按设计图纸 | m2 | 48.41 | | | |
| 61 | 010605001002 | 钢格栅 | 1.钢盖板<br>2.做法按设计图纸 | m2 | 4.32 | | | |
| 62 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.镀锌钢丝网<br>2.做法按设计图纸 | m2 | 1243.38 | | | |
| 63 | 010607005002 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.做法按设计图纸 | m2 | 462.61 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 64 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.铝合金单片实心型卷帘门(电动,外装)， 满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.含电动装置 | m2 | 90 | | | |
| 65 | 010804003001 | 钢制门 | 1.平开钢质门，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.含五金 | m2 | 35.28 | | | |
| 66 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级隔热防火门—A1.5，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 91.74 | | | |
| 67 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.钢制乙级隔热防火门—A1.0，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 10.8 | | | |
| 68 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.5厚钢化安全玻璃100系列铝合金框玻璃门，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 10.44 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.5厚钢化安全玻璃60系列铝合金窗框上悬窗，满足设计要求<br>2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸<br>3.窗把手距地大于1.8m的窗扇配地面手动开启装置,距地1.3m | m2 | 316.98 | | | |
| 70 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.5厚钢化安全玻璃100系列铝合金窗框上悬窗，满足设计要求<br>2.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸<br>3.窗把手距地大于1.8m的窗扇配地面手动开启装置,距地1.3m | m2 | 26.1 | | | |
| 71 | 010807001003 | 铝合金窗 | 1.5厚钢化安全玻璃60系列铝合金窗框固定窗，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 74.88 | | | |
| 72 | 010807001004 | 铝合金窗 | 1.5厚钢化安全玻璃60系列铝合金窗框上悬窗(消防救援窗)<br>2.救援窗使用安全玻璃,外贴标识,且应易于破碎<br>3.开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 96.12 | | | |
| 73 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.固定不锈钢百叶窗(防飘雨叶片)，满足设计要求<br>2.内置6目防虫网,做法详05J264-1 19页<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 3.64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 74 | 010902001001 | 保温防水屋面 | 1.屋面1<br>2.40厚C20细石混凝土保护层(配冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或焊接,设@6000分割缝)<br>3.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂=1:4)隔离层<br>4.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（清单不计）<br>5.3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 | m2 | 435.89 | | | |
| 75 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.雨棚<br>2.6厚聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型双组份)<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>4.最薄处20厚1:3水泥砂浆2%找坡层 | m2 | 79.71 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.底板1<br>2.50厚C20细石混凝土<br>3.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂=1:4)隔离层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 493.84 | | | |
| 77 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.侧墙1<br>2.素土分层夯实<br>3.30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计） | m2 | 522.98 | | | |
| 78 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 489.6 | | | |
| 79 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.雨棚<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 79.71 | | | |
| 80 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙1<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 2697.46 | | | |
| 81 | 010902008001 | 变形缝 | 1.钢板止水带<br>2.做法详设计图纸 | m | 134.86 | | | |
| 82 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝<br>2.做法详图集《14J936》及设计图纸 | m | 11 | | | |
| 83 | 010903004001 | 顶棚变形缝 | 1.顶棚变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AN2及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.5h阻火带 | m | 13.6 | | | |
| 84 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.内墙变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AN2及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.0h阻火带 | m | 27.5 | | | |
| 85 | 010903004003 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AQ1及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.0h阻火带 | m | 37 | | | |
| 86 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼面变形缝<br>2.做法详图集《14J936》1/AD4及设计图纸<br>3.缝宽150,设1.5h阻火带 | m | 13.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 87 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1) | m2 | 435.89 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 88 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.地面1<br>2.450高架空陶瓷防静电活动地板<br>3.混凝土密封封闭剂一道<br>4.40厚C25细石混凝土压实抹光,设分仓缝<6mx6m<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.100厚C20混凝土垫层<br>7.150厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>8.素土压实 | m2 | 85.18 | | | |
| 89 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.地面2<br>2.100厚C25不发火细石混凝土压实抹光(骨料用石灰石、白云石),设分仓缝<6mx6m<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.100厚C20砼垫层兼找平层<br>5.150厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>6.素土压实 | m2 | 163.94 | | | |
| 90 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.地面3<br>2.100厚C25防油渗细石混凝土,随打随抹光,表面涂密封固化剂<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.100厚C20砼垫层兼找平层<br>5.150厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>6.素土压实 | m2 | 37.84 | | | |
| 91 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.地面4<br>2.250厚C30不发火细石混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网(骨料用石灰石、白云石),设分仓缝<6mx6m<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.100厚C20混凝土垫层<br>5.300厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>6.素土压实(采用轻夯多遍施工工艺进行地基土加固压实) | m2 | 182.16 | | | |
| 92 | 011101003004 | 细石混凝土楼面 | 1.楼面1<br>2.40厚C25细石混凝土压实抹光(骨料用石灰石、白云石)<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 965.12 | | | |
| 93 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼面2<br>2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 169.61 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 94 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平<br>4.8厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光(骨料用不含杂物的石灰石、<br>白云石砂)<br>5.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>6.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>7.120mm高(踢脚均做成倒圆角R=50) | m | 1015.66 | | | |
| 95 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3.楼梯踏步防滑条参见22J403-1 1/5-7 | m2 | 110.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 96 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平（清单不计）<br>4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面<br>5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>6.刷界面处理剂一道(喷湿墙面) | m2 | 4148.27 | | | |
| 97 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙2<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面<br>3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>4.刷界面处理剂一道(喷湿墙面) | m2 | 234.76 | | | |
| 98 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙3<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平（清单不计）<br>4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面<br>5.30厚1:2.5水泥砂浆抹平<br>6.实心砖墙2侧配二级钢直径6@200双向钢筋,并设二级钢直径6.5拉接筋@600梅花状布置与墙体固定 | m2 | 1562.4 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 99 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型），压1道耐碱玻纤网格布<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.12厚1:3水泥砂浆抹平<br>6.甩浆一道<br>7.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>8.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>9.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 3175.3 | | | |
| 100 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 328.39 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 101 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.顶棚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平（清单不计）<br>4.板底打磨平整 | m2 | 1898.27 | | | |
| 102 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.顶棚2<br>2.相邻外墙涂料饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23)（清单不计）<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平（清单不计）<br>4.板底打磨平整 | m2 | 45.69 | | | |
| 103 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶1<br>2.非石棉纤维增强硅酸钙板(燃烧性能等级A级)<br>3.T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600,与次龙骨插接<br>4.T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接<br>5.T型轻钢主龙骨TB24X38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环固定<br>7.现浇钢筋混凝土板预留Φ10钢筋吊环,双向中距<1200 | m2 | 103.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 104 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平 | m2 | 4148.27 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 105 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙3<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平 | m2 | 1562.4 | | | |
| 106 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 2213.06 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 107 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆<br>2.含-100X3 304不锈钢踢脚，每柱间一个50X100泄水孔<br>3.高度、做法按设计图纸 | m | 122.81 | | | |
| 108 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢护窗栏杆<br>2.高度、做法按设计图纸 | m | 1.5 | | | |
| 109 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.靠墙扶手<br>2.做法按设计图纸 | m | 15.05 | | | |
| 110 | 011506002001 | 防撞柱 | 1.防撞柱，Φ120x5.0镀锌钢管，外涂警示漆<br>2.做法按设计图纸 | 根 | 16 | | | |
| 111 | 011506002002 | 防撞护角 | 1.防撞护角，钢筋混凝土柱阳角处加60X60X1000×5橡胶成品防撞护角<br>2.做法按设计图纸 | 根 | 32 | | | |
| 112 | 010902007001 | 不锈钢泛水 | 1.1厚不锈钢成品泛水板<br>2.做法详设计图纸 | m2 | 24.49 | | | |
| 113 | 011208001001 | 不锈钢门套 | 1.2.5厚304不锈钢电梯门框 | m2 | 21.5 | | | |
| 114 | 030107002001 | 电梯 | 1.客货电梯，兼作消防电梯<br>2.额定载重量Kg：1600kg，额定速度m/s：1.5m/s，门洞尺寸(宽×高)：1600X2200，电梯净开门尺寸(宽×高)：1400X2100，开门方式：中分门，基坑深度：1.5m，井道尺寸：2700X2500，提升层数：8层，提升高度：41.00m，备注：有机房货运电梯<br>3.电梯内设置空调<br>4.做法详见设计图纸及相关规范要求 | 部 | 1 | | | |
| 115 | 010902006001 | 泄水管 | 1.泄水管<br>2.DN100*2.0 304不锈钢泄水管外露50 | 个 | 18 | | | |
| 116 | 010902006002 | 水簸箕 | 1.水簸箕<br>2.做法详12J201-/H6 | 个 | 11 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度49.9m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 2227.02 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上9层，建筑高度49.9m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上9层，建筑高度49.9m<br>3.超高施工增加费用投标自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 5 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m2 | 2780.92 | | | |
| 6 | 011702014002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m2 | 869.14 | | | |
| 7 | 011702014003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 82.96 | | | |
| 8 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 122.04 | | | |
| 9 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 88.08 | | | |
| 10 | 011702011001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8<br>3.地坑 | m2 | 1892.93 | | | |
| 11 | 011702011002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m2 | 1710.19 | | | |
| 12 | 011702011003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m2 | 865.76 | | | |
| 13 | 011702011004 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 274.29 | | | |
| 14 | 011702011005 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.女儿墙及洞口翻边 | m2 | 1031.32 | | | |
| 15 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 388.83 | | | |
| 16 | 011702005001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m2 | 398.89 | | | |
| 17 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 70.61 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 15.53 | | | |
| 19 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m2 | 55.76 | | | |
| 20 | 011702001004 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m2 | 125.47 | | | |
| 21 | 011702001005 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级<br>:C30，抗渗等级P8<br>3.地坑 | m2 | 34.11 | | | |
| 22 | 011702001006 | 基础 | 1.设备基础、支墩<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30 | m2 | 53.83 | | | |
| 23 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 1118.01 | | | |
| 24 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 222.29 | | | |
| 25 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 67.89 | | | |
| 26 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 138.6 | | | |
| 27 | 011702024001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 176.13 | | | |
| 28 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实 | m2 | 26.32 | | | |
| 29 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.20厚1:3水泥砂浆面层收光<br>2.水泥砂浆一道(内掺建筑胶)<br>3.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>4.300厚碎石垫层(粒径≤5CM)<br>5.素土夯实 | m2 | 1.56 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 4.73 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔、卸粮棚土建工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B<br>2.规格:详见设计图纸 | t | 2.123 | | | |
| 2 | 010516001001 | 螺栓 | 1.高强螺栓<br>2.详见设计图纸 | t | 0.568 | | | |
| 3 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:工字钢<br>2.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸<br>3.防火要求:耐火极限≥1.5h<br>4.螺栓种类:详见设计图纸<br>5.涂装要求:清理基层,除锈等级不低于Sa2.5级；刷环氧富锌底漆2遍,干膜厚度为80μm；刷环氧云铁中间漆2道,干膜厚度80μm；喷底层防火涂料2-3遍,每遍厚度≤2.5mm,最后一遍抹平；喷面层防火涂料1-2遍；刷丙烯酸聚氨酯面漆1道,干膜厚度40μm,杆件高强度螺栓部位待终拧后须补涂装。<br>6.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑<br>7.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求 | t | 70.716 | | | |
| 4 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.类型:钢支撑<br>2.钢材品种、规格:Q235B，规格详见设计图纸<br>3.防火要求:耐火极限≥1.5h<br>4.螺栓种类:详见设计图纸<br>5.涂装要求:清理基层,除锈等级不低于Sa2.5级；刷环氧富锌底漆2遍,干膜厚度为80μm；刷环氧云铁中间漆2道,干膜厚度80μm；喷底层防火涂料2-3遍,每遍厚度≤2.5mm,最后一遍抹平；喷面层防火涂料1-2遍；刷丙烯酸聚氨酯面漆1道,干膜厚度40μm,杆件高强度螺栓部位待终拧后须补涂装。<br>6.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑<br>7.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求 | t | 16.764 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.类型:冷弯镀锌型钢檩条<br>2.钢材品种、规格:Q355B，规格详见设计图纸<br>3.防火要求:耐火极限≥1.00h<br>4.螺栓种类:详见设计图纸<br>5.涂装要求:清理基层,除锈等级不低于St2.5级；刷环氧富锌底漆2遍,干膜厚度为70μm；刷环氧云铁中间漆2遍,干膜厚度为150μm；刷丙烯酸聚氨酯面漆3道,干膜厚度120μm<br>6.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑<br>7.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求 | t | 29.095 | | | |
| 6 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.类型:零星钢构<br>2.钢材品种、规格:Q235B，规格详见设计图纸<br>3.单根质量:＜1t<br>4.螺栓种类:详见设计图纸<br>5.涂装要求:清理基层,除锈等级不低于Sa2.5级；刷环氧富锌底漆2遍,干膜厚度为80μm；刷环氧云铁中间漆2道,干膜厚度80μm；喷底层防火涂料2-3遍,每遍厚度≤2.5mm,最后一遍抹平；喷面层防火涂料1-2遍；刷丙烯酸聚氨酯面漆1道,干膜厚度40μm,杆件高强度螺栓部位待终拧后须补涂装。<br>6.场内外运输距离及安装高度投标单位自行考虑<br>7.未尽事宜详设计图纸及相关规范要求 | t | 3.53 | | | |
| 7 | 010901002001 | 压型钢板屋面 | 1.0.6厚压型钢板(板型YX66-394-788),360°咬合连接、缝内预涂密封胶,横向搭接密封,结构可靠涂<br>2.镀铝锌彩钢板屋脊做法,参照国标图集17J925-1<br>3.详见图纸 | m2 | 4536 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701002001 | 柱梁安装脚手架 | 1.柱梁安装脚手架 | m2 | 4536 | | | |
| 2 | 011701002002 | 屋面安装脚手架 | 1.屋面安装脚手架 | m2 | 4536 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓间罩棚(006)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长22m，桩顶相对标高-1.7m<br>3.工程桩型号：YZH-400B-14S、8G，YRS(H)-40B2-(D)14+8G，T-HYRS-40B2-14+8(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+8(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 12012 | | | |
| 2 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长24m，桩顶相对标高-1.7m<br>3.工程桩型号：YZH-400B-14S、10G，YRS(H)-40B2-(D)14+10G，T-HYRS-40B2-14+10(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+10(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 2064 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长23m，桩顶相对标高-1.7m<br>3.工程桩型号：YZH-400B-14S、9G，YRS(H)-40B2-(D)14+9G，T-HYRS-40B2-14+9(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+9(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 14766 | | | |
| 4 | 010301001004 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长23m，桩顶相对标高-0.9m<br>3.工程桩型号：YZH-400B-14S、9G，YRS(H)-40B2-(D)14+9G，T-HYRS-40B2-14+9(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+9(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 12788 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010301001005 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长24m，桩顶相对标高-0.9m<br>3.工程桩型号：YZH-400B-14S、10G，YRS(H)-40B2-(D)14+10G，T-HYRS-40B2-14+10(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+10(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 15120 | | | |
| 6 | 010301001006 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长25m，桩顶相对标高-0.9m<br>3.工程桩型号：YZH-400B-14S、11G，YRS(H)-40B2-(D)14+11G，T-HYRS-40B2-14+11(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+11(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见图集及设计图纸<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:桩身混凝土强度C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 1950 | | | |
| 7 | 010302001001 | 引孔 | 1.预钻孔施工<br>2.预钻孔孔径可比桩径小50~100mm,深度约为桩长的1/2~2/3<br>3.钻孔余土外运综合考虑 | m | 39133 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：综合考虑<br>2、机械设备规格型号：综合考虑满足施工要求 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1-7号平房仓桩基工程(007)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

鑫信网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 14961.41 | | | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 3666.6 | | | |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 2159.08 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础、房心回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 9826.81 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.42 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1-7号平房仓大型土石方工程(008)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桩基工程（桩顶与承台连接） | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 桩与承台连接 | 1.桩类型:ZH1、ZH2<br>2.焊接、机械连接法与承台连接满足设计及图集要求，包括连接钢板、锚固筋、套筒等<br>3.桩头防水按设计图纸及规范要求 | 根 | 2538 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 2 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖<br>2.类型:0.000以下砌体<br>3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆<br>4.防潮层材料种类:地坪下-0.080处做20厚1:25水泥砂浆内掺水泥重量5%的聚合物砂浆<br>5.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑 | m3 | 442.52 | | | |
| 3 | 011702001001 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖<br>2.砂浆强度等级:Mb5水泥砂浆<br>3.水泥砂浆抹灰 | m3 | 1039.26 | | | |
| 4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖<br>2.类型:0.000以上砌体外墙<br>3.砂浆强度等级:M10混合砂浆(预拌DMM10)<br>4.耐火极限≥4.0h<br>5.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑 | m3 | 4560.66 | | | |
| 5 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖<br>2.类型:0.000以上砌体内墙<br>3.砂浆强度等级:M10混合砂浆(预拌DMM10)<br>4.耐火极限≥4.0h<br>5.包含二次结构植筋，费用在报价中综合考虑 | m3 | 1597.67 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3141.18 | | | |
| 7 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2091.38 | | | |
| 8 | 010501004001 | 筏板基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1252.08 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度:±0.00以下<br>4.周长≤3.6 | m3 | 136.31 | | | |
| 10 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度: ±0.00以下<br>4.周长≤2.5 | m3 | 39.1 | | | |
| 11 | 010502001003 | 矩形柱（含牛腿） | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度:±0.00以上<br>4. 周长≤2.5 | m3 | 493.4 | | | |
| 12 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度:±0.00以上<br>4.周长≤3.6 | m3 | 1254.71 | | | |
| 13 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 121.31 | | | |
| 14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 202.89 | | | |
| 15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1274.42 | | | |
| 16 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.65 | | | |
| 17 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级<br>:C40,并掺JM系列早强剂<br>,掺量为水泥用量的<br>1.5%。<br>3.9.5m标高处WKL | m3 | 367.02 | | | |
| 18 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1326.67 | | | |
| 19 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.04 | | | |
| 20 | 010505003001 | 地坪板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 2188.34 | | | |
| 21 | 010505004001 | 拱板上弦板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.防水混凝土，抗渗等级P8 | m3 | 1002.54 | | | |
| 22 | 010505001001 | 拱板下弦板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.防水混凝土，抗渗等级P8 | m3 | 1010.1 | | | |
| 23 | 010505003002 | KB板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 178.73 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 25.97 | | | |
| 25 | 010505003003 | 空调板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.33 | | | |
| 26 | 010505008002 | 挑檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 120.68 | | | |
| 27 | 010505008003 | 悬挑板 | 1.混凝土种类:商品微膨胀混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 576.5 | | | |
| 28 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 114.84 | | | |
| 29 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.通风口、轴流风机孔、仓内系留装置、挡粮门头填坡等 | m3 | 15.75 | | | |
| 30 | 010507007002 | 其他构件 | 1.混凝土种类:轻质混凝土<br>2.挡粮门头填坡，详见设计图纸 | m3 | 17.69 | | | |
| 31 | 010507007003 | 混凝土灌填 | 1.混凝土种类:微膨胀细石混凝土灌填 | m3 | 10.2 | | | |
| 32 | 010507001001 | 坡道 | 1.25厚1:2水泥砂浆坡道上终凝前做防滑槽线(10深、10宽、间距60)<br>2.素水泥浆一道<br>3.220厚C30混凝土<br>4.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>5.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>6.素土夯实 | m2 | 393.68 | | | |
| 33 | 010507001002 | 散水 | 1.100厚C30混凝土面层,撒1:2水泥砂浆压实抹光（每6m长设伸缩缝,缝宽20,离外墙面20,缝内灌沥青玛蹄脂,素土夯实,向外找坡5%）<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.150厚级配碎石(粒径≤5CM),宽出面层100<br>4.素土夯实,向外找坡4%<br>5.每6m长设伸缩缝,缝宽20,离外墙面20,缝内灌沥青玛蹄脂,素土夯实,向外找坡5%。<br>6.散水宽度1m。对于湿陷性黄土、冻胀土等时应根据有关规定加宽散水宽度,并做好防冻胀处理。 | m2 | 1329.79 | | | |
| 34 | 010515005001 | 预应力钢筋 | 1.冷轧带肋钢筋<br>2.详见图纸做法 | t | 182.329 | | | |
| 35 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.冷轧带肋钢筋<br>2.详见图纸做法 | t | 43.24 | | | |
| 36 | 010515009001 | 斜拉筋 | 1.斜拉筋 HRB400E Φ12<br>2.详见设计图纸 | t | 57.95 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 20.37 | | | |
| 38 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 6.251 | | | |
| 39 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 13.839 | | | |
| 40 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 193.627 | | | |
| 41 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 102.641 | | | |
| 42 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 261.013 | | | |
| 43 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 48.874 | | | |
| 44 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 378.546 | | | |
| 45 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 254.135 | | | |
| 46 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 114.261 | | | |
| 47 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 157.115 | | | |
| 48 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 375.011 | | | |
| 49 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ28 | t | 245.497 | | | |
| 50 | 010515001014 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 | t | 37.009 | | | |
| 51 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:采用Q235B、Q355B<br>2.规格:详见设计图纸 | t | 26.213 | | | |
| 52 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 11256 | | | |
| 53 | 010516004002 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 55531 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 54 | 010607005001 | 镀锌钢丝网 | 1.钢筋种类、规格:钢丝网丝径1.0mm,网孔10mm*10mm | m2 | 3906.63 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属门窗 | | | | | | |
| 55 | 010807003001 | 不锈钢防雨通风百页窗 | 1.不锈钢防雨通风百页窗<br>2.尺寸1500*1000、2000*1600<br>3.详见05J264-1P20及设计图纸 | m2 | 131.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 010902003001 | 屋面1 | 1.3厚SBS阻燃性聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎片岩石,燃烧性能B2级)（不计）<br>2.3厚SBS改性沥青防水卷材（不计）<br>3.2厚高聚物改性沥青防水涂料（不计）<br>4.40厚C20细石混凝土刚性层(配冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或焊接,设@4000分割缝，缝宽20,内嵌密封膏。钢筋混凝土屋面板内在肋部预埋Φ10钢筋网@1200x1200,与刚性层的Φ4钢筋网焊接或绑牢<br>5.60厚挤塑型聚苯板保温层(燃烧性能B1级)与基层采用发泡聚氨酯点粘（不计）<br>6.屋面基层(采用防水混凝土,抗渗等级P8)整平并处理干净<br>7.1:3水泥砂浆粉刷墙角抹100*100斜角,详见JS-10<br>8.拱板上弦板、下弦板之间端头水泥珍珠岩预制块，R=60，位置见设计图纸<br>9.500宽岩棉保温板防火隔离带（不计）<br>10.部位：拱板上弦板 | m2 | 14736.69 | | | |
| 57 | 010902003002 | 屋面2 | 1.15厚1:3水泥砂浆保护层<br>2.下弦板满喷60厚聚氨酯硬质泡沫（不计）<br>3.5厚橡胶垫通长，位置见设计图纸<br>4.部位：拱板下弦板 | m2 | 14607.8 | | | |
| 58 | 010902002001 | 屋面（涂膜防水） | 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 16507.76 | | | |
| 59 | 010902003003 | 檐沟屋面 | 1.最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找1%坡 | m2 | 709.63 | | | |
| 60 | 010902008001 | 檐沟变形缝 | 1.密封胶填缝<br>2.聚乙烯泡沫塑料棒<br>3.聚氨酯硬质泡沫<br>4.详见设计图纸 | m | 103.32 | | | |
| 61 | 010902008002 | 拱板变形缝 | 1.密封胶填缝<br>2.聚乙烯泡沫塑料棒<br>3.聚氨酯硬质泡沫填缝<br>4.200宽单面无纺布丁基胶带<br>5.板底抹灰<br>6.1厚不锈钢板<br>7.详见设计图纸 | m | 2231.04 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 62 | 011001003001 | 保温隔热涂料外墙 | 1.40厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)建筑胶粘(粘贴面积不小于保温板面积的50%) | m2 | 16814.7 | | | |
| 63 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.60厚挤塑型聚苯板保温层(燃烧性能B1级) | m2 | 14476.49 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.500宽A级发泡陶瓷保温板防火隔离带<br>2.部位：拱板上弦板四周,下弦板两侧山墙与外墙面交界处 | m2 | 2169.86 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 65 | 011101003001 | 仓内地面 | 1.100厚C30细石混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥细砂压实抹光，设置分仓缝（分仓缝(宽缝)下层采用塑胶水,上层采用硅酮密封膏,分仓缝(窄缝)为切割缝。垫层缩缝与分仓缝对齐,设置平头缝合假缝）<br>2.空铺贴3厚SBS改性沥青防水卷材(I-PY-M)，地坪卷材上翻300墙边1米范围及墙面满粘法施工，水泥钉@500镀锌垫片20X20X0.7，密封胶封严（不计）<br>3.15厚1:3水泥砂浆找平层<br>4.地面的混凝土层,应设置纵向缩缝、横向缩缝应满足GB50037-2014第6.0.3条规定。<br>5.地面与墙体交界处C20砼后抹，h=300 R=300<br>6.详见设计图纸 | m2 | 13475.84 | | | |
| 66 | 011101005001 | 自流坪楼地面（平台） | 1.丙烯酸封闭剂封闭,面层封闭剂的用量应大于0.2升/平米<br>2.5厚水泥基自流平面层<br>3.水泥基自流平界面剂2道<br>4.20厚1:3水泥砂浆抹平并打磨 | m2 | 65.95 | | | |
| 67 | 011101005002 | 自流坪楼地面（楼梯） | 1.丙烯酸封闭剂封闭,面层封闭剂的用量应大于0.2升/平米<br>2.5厚水泥基自流平面层<br>3.水泥基自流平界面剂2道<br>4.20厚1:3水泥砂浆抹平并打磨<br>5.楼梯踏步采用成品铝合金防滑条,做法参22J403-1-4/5-7 | m2 | 147.14 | | | |
| 68 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>2.改性沥青防水卷材（不计）<br>3.现浇钢筋混凝土板（不计）<br>4.板底抹灰<br>5.部位：空调板 | m2 | 77.76 | | | |
| 69 | 011108004002 | 水泥砂浆零星项目 | 1.水泥钉@500镀锌垫片20X20X0.7<br>2.1:2.5水泥砂浆<br>3.密封胶封严<br>4.部位：卷材收头 | m2 | 164.64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 011201001001 | 内墙一般抹灰（混合砂浆粉刷） | 1.刷白色聚酰胺环氧树脂气密涂料二度(内涂详23J909-砼涂9/9-19)（不计）<br>2.满批腻子2遍刮平（不计）<br>3.5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆压实赶光<br>4.10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底<br>5.甩浆一道，砼梁、柱及不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（不计）<br>6.砼柱、梁面刷聚合物水泥砂浆一道<br>7.粉刷分格缝按剖面图示意匀设，密封膏，刮水泥掺建筑胶水一道，覆铺玻璃纤维网格布一道<br>8.室内柱、门洞的阳角用1:2水泥砂浆做护角每边宽60<br>9.壁面连接处做成圆弧形,用聚胺酯涂料、聚酯纤维无纺布或玻纤布进行二布三涂密封处理。<br>10.部位：仓内7.55m标高以上部分 | m2 | 3203.83 | | | |
| 71 | 011201001002 | 内墙一般抹灰（聚合物砂浆粉刷） | 1.刷白色聚酰胺环氧树脂气密涂料二度(内涂详23J909-砼涂9/9-19)不计）<br>2.批腻子2遍刮平（不计）<br>3.8厚聚合物水泥防水砂浆(聚灰比≤15%,内掺5%超密聚合物防水剂)<br>4.10厚1:3水泥砂浆找平层<br>5.甩浆一道,砼梁、柱及不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（不计）<br>6.砼柱、梁面刷聚合物水泥砂浆一道<br>7.粉刷分格缝按剖面图示意匀设，密封膏，刮水泥掺建筑胶水一道，覆铺玻璃纤维网格布一道<br>8.室内柱、门洞的阳角用1:2水泥砂浆做护角每边宽60<br>9.壁面连接处做成圆弧形,用聚胺酯涂料、聚酯纤维无纺布或玻纤布进行二布三涂密封处理。<br>10.部位：7.55m标高以下部分 | m2 | 13845.16 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 72 | 011201001003 | 外墙一般抹灰 | 1.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)涂料附着力≥1.0MPa,面密度4.0±0.5kg/平方米（不计）<br>2.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>3.9厚防裂抗渗剂砂浆防护面层,压2道耐碱玻纤网格布<br>4.塑料锚栓双向@500与基层墙体锚固<br>5.40厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)建筑胶粘(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（不计）<br>6.10厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>7.甩浆一道,砼梁、柱及不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（不计）<br>8.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>9.分隔条8宽6深，详见设计图纸 | m2 | 20025.98 | | | |
| 73 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.刷聚合物水泥浆两遍<br>2.部位：±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平) | m2 | 11252 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 74 | 011301001001 | 板底抹灰 | 1.相邻外墙涂料饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23)（不计）<br>2.3厚面层防水弹性腻子分遍刮平（不计）<br>3.板底打磨平整<br>4.部位：室外楼梯、雨篷、空调板、檐口 | m2 | 1047.13 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆工程 | | | | | | |
| 75 | 011201001005 | 涂料顶棚 | 1.刷白色内墙无毒涂料二度(燃烧性能A级)<br>2.板底满批腻子2遍刮平<br>3.下弦板板底打磨平整<br>4.板缝内膨胀细石混凝土填充<br>5.拱板下弦板板缝处贴200宽单面无纺布丁基胶带 | m2 | 13475.84 | | | |
| 76 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色聚酰胺环氧树脂气密涂料二度(内涂详23J909-砼涂9/9-19)<br>2.满批腻子2遍刮平<br>3.50宽红色堆粮线 | m2 | 17042.62 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 010606008001 | 粮面检修爬梯 | 1.仓内钢护笼及低粮面下人梯<br>2.参见15J401-2/D23侧上式梯间平台处护笼及钢直梯做法及设计图纸 | t | 11.276 | | | |
| 78 | 010606008002 | 仓内查粮平台钢梯 | 1.仓内查粮平台钢梯<br>2.高0.8米，均分为4个踏步高，钢梯宽度为1080mm<br>3.做法参见15J401-T2C10及设计图纸 | t | 3.899 | | | |
| 79 | 010606008003 | 钢爬梯 | 1.带护笼直爬钢梯15J401-WT1b-36/D3<br>2.详见设计图纸 | t | 2.523 | | | |
| 80 | 011501001001 | 置物架 | 1.镀锌钢板防护网,防护范围平台面及三面防护栏杆40X100网孔<br>2.φ51X3.5不锈钢管，4mm厚镀锌钢板防护网40X100网孔<br>2.详见设计图纸 | 套 | 54 | | | |
| 81 | 011503001001 | 活动栏杆 | 1.活动栏杆1200x120015J401,居中布置4-B31<br>2.详见设计图纸 | m | 14.4 | | | |
| 82 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 | 1.1100高不锈钢栏杆<br>2.参国标22J403-1-B3-2-8及设计图纸 | m | 80.1 | | | |
| 83 | 011503001003 | 不锈钢楼梯栏杆 | 1.c60X2 304不锈钢管扶手<br>2.c38X1.5 304不锈钢管横管<br>3.c60X2 304不锈钢管立柱 中距不大于1000<br>4.c25X1.0304不锈钢管立管<br>5.高度及其他详见设计图纸 | m | 351.24 | | | |
| 84 | 011503001004 | 空调板栏杆 | 1.高度700mm，详见设计图纸 | m | 62.64 | | | |
| 85 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.100高踢脚<br>2.3厚钢板<br>3.详见设计图纸 | m | 57.74 | | | |
| 86 | 030703013001 | 不锈钢成品风帽 | 屋顶旋流通风器QM-500 | 个 | 108 | | | |
| 87 | 011507001001 | 挡水(挡鼠)板 | 1.挡水(挡鼠)板<br>2.做法详07J912-1 37及设计图纸 | m2 | 108 | | | |
| 88 | 011501001002 | 轴流风机洞口 | 1.孔周边焊L30x4，4厚钢板内衬<br>2.详见设计图纸 | 个 | 72 | | | |
| 89 | 011501001003 | 地上笼通风口 | 1.通风口c500,L63×40×5<br>2.详见设计图纸 | 个 | 72 | | | |
| 90 | 040402016001 | 塑料密封槽 | 1.18*13双槽密封槽成品内径为8mm<br>2.3mm厚聚合物砂浆找平<br>3.详见设计图纸 | m | 6614.08 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011701001001 | 脚手架 | 1.施工脚手架，投标综合考虑，自主报价<br>2.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：混凝土排架结构<br>2.建筑物檐口高度、层数：20m以内 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 3888.99 | | | |
| 5 | 011702001002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 3075.19 | | | |
| 6 | 011702001003 | 筏板基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1903.17 | | | |
| 7 | 011702017001 | 拱板上弦板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.防水混凝土，抗渗等级P8 | m2 | 16843.54 | | | |
| 8 | 011702023001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 216.42 | | | |
| 9 | 011702023002 | 挑檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1206.8 | | | |
| 10 | 011702023003 | 悬挑板 | 1.混凝土种类:商品微膨胀混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40 | m2 | 3702.12 | | | |
| 11 | 011702005001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1523.36 | | | |
| 12 | 011702020001 | KB板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 2970.68 | | | |
| 13 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1401 | | | |
| 14 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 228.48 | | | |
| 15 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度:±0.00以下<br>4.周长≤3.6 | m2 | 470.92 | | | |
| 16 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度: ±0.00以下<br>4.周长≤2.5 | m2 | 194.09 | | | |
| 17 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度:±0.00以上<br>4. 周长≤2.5 | m2 | 2455.4 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.高度:±0.00以上<br>4.周长≤3.6 | m2 | 4339.71 | | | |
| 19 | 011702004001 | 异形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1005.92 | | | |
| 20 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 118.48 | | | |
| 21 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级<br>:C40,并掺JM系列早强剂<br>,掺量为水泥用量的<br>1.5%。<br>3.9.5m标高处WKL | m2 | 1624.02 | | | |
| 22 | 011702014001 | 下弦板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C40<br>3.防水混凝土，抗渗等级P8 | m2 | 18378.58 | | | |
| 23 | 011702024001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 114.84 | | | |
| 24 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 5772.28 | | | |
| 25 | 011702016001 | 空调板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 75.01 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1-7号平房仓土建工程(009)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长22m，桩顶相对标高-1.450m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、8G，YRS(H)-40B2-(D)14+8G，T-HYRS-40B2-14+8(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+8(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见设计图纸及图集<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 1276 | | | |
| 2 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长22m，桩顶相对标高-1.700m<br>3.工程桩型号:ZH2;YZH-400B-14S、8G，YRS(H)-40B2-(D)14+8G，T-HYRS-40B2-14+8(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+8(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见设计图纸及图集<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 308 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长22m，桩顶相对标高-1.850m<br>3.工程桩型号:ZH3;YZH-400B-14S、8G，YRS(H)-40B2-(D)14+8G，T-HYRS-40B2-14+8(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+8(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见设计图纸及图集<br>5.混凝土强度等级:C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 286 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

输信网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：生产辅助用房桩基工程(010)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桩基工程（桩顶与承台连接） | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 桩与承台连接 | 1.桩类型:ZH1、ZH2、ZH3<br>2.焊接、机械连接法与承台连接满足设计及图集要求，包括连接钢板、锚固筋、套筒等<br>3.桩头防水按设计图纸及规范要求 | 根 | 85 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 2394.57 | | | |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 170.09 | | | |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 258.43 | | | |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 227.09 | | | |
| 6 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 818.1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖(砖容重≤23KN/m3)<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆，预拌砂浆<br>3.防潮层:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 | m3 | 45.86 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0混凝土普通砖(砖容重≤6.5KN/m3)<br>2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆,预拌砂浆 | m3 | 270 | | | |
| 9 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.防火墙,耐火极限≥3.0h<br>2.满足设计要求 | m3 | 51.97 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 45.89 | | | |
| 11 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 70.17 | | | |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 113.67 | | | |
| 13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 49.54 | | | |
| 14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 38.99 | | | |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含止水坎 | m3 | 48.49 | | | |
| 16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.11 | | | |
| 17 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.女儿墙 | m3 | 8.03 | | | |
| 18 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 68.71 | | | |
| 19 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.55 | | | |
| 20 | 010507001001 | 坡道 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实 | m2 | 46.52 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 010507001002 | 散水 | 1.100厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 180.94 | | | |
| 22 | 010507007001 | 其他构件 | 1.电缆沟<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 27.43 | | | |
| 23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 1.736 | | | |
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.95 | | | |
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 11.054 | | | |
| 26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 14.757 | | | |
| 27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 9.065 | | | |
| 28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 5.744 | | | |
| 29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 4.912 | | | |
| 30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 4.191 | | | |
| 31 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 5.166 | | | |
| 32 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 3.961 | | | |
| 33 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 20.515 | | | |
| 34 | 010515001012 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 1.473 | | | |
| 35 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 1690 | | | |
| 36 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 1532 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 37 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 2.553 | | | |
| 38 | 010516001001 | 螺栓 | 1.高强度螺栓<br>2.详见图纸设计及相关技术规范 | t | 0.28 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 010603001001 | 柱间支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.防火涂料，耐火极限≥2.0小时<br>4.底漆二道,环氧富锌防锈漆,涂层厚度50~55微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度40~50微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~45微米<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑 | t | 11.963 | | | |
| 40 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.防火涂料，耐火极限≥1.5小时<br>4.底漆二道,环氧富锌防锈漆,涂层厚度50~55微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度40~50微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~45微米<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8.钢梁及支撑 | t | 38.305 | | | |
| 41 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.防火涂料，耐火极限≥1.5小时<br>4.底漆二道,环氧富锌防锈漆,涂层厚度50~55微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度40~50微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~45微米<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8.屋面檩条、拉条、撑杆、隅撑<br>9.檩条采用热浸镀锌，其镀锌量为250-275g/m2 | t | 15.212 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 42 | 010901002001 | 压型钢板屋面 | 1.0.6厚压型钢板 (板型YX66-394-788)360° 咬合连接、缝内预涂密封胶,横向搭接密封,结构可靠涂<br>2.1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P型(织物内增强型)<br>3.100厚离心玻璃棉卷毡(容重16kg/m)保温层,燃烧性能等级:A级<br>4.0.3厚聚丙烯膜贴面<br>5.镀锌钢丝网(钢丝网丝径1.0mm,网孔100mm*100mm)<br>6.通长隔热垫片 | m2 | 2016 | | | |
| 43 | 010902008001 | 压型钢板屋脊 | 1.压型钢板复合保温屋面双坡屋脊<br>2.做法详17J925-1 5/2-27及设计图纸 | m | 42 | | | |
| 44 | 010902008002 | 钢板天沟 | 1.3.0厚镀锌钢板天沟<br>2.做法详见设计图纸 | m | 84 | | | |
| 45 | 010902007001 | 不锈钢泛水 | 1.1厚不锈钢成品泛水板<br>2.做法详设计图纸 | m2 | 14.96 | | | |
| 46 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢爬梯<br>2.做法详见设计图纸 | t | 0.808 | | | |
| 47 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 87.69 | | | |
| 48 | 010605001001 | 钢盖板 | 1.电缆沟成品钢盖板<br>2.做法按设计图纸 | m2 | 27.54 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 49 | 010804003001 | 钢制门 | 1.平开钢大门PM1(中储粮绿色)，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸，图集22J611-4<br>3.含五金 | m2 | 52.65 | | | |
| 50 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.乙级隔热防火门-A1.00(钢制)，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 23.04 | | | |
| 51 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.甲级隔热防火门-A1.50(钢制)，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 2.88 | | | |
| 52 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.甲级隔热防火窗-A1.50(钢制),满足设计要求<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸，图集06J607-1 | m2 | 5.04 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.单层6厚透明玻璃铝合金窗框上悬窗,满足设计要求<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸，图集06J607-1<br>3.开启扇配地面手动开启装置,开启装置距地1.3m<br>4.2号配电房三樘窗做内开,外侧设金属防盗网,衬6目防虫网 | m2 | 168.48 | | | |
| 54 | 010807001003 | 铝合金窗 | 1.消防救援窗，单层6厚透明玻璃铝合金窗,满足设计要求<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸，图集06J607-1 | m2 | 28.08 | | | |
| 55 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.固定铝合金百叶窗，满足设计要求<br>2.内置6目防虫网,做法详05J264-1 22页<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 0.16 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 56 | 010902001001 | 保温防水屋面 | 1.屋面1<br>2.40厚C20细石混凝土保护层(配冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或焊接,设@4000分割缝)<br>3.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂=1:4)隔离层<br>4.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（清单不计）<br>5.3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>6.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 320.99 | | | |
| 57 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 345.47 | | | |
| 58 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 2026.41 | | | |
| 59 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.地面<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻距完成面300mm,遇门口时水平扫出门口200mm,水口,穿管,转角处用胎体加强 | m2 | 183.2 | | | |
| 60 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.电缆沟<br>2.1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 126.7 | | | |
| 61 | 010902008003 | 屋面变形缝 | 1.天沟变形缝详<br>2.做法参见17J925-1 1/2-70及设计图纸 | m | 4.8 | | | |
| 62 | 010902008004 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝<br>2.做法详图集《14J936》及设计图纸<br>3.W=110,变形缝采用防火玻璃棉封堵,耐火极限满足设计要求 | m | 30.44 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.顶棚变形缝<br>2.做法详图集《14J936》及设计图纸<br>3.W=110,变形缝采用防火玻璃棉封堵,耐火极限满足设计要求 | m | 29.63 | | | |
| 64 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.内墙变形缝<br>2.做法详图集《14J936》及设计图纸<br>3.W=110,变形缝采用防火玻璃棉封堵,耐火极限满足设计要求 | m | 9.6 | | | |
| 65 | 010903004003 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝<br>2.做法详图集《14J936》及设计图纸<br>3.W=110,变形缝采用防火玻璃棉封堵,耐火极限满足设计要求 | m | 11.8 | | | |
| 66 | 010902006001 | 屋面溢流口 | 1.屋面溢流口，参06J925-2 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 67 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1) | m2 | 320.99 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 68 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.150厚C25细石混凝土找平层,设分仓缝<6mx6m,终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.100厚C20砼垫层兼找平层<br>5.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>6.素土压实<br>7.含割缝，聚氨酯密封胶嵌缝、沥青木丝板填缝 | m2 | 2162.7 | | | |
| 69 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20mm厚1:2防静电水泥砂浆<br>2.防静电水泥砂浆1道<br>3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻距完成面300mm,遇门口时水平扫出门口200mm,水口,穿管,转角处用胎体加强（清单不计）<br>5.界面剂一道<br>6.80厚C20混凝土垫层<br>7.150厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实 | m2 | 167.3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平<br>4.8厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光(骨料用不含杂物的石灰石、<br>白云石砂)<br>5.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>6.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>7.120mm高，踢脚均做成倒圆角R=50 | m | 290.94 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 71 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>2.2厚面层耐水腻子分层刮平（清单不计）<br>3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面<br>4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>5.刷界面处理剂一道(喷湿墙面) | m2 | 2314.38 | | | |
| 72 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>2.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型），压1道耐碱玻纤网格布<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>4.12厚1:3水泥砂浆抹平<br>5.甩浆一道<br>6.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>7.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>8.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 2026.41 | | | |
| 73 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 872.27 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 74 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.顶棚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平（清单不计）<br>4.板底打磨平整 | m2 | 451.4 | | | |
| 75 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.顶棚2<br>2.相邻外墙涂料饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23)（清单不计）<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平（清单不计）<br>4.板底打磨平整 | m2 | 31.08 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 76 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平 | m2 | 2314.38 | | | |
| 77 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚1<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 451.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 78 | 011507001001 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板<br>2.做法详07J912-1 37及设计图纸 | m2 | 3.6 | | | |
| 79 | 010902007002 | 不锈钢泛水 | 1.1厚不锈钢成品泛水板<br>2.做法详设计图纸 | m2 | 14.96 | | | |
| 80 | 010902006002 | 水簸箕 | 1.水簸箕<br>2.做法详12J201-/H6 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.框架结构、排架结构，建筑高度10.1m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 2394.57 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.框架结构、排架结构<br>2.地上1层，建筑高度10.1m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 554.49 | | | |
| 5 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 97.48 | | | |
| 6 | 011702008002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 403.92 | | | |
| 7 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 121.32 | | | |
| 8 | 011702011001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.女儿墙 | m2 | 109.45 | | | |
| 9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 549.89 | | | |
| 10 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 45.89 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 123.5 | | | |
| 12 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 1515.22 | | | |
| 13 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 6.55 | | | |
| 14 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实 | m2 | 9.62 | | | |
| 15 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.100厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 18.09 | | | |
| 16 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.电缆沟<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30 | m2 | 185.79 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：生产辅助用房土建工程(011)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长23m，桩顶相对标高-1.450m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、9G，YRS(H)-40B2-(D)14+9G，T-HYRS-40B2-14+9(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+9(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见设计图纸及图集<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 1012 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：机械棚库桩基工程(012)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桩基工程（桩顶与承台连接） | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 桩与承台连接 | 1.桩类型:ZH1<br>2.焊接、机械连接法与承台连接满足设计及图集要求，包括连接钢板、锚固筋、套筒等<br>3.桩头防水按设计图纸及规范要求 | 根 | 44 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 895.91 | | | |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 178.86 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 283.42 | | | |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 216.25 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖(砖容重约23KN/m3)<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆(预拌DMMb10)砌筑<br>3.防潮层:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 | m3 | 22.51 | | | |
| 7 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(主要烧结材料非黏土质)<br>2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆(含预拌DMM7.5)砌筑 | m3 | 206.3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 16.41 | | | |
| 9 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.48 | | | |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 47.42 | | | |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 29.68 | | | |
| 12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.92 | | | |
| 13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 30.02 | | | |
| 14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.74 | | | |
| 15 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.82 | | | |
| 16 | 010507001001 | 坡道 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实 | m2 | 23.52 | | | |
| 17 | 010507001002 | 散水 | 1.100厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 128.12 | | | |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.05 | | | |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.554 | | | |
| 20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 4.284 | | | |
| 21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 3.222 | | | |
| 22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 3.423 | | | |
| 23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 3.028 | | | |
| 24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 3.041 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 1.607 | | | |
| 26 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 2.166 | | | |
| 27 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 1.664 | | | |
| 28 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 7.532 | | | |
| 29 | 010515001012 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.873 | | | |
| 30 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 942 | | | |
| 31 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 856 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 32 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 1.16 | | | |
| 33 | 010516001001 | 螺栓 | 1.高强度螺栓<br>2.详见图纸设计及相关技术规范 | t | 0.21 | | | |
| 34 | 010603001001 | 柱间支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.防火涂料，耐火极限≥2.5小时<br>4.底漆二道,环氧富锌防锈漆,涂层厚度50~55微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度40~50微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~45微米<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑 | t | 6.983 | | | |
| 35 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.防火涂料，耐火极限≥1.5小时<br>4.底漆二道,环氧富锌防锈漆,涂层厚度50~55微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度40~50微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~45微米<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8.钢梁及支撑 | t | 12.187 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q355B<br>2.喷砂(或抛光)除锈，除锈等级达到Sa2 1/2级标准<br>3.防火涂料，耐火极限≥1.5小时<br>4.底漆二道,环氧富锌防锈漆,涂层厚度50~55微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度40~50微米;面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~45微米<br>5.焊接、螺栓详见设计图纸<br>6.超声波探伤<br>7.构件加工方式、运输距离自行考虑<br>8.屋面檩条、拉条、撑杆、隅撑<br>9.檩条采用热浸镀锌，其镀锌量为250-275g/m2 | t | 6.631 | | | |
| 37 | 010901002001 | 压型钢板屋面 | 1.0.6厚压型钢板 (板型YX66-394-788)360° 咬合连接、缝内预涂密封胶,横向搭接密封,结构可靠涂<br>2.1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P型(织物内增强型)<br>3.100厚离心玻璃棉卷毡(容重16kg/m)保温层,燃烧性能等级:A级<br>4.0.3厚聚丙烯膜贴面<br>5.镀锌钢丝网(钢丝网丝径1.0mm,网孔100mm*100mm)<br>6.通长隔热垫片 | m2 | 864 | | | |
| 38 | 010902008001 | 压型钢板屋脊 | 1.压型钢板复合保温屋面双坡屋脊<br>2.做法详17J925-1 5/2-27及设计图纸 | m | 48 | | | |
| 39 | 010902008002 | 钢板天沟 | 1.3.0厚镀锌钢板天沟<br>2.做法详见设计图纸 | m | 96 | | | |
| 40 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢爬梯<br>2.做法详见设计图纸 | t | 0.539 | | | |
| 41 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 333.94 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 42 | 010804003001 | 钢制门 | 1.平开钢大门，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸，图集22J611-4<br>3.含五金 | m2 | 35.1 | | | |
| 43 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.单层6厚透明玻璃铝合金窗框上悬窗,满足设计要求<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸，图集06J607-1<br>3.开启扇配地面手动开启装置,开启装置距地1.3m | m2 | 9.36 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.消防救援窗，单层6厚透明玻璃铝合金窗,满足设计要求<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸，图集06J607-1 | m2 | 102.96 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 45 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1184.94 | | | |
| 46 | 010902008003 | 屋面变形缝 | 1.天沟变形缝详<br>2.做法参见17J925-1 1/2-70及设计图纸 | m | 12 | | | |
| 47 | 010902006001 | 屋面溢流口 | 1.屋面溢流口，参06J925-2 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 48 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.150厚C25细石混凝土找平层,设分仓缝<6mx6m,终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.100厚C20砼垫层兼找平层<br>5.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>6.素土压实<br>7.含割缝，聚氨酯密封胶嵌缝、沥青木丝板填缝 | m2 | 863.28 | | | |
| 49 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥踢脚踢脚<br>2.做法详23J909,4-4页踢1D,120mm高 | m | 146.1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>2.2厚面层耐水腻子分层刮平（清单不计）<br>3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面<br>4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛<br>5.刷界面处理剂一道(喷湿墙面) | m2 | 1245.6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 51 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>2.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型），压1道耐碱玻纤网格布<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>4.12厚1:3水泥砂浆抹平<br>5.甩浆一道<br>6.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>7.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>8.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 1184.94 | | | |
| 52 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 330.81 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 53 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.顶棚2<br>2.相邻外墙涂料饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23)（清单不计）<br>2.3厚面层防水弹性腻子分遍刮平（清单不计）<br>3.板底打磨平整 | m2 | 1.82 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 54 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙<br>2.无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.2厚面层耐水腻子分层刮平 | m2 | 1245.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 55 | 010902007001 | 不锈钢泛水 | 1.1厚不锈钢成品泛水板<br>2.做法详设计图纸 | m2 | 8.42 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.排架结构，建筑高度9.6m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 895.91 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.排架结构<br>2.地上1层，建筑高度9.6m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 37.3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 011702008002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 250.07 | | | |
| 6 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 80.88 | | | |
| 7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 329.45 | | | |
| 8 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 16.41 | | | |
| 9 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 64.21 | | | |
| 10 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 632.11 | | | |
| 11 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1.82 | | | |
| 12 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实 | m2 | 3.01 | | | |
| 13 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.100厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 12.8 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：机械棚库土建工程(013)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长22m，桩顶相对标高-1.750m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、8G，YRS(H)-40B2-(D)14+8G，T-HYRS-40B2-14+8(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+8(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见设计图纸及图集<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 1452 | | | |
| 2 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长23m，桩顶相对标高-1.750m<br>3.工程桩型号:ZH2;YYZH-400B-14S、9G，YRS(H)-40B2-(D)14+9G，T-HYRS-40B2-14+9(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+9(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见设计图纸及图集<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 46 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼桩基工程(014)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桩基工程（桩顶与承台连接） | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 桩与承台连接 | 1.桩类型:ZH1、ZH2<br>2.焊接、机械连接法与承台连接满足设计及图集要求，包括连接钢板、锚固筋、套筒等<br>3.桩头防水按设计图纸及规范要求 | 根 | 68 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 576.64 | | | |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 204.73 | | | |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 116.67 | | | |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 137.82 | | | |
| 6 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 373.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 | m3 | 40.23 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 452.04 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 38.4 | | | |
| 10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.21 | | | |
| 11 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 103.56 | | | |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 124.76 | | | |
| 13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 25.67 | | | |
| 14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 42.62 | | | |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含门槛 | m3 | 12.54 | | | |
| 16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.64 | | | |
| 17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 245.02 | | | |
| 18 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 113.99 | | | |
| 19 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.97 | | | |
| 20 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 28.7 | | | |
| 21 | 010507001001 | 坡道 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实<br>4.密封胶填实 | m2 | 14.4 | | | |
| 22 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 59.08 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 010507001002 | 散水 | 1.300厚回填土<br>2.100厚C15混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 63.09 | | | |
| 24 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 10.62 | | | |
| 25 | 010507007002 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.设备基础 | m3 | 1.5 | | | |
| 26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.772 | | | |
| 27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 0.023 | | | |
| 28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 | t | 0.01 | | | |
| 29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.585 | | | |
| 30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 31.866 | | | |
| 31 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 5.471 | | | |
| 32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 5.613 | | | |
| 33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 1.379 | | | |
| 34 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 4.648 | | | |
| 35 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 5.532 | | | |
| 36 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 10.208 | | | |
| 37 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 14.534 | | | |
| 38 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 24.335 | | | |
| 39 | 010515001014 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 2.8 | | | |
| 40 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 966 | | | |
| 41 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 1340 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 42 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.21 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢爬梯<br>2.做法详见设计图纸 | t | 0.23 | | | |
| 44 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 428.16 | | | |
| 45 | 010607005002 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 298.34 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 46 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.玻璃门(电动)<br>2.6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框平开门<br>3.含五金<br>4.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸<br>5.距地大于1.8米的开启扇配地面手动开启装置，开启装置距地1.3m | m2 | 23.46 | | | |
| 47 | 010802001002 | 铝合金门 | 1.玻璃门<br>2.6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框平开门<br>3.含五金<br>4.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 15.4 | | | |
| 48 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级隔热防火门，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 6.12 | | | |
| 49 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，6中透光Low-E+12氩气+6透明，隔热金属多腔密封窗框<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸<br>3.距地大于1.8米的开启扇配地面手动开启装置，开启装置距地1.3m | m2 | 306.4 | | | |
| 50 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.甲级防火窗，满足设计要求<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 9.49 | | | |
| 51 | 010807001003 | 铝合金窗 | 1.消防救援窗，满足设计要求<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 30.66 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用二级钢直径3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向四级钢直径4@150与屋面板内预埋二级钢直径10钢筋头绑牢)<br>6.120厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板）（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋二级钢直径10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 606.79 | | | |
| 53 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.空调板屋面1<br>2.20厚1:3水泥砂浆保护层<br>3.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,高聚物改性沥青防水卷材附加层（清单不计）<br>4.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>5.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>6.最薄处20厚泡沫混凝土1%找坡层 | m2 | 43.68 | | | |
| 54 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.空调板屋面2<br>2.50厚C20细石混凝土找平层(配冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或焊接,设@3000分割缝)<br>3.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂=1:4)隔离层<br>4.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>6.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>7.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>8.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>9.最薄30厚泡沫混凝土找坡层 | m2 | 24.32 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 203.47 | | | |
| 56 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 606.79 | | | |
| 57 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.空调板屋面1<br>2.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 51.72 | | | |
| 58 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.空调板屋面2<br>2.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 42.92 | | | |
| 59 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 203.49 | | | |
| 60 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.内墙2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底 | m2 | 785.35 | | | |
| 61 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.地面2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 31.99 | | | |
| 62 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.楼面3<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 64.01 | | | |
| 63 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.楼面4<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 30.12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 64 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.120厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 606.79 | | | |
| 65 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.空调板屋面2<br>2.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1) | m2 | 24.32 | | | |
| 66 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙1<br>2.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级)(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（外墙外保温每层层高处须设置镀锌金属托架,并锚固结实。层高处设置300高A级发泡陶瓷板） | m2 | 1268.45 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面1<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.界面剂一道（清单不计）<br>5.80厚C20混凝土垫层<br>6.100厚级配碎石回填压实<br>7.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 495.02 | | | |
| 68 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.地面2<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>7.80厚C20混凝土垫层<br>8.100mm厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>9.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 31.99 | | | |
| 69 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.楼面3<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.界面剂 1道（清单不计）<br>5.40厚C20细石混凝土找坡层随打随抹平,上撒1:1水泥砂浆压实赶光;内配Φ4@150x150双向钢钢筋网片（清单不计）<br>6.5厚橡胶减震垫板（清单不计）<br>7.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>8.6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) | m2 | 64.01 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.楼面4<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.界面剂 1道（清单不计）<br>5.40厚C20细石混凝土找坡层随打随抹平,上撒1:1水泥砂浆压实赶光;内配Φ4@150x150双向钢钢筋网片（清单不计）<br>6.300厚LC7.5轻骨料混凝土填充层（清单不计）<br>7.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>8.6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) | m2 | 30.12 | | | |
| 71 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.室外台阶<br>2.25厚花岗岩板,干水泥擦缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 70 | | | |
| 72 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.室外坡道<br>2.30厚毛面花岗岩石面层,缝宽8,干石灰粗砂扫缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 14.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 73 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.界面剂一道<br>6.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 4446.86 | | | |
| 74 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.内墙2<br>2.贴5厚釉面砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分浸润)（清单不计）<br>3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实（清单不计）<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底（清单不计）<br>5.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入金属网孔,金属网规格Φ1.0×10.0×10.0)<br>7.3厚外加剂专用砂浆抹基底<br>8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 782.36 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 75 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>4.9厚防裂抗渗剂砂浆防护面层,压2道耐碱玻纤网格布<br>5.塑料锚栓双向@500与基层墙体锚固<br>6.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级),专用粘结剂(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（清单不计）（本工程外墙外保温每层层高处须设置镀锌金属托架,并锚固结实。层高处设置300高A级发泡陶瓷板）<br>7.10厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>8.甩浆一道,<br>9.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>10.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>11.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 1268.45 | | | |
| 76 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.聚合物水泥砂浆粉刷两遍 | m2 | 149.16 | | | |
| 77 | 011209001001 | 幕墙 | 1.双面铝板,中夹幕墙专用防火棉,厚度200,耐火极限A级<br>2.上下部铝板凸出幕墙100<br>3.详见设计图纸 | m2 | 18.98 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 78 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.顶棚1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚面层耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.8厚DP M10砂浆抹平层<br>5.界面剂一道 | m2 | 127.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 79 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外坡道栏杆<br>2.做法参见图集03J926 1/23，按设计图纸 | m | 18 | | | |
| 80 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.玻璃栏板<br>2.做法详22J403-1 -/3-54及设计图纸 | m | 26.8 | | | |
| 81 | 010607003001 | 雨蓬 | 1.钢雨篷，参07J501-1-JP2-B4260(L=4100,W=7000)<br>2.玻璃采用双层钢化夹层玻璃(夹胶片厚度≥0.76)<br>3.做法详见设计图纸 | m2 | 28.7 | | | |
| 82 | 011505001001 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 13.3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 83 | 030413003001 | 屋面排气道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参16J916-1 -/64及设计图纸 | 个 | 2 | | | |
| 84 | 030413003002 | 屋面检修孔 | 1.屋面检修孔<br>2.做法参详12J201 -/H20及设计图纸 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度13.85m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 1698.72 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上3层，建筑高度13.85m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 1977.31 | | | |
| 5 | 011702014002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 919.9 | | | |
| 6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 106.55 | | | |
| 7 | 011702008002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 104.46 | | | |
| 8 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 67.68 | | | |
| 9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 284.94 | | | |
| 10 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 38.4 | | | |
| 11 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 182.27 | | | |
| 12 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 1663.05 | | | |
| 13 | 011702024001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 28.7 | | | |
| 14 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 967.51 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 3.75 | | | |
| 16 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 59.08 | | | |
| 17 | 011702025004 | 其他现浇构件 | 1.300厚回填土<br>2.100厚C15混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 10.52 | | | |
| 18 | 011702025005 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.设备基础 | m2 | 27 | | | |
| 19 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 0.16 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼土建工程(015)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

慧信网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.送桩深度、桩长:有效桩长21m，桩顶相对标高-1.450m<br>3.工程桩型号:ZH1;YZH-400B-14S、7G，YRS(H)-40B2-(D)14+7G，T-HYRS-40B2-14+7(装配式桩尖详图二)，PAS(C1S1)-400C-C60-14a+7(C型钢桩尖)，桩型可以选用上表所列图集中的任意一种；详见设计图纸及图集<br>4.桩尖按图集及设计图纸要求<br>5.混凝土强度等级:C60<br>6.沉桩方法:采用锤击法打桩法<br>7.接桩方式、桩端进入持力层深度按设计图纸要求<br>8.场地内层2粉细砂为轻微液化土层。上节桩附筋2筋通长设置,且上节桩箍筋全长加密 | m | 546 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：一站式服务中心桩基工程(016)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桩基工程（桩顶与承台连接） | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 桩与承台连接 | 1.桩类型:ZH1<br>2.焊接、机械连接法与承台连接满足设计及图集要求，包括连接钢板、锚固筋、套筒等<br>3.桩头防水按设计图纸及规范要求 | 根 | 26 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 196.26 | | | |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 77.82 | | | |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 11.78 | | | |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 40.56 | | | |
| 6 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 87.58 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 | m3 | 14.45 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 90.3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 12.85 | | | |
| 10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.21 | | | |
| 11 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.1 | | | |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 25.63 | | | |
| 13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.63 | | | |
| 14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 31.1 | | | |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.36 | | | |
| 16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.52 | | | |
| 17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 41.52 | | | |
| 18 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 44.16 | | | |
| 19 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.22 | | | |
| 20 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 22.32 | | | |
| 21 | 010507001001 | 坡道 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实<br>4.密封胶填实 | m2 | 12.8 | | | |
| 22 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 27.12 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 39.14 | | | |
| 24 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 5.39 | | | |
| 25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.225 | | | |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 0.143 | | | |
| 27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 | t | 0.01 | | | |
| 28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.255 | | | |
| 29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 8.435 | | | |
| 30 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 2.87 | | | |
| 31 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 1.772 | | | |
| 32 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 0.312 | | | |
| 33 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 0.571 | | | |
| 34 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 3.642 | | | |
| 35 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 3.815 | | | |
| 36 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 1.599 | | | |
| 37 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 5.264 | | | |
| 38 | 010515001014 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.611 | | | |
| 39 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 452 | | | |
| 40 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 224 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 41 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.11 | | | |
| 42 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢爬梯<br>2.做法详见设计图纸 | t | 0.21 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 60.15 | | | |
| 44 | 010607005002 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 101.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 45 | 010804003001 | 钢制门 | 1.钢制门，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.含五金 | m2 | 12 | | | |
| 46 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框平开门<br>2.含五金<br>3.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 4.5 | | | |
| 47 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框推拉窗<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸<br>3.“结算室”内配金属防盗网 | m2 | 97.86 | | | |
| 48 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.消防救援窗，满足设计要求<br>2.6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框推拉窗<br>3.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 5.04 | | | |
| 49 | 010807001003 | 组合门窗 | 1.组合门窗，满足设计要求<br>2.6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框平开门(组合门窗)<br>3.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 13.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |

福信网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用Φ3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板内预埋Φ10钢筋头绑牢)<br>6.120厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板）（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋Φ10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 169.62 | | | |
| 51 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.空调板屋面<br>2.15厚1:3水泥砂浆保护层<br>3.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,高聚物改性沥青防水卷材附加层（清单不计）<br>4.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>5.最薄处20厚1:3水泥砂浆2%找坡层 | m2 | 10.8 | | | |
| 52 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 109.79 | | | |
| 53 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 169.62 | | | |
| 54 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.空调板屋面<br>2.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 10.8 | | | |
| 55 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 109.79 | | | |
| 56 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.内墙2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底 | m2 | 138.79 | | | |
| 57 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.地面2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 22.02 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.楼面3<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 5.94 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 59 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.120厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 169.62 | | | |
| 60 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙1<br>2.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级)(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（外墙外保温每层层高处须设置镀锌金属托架,并锚固结实。层高处设置300高A级发泡陶瓷板） | m2 | 398.44 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 61 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面1<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.界面剂一道（清单不计）<br>5.80厚C20混凝土垫层<br>6.100厚级配碎石回填压实<br>7.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 151.95 | | | |
| 62 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.地面2<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>7.80厚C20混凝土垫层<br>8.100mm厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>9.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 22.02 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.楼面3<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.界面剂 1道（清单不计）<br>5.40厚C20细石混凝土找坡层随打随抹平,上撒1:1水泥砂浆压实赶光;内配Φ4@150x150双向钢钢筋网片（清单不计）<br>6.5厚橡胶减震垫板（清单不计）<br>7.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>8.6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) | m2 | 5.94 | | | |
| 64 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.室外台阶<br>2.25厚花岗岩板,干水泥擦缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 37.8 | | | |
| 65 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.室外坡道<br>2.30厚毛面花岗岩石面层,缝宽8,干石灰粗砂扫缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 6.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.界面剂一道<br>6.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 818.5 | | | |
| 67 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.内墙2<br>2.贴5厚釉面砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分浸润)（清单不计）<br>3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实（清单不计）<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底（清单不计）<br>5.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入金属网孔,金属网规格Φ1.0×10.0×10.0)<br>7.界面剂一道<br>8.3厚外加剂专用砂浆抹基底<br>9.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 138.8 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 68 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>4.9厚防裂抗渗剂砂浆防护面层,压2道耐碱玻纤网格布<br>5.塑料锚栓双向@500与基层墙体锚固<br>6.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级),专用粘结剂(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（清单不计）<br>7.10厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>8.甩浆一道<br>9.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>10.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>11.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 398.44 | | | |
| 69 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 166.58 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 70 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.顶棚1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚面层耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.8厚DP M10砂浆抹平层<br>5.界面剂一道 | m2 | 19.37 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 71 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外坡道栏杆<br>2.做法参见图集03J926 1/23，按设计图纸 | m | 18 | | | |
| 72 | 010607003001 | 雨蓬 | 1.钢雨篷，参07J501-1-JP1-A2139<br>2.玻璃采用双层钢化夹层玻璃(夹胶片厚度≥0.76)<br>3.做法详见设计图纸 | m2 | 18.32 | | | |
| 73 | 011505001001 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 4.41 | | | |
| 74 | 030413003001 | 屋面排气道 | 1.卫生间排气道出屋面<br>2.做法参16J916-1 -/64及设计图纸 | 个 | 2 | | | |
| 75 | 030413003002 | 屋面检修孔 | 1.屋面检修孔<br>2.做法参详12J201 -/H20及设计图纸 | 个 | 1 | | | |
| 76 | 011504003001 | 成品铝合金百叶 | 1.可拆卸成品铝合金百叶，满足设计要求<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 13.26 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度8.43m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 392.52 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上2层，建筑高度8.43m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 335.07 | | | |
| 5 | 011702014002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 356.37 | | | |
| 6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 77.75 | | | |
| 7 | 011702008002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 44.65 | | | |
| 8 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 6.24 | | | |
| 9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 117.99 | | | |
| 10 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 12.85 | | | |
| 11 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 12.5 | | | |
| 12 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 341.65 | | | |
| 13 | 011702024001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 22.32 | | | |
| 14 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 529.16 | | | |
| 15 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 3.06 | | | |
| 16 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 27.12 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 011702025004 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 9.78 | | | |
| 18 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 0.16 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：一站式服务中心土建工程(017)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 100.04 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 144.13 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 84.27 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 25.1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 | m3 | 6.01 | | | |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb5混合砂浆 | m3 | 19.77 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 13.32 | | | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.13 | | | |
| 9 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 47.11 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 5.66 | | | |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.87 | | | |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.22 | | | |
| 13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.2 | | | |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 21.56 | | | |
| 15 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.5 | | | |
| 16 | 010507001001 | 坡道 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实<br>4.密封胶填实 | m2 | 7.2 | | | |
| 17 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 43.43 | | | |
| 18 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 25.42 | | | |
| 19 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 3.82 | | | |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.025 | | | |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 0.143 | | | |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 | t | 0.01 | | | |
| 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.076 | | | |
| 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 3.715 | | | |
| 25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 0.109 | | | |
| 26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 0.715 | | | |
| 27 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 0.656 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 0.746 | | | |
| 29 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 0.332 | | | |
| 30 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 2.084 | | | |
| 31 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 0.246 | | | |
| 32 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 0.838 | | | |
| 33 | 010515001014 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.133 | | | |
| 34 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 74 | | | |
| 35 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 32 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 36 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.11 | | | |
| 37 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 25.97 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 38 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框平开门<br>2.设置不锈钢防蝇纱网<br>3.含五金<br>4.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 23.46 | | | |
| 39 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框平开窗<br>2.设置不锈钢防蝇纱网<br>3.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 39.75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用二级钢直径3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向四级钢直径4@150与屋面板内预埋二级钢直径10钢筋头绑牢)<br>6.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板）（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋二级钢直径10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 122.56 | | | |
| 41 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 81.48 | | | |
| 42 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 122.56 | | | |
| 43 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 81.48 | | | |
| 44 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.内墙2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底 | m2 | 81.55 | | | |
| 45 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.地面2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 22.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 46 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 122.56 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙1<br>2.30厚岩棉板(适用簿抹灰系统,燃烧性能A级),配套胶粘剂粘贴,加锚栓机械固定(应保证粘贴固定牢固不脱落) | m2 | 121.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 48 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面1<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.界面剂一道（清单不计）<br>5.80厚C20混凝土垫层<br>6.100厚级配碎石回填压实<br>7.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 65.83 | | | |
| 49 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.地面2<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（清单不计）<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉（清单不计）<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>7.80厚C20混凝土垫层<br>8.100mm厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>9.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 22.8 | | | |
| 50 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.室外台阶<br>2.25厚花岗岩板,干水泥擦缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 51.7 | | | |
| 51 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.室外坡道<br>2.30厚毛面花岗岩石面层,缝宽8,干石灰粗砂扫缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 7.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.界面剂一道<br>6.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 138.9 | | | |
| 53 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.内墙2<br>2.贴5厚釉面砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分浸润)（清单不计）<br>3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实（清单不计）<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底（清单不计）<br>5.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入金属网孔,金属网规格Φ1.0×10.0×10.0)<br>7.界面剂一道<br>8.3厚外加剂专用砂浆抹基底<br>9.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 81.55 | | | |
| 54 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>4.薄抹第二道抹面胶浆2~3厚,压入一层耐碱玻璃纤维网布(两道抹面胶浆二次成活总厚度5~6厚)<br>5.锚栓固定抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层<br>6.第一道抹面胶浆2~3厚,压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>7.30厚岩棉板(适用簿抹灰系统,燃烧性能A级),配套胶粘剂粘贴,加锚栓机械固定(应保证粘贴固定牢固不脱落)（清单不计）<br>8.10厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>9.甩浆一道<br>10.不同材料交界处挂钢丝网规格<br>Φ1.0×10×10mm（清单不计）<br>11.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>12.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 121.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 55 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外坡道栏杆<br>2.做法参见图集03J926 1/23，按设计图纸 | m | 9.6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 011505001001 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 1.43 | | | |
| 57 | 010607003001 | 雨蓬 | 1.钢雨篷，参钢雨篷参07J501-1-JP1-B2445(L=2300,W=14000)<br>2.玻璃采用双层钢化夹层玻璃(夹胶片厚度≥0.76)<br>3.做法详见设计图纸 | m2 | 32.2 | | | |
| 58 | 030413003001 | 屋面排气道 | 1.厨房排气道出屋面<br>2.做法参16J916-1 -/64及设计图纸 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度5.05m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 100.04 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上1层，建筑高度5.05m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 173.99 | | | |
| 5 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 10.16 | | | |
| 6 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 2.4 | | | |
| 7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 31.86 | | | |
| 8 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 13.32 | | | |
| 9 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 89.04 | | | |
| 10 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 75.45 | | | |
| 11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 379.47 | | | |
| 12 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 1.53 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 43.43 | | | |
| 14 | 011702025004 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 6.35 | | | |
| 15 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 0.1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂土建工程(018)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 36.96 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 41.76 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 16.53 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 24.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 | m3 | 3.89 | | | |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb5混合砂浆 | m3 | 8.78 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.43 | | | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.84 | | | |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 4.62 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.27 | | | |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.57 | | | |
| 12 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 8.69 | | | |
| 13 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.02 | | | |
| 14 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 6.86 | | | |
| 15 | 010507001001 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 18.31 | | | |
| 16 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 2.18 | | | |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.027 | | | |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.179 | | | |
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 1.259 | | | |
| 20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 1.29 | | | |
| 21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 0.331 | | | |
| 22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 0.421 | | | |
| 23 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 0.79 | | | |
| 24 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 0.061 | | | |
| 25 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 0.747 | | | |
| 26 | 010515001010 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.179 | | | |
| 27 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 8 | | | |
| 28 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 96 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 29 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.05 | | | |
| 30 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 25.78 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 31 | 010802001001 | 门联窗 | 1.6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框平开门<br>2.含五金<br>3.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 16.76 | | | |
| 32 | 010801001001 | 木质门 | 1.实木夹板门，满足设计要求<br>2.含门套，五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 2.2 | | | |
| 33 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框平开窗<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 9 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 34 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用二级钢直径3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向四级钢直径4@150与屋面板内预埋二级钢直径10钢筋头绑牢)<br>6.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板）（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋二级钢直径10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 50.74 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 31.11 | | | |
| 36 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 50.74 | | | |
| 37 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 31.11 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 38 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 50.74 | | | |
| 39 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙1<br>2.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级),专用粘结剂(粘贴面积不小于保温板面积的50%) | m2 | 52.35 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 40 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面1<br>2.8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4.界面剂一道<br>5.80厚C20混凝土垫层<br>6.100厚级配碎石回填压实<br>7.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 31.2 | | | |
| 41 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚1<br>2.8~10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝<br>3.5厚DTA砂浆粘贴<br>4.8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道<br>5.界面剂1道<br>6.120mm高 | m | 27.6 | | | |
| 42 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.室外台阶<br>2.25厚花岗岩板,干水泥擦缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 8.7 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.界面剂一道<br>6.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 89.36 | | | |
| 44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>4.9厚防裂抗渗剂砂浆防护面层,压2道耐碱玻纤网格布<br>5.塑料锚栓双向@500与基层墙体锚固<br>6.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级),专用粘结剂(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（清单不计）<br>7.10厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>8.甩浆一道,<br>9.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>10.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>11.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 52.35 | | | |
| 45 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.外防护抗腐蚀<br>2.措施如下:±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 57.12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.顶棚1，耐水耐火纸面石膏板吊顶<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)（清单不计）<br>3.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴接缝带,刮腻子抹平（清单不计）<br>4.刷防潮涂料 2道,横纵向各刷 1道（清单不计）<br>5.12厚板材用自攻螺丝与次龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15<br>6.C型轻钢幅面横撑龙骨CB60×27,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接<br>7.C型轻钢幅面次龙骨CB60×27,中距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>8.10号镀锌低碳钢丝吊杆,间距≤1200,上部与预留吊环固定<br>9.现浇钢筋混凝土板预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 | m2 | 31.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 47 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)<br>3.3厚耐水腻子刮平 | m2 | 51.14 | | | |
| 48 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)<br>3.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴接缝带,刮腻子抹平<br>4.刷防潮涂料 2道,横纵向各刷 1道 | m2 | 31.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 49 | 011505001001 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 0.9 | | | |
| 50 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.30厚抛光大理石窗台板<br>2.上下均抹R10圆角 | m2 | 0.85 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度4.46m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 36.96 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上1层，建筑高度4.46m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 70.13 | | | |
| 5 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 4.75 | | | |
| 6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 14.1 | | | |
| 7 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 6.43 | | | |
| 8 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 35.61 | | | |
| 9 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 61.59 | | | |
| 10 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 183.71 | | | |
| 11 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 6.86 | | | |
| 12 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 4.58 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：地磅房土建工程(019)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 36.96 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 41.31 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 16.24 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 16.63 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 | m3 | 3.9 | | | |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb5混合砂浆 | m3 | 5.15 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.42 | | | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.65 | | | |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 4.3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.77 | | | |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.71 | | | |
| 12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.04 | | | |
| 13 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 9.76 | | | |
| 14 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.06 | | | |
| 15 | 010507001001 | 坡道 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.20厚小碎石找平<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实 | m2 | 4.32 | | | |
| 16 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.20厚小碎石找平<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 20.24 | | | |
| 17 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 2.18 | | | |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.027 | | | |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 1.263 | | | |
| 20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 1.28 | | | |
| 21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 0.387 | | | |
| 22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 0.052 | | | |
| 23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 1.033 | | | |
| 24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 0.109 | | | |
| 25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 0.88 | | | |
| 26 | 010515001009 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.067 | | | |
| 27 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 22 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 96 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 29 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.05 | | | |
| 30 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 18.72 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 31 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.防盗铝合金平开门<br>2.含五金<br>3.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 4.65 | | | |
| 32 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级隔热防火门，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 2.64 | | | |
| 33 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，单层6厚钢化安全玻璃金属框平开窗，设置钢丝防盗网<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 28.6 | | | |
| 34 | 010807003001 | 防雨百叶 | 1.防飘雨百叶，配6目金属防虫网，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 1.27 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |

福信网上招投标系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用Φ3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板内预埋Φ10钢筋头绑牢)<br>6.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板）（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋Φ10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 47.91 | | | |
| 36 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 31.98 | | | |
| 37 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 47.91 | | | |
| 38 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 31.98 | | | |
| 39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙1<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 55.13 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 40 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 47.91 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.100厚C25细石混凝土面层,压实抹光,设分仓缝<6mx6m,(骨料用石灰石、白云石)<br>2.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3.80厚C20混凝土垫层<br>4.150厚级配碎石回填压实<br>5.素土压实 | m2 | 31.2 | | | |
| 42 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥踢脚踢脚<br>2.做法详23J909,4-4页踢1D,120mm高 | m | 27.7 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 77.08 | | | |
| 44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型），压1道耐碱玻纤网格布<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.12厚1:3水泥砂浆抹平<br>6.甩浆一道<br>7.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>8.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>9.墙面分割线(宽度10,深5成品黑色PVC预埋) | m2 | 55.13 | | | |
| 45 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 57.12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 46 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.3厚耐水腻子刮平 | m2 | 77.08 | | | |
| 47 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)<br>3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 38.44 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 48 | 011505001001 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 1.22 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.30厚抛光大理石窗台板<br>2.上下均抹R10圆角 | m2 | 1.17 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度4.46m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 36.96 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上1层，建筑高度4.46m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 78.76 | | | |
| 5 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 5.91 | | | |
| 6 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 0.48 | | | |
| 7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 19.65 | | | |
| 8 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 6.42 | | | |
| 9 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 35.25 | | | |
| 10 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 57.32 | | | |
| 11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 132.42 | | | |
| 12 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.20厚小碎石找平<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实 | m2 | 1.5 | | | |
| 13 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.20厚小碎石找平<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 5.06 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品库土建工程(020)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

慧信网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 137.76 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 65.63 | | | |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.含桩间挖土<br>4.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 131.88 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 117.59 | | | |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 120.1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 | m3 | 11.28 | | | |
| 7 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 20.61 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 8 | 010404001001 | 垫层 | 1.级配碎石 | m3 | 9.06 | | | |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 22.56 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 46.7 | | | |
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 5.54 | | | |
| 12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4 | | | |
| 13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含挡水坎 | m3 | 1.73 | | | |
| 14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1 | | | |
| 15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 29.23 | | | |
| 16 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.32 | | | |
| 17 | 010507003001 | 电缆沟 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级<br>:C30，抗渗等级P8 | m3 | 25.82 | | | |
| 18 | 010507001001 | 坡道 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实 | m2 | 8.64 | | | |
| 19 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 147.33 | | | |
| 20 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 4.08 | | | |
| 21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HPB300 Φ6 | t | 0.091 | | | |
| 22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HPB300 Φ8 | t | 0.142 | | | |
| 23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ6 | t | 0.239 | | | |
| 24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ8 | t | 3.049 | | | |
| 25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格<br>:HRB400E Φ10 | t | 3.169 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 2.633 | | | |
| 27 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 1.913 | | | |
| 28 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 0.157 | | | |
| 29 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 0.106 | | | |
| 30 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 2.611 | | | |
| 31 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 0.69 | | | |
| 32 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 0.643 | | | |
| 33 | 010515001013 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.189 | | | |
| 34 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 80 | | | |
| 35 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 48 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 36 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.04 | | | |
| 37 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 41.02 | | | |
| 38 | 010605001001 | 盖板 | 1.盖板做法详07J912-1 -/20 | m2 | 35.25 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 39 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.乙级隔热防火门，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 10.44 | | | |
| 40 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，6中透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属窗框<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸<br>3.上部开启扇配地面手动开启装置，开启装置距地1.3m<br>4.设置钢丝防雀网 | m2 | 22.5 | | | |
| 41 | 010807003001 | 防雨百叶 | 1.防飘雨百叶，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 0.16 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 42 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用Φ3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板内预埋Φ10钢筋头绑牢)<br>6.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板）（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋Φ10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 130.03 | | | |
| 43 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 57.5 | | | |
| 44 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 130.03 | | | |
| 45 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 57.5 | | | |
| 46 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.地面<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻距完成面300mm,遇门口时水平扫出门口200mm,水口,穿管,转角处用胎体加强 | m2 | 142.88 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 47 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 130.03 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙1<br>2.20厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级),专用粘结剂(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（清单不计） | m2 | 184.07 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 49 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20mm厚1:2防静电水泥砂浆<br>2.防静电水泥砂浆1道<br>3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻距完成面300mm,遇门口时水平扫出门口200mm,水口,穿管,转角处用胎体加强（清单不计）<br>5.界面剂一道<br>6.80厚C20混凝土垫层<br>7.150厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>8.素土压实 | m2 | 128 | | | |
| 50 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥踢脚踢脚<br>2.做法详23J909,4-4页踢1D,120mm高 | m | 48.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 51 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.界面剂一道<br>6.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 170.6 | | | |
| 52 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型),压1道耐碱玻纤网格布<br>4.9厚防裂抗渗剂砂浆防护面层,压2道耐碱玻纤网格布<br>5.塑料锚栓双向@500与基层墙体锚固<br>6.20厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级),专用粘结剂(粘贴面积不小于保温板面积的50%)（清单不计）<br>7.10厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>8.甩浆一道,<br>9.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>10.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>11.墙面分割线(宽度10,深5成品黑色PVC预埋) | m2 | 184.07 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 185.6 | | | |
| 54 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚聚合物防水砂浆<br>2.电缆沟 | m2 | 156.11 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 55 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)<br>3.3厚耐水腻子刮平 | m2 | 170.6 | | | |
| 56 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)<br>3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 172.65 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 57 | 011505001001 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 3.2 | | | |
| 58 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.30厚抛光大理石窗台板<br>2.上下均抹R10圆角 | m2 | 3.75 | | | |
| 59 | 011507001001 | 挡鼠板 | 1.防鼠板<br>2.做法详07J912-1-37及设计图纸 | m2 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度5.73m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 137.76 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上1层，建筑高度5.73m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 235.89 | | | |
| 5 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 14.41 | | | |
| 6 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 12 | | | |
| 7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 44.4 | | | |
| 8 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 22.56 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 88.26 | | | |
| 10 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 73.85 | | | |
| 11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 243.9 | | | |
| 12 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实 | m2 | 3.17 | | | |
| 13 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 36.83 | | | |
| 14 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 | m2 | 174.19 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

输信网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号配电房土建工程(021)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 130.62 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 113.64 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 41.64 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 29.01 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 | m3 | 10.46 | | | |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb5混合砂浆 | m3 | 29.28 | | | |
| 7 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(主要烧结材料非黏土质)<br>2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆(含预拌DMM7.5) | m3 | 11.53 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 10.78 | | | |
| 9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 57.22 | | | |
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 7.35 | | | |
| 12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.44 | | | |
| 13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含门槛 | m3 | 1.7 | | | |
| 14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3 | | | |
| 15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 26.2 | | | |
| 16 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.53 | | | |
| 17 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.32 | | | |
| 18 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 24.39 | | | |
| 19 | 010507001001 | 坡道 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实<br>4.密封胶填实 | m2 | 4.33 | | | |
| 20 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 24.46 | | | |
| 21 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 9.6 | | | |
| 22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.05 | | | |
| 23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 0.108 | | | |
| 24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.113 | | | |
| 25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 3.966 | | | |
| 26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 1.349 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 0.88 | | | |
| 28 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 0.414 | | | |
| 29 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 1.639 | | | |
| 30 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 0.145 | | | |
| 31 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 2.891 | | | |
| 32 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 0.887 | | | |
| 33 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 0.016 | | | |
| 34 | 010515001013 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.229 | | | |
| 35 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 69 | | | |
| 36 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 192 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 37 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.02 | | | |
| 38 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 39.04 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 39 | 010802004001 | 防盗门 | 1.防盗门，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸<br>3.含五金 | m2 | 8.4 | | | |
| 40 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框平开门<br>2.含五金<br>3.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 5.6 | | | |
| 41 | 010801001001 | 木质门 | 1.实木夹板门，满足设计要求<br>2.含门套，五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 2.2 | | | |
| 42 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级隔热防火门，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 4.8 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃隔热金属窗框<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 28.26 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 44 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用二级钢直径3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向四级钢直径4@150与屋面板内预埋二级钢直径10钢筋头绑牢)<br>6.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板）（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋二级钢直径10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 131.04 | | | |
| 45 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 58.96 | | | |
| 46 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 131.04 | | | |
| 47 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 58.96 | | | |
| 48 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.内墙2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底 | m2 | 21.36 | | | |
| 49 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.地面2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 8.05 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 131.04 | | | |
| 51 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙1<br>2.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级) | m2 | 120 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 52 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面1<br>2.5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4.界面剂一道<br>5.100厚C20混凝土垫层<br>6.100厚级配碎石回填压实<br>7.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 72.35 | | | |
| 53 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.地面2<br>2.5~10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝<br>3.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.6厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹<br>平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>7.100厚C20混凝土垫层<br>8.100mm厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>9.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 7.97 | | | |
| 54 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.楼面3<br>2.250高架空陶瓷防静电活动地板<br>3.满刷地板漆<br>4.40厚C20细石混凝土随打随抹平,上撒1:1水泥砂浆压实赶光;<br>内配四级钢直径4@150x150双向钢钢筋网片<br>5.100厚C20混凝土垫层<br>6.100厚级配碎石回填压实<br>7.素土回填,压实系数不小于0.93 | m2 | 19.5 | | | |
| 55 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚1<br>2.8~10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝<br>3.5厚DTA砂浆粘贴<br>4.8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道<br>5.界面剂1道<br>6.120mm高 | m | 77 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.室外台阶<br>2.25厚花岗岩板,干水泥擦缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 30.3 | | | |
| 57 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.室外坡道<br>2.80厚毛面花岗岩石面层,缝宽8,干石灰粗砂扫缝<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 4.33 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 58 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 285.94 | | | |
| 59 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.内墙2<br>2.贴5厚釉面砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分浸润)<br>3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料至板底（清单不计）<br>5.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类)<br>6.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入金属网孔,金属网规格Φ1.0×12.7×12.7)<br>7.3厚外加剂专用砂浆抹基底<br>8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 34.48 | | | |
| 60 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>4.9厚防裂抗渗剂砂浆防护面层,压2道耐碱玻纤网格布<br>5.塑料锚栓双向@500与基层墙体锚固<br>6.30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能B1级)（清单不计）<br>7.10厚聚合物水泥防水砂浆(双组份Ⅱ型)<br>8.甩浆一道<br>9.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>10.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>11.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 120 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.干挂大理石墙面<br>2.25厚大理石板,用铝合金连接件挂在铝合金水平龙骨上<br>3.U型铝合金水平龙骨,用铝合金连接件与角钢竖龙骨焊接,<br>中距视石板高度定由生产厂配套供应<br>4.L60X6角钢龙骨,中距≤800,用L70X50X5角钢连接(中距≤800)<br>与墙体预埋钢板焊牢<br>5.20厚1:2.5防水砂浆粉刷 | m2 | 81.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 62 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.顶棚1<br>2.300宽条形铝合金扣板<br>3.专用弹簧吊扣,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>4.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定<br>5.预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 | m2 | 8.05 | | | |
| 63 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.顶棚2，耐水耐火纸面石膏板吊顶<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)（清单不计）<br>3.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴接缝带,刮腻子抹平（清单不计）<br>4.刷防潮涂料 2道,横纵向各刷 1道（清单不计）<br>5.12厚板材用自攻螺丝与次龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15<br>6.C型轻钢幅面横撑龙骨CB60×27,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接<br>7.C型轻钢幅面次龙骨CB60×27,中距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>8.10号镀锌低碳钢丝吊杆,间距≤1200,上部与预留吊环固定<br>9.现浇钢筋混凝土板预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 | m2 | 91.85 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 64 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.3厚耐水腻子刮平 | m2 | 163.11 | | | |
| 65 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚2<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)<br>3.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴接缝带,刮腻子抹平<br>4.刷防潮涂料 2道,横纵向各刷 1道 | m2 | 91.85 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 66 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间板隔断，做法参16J914-1(隔断间距详平面,隔板采用复合树脂板)<br>2.详设计图纸 | m2 | 9.45 | | | |
| 67 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台，做法参见16J914-1<br>2.详设计图纸 | m2 | 0.8 | | | |
| 68 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间银镜，做法参见16J914-1<br>2.详设计图纸 | m2 | 0.9 | | | |
| 69 | 011505004001 | 安全抓杆 | 1.安全抓杆<br>2.详设计图纸 | 个 | 1 | | | |
| 70 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.30厚抛光大理石窗台板<br>2.上下均抹R10圆角 | m2 | 1.13 | | | |
| 71 | 011505001002 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 1.2 | | | |
| 72 | 011508004001 | 金属字 | 1.成品金属字体28个,专业厂家制作<br>2.满足设计图纸要求 | 项 | 1 | | | |
| 73 | 010805004001 | 电动不锈钢门 | 1.电动不锈钢门1930*1500mm,厂家定制<br>2.长度、规格详见设计图纸 | 樘 | 2 | | | |
| 74 | 010805004002 | 电动伸缩门 | 1.电动伸缩门<br>2.长度、规格详见设计图纸 | 樘 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度4.83m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 130.62 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上1层，建筑高度4.83m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702016001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 18.45 | | | |
| 5 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 211.43 | | | |
| 6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 14.16 | | | |
| 7 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 3.6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 60.38 | | | |
| 9 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 10.78 | | | |
| 10 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 4 | | | |
| 11 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 108.15 | | | |
| 12 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 97.98 | | | |
| 13 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 26.17 | | | |
| 14 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.100厚C20混凝土,台阶面向外坡1%,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 24.39 | | | |
| 15 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.150厚C20混凝土<br>2.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>3.素土夯实 | m2 | 2.23 | | | |
| 16 | 011702025004 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 6.11 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

福信网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫土建工程(022)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 470.56 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 97.61 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 30.06 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.地面回填土<br>2.密实度要求:压实系数不得小于0.94<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 58.75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.水泥砂浆防潮层20mm厚1:2水泥砂浆掺 5%防水剂 | m3 | 8.36 | | | |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5.0级蒸压加气混凝土砌块,密度级别按设计图纸要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 30.71 | | | |
| 7 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10混合砂浆(预拌DMM10)<br>3.泵站基础 | m3 | 37.86 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 79.63 | | | |
| 9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 45.69 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 106.5 | | | |
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m3 | 6.09 | | | |
| 12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.58 | | | |
| 13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含挡水坎 | m3 | 16.67 | | | |
| 14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1 | | | |
| 15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m3 | 27.85 | | | |
| 16 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.02 | | | |
| 17 | 010507001001 | 坡道 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实<br>5.密封胶填实 | m2 | 13.5 | | | |
| 18 | 010507001002 | 散水 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4%<br>5.密封胶填实 | m2 | 37.87 | | | |
| 19 | 010507007001 | 其他构件 | 1.填充泡沫混凝土<br>2.容重不大于8kN/m3 | m3 | 4.55 | | | |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 | t | 0.088 | | | |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.495 | | | |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 3.761 | | | |
| 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 2.039 | | | |
| 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 9.766 | | | |
| 25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 1.113 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 0.083 | | | |
| 27 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 0.693 | | | |
| 28 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 1.842 | | | |
| 29 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t | 1.458 | | | |
| 30 | 010515001011 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,详见设计图纸 | t | 0.204 | | | |
| 31 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 110 | | | |
| 32 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 33 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.03 | | | |
| 34 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.墙体在不同材料(砖、钢筋混凝土、砌块)交接处钉镀锌钢丝网<br>2.镀锌钢丝网片规格:网孔大小:12.7x12.7mm,丝径:0.6mm<br>3.做法按设计图纸 | m2 | 43.62 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 35 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级隔热防火门，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 2.2 | | | |
| 36 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.乙级隔热防火门，满足设计要求<br>2.含五金<br>3.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 9.24 | | | |
| 37 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗，单层6厚玻璃金属框推拉窗<br>2.型材、开启方式、规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 20.25 | | | |
| 38 | 010807003001 | 防雨百叶 | 1.防飘雨百叶，配6目金属防虫网，满足设计要求<br>2.规格、尺寸详见设计图纸 | m2 | 3.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.屋面1<br>2.蓝灰色陶土瓦(S瓦)<br>3.钢挂瓦条L30×4(H),中距按瓦材规格<br>4.钢顺水条-25×5(H)中距@600,固定用Φ3.5长40水泥钉@600<br>5.40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板内预埋Φ10钢筋头绑牢)<br>6.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（清单不计）<br>7.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>9.20厚 1:3水泥砂浆找平层<br>10.预埋Φ10钢筋头双向@900,伸出屋面保温层30与细石混凝土找平层中钢筋网连牢<br>11.含屋脊，做法详09J202-1及设计图纸 | m2 | 151.15 | | | |
| 40 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐沟<br>2.檐沟分水线<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>4.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（清单不计）<br>5.3厚SBS高聚物改性沥青卷材附加层（清单不计）<br>6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料（清单不计）<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.泡沫混凝土1%找坡层,最薄处20厚 | m2 | 61.72 | | | |
| 41 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面1<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 151.15 | | | |
| 42 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.檐沟<br>2.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 61.72 | | | |
| 43 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙1<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 183.26 | | | |
| 44 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.内墙2<br>2.1.5厚聚合物水泥防水涂料至顶板底 | m2 | 124.03 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 45 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面1<br>2.60厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1)（屋面与外墙交界处设置500宽A级发泡陶瓷板） | m2 | 152.52 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.地面1<br>2.40厚C25细石混凝土,随打随抹光<br>3.1.5厚聚氨酯防水涂料（清单不计）<br>4.6厚聚合物水泥防水砂浆<br>5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打<br>随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角<br>6.界面剂一道<br>7.100厚C15混凝土垫层<br>8.150厚级配碎石回填压实<br>9.素土压实,压实系数0.93 | m2 | 72 | | | |
| 47 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.地面2<br>2.50厚C25防油细石混凝土,随打随抹光,表面涂密封固化剂<br>3.1.5厚聚氨酯防油隔离层（清单不计）<br>4.20厚DS M15砂浆找平层<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.100厚C15混凝土垫层<br>7.150厚级配碎石回填压实<br>8.素土压实,压实系数0.93 | m2 | 46.08 | | | |
| 48 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥踢脚踢脚<br>2.做法详23J909,4-4页踢1D,120mm高 | m | 69.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 49 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>5.界面剂一道<br>6.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 111.48 | | | |
| 50 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙2<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)（清单不计）<br>3.3厚耐水腻子刮平（清单不计）<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料至顶板底（清单不计）<br>5.10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层<br>6.界面剂一道<br>7.3厚专用砂浆打底刮糙 | m2 | 124.03 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 51 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙1<br>2.外墙真石漆饰面(外涂详23J909-外涂3/6-23,刮涂防水弹性腻子2遍,丙烯酸罩面2度)（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型双组份),压1道耐碱玻纤网格布<br>4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（清单不计）<br>5.12厚1:3水泥砂浆抹平<br>6.甩浆一道<br>7.不同材料交界处挂钢丝网,丝径1.0mm,网孔10*10mm（清单不计）<br>8.2~3厚界面剂刮糙层(用于混凝土基层)<br>9.外保温每层层高处须设置镀锌金属托架,并锚固结实。层高处设置300高A级发泡陶瓷板<br>10.墙面分割线(宽度10,深8,采用成品PVC) | m2 | 183.26 | | | |
| 52 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.外防护抗腐蚀<br>2.措施如下:±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 285 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 53 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)（清单不计）<br>2.2厚面层耐水腻子刮平（清单不计）<br>3.6厚聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型双组份) | m2 | 151.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 54 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.3厚耐水腻子刮平 | m2 | 111.48 | | | |
| 55 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙2<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-内涂1/7-49)<br>3.3厚耐水腻子刮平 | m2 | 124.03 | | | |
| 56 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶棚1<br>2.白色无机涂料饰面(内涂详23J909-7-49内涂3)<br>3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 151.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 57 | 011505001001 | 排水板 | 1.成品排水板<br>2.做法详见设计图纸 | m2 | 1.3 | | | |
| 58 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.30厚抛光大理石窗台板<br>2.上下均抹R10圆角 | m2 | 1.22 | | | |
| 59 | 011210006001 | 防鼠板 | 1.防鼠板<br>2.做法详设计图纸 | m2 | 2.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架<br>2.钢筋混凝土框架结构，建筑高度4.8m<br>3.详见设计图纸 | m2 | 470.56 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.钢筋混凝土框架结构<br>2.地上1层，建筑高度4.8m<br>3.详见设计图纸 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702014001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.屋面斜板 | m2 | 224.75 | | | |
| 5 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 138.86 | | | |
| 6 | 011702009001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 12 | | | |
| 7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 84.14 | | | |
| 8 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 79.63 | | | |
| 9 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 86.35 | | | |
| 10 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m2 | 55.38 | | | |
| 11 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.柱周长:详见设计图纸 | m2 | 81.18 | | | |
| 12 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 262.22 | | | |
| 13 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.250厚C30混凝土内配三级钢直径8@200单层双向钢筋网,面层留出横向凹槽,深15<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层300<br>4.素土夯实 | m2 | 3.07 | | | |
| 14 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.150厚C30混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)分两步夯实,宽出面层100<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 9.46 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房、1050吨消防水箱土建工程(023)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 137.1 | | | |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 100.22 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 113.66 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.76 | | | |
| 5 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 30.14 | | | |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.扦样机基础1 | m3 | 4.72 | | | |
| 7 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.扦样机基础2 | m3 | 0.14 | | | |
| 8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 56.47 | | | |
| 9 | 010507007001 | 其他构件 | 1.C40微膨胀细石混凝土 | m3 | 0.18 | | | |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t | 0.031 | | | |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB335 Φ8 | t | 0.669 | | | |
| 12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 0.524 | | | |
| 13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 0.797 | | | |
| 14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 3.192 | | | |
| 15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 1.194 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t | 0.575 | | | |
| 17 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t | 1.504 | | | |
| 18 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹套筒接头<br>2.钢筋接头满足设计图纸、规范要求 | 个 | 48 | | | |
| 19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 0.061 | | | |
| 20 | 010605001001 | 盖板 | 1.盖板，详见设计图纸 | m2 | 7.94 | | | |
| 21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 67.15 | | | |
| 22 | 030411001001 | 配管 | 1.Φ50电缆管,预穿一铁丝于管内,通入磅房 | m | 45 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 0.15 | | | |
| 2 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 30.14 | | | |
| 3 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.扦样机基础1 | m2 | 21.24 | | | |
| 4 | 011702001004 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.扦样机基础2 | m2 | 0.63 | | | |
| 5 | 011702001005 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 | m2 | 85.83 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

福信网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：地磅基础土建工程(024)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 29.94 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 8.8 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 21.14 | | | |
| 4 | 010202006001 | 钢板桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.桩长:9m<br>3.板桩厚度:400*170*15.5拉森钢板桩<br>4.租赁、运输、安装、拆除等所有费用包含在综合单价中 | t | 82.188 | | | |
| 5 | 010202006002 | 钢板桩 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.桩长:12m<br>3.板桩厚度:400*170*15.5拉森钢板桩<br>4.租赁、运输、安装、拆除等所有费用包含在综合单价中 | t | 106.84 | | | |
| 6 | 010202011001 | 钢支撑 | 1.腰梁、支撑、联系杆<br>2.钢材:Q235，详见设计说明<br>3.运输、安装、拆除、残值回收等所有费用包含在综合单价中 | t | 7.446 | | | |
| 7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.支撑加劲板、连接板等构件<br>2.型钢Q235<br>3.残值回收费用包含在综合单价中 | t | 1.434 | | | |
| 8 | 010502003001 | 混凝土填实 | 1.腰梁高度范围内细石混凝土填实<br>2.含浇捣模板等措施费用 | m3 | 5.66 | | | |
| 9 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.混凝土底板至桩边处理<br>2.100mm垫层，填砂砖模，隔离油毡，做法详设计图纸 | m | 85.84 | | | |
| 10 | 010403010001 | 排水沟 | 1.直径300PVC管U形排水沟<br>4.详见设计图纸 | m | 85.84 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 010401011001 | 集水井 | 1.砖砌集水井1160*1260mm<br>1.100mm厚C15素混凝土垫层<br>2.砖砌井<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆抹光<br>4.详见设计图纸 | 座 | 14 | | | |
| 12 | 040504002001 | 降水井 | 1.地层情况:详见地质勘探报告<br>2.井深12m,直径Φ600,做法详见设计图纸 | 座 | 6 | | | |
| 13 | 010301006001 | 降水井封堵 | 1.降水井封堵<br>2.内填封井砼C45掺微膨胀剂、止水钢板、止水环，做法详见设计图纸 | 个 | 6 | | | |
| 14 | 010103001002 | 回填方 | 1.拔桩后的空隙素混凝土<br>2.做法详见设计图纸 | m3 | 18.21 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 010302006001 | 降水井抽水 | 1.降水抽水使用费<br>2.抽水台班投标综合考虑 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011702001001 | 基础 | 1.砖砌集水井1160*1260mm<br>1.100mm厚C15素混凝土垫层 | m2 | 2.78 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.11 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：基坑支护工程(025)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 5826.77 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土<br>2.密实度要求:详见设计图纸<br>3.填方材料品种:详见设计图纸<br>4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 113.46 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 5713.31 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.42 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.24 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路大型土石方工程(026)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

慧信网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040203007001 | 混凝土道路 | 1.250厚C30混凝土面层分块捣制,随打随抹平(混凝土抗弯拉设计值不低于4.5MPa)<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层,压实系数>94%(环刀取样)<br>3.300mm厚级配碎石垫层<br>4.路基碾压,压实系数>0.91(环刀取样)(弯沉值不大于310(0.01mm)贝克曼梁)<br>5.填缝：填缝料、软木嵌条、铺沥青油毡两层，缩缝、胀缝详设计图纸 | m2 | 31177.73 | | | |
| 2 | 040203007002 | 混凝土硬化 | 1.200厚C30混凝土面层分块捣制,随打随抹平(混凝土抗弯拉设计值不低于4.5MPa)<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层,压实系数>94%(环刀取样)<br>3.300mm厚级配碎石垫层<br>4.路基碾压,压实系数>0.91(环刀取样)(弯沉值不大于310(0.01mm)贝克曼梁)<br>5.填缝：填缝料、软木嵌条、铺沥青油毡两层，缩缝、胀缝详设计图纸 | m2 | 7667.38 | | | |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.70厚中粒石沥青混凝土面层<br>2.150mm厚水泥(6%)稳定级配砂石碎石基层,压实系数>94%(环刀取样)<br>3.150厚级配碎石垫层<br>4.路基碾压,压实系数>0.91(环刀取样)(弯沉值不大于310(0.01mm)贝克曼梁) | m2 | 1663.02 | | | |
| 4 | 040203008001 | 块料面层 | 1.80厚毛面花岗岩石面层,缝宽8,干石灰粗砂扫缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆垫层<br>3.150厚C30混凝土<br>4.150厚级配碎石垫层<br>5.路基碾压,压实系数>0.91(环刀取样)(弯沉值不大于310(0.01mm)贝克曼梁) | m2 | 97.27 | | | |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.C25混凝土路沿300*125mm<br>2.基础：混凝土基础、30厚1:3水泥砂浆，详设计图纸 | m | 24 | | | |
| 6 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.花岗岩侧石120*350mm<br>2.基础：混凝土基础、30厚1:3水泥砂浆，详设计图纸<br>3.曲线段应单独加工,不得用短、直侧石拼接 | m | 2077.11 | | | |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.拉杆<br>2.做法详设计图纸 | t | 77.715 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011702001001 | 道路模板 | 1.模板搭拆 | m2 | 430 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：道路工程(027)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(027)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 围墙工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 1324.1 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 2660.34 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 1372.24 | | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 1288.1 | | | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆<br>3.30mm厚防水砂浆 | m3 | 687.48 | | | |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(主要烧结材料非黏土)<br>2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆<br>3.含砖柱 | m3 | 349.26 | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 170.87 | | | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 385.03 | | | |
| 9 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.33 | | | |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 30.6 | | | |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 56.62 | | | |
| 12 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.64 | | | |
| 13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 2.201 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 3.831 | | | |
| 15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 14.258 | | | |
| 16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B<br>2.规格:预埋型钢及构件详见设计图纸 | t | 1.484 | | | |
| 17 | 010607002001 | 金属栏杆 | 1.金属栏杆<br>2.灰色栏杆,厂家订制,规格、尺寸详见设计图纸及图集05J909 油24/TL19 | m2 | 1926.75 | | | |
| 18 | 010903004001 | 变形缝 | 1.变形缝<br>2.做法详图集12J003 a/F9及设计图纸 | m | 19.68 | | | |
| 19 | 010902004001 | 排水管 | 1.预埋Φ70钢管排水管 | m | 227.55 | | | |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.±0.000以下柱、地梁及基础和砌体(表面先用1:2水泥砂浆抹面找平)刷聚合物水泥浆两遍 | m2 | 2874.41 | | | |
| 21 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.弹性乳胶漆饰面（清单不计）<br>2.乳胶漆墙面做法参12J003 3/F29<br>3.颜色和分格详见设计立面图纸 | m2 | 3811 | | | |
| 22 | 040201022001 | 排水沟 | 1.排水明沟<br>2.做法详07J306 P22-4及设计图纸 | m | 210 | | | |
| 23 | 010507001001 | 散水 | 1.300厚回填土<br>2.100厚C15混凝土面层,上撒1:1水泥砂子压实抹光<br>3.200厚级配碎石(粒径≤5CM)回填压实<br>4.素土夯实,向外坡4% | m2 | 105 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.详见设计图纸 | m2 | 3293.45 | | | |
| 2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 471.65 | | | |
| 4 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 339.66 | | | |
| 5 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 170.87 | | | |
| 6 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 284.92 | | | |
| 7 | 011702001003 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 18 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011702001004 | 基础 | 1.排水明沟<br>2.做法详07J306 P22-4及设计图纸 | m2 | 0.07 | | | |
| 9 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 84.8 | | | |
| 10 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.排水明沟<br>2.做法详07J306 P22-4及设计图纸 | m2 | 1.14 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：围墙工程(028)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程(028)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 挡土墙工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 1030.68 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 2396.88 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 109.94 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.墙后填土在图示范围内采用1:9的碎石粉质粘土作为填料,填土必须分层夯实,每层虚铺厚度不得大于300mm,压实系数要求达0.94以上,墙后填土内摩擦角达35度 | m3 | 1344.14 | | | |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 942.79 | | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 127.36 | | | |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 184.57 | | | |
| 8 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.Φ100mm泄水孔@2m~3m上下左右交错设置,详《17J008》第17页“B型” | m3 | 250.89 | | | |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 0.543 | | | |
| 10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 20.736 | | | |
| 11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 2.336 | | | |
| 12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t | 6.727 | | | |
| 13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 9.585 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 1.904 | | | |
| 15 | 010903004001 | 变形缝 | 1.变形缝<br>2.变形缝宽度为30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于150mm | m | 85.89 | | | |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.弹性乳胶漆饰面（清单不计）<br>2.乳胶漆墙面做法参12J003 3/F29<br>3.颜色和分格详见设计立面图纸 | m2 | 687.12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.详见设计图纸 | m2 | 934.54 | | | |
| 2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.机械种类、数量、型号等，投标人自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011702011001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.Φ100mm泄水孔@2m~3m上下左右交错设置,详《17J008》第17页“B型” | m2 | 1886.69 | | | |
| 4 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 127.36 | | | |
| 5 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 136.58 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：挡土墙工程(029)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告，±300mm以内挖、填、运、找平<br>2.弃土运距:自行考虑<br>3.取土运距:自行考虑<br>4.平整方式:自行考虑 | m2 | 31.5 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质勘探报告<br>2.挖土深度:详见设计图纸<br>3.基底人工挖土、人工修边坡投标综合考虑 | m3 | 50.28 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土<br>2.素土分层(每层300)回填夯实，夯实系数不小于0.94<br>3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 24.62 | | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 25.66 | | | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆 | m3 | 5.83 | | | |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(主要烧结材料非黏土)<br>2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆<br>3.含砖柱 | m3 | 36.02 | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.02 | | | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.72 | | | |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.47 | | | |
| 10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.25 | | | |
| 11 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.55 | | | |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6 | t | 0.086 | | | |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t | 0.539 | | | |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t | 0.282 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t | 0.303 | | | |
| 16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t | 0.327 | | | |
| 17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t | 0.207 | | | |
| 18 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.灰色成品仿古筒瓦、板瓦<br>2.60厚1:3水泥砂浆卧瓦层<br>3.含成品脊瓦、成品封檐瓦 | m2 | 13.9 | | | |
| 19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.深灰色真石漆（清单不计）<br>2.基层抹灰详12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 7.4 | | | |
| 20 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.600x300/100x30青砂岩<br>2.做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 37.8 | | | |
| 21 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.600x100x50芝麻白烧毛面花岗岩<br>2.做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 2.86 | | | |
| 22 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.600x50x30芝麻白烧毛面花岗岩<br>2.做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 0.89 | | | |
| 23 | 011204001004 | 石材墙面 | 1.600x800x50芝麻白烧毛面花岗岩,中部凹20<br>2.做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 1.92 | | | |
| 24 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.300x500x30芝麻白烧毛面花岗岩,10x5竖向刨槽中距30<br>2.做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 9.8 | | | |
| 25 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.500x600x100芝麻白烧毛面花岗岩压顶<br>2..做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 9.8 | | | |
| 26 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1.800x800x100麻白烧毛面花岗岩压顶<br>2..做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 1.28 | | | |
| 27 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.灰色建筑面砖240x60x10<br>2..做法详图集12J003 7/F30及设计图纸 | m2 | 127 | | | |
| 28 | 011508004001 | 金属字 | 1.金属字,满足设计要求 | 个 | 35 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.详见设计图纸 | m2 | 188 | | | |
| 2 | 011702008001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 35.4 | | | |
| 3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 94.02 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011702001001 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 5.02 | | | |
| 5 | 011702001002 | 基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 8.67 | | | |
| 6 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 28.31 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：背景墙工程(030)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.2 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.53 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：背景墙工程(030)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 050102001001 | 栽植榉树 | 1.种类:榉树<br>2.胸径或地径:D8cm<br>3.分支点≥2.5m<br>4.全冠,树形优美<br>5.养护期:二级养护两年 | 株 | 301 | | | |
| 2 | 050102001002 | 栽植垂丝海棠 | 1.种类:垂丝海棠<br>2.胸径或地径:d4cm<br>3.树形优美<br>4.养护期:二级养护两年 | 株 | 31 | | | |
| 3 | 050102001003 | 栽植紫薇 | 1.种类:紫薇<br>2.胸径或地径:3cm<br>3.树形优美<br>4.养护期:二级养护两年 | 株 | 21 | | | |
| 4 | 050102001004 | 栽植金桂 | 1.种类:金桂<br>2.P2.5m<br>3.全冠,树形优美<br>4.养护期:二级养护两年 | 株 | 18 | | | |
| 5 | 050102001005 | 栽植海桐球 | 1.种类:海桐球<br>2.P1.2m<br>3.球形饱满<br>4.养护期:二级养护两年 | 株 | 192 | | | |
| 6 | 050102001006 | 栽植红叶石楠球 | 1.种类:红叶石楠球<br>2.P1.2m<br>3.球形饱满<br>4.养护期:二级养护两年 | 株 | 26 | | | |
| 7 | 050102012001 | 铺种草坪 | 1.种类:矮生百慕大混播黑麦草<br>2.满铺不露土<br>3.养护期:二级养护两年 | m2 | 7380 | | | |
| 8 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.清理场地内杂草、垃圾,平整土块 | m2 | 7380 | | | |
| 9 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.综合考虑符合图纸土壤改良要求、具体要求详见图纸 | m3 | 2214 | | | |
| 10 | 050101009002 | 细砂垫层 | 1.草坪铺设时,种植土整理平整后,需3的黄沙找平、具体要求详见图纸 | m3 | 221.4 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树木支撑架、具体要求详见图纸 | 株 | 371 | | | |
| 2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.树木支撑架、具体要求详见图纸 | 株 | 371 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：绿化工程(031)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.55 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(031)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040205006001 | 中心白色虚线 | 1.中心白色虚线，热熔<br>2.具体做法要求详见图纸 | m2 | 39.6 | | | |
| 2 | 040205006002 | 停止线 | 1.停止线，热熔<br>2.具体做法要求详见图纸 | m2 | 18 | | | |
| 3 | 040205006003 | 车行道边缘线 | 1.车行道边缘线，热熔<br>2.具体做法要求详见图纸 | m2 | 315.17 | | | |
| 4 | 040205007001 | 指引箭头 | 1.指引箭头:直行、直行转弯、转弯、掉头、转弯掉头等，热熔<br>2.具体做法要求详见图纸 | 个 | 213 | | | |
| 5 | 040205006004 | 消防网格线 | 1.消防网格线，热熔<br>2.具体做法要求详见图纸 | m2 | 337.07 | | | |
| 6 | 040205006005 | 减速振动标线 | 1.减速振动标线，热熔<br>2.具体做法要求详见图纸 | m2 | 22.73 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.2 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：交通标识工程(032)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.1 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.37 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：交通标识工程(032)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 浅圆仓给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、名称：薄壁不锈钢管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100 壁厚2mm<br>5、连接方式：卡压连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 2788 | | | |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：侧入式雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 152 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:光纤照明主机AL-AC<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 18 | | | |
| 4 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.名称：强电手孔井<br>2.规格：详见图纸 | 座 | 42 | | | |
| 5 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:扁圆型吸顶灯<br>2.规格:20W LED<br>3.类型:吸顶 | 套 | 21 | | | |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:粉尘防爆灯（LED）<br>2.规格:40W，详见图纸<br>3.类型:吸顶 | 套 | 229 | | | |
| 7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:粉尘防爆灯具（LED）<br>2.规格:200W，详见图纸<br>3.类型:吸顶 | 套 | 36 | | | |
| 8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:粉尘防爆壁灯<br>2.规格:15W，详见图纸<br>3.类型:距地3.0米 | 套 | 32 | | | |
| 9 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆光纤灯（LED）<br>2.规格:FL9000 定制<br>3.类型:吊杆0.5m | 套 | 72 | | | |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 21 | | | |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 12 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:感应延时开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 16 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 39 | | | |
| 14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 21 | | | |
| 15 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 369 | | | |
| 16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 7659.17 | | | |
| 17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导光光缆（定制）<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:科亿达FL9000A | m | 1374.61 | | | |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV-3*4<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 8307.35 | | | |
| 19 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 36 | | | |
| 20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 2396.11 | | | |
| 22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 2456.02 | | | |
| 23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:大型方向标志灯<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 19 | | | |
| 24 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:防爆型大型方向标志灯（吊装）<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地2.5m吊装<br>4.其他： | 套 | 8 | | | |
| 25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:防爆型大型方向标志灯<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 63 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:防爆型应急出口标志灯（LED）<br>2.规格:1W(Ex tb ⅢB T200℃ Db，IP66)<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 12 | | | |
| 27 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:防爆型消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 71 | | | |
| 28 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 6 | | | |
| 29 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯（LED）<br>2.规格:1W(Ex tb ⅢB T200℃ Db，IP66)<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 1 | | | |
| 30 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 12 | | | |
| 31 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 32 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 154 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 33 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:40*4镀锌扁钢避雷引下线<br>2.安装部位:沿仓外壁明敷<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 6683.47 | | | |
| 34 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ12<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 4760.81 | | | |
| 35 | 030409005002 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ12<br>3、安装形式：沿混凝土块<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 5 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 1572.76 | | | |
| 37 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:80*8<br>3.类型:接地母线 | m | 258.1 | | | |
| 38 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 43.5 | | | |
| 39 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地跨接线<br>2.规格:详见图纸 | 处 | 10 | | | |
| 40 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 29 | | | |
| 41 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 234 | | | |
| 42 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 43 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 1.名称：弱电手孔井<br>2.规格：详见图纸 | 座 | 19 | | | |
| 44 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN150<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 1094.59 | | | |
| 45 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN100<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 1769.91 | | | |
| 46 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 17.14 | | | |
| 47 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 8479.06 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓水电安装工程(033)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 工作塔给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN50<br>5、连接方式：螺纹连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 67.61 | | | |
| 2 | 031001007002 | 复合管 | 1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN15<br>5、连接方式：螺纹连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 0.4 | | | |
| 3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：Y型过滤器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：电动阀（控制水箱补水）<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.规格:DN50/80 | 个 | 5 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN50/80<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 9 | | | |
| 10 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.型号:Q=60m3/h，H=12m | 台 | 4 | | | |
| 11 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管<br>2.介质:集水坑污水<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 12.54 | | | |
| 12 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰止回阀<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 13 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰橡胶软接头<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰大小头<br>2、规格、压力等级：DN50/80<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰蝶阀<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 16 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.其他:详见图纸及相关规范 | 台 | 4 | | | |
| 17 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 46.8 | | | |
| 18 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 46.8 | | | |
| 19 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油<br>2.油漆品种:银粉漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 12.29 | | | |
| 20 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐<br>2、刷缠遍数：四油三布防腐 | m2 | 0.52 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、名称：薄壁不锈钢管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100 壁厚2mm<br>5、连接方式：卡压连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 313.7 | | | |
| 22 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：侧入式雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 16 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA1<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA2<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 26 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL2<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 27 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL3<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APT1<br>2.规格:700*800*250<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APT2<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APT3<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 31 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APT4<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APT5<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APT6<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 34 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 35 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2ALE<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 36 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置形式:暗配 | m | 3.8 | | | |
| 37 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 1142.87 | | | |
| 38 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置形式:暗配 | m | 639.73 | | | |
| 39 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 147.82 | | | |
| 40 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC40<br>3.配置形式:暗配 | m | 2.27 | | | |
| 41 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC70<br>3.配置形式:暗配 | m | 12.18 | | | |
| 42 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC80<br>3.配置形式:暗配 | m | 12.88 | | | |
| 43 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC100<br>3.配置形式:暗配 | m | 6.89 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 50.33 | | | |
| 45 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 46.16 | | | |
| 46 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 776.6 | | | |
| 47 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 368.82 | | | |
| 48 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 207.22 | | | |
| 49 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-6<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 531.22 | | | |
| 50 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:BTTVQ-4*35+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 169.1 | | | |
| 51 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:BTTVQ-5*4<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 336.46 | | | |
| 52 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 34.73 | | | |
| 53 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*25+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 111.54 | | | |
| 54 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 4.92 | | | |
| 55 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*6<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 42.06 | | | |
| 56 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*35+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 10 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 55.56 | | | |
| 58 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*6<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 55.53 | | | |
| 59 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV-3*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 460.75 | | | |
| 60 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV-3*4<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 1454.44 | | | |
| 61 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆<br>2、型号：VV316-4*2.5<br>3、配线形式：管内敷设 | m | 18.02 | | | |
| 62 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆<br>2、型号：KVV316-4*1.5<br>3、配线形式：管内敷设 | m | 9.42 | | | |
| 63 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:35mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 6 | | | |
| 64 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯（带蓄电池）<br>2.规格:50W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 6 | | | |
| 65 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:30W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 66 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:50W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 6 | | | |
| 67 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：扁圆型吸顶灯<br>2、型号：20W（LED）<br>3、安装方式：吸顶 | 套 | 47 | | | |
| 68 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆灯（壁装）<br>2.规格:100W（LED）<br>3.类型:距地2.8m壁装 | 套 | 4 | | | |
| 69 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆灯（吸顶）<br>2.规格:70W（LED）<br>3.类型:吸顶 | 套 | 58 | | | |
| 70 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：感应延时开关<br>2、型号：250V　10A<br>3、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 43 | | | |
| 71 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 8 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 72 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 17 | | | |
| 73 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二极、三极暗插座<br>2.规格：250V　10A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 74 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极暗插座<br>2.规格：250V　16A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 75 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型三相暗插座<br>2.规格：380V　20A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 76 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 76 | | | |
| 77 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 61 | | | |
| 78 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 62 | | | |
| 79 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 8 | | | |
| 80 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 81 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 1219.92 | | | |
| 82 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RYJ-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 1124.21 | | | |
| 83 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 1310.91 | | | |
| 84 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 2 | | | |
| 85 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:大型方向标志灯<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 15 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯（防爆型）<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 4 | | | |
| 87 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯（防爆型）<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 4 | | | |
| 88 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:防爆型大型方向标志灯<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 23 | | | |
| 89 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯（防爆）<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 12 | | | |
| 90 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯（防爆型）<br>2.规格:8W　LED<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 41 | | | |
| 91 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 12 | | | |
| 92 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯<br>2.规格:3W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 13 | | | |
| 93 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯<br>2.规格:8W　LED<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 47 | | | |
| 94 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 89 | | | |
| 95 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 84 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 96 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 472.75 | | | |
| 97 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ12<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 159.79 | | | |
| 98 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 186.15 | | | |
| 99 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢圆钢<br>2.规格:Φ14<br>3.类型:接地母线 | m | 5 | | | |
| 100 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌圆钢<br>2.规格:Φ16<br>3.类型:接地母线 | m | 40.26 | | | |
| 101 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 55.8 | | | |
| 102 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 8 | | | |
| 103 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 2 | | | |
| 104 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 6 | | | |
| 105 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 14 | | | |
| 106 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 107 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 30.99 | | | |
| 108 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置形式:暗配 | m | 107.7 | | | |
| 109 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 39.79 | | | |
| 110 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC75<br>3.配置形式:暗配 | m | 11.32 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 111 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC100<br>3.配置形式:暗配 | m | 689.58 | | | |
| 112 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 55 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔水电安装工程(034)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 平房仓给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 1140 | | | |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 120 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电柜AP<br>2.规格:1.4厚304不锈钢，包含基础槽钢<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:落地安装，距地抬高0.2m | 台 | 7 | | | |
| 4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-3<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 17 | | | |
| 5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1-6<br>2.规格:详见图纸<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 36 | | | |
| 6 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱AC<br>2.规格:300*200*120<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 | 台 | 72 | | | |
| 7 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:风机箱AC<br>2.规格:300*200*120<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN200<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 41.06 | | | |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 3899.77 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 2286.25 | | | |
| 11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC40<br>3.配置形式:暗配 | m | 1111.63 | | | |
| 12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC125<br>3.配置形式:暗配 | m | 2264.92 | | | |
| 13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-NH-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 7903.56 | | | |
| 14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 8.2 | | | |
| 15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 20.41 | | | |
| 16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-3*120+2*70<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 2508.75 | | | |
| 17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 1201.82 | | | |
| 18 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV-5*6<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 2431.8 | | | |
| 19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:120mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 72 | | | |
| 20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:60W带灯罩防尘防爆型<br>3.类型:壁装，距地9.0m | 套 | 72 | | | |
| 21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:扁圆型吸顶灯<br>2.规格:20W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 22 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:仓间照明灯具<br>2.规格:防潮LED（160W）<br>3.类型:壁装，距地8.6m | 套 | 69 | | | |
| 23 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：感应延时开关<br>2、型号：250V　10A<br>3、安装方式：暗装距地1.3m | 个 | 4 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：防水型按钮开关<br>2、型号：详见图纸<br>3、安装方式：暗装距地1.4m | 套 | 1 | | | |
| 25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 145 | | | |
| 27 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 7 | | | |
| 28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 7 | | | |
| 29 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.名称:电缆井/手孔井<br>2.规格尺寸:参考尺寸1500*1200<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 座 | 59 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 平房仓防雷接地 | | | | | | |
| 30 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 1211.68 | | | |
| 31 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 1857.27 | | | |
| 32 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷带<br>2、材质：热镀锌圆钢<br>3、规格：Φ10<br>4、安装形式：沿支架<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | m | 4607.02 | | | |
| 33 | 030409005002 | 避雷网 | 1、名称：避雷带<br>2、材质：热镀锌圆钢<br>3、规格：Φ10<br>4、安装形式：沿混凝土块<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | m | 4607.02 | | | |
| 34 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 21.82 | | | |
| 35 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 7 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地跨接线<br>2.规格:详见图纸 | 处 | 10 | | | |
| 37 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 7 | | | |
| 38 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 98 | | | |
| 39 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 7 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 风雨罩棚防雷接地 | | | | | | |
| 40 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 465.6 | | | |
| 41 | 030414011002 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 42 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.规格:PC25<br>3.配置形式:暗配 | m | 1390.21 | | | |
| 43 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 71.82 | | | |
| 44 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置形式:暗配 | m | 1318.72 | | | |
| 45 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC40<br>3.配置形式:暗配 | m | 188.69 | | | |
| 46 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:PVC电缆保护管<br>2.规格:DN100<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 2649.87 | | | |
| 47 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:四孔格栅管<br>2.规格:4-50<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 662.84 | | | |
| 48 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 70 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

慧信网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：平房仓水电安装工程(035)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 生产辅助用房给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 94.4 | | | |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 12 | | | |
| 3 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：侧入式雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP2<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP3<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1<br>2.规格:660*870*160<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL<br>2.规格:400*500*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:200*200<br>3.材质:钢制 | m | 52.03 | | | |
| 11 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架<br>2.规格:详见图纸 | kg | 47.63 | | | |
| 12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 47.63 | | | |
| 13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 791.32 | | | |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 236.33 | | | |
| 15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC40<br>3.配置形式:暗配 | m | 14.94 | | | |
| 16 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC70<br>3.配置形式:暗配 | m | 81.94 | | | |
| 17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 486.95 | | | |
| 18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-2.5<br>3.配线形式:线槽配线 | m | 52.76 | | | |
| 19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 1464.12 | | | |
| 20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-2.5<br>3.配线形式:线槽配线 | m | 174.49 | | | |
| 21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 55.21 | | | |
| 22 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 26.87 | | | |
| 23 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 835.67 | | | |
| 24 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-6<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 1213.59 | | | |
| 25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-3*25+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 10.74 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-3*185+2*95<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 26.18 | | | |
| 27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*35+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 91.78 | | | |
| 28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 17.72 | | | |
| 29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:35mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 10 | | | |
| 30 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:240mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 2 | | | |
| 31 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:30W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 27 | | | |
| 32 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯（带防水防尘灯罩）<br>2.规格:150W，详见图纸<br>3.类型:钢管吊装距顶0.7m | 套 | 56 | | | |
| 33 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 34 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型插座<br>2.规格：220V　16A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 28 | | | |
| 36 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座<br>2.规格：220V　16A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 37 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型三相插座<br>2.规格：380V　20A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 13 | | | |
| 38 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调插座<br>2.规格：380V　20A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 52 | | | |
| 40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 83 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 2 | | | |
| 42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 43 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 128.57 | | | |
| 44 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RVS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 136.58 | | | |
| 45 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 2 | | | |
| 46 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 6 | | | |
| 47 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 10 | | | |
| 48 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:应急照明手动应急启动按钮<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装形式:距地1.5m安装 | 个 | 1 | | | |
| 49 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 50 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 226.98 | | | |
| 51 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 274.09 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 203.06 | | | |
| 53 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.规格:50*5<br>3.类型:接地母线 | m | 58.5 | | | |
| 54 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 11.12 | | | |
| 55 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV22-1*240<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 5 | | | |
| 56 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:240mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 2 | | | |
| 57 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 21 | | | |
| 59 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：生产辅助用房水电安装工程(036)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 综合楼给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN15<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 130.06 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN20<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 56.02 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN25<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 100.43 | | | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN32<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 4.8 | | | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN40<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14.69 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN50<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14 | | | |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN75 1.0MPa<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 57.65 | | | |
| 8 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、名称：薄壁不锈钢管<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：热水<br>4、材质、规格：DN15<br>5、连接方式：卡压连接（含管件）<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 111.2 | | | |
| 9 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、名称：薄壁不锈钢管<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：热水<br>4、材质、规格：DN20<br>5、连接方式：卡压连接（含管件）<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 120.52 | | | |
| 10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 7 | | | |
| 11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 5 | | | |
| 12 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 29 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN65<br>3、连接形式：法兰连接（含法兰）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：法兰水表<br>2、规格、压力等级：DN65<br>3、连接形式：法兰连接（含法兰）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 17 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：水表井（砖砌矩形水表井）<br>2、规格：2150*1100 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-43页，详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 18 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1200 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-16页，详见图纸及相关规范 | 座 | 4 | | | |
| 19 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 15 | | | |
| 20 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN50/80<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 17 | | | |
| 22 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 8 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 031002003005 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN50/80<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 031002003006 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN65/100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 25 | 031002003007 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 17 | | | |
| 26 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1、名称：太阳能热水器<br>2、规格：HY-JY1970-24<br>3、附件：屋顶式 附件全套<br>4、其他：详见图纸说明 | 套 | 10 | | | |
| 27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 18.9 | | | |
| 28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 18.9 | | | |
| 29 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.类型:橡塑管壳保温（管道）<br>2.保温厚度:50mm<br>3.管道外径:57mm以内 | m3 | 1.87 | | | |
| 30 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.类型:无碱玻璃布防潮层（管道）<br>2.其他:两层 | m2 | 62.73 | | | |
| 31 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.类型:镀锌钢板保护层（管道）<br>2.保护层厚度:0.5mm | m2 | 62.73 | | | |
| 32 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN50<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 43.25 | | | |
| 33 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN75<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 24.26 | | | |
| 34 | 031001006010 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN100<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 183.15 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 031001006011 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：空调冷凝水<br>4、材质、规格：DN50 防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 60 | | | |
| 36 | 031001006012 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100 防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 168 | | | |
| 37 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 38 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA1<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA2<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 40 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1<br>2.规格:660*870*160<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 41 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2<br>2.规格:400*500*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 42 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3<br>2.规格:400*500*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 44 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:机房配电箱<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:残障紧急报警控制箱<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装方式:挂壁式安装 | 台 | 3 | | | |
| 46 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:100*100<br>3.材质:钢制 | m | 2.5 | | | |
| 47 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制 | m | 6 | | | |
| 48 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:200*200<br>3.材质:钢制 | m | 150.32 | | | |
| 49 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架<br>2.规格:详见图纸 | kg | 145.37 | | | |
| 50 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 145.37 | | | |
| 51 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN100<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 4.91 | | | |
| 52 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 8.96 | | | |
| 53 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 235.68 | | | |
| 54 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC65<br>3.配置形式:暗配 | m | 56.46 | | | |
| 55 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管<br>2.规格:JDG16<br>3.配置形式:暗配 | m | 993.69 | | | |
| 56 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:暗配 | m | 742.88 | | | |
| 57 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 2908.24 | | | |
| 58 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:线槽配线 | m | 283.95 | | | |
| 59 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 75.6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 2857.96 | | | |
| 61 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-4<br>3.配线形式:线槽配线 | m | 1445.48 | | | |
| 62 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 17.78 | | | |
| 63 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*25+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 13.06 | | | |
| 64 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*25+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 89.26 | | | |
| 65 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 81.88 | | | |
| 66 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:35mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 8 | | | |
| 67 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 257 | | | |
| 68 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 202 | | | |
| 69 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 70 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 71 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 584.5 | | | |
| 72 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 606.91 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 73 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急多信息复合标志灯（LED）<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地2.5m吊装<br>4.其他： | 套 | 6 | | | |
| 74 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 3 | | | |
| 75 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 25 | | | |
| 76 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 6 | | | |
| 77 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 5 | | | |
| 78 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 31 | | | |
| 79 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 76 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 80 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 238.45 | | | |
| 81 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 342.39 | | | |
| 82 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 193.25 | | | |
| 83 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢圆钢<br>2.规格:Φ14<br>3.类型:接地母线 | m | 5 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 84 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 27.4 | | | |
| 85 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 11 | | | |
| 86 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 2 | | | |
| 87 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 9 | | | |
| 88 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 17 | | | |
| 89 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 90 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:MDF弱电总配线架<br>2.安装部位:挂壁式<br>3.包含PBX，HUB，网络主机等设备。 | 台 | 1 | | | |
| 91 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:DF弱电楼层配线架<br>2.安装部位:挂壁式<br>3.包含PBX，HUB，网络主机等设备。 | 台 | 2 | | | |
| 92 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:100*100<br>3.材质:钢制 | m | 153.9 | | | |
| 93 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架<br>2.规格:详见图纸 | kg | 140.87 | | | |
| 94 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 140.87 | | | |
| 95 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:语音插座TP<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 28 | | | |
| 96 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:信息插座TO<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 56 | | | |
| 97 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 84 | | | |
| 98 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置形式:暗配 | m | 251.8 | | | |
| 99 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 240.31 | | | |
| 100 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC150<br>3.配置形式:暗配 | m | 6.42 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 101 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆<br>2.规格:UTP6 | m | 3129.45 | | | |
| 102 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:多模光纤<br>2.规格:2芯 | m | 36.67 | | | |
| 103 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 | 链路 | 84 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

慧信网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼水电安装工程(037)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 食堂给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN15<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 7.61 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN20<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 0.94 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN40<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 8.13 | | | |
| 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 6 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接（含表前阀）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：水表井（砖砌矩形水表井）<br>2、规格：2150*1100 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-43页，详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 9 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN40/80<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.类型:橡塑管壳保温（管道）<br>2.保温厚度:50mm<br>3.管道外径:57mm以内 | m3 | 0.09 | | | |
| 12 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.类型:无碱玻璃布防潮层（管道）<br>2.其他:两层 | m2 | 2.85 | | | |
| 13 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.类型:镀锌钢板保护层（管道）<br>2.保护层厚度:0.5mm | m2 | 2.85 | | | |
| 14 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN50<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 1.97 | | | |
| 15 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN100<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 5.5 | | | |
| 16 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 35.4 | | | |
| 17 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP<br>2.规格:400*500*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:可燃气体报警控制箱<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装方式:挂壁式安装 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:事故风机控制箱<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装方式:挂壁式安装 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 5.89 | | | |
| 22 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 78.35 | | | |
| 23 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.规格:PVC25<br>3.配置形式:暗配 | m | 49.38 | | | |
| 24 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.规格:PVC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 17.6 | | | |
| 25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 37.03 | | | |
| 26 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 20.09 | | | |
| 27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 31.42 | | | |
| 28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 64.66 | | | |
| 29 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BYJ-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 170.75 | | | |
| 30 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BYJ-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 58.24 | | | |
| 31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BYJ-6<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 248.23 | | | |
| 32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 7.94 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 9.7 | | | |
| 34 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZN-RVVP-4*1.5 | m | 33.59 | | | |
| 35 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVV-2*2.5 | m | 33.59 | | | |
| 36 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 37 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 38 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 40 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 33.66 | | | |
| 41 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 105.76 | | | |
| 42 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 56.5 | | | |
| 43 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 2 | | | |
| 44 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 45 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 6 | | | |
| 47 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂水电安装工程(038)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一站式服务中心给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN15<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 49.97 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN20<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 23.51 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN25<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 16.04 | | | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN32<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 36.81 | | | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN40<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 4 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN50<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 12.64 | | | |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 11 | | | |
| 8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 11 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：螺纹连接（含表前阀）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：水表井（砖砌矩形水表井）<br>2、规格：2150*1100 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-43页，详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 13 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1200 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-16页，详见图纸及相关规范 | 座 | 3 | | | |
| 14 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN50/80<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 16 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 8 | | | |
| 17 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 18 | 031002003005 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 19 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 10 | | | |
| 20 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 10 | | | |
| 21 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN50<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 12.87 | | | |
| 22 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN75<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 6.43 | | | |
| 23 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN100<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 60.77 | | | |
| 24 | 031001006010 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：空调冷凝水<br>4、材质、规格：DN50 防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 26 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 031001006011 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 61.6 | | | |
| 26 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA1<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 28 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1<br>2.规格:500*600*160<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 29 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2<br>2.规格:500*600*160<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 30 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE1<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 31 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱AC<br>2.规格:300*200*120<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 | 台 | 8 | | | |
| 32 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:残障紧急报警控制箱<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装方式:挂壁式安装 | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN150<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 9.77 | | | |
| 34 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 124.52 | | | |
| 35 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 71.3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC40<br>3.配置形式:暗配 | m | 36.05 | | | |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC65<br>3.配置形式:暗配 | m | 13.86 | | | |
| 38 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC100<br>3.配置形式:暗配 | m | 20.13 | | | |
| 39 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管<br>2.规格:JDG16<br>3.配置形式:暗配 | m | 235.63 | | | |
| 40 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:暗配 | m | 100.8 | | | |
| 41 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 702.74 | | | |
| 42 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 684.81 | | | |
| 43 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 19.08 | | | |
| 44 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 12.18 | | | |
| 45 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-6<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 107.79 | | | |
| 46 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV22-3*10+2*6<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 21.04 | | | |
| 47 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV22-4*95<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 23.23 | | | |
| 48 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*25+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 24.61 | | | |
| 49 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*6<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 79.04 | | | |
| 50 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:35mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 4 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 51 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:120mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 2 | | | |
| 52 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 50 | | | |
| 53 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 43 | | | |
| 54 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 55 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 56 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 120.92 | | | |
| 57 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 126.54 | | | |
| 58 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急多信息复合标志灯（LED）<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地2.5m吊装<br>4.其他： | 套 | 1 | | | |
| 59 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 2 | | | |
| 60 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 6 | | | |
| 61 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 2 | | | |
| 62 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 10 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:应急照明手动应急启动按钮<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装形式:距地1.5m安装 | 个 | 1 | | | |
| 64 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 65 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 44.57 | | | |
| 66 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 137.03 | | | |
| 67 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 90.8 | | | |
| 68 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 4.68 | | | |
| 69 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 1.82 | | | |
| 70 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 2 | | | |
| 71 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 72 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 73 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 13 | | | |
| 74 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 75 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:MDF弱电总配线架<br>2.安装部位:挂壁式<br>3.包含PBX，HUB，网络主机等设备。 | 台 | 1 | | | |
| 76 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:语音插座TP<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 7 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:信息插座TO<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 11 | | | |
| 78 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 79 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:100*100<br>3.材质:钢制 | m | 18.51 | | | |
| 80 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架<br>2.规格:详见图纸 | kg | 16.94 | | | |
| 81 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 16.94 | | | |
| 82 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置形式:暗配 | m | 29.42 | | | |
| 83 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 66.39 | | | |
| 84 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置形式:暗配 | m | 3.92 | | | |
| 85 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC40<br>3.配置形式:暗配 | m | 29.23 | | | |
| 86 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC50<br>3.配置形式:暗配 | m | 6.53 | | | |
| 87 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC80<br>3.配置形式:暗配 | m | 8.39 | | | |
| 88 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC100<br>3.配置形式:暗配 | m | 42.37 | | | |
| 89 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆<br>2.规格:UTP6 | m | 345.02 | | | |
| 90 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 | 链路 | 18 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：一站式服务中心水电安装工程(039)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 门卫给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN15<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 6.04 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN20<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN25<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 4.12 | | | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：PPR冷水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN32<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14.76 | | | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：PPR热水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：热水<br>4、材质、规格：DN15<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 7.76 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：PPR热水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：热水<br>4、材质、规格：DN20<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 10.92 | | | |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN15<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 11 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：自带压力表支管减压阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、名称：Y型过滤器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接（含表前阀）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 14 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：水表井（砖砌矩形水表井）<br>2、规格：2150*1100 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-43页，详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 16 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台下式洗脸盆（成套）<br>2、类型：冷热水<br>3、附件：角阀、金属软管、下水口、混水龙头、洗脸盆等全套 | 组 | 1 | | | |
| 18 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲式大便器（成套）<br>2、类型：脚踏阀冲洗<br>3、附件：脚踏阀、蹲便器等全套 | 组 | 1 | | | |
| 19 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：挂斗式小便器（感应器成套）<br>2、类型：感应式冲洗<br>3、附件：感应式冲水器、小便器等全套 | 组 | 1 | | | |
| 20 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：淋浴器（成套）<br>2、类型：冷热水<br>3、附件：混水阀、淋浴软管、莲蓬头等全套 | 套 | 1 | | | |
| 21 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1、名称：太阳能热水器<br>2、规格：HY-JY1970-24<br>3、附件：屋顶式 附件全套<br>4、其他：详见图纸说明 | 套 | 1 | | | |
| 22 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏<br>2、规格：DN50 | 个 | 2 | | | |
| 23 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.类型:橡塑管壳保温（管道）<br>2.保温厚度:50mm<br>3.管道外径:57mm以内 | m3 | 0.23 | | | |
| 24 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.类型:无碱玻璃布防潮层（管道）<br>2.其他:两层 | m2 | 7.54 | | | |
| 25 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.类型:镀锌钢板保护层（管道）<br>2.保护层厚度:0.5mm | m2 | 7.54 | | | |
| 26 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN50<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 3.44 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN100<br>5、连接方式：粘接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 11.54 | | | |
| 28 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14 | | | |
| 29 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 30 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APT1<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 31 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL<br>2.规格:660*870*160<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 33 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 194.85 | | | |
| 34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 2.54 | | | |
| 35 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC40<br>3.配置形式:暗配 | m | 16.35 | | | |
| 36 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC50<br>3.配置形式:暗配 | m | 13.86 | | | |
| 37 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.规格:PC16<br>3.配置形式:暗配 | m | 69.64 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 486.57 | | | |
| 39 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 39.82 | | | |
| 40 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 132.82 | | | |
| 41 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 17.87 | | | |
| 42 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 9.44 | | | |
| 43 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-3*6<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 5.2 | | | |
| 44 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-3*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 5.95 | | | |
| 45 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-3*4<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 47.24 | | | |
| 46 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 8.89 | | | |
| 47 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:30W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 13 | | | |
| 48 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：扁圆型吸顶灯<br>2、型号：20W（LED）<br>3、安装方式：吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 49 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能型防水防尘吸顶灯（IP55）<br>2.规格:18W<br>3.类型:吸顶 | 套 | 1 | | | |
| 50 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 51 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 52 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二极、三极暗插座<br>2.规格：250V　10A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 23 | | | |
| 53 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极暗插座<br>2.规格：250V　16A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 38 | | | |
| 55 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 16 | | | |
| 56 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 57 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 58 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 19.77 | | | |
| 59 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RVS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 22.87 | | | |
| 60 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 1 | | | |
| 61 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 3 | | | |
| 62 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:应急照明手动应急启动按钮<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装形式:距地1.5m安装 | 个 | 1 | | | |
| 63 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 64 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 59.85 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 124.32 | | | |
| 66 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 86.52 | | | |
| 67 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 152.41 | | | |
| 68 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 4.99 | | | |
| 69 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 2 | | | |
| 70 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 3 | | | |
| 71 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 12 | | | |
| 72 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 73 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:MDF弱电总配线架<br>2.安装部位:挂壁式<br>3.包含PBX，HUB，网络主机等设备。 | 台 | 1 | | | |
| 74 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:双孔语音信息插座<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 75 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:信息插座TO<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 76 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 77 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置形式:暗配 | m | 5.19 | | | |
| 78 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 30.3 | | | |
| 79 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC80<br>3.配置形式:暗配 | m | 8.68 | | | |
| 80 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆<br>2.规格:UTP6 | m | 91.41 | | | |
| 81 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 | 链路 | 5 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫水电安装工程(040)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 机械库给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 80 | | | |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 10 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP2<br>2.规格:800*800*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL<br>2.规格:400*500*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.3m | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN40<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 5.66 | | | |
| 7 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 34.28 | | | |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 266.41 | | | |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 547.3 | | | |
| 10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 265.43 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*35+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 44.43 | | | |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:35mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 4 | | | |
| 13 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯（带防水防尘灯罩）<br>2.规格:150W，详见图纸<br>3.类型:钢管吊装距顶0.7m | 套 | 21 | | | |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:组合插座<br>2.规格：250V　10A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 8 | | | |
| 15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 8 | | | |
| 16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 21 | | | |
| 17 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 19 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 107.02 | | | |
| 20 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 138.73 | | | |
| 21 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 133.05 | | | |
| 22 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 39.48 | | | |
| 23 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 2 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 2 | | | |
| 25 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 10 | | | |
| 26 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：机械库水电安装工程(041)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 药品库给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14 | | | |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1<br>2.规格:400*500*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:有毒气体报警控制箱<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装方式:挂壁式安装 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN40<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 1 | | | |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 130.62 | | | |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 13.82 | | | |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 298.92 | | | |
| 9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVS-2*1.5 | m | 55.83 | | | |
| 10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVS-2*4 | m | 8.71 | | | |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防爆型节能灯<br>2.规格:18W<br>3.类型:吸顶 | 套 | 2 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:智能声光报警装置<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装形式:距门洞顶0.2m | 个 | 1 | | | |
| 13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:有毒气体探测器<br>2.规格:详见图纸<br>3.类型:吸顶 | 个 | 4 | | | |
| 14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 15 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:防爆按钮<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 4 | | | |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 18 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 20 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 19.12 | | | |
| 21 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 26.6 | | | |
| 22 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 25.1 | | | |
| 23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 28.71 | | | |
| 24 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 1 | | | |
| 25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 4 | | | |
| 27 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

慧信网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品库水电安装工程(042)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 地磅房给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14 | | | |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL<br>2.规格:500*600*160<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN40<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 3 | | | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 85.84 | | | |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:暗配 | m | 21.68 | | | |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 260.02 | | | |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 65.87 | | | |
| 9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:100W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 2 | | | |
| 10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:太阳能壁灯<br>2.规格:详见图纸<br>3.类型: | 套 | 1 | | | |
| 11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型插座<br>2.规格：220V　16A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座<br>2.规格：380V　20A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 9 | | | |
| 14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 3 | | | |
| 15 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 17 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 19.12 | | | |
| 18 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 26.6 | | | |
| 19 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 26 | | | |
| 20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 3.12 | | | |
| 21 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢<br>2.规格:25*4<br>3.类型:接地母线 | m | 1 | | | |
| 22 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 4 | | | |
| 24 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 25 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:JX1信息箱<br>2.安装部位:挂壁式<br>3.包含PBX，HUB，网络主机等设备。 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:双孔语音信息插座<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 27 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 10.88 | | | |
| 29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 4.04 | | | |
| 30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆<br>2.规格:UTP6 | m | 32.96 | | | |
| 31 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 六类 | 链路 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：地磅房水电安装工程(043)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 1号配电房给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 24.6 | | | |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-2<br>2.规格:400*500*200<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 111.78 | | | |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 37.34 | | | |
| 7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC50<br>3.配置形式:暗配 | m | 32.64 | | | |
| 8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC100<br>3.配置形式:暗配 | m | 5.61 | | | |
| 9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC200<br>3.配置形式:暗配 | m | 17.6 | | | |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 247.77 | | | |
| 11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 93.11 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 24.69 | | | |
| 13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-6<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 197.7 | | | |
| 14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:30W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 20 | | | |
| 15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型插座<br>2.规格：220V　16A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座<br>2.规格：380V　20A<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 11 | | | |
| 20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 20 | | | |
| 21 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 23 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 115.45 | | | |
| 24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RVS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 120.93 | | | |
| 25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 2 | | | |
| 26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 5 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 7 | | | |
| 28 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:应急照明手动应急启动按钮<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装形式:距地1.5m安装 | 个 | 1 | | | |
| 29 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 30 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 34.29 | | | |
| 31 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 93.76 | | | |
| 32 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 48.75 | | | |
| 33 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.规格:50*5<br>3.类型:接地母线 | m | 48.54 | | | |
| 34 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 145.72 | | | |
| 35 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 3.12 | | | |
| 36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV22-1*240<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 5 | | | |
| 37 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:240mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 2 | | | |
| 38 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号配电房水电安装工程(044)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 设备用房（泵房）给排水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1、名称：内衬塑镀锌钢塑复合管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN100<br>5、连接方式：沟槽连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 15.25 | | | |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN100 1.0MPa<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 25.91 | | | |
| 3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：液压水位控制器<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 4 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 5 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、名称：水表井（混凝土井）<br>2、规格：2750*1500 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：参照国标图集05S502-149-151页，详见图纸及相关规范 | 座 | 2 | | | |
| 7 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、类型：柔性防水套管<br>2、规格：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1、类型：埋地金属管道（钢塑复合管）防腐<br>2、刷缠遍数：四油三布防腐 | m2 | 2.1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.类型:橡塑管壳保温（管道）<br>2.保温厚度:50mm<br>3.管道外径:76mm | m3 | 0.15 | | | |
| 10 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.类型:无碱玻璃布防潮层（管道）<br>2.其他:两层 | m2 | 3.95 | | | |
| 11 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.类型:镀锌钢板保护层（管道）<br>2.保护层厚度:0.5mm | m2 | 3.95 | | | |
| 12 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：UPVC承插排水管（含管件）<br>2、安装部位：室外<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN100防紫外线<br>5、连接方式：粘接、承插连接<br>6、试验：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 28 | | | |
| 13 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗（不锈钢）<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电力、照明系统 | | | | | | |
| 14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:双电源控制柜APT1<br>2.规格:800*2200*600<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:喷淋泵控制柜<br>2.规格:800*2200*600<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:消防泵控制柜<br>2.规格:800*2200*600<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:落地安装 | 台 | 2 | | | |
| 17 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:机械应急启动柜<br>2.规格:800*2200*600<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:落地安装 | 台 | 3 | | | |
| 18 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压配电柜YJ1（应急柜）<br>2、规格：1000*2200*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压配电柜YJ2（应急柜）<br>2、规格：1000*2200*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称：控制屏<br>2、规格：DC110V/40AH<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL<br>2.规格:500*600*160<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE1<br>2.规格:600*500*300<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:油气报警控制箱<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装方式:挂壁式安装 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:事故报警控制箱<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装方式:挂壁式安装 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN150<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 17.81 | | | |
| 26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 129.85 | | | |
| 27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | m | 4.43 | | | |
| 28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC80<br>3.配置形式:暗配 | m | 17.76 | | | |
| 29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC100<br>3.配置形式:暗配 | m | 20.75 | | | |
| 30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:ZR-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 89.47 | | | |
| 31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 243.98 | | | |
| 32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJY-4*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 4.26 | | | |
| 33 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJY-5*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 14.62 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 23.41 | | | |
| 35 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*50<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 31.67 | | | |
| 36 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格型号:KVV-4*1.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 | m | 16.41 | | | |
| 37 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:35mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 2 | | | |
| 38 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:120mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 4 | | | |
| 39 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头<br>2.规格:6芯及以下 | 个 | 4 | | | |
| 40 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:30W<br>3.安装形式:吸顶 | 套 | 13 | | | |
| 41 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防爆型节能灯<br>2.规格:18W<br>3.类型:吸顶 | 套 | 1 | | | |
| 42 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:油气探测器<br>2.规格:详见图纸<br>3.类型:吸顶 | 个 | 1 | | | |
| 43 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:智能声光报警装置<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装形式:距门洞顶0.2m | 个 | 1 | | | |
| 44 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 5 | | | |
| 45 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | | | |
| 46 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:事故风机防爆按钮<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 8 | | | |
| 48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 16 | | | |
| 49 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试<br>2、电压等级（kV）：1KV综合<br>3、按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 应急照明 | | | | | | |
| 51 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 108.43 | | | |
| 52 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 116.34 | | | |
| 53 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:门上方0.2m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 3 | | | |
| 54 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯<br>2.规格:1W<br>3.安装形式:距地0.3壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 6 | | | |
| 55 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（LED）<br>2.规格:6W<br>3.安装形式:距地2.3m壁装<br>4.其他：自带蓄电池，90min | 套 | 10 | | | |
| 56 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:应急照明手动应急启动按钮<br>2.规格:详见图纸<br>3.安装形式:距地1.5m安装 | 个 | 1 | | | |
| 57 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 20 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 58 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装部位:引下线与圈梁主筋焊接<br>3.安装形式:利用柱内两根直径不小于16mm的钢筋作引下线<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | m | 38.24 | | | |
| 59 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：镀锌圆钢<br>2、规格：Φ10<br>3、安装形式：沿支架<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 55.69 | | | |
| 60 | 030409004001 | 均压环 | 1.类型:基础接地网<br>2.安装形式:利用基础主钢筋<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m | 58.91 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.规格:50*5<br>3.类型:接地母线 | m | 32.7 | | | |
| 62 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢<br>2.规格:40*4<br>3.类型:接地母线 | m | 6.23 | | | |
| 63 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 2 | | | |
| 64 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：断接卡子/测试点<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 块 | 8 | | | |
| 65 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试<br>2、类别：接地网<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房（消防泵房）水电安装工程(045)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 室外给水 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN32 1.0MPa<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 7 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN40 1.0MPa<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 92.83 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN50 1.0MPa<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 7.55 | | | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN75 1.0MPa<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 3 | | | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN100 1.0MPa<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 810.05 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管<br>2、安装部位：室外埋地（保护套管）<br>3、材质、规格：DN200<br>4、连接形式：焊接 | m | 120.7 | | | |
| 7 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1、类型：埋地金属管道防腐<br>2、刷缠遍数：三油两布防腐 | m2 | 83.04 | | | |
| 8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：橡胶软接头<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：Y型过滤器<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1000*1500井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：阀门井参照国标图集苏S01-2021第30~32/35/36/39~42页，详见图纸及相关规范 | 座 | 4 | | | |
| 13 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、名称：水表井（混凝土井）<br>2、规格：2250*1000<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：参照国标图集苏S01-2021第84-90页，详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 14 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1、名称：混凝土支墩<br>2、其他：参照国标图集10S505，详见图纸及相关规范 | m3 | 3.24 | | | |
| 15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 505.94 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填夯实<br>2.填方要求:按开挖未扰动原状土层考虑，原土回填至路面（硬化面）基层底部<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 113.99 | | | |
| 17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 391.95 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室外雨水 | | | | | | |
| 18 | 040501004001 | 塑料管 | 1、名称：HDPE双壁波纹管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN200<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 1374.56 | | | |
| 19 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、名称：钢筋混凝土管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN400<br>5、连接形式：承插连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 1107.36 | | | |
| 20 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、名称：钢筋混凝土管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN500<br>5、连接形式：承插连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 444.83 | | | |
| 21 | 040501001003 | 混凝土管 | 1、名称：钢筋混凝土管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN600<br>5、连接形式：承插连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 150.47 | | | |
| 22 | 040501001004 | 混凝土管 | 1、名称：钢筋混凝土管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN800<br>5、连接形式：承插连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 229.59 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 040501001005 | 混凝土管 | 1、名称：钢筋混凝土管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN1000<br>5、连接形式：承插连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 88.06 | | | |
| 24 | 040501001006 | 混凝土管 | 1、名称：钢筋混凝土管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN1200<br>5、连接形式：承插连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 75.01 | | | |
| 25 | 040501001007 | 混凝土管 | 1、名称：钢筋混凝土管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：雨水<br>4、材质、规格：DN1400<br>5、连接形式：承插连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 12.29 | | | |
| 26 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、名称：圆形混凝土模块雨水检查井<br>2、规格：Φ800<br>3、井座、井盖：重型球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：检查井参照国标图集12S522，井盖12S522-100，防坠网设置。详见图纸及相关规范 | 座 | 39 | | | |
| 27 | 040504002003 | 混凝土井 | 1、名称：圆形混凝土模块雨水检查井<br>2、规格：Φ900<br>3、井座、井盖：重型球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：检查井参照国标图集12S522，井盖12S522-100，防坠网设置。详见图纸及相关规范 | 座 | 14 | | | |
| 28 | 040504002004 | 混凝土井 | 1、名称：圆形混凝土模块雨水检查井<br>2、规格：Φ1100<br>3、井座、井盖：重型球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：检查井参照国标图集12S522，井盖12S522-100，防坠网设置。详见图纸及相关规范 | 座 | 4 | | | |
| 29 | 040504002005 | 混凝土井 | 1、名称：圆形混凝土模块雨水检查井<br>2、规格：Φ1300<br>3、井座、井盖：重型球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：检查井参照国标图集12S522，井盖12S522-100，防坠网设置。详见图纸及相关规范 | 座 | 7 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 040504002006 | 混凝土井 | 1、名称：圆形混凝土模块雨水检查井<br>2、规格：Φ1500<br>3、井座、井盖：重型球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：检查井参照国标图集12S522，井盖12S522-100，防坠网设置。详见图纸及相关规范 | 座 | 2 | | | |
| 31 | 040504002007 | 混凝土井 | 1、名称：圆形混凝土模块雨水检查井<br>2、规格：Φ1800<br>3、井座、井盖：重型球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：检查井参照国标图集12S522，井盖12S522-100，防坠网设置。详见图纸及相关规范 | 座 | 3 | | | |
| 32 | 040504009001 | 雨水口 | 1、名称：单箅雨水口<br>2、规格：参照国标图集苏S01-2021第292/295页。<br>3、井座、井盖：球墨铸铁双层井座和井盖<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 座 | 170 | | | |
| 33 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 3463.14 | | | |
| 34 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:碎石垫层<br>2.填方要求:碎石垫层150mm<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 274.07 | | | |
| 35 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂回填<br>2.填方要求:中粗砂垫层50mm，再回填至管顶上200mm厚度（或回填至路面结构层底）<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 1191.43 | | | |
| 36 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂石回填<br>2.填方要求:管顶200mm至路面结构层底<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 82.47 | | | |
| 37 | 010103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填夯实<br>2.填方要求:原土回填至路面（硬化面）基层底部<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 34.5 | | | |
| 38 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 3428.64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室外污水 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：HDPE双壁波纹管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN200<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 88.53 | | | |
| 40 | 031001011001 | 混凝土小方井 | 1、名称：混凝土小方井<br>2、材质、规格：600*600井深视实际，做法详图集20S515-326<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 座 | 12 | | | |
| 41 | 040501004002 | 塑料管 | 1、名称：HDPE双壁波纹管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：污水<br>4、材质、规格：DN300<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、管道检验及实验要求：灌水试验、通水试验<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 186.04 | | | |
| 42 | 040504002008 | 混凝土井 | 1、名称：圆形混凝土模块污水检查井<br>2、规格：Φ800<br>3、井座、井盖：重型球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：检查井参照国标图集12S522，井盖12S522-100，防坠网设置。详见图纸及相关规范 | 座 | 7 | | | |
| 43 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、名称：3#砖砌化粪池<br>2、规格：6m3<br>3、其他：参照国标图集22S701。详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 44 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1、名称：3号钢筋混凝土粪池<br>2、规格：6m3<br>3、其他：参照国标图集22S702-73。详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 45 | 040504008003 | 整体化粪池 | 1、名称：5号钢筋混凝土粪池<br>2、规格：12m3<br>3、其他：参照国标图集22S702-73。详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 46 | 040504008004 | 隔油池 | 1、名称：1型钢筋混凝土隔油池<br>2、规格：1.5m3<br>3、其他：参照国标图集23S519-43。详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 47 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 264.37 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 010103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:碎石垫层<br>2.填方要求:碎石垫层150mm<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 19.53 | | | |
| 49 | 010103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂回填<br>2.填方要求:中粗砂垫层50mm，再回填至管顶上200mm厚度<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 79.72 | | | |
| 50 | 010103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂石回填<br>2.填方要求:管顶200mm至路面结构层底<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 30.16 | | | |
| 51 | 010103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填夯实<br>2.填方要求:原土回填至路面（硬化面）基层底部<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 6.5 | | | |
| 52 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 257.87 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室外电气 | | | | | | |
| 53 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱1AP-CDZ<br>2.型号:1000*1800*800<br>3.安装方式:落地安装，含C15混凝土基础高400mm，基础接地等<br>4.:详见电气系统图 | 台 | 1 | | | |
| 54 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:路灯控制箱1AL-LD<br>2.型号:400*400*120<br>3.安装方式:壁装,距地1.5米<br>4.:详见电气系统图 | 台 | 1 | | | |
| 55 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN32<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 129.58 | | | |
| 56 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN40<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 5253.89 | | | |
| 57 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN70<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 236.43 | | | |
| 58 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN80<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 553.49 | | | |
| 59 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN100<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 576.34 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN150<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 803.79 | | | |
| 61 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN200<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 741.94 | | | |
| 62 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC50<br>3.配置形式:暗配 | m | 335.9 | | | |
| 63 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC200<br>3.配置形式:暗配 | m | 486.41 | | | |
| 64 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*6<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 132.82 | | | |
| 65 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-2*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 4331.08 | | | |
| 66 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 391.42 | | | |
| 67 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 374.82 | | | |
| 68 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-5*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 298.32 | | | |
| 69 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV22-3*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 344.29 | | | |
| 70 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*35+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 242.34 | | | |
| 71 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*50+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 280.33 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 72 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*50+1*25<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 32.48 | | | |
| 73 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*70<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 254.51 | | | |
| 74 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*95<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 254.46 | | | |
| 75 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*95+1*50<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 279.79 | | | |
| 76 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*95+1*50<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 59.1 | | | |
| 77 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*120<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 231.07 | | | |
| 78 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV-3*150<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:8.7/15kV | m | 498.57 | | | |
| 79 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-3*240+2*120<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 592.81 | | | |
| 80 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:YJV-4*240<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 760.48 | | | |
| 81 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（铜芯）<br>2.型号:240mm2以下<br>3.:具体详见设计图纸的相关要求 | 个 | 48 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（铜芯）<br>2.型号:120mm2以下<br>3.:具体详见设计图纸的相关要求 | 个 | 16 | | | |
| 83 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（铜芯）<br>2.型号:35mm2以下<br>3.:具体详见设计图纸的相关要求 | 个 | 12 | | | |
| 84 | 030404017003 | 充电桩 | 1.名称:室外车位充电桩<br>2.具体详见设计图纸的相关要求 | 套 | 14 | | | |
| 85 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:单头立杆路灯<br>2.LED 200W,IP65,含路灯基础及接地装置 | 套 | 63 | | | |
| 86 | 040504001002 | 电缆手孔井 | 1.名称：小型电缆井<br>2.内部参考尺寸:2000*1700*1900mm<br>3.电缆井做法参考电缆敷设方法详见图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8,20页。电缆井盖均采用图集中重型球墨铸铁E124 D400型有汽车型。<br>4.其他：具体详见设计图纸的相关要求。 | 座 | 5 | | | |
| 87 | 040504001003 | 电缆手孔井 | 1.名称：小型电缆井<br>2.内部参考尺寸:1200*900*1100mm<br>3.电缆井做法参考电缆敷设方法详见图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8,20页。电缆井盖均采用图集中重型球墨铸铁E124 D400型有汽车型。<br>4.其他：具体详见设计图纸的相关要求。 | 座 | 47 | | | |
| 88 | 040504001004 | 电缆手孔井 | 1.名称：小型电缆井<br>2.内部参考尺寸:900*800*900mm<br>3.电缆井做法参考电缆敷设方法详见图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8,20页。电缆井盖均采用图集中重型球墨铸铁E124 D400型有汽车型。<br>4.其他：具体详见设计图纸的相关要求。 | 座 | 29 | | | |
| 89 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 1887.84 | | | |
| 90 | 010101003005 | 土方回填 | 1.土方回填 | m3 | 249.32 | | | |
| 91 | 010103001010 | 回填石粉 | 1.回填石粉 | m3 | 218.72 | | | |
| 92 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 1369.8 | | | |
| 93 | 010501002001 | 混凝土包封 | 1.C20砼<br>2.含模版 | m3 | 50 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 弱电工程 | | | | | | |
| 94 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN100<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 7237.09 | | | |
| 95 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN70<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 261.71 | | | |
| 96 | 030408003010 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN50<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 282.79 | | | |
| 97 | 030408003011 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN25<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 11.49 | | | |
| 98 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*25+1*16<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 268.25 | | | |
| 99 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（铜芯）<br>2.型号:35mm2以下<br>3.:具体详见设计图纸的相关要求 | 个 | 2 | | | |
| 100 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.名称：弱电手孔井<br>2.规格：450*450*500<br>3.做法详见图纸 | 座 | 97 | | | |
| 101 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 1.名称：弱电手孔井<br>2.规格：600*900*1000<br>3.做法详见图纸 | 座 | 21 | | | |
| 102 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 2004.05 | | | |
| 103 | 010103001011 | 回填方 | 1.名称：土方回填<br>2.具体详见设计图纸的相关要求 | m3 | 222.67 | | | |
| 104 | 010103001012 | 回填石粉 | 1.回填石粉 | m3 | 222.67 | | | |
| 105 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 1498.71 | | | |
| 106 | 010501002002 | 混凝土包封 | 1.C20砼<br>2.含模版 | m3 | 60 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外水电安装工程(046)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 1号配电房供电工程 | | | | | | |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：节能干式变压器(带外壳)<br>2、规格：SCB14，1000kVA，10/0.4KV<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压进线隔离柜AH-1<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压计量柜AH-2<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压总进线柜AH-3<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜AH-4<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜AH-5<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜AH-6<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流屏<br>2、规格：DC110V/40AH<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压进线柜101<br>2、规格：800*1000<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称：补偿电容器柜102<br>2、规格：800*1000<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404009002 | 低压电容器柜 | 1、名称：补偿电容器柜103<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜104<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜105<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜106<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030403003001 | 母线 | 1、名称：高压母线铜排<br>2、规格：TMY-3*125*10<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | m | 3.1 | | | |
| 16 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽<br>2.容量(A):2500A | m | 2.6 | | | |
| 17 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电缆沟支架（角钢）<br>2.规格:详见图纸 | kg | 12.7 | | | |
| 18 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:电缆封口钢板（含钢套管）<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 2 | | | |
| 20 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试（工作内容包含:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。）<br>2.容量(kV•A):1250KVA | 系统 | 13 | | | |
| 21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kv以下交流供电系统调试 | 系统 | 13 | | | |
| 22 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试1kV | 段 | 1 | | | |
| 23 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试10kV | 段 | 1 | | | |
| 24 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试10kV | 组 | 1 | | | |
| 25 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:电容器装置调试1kV | 组 | 1 | | | |
| 26 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1 | | | |
| 27 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验调试 | 根 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号配电房供电工程(047)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 2号配电房供电工程 | | | | | | |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：节能干式变压器(带外壳)<br>2、规格：SCB14，2000kVA，10/0.4KV<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压进线隔离柜AH-1<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压计量柜AH-2<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压总进线柜AH-3<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜AH-4<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜AH-5<br>2、规格：800*1500*2300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流屏<br>2、规格：DC110V/40AH<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压进线柜101<br>2、规格：800*1000<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称：补偿电容器柜102<br>2、规格：800*1000<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404009002 | 低压电容器柜 | 1、名称：补偿电容器柜103<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜104<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜105<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜106<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜107<br>2、规格：800*800<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030403003001 | 母线 | 1、名称：高压母线铜排<br>2、规格：TMY-3*125*10<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | m | 1 | | | |
| 16 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型母线槽<br>2.容量(A):2500A | m | 1 | | | |
| 17 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电缆沟支架（角钢）<br>2.规格:详见图纸 | kg | 1 | | | |
| 18 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:电缆封口钢板（含钢套管）<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管<br>2、规格：SC100<br>3、配置形式：预埋<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 11.17 | | | |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管<br>2、规格：SC150<br>3、配置形式：预埋<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 63.31 | | | |
| 21 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管<br>2、规格：SC200<br>3、配置形式：预埋<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | m | 3.57 | | | |
| 22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV-3*150<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 38.18 | | | |
| 23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装<br>2.型号:240mm2以内<br>3.电压等级（kV）:1KV | 个 | 2 | | | |
| 24 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 2 | | | |
| 25 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试（工作内容包含:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。）<br>2.容量(kV·A):1250KVA | 系统 | 13 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kv以下交流供电系统调试 | 系统 | 18 | | | |
| 27 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试1kV | 段 | 1 | | | |
| 28 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试10kV | 段 | 1 | | | |
| 29 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试10kV | 组 | 1 | | | |
| 30 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:电容器装置调试1kV | 组 | 1 | | | |
| 31 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1 | | | |
| 32 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验调试 | 根 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：2号配电房供电工程(048)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架塑料复合管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：氮气<br>4、材质、规格：DN80/de90<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：严密性试验、气压试验、空气吹扫<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 525.5 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架塑料复合管（含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：氮气<br>4、材质、规格：DN100/de110<br>5、连接方式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：严密性试验、气压试验、空气吹扫<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 2281.47 | | | |
| 3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、材质、规格：DN200<br>4、连接方式：焊接、电弧焊<br>5、其他：套管、过路保护管 | m | 249.73 | | | |
| 4 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1、类型：过路保护管（钢管）防腐<br>2、刷缠遍数：三油两布防腐 | m2 | 170.82 | | | |
| 5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：螺纹球阀<br>2、规格、压力等级：DN50<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 20 | | | |
| 6 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌井）<br>2、规格：1200*1200<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖<br>4、其他：参照国标图集05S502-16.17，详见图纸及相关规范 | 座 | 20 | | | |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 1979.18 | | | |
| 8 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂垫层<br>2.填方要求:砂垫层150mm<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 244.9 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填夯实<br>2.填方要求:回填至管顶500mm或至路面（硬化面）基层底部<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 581.43 | | | |
| 10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 1397.75 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 计日工表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外氮气管网工程(049)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 浅圆仓消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN65<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 222.91 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN150<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 933.66 | | | |
| 3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 2.2 | | | |
| 4 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN65<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 227.51 | | | |
| 5 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 1263.13 | | | |
| 6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：单栓带灭火器组合消防柜<br>2、安装方式：室内落地式安装<br>3、型号、规格：1600*700*240<br>4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-18，灭火器MF/ABC5*2<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 42 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、名称：甲型单栓消防箱<br>2、安装方式：室外落地式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：规格：旋转型减压稳压消火栓，详见图集15S502-8<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 36 | | | |
| 8 | 030901010003 | 试验消火栓 | 1、名称：试验消火栓箱<br>2、安装方式：屋顶墙壁式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-54<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 1 | | | |
| 9 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:20KG装磷酸铵盐干粉灭火器（推车式）<br>2.规格、型号:MFT/ABC20 | 具 | 36 | | | |
| 10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 5 | | | |
| 11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 5 | | | |
| 12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 36 | | | |
| 13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN200<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 18 | | | |
| 14 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 14 | | | |
| 15 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1200*1500 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖<br>4、其他：参照国标图集05S502-27，详见图纸及相关规范 | 座 | 14 | | | |
| 16 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、名称：消防水泵接合器<br>2、型号、规格：SQS150-A<br>3、参考图集：03S203<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 040504001002 | 水泵接合器井 | 1.名称:水泵接合器配套井<br>2.规格：三组水泵接合器<br>3.其他:做法参考图集99（03）S203-23页，详见相关图集及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 18 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN150/200<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 1000.4 | | | |
| 20 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 1000.4 | | | |
| 21 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油（消防）<br>2.油漆品种:红色调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 908.73 | | | |
| 22 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.类型:橡塑管壳保温（管道）<br>2.保温厚度:50mm<br>3.管道外径:76mm | m3 | 1.21 | | | |
| 23 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.类型:无碱玻璃布防潮层（管道）<br>2.其他:两层 | m2 | 33.86 | | | |
| 24 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.类型:镀锌钢板保护层（管道）<br>2.保护层厚度:0.5mm | m2 | 33.86 | | | |
| 25 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 浅圆仓喷淋系统 | | | | | | |
| 26 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 0.6 | | | |
| 27 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 914.35 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 100.8 | | | |
| 29 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 0.7 | | | |
| 30 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 11.7 | | | |
| 31 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN65<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 23.4 | | | |
| 32 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN80<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 98.6 | | | |
| 33 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 223.92 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN125<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 71.4 | | | |
| 35 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 265.75 | | | |
| 36 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:喷淋头<br>2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型）68° C<br>3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 504 | | | |
| 37 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 38 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 39 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 40 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：信号蝶阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 42 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、名称：水流指示器<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 43 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：信号蝶阀<br>2、规格、压力等级：DN125<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 030901006002 | 水流指示器 | 1、名称：水流指示器<br>2、规格、压力等级：DN125<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 45 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、名称：末端试水装置<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接（配套附件）<br>4、其他：截止阀（全铜）、压力表、试水接头等，详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 46 | 030901008002 | 末端试水阀 | 1.名称:截止阀（全铜）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 1 | | | |
| 47 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 48 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN200/250<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 49 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 1283.3 | | | |
| 50 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 1283.3 | | | |
| 51 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油（消防）<br>2.油漆品种:红色调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 397.99 | | | |
| 52 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 火灾报警 | | | | | | |
| 53 | 030904003001 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 1、名称：防爆型手动报警按钮（带电话插孔）<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 21 | | | |
| 54 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:防爆型短路隔离器 | 个 | 11 | | | |
| 55 | 030904001001 | 感温探测器（防爆型） | 1、名称：感温探测器（防爆型）<br>2、超高部分自行考虑<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 243 | | | |
| 56 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：防爆型声光报警器<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 13 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:防爆型消火栓按钮<br>2.规格:消火栓配套供应（不另计主材费）<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 42 | | | |
| 58 | 030904008002 | 单输入模块 | 1、名称：单输入模块<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 030904007001 | 消防广播 | 1、名称：消防应急广播<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 49 | | | |
| 60 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1、名称：粉尘报警控制器<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 2 | | | |
| 61 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：粉尘防爆按钮盒<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 96 | | | |
| 62 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：粉尘防爆事故风机控制器<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 14 | | | |
| 63 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：粉尘浓度探测器<br>2、超高部分自行考虑<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 42 | | | |
| 64 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制 | m | 56.86 | | | |
| 65 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:100*100<br>3.材质:钢制 | m | 380.26 | | | |
| 66 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架<br>2.规格:详见图纸 | kg | 400.11 | | | |
| 67 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 400.11 | | | |
| 68 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置形式:暗配 | m | 3501.45 | | | |
| 69 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 530.77 | | | |
| 70 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 2685.52 | | | |
| 71 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVV-2*2.5 | m | 727.48 | | | |
| 72 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVV-2*2.5 | m | 2144.99 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 73 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 2610.89 | | | |
| 74 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZN-RVVP-4*1.5 | m | 2144.99 | | | |
| 75 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:ZR-YJV-3*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 4.47 | | | |
| 76 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVV-2*4 | m | 549.64 | | | |
| 77 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVV-2*1.5 | m | 2992.94 | | | |
| 78 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 53 | | | |
| 79 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 484 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓 消防工程(050)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 工作塔消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN65<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 24.8 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN100<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 4.61 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN150<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 112.59 | | | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN200<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 102.33 | | | |
| 5 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 0.2 | | | |
| 6 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN65<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 32.95 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 56.01 | | | |
| 8 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 258.66 | | | |
| 9 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：单栓带灭火器组合消防柜<br>2、安装方式：室内落地式安装<br>3、型号、规格：1600*700*240<br>4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-18，灭火器MF/ABC5*2<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 34 | | | |
| 10 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓箱<br>2、安装方式：室内落地式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：规格：详见图集15S502-54<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 1 | | | |
| 11 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC5*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 10 | | | |
| 15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量开关ETD-DS<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN200<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8 | | | |
| 18 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 19 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN200<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 5 | | | |
| 20 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1200*1500井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖<br>4、其他：参照国标图集05S502-27，详见图纸及相关规范 | 座 | 9 | | | |
| 21 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 22 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN200/250<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 23 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN65/100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 5 | | | |
| 24 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 7 | | | |
| 25 | 031002003005 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN200/250<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 32 | | | |
| 26 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:消防箱泵一体化设备<br>2.型号、规格:WXB-18-1.0/1.5，18m3<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |
| 27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 243.32 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 243.32 | | | |
| 29 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油（消防）<br>2.油漆品种:红色调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 192.76 | | | |
| 30 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.类型:橡塑管壳保温（管道）<br>2.保温厚度:50mm<br>3.管道外径:76mm | m3 | 0.86 | | | |
| 31 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.类型:无碱玻璃布防潮层（管道）<br>2.其他:两层 | m2 | 21.14 | | | |
| 32 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.类型:镀锌钢板保护层（管道）<br>2.保护层厚度:0.5mm | m2 | 21.14 | | | |
| 33 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 工作塔喷淋系统 | | | | | | |
| 34 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 0.4 | | | |
| 35 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 206.94 | | | |
| 36 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 106.99 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 12.35 | | | |
| 38 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 19.34 | | | |
| 39 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN65<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 26.7 | | | |
| 40 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 165.65 | | | |
| 41 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（加厚）<br>2.介质:喷淋给水<br>3.材质、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽连接、含管件<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验<br>6.其他:详见图纸及相关规范 | m | 59.09 | | | |
| 42 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:喷淋头<br>2.规格、压力等级:ZSTZ15（直立型）<br>68° C<br>3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 96 | | | |
| 43 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN20<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 45 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警装置（成套）<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 46 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8 | | | |
| 47 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:法兰闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 48 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量开关ETD-DS<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 49 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:信号蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN200<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 50 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：信号蝶阀<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 8 | | | |
| 51 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、名称：水流指示器<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 8 | | | |
| 52 | 030901007001 | 减压孔板 | 1、名称：减压孔板<br>2、规格、压力等级：DN100<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 5 | | | |
| 53 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、名称：末端试水装置<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接（配套附件）<br>4、其他：截止阀（全铜）、压力表、试水接头等，详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 54 | 030901008002 | 末端试水阀 | 1.名称:截止阀（全铜）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 7 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 56 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰止回阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 57 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：φ1200*1500井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和D400井盖<br>4、其他：参照国标图集05S502-27，详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 58 | 031002003006 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 59 | 031002003007 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN150/200<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 60 | 031002003008 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN100/150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 21 | | | |
| 61 | 031002003009 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN150/200<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 7 | | | |
| 62 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 435.09 | | | |
| 63 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 435.09 | | | |
| 64 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油（消防）<br>2.油漆品种:红色调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 133.1 | | | |
| 65 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.类型:橡塑管壳保温（管道）<br>2.保温厚度:50mm<br>3.管道外径:76mm | m3 | 0.18 | | | |
| 66 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.类型:无碱玻璃布防潮层（管道）<br>2.其他:两层 | m2 | 4.75 | | | |
| 67 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.类型:镀锌钢板保护层（管道）<br>2.保护层厚度:0.5mm | m2 | 4.75 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 68 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 火灾自动报警 | | | | | | |
| 69 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制 | m | 11.28 | | | |
| 70 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架（含盖板）<br>2.规格:100*100<br>3.材质:钢制 | m | 221.63 | | | |
| 71 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架<br>2.规格:详见图纸 | kg | 213.19 | | | |
| 72 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 213.19 | | | |
| 73 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置形式:暗配 | m | 1575.06 | | | |
| 74 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 2315.01 | | | |
| 75 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置形式:暗配 | m | 989.41 | | | |
| 76 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC100<br>3.配置形式:暗配 | m | 8.47 | | | |
| 77 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 2673.69 | | | |
| 78 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVV-2*2.5 | m | 198.68 | | | |
| 79 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVV-2*1.5 | m | 157.05 | | | |
| 80 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVVP-4*2.5 | m | 249.84 | | | |
| 81 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVVP-2*1.5 | m | 120.32 | | | |
| 82 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 131.29 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 83 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-2*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 249.84 | | | |
| 84 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVS-2*1.5 | m | 73.48 | | | |
| 85 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVV-2*4 | m | 263.23 | | | |
| 86 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RVV-2*1.5 | m | 1230.19 | | | |
| 87 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVV-2*2.5 | m | 690.58 | | | |
| 88 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 1020.81 | | | |
| 89 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZN-RVVP-4*1.5 | m | 690.58 | | | |
| 90 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-3*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 672.83 | | | |
| 91 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防端子箱<br>2.安装部位:挂壁式 | 个 | 9 | | | |
| 92 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:消防电话+通信插孔<br>2.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 93 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:防火门控制模块<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 17 | | | |
| 94 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:粉尘防爆带电话插孔的手动报警按钮<br>2.规格:IP65<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 9 | | | |
| 95 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:粉尘防爆短路隔离器 | 个 | 8 | | | |
| 96 | 030904001001 | 感温探测器（防爆型） | 1、名称：粉尘防爆感温探测器<br>2、超高部分自行考虑<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 35 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 97 | 030904001002 | 感温探测器（防爆型） | 1、名称：粉尘防爆感烟探测器<br>2、超高部分自行考虑<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 19 | | | |
| 98 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:粉尘防爆火灾声光报警器<br>2.规格:IP65<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 9 | | | |
| 99 | 030904001003 | 感温探测器（防爆型） | 1、名称：感温探测器<br>2、超高部分自行考虑<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 5 | | | |
| 100 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.规格:IP65<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 101 | 080903008001 | 重复显示器 | 1.名称:火灾显示盘<br>2.规格:IP65<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 台 | 8 | | | |
| 102 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 22 | | | |
| 103 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入出模块<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 4 | | | |
| 104 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防应急广播<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 10 | | | |
| 105 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防应急广播（防爆型）<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 16 | | | |
| 106 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:消火栓配套供应（不另计主材费）<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 12 | | | |
| 107 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮（防爆型）<br>2.规格:消火栓配套供应（不另计主材费）<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 20 | | | |
| 108 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:语音插座<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1、名称：粉尘报警控制器<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 9 | | | |
| 110 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：粉尘防爆事故风机控制器<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 10 | | | |
| 111 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：粉尘防爆按钮盒<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 28 | | | |
| 112 | 030904001004 | 点型探测器 | 1、名称：粉尘浓度探测器<br>2、超高部分自行考虑<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 49 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 113 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 81 | | | |
| 114 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 212 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔 消防工程(051)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 平房仓消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN25<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 562.51 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN32<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 708.34 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN40<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 35.48 | | | |
| 4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘箱<br>2、安装方式：室外墙壁式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：内附消防软管卷盘、内径19mm轻便消防水龙30m、6mm直流喷雾水枪、快速接头/接口、阀门、按钮等全套配件。参考图集15S502-49<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 36 | | | |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:20KG装磷酸铵盐干粉灭火器（推车式）<br>2.规格、型号:MFT/ABC20 | 具 | 36 | | | |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 7 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 43 | | | |
| 8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 7 | | | |
| 9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：倒流防止器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 7 | | | |
| 10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：Y型过滤器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 7 | | | |
| 11 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接（含表前阀）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 7 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：平房仓 消防工程(052)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 生产辅助用房 消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN25<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 75.71 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN32<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 45.12 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN40<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 87.24 | | | |
| 4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘箱<br>2、安装方式：室内墙壁式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：内附消防软管卷盘、内径19mm轻便消防水龙30m、6mm直流喷雾水枪、快速接头/接口、阀门、按钮等全套配件。参考图集15S502-49<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 9 | | | |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC5*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 9 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 10 | | | |
| 8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：倒流防止器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：Y型过滤器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接（含表前阀）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 12 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：生产辅助用房 消防工程(053)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 综合楼 消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：消防水<br>4、材质、规格：DN25<br>5、连接方式：螺纹连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 14.6 | | | |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：消防水<br>4、材质、规格：DN32<br>5、连接方式：螺纹连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 21.67 | | | |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘箱<br>2、安装方式：室内墙壁式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：内附消防软管卷盘、内径19mm轻便消防水龙30m、6mm直流喷雾水枪、快速接头/接口、阀门、按钮等全套配件。参考图集15S502-49<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 6 | | | |
| 4 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 10 | | | |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 8 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：水平直通型真空破坏器<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 9 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：倒流防止器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 10 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1200 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-16页，详见图纸及相关规范 | 座 | 2 | | | |
| 11 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN32/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 12 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油（消火栓）<br>2.油漆品种:红色调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 2.82 | | | |
| 14 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1、类型：埋地金属管道防腐<br>2、刷缠遍数：四油三布防腐 | m2 | 1.61 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼 消防工程(054)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 食堂消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂 消防工程(055)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一站式服务中心 消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：消防水<br>4、材质、规格：DN25<br>5、连接方式：螺纹连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 6.9 | | | |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管（含管件）<br>2、安装部位：室内<br>3、介质：消防水<br>4、材质、规格：DN32<br>5、连接方式：螺纹连接<br>6、试验：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 8.29 | | | |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘箱<br>2、安装方式：室内墙壁式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：内附消防软管卷盘、内径19mm轻便消防水龙30m、6mm直流喷雾水枪、快速接头/接口、阀门、按钮等全套配件。参考图集15S502-49<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 2 | | | |
| 4 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 5 | | | |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：水平直通型真空破坏器<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：倒流防止器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN32<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1200 井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：水表井参照国标图集05S502-16页，详见图纸及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 11 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN32/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：钢套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油（消火栓）<br>2.油漆品种:红色调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 0.85 | | | |
| 14 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1、类型：埋地金属管道防腐<br>2、刷缠遍数：四油三布防腐 | m2 | 0.98 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：一站式服务中心 消防工程(056)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 门卫消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 消防电 | | | | | | |
| 2 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:火灾报警控制器<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.名称:消防联动控制器<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030602005001 | 盘装仪表 | 1.名称:手动控制盘<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:CRT图形显示系统<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:消防专用电话总机<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:消防应急广播控制装置<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:防火门监控器<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030904009003 | 区域报警控制箱 | 1.名称:应急照明控制器<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030904009004 | 区域报警控制箱 | 1.名称:消防电源监控器<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:液位显示器<br>2.规格:成套<br>3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸<br>4.安装方式:挂壁安装 距地1.5m | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC150<br>3.配置形式:暗配 | m | 28 | | | |
| 13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫 消防工程(057)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 机械库 消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN25<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 30.48 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN32<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 12.15 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PE实壁管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN40<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 24.08 | | | |
| 4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘箱<br>2、安装方式：室内墙壁式安装<br>3、型号、规格：800*650*240<br>4、附件材质、规格：内附消防软管卷盘、内径19mm轻便消防水龙30m、6mm直流喷雾水枪、快速接头/接口、阀门、按钮等全套配件。参考图集15S502-49<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 3 | | | |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC5*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN25<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：倒流防止器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：Y型过滤器（全铜）<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表<br>2、规格、压力等级：DN40<br>3、连接形式：螺纹连接（含表前阀）<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| 12 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：防水套管<br>2、规格：DN25/50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：机械库 消防工程(058)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 药品库消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品库 消防工程(059)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 地磅房消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

慧信网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：地磅房 消防工程(060)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 1号配电房消火栓系统 | | | | | | |
| 1 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号配电房 消防工程(061)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 消防泵站消防水系统 | | | | | | |
| 1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵<br>2.介质:消防给水<br>3.规格:XBD4.0/45G-G<br>4.参数:Q=45L/s，H=40m，N=30kW<br>4.其他:单体试运转 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵<br>2.介质:消防给水<br>3.规格:XBD9.5/40G-G<br>4.参数:Q=40L/s，H=95m，N=75kW<br>4.其他:单体试运转 | 台 | 2 | | | |
| 3 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋泵<br>2.介质:消防给水<br>3.规格:XBD10/30G-G<br>4.参数:Q=30L/s，H=100m，N=75kW<br>4.其他:单体试运转 | 台 | 2 | | | |
| 4 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN65<br>4.连接形式:沟槽/法兰连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 17.82 | | | |
| 5 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN150<br>4.连接形式:沟槽/法兰连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 44.78 | | | |
| 6 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN200<br>4.连接形式:沟槽/法兰连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 85.94 | | | |
| 7 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN250<br>4.连接形式:沟槽/法兰连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 22.25 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管<br>2.介质:消防给水<br>3.材质、规格:DN400<br>4.连接形式:法兰连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、消毒冲洗和严密性试验 | m | 15.97 | | | |
| 9 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN65<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 10 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 12 | | | |
| 11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰Y型过滤器<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 12 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰泄压阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 13 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰管道流量计<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 14 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：水锤消除器<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 15 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN200<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 9 | | | |
| 16 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰止回阀<br>2、规格、压力等级：DN200<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰橡胶软接<br>2、规格、压力等级：DN200<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰蝶阀<br>2、规格、压力等级：DN200<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰大小头（偏心/同心）<br>2、规格、压力等级：DN200/150<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 20 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN250<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 21 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰橡胶软接<br>2、规格、压力等级：DN250<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 22 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：Y型过滤器<br>2、规格、压力等级：DN250<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 23 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰大小头（偏心/同心）<br>2、规格、压力等级：DN250/200<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 24 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN400<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 25 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：旋流防止器<br>2、规格、压力等级：DN400<br>3、连接形式：法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 26 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表<br>2、规格、压力等级：Y-150，0-2Mpa<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 15 | | | |
| 27 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表<br>2、规格、压力等级：0-1.6Mpa<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 3 | | | |
| 28 | 030602001001 | 显示仪表 | 1、名称：液位信号装置<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | 台 | 2 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、类型：柔性防水套管<br>2、规格：DN50<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 30 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1、类型：柔性防水套管<br>2、规格：DN100<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 31 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1、类型：柔性防水套管<br>2、规格：DN150<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 3 | | | |
| 32 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1、类型：柔性防水套管<br>2、规格：DN200<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 1 | | | |
| 33 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1、类型：柔性防水套管<br>2、规格：DN400<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 34 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、规格：DN150/200<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 35 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、规格：DN200/250<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 36 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、规格：DN250/300<br>3、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 6 | | | |
| 37 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 129.5 | | | |
| 38 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.类型:管道支架刷油<br>2.除锈级别:轻锈<br>3.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆<br>4.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 129.5 | | | |
| 39 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.类型:管道刷油<br>2.油漆品种:银粉漆、红色调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | m2 | 127.52 | | | |
| 40 | 030302002001 | ZWBF装配式消防水箱 | 1.名称:地上式ZWBF增强型装配式消防水箱<br>2.尺寸:20m×17m×4.5m(H),有效容积1050m3<br>3.构造形式:ZWBF增强型装配式水箱，单元板块采用NSTF耐腐蚀覆板，5cm橡塑板及彩钢瓦保温.<br>4.组件：含溢流管、泄水管、透气管等配套附属件，详见图纸及相关规范 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（含灭火器）<br>2、形式：放置式<br>3、规格、型号：304不锈钢箱660*650*200　灭火器MF/ABC4*2<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 组 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 火灾自动报警 | | | | | | |
| 42 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置形式:暗配 | m | 26.12 | | | |
| 43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVS-2*1.5 | m | 12.75 | | | |
| 44 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-NH-RVS-2*1.5 | m | 19.13 | | | |
| 45 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防端子箱<br>2.安装部位:挂壁式 | 个 | 1 | | | |
| 46 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:消防电话+通信插孔<br>2.其他:详见图纸及相关规范 | 个 | 2 | | | |
| 47 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 48 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入出模块<br>2.规格:详见图纸 | 个 | 3 | | | |
| 49 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:暗装 | 个 | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房（消防泵房、消防水箱） 消防工程(062)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

福鼎网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 室外消防水 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN100<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 27.39 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN150<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 763.5 | | | |
| 3 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN200<br>4、连接形式：热熔连接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m | 6.15 | | | |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管 （含管件）<br>2、安装部位：室外埋地<br>3、介质：给水<br>4、材质、规格：DN250<br>5、连接形式：热熔连接<br>6、压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验、严密性试验、消毒、冲洗<br>7、其他：详见图纸及相关规范 | m | 1866.49 | | | |
| 5 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管<br>2、安装部位：室外埋地（保护套管）<br>3、材质、规格：DN250<br>4、连接形式：焊接 | m | 42.5 | | | |
| 6 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管<br>2、安装部位：室外埋地（保护套管）<br>3、材质、规格：DN350<br>4、连接形式：焊接 | m | 82.6 | | | |
| 7 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1、类型：埋地金属管道防腐<br>2、刷缠遍数：四油三布防腐 | m2 | 134.28 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式消火栓<br>2.型号、规格:SSFW150/80-1.6<br>3.其他:含保温罩，详见图纸及相关规范 | 套 | 32 | | | |
| 9 | 030901013001 | 消防器材箱 | 1.名称:不锈钢管消防器材箱（含配件）<br>2.型号、规格:800*650*240　2mm厚<br>3.附件：配消防水带、水枪、扳手哥一具<br>4.其他:详见图纸及相关规范 | 组 | 32 | | | |
| 10 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:20KG装磷酸铵盐干粉灭火器（推车式）<br>2.规格、型号:MFT/ABC20 | 具 | 28 | | | |
| 11 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、名称：消防水泵接合器<br>2、型号、规格：SQS150-A<br>3、参考图集：03S203<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 套 | 5 | | | |
| 12 | 040504001001 | 水泵接合器井 | 1.名称:水泵接合器配套井<br>2.规格：三组水泵接合器<br>3.其他:做法参考图集99（03）S203-23页，详见相关图集及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 13 | 040504001002 | 水泵接合器井 | 1.名称:水泵接合器配套井<br>2.规格：两组水泵接合器<br>3.其他:做法参考图集99（03）S203-23页，详见相关图集及相关规范 | 座 | 1 | | | |
| 14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN150<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 4 | | | |
| 15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀<br>2、规格、压力等级：DN250<br>3、连接形式：配套法兰连接<br>4、其他：详见图纸及相关规范 | 个 | 12 | | | |
| 16 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1200*1500井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：阀门井参照国标图集苏S01-2021第30~32/35/36/39~42页，详见图纸及相关规范 | 座 | 3 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 040504001004 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井（砖砌圆形阀门井）<br>2、规格：Φ1400*1800井深视实际覆土厚度调整<br>3、井座、井盖：球墨铸铁井座和井盖<br>4、其他：阀门井参照国标图集苏S01-2021第30~32/35/36/39~42页，详见图纸及相关规范 | 座 | 12 | | | |
| 18 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1、名称：混凝土支墩<br>2、其他：参照国标图集10S505，详见图纸及相关规范 | m3 | 53.53 | | | |
| 19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑（管顶覆土厚度不小于900/1100mm，详见图纸）<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 2316.15 | | | |
| 20 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填夯实<br>2.填方要求:按开挖未扰动原状土层考虑，原土回填至路面（硬化面）基层底部<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 966.4 | | | |
| 21 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 1349.75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 消防电工程 | | | | | | |
| 22 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN150<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 267.13 | | | |
| 23 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN70<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 182.23 | | | |
| 24 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC电缆保护管<br>2.规格:DN40<br>3.配置形式:埋地暗敷 | m | 595.59 | | | |
| 25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC150<br>3.配置形式:暗配 | m | 1039.43 | | | |
| 26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗配 | m | 416.02 | | | |
| 27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-3*185+2*95<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 273.81 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-4*50+1*25<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 186.78 | | | |
| 29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-5*10<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 610.48 | | | |
| 30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格型号:NH-YJV-2*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设<br>4.电压等级（kV）:0.6/1kv | m | 211.26 | | | |
| 31 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线<br>2.规格:NH-BV-4<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 1035.75 | | | |
| 32 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:RVV-4*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 211.26 | | | |
| 33 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:NH-RVV-2*1.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 1035.75 | | | |
| 34 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:NH-RVV-2*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 3526.64 | | | |
| 35 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:NH-RVVP-2*1.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 211.26 | | | |
| 36 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:NH-RVVP-4*2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 211.26 | | | |
| 37 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘多芯软导线<br>2.规格:ZR-RVVP-2*1.5<br>3.配线形式:管内穿线 | m | 517.87 | | | |
| 38 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格型号:NH-KVV-2*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 | m | 629.73 | | | |
| 39 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格型号:NH-KVV-6*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 | m | 919.85 | | | |
| 40 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格型号:ZR-KVV-2*2.5<br>3.敷设方式、部位:管道或桥架敷设 | m | 1247 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头<br>2.规格:6芯及以下 | 个 | 28 | | | |
| 42 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（铜芯）<br>2.型号:120mm2以下<br>3.:具体详见设计图纸的相关要求 | 个 | 2 | | | |
| 43 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（铜芯）<br>2.型号:240mm2以下<br>3.:具体详见设计图纸的相关要求 | 个 | 2 | | | |
| 44 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:结合图纸自行考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.其他:详见图纸及相关规范 | m3 | 225.04 | | | |
| 45 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称：土方回填<br>2.具体详见设计图纸的相关要求 | m3 | 25 | | | |
| 46 | 010103001003 | 回填石粉 | 1.回填石粉 | m3 | 25 | | | |
| 47 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.场内倒运，运距投标综合考虑<br>2.包含运费、环保、平整等产生的一切费用<br>3.土质结合地勘报告 | m3 | 155.04 | | | |
| 48 | 010501002001 | 混凝土包封 | 1.C20砼<br>2.含模版 | m3 | 20 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外 消防工程(063)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 浅圆仓通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格、型号:T35No.3.15-25 N=0.34Kw 380v<br>3.参数:风量3810m3/h，风压224Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:带电动调节阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 6 | | | |
| 2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格、型号:T35No.3.15-35 N=0.755Kw 380v<br>3.参数:风量4545m3/h，风压300Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:带电动调节阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 42 | | | |
| 3 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 48 | | | |
| 4 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：浅圆仓 暖通工程(064)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 工作塔通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（带电动调节阀）<br>2.规格、型号:T35No.2.8-15 N=0.12Kw 220v<br>3.参数:风量1649m3/h，风压155Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:带电动调节阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格、型号:T35No.2.8-15 N=0.12Kw 220v<br>3.参数:风量1649m3/h，风压155Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 2 | | | |
| 3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（带电动调节阀）<br>2.规格、型号:T35No.3.15-25 N=0.34Kw 220v<br>3.参数:风量3810m3/h，风压224Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:带电动调节阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（防爆）<br>2.规格、型号:T35No.3.55-30 N=0.75Kw 380v<br>3.参数:风量5965m3/h，风压306Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:含就地启闭按钮及配套管、线，墙外防雨罩带防虫网。<br>7.详见图纸及相应规范 | 台 | 6 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（防爆）<br>2.规格、型号:T35No.4.0-25 N=1.1Kw 380v<br>3.参数:风量7826m3/h，风压361Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:含就地启闭按钮及配套管、线，详见图纸说明及相应规范 | 台 | 8 | | | |
| 6 | 030702001001 | 通风管道 | 1、名称：镀锌钢板<br>2、规格、厚度：0.6mm<br>3、风管截面周长：矩形2000mm以内<br>4、接口形式：咬口法兰连接<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | m2 | 215.34 | | | |
| 7 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：帆布软接口<br>2、其他：详见图纸及相关规范 | m2 | 1.01 | | | |
| 8 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:400*500<br>3.类型:铝合金 | 个 | 10 | | | |
| 9 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:400*600<br>3.类型:铝合金 | 个 | 25 | | | |
| 10 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:400*1200<br>3.类型:铝合金 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 工作塔空调系统 | | | | | | |
| 12 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂式分体空调<br>2.型号：1.5P<br>3.参数:风量：750m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：墙上式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：柜式分体空调<br>2.型号：5P<br>3.参数:风量：1620m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：落地式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：工作塔 暖通工程(065)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 平房仓通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格、型号:T35No.2.8-20 N=0.18Kw 380v<br>3.参数:风量12167m3/h，风压172Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 3 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：平房仓 暖通工程(066)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 生产辅助用房通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格、型号:T35No.3.15-25 N=0.34Kw 220v<br>3.参数:风量3810m3/h，风压224Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:带电动调节阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 4 | | | |
| 2 | 030108003002 | 卫生间换气扇 | 1、名称：吸顶式换气扇<br>2、规格：BLD15-44<br>3、参数：风量:410m3/h 详见图纸设备表<br>4、安装形式：吸顶<br>5、单机试运转要求：单机试运转<br>6、其他：自带金属吸风口、风管、止回阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 生产辅助用房空调系统 | | | | | | |
| 4 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂式分体空调<br>2.型号：1.5P<br>3.参数:风量：750m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：墙上式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：柜式分体空调<br>2.型号：5P<br>3.参数:风量：1620m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：落地式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 3 | | | |
| 6 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：生产辅助用房 暖通工程(067)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 门卫通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 卫生间换气扇 | 1、名称：吸顶式换气扇<br>2、规格：BLD15-22<br>3、参数：风量:220m3/h<br>详见图纸设备表<br>4、安装形式：吸顶<br>5、单机试运转要求：单机试运转<br>6、其他：自带金属吸风口、风管、止回阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门卫空调系统 | | | | | | |
| 2 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂式分体空调<br>2.型号：1.5P<br>3.参数:风量<br>：750m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：墙上式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 4 | | | |
| 3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：壁挂式分体空调<br>2.型号：2P<br>3.参数:风量<br>：850m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：墙上式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫 暖通工程(068)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 药品库通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（防爆）<br>2.规格、型号:T35No.2.8-15 N=0.12Kw 380v<br>3.参数:风量1649m3/h，风压155Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板<br>2、规格、厚度：0.5mm<br>3、风管截面周长：矩形2000mm以内<br>4、接口形式：咬口法兰连接<br>5、穿柴发排风井处风管按图纸及规范要求做耐火极限处理<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m2 | 14.94 | | | |
| 3 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:300*400<br>3.类型:铝合金 | 个 | 2 | | | |
| 4 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:300*200<br>3.类型:铝合金 | 个 | 2 | | | |
| 5 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 2 | | | |
| 6 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：药品库 暖通工程(069)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 地磅房空调系统 | | | | | | |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂式分体空调<br>2.型号：2P<br>3.参数:风量：850m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：墙上式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

鑫鼎网上招投标系统

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：地磅房 暖通工程(070)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 1号配电房通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机（带电动调节阀）<br>2.规格、型号:T35No.2.8-15 N=0.12Kw 220v<br>3.参数:风量1649m3/h，风压155Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:带电动调节阀，详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 1 | | | |
| 3 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 1号配电房空调系统 | | | | | | |
| 4 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：柜式分体空调<br>2.型号：5P<br>3.参数:风量：1620m3/h，详见图纸设备表<br>4.安装形式：落地式<br>5.成套组件：含室外机、支架、铜管、冷凝水管等<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：1号配电房 暖通工程(071)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 设备用房、消防水池通风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格、型号:T35No.2.8-15 N=0.12Kw 380v<br>3.参数:风量1649m3/h，风压155Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机<br>2.规格、型号:T35No.2.8-15 N=0.12Kw 220v<br>3.参数:风量1649m3/h，风压155Pa。详见图纸设备表<br>4.安装形式:壁装<br>5.单机试运转要求:单机试运转<br>6.其他:详见图纸及相应规范 | 台 | 2 | | | |
| 3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板<br>2、规格、厚度：0.5mm<br>3、风管截面周长：矩形2000mm以内<br>4、接口形式：咬口法兰连接<br>5、穿柴发排风井处风管按图纸及规范要求做耐火极限处理<br>6、其他：详见图纸及相关规范 | m2 | 8.83 | | | |
| 4 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:300*400<br>3.类型:铝合金 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:300*200<br>3.类型:铝合金 | 个 | 1 | | | |
| 6 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞<br>2、材质：防火材料<br>3、方式：综合考虑<br>4、部位：综合考虑<br>5、其他：详见图纸及相关规范 | 处 | 3 | | | |
| 7 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程调试<br>2.其他:按规范 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 合计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| | | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | | | | |
| | | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.4 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.42 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.1 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房 暖通工程(072)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |