

海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土
建工程项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏滨海经济开发区沿海工业
园管理委员会
(单位盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：郑主任
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：002
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2025年07月11日

复 核 时 间：2025年07月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目：架空线路

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040503003001	自立塔组立	1. 杆塔结构类型:角钢塔	t	243.86			
2	040503003002	角钢塔接地	1. 接地形式:TCS-5 2. 降阻材料:高强石墨, 3. :具体做法详见图纸 4、含接地槽挖方及回填 5、含接地调试,出具调试报告,满足供电部门验收要求。	基	2			
3	040504002001	导线架设	1. 架设方式:具体见设计图纸 2. 导线型号、规格:中防腐钢芯铝绞线JL/G1AF-800/55 3. 回路数:双回路	t	28.11			
4	040503003003	OPGW架设	1. 架设方式:具体详见图纸 2. OPGW型号、规格:OPGW-150光缆72芯 3. 备注1:含与光缆配套的附件:接头盒、耐张金具、光缆余缆架、光缆引下线夹等 4. 备注2:含光缆熔接及线路光缆调试	Km	1.9			
5	040503002001	导线耐张串安装	1. 金具串型号、联数:详见:420KN工厂复合化玻璃绝缘子双联双挂点耐张串组装图 2. 绝缘子型号:420KN合成化玻璃绝缘子 3. 导线分裂数:四分	串	24			
6	040503002002	导线悬垂串、跳线串安装	1. 金具串名称、型号:详见:120KN复合绝缘子跳线串组装图 2. 绝缘子型号:FXBW-500/120-3 3. 导线分裂数:四分	串	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目：架空线路 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040503002003	耐张线夹	1. 金具名称、型号:NY-800/55(A/B) (A、B 型各 3 只) 3. 具体详见图纸	只	6			
8	030409002001	其他金具安装	1. 名称:光缆防振锤 2、具体规格、型号等详见图纸	只	14			
9	030409001001	其他金具安装	1. 名称:跳线间隔棒 2. 规格或型号:FJZ-450/39B	只	48			
10	030409002002	其他金具安装	1. 名称:导线间隔棒 2. 规格或型号:FJZ-450/39B	只	112			
11	030408008001	其他金具安装	1. 名称:重锤片 2. 规格或型号:FZC-20	片	156			
12	030408008002	其他金具安装	1. 名称:铝包带 2. 规格或型号:1mm×10mm	米	528			
13	030408008003	视频监控装置	1. 装置名称:具体参数见图纸、满足供电部门要求	套	4			
14	030408008004	物联网状态监测装置	1. 装置名称:具体参数见图纸、满足供电部门要求	套	2			
15	030408008005	分布式故障诊断装置	1. 装置名称:具体参数见图纸、满足供电部门要求	套	4			
16	030408008006	杆塔标志牌安装 (含杆塔标志牌、相序标志牌、禁止标志牌)	1. 材质、规格及其它:具体见设计图纸、满足供电部门验收要求。	套	18			
17	030408008007	防鸟挡板	具体做法详见设计图纸	平方	32			
18	030408008008	防鸟刺	具体做法详见设计图纸	只	40			
19	030408008009	杆塔号喷漆(色标漆)	具体做法详见设计图纸	基	2			
20	030408008010	基础喷漆(防撞警示漆)	具体做法详见设计图纸	基	2			
21	030408008011	防坠落装置	1. 材质、规格、做法:具体详见设计图纸,满足供电部门验收要求。 2. 其它:配套10mm不锈钢绞线	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目：架空线路

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030408008012	记忆合金垫片	1. 材质、规格、做法:具体详见设计图纸, 满足供电部门验收要求。	片	384			
23	030408008013	阻锈剂	1. 材质、规格、做法:具体详见设计图纸, 满足供电部门验收要求。 2. 其它:工程地处强腐蚀地区, 需要在混凝土中加入阻锈剂, 每立方米12kg	t	15.1			
24	030408008014	防腐涂层	1. 材质、规格、做法:具体详见设计图纸, 满足供电部门验收要求。 2. 其它:垫层顶面、承台及立柱表面、桩基础顶面均应涂刷防腐涂层, 涂刷工艺为环氧封闭底漆、环氧煤沥青中间层、改性高氯化物聚乙烯(HCPE)面层各两遍。	平方	753.8			
25	030408008015	交叉跨越	1. 被跨越物名称:一般公路	处	1			
26	030408008016	耐张线夹探伤	1. :出具有资质的合格报告, 满足供电部门验收要求	套	96			
27	030408008017	备份引流线夹	1. 满足供电部门验收要求	套	96			
28	030408008018	输电线路试运	1. :出具有资质的合格报告, 满足供电部门验收要求	回路	1			
29	040503003004	自立塔拆除	1、杆塔结构类型:角钢塔 2、拆除材料交甲方指定位置(考虑装、运、卸载等费用)	t	128.057			
30	040503003005	自立塔基础拆除、恢复	1、原有塔混凝土基础拆除、垃圾清运出现场, 运出距离各投标人自行考虑, 结算不调整。 2、原有基础恢复:参照现场土质恢复, 标高相同。	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目：架空线路

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	040503003006	导线拆除	1. 规格、型号：JL/G1AF-800/55 2、与导线配套的耐张串、悬垂串、跳线串等全部金具同时拆除 3、拆除材料交甲方指定位置（考虑装、运、卸载等费用）	t	18.718			
32	040503003007	地线拆除	1. 规格、型号：OPGW-150 2、与地线配套的OPGW耐张串、悬垂串等全部金具同时拆除 3、拆除材料归中标人自行处理，报价请考虑残值费用。	Km	0.56			
分部分项工程清单合计								
1	041103001001	临时停电及临时通信过渡等费用	1. 备注1:临时停电所需要的各种手续需中标人完成(甲方配合) 2. 备注2:由于供电需要,本项目光缆中断时间需控制在8小时内,如超过8小时,需考虑临时过渡方案,具体方案见设计图纸。	项	1			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. :各投标人根据施工方案,自行考虑施工机械进退场次数,结算费用不调整。	项	1			
3	041104001001	施工便道	1. 备注1:施工便道满足本工程各专业(桩基、土建工程等)的施工需要 2. 备注2:各投标人自行考察现场后确定施工便道的施工方案:如租赁钢板等。任何施工方案在工程结束后全部恢复原样。	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目：架标段：空线路

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

暂列金额明细表

工程名称: 海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目: 架空线路 标段: 第1页 共1页

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目-桩基 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：砂土、黏土 2、空桩长度、桩长：23米 3、桩径：D1200 4、成孔方法：回旋钻机钻孔 5、混凝土种类、强度等级：C50商品混凝土 6、泥浆外运，运距：各投标人考察现场后自行确定，结算不调整。	m	736			
2	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25商品砼	m ³	30.72			
3	040303004001	承台	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C50	m ³	382.48			
4	040901004001	钢筋笼	1. 种类或规格：钢筋笼；具体材质、做法详见图纸	t	72.78			
5	040901001001	现浇构件钢筋（承台）	1、钢筋规格：综合	t	22.9			
6	010516001001	地脚螺栓	1. 种类或规格：具体材质、规格详见图纸	t	3.21			
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 各投标人根据施工方案，自行考虑施工机械进退场次数	项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海力大兆瓦海上风电装备制造基地配套土建工程项目-桩基

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

