

惠丰智创大厦加固、改造及装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 东台市惠丰文化发展交流中心有限公司 （盖章）

2026年08月20日

工程名称： 惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

标段名称： 惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： 崔轩怡 (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： 郭巧彬 (签字及盖章)

编 制 单 位： 江苏策诚咨询有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： 丁晰 (签字或盖章)

招 标 人： 东台市惠丰文化发展交流中心有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： 缪新林 (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年08月20日

表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明

工程名称：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修
项目

第1页 共1页

一、工程概况： 本工程为惠丰智创大厦加固、改造及装修项目，新建部分建筑面积2357.33m²，加固改造部分建筑面积3789.39，门卫及配电房建筑面积125.91m²。 二、本工程招标控制价编制依据： 1、国家和地方相关的法律、法规，江苏省、盐城市关于工程造价的相关文件及规定。 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省园林工程计价表》（2007年）、《2026江苏省建设工程费用参考》。 4、人工工资标准按照《江苏省住房和城乡建设厅文件【苏建函价（2026）27号】》规定，执行2026年3月1号发布的盐城市人工工资单价。 5、机械台班费按《2026江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》执行。 6、材料价格采用2026年4月份《盐城工程造价》中东台、盐城的指导价；指导价中没有的一般材料价格按市场价计入。 7、招标人提供的由苏州立诚建筑设计院有限公司设计的图纸。 8、本工程采用一般计税方式。 9、税金均按9%计算。 三、特别说明： 1、因设计图纸中要求灌注桩施工必须先打试桩，但并未标注具体位置，预算中考虑3根试桩增加费；投标人结合设计图纸，综合考虑报价； 2、新建部分开挖土方工程量大于5000m³，预算中取费标准按大型土石方工程计取； 3、地下室施工须考虑降水工程，预算中暂按10座10m管井考虑，降水天数按30天考虑；基坑支护在地下室西侧考虑8m钢板桩支护，工期30天；投标人自行踏勘现场，结合设计图纸，综合考虑报价； 4、室内木门、装饰面层、电梯预算中未考虑； 5、未考虑外墙保温； 6、泵房内水泵未考虑； 7、门卫简单装饰面层预算中已考虑；配电房后期需考虑电缆沟，本次预算中未考虑地面做法；
--

注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 新建部分桩基工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分桩基工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地质报告 2、桩长:18m 3、桩径:Φ600 4、桩顶标高: -1.45m 5、成孔方法:反循环钻成孔 5、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 6、泥浆外运距离:施工单位自行考虑 7、其余做法详见设计图	m3	157.69			
2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地质报告 2、桩长:18m 3、桩径:Φ600 4、桩顶标高: -2.35m 5、成孔方法:反循环钻成孔 5、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 6、泥浆外运距离:施工单位自行考虑 7、其余做法详见设计图	m3	30.52			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分桩基工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地质报告 2、桩长:15m 3、桩径:Φ600 4、桩顶标高: -4.7m 5、成孔方法:反循环钻成孔 5、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 6、泥浆外运距离:施工单位自行考虑 7、其余做法详见设计图	m3	199.23			
4	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地质报告 2、桩长:15m 3、桩径:Φ600 4、桩顶标高: -5.3m 5、成孔方法:反循环钻成孔 5、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 6、泥浆外运距离:施工单位自行考虑 7、其余做法详见设计图	m3	127.17			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分桩基工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地质报告 2、桩长:14m 3、桩径:Φ600 4、桩顶标高: -6.3m 5、成孔方法:反循环钻成孔 5、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 6、泥浆外运距离:施工单位自行考虑 7、其余做法详见设计图	m3	31.65			
6	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地质报告 2、桩长:14m 3、桩径:Φ600 4、桩顶标高: -6.8m 5、成孔方法:反循环钻成孔 5、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 6、泥浆外运距离:施工单位自行考虑 7、其余做法详见设计图	m3	3.96			
7	010506021001	钢筋笼		t	26.579			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：新建部分桩基工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效	1、桩基施工必须先打试桩，进行单桩静载荷试验，结果经设计人员认可后方可进入下道工序施工 2、中标人须根据建设单位及设计单位要求配合检测 3、投标人自行考虑试桩钻孔、制作、桩机移位及停滞、桩基加长至地面等所有增加的费用，结算时综合单价不予调整		
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 新建部分桩基工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 新建部分土方工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土方工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103002001	余方弃置	1、含挖、运及渣土处置费 2、运距:投标单位自行考虑	m3	2747.44			
7	010202006001	基坑支护	1、投标人自行踏勘现场，结合设计图纸与现场实际情况自行深化设计，方案须经建设单位确认 2、综合考虑报价，最终结算不予调整	项	1			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：新建部分土方工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
本页小计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：新建部分土方工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	011601005001	施工降水	1、地层情况：见勘探报告 2、排水、降水为固定价格包死项目，投标单位根据现场实际情况进行深化设计，但深化设计费和通过评审的费用由施工单位承担，竣工结算不作调整 3、工程竣工后，中标单位须根据建设单位要求拆除已完成工程量，并清运出现场，同时根据规范对降水井进行回填		
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：新建部分土方工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 高度：5.5m	m3	262.34			
18	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 楼梯形式：直形楼梯	m3	26.36			
19	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	57.44			
20	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含止水带、窗台梁、腰梁	m3	14.51			
21	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.14			
22	010502029001	散水	1. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子，压实抹平 2. 100厚碎砖夯实 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	41.02			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502032001	台阶	1. 30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5. 150厚碎砖夯实 6. 素土夯实	m2	16.4			
24	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C25	m3	9.97			
25	010506002001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、直径12内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	1.34			
26	010506002002	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、直径12内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	96.453			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010506002003	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径25内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	23.57			
28	010506002004	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E、直径12内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	3.497			
29	010506002005	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E、直径25内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	58.382			
30	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋 2. 布置方式：连接方式由中标人自行考虑	t	2.187			
31	010505001001	垫层模板		m2	74.26			
32	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础、桩承台	m2	93.53			
33	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板基础、集水坑、柱墩	m2	182.58			
34	010202011001	钢筋混凝土支撑的模板	1. 构件部位：基础连系梁	m2	141.88			
35	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：基础层及-1层柱	m2	84.45			
36	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：高度5.5m内柱	m2	411.89			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010505004003	柱面模板	1. 模板形式：高度5m内柱	m2	367.02			
38	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：地下室剪力墙	m2	807.52			
39	010505006001	梁模板	1. 模板形式：高度5m内矩形梁	m2	72.24			
40	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：有梁板 2. 支模高度：5m内	m2	1594.07			
41	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：有梁板 2. 支模高度：5.5m	m2	1860.58			
42	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直形	m2	232.5			
43	010505011001	构造柱模板		m2	690.19			
44	010505012001	圈梁模板		m2	126.1			
45	010505013001	过梁模板		m2	44.63			
46	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：台阶	m2	13.44			
47	010505012002	压顶模板		m2	69.76			
		金属结构工程						
48	010607006001	钢梯	1. 取水口爬梯 2. 做法参见15J401-D4	t	0.432			
		门窗工程						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010802001001	铝合金全玻平开门	1. 门框、扇材质：隔热铝合金，型材壁厚不得小于2.2mm 2. 玻璃品种、厚度：6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 3. 五金配件：含五金配件	m2	43.2			
50	010802004001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：甲级钢质防火门 2. 五金配件：含五金配件	m2	6.48			
51	010802004002	钢质防火门	1. 门框、扇材质：钢制乙级防火门 2. 五金配件：含五金配件	m2	31.52			
52	010802004003	钢质防火门	1. 门框、扇材质：钢制丙级防火门 2. 五金配件：含五金配件	m2	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010903004001	墙面变形缝	1. 外墙面变形缝 2. 做法详14J936-AQ5 3. 增设1.8厚聚氯乙烯防水卷材(PVC)	m	52.4			
58	010903004002	墙面变形缝	1. 内墙面、顶棚变形缝 2. 做法详14J936-AN2 3. 增设1.8厚聚氯乙烯防水卷材(PVC)	m	228.64			
59	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼地面面变形缝 2. 做法详14J936-AD8 3. 增设1.8厚聚氯乙烯防水卷材(PVC)	m	124.24			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010902004001	屋面刚性层	1. 50厚C30细石混凝土随捣随抹光（内配C6@150双向，每开间主梁两侧设分仓缝，缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内下部填砂，上填专用密封膏） 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 干铺100厚挤塑聚苯乙烯板保温层（另列清单） 4. 3厚SBS改性沥青防水卷材（一道防水） 5. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料（一道防水） 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂料（三遍）（一道防水） 9. 防水上翻要求详见设计图纸及规范	m2	965.23			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010902004002	屋面刚性层	1. 4厚外露型SBS改性沥青防水卷材(页岩面可外露)(一道防水) 2. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料(一道防水) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 80厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(另列清单) 6. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂料(三遍)(一道防水) 7. 防水上翻要求详见设计图纸及规范	m2	25.25			
62	010903001001	墙面卷材防水	1. 1:3水泥砂浆砌筑120厚砖砌保护墙(高度参11J930-B9-01) 2. 30厚挤塑聚苯板外贴(仅作为防水层保护,施工时注意防火) 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材(一道防水) 4. 1.5厚高粘抗滑橡胶沥青防水涂料(一道防水) 5. 部位:地下室外墙、电梯基坑	m2	381.11			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	011102001001	石材地面	1. 30厚花岗石面层, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝 2. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土, 向外坡1% 5. 150厚碎砖夯实 6. 素土夯实 7. 部位: 台阶休息平台	m2	28.44			
69	011101001001	水泥砂浆地面	1. 10厚聚合物防水砂浆面层(一道防水) 2. 部位: 地面一	m2	246.59			
70	011101002001	细石混凝土地面	1. 100厚C25细石砼, 内配C6@200双向钢筋表面撒1:1水泥砂子, 随打随抹光(A级) 2. 部位: 地面二	m2	230.13			
71	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 20厚1:3水泥砂浆面层 3. 部位: 地面三	m2	192.6			
72	011101002002	细石混凝土地面	1. 80厚C20混凝土, 随捣随抹平 2. 150厚碎砖夯实 3. 素土夯实(压实系数详结构) 4. 部位: 地面四、地面六	m2	612.41			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	011101001002	水泥砂浆地面	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 泡沫混凝土回填(填充层容重不大于700kg/m2) 3. 部位：地面五	m2	475.59			
74	011101001003	水泥砂浆地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(三遍)(一道防水)(表面撒适量细砂),周边墙体反坎高度300;地漏、管根周边范围250mm内,做涂刷同材料同厚度的涂膜防水附加层 3. 80厚C20混凝土,随捣随抹平 4. 150厚碎砖夯实 5. 素土夯实(压实系数详结构) 6. 部位：地面七	m2	42.5			
75	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层(A级) 2. 部位：楼面三	m2	16.63			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
76	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 压入耐碱网格布 3. 部位：内墙1	m2	2687.78			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：新建部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

[illegible]

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		桩基工程						
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚Mu15混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级：Mb7.5预拌砂浆	m3	23.27			
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚Mu10淤泥烧结多孔砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：Mb7.5预拌砂浆	m3	308.32			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：240厚B06级加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：Mb5.0预拌砂浆	m3	261.78			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502029001	散水	1. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥沙子, 压实抹平 2. 100厚碎砖夯实 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	45.68			
10	010502031001	坡道	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 抹深锯齿形礅礅 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎砖夯实 5. 素土夯实	m2	3.28			
11	010502031002	坡道	1. 无障碍坡道 2. 做法参11J930-A15/坡10	m2	14.79			
12	010502032001	台阶	1. 30厚花岗石面层, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝, 台口双层, 加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 150厚碎砖夯实 6. 素土夯实	m2	31.54			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25	m3	18			
14	010506002001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、直径12内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	0.265			
15	010506002002	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径12内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	27.76			
16	010506002003	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径25内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	1.025			
17	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋 2. 布置方式：连接方式由中标人自行考虑	t	4.262			
18	011810001001	植筋	1. 植筋规格：Φ12 2. 钻孔深度：满足规范要求	根	1586			
19	010505011001	构造柱模板		m2	1645.95			
20	010505012001	圈梁模板		m2	339.66			
21	010505013001	过梁模板		m2	198.35			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：台阶	m2	31.54			
23	010505012002	压顶模板		m2	114.64			
		门窗工程						
24	010802001001	铝合金全玻平开门	1. 门框、扇材质：隔热铝合金，型材壁厚不得小于2.2mm 2. 玻璃品种、厚度：6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 3. 五金配件：含五金配件	m2	9.6			
25	010802001002	铝合金门联窗	1. 门框、扇材质：隔热铝合金，型材壁厚不得小于2.2mm 2. 玻璃品种、厚度：6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 3. 五金配件：含五金配件	m2	116.95			
26	010802004001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：甲级钢质防火门 2. 五金配件：含五金配件	m2	58.1			
27	010802004002	钢质防火门	1. 门框、扇材质：钢制乙级防火门 2. 五金配件：含五金配件	m2	26.4			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	010902004001	屋面刚性层	1. 50厚C30细石混凝土随捣随抹光（内配C6@150双向，每开间主梁两侧设分仓缝，缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内下部填砂，上填专用密封膏） 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 干铺100厚挤塑聚苯乙烯板保温层（另列清单） 4. 3厚SBS改性沥青防水卷材（一道防水） 5. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料（一道防水） 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂料（三遍）（一道防水） 9. 防水上翻要求详见设计图纸及规范	m2	913.15			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011102001001	石材地面	1. 30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝 2. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土,向外坡1% 5. 150厚碎砖夯实 6. 素土夯实 7. 部位: 台阶休息平台	m2	214.57			
37	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 20厚1:3水泥砂浆面层 3. 部位: 地面三	m2	340.53			
38	011101002001	细石混凝土地面	1. 80厚C20混凝土,随捣随抹平 2. 150厚碎砖夯实 3. 素土夯实(压实系数详结构) 4. 部位: 地面四、地面六	m2	931.52			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 压入耐碱网格布 3. 部位：内墙1	m2	7730.77			
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 1.2厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(三遍)(一道防水) 2. 15厚聚合物防水砂浆 3. 一道机械喷浆甩毛 4. 部位：内墙2	m2	1173.45			
44	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底抹面 3. 部位：内墙3	m2	396.54			
45	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(一道防水) 2. 20mm厚DW15防水砂浆找平层(一道防水) 3. 一道机械喷浆甩毛 4. 基层墙体满布设一道热镀锌钢丝网,孔径1.2cm,丝径0.8mm 5. 部位：外墙1	m2	3549.67			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010506023001	钢丝网	1. 保温砖或砌块与梁柱接触处压入一层钢丝网片,网片位置在保温砖砌块与梁表面各200 2. 部位: 内墙面	m2	920.66			
47	010506023002	钢丝网	1. 楼梯间和人流通道的填充墙,采用钢丝网砂浆面层加强 2. 部位: 内墙面	m2	827.73			
48	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌钢骨架, 由中标人自行深化设计 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚铝单板 3. 部位: 外立面雨蓬	m2	199.81			
49	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌钢骨架, 由中标人自行深化设计 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚铝单板 3. 部位: 1-15轴立面顶标高6.1m装饰板	m2	93.15			
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙真石漆一底两度 2. 批外墙腻子两道	m2	3699.69			
		其他装饰工程						
51	011506001001	装饰板雨篷	1、龙骨材料种类、规格、中距： 中标人自行深化考虑，方案需经建设单位确认 2、玻璃材料品种、规格： 6+0.76pvb+6夹胶钢化玻璃 3、含基础与立柱，最终结算以投影面积为准	m2	85.95			
		其他装饰工程						
52	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 参照22J403-1-A1、B1型/2-7页	m	79.15			
53	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 无障碍扶手 2. 做法详见12J926-1/H1	m	16.8			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	综合考虑加固部分土建工程、加固工程脚手架		
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：加固部分土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1、场地内建筑垃圾、杂物清理 2、含挖、运及渣土处置费 3、运距:投标单位自行考虑	m2	359.82			
2	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:根据地质勘探报告确定 2、基础类型:独立基础 3、弃土运距:场内运土及堆放投标单位自行考虑	m3	140.23			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:根据地质勘探报告确定 2、基础类型:后浇带等 3、弃土运距:场内运土及堆放投标单位自行考虑	m3	174.17			
4	010102007001	回填方	1、土质要求:密实状态符合设计要求,含挖运土 2、夯填（碾压）:分层夯实	m3	261.84			
5	010103002001	余方弃置	1、含挖、运及渣土处置费 2、运距:投标单位自行考虑	m3	52.56			
		砌筑工程						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚Mu15混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级：Mb7.5预拌砂浆	m3	11.32			
7	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚Mu10淤泥烧结多孔砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：Mb7.5预拌砂浆	m3	39.88			
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：240厚B06级加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：Mb5.0预拌砂浆	m3	3.08			
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚Mu15混凝土实心砖 2. 墙体类型：女儿墙 3. 砂浆强度等级：Mb7.5预拌砂浆	m3	1.3			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.58			
19	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.86			
20	010502029001	散水	1. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥沙子, 压实抹平 2. 100厚碎砖夯实 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	35.27			
21	010502031001	坡道	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 抹深锯齿形礅礅 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎砖夯实 5. 素土夯实	m2	6.71			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010506002003	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径25内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	0.343			
27	010506002004	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E、直径12内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	0.153			
28	010506002005	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E、直径25内 2. 包含所有现浇构件配筋及钢筋接头	t	1.833			
29	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋 2. 布置方式：连接方式由中标人自行考虑	t	0.335			
30	010505001001	垫层模板		m2	19.22			
31	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础、桩承台	m2	18.65			
32	010505002002	基础模板	1. 基础类型：条形基础	m2	28.91			
33	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱	m2	61.94			
34	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：有梁板 2. 支模高度：5m内	m2	223.23			
35	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：雨蓬	m2	0.95			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010505011001	构造柱模板		m2	43.34			
37	010505012001	圈梁模板		m2	61.44			
38	010505013001	过梁模板		m2	7.79			
39	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：台阶	m2	3.24			
40	010505012002	压顶模板		m2	6.74			
		门窗工程						
41	010802001001	铝合金门联窗	1. 门框、扇材质：隔热铝合金，型材壁厚不得小于2.2mm 2. 玻璃品种、厚度：6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 3. 五金配件：含五金配件	m2	26.39			
42	010802004001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：甲级钢质防火门 2. 五金配件：含五金配件	m2	9.54			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010807001001	断桥铝合金窗	1. 框、扇材质：隔热多腔封闭金属框，壁厚不小于1.8mm 2. 玻璃品种、厚度：6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 3. 五金配件：含五金配件 4. 遮阳形式：百叶卷帘一体化 5. 投标人综合考虑高位电动排烟窗集中开启装置	m2	22.95			
44	010805003001	电动伸缩门	1. 成品电动伸缩门 2. 展开长度：11.2m 3. 含轨道 4. 具体品牌样式、需经建设单位确认	套	1			
45	010805006001	防鼠装置	具体样式做法需经建设单位确认	套	1			
		屋面及防水工程						
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：门卫土建工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：加固工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1. 1	基础加固	
1. 2	柱加大截面加固	
1. 3	梁加大截面加固	
1. 4	梁底粘贴碳纤维加固	
1. 5	梁底粘贴钢板加固	
1. 6	新增钢梁	
1. 7	新增平板	
1. 8	预制板板底碳纤维加固	
1. 9	新增楼梯	
1. 10	拆除工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011810001002	植筋	1、植筋规格： Φ25 2、钻孔深度：满足规范要求	根	95			
15	011810001003	植筋	1、植筋规格： Φ22 2、钻孔深度：满足规范要求	根	1008			
16	011810001004	植筋	1、植筋规格： Φ20 2、钻孔深度：满足规范要求	根	1458			
17	011810001005	植筋	1、植筋规格： Φ18 2、钻孔深度：满足规范要求	根	2681			
18	011810001006	植筋	1、植筋规格： Φ10 2、钻孔深度：满足规范要求	根	1086			
19	011810001007	植筋	1、植筋规格： Φ8 2、钻孔深度：满足规范要求	根	1234			
20	011804008001	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E、直径12内	t	11.711			
21	011804008002	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E、直径25内	t	70.826			
22	010506025001	预埋铁件	1、扩大截面柱顶防护 2、-100*20扁钢，焊接于顶板处	t	4.025			
		梁加大截面加固						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011801004003	凿毛	1、新旧混凝土浇筑界面的处理 2、旧混凝土面凿毛	m2	1249.71			
24	011801006003	新旧混凝土面刷界面剂	1、新旧混凝土浇筑界面的处理 2、涂刷一层环氧树脂胶	m2	1249.71			
25	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、混凝土种类：高强灌浆料 2、混凝土强度等级：C35 3、含模板	m3	184.62			
26	011810001008	植筋	1、植筋规格：Φ25 2、钻孔深度：满足规范要求	根	423			
27	011810001009	植筋	1、植筋规格：Φ22 2、钻孔深度：满足规范要求	根	263			
28	011810001010	植筋	1、植筋规格：Φ20 2、钻孔深度：满足规范要求	根	78			
29	011810001011	植筋	1、植筋规格：Φ18 2、钻孔深度：满足规范要求	根	126			
30	011810001012	植筋	1、植筋规格：Φ12 2、钻孔深度：满足规范要求	根	226			
31	011810001013	植筋	1、植筋规格：Φ8 2、钻孔深度：满足规范要求	根	724			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加固工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011804009001	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：Φ10	根	950			
33	011804008003	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300、直径12内	t	0.205			
34	011804008004	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E、直径12内	t	14.739			
35	011804008005	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E、直径25内	t	68.75			
		梁底粘贴碳纤维加固						
36	011801005001	表面清洁		m2	198.94			
37	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、碳纤维布层数：1层	m2	157.81			
38	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1、碳纤维布层数：3层	m2	41.13			
39	011803004001	钢筋网粉水泥砂浆	1、25厚M10水泥砂浆保护层，压入钢丝网 2、耐火极限2.0h	m2	249.67			
		梁底粘贴钢板加固						
40	011801005002	表面清洁		m2	7.78			
41	011807001001	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：250*5 2、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：防锈漆两道	m2	7.78			
42	011803004002	钢筋网粉水泥砂浆	1、25厚M10水泥砂浆保护层，压入钢丝网 2、耐火极限2.0h	m2	45.1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加固工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新增钢梁						
43	010506025002	后置铁件	1、规格：420*300*18+230*180*12厚钢板 2、每个埋件6M20化学螺栓固定	t	4.383			
44	010506025003	后置铁件	1、规格：550*400*16+260*175*12厚钢板 2、每个埋件10M20化学螺栓固定	t	0.128			
45	010506025004	后置铁件	1、规格：510*300*18+320*180*12厚钢板 2、每个埋件10M20化学螺栓固定	t	0.216			
46	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型成品型钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、螺栓种类：M20高强螺栓 4、涂刷防锈漆两道	t	21.349			
47	011801006004	新旧混凝土面刷界面剂	1、原板底涂结构胶 2、型钢梁与原板顶紧 3、涂刷一层环氧树脂胶	m2	63.29			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加固工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011803004003	钢筋网粉水泥砂浆	1、25厚M10水泥砂浆保护层，压入钢丝网 2、耐火极限2.0h	m2	551.8			
49	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：原结构梁附加U型箍 2、钢材品种、规格：Q355B 3、规格：-50*4 4、M8化学螺栓固定	m2	67.71			
		新增平板						
50	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：无收缩改良细石商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：屋面层板F-G轴、五层板1-5轴、四层板A-G轴、三层板A-C轴、二层板1-5轴 4、含模板	m3	63.15			
51	010506011002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400、直径12内	t	16.618			
52	011810001014	植筋	1、植筋规格：Φ12 2、钻孔深度：满足规范要求	根	1364			
53	011810001015	植筋	1、植筋规格：Φ10 2、钻孔深度：满足规范要求	根	230			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030412004002	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：BV-4mm2	m	130.8			
10	030412004003	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：NH-BV-2.5mm2	m	309.56			
11	030412004004	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2	m	226.7			
12	030412004005	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-4mm2	m	32.5			
13	030412004006	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZN-RVJS-2X1.5mm2	m	81.14			
14	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10	m	61.5			
15	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*16	m	61.5			
16	030413003001	荧光灯	1、名称：高效节能型单管荧光灯 2、规格：28w TL5 3、安装形式：吸顶安装	套	8			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：门卫安装工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		室外给水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN150 4、连接形式：卡环式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	291.75			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN65 4、连接形式：卡环式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	4.54			
3	010401007001	水表井	1、名称：水表井及阀 2、规格：详见图纸设计 3、备注：含DN150水平螺翼式水表、Y型过滤器、倒流防污阀、软接头、闸阀	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合, 投标人根据地质勘查报告报价 2、挖土深度：按设计要求 3、回填要求：基(槽)坑夯填	m3	124.44			
		室外加压给水						
5	031001007003	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：加压给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN65 4、连接形式：卡环式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	104.84			
6	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合, 投标人根据地质勘查报告报价 2、挖土深度：按设计要求 3、回填要求：基(槽)坑夯填	m3	44.03			
		室内喷淋						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给水工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	031001007006	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：室外消防栓 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	19.26			
14	031001007007	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：室外消防栓 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	243.87			
15	010401007002	阀门井及阀	1、名称：阀门井及阀 2、规格：砖砌式收口式阀门井 3、备注：含闸阀DN150，包括井身砌筑、成品井盖座，详见图纸设计	座	2			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：室外给水工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第3页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：A03配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
10	030402011010	成套配电箱	1、名称：A04配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
11	030402011011	成套配电箱	1、名称：A05配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
12	030402011012	成套配电箱	1、名称：A06配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第6页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030402011021	成套配电箱	1、名称：2ALE1 应急照明箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
22	030402011022	成套配电箱	1、名称：2ALE2 应急照明箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
23	030402011023	成套配电箱	1、名称：1ATpy1 配电箱（标有“消防”标志） 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第7页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011024	成套配电箱	1、名称：6ATpy1配电箱（标有“消防”标志） 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
25	030402011025	成套配电箱	1、名称：1ATZH配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
26	030402011026	成套配电箱	1、名称：3APdt1配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
27	030402011027	成套配电箱	1、名称：6APdt1配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第8页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030402011028	成套配电箱	1、名称：1ALrd 配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
29	030402011029	成套配电箱	1、名称：1ATrd 配电箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
30	030402011030	成套配电箱	1、名称：ACsh1 给水泵控制箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
31	030402011031	成套配电箱	1、名称：ACwp排水泵控制箱 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装，底距地1.5米 4、备注：含电器元件及相关附件	台	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第9页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030412003001	桥架	1、名称：防火桥架 2、规格：400*150	m	73.66			
33	030412003002	桥架	1、名称：防火桥架 2、规格：300*150	m	12			
34	030412003003	桥架	1、名称：防火桥架 2、规格：300*100	m	135.23			
35	030412003004	桥架	1、名称：防火桥架 2、规格：200*100	m	18.67			
36	030412003005	桥架	1、名称：防火桥架 2、规格：150*75	m	9.65			
37	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：桥架支撑架 2、材质：铁质	kg	313.17			
38	030409011001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵	处	3			
39	030412001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC125	m	45.31			
40	030412001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100	m	4.56			
41	030412001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80	m	28.96			
42	030412001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70	m	9.31			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第10页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030412001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50	m	3.72			
44	030412001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40	m	21.62			
45	030412001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32	m	24.4			
46	030412001008	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25	m	30.22			
47	030412001009	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20	m	87.75			
48	030412001010	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC16	m	24.66			
49	030412001011	配管	1、名称:紧定式镀锌钢管 2、规格:JDG40	m	28.41			
50	030412001012	配管	1、名称:紧定式镀锌钢管 2、规格:JDG32	m	121.55			
51	030412001013	配管	1、名称:紧定式镀锌钢管 2、规格:JDG25	m	79.65			
52	030412001014	配管	1、名称:紧定式镀锌钢管 2、规格:JDG20	m	3437.55			
53	030412001015	配管	1、名称:紧定式镀锌钢管 2、规格:JDG15	m	12.44			
54	030412001016	配管	1、名称:刚性阻燃管 2、规格:PC25	m	32.13			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第11页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030412001017	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20	m	665.72			
56	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-4X185+E95	m	53.48			
57	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-4X185	m	9.54			
58	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-4X120+E70	m	14.35			
59	030409001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-4X50+E25	m	53.22			
60	030409001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-4X35+E16	m	172.04			
61	030409001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-4X25+E16	m	208.75			
62	030409001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-3X70+E35	m	39.04			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第12页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030409001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-3X35+E25	m	27.74			
64	030409001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-3X25+E16	m	17.35			
65	030409001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-3X16+1X16	m	15.76			
66	030409001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJY-3X16+E16	m	6.22			
67	030409001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5X16	m	20.92			
68	030409001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：ZC-YJY-5X16	m	3.81			
69	030409001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5X10	m	60.53			
70	030409001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5X6	m	114.39			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第14页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030412004010	配线	1、型号、规格：ZC-BV-2.5mm2	m	114.37			
86	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm2以下	个	30			
87	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：120mm2以下	个	10			
88	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：240mm2以下	个	6			
89	030413003001	荧光灯	1、名称：LED荧光灯 2、型号：1X30W LED 3、安装形式：吸顶	套	1			
90	030413003002	荧光灯	1、名称：LED荧光灯 2、部位：水泵房 3、安装形式：吸顶	套	14			
91	030413003003	荧光灯	1、名称：LED双管荧光灯 2、型号：2X30W LED 3、安装形式：吸顶	套	8			
92	030413001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：1X20W 3、类型：吸顶	套	36			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第18页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	030412001019	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG25	m	56.13			
122	030412001020	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG20	m	2627.21			
123	030412001021	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG15	m	12.3			
124	030412004011	配线	1、型号、规格：WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	429.96			
125	030412004012	配线	1、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1058.85			
126	030412004013	配线	1、型号、规格：WDZN-RVS-2X1.5	m	737.39			
127	030412004014	配线	1、型号、规格：WDZN-RVS-2X2.5	m	182.63			
128	030412004015	配线	1、型号、规格：WDZN-RVS-3X1.5	m	1054.18			
129	030412004016	配线	1、型号、规格：WDZN-RVSP-2X1.5	m	219.42			
130	030412004017	配线	1、型号、规格：WDZN-RVSP-2X2.5	m	139.11			
131	030412004018	配线	1、型号、规格：ZN-RVS-2X1.5	m	1820.96			
132	030412004019	配线	1、型号、规格：WDZN-RVVP-2X1.5	m	257.79			
133	030412004020	配线	1、型号、规格：WDZN-RVJS-2X1.5	m	76.32			
134	030412004021	配线	1、型号、规格：BVR-2X1.0	m	9			
135	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	199			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第21页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍或法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：（含管道刷油）满足图纸设计及施工验收规范要求	m	406.97			
153	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：（含管道刷油）满足图纸设计及施工验收规范要求	m	94.47			
154	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、材质：型钢 2、管架形式：一般钢结构支架 3、除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	630.14			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第22页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
155	030901010001	室内消火栓	1、名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2、型号、规格：SG24E65Z-J箱，SN65消火栓，DN65衬胶水带25m，QZ19水枪，JSP1.6-19/30消防软管30m	套	31			
156	030901010002	室内消火栓	1、名称：屋顶试验用消火栓 2、型号、规格：SG24A65-J箱，SN65消火栓，DN65衬胶水带25m，QZ19水枪，Y-100压力表	套	1			
157	030910001001	灭火器	1、名称：手提干粉灭火器 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉，5kg	具	48			
158	031002001001	金属阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	30			
159	031002001002	金属阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第23页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	030109001001	室内消火栓系统	1、名称：室内消火栓系统 2、型号：ZW(L)-I-X-10 3、规格：SR10-3，Q=2.0/S，H=25m，N=1.5kW，P0=0.16MPa；气压罐规格：SQL1000-1.0 4、备注：底座自带减震隔振装置，含气压罐、控制柜、电缆、配线、阀门、接头、辅材等，各单位综合报价，按图纸、规范要求施工到位。	套	1			
161	030109001002	自喷系统	1、名称：自喷系统 2、型号：ZW(L)-I-Z-10 3、规格：SR10-3，Q=1.5/S，H=25m，N=1.1KW，充气压力0.16MPa；气压罐规格：SQL1000-0.8 4、备注：底座自带减震隔振装置，含气压罐、控制柜、电缆、配线、阀门、接头、辅材等，各单位综合报价，按图纸、规范要求施工到位。	套	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第27页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：（含管道刷油）满足图纸设计及施工验收规范要求	m	19.65			
173	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：（含管道刷油）满足图纸设计及施工验收规范要求	m	120.56			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第28页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
174	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：（含管道刷油）满足图纸设计及施工验收规范要求	m	143.32			
175	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：（含管道刷油）满足图纸设计及施工验收规范要求	m	570.96			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第31页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
192	031002007002	补偿器	1、类型：波形管 2、规格、压力等级：DN125	个	1			
193	031002007003	补偿器	1、类型：波形管 2、规格、压力等级：DN100	个	3			
194	031002007004	补偿器	1、类型：波形管 2、规格、压力等级：DN80	个	1			
195	031002007005	补偿器	1、类型：波形管 2、规格、压力等级：DN50	个	1			
196	031002007006	补偿器	1、类型：波形管 2、规格、压力等级：DN40	个	4			
197	031002007007	补偿器	1、类型：波形管 2、规格、压力等级：DN32	个	4			
198	030901008001	末端试水装置	1、名称：末端试水装置 2、型号、规格：DN25	套	5			
199	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150	组	1			
200	031301003004	套管	1、名称、类型：普通防水套管，根据图纸、规范要求完成，各单位报价时综合报价	项	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第33页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	031001006002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：316L无缝不锈钢管DN40 3、连接形式：法兰连接或焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：满足图纸设计及施工验收规范要求	m	16.54			
205	031001006003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：316L无缝不锈钢管DN32 3、连接形式：法兰连接或焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：满足图纸设计及施工验收规范要求	m	42.86			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第34页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
206	031001006004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：316L无缝不锈钢管DN25 3、连接形式：法兰连接或焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：满足图纸设计及施工验收规范要求	m	41.7			
207	031001006005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：316L无缝不锈钢管DN20 3、连接形式：法兰连接或焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：满足图纸设计及施工验收规范要求	m	55.96			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第35页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
208	031001006006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：316L无缝不锈钢管DN15 3、连接形式：法兰连接或焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸要求 5、管道标识设计要求：满足图纸设计及施工验收规范要求	m	491.91			
209	031301005004	支/吊架、基础型钢	1、材质：型钢 2、管架形式：一般钢结构支架 3、含支架防腐，做法详见图纸设计	kg	1169.91			
210	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、名称：高压细水雾开式喷头 2、材质、型号、规格：XSW-T 1.2/10	个	328			
211	031002001008	金属阀门	1、名称：高压细水雾开式区域阀组 2、型号、规格：DN50	套	7			
212	031002001009	金属阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN50	个	9			
213	031002001010	金属阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN40	个	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第37页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
219	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内筋嵌入式衬塑钢管DN65 4、连接形式：卡环式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	29.11			
220	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内筋嵌入式衬塑钢管DN50 4、连接形式：卡环式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	13.54			
221	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内筋嵌入式衬塑钢管DN40 4、连接形式：卡环式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	9.12			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第39页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
225	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN40 4、连接形式：热熔焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	11.3			
226	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN32 4、连接形式：热熔焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	43.77			
227	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN25 4、连接形式：热熔焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	149.13			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第40页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN20 4、连接形式：热熔焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	3.73			
229	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN15 4、连接形式：热熔焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	121.33			
230	031001008008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管DN150 4、连接形式：插入式溶剂粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	40.44			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第41页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
231	031001008009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管DN100 4、连接形式：插入式溶剂粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	151.15			
232	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管DN75 4、连接形式：插入式溶剂粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	3.41			
233	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管DN50 4、连接形式：插入式溶剂粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	7.41			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第43页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
237	031001008015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：高密度聚乙烯（HDPE管）DN75 4、连接形式：电熔焊接或电熔套管连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	34.53			
238	031003014001	给、排水附件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50	个	27			
239	031003014002	给、排水附件	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	6			
240	031003004001	洗涤盆	1、规格、类型：拖把池 2、附件名称、数量：含水龙头角阀及配套五金件等	组	6			
241	031003003001	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆 2、附件名称、数量：含水龙头角阀及配套五金件等	组	12			
242	031003007001	小便器	1、规格、类型：小便斗 2、附件名称、数量：含角阀及配套五金件等	组	13			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第44页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
243	031003006001	大便器	1、规格、类型：蹲便器 2、附件名称、数量：含角阀及配套五金件等	组	42			
244	031003006002	大便器	1、规格、类型：马桶 2、附件名称、数量：含角阀及配套五金件等	组	1			
245	031002001011	金属阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN32	个	5			
246	031002011001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN65	组（个）	1			
247	031002011002	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN32	组（个）	1			
248	010401007001	水表井	1、名称：水表井（含水表、闸阀、止回阀等） 2、规格：管径DN65 3、备注：包括井身砌筑、成品井盖座，详见图纸设计	座	2			
249	010401007002	水表井	1、名称：水表井（含水表、闸阀、止回阀等） 2、规格：管径DN50 3、备注：包括井身砌筑、成品井盖座，详见图纸设计	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第46页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
257	031301003011	套管	1、名称、类型：刚性（普通）防水套管，根据图纸、规范要求完成，各单位报价时综合报价	项	1			
258	031301003012	套管	1、名称、类型：柔性防水套管，根据图纸、规范要求完成，各单位报价时综合报价	项	1			
		排烟系统						
259	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、周长或直径:b≤320 4、板材厚度:0.75mm 5、含风管附件、支架安装 6、含风管保温做法详见图纸设计 7、管道支、吊架在表面除锈后，刷红漆两度，调和漆一度，颜色另定。	m2	33.01			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第49页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
265	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*250，具体要求及技术参数详见图纸	个	1			
266	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：320*200，具体要求及技术参数详见图纸	个	1			
267	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：630*250，具体要求及技术参数详见图纸	个	2			
268	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280度排烟防火阀 2、规格：800*320，具体要求及技术参数详见图纸	个	8			
269	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280度排烟防火阀 2、规格：1250*400，具体要求及技术参数详见图纸	个	1			
270	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀 2、规格：800*320，具体要求及技术参数详见图纸	个	8			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第50页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
271	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金单层百叶风口 2、规格：500*250，具体要求及技术参数详见图纸	个	4			
272	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金单层百叶风口 2、规格：630*500，具体要求及技术参数详见图纸	个	6			
273	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金单层百叶风口（带调节阀） 2、规格：630*400，具体要求及技术参数详见图纸	个	16			
274	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：70℃防火进风口 2、规格：500*500，具体要求及技术参数详见图纸	个	1			
275	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：70℃防火进风口 2、规格：250*400，具体要求及技术参数详见图纸	个	1			
276	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火防雨百叶 2、规格：500*500，具体要求及技术参数详见图纸	个	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固、改造
及装修项目

第53页 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
287	030108001007	风机	1、名称：低噪声混流风机箱PF-B1-1 2、规格：空气流量4000m³/h，转速1450rpm，风机全压300Pa，风机功率1.1kW 3、减振底座形式、数量：减震器、支架制作安装	台	1			
288	030108001008	风机	1、名称：低噪声混流风机箱PF-B1-2 2、规格：空气流量1400m³/h，转速1450rpm，风机全压200Pa，风机功率0.25kW 3、减振底座形式、数量：减震器、支架制作安装	台	1			
289	030108001009	风机	1、名称：壁式轴流风机PF-6-1~2 2、规格：空气流量1500m³/h，转速1450rpm，风机全压50Pa，风机功率0.11kW	台	2			
290	030701003001	空调器	1、名称：带断电记忆功能单冷型壁挂式分体空调器 2、规格：1.5匹，详见图纸设计	台	1			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：大楼安装工程

标段：惠丰智创大厦加固
、改造及装修项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

