

单项工程汇总表

单项工程名称：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

标段：盐城市大丰区涉案
事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 土方工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地清表、平整						
1	040101001001	路基清表、场地平整	1、清表深度:15cm 2、清表土方运距和弃置点投标人自行考虑，综合考虑处置费用，施工过程中不得造成环境污染 3、场地整体标高详见图纸，土方来源投标人结合现场自行考虑	m3	5742.81			
		室外管道						
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实，详见图纸	m3	2262.66			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	1731.18			
4	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	531.48			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201004001	施工排水	1、所有施工过程中降排水投标人综合考虑		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: 土方工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：快修厂土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：快修厂土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	813.12			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	42.49			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽、基坑 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	777.37			
4	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	78.24			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式:面式 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	11.56			
6	010501001002	基础垫层	1、基础形式:条形 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	5.07			
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:独立基础	m3	45.39			
8	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形	m3	8.45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：快修厂土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	7.78			
10	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:300mm厚碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆）或300mm厚3:7灰土压实，宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C20 5、详见图集23J909坡7/1-15	m2	126.86			
11	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:独立基础	m2	19.68			
12	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:条形基础	m2	17.49			
13	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	63			
14	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	40.45			
15	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形，复合木模板	m2	54.25			
16	010506001001	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm 2、部位:条形基础	t	0.21			
17	010506001002	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10mm 2、部位:条形基础	t	0.456			
18	010506001003	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ16mm 2、部位:独立基础	t	1.597			
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm	t	0.673			
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20mm	t	1.244			
21	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓Q235B 2、规格:M24	套	184			
22	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、部位:柱脚预埋件	t	0.847			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：快修厂土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011101002001	混凝土楼地面	1、100mm厚C20商品混凝土 2、素土分层夯实（压实系数≥0.9） 3、砼地面在纵横向设置缩缝，纵向缩缝采用平头缝，其间距为6m。横向缩缝采用假缝，其间距为6m，假缝宽度为5-20mm，高度为80mm，缝内填水泥砂浆。且砼地面在纵向还需设伸缩缝，缝宽为20-30mm，缝内满灌沥青胶泥，其间距≤30m	m2	589.23			
		装配式快修厂						
24	010605002001	装配式快修厂	1、基础预埋件以上所有构件 2、具体做法及技术、参数要求，详见图纸 3、投标人合理报价，综合测算相关费用，结算单价不予调整 4、需经专业厂家深化设计，本项实施前，需经甲方确认 5、室外坡道及楼地面另计	m2	689.52			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：快修厂土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：快修厂土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：快修厂土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：快修厂土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：管理办公用房土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理办公用房土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	683.11			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	20.62			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽、基坑 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	656.75			
4	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	46.98			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式:面式 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	8.37			
6	010501001002	基础垫层	1、基础形式:条形 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	2.13			
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:独立基础	m3	35.78			
8	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形	m3	3.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理办公用房土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.53			
10	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:300mm厚碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆）或300mm厚3:7灰土压实，宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C20 5、详见图集23J909坡7/1-15	m2	21.3			
11	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:独立基础	m2	15.53			
12	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:条形基础	m2	7.59			
13	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	57.76			
14	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	17.5			
15	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形，复合木模板	m2	46.49			
16	010506001001	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm 2、部位:条形基础	t	0.092			
17	010506001002	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10mm 2、部位:条形基础	t	0.201			
18	010506001003	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ16mm 2、部位:独立基础	t	1.093			
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm	t	0.557			
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20mm	t	0.9			
21	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓Q235B 2、规格:M24	套	168			
22	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、部位:柱脚预埋件	t	0.669			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理办公用房土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011101002001	混凝土楼地面	1、100mm厚C20商品混凝土 2、素土分层夯实（压实系数≥0.9） 3、砼地面在纵横向设置缩缝，纵向缩缝采用平头缝，其间距为6m。横向缩缝采用假缝，其间距为6m，假缝宽度为5-20mm，高度为80mm，缝内填水泥砂浆。且砼地面在纵向还需设伸缩缝，缝宽为20-30mm，缝内满灌沥青胶泥，其间距≤30m	m2	431.23			
		装配式办公用房						
24	010605002001	装配式管理办公用房	1、基础预埋件以上所有构件 2、具体做法及技术、参数要求，详见图纸 3、投标人合理报价，综合测算相关费用，结算单价不予调整 4、需经专业厂家深化设计，本项实施前，需经甲方确认 5、室外坡道及楼地面另计	m2	453.67			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：管理办公用房土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：管理办公用房土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：管理办公用房土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：管理办公用房土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：管理办公用房土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：涉事车辆停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	620.93			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	38.08			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽、基坑 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	613.37			
4	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	45.64			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式:面式 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	8.46			
6	010501001002	基础垫层	1、基础形式:条形 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	4.09			
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:独立基础	m3	32.96			
8	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形	m3	6.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.64			
10	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:300mm厚碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆）或300mm厚3:7灰土压实，宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C20 5、详见图集23J909坡7/1-15	m2	66.12			
11	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:独立基础	m2	14.72			
12	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:条形基础	m2	13.99			
13	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	47.04			
14	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	32.24			
15	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形，复合木模板	m2	42.26			
16	010506001001	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm 2、部位:条形基础	t	0.164			
17	010506001002	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10mm 2、部位:条形基础	t	0.394			
18	010506001003	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ16mm 2、部位:独立基础	t	1.124			
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm	t	0.526			
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20mm	t	0.796			
21	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓Q235B 2、规格:M24	套	128			
22	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、部位:柱脚预埋件	t	0.51			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011101002001	混凝土楼地面	1、100mm厚C20商品混凝土 2、素土分层夯实（压实系数≥0.9） 3、砼地面在纵横向设置缩缝，纵向缩缝采用平头缝，其间距为6m。横向缩缝采用假缝，其间距为6m，假缝宽度为5-20mm，高度为80mm，缝内填水泥砂浆。且砼地面在纵向还需设伸缩缝，缝宽为20-30mm，缝内满灌沥青胶泥，其间距≤30m	m2	445.5			
		装配式停车库						
24	010605002001	装配式停车库	1、基础预埋件以上所有构件 2、具体做法及技术、参数要求，详见图纸 3、投标人合理报价，综合测算相关费用，结算单价不予调整 4、需经专业厂家深化设计，本项实施前，需经甲方确认	m2	451.82			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

增值税计价表

工程名称：涉事车辆停车库土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：涉事大巴停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	666.79			
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	30.48			
3	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽、基坑 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	653.49			
4	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	43.78			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式:面式 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	7.94			
6	010501001002	基础垫层	1、基础形式:条形 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	3.17			
7	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:独立基础	m3	30.65			
8	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:条形	m3	5.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.2			
10	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:300mm厚碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆）或300mm厚3:7灰土压实，宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C20 5、详见图集23J909坡7/1-15	m2	47.04			
11	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:独立基础	m2	15.12			
12	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:条形基础	m2	10.92			
13	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	47.88			
14	010505002002	基础模板	1、基础类型:条形基础	m2	25.3			
15	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形，复合木模板	m2	45.17			
16	010506001001	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm 2、部位:条形基础	t	0.162			
17	010506001002	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10mm 2、部位:条形基础	t	0.285			
18	010506001003	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ16mm 2、部位:独立基础	t	1.035			
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm	t	0.552			
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ20mm	t	0.852			
21	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓Q235B 2、规格:M24	套	144			
22	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、部位:柱脚预埋件	t	0.574			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011101002001	混凝土楼地面	1、100mm厚C20商品混凝土 2、素土分层夯实（压实系数≥0.9） 3、砼地面在纵横向设置缩缝，纵向缩缝采用平头缝，其间距为6m。横向缩缝采用假缝，其间距为6m，假缝宽度为5-20mm，高度为80mm，缝内填水泥砂浆。且砼地面在纵向还需设伸缩缝，缝宽为20-30mm，缝内满灌沥青胶泥，其间距≤30m	m2	586.5			
		装配式停车库						
24	010605002001	装配式停车库	1、基础预埋件以上所有构件 2、具体做法及技术、参数要求，详见图纸 3、投标人合理报价，综合测算相关费用，结算单价不予调整 4、需经专业厂家深化设计，本项实施前，需经甲方确认 5、室外坡道及楼地面另计	m2	591.92			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：涉事大巴停车库土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 膜结构车棚土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	362.84			
2	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽、基坑 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	318.66			
3	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	44.18			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	基础垫层	1、基础形式:面式 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	9.4			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:独立基础	m3	31.96			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	12.69			
7	010502024001	填充混凝土	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、填充部位:柱脚包封	m3	0.94			
8	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:独立基础	m2	27.26			
9	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	105.75			
10	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形, 复合木模板	m2	84.6			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膜结构车棚土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车
停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：膜结构车棚土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 膜结构车棚土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：膜结构车棚钢结构工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚钢结构工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		膜结构车棚						
1	010901006001	膜结构车棚（双挑）无充电插座	1、基础预埋件以上所有构件 2、主柱、柱梁为异形钢构件，型号（300-260-100）*150*6*6 3、连接杆采用φ89*3.5mm圆管、60*60*4mm镀锌管，加劲板板厚5mm 4、膜顶采用张拉膜顶棚 5、具体做法及技术、参数要求，详见图纸 6、投标人合理报价，结算单价不予调整	m2	474.03			
2	010901006002	膜结构车棚（双挑）有充电插座	1、基础预埋件以上所有构件 2、主柱、柱梁为异形钢构件，型号（300-260-100）*150*6*6 3、连接杆采用φ89*3.5mm圆管、60*60*4mm镀锌管，加劲板板厚5mm 4、膜顶采用张拉膜顶棚 5、具体做法及技术、参数要求，详见图纸 6、投标人合理报价，结算单价不予调整	m2	64.4			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚钢结构工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚钢结构工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：膜结构车棚钢结构工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膜结构车棚钢结构工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车
停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：膜结构车棚钢结构工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：膜结构车棚钢结构工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：消防水箱基础土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱基础土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	38.98			
2	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽、基坑 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	8.62			
3	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	31.36			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	基础垫层	1、基础形式:面式 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	7.85			
5	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:筏形基础	m3	22.5			
6	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、基础类型:矩形条梁	m3	7.23			
7	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:筏板基础	m2	3.58			
8	010505002001	基础模板	1、基础类型:筏板基础	m2	10.5			
9	010505002002	基础模板	1、基础类型:条梁	m2	57.85			
10	010506001001	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14mm 2、部位:筏板基础	t	2.565			
11	010506001002	现浇混凝土基础	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6mm 2、部位:条梁	t	0.115			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱基础土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱基础土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水箱基础土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车
停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水箱基础土建工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：消防水箱基础土建工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：门卫

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管理设施						
1	040205012001	岗亭	1、名称:岗亭 2、尺寸:L3000*W3000*H2500mm 3、具体技术要求详见图纸 4、含成套设备的采购、运输、安装等	座	1			
2	040205021001	道闸机	1、名称:道闸 2、尺寸:L=8000mm 3、具体技术要求详见图纸 4、含成套设备的采购、运输、安装、调试等	套	2			
3	040205021002	不锈钢栅栏矮门	1、名称:不锈钢栅栏矮门 2、具体技术要求详见图纸 3、含成套设备的采购、运输、安装等	套	2			
4	010805003001	电动伸缩门	1、材质:不锈钢/铝合金 2、尺寸:L6500mm 3、具体样式及参数详见图纸 4、含伸缩门主体、电动驱动电机、控制箱、遥控器等	套	2			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：门卫

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：门卫

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

暂列金额明细表

工程名称：门卫

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：围墙

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人结合现场自行考虑 2、开挖深度:详见图纸 3、基底处理方式:素土夯实, 详见图纸	m3	161.48			
2	010102007001	回填方	1、填方部位:沟槽 2、材料品种:原土 3、密实度:满足设计及规范要求	m3	102.25			
3	010103002001	余方弃置	1、土石类别:投标人结合现场自行考虑 2、弃土运距:投标人结合现场自行考虑	m3	59.23			
		砌筑工程						
4	010401001001	基础垫层	1、材料种类:干铺碎石垫层 2、厚度:100mm	m3	12.1			
5	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	35.03			
6	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	15.38			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	基础垫层	1、基础形式:条形 2、厚度:100mm 3、材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	12.1			
8	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	10.25			
9	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:混凝土垫层	m2	35.6			
10	010505012001	圈梁模板	1、部位:圈梁	m2	85.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ8mm	t	0.267			
12	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12mm	t	0.632			
13	010506025001	预埋铁件	1、预埋件:钢板240*240*8mm, 锚筋4Φ8、L=150mm, 详见图纸	t	0.2			
		金属结构工程						
14	010609001001	金属百页护栏	1、名称:竖条百叶款围栏 2、具体参数详见图纸 3、其他:包含制作、安装费	m2	373.8			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:砖砌外墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	256.32			
		油漆、涂料、裱糊工程						
16	011403001001	抹灰面油漆	1、工程部位:外请 2、油漆品种、刷漆遍数:浅灰色真石漆 3、施工前, 投标人需提供小样或色卡, 经招标人确认后施工	m2	256.32			
		其他						
17	010805003001	电动伸缩门	1、材质:不锈钢/铝合金 2、尺寸:L15500mm 3、具体样式及参数详见图纸 4、含伸缩门主体、电动驱动电机、控制箱、遥控器等	套	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：围墙

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：围墙

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

暂列金额明细表

工程名称：围墙

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程						
1	050101005001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：满足设计要求	m2	2294			
2	050103001001	栽植乔木	1、种类:香樟 2、胸径（cm）：Φ 15.0-17.0 3、株高（cm）:600-650 4、冠幅（cm）:400-450 5、养护期:两年（含成活养护） 6、三级以上主分支，全冠，软蓬，造型优美	株	18			
3	050103001002	栽植乔木	1、种类:金桂 2、胸径（cm）：Φ 14.1-16.0 3、株高（cm）:451-500 4、冠幅（cm）:401-450 5、养护期:两年（含成活养护） 6、分支点0.6-0.8m，全冠软蓬，树形优美，修建量小于1/4	株	2			
4	050103001003	栽植乔木	1、种类:西府海棠 2、胸径（cm）：Φ 12.1-13.0 3、株高（cm）:351-400 4、冠幅（cm）:321-350 5、养护期:两年（含成活养护） 6、全冠，软蓬，造型优美	株	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050103003001	片植灌木	1、种类:大叶黄杨 2、株高（cm）:30-35 3、冠径（cm）:20-25 4、单位面积株数:49株/m² 5、养护期:两年（含成活养护） 6、两年生毛球，密铺，不露土	m2	110.2			
6	050103003002	片植灌木	1、种类:金森女贞 2、株高（cm）:30 3、冠径（cm）:20-25 4、单位面积株数:64株/m² 5、养护期:两年（含成活养护） 6、两年生毛球，不露土，收边苗木需要适当加密和倒栽	m2	18.8			
7	050103003003	片植灌木	1、种类:毛娟 2、株高（cm）:25-30 3、冠径（cm）:15-20 4、单位面积株数:64株/m² 5、养护期:两年（含成活养护） 6、不露土，收边苗木需要适当加密和倒栽	m2	207.6			
8	050103003004	片植灌木	1、种类:麦冬 2、株高（cm）:10-15 3、冠径（cm）:10-15 4、单位面积株数:64株/m² 5、养护期:两年（含成活养护） 6、5-6芽/株不露土，收边苗木需要适当加密和倒栽	m2	335.9			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

暂列金额明细表

工程名称：绿化

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 道路、停车场工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路、停车场工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混凝土道路、停车场						
1	040202001001	石灰稳定土（原槽拌合）	1、含灰量:6% 2、厚度:20cm	m2	21277.83			
2	040202004001	泥灰结碎石	1、配合比:石灰:碎石:土=5:80:15 2、碎石规格:满足设计及规范要求 3、厚度:16cm	m2	20786.06			
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:200mm 3、含混凝土浇筑、养护，钢筋制作、安装，模板制作、安装、拆除等 4、钢筋、胀缝、缩缝等他相关技术参数详见图纸	m2	20294.29			
		非机动车停车位(混凝土类)						
4	040202010001	碎石	1、石料规格:满足设计及规范要求 2、厚度:100mm	m2	1534.56			
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:140mm 3、含混凝土浇筑、养护，钢筋制作、安装，模板制作、安装、拆除等 4、钢筋、胀缝、缩缝等相关技术参数详见图纸	m2	1534.56			
		停车位(瓜子片类)						
6	040202001002	石灰稳定土（原槽拌合）	1、含灰量:6% 2、厚度:20cm	m2	26144.81			
7	040202004002	泥灰结碎石	1、配合比:石灰:碎石:土=5:80:15 2、碎石规格:满足设计及规范要求 3、厚度:16cm	m2	26144.81			
8	040202010002	碎石	1、石料规格:瓜子片 2、厚度:2cm	m2	26144.81			
9	040202007001	米砂	1、厚度:1cm	m2	26144.81			
		花岗岩铺装						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路、停车场工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040202010003	碎石	1、石料规格:满足设计及规范要求 2、厚度:100mm	m2	155.41			
11	040202016001	水泥混凝土基层	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:150mm	m2	151.62			
12	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格:600*200*30mm芝麻灰火烧面花岗岩 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30mm厚水泥砂浆	m2	138.03			
13	040203008002	块料面层	1、块料品种、规格:600*150*30mm芝麻白荔枝面花岗岩 2、垫层材料品种、厚度、强度等级:30mm厚水泥砂浆	m2	13.59			
		标线						
14	040205007001	标线	1、材料品种:白色标线 2、类型:热熔漆	m2	93.1			
15	040205007002	标线	1、材料品种:黄色标线 2、类型:热熔漆	m2	241.97			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：道路、停车场工程 标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：道路、停车场工程 标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路、停车场工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车
停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：道路、停车场工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路、停车场工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：快修厂安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：快修厂安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
		照明配电						
1	030409001001	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY-3*4	m	90.52			
2	030409001002	电力电缆	1、名称:WDZNB1-YJY-3*4	m	12.81			
3	030412004001	配线	1、名称:WDZB1-BYJ 2.5	m	1610.13			
4	030412004002	配线	1、名称:WDZB1-BYJ 4	m	1046.58			
5	030412004003	配线	1、名称:WDZN-BYJ 2.5	m	151.48			
6	030412001001	配管	1、名称:JDG20 2、配置形式:暗敷	m	810.89			
7	030412001002	配管	1、名称:JDG25 2、配置形式:暗敷	m	155.24			
8	030413002001	安全出口灯	1、名称:安全出口灯 2、型号:中型,LED光源,DC36V/1W,A-BLJC-1LROE-1W	套	4			
9	030413003001	双管直管灯		套	56			
10	030413002002	应急吸顶灯	1、型号:A-ZFJC-E6W 2、LED光源,DC36V/6W,市电;6001m 应急:6001m	套	4			
11	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:86H60	个	179			
12	030413013001	单联单控开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V,10A	套	2			
13	030413014001	二级加三级安全型插座	1、名称:二级加三级安全型插座 2、规格:250V 10A	套	68			
14	030413013002	三联单控开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V,10A	套	2			
15	030413013003	双联单控开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V,10A	套	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：快修厂安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011001	成套配电箱	1、名称:照明总箱1 ALZ1 2、安装方式:10#槽钢落地明装 3、端子板外部接线:详见系统图	台	1			
17	030402011002	成套配电箱	1、名称:A类应急照明配电箱 PD1 2、安装方式:挂墙明装 3、端子板外部接线:详见系统图	台	1			
18	030409003001	电力电缆头	1、名称:WDZNB1-YJY-3*4	个	8			
19	030416029001	照明系统调试		系统	1			
		防雷接地						
20	030410005001	接闪带	1、名称:接闪带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ10	m	168.16			
21	030410003001	引下线	1、名称:引下线 2、材质:利用钢筋混凝土柱子内两根Φ16及以上钢筋为引下线	m	63.59			
22	030410002001	接地体	1、名称:接地体 2、材质:利用建筑物基础底板梁上下两层主筋做接地体	m	191.59			
23	030416027001	接地装置测试	1、名称:接地装置测试	系统	1			
		给排水						
		给水系统						
24	031001008001	塑料管	1、材质:PP-R给水管(S5) 2、规格:DN32 3、连接形式:电热熔	m	12.05			
25	031002001001	阀门	1、类型:截止阀 2、规格:DN32	个	1			
26	031002001002	阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格:DN15	个	1			
27	031002011001	水表组	1、规格:DN32 2、配置:1个水表,2个闸阀	组	1			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：快修厂安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：快修厂安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：快修厂安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：快修厂安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：快修厂安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
		照明配电						
1	030409001001	电力电缆	1、名称:WDZNB1-YJY-3*4	m	12.45			
2	030412004001	配线	1、名称:WDZB1-BYJ 2.5	m	811.58			
3	030412004002	配线	1、名称:WDZB1-BYJ 4	m	1140.75			
4	030412004003	配线	1、名称:WDZN-BYJ 2.5	m	154.34			
5	030412001001	配管	1、名称:JDG20 2、配置形式:暗敷	m	589.05			
6	030412001002	配管	1、名称:JDG25 2、配置形式:暗敷	m	81.68			
7	030413002001	安全出口灯	1、名称:安全出口灯 2、型号:中型,LED光源,DC36V/1W,A-BLJC-1LROE-1W	套	3			
8	030413001001	节能筒灯	1、型号:LED光源,250V 6W/6001m	套	27			
9	030413003001	双管直管灯		套	34			
10	030413002002	应急吸顶灯	1、型号:A-ZFJC-E6W 2、LED光源,DC36V/6W,市电;6001m 应急:6001m	套	8			
11	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:86H60	个	180			
12	030413014001	壁装空调插座	1、安装方式:壁装	套	10			
13	030413013001	单联单控开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V,10A	套	2			
14	030413014002	二级加三级安全型插座	1、名称:二级加三级安全型插座 2、规格:250V 10A	套	67			
15	030413014003	柜机空调插座	1、名称:三级安全型 2、规格:250V 16A带开关	套	2			
16	030413013002	三联单控开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V,10A	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030413013003	双联单控开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V, 10A	套	16			
18	030402011001	成套配电箱	1、名称:照明总箱2 ALZ1 2、安装方式:10#槽钢落地明装 3、端子板外部接线材质、规格:详见照明箱系统图	台	1			
19	030402011002	成套配电箱	1、名称:A类应急照明配电箱 PD1 2、安装方式:挂墙明装 3、端子板外部接线:详见系统图	台	1			
20	030409003001	电力电缆头	1、名称:WDZNB1-YJY-3*4	个	2			
21	030416029001	照明系统调试		系统	1			
		防雷接地						
22	030410005001	接闪带	1、名称:接闪带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ10	m	158.61			
23	030410003001	引下线	1、名称:引下线 2、材质:利用钢筋混凝土柱子内两根Φ16及以上钢筋为引下线	m	63.59			
24	030410002001	接地体	1、名称:接地体 2、材质:利用建筑物基础底板梁上下两层主筋做接地体	m	170.58			
25	030416027001	接地装置测试	1、名称:接地装置测试	系统	1			
		给排水						
		给水系统						
26	031001008001	塑料管	1、材质:PP-R给水管(S5) 2、规格:DN50 3、连接形式:电热熔	m	20.27			
27	031001008002	塑料管	1、材质:PP-R给水管(S5) 2、规格:DN40 3、连接形式:电热熔	m	1.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031001008003	塑料管	1、材质:PP-R给水管(S5) 2、规格:DN32 3、连接形式:电热熔	m	23.23			
29	031001008004	塑料管	1、材质:PP-R给水管(S5) 2、规格:DN25 3、连接形式:电热熔	m	3.75			
30	031001008005	塑料管	1、材质:PP-R给水管(S5) 2、规格:DN20 3、连接形式:电热熔	m	11.12			
31	031001008006	塑料管	1、材质:PP-R给水管(S5) 2、规格:DN15 3、连接形式:电热熔	m	85.88			
32	031002001001	阀门	1、类型:闸阀 2、规格:DN50	个	3			
33	031002001002	阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格:DN15	个	1			
34	031002011001	水表组	1、规格:DN50 2、配置:1个水表,2个闸阀	组	1			
35	031004004001	洗脸盆	1、具体选型由业主和装修设计确定 2、其他要求见设计说明	组	4			
36	031004006001	大便器	1、坐式大便器 2、具体选型由业主和装修设计确定 3、其他要求见设计说明	组	4			
37	031004006002	大便器	1、蹲式大便器 2、具体选型由业主和装修设计确定 3、其他要求见设计说明	组	4			
38	031004007001	小便器	1、立式小便器 2、具体选型由业主和装修设计确定 3、其他要求见设计说明	组	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031003010001	淋浴器	1、具体选型由业主和装修设计确定 2、其他要求见设计说明	套	2			
		排水系统						
40	031001008007	排水管	1、材质:UPVC实壁管 2、规格:DN100 3、连接形式:承插粘接	m	23.92			
41	031001008008	排水管	1、材质:UPVC实壁管 2、规格:DN75 3、连接形式:承插粘接	m	13.35			
42	031001008009	排水管	1、材质:UPVC实壁管 2、规格:DN50 3、连接形式:承插粘接	m	27.35			
43	031003014001	地漏	1、规格:DN50	个	7			
		雨水系统						
44	031001008010	雨水管	1、材质:防紫外线UPVC雨水管 2、规格:DN75 3、连接形式:粘接	m	63.6			
45	031002011002	雨水斗	1、类型:侧排式雨水斗 2、规格:DN75	个	12			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：办公管理用房安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故
工程 车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：办公管理用房安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车
停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：办公管理用房安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：办公管理用房安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 涉案车辆停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉案车辆停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
		照明配电						
1	030409001001	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY-3*4	m	271.33			
2	030409001002	电力电缆	1、名称:WDZNB1-YJY-3*4	m	12.42			
3	030412004001	配线	1、名称:WDZB1-BYJ 2.5	m	757.63			
4	030412004002	配线	1、名称:WDZN-BYJ 2.5	m	297.12			
5	030412001001	配管	1、名称:JDG20 2、配置形式:暗敷	m	122.72			
6	030412001002	配管	1、名称:JDG25 2、配置形式:暗敷	m	440.26			
7	030413002001	安全出口灯	1、名称:安全出口灯 2、型号:中型,LED光源,DC36V/1W,A-BLJC-1LROE-1W	套	2			
8	030413001001	单管直管灯	1、规格:LED光源,250V 18W/18001m	套	28			
9	030413002002	疏散指示标志灯	1、型号:中型 LED光源,DC36V/1W A-BLJC-1LROE-1W	套	8			
10	030413002003	应急吸顶灯	1、型号:A-ZFJC-E6W 2、LED光源,DC36V/6W,市电;6001m 应急:6001m	套	9			
11	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:86H60	个	59			
12	030413013001	三联单控开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V,10A	套	2			
13	030413013002	四联单控开关	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V,10A	套	2			
14	030402011001	成套配电箱	1、名称:照明总箱3ALZ1 2、安装方式:10#槽钢落地明装 3、端子板外部接线材质、规格:详见照明箱系统图	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉案车辆停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030402011002	MEB	1、名称:总等电位端子箱	台	1			
16	030402011003	成套配电箱	1、名称:A类应急照明配电箱 PD1 2、安装方式:挂墙明装 3、端子板外部接线:详见系统图	台	1			
17	030409003001	电力电缆头	1、名称:WDZB1-YJY-3*4	个	16			
18	030416029001	照明系统调试		系统	1			
		防雷接地						
19	030410005001	接闪带	1、名称:接闪带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ10	m	173.72			
20	030410003001	引下线	1、名称:引下线 2、材质:利用钢筋混凝土柱子内两根Φ16及以上钢筋为引下线	m	47.69			
21	030410002001	接地体	1、名称:接地体 2、材质:利用建筑物基础底板梁上下两层主筋做接地体	m	163.35			
22	030416027001	接地装置测试	1、名称:接地装置测试	系统	1			
		给排水						
		雨水系统						
23	031001008001	雨水管	1、材质:防紫外线UPVC雨水管 2、规格:DN75 3、连接形式:粘接	m	42.4			
24	031002011001	雨水斗	1、类型:侧排式雨水斗 2、规格:DN75	个	8			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：涉案车辆停车库安 标段：盐城市大丰区涉案事故
装工程 车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：涉案车辆停车库安 标段：盐城市大丰区涉案事故
装工程 车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：涉案车辆停车库安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎（模）具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：涉案车辆停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：涉案车辆停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：涉案大巴停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉案大巴停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
		照明配电						
1	030409001001	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY-3*4	m	62.09			
2	030409001002	电力电缆	1、名称:WDZNB1-YJY-3*4	m	12.35			
3	030412004001	配线	1、名称:WDZB1-BYJ 2.5	m	917.98			
4	030412004002	配线	1、名称:WDZN-BYJ 2.5	m	264.45			
5	030412001001	配管	1、名称:JDG20 2、配置形式:暗敷	m	268.14			
6	030412001002	配管	1、名称:JDG25 2、配置形式:暗敷	m	181.11			
7	030413002001	安全出口灯	1、名称:安全出口灯 2、型号:中型,LED光源,DC36V/1W,A-BLJC-1LROE-1W	套	2			
8	030413001001	单管直管灯	1、规格:LED光源,250V 18W/18001m	套	40			
9	030413002002	疏散指示标志灯	1、型号:中型 LED光源,DC36V/1W A-BLJC-1LROE-1W	套	8			
10	030413002003	应急吸顶灯	1、型号:A-ZFJC-E6W 2、LED光源,DC36V/6W,市电;6001m 应急:6001m	套	7			
11	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:86H60	个	65			
12	030413013001	三联单控开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V,10A	套	2			
13	030413013002	双联单控开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V,10A	套	2			
14	030402011001	成套配电箱	1、名称:照明总箱4ALZ1 2、安装方式:10#槽钢落地明装 3、端子板外部接线材质、规格:详见照明箱系统图	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涉案大巴停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030402011002	MEB	1、名称:总等电位端子箱	台	1			
16	030402011003	成套配电箱	1、名称:A类应急照明配电箱 PD1 2、安装方式:挂墙明装 3、端子板外部接线:详见系统图	台	1			
17	030409003001	电力电缆头	1、名称:WDZB1-YJY-3*4	个	8			
18	030416029001	照明系统调试		系统	1			
		防雷接地						
19	030410005001	接闪带	1、名称:接闪带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ10	m	175.59			
20	030410003001	引下线	1、名称:引下线 2、材质:利用钢筋混凝土柱子内两根Φ16及以上钢筋为引下线	m	63.59			
21	030410002001	接地体	1、名称:接地体 2、材质:利用建筑物基础底板梁上下两层主筋做接地体	m	173.1			
22	030416027001	接地装置测试	1、名称:接地装置测试	系统	1			
		给排水						
		雨水系统						
23	031001008001	雨水管	1、材质:防紫外线UPVC雨水管 2、规格:DN75 3、连接形式:粘接	m	31.8			
24	031002011001	雨水斗	1、类型:侧排式雨水斗 2、规格:DN75	个	6			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：涉案大巴停车库安 标段：盐城市大丰区涉案事故
装工程 车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：涉案大巴停车库安 标段：盐城市大丰区涉案事故
装工程 车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：涉案大巴停车库安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：涉案大巴停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：涉案大巴停车库安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：涉案大巴停车库安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外电气						
1	030409001001	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY 22-8.7/15kv-3*120 2、敷设方式:直埋	m	94.59			
2	030409001002	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY -4*150+1*95	m	275.53			
3	030409001003	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY -4*25+1*16	m	570.33			
4	030409001004	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY -4*70+1*35	m	402.7			
5	030409001005	电力电缆	1、名称:WDZB1-YJY -5*16	m	114.67			
6	030409001006	电力电缆	1、名称:WDZNB1-YJY -4*25+1*16	m	618.37			
7	030409001007	电力电缆	1、名称:YJY-3*6	m	2354.04			
8	030409001008	电力电缆	1、名称:YJY-4*35+1*16	m	110.45			
9	030409001009	电力电缆	1、名称:YJY-5*6	m	356.37			
10	030412004001	配线	1、名称:WDZB1-BYJ 4	m	164.35			
11	030412001001	配管	1、名称:SC100 2、配置形式:埋地 敷设	m	333.37			
12	030412001002	配管	1、名称:SC150 2、配置形式:埋地 敷设	m	248.13			
13	030412001003	配管	1、名称:SC25 2、配置形式:埋地 敷设	m	43.68			
14	030412001004	配管	1、名称:SC32 2、配置形式:埋地 敷设	m	2588.29			
15	030412001005	配管	1、名称:SC40 2、配置形式:埋地 敷设	m	101.53			
16	030412001006	配管	1、名称:SC65 2、配置形式:埋地 敷设	m	1120.68			
17	030412001007	配管	1、名称:SC80 2、配置形式:埋地 敷设	m	97.42			
18	070204001001	电缆井	1、规格尺寸:2000*1500*1000	座	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030413012001	庭院灯	1、名称:庭院灯 2、光源参数:LED 白色光源 60W 3、电压:220V 4、色温:Tc=3000K 5、防护等级:IP65 6、专业厂商提供样品供选择	套	48			
20	030402011001	景观总配电箱	1、名称:1ALJG1 2、型号:GXL-1 防护等级IP67 3、安装方式:10#槽钢落地安装 4、具体配置见图纸	台	1			
21	030402011002	景观总配电箱	1、名称:1ALJG2 2、型号:GXL-1 防护等级IP67 3、安装方式:10#槽钢落地安装 4、具体配置见图纸	台	1			
22	030402011003	景观总配电箱	1、名称:1ALJG3 2、型号:GXL-1 防护等级IP67 3、安装方式:10#槽钢落地安装 4、具体配置见图纸	台	1			
23	030402011004	充电桩总箱	1、名称:APcdz1 2、型号:GXL-1 防护等级IP55 3、安装方式:10#槽钢落地安装 4、具体配置见图纸	台	1			
24	030402011005	非机动车充电桩总箱	1、名称:APcdz2 2、型号:GXL-1 防护等级IP55 3、安装方式:10#槽钢落地安装 4、端子板外部接线:详见系统图 5、具体配置见图纸	台	1			
25	030405016001	非机动车充电桩	1、规格:2KW IP65 2、端子接线 3、具体配置见图纸	台	3			
26	030409003001	电力电缆头	1、规格:电缆截面150以内	个	4			
27	030409003002	电力电缆头	1、规格:电缆截面120以内	个	2			
28	030409003003	电力电缆头	1、规格:电缆截面70以内	个	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030409003004	电力电缆头	1、规格:电缆截面50以内	个	2			
30	030409003005	电力电缆头	1、规格:电缆截面25以内	个	10			
31	030409003006	电力电缆头	1、规格:电缆截面10以内	个	14			
		室外给排水						
		室外给水						
32	031001001001	铸铁管	1、材质:球墨给水铸铁管 2、规格:DN100 壁厚采用K9系列 3、连接形式:T型橡胶圈接口连接 4、外壁沥青漆防腐 5、强度试验、冲洗和严密性试验 6、其他要求详见设计说明	m	206.75			
33	010502028001	DN100水表井	1、矩形室外水表井,做法及安装详见S01-2021/P84-90	座	1			
34	031002011001	生活水表组	1、规格:DN100 2、配置:水表1个,闸阀2个,止回阀1个,详见图纸	组	1			
35	010501001001	给水管道基础	1、厚度:200mm砂垫层,密实度 ≥ 0.9	m ³	12.41			
36	040103001001	给水管道回填	1、密实度: ≥ 0.95 2、材料品种:中粗砂	m ³	6.2			
		室外排水						
37	031001008001	塑料管	1、材质:HDPE双壁波纹管,PE100级,公称压力0.8MPa 2、规格:De300 3、连接形式:热熔连接	m	98.9			
38	010502028002	钢筋砼井	1、尺寸: $\Phi 700$ 参照图集S01-2021/P232	座	5			
		室外雨水						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031001008002	雨水管	1、材质:HDPE双壁波纹管，PE100级，公称压力1.0MPa 2、规格:DN800 3、连接形式:热熔连接	m	17.93			
40	031001008003	雨水管	1、材质:HDPE双壁波纹管，PE100级，公称压力1.0MPa 2、规格:DN600 3、连接形式:热熔连接	m	416.41			
41	031001008004	雨水管	1、材质:HDPE双壁波纹管，PE100级，公称压力1.0MPa 2、规格:DN400 3、连接形式:热熔连接	m	570			
42	031001008005	雨水管	1、材质:HDPE双壁波纹管，PE100级，公称压力1.0MPa 2、规格:DN300 3、连接形式:热熔连接	m	416.33			
43	031001008006	雨水管	1、材质:UPVC直壁管 2、规格:DN200	m	1000.63			
44	040504010001	甲型雨水口	1、雨水口深度:1米 2、图集:S01-2021/P287	座	101			
45	040504010002	乙型单篦雨水口	1、雨水口深度:0.7米 2、图集:S01-2021/P292	座	19			
46	010401007001	雨水检查井	1、管道管径:DN300 2、井规格:600*600(含防坠隔板) 3、参照图集:S01-2021/P134、P135	座	16			
47	010401007002	雨水检查井	1、管道管径:DN400-DN600 2、井规格:800*800(含防坠隔板) 3、参照图集:S01-2021/P136、P137	座	44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010401007003	雨水检查井	1、管道管径:DN700-800 2、井规格:1000*1200(含防坠隔板) 3、参照图集:S01-2021/P140、P141	座	2			
		室外消防						
49	030901002001	消火栓管道	1、规格:DN100 2、材质:钢丝网骨架塑料复合管,原材料不低于PE80,内环向应力不应低于8MPa,公称压力1.6MPa 3、连接形式:电熔承插式连接 4、强度试验、冲洗和严密性试验	m	291.75			
50	030901002002	消火栓管道	1、规格:DN150 2、材质:钢丝网骨架塑料复合管,原材料不低于PE80,内环向应力不应低于8MPa,公称压力1.6MPa 3、连接形式:电熔承插式连接 4、强度试验、冲洗和严密性试验	m	695.57			
51	030901002003	消火栓管道	1、规格:DN65 2、材质:钢丝网骨架塑料复合管,原材料不低于PE80,内环向应力不应低于8MPa,公称压力1.6MPa 3、连接形式:电熔承插式连接 4、强度试验、冲洗和严密性试验	m	105.2			
52	031002001001	阀门	1、类型:耐腐蚀球墨铸铁明杆闸阀,压力等级Pn16 2、规格:DN150	个	3			
53	031002009001	法兰	1、规格:DN150	副	3			
54	031002001002	阀门	1、类型:耐腐蚀球墨铸铁明杆闸阀,压力等级Pn16 2、规格:DN65	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031002001003	阀门	1、类型:耐腐蚀球墨铸铁明杆闸阀,压力等级Pn16 2、规格:DN100	个	1			
56	031002009002	法兰	1、规格:DN100	副	1			
57	010401007004	DN100消防阀门井	1、圆形立式阀门井,做法及安装详见S01-2021/P30-32	座	1			
58	010401007005	DN150消防阀门井	1、圆形立式阀门井,做法及安装详见S01-2021/P30-32	座	2			
59	010401007006	DN65消防阀门井	1、圆形立式阀门井,做法及安装详见S01-2021/P30-32	座	4			
60	030109001001	室外消防一体化泵站	1、消火栓系统泵:地上式立式泵(一用一备) 2、消火栓稳压系统泵:地上式立式泵(一用一备) 隔膜式气压罐:可调节容积300L 3、控制柜:消火栓控制柜(带机械应急启动) 消火栓稳压控制柜 4、泵房:外形尺寸:4500*5000*5620(mm) 5、水箱:有效容积150m³ 外形尺寸:6500*9000*5620(mm)含泵房 ZWBF增强型无焊接NSTF耐蚀涂覆板装配式水箱 6、物联系统:含互联网摄像头、信息采集箱、各类传感器 7、除湿机:MCH-756B 8、详细配置见图纸	套	1			
61	030910001001	灭火器	1、形式:每2具灭火器一组设于成品不锈钢灭火器箱内落地放置 2、规格、型号:MF/ABC4	组	5			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程安装工程 标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎（模）具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车
停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程安装工程

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 暂列金

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：盐城市大丰区涉案事故
车停车场项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场
项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金

标段：盐城市大丰区涉案事故车停车场项目

第1页 共1页

[illegible]

