

悦达铂苑正式用电接入工程_工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏省盐南高新技术
产业开发区规划编研
与城建服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：江苏仁禾中衡工程咨
询房地产估价有限公
司

(单位盖章)

2025年12月25日

悦达铂苑正式用电接入工程_工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏仁禾中衡工程咨询房地产
估价有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：陈主任
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：梁泽泉
(签字或盖章)

编 制 人：潘明才
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：潘明才
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年12月25日

复 核 时 间：2025年12月25日

总说明

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程_

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、安装部分						
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称:10KV环网柜 2、型号:六回路环网柜（自动化）、DTU,三遥,具备硬加密线损模块功能,含通信箱,无线公专一体化模块,蓄电池（单节20Ah以上），含电源模块,含工业级无线路由器,OUN及配套配线架等,具体做法详见图纸设计 3、规格:10KV 4、含环网柜安装过程中涉及停电、送电等费用	台	2			
2	030402017002	高压成套配电柜	1、名称:电缆分支箱 2、型号:具体做法详见设计图纸	台	4			
3	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*400mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道敷设 5、电压等级（kV）:8.7/15KV 6、地形:平原 7、包含电缆绕包组的施工	m	2600			
4	030408006001	电力电缆头安装	1、名称:电力电缆头 2、型号:冷缩式电缆头(户内) 3、规格:400mm2（T型头） 4、安装部位:室内 5、电压等级（kV）:10	个	12			
5	030408008001	防火堵洞	1、名称:防火堵洞 2、材质:防火封堵泥 3、部位:保护管	处	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408008002	防火堵洞	1、名称:防火堵洞 2、材质:防火封堵泥 3、部位:盘柜下	处	6			
7	030408009001	防火隔板	1、名称:防火隔板 2、部位:盘柜下	m2	3			
8	030409001001	接地极	1、名称:接地角钢 2、材质:角钢 3、规格:50*5*2500 4、土质:普通土 5、基础接地形式:见设计图纸	根	24			
9	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外 5、安装形式:埋地	m	220			
10	030414002001	送配电装置系统	1、名称:环网柜调试 2、型号:含环网柜内所有设备调试 3、结算时需出具相关调试报告，中标后价格不作调整；	系统	2			
11	030414015001	电缆试验	1、名称:电缆试验费 2、电压等级(kV):10 3、备 注:包括与本系统相关的所有调试 4、结算时需出具相关调试报告	根	6			
12	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:独立接地装置 6根接地极以内 3、结算时需出具相关调试报告	系统	4			
13	030502007001	光缆	1、名称:光缆 2、规格:ADSS/24芯 3、包含光缆的连接、测试等，具体满足使用要求	m	1000			
14	030502008001	光纤束、光缆外护套	1、名称:光缆子管 2、规格:PE32	m	1000			
15	030414015002	电缆卡扣	1、名称:电缆卡扣 2、防震式卡扣	套	1065			
本页小计								

计日工表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（安装）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501003001	环网柜基础	1、素土夯实，挖土方，土壤类别和深度等，综合考虑 2、垫层材质:C15商品砼 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、盖板材质、规格：成品电力铸铁井盖 5、电缆支架:10#槽钢支架制作安装 6、抹灰：井壁内侧及底面20厚1:2.5防水砂浆光面 7、原土打底夯，回填，余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 8、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 9、外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 10、钢筋、模板、铁件等制作及安装 11、外露铁件均需镀锌防腐 12、具体做法详见图纸及规范	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011503001001	金属扶手	1、环网柜围栏，304不锈钢材质，壁厚不小于2.0mm 2、挖土方、素土夯实，土壤类别和深度等，综合考虑，余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 3、基础：C25商品砼基础300*300*400，间距详见设计图纸 4、护栏门上加挂锁，并设防雨板 5、护栏与环网柜外壳间的距离确保箱体门打开≥90度 6、在围栏四周设置警示牌 7、具体做法详见设计图纸，并满足建设单位要求	m	44.8			
3	010501003002	高压分支箱基础	1、素土夯实，挖土方，土壤类别和深度等，综合考虑 2、垫层材质：C15砼 3、浇筑材料品种、规格、强度等级：C30商品砼，具体详见设计要求 4、抹灰：井壁内侧及底面20厚1:2.5防水砂浆光面 5、原土打底夯，回填，余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 6、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 7、外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、钢筋、模板、铁件等制作及安装 9、外露铁件均需镀锌防腐 10、具体做法详见图纸及规范	座	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010507006001	电缆八角井	1、素土夯实，挖土方，土壤类别和深度等，综合考虑 2、垫层材质:C15商品砼 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 5、电缆支架:热镀锌角钢支架制作安装 6、抹灰：井壁内侧及底面20厚1:2.5防水砂浆光面 7、原土打底夯，回填，余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 8、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 9、钢筋、模板、镀锌铁件等制作及安装 10、外露铁件均需镀锌防腐 11、具体做法详见图纸及规范	座	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010507003001	6米电缆沟（单侧）	1、素土夯实，挖土方，土壤类别和深度等，综合考虑 2、垫层材质:C15商品砼 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板，设置检查口井盖 5、电缆支架:热镀锌角钢支架制作安装 6、抹灰:井壁内侧及底面20厚1:2.5防水砂浆光面 7、原土打底夯，回填，余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 8、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 9、钢筋、模板、镀锌铁件等制作及安装 10、外露铁件均需镀锌防腐 11、具体做法详见图纸及规范	座	2			
6	040504002001	电缆直线井	1、素土夯实 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、原土打底夯 5、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 6、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑 7、抹灰、钢筋、模板、铁件等制作及安装 8、预制C30钢筋混凝土盖板	座	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040803004001	管道包封	1、土方挖掘、素土夯实，土壤类别和深度等，综合考虑，运距投标人自行考虑，运出城南新区 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3、材质及规格:PVC-C 6×Φ200（壁厚不小于11mm）+2×Φ100（壁厚不小于5mm） 4、连接形式:符合图纸设计及相关规范要求 5、采用C25混凝土包封、断面尺寸详见图纸 6、含模板制作安装等所有内容	m	215			
8	040501012001	顶管	1、名称:非开挖拉管 2、材质:MPP 3、规格:9*Φ200（壁厚18mm）+2*Φ100（壁厚12mm） 4、敷设方式:牵引拉管 5、含Φ1100PE外套管、工作坑、工作井、注浆、膨润土、化学泥浆、小苏打等等与拉管相关的所有费用，具体做法详见图纸，投标人综合考虑	m	150			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040803004002	管道包封	1、土方挖掘、素土夯实，土壤类别和深度等，综合考虑，运距投标人自行考虑，运出城南新区 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3、材质及规格:DFPB 6×φ200（钢质壁厚6mm不含涂层)+DFPB 2×φ100（钢质壁厚3.5mm不含涂层），双防腐涂塑钢管 4、连接形式:符合图纸设计及相关规范要求 5、采用C25混凝土包封、断面尺寸详见图纸 6、含模板制作安装等所有内容	m	10			
10	011507001001	电缆路径警示带	1、部位：用于包封管道上方的覆土层中;应沿全线电缆通道设置,可采用塑料薄膜等耐腐蚀、耐老化、重量轻的材料。 2、具体样式，规格详见图纸; 3、具体数量以建设单位，监理等现场确认为准，按实结算。	m	375			
11	080601011001	标志块/桩	1、名称:电缆路径标识块/桩 2、具体做法详见图纸及规范	套	140			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	050201006001	桥台基础	1、土方挖掘、素土夯实，土壤类别和深度等，综合考虑，运距投标人自行考虑，运出城南新区 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3、桥台砼：C25 4、含钢筋、模板制作安装等所有内容 5、详见图纸大样、满足图纸要求	座	2			
13	040501006001	管道架空跨越	1、材质及规格：DFPB 6×Φ200（钢质壁厚6mm不含涂层）+DFPB 2×Φ100（钢质壁厚3.5mm不含涂层），双防腐涂塑钢管 2、采用钢结构桁架放置，镀锌钢材，含桁架等所有费用，投标人综合考虑 3、含电缆桥架安全警示围栏、标志	m	14.6			
14	050101010001	破坏及恢复原状绿化	1、破坏绿化后恢复原状，投标人综合考虑 2、厚度投标人综合考虑 3、含垃圾清运费，运距投标人综合考虑，运出城南新区	m ²	400			
15	041001001001	拆除铺装路面	1、现状铺装路面及其基层破除开挖 2、厚度详见大样图，投标人综合考虑 3、切缝、残值回收自行处理，垃圾运距投标人自行考虑，运出城南新区，投标人综合考虑	m ²	100			
16	040201002001	素土夯实	铺装恢复 1、素土夯实	m ²	100			
17	040202008001	碎砖底层	铺装恢复 1、15cm厚碎砖压实	m ²	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	040203007001	水泥混凝土	铺装恢复 1、10cm厚C20水泥混凝土 2、含模板制作安装、伸缩缝处理、抗裂贴、养护等所有内容	m2	100			
19	040203008001	铺装恢复	1、30厚1：3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 2、30厚石材，石材品种与原来保持一致	m2	100			
20	041001001002	拆除沥青路面	1、现状沥青路面及其基层破除开挖 2、厚度详见大样图，投标人综合考虑 3、切缝、残值回收自行处理，垃圾运距投标人自行考虑，运出城南新区，投标人综合考虑	m2	30			
21	040201002002	素土夯实	道路恢复 1、素土夯实	m2	30			
22	040202002001	石灰稳定土	道路恢复 1、20cm厚8%石灰土底基层，（压实度不低于90%）	m2	30			
23	040202008002	碎砖底层	道路恢复 1、20cm厚碎砖压实	m2	30			
24	040203007002	水泥混凝土	道路恢复 1、15cm厚C30水泥混凝土 2、含模板制作安装、伸缩缝处理、抗裂贴、养护等所有内容	m2	30			
25	040203004001	封层	道路恢复 1、乳化沥青透层，下封层	m2	30			
26	040203006001	沥青混凝土	道路恢复 1、50厚AC16粗颗粒乳化沥青路面	m2	30			
27	040203003001	透层、粘层	道路恢复 1、粘层油	m2	30			
28	040203006002	沥青混凝土	道路恢复 1、30厚AC10细颗粒乳化沥青路面(彩色)	m2	30			
本页小计								

暂列金额明细表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：悦达铂苑正式用电接入工程（土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]