

华湖路10号商办楼装修改造工程 工程

招标控制价

招 标 人： 盐城市亭湖启汇资产
管理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 中诚智信工程咨询集
团股份有限公司

(单位盖章)

2026年05月29日

华湖路10号商办楼装修改造工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：盐城市亭湖启汇资产管理有
限公司
(单位盖章)

造价咨询人：中诚智信工程咨询集团股份有
限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：王贵新
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：陆俊
(签字或盖章)

编 制 人：01
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：02
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年05月28日

复 核 时 间：2026年05月28日

总说明

工程名称：华湖路10号商办楼装修改造工程

第1页 共1页

单位工程招标控制价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011608001001	铲除油漆面	1、原墙面、柱面及局部天棚面油漆铲除，局部抹灰层破损一并铲除，拆除部位：由建设单位、设计单位确认后方可拆除；2、防尘措施等投标人在报价中考虑；3、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑；4、成品保护投标人在报价中考虑，如损坏由投标人无偿恢复原样；5、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价中考虑；6、拆除后满足下道工序施工；7、拆除尺寸、断面等：由建设、监理、跟踪审计单位在施工过程中确认，作为结算依据	m2	1206.92			
6	011605001002	楼面拆除	1、拆除至结构层，拆除部位：由建设单位、设计单位确认后方可拆除；2、防尘措施等投标人在报价中考虑；3、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑；4、成品保护投标人在报价中考虑，如损坏由投标人无偿恢复原样；5、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价中考虑；6、拆除后满足下道工序施工；7、拆除尺寸、断面等：由建设、监理、跟踪审计单位在施工过程中确认，作为结算依据	m2	121.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002002	成品保护	1、施工现场除本项目以外，其他不需改造部位的成品保护 2、损坏由施工单位原状恢复 3、投标人综合考虑，结算不予调整	项	1			
8	011605001003	原地面拆除	1、原地面面层及基层拆除 2、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑； 3、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价考虑，结算不调整	m2	510			
9	010101004002	挖土方	1、土壤类别：详现场 2、挖土深度：详设计图纸 3、人工开挖，运距综合考虑	m3	436			
10	010103001002	回填方	1、土壤类别：详现场 2、挖土深度：详设计图纸 3、人工回填，运距综合考虑	m3	321			
11	010103002003	余方弃置	1、土壤类别：详现场 2、挖土深度：详设计图纸 3、运距综合考虑	m3	85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011601001001	砖砌体拆除	1、含墙体内二次结构拆除 2、含开门洞等全部砌体拆除 3、拆除方式详设计图纸说明； 4、拆除部位:由建设单位、设计单位确认后方可拆除； 5、防尘措施等投标人在报价中考虑； 6、成品保护投标人在报价中考虑，如损坏由投标人无偿恢复原样； 7、拆除后满足下道工序施工； 8、拆除尺寸、断面等:由建设、监理、跟踪审计单位在施工过程中确认，作为结算依据； 9、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑； 10、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价考虑, 结算不调整	m3	6.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011610002001	门拆除	1、拆除方式投标人综合考虑；2、拆除部位：由建设单位、设计单位确认后方可拆除；3、防尘措施等投标人在报价中考虑；4、成品保护投标人在报价中考虑，如损坏由投标人无偿恢复原样；5、拆除后满足下道工序施工；6、拆除尺寸、断面等：由建设、监理、跟踪审计单位在施工过程中确认，作为结算依据；7、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑；8、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价考虑，结算不调整	m2	20			
15	011610002002	窗拆除	1、拆除方式投标人综合考虑；2、拆除部位：由建设单位、设计单位确认后方可拆除；3、防尘措施等投标人在报价中考虑；4、成品保护投标人在报价中考虑，如损坏由投标人无偿恢复原样；5、拆除后满足下道工序施工；6、拆除尺寸、断面等：由建设、监理、跟踪审计单位在施工过程中确认，作为结算依据；7、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑；8、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价考虑，结算不调整	m2	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011608001002	铲除油漆面	1、原墙面、柱面及局部天棚面油漆铲除，局部抹灰层破损一并铲除，拆除部位：由建设单位、设计单位确认后方可拆除；2、防尘措施等投标人在报价中考虑；3、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑；4、成品保护投标人在报价中考虑，如损坏由投标人无偿恢复原样；5、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价中考虑；6、拆除后满足下道工序施工；7、拆除尺寸、断面等：由建设、监理、跟踪审计单位在施工过程中确认，作为结算依据	m2	4373.6			
19	011607002001	屋面拆除	1、拆除至结构层，拆除部位：由建设单位、设计单位确认后方可拆除；2、防尘措施等投标人在报价中考虑；3、拆除后的残值归投标人所有，相关费投标人在报价中考虑；4、成品保护投标人在报价中考虑，如损坏由投标人无偿恢复原样；5、拆除后的建筑垃圾外运距离及松散系数投标人在报价中考虑；6、拆除后满足下道工序施工；7、拆除尺寸、断面等：由建设、监理、跟踪审计单位在施工过程中确认，作为结算依据	m2	180			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：加固工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他项目						
8	011605001001	地面恢复	原一楼拆除的地面按原做法恢复做法与现场做法一致	m2	20			
		分部小计						
		新增基础梁						
9	011801005001	表面清洁	1、混凝土加固处对 新旧混凝土浇筑面的处理 2、具体做法及要求详见 图纸说明	m2	10			
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品 砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	12.17			
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品 砼 2、混凝土强度等级：C35 微膨胀混凝土	m3	22.89			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三 级钢12内	t	1.021			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三 级钢25内	t	3.65			
14	011810001002	植筋	1、结构胶种类：详设计 图纸 2、规格：直径12内，植 筋方向综合考虑 3、具体做法及要求详见 设计图纸说明	根	1001			
15	011810001003	植筋	1、结构胶种类：详设计 图纸 2、规格：直径20内，植 筋方向综合考虑 3、具体做法及要求详见 设计图纸说明	根	156			
		分部小计						
		增大截面法加固						
16	011801005002	表面清洁	1、混凝土加固处对 新旧混凝土浇筑面的处理 2、具体做法及要求详见 图纸说明	m2	110.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土	m3	17.13			
18	011810001004	植筋	1、结构胶种类：详设计图纸 2、规格：直径12内，植筋方向综合考虑 3、具体做法及要求详设计图纸说明	根	4000			
19	011810001005	植筋	1、结构胶种类：详设计图纸 2、规格：直径25内，植筋方向综合考虑 3、具体做法及要求详设计图纸说明	根	344			
20	011804001002	原混凝土柱扩大截面	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土	m3	4.26			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢12内	t	3.636			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢25内	t	3.82			
		分部小计						
		框架加固						
23	011801005003	表面清洁	1、混凝土加固处对旧混凝土浇筑面的处理 2、具体做法及要求详见图纸说明	m2	23			
24	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土	m3	20.16			
25	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土	m3	25.13			
26	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土	m3	102.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011807001004	构件粘贴钢板	1、钢材品种：Q355B 2、钢材规格：厚度5mm 3、粘贴钢板前应对被加固面处理 4、含锚栓，具体做法及要求详见图纸说明	m2	19.04			
		分部小计						
		碳纤维加固						
35	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1、碳纤维布品种：详设计图纸 2、规格：300g/m2、单层 3、碳纤维粘贴前应对被加固面处理 4、具体做法及要求详见图纸说明	m2	560.52			
		分部小计						
		楼梯1						
36	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3			
37	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.26			
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	57.6			
39	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.17			
40	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢12内	t	2.061			
41	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢25内	t	1.869			
42	010515001011	滑动支座	具体做法及要求详见图纸说明	套	6			
		分部小计						
		楼梯2						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详现场 2、挖土深度：详设计图纸 3、机械开挖，运距综合考虑	m3	130			
44	010103001001	回填方	1、土壤类别：详现场 2、挖土深度：详设计图纸 3、机械回填，运距综合考虑	m3	86			
45	010103002001	余方弃置	1、土壤类别：详现场 2、挖土深度：详设计图纸 3、运距综合考虑	m3	30			
46	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.82			
47	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	25			
48	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.6			
49	010502001003	混凝土二次浇筑	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40细石砼	m3	0.12			
50	010516002001	预埋铁件		t	0.369			
51	010516001001	螺栓	M24地脚锚栓	套	64			
52	010516001002	螺栓	M16化学螺栓	根	24			
53	010603002001	钢柱	1、钢材品种：Q235B 2、钢材规格：详设计图纸 3、喷砂（抛丸）除锈，质量达Sa2.5级 4、具体做法及要求详见图纸说明	t	9.797			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	010606008001	钢梯	1、钢材品种：Q235B 2、钢材规格：详设计图纸 3、含钢梁、踏板、板下槽钢等 4、喷砂（抛丸）除锈，质量达Sa2.5级 5、具体做法及要求详见图纸说明	t	7.825			
55	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢12内	t	1.261			
56	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢25内	t	0.869			
		分部小计						
		其它工程						
57	010902001001	风机基础处恢复	1、50厚C20细石混凝土内配c4@150双向钢筋压平摸光 2、10厚1:3水泥砂浆(砂浆强度低于M5)隔离层 3、两层3厚SBS改性沥青防水卷材 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、80厚xps保温层(燃烧性能等级为B1级) 6、泡沫混凝土找坡层(最薄处30) 7、2厚水泥胶浆 8、2.0厚聚氨酯防水涂料(上翻建筑完成面500mmn,阴角部位应做附加层加强 9、20厚1:3水泥砂浆找平层 10、按水平投影面结算，投标人综合考虑	m2	200			
58	011605001002	地面恢复	原一楼拆除的地面按原做法恢复做法与现场做法一致	m2	510			
59	010501006001	设备基础	风机基础 具体做法及要求详设计图纸	m3	8.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	010604001001	钢梁	1、钢材品种：Q355B 2、钢材规格：详图纸 3、含连接板、螺栓等 4、喷砂（抛丸）除锈，质量达Sa2.5级 5、具体做法及要求详见图纸说明	t	1.02			
61	011405001001	防火涂料	1、非膨胀厚型防火涂料耐火等级2.5小时 2、具体做法及要求详见图纸说明	m2	76.8			
62	011405001002	防火涂料	1、非膨胀厚型防火涂料耐火等级1.5小时 2、具体做法及要求详见图纸说明	m2	82.5			
63	011405001003	防火涂料	1、非膨胀厚型防火涂料耐火等级1.0小时 2、具体做法及要求详见图纸说明	m2	76.8			
64	011405001004	防腐油漆	1、底漆两遍，红丹醇酸防锈漆，涂层厚度50-60um 2、中间漆一遍，云铁醇酸防锈漆25-30um 3、面漆两遍，灰色醇酸调和漆 4、具体做法及要求详见图纸说明	m2	86.5			
65	011201001001	墙面一般抹灰	1、25mm高强度水泥砂浆 2、防裂钢丝网	m2	865.5			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	投标人综合考虑，结算不予调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	投标人综合考虑，结算不予调整	项	1			
3	011701001001	脚手架	投标人综合考虑，结算不予调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	12.17			
5	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	57.23			
6	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40无收缩混凝土	m2	218.13			
7	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40无收缩混凝土	m2	825.56			
8	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40无收缩混凝土 3、含模板	m2	123.13			
9	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40无收缩混凝土	m2	112.09			
10	01B003	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40无收缩混凝土	m2	15.6			
11	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	33.65			
12	011702001002	垫层模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	5.82			
13	011702001003	独立基础模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	44			
14	011702001004	带形基础模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	0.44			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

单位工程招标控制价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		本项目超高费由投标人自行在报价中考虑，结算时不予调整						
		分部小计						
		综治中心-食堂						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：200mm	m3	20.82			
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：100mm	m3	4.08			
3	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.88			
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.92			
5	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.02			
6	010515001001	现浇构件钢筋	二次结构钢筋，含砌体拉结筋（投标人综合考虑）	t	0.965			
7	011210002001	轻隔墙	1、75系列轻钢龙骨 2、墙面双面双层12厚耐火纸面石膏板 3、内填50厚岩棉	m2	145.2			
8	010507003001	排水沟	1、200*250成品不锈钢排水沟 2、上设不锈钢排水篦子 3、具体做法详设计图纸	m	19.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	243.2			
10	010903002001	墙面涂膜防水	2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层),防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高,从装修完成面起计算高度)	m2	179.2			
11	011102003001	块料楼面(厨房)	1、600*600mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认），DTG砂浆擦缝 2、专业瓷砖胶粘结剂粘结层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、300厚陶粒混凝土,向排水沟找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7、表面清理	m2	121.6			
12	011204003001	块料墙面	1、5-10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘结剂层 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层),防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高,从装修完成面起计算高度)（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6、界面剂一道	m2	269.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011302001001	石膏板天棚 （食堂、餐厅、办公）	1、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉(防锈)距板边长 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 2、C型横撑龙骨, 中距 ≤ 1200 , 用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨, 中距400, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、 $\phi 6$ 吊筋, 间距不大于1200, 吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	526.4			
14	010801002001	木质门带套	1、成品套装门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装, 其它做法详见图纸说明	m2	7.92			
15	010801004001	木质防火门	1、乙级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装, 其它做法详见图纸说明	m2	9.12			
16	011406001001	轻隔墙面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	290.4			
17	011406001002	抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、原墙面涂料拆除后, 抹灰层需修补的含在报价内, 投标人综合考虑	m2	201.5			
18	011406001003	石膏板天棚面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	526.4			
19	011406001004	天棚抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍	m2	121.6			
		分部小计						
		一层						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：200mm	m3	35.31			
21	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：100mm	m3	3.1			
22	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.05			
23	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.88			
24	010503005002	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.06			
25	010515001002	现浇构件钢筋	二次结构钢筋，含砌体拉结筋（投标人综合考虑）	t	1.332			
26	011210002002	轻隔墙	1、75系列轻钢龙骨 2、墙面双层12厚耐火纸面石膏板 3、内填50厚岩棉	m2	144.3			
27	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	165.2			
28	010903002002	墙面涂膜防水	2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层)，防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高，从装修完成面起计算高度)	m2	141.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	011101001001	水泥砂浆楼面（配电间等设备用房）	1、20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、表面清理	m2	22.3			
30	011102003002	块料地面	1、800*800mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认）,DTG砂浆或人造石专用填缝剂擦缝 2、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层,表面撒适量水泥粉 3、界面剂一道	m2	745.5			
31	011102003003	块料楼面（厨房、卫生间等有水区域）	1、600*600mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认）,DTG砂浆擦缝 2、专业瓷砖胶粘结剂粘结层 3、20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角。 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7、表面清理	m2	80.6			
32	011105003001	块料踢脚线	1、150mm高,8~10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、界面剂一道	m2	23.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011102001001	石材楼地面	1、门槛石：20厚啡网纹大理石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m2	4.5			
34	011102003004	块料楼地面	1、1200*600爱马仕灰地砖 2、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m2	197			
35	011105006001	金属踢脚线	1、不锈钢踢脚线 2、12厚阻燃板基层 3、具体做法及要求详设计图纸	m	61.4			
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆） 2、界面剂一道	m2	186.4			
37	011204003002	块料墙面（卫生间、厨房等有水区域）	1、5-10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂结层 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（防水层），防潮层部位为1.0厚（面盆处1200高，从装修完成面起计算高度）（另计） 4、6厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层压实抹平 5、6厚DP（DCA）M20砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6、界面剂一道	m2	206.8			
38	010607005001	钢丝网	钢丝网一道，部位及做法详设计图纸	m2	98			
39	010607005002	网格布	网格布一道，部位及做法详设计图纸	m2	186.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	011204003003	块料墙面	1、1200*600直纹灰洞石 2、5厚1:2建筑胶 水水泥砂浆粘结层 3、刷素水泥浆一道 4、挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 6、界面剂一道	m2	126.97			
41	011207001001	墙面装饰板	1、饰面材料：1.5厚拉丝不锈钢 2、15厚阻燃板 3、镀锌方管龙骨	m2	1.89			
42	011207001002	墙面装饰板	1、饰面材料：8mm仿木饰面冰火板 2、12厚阻燃板 3、镀锌方管龙骨	m2	11.72			
43	010808001001	木门窗套	1、木质门套 2、具体做法及要求详设计图纸	m	5.5			
44	010808004001	金属门窗套	1、1.5厚不锈钢门套 2、15厚阻燃板基层	m2	6.13			
45	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：铝合金型材 2、含门套、五金配件及门锁安装 3、其它做法详见图纸说明	m2	63.36			
46	010801002002	木质门带套	1、成品套装门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	13.96			
47	010801004002	木质防火门	1、甲级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	4.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010801004003	木质防火门	1、乙级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	34.34			
49	010801004004	木质防火门	1、丙级木质防火门 2、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	4.4			
50	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金型材 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 3、含手动开启装置 3、其它做法详见图纸说明	m2	4.32			
51	011302001002	石膏板天棚（大厅、办公室、走廊、档案室等）	1、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 2、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6吊筋,间距不大于1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	745.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	011302001003	铝合金方板吊顶（有水区域）	1、铝合金方板组合块 2、专用弹簧吊扣中距《1200,用吊件与钢筋吊件联接找平 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距小于1200 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距《1200,吊杆上部与板底吊环固定 5、钢筋混凝土板底钻孔,固定专用镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 6、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,腻子抹平 7、满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道 8、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	51.6			
53	011302001004	吊顶天棚（风机房、电梯机房）	1、白色普通本色腻子两遍,刮平 2、12mm厚穿孔饰面板(满足A级防火)面层,用自攻螺钉固定 3、40厚隔声玻璃棉,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内无纺布一层紧绷固定于龙骨表面 4、钢筋混凝土楼板,表面随打随抹平,设置50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面,混凝土楼板固定,双向中距600	m2	22.3			
54	011304001001	平板灯孔		个	18			
55	011304001002	筒灯孔		个	60			
56	011304002001	送风口、回风口		个	4			
57	011406001005	轻隔墙面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	288.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	011406001006	抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、原墙面涂料拆除后，抹灰层需修补的含在报价内，投标人综合考虑	m2	809.78			
59	011406001007	石膏板天棚面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	745.5			
60	011406001008	天棚抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍	m2	36.2			
		分部小计						
		二层						
61	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：200mm	m3	33.05			
62	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：100mm	m3	1.1			
63	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.44			
64	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.2			
65	010503005003	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.68			
66	010515001003	现浇构件钢筋	二次结构钢筋，含砌体拉结筋（投标人综合考虑）	t	0.825			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011210002003	轻隔墙	1、75系列轻钢龙骨 2、墙面双面双层12厚耐火纸面石膏板 3、内填50厚岩棉	m2	813.55			
68	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	165.2			
69	010903002003	墙面涂膜防水	2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层),防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高,从装修完成面起计算高度)	m2	141.87			
70	011102003005	块料楼面	1、800*800mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认）,DTG砂浆或人造石专用填缝剂擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒适量水泥粉 3、界面剂一道	m2	1267.29			
71	011101001002	水泥砂浆楼面（配电间等设备用房）	1、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、表面清理	m2	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	011102003006	块料楼面(厨房、卫生间等有水区域)	1、600*600mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认），DTG砂浆或人造石专用填缝剂擦缝 2、专业瓷砖胶粘结剂粘结层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7、表面清理	m2	80.6			
73	011105003002	块料踢脚线	1、150mm高,8~10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂一道	m2	83.54			
74	011201001002	墙面一般抹灰	1、8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 2、界面剂一道	m2	125.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	011204003004	块料墙面（卫生间、厨房等有水区域）	1、5-10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂结层 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层), 防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高, 从装修完成面起计算高度)（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6、界面剂一道	m2	200.01			
76	010607005003	钢丝网	钢丝网一道，部位及做法详设计图纸	m2	98			
77	010607005004	网格布	网格布一道，部位及做法详设计图纸	m2	86			
78	010805001001	门禁	1、按设计图纸要求安装完成，满足建设单位使用要求 2、具体做法及要求详设计图纸	m2	19.2			
79	010808004002	金属门窗套	1、1.5厚不锈钢门套 2、15厚阻燃板基层	m2	1.93			
80	010801002003	木质门带套	1、成品套装门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	32.2			
81	010801004005	木质防火门	1、甲级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	5.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	010801004006	木质防火门	1、乙级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	35.08			
83	010801004007	木质防火门	1、丙级木质防火门 2、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	2.2			
84	010807001002	手动开启装置		套	6			
85	011302001005	石膏板天棚 (大厅、办公室、走廊、档案室等)	1、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 2、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6吊筋,间距不大于1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	366.46			
86	011302001006	硅钙板吊顶	1、硅钙板面层 2、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6吊筋,间距不大于1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	788.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
87	011302001007	铝合金方板吊顶（有水区域）	1、铝合金方板组合块 2、专用弹簧吊扣中距《1200,用吊件与钢筋吊件联接找平 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距小于1200 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距 《1200,吊杆上部与板底吊环固定 5、钢筋混凝土板底钻孔,固定专用镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 6、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,腻子抹平 7、满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道 8、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	51.6			
88	011302001008	吊顶天棚（风机房、电梯机房）	1、白色普通本色腻子两遍,刮平 2、12mm厚穿孔饰面板(满足A级防火)面层,用自攻螺钉固定 3、40厚隔声玻璃棉,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内无纺布一层紧绷固定于龙骨表面 4、钢筋混凝土楼板,表面随打随抹平,设置50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面,混凝土楼板固定,双向中距600	m2	18			
89	011304002002	平板灯孔		个	38			
90	011304001003	筒灯孔		个	111			
91	011406001009	轻隔墙面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	1627.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
92	011406001010	抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、原墙面涂料拆除后，抹灰层需修补的含在报价内，投标人综合考虑	m2	602.44			
93	011406001011	石膏板天棚面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	403.11			
94	011406001012	天棚抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍	m2	36.2			
		分部小计						
		三层						
95	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：200mm	m3	33.05			
96	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：100mm	m3	1.1			
97	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.44			
98	010502002004	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.2			
99	010503005004	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.68			
100	010515001004	现浇构件钢筋	二次结构钢筋，含砌体拉结筋（投标人综合考虑）	t	0.825			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011210002004	轻隔墙	1、75系列轻钢龙骨 2、墙面双面双层12厚耐火纸面石膏板 3、内填50厚岩棉	m2	838.77			
102	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	165.2			
103	010903002004	墙面涂膜防水	2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层),防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高,从装修完成面起计算高度)	m2	141.87			
104	011102003007	块料楼面	1、800*800mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认）,DTG砂浆或人造石专用填缝剂擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒适量水泥粉 3、界面剂一道	m2	823.79			
105	011102003008	块料楼面(厨房、卫生间等有水区域)	1、600*600mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认）,DTG砂浆或人造石专用填缝剂擦缝 2、专业瓷砖胶粘结剂粘结层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7、表面清理	m2	80.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
106	011101001003	水泥砂浆楼面（配电间等设备用房）	1、20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、表面清理	m2	44.5			
107	011102001002	石材楼地面	1、门槛石：啡网纹大理石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m2	1.62			
108	011102003009	块料楼地面	1、1200*600爱马仕灰地砖 2、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m2	326.5			
109	011104002001	竹、木（复合）地板	1、复合木地板 2、具体做法及要求详设计图纸	m2	37.5			
110	011105003003	块料踢脚线	1、150mm高,8~10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、界面剂一道	m2	58.16			
111	011105006002	金属踢脚线	1、不锈钢踢脚线 2、12厚阻燃板基层 3、具体做法及要求详设计图纸	m	112.5			
112	011101006001	主席台抬高	1、双层9厚多层板 2、30*30镀锌方管 3、6.3#槽钢（防锈漆三度） 4、10#镀锌螺栓、4#镀锌角钢、5厚镀锌钢板 5、具体做法及要求详设计图纸	m2	37.5			
113	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆） 2、界面剂一道	m2	125.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
114	011204003005	块料墙面（卫生间、厨房等有水区域）	1、5-10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂结层 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层), 防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高, 从装修完成面起计算高度)（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6、界面剂一道	m2	200.01			
115	011207001003	墙面装饰板	1、饰面材料：布艺硬包 2、12厚阻燃板 3、镀锌方管龙骨	m2	31.5			
116	011207001004	墙面装饰板	1、饰面材料：仿木饰面冰火板 2、12厚阻燃板 3、镀锌方管龙骨	m2	72.6			
117	011502001001	金属装饰线	1、材质：不锈钢 2、具体做法及要求详设计图纸	m	30			
118	010809004001	石材窗台板	1、20厚石材窗台板 2、具体做法及要求详见设计图纸	m2	7.65			
119	010607005005	钢丝网	钢丝网一道，部位及做法详设计图纸	m2	196			
120	010607005006	网格布	网格布一道，部位及做法详设计图纸	m2	160.56			
121	010808004003	金属门套	1、1.5厚不锈钢门套 2、15厚阻燃板基层	m2	1.93			
122	010805001002	门禁	1、按设计图纸要求安装完成，满足建设单位使用要求 2、具体做法及要求详设计图纸	m2	19.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
123	010801002004	木质门带套	1、成品套装门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	70.68			
124	010801004008	木质防火门	1、甲级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	8.36			
125	010801004009	木质防火门	1、乙级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	16.82			
126	010801004010	木质防火门	1、丙级木质防火门 2、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	2.2			
127	011302001009	石膏板天棚（大厅、办公室、走廊、档案室等）	1、板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 2、C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6吊筋，间距不大于1200，吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	934.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	011302001010	铝合金方板吊顶（有水区域）	1、铝合金方板组合块 2、专用弹簧吊扣中距《1200,用吊件与钢筋吊件联接找平 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距小于1200 4、中6钢筋吊杆,双向中距《1200,吊杆上部与板底吊环固定 5、钢筋混凝土板底钻孔,固定专用镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 6、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,腻子抹平 7、满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道 8、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	51.6			
129	011302001011	吊顶天棚（风机房、电梯机房）	1、白色普通本色腻子两遍,刮平 2、12mm厚穿孔饰面板(满足A级防火)面层,用自攻螺钉固定 3、40厚隔声玻璃棉,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内无纺布一层紧绷固定于龙骨表面 4、钢筋混凝土楼板,表面随打随抹平,设置50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面,混凝土楼板固定,双向中距600	m2	46.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
130	011302001012	石膏板天棚 (大会议室)	1、面层无机涂料、亚克力板 1、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 2、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6吊筋,间距不大于1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	286			
131	011302001013	石膏板天棚 (中会议室)	1、面层无机涂料、亚克力板 1、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 2、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6吊筋,间距不大于1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	81			
132	011502001002	金属装饰线	U型铝条 具体做法及要求详设计图纸	m	36.5			
133	011304002003	平板灯孔		个	168			
134	011304001004	筒灯孔		个	220			
135	011304002004	送风口、回风口		个	18			
136	011406001013	轻隔墙面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	1677.54			
137	011406001014	抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、原墙面涂料拆除后,抹灰层需修补的含在报价内,投标人综合考虑	m2	602.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
138	011406001015	石膏板天棚面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、基层处理	m2	934.29			
139	011406001016	天棚抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍	m2	36.2			
		分部小计						
		四层						
140	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：200mm	m3	33.05			
141	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，具体要求详设计图纸 2、砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4、厚度：100mm	m3	2.49			
142	010503004005	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.44			
143	010502002005	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.2			
144	010503005005	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.68			
145	010515001005	现浇构件钢筋	二次结构钢筋，含砌体拉结筋（投标人综合考虑）	t	0.825			
146	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	165.2			
147	010903002005	墙面涂膜防水	2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层),防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高,从装修完成面起计算高度)	m2	141.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
148	011102003010	块料楼面(厨房、卫生间等有水区域)	1、600*600mm5-10厚防滑地砖面层（具体样式提供样品由建设单位确认），DTG砂浆或人造石专用填缝剂擦缝 2、专业瓷砖胶粘结剂粘结层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 7、表面清理	m2	80.6			
149	011201001004	墙面一般抹灰	1、8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆） 2、界面剂一道	m2	160.56			
150	011204003006	块料墙面（卫生间、厨房等有水区域）	1、5-10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘结剂层 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(防水层)，防潮层部位为1.0厚(面盆处1200高，从装修完成面起计算高度)（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6、界面剂一道	m2	200.01			
151	010607005007	钢丝网	钢丝网一道，部位及做法详设计图纸	m2	98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
152	010607005008	网格布	网格布一道，部位及做法详设计图纸	m2	86			
153	010801002005	木质门带套	1、成品套装门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	4.84			
154	010801004011	木质防火门	1、乙级木质防火门 2、含门套、门套线 3、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	6.02			
155	010801004012	木质防火门	1、丙级木质防火门 2、含五金配件及门锁安装，其它做法详见图纸说明	m2	2.2			
156	011302001014	石膏板天棚	1、板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 2、C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂件与次龙骨连接 3、C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6吊筋，间距不大于1200，吊杆上部与膨胀螺栓固定	m2	26			
157	011302001015	铝合金方板吊顶（有水区域）	1、铝合金方板组合块 2、专用弹簧吊扣中距《1200，用吊件与钢筋吊件联接找平 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距小于1200 4、中6钢筋吊杆，双向中距《1200，吊杆上部与板底吊环固定 5、钢筋混凝土板底钻孔，固定专用镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200	m2	51.6			
158	011304001005	筒灯孔		个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
159	011406001017	抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍 3、原墙面涂料拆除后，抹灰层需修补的含在报价内，投标人综合考虑	m ²	165.6			
160	011406001018	天棚抹灰面油漆	1、白色无机涂料A级 2、满刮腻子两遍	m ²	36.2			
		分部小计						
		其他项目						
161	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、室外楼梯栏杆 2、具体做法及要求详见图纸说明	m	25.6			
162	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、金属不锈钢栏杆 2、具体做法及要求详见图纸说明	m	24.8			
163	011102001003	石材楼地面	做法同南侧楼梯	m ²	30			
164	011106001001	石材楼梯面层	做法同南侧楼梯	m ²	57.6			
165	011105002001	石材踢脚线	做法同南侧楼梯	m	101.56			
166	011102001004	石材地面	1、30厚花岗石面层 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土 5、300厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 6、素土夯实,压实系数 ≥ 0.93	m ²	8.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
167	010507004001	台阶	1、30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同石条 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10-40碎石灌M5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 6、素土夯实,压实系数 ≥ 0.93	m2	5.82			
168	010101001001	屋面风口	1、排风井、冷媒井等 2、屋面通风口 3、做法详设计及现场要求 4、含风帽等,满足建设单位使用要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011701003001	脚手架	投标人综合考虑,结算时不调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	投标人综合考虑,结算时不调整	项	1			
3	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级: C20	m2	31.97			
4	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级: C20	m2	25.41			
5	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级: C20	m2	12.72			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.700				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.220				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：强电工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APZ1 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APZ2 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APcf 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APA 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APZ3 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APB 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APZA 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APZB 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:WMAP-kt1 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:落地明装,满足设计及规范验收要求	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:WMAP-kt2 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:落地明装,满足设计及规范验收要求	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:WMAP-kt3 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:落地明装,满足设计及规范验收要求	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APZC 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:WMAP-kt4 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:落地明装,满足设计及规范验收要求	台	1			
14	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:WMAP-kt5 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:落地明装,满足设计及规范验收要求	台	1			
15	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:WAPdt 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
16	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1APK 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
17	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:2APK 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
18	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:3APK 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1ALg 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
20	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:2ALg 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
21	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:3ALg 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
22	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1~3ALE 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	3			
23	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:2ACzhfj1 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
24	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:2ACzhfj2 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:WAPÉpy1 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
26	030404017026	配电箱	1、名称:集中照明电源箱 2、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 3、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	3			
27	030404017027	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:2AL 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
28	030404017028	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:3AL 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
29	030404017029	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:2APxf2 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
30	030404017030	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1AL 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程

标段:

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030404017031	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:3APxf2 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
32	030404017032	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:1ALst 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
33	030404017033	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:3ALrd2 3、端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4、安装方式:满足设计及规范验收要求	台	1			
34	030411003001	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:400*200 3、接地方式:含三通、接地跨接、隔板、盖板等	m	132.66			
35	030411003002	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:200*100 3、接地方式:含三通、接地跨接、隔板、盖板等	m	165.97			
36	030411003003	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:300*150 3、接地方式:含三通、接地跨接、隔板、盖板等	m	172.32			
37	030413001001	铁构件	1、名称:桥架支架 2、材质:综合考虑	kg	360.89			
38	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹打底,再涂两道银粉漆或油漆	kg	360.89			
39	030411001001	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:综合考虑	m	350			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001002	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:综合考虑	m	100			
41	030411001003	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC80 3、配置形式:综合考虑	m	100			
42	030411001004	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC65 3、配置形式:综合考虑	m	5			
43	030411001005	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	200			
44	030411001006	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	10			
45	030411001007	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	155.73			
46	030411001008	配管	1、名称:钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	1185.16			
47	030411001009	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG40 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	12.66			
48	030411001010	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG32 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	107.43			
49	030411001011	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	030411001012	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	4205.23			
51	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*240 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	50			
52	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*150 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	200			
53	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*120 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	100			
54	030408001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*95 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	100			
55	030408001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	216.25			
56	030408001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4*95+1*50 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	568			
57	030408001007	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	149.71			
58	030408001008	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*16 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	265.59			
59	030408001009	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*6 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	504.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程

标段:

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030408001010	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*4 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	112.81			
61	030408001011	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YFD-WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	21.83			
62	030408001012	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YFD-WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	221.96			
63	030408001013	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YFD-YTTW-5*6 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	591.68			
64	030408001014	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJV-5*10 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	24.95			
65	030408001015	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJV-6*1.5 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	104.56			
66	030408001016	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:WDZA-YJV-5*2.5 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	138			
67	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:240mm2及以下	个	10			
68	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:120mm2及以下	个	16			
69	030404036001	压铜接线端子	1、名称:压铜接线端子 2、规格:16mm2及以下	个	46			
70	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2及以下	个	42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	030411004001	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:RH-BV-6mm ²	m	46.64			
72	030411004002	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	14609.17			
73	030411004003	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:RH-BV-2.5mm ²	m	2948.68			
74	030411004004	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	202.67			
75	030412004001	装饰灯	1、名称:A型应急照明灯 2、型号:LED/36V 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	63			
76	030412001001	普通灯具	1、名称:平板灯 2、型号:60W 3、规格:600*600 4、类型:满足设计及规范验收要求	套	87			
77	030412004002	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:LED/36V/2W 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	3			
78	030412004003	装饰灯	1、名称:壁装A型应急照明灯 2、型号:LED/36V 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	12			
79	030412004004	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、型号:LED/36V/2W 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	030412004005	装饰灯	1、名称：双面单向方向标志灯 2、型号：LED/36V/2W 3、安装形式：满足设计及规范验收要求	套	12			
81	030412004006	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯 2、型号：LED/36V/2W 3、安装形式：满足设计及规范验收要求	套	22			
82	030412004007	装饰灯	1、名称：双面多信息复合指示标志灯 2、型号：LED/36V/2W 3、安装形式：满足设计及规范验收要求	套	13			
83	030412004008	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号：2.5寸 3、规格：9W 4、安装形式：满足设计及规范验收要求	套	132			
84	030412004009	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、安装形式：满足设计及规范验收要求	m	90			
85	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、安装形式：满足设计及规范验收要求	套	2			
86	030412004010	装饰灯	1、名称：LED长条灯 2、安装形式：满足设计及规范验收要求	套	14			
87	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯 2、规格：LED/1*18W 3、类型：满足设计及规范验收要求	套	5			
88	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、安装形式：满足设计及规范验收要求	套	106			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	030412001003	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、规格:LED/1*10W 3、类型:满足设计及规范验收要求	套	56			
90	030412004011	装饰灯	1、名称:格栅射灯 2、规格:15W 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	18			
91	030404034001	照明开关	1、单控单联翘板式开关 2、材质:250V, 10A 3、安装方式:满足设计及规范验收要求	个	28			
92	030404034002	照明开关	1、单控三联翘板式开关 2、材质:250V, 10A 3、安装方式:满足设计及规范验收要求	个	15			
93	030404034003	照明开关	1、单控双联翘板式开关 2、材质:250V, 10A 3、安装方式:满足设计及规范验收要求	个	22			
94	030404034004	照明开关	1、双控单联翘板式开关 2、材质:250V, 10A 3、安装方式:满足设计及规范验收要求	个	1			
95	030404035001	插座	1、名称:单相二三眼组合防溅插座 2、规格:250V, 10A, 安全防护型	个	9			
96	030404035002	插座	1、名称:单相二三眼组合插座 2、规格:250V, 10A, 安全防护型	个	105			
97	030404035003	插座	1、名称:空调插座 2、安装方式:满足设计及规范验收要求	个	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称: 强电工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：给排水工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:DN65 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求 6、含开槽	m	36.26			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:DN50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求 6、含开槽	m	45.06			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:DN40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求 6、含开槽	m	13.91			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:DN32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求 6、含开槽	m	14.3			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求 6、含开槽	m	265.37			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040504001001	砌筑井	1、名称:水表井 2、含水表等,满足设计及规范验收要求	座	2			
7	031003013001	水表	1、安装部位(室内、外):室内 2、型号、规格:DN25	组	3			
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	1			
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65	个	2			
11	031002001001	管道支架	1、材质:综合考虑	kg	285			
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:满足设计及规范验收要求	kg	285			
13	031004007001	小便器	1、名称:小便器 2、满足设计及规范验收要求	组	9			
14	031004007002	小便器	1、名称:带扶手小便器 2、满足设计及规范验收要求	组	3			
15	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆 2、满足设计及规范验收要求	组	12			
16	031004003002	洗脸盆	1、名称:带扶手洗脸盆 2、满足设计及规范验收要求	组	6			
17	031004006001	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、满足设计及规范验收要求	组	33			
18	031004004001	洗涤盆	1、名称:拖把池 2、满足设计及规范验收要求	组	3			
19	031004006002	大便器	1、名称:坐式大便器 2、满足设计及规范验收要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN100	个	5			
21	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50	个	18			
22	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100	个	6			
23	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计及规范验收要求	个	4			
24	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计及规范验收要求	个	2			
25	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计及规范验收要求	个	2			
26	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计及规范验收要求	个	9			
27	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑	m3	3			
28	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填	m3	3			
		分部小计						
		污水水系统						
29	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：PVC-U静音塑料排水管，DN100 4、连接形式：粘接	m	223.19			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防报警系统						
1	030404017001	消防接线端子箱	1、名称:消防接线端子箱 2、满足设计及规范验收要求	台	5			
2	030904003001	按钮	1、名称:带电话插孔手动报警按钮 2、规格:满足设计及规范验收要求	个	11			
3	030904009001	电动挡烟垂壁控制箱	1、满足设计及规范验收要求	台	2			
4	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器	个	1			
5	030904001001	点型探测器	1、名称:感温感烟探测器	个	13			
6	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:防火门监控模块	个	8			
7	030904001002	点型探测器	1、名称:感烟探测器	个	104			
8	030904001003	点型探测器	1、名称:感温探测器	个	27			
9	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾报警扬声器 2、安装方式:吸顶	个	13			
10	030904001004	点型探测器	1、名称:可燃气体探测器	个	3			
11	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾报警扬声器 2、安装方式:壁装	个	8			
12	030904005001	火灾显示盘	1、名称:火灾显示盘	个	4			
13	030904005002	声光报警器	1、名称:火灾光报警器	个	12			
14	030904009002	气体灭火系统控制器	1、名称:气体灭火系统控制器	台	2			
15	030904003002	按钮	1、名称:消火栓按钮	个	16			
16	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:消防专用报警电话	个	7			
17	030904009003	门禁控制箱	1、名称:门禁控制箱	台	2			
18	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒、灯头盒 2、材质:钢制	个	233			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030411001001	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG32 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	556.39			
20	030411001002	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	1525.38			
21	030411004001	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1129.03			
22	030411004002	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:WDZBN-RYJS-2*2.5mm2	m	340.57			
23	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	30			
24	030411004003	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	1819.12			
25	030408007001	控制电缆头	1、名称:控制电缆头 2、规格:6芯以下	个	2			
26	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑	m3	3			
27	010103001001	回填方	1、密实度要求:夯填	m3	3			
28	030905001001	自动报警系统调试	1、自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消火栓系统						
29	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍或法兰 4、管道标识设计要求:满足设计及规范验收要求	m	297.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式:卡箍或法兰 4、管道标识设计要求:满足设计及规范验收要求	m	34.83			
31	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:壁挂 2、型号、规格:满足设计及规范验收要求 3、附件材质、规格:含消防卷盘、喷头等所有附件	套	17			
32	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100	个	25			
33	040504001001	砌筑井	1、名称:闸阀井 2、含闸阀等,满足设计及规范验收要求	座	1			
34	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:满足设计及规范验收要求	m2	114.75			
35	031002001001	管道支架	1、材质:型钢	kg	223.69			
36	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:满足设计及规范验收要求	kg	223.69			
37	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 3、填料材质:满足设计及规范验收要求	个	6			
38	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN150 3、填料材质:满足设计及规范验收要求	个	19			
39	030901013001	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:满足设计及规范验收要求	具	34			
40	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑	m3	3			
42	010103001002	回填方	1、密实度要求:夯填	m3	3			
		分部小计						
		喷淋系统						
43	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式:卡箍或法兰 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	180.31			
44	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍或法兰 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	18.09			
45	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3、连接形式:卡箍或法兰 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	16.97			
46	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式:卡箍或法兰 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	63.95			
47	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	118.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	72.77			
49	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	288.32			
50	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	926.91			
51	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:K=80玻璃花洒快速响应喷头	个	424			
52	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀组 2、型号、规格:DN150,满足设计及规范验收要求	组	2			
53	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150	个	2			
54	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150	个	7			
55	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型:快速排污阀 2、规格、压力等级:DN50	个	5			
56	030901007001	减压孔板	1、材质、规格:DN150	个	3			
57	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN150	个	3			
58	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	030901008001	末端试水阀	1、规格:DN25, K=80	组	3			
60	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 3、填料材质:满足设计及规范验收要求	个	1			
61	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN200 3、填料材质:满足设计及规范验收要求	个	2			
62	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN200 3、填料材质:满足设计及规范验收要求	个	4			
63	031002003006	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN150 3、填料材质:满足设计及规范验收要求	个	3			
64	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:满足设计及规范验收要求	m2	326.9			
65	031002001002	管道支架	1、材质:型钢	kg	1496.09			
66	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:满足设计及规范验收要求	kg	1496.09			
67	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑	m3	3			
68	010103001003	回填方	1、密实度要求:夯填	m3	3			
69	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火控制装置调试	点	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 暖通工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030701001001	全热交换器	1、名称:全热交换器 2、型号:QRJH-L40 3、规格:功率1.55kw,风量4000m3/h,机外静压200Pa 4、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
2	030701004001	风机盘管	1、名称:新风机组 2、型号:XF-4000 3、规格:功率1.06Kw,风量4000m3/h,机外静压300Pa 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
3	030701004002	风机盘管	1、名称:新风机组 2、型号:XF-3000 3、规格:功率0.81Kw,风量3000m3/h,机外静压300Pa 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	3			
4	030701004003	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:44匹 3、规格:功率36Kw,制冷量123Kw,制热量138Kw,冷媒R410 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030701004004	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:20匹 3、规格:功率15.9Kw,制冷量56.5Kw,制热量63.0Kw,冷媒R410 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
6	030701004005	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:16匹 3、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 4、满足设计及规范验收要求	台	1			
7	030701004006	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:56匹 3、规格:功率45.4Kw,制冷量156.5Kw,制热量175.5Kw,冷媒R410 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
8	030701004007	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:54匹 3、规格:功率43.7Kw,制冷量151Kw,制热量169.5Kw,冷媒R410 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030701004008	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:10匹 3、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 4、满足设计及规范验收要求	台	2			
10	030701004009	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:34匹 3、规格:功率27Kw,制冷量95Kw,制热量106.5Kw,冷媒R410 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	2			
11	030701004010	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:内藏风管式,14.0/16.0 3、规格:功率274w,制冷量14Kw,制热量16Kw,噪音40/37/34dB,风量33/27.8/22.5m3/min,机外静压80Pa 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030701004011	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:46匹 3、规格:功率36.8Kw,制冷量129.5Kw,制热量145.5Kw,冷媒R410 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
13	030701004012	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:内藏风管式, 12.5/14.0 3、规格:功率228w,制冷量12.5Kw,制热量14Kw,噪音37/34/21dB,风量28/23.1/18.2m3/min, 机外静压50Pa 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	9			
14	030701004013	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式, 5.6/6.3 3、规格:功率74w,制冷量5.6Kw,制热量7.1Kw,噪音32/29/25dB,风量15.4/12.8/10.2m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030701004014	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式, 7.1/8.0 3、规格:功率86w, 制冷量7.1Kw, 制热量8.0Kw, 噪音34/31/28dB, 风量16.1/13.6/9m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	5			
16	030701004015	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式, 9.0/10.0 3、规格:功率111w, 制冷量9.0Kw, 制热量10.0Kw, 噪音38/34/28dB, 风量23.1/18.8/14.5 m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	11			
17	030701004016	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式, 12.5/14.0 3、规格:功率220w, 制冷量12.5Kw, 制热量14.0Kw, 噪音44/39/34dB, 风量30/25/20m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030701004017	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式, 10.0/11.2 3、规格:功率156w, 制冷量10.0Kw, 制热量11.20Kw, 噪音41/37/33dB, 风量25.4/21.1/16.8 m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
19	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	71.45			
20	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	121.59			
21	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	155.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:含支架等	个	4			
30	030703001004	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:160*120 3、支架形式、材质:含支架等	个	7			
31	030703001005	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:含支架等	个	2			
32	030703001006	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:含支架等	个	1			
33	030703001007	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:含支架等	个	3			
34	030703001008	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:200*120 3、支架形式、材质:含支架等	个	3			
35	030703001009	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:160*120 3、支架形式、材质:含支架等	个	27			
36	030703001010	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:200*160 3、支架形式、材质:含支架等	个	2			
37	030703001011	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:320*200 3、支架形式、材质:含支架等	个	4			
38	030703001012	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:250*120 3、支架形式、材质:含支架等	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:400*200	个	1			
40	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:200*160	个	1			
41	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器 2、规格:160*160	个	37			
42	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:400*400	个	2			
43	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器（配阀） 2、规格:120*120	个	1			
44	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器（配阀） 2、规格:250*250	个	8			
45	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1000*500	个	3			
46	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1000*400	个	1			
47	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1400*500	个	2			
48	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:160*120	个	2			
49	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:200*160	个	1			
50	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:630*250	个	6			
51	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:空调送回风口 2、规格:1160*200	个	4			
52	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:离心玻璃棉 2、绝热厚度:40mm	m3	27.78			
53	031201002001	设备与矩形管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道	m2	604.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道,色漆两遍	kg	1614			
55	030704001001	通风工程检测、调试、空调水系统调试	1、通风工程检测、调试、空调水系统调试	系统	1			
		分部小计						
		空调水系统						
56	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:丝接	m	10			
57	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:丝接	m	10.32			
58	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:丝接	m	113.01			
59	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:丝接	m	255.04			
60	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:丝接	m	328.34			
61	031001004001	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:Φ41.3 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	33.02			
62	031001004002	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:Φ38.1 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	38.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	031001004003	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 31.8$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	72.16			
64	031001004004	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 28.6$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	103.14			
65	031001004005	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 22.2$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	45.78			
66	031001004006	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 19.1$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	214.35			
67	031001004007	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 15.9$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	325.42			
68	031001004008	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	159.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031001004009	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:φ9.5 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	364.49			
70	031001004010	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:φ6.4 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	133.71			
71	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道	m2	87.44			
72	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:难燃B1及闭孔结构柔性橡塑绝热材料 2、绝热厚度:15mm	m3	3.58			
73	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:难燃B1及闭孔结构柔性橡塑绝热材料 2、绝热厚度:20mm	m3	1.64			
74	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:DN100	个	30			
75	031002003002	套管	1、名称、类型:刚套管 2、材质:DN100	个	30			
76	031002003003	套管	1、名称、类型:刚套管 2、材质:DN50	个	50			
77	031002001001	管道支架	1、材质:满足设计及规范验收要求	kg	929.97			
78	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、结构类型:防锈底漆两道,色漆两道	kg	929.97			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：消防排烟工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防排烟工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030108003001	轴流通风机	1、名称:壁式排风风机 2、型号:JF-PF1 3、规格:功率25W,风量600m3/h,风压40Pa 4、减振底座形式、数量:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
2	030108001001	离心式通风机	1、名称:消防排烟风机 2、型号:PY-1 3、规格:功率11Kw,风量36000m3/h,机外静压750Pa 4、减振底座形式、数量:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	2			
3	030108003002	轴流通风机	1、名称:通风器 2、型号:BA-300 3、规格:功率65W,风量300m3/h 4、减振底座形式、数量:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
4	030108003003	轴流通风机	1、名称:通风器 2、型号:BA-200 3、规格:功率55W,风量200m3/h 4、减振底座形式、数量:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防排烟工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030108003004	轴流通风机	1、名称:通风机 2、型号:BA-100 3、规格:功率45W,风量100m3/h 4、减振底座形式、数量:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	6			
6	030701003001	空调器	1、名称:2HP分体空调 2、满足设计及规范验收要求	台	5			
7	030108006001	其他风机	1、名称:风幕机 2、型号:FMJ-15 3、规格:L=1.5m,功率500W	台	1			
8	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.2mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	279.28			
9	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	142.22			
10	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接头 2、类型:满足设计及规范验收要求	m2	2			
11	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280℃防火阀 2、规格:1250*400 3、支架形式、材质:含支架等	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防排烟工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030703001002	碳钢阀门	1、名称:电通阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:含支架等	个	4			
13	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280℃防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:含支架等	个	4			
14	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:格栅式风口 2、规格:800*630	个	4			
15	010803002001	电动挡烟垂壁	1、不燃防火布 2、含电机、底边距地2.1m,满足设计及规范验收要求	m2	37.17			
16	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:离心玻璃棉 2、绝热厚度:40mm	m3	14.02			
17	031201002001	设备与矩形管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道	m2	421.5			
18	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道,色漆两遍	kg	540			
19	030704001001	通风工程检测、调试	1、通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防排烟工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防排烟工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：消防排烟工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机房工程						
1	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类:600*600*35 2、满足设计及规范验收要求	m2	50			
2	030409002001	接地母线	1、名称:接地铜排 2、规格:30*3, 地板下等电位铜排网, 满足设计及规范验收要求	m	40			
3	080603006001	操作台	1、名称:操作台 2、规格:双联 3、类型:满足设计及规范验收要求	台	1			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、机房地面防尘漆 2、防尘漆一遍, 满足设计及规范验收要求	m2	50			
5	030409002002	接地母线	1、名称:接地线 2、规格:BV10mm2	m	30			
6	030502001001	机柜、机架	1、名称:落地机柜 2、规格:42U, 机柜颜色为黑色哑光	台	7			
7	080608003001	UPS输出柜	1、名称:UPS输出柜 2、规格:含100A/4P空开1个, 下设20A/2P空开8个, 含配套防雷器、电源指示灯等辅料; 配电箱中所使用的断路器为正泰 西门子、ABB、施耐德或同等级品牌产品	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第2页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	080608003002	UPS主机	1、名称:UPS主机 2、额定输出容量: 10KVA/8KW功率因:0.8 过载能力:105-125% 1分钟后路 通讯与监控功能: RS232（可转485），干节点，智能插槽（可扩充SNMP，手机短信等多种监控方式） 保护功能: 直流输入过压、欠压保护、过载保护、过温保护、短路保护、输出过压、低压保护输出功 因0.8, 顺应一般负载的发展趋势，实现更强的带载能力。 整机效率高达90%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。 采用有源功率因数校正技术(PFC)，减少对电网的污染，真正的绿色环保电源。 提供宽广的输入电压范围，能适应恶劣的电网环境。 优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。 采用先进的DSP数字化控制技术，产品性能更优异，品质更稳定可靠。 强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求。 在线维修功能：可在负载持续供电情况下安全进行维修。 采用先进的智能化充电控制模式，使电池的使用寿命得以延长。	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第3页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。 自动识别并适应50/60HZ电源系统，满足不同电源的系统要求。 小型化，低噪音设计。 丰富的通讯和监控, 提供RS232通讯接口和通讯线，可用于本地远程电源管理					
9	030502001002	机柜、机架	1、名称:服务器机柜 2、规格:机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深*高）为600*1200*2000mm	台	1			
10	030404012001	蓄电池屏（柜）	柜体采用优质冷轧钢板或环保镀板制造、机械性能好、承载能力大、结构紧凑合理，互换性能，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防 腐蚀、防火、绝缘、经久耐用。同一柜体可放置多只大容量或小容量电池；组装式设计，运输及安装非常方便；为UPS及机房负载的稳定运行提供可靠的保证。	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第4页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030405001001	蓄电池	名称:蓄电池 1、蓄电池应采用高可靠性、高性能阀控式免维护密封铅酸蓄电池； 2、板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性；正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高电池循环寿命；电池浮充寿命8年（25℃）； 3、采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能；多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠；采用高性能隔板，合理设计和控制极群饱和度，提高氧复合效率，减少气体析出； 4、小的面间距极群结构设计及紧装配技术；负极采用碳技术及合理正负活性物质配比； 5、蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹	个	16			
12	030701003001	空调器	1、名称:立式空调 2、规格:3P	台	1			
		分部小计						
		三层大会议室会议系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第5页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030506004001	扩声系统设备	名称:调音台 1. 支持≥4路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，带48V幻象电源。 2. 支持≥4组立体线性输入，可连接立体设备。 3. 支持每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。 5. 支持≥4组立体声主输出. 2组辅助输出. 2编组输出. 1组立体声监听输出. 1路耳机监听输出。 6. 支持24位DSP效果器。 7. 支持蓝牙. MP3. 大屏播放器. USB带声卡功能. USB电脑录音. U盘录音直录 8. 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9. 失真度：<0.003%（A-weighted）	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第6页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030506001001	扩声系统设备	名称：一拖二无线话筒（手持） 1. 支持自动频道扫描（SCAN）功能，自动搜索空闲频道； 2. 支持二通道接收信号； 3. 支持采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； 4. 支持UHF频段传输信号，频率范围：UHF600-699.75MHz； 5. 支持接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示，每个显示屏显示两个通道的工作状态； 7. 支持发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 8. 支持同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 9. 使用距离：可视距离80-100米 10. 话筒搭配：一拖二设计（手持、头戴、领夹） 11. 载波频率：UHF600-699.75MHz 12. 频率稳定度：±25KHz 13. 信噪比：>105dB 14. 邻频干扰比：>80dB 15. 动态范围：≥100dB 16. 频率响应：40Hz~20KHz 17. 话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第7页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030506004002	扩声系统设备	名称: 音频处理器 1. 支持≥8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出, 外置8路GPIO接口 2. 支持选配4路dante/16路dante 3. 支持输入每通道带48V幻像电源 4. 支持立体声USB声卡功能, 支持播放和录音, USB接口, 电脑软件控制和USB声卡传输功能 5. 支持RS232, RS485, TCP/IP接口, 电脑软件控制和中控功能, 安卓APP网络控制 6. 支持配置设备名称. 设备预设. 设备IP. 输入音量. 输出音量. 输入模式. 设备版本查看等功能 7. 支持DSP功能有, AFC (反馈抑制). AEC (回声消除). ANC (噪声消除). AGC (自动增益) AUTOMIX (自动混音). MATRIXMIX (矩阵混音). 噪声门. PEQ (参量均衡器). 延时器. FIR滤波器. 高低通分频. 压缩器. 限幅器 8. 支持输入15段PEQ, 输出10段PEQ 9. 支持输入每通道语音激励功能 (摄像跟踪), 支持带PELCO-D. PELCO-P. VISCA协议摄像头控制 10. 支持≥60个预设记忆位置 11. 频响曲线: 20Hz-20kHz, 12. 信噪比: 110dB	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第8页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(13. USB：Type-B2. 0, . RS232, RJ-45					
16	030506004003	扩声系统设备	名称:全自动数字反馈抑制器 1. 支持≥2寸TFT彩屏，中英文可选； 2. 支持反馈加移频设计方案，移频4档可选； 3. 支持每通道设12个陷波器, 工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 4. 支持专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。 5. 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡 6. 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡 7. 频率响应：20Hz-20KHz, ±0. 3db 8. 信噪比：>105db(A) 9. 动态范围：103db 10. 总谐波失真+噪声：0. 005%, 1KHz; 20Hz-10KH, <0. 01%; 10KHz-20KHz, <0. 025%	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第9页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030506001002	扩声系统设备	名称:扩声音箱 1. 额定功率: 300W 2. 峰值功率: 500W 3. 额定阻抗: 8Ω 4. 频率响应: 65Hz-19KHz 5. 灵敏度: 99dB 6. 最大声压级: 123dB 7. 峰扩散角: 70°×55°（水平×垂直） 8. 单元: 12"单元, 3"音圈+1.35"号角高音	台	2			
18	030506001003	扩声系统设备	名称:定阻功放 1. 支持≥2.4寸显示屏, 具备功放电平显示和音量大小显示; 2. 支持过热. 过载. 短路. 射频超声波. 直流. 消波限幅. 电流软起动等完善的保护电路等; 3. 输出功率: ≥8Ω/600W*2, 4Ω/1200W*2 4. 频率响应: 20-20kHz 5. 信噪比: (20Hz-20kHz) 100Db 6. 输入阻抗: 超过20K欧姆（平衡或非平衡）	台	1			
19	030506001004	扩声系统设备	名称:扩声音箱 1. 额定功率: 200W 2. 峰值功率: 400W 3. 额定阻抗: 8Ω 4. 频率响应: 65Hz-19KHz 5. 灵敏度: 97dB 6. 最大声压级: 120dB 7. 峰扩散角: 70°×55°（水平×垂直） 8. 单元: 10"单元, 2"音圈+1.35"号角高音	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第10页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030506001005	扩声系统设备	名称:定阻功放 1. 支持≥2.4寸显示屏, 具备功放电平显示和音量大小显示; 2. 支持过热. 过载. 短路. 射频超声波. 直流. 消波限幅. 电流软起动等完善的保护电路等; 3. 输出功率: ≥8Ω/350W*2, 4Ω/550W*2. 4. 频率响应: 20-20kHz 5. 信噪比: (20Hz-20kHz) 100Db 6. 输入阻抗: 超过20K欧姆 (平衡或非平衡)	台	2			
21	030506001006	扩声系统设备	名称:顺序电源启动器 1. 支持≥16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 2. 支持显示屏显示电压状态; 3. 支持每通道最大输出电流容量: ≥13A 4. 支持USB灯座最大输出电压/电流: 5V/500mA 5. 支持控制接口: RS232控制接口, 1路短路触发接口	台	1			
22	030506001007	扩声系统设备	1、名称:音箱壁挂支架 2. 材质: 铁; 3. 安装: 使用膨胀螺丝锁在墙上; 4. 支架伸缩范围: 25-40CM; 5. 壁装支架, 适用于DS200/DS300规格音箱。	台	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第11页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030506001008	扩声系统设备	名称:有线主席单元 1. 支持铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 2. 支持≥2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态. 通道地址. 电池电量. 单元参数. 日期时间. 发言音量等，清晰了解当前的使用情况 3. 音频信号传输方式：UHF无线方式（单向） 4. 传输频段：UHF512-945MHz 5. 灵敏度：-90dBm 6. 最大调制量：60K 7. 辐射功率：≤+9dBm 8. 频率偏差：<0.002 9. 控制信号传输方式：UHF无线方式（双向） 10. 信道数：20 11. 传输频段：UHF423-436MHz 12. 灵敏度：-90dBm 13. 辐射功率：≤+7dBm 14. 频率偏差：<0.003 15. 数据速率：110KBPS	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第12页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030506001009	扩声系统设备	名称:有线无线会议发言主机 1. 支持FM调频传输音频, 配合高还原电路及防啸叫设计, 加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯, 使会议声音音质实现高保真度还原 2. 支持高性能DSP处理器对音频进行高低音调节. 降噪处理, 使声音清晰透彻; 配合现场调整参数并有效的抑制啸叫; 3. 支持≥4.3寸全视角IPS显示屏, 直观显示和方便调节系统的各项参数 4. 支持USB录音, 高保真WAV格式输出 5. 支持主机具有20组固定的频率通道, 可在同一场所使用多套无线系统, 也可避免与会场其他无线产品的互相干扰。 6. 支持每套系统可支持200个无线会议单元, 同时发言人数可设定为1-4人, 最大支持4个主席同时发言。 7. 支持多种会议模式: FIFO (先进先出模式). APPLY (申请模式). FREE (自由模式). LIMIT (限制模式) 8. 支持会议服务功能, 发言单元可申请茶水. 笔. 帮助等服务 9. 支持USB接口, 可连接电脑对主机进行操作设置 10. 支持摄像头232和485通讯接口 (6P凤凰插), 连接标清或高清摄像	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第13页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			头，支持SONYVISCA. PELC OP/D通讯协议 11. 支持≥2路232接口3路音频天线接口及1路数据天线接口 12. 支持≥1路数据扩展接口，1路平衡音频输出接口，1路非平衡音频输出接口，1路非平衡音频输入接口 13. 支持警报信号输入接口（警报电压接口+1路2P凤凰插警报音频输入口），当公共广播警报系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息 14. 支持RF有效通信距离为：室内60米，室外100米					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第14页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030506001010	扩声系统设备	名称:有线代表单元 1. 支持铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 2. 支持≥2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态. 通道地址. 电池电量. 单元参数. 日期时间. 发言音量等，清晰了解当前的使用情况 3. 音频信号传输方式：UHF无线方式（单向） 4. 传输频段：UHF512-945 MHz 5. 灵敏度：-90dBm 6. 最大调制量：60K 7. 辐射功率：≤+9dBm 8. 频率偏差：<0.002 9. 控制信号传输方式：UHF无线方式（双向） 10. 信道数：20 11. 传输频段：UHF423-436 MHz 12. 灵敏度：-90 dBm 13. 辐射功率：≤+7dBm 14. 频率偏差：<0.003 15. 数据速率：110KBPS	台	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第15页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030502012001	信息插座	名称:会议地插 1. 底盒尺寸: 135*135*90mm; 2. 面板尺寸: 146*146mm; 3. 模块: 支持3个会议延长线接口模块; 4. 会议模块类型支持定制, 具体需求备注。	个	1			
27	030501006001	数据延长线缆	名称:数据延长线缆 1. 用于数字会议单元与会议单元之间延长连接; 2. 具有20米长度; 3. 具备8P-DIN公头×1. 母头×1; 4. M24530系列专用。	条	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第16页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030507014001	显示设备	名称:LED大屏 (P2) 1. p2室内全彩LED屏 2. 像素构成1R. 1G. 1B, 封装方式SMD表贴三合一, 表面黑化处理, 表面不反光, 扫描方式: 40扫 3. 模组尺寸: 320*160mm; 屏体分辨率: 160*80, 模组重量: 407g; 4. 光学性能: 基色主波长误差为C级 $\Delta \lambda D \leq 5$, 视角(水平. 垂直): $H \geq 170^\circ$ $V \geq 170^\circ$; 5. 机械性能: 平整度: $\leq 0.2\text{mm}$, 箱体间隙 $\leq 0.1\text{mm}$, 像素中心距相对偏差 $< 3\%$; 6. 最大功耗: $\leq 352\text{W}/\text{m}^2$; 平均功耗 $176\text{W}/\text{m}^2$, 模组功耗 $\leq 18\text{W}$; 能源效率: $\geq 3\text{cd}/\text{W}$; 7. 光学特性: 亮度均匀性 $\geq 99\%$, 白场色坐标符合SJ/T1114120175. 10.5规定, 亮度鉴别等级: C级以上, 最大对比度 $\geq 8500:1$ 8. 色温: 800-18000可调; 9. 电性能: 换帧频率: 60Hz; 刷新频率: $\geq 3840\text{Hz}$ 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项; 彩色信号处理位数16bit; 10. 平均失效间隔工作时: $\geq 10000\text{hrs}$; 11. 电源效率: 效率 $> 85\%$;	m2	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第18页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031101001001	电源	1. 保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作。 2. 输出功率：200W 3. 额定输入电压：200240Vac 4. 输出电压：5V 5. 输出电流：040V 6. 稳压精度：±2% 7. 纹波及噪音：200mV 8. 输入电压范围：190264Vac 9. 功率：87% 10. 散热方式：自冷 11. 工作温度.湿度：30+60℃ 12. 储存温度：40+80℃ 13. 工作相对湿度：10～50%RH, 无冷凝	台	42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第19页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030507009001	控制接收系统	名称:控制接收系统 1、单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2、采用 16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4、支持画面90°倍数旋转。 7、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 8、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 9、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 10、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面	台	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第21页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030501017001	软件	名称:视频管理软件 1. 名称:LED显示屏控制系统,可一键配置LED显示屏加载参数,或者手动进行显示屏的性能参数,如:LED显示屏视觉刷新率,灰度级数,移位时钟频率,显示屏连接等; 2. 配置显示屏的传输方式和方向; 3. 配置控制器映射位置和大小; 4. 保存和加载控制系统参数; 5. 周期刷新显示屏控制系统的工作状态; 6. 读取显示屏校正系数,手动调节显示屏的校正系数; 7. 上传校正数据到控制系统; 8. 配置显示屏的亮度调节模式,设置每种模式对应的参数; 9. 配置显示屏色温列表,对显示屏进行色温调节; 10. 支持对显示屏进行Gamma调节; 11. 查看当前控制系统的映射信息、版本信息,并对控制器进行授权; 12. 显示屏画面控制,支持:画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等。	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第22页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030506007001	视频系统设备	名称:视频处理器 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装;外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP, 2路HDMI1.3, 1路USB3.0, 支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入 3、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码：MPEG1/2 Layer I, MPEG1/2 Layer II, MPEG1/2 Layer III, AAC-LC, VORBIS, PCM 和 FLAC 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏; 6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第24页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030506001011	扩声系统设备	名称:HDMI矩阵带音频 1. 支持≥4路输入、≥4路输出间的无缝快速切换 2. 支持拼接功能 3. 输出支持HDMI1.4, 最高分辨率3840x2160@30Hz 4. 输入支持HDMI2.0, 最高分辨率3840x2160@60Hz 5. 输入通道支持音频加嵌, 输出通道支持解嵌 6. 支持预设分辨率, 自动分辨率和用户自定义分辨率输出, 支持小间距LED屏	台	1			
36	030502012002	信息插座	名称:拎盖式地插 1. 底盒尺寸: 135*135*90mm; 2. 面板尺寸: 146*146mm; 3. 模块: 1位模块*6, 可更改组合;	个	1			
37	030506001012	辅材	1、名称:辅材 2、类别:音箱线、话筒线、高清线、电源线和机柜等	项	1			
		分部小计						
		三层小会议室会议系统						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第25页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030506001013	扩声系统设备	名称：一拖二无线话筒（手持） 1. 支持自动频道扫描（SCAN）功能，自动搜索空闲频道； 2. 支持二通道接收信号； 3. 支持采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； 4. 支持UHF频段传输信号，频率范围：UHF600-699.75MHz； 5. 支持接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示，每个显示屏显示两个通道的工作状态； 7. 支持发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 8. 支持同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 9. 使用距离：可视距离80-100米 10. 话筒搭配：一拖二设计（手持、头戴、领夹） 11. 载波频率：UHF600-699.75MHz 12. 频率稳定度：±25KHz 13. 信噪比：>105dB 14. 邻频干扰比：>80dB 15. 动态范围：≥100dB 16. 频率响应：40Hz~20KHz 17. 话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第26页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030506004004	扩声系统设备	名称:全自动数字反馈抑制器 1. 支持≥2寸TFT彩屏, 中英文可选; 2. 支持反馈加移频设计方案, 移频4档可选; 3. 支持每通道设12个陷波器, 工作频率20-20KHZ, 自动扫描啸叫点并抑制; 4. 支持专业的PC调试软件, USB免驱动即插即用, 方便快捷。 5. 模拟输入: 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡 6. 模拟输出: 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡 7. 频率响应: 20Hz-20KHz, ±0.3db 8. 信噪比: >105db(A) 9. 动态范围: 103db 10. 总谐波失真+噪声: 0.005%, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01%; 10KHz-20KHz, <0.025%	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第27页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030506004005	扩声系统设备	名称:调音台 1. 支持≥4路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，带48V幻象电源。 2. 支持≥4组立体线性输入，可连接立体设备。 3. 支持每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。 5. 支持≥4组立体声主输出. 2组辅助输出. 2编组输出. 1组立体声监听输出. 1路耳机监听输出。 6. 支持24位DSP效果器。 7. 支持蓝牙. MP3. 大屏播放器. USB带声卡功能. USB电脑录音. U盘录音直录 8. 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9. 失真度：<0.003%（A-weighted）	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第28页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030506004006	扩声系统设备	名称: 音频处理器 1. 支持≥8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出, 外置8路GPIO接口 2. 支持选配4路dante/16路dante 3. 支持输入每通道带48V幻像电源 4. 支持立体声USB声卡功能, 支持播放和录音, USB接口, 电脑软件控制和USB声卡传输功能 5. 支持RS232, RS485, TCP/IP接口, 电脑软件控制和中控功能, 安卓APP网络控制 6. 支持配置设备名称. 设备预设. 设备IP. 输入音量. 输出音量. 输入模式. 设备版本查看等功能 7. 支持DSP功能有, AFC (反馈抑制). AEC (回声消除). ANC (噪声消除). AGC (自动增益) AUTOMIX (自动混音). MATRIXMIX (矩阵混音). 噪声门. PEQ (参量均衡器). 延时器. FIR滤波器. 高低通分频. 压缩器. 限幅器 8. 支持输入15段PEQ, 输出10段PEQ 9. 支持输入每通道语音激励功能 (摄像跟踪), 支持带PELCO-D. PELCO-P. VISCA协议摄像头控制 10. 支持≥60个预设记忆位置 11. 频响曲线: 20Hz-20kHz, 12. 信噪比: 110dB	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第29页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(13. USB: Type- B2. 0, . RS232, RJ- 45					
42	030506001014	扩声系统设备	名称:全频吸顶音箱 1. 额定功率: 40W/8Ω; 定压功率选择: 30/15/7.5/3.8W 2. 输入方式: 70V/100V/8Ω 3. 灵敏度: 88±3dB 4. 频响: 90~20KHz 5. 喇叭规格: 6"×1	台	4			
43	030506001015	扩声系统设备	名称:柱式全频音箱 1. 额定功率: 250W 2. 峰值功率: 400W 3. 额定阻抗: 8Ω 4. 频率响应: 150Hz~18KHz 5. 灵敏度: 105dB 6. 最大声压级: 128dB 7. 峰扩散角度: 70°×55° (水平×垂直) 8. 单元: 4"低音*4+3"高音×1	台	2			
44	030506001016	扩声系统设备	名称:定阻功放 1. 支持≥2.4寸显示屏, 具备功放电平显示和音量大小显示; 2. 支持过热. 过载. 短路. 射频超声波. 直流. 消波限幅. 电流软起动等完善的保护电路等; 3. 输出功率: ≥8Ω/250W*2, 4Ω/450W*2. 4. 频率响应: 20~20kHz 5. 信噪比: (20Hz~20kHz) 100Db 6. 输入阻抗: 超过20K欧姆 (平衡或非平衡)	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第30页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	030506001017	扩声系统设备	名称:定阻功放 1. 支持 ≥ 2.4 寸显示屏, 具备功放电平显示和音量大小显示; 2. 支持过热、过载、短路、射频超声波、直流、消波限幅、电流软起动等完善的保护电路等; 3. 输出功率: $\geq 8\Omega/350W*2$, $4\Omega/550W*2$. 4. 频率响应: 20-20kHz 5. 信噪比: (20Hz-20kHz) 100Db 6. 输入阻抗: 超过20K欧姆 (平衡或非平衡)	台	1			
46	030506001018	扩声系统设备	名称:6寸音箱壁挂支架 1. 适用PT206音箱; 2. 重量: 0.8KG; 3. 承重60KG; 4. 支架功能: 吊装、壁挂装; 5. 角度旋转: 左右各70度, 上下各60度。	台	6			
47	030506001019	扩声系统设备	名称:顺序电源启动器 1. 支持 ≥ 16 路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 2. 支持显示屏显示电压状态; 3. 支持每通道最大输出电流容量: $\geq 13A$ 4. 支持USB灯座最大输出电压/电流: 5V/500mA 5. 支持控制接口: RS232控制接口, 1路短路触发接口	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第31页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	030506001020	扩声系统设备	名称:有线无线会议发言主机 1. 支持FM调频传输音频, 配合高还原电路及防啸叫设计, 加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯, 使会议声音音质实现高保真度还原 2. 支持高性能DSP处理器对音频进行高低音调节. 降噪处理, 使声音清晰透彻; 配合现场调整参数并有效的抑制啸叫; 3. 支持≥4.3寸全视角IPS显示屏, 直观显示和方便调节系统的各项参数 4. 支持USB录音, 高保真WAV格式输出 5. 支持主机具有20组固定的频率通道, 可在同一场所使用多套无线系统, 也可避免与会场其他无线产品的互相干扰。 6. 支持每套系统可支持200个无线会议单元, 同时发言人数可设定为1-4人, 最大支持4个主席同时发言。 7. 支持多种会议模式: FIFO (先进先出模式). APPLY (申请模式). FREE (自由模式). LIMIT (限制模式) 8. 支持会议服务功能, 发言单元可申请茶水. 笔. 帮助等服务 9. 支持USB接口, 可连接电脑对主机进行操作设置 10. 支持摄像头232和485通讯接口 (6P凤凰插), 连接标清或高清摄像	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第33页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030506001021	扩声系统设备	名称:有线代表单元 1. 支持铝合金方形麦克风, 通过固定接头连接话筒底座, 可调俯仰角度, 整体稳重, 高档大气 2. 支持 ≥ 2.4 寸高亮度IPSTFT显示屏, 显示内容清晰, 可以显示话筒状态. 通道地址. 电池电量. 单元参数. 日期时间. 发言音量等, 清晰了解当前的使用情况 3. 音频信号传输方式: UHF无线方式 (单向) 4. 传输频段: UHF512-945 MHz 5. 灵敏度: -90dBm 6. 最大调制量: 60K 7. 辐射功率: $\leq +9\text{dBm}$ 8. 频率偏差: <0.002 9. 控制信号传输方式: UHF无线方式 (双向) 10. 信道数: 20 11. 传输频段: UHF423-436 MHz 12. 灵敏度: -90dBm 13. 辐射功率: $\leq +7\text{dBm}$ 14. 频率偏差: <0.003 15. 数据速率: 110KBPS	台	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第34页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030506001022	扩声系统设备	名称:有线主席单元 1. 支持铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 2. 支持≥2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态. 通道地址. 电池电量. 单元参数. 日期时间. 发言音量等，清晰了解当前的使用情况 3. 音频信号传输方式：UHF无线方式（单向） 4. 传输频段：UHF512-945MHz 5. 灵敏度：-90dBm 6. 最大调制量：60K 7. 辐射功率：≤+9dBm 8. 频率偏差：<0.002 9. 控制信号传输方式：UHF无线方式（双向） 10. 信道数：20 11. 传输频段：UHF423-436MHz 12. 灵敏度：-90dBm 13. 辐射功率：≤+7dBm 14. 频率偏差：<0.003 15. 数据速率：110KBPS	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第35页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030502012003	信息插座	名称:会议地插 1. 底盒尺寸: 135*135*90mm; 2. 面板尺寸: 146*146mm; 3. 模块: 支持3个会议延长线接口模块; 4. 会议模块类型支持定制, 具体需求备注。	个	1			
52	030501006002	数据延长线缆	名称:数据延长线缆 1. 用于数字会议单元与会议单元之间延长连接; 2. 具有20米长度; 3. 具备8P-DIN公头×1. 母头×1; 4. M24530系列专用。	条	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第36页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030507014002	显示设备	名称:86寸一体机 1、整机结构：86寸会议一体机采用全铝型材+全钢化玻璃+锌合金角码+模具化钣金+内部结构件+插拔式模块+挂墙支架 2、显示配置：4K柔光屏，4KUI、钢化高透玻璃光学防蓝光炫光； 3、支持像素：4K（3840*2160）； 4、音视内 置：4800W像素摄像头及8阵列麦克风（2*10W立体高低音音响）； 5、背光方案：D-LED类型，色域：85%NTSC（典型值），亮度≥350 cd/m²，对比度≥4000:1，可视角度178°（H）/178°（V）； 6、安卓配置：安卓14.0系统，8（内存）+128（硬盘）； 7、电脑配置：OPS电脑模块，根据需求结合相应方案，标配Windows 7旗舰版操作系统； 8、红外触摸：40点高精度触摸方案，支持单点/多点触摸、书写； 9、音响方案：前置环绕双喇叭，主动降噪：低音饱满，高音透亮； 10、系统切换：点触屏幕，一键切换，强大功能，简易操作； 11、产品功能：自动光感，远程会议，无线投屏，白板书写，多通道书写、童锁、截图分享，任意批注，手机扫码等；	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第37页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12、整机功率：≤367W（不含OPS）； 13、整机尺寸：（L）1954*（W）1167.9*（T）86.1mm（含挂架厚度120mm）； 14、包装尺寸：（L）2110（W）215*（T）1290mm； 15、产品重量：57KG（净重）74KG（毛重）；					
54	031205002002	移动支架	智慧屏移动支架，适用于55-86寸智慧屏	m2	13			
55	030506001023	扩声系统设备	名称:HDMI矩阵带音频 1. 支持≥4路输入、≥4路输出间的无缝快速切换 2. 支持拼接功能 3. 输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz 4. 输入支持HDMI2.0，最高分辨率3840x2160@60Hz 5. 输入通道支持音频加嵌，输出通道支持解嵌 6. 支持预设分辨率，自动分辨率和用户自定义分辨率输出，支持小间距LED屏	台	1			
56	030502012004	信息插座	名称:高档多媒体桌面插盒 1. 开孔尺寸：130*120mm； 2. 面板尺寸：158*130mm； 3. 模块：1位模块*6，可更改组合； 4. 标配模块：VGA. HDMI. RJ4 5. RCA. 电源。	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第38页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030506001024	辅材	1、名称:辅材 2、类别:音箱线、 话筒线、高清线、 电源线和机柜等	项	1			
		分部小计						
		网络系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第39页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030501012001	交换机	1、名称:24口千兆POE交换机 2、功能:配置:可用千兆PoE电接口数量≥24,千兆光接口数量≥2 交换容量≥56Gbps 转发性 能≥41.67Mpps 提供CQC认证证书 ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 ★支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 ★交换机支持不同拓扑连接方式,包括网线连接、光纤连接、无线连接 ★支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情,包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 ★支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时,能实时显示交换机告警内容 ★支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置 ★支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计 ★支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置	台	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第40页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			★支持通过管理平台 and 手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 ★支持通过管理平台 and 手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能 ★支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 ★支持SNMP管理、LLDP功能 ★支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 ★浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 ★支持工作温度范围为0℃-45℃ ★支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供公安部所属检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明					
59	030501012002	交换机	1、名称:24口千兆交换机 2、功能:配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2	台	9			
60	030501012003	交换机	1、名称:8口千兆交换机 2、功能:配置：可用千兆电接口数量≥16	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第41页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030501013001	企业级网关路由、无线AP管理一体机	1、名称:企业级网关路由、无线AP管理一体机 2、类别:2个千兆WAN口+3千兆电LAN。企业级路由网关，集成AC控制器功能；高性能无线控制器，管理AP数量大于32台，处理器主频1GHz，设备带机量150台。	台	2			
62	030501009001	无线面板AP	1、名称:无线放装、吸顶式AP 2、规格:wifi6 1500M千兆双频无线吸顶AP；1个10/100/1000Base-T以太网端口；内置4根高增益全向天线（直径18cm）	台	2			
63	030501009002	无线面板AP	1、名称:无线面板AP 2、规格:wifi6 1500M千兆双频无线吸顶AP，1个10/100/1000Base-T以太网端口；内置4根高增益全向天线；支持802.3at兼容供电，支持DC12V供电	台	69			
		分部小计						
		门禁系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第42页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	030507006001	出入口控制设备	名称：单门控制器 供电电源：12V ， 功耗≤100mA 发卡数量： 20万张。 存储容量：20万条记录，停电后数据永不丢失。 读卡器输入格式：Wiegand 26或者34，可以接4个读卡器，控制门数量：单门双向，可以控制2个读卡器。 开门延迟时间：1~600秒可调 具有4路门控制信号输出，2路门磁输入，1路开门按钮输入，具有消防联动报警。 通讯：TCP/IP协议。 读卡器到控制器最大联机距离：100米 具备强制门状态为常开或者常闭功能和远程开门功能 具备多卡同时验证开门功能 具有超级密码、胁迫报警密码等功能。 刷卡数据实时上传。 控制器上有电源状态、通信状态、工作状态指示灯 控制器可以脱机联网独立工作，通信恢复后数据通过软件上传。	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第43页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	030507006002	出入口控制设备	名称：双门控制器 供电电源：12V， 功耗≤100mA 发卡数量：20万张。 存储容量：20万条记录，停电后数据永不丢失。 读卡器输入格式：Wiegand 26或者34，可以接4个读卡器，控制门数量：双门双向，可以控制4个读卡器。 开门延迟时间：1~600秒可调 具有2路门控制信号输出，2路门磁输入，2路开门按钮输入，具有消防联动报警。 通讯：TCP/IP协议。 读卡器到控制器最大联机距离：100米 具备强制门状态为常开或者常闭功能和远程开门功能 具备多卡同时验证开门功能 具有超级密码、胁迫报警密码等功能。 刷卡数据实时上传。 控制器上有电源状态、通信状态、工作状态指示灯 控制器可以脱机联网独立工作，通信恢复后数据通过软件上传。	台	2			
66	030404017002	配电箱	1、名称：门禁电源箱 2、型号：设备供电，12V8.5A电源，机箱尺寸：330*260*90MM	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第44页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030507005001	出入口目标识别设备	名称:人脸门禁机采用Linux操作系统，系统稳定；支持1：N验证模式下24000人脸容量，支持双目活体检测；精准的人脸识别算法，人脸识别时间小于0.5s；4.3寸IPS高清屏，全视角高亮；支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光，适应室内外环境；双核Dual-Core ARM Cortex-A7，@1.0GHz；摄像头：200万像素；有效识别距离：0.5米~2米；整机尺寸：160（长）* 88（宽）* 17（厚）mm；电源：支持12V输入，带壁挂背板，防水防尘等级IP54。	台	5			
68	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:双门磁力锁 2、类别:最大拉力：280kg*2 输入电压：DC12V或DC24V+10% 工作电流：12V/500mA 24V/250mA 门磁功能，并有常开常闭输出。 锁体尺寸：500 * 42 * 25mm 信号输出：干接点输出，最大承受率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 LED显示：红灯/绿灯 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	台	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第45页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030507006003	出入口控制设备	名称:出门按钮 外形尺寸:长86x宽86(mm) 标准结构:大面板豪华型,塑料白色,易于安装 输入电压:12VDC/24VDC 接点输出:NC、COM接点 最大耐用电流:3A@36VDC,常开接点输出	台	5			
		分部小计						
		视频监控系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第47页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。 支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。 支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。					
71	030507008002	监控摄像设备	1、名称:400万像素红外半球摄像机在2560x1440@25fps下分辨力可达1400TVL。 靶面尺寸为1/2.7英寸 信噪比不小于55dB。 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口需支持IP66防尘防水。	台	43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第48页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	030507009002	电梯网桥	1、名称:电梯网桥 2. 4G电梯网桥，802.11n制式 发射功率：20dBm 天线增益：8dBi， 水平60°，垂直30°， 定向天线 成对包装，距离100米 单网口设计	套	1			
73	030507009003	视频控制设备	1、名称:32路4盘位NVR 2、类别:输入总带宽256Mbps、视频接入32路；4盘位（最大支持10TB）；H. 265、Smart265、H. 264、Smart264；1个J4510M/100M/1000M自适应以太网口；同步回放16路；视频输出：1个HDMI口(4K)+1个VGA口(1080P	台	2			
74	030501004001	存储设备	1、名称:NVR套装专用盘-10TB 2、类别:10T硬盘	台	4			
75	030507009004	视频控制设备	1、名称:16路4盘位NVR 2、类别:输入总带宽256Mbps、视频接入32路；4盘位（最大支持10TB）；H. 265、Smart265、H. 264、Smart264；1个J4510M/100M/1000M自适应以太网口；同步回放16路；视频输出：1个HDMI口(4K)+1个VGA口(1080P	台	1			
76	030501003001	控制设备	1、名称:控制电脑 2、类别:1、名称：管理电脑 2、参数：1T硬盘，16G内存，i7CPU，2G独显,含27寸显示器	台	1			
77	030501004002	存储设备	1、名称:NVR套装专用盘-10TB 2、类别:10T硬盘	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第51页 共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	030502009001	跳线	名称:六类非屏蔽跳线 1、名称：六类非屏蔽3米RJ45跳线 2、参数：1. 依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2. 制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲 张力疏导结构, 确保长期重复使用的可靠性要求 3. 有效提高了跳线的串扰余量 4. 可提供568A及568B两种接线规格跳线。	条	93			
83	030904008001	模块（模块箱）	名称:六类非屏蔽信息模块 1、支持T568A和T568B端接线序； 2、与110型信息模块使用的面板兼容； 3、满足TIA/EIA 568B.2六类标准；	个	186			
84	030502012005	信息插座	1、名称:网络信息单/双口面板 2、规格:符合标准GB 17466.1 3. 可安装超五类、六类RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 4. 外观采用直角设计，造型美观 5. 有便于用户端口标记的透明标示片 6. 采用专利结构的透明防尘门, 人性化设计, 手感舒适	个	93			
85	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制	个	100			
86	030411003001	桥架	1、名称:钢制桥架 2、规格:300*100 3、含三通、接地跨接、隔板、盖板等	m	255.57			
87	030413001001	铁构件	1、名称:桥架支架 2、材质:综合考虑	kg	196.66			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：抗震支架

标段：

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支架

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：厨房强电工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房强电工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4*70+1*35 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	9.81			
11	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*16 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	58.71			
12	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*10 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	31.45			
13	030408001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*6 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	29.39			
14	030408001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-3*6 3、敷设方式、部位:综合考虑	m	20.62			
15	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:120mm ² 及以下	个	2			
16	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm ² 及以下	个	2			
17	030404036001	压铜接线端子	1、名称:压铜接线端子 2、规格:16mm ² 及以下	个	2			
18	030411004001	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:ZR-BV-2.5mm ²	m	2931.55			
19	030411004002	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:ZR-BV-4mm ²	m	36.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房强电工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030411004003	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:ZR-BV-6mm ²	m	93.59			
21	030411004004	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:NH-RVS-2*2.5mm ²	m	162.06			
22	030412005001	荧光灯	1、名称:双管荧光灯（EN） 2、规格:满足设计及规范验收要求	套	6			
23	030412005002	荧光灯	1、名称:单管荧光灯 2、规格:满足设计及规范验收要求	套	1			
24	030412005003	荧光灯	1、名称:双管荧光灯 2、规格:满足设计及规范验收要求	套	64			
25	030412001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、规格:满足设计及规范验收要求	套	5			
26	030412001002	普通灯具	1、名称:吸顶灯（K） 2、规格:满足设计及规范验收要求	套	8			
27	030412004001	装饰灯	1、名称:自带电源非集中控制型多信息复合标志灯 2、型号:1W 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	1			
28	030412004002	装饰灯	1、名称:自带电源非集中控制型方向标志灯 2、型号:1W 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	1			
29	030412004003	装饰灯	1、名称:自带电源非集中控制型消防应急照明灯具 2、型号:5W 3、安装形式:满足设计及规范验收要求	套	17			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房强电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房强电工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房强电工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：厨房消防工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房消防工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防报警系统						
1	030404017001	消防接线端子箱	1、名称:消防接线端子箱 2、满足设计及规范验收要求	台	1			
2	030904003001	按钮	1、名称:带电话插孔手动报警按钮 2、规格:满足设计及规范验收要求	个	3			
3	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器	个	17			
4	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:防火门监控模块	个	1			
5	030904001002	点型探测器	1、名称:感温探测器	个	2			
6	030904005001	声光报警器	1、名称:火灾光报警器	个	4			
7	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾报警扬声器 2、安装方式:吸顶	个	3			
8	030904005002	火灾显示盘	1、名称:火灾显示盘	个	1			
9	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒、灯头盒 2、材质:钢制	个	31			
10	030411001001	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG25 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	47.62			
11	030411001002	配管	1、名称:紧定钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式:综合考虑 4、含开槽	m	193.22			
12	030411004001	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	98.84			
13	030411004002	配线	1、名称:电线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5mm2	m	197.53			
14	030905001001	自动报警系统调试	1、自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房消防工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
15	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:壁挂 2、型号、规格:满足设计及规范验收要求 3、附件材质、规格:含消防卷盘、喷头等所有附件	套	5			
16	030901013001	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:满足设计及规范验收要求	具	10			
		分部小计						
		喷淋系统						
17	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式:卡箍或法兰 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	51.22			
18	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	19.75			
19	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	23.17			
20	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	102.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房消防工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3、连接形式:丝接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	202.77			
22	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:K=80玻璃花洒快速响应喷头	个	102			
23	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN150	个	1			
24	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150	个	1			
25	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150	个	1			
26	030901007001	减压孔板	1、材质、规格:DN150	个	1			
27	030901008001	末端试水阀	1、规格:DN25, K=80	组	1			
28	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
29	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN200 3、填料材质:满足设计及规范验收要求	个	1			
30	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:满足设计及规范验收要求	m2	68.73			
31	031002001001	管道支架	1、材质:型钢	kg	380			
32	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:满足设计及规范验收要求	kg	380			
33	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火控制装置调试	点	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房消防工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

单位工程招标控制价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030701001001	全热交换器	1、名称:全热交换器 2、型号:QRJH-L40 3、规格:功率1.55kw,风量4000m3/h,机外静压200Pa 4、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
2	030701004001	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式,5.6/6.3 3、规格:功率74w,制冷量5.6Kw,制热量7.1Kw,噪音32/29/25dB,风量15.4/12.8/10.2m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
3	030701004002	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式,7.1/8.0 3、规格:功率86w,制冷量7.1Kw,制热量8.0Kw,噪音34/31/28dB,风量16.1/13.6/9m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030701004003	多联空调室外机	1、名称:多联空调室外机 2、型号:56匹 3、规格:功率45.4Kw,制冷量156.5Kw,制热量175.5Kw,冷媒R410 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	1			
5	030701004004	多联空调室内机	1、名称:多联空调室内机 2、型号:四面出风式,12.5/14.0 3、规格:功率220w,制冷量12.5Kw,制热量14.0Kw,噪音44/39/34dB,风量30/25/20m3/min 4、减振器、支架形式、材质:含检查接线、支吊架、减震等 5、满足设计及规范验收要求	台	11			
6	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	85.64			
7	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	20.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	8.07			
9	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:通风管道 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm以内 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足设计及规范验收要求	m2	9.84			
10	030703019001	柔性接口	1、名称:帆布软接头 2、类型:满足设计及规范验收要求	m2	1.92			
11	030703021001	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1000*800*400 3、支架形式、材质:含支架等	个	2			
12	030703001001	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:含支架等	个	2			
13	030703001002	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:200*120 3、支架形式、材质:含支架等	个	4			
14	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:百叶排风口配阀 2、规格:400*500	个	2			
15	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器配阀 2、规格:160*160	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1000*500	个	2			
17	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:方形散流器（配阀） 2、规格:320*320	个	3			
18	010803002001	固定挡烟垂壁	1、夹丝防火玻璃 2、底边距地2.2m,满足设计及规范验收要求	m2	5.52			
19	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:离心玻璃棉 2、绝热厚度:40mm	m3	5.64			
20	031201002001	设备与矩形管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道	m2	123.6			
21	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道,色漆两遍	kg	276			
22	030704001001	通风工程检测、调试	1、通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		空调水系统						
23	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:丝接	m	9.44			
24	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:丝接	m	4.5			
25	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:丝接	m	32.14			
26	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:丝接	m	61.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	031001004001	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 41.3$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	13.38			
28	031001004002	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 38.1$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	13.7			
29	031001004003	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 31.8$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	8.6			
30	031001004004	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 28.6$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	11.7			
31	031001004005	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 22.2$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	6.9			
32	031001004006	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级: $\phi 19.1$ 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	35.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	031001004007	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:φ15.9 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	168.66			
34	031001004008	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:φ12.7 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	3.6			
35	031001004009	去磷无缝紫铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:φ9.5 4、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求	m	167.47			
36	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:难燃B1及闭孔结构柔性橡塑绝热材料 2、绝热厚度:20mm	m3	0.42			
37	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:难燃B1及闭孔结构柔性橡塑绝热材料 2、绝热厚度:15mm	m3	1.02			
38	031002003001	套管	1、名称、类型:刚套管 2、材质:DN50	个	4			
39	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:DN100	个	1			
40	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道	m2	13.25			
41	031002001001	管道支架	1、材质:满足设计及规范验收要求	kg	200			
42	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、结构类型:防锈底漆两道,色漆两道	kg	200			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房暖通工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：厨房设备

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备						
1	031007006001	商用电单头锅灶	1、用途:商用电单头锅灶 2、型号、规格:15KW 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
2	031007006002	商用电蒸饭车	1、用途:商用电蒸饭车 2、型号、规格:24盘, 24KW 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
3	030412001001	紫外线灯	1、名称:紫外线灯 2、规格:200w 3、类型:满足设计及规范验收要求	套	2			
4	031007006003	保温工作台（3米以下）	1、用途:保温工作台（3米以下） 2、型号、规格:1200w 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
5	031007006004	商用煲汤电蒸锅	1、用途:商用煲汤电蒸锅 2、型号、规格:12KW 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
6	031007006005	商用电双头灶	1、用途:商用电双头灶 2、型号、规格:20KW-25KW 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
7	031007006006	制冷保温工作台（1.8以下）	1、用途:制冷保温工作台（1.8以下） 2、型号、规格:280w 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031007006007	商用热水器	1、用途:商用热水器 2、型号、规格:10KW 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
9	031007006008	商用四门冰箱	1、用途:商用四门冰箱 2、型号、规格:400w 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
10	031007006009	商用消毒柜	1、用途:商用消毒柜 2、型号、规格:600w 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
11	031007006010	烟罩	1、用途:烟罩 2、型号、规格:5KW 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
12	030412001002	照明消毒灯	1、名称:照明消毒灯 2、规格:300w 3、类型:满足设计及规范验收要求	套	3			
13	031007006011	商用六头煲仔炉	1、用途:商用六头煲仔炉 2、型号、规格:21KW 3、附件型号、规格:满足设计及规范验收要求	台	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房设备

标段:

第1页 共1页

[illegible]