

悦麓名邸电力接入工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏仁禾中衡工程咨询房地产
估价有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：陈主任
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：梁泽泉
(签字或盖章)

编 制 人：潘明才
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：孙雪奎
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年12月04日

复 核 时 间：2025年12月04日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、安装部分						
1	030402017001	高压成套配电柜	1、名称:环网柜 2、型号:10KV二进四出 3、规格:一二次融合环网柜，含DTU三遥、含无线通信模块、通讯箱，电源模块、蓄电池24AH 1组，ONU分光器、光缆配线架（24芯），包含DTU柜及其内部线路的连接等相关费用，具体做法详见图纸设计，由投标人结合图纸实际综合考虑后报价，结算价格不做调整 4、含环网柜安装过程中涉及停电、送电等费用	台	2			
2	030402017002	高压成套配电柜	1、名称:高压分支箱（一进一出） 2、型号:具体做法详见设计图纸	台	2			
3	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*400mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道敷设 5、电压等级（kV）:8.7/15KV 6、地形:平原	m	1945			
4	030408006001	电力电缆头安装	1、名称:电力电缆头 2、型号:冷缩式电缆头(户内) 3、规格:3*400mm2 4、安装部位:室内 5、电压等级（kV）:10	个	8			
5	030408008001	防火堵洞	1、名称:防火堵洞 2、材质:防火封堵泥 3、部位:保护管	处	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030408008002	防火堵洞	1、名称:防火堵洞 2、材质:防火封堵泥 3、部位:盘柜下	处	8			
7	030408009001	防火隔板	1、名称:防火隔板 2、部位:盘柜下	m2	4			
8	030409001001	接地极	1、名称:接地角钢 2、材质:角钢 3、规格:50*5*2500 4、土质:普通土 5、基础接地形式: 见设计图纸	根	39			
9	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外 5、安装形式:埋地	m	600			
10	030414002001	送配电装置系统	1、名称:环网柜调试 2、型号:含环网柜内所有设备调试 3、结算时需出具相关调试报告，中标后价格不作调整；	系统	2			
11	030414015001	电缆试验	1、名称:电缆试验费 2、电压等级（kV）:10 3、备 注:包括与本系统相关的所有调试 4、结算时需出具相关调试报告	根	4			
12	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:独立接地装置 6根接地极以内 3、结算时需出具相关调试报告	系统	4			
13	030502007001	光缆	1、名称:光缆 2、规格:ADSS/24芯 3、包含光缆的连接、测试等，具体满足使用要求	m	3850			
14	030502008001	光纤束、光缆外护套	1、名称:光缆子管 2、规格:PE32	m	3850			
15	030502020001	光纤测试	1、测试类别:光缆全程测试	芯	24			
		分部小计						
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501003001	环网柜基础	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度等由投标人综合考虑 2、垫层材质:C15商品砼 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、盖板材质、规格：成品电力铸铁井盖 5、电缆支架:10#槽钢支架制作安装 6、抹灰：井壁内侧及底面20厚1:2.5防水砂浆光面 7、原土打底夯、回填、余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 8、因工作面及放坡增加的土方工程量，投标人在综合单价内自行考虑 9、外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 10、钢筋、模板、铁件等制作及安装 11、外露铁件均需镀锌防腐 12、具体做法详见图纸及规范	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011503001001	金属扶手	1、环网柜围栏，壁厚不小于1.5mm厚，型钢栏杆 2、土方开挖中的土壤类别、开挖深度等由投标人综合考虑，余方外运中的运距由投标人自行考虑，运出城南新区 3、基础：C25商品砼基 础300*300*400，间距详见设计图纸 4、护栏门上加挂锁，并设防雨板，护栏现场焊接，钢护栏除锈后涂刷红丹两道、面漆料到，焊缝处做好防腐处理 5、护栏与环网柜外壳间的距离确保箱体门打开≥90度 6、在围栏四周设置警示牌 7、具体做法详见设计图纸，并满足建设单位要求	m	44.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010501003002	高压分支箱基础	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度等由投标人综合考虑 2、垫层材质:C15砼 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、抹灰：井壁内侧及底面20厚1:2.5防水砂浆光面 5、原土打底夯、回填、余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 6、因工作面及放坡增加的土方工程量，投标人在综合单价内自行考虑 7、外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、钢筋、模板、铁件等制作及安装 9、外露铁件均需镀锌防腐 10、具体做法详见图纸及规范	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010507006001	电缆八角井	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度等由投标人综合考虑 2、垫层材质:C15商品砼 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 5、电缆支架:热镀锌角钢支架制作安装 6、抹灰：井壁内侧及底面20厚1:2.5防水砂浆光面 7、原土打底夯、回填、余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 8、因工作面及放坡增加的土方工程量，投标人在综合单价内自行考虑 9、钢筋、模板、镀锌铁件等制作及安装 10、外露铁件均需镀锌防腐 11、具体做法详见图纸及规范	座	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002001	电缆直线井 (3m*1.3m*1.5m)	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度等由投标人综合考虑 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、原土打底夯、回填、余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 5、因工作面及放坡增加的土方工程量，投标人在综合单价内自行考虑 6、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑 7、抹灰、钢筋、模板、铁件等制作及安装 8、预制C30钢筋混凝土盖板	座	17			
6	010507006002	电缆转角井	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度等由投标人综合考虑 2、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30商品砼，具体详见设计要求 4、原土打底夯、回填、余方外运、运距投标人自行考虑，运出城南新区 5、因工作面及放坡增加的土方工程量，投标人在综合单价内自行考虑 6、道路用防水防盗井盖 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑 8、钢筋、模板、铁件等制作及安装	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050201006001	桥台基础	1、土方及淤泥开挖及运距投标人自行考虑，要求运出盐南高新区 2、垫层材质及厚度:100厚C15砼垫层 3、桥台砼: C25 4、含钢筋、模板制作安装等所有内容 5、详见图纸大样、满足图纸要求，投标人综合考虑图纸涉及的所有工作内容 6、河道排水或者围堰费用含在投标报价内	座	2			
8	040501006001	管道架空跨越	1、材质及规格:DFPB 4×φ200（壁厚6mm）+DFPB 2×φ100（壁厚3.5mm，双防腐涂塑钢管。管径为内径尺寸 2、采用钢结构桁架放置，镀锌钢材，含桁架等所有费用，投标人综合考虑 3、含电缆桥架安全警示围栏、标志，投标人综合考虑	m	13.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040803004001	管道包封	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度及运距等由投标人自行考虑，运出城南新区 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3、材质及规格:DFPB 4×φ200（壁厚6mm)+DFPB 2×φ100（壁厚3.5mm），双防腐涂塑钢管，管径为内径尺寸 4、连接形式:符合图纸设计及相关规范要求 5、采用C20混凝土包封、断面尺寸详见图纸 6、含模板制作安装等所有内容	m	78			
10	040803004002	管道包封	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度及运距等由投标人自行考虑，运出城南新区 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3、材质及规格:PVC-C 4×φ200（壁厚11mm)+ 2×φ100（壁厚5mm），管径为内径尺寸 4、连接形式:符合图纸设计及相关规范要求 5、采用C20混凝土包封、断面尺寸详见图纸 6、含模板制作安装等所有内容	m	576			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040803004003	管道包封	1、土方开挖中的土壤类别、开挖深度及运距等由投标人自行考虑，运出城南新区 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3、材质及规格:PVC-C 1×Φ100（壁厚5mm），管径为内径尺寸 4、连接形式:符合图纸设计及相关规范要求 5、采用C20混凝土包封、断面尺寸详见图纸 6、含模板制作安装等所有内容	m	42			
12	011507001001	电缆路径警示带	1、部位：用于包封管道上方的覆土层中;应沿全线电缆通道设置,可采用塑料薄膜等耐腐蚀、耐老化、重量轻的材料。 2、具体样式，规格详见图纸; 3、具体数量以建设单位，监理等现场确认为准，按实结算。	m	696			
13	080601011001	标志块/桩	1、名称:电缆路径标识块/桩 2、具体做法详见图纸及规范	套	70			
14	041001001001	拆除铺装路面	1、现状铺装路面及其基层破除开挖 2、厚度详见大样图，投标人综合考虑 3、切缝、残值回收自行处理，垃圾运距投标人自行考虑，运出城南新区，投标人综合考虑 4、结算按拆除铺装投影面积计算，残值归中标人所有	m ²	750			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040202008001	碎砖底层	1、素土夯实 2、15cm厚碎砖压实 3、部位：铺装恢复	m2	750			
16	040203007001	水泥混凝土	1、10cm厚C20水泥混凝土 2、含模板制作安装、伸缩缝处理、抗裂贴、养护等所有内容 3、部位：铺装恢复	m2	750			
17	040204002001	人行道块料铺设	1、1：3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥。干硬性水泥砂浆厚度自行考虑，结算不调整 2、石材品种及厚度，投标人勘查现场与原人行道路面石材保持一致	m2	300			
18	040204002002	人行道块料铺设	1、1：3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥。干硬性水泥砂浆厚度自行考虑，结算不调整 2、60厚荷兰砖，与原人行道路面荷兰砖保持一致	m2	450			
19	041001001002	拆除砼路面	1、现状砼路面及其基层破除开挖 2、厚度详见大样图，投标人综合考虑 3、切缝、残值回收自行处理，垃圾运距投标人自行考虑，运出城南新区，投标人综合考虑 4、结算按拆除混凝土路面投影面积计算，残值归中标人所有	m2	30			
20	040202002001	石灰稳定土	1、素土夯实 2、20cm厚8%石灰土底基层，（压实度不低于90%） 3、土源费用费用投标人自行考虑 4、部位：混凝土路面恢复	m2	30			
21	040202008002	碎砖底层	1、20cm厚碎砖压实 2、部位：混凝土路面恢复	m2	30			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
14	011707015001	智慧工地费用						
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：悦麓名邸电力接入工程（土建）

标段:

第1页 共1页

[illegible]