

工程量清单编制说明

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)

一、工程概况：

1、建设规模：本项目为南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目装饰安装工程(专业工程暂估价)，位于南京市栖霞区仙林大道138号南京中医药大学仙林校区内。项目新建1#、2#科技楼2栋建筑，本项目可建设用地面积26262.89平方米，总建筑面积38475.12平方米。其中，地上建筑面积30438.38平方米：功能为实验实习用房；地下建筑面积8036.74平方米，功能为机动车车库、人防工程及设备用房，并配套建设室外道路、室外管网及景观绿化等附属设施。1#科技楼，共5层，建筑面积19973.70平方米。建筑高度24米。2#科技楼，共5层，建筑面积10464.68平方米。建筑高度24米。地下室，共1层，建筑面积8036.74平方米。

2、结构形式：地上框架结构，地下框架-剪力墙结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围：

装饰装修、电气工程以及给排水工程，具体详见招标文件说明及工程量清单。

三、清单编制依据：

1、建设单位提供的江苏省建筑设计研究院股份有限公司设计的施工图、物料表、品牌表及清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》GB/T50353-2013。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价(2014)448号《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)及营改增后调整内容。

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价(2016)154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅（2018）第 24 号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

7、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价（2019）178 号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

8、江苏省住房和城乡建设厅（2019）第 19 号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

8、江苏省住房和城乡建设厅（2021）第 16 号关于智慧工地费用计取方法的公告。

10、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安（2023）145 号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

11、拟定的招标文件。

12、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

四、暂列金额：无。

五、总承包服务费：详见招标清单。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：无。

八、创优及星级文明工地要求：无。

九、清单说明事项

1、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

2、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照市相关文件规定执行。

3、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土

堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等)增加投入的因素,投标人在投标报价中予以考虑,结算时概不调整。

4、投标人根据招标文件给定的工期进行投标,且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等,自行考虑相关措施,所有费用计入报价,包干使用,一旦中标,不再调整此类费用。

5、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用,如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等,招标人将不做任何费用补偿和费用调整;若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

6、市容、环保(含夜间施工)等协调费用一并计入报价,施工垃圾外运由承包方自理,满足建设单位管理要求。

7、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理,相关费用包含在投标报价中;如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件,承包人须按项目所在地最新的规定执行。

8、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置,所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用,应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用,含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等,结算时不另外增加费用。

9、施工期间相邻建筑物、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价,结算时不予调整。配合总承包单位在施工区域与楼栋之间采取隔声措施,减少施工期间噪声及光污染,相关费用在投标报价中综合考虑,结算时不予调整。

10、施工水电费用计算和结算:总承包单位提供现场水电的接入点,以目前现场条件为准,承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电;水电(申报)挂表计量,按实结算,满足建设单位管理要求,具体以现行规定为准。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响,结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足,采取自取(发)水电等保障措施的,其费用均含在投标报价中,结算时凡涉及此类费用均不调整。

11、本项目由总承包单位提供总承包管理、配合等工作,承包人须向总承包单位支付总承包服务费。总承包服务费已含在投标报价中(费率2%),如承包人未在投标报

价中列支本费用，也均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，承包人不得以此索赔任何费用。结算时，总承包服务费的计算基数按本专业承包工程的结算价格（扣除设备费）进行调整，总承包服务费费率按 2% 不变。如承包人未按合同约定向总承包单位支付总承包服务费，则发包人有权在其结算款中扣除。

12、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测、监测工作的送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用结算时不再增加。

13、本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需一切砂浆按预拌砂浆考虑。

14、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。

15、本工程装饰面层涉及的各类（含总承包及平行发包工程）孔洞、开槽、加固及封堵相关费用在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

16、现场不提供任何临时设施且无临设搭设场地，具体情况以现场为准，投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌（含施工前已破损地形、地貌、道路、绿化、管道等），使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。大门、围挡等临设按建设方及建设主管部门要求设置，投标人充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算不调整。

17、本项目超高费及高层增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

18、投标人按施工当地主管部门要求自行考虑脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

19、本项目施工道路出入口需利用学校内部道路，投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑校内道路运输的保护、加固、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，满足校方的管理规定，结算时不因校内运输问题增加任何费用。配合总承包单位施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭。

20、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

21、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价,后期结算不在此项目进行价款的调整。

22、不在本次招标范围有:活动家具(除设计提供的家具清单外)、窗帘、成品垃圾桶等。

23、招标代理服务费暂定为 58455.55 元(以最高限价作为收费计算基数,按照“计价格[2011]534 号”文件规定收费标准的 56%计算得出),该费用作为不可竞争费,单独列项并作为投标总价的组成部分(见招标清单);待确定中标人后则以中标金额作为收费的计算基数,按“计价格[2011]534 号”文件规定收费标准的 56%执行。招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前代招标人支付给招标代理机构。

十、有关图纸及工程量计算的说明:

1、装饰工程:

(1) 所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准,如:成品门及钢质门均含所有五金配件等,包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法,结算时不另增加费用;内外门处附框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中,结算不做调整。

(2) 装饰面层的对缝、拼缝、倒角、封边条等不单独列项计算,投标人综合考虑计入相关报价,结算不调整。

(3) 吊顶工程含吊顶面的各种开孔、加固、收边条、收边侧板等不单独列项计算,投标人综合考虑计入相关报价,结算不调整。

(4) 相同装饰面层,不同颜色时由投标人综合考虑报价,结算时不因颜色变化而调整综合单价。

(5) 投标人在墙地砖(含马赛克)清单报价时综合考虑墙地砖规格、排版、颜色等因素,结算时不因墙地砖(含马赛克)规格、排版、颜色变化而调整综合单价。

(6) 投标人在投标报价时综合考虑柱面、墙面、梁面、弧形等因素对报价的影响,相关费用由计入相应报价,结算不因施工难度调整综合单价。

(7) 本项目楼地面基层厚度由总承包单位施工,厚度由装修单位与总承包单位对接,以保证楼地面面层高度达到设计要求。

(8) 总承包单位按合同约定的施工范围及交楼标准施工,工程质量必须符合国家有关规定验收标准,如不满足标准,由总承包施工单位负责整改到满足规范要求为止。

如建筑工程规范与装修规范标准有差异时(即总承包单位负责完成的项目达到建筑工程规范标准而达不到装修标准要求时),则由装修工程负责将施工面完善至符合装修要求,并在报价中综合考虑此部分费用,结算时不增加。

(9) 总承包单位脚手架、垂直运输等措施如无法配合精装修施工,由此产生的额外费用由投标人自行考虑,不另增加费用。

(10) 门套的侧边均计入相应的墙面工程清单中,投标人综合考虑报价,综合单价不调整。

(11) 轻钢龙骨隔墙龙骨由投标人自行深化,特殊位置自行考虑钢骨架加固,满足设计和规范要求,相关费用综合考虑在报价中,结算时不因龙骨规格、间距等调整而调整综合单价。

(12) 所有图纸做法中要求的预留、预埋均由投标人综合考虑,实际施工中无论预埋还是后置,结算时均不调整。

(13) 镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补,投标人报价时综合考虑此费用,结算不因此调整综合单价。

(13) 施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施,由投标人在报价中充分考虑,结算时不得增加相关费用。砗面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砗砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑,结算时不得增加相关费用。

(14) 本工程木材面均做防火涂料、所有装饰材料均需符合消防规范要求、符合设计要求及施工验收规范要求,工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内,请各投标单位综合考虑,结算不再调整。

(15) 所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑排版损耗、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、镜面处理、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用,结算时一律不予调整,不另计取相关费用。

(16) 墙面顶面及地面装饰具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面,招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容,若无相关设计变更,除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

(17) 石材、墙地砖、成品木门、木质饰面等外饰面材料规格、颜色、材质、表面处理方式须满足招标文件要求,中标后综合单价不调整。

(18) 特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

(19) 墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑投标报价中结算不做调整。

(20) 投标人应在保证隔墙、干挂墙面、吊顶、柜体、洗漱台、内门、座椅等结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如龙骨、钢支撑、反支撑或转换层等结构的材料规格型号需发生变化时，不能认定为是设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。

(21) 所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

(22) 所有门窗所需普通五金配件，无论清单项目特征是否涉及，投标报价均须包括在内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

(23) 墙面的装饰板等面层中的钢骨架基层，请投标人综合考虑钢骨架基层及连接件的规格及尺寸，结算不调整墙面龙骨骨架基层、预埋件及连接件的含量。

(24) 请投标人综合考虑不同种材料之间的衔接措施，计入投标报价，结算时不调整。

(25) 所有装饰面（墙地砖、石材面、铝板面、硬包等）开孔及修复均由装饰单位施工，包括但不限于开关面板、插座、灯具、以及消防、机电、智能化、空调、电梯等专业的开孔费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

(26) 脚手架等措施：各投标单位需自行踏勘现场，所有脚手架等措施由各投标单位自行考虑报价，按项包干，结算时不做调整。

(27) 本工程量清单子目的项目特征描述，并不能被认为是完整无缺的，各投标人应认真研究施工界面、施工工艺、工程规范和技术说明、图纸及其它发包方提供的相关资料，结合现场条件综合考虑，项目特征与图纸互为补充，如项目特征与设计图纸矛盾的，以图纸为准。

(28) 本项目中柱饰面、管道包封均计入对应房间同材质面层的墙饰面中(含骨架、基层等)，投标人需综合考虑报价，结算时，不单独列项计费。

(29) 天棚吊顶中的型材、角钢吊筋高度投标人综合考虑，后期不因吊顶高度问题调整吊顶综合单价。

(30) 钢骨架、铝型材等套芯费用，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价

(31) 投标人的所填报的工程量清单中的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括完成本子目所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。

(32) 3KG 以上的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，投标单位综合考虑在吊顶综合单价中，不单独列项。

(33) 所有钢结构/轻钢龙骨/钢骨架/转换层/反支撑具体做法均由中标单位二次深化，经设计确认后施工；结算综合单价不因二次深化内容进行增加，投标单位综合考虑报价。

(34) 所有钢结构/轻钢龙骨/钢骨架/转换层/反支撑均包含预埋件或后置埋件，投标单位综合考虑报价。

(35) 墙面与吊顶交接处收边处理不单列项，投标单位综合考虑报价，结算不增加费用。

(36) 天棚吊顶中均包含检修口、开筒灯、射灯孔、空调风口等开孔及洞口加固，吊顶的收口收边，金属收边条，以及封口封边涉及到的基层板(胶合板/防火胶板等)，饰面板等投标人应在对应吊顶中综合考虑报价，结算时，不另行增加费用。

(37) 固定家具(座椅、柜体等)按延长米或者平方米计算工程量；技术要求满足招标文件，式样以使用单位确认为准，投标单位综合考虑报价。综合单价包含现场测量，深化设计，柜体、柜门、隔板(如有)、抽屉(如有)、镜子(如有)、插座(如有)、开关面板(如有)、灯具(如有)等主材，辅材，五金件，油漆，制作安装、运输、成品保护等一切费用。

2、安装工程：

(1) 配电箱不在本次范围内；

(2) 照明部分电管和电线在本次范围内；

(3) 插座部分电管和电线不在本次范围内，仅安装插座；

(4) 洁具感应电源在本次范围内；

(5) 卫生间洁具根据图纸编入本次清单，具体详见清单；

十、招标界面划分表

专业	精装修工程
装饰部分	地下工程均由总包单位实施。地上工程非实验范围内的地面、顶面、墙面装饰面层、各房间内灯具均由装饰工程完成（不包含设备用房及强弱电间、以及内部灯具），非实验室房间与走道交接观察窗及非实验室房间各进户门均由装饰工程完成，报告厅内固定座椅、舞台等，其余未提及处均由总包及其余暂估价招标单位实行
给排水专业	包含接入有水房间预留接口的管道，支管接入到土建立管工作（不包含场地内部综合管网工程）
消防专业	所有消防设施（消防管网、消火栓、喷淋系统、火灾自动报警及联动控制系统、消防通讯及广播系统、消防排烟、气体灭火）均由总包单位完成
暖通专业	总包单位实施范围：楼宇内的舒适性空调（多联机）和办公区新风系统、设置气体灭火房间的灾后通风、易燃易爆房间（一层非惰性气体气瓶间等）事故通风、公共区（卫生间、配电间、工具间等）通风、为实验室通风、空调等预留的土建管道井、楼板洞口；
电气专业	主体结构范围：每个非实验室区域房间预留户内配电箱及进线由主体单位完成。 装饰工程范围：箱体内出线、非实验范围的管线及末端点位、插座等由装饰工程完成。
智能化专业	所有智能化系统（安防、门禁、WIFI、监控、网络、报告厅内相关系统等由）总包单位统一施工

备注：精装修区域详见图纸非阴影部分。

十一、其他须说明的问题及特别提醒：

1、投标人必须按照本工程的“工程量清单编制说明”要求进行投标报价，主要材料在设备品牌表中选定，详见附件《南京中医药大学科教产教融合创新中心项目精装修标段技术要求文件》及相关技术标准和要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《南中医内装物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费用，并按工程量清单规定的费率进行报价。单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

4、本工程中投标人的所有清单报价内容须包含完成该项工作所需的材料费用（含主材及配件、辅材及其损耗）。

（以下无正文）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层装修工程						
		分部小计						
		首层扩大封闭楼梯间						
1	011102003001	600*600地砖地面 (CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面 (CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	127.77			
2	011105003001	块料踢脚线 (CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线 (CT-06), 干混填缝砂浆	m	34.09			
3	011406001001	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	127			
4	011302001001	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	122.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011302001120	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	9.61			
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	25.83			
		分部小计						
		实验室文化成果展示区、全国重点实验室、电梯厅						
7	011102003002	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	199.2			
8	011102003003	1500*750米色地砖楼面(CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面(CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	622.83			
9	011105006001	黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	118.41			
10	011105006044	古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	1. 踢脚线高度 300mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	m	20.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011204003001	1200*2400米色墙砖墙面 (CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面 (CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.21			
12	011204003028	1200*2400米色墙砖柱面 (CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面 (CT-09) (美缝剂美缝)，干挂石材至吊顶底 3. 顶部1.2mm古铜色拉丝不锈钢 (MT-02) 收边 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	74.16			
13	011406001002	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	0.33			
14	011302001002	白色穿孔透光铝板墙面 (AL-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 L50*50*5镀锌角钢，M12后切螺栓，50*50*3镀锌方管，铝板干挂件，L40*40*5镀锌角钢，40*40*3镀锌方管 2. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板，板面白色无机涂料 (PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 3. 面层材料品种、规格、颜色 透光亚克力板+白色穿孔透光铝板吊顶 (AL-07)，2.0mm 4. 含灯槽制作，灯带另计；铝板及亚克力板异性加工费用自行考虑 5. 其他详见设计图纸	m2	27.54			
15	011207001001	白色无机预涂板墙面 (WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面 (WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	22.27			
16	011207001002	灰色复合铝板墙面 (AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面 (AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011207001003	仿木纹复合铝板墙面(AL-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 仿木纹复合铝板墙面(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	57.01			
18	011207001004	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	6.16			
19	011207001006	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	210.49			
20	011302001003	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	663.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001004	灰木色复合铝板吊顶 (AL-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-03), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	32.86			
22	011302001005	白色穿孔透光铝板吊顶 (AL-07)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 60主龙:60*27*1.2@900, 50副龙:50*20*0.6 @300 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板，板面白色无机涂料(PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 面层材料品种、规格 透光亚克力板+白色穿孔透光铝板吊顶 (AL-07), 2.0mm 5. 铝板及亚克力板异性加工费用自行考虑	m2	126.54			
23	011207001062	古铜色拉丝不锈钢墙面 (MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面 (MT-02) 尺寸1400mm*3400mm 3. 其他详见设计图纸	套	1			
24	011502008001	金属线条	1. 1.2mm黑钛拉丝不锈钢 (MT-01) 2. 基层详见设计图纸	m	43.81			
25	011304001032	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	18.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	45.45			
		分部小计						
		公共服务平台、门厅、公共走廊						
27	011102003063	1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	92.23			
28	011102003005	1500*750米色地砖楼面 (CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面 (CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	516.97			
29	011105006002	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	159.35			
30	011105006045	古铜色拉丝不锈钢踢脚线 (MT-02)	1. 踢脚线高度 300mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢踢脚线 (MT-02)	m	5.4			
31	011204003002	1200*2400米色墙砖墙面 (CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件, 骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面 (CT-09) (美缝剂美缝), 干挂石材至吊顶底 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	53.06			
32	011204003029	1200*2400米色墙砖柱面 (CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件, 骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面 (CT-09) (美缝剂美缝), 干挂石材至吊顶底 3. 顶部1.2mm古铜色拉丝不锈钢 (MT-02) 收边 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	24.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011207001007	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.4			
34	011207001008	仿木纹复合铝板墙面(AL-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 仿木纹复合铝板墙面(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	67.97			
35	011207001009	白色透光穿孔铝板墙面(AL-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色透光穿孔铝板墙面(AL-07)，2.0mm 3. 其他详见设计图纸	m2	6.8			
36	011406001003	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	442.5			
37	011207001010	灰色雾色不锈钢墙面(MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面(MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	3.13			
38	011207001012	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	371.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011302001006	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板 16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料(PT-06) 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	366.44			
40	011302001007	灰木色复合铝板吊顶 (AL-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011302001008	白色穿孔透光铝板吊顶 (AL-07)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 60主龙:60*27*1.2@900, 50副龙:50*20*0.6 @300 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板，板面白色无机涂料(PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 面层材料品种、规格 透光亚克力板+白色穿孔透光铝板吊顶 (AL-07)，2.0mm 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	214.81			
42	011302001114	仿木纹复合铝板吊顶 (AL-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，已计入白色穿孔透光铝板吊顶内 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已计入白色穿孔透光铝板吊顶内 3. 面层材料品种、规格 仿木纹复合铝板吊顶 (AL-03)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	138.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011302001115	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	20.33			
44	011304001006	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	63.2			
45	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	38.16			
		分部小计						
		新风机房、强电、弱电						
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	97.49			
47	011105001001	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	75.88			
48	011406001004	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	422.79			
49	011301001001	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆	m2	120.41			
		分部小计						
		开闭所						
50	011101005001	环氧地坪漆地面(PT-05)	环氧地坪漆地面(PT-05)	m2	96.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011406001005	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	197.34			
52	011301001002	白色无机涂料天棚 (PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆	m2	129.69			
		分部小计						
		学术阅览室						
53	011102003006	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	118.89			
54	011105006003	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	31.7			
55	011406001006	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	106.52			
56	011302001009	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	89.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011302001010	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	26.29			
58	011304001004	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.4			
59	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.03			
		分部小计						
		报告厅						
60	011103001001	米灰色仿地毯纹PVC地胶地面(PVC-01)	1. 3厚米灰色仿地毯纹PVC地胶地面(PVC-01) 面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m ²	276.66			
61	011104002001	软木舞台地板(FL-01)	1. 软木舞台地板(FL-01)，经阻燃处理25mm厚 2. 基层板采用4mm花纹钢板+双层12mm阻燃板基层 3. 骨架采用40*40*3镀锌方管，L50*50*5镀锌角钢，M12后切螺栓固定 4. 包含台阶及边沿金属收边条 5. 工程量按舞台投影面积计入，投标人综合考虑	m ²	60.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011105006004	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	96.02			
63	011207001013	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 隔离层材料种类、规格 50mm厚48KG/m³防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 其他详见设计图纸	m2	61.09			
64	011207001014	灰色微孔吸音复合铝板墙面(AL-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 隔离层材料种类、规格 50mm厚48KG/m³防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 灰色微孔吸音复合铝板墙面(AL-04)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 其他详见设计图纸	m2	90.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011207001015	木纹微孔吸音复合铝板墙面(AL-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 隔离层材料种类、规格 50mm厚48KG/m³ 防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色 木纹微孔吸音复合铝板墙面(AL-05)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 其他详见设计图纸	m2	120.2			
66	011302001013	黑色钢丝网吊顶(MT-04)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 黑色钢丝网吊顶(MT-04) 4. 吊顶上方裸露区域喷灰色无机涂料(PT-04)，一遍底漆、两遍面漆	m2	19.65			
67	011302001011	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001015	木纹微孔复合铝板吊顶(AL-05)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 木纹微孔复合铝板吊顶(AL-05)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	61.12			
69	011302001012	白色复合铝板吊顶(AL-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 白色复合铝板吊顶(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	228.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011302001014	灰色微孔复合铝板吊顶(AL-04)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 灰色微孔复合铝板吊顶(AL-04)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m ²	85.83			
71	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	14.6			
72	011501001002	报告厅座椅	1. 报告厅座椅 2. 最终有建设单位选型确认 3. 满足甲方及设计要求，符合物料表技术参数要求等	套	200			
73	011501001003	报告厅桌子	1. 报告厅桌子 2. 最终有建设单位选型确认 3. 满足甲方及设计要求，符合物料表技术参数要求等	m	114			
		分部小计						
		报告厅走道小房间						
74	011102003007	600*600米色防滑地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600米色防滑地砖地面(CT-06),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	4.29			
75	011105006005	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	4.76			
76	011406001007	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	26.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011301001004	白色无机涂料天棚(PT-01)	1.2厚面层耐水腻子刮平 2.A级白色无机水性涂料面层,一遍底漆、两遍面漆	m2	6.68			
		分部小计						
		设备间						
78	011104004001	抗静电地板(FL-03)	1.支架高度、材料种类 抗静电地板支架(高度可调),膨胀螺栓,镀锌钢板,橡胶垫等 2.面层材料品种、规格、颜色 600*600mm抗静电地板(FL-03),40mm厚全钢陶瓷防静电地板(防火性能A级,静电地板载荷250Kg/m²,设备安装在钢支架上) 3.防护材料种类 详见设计图纸	m2	11.83			
79	011105006006	不锈钢踢脚线(MT-01)	1.踢脚线高度 50mm 2.基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	17.97			
80	011406001008	白色无机涂料墙面(PT-01)	1.3厚面层耐水腻子分遍刮平 2.无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	59.1			
81	011301001003	灰色无机涂料天棚(PT-05)	1.2厚面层耐水腻子刮平 2.A级灰色无机涂料,一遍底漆、两遍面漆	m2	4.08			
82	011302001016	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆,高度详见设计图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3.面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶(AL-06) 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m2	11.83			
		分部小计						
		茶水间						
83	011102003008	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1.10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02),美缝剂美缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	6.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011204003003	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	29.1			
85	011302001017	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m2	6.94			
86	011505001011	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	2.17			
		分部小计						
		无障碍						
87	011102003009	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	10.44			
88	011204003004	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	43.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011302001018	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	10.44			
90	011505010012	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65			
91	011505005004	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆 (抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1			
92	011505005001	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1			
93	011505008001	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	1			
94	011505002001	成品置物架	1. 成品置物架	个	1			
		分部小计						
		男卫						
95	011102003010	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.37			
96	011204003005	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	53.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011302001019	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	18.37			
98	011210005001	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	4			
99	011505008002	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	4			
100	011210005002	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	2			
		分部小计						
		女卫						
101	011102003011	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	25.33			
102	011204003006	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	56.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011302001020	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	25.33			
104	011210005003	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01)，1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	6			
105	011505008003	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	6			
		分部小计						
		男女卫生间公区						
106	011102003012	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	24.24			
107	011204003007	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	89.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011302001021	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	24.24			
109	011505001007	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂400mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	2.16			
110	011505010008	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	3.96			
		分部小计						
		办公						
111	011102003013	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04)，美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	40.52			
112	011105006007	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	18.37			
113	011406001009	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	61.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011207001017	木纹护墙板墙面(WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面(WD-04), 阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m ²	0.68			
115	011302001022	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	27.79			
116	011302001023	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨 30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	12.73			
117	011304001002	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	21.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	5.95			
		分部小计						
		会议室						
119	011104001001	500*500块毯楼地面 (CA-01)	1. 5mm厚500*500块毯楼地面 (CA-01) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 32厚1:3水泥砂浆, 压实抹光 (注意调节房间走道完成面高差) 4. 报价需包含不锈钢收口以及完成该项全部工作内容的费用	m2	81.24			
120	011105006008	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	31.67			
121	011207001018	木纹护墙板墙面 (WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面 (WD-04), 阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	125.05			
122	011207001055	白色烤漆玻璃墙面 (GL-02)	1. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300), U型固定夹 2. 16mmA1级防火石膏纤维板 3. 6mm厚白色烤漆玻璃 (GL-02), 1.2mm黑钛拉丝不锈钢 (MT-01) 收边	m2	13.02			
123	011302001024	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	44.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011302001025	A级防火透光天花布吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 60主龙：60*27*1.2@900, 50副龙：50*20*0.6 @300 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板，板面白色无机涂料 (PT-01)，两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 面层材料品种、规格 0.2mmA级防火透光天花布吊顶 (SP-01)	m ²	35.84			
125	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.71			
126	031008013001	集成设备带	1. 集成设备带 2. 边框铝合金，格栅ABS 3. 具体详见设计图纸	m	34.11			
		分部小计						
		接待室						
127	011104001002	卷毯楼地面 (CA-02)	1. 5mm厚卷毯楼地面 (CA-02) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 32厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m ²	42.22			
128	011105006009	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	22.8			
129	011207001020	布艺硬包墙面 (WC-01)	1. 布艺硬包墙面 (WC-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，M6膨胀螺栓，铆钉固定，U型固定夹	m ²	53.28			
130	011207001021	木纹护墙板墙面 (WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面 (WD-04)，阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m ²	15.7			
131	011207001022	古铜色拉丝不锈钢屏风墙面 (MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面 (MT-02) 3. 其他详见设计图纸	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011302001026	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.96			
133	011304001005	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.38			
134	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	3.94			
135	031008013003	集成设备带	1. 集成设备带 2. 边框铝合金，格栅ABS 3. 具体详见设计图纸	m	9.7			
		分部小计						
		办公区						
136	011102003014	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖楼面(CT-04),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	80.82			
137	011105006010	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	25.12			
138	011406001010	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	86.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011302001027	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	58.49			
140	011302001028	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	22.33			
141	011304001003	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.6			
142	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.35			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消控室						
143	011104004002	防静电地板 (FL-03)	1. 支架高度、材料种类 抗静电地板支架(高度可调), 膨胀螺栓, 镀锌钢板, 橡胶垫等 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*600mm抗静电地板 (FL-03), 40mm厚全钢陶瓷防静电地板(防火性能A级, 静电地板载荷250Kg/m², 设备安装在钢支架上) 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	87.25			
144	011105006011	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	22.8			
145	011406001011	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	81.05			
146	011302001029	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	84.28			
147	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	14.85			
		分部小计						
		二层装修工程						
		分部小计						
		公共走道、共享交流区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011102003064	1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	771.85			
149	011105006012	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	383.75			
150	011406001012	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m ²	975.78			
151	011207001024	白色无机预涂板墙面 (WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面 (WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m ²	50.25			
152	011207001025	仿木纹复合铝板墙面 (AL-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 仿木纹复合铝板墙面 (AL-03), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m ²	15.76			
153	011207001026	灰色复合铝板墙面 (AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面 (AL-01), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m ²	23.39			
154	011207001027	灰色复合钢板墙面 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板墙面 (MT-03), 1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m ²	20.13			
155	011207001028	灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m ²	2.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011207001029	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	8.02			
157	011302001030	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板 16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料(PT-06) 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	690.14			
158	011302001031	灰木色复合铝板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-01), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011302001117	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m ²	56.57			
160	011304001033	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	22.3			
161	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆	m	274.46			
		分部小计						
		新风机房、强电、弱电						
162	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m ²	106.53			
163	011105001002	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	81.35			
164	011406001013	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m ²	360.19			
165	011301001005	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层,一遍底漆、两遍面漆	m ²	136.32			
		分部小计						
		茶水间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011102003016	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	7.72			
167	011204003008	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	26.2			
168	011302001032	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	7.72			
169	011505001012	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m ²	3.51			
		分部小计						
		无障碍						
170	011102003017	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	11.63			
171	011204003009	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	48.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011302001033	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	11.63			
173	011505010013	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65			
174	011505005008	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1			
175	011505005021	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆 (抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1			
176	011505008004	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	1			
177	011505002002	成品置物架	1. 成品置物架	个	1			
		分部小计						
		男卫						
178	011102003018	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19.78			
179	011204003010	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层，挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	59.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	011302001034	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m2	19.78			
181	011210005004	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	4			
182	011210005005	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	2			
183	011505008005	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	4			
		分部小计						
		女卫						
184	011102003019	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	33.13			
185	011204003011	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	58.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	011302001035	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	33.13			
187	011210005006	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	8			
188	011505008006	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	8			
		分部小计						
		男女卫生间公区						
189	011102003020	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	26.63			
190	011204003012	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	76.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011302001036	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	26.63			
192	011505001006	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂400mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	2.16			
193	011505010007	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	3.96			
		分部小计						
		专家工作室						
194	011102003021	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	33.77			
195	011105006013	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	29.03			
196	011406001014	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	85.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	011302001037	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	17.34			
198	011302001038	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	15.39			
199	011304001007	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	27.6			
200	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		学术交流区						
201	011102003022	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	28.87			
202	011105006014	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	17.2			
203	011406001015	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	50.65			
204	011302001039	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	19			
205	011302001040	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨 30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	8.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	011304001008	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.6			
207	010810002013	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.5			
		分部小计						
		教师工位						
208	011102003023	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	32.7			
209	011105006015	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	17.05			
210	011406001016	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	49.9			
211	011302001041	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	21.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	011302001042	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	10.53			
213	011304001009	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	18.5			
214	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.05			
		分部小计						
		学生学习室						
215	011102003024	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	85.47			
216	011105006016	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	42.85			
217	011406001017	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	122.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	011302001043	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	51.43			
219	011302001044	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	31.73			
220	011304001010	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	21.4			
221	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	11.55			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公区						
222	011102003025	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	85.86			
223	011105006017	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	16.7			
224	011406001018	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	50.26			
225	011302001045	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	59.27			
226	011302001046	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	23.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011304001011	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8			
228	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8			
		分部小计						
		培训室						
229	011102003026	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	78.73			
230	011105006018	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	25.25			
231	011406001019	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	75.01			
232	011302001047	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	56.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011302001048	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	20.83			
234	011304001012	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30			
235	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.35			
		分部小计						
		三层装修工程						
		分部小计						
		公共走道、共享交流区						
236	011102003065	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	871.18			
237	011105006019	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	468.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	011406001020	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	1186.25			
239	011207001030	白色无机预涂板墙面 (WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面 (WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	48.91			
240	011207001031	黑钛拉丝不锈钢墙面 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶 (MT-01) 3. 其他详见设计图纸	m2	4.2			
241	011207001032	灰色复合钢板墙面 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板墙面 (MT-03)，1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.12			
242	011207001033	灰色复合铝板墙面 (AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面 (AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	22.74			
243	011207001034	灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	2.09			
244	011207001035	木纹无机预涂板墙面 (WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面 (WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	78.05			
245	011207001060	木纹护墙板墙面 (WD-04)	1. 15mm厚木纹无机预涂板墙面 (WD-04) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	78.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	011302001049	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板 16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料 (PT-06) 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	742.94			
247	011302001050	灰木色复合铝板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶 (AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	011302001116	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	64.73			
249	011505001017	共享交流区地柜+吊柜	1. 共享交流区地柜+吊柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用灰色木饰面(WD-05), 6mm灰色玻璃(GL-03)吊柜柜门 4. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 5. 具体详见设计图纸	m2	2.28			
250	011501011001	共享交流区软包矮凳	1. 共享交流区软包矮凳 2. 骨架采用40*40*3镀锌方管横向@600竖向@400 3. 凳面采用布艺软包坐垫、靠背 4. 15mm木纹护墙板(WD-04), 阻燃处理 5. 具体详见图纸	m	2.3			
251	011304001034	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	34.4			
252	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	359.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	011207001056	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示,按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	6.6			
		分部小计						
		新风机房、强电、弱电						
254	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	116.92			
255	011105001003	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	88			
256	011406001021	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	397.02			
257	011301001006	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	141.28			
		分部小计						
		茶水间						
258	011102003028	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12.47			
259	011204003013	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层,挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	37.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	011302001051	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	12.47			
261	011505001013	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	5.17			
		分部小计						
		无障碍						
262	011102003029	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19.55			
263	011204003014	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	66.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	011302001052	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	19.55			
265	011505010014	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65			
266	011505005022	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆 (抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1			
267	011505005012	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1			
268	011505002003	成品置物架	1. 成品置物架	个	1			
269	011505008007	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地: 450mm	只	1			
		分部小计						
		男卫						
270	011102003030	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.25			
271	011204003015	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	72.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	011302001053	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	27.25			
273	011210005007	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	7			
274	011210005008	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	5			
275	011505008008	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	7			
		分部小计						
		女卫						
276	011102003031	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	50.25			
277	011204003016	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	96.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	011302001054	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	50.25			
279	011210005009	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	10			
280	011505008009	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	10			
		分部小计						
		男女卫生间公区						
281	011102003032	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	30.06			
282	011204003017	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	011302001055	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	30.06			
284	011505001008	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂400mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	3			
285	011505010009	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	5.5			
		分部小计						
		教师工位						
286	011102003033	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	68.81			
287	011105006020	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	29.4			
288	011406001022	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	89.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	011302001056	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	52.78			
290	011302001057	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	14.88			
291	011304001013	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.75			
292	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.75			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		学术交流室						
293	011102003034	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	32.11			
294	011105006021	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	22.75			
295	011406001023	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	67.22			
296	011302001058	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	22.32			
297	011302001059	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨 30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	9.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	011304001015	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	19.37			
		分部小计						
		专家工作室						
299	011102003035	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	41.17			
300	011105006022	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	38			
301	011406001024	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	111.74			
302	011302001060	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小金金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m ²	20.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	011302001061	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.63			
304	011304001014	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	32.7			
305	010810002020	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.46			
		分部小计						
		学生学习室						
306	011102003036	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.54			
307	011105006023	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	35.85			
308	011406001025	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	105.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	011302001062	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	55.99			
310	011302001063	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	29.95			
311	011304001016	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8			
312	010810002021	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	7.98			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		学生学习区						
313	011102003037	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	75.08			
314	011105006024	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	23.05			
315	011406001026	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	74.82			
316	011302001064	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	44.76			
317	011302001065	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨 30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	26.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	011304001017	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	28.4			
319	010810002022	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.5			
		分部小计						
		开放培训室						
320	011102003038	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	47.52			
321	011105006025	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	27.9			
322	011406001027	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	84.74			
323	011302001066	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	33.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	011302001067	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.34			
325	011304001018	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	26.4			
326	010810002023	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.3			
		分部小计						
		老师办公区						
327	011102003039	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	47.55			
328	011105006026	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	m	27.7			
329	011406001028	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	82.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	011302001068	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	33.32			
331	011302001069	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	13.37			
332	011304001019	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	26.4			
333	010810002024	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.3			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		多功能厅						
334	011103001002	浅灰色仿地毯纹PVC地胶楼面(PVC-02)	1. 3厚浅灰色仿地毯纹PVC地胶楼面(PVC-02) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	199.36			
335	011105006027	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	m	50.31			
336	011207001036	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	22.21			
337	011207001037	布艺硬包墙面(WC-01)	1. 布艺硬包墙面(WC-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), M6膨胀螺栓, 铆钉固定, U型固定夹	m2	32.59			
338	011207001038	灰色微孔吸音复合铝板墙面(AL-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色微孔吸音复合铝板墙面(AL-04), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	99.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
339	011302001070	白色复合铝板吊顶 (AL-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 白色复合铝板吊顶 (AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	86.96			
340	011302001071	灰色微孔复合铝板吊顶 (AL-04)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 灰色微孔复合铝板吊顶 (AL-04)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	108.96			
341	010810002025	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.19			
		分部小计						
		四层装修工程						
		分部小计						
		公共走廊、共享交流区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	011102003066	1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	871.64			
343	011105006028	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶 (MT-01)	m	456.04			
344	011406001029	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m ²	1205.74			
345	011207001039	白色无机预涂板墙面 (WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面 (WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m ²	48.9			
346	011207001040	黑钛拉丝不锈钢墙面 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢墙面 (MT-01) 3. 其他详见设计图纸	m ²	4.2			
347	011207001041	灰色复合钢板墙面 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板墙面 (MT-03), 1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m ²	20.12			
348	011207001042	灰色复合铝板墙面 (AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面 (AL-01), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m ²	22.75			
349	011207001043	灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m ²	2.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
350	011207001044	木纹无机预涂板墙面(WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	75.61			
351	011302001072	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板 16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料(PT-06) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m2	754.97			
352	011302001073	灰木色复合铝板吊顶(AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶(AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m2	56.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
353	011302001118	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	65.28			
354	011505001018	共享交流区地柜+吊柜	1. 共享交流区地柜+吊柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用灰色木饰面(WD-05)，6mm灰色玻璃(GL-03)吊柜柜门 4. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 5. 具体详见设计图纸	m2	2.28			
355	011501011002	共享交流区软包矮凳	1. 共享交流区软包矮凳 2. 骨架采用40*40*3镀锌方管横向@600竖向@400 3. 凳面采用布艺软包坐垫、靠背 4. 15mm木纹护墙板(WD-04)，阻燃处理 5. 具体详见图纸	m	2.3			
356	011304001035	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	34.4			
357	010810002026	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	326.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	011207001057	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示, 按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	6.6			
		分部小计						
		新风机房、强电、弱电						
359	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	116.92			
360	011105001004	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	88.2			
361	011406001030	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	397.07			
362	011301001007	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆	m2	141.29			
		分部小计						
		茶水间						
363	011102003041	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12.46			
364	011204003018	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
365	011302001074	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	12.46			
366	011505001014	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	5.17			
		分部小计						
		无障碍						
367	011102003042	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19.16			
368	011204003019	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层，挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	62.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	011302001075	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	19.16			
370	011505010015	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65			
371	011505005023	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆 (抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1			
372	011505005016	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1			
373	011505002004	成品置物架	1. 成品置物架	个	1			
374	011505008010	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地: 450mm	只	1			
		分部小计						
		男卫						
375	011102003043	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.25			
376	011204003020	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	71.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	011302001076	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m2	27.25			
378	011210005010	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	7			
379	011210005011	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	5			
380	011505008011	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	7			
		分部小计						
		女卫						
381	011102003044	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	51.1			
382	011204003021	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	99.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	011302001077	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	51.1			
384	011210005012	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	10			
385	011505008012	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	10			
		分部小计						
		男女卫生间公区						
386	011102003045	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	30.84			
387	011204003022	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
388	011302001078	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	30.84			
389	011505001009	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂400mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	3			
390	011505010010	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	5.5			
		分部小计						
		教师工位						
391	011102003046	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	69.29			
392	011105006029	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	29.95			
393	011406001031	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	89.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	011302001079	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	52.78			
395	011302001080	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	15.36			
396	011304001020	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.75			
397	010810002027	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	5.75			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		学术交流室						
398	011102003047	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	32.23			
399	011105006030	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	22.95			
400	011406001032	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	67.22			
401	011302001081	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	22.32			
402	011302001082	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨 30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	9.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
403	011304001023	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	19.37			
		分部小计						
		专家工作室						
404	011102003048	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	41.14			
405	011105006031	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	38.2			
406	011406001033	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m ²	111.74			
407	011302001083	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小金金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作	m ²	20.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
408	011302001084	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	18.54			
409	011304001021	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	32.7			
410	010810002028	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.46			
		分部小计						
		学生学习室						
411	011102003049	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.58			
412	011105006032	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	35.55			
413	011406001034	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	104.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	011302001085	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	56.04			
415	011302001086	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	29.94			
416	011304001022	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8			
417	010810002029	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	7.98			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公区						
418	011102003050	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	88.3			
419	011105006033	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	16.73			
420	011406001035	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m ²	50.36			
421	011302001087	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	59.38			
422	011302001088	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨 30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	25.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	011304001024	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8			
424	010810002030	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8			
		分部小计						
		学生学习区(预留实验室)						
425	011103001003	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m ²	148.17			
426	011105006034	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	38.4			
427	011406001036	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	114.99			
428	011302001089	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	112.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
429	011302001090	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	33.08			
430	011304001025	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	42.8			
431	010810002031	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	13.3			
		分部小计						
		五层装修工程						
		分部小计						
		公共走道、共享交流区						
432	011102003067	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07),美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	896.34			
433	011105006035	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	472.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
434	011406001037	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	1230.73			
435	011207001045	白色无机预涂板墙面 (WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面 (WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	50.07			
436	011207001046	黑钛拉丝不锈钢墙面 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢墙面 (MT-01) 3. 其他详见设计图纸	m2	4.49			
437	011207001047	灰色复合钢板墙面 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合钢板墙面 (MT-03)，1mm镀锌钢板面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	20.12			
438	011207001048	灰色复合铝板墙面 (AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面 (AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m2	5.71			
439	011207001049	灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm灰色雾色不锈钢墙面 (MT-05) 3. 其他详见设计图纸	m2	2.09			
440	011207001050	木纹无机预涂板墙面 (WD-02)	1. 8mm厚木纹无机预涂板墙面 (WD-02) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	75.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	011302001091	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 含LED线性灯基层板 16mmA1级防火石膏纤维板、磁吸轨道灯轨道基层板、顶部凹槽涂刷黑色无机涂料 (PT-06) 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	774.05			
442	011302001092	灰木色复合铝板吊顶 (AL-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，M8膨胀螺栓固定。高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 铝板配套Z型龙骨吊件, 铝板配套Z型龙骨 3. 面层材料品种、规格 灰木色复合铝板吊顶 (AL-01) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	55.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
443	011302001119	黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 已另计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 已另计 3. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 4. 面层材料品种、规格 1.2mm黑钛拉丝不锈钢吊顶(MT-01) 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	63.7			
444	011505001019	共享交流区地柜+吊柜	1. 共享交流区地柜+吊柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用灰色木饰面(WD-05), 6mm灰色玻璃(GL-03)吊柜柜门 4. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 5. 具体详见设计图纸	m ²	2.28			
445	011501011003	共享交流区软包矮凳	1. 共享交流区软包矮凳 2. 骨架采用40*40*3镀锌方管横向@600竖向@400 3. 凳面采用布艺软包坐垫、靠背 4. 15mm木纹护墙板(WD-04), 阻燃处理 5. 具体详见图纸	m	2.3			
446	011304001036	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 灯槽底部灰木色复合铝板计入灰木色复合铝板吊顶内	m	34.2			
447	010810002032	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	333.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
448	011207001058	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示,按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	6.6			
		分部小计						
		新风机房、强电、弱电						
449	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	116.81			
450	011105001005	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	86			
451	011406001038	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	388.04			
452	011301001008	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m2	140.89			
		分部小计						
		茶水间						
453	011102003052	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	12.46			
454	011204003023	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层,挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	38.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
455	011302001093	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	12.46			
456	011505001015	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	5.17			
		分部小计						
		无障碍						
457	011102003053	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	19.16			
458	011204003024	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	65.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
459	011302001094	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	19.16			
460	011505010016	银镜 (GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜 (GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	0.65			
461	011505005024	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套，一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆 (抓杆截面直径40mm，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；抓杆截面直径40mm，(白色尼龙防滑扶手壁厚4mm)；成品立式无障碍洗脸盆抓杆，白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	1			
462	011505005020	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	1			
463	011505002005	成品置物架	1. 成品置物架	个	1			
464	011505008013	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地: 450mm	只	1			
		分部小计						
		男卫						
465	011102003054	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	27.25			
466	011204003025	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	76.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
467	011302001095	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作	m2	27.25			
468	011210005013	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	7			
469	011210005014	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	片	5			
470	011505008014	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	7			
		分部小计						
		女卫						
471	011102003055	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	51.1			
472	011204003026	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	99.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
473	011302001096	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 (AL-06) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	51.1			
474	011210005015	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	10			
475	011505008015	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	10			
		分部小计						
		男女卫生间公区						
476	011102003056	600*600米黄色地砖地面 (CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面 (CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	30.84			
477	011204003027	300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面 (CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
478	011302001097	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	30.84			
479	011505001010	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜，600宽 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂400mm，挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板，台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢，M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	3			
480	011505010011	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	5.5			
		分部小计						
		等候室/交流室						
481	011104001003	500*500块毯楼地面(CA-01)	1. 5mm厚500*500块毯楼地面(CA-01) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 27厚1:3水泥砂浆,压实抹光 4. 报价需包含不锈钢收口以及完成该项全部工作内容的费用	m2	17.5			
482	011105006036	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	16.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
483	011207001051	布艺硬包墙面 (CA-01)	1. 布艺硬包墙面 (CA-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300), M6膨胀螺栓, 铆钉固定, U型固定夹	m2	47.42			
484	011302001098	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨 30X30X0.5mm (钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	17.5			
		分部小计						
		院士办公						
485	011104002002	实木复合地板楼地面 (FL-02)	1. 经阻燃处理15mm厚实木复合地板 (FL-02) 2. 防潮垫 3. 20厚1:3干硬性水泥找平层	m2	31.03			
486	011105006037	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	19.85			
487	011406001039	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	58.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
488	011302001099	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	17.97			
489	011302001100	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	12.18			
490	011304001031	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.55			
491	010810002033	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.38			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会议室						
492	011104001004	500*500块毯楼地面(CA-01)	1. 5mm厚500*500块毯楼地面(CA-01) 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 27厚1:3水泥砂浆, 压实抹光 4. 报价需包含不锈钢收口以及完成该项全部工作内容的费用	m2	58.96			
493	011105006038	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	36.9			
494	011406001040	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	110.01			
495	011207001052	白色烤漆玻璃墙面(GL-02)	1. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹 2. 16mmA1级防火石膏纤维板 3. 6mm厚白色烤漆玻璃(GL-02), 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢(MT-01)收边	m2	9.94			
496	011207001053	布艺硬包墙面(WC-01)	1. 布艺硬包墙面(WC-01) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), M6膨胀螺栓, 铆钉固定, U型固定夹	m2	98.01			
497	011207001054	木纹护墙板墙面(WD-04)	1. 15mm厚木纹护墙板墙面(WD-04), 阻燃处理 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300), U型固定夹, M6膨胀螺栓, 铆钉固定	m2	5.4			
498	011302001101	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	58.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	010810002034	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	3.5			
		分部小计						
		专家工作室						
500	011102003057	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	93.6			
501	011105006039	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	77.3			
502	011406001041	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	233.45			
503	011302001102	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备的开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	49.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
504	011302001103	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	40.9			
505	011304001026	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	72.55			
506	010810002035	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.98			
		分部小计						
		资料室						
507	011102003058	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	37.79			
508	011105006040	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	25.3			
509	011406001042	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	75.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	011302001104	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	26.65			
511	011302001105	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	11.14			
512	011304001027	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	21.3			
		分部小计						
		办公区						
513	011102003059	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	90.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
514	011105006041	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	16.95			
515	011406001043	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	51.36			
516	011302001106	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	59.27			
517	011302001107	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	27.98			
518	011304001030	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	30.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
519	010810002036	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	16.8			
		分部小计						
		学术交流室						
520	011102003060	800*800地砖地面 (CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面 (CT-05), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	48.89			
521	011105006042	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	27.8			
522	011406001044	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	83.61			
523	011302001108	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备的开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	34.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
524	011302001109	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	13.35			
525	011304001028	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	27.2			
526	010810002037	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	4.3			
		分部小计						
		学生学习区						
527	011102003061	800*800地砖地面(CT-05)	1. 10厚800*800地砖地面(CT-05)，美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	98.48			
528	011105006043	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	32.09			
529	011406001045	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	95.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
530	011302001110	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	67.3			
531	011302001111	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	29.42			
532	011304001029	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	33.2			
533	010810002038	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.8			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		六层装修工程						
		分部小计						
		电梯厅						
534	011102003062	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	16.12			
535	011105003002	块料踢脚线(CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线(CT-06), 干混填缝砂浆	m	18.9			
536	011406001046	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	58.64			
537	011302001112	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	17.34			
538	011302001113	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	15.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
539	010810002039	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸 300mm*600mm 2. 龙骨种类 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨C50X20X0.6@600 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板+16mmA1级防火石膏纤维板封边 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	5.2			
540	011207001059	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示, 按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	2.64			
		分部小计						
		强电						
541	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	5.4			
542	011105001006	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	8.4			
543	011406001047	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	31.56			
544	011301001009	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆	m2	5.4			
		分部小计						
		楼梯间装修工程(1-5F)						
545	011102001003	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	286.75			
546	011106002002	600*600地砖地面(CT-06)楼梯面层	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚DS干混普通砂浆结合层(瓷砖岩板面需35厚), 表面撒水泥粉 3. DS20聚合物水泥砂浆一道 4. 报价包含踏步防滑槽抽槽加工、地砖3x3倒角、切割、基层清理以及完成该项工作全部工作内容 5. 具体详见设计图纸TY-18、D59	m2	497.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
547	011105003004	块料踢脚线(CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线(CT-06),干混填缝砂浆	m	242.21			
548	011407001002	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面,一遍底漆、两遍面漆	m2	2687.4			
549	011301001010	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层,一遍底漆、两遍面漆 3. 含楼梯底部斜板、侧边等	m2	877.42			
550	011102001004	示意成品无障碍提示盲道	示意成品无障碍提示盲道	m2	15.3			
		分部小计						
		门窗装饰工程(1-5F)						
551	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸 钢质门 2. 框、扇材质 详见图纸 木纹色镀锌钢板门扇带套/白色镀锌钢板门扇带套+门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容),门楣高度根据实际情况确定 3. 玻璃品种、厚度 观察窗处5mm+10A+5mm钢化中空玻璃 4. 五金材料、品种、规格 符合国家规定,含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆,满足设计及规范,验收要求 6. 耐火极限符合设计及规范验收要求 7. 工程量按门洞尺寸考虑,门楣投标人需综合考虑在报价中 8. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	257.83			
552	010801004001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 甲级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸,含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容),门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格 符合国家规定,含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆,满足设计及规范,验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑,门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	48.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
553	010801004002	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 乙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸, 含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容), 门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	194.64			
554	010801004003	丙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 丙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸, 含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容), 门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	36.8			
555	010802001002	M2023(联控)	1. 门代号及洞口尺寸 M2023(联控) 2. 框、扇材质 12mm厚钢化安全玻璃门 3. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	27.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
556	010802001003	ZDM4030	1. 门代号及洞口尺寸 ZDM4030 2. 框、扇材质 12mm厚钢化安全玻璃门 3. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 6. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	24.42			
		分部小计						
		其他装饰工程						
557	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	649.57			
558	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	1629.26			
559	011102001002	灰色大理石过门石(ST-01)(一层)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01), 美缝剂美缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	10.58			
560	011102003068	1500*750深灰色地砖门槛石(CT-08)(二层以上无水房间门槛石)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08), 美缝剂美缝 2. 15厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	31.75			
561	011102003069	1500*750深灰色地砖门槛石(CT-08)(二层以上有水房间门槛石)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	10.58			
562	011204004001	钢架反支撑	1. 骨架种类、规格 L50X5镀锌角钢, 镀锌钢板250X250X8, 膨胀螺栓 2. 防锈漆品种遍数 详见设计图纸 3. 装饰吊顶距离楼板高度超过1.5米至3米部分, 采用钢架斜支撑	t	39.415			
563	010809004001	白色石英石(ST-02)地台、窗台	1. 15mm白色石英石(ST-02)地台、窗台 2. 具体详见设计图纸	m2	329.32			
564	011208001001	瓷砖面包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管, 横向@600, 竖向@400, 隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 10mm厚埃特板 3. 基层板面挂10*10*1钢丝网批荡, 批15mm厚1:3水泥砂浆 4. 2mm厚JS防水层 5. 瓷砖贴面, 专用瓷砖胶 6. 检修门处, 此轴承立轴, Φ10与方管边框焊牢 7. 其他详见设计图纸TY-14/D49	m2	28.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	011208001002	石膏板包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管, 横向@600, 竖向@400, 隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 12mm高强石膏基阻燃板 3. 9.5mm双层纸面石膏板, 批腻子, 刷涂料 4. 含成品PVC圆弧收口条、成品铝合金锁式检修口 5. 其他详见设计图纸TY-14/D50	m2	173.03			
566	010801001001	消火栓暗门(金属饰面)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. 20x40x3mm镀锌方管、40x40x4mm镀锌方管、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面0.8铝塑板包裹, 面层采用仿木纹复合铝板墙面(AL-03), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 外贴贴发光标识, 含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	15.4			
567	010801001002	消火栓暗门(WD-02)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面12mm厚高强石膏基阻燃板, 面层采用8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 4. 外贴贴发光标识, 含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	61.6			
568	010801001003	消火栓(石材或砖饰面)	1. 消火栓暗门(石材或砖饰面) 2. 60*60*5镀锌方管、5#镀锌角钢角码、M8全钢膨胀螺栓、不锈钢干挂件、转轴等 3. 背面0.8铝塑板包裹, 面层采用石材或砖饰面 4. 外贴贴发光标识, 含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	15.4			
569	011210003002	钢化玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 6mm+1.52pvb+6mm钢化夹胶玻璃, 配套铝合金型材边框 3. 具体详见设计图纸	m2	48.52			
570	011210003004	无障碍标识	1. 无障碍标识 2. 具体详见设计图纸	个	10			
571	011210003003	贴渐变玻璃膜	1. 贴渐变玻璃膜 2. 具体详见设计图纸	m2	46.24			
572	011207001061	黑钛拉丝不锈钢电梯门套(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 基层材料种类、规格 16mmA1级防火石膏纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢(MT-01) 4. 其他详见设计图纸	m2	184.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701006001	脚手架	1. 搭设方式 投标人自行考虑 2. 搭设高度 详见设计图纸 3. 脚手架材质 投标人自行考虑	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1. 装饰工程垂直运输 自行考虑	项	1			
3	011704001001	超高施工增加	1. 超高施工增加 投标人自行考虑	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号楼装修工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	9747336.32		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号楼装修工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1号楼装修工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	426.14			
2	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	217.2			
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	5002.63			
4	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	150			
5	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	687.6			
6	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	4333.9			
7	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	80			
8	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	468.2			
9	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	450			
10	030413001002	铁构件	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:明配管道支吊架 4. :含刷油刷漆	kg	2500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	22837.46			
12	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4.0 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	10427.64			
13	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:智能开关线 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	1488.22			
14	030408006001	无端子接线	1. 名称:无端子接线 2. 规格:2.5mm ²	个	1638			
15	030408006002	无端子接线	1. 名称:无端子接线 2. 规格:4.0mm ²	个	522			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯1 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度200mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	364.86			
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:嵌入式线性灯 2. 型号:12W/m, 4000K 3. 规格:宽度30mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	37.2			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:嵌入式600*600面光灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	216			
19	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:12W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 4. :含适配器	m	3792.88			
20	030412004005	装饰灯	1. 名称:泛光灯 (磁吸) 2. 型号:36W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 4. :含适配器	m	239.37			
21	030412004006	装饰灯	1. 名称:方形室内筒灯 2. 型号:9W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	14			
22	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED防水射灯 2. 型号:9W, 3500K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	26			
23	030412004008	装饰灯	1. 名称:格栅灯 (磁吸) 2. 型号:18W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	62			
24	030412004009	装饰灯	1. 名称:公区筒灯 2. 型号:12W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	189			
25	030412004010	装饰灯	1. 名称:嵌入式多筒射灯 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	342			
26	030412004011	装饰灯	1. 名称:室内筒灯 2. 型号:9W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	252			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412004012	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 安装形式:轨道安装 3. :含轨道	套	54			
28	030412004013	装饰灯	1. 名称:吸顶节能灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:吸顶安装	套	46			
29	030404034001	照明开关	1. 名称:2位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4			
30	030404034002	照明开关	1. 名称:4位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	10			
31	030404034003	照明开关	1. 名称:6位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	14			
32	030404034004	照明开关	1. 名称:8位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	41			
33	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	30			
34	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	54			
35	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	21			
36	030404034010	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	12			
37	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关(防水型) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	2			
38	030404034006	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	7			
39	030404034011	照明开关	1. 名称:感应开关(红外+光控) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	44			
40	030404035005	插座	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.3m 4. :电梯厅内距地2.0m	个	550			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404035002	插座	1. 名称:防水插座 (安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型	个	27			
42	030404035006	插座	1. 名称:小厨宝插座 (安全型) 2. 规格:250V, 16A, 3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.5m 4. :防水防尘型, 带开关	个	20			
43	030404035003	插座	1. 名称:烘手器插座 (安全型) 2. 规格:250V, 16A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型, 带开关	个	10			
44	030404035004	插座	1. 名称:开水炉插座 (安全型) 2. 规格:440V, 25A, 5极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型	个	10			
45	030404035001	插座	1. 名称:地面插座 (安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:地面嵌装	个	501			
46	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	1846			
47	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	1357			
48	030411006003	接线盒	1. 名称:白盖板 2. 材质:钢制	个	350			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1号楼电气工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	1028885.98		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号楼电气工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1号楼电气工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号楼给排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭冲洗 阀蹲式大便器(自带水封) 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	73			
2	031004006002	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐便器(下 排水) 3. 组装形式:连体水箱 4. 附件名称、数量:配套	组	10			
3	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应小便 器(自带水封) 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	26			
4	031004007002	残疾人小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人感 应小便器(自带水封) 3. 组装形式:钢管组成 4. 附件名称、数量:配套	组	6			
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗 手盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套 5. :含水龙头	组	26			
6	031004003002	洗脸盆(残疾人)	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 (残疾人) 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套 5. :含水龙头	组	10			
7	031004004001	茶水间洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:茶水间洗 涤盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:回转 龙头	组	10			
8	031004004002	污水盆(拖布盆)	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水盆 (拖布盆) 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:回转 龙头	组	13			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	184069.02		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号楼给排水工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1号楼给排水工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F						
		分部小计						
		走道、门厅						
1	011102003006	1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面(CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	84.49			
2	011102001002	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	97.1			
3	011102003005	1500*750米色地砖楼面(CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面(CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	528.83			
4	011105006001	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	52.26			
5	011105006024	古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	1. 踢脚线高度 300mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)	m	5.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011302001001	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 $\varnothing 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 60 主龙: C60X27X1.2 @900、50 副龙: 50*20*0.6 @300, 3. 12mm 高强石膏基阻燃板基层+1.2mm 灰色雾面不锈钢包边 (MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9.5mm 双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	593.44			
7	011210003001	古铜色不锈钢隔断【MT-02】	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4 热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4 热镀锌角码, M8 膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm 古铜色拉丝不锈钢造型穿孔墙面 (MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	44.88			
8	011302001002	仿木纹复合铝板 (AL-03)+白色复合铝板 (AL-02) 铝板吊顶 (AL-02)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 $\varnothing 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 60 主龙: C60X27X1.2 @900、50 副龙: 50*20*0.6 @300, 铝板专用勾搭件、铝板专用副龙骨 3. 面层材料品种、规格 仿木纹复合铝板 (AL-03)+白色复合铝板 (AL-02) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	109.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011304001001	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类：同吊顶 3. 基层材料： 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	43.05			
10	010810002021	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料： 9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.55			
11	011204003001	1200*2400米色墙砖墙面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09)（美缝剂美缝），干挂石材至吊顶底 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	162.01			
12	011204003003	1200*2400米色墙砖柱面(CT-09)	1. L50*50*5镀锌角钢、8#槽钢、M12后切螺栓、不锈钢挑件，骨架到楼层板底 2. 10厚1200*2400米色墙砖墙面(CT-09)（美缝剂美缝），干挂石材至吊顶底 3. 顶部1.2mm古铜色拉丝不锈钢(MT-02)收边 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	24.84			
13	011207001018	白色无机预涂板墙面(WD-03)	1. 8mm厚白色无机预涂板墙面(WD-03) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m ²	435.62			
14	011207001002	白色复合铝板墙面(AL-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 白色复合铝板墙面(AL-02)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m ²	64.64			
15	011407001001	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	66.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011207001003	古铜色不锈钢造型穿孔(MT-02),背面暗装灯带+亚克力透光板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 背面暗装灯带+亚克力透光板, 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	3.1			
17	011207001004	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79			
18	011207001005	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面(MT-02) 3. 包含抵达播报及运行显示, 按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.23			
		分部小计						
		多媒体示教室1						
19	011102001005	800*800mm白色防滑地砖(CT-05)	1. 10厚800*800mm白色防滑地砖(CT-05), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	87.3			
20	011105006002	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	20.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001003	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.42			
22	011302001004	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	60.31			
23	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	14.9			
24	011102001006	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	14.9			
25	011407001002	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	66.61			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公室						
26	011102001007	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	96.39			
27	011105006003	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	45.2			
28	011302001005	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆,高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm,横撑龙骨 C50X20X0.6@600,收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01),批两遍腻子,一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆,板缝贴胶带;包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.84			
29	011302001049	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆,高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	47.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	10			
31	011102001008	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英石地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3			
32	011407001003	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	158.76			
		分部小计						
		心肺听触诊多媒体训练室						
33	011104004001	防静电地板 (FL-03)	1. 支架高度、材料种类 防静电地板支架(高度可调)，膨胀螺栓, 镀锌钢板等 2. 面层材料品种、规格、颜色 防静电地板 (FL-03)，全钢陶瓷防静电地板(防火性能A级, 静电地板荷载250Kg/m², 设备安装在钢支架上) 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	123.42			
34	011105006004	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	46.92			
35	011102001009	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	0.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011302001007	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	27.92			
37	011302001008	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	97.45			
38	011407001004	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	312.59			
		分部小计						
		综合技能实验室						
39	011103002001	浅灰色仿地毯纹PVC地胶(PVC-02)	1. 3厚浅灰色仿地毯纹PVC地胶楼面(PVC-02)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	128.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011105006005	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	37.88			
41	011102001010	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	1.92			
42	011302001045	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 ∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距：60主龙：C60X27X1.2 @900、50副龙：50*20*0.6 @300， 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边(MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	125.37			
43	011304001002	灯带（槽）	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类：同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	8.15			
44	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.14			
45	011407001005	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	6.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011207001006	灰色复合铝板墙面(AL-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色复合铝板墙面(AL-01)，1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 3. 其他详见设计图纸	m ²	63.09			
47	011207001007	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢屏风墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m ²	14.96			
48	011501011006	软包矮凳	1. 40*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 2. 12mm高强石膏基阻燃板基层 3. 18mm白色烤漆板柜(WD-07)+凳面采用50mm成品软包 4. 具体详见图纸	m	2.8			
49	011207001008	浅色木饰面墙面(WD-06)	1. 15mm厚浅色木饰面墙面(WD-06) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m ²	3.41			
		分部小计						
		OSCE考场						
50	011103002002	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m ²	725.21			
51	011105006006	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	313.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011302001010	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	149.7			
53	011302001011	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	575.51			
54	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	54.9			
55	011407001006	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	925.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011505001007	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	58.1			
57	011210005004	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理, 双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m2	80.64			
58	011210005005	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层, 隔断内部方钢骨架, 填充隔声岩棉80-100kg/m3 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m2	322.56			
		分部小计						
		储藏间						
59	011102001011	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	61.99			
60	011105003001	块料踢脚线(CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线(CT-06), 干混填缝砂浆	m	35.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001012	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*15mm岩棉吸音板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	61.99			
62	011407001007	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	111.01			
		分部小计						
		2F						
		分部小计						
		走道、电梯厅						
63	011102003008	1500*750深灰色地砖楼面 (CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面 (CT-08), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	40.04			
64	011102003007	1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07)	1. 10mm厚1500*750浅灰色地砖楼面 (CT-07), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	311.34			
65	011105006007	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	203.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011302001046	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 : 60主龙 :C60X27X1.2 @900、50副龙:50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边(MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	340.34			
67	011304001003	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类: 同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	119.4			
68	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式: 详见图纸 2. 龙骨种类 : 吊筋同吊顶, 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 3. 基层材料: 9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	38.68			
69	011407001008	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	550.3			
70	011407001009	灰色无机涂料墙面(PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, PT-04	m2	71.4			
71	011207001009	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011207001010	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示, 按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.06			
		分部小计						
		强电、新风机房						
73	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	36.27			
74	011407001010	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	90.87			
75	011407002001	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆	m2	62.17			
		分部小计						
		虚拟仿真实验室						
76	011104004002	防静电地板(FL-03)	1. 支架高度、材料种类 防静电地板支架(高度可调), 膨胀螺栓, 镀锌钢板等 2. 面层材料品种、规格、颜色 防静电地板(FL-03), 全钢陶瓷防静电地板(防火性能A级, 静电地板荷载250Kg/m², 设备安装在钢支架上) 3. 防护材料种类 详见设计图纸	m2	327.44			
77	011105006008	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	120.42			
78	011102001014	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	9.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011302001014	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	79.72			
80	011302001015	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	247.72			
81	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	32.8			
82	011407001011	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	222.6			
		分部小计						
		针灸实验室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011103002003	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m ²	133.93			
84	011105006009	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	50.55			
85	011302001016	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	38.8			
86	011302001017	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	95.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	14.2			
88	011407001012	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	141.83			
89	011505001010	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02)，侧边下挂40mm，挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积，未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内，投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m ²	7.92			
90	011210005006	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理, 双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m ²	8.01			
91	011210005007	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层，隔断内部方钢骨架，填充隔声岩棉80-100kg/m ³ 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m ²	32.04			
92	011102001015	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m ²	4.26			
		分部小计						
		妇儿、骨伤综合技能训练室						
93	011103002004	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m ²	135.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011105006010	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	46.4			
95	011302001018	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	30.54			
96	011302001019	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	105.22			
97	011407001013	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	112.96			
		分部小计						
		成绩录入室						
98	011102001016	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04),美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	32.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011105006011	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	22.6			
100	011302001020	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	8.32			
101	011302001021	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	23.97			
102	011407001014	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	65.11			
		分部小计						
		中医四诊室						
103	011103002005	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	50.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011105006012	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	28.78			
105	011302001022	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	11.71			
106	011302001023	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨,吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	39.01			
107	011407001015	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	68.58			
		分部小计						
		推拿实验室						
108	011103002006	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆,压实抹光	m2	163.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011105006013	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	45.9			
110	011302001024	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	46.16			
111	011302001025	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	117.04			
112	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011407001016	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m ²	121.53			
114	011505001011	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板 (WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m ²	4.92			
115	011210005008	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理, 双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m ²	16.02			
116	011210005009	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层, 隔断内部方钢骨架, 填充隔声岩棉80-100kg/m ³ 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m ²	64.08			
117	011102001017	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m ²	5.04			
		分部小计						
		内科技能训练室						
118	011103002007	浅灰色PVC地胶楼面 (PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面 (PVC-03) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m ²	159.01			
119	011105006014	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	49.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011302001026	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	45.01			
121	011302001027	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	114			
122	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	16.8			
123	011407001017	白色无机涂料墙面(PT-01)		m2	146.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011505001012	定制低柜	1. 定制低柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	16.32			
125	011210005010	活动隔断上方封堵	活动隔断上方封堵 1. M10膨胀螺栓+320*200*10MM热镀锌钢板 2. 5#角钢 3. 岩棉包覆隔声处理, 双面双层9.5厚石膏板至结构顶板 4. 80*40*4热镀锌方管 5. 9mm高强石膏基阻燃板基层 详见图纸大样2#-1F-DT-04	m2	16.02			
126	011210005011	活动隔断	1. 活动隔断 2. 双边木饰面面层, 隔断内部方钢骨架, 填充隔声岩棉80-100kg/m3 3. 成品活动轨道 4. 需满足设计深化及甲方要求 5. 含骨架、五金、轨道以及收边收口等完成该项工作的全部内容 6. 其他详见设计图纸	m2	64.08			
127	011102001018	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	5.04			
		分部小计						
		保密室						
128	011102001019	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	18.08			
129	011105006015	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	21.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011302001028	600*600铝扣板吊顶 (AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*15mm岩棉吸音板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	18.08			
131	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	7.19			
132	011102001020	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	2.16			
133	011407001018	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	38.1			
		分部小计						
		资料间						
134	011102001021	仿地板地砖楼面 (CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面 (CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	49.62			
135	011105006016	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	14.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011302001029	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	19.98			
137	011302001030	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	29.64			
138	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	12.78			
139	011102001022	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.83			
140	011407001019	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	43.06			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3F						
		分部小计						
		走道、电梯厅						
141	011102003009	1500*750深灰色地砖楼面 (CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面 (CT-08), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	45.62			
142	011102003002	1500*750米色地砖楼面 (CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面 (CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	302.66			
143	011105006017	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	203.85			
144	011302001047	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 $\varnothing 8$ 丝杆 M8膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 : 60主龙 : C60X27X1.2 @900、50副龙 : 50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边 (MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	340.54			
145	011304001004	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类: 同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	119.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	010810002013	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68			
147	011407001020	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	573.35			
148	011407001021	灰色无机涂料墙面(PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，PT-04	m ²	71.4			
149	011207001011	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m ²	18.79			
150	011207001012	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m ²	0.06			
		分部小计						
		强电、新风机房						
151	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m ²	36.27			
152	011105001001	灰色无机涂料踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 灰色无机涂料踢脚线	m	24			
153	011407001022	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	90.87			
154	011407002002	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m ²	62.17			
		分部小计						
		虚拟中心						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011103002008	浅灰色PVC地胶楼面 (PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面 (PVC-03) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	51.38			
156	011103002009	米色PVC地胶 (PVC-04)	1. 3厚米色PVC地胶楼面 (PVC-04) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	123.28			
157	011105006018	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	44.65			
158	011102001025	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.15			
159	011302001032	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011302001033	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	118.08			
161	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	15.6			
162	011207001013	浅色木饰面墙面 (WD-06)	1. 15mm厚浅色木饰面墙面 (WD-06) 2. 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. C50轻钢覆面龙骨 (竖向@300)，U型固定夹，M6膨胀螺栓，铆钉固定	m2	137.74			
		分部小计						
		综合技能训练室						
163	011103002010	浅灰色PVC地胶楼面 (PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面 (PVC-03) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	193.94			
164	011105006019	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	62.65			
165	011102001026	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011302001034	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	51.06			
167	011302001035	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	142.88			
168	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	17.4			
169	011407001023	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	186.44			
		分部小计						
		外科换药室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	011103002011	浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03)	1. 3厚浅灰色PVC地胶楼面(PVC-03) 面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接, 表面上保护蜡 2. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光	m2	80.93			
171	011105006020	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	17.7			
172	011102001027	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	0.9			
173	011302001036	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	33.29			
174	011302001037	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	56.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	11.3			
		分部小计						
		设备间						
176	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	45.55			
177	011302001038	600*600硅钙板吊顶(PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	45.55			
178	011407001024	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	76.14			
179	011102001028	白色石英地台(ST-02)	1. 15mm白色石英地台(ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	3.6			
		分部小计						
		4F						
		分部小计						
		走道、电梯厅						
180	011102003010	1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)，美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	45.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	011102003003	1500*750米色地砖楼面 (CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面 (CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	302.66			
182	011105006021	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1. 2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 (MT-01)	m	203.85			
183	011302001048	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 $\varnothing 8$ 丝杆 M8膨胀螺栓固定, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 : 60主龙 : C60X27X1.2 @900、50副龙 : 50*20*0.6 @300, 3. 12mm高强石膏基阻燃板基层+1.2mm灰色雾面不锈钢包边 (MT-05) 4. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 5. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	340.54			
184	011304001005	灯带 (槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类: 同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	119.4			
185	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式: 详见图纸 2. 龙骨种类 : 吊筋同吊顶, 主龙骨 CS60X27X1.2@ ≤ 1000 mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 3. 基层材料: 9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	38.68			
186	011407001025	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m ²	573.35			
187	011407001026	灰色无机涂料墙面 (PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, PT-04	m ²	71.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011207001014	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m2	18.79			
189	011207001015	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨, 金属挂钩, 金属连接件, L40*40*4热镀锌角码, M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示, 按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m2	0.06			
		分部小计						
		强电、新风机房						
190	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m2	36.27			
191	011407001027	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面	m2	90.87			
192	011407002003	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层, 一遍底漆、两遍面漆	m2	62.17			
		分部小计						
		管理办公室、准备老师办公室						
193	011102001031	仿地板地砖楼面(CT-04)	1. 10厚仿地板地砖地面(CT-04), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	86.23			
194	011105006022	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	34.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	011302001040	双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600，收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶 (PT-01)，批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆，板缝贴胶带；包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	36.84			
196	011302001041	600*600硅钙板吊顶 (PB-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆，高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨，吊顶轻钢龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*10mm硅钙板吊顶 (PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m2	47.56			
197	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨 C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68			
198	011102001032	白色石英地台 (ST-02)	1. 15mm白色石英地台 (ST-02) 2. 具体详见设计图纸	m2	5.62			
199	011407001028	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m2	110.46			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5F						
		分部小计						
		走道、电梯厅						
200	011102003011	1500*750深灰色地砖楼面(CT-08)	1. 10mm厚1500*750深灰色地砖楼面(CT-08), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	45.62			
201	011102003004	1500*750米色地砖楼面(CT-01)	1. 10mm厚1500*750米色地砖楼面(CT-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	302.66			
202	011105006023	不锈钢踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度 50mm 2. 基层材料种类、规格 12mm厚高强石膏基阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线(MT-01)	m	203.85			
203	011302001042	双层纸面石膏板吊顶(PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600, 收边龙骨30X30X0.5mm(钢板) 3. 面层材料品种、规格 9.5mm双层纸面石膏板吊顶(PT-01), 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆 4. 包含钉眼刷防锈漆, 板缝贴胶带; 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作	m ²	340.54			
204	011304001006	灯带(槽)	1. 灯槽尺寸 详见设计图纸 2. 龙骨种类: 同吊顶 3. 基层材料 9.5mm双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	119.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式：详见图纸 2. 龙骨种类：吊筋同吊顶，主龙骨CS60X27X1.2@≤1000mm，横撑龙骨C50X20X0.6@600， 3. 基层材料：9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格批两遍腻子，一遍底漆、两遍面漆	m	38.68			
206	011407001029	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	573.35			
207	011407001030	灰色无机涂料墙面(PT-04)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，PT-04	m ²	71.4			
208	011207001016	古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm古铜色拉丝不锈钢墙面(MT-02) 3. 其他详见设计图纸	m ²	18.79			
209	011207001017	黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*4热镀锌方钢做竖向龙骨，金属挂钩，金属连接件，L40*40*4热镀锌角码，M8膨胀螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色 1.2mm黑钛拉丝不锈钢电梯按钮(MT-01) 3. 包含抵达播报及运行显示，按钮应设盲文标志 4. 其他详见设计图纸	m ²	0.06			
		分部小计						
		强电、新风机房						
210	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 水泥砂浆楼地面厚20mm	m ²	36.27			
211	011407001031	白色无机涂料墙面(PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面，一遍底漆、两遍面漆	m ²	90.87			
212	011407002004	白色无机涂料天棚(PT-01)	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. A级白色无机水性涂料面层，一遍底漆、两遍面漆	m ²	62.17			
		分部小计						
		男卫、女卫、茶水间（1-4F）						
213	011102003001	600*600米黄色地砖地面(CT-02)	1. 10厚600*600米黄色地砖地面(CT-02)，美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	30.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011102001035	600*600mm米黄色地砖(CT-02)	1. 10mm厚600*600mm米黄色防滑地砖(CT-02), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	258.44			
215	011102001036	600*600地砖地面(CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面(CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	9.3			
216	011204003002	300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03)	1. 10厚300*600浅灰色墙砖墙面(CT-03) (美缝剂美缝) 2. 5厚专用胶粘接层, 挤揉压实 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m ²	768.95			
217	011302001043	600*600铝扣板吊顶(AL-06)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 Φ8全牙镀锌螺杆, 高度详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距 龙骨主要采用U型或C型高度在50mm及以上系列轻钢吊顶龙骨, 吊顶轻钢次龙骨间距为300×600 3. 面层材料品种、规格 600*600*15mm岩棉吸音板吊顶(PB-03) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、面嵌灯带留槽、烟感、喷淋、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作	m ²	290.51			
218	010810002020	窗帘盒	1. 窗帘盒尺寸及样式: 详见图纸 2. 龙骨种类: 吊筋同吊顶, 主龙骨 CS60X27X1.2@≤1000mm, 横撑龙骨 C50X20X0.6@600. 3. 基层材料: 9.5mm双层纸面石膏板+单层15mm高强石膏基阻燃板 4. 面层材料品种、规格 批两遍腻子, 一遍底漆、两遍面漆	m	36.02			
219	011505001008	茶水间台盆柜	1. 茶水间台盆柜 2. 15mm白色石英石台面(ST-02), 侧边下挂40mm, 挡水条高50mm 3. 18mm柜体采用白色烤漆板(WD-07) 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m ²	10.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	011505001009	卫生间台盆柜	1. 卫生间台盆柜, 600宽 2. 15mm白色石英石台面 (ST-02), 侧边下挂400mm, 挡水条高50mm 3. 基层采用12mm高强石膏基阻燃板, 台盆柜底部采用3mm黑色铝塑板 4. 骨架采用L40*40*3横向热镀锌角钢, M8膨胀螺栓 5. 工程量为投影面积, 未扣除台盆所占面积。挡水条以及洗手台侧边等石材包含在综合单价内, 投标人自行考虑报价 6. 具体详见设计图纸	m2	6.52			
221	011210005003	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板(防水)卫生间隔断(WT-01), 1.2mm古铜色不锈钢(MT-02)包边 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 满足甲方及设计要求 4. 具体详见设计文件及规范要求	间	38			
222	011210005002	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色 15mm厚抗倍特板(防水) 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 满足甲方及设计要求 5. 具体详见设计文件及规范要求	m2	7.8			
223	011505008001	卫生纸盒	1. 成品厕纸盒 2. 中心距地:450mm	只	46			
224	011505010002	银镜(GL-01)	1. 镜面玻璃品种、规格 6mm厚安全玻璃银镜(GL-01) 2. 框材质、断面尺寸 黑色拉丝不锈钢 3. 基层材料种类 12mm高强石膏基阻燃板	m2	17.62			
225	011505005001	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩	个	46			
226	011505005005	无障碍卫生间扶手	1. 无障碍卫生间扶手 2. 一个无障碍卫生间一套, 一套按三个考虑 3. 成品L型抓杆(抓杆截面直径40mm, 白色尼龙防滑扶手壁厚4mm); 抓杆截面直径40mm, (白色尼龙防滑扶手壁厚4mm); 成品立式无障碍洗脸盆抓杆, 白色尼龙防滑扶手壁厚4mm 4. 具体详见无障碍卫生间节点E27、E29/2#-1F-E10	套	5			
227	011505002001	成品置物架	1. 成品置物架	个	5			
		分部小计						
		门工程 (1-5F)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸 钢质门 2. 框、扇材质 详见图纸 木纹色镀锌钢板门扇带套/白色镀锌钢板门扇带套+门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容), 门楣高度根据实际情况确定 3. 玻璃品种、厚度 观察窗处5mm+10A+5mm钢化中空玻璃 4. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 5. 包含门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 6. 耐火极限符合设计及规范验收要求 7. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 8. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	238.74			
229	010801004013	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 甲级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸, 含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容), 门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	238.51			
230	010801004014	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 乙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸, 含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容), 门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	96.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	010801004015	丙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 丙级钢质防火门 2. 框、扇材质 详见图纸, 含门楣(含骨架、基层、面层等全部工作内容), 门楣高度根据实际情况确定 3. 五金材料、品种、规格符合国家规定, 含门套、锁、闭门器、门拉手等五金配件及辅材等所有费用 4. 包含成品防火门的制作、运输、安装、填缝、灌浆, 满足设计及规范, 验收要求 5. 耐火极限符合设计及规范验收要求 6. 工程量按门洞尺寸考虑, 门楣投标人需综合考虑在报价中 7. 具体做法及要求详见图纸及物料表	m2	10.58			
		分部小计						
		楼梯间 (1-5F)						
232	011102001037	600*600地砖地面 (CT-06)	1. 10厚600*600地砖地面 (CT-06), 美缝剂美缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 报价包含倒角、切割、基层清理等费用	m2	216.56			
233	011106002001	600*600地砖地面 (CT-06) 楼梯面层	1. 10厚600*600地砖地面 (CT-06), 美缝剂美缝 2. 30厚DS干混普通砂浆结合层(瓷砖岩板面需35厚), 表面撒水泥粉 3. DS20聚合物水泥砂浆一道 4. 报价包含踏步防滑槽抽槽加工、地砖3x3倒角、切割、基层清理以及完成该项工作全部工作内容 5. 具体详见设计图纸TY-18、D59	m2	260.34			
234	011407001032	白色无机涂料墙面 (PT-01)	1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 无机涂料饰面, 一遍底漆、两遍面漆	m2	1233.98			
235	011105003002	块料踢脚线 (CT-06)	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 5厚DTA砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 10厚块料踢脚线 (CT-06), 干混填缝砂浆	m	252.04			
236	011102001042	示意成品无障碍提示盲道	示意成品无障碍提示盲道	m2	9.72			
		分部小计						
		其他工程						
237	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	281.21			
238	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	768.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	011208001001	瓷砖面包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管, 横向@600, 竖向@400, 隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 10mm厚埃特板 3. 基层板面挂10*10*1钢丝网批荡, 批15mm厚1:3水泥砂浆 4. 2mm厚JS防水层 5. 瓷砖贴面, 专用瓷砖胶 6. 检修门处, 此轴承立轴, Φ10与方管边框焊牢 7. 其他详见设计图纸TY-14/D49	m2	226.22			
240	011208001002	石膏板包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距 40*40*3热镀锌方管, 横向@600, 竖向@400, 隔音棉包管 2. 基层材料种类、规格 12mm高强石膏基阻燃板 3. 9.5mm双层纸面石膏板, 批腻子, 刷涂料 4. 含成品PVC圆弧收口条、成品铝合金锁式检修口 5. 其他详见设计图纸TY-14/D50	m2	96.95			
241	011102001039	灰色大理石过门石(ST-01)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01), 美缝剂美缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	9.25			
242	011102001040	灰色大理石过门石(ST-01)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01), 美缝剂美缝 2. 15厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	10.53			
243	011102001041	灰色大理石过门石(ST-01)(有水房间)	1. 20mm厚灰色大理石过门石(ST-01), 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	4.13			
244	010801001002	消火栓暗门(金属饰面)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. 20x40x3mm镀锌方管、40x40x4mm镀锌方管、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面0.8铝塑板包裹, 面层采用仿木纹复合铝板墙面(AL-03), 1mm面层+10.5mm铝蜂窝芯+0.5mm面层 4. 外贴贴发光标识, 含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	7.7			
245	010801001005	消火栓暗门(WD-02)	1. 消火栓暗门(贴发光标识) 2. C50轻钢覆面龙骨(竖向@300)、镀锌角钢码、转轴等 3. 背面12mm厚高强石膏基阻燃板, 面层采用8mm厚木纹无机预涂板墙面(WD-02) 4. 外贴贴发光标识, 含消防栓标识、灭火器标识等 5. 其他详见设计图纸	m2	30.8			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号楼装修工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	5775742.09		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号楼装修工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2号楼装修工程(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F						
		分部小计						
		多媒体示教室1						
1	011501011005	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=450 2. 18mm厚免漆板柜体、 18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面 计算 4. 具体详见设计图纸及物 料表，需满足设计及使用 要求 5. 内部分隔等投标人自行 考虑报价，图纸未变及后 期深化等，价格均不调整	m2	15.28			
		分部小计						
		办公室						
2	011501011006	定制低柜	1. 定制低柜，B=600mm H=900 2. 18mm厚免漆板柜体、 18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物 料表，需满足设计及使用 要求 4. 内部分隔等投标人自行 考虑报价，图纸未变及后 期深化等，价格均不调整	m	5.5			
3	011501011007	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=550 2. 18mm厚免漆板柜体、 18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面 计算 4. 具体详见设计图纸及物 料表，需满足设计及使用 要求 5. 内部分隔等投标人自行 考虑报价，图纸未变及后 期深化等，价格均不调整	m2	15.79			
		分部小计						
		心肺听触诊多媒体训练室						
4	011501011008	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、 18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面 计算 4. 具体详见设计图纸及物 料表，需满足设计及使用 要求 5. 内部分隔等投标人自行 考虑报价，图纸未变及后 期深化等，价格均不调整	m2	23.69			
		分部小计						
		综合技能实验室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011501011009	定制柜	1. 定制柜, B=650 2. 【WD-07】白色烤漆板柜门及柜体 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	19.46			
		分部小计						
		OSCE考场						
6	011501011011	定制藏板箱	1. 定制藏板箱, 宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架: 20*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 4. 基层: 12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面: 示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	76.43			
7	011501011024	高柜	1. 高柜, B=600 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	46.72			
		分部小计						
		储藏间						
8	011501011025	成品货架	1. 成品货架 B=800 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 4. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	53.58			
		分部小计						
		2F						
		分部小计						
		针灸实验室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011501011026	定制藏板箱	1. 定制藏板箱, 宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架: 20*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 4. 基层: 12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面: 示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	7.62			
10	011501011027	高柜	1. 高柜, B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	42.02			
		分部小计						
		推拿实验室						
11	011501011029	定制藏板箱	1. 定制藏板箱, 宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架: 20*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 4. 基层: 12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面: 示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	14.96			
12	011501011030	高柜	1. 高柜, B=600 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	13.12			
13	011501011041	定制低柜	1. 定制低柜 B=800mm H=900 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 4. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m	7.25			
		分部小计						
		内科技能训练室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011501011032	定制藏板箱	1. 定制藏板箱, 宽度550mm 2. 15mm浅色木饰面藏板箱柜门(WD-06) 3. 骨架: 20*40*3热镀锌方管横向@600竖向@400 4. 基层: 12mm高强石膏基阻燃板基层 5. 顶面: 示意活动隔断 6. 工程量按照垂直投影面计算 7. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	14.96			
15	011501011033	高柜	1. 高柜, B=600 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	13.12			
		分部小计						
		保密室、中医四诊室、成绩录入室、妇儿、骨伤综合技能训练室、资料间						
16	011501011035	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=350 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	54.29			
17	011501011038	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	7.4			
18	011501011039	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=400 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	2.59			
		分部小计						
		3F						
		分部小计						
		虚拟中心						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011501011036	定制柜	1. 定制柜, 宽550mm 2. 【WD-06】浅色木饰面柜门及柜体 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	32.19			
		分部小计						
		综合技能训练室、资料间						
20	011501011022	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=500 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	96.4			
		分部小计						
		4F						
		分部小计						
		管理办公室、准备老师办公室						
21	011501011023	成品储物柜	1. 成品储物柜 B=350 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 工程量按照垂直投影面计算 4. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 5. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m2	12.95			
22	011501011042	定制低柜	1. 定制低柜, B=600mm H=900 2. 18mm厚免漆板柜体、18mm厚烤漆门板 3. 具体详见设计图纸及物料表, 需满足设计及使用要求 4. 内部分隔等投标人自行考虑报价, 图纸未变及后期深化等, 价格均不调整	m	1.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	801063.19		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号楼柜子工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2号楼柜子工程(005)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:吊顶内或明配 5. 接地要求:可靠接地	m	202.57			
2	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	113.4			
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	3660.28			
4	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	130			
5	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	476.8			
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:可靠接地	m	426.79			
7	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:可靠接地	m	50			
8	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地 6. :含刨沟及恢复	m	174.4			
9	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:可靠接地	m	240			
10	030413001002	铁构件	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:钢制 3. 规格:明配管道支吊架 4. :含刷油刷漆	kg	1200			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	14253.15			
12	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:智能开关线 3. 材质:铜 4. 配线部位:桥架及管道敷设	m	1983.57			
13	030408006001	无端子接线	1. 名称:无端子接线 2. 规格:2.5mm ²	个	972			
14	030412004014	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯1 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度200mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	40.8			
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯2 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度150mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	72.48			
16	030412004015	装饰灯	1. 名称:嵌入式面光灯3 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 规格:宽度200mm 4. 安装形式:嵌入式安装 5. :含适配器	m	17.34			
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:嵌入式600*600面光灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	364			
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:12W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装 4. :含适配器	m	562.08			
19	030412004009	装饰灯	1. 名称:公区筒灯 2. 型号:12W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	79			
20	030412004010	装饰灯	1. 名称:嵌入式多筒射灯 2. 型号:24W/m, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	162			
21	030412004011	装饰灯	1. 名称:室内筒灯 2. 型号:9W, 4000K 3. 安装形式:嵌入式安装	套	70			
22	030412004013	装饰灯	1. 名称:吸顶节能灯 2. 型号:24W, 4000K 3. 安装形式:吸顶安装	套	21			
23	030404034001	照明开关	1. 名称:2位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	5			
24	030404034002	照明开关	1. 名称:4位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4			
25	030404034003	照明开关	1. 名称:6位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404034004	照明开关	1. 名称:8位智能照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	16			
27	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4			
28	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	30			
29	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	23			
30	030404034010	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	23			
31	030404034006	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	4			
32	030404034011	照明开关	1. 名称:感应开关(红外+光控) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.3m	个	21			
33	030404035005	插座	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.3m 4. :电梯厅内距地2.0m	个	423			
34	030404035002	插座	1. 名称:防水插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型	个	13			
35	030404035007	插座	1. 名称:冰箱插座(安全型) 2. 规格:250V, 16A, 3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.3m 4. :防水防尘型, 带开关	个	1			
36	030404035006	插座	1. 名称:小厨宝插座(安全型) 2. 规格:250V, 16A, 3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地0.5m 4. :防水防尘型, 带开关	个	27			
37	030404035003	插座	1. 名称:烘手器插座(安全型) 2. 规格:250V, 16A, 2+3极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型, 带开关	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404035004	插座	1. 名称:开水炉插座(安全型) 2. 规格:440V, 25A, 5极 3. 安装方式:墙面暗装, 距地1.5m 4. :防水防尘型	个	5			
39	030404035001	插座	1. 名称:地面插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A, 2+3极 3. 安装方式:地面嵌装	个	260			
40	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	765			
41	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	868			
42	030411006003	接线盒	1. 名称:白盖板 2. 材质:钢制	个	140			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1. :高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号楼电气工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	426535.82		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号楼电气工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2号楼电气工程(006)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	63723.42		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号楼给排水工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2号楼给排水工程(007)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 标识标牌工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	080802013001	实验室门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	229			
2	080802013002	报告厅门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	1			
3	080802013003	非实验室门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	93			
4	080802013004	强电间、弱电间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	30			
5	080802013005	设备间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	16			
6	080802013006	楼梯间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	39			
7	080802013007	男女卫生间门牌	5mm厚亚克力面板，黑色文字丝网印刷，底边灰色丝网印刷图案，尺寸为250*100mm。	块	45			
8	080802013008	电梯间、楼梯间和卫生间引导牌	5mm厚亚克力面板，橘黄色丝网印刷图案，内置20x20x2mm热镀锌方管，尺寸为2000*250mm。	块	36			
9	080802013009	楼梯间楼层指示牌	5mm厚亚克力面板，橘黄色丝网印刷图案，直径110mm, 后衬5mm不锈钢板胶装订于墙面	块	39			
10	080802013010	楼栋标识	5mm厚亚克力面板，白色文字丝网印刷，砖红色丝网印刷图案，数字高1500mm，“舍”字高400mm。	块	3			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识标牌工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识标牌工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：标识标牌工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：标识标牌工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	421154.3		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：标识标牌工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标识标牌工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 标识标牌工程(008)

[illegible]