

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN200 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内敷设\综合考虑 5、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	50			
2	030411003001	桥架	1、名称:全封闭式防火防腐型桥架 2、规格、型号:600*200*1.5mm 3、材质:钢制、防火 4、备注:包含桥架接地、现场开孔、防火堵洞、支撑架制安(除抗震支架外)、支架刷漆等;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	18.62			
3	030411003002	桥架	1、名称:全封闭式防火防腐型桥架 2、规格、型号:400*200*1.5mm 3、材质:钢制、防火 4、备注:包含桥架接地、现场开孔、防火堵洞、支撑架制安(除抗震支架外)、支架刷漆等;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	70.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	031002001001	桥架支架	1、名称:成品桥架 抗震支架 2、规格、型号:综合 3、材质:钢制、防火 4、支架形式:侧向+纵向 5、备注:包含支架安装费用;其余具体参见设计图纸,由投标人自行深化设计,满足规范及验收要求	套	9			
5	031002001002	桥架支架	1、名称:成品桥架 抗震支架 2、规格、型号:综合 3、材质:钢制、防火 4、支架形式:侧向 5、备注:包含支架安装费用;其余具体参见设计图纸,由投标人自行深化设计,满足规范及验收要求	套	7			
6	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:FS-ZR-YJV22-8.7/15KV-3*300.0mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):8.7/15KV 6、地形:平原 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆终端头 2、规格、型号:FS-ZR-YJV22-8.7/15KV-3*300.0mm2 3、材质、类型:铜芯、冷缩式 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):8.7/15KV 6、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	2			
8	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆T型头 2、规格、型号:FS-ZR-YJV22-8.7/15KV-3*300.0mm2 3、材质、类型:铜芯、冷缩式 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):8.7/15KV 6、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030402017001	高压成套配电柜	1、名称:高压1#进线隔离柜 2、规格、型号:AH1、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030402017002	高压成套配电柜	1、名称:高压1#计量柜 2、规格、型号:AH2、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030402017003	高压成套配电柜	1、名称:高压1#进线总柜 2、规格、型号:AH3、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030402017004	高压成套配电柜	1、名称:高压1#PT柜 2、规格、型号:AH4、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030402017005	高压成套配电柜	1、名称:高压1#出线开关柜 2、规格、型号:AH5、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030402017006	高压成套配电柜	1、名称:高压2#出线开关柜 2、规格、型号:AH6、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030402017007	高压成套配电柜	1、名称:高压3#出线开关柜 2、规格、型号:AH7、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030402017008	高压成套配电柜	1、名称:高压4#出线开关柜 2、规格、型号:AH8、KYN28-12 3、外形参考尺寸(L*W*H):800mm(L)*1500mm(W)*2300mm(H) 4、内部配置:具体配置详见设计图纸并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、母线配置方式:单母线 7、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 8、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
17	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:FS-ZR-YJV22-8.7/15KV-3*240.0mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):8.7/15KV 6、地形:平原 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	80			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆终端头 2、规格、型号:FS-ZR-YJV22-8.7/15KV-3*240.0mm2 3、材质、类型:铜芯、冷缩式 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):8.7/15KV 6、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	4			
19	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:FS-ZR-YJV22-8.7/15KV-3*150.0mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):8.7/15KV 6、地形:平原 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	80			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030408006004	电力电缆头	1、名称:电力电缆终端头 2、规格、型号:FS-ZR-YJV22-8.7/15KV-3*150.0mm ² 3、材质、类型:铜芯、冷缩式 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):8.7/15KV 6、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	4			
21	030401002001	干式变压器	1、名称:干式变压器(带不锈钢外壳) 2、规格、型号:SCB14-2000KVA-NXII 10±2*2.5%/0.4KV Dyn11%≥IP40 3、电压(kV):10KV 4、要求:带温控、温显、风冷装置、不锈钢外壳≥2mm厚、≥IP40 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括本体安装、与低压进线柜连接的低压母排软连接、基础型钢、变压器中性点接地、低压避雷器、工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030401002002	干式变压器	1、名称:干式变压器(带不锈钢外壳) 2、规格、型号:SCB14-1000KVA-NXII 10±2*2.5%/0.4KV Dyn11% ≥IP40 3、电压（kV）:10KV 4、要求:带温控、温显、风冷装置、不锈钢外壳≥2mm厚、≥IP40 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括本体安装、与低压进线柜连接的低压母排软连接、基础型钢、变压器中性点接地、低压避雷器、工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	2			
23	030404036001	小电器	1、名称:程序锁 2、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030404004001	低压开关柜	1、名称:低压进线计量柜 2、规格、型号:AA1、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括与变压器出线连接的低压母排软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
25	030404009001	低压电容器柜	1、名称:低压智能型电容补偿柜 2、规格、型号:AA2、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包含工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030404009002	低压电容器柜	1、名称:低压智能型电容补偿柜 2、规格、型号:AA3、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包含工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
27	030404004002	低压开关柜	1、名称:低压出线柜 2、规格、型号:AA4、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030404004003	低压开关柜	1、名称:低压母联柜 2、规格、型号:AA5、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
29	030404004004	低压开关柜	1、名称:低压出线柜 2、规格、型号:AA6、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030404004005	低压开关柜	1、名称:低压出线柜 2、规格、型号:AA7、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
31	030404009003	低压电容器柜	1、名称:低压智能型电容补偿柜 2、规格、型号:AA8、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包含工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030404009004	低压电容器柜	1、名称:低压智能型电容补偿柜 2、规格、型号:AA9、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包含工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
33	030404004006	低压开关柜	1、名称:低压进线计量柜 2、规格、型号:AA10、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括与变压器出线连接的低压母排软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030404004007	低压开关柜	1、名称:低压进线计量柜 2、规格、型号:AA11、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括与变压器出线连接的低压母排软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
35	030404009005	低压电容器柜	1、名称:低压智能型电容补偿柜 2、规格、型号:AA12、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包含工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030404004008	低压开关柜	1、名称:低压出线柜 2、规格、型号:AA13、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
37	030404004009	低压开关柜	1、名称:低压出线柜 2、规格、型号:AA14、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030404004010	低压开关柜	1、名称:低压母联柜 2、规格、型号:AA15、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
39	030404004011	低压开关柜	1、名称:低压出线柜 2、规格、型号:AA16、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030404004012	低压开关柜	1、名称:低压出线柜 2、规格、型号:AA17、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
41	030404009006	低压电容器柜	1、名称:低压智能型电容补偿柜 2、规格、型号:AA18、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包含工地运输等全部相关工作内容安装;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030404004013	低压开关柜	1、名称:低压进线计量柜 2、规格、型号:AA19、MNS 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括与变压器出线连接的低压母排软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030404013001	直流馈电屏	1、名称:直流电源箱(柜) 2、规格、型号:48AH、DC12V/AC220V 3、内部配置:包含蓄电池(蓄电池组,DC12V,24AH,阀控式密封)、控制连接线路等;具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 4、安装方式:室内、落地式 5、基础型钢形式、规格:基础槽钢[10及预埋件 6、备注:包括配套线路、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
44	030404017001	采集终端	1、名称:专变采集终端1型 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 3、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	030404016001	控制箱	1、名称:负控装置 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 3、安装方式:悬挂式 4、备注:负控装置材料由供电公司配置、仅计安装费等;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
46	03B001	配电室内高低压设备二次控制线路	1、名称:配电室内高低压设备二次控制线、缆及控制电缆头制作、安装 2、备注:投标人自行勘查现场、综合考虑报价、包含变压器风冷、温控等所有控制线缆;其余要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求及须满足供电部门验收要求	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:低压防火型绝缘封闭式密集型铜母线槽(ABC+N+PE) 2、规格、型号:Iz=4000A、铜制、热镀锌钢板外壳、IP54 3、容量(A):4000A 4、线制:三相四线制 5、安装部位:室内 6、备注:投标报价需自行考虑包括母线本体、低压柜及变压器引下铜排、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	7.49			
48	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:低压配变始端箱 2、参考规格、型号:L2300mm*1000mm*500mm 3、容量(A):4000A 4、备注:投标报价需自行考虑包括变压器或低压配电柜之间连接母线始端箱、母线伸缩节、低压柜变压器箱体引下铜排、变压器桩头双软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:低压总柜始端箱 2、参考规格、型号:L1000mm*800mm*500mm 3、容量(A):4000A 4、备注:投标报价需自行考虑包括变压器或低压配电柜之间连接母线始端箱、母线伸缩节、低压柜变压器箱体引下铜排、变压器桩头双软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
50	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称:低压防火型绝缘封闭式密集型铜母线槽(ABC+N+PE) 2、规格、型号:Iz=2500A、铜制、热镀锌钢板外壳、IP54 3、容量(A):2500A 4、线制:三相四线制 5、安装部位:室内 6、备注:投标报价需自行考虑包括母线本体、低压柜及变压器引下铜排、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	8.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030403007003	始端箱、分线箱	1、名称:低压配变始端箱 2、参考规格、型号:L2300mm*1000mm*500mm 3、容量(A):2500A 4、备注:投标报价需自行考虑包括变压器或低压配电柜之间连接母线始端箱、母线伸缩节、低压柜变压器箱体引下铜排、变压器桩头双软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
52	030403007004	始端箱、分线箱	1、名称:低压总柜始端箱 2、参考规格、型号:L1000mm*800mm*500mm 3、容量(A):2500A 4、备注:投标报价需自行考虑包括变压器或低压配电柜之间连接母线始端箱、母线伸缩节、低压柜变压器箱体引下铜排、变压器桩头双软连接、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	030403003001	带形母线	1、名称:带形铜排母线 2、规格、型号:TMY-4*[3*(125*10mm)) 3、材质:铜质 4、备注:包包括低压配电柜之间连接铜排母线、工地运输等全部相关工作内容安装相关一切费用;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	9			
54	030403003002	带形母线	1、名称:带形铜排母线 2、规格、型号:TMY-4*[1*(125*10mm)) 3、材质:铜质 4、备注:包包括低压配电柜之间连接铜排母线、工地运输等全部相关工作内容安装相关一切费用;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	8			
55	030408008001	防火堵洞	1、名称:防火堵洞 2、材质:防火封堵泥 3、部位:保护管 4、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	处	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	030408008002	防火堵洞	1、名称:防火堵洞 2、材质:防火封堵泥 3、部位:盘柜下 4、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	处	27			
57	030409001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:不锈钢角钢 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土 5、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	根	29			
58	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:-50*5 4、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	313.49			
59	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*5 4、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	100.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:接地铜线 3、规格:BV-25.0mm ² 4、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	m	40.5			
61	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:临时接地端子 2、材质:镀锌型钢 3、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	处	4			
62	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地钢板 2、材质:镀锌型钢 3、规格:-150*150*8 4、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	块	4			
63	030409008003	等电位端子箱	1、名称:总等电位联结端子箱 2、规格、型号:MEB 3、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	030414001001	电力变压器系统	1、名称:电力变压器系统调试 2、型号:SCB14-2000KVA/10KV/0.4KV D yn11 UK=6% IP40 3、备注:包含交接试验费、包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
65	030414001002	电力变压器系统	1、名称:电力变压器系统调试 2、型号:SCB14-1000KVA/10KV/0.4KV D yn11 UK=6% IP40 3、备注:包含交接试验费、包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
66	030414002001	送配电装置系统	1、名称:交流负荷隔离开关系统调试 2、电压等级(kV):8.7/15KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
67	030414002002	送配电装置系统	1、名称:交流供电断路器系统调试 2、电压等级(kV):8.7/15KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
68	030414002003	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下交流 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	030414003001	特殊保护装置	1、名称:程序锁调试 2、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
70	030414005001	直流电源系统调试	1、名称:直流电源系统调试 2、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
71	030414008001	母线	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
72	030414008002	母线	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
73	030414009001	避雷器	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):8.7/15KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
74	030414010001	电容器	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):10KV、1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试 2、类别:独立接地、接地网 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
76	030414015001	电缆试验	1、名称:高压电缆试验费 2、电压等级(kV):8.7/15KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
77	030504008001	变电所运行准备费行	1、名称:变电所运行准备费 2、配置:包含模拟图版、绝缘垫、绝缘手套、令克棒、验电器、绝缘鞋、干粉灭火器、消防箱、手提式探照灯、组合工具、数字式万用表、安全帽、摇表、安全围栏、规章制度、警示牌、工器具柜、熔断器管、防鼠隔板、捕鼠器、变压器标识牌、高低压柜进出线标示牌、变电所防火墙等 3、备注:须满足供电部门验收要求;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	座	1			
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B003	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						
14	031302015001	智慧工地费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、
爱派路北側35亩地
块工业厂房项目正
式用电

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装	标段: 龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电
------------------------------------	-------------------------------

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：龙乘路
西、爱派路北側
35亩地块工业厂
房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装	标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电
-----------------------------------	------------------------------

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安装

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-安标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称:成套照明配电箱 2、规格、型号:AL 3、外形参考尺寸(L*W*H):1000mm(L)*1000mm(W)*2200mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:室内落地式 6、基础形式、材质、规格:基础槽钢[10及预埋件 7、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:成套应急照明配电箱 2、规格、型号:ALE 3、外形参考尺寸(L*W*H):400mm(L)*200mm(W)*600mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:壁挂或悬挂嵌入式 6、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030404017003	配电箱	1、名称:成套应急照明集中电源箱 2、规格、型号:AE 3、外形参考尺寸(L*W*H):400mm(L)*200mm(W)*600mm(H) 4、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求 5、安装方式:壁挂或悬挂嵌入式 6、备注:包括工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	1			
4	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN65 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内敷设\综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	6.4			
5	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN50 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内敷设\综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	3.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN40 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内敷设\综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	84.36			
7	030411001004	配管	1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN32 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内敷设\综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	3.2			
8	030411001005	配管	1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内敷设\综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	280.47			
9	030411001006	配管	1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内敷设\综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	301.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):0.6/1KV 6、地形:平原 7、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	42.25			
11	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3、材质、类型:铜芯、干包式 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、安装部位:户内 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	4			
12	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):0.6/1KV 6、地形:平原 7、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	143.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头或采用接线端子 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 3、材质、类型:铜芯、干包式 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、安装部位:户内 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	16			
14	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-5*6mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):0.6/1KV 6、地形:平原 7、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	37.62			
15	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头或采用接线端子 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-5*6mm ² 3、材质、类型:铜芯、干包式 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、安装部位:户内 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030408001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-3*6mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):0.6/1KV 6、地形:平原 7、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	38.74			
17	030408006004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头或采用接线端子 2、规格、型号:WDZN-YJV-0.6/1KV-3*6mm ² 3、材质、类型:铜芯、干包式 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、安装部位:户内 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	8			
18	030408001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:YJV-0.6/1KV-5*6mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):0.6/1KV 6、地形:平原 7、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	223.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030408006005	电力电缆头	1、名称:电力电缆头或采用接线端子 2、规格、型号:YJV-0.6/1KV-5*6mm ² 3、材质、类型:铜芯、干包式 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、安装部位:户内 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	16			
20	030408001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格、型号:YJV-0.6/1KV-4*4mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、桥架、电缆沟、通道敷设 5、电压等级(kV):0.6/1KV 6、地形:平原 7、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	89.88			
21	030408006006	电力电缆头	1、名称:电力电缆头或采用接线端子 2、规格、型号:YJV-0.6/1KV-4*4mm ² 3、材质、类型:铜芯、干包式 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、安装部位:户内 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安
装

标段：龙
乘路西、
爱派路北
侧35亩地
块工业厂
房项目正
式用电

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线、线槽配线 3、规格、型号:NH-BV-6.0mm ² 4、材质:铜芯 5、配线线制:照明线路 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	22.2			
23	030411004002	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线、线槽配线 3、规格、型号:NH-BV-4.0mm ² 4、材质:铜芯 5、配线线制:照明线路 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	1634			
24	030411004003	配线	1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线、线槽配线 3、规格、型号:BV-4.0mm ² 4、材质:铜芯 5、配线线制:照明线路 6、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	m	265.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030412005001	荧光灯	1、名称:单管LED荧光灯(自带蓄电池) 2、规格、型号:220V、1*32W 3、安装形式:吸顶或吊杆式 4、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	15			
26	030412005002	荧光灯	1、名称:双管LED荧光灯(自带蓄电池) 2、规格、型号:220V、2*32W 3、安装形式:吸顶或吊杆式 4、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	15			
27	030412004001	装饰灯	1、名称:应急照明灯(自带蓄电池) 2、规格、型号:LED、5W 3、安装形式:吸顶/吊装/嵌入式安装 4、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	28			
28	030412004002	装饰灯	1、名称:室外应急照明灯(自带蓄电池) 2、规格、型号:LED、5W、IP68 3、安装形式:吸顶/吊装/嵌入式安装 4、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030412004003	装饰灯	1、名称:单向疏散指示灯(自带蓄电池) 2、规格、型号:大型、LED、2W 3、安装形式:吸顶/吊装/嵌入式安装 4、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	31			
30	030412004004	装饰灯	1、名称:双向疏散指示灯(自带蓄电池) 2、规格、型号:大型、LED、2W 3、安装形式:吸顶/吊装/嵌入式安装 4、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	3			
31	030412004005	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯(自带蓄电池) 2、规格、型号:大型、LED、2W 3、安装形式:吸顶/吊装/嵌入式安装 4、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	套	2			
32	030404034001	照明开关	1、名称:扳式双联双控开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格、型号:250V、10A 4、安装方式:暗装 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030404035001	插座	1、名称:单相二加三孔安全型插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格、型号:250V、16A 4、安装方式:暗装 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	11			
34	030404035002	插座	1、名称:三相四孔空调安全型插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格、型号:380V、25A 4、安装方式:暗装 5、备注:包含预留空调套管,其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	4			
35	030404035003	插座	1、名称:三相四孔除湿机安全型插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格、型号:380V、25A 4、安装方式:暗装 5、备注:包含预留空调套管,其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	4			
36	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢质 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢质 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	个	25			
38	030108003001	轴流通风机	1、名称:低噪音轴流风机 带防护网罩 IP54 2、规格、型号:380V、1.1KW 3、备注:投标人自行考虑室外百叶窗、开孔等一切配套费用;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	4			
39	030701003001	空调器	1、名称:立柜式空调 2、规格、型号:3匹 3、安装形式:落地式 4、主要技术要求:配电室专用型、无冷凝、恒温、断电自启动 5、推荐品牌:格力、美的、海尔 6、备注:包括配套铜管、开孔、支架、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030701014001	除湿机	1、名称:工业级除湿机 2、除湿量:200L/D 3、适用面积:200m以下 4、备注:包括配套管道、开孔、支架、工地运输等全部相关工作内容安装;其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准 and 规范要求	台	4			
41	030414004001	自动投入装置	1、名称:双电源自动投入系统调试 2、电压等级(kV):0.60/1KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						
14	031302015001	智慧工地费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、
爱派路北側35亩地
块工业厂房项目正
式用电

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北側35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：龙乘路
西、爱派路北側
35亩地块工业厂
房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：龙乘路西、爱派路北側35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装	标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电
-----------------------------------	------------------------------

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北側35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：龙乘路西、爱派路北側35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安装

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目配电-照明安
装

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040504002001	电缆直线井	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层+100mmC25混凝土垫层 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼，井内、外壁做聚合物防水砂浆，具体详见设计要求 3、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 4、综合考虑井的位置使用井盖板规格不同的费用 5、含土方开挖、回填、钢筋、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等各项费用，具体详见图纸及规范	座	9			
2	040504002002	电缆三通井	1、垫层、基础材质及厚度:100mmC25商品砼 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼 井内、外壁做聚合物防水砂浆 3、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 4、具体做法详见设计图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040504002003	电缆四通井	1、垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层、其余混凝土均为C30 P6 2、盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土板座 4、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 5、D300混凝土管L500mm，底部铺设砂垫层 6、具体做法及要求详见图纸	座	1			
4	040303002001	环网单元基础	1、名称:高压环网柜基础 2、底部使用10槽钢搭设具体详见图纸 3、100厚C25砼垫层，结构砼强度等级为C30 P6 4、垫层底素土夯实 5、爬梯位置应根据供货厂家提供的活动地板位置确定,钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道 6、通风窗采用百叶窗 7、基础露出地面部分贴瓷砖规格、颜色与箱体配合协调 8、含土方开挖、回填、钢筋、绿化破坏恢复原样、铁件制作安装等各项费用，具体详见图纸及规范	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040501004001	电缆通道排管	1、材质及规格:PVC-C管4*Φ200+2*Φ100（Φ200壁厚≥13mm，SN≥40，Φ100壁厚≥6mm，SN≥40） 2、采用100mmC20砼垫层，C30砼包封、断面尺寸详见图纸 3、含土方开挖、回填、钢筋、绿化及路面破坏恢复原样、管枕、接地等费用，具体做法详见设计图纸	m	330			
6	040501004002	电缆通道排管	1、材质及规格:SC管4*Φ200+2*Φ100（内径Φ200壁厚≥7mm、内径Φ100壁厚≥5mm，管道外涂防火防腐漆） 2、采用100mmC20砼垫层，C30砼包封、断面尺寸详见图纸 3、含土方开挖、回填、钢筋、绿化及路面破坏恢复原样、管枕、接地等费用，具体做法详见设计图纸	m	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501008001	电力电缆拖拉管	1、名称:拖拉管 2、材质:电力电缆管 3、规格:MPP管，4*φ 200+2*φ 100（ φ 200壁厚≥18mm，SN≥40， φ 100壁厚≥10mm，SN≥40） 4、土壤类别:综合类土 5、顶管工作方式:牵引或顶进法 6、备 注:包含牵引管道施工中检查井、绿化破坏恢复原样、管道弧度等在内的一切措施费用,投标人自行现场勘察,中标单价一次性包死,结算时不作调整 7、结算工作量按直线距离长度	m	80			
8	040205004001	标示桩、标示牌	1、规格:详见图纸设计要求 2、安装方式:埋地 3、安装部位:室外 4、具体样式根据甲方要求	根	12			
		软基处理						
9	010201001001	换填垫层	1、1:3砂石垫层夯实,压实系数不小于0.97，具体要求详见设计图纸 2、部位：环网柜及电缆井基础	m3	60.5			
		分部小计						
		过桥架空						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、桩截面:0.3*0.3*6m（含桩尖） 2、混凝土强度等级:C30 3、含购桩、打桩、送桩、桩顶与底板连接、钢筋等按图纸包验收合格的全部内容。投标单位自行踏勘现场，充分考虑地质的各种不利状况，并将此费用考虑在投标报价中 4、投标单位应充分考虑打试桩所产生的一切费用，最终不得调整此费用	根	3			
11	040303005001	混凝土桥台	1、部位:承台 2、混凝土强度等级:C30 3、含钢筋	m ³	0.62			
12	040307007001	架空管道	1、敷设4*φ200+2*φ100 SC管（内径φ200壁厚≥7mm、内径φ100壁厚≥5mm，管道外涂防火防腐漆） 2、具体详见设计图纸	m	25			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆	1、综合考虑大型机械设备进退场及安拆费用	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼，井内、外壁做聚合物防水砂浆，具体详见设计要求 3、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 4、综合考虑井的位置使用井盖板规格不同的费用 5、含土方开挖、回填、钢筋、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等各项费用，具体详见图纸及规范	m2	10.94			
3	01B003	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼，井内、外壁做聚合物防水砂浆，具体详见设计要求 3、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 4、综合考虑井的位置使用井盖板规格不同的费用 5、含土方开挖、回填、钢筋、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等各项费用，具体详见图纸及规范	m2	259.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01B004	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼，井内、外壁做聚合物防水砂浆，具体详见设计要求 3、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 4、综合考虑井的位置使用井盖板规格不同的费用 5、含土方开挖、回填、钢筋、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等各项费用，具体详见图纸及规范	m3	6.48			
5	01B005	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100mmC25商品砼 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼 井内、外壁做聚合物防水砂浆 3、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 4、具体做法详见设计图纸	m2	8.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	01B006	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100mmC25商品砼 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼 井内、外壁做聚合物防水砂浆 3、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 4、具体做法详见设计图纸	m2	21.81			
7	01B007	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100mmC25商品砼 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼 井内、外壁做聚合物防水砂浆 3、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 4、具体做法详见设计图纸	m3	1.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B008	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层、其余混凝土均为C30 P6 2、盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土板座 4、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 5、D300混凝土管L500mm，底部铺设砂垫层 6、具体做法及要求详见图纸	m2	1.55			
9	01B009	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层、其余混凝土均为C30 P6 2、盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土板座 4、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 5、D300混凝土管L500mm，底部铺设砂垫层 6、具体做法及要求详见图纸	m2	45.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	01B010	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层、其余混凝土均为C30 P6 2、盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土板座 4、含土方开挖、回填、余方弃置、钢筋、铁件制作安装、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等费用 5、D300混凝土管L500mm，底部铺设砂垫层 6、具体做法及要求详见图纸	m2	6.3			
11	01B011	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、名称:高压环网柜基础 2、底部使用10槽钢搭设具体详见图纸 3、100厚C25砼垫层，结构砼强度等级为C30 P6 4、垫层底素土夯实 5、爬梯位置应根据供货厂家提供的活动地板位置确定,钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道 6、通风窗采用百叶窗 7、基础露出地面部分贴瓷砖规格、颜色与箱体配合协调 8、含土方开挖、回填、钢筋、绿化破坏恢复原样、铁件制作安装等各项费用，具体详见图纸及规范	m2	8.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	01B012	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、名称:高压环网柜基础 2、底部使用10槽钢搭设具体详见图纸 3、100厚C25砼垫层，结构砼强度等级为C30 P6 4、垫层底素土夯实 5、爬梯位置应根据供货厂家提供的活动地板位置确定,钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道 6、通风窗采用百叶窗 7、基础露出地面部分贴瓷砖规格、颜色与箱体配合协调 8、含土方开挖、回填、钢筋、绿化破坏恢复原样、铁件制作安装等各项费用，具体详见图纸及规范	m2	0.55			
13	011702001001	电缆通道排管模板	1、材质及规格:MPP管4* ϕ 200+2* ϕ 100（ ϕ 200壁厚 \geq 18mm，SN \geq 40， ϕ 100壁厚 \geq 10mm，SN \geq 40） 2、采用100mmC20砼垫层，C30砼包封、断面尺寸详见图纸 3、含土方开挖、回填、钢筋、绿化破坏恢复原样、管枕、接地等费用，具体做法详见设计图纸	m2	3.27			
14	01B013	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、部位:承台 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、钢筋等一切费用	m2	1.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011702001002	电缆通道排管模板	1、材质及规格:PVC-C 管4* ϕ 200+2* ϕ 100 (ϕ 200壁厚 \geq 13mm, SN \geq 40, ϕ 100壁厚 \geq 6mm, SN \geq 40) 2、采用100mmC20砼垫层, C30砼包封、断面尺寸详见图纸 3、含土方开挖、回填、钢筋、绿化破坏恢复原样、管枕、接地等费用, 具体做法详见设计图纸	m2	566.28			
16	011702001003	电缆通道排管模板	1、材质及规格:MPP 管4* ϕ 200+2* ϕ 100 (ϕ 200壁厚 \geq 18mm, SN \geq 40, ϕ 100壁厚 \geq 10mm, SN \geq 40) 2、采用100mmC20砼垫层, C30砼包封、断面尺寸详见图纸 3、含土方开挖、回填、钢筋、绿化破坏恢复原样、管枕、接地等费用, 具体做法详见设计图纸	m2	51.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011702001004	电缆直线井模板	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层+100mmC25混凝土垫层 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:C30 P6商品砼，井内、外壁做聚合物防水砂浆，具体详见设计要求 3、因工作面增加的工程量并入土方工程量中 4、综合考虑井的位置使用井盖板规格不同的费用 5、含土方开挖、回填、钢筋、接地、电缆支架、绿化破坏恢复原样等各项费用，具体详见图纸及规范	m2	5.82			
18	011702001005	电缆通道排管模板	1、材质及规格:PVC-C管4*Φ200+2*Φ100（Φ200壁厚≥13mm，SN≥40，Φ100壁厚≥6mm，SN≥40） 2、采用100mmC20砼垫层，C30砼包封、断面尺寸详见图纸 3、含土方开挖、回填、钢筋、绿化及路面破坏恢复原样、管枕、接地等费用，具体做法详见设计图纸	m2	35.97			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						
14	011707015001	智慧工地费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	011707016001	新冠疫情常态化防控						1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、
爱派路北側35亩地
块工业厂房项目正
式用电

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北側35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：龙乘路
西、爱派路北側
35亩地块工业厂
房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电- 土建	标段：龙乘路西、爱派路北侧 35亩地块工业厂 房项目正式用电
---------------------------------------	--------------------------------------

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

工程名称：龙乘路西、爱派路北側35亩地块工业厂房项目正式用电-土建

第1页 共1页

[illegible]

标段：龙乘路西、爱派路北侧35亩地块工业厂房项目正式用电

第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.41】

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：龙乘路西、爱派路北側35亩地块工业厂房项目正式用电-土建 标段：

第1页 共1页

[illegible]