工程量清单编制说明

工程名称：南京大学仙林校区学生宿舍楼第 31-32 幢项目施工总承包

一、工程概况：

1、本项目建设地点位于南京大学仙林校区内，规划用地面积 20431.53㎡。红线内为一处高坡，自东向西逐渐升高。总建筑面积 51969.97㎡，其中地上建筑面积 44858.65㎡，地下建筑面积 7111.32㎡。地下室一层，地上共设置两个单体，31 幢楼建筑面积 22513.33m2，建筑层数 13 层；32 幢楼建筑面积 22345.32m2，建筑层数 13 层。

2、结构形式：地下室采用钻孔灌注桩基础、地上主楼结构采用框架剪力墙结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、编制范围：

土石方工程、土建及装饰工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、弱电工程、电梯工程、给排水工程、标识标牌、室外及配套工程等。详见招标文件说明及工程量清单。

不在本次招标范围有：树木迁移、热水系统、桩基及基坑支护工程、渣土运输处置工程、地质灾害治理工程、室外景观工程、家具家电等内容。

三、编制依据：

1、根据建设单位提供的南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计的设计图纸、物料表、清单编制图纸问题设计院回复及其它相关资料。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》(GBT50353-2013)、《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022)。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2014）448 号《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 年）、《江苏省装配式砼建筑工程定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）。

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154 号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178 号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

7、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第 19 号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

8、江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第 16 号关于智慧工地费用计取方法的公告。

9、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145 号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

10、最高投标限价人工工资标准按苏建函价[2025]273 号文件，材料价格按 2025 年 9 月份南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

11、《南京大学仙林校区学生宿舍 31、32 幢岩土工程详细勘察报告》（报告编号 2025-KC-011）。

12、拟定的招标文件。

13、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

14、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：详见招标文件。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：详见招标文件。

八、创优及星级文明工地要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。部分设计图纸不详细的，以工程量清单为准。

2、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

3、本工程所有混凝土均采用商品混凝土,是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

4、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆，预拌砂浆采用干拌或湿拌由各投标人自行考虑，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

5、各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留及套管、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱预留（含预留

木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），洞口防火封堵请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

6、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。

7、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，投标人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，投标人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

8、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

9、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

10、施工水电费用计算和结算：

由招标人提供临电临水接驳点（使用单位内无多余供电负荷供项目施工使用。目前使用单位拟按照配备一台 600KVA 箱式变压器进行申报，变压器位置预计位于项目东侧，临时门坡北侧。从变压器后的接线工作由中标人完成，相关接入费用（包括套管预埋、临时电缆敷设、配电箱设置等）均含在签约合同价中。若在施工的某一阶段临电容量不足需要采取其它供电措施时，则由承包人自行处理解决，所涉及费用含在签约合同价中。临水接入点位于项目西南角，沿 28-30 宿舍北侧边坡坡脚敷设。），投标人自行现场踏勘确定具体接驳方案；投标人从接驳点接入施工现场，以目前现场条件为准；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。

投标人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施，施工临时水电所有工作内容（红线内、外管线敷设、道路修复、水电表安装、配电箱、配电箱安装、水电费等），其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

11、临时排污、排水位置暂未确定，根据现场管线资料，项目东侧元化路下方无市政污水管。中标人需自行现场踏勘后编制具体接驳排污方案并报建设单位审批通过后方可实施。红线外临时排污、排水

施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。临时排污的相关手续办理由总承包单位负责。污水需按照环保要求处理达标后进行排放，上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

12、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

13、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

14、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

15、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

16、施工期间相邻建筑物安全、道路、管网、树木等保护（含树木修剪）及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。元化路现状市政管线，包括电力、通信、给水、燃气及雨水管，详见基坑支护监测平面图；项目西侧地灾处治边坡，地灾处治存在与本项目交叉作业的可能，应为重点监测对象；施工单位根据规范及现场条件及设计单位提供的监测方案编制管网、相邻已建或在建建筑物、构筑物等保护方案，监理审核，并报建设单位审批。相关费用自行考虑，包含在签约合同价中。

17、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

18、投标人按施工当地主管部门要求搭设脚手架及支撑，支撑搭设密度、支撑方式、安全网（例如板扣式防护网）等安全施工措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

19、本工程(含暂估价工程及平行发包工程)涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

20、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

21、项目用地内无临设搭设条件，施工单位踏勘后自行考虑；按中心标准化要求搭设；临设费均包含在签约合同价中。工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌、闸机等设备，使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。大门、围挡、道口开设及绿化恢复等按校方及主管部门要求设置，若需新开设大门，投标人负责场地土方平整、道路硬化、

办理门坡开设、道口开设、竣工后恢复等相关工作，投标人充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算不调整（现有临时门坡位于东南角朝向元化路，临时门坡仅作为施工出土期间使用，出土完后需恢复原状；正式出入口和大门暂未确定，待出土完成后由使用单位另行考虑。中标单位需配合使用单位完成道口开设手续及后续恢复施工工作）。本项目施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，大门安排专人进行值守，实行刷卡或人脸识别进出。除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭状态。

22、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察和设计图纸自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

23、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑内、外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

24、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

25、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

26、投标人应充分考虑本工程的特殊性及管理制度，施工期应满足校方管理要求。包括但不限于配合校方活动、学生作息时间、校方巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

27、投标人需自行考虑与现有管井的对接方式，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

28、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

十、其他说明

（一）、土石方工程

1、场平标高受地灾处治影响，可能存在较大变化，场地移交时需进行原始标高测量。现场需场地平整，原有树木移植由建设单位自行处理。

2、现场土石方全部外运，外运由建设单位单独发包。

3、土方回填土源为外购土，运土方式及运距由投标人综合考虑，需符合建设单位及政府要求。请投标人自行勘察现场，及时申报土石方施工方案（由建设单位、监理单位、设计单位等共同论证确认），

相关费用含在投标报价中，结算时不调整。

4、土石方开挖应有完善的施工方案，经专家论证后方可实施。土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式(含人工配合开挖、现场确认的实际开挖方案)，结算时严格按照清单计价规范及相关文件中明确的土石方计算规则计算土石方工程量，综合单价不予调整。

5、土石方开挖需考虑现场开挖产生的土方和不满足石方拍卖单位外运要求的碎石、碎渣、基坑支护拆除碎渣的土石分离、破碎、装车，投标人自行勘察现场，土石分离和破碎的相关费用综合考虑在土石方开挖中，不另计，结算时不调整。

6、投标人综合考虑在土石方开挖过程中因地下管线（已探明）、地下障碍物、土体加固、夹岩层、逆作盖挖等原因所增加的开挖难度，相关费用综合考虑在投标报价中，且不再另行增加费用。

7、投标人应根据地质勘探报告及现场情况，投标报价时综合考虑因溶洞、地下水位、西侧地灾施工而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不予调整。

8、投标人自行考虑土石方开挖时所需的临时通道、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等施工措施，相关费用含在投标报价中，结算时不再另行增加费用。

9、挖出的淤泥和湿土，如需要经过晾晒及其他等方式进行土壤处置后才能运输，相关费用由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；包括但不限于内倒土石方覆盖等所有费用，结算时不予调整。

10、对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

11、室外回填土标高按回填至景观完成面标高以下 30cm 计入清单工程量。

12、基坑支护放坡以下地下室外墙回填土按流动性水泥土考虑，放坡以上及房心回填土按素土回填考虑计入清单内，按实结算。

（二）、土建、装饰工程：

1、预埋件中包含预埋件的校正费用，单价包含此费用结算不做调整。

2、本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结

算时单价不调整。

3、投标单位综合考虑使用塔吊和施工电梯，自行考虑塔吊和施工电梯的基础（含桩基础），综合考虑各单位间配合使用垂直运输机械及脚手架等措施，相关费用包含在报价中，结算时不得调整。

4、施工图中所有预留孔洞、降水井、管道井、套管（消防、强弱电、给排水、燃气、通风等预埋套管）及其封堵计入相应报价中，未报视同让利，封堵时间点根据现场实际要求。

5、对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用（含检测费），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

6、各单位工程除模板措施外，脚手架、垂直运输费、超高增加费、大型机械进退场、降排水等单价措施费综合考虑，投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。

7、所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。门窗工程的预埋件、按规范要求必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。

8、内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中,综合考虑在报价中。外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。

9、施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。混凝土面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂、网格布投标时在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

10、本工程钢材级别和规格如设计要求，所有装饰材料均需符合消防规范要求，工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标单位综合考虑，结算不再调整。

11、所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

12、装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，包含且不仅限于基层板环保要求必须达到E1级、乳胶漆必须选用环保型等。

13、楼地面地砖贴面、天棚面涂料、墙面涂料、其他饰面，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。

招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸

的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

14、本项目物料表中所有材料的材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购。

15、石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

16、特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

17、ALC 墙板、陶粒混凝土墙板与梁柱的连接、门窗洞口锚固、门窗框构造做法、墙缝处理详见图集苏 G29-2019《轻质内隔墙构造图集》,二次深化设计后构造措施，除墙体长度超 6m 设置构造柱及结构平面图标注的构造柱外，其余构造柱、门框柱、过梁等构造措施，由投标人在 ALC 墙板、陶粒混凝土墙板报价中综合考虑，结算不调整综合单价。

18、砌块墙开槽部位抗裂腻子及网格布加强等措施需综合考虑在墙面报价中，满足规范要求，投标后的综合单价不调整。

19、墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑投标报价中结算不做调整。

20、同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差 10mm 以内时砌体墙面补粉砂浆费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

21、防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层，防水附加层不单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、门窗洞口保温构造、滴水线构造等，保温构造不单独计算。各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

22、所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

23、柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。

24、吊筋高度超规范要求时需按规范要求设置反支撑、转换层，相关深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

25、镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，

结算不因此调整综合单价。

26、所有门窗所需五金配件、电动（手动）开窗器，无论清单项目特征描述是否齐全，均须包括在投标报价内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

27、防火门窗、防火隔断应满足现行消防规范及消防主管部门要求，深化不调整综合单价。

28、无粉刷天棚及地下室无粉刷混凝土墙面模板摊销增加、增加的支撑和混凝土表面打磨、砂浆修补等费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

29、本项目装配式构件吊装所需的支撑、模板等措施费用综合考虑在相应的清单子目中，可拆卸钢筋桁架楼承板上部现浇平板及板缝混凝土工程量并入梁板工程量，模板按接触面积计算，梁板接缝处（两侧）增加的模板等措施费用投标人综合考虑，结算时不调整。

30、地面、墙面、顶面、屋面等部位无论图纸是否要求基层处理，投标人均应保证基层清洁完善程度达到下一工序的施工条件，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。

31、预制构件钢筋与现浇钢筋连接、二次深化、钢筋含量变化等均考虑在报价中，结算综合单价不调整。

32、金属构件的除锈、油漆等均包含在金属构件清单中，结算不因此调整综合单价。

33、可拆卸钢筋桁架楼层板、预制墙板、门窗、栏杆、铝板、铝板幕墙、标识标牌、吸音墙面、墙柱面及顶面龙骨、雨蓬、卫生间配件、柜体等项目深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如可拆卸钢筋桁架楼层板使用的钢筋直径、间距、布置形式以及装饰墙面龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时，不能认定为是设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。

34、防火门含门套及门头饰面做法，工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算，具体详见精装修图纸，装饰墙面清单中不计列门头饰面墙板。

35、本项目电梯门套含在土建工程中，投标人综合考虑报价，结算不调整。

36、本项目防水面表面修补平整由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。

37、屋面、楼地面排水浅沟等相关做法包含在找坡层做法内，由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。

38、投标人需自行考虑风井处防坠落措施不单独列项，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

39、管道井内或平顶内金属面、露明金属管的金属面或铁栏杆油漆价格综合考虑在相应做法单价中，请投标人在报价充分考虑。

40、建筑门窗尺寸及做法与精装修门窗尺寸及做法不一致的部位以精装修图示尺寸及做法为准。

41、地下室、楼梯等位置排水沟结构工程量已包含在主体中，投标人报价需综合考虑。

42、土建与装饰清单做法分别按《工程做法一览表（一、二）》及《装饰构造做法表》中标注的工序考虑。

43、室外楼梯仅结构计入本次招标范围。

（三）、室外及配套工程

1、投标报价中须同时考虑因投标人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

2、本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

3、投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

4、投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

5、投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

6、投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价。

7、现场施工时对现状路面的破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

8、所有金属构件均包含除锈、防腐、油漆等，结算时不再另行增加。

9、雨污水管道中管道排水等措施费投标人在报价中综合考虑。

（四）、安装工程

1、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

2、所有室外管道接入包含与原校园内主管道接驳费用，不单独列项，综合考虑在报价中，结算时不再调整或增加相关费用。

3、雨水管道的灌水试验和排水立管的通球试验，投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

4、热水系统中空气源热泵、热水机房内设备、卫生间的淋浴器水控器、热水主干立管（包括支管）均由 BOT 单位实施。

5、所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内，结算时不再调整或增加以上费用。

6、配电箱中的消防应急照明模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块在消防工程中单独列项。

7、桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、盖板、中间隔板等材料及安装费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

8、所有设备检查接线含在相应综合单价中，不再单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

9、本项目消防工程所有系统测试、调试费用在人防地下室计取，其他单位工程内不再计取。

10、消防系统探测器、模块、广播等相关材料的底座费用由投标单位自行考虑在相应综合单价中，不单独列项。

11、所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中，结算时不再调整或增加以上费用。

12、人防战时的电气、给排水系统战时设备仅购置不安装。

13、根据人防要求，空气质量检测装置、空气染毒检测装置、放射性检测装置不购置。

14、工程超高费、管廊系数各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

15、投标人应考虑成品保护、现场管线保护、设施保护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

16、光伏发电系统、气体灭火系统、抗震支架等应结合设计图纸、验收规范由投标人自行深化，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑。

17、智能化及消防系统需考虑与校方现有系统兼容。

18、智能化所有设备系统联调费用按一项报价，结算时不再调整或增加以上费用。

19、电梯调试费用由投标单位自行考虑在综合单价中，不单独列项。

五、其他须说明的问题及特别提醒：

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求，详见附件《主要设备材料品牌表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径 6mm 的钢筋，钢筋比重均按Φ6 计算，不按Φ6.5 调整；钢筋网片不参与材料调差。

4、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网、管线加强筋及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。

5、本工程中投标人的所有清单报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费（除甲供材含主材及配件、辅材及其损耗）、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围档、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用（不含苏建定（2004）414 号文规定的检测费用）、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。

（以下无正文）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑土、苗木、块石等平整 2、运距由投标人根据实际情况自行考虑	m2	8490.03			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合不同挖土深度（详见设计）， 3、综合考虑人工挖土和机械挖土。多次场内转运、堆土所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、土方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	100			
3	010101004001	挖基坑土方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合不同挖土深度（详见设计）， 3、综合考虑人工挖土和机械挖土。多次场内转运、堆土所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、土方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010101002001	挖一般土方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合不同挖土深度（详见设计）， 3、综合考虑人工挖土和机械挖土。多次场内转运、堆土所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间土、挖土方、支撑下挖土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、土方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	36420.17			
5	010102002001	挖沟槽石方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合考虑不同开挖深度（详见设计），综合考虑极软岩、软岩、较软岩、较硬岩的破碎方式，结算不因岩石类别调整综合单价。 3、综合考虑人工开挖和机械开挖。多次场内转运、堆石所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间石方、挖石方、支撑下挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、石方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	117.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010102003001	挖基坑石方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合考虑不同开挖深度（详见设计），综合考虑极软岩、软岩、较软岩、较硬岩的破碎方式，结算不因岩石类别调整综合单价。 3、综合考虑人工开挖和机械开挖。多次场内转运、堆石所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间石方、挖石方、支撑下挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、石方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	3635.4			
7	010102001001	挖一般石方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合考虑不同开挖深度（详见设计），综合考虑极软岩、软岩、较软岩、较硬岩的破碎方式，结算不因岩石类别调整综合单价。 3、综合考虑人工开挖和机械开挖。多次场内转运、堆石所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间石方、挖石方、支撑下挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、石方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	40071.13			
8	010103001001	水泥土回填方（基础内）	1、密实度、压实系数要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：采用流动性水泥土,水泥参量不小于10%,水泥标号32.5级,设计强度不小于0.3MPa，并符合相关工程量的质量规范要求 3、土源、运距（包含外购、拌合等）由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1117.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010103001002	水泥土回填方（地下室外墙外）	1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：采用流动性水泥土,水泥参量不小于10%,水泥标号32.5级,设计强度不小于0.3MPa，并符合相关工程量的质量规范要求 3、回填成品保护措施综合考虑 4、土源、运距（包含外购、拌合等）由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	6133.55			
10	010103001003	回填方（地下室顶板上）	1、密实度要求：密实度不小于94%，满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：素土夯实 3、土源、运距（包含外购、拌合等）、回填支撑由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	4486.27			
11	010103001004	素土回填方（地下室外墙外）	1、密实度要求：密实度不小于94%，满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：素土夯实 3、土源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、回填成品保护措施综合考虑	m3	7462.86			
12	010103001005	素土回填方（基础内）	1、密实度要求：密实度不小于94%，满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：素土夯实 3、土源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	50			
13	010103001006	房心回填方	1、密实度要求:满足设计图纸及规范要求 2、填方材料品种:满足设计图纸及规范要求 3、填方粒径要求:满足设计图纸及规范要求 4、回填方式、土源、运距（包含外购、拌合等）由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2136.87			
14	010103002001	余方弃置	1、余方外运，综合考虑土石方类型，包含凿桩头外运 2、场地内倒运、堆放以及其他应缴费用等费用、运距均包含在综合单价中，结算不调整	m3	734.25			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、根据投标人相关方案，综合考虑大型机械设备进出场及安拆 2、请投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301004001	截桩头	1、桩类型:旋挖成孔灌注桩 2、桩头截面、高度:700mm 3、混凝土强度等级:C40水下 4、有无钢筋:有，含桩头钢筋整理 5、外运另计	根	580			
2	010904002001	桩头防水	1、外涂型水泥基渗透结晶型防水材料，防水层应在桩头根部进行密封处理 2、20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层	m2	286.84			
		分部小计						
		砌筑工程						
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0 2、墙体类型:≤200厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb 5.0	m3	284.04			
4	010401003001	实心砖墙	后浇带处、设备平台基础等MU10实心砖，M7.5水泥砂浆	m3	31.39			
5	010401012001	砖砌踏步	1.砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m2	8.99			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	242.56			
7	010501001002	首层空调设备底板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	19.53			
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、底板、集水坑、电梯坑、排水沟	m3	1460.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂	m3	638.01			
10	010502001001	矩形柱(主楼）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C50 3、周长：综合，层高5米以内	m3	6.64			
11	010502001002	矩形柱(主楼外）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：综合，层高5米以内	m3	20.18			
12	010502003001	异形柱	1.柱形状:L，T，十形柱 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C50	m3	144.19			
13	010504001001	直形墙（主楼范围内）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C50 3、厚度：综合	m3	304.16			
14	010504001002	直形墙（主楼范围外外墙）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、厚度：综合	m3	94.69			
15	010504001003	直形墙（主楼范围外内墙）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：综合	m3	51.68			
16	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类:预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、包含翻边、上下板连接等	m3	56.65			
17	010502002001	构造柱（含抱框柱）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	39.28			
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	9.2			
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.5			
20	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂	m3	2.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂	m3	786.86			
22	010505010001	坡道板	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.:坡道板处	m3	19.42			
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35含南侧大台阶	m2	142.4			
24	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、部位：筏板基础	m3	28.84			
25	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、部位：墙	m3	13.78			
26	010508001003	后浇带	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 3、部位：梁板	m3	18.36			
27	010507001001	坡道	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.收货、分拣发货区斜坡	m2	11.86			
		分部小计						
		钢筋、埋件工程						
28	010515001001	填充墙拉结钢筋	1、填充墙拉结钢筋	t	1.651			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300、Φ6等	t	1.233			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、≤Φ12	t	152.342			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、＞Φ12	t	423.977			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E、≤Φ12	t	1.357			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E、＞Φ12	t	40.463			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、≤Φ12	t	1.3			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、＞Φ12	t	43			
36	010515003001	钢筋网片	1、楼地面、屋面、顶板钢筋网	t	8.286			
37	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：预埋铁件 2、门框角钢、吊钩等，含集水井盖板处角钢L125X80X8，角钢L125X80X8 3、防锈漆两遍，调和漆两遍	t	1.484			
38	010516003001	机械连接	1、连接方式:机械连接 2、螺纹套筒种类:自行考虑 3、规格:详设计	个	5200			
39	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	7100			
		分部小计						
		金属结构工程						
40	010606008001	钢爬梯	1、钢爬梯，详15J401-WT1a-36-D3 2、其他要求：详见图纸 3、金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，可覆涂聚氨酯面漆(膜厚70μm)	t	2.2			
41	011404002001	盖板	1、集水井成品镂空钢盖板 2、镂空钢盖板下方设置钢丝网	m2	31.61			
42	011404002002	盖板	1、40厚成品铸铁盖板D400(带胶边耐轮压400kN) 2、部位：排水沟等 3、详施工图	m2	15.79			
43	010607005001	墙钢丝网加固	1、楼梯间、电梯厅、门厅和公共走道的填充墙满铺镀锌钢丝网，其他详施工图	m2	448.87			
44	010607005002	墙钢丝网加固	1、墙体不同基层的材料(混凝土、砖、砌块等)之间竖缝及顶部横缝相接处镀锌钢丝网	m2	62.89			
45	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格:镀锌钢丝网 2、加固方式:钢丝网固定费用综合考虑在报价内	m2	141.42			
46	010904004001	墙止水钢板	1、地下室外墙、水池池壁3mm厚镀锌钢板止水带，止水带宽度300mm 2、具体详图	m	92.33			
47	010904004002	后浇带止水钢板	1、后浇带3mm厚镀锌钢板止水带，止水带宽度300mm 2、具体详图	m	209.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
48	010802003001	甲级防火门	1、甲级钢制防火门（单扇、双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:甲级(耐火时间1.5小时) 2、功能类别:机房门、通道门、管井门,门框/门扇材质镀锌钢板,门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度1.0mm,门扇厚度50mm，带平板包边，线条宽度50mm。双面热镀锌,镀锌量>80g/m2。钢板屈服强度Q235MPa，拉伸强度不小于325 MPa。门扇钢板采用单缝密拼咬合式结构。门框采用整张钢板一次成 3、表面处理:门框、门扇采用标准静电粉末喷涂 4、门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，满足GB12955标准发泡水泥防火板，对镀锌板无腐蚀作用，耐高温，燃烧无烟无毒。发泡水泥的容重不低于350kg/m3，甲醛释放量不大于0.124mg/m3。 5、五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质:304不锈钢，防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，熔融温度大于950℃,均要求具备防火资质，满足消防要求。主要对外防火门设置推杠锁。把手开启次数不少于50万次，材质为拉丝不锈钢。防火铰链板厚>3.0mm，单个铰链承重>80kg.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认,样式详后期设计甲方确认 6、防火玻璃视窗采用透明防火复合玻璃,钢质视窗玻璃压条,外侧不应有螺钉裸露。 7、防火门要求自带门套。 8、制造工艺整块钢板采用设备一体折弯成型，门扇侧面双U搀接技术单缝密(1)门扇:门扇采用插入式咬合结构，并锁扣式链接，表面无拼缝、无接头、无焊点及螺丝。(2)局部加强:合页、门锁、门锁扣、闭门器、视窗、插销、门磁开关等处设置厚度≥3mm补强衬板并预留螺栓孔 9、报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 10、详见图纸、物料表及技术要求。	m2	40.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010802003002	乙级防火门	1、乙级钢制防火门（单扇、双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:乙级(耐火时间1小时) 2、功能类别:机房门、通道门、管井门,门框/门扇材质镀锌钢板,门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度1.0mm,门扇厚度50mm，带平板包边，线条宽度50mm。双面热镀锌,镀锌量>80g/m2。钢板屈服强度Q235MPa，拉伸强度不小于325 MPa。门扇钢板采用单缝密拼咬合式结构。门框采用整张钢板一次成 3、表面处理:门框、门扇采用标准静电粉未喷涂 4、门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，满足GB12955标准发泡水泥防火板，对镀锌板无腐蚀作用，耐高温，燃烧无烟无毒。发泡水泥的容重不低于350kg/m3，甲醛释放量不大于0.124mg/m3。 5、五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质:304不锈钢，防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，熔融温度大于950℃,均要求具备防火资页，满足消防要求。主要对外防火门设置推杠锁。把手开启次数不少于50万次，材质为拉丝不锈钢。防火铰链板厚>3.0mm，单个铰链承重>80kg.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认,样式详后期设计甲方确认 6、防火玻璃视窗采用透明防火复合玻璃,钢质视窗玻璃压条,外侧不应有螺钉裸露。 7、防火门要求自带门套。 8、制造工艺整块钢板采用设备一体折弯成型，门扇侧面双U撺接技术单缝密(1)门扇:门扇采用插入式咬合结构，并锁扣式链接，表面无拼缝、无接头、无焊点及螺丝。(2)局部加强:合页、门锁、门锁扣、闭门器、视窗、插销、门磁开关等处设置厚度≥3mm补强衬板并预留螺栓孔 9、报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 10、详见图纸、物料表及技术要求。	m2	58.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010807001001	铝合金玻璃窗	1、铝合金玻璃窗C0912、C1515(6厚钢化玻璃) 2、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 3、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 5、含消防救援窗，综合考虑报价 6、深化设计费用包含在综合单价中	m2	31.41			
51	010807001002	铝合金玻璃窗	1、铝合金玻璃窗C1818(6高透光+12空气+6透明（外层采用钢化玻璃）-隔热金属窗框) 2、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 3、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 5、含消防救援窗，综合考虑报价 6、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	10.8			
52	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗，内衬防鼠防虫网 2、满足设计业主要求	m2	12.6			
53	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质:铝合金成品门 2、配套五金、门吸、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 3、考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	48.06			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
54	010902003001	屋面刚性层	R2防水不保温不上人屋面 1、刷外墙涂料（另计） 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿外口下翻至滴水线（另计） 4、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平层,1%坡向泄水口 5、现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平 出顶板风井屋面	m2	4.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902003002	屋面刚性层	BR1地下室顶板1 1、种植土(荷载值800-1200kg/m3)及植被层做法详见景观设计图纸（另计） 2、土工布滤水层(聚丙烯或聚酯材料),≥300g/m四周上翻高出设计地坪100,用粘贴剂粘结 3、50厚成品PVC排蓄水板,交接处需至少重叠100mm 4、70厚C30细石混凝土保护层,随捣随抹平,内配∅6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置)细石混凝土保护层需设置分仓缝:切缝6mx6m,缝宽15,内嵌防水油膏（钢筋另计） 5、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺),转角处增加一道600宽附加层（另计） 6、2.0厚非固化沥青防水涂料（另计） 7、防水混凝土顶板(抗渗混凝土等级为P8),随捣随抹平	m2	247.88			
56	010902003003	屋面刚性层	BR2地下室顶板2 1、硬化地面做法详见景观设计图纸（另计） 2、素土夯实,密实度不小于94%（另计） 3、70厚C30细石混凝土保护层,随捣随抹平,内配∅6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置)细石混凝土保护层需设置分仓缝:切缝6mx6m,缝宽15,内嵌防水油膏（钢筋另计） 4、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材,转角处增加一道600宽附加层（另计） 5、2.0厚非固化沥青防水涂料（另计） 6、防水混凝土顶板(抗渗混凝土等级为P8),随捣随抹平	m2	871.72			
57	010902001001	屋面卷材防水	1、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺),转角处增加一道600宽附加层	m2	547.88			
58	010902001002	屋面卷材防水	1、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材,转角处增加一道600宽附加层	m2	871			
59	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化沥青防水涂料	m2	1419.6			
60	010904001001	底板卷材防水	1、3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型) 2、部位：BG1地下室底板	m2	7144.66			
61	010903001002	墙面卷材防水	1、3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型) 2、部位：地下室外墙	m2	757.56			
62	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层	m2	312.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料防水层	m2	221.74			
64	010903002003	墙面涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	m2	1881.47			
65	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.5+1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层	m2	293.37			
66	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	m2	764.55			
67	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料（用量不小于1.5kg/m2）	m2	315.43			
68	010904002005	天棚涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层	m2	773.4			
69	010904002006	天棚涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料（用量不小于1.5kg/m2）	m2	132.52			
70	010904004003	橡胶止水带	1、外贴式橡胶止水带，详施工图	m	182.56			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
71	011001003001	保温隔热墙面	BEW1地下室侧壁 1、P8钢筋混凝土自防水侧壁(厚度详结构图纸)表面修补平整（另计） 2、3+3厚双层自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)（另计） 3、聚酯无纺布,单位面积质量不小于200g/m2 4、30mm厚加强型XPS保护层,压缩强度等级不小于X250(燃烧B1级) 5、地下室四周回填素土,对称回填,分层夯实(密实度≥0.94)（另计）	m2	378.78			
72	011001003002	保温隔热墙面	1、40厚复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固) 2、5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴	m2	303.22			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
73	011101003001	地下室底板	BG1地下室底板 1、P8钢筋混凝土自防水底板,板面随浇随抹平（另计） 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、3+3厚双层自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)（另计） 4、100厚C20混凝土垫层,随捣随抹平,原浆收光（另计） 5、素土分层夯实,分层厚度200-300mm(密实度≥0.94)	m2	2977.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011101005001	环氧自流平地面	BG2环氧自流平地面 1、环氧自流平面层(环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5) 2、环氧腻子超细找平层 3、环氧中涂1道,环氧底涂2 道 4、100厚C25细石混凝土（带分隔缝）内配6@200单层双向钢筋网片,随打随抹适当找坡坡向集水共,集水井周边1米范围内找1%坡（钢筋另计）	m2	385.11			
75	011101005002	固化剂地坪地面	BG3固化剂地坪地面 1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.3kg/m2 ,面层打磨抛光处理 2、100厚C20细石混凝土内配∅6@150双向钢筋网片,随打随抹（钢筋另计） 3、LC5.0轻集料混凝土回填800mm厚（另计）	m2	29.4			
76	010501001003	LC5.0轻集料混凝土回填	1、LC5.0轻集料混凝土回填	m3	320.94			
77	011102003001	防滑地砖1	BG4防滑地砖1生活泵房、雨水回收机房等有水设备用房 1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,1%坡向排水沟 4、1.5+1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层（另计）	m2	259.13			
78	011102003002	防滑地砖2(面层精装)	BG5防滑地砖2，厨房及辅助用房 1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝(静摩擦系数COF≥0.60,防滑值BPN≥60)（精装另计） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3、刷素水泥浆一道（精装另计） 4、6厚聚合物水泥防水砂浆(涂刮型) 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,1%坡向地漏 6、40厚C20细石砼内配∅4@100双向（钢筋另计） 7、LC5.0轻集料混凝土回填（另计） 8、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料（另计）	m2	640.58			
79	011102003003	防滑地砖3	F5防滑地砖地面3，前室、合用前室、楼梯间 1、10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、现浇钢筋混凝土地面,表层清光抹平	m2	89.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011101001001	水泥砂浆楼面1	BG6水泥砂浆楼面1管井、集气室、口部竖井 1、20厚1:3水泥砂浆保护层,表面压实抹光 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料（另计）	m2	5.77			
81	011101001002	水泥砂浆楼面2	BG7水泥砂浆楼面2电梯底坑、集水坑、排水沟 20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂)	m2	286.37			
82	011101001003	水泥砂浆楼面3	BG8水泥砂浆楼面3雨水调蓄池 1、20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂) 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)（另计）	m2	315.43			
83	011106002001	块料楼梯面层	F5防滑地砖地面3 1、10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝，含平立面及三角砖 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、现浇钢筋混凝土楼板,表层清光抹平 5、楼梯踏步设置防滑条,做法详22J403-1-5-7-10(瓷砖面层)	m2	79.24			
84	011105003001	块料踢脚线	BT1地砖踢脚（综合考虑楼梯） 1、10厚地砖踢脚,100mm高,水泥浆擦缝 2、5厚专用粘结砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4、粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 5、基层墙体	m	115.38			
85	011105001001	水泥砂浆踢脚线	BT2涂料踢脚 1、8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光100高 2、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、基层墙体	m	320.78			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011201001001	地下室外墙2（BEW3）	BEW3地下室外墙2 1、喷涂饰面砂浆（另计） 2、底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3、3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 4、粘贴40厚复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固)（另计） 5、5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴（另计） 6、1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 7、10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 8、基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	303.22			
87	011201001002	地下室外墙3（BEW4）	BEW4地下室外墙3 1、3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面）（另计） 2、幕墙龙骨系统,详节点大样（另计） 3、3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布) 4、1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 5、10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 6、基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	219.03			
88	011201001003	墙面一般抹灰	B1W1防霉涂料墙面 1、刷(喷)白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级)（另计） 2、2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨（另计） 3、10厚DPM5预拌砂浆打底抹平(仅砖砌墙体增加此层) 4、压入玻纤网格布,伸入两侧墙体长度不小于200 5、基层墙体 ,刷界面剂一道	m2	1241.38			
89	011207001001	墙面装饰板	BIW2吸音墙面 1、12厚纤维增强硅酸钙板,穿孔率不小于30%用螺钉固定于龙骨上 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3、50厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 75x50x0.7轻钢龙骨中距450~600用膨胀螺栓与墙面固定 4、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层（另计） 5、13厚1:3水泥砂浆打底分层抹平 6、涂刷专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 7、基层墙体	m2	743.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011204003001	粉刷墙面	BIW3瓷砖墙面 1、8-10厚釉面砖,专用填缝剂（精装另计） 2、5厚建筑陶瓷胶粘剂（精装另计） 3、6厚聚合物水泥砂浆抹面（精装另计） 4、1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料（另计） 5、8厚1:2水泥砂浆粉平,压入热镀锌钢丝网一层抹平 6、墙体基层清理,混凝土墙面增加界面剂一道 7、基层墙体	m2	1881.47			
91	011201001004	墙面一般抹灰	BIW4水泥砂浆墙面1 1、10厚1:2水泥砂浆抹面(白色) 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、粘贴一道玻纤网格布 4、刮一道2厚水泥胶浆 5、基层墙体	m2	303.38			
92	011201001005	墙面一般抹灰	BIW5水泥砂浆墙面2 1、12厚1:2.5水泥砂浆找平粉面(风井、油烟井、集气室随砌随抹) 2、基层墙体	m2	485.76			
93	011201001006	墙面一般抹灰	IW4无机涂料墙面 1、无机涂料一底两面（另计） 2、刮2mm厚耐水腻子三遍磨平（另计） 3、满贴涂塑中碱玻纤网格布 4、8厚DPM5预拌砂浆打底找平 5、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6、墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网（另计） 7、基层墙体	m2	487.51			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
94	011406001001	抹灰面油漆（BC1）	防霉涂料顶棚（BC1） 1、现浇混凝土楼板,原浆收光 2、2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨 3、白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级),一底一面	m2	864.82			
95	011406001002	抹灰面油漆（BC2）	吸音顶棚（BC2） 1、现浇混凝土楼板,原浆收光 2、1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层(另计) 3、40mm厚无机纤维吸声喷涂,A级防火(吸声系数>0.8) 4、喷(刷)白色A级无机内墙涂料(燃烧性能A级)	m2	305.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011406001003	抹灰面油漆（BC3）	BC3雨水调蓄池 1、现浇钢筋混凝土楼板,表面清理(模板、钢钉等清理干净,混凝土缺陷修补完成、板面平整) 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)(另计) 3、满刮2厚柔性耐水腻子两道,分遍找平	m2	132.52			
97	011406001004	抹灰面油漆	B1W1防霉涂料墙面 1、刷(喷)白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级) 2、2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨	m2	786.95			
98	011406001005	抹灰面油漆	IW4无机涂料墙面 1、无机涂料一底两面 2、刮2mm厚耐水腻子三遍磨平	m2	492.5			
99	011406001006	抹灰面油漆	BEW2地下室外墙1、BEW3地下室外墙2 1、喷涂饰面砂浆(颜色同外墙) 2、底涂层+刮柔性耐水腻子	m2	303.22			
100	011406001007	天棚油漆	C3原顶面喷白色无机涂料 1、原建筑楼板清理干净,磨平 2、聚合物水泥砂浆修补抹平 3、封闭底涂料一道 4、涂饰面涂料两道 5、楼梯间、前室、合用前室	m2	194.44			
101	011407001001	踢脚线涂料	BT2涂料踢脚 1、无机涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	32.08			
		分部小计						
		其他装饰工程						
102	011503001001	室内楼梯不锈钢栏杆	1、22J403-1-2-7-B1(立杆方钢φ28,立杆净距应小于110) 2、扶手改为硬木扶手22J403-1-5-17-13,扶手下选用-40x4扁钢 3、高度900,水平段长度大于0.5m,高度不小于1100 4、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	34.78			
103	011503001004	防洪挡板	防洪挡板，参见17J927-1/3-25	m2	7.04			
104	010404001001	基础盲沟	1、垫层（另计） 2、300厚卵石 3、120厚砾石 4、120厚粗砂 5、素土夯实 6、具体详图	m	139.11			
105	010404001002	外墙盲沟	1、碎石、卵石或粗砂、与土壤接触设置土工布 2、满足设计及业主要求 3、回填成品保护措施、运距及回填方式综合考虑	m3	22.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011404002003	60厚C20混凝土盖板	1、60厚C20混凝土盖板 2、板底双向8@200 3、含采购、制作、安装等所有费用	m2	3.6			
		分部小计						
		铝板幕墙工程						
107	011201001007	铝板墙面	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面) 2、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	219.03			
108	010607003001	铝单板雨篷	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面) 2、幕墙龙骨系统,详节点大样 3、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 4、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	45.83			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、本清单脚手架包括用于工程所有砌筑、抹灰、油漆、浇捣、装修（含精装）等全部施工脚手架工程，投标人根据工程情况自行考虑进行报价； 2、实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架-剪力墙结构	项	1			
3	011706002001	排水、降水	1、基坑、地下室施工排水，包含不限于土方开挖时降水、楼地面积水等。 2、包括但不限于明沟排水、集水坑排水及多种方式结合； 3、报价包含排水管道安装、抽水泵机台班等所有费用； 4、本清单按项包干，结算不调整。	项	1			
4	010401003002	砖胎膜	1、砖品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:砖胎模，厚度综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m2	287.5			
5	010401003003	砖胎膜	1、砖墙外墙抹水泥砂浆	m2	240.32			
6	011702001001	垫层模板	垫层木模板	m2	99.08			
7	011702001002	基础模板	满堂基础木模板	m2	372.99			
8	011702002001	矩形柱	现浇矩形柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	218.41			
9	011702004001	异形柱	现浇十，L，T形柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	269.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702011001	地下室直形外墙	现浇直形外墙复合木模板，墙厚高度综合考虑	m2	755.46			
11	011702011002	地下室直形内墙	现浇直形内墙复合木模板，墙厚高度综合考虑	m2	2428.28			
12	011702003001	构造柱	现浇构造柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	479.51			
13	011702008001	圈梁	现浇圈梁、地坑支撑梁复合木模板	m2	105.85			
14	011702009001	过梁	现浇过梁复合木模板	m2	21.04			
15	011702006001	矩形梁	现浇挑梁，单梁，连续梁，框架梁复合木模板	m2	23.87			
16	011702014001	有梁板	现浇板厚度≤20cm复合木模板	m2	361.39			
17	011702014002	有梁板	现浇板厚度≤30cm复合木模板	m2	697.59			
18	011702014003	有梁板	现浇板厚度≤50cm复合木模板	m2	1403.6			
19	011702024001	楼梯	现浇楼梯复合木模板	m2	142.4			
20	011702030001	后浇带墙	后浇带墙模板	m2	52.64			
21	011702030002	后浇带梁板	后浇带梁板模板，独立支撑综合考虑	m2	86.73			
22	011702026001	电缆沟、地沟	现浇地沟复合木模板	m2	8.98			
23	011702020001	坡道板	坡道板厚度≤20cm复合木模板	m2	101.37			
		单价措施合计						
合计								

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下车库(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下车库(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008001	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb 5.0	m3	161.85			
2	010401003001	实心砖墙	后浇带处、设备平台基础等MU10实心砖，M7.5水泥砂浆	m3	15.32			
3	010401012001	砖砌踏步	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m2	4.16			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	607.11			
5	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂	m3	3073.76			
6	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂	m3	583.67			
7	010502001001	矩形柱(主楼)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、周长：综合，层高5米以内	m3	46.65			
8	010502001002	矩形柱(主楼外)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：综合，层高5米以内	m3	34.33			
9	010502003001	异形柱	1.柱形状:L，T，十形柱 2.混凝土种类:泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C50	m3	411.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010504001001	直形墙（主楼范围内外墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、厚度：综合	m3	273.24			
11	010504001002	直形墙（主楼范围内）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、厚度：综合	m3	528.11			
12	010504001003	直形墙（主楼范围外外墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、厚度：综合	m3	310.91			
13	010504001004	直形墙（主楼范围外）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：综合	m3	175.58			
14	010504001005	电梯井壁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、厚度：综合 4、电梯井壁	m3	10.28			
15	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、包含翻边、上下板连接等	m3	141.67			
16	010502002001	构造柱（含抱框柱）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.43			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.14			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.5			
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级 ：C35P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂	m3	9.31			
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级 ：C35P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为 P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂	m3	2094.6			
21	010505010001	坡道板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.:坡道板处	m3	9.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010505010002	坡道板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.:坡道板处	m3	5.44			
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	79.24			
24	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、部位：筏板基础	m3	54.36			
25	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 4、部位：墙	m3	3.79			
26	010508001003	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：补偿收缩混凝土C40P8 3、抗渗等级：密实防水补偿收缩混凝土,抗渗等级为P8，防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂 3、部位：梁板	m3	44			
27	010507007001	其他构件	地下室顶板高差过渡处构造 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.65			
28	010501001002	泡沫混凝土回填	1.混凝土种类:泡沫混凝土回填	m3	41.52			
29	010501001003	C20砼填充	2#自行车坡道下砼填充 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	43.48			
30	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	18.34			
		分部小计						
		钢筋、埋件工程						
31	010515001001	填充墙拉结钢筋	1、填充墙拉结钢筋	t	1.01			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300、Φ6等	t	2.946			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、≤Φ12	t	252.985			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、＞Φ12	t	620.999			
35	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E、≤Φ12	t	2.805			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E、＞φ12	t	41.147			
37	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、≤φ12	t	1.3			
38	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、＞φ12	t	64.5			
39	010515003001	钢筋网片	1、楼地面、屋面、顶板钢筋网	t	14.403			
40	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：预埋铁件 2、门框角钢、吊钩等，含集水井盖板处角钢L125X80X8，角钢L125X80X8 3、防锈漆两遍，调和漆两遍	t	3.052			
41	010516003001	机械连接	1、连接方式:机械连接 2、螺纹套筒种类:自行考虑 3、规格:详设计	个	7996			
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	9495			
		分部小计						
		金属结构工程						
43	011404002001	防坠盖板	1、钢筋篦子,做法参RFJ05-2009-JZ-4，含L40*40*4角钢 2、部位：在开启状态下的防变形措施及防人员坠落措施等 3、详施工图	m2	6.09			
44	011404002002	盖板	1、集水井成品镂空钢盖板 2、镂空钢盖板下方设置钢丝网	m2	97.9			
45	011404002003	盖板	1、40厚成品铸铁盖板D400(带胶边耐轮压400kN) 2、部位：排水沟等 3、详施工图	m2	15.79			
46	010607005001	墙钢丝网加固	1、楼梯间、电梯厅、门厅和公共走道的填充墙满铺镀锌钢丝网，其他详施工图	m2	819.16			
47	010607005002	墙钢丝网加固	1、墙体不同基层的材料(混凝土、砖、砌块等)之间竖缝及顶部横缝相接处镀锌钢丝网	m2	125.91			
48	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格:镀锌钢丝网 2、加固方式:钢丝网固定费用综合考虑在报价内	m2	377.15			
49	010904004001	墙止水钢板	1、地下室外墙、水池池壁3mm厚镀锌钢板止水带，止水带宽度300mm 2、具体详图	m	425.84			
50	010904004002	后浇带止水钢板	1、后浇带3mm厚镀锌钢板止水带，止水带宽度300mm 2、具体详图	m	486.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
51	010802003001	甲级防火门	1、甲级钢制防火门（单扇、双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:甲级(耐火时间1.5小时) 2、功能类别:机房门、通道门、管井门,门框/门扇材质镀锌钢板,门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度1.0mm,门扇厚度50mm，带平板包边，线条宽度50mm。双面热镀锌,镀锌量>80g/m2。钢板屈服强度Q235MPa，拉伸强度不小于325 MPa。门扇钢板采用单缝密拼咬合式结构。门框采用整张钢板一次成 3、表面处理:门框、门扇采用标准静电粉末喷涂 4、门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，满足GB12955标准发泡水泥防火板，对镀锌板无腐蚀作用，耐高温，燃烧无烟无毒。发泡水泥的容重不低于350kg/m3，甲醛释放量不大于0.124mg/m3。 5、五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质:304不锈钢，防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，熔融温度大于950℃,均要求具备防火资质，满足消防要求。主要对外防火门设置推杠锁。把手开启次数不少于50万次，材质为拉丝不锈钢。防火铰链板厚>3.0mm，单个铰链承重>80kg.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认,样式详后期设计甲方确认 6、防火玻璃视窗采用透明防火复合玻璃,钢质视窗玻璃压条,外侧不应有螺钉裸露。 7、防火门要求自带门套。 8、制造工艺整块钢板采用设备一体折弯成型，门扇侧面双U搀接技术单缝密(1)门扇:门扇采用插入式咬合结构，并锁扣式链接，表面无拼缝、无接头、无焊点及螺丝。(2)局部加强:合页、门锁、门锁扣、闭门器、视窗、插销、门磁开关等处设置厚度≥3mm补强衬板并预留螺栓孔 9、报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 10、详见图纸、物料表及技术要求。	m2	98.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010803002001	防火卷帘（闸）门	部位：特级防火卷帘门（双轨） 1、采用双轨无机复合防火卷帘,耐火极限3小时,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的要求。 2、应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 3、耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。 4、应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵，及防火板包封 5、需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 6、包含电机、电动装置、预埋件等，综合考虑报价 7、含制作安装等所有费用，具体见图纸及满足设计要求 8、工程量按照洞口尺寸面积计算 9、其他要求：详见图纸 10、考虑灌浆 、岩棉封堵，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	55			
53	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗，内衬防鼠防虫网 2、配套五金、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 3、考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封 4、内衬防鼠防虫网(网孔10*10），通透率>70%	m2	16.78			
54	010802003002	防爆波活门	1、防爆波活门 2、门框或扇外围尺寸：HM8000(6) 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	6			
55	010802003003	固定门槛单扇防护密闭门	1、固定门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：KDFM0822(6)-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	9			
56	010802003004	固定门槛单扇防护密闭门	1、固定门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：KDFM0822(6)-P-S-A1.5，手动平开立转式,耐火等级 A1.5 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010802003005	固定门槛单扇密闭门	1、固定门槛单扇密闭门 2、门框或扇外围尺寸：KDMM0822-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	10			
58	010802003006	无门槛单扇防护密闭门	1、无门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WDFM1222(6)-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	5			
59	010802003007	无门槛单扇防护密闭门	1、无门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WDFM1522(6)-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	10			
60	010802003008	无门槛单扇防护密闭门	1、无门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WDFM2022(6)-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			
61	010802003009	无门槛单扇密闭门	1、无门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WDMM1222-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	4			
62	010802003010	无门槛单扇密闭门	1、无门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WDMM1522-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	3			
63	010802003011	无门槛单扇密闭门	1、无门槛单扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WDMM2022-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010802003012	无门槛双扇防护密闭门	1、无门槛双扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WSFM4022(6)-P-S，手动平开立转式 3、备注：(消防部门认证产品)，包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			
65	010802003013	无门槛双扇防护密闭门	1、无门槛双扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WSFM5525(6)-P-S，手动平开立转式 3、备注：(消防部门认证产品)，包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	1			
66	010802003014	连通口双向受力双扇防护密闭门	1、连通口双向受力双扇防护密闭门 2、门框或扇外围尺寸：WSFM5522(G6)-P-S，手动平开立转式 3、备注：包含高强度灌浆料、油漆、五金、安装等费用，具体详图纸设计和甲方要求	樘	2			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
67	010902003001	屋面刚性层	R2防水不保温不上人屋面 1、刷外墙涂料（另计） 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿外口下翻至滴水线（另计） 4、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平层,1%坡向泄水口 5、现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平 出顶板风井屋面	m2	16.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010902003002	屋面刚性层	BR1地下室顶板1 1、种植土(荷载值800-1200kg/m3)及植被层做法详见景观设计图纸（另计） 2、土工布滤水层(聚丙烯或聚酯材料),≥300g/m四周上翻高出设计地坪100,用粘贴剂粘结 3、50厚成品PVC排蓄水板,交接处需至少重叠100mm 4、70厚C30细石混凝土保护层,随捣随抹平,内配∅6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置)细石混凝土保护层需设置分仓缝:切缝6mx6m,缝宽15,内嵌防水油膏（钢筋另计） 5、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺),转角处增加一道600宽附加层（另计） 6、2.0厚非固化沥青防水涂料（另计） 7、防水混凝土顶板(抗渗混凝土等级为P8),随捣随抹平	m2	299.91			
69	010902003003	屋面刚性层	BR2地下室顶板2 1、硬化地面做法详见景观设计图纸（另计） 2、素土夯实,密实度不小于94% 3、70厚C30细石混凝土保护层,随捣随抹平,内配∅6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置)细石混凝土保护层需设置分仓缝:切缝6mx6m,缝宽15,内嵌防水油膏（钢筋另计） 4、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材,转角处增加一道600宽附加层（另计） 5、2.0厚非固化沥青防水涂料（另计） 6、防水混凝土顶板(抗渗混凝土等级为P8),随捣随抹平	m2	2800.33			
70	010902001001	屋面卷材防水	1、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(耐根穿刺),转角处增加一道600宽附加层 2、部位：覆土屋面GT2地面基层2	m2	490.64			
71	010902001002	屋面卷材防水	1、4.0厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材,转角处增加一道600宽附加层	m2	2800.33			
72	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化沥青防水涂料	m2	3290.97			
73	010904001001	底板卷材防水	1、3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型) 2、部位：BG1地下室底板	m2	11864.25			
74	010903001002	墙面卷材防水	1、3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型) 2、部位：地下室外墙	m2	2739.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层	m2	312.52			
76	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料防水层	m2	1330.78			
77	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	m2	150.31			
78	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料（用量不小于1.5kg/m2）	m2	97.35			
79	010904002003	天棚涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层	m2	521.9			
80	010904004003	橡胶止水带	1、外贴式橡胶止水带，详施工图	m	189.92			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
81	011001003001	保温隔热墙面	BEW1地下室侧壁 1、P8钢筋混凝土自防水侧壁(厚度详结构图纸)表面修补平整（另计） 2、3+3厚双层自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)（另计） 3、聚酯无纺布,单位面积质量不小于200g/m2 4、30mm厚加强型XPS保护层,压缩强度等级不小于X250(燃烧B1级) 5、地下室四周回填素土,对称回填,分层夯实(密实度≥0.94)（另计）	m2	1369.86			
82	011001003002	保温隔热墙面	1、40厚复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固) 2、5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴	m2	161.8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
83	011101003001	地下室底板	BG1地下室底板 1、P8钢筋混凝土自防水底板,板面随浇随抹平（另计） 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、3+3厚双层自粘型聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)（另计） 4、100厚C20混凝土垫层,随捣随抹平,原浆收光（另计） 5、素土分层夯实,分层厚度200-300mm(密实度≥0.94)	m2	5750.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011101005001	环氧自流平地面	BG2环氧自流平地面 1、环氧自流平面层(环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5) 2、环氧腻子超细找平层 3、环氧中涂1道,环氧底涂2 道 4、100厚C25细石混凝土（带分隔缝）内配6@200单层双向钢筋网片,随打随抹适当找坡坡向集水共,集水井周边1米范围内找1%坡（钢筋另计）	m2	3620.2			
85	011101005002	固化剂地坪地面	BG3固化剂地坪地面 1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.3kg/m2 ,面层打磨抛光处理 2、100厚C20细石混凝土内配∅6@150双向钢筋网片,随打随抹（钢筋另计） 3、LC5.0轻集料混凝土回填800mm厚（另计）	m2	822.43			
86	010501001004	LC5.0轻集料混凝土回填	1、LC5.0轻集料混凝土回填	m3	138.82			
87	011102003001	防滑地砖3	F5防滑地砖地面3，前室、合用前室、楼梯间 1、10厚防滑地砖(800x800)，专用填缝剂擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、现浇钢筋混凝土地面,表层清光抹平	m2	89.32			
88	011101001001	水泥砂浆楼面1	BG6水泥砂浆楼面1管井、集气室、口部竖井 1、20厚1:3水泥砂浆保护层,表面压实抹光 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料（另计）	m2	82.41			
89	011101001002	水泥砂浆楼面2	BG7水泥砂浆楼面2电梯底坑、集水坑、排水沟 20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂)	m2	364.81			
90	011106002001	块料楼梯面层	F5防滑地砖地面3 1、10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝，含平立面及三角砖 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、现浇钢筋混凝土楼板,表层清光抹平 5、楼梯踏步设置防滑条,做法详22J403-1-5-7-10(瓷砖面层)	m2	79.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011101001003	汽车坡道	BG9 汽车坡道 1、坡道专用粗颗粒环氧防滑层,专业厂家制作(含抗压层,防滑层,保护层,表面箭头） 2、表面专用水性封闭剂 3、45厚C30细石混凝土,内配Φ6@150双向钢筋网片,随捣随抹平4、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)地下一层通室外坡道板处增加此层)（另计）	m2	97.35			
92	011101001004	金属耐磨地坪	RA1耐磨坡道 1、50厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2-3厚金属骨料耐磨面层随打随抹光 2、现浇防水钢筋砼坡道板,表面打磨粗化	m2	230.85			
93	011105003001	块料踢脚线	BT1地砖踢脚（综合考虑楼梯） 1、10厚地砖踢脚,100mm高,水泥浆擦缝 2、5厚专用粘结砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4、粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 5、基层墙体	m	312.29			
94	011105001001	水泥砂浆踢脚线	BT2涂料踢脚 1、8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光100高 2、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、基层墙体	m	1959.26			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
95	011201001001	地下室外墙1（BEW2）	BEW2地下室外墙1 1、喷涂饰面砂浆(颜色同外墙)（另计） 2、底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3、6厚聚合物水泥抗裂砂浆(压入一层160级耐碱玻纤网布) 4、6厚聚合物水泥防水砂浆 5、基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	309.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011201001002	地下室外墙2（BEW3）	BEW3地下室外墙2 1、喷涂饰面砂浆（另计） 2、底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3、3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 4、粘贴40厚复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固)（另计） 5、5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴（另计） 6、1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 7、10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 8、基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	161.8			
97	011201001003	地下室外墙3（BEW4）	BEW4地下室外墙3 1、3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面）（另计） 2、幕墙龙骨系统,详节点大样（另计） 3、3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布) 4、1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 5、10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 6、基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	79.75			
98	011201001004	墙面一般抹灰	B1W1防霉涂料墙面 1、刷(喷)白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级)（另计） 2、2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨（另计） 3、10厚DPM5预拌砂浆打底抹平(仅砖砌墙体增加此层) 4、压入玻纤网格布,伸入两侧墙体长度不小于200 5、基层墙体 ,刷界面剂一道	m2	4679.59			
99	011207001001	墙面装饰板	BIW2吸音墙面 1、12厚纤维增强硅酸钙板,穿孔率不小于30%用螺钉固定于龙骨上 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3、50厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 75x50x0.7轻钢龙骨中距450~600用膨胀螺栓与墙面固定 4、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层（另计） 5、13厚1:3水泥砂浆打底分层抹平 6、涂刷专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 7、基层墙体	m2	929.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011201001005	墙面一般抹灰	BIW4水泥砂浆墙面1 1、10厚1:2水泥砂浆抹面(白色) 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、粘贴一道玻纤网格布 4、刮一道2厚水泥胶浆 5、基层墙体	m2	1725.18			
101	011201001006	墙面一般抹灰	BIW5水泥砂浆墙面2 1、12厚1:2.5水泥砂浆找平粉面(风井、油烟井、集气室随砌随抹) 2、基层墙体	m2	708.89			
102	011201001007	墙面一般抹灰	IW4无机涂料墙面 1、无机涂料一底两面（另计） 2、刮2mm厚耐水腻子三遍磨平（另计） 3、满贴涂塑中碱玻纤网格布 4、8厚DPM5预拌砂浆打底找平 5、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6、墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网（另计） 7、基层墙体	m2	442.78			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
103	011406001001	抹灰面油漆（BC1）	防霉涂料顶棚（BC1） 1、现浇混凝土楼板,原浆收光 2、2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨 3、白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级),一底一面	m2	4799.58			
104	011406001002	抹灰面油漆（BC2）	吸音顶棚（BC2） 1、现浇混凝土楼板,原浆收光 2、1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层(另计) 3、40mm厚无机纤维吸声喷涂,A级防火(吸声系数>0.8) 4、喷(刷)白色A级无机内墙涂料(燃烧性能A级)	m2	269.46			
105	011406001003	抹灰面油漆	B1W1防霉涂料墙面 1、刷(喷)白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级) 2、2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨	m2	5338.97			
106	011406001004	抹灰面油漆	IW4无机涂料墙面 1、无机涂料一底两面 2、刮2mm厚耐水腻子三遍磨平	m2	437.79			
107	011406001005	抹灰面油漆	BEW2地下室外墙1、BEW3地下室外墙2 1、喷涂饰面砂浆(颜色同外墙) 2、底涂层+刮柔性耐水腻子	m2	470.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011406001006	天棚油漆	C3原顶面喷白色无机涂料 1、原建筑楼板清理干净,磨平 2、聚合物水泥砂浆修补抹平 3、封闭底涂料一道 4、涂饰面涂料两道 5、楼梯间、前室、合用前室	m2	175.51			
109	011407001001	踢脚线涂料	BT2涂料踢脚 1、无机涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	195.93			
		分部小计						
		其他装饰工程						
110	011503001001	室内楼梯栏杆	1、22J403-1-2-7-B1(立杆方钢Φ28,立杆净距应小于110) 2、扶手改为硬木扶手22J403-1-5-17-13,扶手下选用-40x4扁钢 3、高度900,水平段长度大于0.5m,高度不小于1100 4、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	34.78			
111	011503001002	护墙防撞板	1、护墙防撞板详见17J927-3-12	m	2.4			
112	010602001001	钢结构防倒塌棚架	1、钢结构装配式防倒塌棚架4-6ZP3028-18/05SFJ05 2、配套油漆（包含防锈防火等） 3、包含预埋件	t	6.956			
		分部小计						
		铝板幕墙工程						
113	011201001008	铝板墙面	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面） 2、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	79.75			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、本清单脚手架包括用于工程所有砌筑、抹灰、油漆、浇捣、装修（含精装）等全部施工脚手架工程，投标人根据工程情况自行考虑进行报价； 2、实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架-剪力墙结构	天	100			
3	011706002001	排水、降水	基坑、地下室施工排水	m2	4797.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010401003002	砖胎膜	1、砖品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:砖胎模，厚度综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m2	1185.95			
5	010401003003	砖胎膜	砖墙外墙抹水泥砂浆	m2	1127.12			
6	011702001001	垫层模板	垫层木模板	m2	280.91			
7	011702001002	基础模板	满堂基础木模板	m2	395.63			
8	011702001003	设备基础模板	设备基础木模板	m2	126.08			
9	011702002001	矩形柱	现浇矩形柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	389.46			
10	011702004001	异形柱	现浇十，L，T形柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	458.47			
11	011702011001	地下室直形外墙	现浇直形外墙复合木模板，墙厚高度综合考虑	m2	4955.12			
12	011702011002	地下室直形内墙	现浇直形内墙复合木模板，墙厚高度综合考虑	m2	4890.74			
13	011702013001	电梯井壁	电梯井壁复合木模板，墙厚高度综合考虑	m2	192.74			
14	011702003001	构造柱	现浇构造柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	190.42			
15	011702008001	圈梁	现浇圈梁、地坑支撑梁复合木模板	m2	35.17			
16	011702009001	过梁	现浇过梁复合木模板	m2	21.04			
17	011702006001	矩形梁	现浇挑梁，单梁，连续梁，框架梁复合木模板	m2	109.01			
18	011702014001	有梁板	现浇板厚度≤20cm复合木模板	m2	94.08			
19	011702014002	有梁板	现浇板厚度≤30cm复合木模板	m2	2708.13			
20	011702014003	有梁板	现浇板厚度≤50cm复合木模板	m2	3620.92			
21	011702024001	楼梯	现浇楼梯复合木模板	m2	79.24			
22	011702030001	后浇带墙	后浇带墙模板	m2	48.34			
23	011702030002	后浇带梁板	后浇带梁板模板，独立支撑综合考虑	m2	111.3			
24	011702020001	坡道板	坡道板厚度≤20cm复合木模板	m2	68.01			
25	011702025001	其他现浇构件	小型构件木模板	m2	15.7			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地下车库(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地下车库(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地下车库(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地上标识标牌工程						
1	011507001051	门牌	1.门牌，材质为1.5不锈钢，烤金色漆，两层3mm亚克力UV木纹，底层3mm亚克力磨砂处理，数字5mm亚克力雕刻 2.规格为300*90*20 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	911			
2	011507001052	功能标牌	1.功能标牌，材质为2mm铝板/3mm亚克力，工艺：2mm铝板激光切割/折弯/热转印/分段烤漆/丝印/亚克力雕刻标志/拼装/包装/中间撑加强筋 2.规格为220*300*30 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	117			
3	011507001053	功能标牌平式-2	1.功能标牌平式-2，材质为1.2mm201不锈钢，工艺：不锈钢激光切割/焊接/烤漆丝印/热转印/背面加强筋/拼装/包装 2.规格为21000*270*20 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	52			
4	011507001054	功能标牌立式	1.功能标牌立式，材质为1.2mm201不锈钢/型材底座/5mm亚克力/3mm亚克力，工艺：不锈钢激光切割/焊接/烤漆丝印/亚克力喷漆UV/亚克力雕刻标志/拼装/包装 2.规格为220*300*36 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	56			
5	011507001055	楼号标牌	1.楼号标牌，材质为不锈钢球形立体字 2.规格为330cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011507001056	消防疏散图	1.消防疏散图，材质为3mm亚克力雕刻,UV打印，背贴户外车贴 2.规格为300*220*3 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	916			
7	011507001057	楼层牌	1.楼层牌，材质为底板2mm铝板/不锈钢围边立体字，工艺：铝板折弯/木纹热转印/不锈钢围边立体字/烤漆/丝印/拼装/包装 2.规格为250*350*28 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	61			
8	011507001058	电梯间楼层标牌	1.电梯间楼层标牌，材质为0.8mm不锈钢激光切割/围边焊接立体字/烤漆/配PVC 2.规格为256*280*20 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	组	56			
9	011507001059	电梯间电梯号牌	1.电梯间电梯号牌，材质为2mm铝板激光切割/热转印/丝印 2.规格为120*120*2 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	110			
10	011507001060	学生公寓门头字	1.学生公寓门头字，材质为不锈钢烤漆字，围边20mm，内套2厘米厚pvc雕刻字 2.规格为字高：63cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	14			
11	011507001061	公寓闸机贴	1.公寓闸机贴，材质为双面uv超透 2.规格为41x38cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	张	10			
12	011507001062	服务榜	1.服务榜，材质为1cmPVC，UV打印，9个亚克力插盒 2.规格为95x75cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011507001063	制度	1.制度，材质为玫瑰金铝合金开启框，户外车贴裱3mmPVC板 2.规格为40x60cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	16			
14	011507001050	提示牌	1.提示牌，材质为双色板雕刻，透明亚克力插盒 2.规格为30x20cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	4			
15	011507001001	提示牌	1.提示牌，材质为双色板雕刻 2.规格为26x26cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	块	30			
		分部小计						
		地下标识标牌工程						
16	011507001002	停车场管理规定	1.停车场管理规定牌，材质为铝板贴工程级反光膜 2.规格为2000*1000*1.5 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	面	1			
17	011507001003	导向标指示牌	1.导向标指示牌，材质为铝板贴工程级反光膜 2.规格为900×400*1.2 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	面	48			
18	011507001004	综合指示牌（双面）	1.综合指示牌（双面）牌，材质为铝板贴工程级反光膜 2.规格为2000×400×1.2 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	面	6			
19	011507001005	出/入口龙门牌	1.出/入口龙门牌牌，材质为铝板贴工程级反光膜 2.规格为3000×800×1.2 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	面	2			
20	011507001006	楼梯牌	1.楼梯牌，材质为铝板贴工程级反光膜 2.规格为600×400×1.2 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	面	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011507001007	电梯牌	1.电梯牌，材质为铝板贴工程级反光膜 2.规格为600×400×1.2 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	面	3			
22	011507001008	楼栋号牌（双面）	1.楼栋号牌（双面），材质为铝板贴工程级反光膜 2.规格为400*1200*1.2 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	套	3			
23	011507001009	护角	1.护角，材质为高级橡胶贴3M反光膜 2.规格为800*80*10 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	根	127			
24	011507001010	车位线	1.车位线，材质为热熔 2.规格为5300*2400*150 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	54			
25	011507001011	车位编号	1.车位编号，材质为冷涂冷喷 2.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	54			
26	011507001012	导向箭头	1.导向箭头，材质为冷涂冷喷 2.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	54			
27	011507001013	箭头	1.箭头（含左右转等），材质为热熔 2.规格为长300cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	25			
28	011507001014	通道线及中线	1.通道线及中线，材质为热熔 2.规格为线宽15cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	m	685			
29	011507001015	禁停线	1.禁停线，材质为热熔 2.规格为线宽15cm 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	m	57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011507001016	斑马线	1.斑马线，材质为热熔 2.规格为2000*300 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	m	54			
31	011507001017	橡胶挡车器	1.橡胶挡车器，材质为高级橡胶 2.规格为550*160*110 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	对	54			
32	011507001018	限高杆	1.限高杆，材质为钢管贴反光膜 2.规格为直径76*3000 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	根	2			
33	011507001019	橡胶减速坡	1.橡胶减速坡（含圆头），材质为高级橡胶 2.规格为500x350x50 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	m	36			
34	011507001020	室内鱼眼睛	1.室内鱼眼睛，材质为pvc镜面 2.规格为直径600 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	面	5			
35	011507001021	反光道钉	1.反光道钉，材质为铸铝 2.规格为100x100 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	48			
36	011507001022	反光轮廓标	1.反光轮廓标，材质为镀锌支架加反光片 2.规格为180x40 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	个	48			
37	011507001023	立柱分区色带	H=1000乳胶漆涂刷	m2	48			
38	011507001024	墙体色带	H=1000乳胶漆涂刷	m2	646			
39	011507001025	踢脚线	H=150乳胶漆涂刷	m	694			
40	011507001026	非机动车库车位线	1.非机动车库车位线，材质为热熔 2.规格为W=100 3.请投标人自行深化满足设计及业主要求，报价中充分考虑制作、安装、运输等完成该工作的一切费用	m	485			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011507001027	非机动车库墙体色带	H=1000乳胶漆涂刷	m2	871			
		分部小计						
		人防标识标牌						
42	011507001028	人防工程示意图标识（1300*800mm）	1、标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识背景颜色均为GB/T 18922-2008(颜色编码)10932.5YR 6.5/9.6 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图 5、工程内公共场所及相关设施标志牌应符合《公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求》(GB/T 20501.2-2013) 的有关规定。（以下余同）	块	1			
43	011507001029	维护管理标识及人防工程平时使用须知（600*800mm）	1、标识牌材质为厚度不小于5 mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2、标识背景颜色均为GB/T 18922-2008(颜色编码)1093 2.5YR 6.5/9.6 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图	块	2			
44	011507001030	人员掩蔽工程导引标识牌（540*800mm）	1、厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。 2、标题字体为国标黑体,字高50mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10mm,右侧标注字体为微软雅黑,字高30mm。 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图	块	5			
45	011507001031	人防工程标识牌（小号）（300*500mm）	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑,加粗。 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图	块	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011507001032	人防工程标识牌（中号）（450*700mm）	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑,加粗。 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图	块	2			
47	011507001033	人防工程标识牌（大号）（600*900mm）	1、标识牌底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。 2、面层采用工程级反光材料,图徽及边框为白色反光膜,单面贴膜,反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。字体为微软雅黑,加粗。 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图	块	2			
48	011507001034	人防地面指示牌（400*950*2900mm）	1、立柱Φ76不锈钢圆管，烤漆6、铝制开模底座，预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽，耐久时间应在10年以上；立柱与基础预埋件和指示牌的连接应牢固紧密,确保安全。 2、底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。字体为微软雅黑,加粗，双面贴膜。 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图	块	3			
49	011507001035	口部导引标识（170*500mm）	1、口部导引标识包括主、次要出入口口部标识、机动车坡道出入口墙体标识、非机动车坡道出入口墙体标识。 2、标识牌采用5 mm亚克力板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。字体应为国标黑体。 3、标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰 4、具体详图	块	12			
50	011507001036	坡道侧墙标识（宽度900）	机动车坡道出入口、非机动车坡道出入口 1、人防专用喷涂彩色无机防霉涂料底漆2遍，面漆2遍 2、延箭线方向，按长度计算 3、具体详图	m	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011507001037	内部导引标识色带（宽度900/200）	内部导引标识包括应配建区墙体、柱体、机动车位标识;超配建区墙体、柱体标识;出入口指示牌标识;密闭通道、防毒通道墙体标识。 1、人防专用喷涂彩色无机防霉涂料底漆2遍，面漆2遍（有文字处长度不计） 2、具体详图	m2	900			
52	011507001038	色带文字（宽度200）	1、采用人防专用喷涂彩色无机防霉涂料底漆2遍，面漆2遍。 2、文字为国标黑体,高度为140mm,颜色为白色。采用即时贴雕刻镂空，然后在墙面上再喷出文字 3、具体详图	处	720			
53	011507001039	人防地面车位编号（216*635mm）	1、常温冷漆标线,涂料漆膜厚度0.12~0.15mm,耐日晒温差,不变色。 2、具体详图	块	46			
54	011507001040	悬挂式车位标识（190*350mm）	1、亚克力板,厚度为10mm,背丝印,正面设置透明亚克力插槽,插槽厚2mm。 2、具体详图	块	46			
55	011507001041	功能间标识牌（170*500mm）	防毒通道、密闭通道、洗消间、脱衣室、淋浴室等功能间 1、厚5mm塑料板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体,字母为Times New Roman字体。 2、具体详图	块	60			
56	011507001042	提示性标识牌（170*500mm）	提示性标识牌内容主要包括但不限于:“人防工程 严禁破坏”、“地面湿滑 小心滑倒”、“注意管线 小心碰头”、“内部空间 严禁吸烟” 1、厚5mm塑料板彩喷,黑色图形符号、边框、文字背面丝印。标识牌字体为国标黑体,字母为Times New Roman字体。 2、具体详图	块	36			
57	011507001043	出入口引导牌（400*1000mm）	1、电梯、楼梯、战时主(次)要出入口引导牌 2、厚度不小于2mm的不锈钢折边彩喷,字体为微软雅黑,字母为Times New Roman字体,采用吊链进行固定 3、具体详图	块	15			
58	011507001044	管线标识（370*39mm）	通风类管线标识由管线名称和气流箭形组成，塑料板彩喷 1、文字及箭形均为绿色RGB(8,119,21),字体为黑体 2、具体详图	处	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011507001045	管线标识（176*110）	给水排水类管线标识由管线符号和水流箭形组成。给水管线用字母“J”表示,排水管线用字母“W”表示，塑料板彩喷 1、文字及箭形均为绿色RGB(8,119,21),字体为黑体 2、具体详图	处	10			
60	011507001046	管线标识（370*39mm）	给水排水类管线标识由管线符号和水流箭形组成。给水管线用字母“J”表示,排水管线用字母“W”表示，塑料板彩喷 1、文字及箭形均为绿色RGB(8,119,21),字体为黑体 2、具体详图	处	10			
61	011507001047	管线标识（80*40）	电缆管线标识牌悬挂于电缆的两个终端头和检修口。 1、厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。 2、印制方式为烤漆,耐久时间应在10年以上不褪色。电缆管线标识牌背景颜色为绿色RGB(8,119,21),文字颜色为白色RGB(255,255,255),字体为黑体,字号大小适当。 3、具体详图	个	10			
62	011507001048	平战转换标识牌（1200*800mm）	1、水箱平战转换措施示意牌、干厕平战转换措施示意牌 2、厚度不小于5 mm的双面亚克力板,UV打印。标题字体为黑体,标题字高50 mm,正文字体为微软雅黑,正文字高10 mm,图名字体为微软雅黑,图名字高30 mm。 3、具体详图	块	2			
63	011507001049	通风方式显示装置（700*280mm）	在通风机房、防化值班室、电站、配电室、水泵间、指挥室、会议室、主通道密闭段等处设置 1、通风方式显示装置宜制作成三格灯箱式。 2、清洁式通风标注文字“清洁”,底色为中国颜色体系标号(颜色编码)1.9G7/6.8(1161);滤毒式通风标注文字“滤毒”,底色为中国颜色体系标号(颜色编码)0.6GY8/8.8(1101);隔绝式通风标注文字“隔绝”,底色为中国颜色体系标号(颜色编码)6.9R4/11.6(1085)。文字颜色宜为中国颜色体系标号N2.75,字体为国标黑体,字号大小适当,同一工程应一致。 3、具体根据通道或房间大小,按比例缩放制作，详图。	块	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：标识划线工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标识划线工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：标识划线工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下室						
		分部小计						
		侯梯厅						
		分部小计						
		地面						
1	011102003001	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)素水泥浆	m2	69.75			
2	011102003002	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 4)适用区域：卫生间、无障碍卫生间	m2	1.8			
3	011105006001	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	62.82			
		分部小计						
		墙面						
4	011207001001	IW7 仿木纹瓦楞无机包覆板/仿墙布无机包覆板	1)10mm厚无机包覆版，配套阳角条 2)转角及分缝处专用配套铝合金卡条(表面覆膜,颜色同无机包覆版)中间部分免钉胶粘贴 3)38系列横向轻钢龙骨,间距≤800mm 4)0.8mm厚75系列竖向轻钢龙骨,间距≤300mm,38穿心龙骨@1000mm 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	337.74			
5	010808004001	电梯金属门窗套	1.基层材料种类:18mm厚玻镁板+9mm厚玻镁板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色哑光不锈钢	m2	9.9			
		分部小计						
		顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011407002001	C5 原顶面喷深灰色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道	m2	78.64			
		分部小计						
		厨房						
		分部小计						
		地面						
7	011102003003	BG5 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)素水泥浆	m2	640.58			
		分部小计						
		墙面						
8	011204003001	BIW3 墙柱砖墙柱面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 3)6厚聚合物水泥砂浆抹面	m2	1185.71			
		分部小计						
		顶棚						
9	011302001001	BC4 白色铝扣板	1)现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3)与铝合金方板配套的专用龙骨 4)1.2厚600x600铝扣板与配套专用龙骨固定	m2	648.43			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下精装修工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地下精装修工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：变电所(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		变电所						
		分部小计						
		A.1 电缆排管						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.弃土运距:自行考虑	m3	248.11			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:满足设计及相关规范要求（原土回填） 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	169.53			
3	010103002001	余方弃置	1、余方外运，综合考虑土石方类型，包含凿桩头外运 2、场地内倒运、堆放以及其他应缴费用等费用、运距均包含在综合单价中，结算不调整	m3	78.58			
4	010501001001	碎石垫层	1.碎石垫层 2.厚度75 3.满足设计要求	m3	11.32			
5	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	11.32			
6	030413004001	管道包封	1.混凝土强度等级:C20	m3	55.94			
7	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:240砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比 M7.5水泥砂浆	m3	11.13			
8	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.71			
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.21			
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.82			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:≤φ12三级钢	t	2.681			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:＞φ12三级钢	t	0.367			
13	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：预埋铁件 2、MJ1、MJ2、MJ3埋件，详见图纸 3、配套油漆（包含防锈防火等）	t	1.399			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040402016001	沟道盖板	1、材质:花纹钢盖板 2、规格尺寸:厚度5mm 3、参见02J331图集GB15-1 4、配套油漆（包含防锈防火防腐等）	m2	44.19			
15	01B001	防鼠装置	1、详见图纸	个	2			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚DSM20（1：2）水泥砂浆找平 2、50厚C30细石混凝土内配4@150单层双向钢筋网片，随打随抹 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料，墙根及管根处四周翻起至完成面以上300高 4、泡沫混凝土回填	m2	68.32			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	垫层模板	垫层木模板	m2	11.1			
2	011702003001	构造柱	现浇构造柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	36.66			
3	011702008001	圈梁	现浇圈梁、地坑支撑梁复合木模板	m2	30.76			
4	011702006001	矩形梁	现浇挑梁，单梁，连续梁，框架梁复合木模板	m2	32.36			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：变电所(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：变电所(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：变电所(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：变电所(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：变电所(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：变电所(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：变电所(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：变电所(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：变电所(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：变电所(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖、MU15 2.墙体类型:±0以下墙体 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5	m3	73.1			
2	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（B06）、A5.0 2.墙体类型:外墙、厚度300mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0、专用砂浆	m3	4.78			
3	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（B06）、A5.0 2.墙体类型:外墙、厚度≤200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0、专用砂浆	m3	476.33			
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（B05）、A3.5 2.墙体类型:内墙、厚度≤200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0、专用砂浆	m3	636.46			
5	010402001003	200mmALC板墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法含在报价中，结算不单独计量； 7.符合设计及规范要求	m2	5324.5			
6	010402001004	100mmALC板墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法含在报价中，结算不单独计量； 7.符合设计及规范要求	m2	438.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001005	200mm钢筋陶粒混凝土轻质墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	5594.47			
8	010402001006	100mm钢筋陶粒混凝土轻质墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	4100.26			
9	010903003001	墙面砂浆防水（墙基防潮层）	1.防水层做法:聚合物防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20mm	m2	122.58			
10	010402001007	零星砌体	1.砌块品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:清单未列其他零星砌体，比如零星台阶等 3.砂浆强度等级:详设计	m3	8.7			
11	010402001008	立面线条处砌体	1.砌块品种、规格、强度等级:100厚蒸压砂加气混凝土砌块 A5 2.墙体类型:用于线条间填充砌体，投标人综合考虑砌筑方式及固定 3.砂浆强度等级:详设计	m3	520			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土						
12	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.运输方式:自行考虑	m3	17.47			
13	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.运输方式:自行考虑	m3	14.22			
14	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	34.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.墙厚:≤200mm 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	511.75			
16	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.墙厚:＞200m 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	32.4			
17	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.墙厚:≤200mm 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	413			
18	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙厚:≤200mm 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	981.08			
19	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	557.69			
20	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	1575.25			
21	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土（微膨胀） 2.混凝土强度等级:C35 3.运输方式:自行考虑	m3	36.58			
22	010505003001	平板（钢筋桁架楼承板上部）	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	1561.25			
23	010605001001	可拆卸底模钢筋桁架楼承板	1、钢材品种、规格:钢筋桁架楼承板 2、型号：LB-1、ht=90 3、上、下弦钢筋采用热轧HRB400级Φ8，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋Φ4.5 4、含板下支撑体系、安装、固定加固、底模拆除、钢筋端头切割及板底修补，结算时不再另外计取支撑费用；	m2	7119.7			
24	010605001002	可拆卸底模钢筋桁架楼承板	1、钢材品种、规格:钢筋桁架楼承板 2、型号：LB-2、ht=80 3、上、下弦钢筋采用热轧HRB400级Φ8，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋Φ4.5 4、含板下支撑体系、安装、固定加固、底模拆除、钢筋端头切割及板底修补，结算时不再另外计取支撑费用；	m2	4920.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010605001003	可拆卸底模钢筋桁架楼承板	1、钢材品种、规格:钢筋桁架楼承板 2、型号：LB-3、ht=70 3、上、下弦钢筋采用热轧HRB400级φ8，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋φ4.5 4、含板下支撑体系、安装、固定加固、底模拆除、钢筋端头切割及板底修补，结算时不再另外计取支撑费用；	m2	1799.63			
26	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30或与主体相同 3.运输方式:自行考虑	m2	450.19			
27	010504001005	女儿墙、风井、屋面变形缝等屋面墙体	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	74.73			
28	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	0.37			
29	010501006001	屋面设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	6.41			
30	010501006002	光伏设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	5			
31	010503004001	圈梁、反坎	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	339.09			
32	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	437.39			
33	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	89.05			
34	010507007001	其他构件	1.构件的类型:清单未列出的其他零星构件，如：楼板洞口翻边、屋面素混凝土踏步等 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.运输方式:自行考虑	m3	1.6			
35	010507005001	混凝土线条	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	49.15			
		分部小计						
		钢筋、埋件工程						
36	010515001001	填充墙拉结钢筋	1.填充墙拉结钢筋	t	11.058			
37	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6等	t	1.799			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、≤Φ12	t	604.703			
39	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、＞Φ12	t	94.629			
40	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E、≤Φ12	t	101.447			
41	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E、＞Φ12	t	244.538			
42	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、≤Φ12	t	9.492			
43	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、＞Φ12	t	197.383			
44	010515003001	钢筋网片	1.楼地面、屋面、顶板钢筋网	t	35.478			
45	010516003001	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:自行考虑 3.规格:详设计	个	2127			
46	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:HRB400(E)、详设计	个	15191			
47	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:锚板Q235、Q335，锚筋HPB300、HRB400等 2.规格:详设计 3.铁件尺寸:详设计 4.:设备基础、电梯、套管等埋件	t	2.8			
		分部小计						
		金属结构工程						
48	010607005001	墙面钢丝网	1.墙体不同基层的材料（混凝土、砖、砌块）之间铺设镀锌钢丝网 2.楼梯间、电梯厅、门厅和公共走道的填充墙满铺镀锌钢丝网	m2	15503.15			
49	010606008001	钢爬梯	部位：钢爬梯 1、做法参见15J401-WT1a-36 2、其他要求：详见图纸 3、金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，可覆涂聚氨酯面漆(膜厚70μm)	t	1.568			
		分部小计						
		门窗工程						

福建省网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010802003003	A类钢质甲级防火门	1、甲级钢制防火门（单扇、双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:甲级(耐火时间1.5小时) 2、功能类别:机房门、通道门、管井门,门框/门扇材质镀锌钢板,门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度1.0mm,门扇厚度50mm，带平板包边，线条宽度50mm。双面热镀锌,镀锌量>80g/m2。钢板屈服强度Q235MPa，拉伸强度不小于325 MPa。门扇钢板采用单缝密拼咬合式结构。门框采用整张钢板一次成 3、表面处理:门框、门扇采用标准静电粉未喷涂 4、门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，满足GB12955标准发泡水泥防火板，对镀锌板无腐蚀作用，耐高温，燃烧无烟无毒。发泡水泥的容重不低于350kg/m3，甲醛释放量不大于0.124mg/m3。 5、五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质:304不锈钢，防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，熔融温度大于950℃,均要求具备防火资页，满足消防要求。主要对外防火门设置推杠锁。把手开启次数不少于50万次，材质为拉丝不锈钢。防火铰链板厚>3.0mm，单个铰链承重>80kg.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认,样式详后期设计甲方确认 6、防火玻璃视窗采用透明防火复合玻璃,钢质视窗玻璃压条,外侧不应有螺钉裸露。 7、防火门要求自带门套。 8、制造工艺整块钢板采用设备一体折弯成型，门扇侧面双U搀接技术单缝密(1)门扇:门扇采用插入式咬合结构，并锁扣式链接，表面无拼缝、无接头、无焊点及螺丝。(2)局部加强:合页、门锁、门锁扣、闭门器、视窗、插销、门磁开关等处设置厚度≥3mm补强衬板并预留螺栓孔 9、报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 10、详见图纸、物料表及技术要求。	m2	94.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010802003002	A类钢质乙级防火门	1、乙级钢制防火门（单扇、双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:乙级(耐火时间1小时) 2、功能类别:机房门、通道门、管井门,门框/门扇材质镀锌钢板,门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度1.0mm,门扇厚度50mm，带平板包边，线条宽度50mm。双面热镀锌,镀锌量>80g/m2。钢板屈服强度Q235MPa，拉伸强度不小于325 MPa。门扇钢板采用单缝密拼咬合式结构。门框采用整张钢板一次成 3、表面处理:门框、门扇采用标准静电粉末喷涂 4、门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，满足GB12955标准发泡水泥防火板，对镀锌板无腐蚀作用，耐高温，燃烧无烟无毒。发泡水泥的容重不低于350kg/m3，甲醛释放量不大于0.124mg/m3。 5、五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质:304不锈钢，防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，熔融温度大于950℃,均要求具备防火资页，满足消防要求。主要对外防火门设置推杠锁。把手开启次数不少于50万次，材质为拉丝不锈钢。防火铰链板厚>3.0mm，单个铰链承重>80kg.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认,样式详后期设计甲方确认 6、防火玻璃视窗采用透明防火复合玻璃,钢质视窗玻璃压条,外侧不应有螺钉裸露。 7、防火门要求自带门套。 8、制造工艺整块钢板采用设备一体折弯成型，门扇侧面双U撺接技术单缝密(1)门扇:门扇采用插入式咬合结构，并锁扣式链接，表面无拼缝、无接头、无焊点及螺丝。(2)局部加强:合页、门锁、门锁扣、闭门器、视窗、插销、门磁开关等处设置厚度≥3mm补强衬板并预留螺栓孔 9、报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 10、详见图纸、物料表及技术要求。	m2	2323.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010801001001	成品木门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门 2.配套门套、五金、门吸、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	1031.69			
53	010801001002	无障碍宿舍成品木门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1122b、M1122a 2.配套门套、观察窗、护门板、扶手、五金、门吸、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	21.78			
54	010802004001	成品仿木纹钢制防盗门	1、产品防盗等级为丙级及以上，款式为平板，门扇厚度70mm，产品规格为2600mm×1000mm（按图确定）。所有钢质防盗门均采取外装内开的形式。 2、钢板均采用无锌花镀锌钢板 3、保温性能：门扇内采用聚丙乙烯保温板或高压聚氨酯发泡进行填充，确保隔音、保温。传热系数K不大于2.0W/(m2•K)。 4、隔音要求：空气声计权隔声量和频谱修正量（Rw+Crt)≥30dB。 5、电子锁具要求：可配套安装智能门锁。 6、气密系统：门框与门扇之间设置包覆式防火膨胀密封条，密封条需耐候、耐热、耐老化、弹性好，寿命长，不变形，导热系数低，更好的起到保温隔音功效。密封条需具备镶嵌结构，不易脱落。 7、安装要求：门体安装实行框扇整体安装。 8、2100mm以上部分：用材与门扇相同，固定安装。 9、门应能自动关闭并具有烟密闭功能 10、自带门套。 11、五金件材质不低于304不锈钢，把手材质为拉丝不锈钢。 12、含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、隔音、填缝、门洞加固、灌浆等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 13、其他详见图纸、物料表及技术要求，满足设计及业主要求。	m2	1091.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802001001	70系列隔热铝合金平开门（29mm隔热条）	1.门代号及洞口尺寸:70系列隔热铝合金平开门 2.门框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar（中置百叶）+5+9Ar+5（暖边） 4.配套五金、门吸、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 5.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	1901.19			
56	010807001001	70系列隔热铝合金平开窗（普通窗、转角窗）	1.窗代号及洞口尺寸:70系列隔热铝合金平开窗 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar（中置百叶）+5+9Ar+5（暖边） 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 5.铝合金窗及窗框套安装，含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 8.含消防救援窗，综合考虑报价 9.深化设计费用包含在综合单价中 10.其他要求：详见图纸	m2	1006.73			
57	010807001002	隔热铝合金框中空玻璃窗（普通窗、转角窗）	1.窗代号及洞口尺寸:隔热铝合金框中空玻璃窗 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6高透光+12Ar+6透明，外层采用钢化玻璃 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 5.铝合金窗及窗框套安装，含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 8.含消防救援窗，综合考虑报价 9.深化设计费用包含在综合单价中 10.其他要求：详见图纸	m2	2051.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001003	70系列铝合金组合门窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列铝合金组合门窗（含消防救援窗） 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar（中置百叶）+5+9Ar+5（暖边） 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 5.铝合金窗及窗框套安装，含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 8.含消防救援窗，综合考虑报价 9.深化设计费用包含在综合单价中 10.其他要求：详见图纸	m2	225.57			
59	010807003001	铝合金百叶窗（便于拆卸）	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗，内衬防鼠防虫网 2.框、扇材质:铝合金 3.外墙百叶窗内侧加防止雨雪、小动物的钢板网保护 4.详见建筑平面图和建施-23、24（门窗表、门窗大样）	m2	11.05			
60	010807005001	空调金属格栅	1.框外围尺寸:详建筑平面图和墙身大样详图 2.框、扇材质:铝方通格栅	m2	909.03			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010902003001	R1 防水保温上人屋面（上人）	1)10厚防滑广场砖(150X150),专用填缝剂擦缝 2)20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3)50厚C30细石混凝土内配φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。)（钢筋另计） 4)专用粘结剂粘贴B1级挤塑保温板(XPS),板缝用防水密封胶嵌填,厚度详绿建专篇（保温另计） 5)PE薄膜隔离层一层 6)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS-II防水涂料附加层,（防水另计） 7)20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层,粉平压光,所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 8)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%,坡向雨水斗或排水沟(另计） 9)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400（防水另计） (女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层, 10)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（防水另计） 11)现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平,阴阳角抹圆角 12）设置排气管	m2	2008.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010902003002	R1 防水保温上人屋面（不上人）	1)50厚C30细石混凝土内配φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。) 2)专用粘结剂粘贴B1级挤塑保温板(XPS),板缝用防水密封胶嵌填,厚度详绿建专篇 3)PE薄膜隔离层一层 4)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS-II防水涂料附加层(另计） 5)20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层,粉平压光,所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 6) 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%,坡向雨水斗或排水沟(另计） 7)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层,(另计） 8)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(另计） 9)现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平,阴阳角抹圆角 10）设置排气管	m2	191.76			
63	010902003003	R2 防水不保温不上人屋面	1)刷外墙涂料 2)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿外口下翻至滴水线(另计） 4)最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平层,1%坡向泄水口 5)现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平	m2	107.87			
64	010902003004	设备基础面层	1.35厚C30细石混凝土面层 2.地脚螺栓、密封膏封严	m2	141.12			
65	010902001001	屋面卷材防水	3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400，含女儿墙收边压条等 部位：R1 防水保温屋面	m2	4804.02			
66	010902002001	屋面涂膜防水	10)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 部位：R1 防水保温屋面	m2	3281.89			
67	010902002002	屋面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 R1 防水保温上人屋面（上人）、R2 防水不保温不上人屋面	m2	518.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010904001001	楼（地）面卷材防水	聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚明阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500,两端各扩200 G3 防滑地砖地面2、F2 防滑地砖地面2、F6 集成卫生间	m2	3065.9			
69	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 G1 PVC地胶地面、G2 防滑地砖地面1、G4 架空防静电地板楼面、G5 固化剂地坪地面1、G6 固化剂地坪地面2、F1 PVC地胶地面、F8 水泥砂浆楼面1、F9 水泥砂浆楼面2	m2	6135.18			
70	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型) IW5 集成卫生间内墙面1	m2	5711.6			
71	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层 EW1 饰面砂浆保温墙面、EW2 饰面砂浆墙面、EW4 饰面砂浆墙面	m2	11108.41			
72	010903002003	天棚涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 C1 铝方板吊顶	m2	1860.65			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
73	011001001001	B1级挤塑保温板(XPS)保温隔热屋面	专用粘结剂粘贴B1级120厚挤塑保温板(XPS),板缝用防水密封胶嵌填，详绿建专篇 R1 防水保温上人屋面	m2	2199.82			
74	011001005001	保温隔热楼地面	20厚XPS保温板 F3 防滑地砖地面3 F4 木地板	m2	10765.17			
75	011001003001	保温隔热墙面	粘贴45厚复合材料保温板(A级)，（设置托架支撑）(机械锚固件锚固)，详绿建专篇 5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴 EW1 饰面砂浆保温墙面、EW3 涂料保温墙面	m2	13213.52			
76	011001002001	保温隔热天棚	岩棉防火保温板(A级),专用粘结剂粘结,辅以钢丝网及机械固定厚度详绿建专篇	m2	283.81			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
77	010501001001	LC5.0轻集料混凝土回填	1、LC5.0轻集料混凝土回填 F2 防滑地砖地面2、R1 防水保温上人屋面	m3	181.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011101001001	GT1 地面基层1	1)100厚C25混凝土垫层,内配Φ6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置),随捣随抹平,切缝6x6米,缝宽15,内嵌防水油膏（钢筋另计） 2)素土夯实(压实系数0.94)(另计） 3)防水混凝土顶板(抗渗混凝土等级为P8),随捣随抹平（地下施工内容）	m2	1719.03			
79	011103001001	G1、F1 PVC地胶地面	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴（精装另计） 2)3-5mm厚水泥基自流平（精装另计） 3)自流平界面剂一道（精装另计） 4)45厚C20细石混凝土内配Φ6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打磨处理（钢筋另计） 5)15厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 6)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平)	m2	3770.36			
80	011102003001	G2 防滑地砖地面1	1)10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 4)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平)	m2	1289.1			
81	011102003002	G3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖(600X600mm),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)素水泥浆 4)最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏或截水沟 5)聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚明阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500,两端各扩200(另计） 6)GT1/ 钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平)	m2	69.43			
82	011104004001	G4 架空防静电地板楼面	1)200高静电架空活动地板,耐火等级A级 2)40厚C25细石混凝土 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计）	m2	45.07			
83	011101005001	G5 固化剂地坪地面1	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)50厚C25细石混凝土 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计）	m2	13.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011101005002	G6 固化剂地坪地面2	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,1%坡向地漏、排水沟 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,墙边、竖管处上翻300mm（另计）	m2	15.75			
85	011101001002	G7 水泥砂浆楼地面	1)20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 3)最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层,1%坡向地漏,四周抹小八字角	m2	663.46			
86	011102003003	F2 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖(300X300mm),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)素水泥浆 4)最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏或截水沟 5)LC5.0轻集料混凝土回填至周边卫生间结构板标高,表面加网格布一层（轻集料另计） 6)聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚)阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500（另计） 7)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上、阳台、开水间、清洁间 二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间) 宿舍内卫生间降板H-120	m2	1562.43			
87	011102003004	F3 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖(300x300),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)40厚C20细石混凝土,内配Φ6@150钢丝网片（钢筋另计） 4)20厚XPS保温板(上下各加一道0.2厚塑料膜浮铺)（保温另计） 5)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上:宿舍内入口过道	m2	3509.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011102003005	F3 防滑地砖地面3(无障碍宿舍阳台	1)10厚防滑地砖(300x300),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)60厚C20细石混凝土,内配Φ6@150钢丝网片（钢筋另计） 4)20厚XPS保温板(上下各加一道0.2厚塑料膜浮铺)（保温另计） 5)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上:宿舍内入口过道	m2	15.6			
89	011104002001	F4 木地板	1)8厚强化企口复合木地板(燃烧性能等级B1级)（精装另计） 2)5厚泡沫塑料衬垫（精装另计） 3)20厚1:3水泥砂浆找平层 4)40厚C20细石混凝土,内配Φ4@150钢丝网片 5)20厚XPS保温板(上下各加一道0.2厚塑料膜浮铺(另计) 6)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上:宿舍(不含宿舍内入口过道)	m2	7255.29			
90	011102003006	F5 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)素水泥浆 4)非精装区域:前室、合用前室、楼梯间	m2	451.44			
91	011101001003	F6 集成卫生间	1)成品集成卫生间、淋浴间(燃烧性能等级B1级)（另行采购） 2)20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 3)聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚)阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 4)二层以上:宿舍卫生间内坐便器间、淋浴间	m2	1239.22			
92	011101001004	F7 固化剂地坪地面1	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)50厚C20细石混凝土,随打随抹平	m2	159.48			
93	011101001005	F7 固化剂地坪地面1（正压风机房）	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)50厚C20细石混凝土,随打随抹平 3)5厚减振隔声板（正压送风机房）	m2	55.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011101001006	F8 水泥砂浆楼面1	1)20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料,墙边、竖管处上翻300mm在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 3)最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏 4)界面剂一道 5)水管井等有水设备用房	m2	380.16			
95	011101001007	F9 水泥砂浆楼面2	1)最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡找平层,1%坡向地漏 2)2道1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料,与墙面防水层相接（另计） 3)非精装房间:空调外机位楼面	m2	240.6			
96	011102003007	F5 楼梯间踏步防滑地砖	1)10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝（含平立面及三角砖） 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)素水泥浆 4)梯段踏距踏步起点和终点250mm-300mm提示盲道，参见12J926-B3 5)楼梯踏步设置防滑条，做法详22J403-1-5-7-10（瓷砖面层）	m2	376.13			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
97	011204003001	IW1 面砖墙面抹灰	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝(精装另计） 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂(精装另计） 3)5厚聚合物水泥防水砂浆(涂刮型)用于地面防水层上翻高度以上区域 5)10厚1:2.5水泥砂浆找平 6)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 7)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm 8)非精装房间: 值班卫生间 精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间 卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位 防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	6303.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011406001001	IW2 乳胶漆墙面抹灰1	1)水性乳胶漆一底两面（另计） 2) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平（另计） 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布 4)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm (ALC板/蒸压陶粒混凝土轻质墙板与砌体在同一墙面时,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm 墙体完成面厚度应平齐)（另计） 7)基层墙体 8)非精装房间:自习室、活动室、值班室、服务配套用房。	m2	4582			
99	011204003002	IW3 乳胶漆墙面抹灰2	1)水性乳胶漆一底两面（精装另计） 2）刮2 mm厚耐水腻子三遍磨平（精装另计） 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布（精装另计） 4)8厚粉刷石膏保温砂浆 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm（另计） 7)基层墙体	m2	23924.38			
100	011406001002	IW4 无机涂料墙面抹灰	1)无机涂料一底两面（另计） 2)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平（另计） 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布（另计） 4)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm (ALC板/蒸压陶粒混凝土轻质墙板与砌体在同一墙面时,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm 墙体完成面厚度应平齐)（另计） 7)基层墙体 8)非精装房间:安防控制室、校园网汇聚间、楼梯间、前室、合用前室、强电间、弱电间、强弱电进线间、正压机房	m2	6481.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011201001001	IW5 集成卫生间内墙面抹灰1	1)成品集成卫生间、淋浴间(燃烧性能不低于B1)（另行采购） 2)5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型),用于地面防水层上翻高度以上区域（另计） 3)10厚1:2.5水泥砂浆找平 4)专用界面剂一道甩毛 5)不同墙体材料交接处(蒸压陶粒混凝土板拼缝处)粘贴300宽耐碱玻纤网格布(160g/m2)（另计） 6)精装房间: 二层以上:宿舍卫生间内坐便器间、淋浴间	m2	6020.27			
102	011201001002	IW6 水泥砂浆防水墙面抹灰	1)8厚1:2水泥砂浆粉面 2)5厚聚合物水泥防水砂浆(涂刮型) 3)8厚1:2.5水泥砂浆找平 4)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 5)不同墙体材料交接处(蒸压陶粒混凝土板拼缝处)粘贴300宽耐碱玻纤网格布(160g/m2)（另计） 6)非精装房间:水井、报警阀间	m2	5590.34			
103	011201001003	EW1 饰面砂浆保温墙面抹灰	1)喷涂饰面砂浆（另计） 2)底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3)3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 4)粘贴复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固),厚度详绿建专篇（另计） 5)5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴（另计） 6)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 7)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 8)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	4781.82			
104	011201001004	EW2 饰面砂浆墙面抹灰	1)喷涂饰面砂浆（另计） 2)底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3)3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 4)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 5)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 6)基层墙体,刷界面处理剂一道 7)用于东西立面阳台外侧墙体	m2	2524.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011201001005	EW3 涂料保温墙面抹灰	1)水性乳胶漆一底两面(精装另计) 2) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平(精装另计) 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布(精装另计) 4)粘贴复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固),厚度详绿建专篇（另计） 5)5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴（另计） 6)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 7)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	8422.91			
106	011201001006	EW4 饰面砂浆墙面抹灰	1)喷涂饰面砂浆（另计） 2)底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 4)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 5)基层墙体,刷界面处理剂一道 6)设备管井	m2	2605.6			
107	011201001010	EW5 铝板幕墙抹灰1	1)3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面）（另计） 2)幕墙龙骨系统,详节点大样（另计） 3)3+2厚聚合物水泥防水胶浆(压入两层耐碱玻纤网布） 4)粘贴复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固),厚度详绿建专篇（另计） 5)5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴(另计） 6)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 7)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 8)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	828.82			
108	011201001011	EW6 铝板幕墙抹灰2	1)3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面）（另计） 2)幕墙龙骨系统,详节点大样（另计） 3)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 4）1.5厚JS-I型聚合物水泥防水涂料防水层(另计） 5)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	183.6			
109	010607005002	墙面网格布	1.墙体拼缝处及满铺等	m2	16460.54			
		分部小计						
		踢脚						
110	011105003001	T1 地砖踢脚	1)8厚地砖(与地面同质),稀水泥浆擦缝 2)10厚1:3水泥打底并划出纹道 3)粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 4)用于宿舍阳台	m	1008.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011105001001	T2 水泥踢脚	1)10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2)8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底划出纹道 3)界面剂一道 4)水泥楼地面混凝土楼面部分	m	2280.34			
		分部小计						
		天棚工程						
112	011302001001	C4 板底保温顶棚1	1)现浇钢筋混凝土楼板 2)岩棉防火保温板(A级),专用粘结剂粘结,辅以钢丝网及机械固定厚度详绿建专篇(另计) 3)5厚聚合物砂浆抹面,内压中碱玻纤网格布一层,专用锚栓固定 4)配套金属龙骨 5)铝板吊顶(燃烧性能A级)（3厚氟碳喷涂铝单板） 6)架空楼板	m2	283.81			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
113	011406001003	抹灰面油漆	IW2乳胶漆墙面1 1)水性乳胶漆一底两面 2) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平	m2	9970.84			
114	011406001004	抹灰面油漆	IW4 无机涂料墙面 1)无机涂料一底两面 2)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平	m2	9423.8			
115	011406001005	外立面抹灰面油漆	1)喷涂饰面砂浆 2)底涂层+刮柔性耐水腻子 EW1 饰面砂浆保温墙面、EW2 饰面砂浆墙面、EW4 饰面砂浆墙面	m2	9624.35			
116	011201001008	EW6 弹性涂料（女儿墙内侧）	1)罩面涂料 2)弹性涂料1道 3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4)刮涂耐水腻子,干燥后打磨 5)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	533.7			
117	011406001006	C3 原顶面喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)封闭底涂料一道 4)涂饰面涂料两道 5)非精装区域:消防控制室、楼梯间、前室、合用前室、强电间、弱电间、进线间、正压机房、空调室外机顶部、水井、报警阀间、自习室、活动室、服务配套用房、值班室。	m2	4445.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011407002001	C5 板底弹性涂料顶棚	1)现浇钢筋混凝土楼板 2)刮涂耐水腻子,干燥后打磨 3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4)弹性涂料1道 5)罩面涂料 6)室外楼梯底部	m2	63.15			
119	011404010001	木油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:清漆 2.:详23J909-9-14-内木8和施工图	m2	29.6			
120	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:调和漆 2.:详23J909-9-10-钢涂室内7/室外8和施工图	m2	50			
		分部小计						
		其他工程						
121	011503001007	室内非无障碍楼梯不锈钢栏杆	1、22J403-1-2-7-B1(立杆方钢Φ28,立杆净距应小于110)，详见图纸 2、扶手改为硬木扶手22J403-1-5-17-13,扶手下选用-40x4扁钢 3、高度900,水平段长度大于0.5m,高度不小于1100 4、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	72.89			
122	011503001008	室内视觉障碍者楼梯扶手不锈钢栏杆	1、梯井栏杆:12J926-F8-1，详见图纸 2、立柱为Φ50x45,顶层平台处立柱间距600mm;上层扶手改为中50x45，竖向杆件净距不大于110mm，视觉障碍者使用楼梯扶手统一刷亮色漆,与背景有明显的亮度对比 3、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	72.89			
123	011503001009	室内视觉障碍者楼梯靠墙扶手	1、梯井栏杆:12J926-F8-2，详见图纸 2、扶手改为Φ50x45,下层扶手去掉，视觉障碍者使用楼梯扶手统一刷亮色漆,与背景有明显的亮度对比 3、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	140.79			
124	011503001003	临空栏杆	1、临空栏杆:22J403-1-3-49-PB37，1200高不锈钢栏杆 2、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	242.06			
125	011503001005	阳台护窗栏杆	1、详墙身大样 2、窗台低于900的外窗,高度从可踏面算起1200 3、栏杆立柱固定做法详见22J403-1-7/5-10 4、横杆方管□60*3，立杆方钢□24，立杆净距应小于110，深灰色氟碳漆喷涂 5、包含填充预留孔洞、采购、制作、安装等所有工序	m	1756.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	010902008002	屋面/女儿墙泛水	1、盖缝材料:-20*2镀锌钢板压条 2、详12J201-7/H2和设计详图（屋面出风井大样）	m	159.6			
127	010902008003	屋面变形缝（平缝、角缝）	1、选用图集:14J936-1A/AW1、14J936-2A/AW1 2、特殊部位详节点大样，金属盖板下填保温材料 3、盖板颜色临近墙面	m	18.3			
128	010902008006	屋面变形缝	1、选用图集:14J936-1/AW4	m	8.2			
129	010902008004	屋面变形缝（二层屋面）	1、详建筑二层平面图和节点大样2/建施03，聚乙烯泡沫塑料棒下填保温材料	m	12			
130	010904004001	楼（地）面变形缝（平缝、角缝）	1、选用图集:14J936-1/AD7、14J936-2/AD7 2、承重型 3、特殊部位详节点大样 4、盖板面层同地面	m	24			
131	010902008005	吊顶变形缝（平缝、角缝）	1、选用图集:14J936-3/AN2、14J936-4/AN2 2、特殊部位详节点大样	m	24			
132	010903004001	外墙面变形缝（平缝、角缝）	1、选用图集:14J936-3/BQ2、14J936-4/BQ2 2、特殊部位详节点大样	m	79.6			
133	010903004002	内墙面变形缝（平缝、角缝）	1、选用图集:14J936-3/AN2、14J936-4/AN2 2、特殊部位详节点大样	m	76.7			
134	030703013001	成品无动力风帽	1、名称:成品无动力风帽 2、参16J916-1-21	个	36			
135	011508005001	雨水簸箕	1.材料:40厚C15细石混凝土预制Φ4钢筋双向@150 2.尺寸:300*300*200 3.详设计	个	4			
136	011508005002	晾衣杆	1、不锈钢晾衣杆，304不锈钢本色，长度：1.8m，高度：280mm	根	904			
137	011508005003	成品卫浴	1.详成品卫浴配置及技术参数资料，需提供样品供设计确认	个	447			
138	010507001001	暗散水	1.垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类:聚乙烯泡沫板 6.:详23J909-1-21-散10（L=850）	m2	69.98			
139	011207001001	墙面装饰板	消防栓背衬20厚纤维水泥平板	m2	311.22			
		分部小计						
		铝板幕墙工程						
140	011201001012	铝板墙面	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面） 2、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	1012.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	010514904007	2.5厚铝单板披水板	1.部位:空调格栅外侧 2.面层材料:2.5厚氟碳喷涂铝单板 3、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	231			
142	010514904008	3厚铝单板封边	1.部位:女儿墙压顶、二层以上室外窗台、一层空调格栅顶等 2.面层材料:3厚氟碳喷涂铝单板 3、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	1225.1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:剪力墙、框架，层高3.6/2.95 2.檐口高度:39.8m 3.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑 4.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:详见图纸 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3.投标人根据现场实际情况结合施工方案自行选择垂直运输机械，综合测算、自行报价 4.含塔吊基础和施工电梯基础，投标人自行考虑报价，未尽事宜详见设计图纸、招标文件、行业规范等	项	1			
3	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑物檐口高度、层数:详设计	项	1			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯、塔吊、挖掘机等 2.机械设备规格型号:自行考虑	项	1			
5	011702002001	矩形柱	现浇矩形柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	438.26			
6	011702004001	异形柱	现浇十，L，T形柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	1			
7	011702011001	直形内墙	现浇直形墙复合木模板，墙厚高度综合考虑	m2	20265.8			
8	011702014001	有梁板	现浇板厚度≤20cm复合木模板	m2	15541.6			
9	011702006001	矩形梁	现浇挑梁，单梁，连续梁，框架梁复合木模板	m2	5004.68			
10	011702024001	楼梯	现浇楼梯复合木模板	m2	813.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702021001	女儿墙、风井、屋面变形缝等屋面墙体	女儿墙、风井、屋面变形缝等屋面墙体模板	m2	1051.11			
12	011702023001	雨篷	雨蓬模板	m2	3.34			
13	011702001001	屋面设备基础	屋面设备基础模板	m2	67.66			
14	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	3863.74			
15	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	8042.81			
16	011702009001	过梁	过梁模板	m2	970.34			
17	011702025001	其他现浇构件	其他现浇构件模板	m2	28.8			
18	011702025002	混凝土线条	线条模板	m2	835.69			
		单价措施合计						
合计								

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程-31#(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程-31#(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖、MU15 2.墙体类型:±0以下墙体 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5	m3	72.64			
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（B06）、A5.0 2.墙体类型:外墙、厚度≤200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0、专用砂浆	m3	745			
3	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（B06）、A5.0 2.墙体类型:外墙、厚度300mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0、专用砂浆	m3	4.78			
4	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（B05）、A3.5 2.墙体类型:内墙、厚度≤200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0、专用砂浆	m3	567.28			
5	010402001003	200mmALC板墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法含在报价中，结算不单独计量； 7.符合设计及规范要求	m2	4049			
6	010402001004	100mmALC板墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法含在报价中，结算不单独计量； 7.符合设计及规范要求	m2	106			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001005	200mm钢筋陶粒混凝土轻质墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	5034.4			
8	010402001006	100mm钢筋陶粒混凝土轻质墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	3998.4			
9	010903003001	墙面砂浆防水（墙基防潮层）	1.防水层做法:聚合物防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20mm	m2	171.78			
10	010402001007	零星砌体	1.砌块品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:清单未列其他零星砌体，比如零星台阶等 3.砂浆强度等级:详设计	m3	8.7			
11	010402001008	立面线条处砌体	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:用于线条间填充砌体，投标人综合考虑砌筑方式及固定 3.砂浆强度等级:详设计	m3	518.63			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土						
12	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.运输方式:自行考虑	m3	26.16			
13	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.运输方式:自行考虑	m3	7.08			
14	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	17.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.墙厚:≤200mm 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	541.19			
16	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.墙厚:＞200m 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	49.1			
17	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.墙厚:≤200mm 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	426.24			
18	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙厚:≤200mm 4.运输方式:自行考虑 5.:含异形柱	m3	1022.99			
19	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	636.34			
20	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	755.08			
21	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土（微膨胀） 2.混凝土强度等级:C35 3.运输方式:自行考虑	m3	34.28			
22	010505003001	平板（钢筋桁架楼承板上部）	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	2186.66			
23	010605001002	可拆卸底模钢筋桁架楼承板	1、钢材品种、规格:钢筋桁架楼承板 2、型号：LB-1、ht=90 3、上、下弦钢筋采用热轧HRB400级Φ8，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋Φ4.5 4、含板下支撑体系、安装、固定加固、底模拆除、钢筋端头切割及板底修补，结算时不再另外计取支撑费用；	m2	7133.51			
24	010605001003	可拆卸底模钢筋桁架楼承板	1、钢材品种、规格:钢筋桁架楼承板 2、型号：LB-2、ht=80 3、上、下弦钢筋采用热轧HRB400级Φ8，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋Φ4.5 4、含板下支撑体系、安装、固定加固、底模拆除、钢筋端头切割及板底修补，结算时不再另外计取支撑费用；	m2	4648.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010605001004	可拆卸底模钢筋桁架楼承板	1、钢材品种、规格:钢筋桁架楼承板 2、型号：LB-3、ht=70 3、上、下弦钢筋采用热轧HRB400级Φ8，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋Φ4.5 4、含板下支撑体系、安装、固定加固、底模拆除、钢筋端头切割及板底修补，结算时不再另外计取支撑费用；	m2	1851.25			
26	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30或与主体相同 3.运输方式:自行考虑	m2	595.85			
27	010504001005	女儿墙、风井、屋面变形缝等屋面墙体	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	172.22			
28	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	0.37			
29	010501006001	屋面设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	7.6			
30	010501006002	光伏设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	5			
31	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:圈梁、反坎、压顶、翻边商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	169.77			
32	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	579.73			
33	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输方式:自行考虑	m3	134.64			
34	010507007001	其他构件	1.构件的类型:清单未列出的其他零星构件，如：楼板洞口翻边、屋面素混凝土踏步等 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.运输方式:自行考虑	m3	1.6			
35	010507005001	混凝土线条	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输方式:自行考虑	m3	97.25			
		分部小计						
		钢筋、埋件工程						
36	010515001001	填充墙拉结钢筋	1.填充墙拉结钢筋	t	7.321			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6等	t	11.493			
38	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、≤φ12	t	784.105			
39	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、＞φ12	t	469.769			
40	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E、≤φ12	t	1.417			
41	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E、＞φ12	t	74.829			
42	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、≤φ12	t	0.1			
43	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E、＞φ12	t	1.016			
44	010515003001	钢筋网片	1.楼地面、屋面、顶板钢筋网	t	35.298			
45	010516003001	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:自行考虑 3.规格:详设计	个	2454			
46	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋类型、规格:HRB400(E)、详设计	个	15964			
47	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:锚板Q235、Q335，锚筋HPB300、HRB400等 2.规格:详设计 3.铁件尺寸:详设计 4.设备基础、电梯、套管等埋件	t	2.8			
		分部小计						
		金属结构工程						
48	010607005001	墙面钢丝网	1.墙体不同基层的材料（混凝土、砖、砌块）之间铺设镀锌钢丝网 2.楼梯间、电梯厅、门厅和公共走道的填充墙满铺镀锌钢丝网	m2	7285.63			
49	010606008001	钢爬梯	部位：钢爬梯 1、做法参见15J401-WT1a-36 2、其他要求：详见图纸 3、金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，可覆涂聚氨酯面漆(膜厚70μm)	t	1.568			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010802003005	A类钢质甲级防火门	1、甲级钢制防火门（单扇、双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:甲级(耐火时间1.5小时) 2、功能类别:机房门、通道门、管井门,门框/门扇材质镀锌钢板,门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度1.0mm,门扇厚度50mm，带平板包边，线条宽度50mm。双面热镀锌,镀锌量>80g/m2。钢板屈服强度Q235MPa，拉伸强度不小于325 MPa。门扇钢板采用单缝密拼咬合式结构。门框采用整张钢板一次成 3、表面处理:门框、门扇采用标准静电粉未喷涂 4、门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，满足GB12955标准发泡水泥防火板，对镀锌板无腐蚀作用，耐高温，燃烧无烟无毒。发泡水泥的容重不低于350kg/m3，甲醛释放量不大于0.124mg/m3。 5、五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质:304不锈钢，防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，熔融温度大于950℃,均要求具备防火资页，满足消防要求。主要对外防火门设置推杠锁。把手开启次数不少于50万次，材质为拉丝不锈钢。防火铰链板厚>3.0mm，单个铰链承重>80kg.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认,样式详后期设计甲方确认 6、防火玻璃视窗采用透明防火复合玻璃,钢质视窗玻璃压条,外侧不应有螺钉裸露。 7、防火门要求自带门套。 8、制造工艺整块钢板采用设备一体折弯成型，门扇侧面双U搀接技术单缝密(1)门扇:门扇采用插入式咬合结构，并锁扣式链接，表面无拼缝、无接头、无焊点及螺丝。(2)局部加强:合页、门锁、门锁扣、闭门器、视窗、插销、门磁开关等处设置厚度≥3mm补强衬板并预留螺栓孔 9、报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 10、详见图纸、物料表及技术要求。	m2	91.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010802003002	A类钢质乙级防火门	1、乙级钢制防火门（单扇、双扇、子母门综合考虑），技术要求:GB12955-2008。防火级别:乙级(耐火时间1小时) 2、功能类别:机房门、通道门、管井门,门框/门扇材质镀锌钢板,门框钢板厚度1.5mm,门扇钢板厚度1.0mm,门扇厚度50mm，带平板包边，线条宽度50mm。双面热镀锌,镀锌量>80g/m2。钢板屈服强度Q235MPa，拉伸强度不小于325 MPa。门扇钢板采用单缝密拼咬合式结构。门框采用整张钢板一次成 3、表面处理:门框、门扇采用标准静电粉未喷涂 4、门扇内填充:甲、乙、丙级采用相应的防火芯板，满足GB12955标准发泡水泥防火板，对镀锌板无腐蚀作用，耐高温，燃烧无烟无毒。发泡水泥的容重不低于350kg/m3，甲醛释放量不大于0.124mg/m3。 5、五金:采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质:304不锈钢，防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，熔融温度大于950℃,均要求具备防火资页，满足消防要求。主要对外防火门设置推杠锁。把手开启次数不少于50万次，材质为拉丝不锈钢。防火铰链板厚>3.0mm，单个铰链承重>80kg.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计要求，送样甲方确认,样式详后期设计甲方确认 6、防火玻璃视窗采用透明防火复合玻璃,钢质视窗玻璃压条,外侧不应有螺钉裸露。 7、防火门要求自带门套。 8、制造工艺整块钢板采用设备一体折弯成型，门扇侧面双U撺接技术单缝密(1)门扇:门扇采用插入式咬合结构，并锁扣式链接，表面无拼缝、无接头、无焊点及螺丝。(2)局部加强:合页、门锁、门锁扣、闭门器、视窗、插销、门磁开关等处设置厚度≥3mm补强衬板并预留螺栓孔 9、报价含门框灌浆（包含不限于水泥砂浆、细石混凝土、填充聚氨酯发泡剂等密封）采购、安装所需的所有费用。 10、详见图纸、物料表及技术要求。	m2	2278.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010801001001	成品木门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门 2.配套门套、五金、门吸、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	1016.18			
53	010801001002	无障碍宿舍成品木门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1122b、M1122a 2.配套门套、观察窗、护门板、扶手、五金、门吸、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 3.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	19.36			
54	010802004001	成品仿木纹钢制防盗门	1、产品防盗等级为丙级及以上，款式为平板，门扇厚度70mm，产品规格为2600mm×1000mm（按图确定）。所有钢质防盗门均采取外装内开的形式。 2、钢板均采用无锌花镀锌钢板 3、保温性能：门扇内采用聚丙乙烯保温板或高压聚氨酯发泡进行填充，确保隔音、保温。传热系数K不大于2.0W/(m2•K)。 4、隔音要求：空气声计权隔声量和频谱修正量（Rw+Crt)≥30dB。 5、电子锁具要求：可配套安装智能门锁。 6、气密系统：门框与门扇之间设置包覆式防火膨胀密封条，密封条需耐候、耐热、耐老化、弹性好，寿命长，不变形，导热系数低，更好的起到保温隔音功效。密封条需具备镶嵌结构，不易脱落。 7、安装要求：门体安装实行框扇整体安装。 8、2100mm以上部分：用材与门扇相同，固定安装。 9、门应能自动关闭并具有烟密闭功能 10、自带门套。 11、五金件材质不低于304不锈钢，把手材质为拉丝不锈钢。 12、含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、隔音、填缝、门洞加固、灌浆等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 13、其他详见图纸、物料表及技术要求，满足设计及业主要求。	m2	1125.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802001001	70系列隔热铝合金平开门（29mm隔热条）	1.门代号及洞口尺寸:70系列隔热铝合金平开门 2.门框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar（中置百叶）+5+9Ar+5（暖边） 4.配套五金、门吸、锁具、开启装置，油漆颜色须建设单位确认，具体详图纸设计和甲方要求 5.考虑水泥砂浆、细石混凝土，填充聚氨酯发泡剂等密封	m2	1885.2			
56	010807001001	70系列隔热铝合金平开窗（普通窗、转角窗）	1.窗代号及洞口尺寸:70系列隔热铝合金平开窗（含消防救援窗） 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar（中置百叶）+5+9Ar+5（暖边） 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 5.铝合金窗及窗框套安装，含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 8.含消防救援窗，综合考虑报价 9.深化设计费用包含在综合单价中 10.其他要求：详见图纸	m2	997.4			
57	010807001002	隔热铝合金框中空玻璃窗（普通窗、转角窗）	1.窗代号及洞口尺寸:隔热铝合金框中空玻璃窗（含消防救援窗） 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6高透光+12Ar+6透明，外层采用钢化玻璃 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 5.铝合金窗及窗框套安装，含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 8.含消防救援窗，综合考虑报价 9.深化设计费用包含在综合单价中 10.其他要求：详见图纸	m2	2024.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001003	70系列铝合金组合门窗	1.窗代号及洞口尺寸:70系列铝合金组合门窗（含消防救援窗） 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar（中置百叶）+5+9Ar+5（暖边） 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 4.所有外窗开启扇应设置纱窗 5.铝合金窗及窗框套安装，含所有开启装置、五金、附框、提示标识等 6.含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 7.含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 8.含消防救援窗，综合考虑报价 9.深化设计费用包含在综合单价中 10.其他要求：详见图纸	m2	258.45			
59	010807003001	铝合金百叶窗（便于拆卸）	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗，内衬防鼠防虫网(网孔10*10），通透率>70% 2.框、扇材质:铝合金 3.外墙百叶窗内侧加防止雨雪、小动物的钢板网保护 4.详见建筑平面图和建施-23、24（门窗表、门窗大样）	m2	11.05			
60	010807005001	空调金属格栅	1.框外围尺寸:详建筑平面图和墙身大样详图 2.框、扇材质:铝方通格栅	m2	968.24			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010902003001	R1 防水保温上人屋面（上人）	1)10厚防滑广场砖(150X150),专用填缝剂擦缝 2)20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3)50厚C30细石混凝土内配φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。)（钢筋另计） 4)专用粘结剂粘贴B1级挤塑保温板(XPS),板缝用防水密封胶嵌填,厚度详绿建专篇（保温另计） 5)PE薄膜隔离层一层 6)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS-II防水涂料附加层,（防水另计） 7)20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层,粉平压光,所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 8)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%,坡向雨水斗或排水沟(另计） 9)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400（防水另计） (女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层, 10)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（防水另计） 11)现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平,阴阳角抹圆角 12）设置排气管	m2	1996.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010902003002	R1 防水保温上人屋面（不上人）	1)50厚C30细石混凝土内配φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。) 2)专用粘结剂粘贴B1级挤塑保温板(XPS),板缝用防水密封胶嵌填,厚度详绿建专篇 3)PE薄膜隔离层一层 4)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS-II防水涂料附加层(另计） 5)20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层,粉平压光,所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 6) 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%,坡向雨水斗或排水沟(另计） 7)3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层,(另计） 8)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(另计） 9)现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平,阴阳角抹圆角 10）设置排气管	m2	175.15			
63	010902003003	R2 防水不保温不上人屋面	1)刷外墙涂料 2)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿外口下翻至滴水线(另计） 4)最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平层,1%坡向泄水口 5)现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平	m2	84.38			
64	010902003004	设备基础面层	1.35厚C30细石混凝土面层 2.地脚螺栓、密封膏封严	m2	141.12			
65	010902001001	屋面卷材防水	3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400，含女儿墙收边压条等 部位：R1 防水保温屋面	m2	4768.17			
66	010902002001	屋面涂膜防水	10)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 部位：R1 防水保温屋面	m2	3257.4			
67	010902002002	屋面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 R1 防水保温上人屋面（上人）、R2 防水不保温不上人屋面	m2	518.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010904001001	楼（地）面卷材防水	聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚明阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500,两端各扩200 G3 防滑地砖地面2、F2 防滑地砖地面2、F6 集成卫生间	m2	3222.74			
69	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 G1 PVC地胶地面、G2 防滑地砖地面1、G4 架空防静电地板楼面、G5 固化剂地坪地面1、G6 固化剂地坪地面2、F1 PVC地胶地面、F8 水泥砂浆楼面1、F9 水泥砂浆楼面2	m2	6089.4			
70	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型) IW5 集成卫生间内墙面1	m2	5668.98			
71	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层 EW1 饰面砂浆保温墙面、EW2 饰面砂浆墙面、EW4 饰面砂浆墙面	m2	11025.52			
72	010903002003	天棚涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 C1 铝方板吊顶	m2	1846.76			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
73	011001001001	B1级挤塑保温板(XPS)保温隔热屋面	专用粘结剂粘贴B1级120厚挤塑保温板(XPS),板缝用防水密封胶嵌填,厚度详绿建专篇 R1 防水保温上人屋面	m2	2171.6			
74	011001005001	保温隔热楼地面	20厚XPS保温板 F3 防滑地砖地面3 F4 木地板	m2	10765.17			
75	011001003001	保温隔热墙面	粘贴45厚复合材料保温板(A级),（设置托架支撑）(机械锚固件锚固),厚度详绿建专篇 5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴 EW1 饰面砂浆保温墙面、EW3 涂料保温墙面	m2	14033.55			
76	011001002001	保温隔热天棚	岩棉防火保温板(A级),专用粘结剂粘结,辅以钢丝网及机械固定厚度详绿建专篇	m2	1			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
77	010501001001	LC5.0轻集料混凝土回填	1、LC5.0轻集料混凝土回填 F2 防滑地砖地面2、R1 防水保温上人屋面	m3	180.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011101001001	GT1 地面基层1	1)100厚C25混凝土垫层,内配Φ6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置),随捣随抹平,切缝6x6米,缝宽15,内嵌防水油膏（钢筋另计） 2)素土夯实(压实系数0.94)(另计） 3)防水混凝土顶板(抗渗混凝土等级为P8),随捣随抹平（地下施工内容）	m2	1719.03			
79	011103001001	G1、F1 PVC地胶地面	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴（精装另计） 2)3-5mm厚水泥基自流平（精装另计） 3)自流平界面剂一道（精装另计） 4)45厚C20细石混凝土内配Φ6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打磨处理（钢筋另计） 5)15厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 6)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平)	m2	3822.94			
80	011102003001	G2 防滑地砖地面1	1)10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 4)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平)	m2	1289.1			
81	011102003002	G3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖(600X600mm),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)素水泥浆 4)最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏或截水沟 5)聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚明阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500,两端各扩200(另计） 6)GT1/ 钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平)	m2	69.43			
82	011104004001	G4 架空防静电地板楼面	1)200高静电架空活动地板,耐火等级A级 2)40厚C25细石混凝土 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计）	m2	16.6			
83	011101005001	G5 固化剂地坪地面1	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)50厚C25细石混凝土 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计）	m2	32.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011101005002	G6 固化剂地坪地面2	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,1%坡向地漏、排水沟 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,墙边、竖管处上翻300mm（另计）	m2	15.75			
85	011101001002	G7 水泥砂浆楼地面	1)20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 3)最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层,1%坡向地漏,四周抹小八字角	m2	68.1			
86	011102003003	F2 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖(300X300mm),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)素水泥浆 4)最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏或截水沟 5)LC5.0轻集料混凝土回填至周边卫生间结构板标高,表面加网格布一层（轻集料另计） 6)聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚)阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500（另计） 7)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上、阳台、开水间、清洁间 二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间) 宿舍内卫生间降板H-120	m2	1562.43			
87	011102003004	F3 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖(300x300),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)40厚C20细石混凝土,内配Φ6@150钢丝网片（钢筋另计） 4)20厚XPS保温板(上下各加一道0.2厚塑料膜浮铺)（保温另计） 5)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上:宿舍内入口过道	m2	3509.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011102003007	F3 防滑地砖地面3(无障碍宿舍阳台	1)10厚防滑地砖(300x300),专用填缝剂擦缝（精装另计） 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（精装另计） 3)60厚C20细石混凝土,内配Φ6@150钢丝网片（钢筋另计） 4)20厚XPS保温板(上下各加一道0.2厚塑料膜浮铺)（保温另计） 5)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上:宿舍内入口过道	m2	15.6			
89	011104002001	F4 木地板	1)8厚强化企口复合木地板(燃烧性能等级B1级)（精装另计） 2)5厚泡沫塑料衬垫（精装另计） 3)20厚1:3水泥砂浆找平层 4)40厚C20细石混凝土,内配Φ4@150钢丝网片 5)20厚XPS保温板(上下各加一道0.2厚塑料膜浮铺(另计) 6)精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 二层以上:宿舍(不含宿舍内入口过道)	m2	7255.29			
90	011102003005	F5 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)素水泥浆 4)非精装区域:前室、合用前室、楼梯间	m2	451.44			
91	011101001003	F6 集成卫生间	1)成品集成卫生间、淋浴间(燃烧性能等级B1级)（另行采购） 2)20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 3)聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚)阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至完成面上300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 4)二层以上:宿舍卫生间内坐便器间、淋浴间	m2	1247.9			
92	011101001004	F7 固化剂地坪地面1	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)50厚C20细石混凝土,随打随抹平	m2	159.48			
93	011101001007	F7 固化剂地坪地面1（正压风机房）	1)水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2)50厚C20细石混凝土,随打随抹平 3)5厚减振隔声板（正压送风机房）	m2	55.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011101001005	F8 水泥砂浆楼面1	1)20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料,墙边、竖管处上翻300mm在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 3)最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏 4)界面剂 5)水管井等有水设备用房	m2	380.16			
95	011101001006	F9 水泥砂浆楼面2	1)最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡找平层,1%坡向地漏 2)2道1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料,与墙面防水层相接（另计） 3)非精装房间:空调外机位楼面	m2	240.6			
96	011102003006	F5 楼梯间踏步防滑地砖	1)10厚防滑地砖(800x800),专用填缝剂擦缝（含平立面及三角砖） 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)素水泥浆 4)梯段踏距踏步起点和终点250mm-300mm提示盲道，参见12J926-B3 5)楼梯踏步设置防滑条，做法详22J403-1-5-7-10（瓷砖面层）	m2	376.13			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
97	011204003001	IW1 面砖墙面抹灰	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝(精装另计） 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂(精装另计） 3)5厚聚合物水泥防水砂浆(涂刮型)用于地面防水层上翻高度以上区域 5)10厚1:2.5水泥砂浆找平 6)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 7)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm 8)非精装房间: 值班卫生间 精装房间:1)-2)做法仅示意,具体详见内装施工图 开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间 卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位 防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	7094.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011406001001	IW2 乳胶漆墙面抹灰1	1)水性乳胶漆一底两面（另计） 2) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平（另计） 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布 4)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm(ALC板/蒸压陶粒混凝土轻质墙板与砌体在同一墙面时,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm墙体完成面厚度应平齐)（钢丝网另计） 7)基层墙体 8)非精装房间:自习室、活动室、值班室、服务配套用房。	m2	4696.2			
99	011204003002	IW3 乳胶漆墙面抹灰2	1)水性乳胶漆一底两面（精装另计） 2）刮2 mm厚耐水腻子三遍磨平（精装另计） 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布（精装另计） 4)8厚粉刷石膏保温砂浆 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面） 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm（另计） 7)基层墙体	m2	22996.94			
100	011406001002	IW4 无机涂料墙面抹灰	1)无机涂料一底两面（另计） 2)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平（另计） 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布（另计） 4)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm (ALC板/蒸压陶粒混凝土轻质墙板与砌体在同一墙面时,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm 墙体完成面厚度应平齐)（另计） 7)基层墙体 8)非精装房间:安防控制室、校园网汇聚间、楼梯间、前室、合用前室、强电间、弱电间、强弱电进线间、正压机房	m2	6303.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011201001001	IW5 集成卫生间内墙面抹灰1	1)成品集成卫生间、淋浴间(燃烧性能不低于B1)（另行采购） 2)5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型),用于地面防水层上翻高度以上区域（另计） 3)10厚1:2.5水泥砂浆找平 4)专用界面剂一道甩毛 5)不同墙体材料交接处(蒸压陶粒混凝土板拼缝处)粘贴300宽耐碱玻纤网格布(160g/m2)（另计） 6)精装房间: 二层以上:宿舍卫生间内坐便器间、淋浴间	m2	5668.98			
102	011201001002	IW6 水泥砂浆防水墙面抹灰	1)8厚1:2水泥砂浆粉面 2)5厚聚合物水泥防水砂浆(涂刮型) 3)10厚1:2.5水泥砂浆找平 4)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 5)不同墙体材料交接处(蒸压陶粒混凝土板拼缝处)粘贴300宽耐碱玻纤网格布(160g/m2)（另计） 6)非精装房间:水井、报警阀间	m2	5590.34			
103	011201001003	EW1 饰面砂浆保温墙面抹灰	1)喷涂饰面砂浆（另计） 2)底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3)3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 4)粘贴复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固),厚度详绿建专篇（另计） 5)5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴（另计） 6)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 7)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 8)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	4781.82			
104	011201001004	EW2 饰面砂浆墙面抹灰	1)喷涂饰面砂浆（另计） 2)底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3)3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 4)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 5)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 6)基层墙体,刷界面处理剂一道 7)用于东西立面阳台外侧墙体	m2	2524.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011201001005	EW3 涂料保温墙面抹灰	1)水性乳胶漆一底两面(精装另计) 2) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平(精装另计) 3)满贴涂塑中碱玻纤网格布(精装另计) 4)粘贴复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固),厚度详绿建专篇（另计） 5)5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴（另计） 6)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 7)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	8422.91			
106	011201001006	EW4 饰面砂浆墙面抹灰	1)喷涂饰面砂浆（另计） 2)底涂层+刮柔性耐水腻子（另计） 3)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 4)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 5)基层墙体,刷界面处理剂一道 6)设备管井	m2	2605.6			
107	011201001007	EW5 铝板幕墙抹灰1	1)3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面）（另计） 2)幕墙龙骨系统,详节点大样（另计） 3)3+2厚聚合物水泥防水胶浆(压入两层耐碱玻纤网布） 4)粘贴复合材料保温板(A级),(机械锚固件锚固),厚度详绿建专篇（另计） 5)5厚专用粘结砂浆粘结层,全面积粘贴法粘贴(另计） 6)1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 7)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 8)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	828.82			
108	011201001010	EW6 铝板幕墙抹灰2	1)3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面）（另计） 2)幕墙龙骨系统,详节点大样（另计） 3)10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 4）1.5厚JS-I型聚合物水泥防水涂料防水层(另计） 5)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	183.6			
109	010607005002	墙面网格布	1.板材墙体拼缝处及满铺等	m2	16460.54			
		分部小计						
		踢脚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011105003001	T1 地砖踢脚	1)8厚地砖(与地面同质),稀水泥浆擦缝 2)10厚1:3水泥打底并划出纹道 3)粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 4)用于宿舍阳台	m	1008.9			
111	011105001001	T2 水泥踢脚	1)10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2)8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底划出纹道 3)界面剂一道 4)水泥楼地面混凝土楼面部分	m	2279.44			
		分部小计						
		天棚工程						
112	011302001002	C4 板底保温顶棚1	1)现浇钢筋混凝土楼板 2)岩棉防火保温板(A级),专用粘结剂粘结,辅以钢丝网及机械固定厚度详绿建专篇(另计) 3)5厚聚合物砂浆抹面,内压中碱玻纤网格布一层,专用锚栓固定 4)配套金属龙骨 5)铝板吊顶(燃烧性能A级)（3厚氟碳喷涂铝单板） 6)架空楼板	m2	361.56			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
113	011406001003	抹灰面油漆	IW2乳胶漆墙面1 1)水性乳胶漆一底两面 2) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平	m2	4696.2			
114	011406001004	抹灰面油漆	IW4 无机涂料墙面 1)无机涂料一底两面 2)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平	m2	9245.65			
115	011406001005	外立面抹灰面油漆	1)喷涂饰面砂浆 2)底涂层+刮柔性耐水腻子 EW1 饰面砂浆保温墙面、EW2 饰面砂浆墙面、EW4 饰面砂浆墙面	m2	9911.86			
116	011201001008	EW6 弹性涂料（女儿墙内侧）	1)罩面涂料 2)弹性涂料1道 3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4)刮涂耐水腻子,干燥后打磨 5)基层墙体,刷界面处理剂一道	m2	533.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011406001006	C3 原顶面喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)封闭底涂料一道 4)涂饰面涂料两道 5)非精装区域:消防控制室、楼梯间、前室、合用前室、强电间、弱电间、进线间、正压机房、空调室外机顶部、水井、报警阀间、自习室、活动室、服务配套用房、值班室。	m2	4567.98			
118	011407002002	C5 板底弹性涂料顶棚	1)现浇钢筋混凝土楼板 2)刮涂耐水腻子,干燥后打磨 3)底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4)弹性涂料1道 5)罩面涂料 6)室外楼梯底部	m2	63.15			
119	011404010001	木油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:清漆 2.:详23J909-9-14-内木8和施工图	m2	29.6			
120	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:调和漆 2.:详23J909-9-10-钢涂室内7/室外8和施工图	m2	50			
		分部小计						
		其他工程						
121	011503001001	室内非无障碍楼梯不锈钢栏杆	1、22J403-1-2-7-B1(立杆方钢Φ28,立杆净距应小于110)，详见图纸 2、扶手改为硬木扶手22J403-1-5-17-13,扶手下选用-40x4扁钢 3、高度900,水平段长度大于0.5m,高度不小于1100 4、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	72.89			
122	011503001007	室内视觉障碍者楼梯扶手不锈钢栏杆	1、梯井栏杆:12J926-F8-1，详见图纸 2、立柱为Φ50x45,顶层平台处立柱间距600mm;上层扶手改为中50x45，竖向杆件净距不大于110mm，视觉障碍者使用楼梯扶手统一刷亮色漆,与背景有明显的亮度对比 3、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	72.89			
123	011503001008	室内视觉障碍者楼梯靠墙扶手	1、梯井栏杆:12J926-F8-2，详见图纸 2、扶手改为Φ50x45,下层扶手去掉，视觉障碍者使用楼梯扶手统一刷亮色漆,与背景有明显的亮度对比 3、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	140.79			
124	011503001011	临空栏杆	1、临空栏杆:22J403-1-3-49-PB37，1200高不锈钢栏杆 2、包含预埋件、采购、制作、安装等所有工序	m	242.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011503001005	阳台护窗栏杆	1、详墙身大样 2、窗台低于900的外窗,高度从可踏面算起1200 3、栏杆立柱固定做法详见22J403-1-7/5-10 4、横杆方管□60*3，立杆方钢□24，立杆净距应小于110，深灰色氟碳漆喷涂	m	1756.75			
126	040309004001	滑动支座	部位：楼梯滑动支座 1、材质：聚四氟乙烯垫板 2、详见图纸和招标文件	m2	12			
127	010902008002	屋面/女儿墙泛水	1.盖缝材料:-20*2镀锌钢板压条 2.:详12J201-7/H2和设计详图（屋面出风井大样）	m	159.6			
128	010902008003	屋面变形缝（平缝、角缝）	1.选用图集:14J936-1A/AW1、14J936-2A/AW1 2.:特殊部位详节点大样，金属盖板下填保温材料 3.:盖板颜色临近墙面	m	18.3			
129	010902008004	屋面变形缝（二层屋面）	1.:详建筑二层平面图和节点大样2/建施03，聚乙烯泡沫塑料棒下填保温材料	m	12			
130	010904004001	楼（地）面变形缝（平缝、角缝）	1.选用图集:14J936-1/AD7、14J936-2/AD7 2.:承重型 3.:特殊部位详节点大样 4.:盖板面层同地面	m	24			
131	010902008005	吊顶变形缝（平缝、角缝）	1.选用图集:14J936-3/AN2、14J936-4/AN2 2.:特殊部位详节点大样	m	24			
132	010903004001	外墙面变形缝（平缝、角缝）	1.选用图集:14J936-3/BQ2、14J936-4/BQ2 2.:特殊部位详节点大样	m	79.6			
133	010903004002	内墙面变形缝（平缝、角缝）	1.选用图集:14J936-3/AN2、14J936-4/AN2 2.:特殊部位详节点大样	m	76.7			
134	010902007001	不锈钢排水沟盖板	1、5厚不锈钢箅子盖板	m2	6.56			
135	030703013001	成品无动力风帽	1.名称:成品无动力风帽 2.:参16J916-1-21	个	36			
136	011508005001	雨水篾箕	1.材料:40厚C15细石混凝土预制Φ4钢筋双向@150 2.尺寸:300*300*200 3.:详设计	个	4			
137	011508005002	晾衣杆	1、不锈钢晾衣杆，304不锈钢本色，长度：1.8m，高度：280mm	根	890			
138	011508005003	成品卫浴	1.详成品卫浴配置及技术参数资料，需提供样品供设计确认	个	447			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	010507001001	暗散水	1.垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类:聚乙烯泡沫板 6.:详23J909-1-21-散10（L=850）	,xz	69.98			
140	011207001001	墙面装饰板	消防栓背衬20厚纤维水泥平板	m2	311.22			
		分部小计						
		铝板幕墙工程						
141	011201001011	铝板墙面	1、3mm厚氟碳喷涂铝单板(颜色详立面） 2、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	1012.42			
142	010514904003	2.5厚铝单板披水板	1.部位:空调格栅外侧 2.面层材料:2.5厚氟碳喷涂铝单板 3、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	231			
143	010514904004	3厚铝单板封边	1.部位:女儿墙压顶、二层以上室外窗台、一层空调格栅顶等 2.面层材料:3厚氟碳喷涂铝单板 3、幕墙龙骨系统,详节点大样	m2	1225.1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:剪力墙、框架，层高3.6/2.95 2.檐口高度:39.8m 3.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑 4.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:详施工图 2.建筑物檐口高度、层数:详施工图 3.:含塔吊和施工电梯基础、与建筑连接等相关施工费用	项	1			
3	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑物檐口高度、层数:详设计	项	1			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯、塔吊、挖掘机等 2.机械设备规格型号:自行考虑	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702002001	矩形柱	现浇矩形柱复合木模板，高度周长综合考虑	m2	404.22			
6	011702011001	直形内墙	现浇直形墙复合木模板，墙厚高度综合考虑	m2	25601.16			
7	011702014001	有梁板	现浇板厚度≤20cm复合木模板	m2	6079.77			
8	011702006001	矩形梁	现浇挑梁，单梁，连续梁，框架梁复合木模板	m2	5523.43			
9	011702024001	楼梯	现浇楼梯复合木模板	m2	780.99			
10	011702021001	女儿墙、风井、屋面变形缝等屋面墙体	女儿墙、风井、屋面变形缝等屋面墙体模板	m2	17.13			
11	011702023001	雨篷	雨蓬模板	m2	4307.79			
12	011702001001	设备基础	设备基础模板	m2	5.62			
13	011702008001	圈梁	圈梁、反坎、压顶、翻边、线条模板	m2	1414.18			
14	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	6435			
15	011702009001	过梁	过梁模板	m2	1615.68			
16	011702025001	其他现浇构件	其他现浇构件模板	m2	1750.5			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程-32#(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程-32#(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标准宿舍						
		分部小计						
		地面						
1	011104002001	F1 实木复合地板	1)15厚实木复合地板,阻燃处理达B1级(企榫涂胶粘接) 2)5厚泡沫塑料衬垫(阻燃处理达B1级) 3)适用区域：二层以上:宿舍(不含宿舍内入口过道)	m2	7255.29			
2	011102003005	F2 防滑地砖地面1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)适用区域：二层以上:宿舍内入口过道、阳台	m2	3509.88			
3	011102003006	F4 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3）素水泥浆 3)适用区域：二层以上、开水间、清洁间二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分即除坐便器间、淋浴间	m2	1451.07			
4	011105006003	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	10584			
5	011102003007	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	86.24			
6	011502001001	金属装饰线	1）7字型铝合金收边条	m	392			
		分部小计						
		墙面						
7	011406001001	IW1 水性乳胶漆墙面（宿舍）	1)罩光水性乳胶涂料一道 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	22685.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011406001002	IW1 水性乳胶漆墙面（阳台）	1)罩光水性乳胶涂料一道，阳台专用防水防晒乳胶漆 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	8422.91			
9	011204003002	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	6244.56			
		分部小计						
		顶棚						
10	011407002002	C5 原顶面喷深灰色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范" 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	6264.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011302001002	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	3233.83			
12	011302001003	C6 白色铝扣板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3)M8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 4)C60*27型轻钢龙骨，安装间距≤1100mm 5)A字型龙骨，安装间距同铝扣板宽 6)1.0mm厚白色铝扣板，含开孔	m2	1681.68			
		分部小计						
		其他装饰						
13	011505001001	定制成品台盆柜	1）尺寸：1697*900*520mm，15mm厚人造石台面、挡水条，20厚成品木饰面，阻燃处理达B1级别，柜体防潮措施 2）配套龙骨骨架、五金、螺栓、不锈钢踢脚	m	666.4			
14	011505011001	镜柜	1.尺寸1697*1049*124mm，8mm厚成品银镜，抗倍特板和15mm玻镁板柜体 2.40x50x5mm热镀锌角钢角码,同距<1100m 3.配套五金、螺栓	个	392			
15	011505006001	毛巾杆(架)	1.SU304不锈钢毛巾架（后期选样） 2.安装高度距地1700mm 3.无障碍宿舍安装高度距地1200mm	套	392			
		分部小计						
		无障碍宿舍						
		分部小计						
		地面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011104002002	F1 实木复合地板	1)15厚实木复合地板,阻燃处理达B1级(企稗涂胶粘接) 2)5厚泡沫塑料衬垫(阻燃处理达B1级) 3)适用区域：二层以上:宿舍(不含宿舍内入口过道)	m2	78.8			
17	011102003008	F2 防滑地砖地面1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)适用区域：二层以上:宿舍内入口过道、阳台	m2	35			
18	011102003009	F4 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3）素水泥浆 3)适用区域：二层以上、开水间、清洁间二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分即除坐便器间、淋浴间	m2	29			
19	011105006004	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	160			
20	011102003010	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	1			
21	011502001002	金属装饰线	1）7字型铝合金收边条	m	1			
		分部小计						
		墙面						
22	011406001003	IW1 水性乳胶漆墙面（宿舍）	1)罩光水性乳胶涂料一道 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	311.9			
23	011406001004	IW1 水性乳胶漆墙面（阳台）	1)罩光水性乳胶涂料一道，阳台专用防水防晒乳胶漆 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	101.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011204003003	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 3)5厚聚合物水泥防水砂浆(涂刮型)用于地面以上区域 4)10厚1:2.5水泥砂浆找平 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm（另计） 7)基层墙体、墙体底部做300高C20混凝土翻边,门口处断开（另计） 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	78.9			
		分部小计						
		顶棚						
25	011407002003	C5 原顶面喷深灰色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范" 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	77.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001004	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	51.3			
27	011302001005	C6 白色铝扣板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3)M8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 4)C60*27型轻钢龙骨，安装间距≤1100mm 5)A字型龙骨，安装间距同铝扣板宽 6)1.0mm厚白色铝扣板	m2	25			
		分部小计						
		其他装饰						
28	011505004001	304不锈钢安全抓杆	1.304不锈钢安全抓杆 2.L型 3.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
29	011505004002	304不锈钢安全抓杆	1.304不锈钢安全抓杆 2.可垂直90°旋转 3.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
30	011505006002	毛巾杆(架)	1.SU304不锈钢毛巾架（后期选样） 2.安装高度距地1700mm 3.无障碍宿舍安装高度距地1200mm	套	5			
31	011505008001	取纸器	1.纸巾架+手机搁板 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
32	011505008002	低位挂钩	1.304不锈钢本色挂衣钩 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
33	011505008003	多功能台	1.多功能台 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
34	011505011002	斜面梳妆镜镜（无障碍卫生间）	1.:8mm厚成品银镜，700mm*1100mm，20mm宽不锈钢边框	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		一层公区						
		分部小计						
		入口门厅						
		分部小计						
		地面						
35	011103002001	D1 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 4)45厚C20细石混凝土内配の6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打外理(钢筋另计) 7)适用区域：一层门厅、电梯厅、走道	m2	123.3			
36	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ≤12	t	0.044			
37	011105006005	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	61			
		分部小计						
		墙面						
38	011207001014	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	207.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011207001003	聚酯纤维吸声板墙面	1)12mm厚灰色聚酯纤维吸声板 2)转角及分缝处专用配套铝合金卡条(表面覆膜,颜色同无机包覆版)中间部分免钉胶粘贴 3)38系列横向轻钢龙骨,间距≤800mm 4)0.8mm厚75系列竖向轻钢龙骨,间距≤300mm,38穿心龙骨@1000mm 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 6)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 7)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 8)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm（另计） 9)基层墙体、柱 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等	m2	3			
40	011207001004	玻璃墙面	1.5mm超白钢化玻璃+0.76pbv+金属背板层+0.74pbv+5mm超白钢化烤玻璃 2.配套安装材料	m2	2.8			
41	011207001018	不锈钢装饰条	1.1.2厚深灰色哑光不锈钢 2.15mm厚玻镁板基层 3.按展开面积	m2	0.74			
42	010808004002	消火栓暗门	1.基层材料种类:双层18mm厚玻镁板，2.2mm厚白色全铝框架（配不锈钢隐藏式十字暗铰链,开启角度>160度） 2.面层材料品种、规格:10mm厚仿墙布无机包覆板暗门，中英文醒目自发光消火栓标识，中文字体高度>100mm,宽度>80mmn	m2	2.22			
		分部小计						
		顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011302001006	C2 白色纹穿孔铝板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4)定制勾叠龙骨,安装间距同铝板 5)空腔≥50mm,内置防火玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3(仅用于穿孔铝板) "6) 2.5mm白色穿孔铝板,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋/2.0mm仿木纹铝板,背后铣槽,背衬600mm加强筋 备注:做加强筋前穿孔铝板背贴黑色玻璃丝布防火布一层，需拆卸做检修口处穿孔铝板背后边框做全搭板,方便板块拆卸" 7)适用区域：一层电梯厅	m2	118.5			
44	011304001001	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	67.64			
45	011304001007	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	3.86			
		分部小计						
		会客厅						
		分部小计						
		地面						
46	011102003011	D2 防滑地砖1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)刷素水泥浆一道 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 4)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平) 5)适用区域：扩大前室、扩大合用前室及入口过道无障碍宿舍	m2	21.43			
47	011105006006	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	9.3			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011208001001	包柱	1.10mm厚仿木纹色包覆板，仿木纹配套阳角条 2.0.8mm厚75mm系列轻钢竖向龙骨,间距<300mm上下两端天地龙骨用M12膨胀螺栓固定于上下楼板。固定点间距<600mm,端头位置<300mm 3.配套螺栓	m2	7.9			
49	011207001005	门厅定制成品仿木纹铝方通	1)2.0厚转印木纹铝合金隔断 2）包含采购、制作、安装等所有工序，详见图纸、物料表及技术要求，满足业主要求	m2	10.2			
50	011207001015	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	32.57			

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011207001007	聚酯纤维吸声板墙面	1)12mm厚灰色聚酯纤维吸声板 2)转角及分缝处专用配套铝合金卡条(表面覆膜,颜色同无机包覆版)中间部分免钉胶粘贴 3)38系列横向轻钢龙骨,间距≤800mm 4)0.8mm厚75系列竖向轻钢龙骨,间距≤300mm,38穿心龙骨@1000mm 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 6)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 7)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 8)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm（另计） 9)基层墙体、柱 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等	m2	4.56			
		分部小计						
		顶棚						
52	011302001007	C2 仿木纹穿孔铝板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4)定制勾叠龙骨,安装间距同铝板 5)空腔≥50mm,内置防火玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3(仅用于穿孔铝板) 6)2.5mm仿木纹穿孔铝板,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋/2.0mm仿木纹铝板,背后铣槽,背衬600mm加强筋，含开孔 备注:做加强筋前穿孔铝板背贴黑色玻璃丝布防火布一层，需拆卸做检修口处穿孔铝板背后边框做全搭板,方便板块拆卸" 7)适用区域：一层电梯厅	m2	20.39			
53	011304001008	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	2.41			
		分部小计						
		走道						
		分部小计						
		地面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011103002002	D1 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 4)45厚C20细石混凝土内配の6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打外理（钢筋另计） 7)适用区域：一层门厅、电梯厅、走道	m2	114.18			
55	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ≤12	t	0.004			
56	011105006007	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	104			
		分部小计						
		墙面						
57	011207001008	IW6 仿墙布无机包覆板	1)10mm厚无机包覆版，配套阳角条 2)转角及分缝处专用配套铝合金卡条(表面覆膜,颜色同无机包覆版)中间部分免钉胶粘贴 3)38系列横向轻钢龙骨,间距≤800mm 4)0.8mm厚75系列竖向轻钢龙骨,间距≤300mm,38穿心龙骨@1000mm 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	344.19			
58	010808004003	走道仿木纹无机包覆板门窗套	1.基层材料种类:18mm厚玻镁板 2.面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝板（背后铣槽）	m2	14.94			
59	010808004004	消火栓暗门	1.基层材料种类:双层18mm厚玻镁板，2.2mm厚白色全铝框架（配不锈钢隐藏式十字暗铰链,开启角度>160度） 2.面层材料品种、规格:10mm厚仿墙布无机包覆板暗门，中英文醒目自发光消火栓标识，中文字体高度>100mm,宽度>80mmn	m2	8.88			
60	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:聚合物砂浆、柔性结构胶（嵌缝） 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚白色人造石	m2	0.32			
		分部小计						
		顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001008	C4 轻钢龙骨双耐水层石膏板刷白色防水无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3) M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 4) C60x27承载龙骨间距≤1100mm 5) C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 6) C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 7) 2X9.5mm厚耐水纸面石膏板 8) 接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 9) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 10) 刷耐水无机涂料三遍(一底、二面漆)	m2	105.79			
62	011304001002	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	46.01			
63	011304001003	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	7.48			
		分部小计						
		侯梯厅						
		分部小计						
		地面						
64	011103002003	D1 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 4)45厚C20细石混凝土内配Φ6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打外理（钢筋另计） 7)适用区域：一层门厅、电梯厅、走道	m2	17.99			
65	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ≤12	t	0.044			
66	011105006008	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	14.4			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011207001009	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	42.8			
68	010808004008	电梯金属门窗套	1.基层材料种类:18mm厚玻镁板+9mm厚玻镁板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色哑光不锈钢	m2	6.92			
		分部小计						
		顶棚						
69	011302001009	C2 仿木纹穿孔铝板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4)定制勾叠龙骨,安装间距同铝板 5)空腔≥50mm,内置防火玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3(仅用于穿孔铝板) ″6) 2.5mm仿木纹穿孔铝板,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋/2.0mm仿木纹铝板,背后铣槽,背衬600mm加强筋 备注:做加强筋前穿孔铝板背贴黑色玻璃丝布防火布一层，需拆卸做检修口处穿孔铝板背后边框做全搭板,方便板块拆卸″ 7)适用区域：一层电梯厅	m2	18.54			
70	011304001004	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	27.88			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		扩大前室						
		分部小计						
		地面						
71	011102003012	D2 防滑地砖1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)刷素水泥浆一道 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 4)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平) 5)适用区域：扩大前室、扩大合用前室及入口过道无障碍宿舍	m2	85.16			
72	011105006009	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	82			
73	011102003013	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.6			
74	011102001001	提示盲道	1.成品304 不锈钢盲道钉,结构胶粘贴 2.含采购、制作、安装全部工序，满足设计及业主要求	m2	1			
		分部小计						
		墙面						
75	011406001005	IW5 无机涂料墙面	1)罩光无机涂料一道/罩光防水无机涂料一道 2)内墙无机涂料一道/内墙防水无机涂料一道 3)封闭底无机涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 10)适用区域：一层扩大合用前室、扩大前室/二层走道、	m2	182.72			
		分部小计						
		顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011302001010	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	77.53			
77	011304001009	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	15.59			
78	011304001010	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	1.62			
		分部小计						
		开水间、干垃圾收集间						
		分部小计						
		地面						
79	011102003014	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7)适用区域：扩大前室、开水间、垃圾收集、公共卫生间、无障碍宿舍卫生间、值班室卫生间	m2	8.99			
80	011102003015	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.2			
		分部小计						
		墙面						

福建网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011204003004	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	66.72			
82	010808004011	开水间金属门窗套	1.基层材料种类:9mm阻燃板+9mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚仿木纹哑光不锈钢	m2	2.2			
		分部小计						
		顶棚						
83	011302001011	C4 轻钢龙骨双耐水层石膏板刷白色防水无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3) M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 4) C60x27承载龙骨间距≤1100mm 5) C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 6) C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 7) 2X9.5mm厚耐水纸面石膏板，含开孔 8) 接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 9) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 10) 刷耐水无机涂料三遍(一底、二面漆) 11)适用区域：开水间、清洁间、公共卫生间、无障碍卫生间、值班室卫生间、干垃圾收集、二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)	m2	8.39			
		分部小计						
		值班室						
		分部小计						
		地面						
84	011102003016	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7)适用区域：扩大前室、开水间、垃圾收集、公共卫生间、无障碍宿舍卫生间、值班室卫生间	m2	17.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011102003017	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.2			
86	011105006010	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	26			
		分部小计						
		墙面						
87	011406001006	IW5 无机涂料墙面	1)罩光无机涂料一道/罩光防水无机涂料一道 2)内墙无机涂料一道/内墙防水无机涂料一道 3)封闭底无机涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 10)适用区域：一层扩大合用前室、扩大前室/二层走道、	m2	119.78			
		分部小计						
		顶棚						
88	011302001012	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	16.97			
		分部小计						
		值班室卫生间						
		分部小计						
		地面						
89	011102003018	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7)适用区域：扩大前室、开水间、垃圾收集、公共卫生间、无障碍宿舍卫生间、值班室卫生间	m2	3.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011102003019	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.2			
		分部小计						
		墙面						
91	011204003005	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	29.73			
		分部小计						
		顶棚						
92	011302001019	C6 白色铝扣板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3)M8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 4)C60*27型轻钢龙骨，安装间距≤1100mm 5)A字型龙骨，安装间距同铝扣板宽 6)1.0mm厚白色铝扣板，含开孔	m2	3.14			
		分部小计						
		二层及以上公区						
		分部小计						
		侯梯厅						
		分部小计						
		地面						
93	011103002004	F3 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 6)适用区域：二层以上走道、候梯厅	m2	215.88			
94	011105006011	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	180			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011207001013	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	509.76			
96	010808004009	电梯金属门窗套	1.基层材料种类:18mm厚玻镁板+9mm厚玻镁板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色哑光不锈钢	m2	83.07			
		分部小计						
		顶棚						
97	011302001014	C1 仿木纹铝方通	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)定制黑色防风卡式龙骨,安装间距≤1000mm 4)1.0mm厚白色铝方通吊顶 备注:原顶面楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等、吊顶以上墙体均喷灰色无机涂料,消防设备及管线需符合消防验收规范。铝方通与其他材料或墙面相接时,预留5mm缝,铝方通垂直相交玻璃幕墙或玻璃窗时,铝方通定制同材质堵头封堵。 5)适用区域：标准层电梯厅	m2	222.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011407002004	C5 原顶面喷深灰色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范" 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	303.6			
99	011304001005	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	202.8			
100	010808004007	仿木纹铝板包梁	1.基层材料种类:12mm厚玻镁板、40*40*3mm镀锌方管、50*50*5热镀锌角码 2.面层材料品种、规格:2mm厚仿木纹铝板	m2	36			
		分部小计						
		开水间、清洁间						
		分部小计						
		地面						
101	011102003020	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.2			
102	011102003021	F4 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3）素水泥浆 3)适用区域：二层以上、开水间、清洁间二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分即除坐便器间、淋浴间	m2	111.36			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011204003006	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	491.4			
104	010808004010	开水间金属门窗套	1.基层材料种类:9mm阻燃板+9mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚仿木纹哑光不锈钢	m2	26.4			
		分部小计						
		顶棚						
105	011302001015	C4 轻钢龙骨双耐水层石膏板刷白色防水无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3) M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 4) C60x27承载龙骨间距≤1100mm 5) C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 6) C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 7) 2X9.5mm厚耐水纸面石膏板，含开孔 8) 接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 9) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 10) 刷耐水无机涂料三遍(一底、二面漆) 11)适用区域：开水间、清洁间、公共卫生间、无障碍卫生间、值班室卫生间、干垃圾收集、二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)	m2	100.68			
		分部小计						
		走道						
		分部小计						
		地面						
106	011103002005	F3 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 6)适用区域：二层以上走道、候梯厅	m2	3328.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011105006012	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	2808			
		分部小计						
		墙面						
108	011404001001	IW4 白色无机预涂板墙裙	1)10mm厚无机涂装板专业胶固定,配套同色铝合金收边条 2)横向38M型调平轻钢龙骨,间距300mm 3)M型调平龙骨专用膨胀螺丝80mm调平固定 8)适用区域：走道	m2	2524.3			
109	011406001007	IW5 无机涂料墙面	1)罩光无机涂料一道/罩光防水无机涂料一道 2)内墙无机涂料一道/内墙防水无机涂料一道 3)封闭底无机涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 10)适用区域：一层扩大合用前室、扩大前室/二层走道、	m2	3113.3			
110	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:聚合物砂浆、柔性结构胶（嵌缝） 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚白色人造石	m2	53.95			
		分部小计						
		顶棚						
111	011407002005	C5 原顶面喷深灰色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范" 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	3779.02			
		分部小计						
		32#公共卫生间、无障碍卫生间						
		分部小计						
		地面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011102003022	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7)适用区域：扩大前室、开水间、垃圾收集、公共卫生间、无障碍宿舍卫生间、值班室卫生间	m2	39.35			
113	011102003023	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.75			
		分部小计						
		墙面						
114	011204003007	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	182.96			
115	011210005001	成品小便斗隔断	1）定制18mm厚成品抗倍特板卫生间隔断 2）包含采购、制作、安装全部工序，满足设计及业主要求	间	4			
116	011505001002	定制成品台盆柜	1）1755*900*520mm，15mm厚人造石台面、挡水条，20厚成品木饰面，阻燃处理达B1级别，柜体防潮措施 2）配套龙骨骨架、五金、螺栓、不锈钢踢脚	m	3.52			
117	011505011003	成品银镜	1）8mm厚成品银镜 ，20mm宽不锈钢边框	m2	4.27			
118	011210005002	成品隔断	1)成品卫生间隔断（独立空间） 2)落地安装 3)定制18 mmn厚成品抗倍特板卫生间隔断,配套灰色哑光304 不锈钢五金	间	6			
119	011505004003	304不锈钢安全抓杆	1.304不锈钢安全抓杆 2.L型 3.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	1			
120	011505004004	304不锈钢安全抓杆	1.304不锈钢安全抓杆 2.可垂直90° 旋转 3.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011505008004	取纸器	1.纸巾架+手机搁板 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	1			
122	011505008006	低位挂钩	1.304不锈钢本色挂衣钩 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	10			
123	011505008005	多功能台	1.多功能台 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	1			
		分部小计						
		顶棚						
124	011302001018	C6 白色铝扣板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3)M8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 4)C60*27型轻钢龙骨，安装间距≤1100mm 5)A字型龙骨，安装间距同铝扣板宽 6)1.0mm厚白色铝扣板，含开孔	m2	27.87			
125	011304001011	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	1.43			
		分部小计						
		其他零星						
126	010606013001	零星钢构件	1、吊顶转换层钢构件	t	27.225			
127	011304002001	检修口	1、成品检修口	个	30			
128	010803002001	固定式挡烟垂壁	1、固定式挡烟垂壁 2、6mm防火玻璃+1.52pvb+6mm防火玻璃 3、40X40X4mm热镀锌方管,间距<1100mm、内填50厚超细玻璃丝绵,容重16kg/m3、12mmn厚玻镁板基层、12mm厚石膏板刷白色无机涂料 4、包含所有配套附件的采购、安装	m	30.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011207001016	无水房间涂料墙面包管	1)12mm厚石膏板刷白色水性乳胶漆（无窗房间刷白色无机涂料） 2)12mm厚玻镁板基层 3)75mm系列0.8mm厚轻钢竖向龙骨,间距≤300mm,上下两端天地龙骨用M12膨胀螺栓固定于上下楼板,固定点间距≤600mm,端头位置≤300mm(层高小于3200mm为C75系列0.8mm厚,大于3200mm小于4500mm龙骨为C75系列1.0mm厚,大于4500mm小于5300mm龙骨为C100系列0.8mm厚,大于5300mm小于5600mm龙骨为C100系列mm1.0厚) 4)适用区域：无水房间管道包封，含检修孔	m2	10			
130	011207001017	卫生间等有水房间墙面包管	1)8-10厚墙砖，专用填缝剂擦缝 2)5.0厚瓷砖胶粘剂粘结层 3)15厚聚合物水泥防水砂浆 4)钢丝网一道 5)15mm厚水泥压力板 6)50*50*5mm热镀锌方管，间距≤1100mm，50*100*5mm热镀锌角码，间距≤1100mm 7)适用区域：有水房间管道包封，含检修孔	m2	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：精装修工程-32#(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：精装修工程-32#(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标准宿舍						
		分部小计						
		地面						
1	011104002001	F1 实木复合地板	1)15厚实木复合地板,阻燃处理达B1级(企榫涂胶粘接) 2)5厚泡沫塑料衬垫(阻燃处理达B1级) 3)适用区域：二层以上:宿舍(不含宿舍内入口过道)	m2	7334.18			
2	011102003005	F2 防滑地砖地面1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)适用区域：二层以上:宿舍内入口过道、阳台	m2	3254.77			
3	011102003006	F4 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3）素水泥浆 3)适用区域：二层以上、开水间、清洁间二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分即除坐便器间、淋浴间	m2	1480.07			
4	011105006013	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	10824			
5	011102003007	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	97.46			
6	011502001001	金属装饰线	1）7字型铝合金收边条	m	442			
		分部小计						
		墙面						
7	011406001001	IW1 水性乳胶漆墙面（宿舍）	1)罩光水性乳胶涂料一道 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	20465			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011406001002	IW1 水性乳胶漆墙面（阳台）	1)罩光水性乳胶涂料一道，阳台专用防水防晒乳胶漆 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	7366.18			
9	011204003002	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	5674.27			
		分部小计						
		顶棚						
10	011407002002	C5 原顶面喷无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范" 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	7947.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011302001002	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	1566.79			
12	011302001003	C6 白色铝扣板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3)M8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 4)C60*27型轻钢龙骨，安装间距≤1100mm 5)A字型龙骨，安装间距同铝扣板宽 6)1.0mm厚白色铝扣板，含开孔	m2	1681.68			
		分部小计						
		其他装饰						
13	011505001001	定制成品台盆柜	1）尺寸：1697*900*520mm，15mm厚人造石台面、挡水条，20厚成品木饰面，阻燃处理达B1级别，柜体防潮措施 2）配套龙骨骨架、五金、螺栓、不锈钢踢脚	m	759.9			
14	011505011001	镜柜	1.尺寸1697*1049*124mm，8mm厚成品银镜，抗倍特板和15mm玻镁板柜体 2.40x50x5mm热镀锌角钢角码,同距<1100m 3.配套五金、螺栓	个	447			
15	011505006001	毛巾杆(架)	1.SU304不锈钢毛巾架（后期选样） 2.安装高度距地1700mm 3.无障碍宿舍安装高度距地1200mm	套	447			
		分部小计						
		无障碍宿舍						
		分部小计						
		地面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011104002002	F1 实木复合地板	1)15厚实木复合地板,阻燃处理达B1级(企榫涂胶粘接) 2)5厚泡沫塑料衬垫(阻燃处理达B1级) 3)适用区域：二层以上:宿舍(不含宿舍内入口过道)	m2	78.8			
17	011102003008	F2 防滑地砖地面1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)适用区域：二层以上:宿舍内入口过道、阳台	m2	35			
18	011102003009	F4 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3）素水泥浆 3)适用区域：二层以上、开水间、清洁间二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分即除坐便器间、淋浴间	m2	29			
19	011105006004	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	160			
20	011102003010	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	1.1			
21	011502001002	金属装饰线	1）7字型铝合金收边条	m	5			
		分部小计						
		墙面						
22	011406001003	IW1 水性乳胶漆墙面（宿舍）	1)罩光水性乳胶涂料一道 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	311.9			
23	011406001004	IW1 水性乳胶漆墙面（阳台）	1)罩光水性乳胶涂料一道，阳台专用防水防晒乳胶漆 2)内墙涂料一道 3)封闭底涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 11)适用区域：宿舍、无障碍宿舍阳台	m2	101.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011204003003	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 3)5厚聚合物水泥防水砂浆(涂刮型)用于地面以上区域 4)10厚1:2.5水泥砂浆找平 5)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm（另计） 7)基层墙体、墙体底部做300高C20混凝土翻边,门口处断开（另计） 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	78.9			
		分部小计						
		顶棚						
25	011407002003	C5 原顶面喷无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范" 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	77.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001004	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	51.3			
27	011302001005	C6 白色铝扣板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3)M8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 4)C60*27型轻钢龙骨，安装间距≤1100mm 5)A字型龙骨，安装间距同铝扣板宽 6)1.0mm厚白色铝扣板	m2	25			
		分部小计						
		其他装饰						
28	011505004001	304不锈钢安全抓杆	1.304不锈钢安全抓杆 2.L型 3.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
29	011505004002	304不锈钢安全抓杆	1.304不锈钢安全抓杆 2.可垂直90°旋转 3.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
30	011505006002	毛巾杆(架)	1.SU304不锈钢毛巾架（后期选样） 2.安装高度距地1700mm 3.无障碍宿舍安装高度距地1200mm	套	5			
31	011505008001	取纸器	1.纸巾架+手机搁板 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
32	011505008002	低位挂钩	1.304不锈钢本色挂衣钩 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
33	011505008003	多功能台	1.多功能台 2.包含采购、制作、安装等全部工序，满足设计及业主要求	个	5			
34	011505011002	斜面梳妆镜镜（无障碍卫生间）	1.:8mm厚成品银镜，700mm*1100mm，20mm宽不锈钢边框	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		一层公区						
		分部小计						
		入口门厅						
		分部小计						
		地面						
35	011103002001	D1 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 4)45厚C20细石混凝土内配の6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打外理(钢筋另计) 7)适用区域：一层门厅、电梯厅、走道	m2	123.3			
36	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ≤12	t	0.044			
37	011105006005	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	61			
		分部小计						
		墙面						
38	011207001014	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	207.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011207001003	聚酯纤维吸声板墙面	1)12mm厚灰色聚酯纤维吸声板 2)转角及分缝处专用配套铝合金卡条(表面覆膜,颜色同无机包覆版)中间部分免钉胶粘贴 3)38系列横向轻钢龙骨,间距≤800mm 4)0.8mm厚75系列竖向轻钢龙骨,间距≤300mm,38穿心龙骨@1000mm 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 6)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 7)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 8)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm（另计） 9)基层墙体、柱 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等	m2	3			
40	011207001004	玻璃墙面	1.5mm超白钢化玻璃+0.76pbv+金属背板层+0.74pbv+5mm超白钢化烤玻璃 2.配套安装材料	m2	2.8			
41	011207001018	不锈钢装饰条	1.1.2厚深灰色哑光不锈钢 2.15mm厚玻镁板基层 3.按展开面积	m2	0.74			
42	010808004002	消火栓暗门	1.基层材料种类:双层18mm厚玻镁板，2.2mm厚白色全铝框架（配不锈钢隐藏式十字暗铰链,开启角度>160度） 2.面层材料品种、规格:10mm厚仿墙布无机包覆板暗门，中英文醒目自发光消火栓标识，中文字体高度>100mm,宽度>80mmn	m2	2.22			
		分部小计						
		顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011302001006	C2 白色穿孔铝板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4)定制勾叠龙骨,安装间距同铝板 5)空腔≥50mm,内置防火玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3(仅用于穿孔铝板) "6) 2.5mm白色穿孔铝板,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋/2.0mm仿木纹铝板,背后铣槽,背衬600mm加强筋 备注:做加强筋前穿孔铝板背贴黑色玻璃丝布防火布一层，需拆卸做检修口处穿孔铝板背后边框做全搭板,方便板块拆卸" 7)适用区域：一层电梯厅	m2	123.76			
44	011304001001	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	67.64			
45	011304001007	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	3.86			
		分部小计						
		会客厅						
		分部小计						
		地面						
46	011102003011	D2 防滑地砖1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)刷素水泥浆一道 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 4)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平) 5)适用区域：扩大前室、扩大合用前室及入口过道无障碍宿舍	m2	21.43			
47	011105006006	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	9.3			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011208001001	包柱	1.10mm厚仿木纹色包覆板，仿木纹配套阳角条 2.0.8mm厚75mm系列轻钢竖向龙骨,间距<300mm上下两端天地龙骨用M12膨胀螺栓固定于上下楼板。固定点间距<600mm,端头位置<300mm 3.配套螺栓	m2	7.9			
49	011207001005	门厅定制成品仿木纹铝方通	1)2.0厚转印木纹铝合金隔断 2）包含采购、制作、安装等所有工序，详见图纸、物料表及技术要求，满足业主要求	m2	10.2			
50	011207001015	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	32.57			

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011207001007	聚酯纤维吸声板墙面	1)12mm厚灰色聚酯纤维吸声板 2)转角及分缝处专用配套铝合金卡条(表面覆膜,颜色同无机包覆版)中间部分免钉胶粘贴 3)38系列横向轻钢龙骨,间距≤800mm 4)0.8mm厚75系列竖向轻钢龙骨,间距≤300mm,38穿心龙骨@1000mm 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 6)8厚DPM5预拌砂浆打底找平 7)专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 8)墙体不同基层的材料铺设镀锌钢丝网,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于150mm板材墙体拼缝处铺设玻纤网格布,搭接缝宽度从缝边起每边不得小于300mm（另计） 9)基层墙体、柱 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等	m2	4.56			
		分部小计						
		顶棚						
52	011302001007	仿木纹穿孔铝板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4)定制勾叠龙骨,安装间距同铝板 5)空腔≥50mm,内置防火玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3(仅用于穿孔铝板) 6)2.5mm仿木纹穿孔铝板,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋/2.0mm仿木纹铝板,背后铣槽,背衬600mm加强筋，含开孔 备注:做加强筋前穿孔铝板背贴黑色玻璃丝布防火布一层，需拆卸做检修口处穿孔铝板背后边框做全搭板,方便板块拆卸" 7)适用区域：一层电梯厅	m2	20.39			
53	011304001008	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	2.41			
		分部小计						
		走道						
		分部小计						
		地面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011103002002	D1 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 4)45厚C20细石混凝土内配の6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打外理（钢筋另计） 7)适用区域：一层门厅、电梯厅、走道	m2	112.87			
55	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ≤12	t	0.044			
56	011105006007	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	87			
		分部小计						
		墙面						
57	011207001008	IW6 仿墙布无机包覆板	1)10mm厚无机包覆版，配套阳角条 2)转角及分缝处专用配套铝合金卡条(表面覆膜,颜色同无机包覆版)中间部分免钉胶粘贴 3)38系列横向轻钢龙骨,间距≤800mm 4)0.8mm厚75系列竖向轻钢龙骨,间距≤300mm,38穿心龙骨@1000mm 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	128.51			
58	010808004003	走道仿木纹无机包覆板门窗套	1.基层材料种类:18mm厚玻镁板 2.面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝板（背后铣槽）	m2	14.94			
59	010808004004	消火栓暗门	1.基层材料种类:双层18mm厚玻镁板，2.2mm厚白色全铝框架（配不锈钢隐藏式十字暗铰链,开启角度>160度） 2.面层材料品种、规格:10mm厚仿墙布无机包覆板暗门，中英文醒目自发光消火栓标识，中文字体高度>100mm,宽度>80mmn	m2	8.88			
60	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:聚合物砂浆、柔性结构胶（嵌缝） 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚白色人造石	m2	0.32			
		分部小计						
		顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001008	C4 轻钢龙骨双耐水层石膏板刷白色防水无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3) M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 4) C60x27承载龙骨间距≤1100mm 5) C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 6) C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 7) 2X9.5mm厚耐水纸面石膏板 8) 接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 9) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 10) 刷耐水无机涂料三遍(一底、二面漆)	m2	105.79			
62	011304001002	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	46.01			
63	011304001003	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	7.48			
		分部小计						
		侯梯厅						
		分部小计						
		地面						
64	011103002003	D1 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 4)45厚C20细石混凝土内配Φ6@100双向钢筋网片,强度达标后,表面打外理（钢筋另计） 7)适用区域：一层门厅、电梯厅、走道	m2	17.99			
65	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ≤12	t	0.044			
66	011105006008	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	14.4			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011207001009	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	42.8			
68	010808004005	电梯金属门窗套	1.基层材料种类:18mm厚玻镁板+9mm厚玻镁板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色哑光不锈钢	m2	6.92			
		分部小计						
		顶棚						
69	011302001009	C2 仿木纹穿孔铝板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4)定制勾叠龙骨,安装间距同铝板 5)空腔≥50mm,内置防火玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3(仅用于穿孔铝板) ″6) 2.5mm仿木纹穿孔铝板,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋/2.0mm仿木纹铝板,背后铣槽,背衬600mm加强筋 备注:做加强筋前穿孔铝板背贴黑色玻璃丝布防火布一层，需拆卸做检修口处穿孔铝板背后边框做全搭板,方便板块拆卸″ 7)适用区域：一层电梯厅	m2	18.54			
70	011304001004	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	27.88			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		扩大前室						
		分部小计						
		地面						
71	011102003012	D2 防滑地砖1	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3)刷素水泥浆一道 3)1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层（另计） 4)GT1/钢筋混凝土楼板(板面随浇随抹平) 5)适用区域：扩大前室、扩大合用前室及入口过道无障碍宿舍	m2	64.2			
72	011105006009	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	64.15			
73	011102003013	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.6			
74	011102001001	提示盲道	1.成品304 不锈钢盲道钉,结构胶粘贴 2.含采购、制作、安装全部工序，满足设计及业主要求	m2	1			
		分部小计						
		墙面						
75	011406001005	IW5 无机涂料墙面	1)罩光无机涂料一道/罩光防水无机涂料一道 2)内墙无机涂料一道/内墙防水无机涂料一道 3)封闭底无机涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 10)适用区域：一层扩大合用前室、扩大前室/二层走道、	m2	107.78			
		分部小计						
		顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011302001010	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	82.32			
77	011304001009	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	15.59			
78	011304001010	灯槽	1.灯槽,按展开面积 2.15mm玻镁板基层、边龙骨、配套吊杆 3.2x95mm厚石膏板刷白色无机涂料	m2	1.62			
		分部小计						
		开水间、干垃圾收集间						
		分部小计						
		地面						
79	011102003014	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7)适用区域：扩大前室、开水间、垃圾收集、公共卫生间、无障碍宿舍卫生间、值班室卫生间	m2	8.75			
80	011102003015	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.2			
		分部小计						
		墙面						

福建省网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011204003004	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	66.72			
82	010808004009	开水间金属门窗套	1.基层材料种类:9mm阻燃板+9mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚仿木纹哑光不锈钢	m2	2.2			
		分部小计						
		顶棚						
83	011302001011	C4 轻钢龙骨双耐水层石膏板刷白色防水无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3) M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 4) C60x27承载龙骨间距≤1100mm 5) C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 6) C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 7) 2X9.5mm厚耐水纸面石膏板，含开孔 8) 接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 9) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 10) 刷耐水无机涂料三遍(一底、二面漆) 11)适用区域：开水间、清洁间、公共卫生间、无障碍卫生间、值班室卫生间、干垃圾收集、二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)	m2	8.39			
		分部小计						
		值班室						
		分部小计						
		地面						
84	011102003016	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7)适用区域：扩大前室、开水间、垃圾收集、公共卫生间、无障碍宿舍卫生间、值班室卫生间	m2	17.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011102003017	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.2			
86	011105006010	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	24			
		分部小计						
		墙面						
87	011406001006	IW5 无机涂料墙面	1)罩光无机涂料一道/罩光防水无机涂料一道 2)内墙无机涂料一道/内墙防水无机涂料一道 3)封闭底无机涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 10)适用区域：一层扩大合用前室、扩大前室/二层走道、	m2	37.52			
		分部小计						
		顶棚						
88	011302001012	C3 轻钢龙骨双层石膏板喷白色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4)C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5)C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6)9.5mm厚双层纸面石膏板，含开孔 7)接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 9)刷白色无机涂料三遍(一底、二面漆) 10)适用区域：一层:扩大前室、扩大合用前室、值班室、值班休息 二层以上:阳台、宿舍内入口过道	m2	16.97			
		分部小计						
		值班室卫生间						
		分部小计						
		地面						
89	011102003018	D3 防滑地砖地面2	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7)适用区域：扩大前室、开水间、垃圾收集、公共卫生间、无障碍宿舍卫生间、值班室卫生间	m2	3.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011102003019	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	0.2			
		分部小计						
		墙面						
91	011204003005	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	29.73			
		分部小计						
		顶棚						
92	011302001019	C6 白色铝扣板	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3)M8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 4)C60*27型轻钢龙骨，安装间距≤1100mm 5)A字型龙骨，安装间距同铝扣板宽 6)1.0mm厚白色铝扣板，含开孔	m2	3.14			
		分部小计						
		二层及以上公区						
		分部小计						
		侯梯厅						
		分部小计						
		地面						
93	011103002004	F3 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 6)适用区域：二层以上走道、候梯厅	m2	215.88			
94	011105006011	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	180			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011207001013	IW7 仿木纹仿木纹铝板/ 仿木纹瓦楞铝板	1)2.5mm厚仿木纹铝板/2.0mrn厚仿木纹瓦楞铝板(青村600X600mm加强筋)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻爆钉固定 2)横向40x40x3mm热镀锌角钢龙骨(间距<1100mm)与竖向40*40x3mm热镀锌方曾龙骨满焊(间距同铝板尺寸且<1100mm) 3)竖向40x40x3mmm热镀锌方管(间距<1100mmm)上部用50x50x5mmn热镀锌角钢角码(L>10Qrm)及2-M10化学铺栓与混凝土顶面连接,下部用50x50x5rrmm热镀锋角铜角码(L≥100mm)及2-M10化学铺栓与混额土地面连接,中间用50x50x5mmm热锌角铜角码(L>100rrrr)及2-M12膨胀爆栓与墙体、混凝土國梁连接,中间部位用50X50X5mmm镀锌角铜角码(L≥100mm)与2- M12感螺固定(月距<1000mm) 5)沿顶、沿地天地龙骨用M12膨胀螺栓固定在上部楼板及地面,间距≤600mm,端头间距≤300mm 10)适用区域：一层及标准层电梯厅、包柱等，含暗门	m2	509.76			
96	010808004011	电梯金属门窗套	1.基层材料种类:18mm厚玻镁板+9mm厚玻镁板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚深灰色哑光不锈钢	m2	83.07			
		分部小计						
		顶棚						
97	011302001020	C1 仿木纹铝方通	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3)定制黑色防风卡式龙骨,安装间距≤1000mm 4)1.0mm厚白色铝方通吊顶 备注:原顶面楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等、吊顶以上墙体均喷灰色无机涂料,消防设备及管线需符合消防验收规范。铝方通与其他材料或墙面相接时,预留5mm缝,铝方通垂直相交玻璃幕墙或玻璃窗时,铝方通定制同材质堵头封堵。 5)适用区域：标准层电梯厅	m2	222.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011407002004	C5 原顶面喷深灰色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范″ 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	303.6			
99	011304001005	天棚灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:平顶灯带，深灰色不锈钢灯槽 2.:详施工图 内施-J-02节点6、7	m	202.8			
100	010808004007	仿木纹铝板包梁	1.基层材料种类:12mm厚玻镁板、40*40*3mm镀锌方管、50*50*5热镀锌角码 2.面层材料品种、规格:2mm厚仿木纹铝板	m2	36			
		分部小计						
		开水间、清洁间						
		分部小计						
		地面						
101	011102003020	大理石门槛石	1)20厚大理石门槛石 2)大理石专用粘结剂 3）专用填缝剂勾缝，结晶处理，六面涂刷石材保护剂	m2	4.8			
102	011102003021	F4 防滑地砖地面3	1)10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3）素水泥浆 3)适用区域：二层以上、开水间、清洁间二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分即除坐便器间、淋浴间	m2	107.85			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011204003006	IW3 墙砖墙面	1)8-10厚墙砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)5厚建筑陶瓷胶粘剂 8)适用区域：二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)开水间、垃圾收集、公共卫生间、清洁间、值班室卫生间卫生间、开水间、垃圾收集、清洁间等有水房间和其他有防水要求的部位防水涂料设防高度:卫生间与弱电间相邻的墙面双面防水做到板底;淋浴区墙面防水做到板底;盥洗池盆等设有配水点墙面防水高度为楼面完成面以上1200,其余防水泛水高度为楼面完成面以上250。	m2	405.39			
104	010808004010	开水间金属门窗套	1.基层材料种类:9mm阻燃板+9mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚仿木纹哑光不锈钢	m2	26.4			
		分部小计						
		顶棚						
105	011302001015	C4 轻钢龙骨双耐水层石膏板刷白色防水无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 3) M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 4) C60x27承载龙骨间距≤1100mm 5) C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 6) C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 7) 2X9.5mm厚耐水纸面石膏板，含开孔 8) 接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 9) 刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 10) 刷耐水无机涂料三遍(一底、二面漆) 11)适用区域：开水间、清洁间、公共卫生间、无障碍卫生间、值班室卫生间、干垃圾收集、二层以上宿舍卫生间(除集成卫生间部分,即除坐便器间、淋浴间)	m2	104.13			
		分部小计						
		走道						
		分部小计						
		地面						
106	011103002005	F3 硬质PVC地胶(燃烧性能等级B1级)	1)2.0mm厚同质透心硬质PVC(阻燃处理达B1级),专用胶粘贴 2)3-5mm厚水泥基自流平 3)自流平界面剂一道 6)适用区域：二层以上走道、候梯厅	m2	3303.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011105006012	T1 哑光不锈钢踢脚	1)1.2mm厚50mm高哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 4)适用区域：所有踢脚线区域	m	2645.16			
		分部小计						
		墙面						
108	011404001001	IW4 白色无机预涂板墙裙	1)10mm厚无机涂装板专业胶固定,配套同色铝合金收边条 2)横向38M型调平轻钢龙骨,间距300mm 3)M型调平龙骨专用膨胀螺丝80mm调平固定 8)适用区域：走道	m2	2237.84			
109	011406001007	IW5 无机涂料墙面	1)罩光无机涂料一道/罩光防水无机涂料一道 2)内墙无机涂料一道/内墙防水无机涂料一道 3)封闭底无机涂料一道 4)刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5)满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 10)适用区域：一层扩大合用前室、扩大前室/二层走道、	m2	2953.5			
110	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:聚合物砂浆、柔性结构胶（嵌缝） 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚白色人造石	m2	53.95			
		分部小计						
		顶棚						
111	011407002005	C5 原顶面喷深灰色无机涂料	1)原建筑楼板清理干净,磨平 2)聚合物水泥砂浆修补抹平 3)刮2mm厚耐水腻子三遍磨平 4)封闭底无机涂料一道 5)涂饰面无机涂料两道 备注:铝方通吊顶内墙体、楼板、梁体、设备管线、龙骨、吊杆等均喷深灰色无机涂料,设备管线水平、竖向排整齐,消防设备及管线需符合消防验收规范" 6)适用区域：宿舍居室、走道及电梯厅铝方通内	m2	3688.96			
		分部小计						
		其他零星						
112	010606013001	零星钢构件	1、吊顶转换层钢构件	t	27.225			
113	011304002001	检修口	1、成品检修口	个	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	010803002001	固定式挡烟垂壁	1、固定式挡烟垂壁 2、6mm防火玻璃+1.52pvb+6mm防火玻璃 3、40X40X4mm热镀锌方管,间距≤1100mm、内填50厚超细玻璃丝绵,容重16kg/m3、12mmn厚玻镁板基层、12mm厚石膏板刷白色无机涂料 4、包含所有配套附件的采购、安装	m	30.9			
115	011207001016	无水房间涂料墙面包管	1)12mm厚石膏板刷白色水性乳胶漆（无窗房间刷白色无机涂料） 2)12mm厚玻镁板基层 3)75mm系列0.8mm厚轻钢竖向龙骨,间距≤300mm,上下两端天地龙骨用M12膨胀螺栓固定于上下楼板,固定点间距≤600mm,端头位置≤300mm(层高小于3200mm为C75系列0.8mm厚,大于3200mm小于4500mm龙骨为C75系列1.0mm厚,大于4500mm小于5300mm龙骨为C100系列0.8mm厚,大于5300mm小于5600mm龙骨为C100系列mm1.0厚) 4)适用区域：无水房间管道包封，含检修孔	m2	10			
116	011207001017	卫生间等有水房间墙面包管	1)8-10厚墙砖，专用填缝剂擦缝 2)5.0厚瓷砖胶粘剂粘结层 3)15厚聚合物水泥防水砂浆 4)钢丝网一道 5)15mm厚水泥压力板 6)50*50*5mm热镀锌方管，间距≤1100mm，50*100*5mm热镀锌角码，间距≤1100mm 7)适用区域：有水房间管道包封，含检修孔	m2	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：精装修工程-31#(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：精装修工程-31#(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水安装工程						
1	030109001001	变频供水设备	1.名称：生活变频增压成套设备 2.规格：Q=8.5m3/h，H=0.30MPa，N=1.5KW;三用一备,配减震器(垫)、电控柜 3.安装方式：立式安装 4.其它：含电机检查接线	台	1			
2	030109001002	变频供水设备	1.名称：生活变频增压成套设备 2.规格：T(D)F45-4-2,泵组总Q=120T/h，H=75m，N=15kw/台;三用一备,单泵Q=40T/h，H=75m，N=15kw 3.安装方式：立式安装 4.其它：含电机检查接线	台	1			
3	031006015001	生活饮用水箱	1.名称：生活饮用水箱 2.型号、规格：10m*2.5m*2.5m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.安装方式：结构基础上卧式安装	台	1			
4	031006015002	生活饮用水箱	1.名称：生活饮用水箱 2.型号、规格：8.5m*3m*2.5m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.安装方式：结构基础上卧式安装	台	1			
5	031003003001	遥控浮球阀	1.类型：遥控浮球阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
6	031001003001	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN250 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡箍或法兰连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	12.93			
7	031001003002	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN150 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡箍或法兰连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	76.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001003003	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN100 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡箍或法兰连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	92.42			
9	031001003004	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN50 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡压连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	64.5			
10	031001003005	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN40 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡压连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	2.76			
11	031001003006	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN25 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡压连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	59.47			
12	031001003007	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN20 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡压连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	5.02			
13	031001003008	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN15 4.材质：不锈钢管 5.连接形式：卡压连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	45.62			
14	040602042001	水箱自洁消毒器	1.类型:水箱自洁消毒器 2.规格、型号:SG-SX-2型	套	1			
15	040602042002	水箱消毒处理机	1.类型:水箱消毒处理机 2.规格、型号:SCII-10HB、N=0.9kw	套	2			
16	080902006001	磁性翻板水位计	1.名称:磁性翻板水位计	个	1			
17	031003003002	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN25/1.0MPa 4.连接方式：螺纹连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003003003	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	4			
19	031003003004	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	6			
20	031003003005	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
21	031003003006	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
22	031003003007	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	8			
23	031003003008	法兰闸阀	1.类型：止回阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
24	031003003009	法兰闸阀	1.类型：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
25	031003003010	法兰闸阀	1.类型：止回阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	4			
26	031003003011	法兰闸阀	1.类型：止回阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
27	031003003012	法兰闸阀	1.类型：止回阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
28	031003003013	截止阀	1.类型：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50/1.0MPa 4.连接方式：螺纹连接	个	10			
29	031003003014	截止阀	1.类型：液压水压控制阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50/1.0MPa 4.连接方式：螺纹连接	个	3			
30	031003010001	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65	个	2			
31	031003010002	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN80	个	2			
32	031003010003	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100	个	4			
33	031003010004	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150	个	2			
34	031003008001	Y型过滤器	1.类型：Y型过滤器 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003008002	Y型过滤器	1.类型：Y型过滤器 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	4			
36	031003008003	Y型过滤器	1.类型：Y型过滤器 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
37	031003008004	Y型过滤器	1.类型：Y型过滤器 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
38	031003003015	旋流防止器	1.类型：旋流防止器DN50	个	2			
39	031003001001	真空破坏器	1.类型:真空破坏器 2.材质:12S108-2-29（软管型） 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
40	031003001002	冲洗水龙头	1.类型:冲洗水龙头 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
41	030601002001	压力表	1.名称：压力表 2.型号：Y-100/0~2.5MPa 3.配套表弯安装	块	10			
42	031003001003	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级 :DN25/1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
43	031208002001	管道绝热	1.名称：管道绝热 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温 3.厚度：20mm 4.规格：管径D57内	m3	0.71			
44	031208002002	管道绝热	1.名称：管道绝热 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温 3.厚度：20mm 4.规格：管径D133内	m3	0.4			
45	031208002003	管道绝热	1.名称：管道绝热 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温 3.厚度：20mm 4.规格：管径D325内	m3	0.1			
46	031002003001	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25（穿管管径） 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	1			
47	031002001001	管道支架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	286.79			
48	031201003001	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：除锈后底刷樟丹防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	286.79			
		分部小计						
		排水安装工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.规格:Q=15m3/h、H=15m、N=1.5kw	台	2			
50	030109011002	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ65-30-16-1400-4 3.规格:Q=30m3/h、H=16m、N=4kw	台	2			
51	030109011003	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ65-37-14-1400-3 3.规格:Q=37m3/h、H=14m、N=3kw	台	4			
52	030109011004	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ65-60-13-2000-5.5 3.规格:Q=60m3/h、H=13m、N=5.5kw	台	2			
53	030113014001	隔油提升设备	1.名称:隔油提升设备 2.规格:TNGYT-50/2	台	1			
54	031001006001	UPVC塑料排水管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：DN200 5.连接形式：配套管件提供，承插粘接	m	1.6			
55	031001006002	UPVC塑料排水管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：DN160 5.连接形式：配套管件提供，承插粘接	m	0.75			
56	031001006003	UPVC塑料排水管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：DN110 5.连接形式：配套管件提供，承插粘接	m	13.54			
57	031001006004	UPVC塑料排水管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：DN75 5.连接形式：配套管件提供，承插粘接	m	3.4			
58	031003007001	不锈钢防爆地漏	1.材质:不锈钢防爆地漏 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:粘接连接	组	3			
59	031003007002	不锈钢防爆地漏	1.材质:不锈钢防爆地漏 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:粘接连接	组	1			
60	031001007001	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN150 5.连接方式 ：卡箍连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	27.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001007002	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN100 5.连接方式 ：卡箍连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	18.82			
62	031001007003	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN80 5.连接方式 ：螺纹连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	33.62			
63	031001007004	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN65 5.连接方式 ：螺纹连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	24.71			
64	031003003016	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	1			
65	031003003017	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
66	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:按设计要求	kg	219			
67	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	219			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下室安装-给排水工程(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱、柜						
1	030404017001	消防配电箱B1ATE2	1、名称：消防配电箱B1ATE2 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
2	030404017002	消防配电柜B1APEZ1,2	1、名称：消防配电柜B1APEZ1,2 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	2			
3	030404017003	消防配电箱B1ATE5	1、名称：消防配电箱B1ATE5 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
4	030404017004	应急照明配电箱B1ALE2	1、名称：应急照明配电箱B1ALE2 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
5	030404017005	充电桩配电箱CAL1cd	1、名称：充电桩配电箱CAL1cd 2、规格型号：非标，600*1200*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
6	030404017006	充电桩配电箱B1APcd1	1、名称：充电桩配电箱B1APcd1 2、规格型号：非标，600*1200*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	双电源配电箱 B1APs	1、名称：双电源配电箱B1APs 2、规格型号：非标，600*1200*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
8	030404017008	动力配电箱B1APys	1、名称：动力配电箱B1APys 2、规格型号：非标，600*1200*300 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
9	030404017009	厨房配电箱 B1APcf1	1、名称：厨房配电箱B1APcf1 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 6,接线端子：含接线端子	台	3			
10	030404017010	厨房配电箱 B1APcf1-1	1、名称：厨房配电箱B1APcf1-1 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 6,接线端子：含接线端子	台	1			
11	030404017011	消防配电箱 B1APE5-F1	1、名称：消防配电箱B1APE5-F1 2、规格型号：非标，600*900*200 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
12	030404017012	消防配电箱 B1APE5-F2	1、名称：消防配电箱B1APE5-F2 2、规格型号：非标，600*900*200 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	动力配电箱 B1APbds-F	1、名称：动力配电箱 B1APbds-F 2、规格型号：非标 ，600*900*200 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
14	030404017014	平时风机控制箱 CAP-Fb	1、名称：平时风机控制箱CAP-Fb 2、规格型号：非标 ，600*800*250 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	2			
15	030404017015	配电箱B1APS-F	1、名称：B1APS-F 2、规格型号：非标 ，600*700*200 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
16	030404017016	配电箱B1AP5-F1	1、名称：B1AP5-F1 2、规格型号：非标 ，600*700*200 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
17	030404017017	配电箱TS-B1AT1	1、名称：TS-B1AT1 2、规格型号：非标 ，600*700*200 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
18	030404017018	配电箱B1AP5-F2	1、名称：B1AP5-F2 2、规格型号：非标 ，600*700*200 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
19	030404017019	插座箱Axcf1	1、名称：插座箱Axcf1 2、规格型号：非标，按设计说明 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017020	插座箱Axks1	1、名称：插座箱Axks1 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	2			
21	030404017021	快检室配电箱B1ALcf	1、名称：快检室配电箱B1ALcf 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
22	030404017022	应急照明集中电源B1ALE4-FP	1、名称：应急照明集中电源B1ALE4-FP 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
23	030404017023	应急照明集中电源B1ALE2-FP	1、名称：应急照明集中电源B1ALE2-FP 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外） 5接线端子：含接线端子	台	1			
24	030404017024	应急照明集中电源B1ALE5-FP	1、名称：应急照明集中电源B1ALE5-FP 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
25	030404017025	潜水泵控制箱APps标1	1、名称：潜水泵控制箱APps标1 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
26	030404017026	潜水泵控制箱APps标2	1、名称：潜水泵控制箱APps标2 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装 安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017027	潜水泵控制箱APps标3	1、名称：潜水泵控制箱APps标3 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	4			
28	030404017028	潜水泵控制箱APps标4	1、名称：潜水泵控制箱APps标4 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
29	030404017029	潜水泵控制箱APps标5	1、名称：潜水泵控制箱APps标5 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
30	030404017030	潜水泵控制箱APps标6	1、名称：潜水泵控制箱APps标6 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
31	030404017031	阀门控制箱B1APS-A	1、名称：阀门控制箱B1APS-A 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
32	030404017032	生活泵房控制箱	1、名称：生活泵房控制箱 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
33	030404017033	隔油设备控制箱	1、名称：隔油设备控制箱 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管、桥架						
34	030411003001	高压电缆桥架	1、名称：高压电缆桥架 2、规格：400*200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	66.07			
35	030411003002	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：200×200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	108.26			
36	030411003003	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	144.21			
37	030411003004	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：300×150 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	80.75			
38	030411003005	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：400*200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	78.15			
39	030411003006	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：600×200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	1.92			
40	030411003007	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	117.75			
41	030411003008	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：300×150 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	23.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411003009	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：400*200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	7.96			
43	030413001001	桥架支撑架制作及安装	1、名称：桥架支撑架制作及安装 2、材质：型钢 3、部位：强电桥架支撑架 4、说明：现场制作或成品安装，含除锈、刷油，施工单位自行考虑综合报价	kg	807.3			
44	030411001001	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：明配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	136.65			
45	030411001002	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	951.34			
46	030411001003	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：明配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	205.8			
47	030411001004	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC50 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	10			
48	030411001005	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC65 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	7.88			
49	030411001006	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格型号：SC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	10.9			
50	030411001007	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格型号：SC25 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	58.96			
51	030411001008	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格型号：SC32 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	6			
52	030411001009	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG32 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	51.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411001010	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	193.97			
54	030411001011	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG25 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	710.14			
55	030411001012	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG25 4、敷设方式：暗配 5、说明：接地跨接	m	479.86			
56	030411001013	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：硬聚氯乙烯管 3、规格型号：PC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	110.97			
57	030411001014	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN40	m	20			
58	030411001015	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN32	m	25			
59	030411001016	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN25	m	24			
60	030411001017	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN20	m	56			
		分部小计						
		电缆、电线						
61	030408001001	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*6 4、配线方式：管内、桥架布线	m	249.09			
62	030408001002	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*4 4、配线方式：管内、桥架布线	m	300.22			
63	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4×70+1×35 4、配线方式：管内、桥架布线	m	15.02			
64	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	56.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-5×10 4、配线方式：管内、桥架布线	m	23.54			
66	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-5×16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	13.55			
67	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-5×4 4、配线方式：管内、桥架布线	m	941.31			
68	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-5×6 4、配线方式：管内、桥架布线	m	77.79			
69	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-5×2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	169.48			
70	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-4×2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	97.33			
71	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4×2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	75.49			
72	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-3×2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	1388.17			
73	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-3×4 4、配线方式：管内、桥架布线	m	47.4			
74	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-4×6 4、配线方式：管内、桥架布线	m	13.65			
75	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-4*1.5	m	35.44			
76	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-7*1.5	m	59.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：潜污泵防水电缆,仅计安装费 4、配线方式：管内、桥架布线	m	50			
78	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：240mm2	个	2			
79	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：120mm2	个	6			
80	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：35mm2	个	6			
81	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：6~16mm2	个	10			
82	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：4~6mm2	个	60			
83	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：2.5mm2	个	102			
84	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制安6芯	个	6			
85	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制安14芯	个	2			
86	030408006007	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:35以下	个	2			
87	030408006008	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:25以下	个	32			
88	030411004001	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-BYJ-2.5 4、配线方式：管内穿线	m	1473.8			
89	030411004002	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-BYJ-2.5 4、配线方式：线槽穿线	m	463.16			
90	030411004003	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-BYJ-2.5 4、配线方式：管内穿线	m	306.67			
91	030411004004	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-BYJ-4 4、配线方式：管内穿线	m	200			
92	030411004005	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2X2.5 4、配线方式：管内穿线	m	632.46			
		分部小计						
		灯具、开关、插座、面板						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030412004001	装饰灯	1.名称:出口指示/禁止入内 2.安装形式:壁装	套	3			
94	030412004002	装饰灯	1.名称:LED平板灯 2.安装形式:嵌入式	套	78			
95	030412004003	装饰灯	1.名称:LED一体化线条灯 2.安装形式:嵌入式	套	5			
96	030412004004	装饰灯	1.名称:LED一体化支架灯	套	13			
97	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志 2.安装形式:壁装	套	3			
98	030412004006	装饰灯	1.名称:方向指示灯36W 2.安装形式:壁装	套	16			
99	030412004007	装饰灯	1.名称:方向指示灯1W 2.安装形式:壁装	套	8			
100	030412004008	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.安装形式:壁装	套	3			
101	030412004009	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.安装形式:壁装	套	6			
102	030412004010	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯E2 2.安装形式:吸顶	套	31			
103	030412004011	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯E3 2.安装形式:吸顶	套	9			
104	030412004012	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯半圆E3 2.安装形式:吸顶	套	9			
105	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.安装形式:吊杆	套	1			
106	030412005002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.安装形式:吊杆	套	3			
107	030412001001	普通灯具	1.名称:红外感应LED吸顶灯	套	14			
108	030412001002	普通灯具	1.名称:紫外线消毒灯	套	11			
109	030904001001	可燃气体探测器	1.名称:CO探测器	个	6			
110	030404018001	控制按钮箱	1.名称:控制按钮箱 2.安装方式:明	台	7			
111	030411006001	灯具盒、接线盒钢制	1、名称：灯具盒、接线盒 2、规格型号：钢制 3、安装方式：暗装	个	9			
112	030411006002	灯具盒、接线盒塑料	1、名称：灯具盒、接线盒 2、规格型号：塑料 3、安装方式：暗装	个	278			
113	030404034001	单联单控开关面板	1、名称：单联单控开关面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	6			
114	030404034002	空调面板	1、名称：空调面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	18			
115	030404034003	单联单控开关面板	1、名称：消毒灯单联单控开关面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030404034004	双联单控开关面板	1、名称：双联单控开关面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	24			
117	030404034005	三联单控开关面板	1、名称：三联单控开关面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	4			
118	030404034006	四联单控开关面板	1、名称：四联单控开关面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	1			
119	030404035001	空调插座	1、名称：空调插座 2、规格型号：250V,16A, 3、安装方式：嵌墙安装	个	1			
120	030404035002	防溅插座	1、名称：防溅插座 2、规格型号：250V,10A, 3、安装方式：嵌墙安装	个	16			
121	030404035003	灭蝇灯插座	1、名称：灭蝇灯插座 2、规格型号：250V,10A, 3、安装方式：嵌墙安装	个	14			
122	030404035004	单项五孔安全型插座	1、名称：单项五孔安全型插座 2、规格型号：250V,10A,安全型,二、三眼各一 3、安装方式：嵌墙安装	个	23			
123	030411006003	开关盒、插座盒86型、钢制	1、名称：开关盒、插座盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	8			
124	030411006004	开关盒、插座盒86型、塑料	1、名称：开关盒、插座盒 2、规格型号：86型、塑料 3、安装方式：暗装	个	113			
125	030404034007	白色面板	1、名称：白色面板	个	5			
126	030414007001	不间断电源	1.名称:双电源自动投入装置调试	系统	21			
127	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
128	030409004001	接地网	1、名称：接地网 2、说明：利用基础地梁、承台、桩基内钢筋作接地体，基础地梁2根主钢筋应焊通 3、做法图集：15D501-4图集第18页	m	782.19			
129	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格型号：-25×4	m	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 1防化通信值班室内战时通信设备通过40X4镀锌扁钢与接地网可靠连2储油间内燃油设施防静电接地应符合下列要求: 3金属油罐的金属外壳应做防静电接地; 4 非金属油罐应在罐内设置防静电导体引至罐外接地,并与金属管连接; 5输油管的始末端、分支处、转弯处以及直线段每隔200~300m处, 应做防静电接地; 6 输油管道接头井处应设置油罐车或油桶跨接的防静电接地装置。 7发电机组中性点接地,通过40X4镀锌扁钢与接地网可靠连接 8消防进线采用矿物绝缘电缆,电缆外壳可作为接地线。	m	95.38			
131	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:40*4	m	95.38			
132	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:断接卡子	块	2			
133	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:63*5	m	11.22			
134	030409008002	总等电位联结箱	1、名称：总等电位联结箱 2、规格型号：500×300mm 3、安装方式：嵌墙安装，距地0.5米	台	1			
135	030411004006	配线	1.名称:BV25	m	25			
136	030411001018	配管	1.名称:PC32	m	22.27			
137	030409008003	局部等电位连接箱	1、名称：局部等电位连接箱 2、规格型号：300×200mm 3、安装方式：嵌墙安装，距地0.5米	台	16			
138	030414011001	接地网系统装置调试	1、名称：接地网系统装置调试	系统	1			
		分部小计						
		其他						
139	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：符合图纸设计及规范要求 3、部位：桥架等穿墙、楼板	处	32			
140	030817008001	密闭套管	1.类型:密闭套管DB3 2.规格:5GC25	个	3			
141	030817008002	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN50,密闭肋,含2个钢制接线盒、2个盖板	个	28			
142	030817008003	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN25,密闭肋,含2个钢制接线盒、2个盖板	个	45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下室安装-电气工程(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		非人防区域						
1	030108001001	排烟风机	1.名称:排烟风机 2.型号:HTF-I-9 排烟量:36000m[/h 风压:780Pa 功率:11kW/380V 噪音:89dB(A) 转速:1450r/min 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:落地式安装	台	1			
2	030108003001	消防补风机	1.名称:消防补风机 2.型号:SWF-I-8 进风量:21000m[/h 转速:1450r/min 风机效率:72% 功率:3kW/380V 风压:311Pa 电机及传动效率:85.5% 噪音:77dB(A) 风机能效等级：2级 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	1			
3	030108003002	混流风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-4.5 风量:4800m[/h 风压:330Pa 功率：1.1kW/380V 噪音:67dB(A) 转速:1450r/min 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	1			
4	030108003003	混流风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-5 风量:4800m[/h 风压:330Pa 风机效率:72% 功率:1.1kW/380V 噪音:67dB(A) 电机及传动效率:85.5% 转速:1450r/min 风机能效等级：2级 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	1			
5	030108001002	管道离心风机	1.名称：管道离心风机 2.参照型号：GDF-2.5-4 风量:1000m[/h 风压:300Pa 风机效率:72% 功率:0.25kW/220V 噪音:61dB(A) 电机及传动效率:85.5% 转速:1380r/min 风机能效等级：2级 3.安装方式：吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装 4.单机试运转要求:风机检查接线	台	1			
6	030108001003	吸顶排气扇	1.名称:吸顶排气扇 2.型号:排风量：500m3/h	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703020001	ZP-100型管式消声器	1.名称:ZP型片式消声器 2.规格:320*160*1000 3.支架：支吊架安装	个	2			
8	030703020002	ZP-100型管式消声器	1.名称：ZP-100型管式消声器 2.规格：500*250*1000 3.支架：支吊架安装	个	2			
9	030703020003	ZP-100型管式消声器	1.名称：ZP-100型管式消声器 2.规格：630*320*1000 3.支架：支吊架安装	个	1			
10	030703001001	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:400×200	个	1			
11	030703001002	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:500×250	个	1			
12	030703001003	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:630×200 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
13	030703001004	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:630×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
14	030703001005	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:800×250 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
15	030703001006	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MEC 3.规格:630×200	个	1			
16	030703001007	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MEC 3.规格:1000×630 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
17	030703001008	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:120×120	个	1			
18	030703001009	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:160×120	个	5			
19	030703001010	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:200×120	个	3			
20	030703001011	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:250×120	个	2			
21	030703001012	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:250×160	个	1			
22	030703001013	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:320×120	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030703001014	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:320×160	个	4			
24	030703001015	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:400×160	个	1			
25	030703001016	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:400×320	个	1			
26	030703001017	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:500×160	个	2			
27	030703001018	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:500×250	个	3			
28	030703001019	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:630×200 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
29	030703001020	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:800×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
30	030703001021	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:D500	个	2			
31	030703001022	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:D700 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
32	030703001023	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:800×250 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
33	030703001024	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:800×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
34	030703001025	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:1250×400 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
35	030703001026	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH 3.规格:800×630 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
36	030703001027	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:BECH 3.规格:800×250 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030703001028	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:BECH 3.规格:800×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
38	030703001029	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：Φ900	个	1			
39	030703001030	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：Φ700	个	1			
40	030703001031	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：Φ500	个	2			
41	030703001032	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630*320	个	1			
42	030703001033	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:400×200	个	2			
43	030703001034	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:320×160	个	1			
44	030703001035	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:320×120	个	2			
45	030703001036	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:250×160	个	1			
46	030703001037	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:250×120	个	1			
47	030703001038	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:200×120	个	3			
48	030703001039	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:160×160	个	4			
49	030703001040	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:160×120	个	7			
50	030703001041	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:120×120	个	3			
51	030703011001	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:100×100	个	10			
52	030703011002	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:120×120	个	8			
53	030703011003	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:150×150	个	3			
54	030703011004	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:200×200	个	3			
55	030703011005	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:300×300	个	4			
56	030703011006	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:500×500	个	2			
57	030703011007	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:600×500	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030703011008	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:600×500(带防虫网)	个	1			
59	030703011009	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:700×700	个	5			
60	030703011010	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:1000×630	个	1			
61	030703011011	防火风口	1.名称:防火风口 2.型号:GF 3.规格:100×100	个	6			
62	030703011012	防火风口	1.名称:防火风口 2.型号:GF 3.规格:150×150	个	6			
63	030703011013	防火风口	1.名称:防火风口 2.型号:GF 3.规格:250×250	个	3			
64	030703011014	防雨百叶	1.名称:防雨百叶 2.型号:W 3.规格:500×160(外设防虫网)	个	1			
65	030703011015	防雨百叶	1.名称:防雨百叶 2.型号:W 3.规格:1600×630	个	1			
66	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:3000X800X1200 3.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
67	030703021002	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2750X800X1200 3.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
68	030702001001	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：800mm以内 4.规格：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	1.01			
69	030702001002	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：800mm以内 4.规格：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	51.65			
70	030702001003	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：2000mm以内 4.规格：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	0.7			
71	030702001004	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：2000mm以内 4.规格：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	4.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030702001005	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：2000mm以内 4.规格：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	93.96			
73	030702001006	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：2000mm以内 4.规格：δ=1.0mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	41.75			
74	030702001007	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000mm以内 4.规格：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	35.84			
75	030702001008	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000mm以内 4.规格：δ=1.0mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	39.39			
76	030702001009	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000mm以内 4.规格：δ=1.2mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	52.53			
77	030702001010	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000mm以上 4.规格：δ=1.2mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	22.49			
78	030702001011	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.直径：500以内 4.规格：δ=0.75 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	1.04			
79	030702001012	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.直径：500以内 4.规格：δ=1.00 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	1.06			
80	030702001013	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.直径：1120以内 4.规格：δ=0.75 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	2.01			
81	030702001014	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.直径：1120以内 4.规格：δ=1.0 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	2.52			
82	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:导流叶片	m2	2.45			
83	030703019001	柔性接口	1.名称:防火软接	m2	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	27.62			
85	030904003001	按钮	1.名称：排烟阀(口)手动控制按钮 2.包括控制线缆及连接管	个	5			
86	031208003001	通风管道绝热	1.名称:排烟管道绝热 2.绝热厚度:按设计要求	m3	17.52			
		分部小计						
		厨房						
87	030701003001	多联机室外机(配导流罩)	1.名称:多联机室外机(配导流罩) 2.型号:V-B1-1 3.规格:V-B1-1 38HP 制冷量:106.5kW 制热量:119.5kW 有效制热量:102.2kW(-4.1° DC)制冷功率:29.9kW/380V 制冷功率:29.9kW/380V 制热功率:28.9kW/380V APF:4.30 EER：3.56W/W 4.安装形式:落地式 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:弹簧减振器 6.:含电机检查接线 7、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	1			
88	030701003002	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机KS-9.0 2.规格:制冷量:9.0kW制热量:10kW送风量:1330m3/h输入功率:43W/220V噪音值:33dB(A)带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:支架，包含电机检查接线 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	6			
89	030701003003	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机KS-6.3 2.规格:详见图纸带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:支架，包含电机检查接线 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	2			
90	030701003004	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机KS-5.0 2.规格:制冷量:5.0kW制热量:5.6kW送风量:840m3/h输入功率:23W/220V噪音值:33dB(A)带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:支架，包含电机检查接线 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030701003005	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机KS-4.0 2.规格:制冷量:4.0kW制热量:4.5kW送风量:840m3/h输入功率:23W/220V噪音值:33dB(A)带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:支架，包含电机检查接线 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	2			
92	030701003006	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机KS-3.6 2.规格:制冷量:3.6kW制热量:4.0kW送风量:790m3/h输入功率:17W/220V噪音值:30dB(A)制冷量:2.8kW制热量:3.2kW送风量:790m3/h)带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:支架，包含电机检查接线 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	1			
93	030701003007	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机KS-2.8 2.规格:制冷量:2.8kW制热量:3.2kW送风量:790m3/h输入功率:17W/220V噪音值:30dB(A)带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊顶安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:支架，包含电机检查接线 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	3			
94	030801014001	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ6.4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	1			
95	030801014002	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ9.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	109.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030801014003	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ12.7 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	1			
97	030801014004	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ15.9 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	113.55			
98	030801014005	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ19.1 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	22.65			
99	030801014006	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ22.2 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	14.44			
100	030801014007	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ28.6 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	25.41			
101	030801014008	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ31.8 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	4.42			
102	030801014009	脱磷无缝紫铜管	1.材质:脱磷无缝紫铜管 2.规格:Φ38.1 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹洗、氮气充压、真空干燥	m	11.38			
103	030903005001	分歧器	分歧器 符合设计及规范要求	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U管 DN25 4.连接形式:热熔 5.:含管件安装	m	58.86			
105	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U管 DN32 4.连接形式:热熔 5.:含管件安装	m	83.83			
106	031002003001	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:D50	个	5			
107	031002003002	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:D100	个	20			
108	030307005001	设备支架制作、安装	1.名称：设备、阀门支架制作安装 2.材质：型钢(综合)	Kg	1220			
109	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	1589			
		分部小计						
		系统调试与其它						
110	100702002001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.规格:2m宽×1.8m高 3.材质:电动卷帘式挡烟垂壁需满足《挡烟垂壁》GA533-2012标准要求。	处	1			
111	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:详设计 2.采暖（空调水）管道工程量:详设计	系统	1			
112	030704001001	通风工程检测、调试	1.风管工程量:详设计	系统	1			
113	030701003008	自控系统	1.名称:自控系统 2.型号:按设计要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下室安装-暖通工程（厨房）(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警系统						
1	030904008001	短路隔离器	1、名称：短路隔离器	个	9			
2	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	206			
3	030404034001	白色面板	1、名称：白色面板	个	32			
4	030404032001	端子箱	1.名称:接线端子箱 3.安装部位:距地0.5米安装	台	1			
5	030404032002	端子箱	1.名称:总接线端子箱 3.安装部位:距地0.5米安装	台	1			
6	030404032003	模块箱	1.名称:输入输出控制模块组合C3 2.安装部位:距地0.5米安装	台	2			
7	030904007001	扬声器	1.名称:扬声器 3.安装方式:吸顶安装	个	15			
8	030904007002	扬声器	1.名称:扬声器 3.安装方式:壁挂2.5米暗装	个	3			
9	030904005001	声光报警器	1.名称:编码火灾声光警报器	个	9			
10	030904003001	编码手动报警按钮	1.名称:编码手动报警按钮 2.规格:JBF5121-P,含电话插孔	个	9			
11	030904008002	控制模块	1.名称:输入模块	个	22			
12	030904008003	控制模块	1.名称:输入输出控制模块C1	个	21			
13	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 吸顶	个	92			
14	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 吸顶	个	28			
15	030901004001	报警装置	1.名称:火灾报警楼层显示器	台	4			
16	080603009001	总线电话分机	1.名称:总线电话分机	台	1			
17	030411003001	消防桥架	1、名称：消防桥架 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	81.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411003002	消防桥架	1、名称：消防桥架 2、规格：300×150 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	69.68			
19	030413001001	桥架支撑架制作及安装	1、名称：桥架支撑架制作及安装 2、材质：型钢 3、部位：强电桥架支撑架 4、说明：现场制作或成品安装，含除锈、刷油，施工单位自行考虑综合报价	kg	195			
20	030411001001	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC50 4、敷设方式：埋地、暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	900			
21	030411001002	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	7.04			
22	030411001003	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	1173.48			
23	030411001004	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN25	m	29			
24	030411001005	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN20	m	12			
25	030408002001	消防报警信号总线	1、名称：消防报警信号总线 2、材质：铜芯 3、规格型号：NH-KVV-16*2.5	m	100			
26	030408002002	消防报警信号总线	1、名称：消防报警信号总线 2、材质：铜芯 3、规格型号：NH-KVV-30*2.5	m	200			
27	030408002003	广播总线	1、名称：广播总线 2、材质：铜芯 3、规格型号：NH-KVV-6*2.5	m	100			
28	030408002004	电话总线	1、名称：电话总线 2、材质：铜芯 3、规格型号：NH-KVV-4*2.5	m	100			
29	030408002005	风机控制总线	1、名称：风机控制总线 2、材质：铜芯 3、规格型号：NH-KVV-30*2.5	m	400			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408002006	控制总线	1、名称：电气火灾监控系统、消防电源监控系统、应急疏散照明系统总线 2、材质：铜芯 3、规格型号：NH-KVV-30*2.5	m	100			
31	030411004001	消防报警信号线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	5429.08			
32	030411004002	广播线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	194.82			
33	030411004003	电话线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	693.2			
34	030408002007	风机控制线	1、名称：控制电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-KYJ-30*1.5	m	63.68			
35	030408002008	联动控制线	1、名称：控制电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-KYJY-2*1.5	m	50			
36	030408002009	联动控制线	1、名称：控制电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-KYJY-5*1.5	m	497.82			
37	030411004004	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-BYJ-2.5 4、配线方式：管内穿线	m	1569.23			
38	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:30芯	个	12			
39	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:16芯	个	2			
40	030408007003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:6芯	个	6			
41	030408007004	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:4芯	个	4			
42	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：符合图纸设计及规范要求 3、部位：桥架等穿墙、楼板	处	13			
43	030817008001	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:16GC50	套	1			
44	030817008002	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:8GC100	套	1			
45	030817008003	密闭套管	1.类型:密闭套管DC3 2.规格:GC25	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030817008004	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN25,密闭肋,含2个钢制接线盒、1个盖板、1个防护盖板	个	9			
47	030817008006	广播喇叭及音箱调试	1.:广播喇叭及音箱调试	只	18			
48	030817008007	通信分机及插孔调试	1.:通信分机及插孔调试	10个	1			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
49	030904008004	电气火灾监控模块	1、名称：电气火灾监控模块	个	8			
50	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	14			
51	030411001006	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	76.72			
52	030411004005	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	124.48			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
53	030904008005	消防电源监控模块	1、名称：消防电源监控模块	个	9			
54	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	15			
55	030411001007	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	26.86			
56	030411004006	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJSP-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	90.08			
57	030411004007	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-BYJ-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	180.16			
		分部小计						
		防火门监控系统						
58	030404032004	防火门监控接线箱	1.名称:防火门监控接线箱	台	1			
59	030904012001	防火门监控分机	1.名称:防火门监控分机	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030904008006	闭门器	1.名称:闭门器	个	3			
61	030904008007	门磁开关	1.名称:门磁开关	个	3			
62	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	3			
63	030411001008	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	57.18			
64	030411001009	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN20	m	3			
65	030411004008	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：铜二芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5 4、配线方式：管内穿线	m	158.38			
66	030817008005	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN20,密闭肋,含2个钢制接线盒、1个盖板、1个防护盖板	个	3			
		分部小计						
		疏散照明通讯系统						
67	030904008008	疏散照明通信模块	1、名称：疏散照明通信模块	个	7			
68	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	7			
69	030411001010	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	68.02			
70	030411004009	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×2.5 4、配线方式：管内穿线	m	113.37			
		分部小计						
		智能照明系统						
71	030904012002	智能照明主机	1、名称：智能照明主机	台	1			
72	030904008009	电源模块	1、名称：电源模块	个	2			
73	030904008010	控制模块	1.名称:控制模块	个	1			
74	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411001011	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	20			
76	030411004010	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	25			
77	030411004011	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：RVSP-2*2*0.8 4、配线方式：管内穿线	m	25			
		分部小计						
		能耗监测系统						
78	030904008011	能耗监测模块	1、名称：能耗监测模块	个	1			
79	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	1			
80	030411001012	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：JDG25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	76.72			
81	030411004012	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	124.48			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下室安装-消防报警及联动(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地库消火栓安装工程						
1	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	1.安装方式:室内安装 2.型号、规格:P115薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（1000*7000*200，不带灭火器） 3.附件材质、规格:箱内配置SN65消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救卷盘（JPS1.0-19)各1套，指示灯各1只，总线编码型消火栓报警按钮1只	套	13			
2	030902007001	手提式干粉灭火器箱	1.名称：手提式干粉灭火器箱 2.规格：内置MF/ABC5手提式干粉灭火器两具	套	9			
3	030902007002	手提式干粉灭火器箱	1.名称：手提式干粉灭火器箱 2.规格：内置MF/ABC4手提式干粉灭火器两具	套	6			
4	030901002001	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：消火栓给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN50 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件提供、安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	9.6			
5	030901002002	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：消火栓给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN65 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件提供、安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	154.58			
6	030901002003	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：消火栓给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN100 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件提供、安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	55.45			
7	031003003001	法兰蝶阀	1.类型：法兰蝶阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN100/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	4			
8	031201001001	管道刷油	消防管道外应刷红色或者涂红色环圈标志	m2	58.25			
9	031002001001	管道支架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	194.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031201003001	管道支托架刷油	1.部位：室内 2.除锈级别：轻锈 3.防腐要求：刷环氧铁红底漆二道,灰色调和漆二道	kg	194.25			
11	031002003001	穿墙楼板钢套管	1.名称：防护密闭套管 2.规格：DN100 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	1			
12	031002003002	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN150 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	2			
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称：水灭火控制装置调试 2.包含单体内全系统测试、调试；费用包干	系统	1			
		分部小计						
		地库水雾喷淋安装工程						
14	031003003002	信号蝶阀	1.类型：信号闸阀 2.材质：铜芯 3.规格：DN50 4.连接形式：法兰连接	个	1			
15	031003003003	信号蝶阀	1.类型：信号闸阀 2.材质：铜芯 3.规格：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	2			
16	030901006001	水流指示器	1.类型：水流指示器 2.材质：铜芯 3.规格：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	2			
17	030901006002	水流指示器	1.类型：水流指示器 2.材质：铜芯 3.规格：DN50 4.连接形式：法兰连接	个	1			
18	030901006003	末端试水阀	1.类型：末端试水阀 2.材质：铜芯 3.规格：DN50 4.连接形式：法兰连接	个	1			
19	030901006004	末端试水阀	1.类型：泄水阀 2.材质：铜芯 3.规格：DN50 4.连接形式：法兰连接	个	2			
20	030901007001	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150 4.连接方式：法兰连接	个	2			
21	030901007002	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 4.连接方式：法兰连接	个	1			
22	031003003004	法兰闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN150/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031003003005	螺纹阀门	1.类型：防护闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN25/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	1			
24	030901008001	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	组	1			
25	031003001001	截止阀	1.类型：泄水阀 2.材质：铜质 3.规格：DN25/1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	1			
26	030901003001	68℃直立型喷淋头	1.名称：68℃直立型喷淋头(无顶型) 2.规格：ZSTX-15(K=80) 3.连接方式：螺纹连接	个	76			
27	030901003002	易熔合金喷头	1.名称：易熔合金喷头 2.规格：ZSTX-15(K=80) 3.连接方式：螺纹连接	个	33			
28	030901003003	下垂型喷头	1、名称：带装饰板下垂型喷头 2.连接方式：螺纹连接	个	120			
29	030901001001	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN150 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	106.81			
30	030901001002	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN100 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	24.94			
31	030901001003	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN80 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	34.2			
32	030901001004	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN65 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	13.11			
33	030901001005	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	66.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030901001006	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN40 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	47.57			
35	030901001007	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	115.2			
36	030901001008	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN25 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	391.44			
37	031201001002	管道刷油	消防管道外应刷红色或者涂红色环圈标志	m2	153.17			
38	031002001002	管道支托架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	426.91			
39	031201003002	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆二道，调和漆二道	kg	426.91			
40	031002003003	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN200 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	2			
41	031002003004	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN50 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	1			
42	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称：水灭火控制装置调试 2.包含单体内全系统测试、调试；费用包干	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下室安装-消防水(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		根茎类自动生产流水线						
1	011501001001	定制加长Z型提升机	机器尺寸：3250*800*1700 电源380V，1.1kw 1.采用白色食品级PP链板输送； 2.减速机为国内一线品牌或合资品牌卧式减速机，三相380V，1/2HP,速比30：1； 3.高压鼓风机为国内一线品牌或合资品牌，三相380V，0.25-1.5Kw，风压1400，风量2.4 m3/min； 4.起停开关为国内一线品牌或合资品牌 ，IP65级防水开关，380V，4.8A。 5.输送链板为国内一线品牌或合资品牌，出口带风机，避免物料粘在输送带上 6、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。	台	1			
2	011501001002	新款根茎类洗菜机	机器尺寸：3700*1500*1700mm(长*宽*高) 电源：380V三相 功率：2.65kW 【优势特性】 1、采用全程输送带，通过强力喷射水流和气泡在水体中爆炸的双重作用下，在不伤及食材的同时快速把食材冲洗，并利用外循环水流，快速把沙泥、小虫和碎渣过滤并排出（附有排杂装置），干净的食材则被输送带送到下一级洗菜机进行二次清洗。 2、采用白色食品级PP链板输送； 3.减速机为国内一线品牌或合资品牌卧式减速机 4.涡旋水泵为不锈钢SUS304泵体，耐酸耐碱腐蚀。大流量，高扬程。 5.高压鼓风机为国内一线品牌或合资品牌 6.起停开关为国内一线品牌或合资品牌 IP65级防水开关 7、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011501001003	新款根茎类洗菜机	机器尺寸：3700*1500*1700mm(长*宽*高) 电源：380V三相 功率：2.65kW 【优势特性】 1、采用全程输送带，通过强力喷射水流和气泡在水体中爆炸的双重作用下，在不伤及食材的同时快速把食材冲洗，并利用外循环水流，快速把沙泥、小虫和碎渣过滤并排出（附有排杂装置），干净的食材则被输送带送到下一级洗菜机进行二次清洗。 2、采用白色食品级PP链板输送； 3.减速机为国内一线品牌或合资品牌卧式减速机 4.涡旋水泵为不锈钢SUS304泵体，耐酸耐碱腐蚀。大流量，高扬程。 5.高压鼓风机为国内一线品牌或合资品牌 6.起停开关为国内一线品牌或合资品牌 IP65级防水开关 7、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。	台	1			
4	011501001004	轨道输送机	机器尺寸：1500*600*700 全304不锈钢滚轴	台	1			
5	011501001005	大型脱水机	机器尺寸：880*880*1200mm(长*宽*高) 电源380V，1.5kw 机器重量：180KG 1.马达电机为国内一线品牌或合资品牌*1台 2.国内一线品牌或合资品牌变频器*1台 3.传动皮带 *2条 4.不锈钢防震弹簧*10条 5.稳定性高、无噪音（机身设有10根弹簧支撑，有效防震动、降低噪音）、无卫生死角（机壳可全拆式，便于360度清洗）。	台	1			
		分部小计						
		叶菜类自动生产流水线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011501001006	六人双层挑选线	机器尺寸：2250*1080*940mm(长*宽*高) 电源：220V单相 功率：0.75kW 【优势特性】 1、优质全不锈钢材质，六工位操作台，满足生产线需求。 2、食品级输送带、食品级砧板，安全耐用 3、加大砧板和不锈钢面板，可切大白菜 4、上层输送切割好的物料，下层具备自动化垃圾回收输送线，全面提高工作效率 5、调速器为精研品牌 6、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告	台	1			
7	011501001007	新款大型智能切菜机	机器尺寸：1130*710*1685mm(长*宽*高)； 电源：220V单相 功率：0.75 Kw 【优势特性】 1、设有安全按钮，门打开时整台设备就无法转动。 2、通过双调频调节速度，可制切出1-60MM。 3、叶菜部由斩刀单轴心升级为双轴承座 4.速度快，产量大； 5. 刀片为420钢，最新双轴承座设计 6、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告 产品具有第三方权威认证机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的有效产品防腐蚀等级认证证书，符合依据标准：GB/T10125-2021	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011501001008	Z型提升机	机器尺寸 ：2650*800*1700 电源380V，1.1kw 1.采用白色食品级PP链板输送； 2.减速机为国内一线品牌或合资品牌卧式减速机，三相380V，1/2HP,速比30：1； 3.高压鼓风机为国内一线品牌或合资品牌，三相380V，0.25-1.5Kw，风压1400，风量2.4 m3/min； 4.起停开关为国内一线品牌或合资品牌 ，IP65级防水开关，380V，4.8A。 5.输送链板为国内一线品牌或合资品牌，出口带风机，避免物料粘在输送带上 6、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告 产品具有第三方权威认证机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的有效产品防腐蚀等级认证证书，符合依据标准：GB/T10125-2021	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011501001009	最新款蔬菜清洗机	机器尺寸：3681*1583*1621mm(长*宽*高) 电源：380V三相 功率：2.65kW 【优势特性】 1、采用全程输送带，通过强力喷射水流和气泡在水体中爆炸的双重作用下，在不伤及食材的同时快速把食材冲洗，并利用外循环水流，快速把沙泥、小虫和碎渣过滤并排出（附有排杂装置），干净的食材则被输送带送到下一级洗菜机进行二次清洗。 2、采用白色食品级PP链板输送； 3.减速机为国内一线品牌或合资品牌系列卧式减速机 4.涡旋水泵为不锈钢SUS304泵体，耐酸耐碱腐蚀。大流量，高扬程。 5.高压鼓风机为国内一线品牌或合资品牌 鼓风机 6.起停开关为国内一线品牌或合资品牌IP65级防水开关 7、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告 产品具有第三方权威认证机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的有效产品防腐蚀等级认证证书，符合依据标准：GB/T10125-2021	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011501001010	万能蔬果清洗机	机器尺寸：4400*1250*1480mm(长*宽*高) 电源：380V 功率：3.52kW 【优势特性】 1、长达2.8米的有效洗缸，螺旋式的清洗原理，把食材完全没入水中进行360度无死角旋转清洗，通过气泡在水体中爆炸的作用下，保证蔬菜的污物与食材有效的分离，涡流带动食材自动前进，泥沙由缸底过滤板直接排走，洗后的菜通过螺旋水流自动流入后部振动滤渣、滤水缸体，沥除细渣及部分大水珠。 2、整线采用304全不锈钢制造，不锈钢高流量水泵，出料口增加高频率震动沥水机 3、减速机为国内一线品牌或合资品牌卧式减速机， 4.涡旋水泵为不锈钢SUS304泵体，耐酸耐碱腐蚀。大流量，高扬程。配东元高速电机； 5.高压鼓风机为国内一线品牌或合资品牌 6.防水电箱，空气开关采用国内一线品牌或合资品牌， 7.水位控制采用空气压力水位控制，稳定可靠。 8.本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告 产品具有第三方权威认证机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的有效产品防腐蚀等级认证证书，符合依据标准：GB/T10125-2021	台	1			
11	011501001011	轨道输送机	机器尺寸：1500*600*700 全304不锈钢滚轴	台	1			
12	011501001012	大型脱水机	机器尺寸：880*880*1200mm(长*宽*高) 电源380V，1.5kw 机器重量：180KG 1.马达电机为国内一线品牌或合资品牌*1台 2.国内一线品牌或合资品牌变频器*1台 3.传动皮带*2条 4.不锈钢防震弹簧*10条 5.稳定性高、无噪音（机身设有10根弹簧支撑，有效防震动、降低噪音）、无卫生死角（机壳可全拆式，便于360度清洗）。	台	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		蔬菜类单机设备和包装、金检设备						
13	011501001013	土豆去皮机	机器尺寸：1300*640*930 电源：380V，1.1kw 1.、辊刷全部使用实心轴制造； 2、缸体u型弧度设计，采用8根尼龙1010毛刷，其中一根辅助小土豆或其他难翻转的土豆，解决市场上所有类型土豆的去皮（发明专利），利用差速设计翻滚摩擦去皮。 3、圆弧形设计有效清洗每一个物料，对物料损耗小，工作效率高。 4、对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。 5.本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011501001014	新款多功能切菜机	机器尺寸1200*420*1200mm(长*宽*高)切割尺寸 叶菜部：1－30mm(可调)，根菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸,电源220V　单相 功率1.5kW,重量：135KG 1、一机多用，可同时加工叶菜和根茎，生产出片、丝、丁菜品。 2、通过调节输送带与斩刀速度，可切出不同长度的片、丝。通过更换快拆式刀条， 可在一个刀盘上改变切丝规格，减少刀盘数量。 3、通过变频器驱动根茎切刀的三相电机，启动冲击小，输出力矩更平稳，降低了设备故 障率。 4、使用了优化结构的变频器，更适应防水、防潮、防虫要求，提升了电控系统可靠性。 5、使用智能触摸屏操控，可显示设备状态、运行数据、报警记录信息，方便操作维修。 6、本机具备物联网通讯接口，可连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016 和GB4806.9-2016 标准的食品接触安全检测报告。 所投产品具有第三方权威认证机构（具备 CMA 或CNAS 资质或国内同等效力认证） 出具的有效产品防腐蚀等级认证证书复印件，符合依据标准：GB/T10125-2021，需提供经国家认可的检测机构出具的在其认可的检测范围的检测报告复印件。 切菜机刀片符合GB4806.9-2016 标准的SGS 检测报告。 切菜机输送带符合GB4806.7-2016 标准的SGS 检测报告。 切菜机显示屏防水等级测试标准：IEC60529：2013 产品所用显示屏具有第三方检测机构出具的检测报告。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011501001015	专业切丝机	机器尺寸：700*520*840mm(长*宽*高 电源：220V单相 功率：0.75kW 【优势特性】 1.特殊设计，切出来的片，丝，表面光洁。 2.操作简单，易清洗。 3.采用防水开关，使用更安全。 4.机身可以开盖，灵活维修机台。 5.采用可移动胶轮。 6.刀片材质440A1； 7.电机品牌为国内一线品牌或合资品牌 8.特殊的切割原理，切出来的丝很光滑，口感很好 9.本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告 产品具有第三方权威认证机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的有效产品防腐蚀等级认证证书，符合依据标准：GB/T10125-2021	台	1			
16	011501001016	新款快拆式切菜机(专门用于切片)	机器尺寸：1130*710*1685mm(长*宽*高)； 电源：220V单相 功率：0.75 Kw 【优势特性】 1、设有安全按钮，门打开时整台设备就无法转动。 2、通过双调频调节速度，可切出1－45mm规格的段,另可定制切出1-60MM。变频器为国内一线品牌或合资品牌； 3、叶菜部由斩刀单轴心升级为双轴承座 4.电机品牌为国内一线品牌或合资品牌； 5. 刀片为420钢，最新双轴承座设计，与原装机同步。 6、本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告 产品具有第三方权威认证机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的有效产品防腐蚀等级认证证书，符合依据标准：GB/T10125-2021	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011501001017	专业切丁机	机器尺寸：920*800*1280 电源380V，1.5kw 1、机台骨架均为SUS304不锈钢材质，耐用。 2、入料口处有微动开关，操作安全。 3、切丁速度快，成品率高，相同时间下可抵25人工作量，是冷冻行业切丁的佼佼者。 4、电控箱采用CE标准，弱电接入，安全，稳定耐用。 5、刀具为国内一线品牌或合资品牌，SUS420；可与原装设备互换刀组； 6.电机品牌为国内一线品牌或合资品牌 7.本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。 产品所用不锈钢具有第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质或国内同等效力认证）出具的符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测报告	台	1			
18	011501001018	大型蔬果分瓣机	机器尺寸：935*735*1160mm(L*W*Hmm) 电源：380V，0.75kw 机器重量：125KG 【优势特性】 1采用304#不锈钢拉丝面板材，整机优质SUS304不锈钢； 2采用一体化全动箱控制，性能更加稳固； 3可单机使用，也可搭配流水线使用，搭配流水线可三面（正面/左边/右边）连接提升机； 4可根据客户需求定制入料口导桶，根据食材大小切换规格即可； 5电器元件：交流接触器、热保护器、交流接触器等采用国内一线品牌或合资品牌，主电机减速机配置国内一线品牌或合资品牌	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011501001019	定制下凹式真空包装机	机器尺寸：1220*670*905mm(长*宽*高) 电源：380V，1.5kw 机器重量：175KG 1、本机工作室工作台板均采用国家食品级304材质制作，具有耐腐蚀不变形的特点，保证了设备长期运转的平稳性。 2、本机采用的真空泵为铝合金外壳和进口旋片，具有性能稳定、真空度高、抽泣速率快、噪音低等特点。 3、采用新醍醐加热条，不易变形，不易烧断，且封口美观 4、真空管为耐酸碱盐的硅胶制作，保证了各元件之间的密封性，延长了其使用寿命。 5、采用专用时间继电器，经过特殊防水处理，大大延长了其使用寿命。	台	1			
20	011501001020	连线金检机	机器尺寸：1500*600*962 电源：220V.0.5KW 1.主体材料 SUS304 不锈钢 2.主控芯片采用高速DSP主控系统，设备 性能稳定，使用寿命长，检测产品磁场效应高 3.整机电控、检测探头超强的防水等级，包括设备开关全部采用国内一线品牌或合资品牌，外有透明食品级别防水胶包裹，防水等级达IP67以上 4.设备系统采用标准的自动系统，一键设定功能 5.本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。	台	1			
		分部小计						
		肉类单机设备和包装、金检设备						
21	011501001021	新款带骨切块机	机器尺寸：1250*600*1160mm(长*宽*高) 电源：380V，3.0kw； 机器重量：230KG 斩切频率：83次/分钟(输送机步进送料) 切割尺寸：25mm 1.输送带带钉的，不打滑，切割效果好 2.一次成型，效果好，效率高 3.鸡鸭，排骨，红烧肉等切块都可以。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011501001022	三网双刀式绞肉机	机器尺寸：1040*850*980mm(长*宽*高) 电源：380V，4.1kw； 1、马达为国内一线品牌或合资品牌符合CE标准。 2、传动方式：直接传动，无皮带无链条，扭力大。 3、绞肉管+输送螺杆+螺帽材质+机械表面：Sus 304。 4、机械表面处理：玻璃喷砂露面处理，可以避免长时间造成视觉疲劳。 5、绞网、双面绞刀 6、马达过载自动停机自动复归功能。 7、三网双刀型和传统单刀单网型比较。 8、单刀单网型：一次切削阻力大，如果绞网纸6mm 以下通常磨练时间长，肉温度升高，容易变质。 9、三网双刀型：采粗中细 三个绞网切削，省力绞肉细又漂亮，时间缩短，肉不容易变质。 10、双面刀：两支双面绞刀采双面切削共切削四次比单刀型切削一次省力，绞肉更漂亮。 11、经多次大小不同孔板，进行分割绞肉，保持肉的颗粒口感和肉的观感度。	台	1			
23	011501001023	切肉丝肉片机	机器尺寸：750*740*995mm(长*宽*高) 电源：380V，1.5kw； 1.刀具组设计为悬臂纵横组合式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。 2.设计采用链条传动，更稳定。 3.刀片采用优质材质，切面整齐新鲜薄厚均匀。悬臂式刀组，可轻易拆卸、清洗，不同规格的刀组方便更换。工作效率高，产量大。750W+750W电机功率，易启动，扭矩大，切削轻快，更省电。拆卸组装容易，易于清理	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011501001024	切肉丁机	机器尺寸：1450*700*960mm(长*宽*高) 电源：380V，3.0KW 1配制国内一线品牌或合资品牌减速机。调速阀国内一线品牌或合资品牌 2液压电机为国内一线品牌或合资品牌，电磁阀为国内一线品牌或合资品牌。配套液压风冷系统。 3随机刀架1付：按用户的要求制作,(刀架由不锈钢浇铸而成，坚固耐用)。 4.本机凡与肉料接触的零部件及外壳均由不锈钢制造（材料牌号304） 5、安全防护性能良好； 6、液压系统中的预压力控制可选择，动作状态可选择； 7.锈钢机壳，整体缝焊； 8、所有切割零件都易于清洗，并且不用工具即可进行拆卸和安装； 9、切割栅尺寸范围广，可根据用户特殊要求设计制作专用刀架。 10、操作简单，切出物料方正度好，表面光滑，废料少。	台	1			
25	011501001025	全自动真空滚揉机	机器尺寸：1455*870*980mm(长*宽*高) 电源：220V，1.5kw 机器重量：250KG 【优势特性】 1、缩短浸泡时间,大大提高工作效率。 2、调味更均匀,由于抽真空的作用，味道能很好地渗透进肉里。 3、有很好的嫩化和调理作用。	台	1			
26	011501001026	定制下凹式真空包装机	机器尺寸：1220*670*905mm(长*宽*高) 电源：380V，1.5kw 机器重量：175KG 1、本机工作室工作台板均采用国家食品级304材质制作，具有耐腐蚀不变形的特点，保证了设备长期运转的平稳性。 2、本机采用的真空泵为铝合金外壳和进口旋片，具有性能稳定、真空度高、抽泣速率快、噪音低等特点。 3、采用新醍醐加热条，不易变形，不易烧断，且封口美观 4、真空管为耐酸碱盐的硅胶制作，保证了各元件之间的密封性，延长了其使用寿命。 5、采用专用时间继电器，经过特殊防水处理，大大延长了其使用寿命。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011501001027	连线金检机	机器尺寸：1500*600*962 电源：220V.0.5KW 1.主体材料 SUS304 不锈钢 2.主控芯片采用高速DSP主控系统，设备 性能稳定，使用寿命长，检测产品磁场效应高 3.整机电控、检测探头超强的防水等级，包括设备开关全部采用国内一线品牌或合资品牌，外有透明食品级别防水胶包裹，防水等级达IP67以上 4.设备系统采用欧洲标准的自动系统，一键设定功能 5.本机采用创新的电控模式，具备了物联网通讯接口，可以连接数字化系统。	台	1			
		分部小计						
		其他						
28	011501001028	冷藏库	7000*3000*2700mm　用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面由装修单位配合铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面由装修单位配合铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m3，美式回归扫地平掩门。配备冷风机及制冷机组 冷库板具有阻燃性，提供燃烧性能符合GB8624-2012规定的B1级建筑材料要求的检测报告	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011501001029	冷藏库	5000*3500*2700mm， 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面由装修单位配合铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面由装修单位配合铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m3，美式回归扫地平掩门。配备冷风机及制冷机组 冷库板具有阻燃性，提供燃烧性能符合GB8624-2012规定的B1级建筑材料要求的检测报告。	座	1			
30	011501001030	冷冻库	6000*3200*2700mm， 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面由装修单位配合铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面由装修单位配合铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m3，美式回归扫地平掩门。配备冷风机及制冷机组 冷库板具有阻燃性，提供燃烧性能符合GB8624-2012规定的B1级建筑材料要求的检测报告。	台	1			
31	011501001031	三星水池	1800*800*800+150mm; 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1.台面：304-1.5mm不锈钢 2.水斗：304-1.2mm不锈钢 3.水斗尺寸 ：800*550*400 4.立柱：ø38×1.2mm圆管 5.横管：ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚	台	5			
32	011501001032	不锈钢洗地龙头	1.不锈钢敞开式卷盘 2.10.7m长的蓝色重工软管，内径3/8″ 3.喷头类型：前板机水枪MV-2522-24	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011501001033	双层工作台	1800*760*800mm 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1.台面：304-1.5mm不锈钢 2.层板：304-1.0mm不锈钢 3.加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 4.立柱：ø38×1.2mm圆管 5.台脚：可调节不锈钢子弹脚	台	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下室安装-加工间（厨房）设备安装(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		气体灭火安装工程						
1	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 吸顶	个	7			
2	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 吸顶	个	14			
3	030904008001	控制模块	1.名称:信号输入模块	个	2			
4	030904008002	控制模块	1.名称:信号输入输出模块	个	10			
5	030904005001	声光报警器	1.名称:编码火灾声光警报器	个	2			
6	030904003001	手自动转换盒	1、名称：手自动转换盒	个	1			
7	030904003002	手动启停按钮	1、名称：手动启停按钮	个	2			
8	030412002001	气体释放灯	1.名称:气体释放灯	套	2			
9	030904008003	短路隔离器	1、名称：短路隔离器	个	2			
10	080903006001	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器	台	1			
11	030404017001	电源箱	1.名称:电源箱	台	1			
12	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷钢瓶启动装置 2.型号、规格:GOQ100/25-PAVLN 3.其它:电磁型驱动装置防护等级P5信号反馈装置防护等级IP55	套	5			
13	030902009002	无管网气体灭火装置	1.名称:自动泄压装置 2.型号、规格:泄压面积:0.25㎡	套	1			
14	030902009003	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷钢瓶	套	5			
15	030902009004	七氟丙烷药剂	1.类型:七氟丙烷钢瓶启动装置 2.型号、规格:HFC-227ea	kg	520			
16	030411001001	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：JDG20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	277.9			
17	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	147.52			
18	030411004002	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-BYJ-2.5 4、配线方式：管内穿线	m	295.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 2.:点数按实际需求自行考虑，具体详见设计图	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防地下室安装-消防气体灭火(039)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水安装工程						
1	030109001001	变频供水设备	1.名称：生活变频增压成套设备 2.规格：Q=8.5m3/h，H=0.30MPa，N=1.5KW;三用一备,配减震器(垫)、电控柜 3.安装方式：立式安装	台	2			
2	031006015001	战时饮用水箱	1.名称：战时饮用水箱 2.型号、规格：贮水36T；5m*4.5m*2m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.仅采购不安装	台	1			
3	031006015002	战时饮用水箱	1.名称：战时饮用水箱 2.型号、规格：贮水35T；5m*5m*2m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.仅采购不安装	台	1			
4	031006015003	战时饮用水箱	1.名称：战时饮用水箱 2.型号、规格：贮水50.4T；7m*4.5m*2m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.仅采购不安装	台	1			
5	031006015004	战时饮用水箱	1.名称：战时饮用水箱 2.型号、规格：贮水42T；6m*5m*2m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.仅采购不安装	台	1			
6	031006015005	战时饮用水箱	1.名称：战时饮用水箱 2.型号、规格：贮水44.1T；7m*3m*2.5m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.仅采购不安装	台	1			
7	031006015006	战时饮用水箱	1.名称：战时饮用水箱 2.型号、规格：贮水39.9T；6m*3.5m*2.5m(卫生级，配套透气、溢流、放空管；液位计等。) 3.仅采购不安装	台	1			
8	031001007001	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN150 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	10.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001007002	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN100 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	18.02			
10	031001007003	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN80 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	1			
11	031001007004	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN65 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	68.21			
12	031001007005	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN50 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	429.53			
13	031001007006	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN40 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	49.14			
14	031001007007	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN32 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	5.57			
15	031001007008	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN25 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	125.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001007009	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN20 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	17.7			
17	031001007010	钢塑复合管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.规格：DN15 4.材质：钢塑复合管 5.连接形式：螺纹连接，配套管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	19.5			
18	040602042001	水箱自洁消毒器	1.类型:水箱自洁消毒器 2.规格、型号:SG-SX-2型	套	5			
19	080902006001	磁性翻板水位计	1.名称:磁性翻板水位计	个	7			
20	031003003001	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	1			
21	031003003002	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	4			
22	031003003003	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN25/1.0MPa 4.连接方式：螺纹连接	个	5			
23	031003003004	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	9			
24	031003003005	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	19			
25	031003003006	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	32			
26	031003003007	截止阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	12			
27	031003003008	截止阀	1.类型：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50/1.0MPa 4.连接方式：螺纹连接	个	12			
28	031003001001	截止阀	1.名称：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN25/1.0MPa 4.连接方式：螺纹连接	个	7			
29	031003003009	截止阀	1.类型：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN20/1.0MPa 4.连接方式：螺纹连接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003003010	法兰闸阀	1.类型：止回阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	14			
31	031003003011	法兰闸阀	1.类型：电磁阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
32	031003003012	液压水压控制阀	1.类型：液压水压控制阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	9			
33	031003003013	液压水压控制阀	1.类型：液压水压控制阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
34	031003003014	液压水压控制阀	1.类型：液压水压控制阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN40/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	1			
35	031003003015	法兰闸阀	1.类型：止回阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	46			
36	031003008001	Y型过滤器	1.类型：Y型过滤器 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
37	031003013001	水表	1.类型：水表 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	1			
38	031003013002	水表	1.类型：水表 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	3			
39	011304002001	吸水口	1.名称:吸水管 2.规格:DN250	个	2			
40	031003001002	螺纹阀门	1.类型:水龙头 2.规格、压力等级:DN15	个	26			
41	031003001003	螺纹阀门	1.类型:水龙头 2.规格、压力等级:DN25	个	8			
42	031003001004	螺纹阀门	1.类型:水龙头 2.规格、压力等级:DN32	个	3			
43	031003001005	螺纹阀门	1.类型:水龙头 2.规格、压力等级:DN40	个	2			
44	030601002001	压力表	1.名称：压力表 2.型号：Y-100/0~2.5MPa 3.配套表弯安装	块	44			
45	031003001006	真空破坏器	1.类型:真空破坏器 2.材质:12S108-2-29（软管型） 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
46	031003001007	ZHY3X-10P型组合水嘴(压力型)	1.类型:ZHY3X-10P型组合水嘴(压力型) (配20m长冲洗软管) 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031003001008	水龙头	1.类型:水龙头 2.连接形式:螺纹连接	个	29			
48	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:冷水	组	6			
49	031208002001	管道绝热	1.名称：管道绝热 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温 3.厚度：20mm 4.规格：管径D57内	m3	1.76			
50	031208002002	管道绝热	1.名称：管道绝热 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温 3.厚度：20mm 4.规格：管径D133内	m3	1.17			
51	031208002003	管道绝热	1.名称：管道绝热 2.材质：B1级难燃泡沫橡塑保温 3.厚度：20mm 4.规格：管径D325内	m3	0.89			
52	031003003016	旋流防止器	1.类型：旋流防止器DN50	个	4			
53	031002003001	柔性防水套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	4			
54	031002003002	柔性防水套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150（穿管管径） 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	19			
55	031002003003	柔性防水套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：80（穿管管径） 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	13			
56	031002003004	柔性防水套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN65（穿管管径） 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	14			
57	031003010001	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65	个	30			
58	031003010002	软接头（软管）	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100	个	14			
59	031002003005	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN150（穿管管径） 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031002003006	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN100（穿管管径） 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	1			
61	031002003007	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65（穿管管径） 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	2			
62	031002003008	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN25（穿管管径） 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	5			
63	031002001001	管道支架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	543.86			
64	031201003001	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：除锈后底刷樟丹防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	543.86			
65	031001007011	复合管	1.安装部位：室外 2.输送介质：雨水回收 3.材质：复合管PE80 4.型号、规格 ：DN80 5.连接方式 ：螺纹连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	10.34			
66	031003003017	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	1			
67	031003003018	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
68	031003003019	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	6			
69	031003003020	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	4			
70	031003003021	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	2			
71	031003013003	水表	1.类型：水表 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031003008002	Y型过滤器	1.类型：Y型过滤器 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	1			
73	031002003009	柔性防水套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN125 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	2			
		分部小计						
		排水安装工程						
74	030109011001	潜水泵	1.名称:手摇泵 2.规格 :Q=2.34~3.53m3/h、 H=0.30Mpa	台	16			
75	030109011002	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.规格:Q=15m3/h、 H=15m、N=1.5kw	台	24			
76	030109011003	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ65-25-13-1400-2.2 3.规格:Q=25m3/h、 H=13m、N=2.2kw	台	6			
77	030109011004	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ65-37-14-1400-3 3.规格:Q=37m3/h、 H=14m、N=3kw	台	10			
78	030109011005	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ80-37-23-1600-7.5 3.规格:Q=37m3/h、 H=23m、N=7.5kw	台	4			
79	030109011006	潜水泵	1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ80-50-20-1600-7.5 3.规格:Q=50m3/h、 H=20m、N=7.5kw	台	2			
80	031003003022	法兰闸阀	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN250/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	3			
81	031001006001	UPVC塑料排水管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：DN110 5.连接形式：配套管件提供，承插粘接	m	111.01			
82	031001006002	UPVC塑料排水管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：DN75 5.连接形式：配套管件提供，承插粘接	m	94.68			
83	031001006003	UPVC塑料排水管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：DN50 5.连接形式：配套管件提供，承插粘接	m	7.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031003007001	不锈钢防爆地漏	1.材质:不锈钢防爆地漏 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:粘接连接	组	5			
85	031003007002	不锈钢防爆地漏	1.材质:不锈钢防爆地漏 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:粘接连接	组	14			
86	031003007003	不锈钢地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:粘接连接	组	8			
87	031003007004	不锈钢地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:粘接连接	组	7			
88	031001007012	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN150 5.连接方式 ：卡箍连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	116.41			
89	031001007013	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN100 5.连接方式 ：卡箍连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	128.43			
90	031001007014	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN80 5.连接方式 ：螺纹连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	91.06			
91	031001007015	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：热镀锌钢管 4.型号、规格 ：DN65 5.连接方式 ：螺纹连接 6.试压、冲洗要求：试压后消毒、冲洗 7.含配套管件	m	330.16			
92	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:按设计要求	kg	219			
93	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	219			
		分部小计						
		雨水回收						
94	031006015007	不锈钢清水池	1.名称：不锈钢清水池 2.型号、规格：贮水6T；2m*3m*2m(配套透气、溢流、放空管等) 3.安装方式：结构基础上卧式安装	台	1			
95	040602003001	截污挂篮装置	1.类型:截污挂篮装置 2.材质:PE+PPB和304不锈钢 3.规格、型号:JD-223E	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	040602003002	弃流过滤装置	1.类型:弃流过滤装置 2.材质:PE+PPB和304不锈钢 3.规格、型号:JD-223E	台	1			
97	040602003003	多介质过滤器	1.类型:多介质过滤器 2.材质:碳钢，处理量为30m3/h 3.规格、型号:JDJ-401	台	1			
98	030109001002	雨水回用变频供水泵	1.名称：雨水回用变频供水泵 2.规格：Q=30T/h，H=60m，N=8.5kw 3.安装方式：立式安装	台	2			
99	030109001003	排泥泵	1.名称：排泥泵 2.规格：Q=30T/h，H=16m，N=4.0kw 3.安装方式：立式安装	台	2			
100	030109001004	反洗泵	1.名称：反洗泵 2.规格：Q=30T/h，H=18m，N=3.0kw 3.安装方式：立式安装	台	1			
101	030109001005	蓄水池雨水提升泵	1.名称：蓄水池雨水提升泵 2.规格：Q=30T/h，H=20m，N=5.5kw 3.安装方式：立式安装	台	2			
102	030109001006	絮凝加药装置	1.名称：絮凝加药装置 2.规格：含药桶，搅拌器，加药泵	台	1			
103	040602042002	紫外线消毒装置	1.类型:紫外线消毒装置 2.规格、型号:JS-UV2-FR55	套	1			
104	030404022001	控制器	1.名称:处理量:30T/h功能:集电气控制过滤、 消毒、排污于一体控制采用PL C液晶屏显控制方式。 2.其它:含控制系统及软件（对雨水系统进行整体控制，控制采用PLC液晶显示控制方式）	套	1			
105	080902006002	组合式液位计	1.名称:组合式液位计	个	1			
106	030302002001	恒压罐	1.名称:恒压罐 2.规格:50L	台	1			
107	040602023001	管道混合器	1.材质:管道混合器 2.公称直径:N50	个	2			
108	031001002001	配套管材及阀门配件支架安装调试	配套管材及阀门配件支架安装调试	项	1			
109	030404017001	雨水泵房控制箱	1、名称：雨水泵房控制箱 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子 6、对雨水系统进行整体控制（变频供水控制）	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地下室安装-给排水工程(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱、柜						
1	030404017001	战时消防配电柜RFAPEZ1,2	1、名称：战时消防配电柜RFAPEZ1,2 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	2			
2	030404017002	战时消防配电柜RFAPEZ3,4	1、名称：战时消防配电柜RFAPEZ3,4 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	2			
3	030404017003	双电源配电箱ATTE	1、名称：双电源配电箱ATTE 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（	台	1			
4	030404017004	双电源配电箱BATE	1、名称：双电源配电箱BATE 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
5	030404017005	双电源配电箱CATE1,2	1、名称：双电源配电箱CATE1,2 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	2			
6	030404017006	应急照明配电箱BALE	1、名称：应急照明配电箱BALE 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	应急照明配电箱AALE	1、名称：应急照明配电箱AALE 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
8	030404017008	人防电源AATZ	1、名称：人防电源AATZ 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（	台	1			
9	030404017066	配电箱AATE	1、名称：配电箱AATE 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：挂墙 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（	台	1			
10	030404017067	配电箱B1ATrd	1、名称：配电箱B1ATrd 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：挂墙 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
11	030404017009	人防电源BATZ	1、名称：人防电源BATZ 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（	台	1			
12	030404017010	应急照明配电箱CALE1	1、名称：应急照明配电箱CALE1 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外） 5接线端子：含接线端子	台	1			
13	030404017011	应急照明配电箱CALE2	1、名称：应急照明配电箱CALE2 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（ 5接线端子：含接线端子	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017012	人防电源CATZ	1、名称：人防电源CATZ 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
15	030404017013	应急照明配电箱B1ALE5	1、名称：应急照明配电箱B1ALE5 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
16	030404017014	应急照明配电箱B1ALE4	1、名称：应急照明配电箱B1ALE4 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
17	030404017015	战时水泵控制箱C1Dgs	1、名称：战时水泵控制箱C1Dgs 2、规格型号：非标，600*800*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
18	030404017016	人防配电箱RFALZ1	1、名称：人防配电箱RFALZ1 2、规格型号：非标，按设计说明 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外）	台	1			
19	030404017017	人防配电箱RFALZ2	1、名称：人防配电箱RFALZ2 2、规格型号：非标，按设计说明 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
20	030404017018	照明配电箱AAL	1、名称：照明配电箱AAL 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价） 5接线端子：含接线端子	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017019	照明配电箱BAL	1、名称：照明配电箱BAL 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外） 5接线端子：含接线端子	台	1			
22	030404017020	照明配电箱CAL1	1、名称：照明配电箱CAL1 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（ 5接线端子：含接线端子	台	1			
23	030404017021	照明配电箱CAL2	1、名称：照明配电箱CAL2 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
24	030404017022	充电桩配电箱CAL2cd	1、名称：充电桩配电箱CAL2cd 2、规格型号：非标，600*1200*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
25	030404017023	充电桩配电箱B1APcd1	1、名称：充电桩配电箱B1APcd1 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价）	台	1			
26	030404017024	充电桩配电箱BAPcd	1、名称：充电桩配电箱BAPcd 2、规格型号：非标，详见系统图 3、安装方式：柜体垫高10cm落地安装,防护等级IP65 4、基础形式：10#槽钢 5、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
27	030404017025	双电源配电箱B1ATS	1、名称：双电源配电箱B1ATS 2、规格型号：非标，按设计说明 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404017026	消防配电箱AAPE-F1	1、名称：消防配电箱AAPE-F1 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
29	030404017027	消防配电箱AAPE-F2	1、名称：消防配电箱AAPE-F2 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
30	030404017028	消防配电箱BAPE-F1a	1、名称：消防配电箱BAPE-F1a 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
31	030404017029	消防配电箱BAPE-F2a	1、名称：消防配电箱BAPE-F2a 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
32	030404017030	消防配电箱BAPE-F1b	1、名称：消防配电箱BAPE-F1b 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
33	030404017031	消防配电箱BAPE-F2b	1、名称：消防配电箱BAPE-F2b 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
34	030404017032	消防配电箱CAPE1-F1	1、名称：消防配电箱CAPE1-F1 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外）	台	1			
35	030404017033	消防配电箱CAPE1-F2a	1、名称：消防配电箱CAPE1-F2a 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017034	消防配电箱CAPE1-F2b	1、名称：消防配电箱CAPE1-F2b 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
37	030404017035	消防配电箱CAPE2-F1	1、名称：消防配电箱CAPE2-F1 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
38	030404017036	排风配电箱ADpf,BDpf,CDpf	1、名称：排风配电箱ADpf,BDpf,CDpf 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价） 5接线端子：含接线端子	台	3			
39	030404017037	战时三防电源箱ADK	1、名称：战时三防电源箱ADK 2、规格型号：非标，600*800*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
40	030404017038	战时水泵控制箱BDgs	1、名称：战时水泵控制箱BDgs 2、规格型号：非标，600*800*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
41	030404017039	战时水泵控制箱ADgs	1、名称：战时水泵控制箱ADgs 2、规格型号：非标，600*800*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
42	030904001001	CO浓度检测装置	1.名称:CO浓度检测装置	个	7			
43	030404034001	照明开关	1、名称：暗装一位单极双控开关 2、规格：250V 10A	个	2			
44	030404034002	照明开关	1、名称：暗装四位单控开关 2、规格：250V 10A	个	1			
45	030904001002	余压探测器	1.名称：余压探测器	个	6			
46	030904001003	电动泄压风阀执行机器	1.名称：电动泄压风阀执行机器	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017040	战时三防电源箱BDK	1、名称：战时三防电源箱BDK 2、规格型号：非标，600*800*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
48	030404017041	战时三防电源箱CDK	1、名称：战时三防电源箱CDK 2、规格型号：非标，600*800*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外） 5接线端子：含接线端子	台	1			
49	030404017042	进风配电箱ADjf,BDjf,CDjf	1、名称：进风配电箱ADjf,BDjf,CDjf 2、规格型号：非标，600*900*250 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	3			
50	030404017043	应急照明集中电源AALE-FP	1、名称：应急照明集中电源AALE-FP 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外） 5接线端子：含接线端子	台	1			
51	030404017044	应急照明集中电源BALE-FP	1、名称：应急照明集中电源BALE-FP 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
52	030404017045	应急照明集中电源CALE1-FP	1、名称：应急照明集中电源CALE1-FP 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价） 5接线端子：含接线端子	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030404017046	应急照明集中电源CALE2-FP	1、名称：应急照明集中电源CALE2-FP 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（ 5接线端子：含接线端子	台	1			
54	030404017047	通信电源插座箱a/b/c/dtx	1、名称：通信电源插座箱a/b/c/dtx 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	3			
55	030404017048	防化电源插座箱a/b/c/dR	1、名称：防化电源插座箱a/b/c/dR 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价（消防电源监控模块，火灾报警监控模块等消防模块除外） 5接线端子：含接线端子	台	3			
56	030404017049	潜水泵控制箱APps标1	1、名称：潜水泵控制箱APps标1 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	5			
57	030404017050	潜水泵控制箱APps标2	1、名称：潜水泵控制箱APps标2 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	2			
58	030404017051	潜水泵控制箱APps标3	1、名称：潜水泵控制箱APps标3 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017052	潜水泵控制箱APps标4	1、名称：潜水泵控制箱APps标4 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	2			
60	030404017053	潜水泵控制箱APps标5	1、名称：潜水泵控制箱APps标5 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
61	030404017054	插座箱CDr3	1、名称：插座箱CDr3 2、规格型号：非标，按设计说明 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
62	030404017055	插座箱ADr3	1、名称：插座箱ADr3 2、规格型号：非标，按设计说明 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
63	030404017056	插座箱BDr3	1、名称：插座箱BDr3 2、规格型号：非标，按设计说明 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
64	030404017057	潜水泵控制箱RFPS标1	1、名称：潜水泵控制箱RFPS标1 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	7			
65	030404017058	潜水泵控制箱AFPS标1	1、名称：潜水泵控制箱AFPS标1 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404017059	潜水泵控制箱RFPS标2	1、名称：潜水泵控制箱RFPS标2 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	3			
67	030404017060	潜水泵控制箱RFPS标3	1、名称：潜水泵控制箱RFPS标3 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
68	030404017061	潜水泵控制箱RFPS标1a	1、名称：潜水泵控制箱RFPS标1a 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	2			
69	030404017062	潜水泵控制箱RFPS标2a	1、名称：潜水泵控制箱RFPS标2a 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
70	030404017063	潜水泵控制箱RFPS标3a	1、名称：潜水泵控制箱RFPS标3a 2、规格型号：非标，按设计 3、安装方式：挂墙安装安装,防护等级IP65 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价 5接线端子：含接线端子	台	1			
71	030404017064	防火卷帘控制箱	1、名称：防火卷帘控制箱 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	4			
72	030404017065	挡烟垂壁控制箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱 2、规格型号：详见系统图 3、安装方式：明装 4、说明：含箱内所有电器元件、接地及安装，综合考虑成套报价	台	1			
		分部小计						
		配管、桥架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411003001	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：200×200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	78.81			
74	030411003002	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	263.33			
75	030411003003	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：300×150 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	106.75			
76	030411003004	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：400*200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	58.92			
77	030411003005	强电金属桥架（普通负荷）	1、名称：强电金属桥架（普通负荷） 2、规格：600×200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	41.7			
78	030411003006	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	383.02			
79	030411003007	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：300×150 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	176.93			
80	030411003008	照明桥架300*100	1、名称：照明桥架 2、规格：300×100 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	374.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030411003009	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：400*200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	35.26			
82	030411003010	金属防火桥架（消防专用）	1、名称：金属防火桥架（消防专用） 2、规格：600×200 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	90.5			
83	030413001001	桥架支撑架制作及安装	1、名称：桥架支撑架制作及安装 2、材质：型钢 3、部位：强电桥架支撑架 4、说明：现场制作或成品安装，含除锈、刷油，施工单位自行考虑综合报价	kg	2091.7			
84	030411001001	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：明配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	253.82			
85	030411001002	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	3540.16			
86	030411001003	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：明配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	403.18			
87	030411001004	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC32 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	20.13			
88	030411001005	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格型号：SC40 4、敷设方式：明配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	55.05			
89	030411001006	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格型号：SC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	62.51			
90	030411001007	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格型号：SC25 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	37.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030411001008	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格型号：SC32 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	47.98			
92	030411001009	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG32 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	25.78			
93	030411001010	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	45.75			
94	030411001011	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG20 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	535.45			
95	030411001012	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG25 4、敷设方式：明配 5、说明：接地跨接	m	355.68			
96	030411001013	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定钢管 3、规格型号：JDG25 4、敷设方式：暗配 5、说明：接地跨接	m	14.45			
97	030411001014	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：硬聚氯乙烯管 3、规格型号：PC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	39.89			
98	030411001015	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN40	m	15			
99	030411001016	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN32	m	20			
100	030411001017	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN25	m	45			
101	030411001018	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN20	m	45			
		分部小计						
		电缆、电线						
102	030408001001	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-4*120+1*70 4、配线方式：管内、桥架布线	m	109.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030408001002	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-4*150+1*70 4、配线方式：管内、桥架布线	m	103.64			
104	030408001003	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-4*70+1*35 4、配线方式：管内、桥架布线	m	111.72			
105	030408001004	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-4*35+1*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	32.16			
106	030408001005	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-4*25+1*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	337.93			
107	030408001006	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	371.05			
108	030408001007	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*10 4、配线方式：管内、桥架布线	m	28.21			
109	030408001008	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*6 4、配线方式：管内、桥架布线	m	66.02			
110	030408001009	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*4 4、配线方式：管内、桥架布线	m	2833.41			
111	030408001010	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	143.43			
112	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4×150+1×70 4、配线方式：管内、桥架布线	m	82.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 4、配线方式：管内、桥架布线	m	113.6			
114	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	293.66			
115	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-5×10 4、配线方式：管内、桥架布线	m	101.39			
116	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-5×4 4、配线方式：管内、桥架布线	m	407.66			
117	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-5×6 4、配线方式：管内、桥架布线	m	574.78			
118	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-5×4 4、配线方式：管内、桥架布线	m	15.11			
119	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-4×2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	216.62			
120	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4×2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	56.67			
121	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-3×2.5 4、配线方式：管内、桥架布线	m	49.91			
122	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-3×10 4、配线方式：管内、桥架布线	m	194.11			
123	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-4×10 4、配线方式：管内、桥架布线	m	44.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-3×6 4、配线方式：管内、桥架布线	m	44.57			
125	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-YJY-4×6 4、配线方式：管内、桥架布线	m	56			
126	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	29.74			
127	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-7*1.5	m	22.58			
128	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-5*1.5	m	269.12			
129	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-10*1.5	m	168.52			
130	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：潜污泵防水电缆,仅计安装费 4、配线方式：管内、桥架布线	m	100			
131	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：240mm2	个	4			
132	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：120mm2	个	4			
133	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：6~16mm2	个	24			
134	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：4~6mm2	个	64			
135	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、材质：铜芯 3、规格型号：2.5mm2	个	32			
136	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制安6芯	个	16			
137	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制安14芯	个	16			
138	030408006006	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:150以下	个	4			
139	030408006007	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:70以下	个	4			
140	030408006008	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:35以下	个	8			
141	030408006009	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:25以下	个	148			
142	030411004001	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-BYJ-2.5 4、配线方式：管内穿线	m	4811.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030411004002	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-BYJ-2.5 4、配线方式：线槽穿线	m	2820.81			
144	030411004003	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-BYJ-2.5 4、配线方式：管内穿线	m	1833.18			
145	030411004004	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-BYJ-1.5 4、配线方式：管内穿线	m	466.58			
146	030411004005	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-BYJ-4 4、配线方式：管内穿线	m	200			
147	030411004006	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-RYJS-2*1.5 4、配线方式：管内穿线	m	471.96			
148	030411004007	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2*2.5 4、配线方式：管内穿线	m	1827.26			
		分部小计						
		灯具、开关、插座、面板						
149	030412004001	装饰灯	1.名称:出口指示/禁止入内 2.安装形式:壁装	套	3			
150	030412004002	装饰灯	1.名称:LED感应一体化支架灯	套	148			
151	030412004003	装饰灯	1.名称:LED一体化支架灯壁装 2.安装形式:壁装	套	76			
152	030412004004	装饰灯	1.名称:方向指示灯36W 2.安装形式:壁装	套	12			
153	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.安装形式:壁装	套	2			
154	030412004006	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.安装形式:壁装	套	22			
155	030412004007	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯 2.安装形式:吊装	套	31			
156	030412004008	装饰灯	1.名称:方向标志灯(向前) 2.安装形式:壁装	套	17			
157	030412004009	装饰灯	1.名称:双面双向方向标志灯 2.安装形式:吊装	套	8			
158	030412004010	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.安装形式:吸顶	套	5			
159	030412004011	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯E2 2.安装形式:吸顶	套	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	030412004012	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯E3 2.安装形式:吸顶	套	30			
161	030412004013	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯半圆E3 2.安装形式:吸顶	套	19			
162	030412001001	普通灯具	1.名称:红外感应LED吸顶灯	套	26			
163	030412001002	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯	套	11			
164	030412004014	LED一体化线条灯	1.名称:LED一体化线条灯 2.规格 ：1x20W，LED，1x2100Lm	套	6			
165	030904001004	CO探测器	1.名称:CO探测器	个	12			
166	030404018001	控制按钮箱	1.名称:控制按钮箱 2.安装方式:明	台	8			
167	030411006001	灯具盒、接线盒钢制	1、名称：灯具盒、接线盒 2、规格型号：钢制 3、安装方式：暗装	个	429			
168	030411006002	灯具盒、接线盒塑料	1、名称：灯具盒、接线盒 2、规格型号：塑料 3、安装方式：暗装	个	37			
169	030404034003	单联单控开关面板	1、名称：单联单控开关面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	18			
170	030404034004	三联单控开关面板	1、名称：三联单控开关面板 3、安装方式：嵌墙暗装	个	5			
171	030404035001	单项五孔安全型插座	1、名称：单项五孔安全型插座 2、规格型号 ：250V,10A,安全型,二、三眼各一 3、安装方式：嵌墙安装	个	23			
172	030411006003	开关盒、插座盒86型、钢制	1、名称：开关盒、插座盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	8			
173	030411006004	开关盒、插座盒86型、塑料	1、名称：开关盒、插座盒 2、规格型号：86型、塑料 3、安装方式：暗装	个	51			
174	030404034005	白色面板	1、名称：白色面板	个	8			
175	030414007001	不间断电源	1.名称:双电源自动投入装置调试	系统	18			
176	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030409004001	接地网	1、名称：接地网 2、说明：利用基础地梁、承台、桩基内钢筋作接地体，基础地梁2根主钢筋应焊通 3、做法图集：15D501-4图集第18页	m	2201.26			
178	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格型号：-40×4	m	137.82			
179	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格型号：-25×4	m	16			
180	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:40*4	m	117.82			
181	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:断接卡子	块	21			
182	030411004008	配线	1.名称:BV25	m	40			
183	030411001019	配管	1.名称:PC32	m	36			
184	030409008002	局部等电位连接箱	1、名称：局部等电位连接箱 2、规格型号：300×200mm 3、安装方式：嵌墙安装，距地0.5米	台	31			
185	030414011001	接地网系统装置调试	1、名称：接地网系统装置调试	系统	1			
		分部小计						
		其他						
186	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：符合图纸设计及规范要求 3、部位：桥架等穿墙、楼板	处	47			
187	030817008001	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:4GC150	套	1			
188	030817008002	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:18GC100	套	8			
189	030817008003	防水套管	1.类型:防水套管 2.规格:4GC100+5GC50	套	3			
190	030817008004	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:3GC65	套	3			
191	030817008005	密闭套管	1.类型:密闭套管DB1 2.规格:5GC50	套	13			
192	030817008006	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:4GC70	套	1			
193	030817008007	密闭套管	1.类型:密闭套管DB2 2.规格:5GC50	套	9			
194	030817008008	密闭套管	1.类型:密闭套管DB3 2.规格:5GC25	套	7			
195	030817008009	密闭套管	1.类型:密闭套管DB4 2.规格:5GC25	套	8			
196	030817008010	密闭套管	1.类型:密闭套管DB6 2.规格:3GC25	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030817008011	密闭套管	1.类型:密闭套管DC1 2.规格:GC20	套	1			
198	030817008012	密闭套管	1.类型:密闭套管DC3 2.规格:GC25	套	4			
199	030817008013	密闭套管	1.类型:密闭套管DC4 2.规格:GC25	套	4			
200	030413005001	防爆波电缆强电井	1.名称:防爆波电缆强电井 2.详见图纸 3.:含井内接地	个	1			
201	030413005002	防爆波电缆弱电井	1.名称:防爆波电缆弱电井 2.详见图纸 3.:含井内接地	个	1			
202	030817008014	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN50,密闭肋,含2个钢制接线盒、2个盖板	个	80			
203	030817008015	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN25,密闭肋,含2个钢制接线盒、2个盖板	个	160			
		分部小计						
		三防通信						
204	030411005001	接线箱	1.名称:应急通信设备和音响警报接受设备台	个	3			
205	031101007001	EPS应急电源	1.EPS应急电源 2.仅采购不安装	套	3			
206	030411005002	接线箱	1.名称:通风方式信号箱	个	24			
207	030411005003	接线箱	1.名称:接线箱	个	1			
208	030904003001	呼叫	1、名称：呼叫按钮	个	4			
209	080603009001	电话分机	1.名称:电话分机	台	10			
210	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	14			
211	030411001020	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC15 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	1233.65			
212	031002003001	套管	1.名称、类型:防爆波电缆井套管 2.规格:2GC50	个	2			
213	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-2*1.0	m	433.2			
214	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-7*1.0	m	857.94			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地下室安装-电气工程(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防区域						
1	030108003001	电动脚踏两用风机	1.名称：电动脚踏两用风机DJF-1型 2.型号：DJF-1型 3.参数：详见图纸 4.安装方式：落地式安装，配套弹簧减震器	套	6			
2	030108001001	排烟风机	1.名称:排烟风机 2.型号:HTFC(A)-II-25 排烟量:35500/22500m[/h 风压:680/431Pa 功率:16/13kW/380V 噪音:78/67dB(A) 转速:750/500r/min 风机效率：72% 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:落地式安装	台	2			
3	030108001002	排烟风机	1.名称:排烟风机 2.型号:HTFC(A)-II-25 排烟量:3700/23000m[/h 风压:670/425Pa 功率:16/13kW/380V 噪音:78/67dB(A) 转速:750/500r/min 风机效率:72%%% 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:落地式安装	台	1			
4	030108003002	战时排风机	1.名称:战时排风机 2.型号:SWF-I型NO5#, L=4920m3 /h, H=321Pa,N=1.1KW/380V,1450rpm,噪音值L<77dB(A) 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	5			
5	030108001003	排烟风机	1.名称:排烟风机 2.型号:HTF-I-9 排烟量:36000m[/h 风压:780Pa 功率:11kW/380V 噪音:89dB(A) 转速：1450r/min 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:落地式安装	台	2			
6	030108003003	排风风机	1.名称:排风风机 2.型号:SWF-I-6 风量:8000m[/h 风压:335Pa 功率:1.5kW/380V 噪音:79dB(A)　转速:1450r/min 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030108003004	混流风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-4.5 风量:4800m[/h 风压:227Pa 功率:0.55kW/380V 噪音:73dB(A) 转速:1450r/min 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	3			
8	030108003005	混流风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-7 风量:12000m[/h 风压:370Pa 电机及传动效率:85.5% 功率:3kW/380V 噪音:82dB(A) Ws:0.167W/(m[/h) 转速:1450r/min 风机效率:72% 风机能效等级：2级 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	1			
9	030108003006	消防补风机	1.名称:消防补风机 2.型号:SWF-I-8 进风量:21000m[/h 转速:1450r/min 风机效率:72% 功率:3kW/380V 风压:311Pa 电机及传动效率:85.5% 噪音:77dB(A) 风机能效等级：2级 3.单机试运转要求:风机检查接线 4.安装方式:吊挂式，配套弹簧减震吊钩安装	台	5			
10	030108001004	侧壁式排气扇	1.名称:侧壁式排气扇 2.型号:风量:300m[/h 功率:40W/220V 噪音:38dB(A) 最大全压:45Pa	台	8			
11	030108001005	吸顶排气扇	1.名称:吸顶排气扇 2.型号:排风量：300m3/h	台	2			
12	030108001006	吸顶排气扇	1.名称:吸顶排气扇 2.型号:BLD-150	台	1			
13	030703020001	ZP-100型管式消声器	1.名称：ZP-100型管式消声器 2.规格：630*320*1000 3.支架：支吊架安装	个	6			
14	030703020002	ZP-100型管式消声器	1.名称：ZP-100型管式消声器 2.规格：630*400*1000 3.支架：支吊架安装	个	6			
15	030703020003	ZP-100型管式消声器	1.名称：ZP-100型管式消声器 2.规格：1250×400 3.支架：支吊架安装	个	2			
16	030703020004	ZP-100型管式消声器	1.名称：ZP-100型管式消声器 2.规格：1600×400 3.支架：支吊架安装	个	3			
17	030703024001	风量测量装置	1.名称:风量测量装置 2.型号:LG-HJM DN400	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030703024002	倾斜式测压管装置	1.名称：倾斜式测压管装置 2.规格： 3.材质：	个	3			
19	030703024003	空气染毒监测装置	1.名称:空气染毒监测装置 2.型号:DFS-4700	个	12			
20	030703024004	放射性监测装置	1.名称:放射性监测装置 2.型号:JFK1-1	个	3			
21	030703001001	换气堵头	1.名称：钢制换气堵头 2.型号：Φ400	个	6			
22	030703001002	换气堵头	1.名称：钢制换气堵头 2.型号：Φ315	个	6			
23	030703023001	手电动双连杆密闭阀	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.型号：DMF50	个	14			
24	030703023002	手电动双连杆密闭阀	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.型号：DMF40	个	6			
25	030703023003	手电动双连杆密闭阀	1.名称：手电动双连杆密闭阀 2.型号：DMF30	个	3			
26	030701015001	过滤吸收器	1.名称：过滤吸收器 2.规格：RFP-1000	台	9			
27	030701015002	油网滤尘器	1.名称：油网滤尘器 2.规格：LWP-X	组	15			
28	030703022001	防爆超压排气活门	1.名称：防爆超压排气活门 2.规格：FCH-D250	个	9			
29	030703001003	钢制插板阀	1.名称：钢制插板阀 2.型号：Φ500	个	3			
30	030703001004	钢制插板阀	1.名称:钢制插板阀 2.型号:800×320	个	1			
31	030703001005	钢制插板阀	1.名称:钢制插板阀 2.型号:630×400	个	4			
32	030703001006	钢制插板阀	1.名称:钢制插板阀 2.型号:630×320	个	1			
33	030703001007	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:800*320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
34	030703001008	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:500×320	个	1			
35	030703001009	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:MED 3.规格:500×250	个	8			
36	030703001010	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:200×120	个	2			
37	030703001011	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:200×160	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030703001012	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:500*400	个	1			
39	030703001013	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:630×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	6			
40	030703001014	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:630×400 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	6			
41	030703001015	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:700×500 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
42	030703001016	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:800×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
43	030703001017	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:D600	个	1			
44	030703001018	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:D700 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	4			
45	030703001019	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 3.规格:D900 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
46	030703001020	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH 3.规格:1250*630 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
47	030703001021	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH 3.规格:1600×400 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
48	030703001022	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH 3.规格:D600	个	1			
49	030703001023	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FDSH 3.规格:D900 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
50	030703001024	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:800×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030703001025	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:1000×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	1			
52	030703001026	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:1000×800 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	4			
53	030703001027	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:1250×400 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	3			
54	030703001028	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:FVSH 3.规格:1600×400 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	3			
55	030703001029	280℃防火阀	1.名称:280℃防火阀 2.型号:BECH 3.规格:800×320 4.支架形式、材质:支吊架安装	个	9			
56	030703001030	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：1600×400	个	1			
57	030703001031	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：1250*630	个	2			
58	030703001032	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：1000*800	个	5			
59	030703001033	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：1000×320	个	1			
60	030703001034	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：630×500	个	1			
61	030703001035	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：630×320	个	1			
62	030703001036	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：500×320	个	6			
63	030703001037	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：D600	个	2			
64	030703001038	风管止回阀	1.名称：风管止回阀 2.型号：D900	个	2			
65	030703001039	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630×400	个	4			
66	030703001040	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630*320	个	38			
67	030703001041	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630×250	个	3			
68	030703001042	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:500×320	个	6			
69	030703001043	对开多页调节阀	1.名称:对开多页调节阀 2.规格:200×120	个	1			
70	030703001044	电动对开多叶调节阀	1.名称：电动对开多叶调节阀 2.型号：630×500	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030703001045	电动对开多叶调节阀	1.名称：电动对开多叶调节阀 2.型号：800×320	个	1			
72	030703001046	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.型号:D400	个	1			
73	030807001001	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:DN15	个	3			
74	030807001002	球阀	1.名称:球阀 2.材质:DN15	个	12			
75	030807001003	球阀	1.名称:球阀 2.材质:DN25	个	3			
76	030807001004	球阀	1.名称:球阀 2.材质:DN32	个	3			
77	030703011001	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:1000*800	个	1			
78	030703011002	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:800*800	个	4			
79	030703011003	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:800*700	个	1			
80	030703011004	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:700×700	个	6			
81	030703011005	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:600×200	个	70			
82	030703011006	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:500×500	个	3			
83	030703011007	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:500×300	个	3			
84	030703011008	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:400×400	个	28			
85	030703011009	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:200×160	个	1			
86	030703011010	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.型号:AV 3.规格:150×150	个	1			
87	030703011011	70° 防火风口	1.名称:70°　防火风口 2.规格:300×300	个	9			
88	030703011012	防火风口	1.名称:70°　防火风口 2.型号:GF 3.规格:800×500	个	2			
89	030703011013	防火风口	1.名称:70°　防火风口 2.型号:GF 3.规格:1000×600	个	2			
90	030703011014	钢丝网	1.名称:钢丝网 2.型号:GF 3.规格:630*400	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030703011015	加压多页送风口	1.名称：加压多页送风口 2.规格：400*(1250+250)	个	2			
92	030703021001	消声静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:3050×700×700 3.支架形式、材质:支吊架安装	个	3			
93	030703021002	消声静压箱	1.名称:静压箱 2.规格 :2800×1100×1200 3.支架形式、材质:支吊架安装	个	2			
94	030703019001	不燃防火软接	1.名称：不燃防火软接 2.规格：按设计并结合实际规格	m2	15.94			
95	030702001001	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000以内 4.规格：δ=1.5 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	336.16			
96	030702001002	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000以内 4.规格：δ=1.2 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	530.85			
97	030702001003	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000mm以内 4.规格：δ=1.0mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	608.92			
98	030702001004	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：2000mm以内 4.规格：δ=1mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	444.74			
99	030702001005	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：4000mm以内 4.规格：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	147.85			
100	030702001006	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：2000mm以内 4.规格：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	231.01			
101	030702001007	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：矩形 3.周长：800mm以内 4.规格：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	5.09			
102	030702001008	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.直径：1120以内 4.规格：δ=1.0 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	7.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030702001009	碳钢通风管道	1.材质：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.直径：1120以内 4.规格：δ=0.75 5.接口形式：咬口 6.连接方式：法兰连接	m2	11.57			
104	030702001010	碳钢通风管道	1.材质：碳钢薄钢板 2.形状：圆形 3.直径：500以内 4.规格：δ=3.0 5.接口形式：焊接	m2	143.99			
105	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:导流叶片	m2	27.47			
106	030702001011	镀锌钢管	1.名称:人防口部采样测压管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15	m	50.43			
107	030702001012	镀锌钢管	1.名称:人防口部采样测压管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25	m	10.07			
108	030702001013	镀锌钢管	1.名称:人防口部采样测压管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32	m	3.31			
109	030703024005	钢制密闭套管	1.名称:人防密闭套管 2.型号:DN15	个	12			
110	030703024006	钢制密闭套管	1.名称:人防密闭套管 2.型号:DN32	个	3			
111	030703024007	钢制密闭套管	1.名称：钢制密闭套管 2.规格 ：D250mm/δ=6.0mm	个	9			
112	030703024008	钢制密闭套管	1.名称：钢制密闭套管 2.规格 ：D400mm/δ=3.0mm	个	3			
113	030703024009	钢制密闭套管	1.名称：钢制密闭套管 2.规格 ：D500mm/δ=3.0mm	个	15			
114	030703024010	钢制密闭套管	1.名称:预埋气密性测量管 2.型号:DN50	个	9			
115	031208003001	通风管道绝热	1.名称:排烟管道绝热 2.绝热厚度:按设计要求	m3	107.25			
116	030904001001	压差传感器	1.名称：压差传感器	个	4			
117	030904001002	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器	个	8			
118	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	59.35			
119	030904003001	按钮	1.名称：排烟阀(口)手动控制按钮 2.包括控制线缆及连接管	个	10			
120	100702002001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:固定式挡烟垂壁采用耐火极限不低于1.0h的金属或防火板。	m2	60.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030701003001	空调器	1.名称:分体空调 2.型号:2HP单冷 3.规格:制冷量:5.0kW功率:1.73KW/220V配无线控制器APF:3.53噪音值:40dB(A) 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:包含支架等全部配件 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	1			
122	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:详设计 2.采暖（空调水）管道工程量:详设计	系统	1			
123	030704001001	通风工程检测、调试	1.风管工程量:详设计	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地下室安装-暖通工程(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地库消火栓安装工程						
1	030901002001	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：消火栓给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN65 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件提供、安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	291.77			
2	030901002002	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：消火栓给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN100 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件提供、安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	353.17			
3	030901002003	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：消火栓给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN50 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件提供、安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	19.3			
4	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	1.安装方式:室内安装 2.型号、规格:P115薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（1000*700*200，不带灭火器） 3.附件材质、规格:箱内配置SN65消火栓、Φ19水枪和25m内衬里水龙带和自救卷盘（JPS1.0-19)各1套，指示灯各1只，总线编码型消火栓报警按钮1只	套	35			
5	030902007001	手提式干粉灭火器箱	1.名称：灭火器箱（内含两支灭火器） 2.规格：内置MF/ABC5手提式干粉灭火器两具	套	8			
6	030902007002	推车式磷酸铵盐干粉灭火器	1.名称：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MFT/ABC20	套	1			
7	030902007003	水基型推车灭火器	1.名称：水基型推车灭火器 2.规格：MST60	套	1			
8	031002003001	穿墙楼板钢套管	1.名称：穿墙楼板钢套管制作、安装 2.规格：DN100 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002003002	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN150 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	3			
10	031003003001	法兰蝶阀	1.类型：法兰蝶阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN100/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	8			
11	031003003002	防护闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100/1.0MPa 4.连接方式：法兰连接	个	8			
12	031201001001	管道刷油	消防管道外应刷红色或者涂红色环圈标志	m2	968.09			
13	031002001001	管道支架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	647.11			
14	031201003001	管道支托架刷油	1.部位：室内 2.除锈级别：轻锈 3.防腐要求：刷环氧铁红底漆二道,灰色调和漆二道	kg	647.11			
		分部小计						
		地库水雾喷淋安装工程						
15	030901001001	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN150 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	250.57			
16	030901001002	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN100 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	38.49			
17	030901001003	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN80 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	66.06			
18	030901001004	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN65 5.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	23.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030901001005	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN50 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	319.6			
20	030901001006	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN40 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	193.45			
21	030901001007	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN32 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	284.59			
22	030901001008	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.输送介质：喷淋给水 3.材质：内外热镀浸锌无缝钢管 4.规格：DN25 5.连接方式：螺纹连接，配套管件安装 6.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	1042.81			
23	030901003001	快速响应玻璃球闭式喷头	1.名称：快速响应玻璃球闭式喷头 2.规格：ZSTX-15(K=80) 3.连接方式：螺纹连接	个	12			
24	030901003002	下垂型喷头	1、名称：下垂型喷头 2.规格：K=803.连接方式：螺纹连接4.含集热板	个	105			
25	030901003003	68℃直立型喷淋头	1.名称：68℃直立型喷淋头(无顶型) 2.规格：ZSTX-15(K=80) 3.连接方式：螺纹连接	个	573			
26	030901006001	水流指示器	1.类型：水流指示器 2.材质：铜芯 3.规格：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	2			
27	030901007001	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150 4.连接方式：法兰连接	个	2			
28	030901008001	末端试水装置	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	组	1			
29	031002003003	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN200 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003004	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN50 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	6			
31	031002003005	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管制作、安装 2.规格：DN125 3.材质：焊接钢管 4.管道安装后结构、套管与管道间封堵，满足竣工验收要求	个	3			
32	031003001001	法兰闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN80/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	2			
33	031003001002	截止阀	1.类型：截止阀 2.材质：铜质 3.规格：DN25/1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	1			
34	031003001003	自动排气阀	1.类型：自动排气阀 2.材质：铜质 3.规格：DN25/1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接	个	1			
35	031003001004	法兰闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN50/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	3			
36	031003001005	螺纹阀门	1.名称:防护闸阀 2.规格、压力等级:DN32	个	4			
37	031003001006	螺纹阀门	1.名称:防护闸阀 2.规格、压力等级:DN25	个	2			
38	031003001007	法兰闸阀	1.类型：泄水阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN50/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	2			
39	031003003003	信号蝶阀	1.类型：信号蝶阀 2.材质：铜芯 3.规格：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	2			
40	031003003004	法兰闸阀	1.类型：防护闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格：DN150/1.6MPa 4.连接形式：法兰连接	个	7			
41	031201001002	管道刷油	消防管道外应刷红色或者涂红色环圈标志	m2	408			
42	031002001002	管道支托架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	1144.05			
43	031201003002	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆二道，调和漆二道	kg	1144.05			
		分部小计						
		系统调试						
44	030905002001	消火栓系统调试	1.名称：消火栓系统调试 2.包含本项目全系统测试、调试；费用包干	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030905002002	喷淋系统调试	1.名称：水灭火控制装置调试 2.包含本项目全系统测试、调试；费用包干	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地下室安装-消防水(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警系统						
1	030404032001	端子箱	1.名称:接线端子箱 3.安装部位:距地0.5米安装	台	3			
2	030404032002	模块箱	1.名称:输入输出控制模块组合C3 2.安装部位:距地0.5米安装	台	10			
3	030408002001	联动控制线	1、名称：控制电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-KYJY-2*1.5	m	50			
4	030408002002	联动控制线	1、名称：控制电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-KYJY-5*1.5	m	715.27			
5	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:6芯	个	12			
6	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:4芯	个	4			
7	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：符合图纸设计及规范要求 3、部位：桥架等穿墙、楼板	处	5			
8	030411001001	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	51.63			
9	030411001002	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	3021.75			
10	030411001003	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN25	m	29			
11	030411001004	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN20	m	30			
12	030411003001	消防桥架	1、名称：消防桥架 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	338.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411003002	消防桥架	1、名称：消防桥架 2、规格：300×150 3、材质：钢制 4、接地方式：钢制电缆桥架断开处采用铜线跨接 5、说明：含隔板、盖板、连接件的材料及安装	m	27.9			
14	030411004001	消防报警信号线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	2575.38			
15	030411004002	广播线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	452.12			
16	030411004003	电话线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	984.99			
17	030411004004	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-BYJ-2.5 4、配线方式：管内穿线	m	2718.78			
18	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	443			
19	030413001001	桥架支撑架制作及安装	1、名称：桥架支撑架制作及安装 2、材质：型钢 3、部位：强电桥架支撑架 4、说明：现场制作或成品安装，含除锈、刷油，施工单位自行考虑综合报价	kg	475.8			
20	030817008001	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:16GC50	套	1			
21	030817008002	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:8GC50	套	1			
22	030817008003	密闭套管	1.类型:密闭套管 2.规格:12GC50	套	1			
23	030817008004	密闭套管	1.类型:密闭套管DC3 2.规格:GC25	套	15			
24	030817008005	密闭套管	1.类型:密闭套管DC4 2.规格:GC25	套	17			
25	030817008006	密闭套管	1.类型:密闭套管DC5 2.规格:GC25	套	3			
26	030817008007	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN25,密闭肋,含2个钢制接线盒、1个盖板、1个防护盖板	个	71			
27	030901004001	报警装置	1.名称:火灾报警楼层显示器	台	3			
28	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 吸顶	个	208			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 吸顶	个	14			
30	030904003001	编码手动报警按钮	1.名称:编码手动报警按钮 2.规格:JBF5121-P,含电话插孔	个	27			
31	030904005001	声光报警器	1.名称:编码火灾声光警报器	个	27			
32	030904007001	扬声器	1.名称:扬声器 3.安装方式:吸顶安装	个	33			
33	030904007002	扬声器	1.名称:扬声器 3.安装方式:壁挂2.5米暗装	个	3			
34	030904008001	短路隔离器	1、名称：短路隔离器	个	20			
35	030904008002	控制模块	1.名称:输入模块	个	38			
36	030904008003	控制模块	1.名称:输入输出控制模块C1	个	25			
37	080603009001	总线电话分机	1.名称:总线电话分机	台	8			
38	080603009002	广播喇叭及音箱调试	1.:广播喇叭及音箱调试	个	36			
39	080603009003	通信分机及插孔调试	1.:通信分机及插孔调试	10个	3.5			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
40	030904008004	电气火灾监控模块	1、名称：电气火灾监控模块	个	6			
41	030411001005	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	42.89			
42	030411004005	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	340.23			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
43	030904008005	消防电源监控模块	1、名称：消防电源监控模块	个	6			
44	030411001006	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	53.53			
45	030411004006	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJSP-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	391.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411004007	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-BYJ-1.5 4、配线方式：管内穿线	m	783.68			
		分部小计						
		防火门监控系统						
47	030404034001	白色面板	1、名称：白色面板	个	15			
48	030411001007	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	267.69			
49	030411001008	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格型号：DN20	m	15			
50	030411004008	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：铜二芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5 4、配线方式：管内穿线	m	335.26			
51	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格型号：86型、钢制 3、安装方式：暗装	个	15			
52	030817008008	密闭处理	1.类型:密闭处理 2.规格:DN20,密闭肋,含2个钢制接线盒、1个盖板、1个防护盖板	个	15			
53	030904008006	闭门器	1.名称:闭门器	个	15			
54	030904008007	门磁开关	1.名称:门磁开关	个	15			
		分部小计						
		智能照明系统						
55	030411001009	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	36.09			
56	030411004009	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	203.38			
57	030411004010	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：RVSP-2*2*0.8 4、配线方式：管内穿线	m	208.38			
		分部小计						
		疏散照明通讯系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001010	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：GC20 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	33.87			
59	030411004011	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×2.5 4、配线方式：管内穿线	m	213.94			
		分部小计						
		能耗监测系统						
60	030411001011	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格型号：JDG25 4、敷设方式：暗配 5、说明：含开槽及修复、接地跨接	m	42.89			
61	030411004012	电气配线	1、名称：电气配线 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、配线方式：管内穿线	m	340.23			
		分部小计						
		系统调试						
62	030905001001	自动报警系统调试	1.:自动报警系统调试	系统	1			
63	030905001002	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.点数:315	系统	1			
64	030905001003	消防电话系统调试	1.名称:消防电话系统调试 2.点数:216	系统	1			
65	030905001004	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数:80	系统	1			
66	030905001005	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.点数:49	系统	1			
67	030905001006	防火门监控系统调试	1.名称:防火门监控系统智能照明系统调试 2.点数:130	系统	1			
68	030905001007	智能照明系统调试	1.名称:智能照明系统智能照明系统调试 2.点数:54	系统	1			
69	030905001008	疏散照明通讯系统调试	1.名称:疏散照明通讯系统调试 2.点数:34	系统	1			
70	030905001009	能耗监测系统调试	1.名称:能耗监测系统调试 2.点数:27	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防地下室安装-消防报警及联动(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：31-1AL1 3、规格：(WxHxD):600x1800x400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5.基础槽钢安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：31-1AL2 3、规格：(WxHxD):600x1800x400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5.基础槽钢安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：31-2AL1 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5.基础槽钢安装。	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：31-3~13AL1 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5.基础槽钢安装	台	11			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：31-3~13AL2 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5.基础槽钢安装	台	11			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：31-2AL2 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6.基础槽钢安装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AT1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1m 5.规格：(WxHxD):600x1000x250	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1ATrd1 3.规格 ：(WxHxD):600x1000x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1ALrd1 3.规格 ：(WxHxD):500x900x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-2~12ALrd1 3.规格 ：(WxHxD):500x900x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	11			
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-BALrd1 3.规格 ：(WxHxD):500x900x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电柜（设备配套） 2、编号：31-RAP1 3、规格 ：(WxHxD):600*1500*350 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米	台	1			
13	030404017013	配电箱	51、名称：配电箱 2、编号：31-1ALrd2 3.规格 ：(WxHxD):600x1000x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
14	030404017014	配电箱	51、名称：配电箱 2、编号：31-13ALrd1 3.规格 ：(WxHxD):500x900x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-13APdt 3、规格 ：(WxHxD):600*1500*350 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-RAPxt 3、规格：(WxHxD):600*1200*350 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1ATzd1 3.规格：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-2~13ALzd1 3.规格：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	12			
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-RAPE1-2 3.规格：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-RAPE1 3.规格：(WxHxD):600x1200x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-RAPE1-1 3.规格：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-2~13AL1-1 3.规格：(WxHxD):600x900x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	12			
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AL1-2 3.规格：(WxHxD):700x1800x400 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AL2-7 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
25	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AL2-1 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
26	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AL2-2,3,5,6、31-1AL2-8,9,10 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	7			
27	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AL2-11 3、安装方式：明装，下口距地1m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
28	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AL2-4 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
29	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、编号：AXk1 3、安装方式：明装，下口距地0.3m	台	19			
30	030404018002	插座箱	1、名称：插座箱 2、编号：AXks 3、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	13			
31	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1AL1-1 3、安装方式：明装，下口距地1m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
32	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：AL标1 3、接线端子：无端子外部接线	台	448			
33	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：AL标2 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	2			
34	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-BAL-E1、31-BAL-E2 3.规格：(WxHxD):600x800x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1ALE1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地0.8m	台	1			
36	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-2~13ALE1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地0.8m	台	12			
37	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：31-1ALE2 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地0.8m	台	1			
38	030404017036	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：31-1、8ALE1-FP 3、规格：4回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	2			
39	030404017037	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：31-1ALE2-FP 3、规格：1回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
40	030404017038	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：31-2ALE1-FP 3、规格：3回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
41	030404017039	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：31-3~7、9~13ALE1-FP 3、规格：2回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	10			
42	030404017040	配电箱	1、名称：消防电梯控制箱 2、编号：XT 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
43	030404017041	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、编号：AT 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 5、接线端子：无端子外部接线	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404017042	配电箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱（设备配套） 2、编号：AT 3、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	1			
45	030412005001	荧光灯	1、名称：50mm宽LED线型灯 2、型号：6W/m 4000K ≥105lm/W 3、安装形式：嵌装	m	10.8			
46	030412005002	荧光灯	1、名称：300x1200 LED面板灯 2、型号：220V 40W 4000K 4200LM 3、安装形式：杆吊,下沿距地2.8m	套	191			
47	030412001001	普通灯具	1、名称：300x300 LED面板灯 2、规格：220V 20W 4000K 2100LM 3、安装方式：吸顶	套	804			
48	030412001002	普通灯具	1、名称：300x300 LED面板灯 2、规格：220V 16W 4000K 1680LM 3、安装方式：吸顶	套	452			
49	030412001003	普通灯具	1、名称：LED筒灯 2、规格：220V 9W 4000K 1140Lm 3、安装方式：吊顶嵌装	套	726			
50	030412001004	普通灯具	1、名称：LED筒灯(防眩光) 2、规格：220V 12W 4000K 1140LM 3、安装方式：吊顶嵌装	套	487			
51	030412001005	普通灯具	1、名称：LED筒灯（防水防潮型） 2、规格：220V 5W 4000K 425LM 3、安装方式：吊顶嵌装	套	496			
52	030412001006	普通灯具	1、名称：LED筒灯（室外雨棚） 2、规格：220V 9W 4000K 855Lm 3、安装方式：吊顶嵌装	套	51			
53	030412001007	普通灯具	1、名称：嵌装式LED四头格栅灯 2、规格：220V 12W 4000K 1140lm；4*3W 3、安装方式：吊顶嵌装	套	148			
54	030412001008	普通灯具	1、名称：吸顶灯(雷达感应) 2、规格：220V 18W 5000K 1890LM 3、安装方式：吸顶	套	83			
55	030412001009	普通灯具	1、名称：井道灯 2、规格：220V 36W 3、安装方式：壁装	套	32			
56	030412005003	荧光灯	1、名称：LED支架灯 2、型号：220V 20W 5000K 2100LM 3、安装形式：吸顶	套	38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030412005004	荧光灯	1、名称：单管LED灯（防水防潮） 2、型号：220V 1X20W 5000K 1X1800LM 3、安装形式：吸顶	套	2			
58	030412005005	荧光灯	1、名称：LED柔性灯带 2、型号：4.8W/m 4000K ≥95lm/W；4.8W/m 3、安装形式：吸顶	m	79.9			
59	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.15米	套	12			
60	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.15米	套	56			
61	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.2米	套	31			
62	030412004004	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(双面) 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.15米	套	33			
63	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：距地0.5米	套	115			
64	030412004006	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：距地2.4m吊装	套	29			
65	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯1 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 5W 3、安装形式：吸顶明装	套	225			
66	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯2 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 8W 3、安装形式：吸顶明装	套	5			
67	030412004009	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯4 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 8W 3、安装形式：吸顶明装	套	84			
68	030412004010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯5 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 5W 3、安装形式：壁装2.5m/室外防护等级为IP65	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030404034001	照明开关	1、名称：空调开关暗装一位单控开关 2、规格：250V 10A	个	4			
70	030404034002	照明开关	1、名称：暗装一位单控开关 2、规格：250V 10A	个	449			
71	030404034003	照明开关	1、名称：暗装二位单控开关 2、规格：250V 10A	个	1084			
72	030404034004	照明开关	1、名称：暗装三位单控开关 2、规格：250V 10A	个	32			
73	030404034005	照明开关	1、名称：暗装四位单控开关 2、规格：250V 10A	个	5			
74	030404034006	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A	个	9			
75	030404034007	照明开关	1、名称：暗装二位双控开关 2、规格：250V 10A	个	722			
76	030404034008	照明开关	1、名称：暗装二位三控开关 2、规格：250V 10A	个	411			
77	030404035001	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座 2、规格：250V 10A	个	1935			
78	030404035002	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座a 2、规格：250V 10A	个	3332			
79	030404035003	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座b 2、规格：250V 10A	个	26			
80	030404035004	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座e 2、规格：250V 10A	个	1644			
81	030404035005	插座	1、名称：暗装单相三孔插座c 2、规格：250V 16A	个	52			
82	030404035006	插座	1、名称：暗装单相三孔插座f 2、规格：250V 10A	个	12			
83	030404035007	插座	1、名称：暗装单相三孔插座w 2、规格：250V 16A	个	78			
84	030404035008	插座	1、名称：壁挂式空调插座 2、规格：250V 16A	个	454			
85	030404035009	插座	1、名称：单相两三眼防潮插座 2、规格：250V 10A+防潮盖板	个	41			
86	030404035010	插座	1、名称：井道插座 2、规格：250V 10A	个	3			
87	030404035011	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V 10A	个	2			
88	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	4951			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	10295			
90	030411003001	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：200*100	m	263.37			
91	030411003002	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：200*200	m	61.32			
92	030411003003	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：400X200	m	768.86			
93	030411003004	桥架	1、名称：消防热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：400X200	m	37.28			
94	030411003005	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：300X150	m	36			
95	030411003006	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：300X100	m	522.46			
96	030411003007	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：600X200	m	52.24			
97	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、规格：除锈，刷油	kg	1356.56			
98	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架穿墙/楼板处防火封堵	处	60			
99	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：SC150	个	12			
100	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：SC100	个	8			
101	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：GC20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	444.57			
102	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：GC25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	420.85			
103	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：GC25 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	21.08			
104	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：GC32 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	8.73			
105	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：GC40 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	1.14			
106	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：GC50 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	46.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：GC50 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	8.2			
108	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	3.41			
109	030411001009	配管	1、名称：配管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	6.3			
110	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	35064.73			
111	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	15295.53			
112	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	636.13			
113	030411001013	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	554			
114	030411001014	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	2434.57			
115	030411001015	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	37.49			
116	030411001016	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	54.17			
117	030411001017	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	7.89			
118	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	152222.88			
119	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-1.5 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	98.57			
120	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	123.09			
121	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	771.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	1479.55			
123	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3、配线部位：穿管/桥架	m	2768.67			
124	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NG-A-5*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	50.59			
125	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-WDZ-YJY-5*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	113.44			
126	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-WDZ-YJY-4*25+1*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	71.24			
127	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-WDZ-YJY-4*50+1*25 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	114.31			
128	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	4.58			
129	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	16.23			
130	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	6.7			
131	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	9.4			
132	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	486.53			
133	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	2015.67			
134	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*4 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	1193.75			
135	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	18344.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	270.99			
137	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	48.42			
138	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	78.34			
139	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	257.57			
140	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	34.82			
141	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	407.57			
142	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	577.45			
143	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	10			
144	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	10			
145	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	10			
146	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	240			
147	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	104			
148	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 4、配线方式：管内、桥架布线	m	104			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030408001026	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-5*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	104			
150	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 4、配线方式：管内、桥架布线	m	182			
151	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：WDZ-YJY-4*240+1*120 4、配线方式：管内、桥架布线	m	404			
152	030408001029	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-4*70+1*35 4、配线方式：管内、桥架布线	m	202			
153	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-NG-A-1×10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	809.36			
154	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-NG-A-1×6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	650			
155	030408001032	矿物绝缘电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、材质：铜芯 3、规格型号：NG-A-4*25+1*16 4、配线方式：管内、桥架布线	m	202			
156	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集绝缘铜母线槽 2.型号:1250A-5P 3.调试:按设计要求	m	182			
157	030411005001	接线箱	1.名称:电缆插接箱	个	26			
158	030411005002	接线箱	1.名称:终端箱	个	2			
159	030404017043	配电箱	1、名称：电缆分支箱 2、编号：详见图纸 3、安装方式：明装 4、接线端子：无端子外部接线	台	50			
160	030408006001	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆头 2、规格：16mm2及以下	个	8			
161	030408006002	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆头 2、规格：70mm2及以下	个	4			
162	030408006003	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆头 2、规格：25mm2及以下	个	4			
163	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：35mm2及以下	个	62			
164	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：120mm2及以下	个	62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：240mm2及以下	个	10			
166	030414008001	母线	1.名称:母线槽调试 2.电压等级（kV）:0.4KV	段	2			
167	030414007001	不间断电源	1.名称:双电源自动投入装置调试	系统	21			
168	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1			
169	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
		分部小计						
		防雷接地						
170	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱	台(块)	485			
171	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡子	台(块)	4			
172	030409005001	避雷网	接闪带为度10热镀锌圆钢,焊接,沿女儿墙明敷设；所有凸出屋面的金属物均与接闪带可靠焊接	m	520.44			
173	030409005002	避雷网	-25X4热镀锌扁钢暗敷设与明敷接闪带可靠焊接	m	1835			
174	030409003001	避雷引下线	利用结构柱内的两根Φ16钢筋或4根Φ10钢筋与屋面避雷带焊接	m	1312.52			
175	030409004001	接地网	1.名称:接地网 2.安装形式:按设计要求	m	755.4			
176	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	560.2			
177	030409002002	接地母线	1、名称：桥架接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：25*4	m	1741.54			
178	030411001018	配管	1、名称：配管 2、规格：PC16 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	4756.5			
179	030411004007	配线	1、名称：配线 2、规格：BVR2.5 3、配线部位：穿管	m	4530			
180	030411004008	配线	1、名称：配线 2、规格：BVR4 3、配线部位：穿管	m	453			
181	030411004009	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：穿管 4、材质：铜芯	m	40			
182	030411004010	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管 4、材质：铜芯	m	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030411004011	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	35			
184	030411004012	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-10 3、配线部位：穿管 4、材质：铜芯	m	20			
185	030411005003	接闪器	1.名称:接闪器 2.安装形式:按设计要求	个	106			
186	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：31#楼安装-电气工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
		分部小计						
		给水						
1	031006014001	中小型饮水机	1、额定电压：220V~50HZ 2、额定功率：≤4KW 3、出水孔数量及出水模式： 学生公寓饮水机：双孔,一孔常温，一孔热水（≥90℃）。 公用房饮水机：双出水孔，一孔常温，一孔热水（≥90℃）或双孔，每孔均有常温、热水（≥90℃） 4、取水空间尺寸：≥300mm 5、净水流量：≥0.5L/min 6、热水箱容量：热水箱容积≥15L 7、过滤工艺：RO反渗透 8、加热方式：步进式 9、水效等级：不低于二级 10、需支持刷卡计费功能升级或预留刷卡计费设备安装接入口（每个出水口配置1套），配合采购人协调安装调试刷卡计费设备，刷卡计费设备由采购人提供，外置安装，刷卡计费设备匹配直流电磁阀，5W，12V，或通过适配器实现兼容。 11、具备智能物联系统，具备IOT（智能物联）功能，可以实现设备远程监测/控制功能，并同时支持电脑端和手机端。可远程实时查看产品运行状态、水质情况、滤芯状态，可实时计算并为设备的日常维保做出有序计划和依据。可远程监测电器安全和电器易损部件的运行状态。可远程设置出水温度，故障预警或一键报修。维保记录可在云端存储和查询，便于校方管理人员日常查阅和监管。具有滤芯防伪功能，通过防伪技术可以判断出是否为原厂滤芯。 12、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	26			
2	030609003001	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接或法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	435			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	031001005001	铸铁管	1.名称:球墨铸铁给水管 2.规格:DN150 3.连接方式:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	32.99			
4	030609003002	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接或法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	1.84			
5	030609003003	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	28.37			
6	030609003004	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	1260.77			
7	030609003005	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	267.45			
8	030609003006	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	22.99			
9	030609003007	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	98.9			
10	031001006001	PPR冷水管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	45.74			
11	031001006002	PPR冷水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	2861.51			
12	031001006003	PPR冷水管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	385.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006004	PPR冷水管 DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	4600.22			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150	个	2			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	1			
16	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
17	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
18	031003001001	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	2			
19	031003001002	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	39			

新吉网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003013001	水表	1.名称:水表DN65 2.水表类型：NB-IoT超声波水表，测量原理采用时差法超声波测流原理 3.防水等级：IP68 4.材质要求：球墨铸铁粉末喷涂或不锈钢。 5.准确度等级：2级 6.最大允许误差：低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 ±5%； 高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 ±2%。 7.压力等级:MAP 10 8.电磁环境等级:E2 9.温度等级:T30 10.计量要求:可实现双向计量，液晶显示瞬时流量、正累积流量、负累积流量和净累积流量。 11.外观及显示:液晶显示器，显示位数不低于8位。显示内容包含累积流量（m3）、瞬时流量（m3/h）、累积有效运行时间（h）、日期（年/月/日）、时钟（时/分/秒）。水表读数显示要求字体大小合适、清晰可见。触发后可显示表地址、模组号、物联网卡号等信息。 12.供电要求:超声波水表自带锂电池，电池使用寿命≥6年，电池可现场更换。 13.通讯要求:超声波水表为NB-IoT通讯模块，通讯模块接入中国电信的物联网平台，所提供产品包含至少6年通讯流量资费。 14.数据采集要求:（1）数据存储：数据冻结时间间隔可以设置，主要存储数据：当前总用量、60天日冻结数据、24个月冻结数据、表计故障状态信息、NB通信参数（平台IP/Port/APN、上报频率、上报时间）。（2）数据上报要求：可以自行设置数据自动上报时间间隔，默认1天1次，采集次数每小时一次。定期上报数据包括：上报时间、累计正流量、累计逆流量、当前日冻结流量、电压、信号强度、基站PCI。包含故障上报、数据抄读、参数设置触发上报等功能。（3）数据保护：表具应具备数据的非正常中断保护功能。当发生异常情况时应有报警提示功能，内存数据不应丢失，数据必须能够长期保存，故障恢复后能正常工作。 15.流量性能参数及量程比要求; DN（mm）152025405080100 Q3(m³/h)2.54.06.3162563100 量程比（R值）：不满DN65口径水表R≥250;DN65以上口径水表R≥400	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003013002	水表	1.名称:水表DN100 2.水表类型：NB-IoT超声波水表，测量原理采用时差法超声波测流原理 3.防水等级：IP68 4.材质要求：球墨铸铁粉末喷涂或不锈钢。 5.准确度等级：2级 6.最大允许误差：低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 ±5%； 高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 ±2%。 7.压力等级:MAP 10 8.电磁环境等级:E2 9.温度等级:T30 10.计量要求:可实现双向计量，液晶显示瞬时流量、正累积流量、负累积流量和净累积流量。 11.外观及显示:液晶显示器，显示位数不低于8位。显示内容包含累积流量（m3）、瞬时流量（m3/h）、累积有效运行时间（h）、日期（年/月/日）、时钟（时/分/秒）。水表读数显示要求字体大小合适、清晰可见。触发后可显示表地址、模组号、物联网卡号等信息。 12.供电要求:超声波水表自带锂电池，电池使用寿命≥6年，电池可现场更换。 13.通讯要求:超声波水表为NB-IoT通讯模块，通讯模块接入中国电信的物联网平台，所提供产品包含至少6年通讯流量资费。 14.数据采集要求:（1）数据存储：数据冻结时间间隔可以设置，主要存储数据：当前总用量、60天日冻结数据、24个月冻结数据、表计故障状态信息、NB通信参数（平台IP/Port/APN、上报频率、上报时间）。 （2）数据上报要求：可以自行设置数据自动上报时间间隔，默认1天1次，采集次数每小时一次。定期上报数据包括：上报时间、累计正流量、累计逆流量、当前日冻结流量、电压、信号强度、基站PCI。包含故障上报、数据抄读、参数设置触发上报等功能。（3）数据保护：表具应具备数据的非正常中断保护功能。当发生异常情况时应有报警提示功能，内存数据不应丢失，数据必须能够长期保存，故障恢复后能正常工作。 15.流量性能参数及量程比要求; DN（mm）152025405080100 Q3(m³/h)2.54.06.3162563100 量程比（R值）：不满DN65口径水表R≥250;DN65以上口径水表R≥400	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003013003	水表	1.名称:水表DN40 2.水表类型：水表为光电直读远传冷水表，干式机芯，水平安装； 3.防水等级：IP68 4.材质要求：铜壳 5.准确度等级：2级 6.电磁环境等级：E1 7.最大允许误差：低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 ±5%； 高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 ±2%。 8.压力等级：要求压力等级为 MAP 10 9.连接方式：螺纹连接 10.抄表准确率：水表的远传数据要具有实时、可靠、准确的特性，传输数据与水表实际显示数据一致。 11.通讯要求：水表采用两线制M-BUS总线通讯，无极性，通讯波特率为2400，总线供电，供电电压为DC24~36V。要求开放水表所有通信协议，可与学校现有智能水电收费管理系统配合使用实现预付费管理功能。	组	26			
23	031003013004	水表	1.名称:水表DN25 2.水表类型：水表为光电直读远传冷水表，干式机芯，水平安装； 3.防水等级：IP68 4.材质要求：铜壳 5.准确度等级：2级 6.电磁环境等级：E1 7.最大允许误差：低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 ±5%； 高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 ±2%。 8.压力等级：要求压力等级为 MAP 10 9.连接方式：螺纹连接 10.抄表准确率：水表的远传数据要具有实时、可靠、准确的特性，传输数据与水表实际显示数据一致。 11.通讯要求：水表采用两线制M-BUS总线通讯，无极性，通讯波特率为2400，总线供电，供电电压为DC24~36V。要求开放水表所有通信协议，可与学校现有智能水电收费管理系统配合使用实现预付费管理功能。	组	452			
24	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40	个	52			
25	031003001004	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN40	个	24			
26	031003001005	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN25	个	379			
27	031003001006	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25	个	906			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031003001007	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50	个	81			
29	031003001008	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65	个	4			
30	031003001009	螺纹阀门	1.名称:堵头 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	个	1811			
31	040502011001	补偿器（波纹管）	1.名称:波纹管 2.规格:DN150	个	4			
32	040502011002	补偿器（波纹管）	1.名称:波纹管 2.规格:DN65	个	1			
33	030817008001	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（穿管尺寸）	个	1			
34	030817008002	套管制作安装	1.名称:预留钢套管 2.规格:DN25（穿管尺寸）	个	452			
35	030817008003	套管制作安装	1.名称:预留钢套管 2.规格:DN20（穿管尺寸）	个	452			
36	030817008004	套管制作安装	1.名称:钢套管 2.规格:DN200	个	4			
37	030817008005	套管制作安装	1.名称:钢套管 2.规格:DN80	个	1028			
38	030817008006	套管制作安装	1.名称:钢套管 2.规格:DN50	个	1476			
39	031002001001	管道支架	1.名称 一般管道支架	kg	1605.89			
40	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	1605.89			
41	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝箔	m2	923.31			
42	031208002001	管道绝热	采用20mmB1级复合橡塑管壳保温材料	m3	18.73			
		分部小计						
		污水						
43	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2)DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	5396.63			
44	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2)DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	272.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	782.63			
46	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	266.24			
47	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	683.57			
48	030817008007	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（穿管管径）	个	20			
49	030817008008	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（穿管管径）	个	15			
50	030817008009	套管制作安装	1.名称:预留刚套管 2.规格:DN100（穿管管径）	个	452			
51	031004003001	值班室洗手盆	1.材质:值班室洗手盆 2.规格、类型:详见图纸及物料表 3.附件名称、数量:包含全部配套附件	组	1			
52	031004003002	无障碍洗手盆及扶手	1.材质:无障碍洗手盆及扶手 2.规格、类型:详见图纸及物料表 3.附件名称、数量:包含全部配套附件	组	5			
53	031004008001	宿舍盥洗槽龙头	1.名称:冷热水水龙头 2.规格、类型:详见物料表 3.附件名称、数量:包含全部附件	组	894			
54	031004006001	坐便器	1.名称:坐便器 2.规格、类型:详见物料表 3.附件名称、数量:包含全套附件	组	6			
55	031004004001	拖布池	1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:包含全部附件	组	13			
56	031004004002	开水间洗涤盆	1.名称:开水间洗涤盆 2.附件名称、数量:包含全部附件	组	13			
57	031004014001	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100	个	671			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031004008002	地漏	1.名称:地漏 2.规格、类型:DN50	组	29			
59	031004008003	洗衣机防爆地漏	1.名称:洗衣机防爆地漏 2.规格、类型:DN50	组	36			
60	031004008004	地漏	1.名称:地漏 2.规格、类型:DN75	组	8			
61	031004008005	地漏	1.名称:地漏 2.规格、类型:DN100	组	3			
62	031004008006	清扫口	1.名称:清扫口 2.规格、类型:DN100	组	3			
63	031004008007	清扫口	1.名称:清扫口 2.规格、类型:DN150	组	1			
64	031004008008	不锈钢密封地漏	1.名称:不锈钢密封地漏 2.规格、类型:DN150	组	2			
65	031004008009	不锈钢密封地漏	1.名称:不锈钢密封地漏 2.规格、类型:DN100	组	42			
66	031004008010	洗衣机水龙头	1.名称:洗衣机水龙头 2.规格、类型:详见物料表 3.附件名称、数量:包含全部附件	组	48			
67	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.54			
		分部小计						
		雨水						
68	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2)DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	498.01			
69	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2)DN200 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	48.64			
70	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2)DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	81.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	11			
72	030817008010	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2			
73	030817008011	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN150	个	144			
74	030817008012	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN200	个	3			
75	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称:雨水斗 2.型号、规格:87型 DN150	个	17			
76	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:雨水斗 2.型号、规格:87型 DN100	个	12			
77	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:雨水斗 2.型号、规格:侧入式 DN75	个	4			
78	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:304不锈钢方管溢流口 2.型号、规格:200*100	个	5			
79	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:滴水板	个	3			
80	040502011003	补偿器（波纹管）	1.名称:波纹管 2.规格:DN150	个	2			
81	040101004002	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.12			
		分部小计						
		冷凝水						
82	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	857.34			
83	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	9.25			
84	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	60.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	249			
		分部小计						
		废水						
86	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	277.41			
87	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	1733.67			
88	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN50～250	个	528			
89	030817008013	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN150	个	528			
90	031004014009	给、排水附（配）件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	464			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：31#楼安装-给排水工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:消防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.0mm 3.形状:矩形 4.规格:d<=2000mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :含支吊架 6.接口形式:联合咬口	m2	9.91			
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:消防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.2mm 3.形状:矩形 4.规格:d<=4000mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :含支吊架 6.接口形式:联合咬口	m2	298.11			
3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:消防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.2mm 3.形状:圆形 4.规格:d<=1120mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :含支吊架 6.接口形式:联合咬口	m2	299.65			
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：320*500	个	4			
5	030703001002	碳钢阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：Φ910	个	2			
6	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、规格：1000*500	个	2			
7	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、规格：1250*500	个	2			
8	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、规格：500*1300	个	1			
9	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口GF 2、规格：1000*600	个	1			
10	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口GF 2、规格：800*500	个	1			
11	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：建筑百叶风口 2、规格：160×160	个	4			
12	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：建筑百叶风口 2、规格：320×250	个	2			
13	030703019001	柔性接口	1.名称:风管防火帆布软接口	m2	13.1			
14	031002002001	设备支架	1.名称:设备、阀门支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	790			
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道 3.其它:包含设备支架及管道支架	kg	790			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030108003001	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-1-31# 2、规格：风量:30463ML/H；转速:1450R/MIN；功率:11.0KW/380V；全压：938PA 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
17	030108003002	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-2-31# 2、规格：风量:45670ML/H；转速:1450R/MIN；功率:18.5KW/380V；全压：923PA 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
18	030108003003	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-3-31# 2、规格：-风量:41452ML/H；转速:1450R/MIN；功率:18.5KW/380V；全压：1223PA 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
19	030108003004	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-4-31# 2、规格：风量:35871ML/H；转速:1450R/MIN；功率:15.0KW/380V；全压：1145PA 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
20	011207001001	挡烟垂壁	1.名称：挡烟垂壁 采用6防火玻璃+1.52pvb+6防火玻璃,耐火极限不低于0.5h。 2.规格：满足设计要求及相应规范	M2	24.22			
21	011207001002	电动挡烟垂壁	1.名称：电动卷帘挡烟垂壁 2.规格：满足设计要求及相应规范包含电机控制箱	M2	1.88			
22	030404031001	小电器	1.名称:手动装置 2.安装方式:距地1.4m安装	个	1			
23	030404031002	小电器	1.名称:压力传感器	个	31			
24	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：发泡橡塑隔热保温材料 2、绝热厚度：40mm 3、外包铝皮	m3	1.5			
25	031208003001	通风管道绝热	1.名称:排烟管道绝热 2.绝热厚度:按设计要求	m3	3.6			
		分部小计						
		通风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:d<=2000mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :含支吊架 6.接口形式:联合咬口	m2	3.42			
27	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:矩形或圆形 4.规格:d<=800mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :含支吊架 6.接口形式:联合咬口	m2	41.98			
28	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:矩形或圆形 4.规格:d<=200mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :含支吊架 6.接口形式:联合咬口	m2	184.45			
29	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：160*160	个	26			
30	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：160*120	个	13			
31	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ140	个	452			
32	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70° 止回阀 2、规格：Φ140	个	449			
33	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*500	个	24			
34	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：加压多叶送风口 2、规格：500*1250	个	13			
35	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：加压多叶送风口 2、规格：400*1500	个	13			
36	030108003005	轴流通风机	1、名称：低噪声方形壁式轴流风机DFBZ-I-2.5 2、规格：风量:600ML/H；全压:40PA；功率:25W/220V；转速:1450R/MIN，出口配自垂防雨百叶 3、电机接线检查含支吊架	台	1			
37	030108003006	低噪声吸顶式房间通风器	1、名称：低噪声吸顶式房间通风器BLD-150 2、规格：风量:150ML/H；功率:30W/220V；最大全压：150PA 3、电机接线检查含支吊架	台	56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030108003007	低噪声吸顶式房间通风器	1、名称：低噪声吸顶式房间通风器BLD-250 2、规格：风量:250ML/H；功率:40W/220V；最大全压：220PA 3、减震器安装 4、电机接线检查含支吊架	台	1			
39	031002002002	设备支架	1.名称:设备、阀门支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	477.9			
40	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	477.9			
41	030904001001	余压探测器	1.名称：余压探测器	个	4			
42	030904001002	消防电动开窗机	1.名称：消防电动开窗机	个	3			
43	030904001003	应急排烟窗监控器	1.名称：应急排烟窗监控器	个	2			
44	030904001004	排烟专用探测器	1.名称：排烟专用探测器	个	3			
45	030904001005	电动泄压风阀执行机器	1.名称：电动泄压风阀执行机器	个	4			
46	030904001006	压差传感器	1.名称：压差传感器	个	31			
		分部小计						
		空调系统						
47	030701003001	多联机室外机	1、名称：多联机室外机12HP（V-R-1-31#） 2、规格：额定制冷量:33.5KW　制冷功率:8.09KW/380V；额定制热量:37.5KW　制热功率:8.56KW/380V；有效制热量:31.9KW(-4.1° C) APF=5.10 冷媒:R410A 3、减震器安装 4、电机接线检查含支吊架 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	1			
48	030108003008	分体式空调器	1、名称：分体式空调器(3.0HP) 2、规格：制冷量:7.2KW；制热量:9.0KW；功率(制冷/制热):2400W/3000W/220V；APF:3.53 4、电机接线检查 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	4			
49	030108003009	分体式空调器	1、名称：分体式空调器(2.0HP) 2、规格：制冷量:5.0KW；制热量:6.3KW；功率(制冷/制热):1530W/2180W/220V；APF:3.53 4、电机接线检查 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031001001001	空调冷凝水管	1.名称：空调冷凝水管 2.材质：UPVC 3.规格：DN20 4.满足图纸要求	m	74.36			
51	031001001002	空调冷凝水管	1.名称：空调冷凝水管 2.材质：UPVC 3.规格：DN40 4.满足图纸要求	m	55.71			
52	030701003002	风管式室内机	1、名称：风管式室内机WS-2.2 2、规格：制冷量:2.2KW 制热量:2.8KW 机外静压:30PA；功率:58W/220V-1Φ　风量(高):540ML/H；噪音:29.5DB(A) 带冷凝水提升泵 3、电机接线检查 4、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	13			
53	030817008001	套管制作安装	1.名称:空调预留塑料管 2.规格：UPVC DN80	个	894			
54	030817008002	套管制作安装	1.名称:空调预留刚套管 2.规格：DN80	个	34			
55	031001004001	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ9.5 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	111.05			
56	031001004002	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ12.7 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	12.88			
57	031001004003	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ15.9 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	93.35			
58	031001004004	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ19.1 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	8.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031001004005	铜管	1、材质:铜管 2、规格:φ22.2 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	8.85			
60	031001004006	铜管	1、材质:铜管 2、规格:φ28.6 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	12.88			
61	030903005001	分歧器	分歧器 符合设计及规范要求	个	13			
62	030701003003	宿舍分体空调	1、名称：宿舍分体空调 2、规格：1.5变频，一级能效 带冷凝水提升泵 3、含室内机、室外机、冷媒管、冷凝水管、支架全部配件及空调开孔 4、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	452			
63	031208002002	空调水管管道绝热	采用13mmB1级复合橡塑管壳保温材料	m3	0.56			
64	030701003004	自控系统	1.名称:自控系统 2.型号:按设计要求	项	1			
65	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:按设计要求	kg	219			
66	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	219			
		分部小计						
		暖通工程检测、调试						
67	031009001001	采暖工程系统调试	通风空调系统调试	系统	1			
68	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：31#楼安装-通风工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	923.76			
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	284.82			
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	94.17			
4	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	578.8			
5	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	11.89			
6	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	60.64			
7	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	73.34			
8	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	196.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	32			
10	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	3346.26			
11	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	1139.26			
12	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	376.7			
13	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	2315.21			
14	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	47.56			
15	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	242.57			
16	030901001016	水喷淋钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	293.35			
17	030901001017	水喷淋钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	787.87			
18	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：68℃直立型普通玻璃球闭式喷头	个	2051			
19	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：扩大覆盖面快速反应易熔合金边墙喷头	个	452			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、名称：扩大覆盖面快速响应玻璃球边墙型喷头 2、型号:RES-HSW 115(边墙型)，K=115,0.13MPA	个	452			
21	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	4			
22	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN150	个	14			
23	030901007001	减压孔板	1、名称：不锈钢减压孔板 2、规格：DN100	个	14			
24	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	18			
25	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	13			
26	030901004001	报警装置	1、类型：报警阀组（包含1个电动闸阀；2个信号蝶阀，1个水力警铃） 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	组	4			
27	030901008001	末端试水装置	1、类型：末端试水装置（压力表、试水阀、排水漏斗、试水接头DN80） 2、规格、压力等级：DN25	组	4			
28	030901008002	试水阀	1、类型：试水阀 2、规格：DN25	组	10			
29	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150（穿管规格） 3、含封堵	个	24			
30	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100（穿管管径） 3、含封堵	个	1			
31	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150（穿管管径） 3、含封堵	个	2			
32	031002003004	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：DN100（穿管管径） 3、含封堵	个	2			
33	031003009001	补偿器	1.类型:不锈钢伸缩器	个	13			
34	031201001001	管道刷油	消防管道外应刷红色或者涂红色环圈标志	m2	1968.09			
35	031002001001	管道支托架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	5793.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031201003001	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆二道，调和漆二道	kg	5793.94			
37	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：发泡橡塑隔热保温材料 2、绝热厚度：40mm 3、外包铝皮	m3	1.4			
38	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.65			
		分部小计						
		消火栓						
39	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	40.83			
40	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	23.68			
41	030901001018	消火栓钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	33.08			
42	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	163.32			
43	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	94.71			
44	030901001019	消火栓钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	132.3			
45	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2			
46	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031003010001	软接头（软管）	1、名称：不锈钢金属波纹管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	1			
48	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2			
49	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	22			
50	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1			
51	030901010001	室内消火栓	1、名称：试验消火栓DN65 2、DN65消火栓一个,DN65,25m长麻质衬胶龙带一条,19直流水枪一支,报警按扭,指示灯各一个,消防软管卷盘(JPS1.0-19)一套 3、详见图纸设计	套	1			
52	030901010002	室内消火栓	1、名称：减压稳压消火栓DN65 2、DN65消火栓一个,DN65,25m长麻质衬胶龙带一条,19直流水枪一支,报警按扭,指示灯各一个,消防软管卷盘(JPS1.0-19)一套 3、每处消火栓柜内配置MF/ABC4-2A 两具 4、详见图纸设计	套	154			
53	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（内含两支灭火器） 2、规格：MF/ABC5-89B	组	44			
54	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65（穿管管径） 3、含封堵	个	2			
55	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100（穿管管径） 3、含封堵	个	132			
56	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150（穿管管径） 3、含封堵	个	13			
57	031002001002	管道支托架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	569.65			
58	031201003002	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆二道，调和漆二道	kg	569.65			
59	031201001002	管道刷油	消防管道外应刷红色或者涂红色环圈标志	m2	176.54			
60	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：发泡橡塑隔热保温材料 2、绝热厚度：40mm 3、外包铝皮	m3	1.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040101004002	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.45			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：31#楼安装-消防水(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自动报警						
1	030411005001	接线箱	1、名称：接线端子箱(金属制) 2、规格：JBF-118-1A/X	个	13			
2	030904001001	点型探测器	1、名称：智能型光电感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-4101	个	831			
3	030904001002	点型探测器	1、名称：智能型感温探测器 2、规格：JTY-ZD-JBF-4111	个	13			
4	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮附对讲插孔 2、规格：JBF4121-P	个	118			
5	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF4372E	个	112			
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY5716B	个(部)	5			
7	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器（壁挂） 2、规格：墙壁明装	个	31			
8	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、规格：WY-XD5-18-5A（吸顶式）暗装	个	99			
9	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：火灾报警楼层显示器 2、规格：JBF-VDP3060B	台	13			
10	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：信号输入模块 2、规格：JBF4131	个	48			
11	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：JBF4171	个	56			
12	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出控制模块 2、规格：JBF4141	个	115			
13	030904008004	模块（模块箱）	1.名称:消防广播模块	个	130			
14	030411001001	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25	m	435.6			
15	030411001002	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	233.6			
16	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：模块箱	个(台)	26			
17	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
18	030411003001	桥架	1、名称：消防防火桥架 2、规格：200X100	m	58.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411003002	桥架	1、名称：消防防火桥架 2、规格：300X150	m	36.05			
20	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、规格：除锈，刷油	kg	81.21			
21	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架穿墙/楼板处防火封堵	处	62			
22	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒钢制	个	1457			
23	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：GC50 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	239.09			
24	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：GC25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	339.24			
25	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	6842.99			
26	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	2592.63			
27	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管	m	5168.95			
28	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-4 3、配线部位：穿管	m	562.4			
29	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	13339.18			
30	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-5X1.5 3、配线部位：穿管	m	640.77			
31	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	675.6			
32	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-30X1.5 3、配线部位：穿管	m	524.6			
33	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KVV-2X2.5 3、配线部位：穿管	m	813.3			
34	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头2芯	个	24			
35	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头5芯	个	64			
36	030408007003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头30芯	个	2			
37	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称：火灾自动报警主机 2.位于28幢宿舍一层消控室内	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030904012002	消防广播主机	1.名称:消防广播主机 2.位于28幢宿舍一层消控室内	台	1			
39	030904012008	广播喇叭及音箱调试	1.:广播喇叭及音箱调试	台	130			
40	030904012009	通信分机及插孔调试	1.:通信分机及插孔调试	10个	0.5			
		分部小计						
		电气火灾漏电监控						
41	030904008006	电气火灾监控模块	1、名称：电气火灾监控模块	个	33			
42	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	351.56			
43	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	351.56			
44	030904012003	电气火灾漏电监控主机	1.名称:电气火灾漏电监控主机	台	1			
45	030905001001	自动报警系统调试	火灾漏电监控系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消防电源监控						
46	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块	个(台)	18			
47	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	384.72			
48	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	421.92			
49	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ2.5 3、配线部位：穿管	m	1044.52			
50	030904012004	火灾报警系统控制主机	1.名称:消防电源监控主机	台	1			
51	030905001002	自动报警系统调试	消防电源监控系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防火门监控						
52	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：防火门区域分机 2、型号：AFRD-QYFJ 3、安装方式：底边距地1.5m明挂	台	1			
53	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关 2、型号：PW-FMKZ-AY	套	52			
54	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：防火门一体式闭门器（常开） 2、型号：PW-FMKZ-AY	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030411001009	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	345.53			
56	030411004007	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X2.5 3、配线部位：穿管	m	361.83			
57	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火门调试	个(部)	4			
58	030904012005	防火门监控器	1.名称:防火门监控器	台	1			
		分部小计						
		集中控制型消防应急照明						
59	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：消防应急照明模块	个(台)	14			
60	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	381.69			
61	030411004008	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	381.69			
62	030904012006	应急照明控制主机	1.名称:应急照明控制器	台	1			
		分部小计						
		走道照明控制						
63	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：智能面板 2、规格：ASL220-F2/4	个(台)	27			
64	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	347.54			
65	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：超六类屏蔽网线 3、配置形式：走管/桥架	m	347.54			
66	030904012007	走道照明控制器	1.名称:走道照明控制器10.1寸智能触摸屏	台	1			
		分部小计						
		能耗监控						
67	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：能耗监控模块	个(台)	13			
68	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	200.63			
69	030411004009	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	200.63			
70	030502005002	双绞线缆	1.名称:UTP双绞电缆	m	250.3			
71	030905001003	自动报警系统调试	能耗监控系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：31#楼安装-消防报警及联动(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：32-1AL1 3、规格：(WxHxD):600x1800x400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6.基础槽钢安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：32-1AL2 3、规格：(WxHxD):600x1800x400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6.基础槽钢安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：32-2AL1 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6.基础槽钢安装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：32-3~13AL1 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6.基础槽钢安装	台	11			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：32-3~13AL2 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6.基础槽钢安装	台	11			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电柜 2、编号：32-2AL2 3、规格：(WxHxD):1000*2200*400 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6.基础槽钢安装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-ZAL1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1m 5.规格：(WxHxD):600x1000x250。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-ZAL2 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1m 5.规格：(WxHxD):600x1000x250	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-ZAP1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1m 5.规格：(WxHxD):600x1000x250	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-ZAP2 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1m 5.规格：(WxHxD):600x1000x250	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-ZAPE1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1m 5.规格：(WxHxD):600x1000x250	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-ZAPE2 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地1m 5.规格：(WxHxD):600x1000x250	台	1			
13	030404017013	配电箱	51、名称：配电箱 2、编号：32-1ATrd1 3.规格：(WxHxD):600x1000x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
14	030404017014	配电箱	51、名称：配电箱 2、编号：32-1ALrd1 3.规格：(WxHxD):500x900x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
15	030404017015	配电箱	51、名称：配电箱 2、编号：32-2~12ALrd1 3.规格：(WxHxD):500x900x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电柜（设备配套） 2、编号：32-RAP1 3、规格：(WxHxD):600*1500*350 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米	台	1			
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1ALrd2 3.规格：(WxHxD):600x1000x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1ALrd3 3.规格：(WxHxD):600x1000x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-13ALrd1 3.规格：(WxHxD):500x900x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-13APdt 3、规格：(WxHxD):600*1200*350 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-RAPxt 3、规格：(WxHxD):600*1200*350 4、安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1ATzd1 3.规格：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-2~13ALzd1 3.规格：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017024	配电箱	51、名称：配电箱 2、编号：32-RAPE1-2 3.规格 ：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
25	030404017025	配电箱	51、名称：配电箱 2、编号：32-RAPE1 3.规格 ：(WxHxD):600x1200x250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
26	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-RAPE1-1 3.规格 ：(WxHxD):600x1000x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
27	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-2~13AL1-1 3.规格 ：(WxHxD):600x900x300 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	12			
28	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL1-2、3 3.规格 ：(WxHxD):700x1800x400 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	2			
29	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL1-1 3.规格 ：(WxHxD):600*800*250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
30	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL1-4 3.规格 ：(WxHxD):600*1200*250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
31	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL1-5 3.规格 ：(WxHxD):600*1200*250 4、安装方式：明装，下口距地1m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL2-7 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
33	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL2-1 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
34	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL2-2,3,5,6、32-1AL2-8,9,10 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	7			
35	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL2-11 3、安装方式：明装，下口距地1m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
36	030404017036	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1AL2-4 3、安装方式：明装，下口距地1.5m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			
37	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、编号：AXk1 3、安装方式：明装，下口距地0.3m	台	23			
38	030404018002	插座箱	1、名称：插座箱 2、编号：AXks 3、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	13			
39	030404017037	配电箱	1、名称：插接箱 2、编号：32-1CJX2~13CJX2 3、安装方式：明装，下口距地1m 4、接线端子：无端子外部接线	台	13			
40	030404017038	配电箱	1、名称：插接箱 2、编号：32-2CJX1~13CJX1 3、安装方式：明装，下口距地1m 4、接线端子：无端子外部接线	台	12			
41	030404017039	配电箱	1、名称：进线电缆转接箱 2、编号：详见图纸 3、安装方式：明装，下口距地1m 4、接线端子：无端子外部接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017040	配电箱	1、名称：终端箱 2、编号：32-1ALE1~32-13ALE1 3、安装方式：明装，下口距地1m 4、接线端子：无端子外部接线	台	15			
43	030404017041	配电箱	1、名称：电缆分支箱 2、编号：详见图纸 3、安装方式：明装 4、接线端子：无端子外部接线	台	50			
44	030404017042	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：AL标1 3、接线端子：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	435			
45	030404017043	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：AL标2 3、接线端子：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	11			
46	030404017044	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1ALE1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地0.8m	台	1			
47	030404017045	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-2~13ALE1 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地0.8m	台	12			
48	030404017046	配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：32-1ALE2 3、接线端子：无端子外部接线 4、安装方式：明装，下口距地0.8m	台	1			
49	030404017047	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：32-1、8ALE1-FP 3、规格：4回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	2			
50	030404017048	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：32-1ALE2-FP 3、规格：1回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			
51	030404017049	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：32-2ALE1-FP 3、规格：3回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017050	配电箱	1、名称：应急照明集中电源（A型） 2、编号：32-3~7、9~13ALE1-FP 3、规格：2回路 4、安装方式：明装，下口距地1.8m 5、接线端子：无端子外部接线	台	10			
53	030404017051	配电箱	1、名称：消防电梯控制箱 2、编号：XT 3、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	1			
54	030404017052	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、编号：AT 3、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	3			
55	030404017053	配电箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱（设备配套） 2、编号：AT 3、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	1			
56	030404017054	配电箱	1、名称：防火卷帘控制箱（设备配套） 2、编号： 3、安装方式：明装，下口距地1.5m	台	1			
57	030412005001	荧光灯	1、名称：300x1200 LED面板灯 2、型号：220V 40W 4000K 4200LM 3、安装形式：杆吊,下沿距地2.8m	套	189			
58	030412001001	普通灯具	1、名称：300x300 LED面板灯 2、规格：220V 20W 4000K 2100LM 3、安装方式：吸顶	套	890			
59	030412001002	普通灯具	1、名称：300x300 LED面板灯 2、规格：220V 16W 4000K 1680LM 3、安装方式：吸顶	套	446			
60	030412001003	普通灯具	1、名称：LED筒灯 2、规格：220V 9W 4000K 855Lm 3、安装方式：吊顶嵌装	套	729			
61	030412001004	普通灯具	1、名称：LED筒灯(防眩光) 2、规格：220V 12W 4000K 1140LM 3、安装方式：吊顶嵌装	套	475			
62	030412001005	普通灯具	1、名称：LED筒灯（防水防潮型） 2、规格：220V 5W 4000K 475LM 3、安装方式：吊顶嵌装	套	499			
63	030412001006	普通灯具	1、名称：LED筒灯（室外雨棚） 2、规格：220V 9W 4000K 855Lm 3、安装方式：吊顶嵌装	套	54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030412001007	普通灯具	1、名称：嵌装式LED四头格栅灯 2、规格：220V 12W 4000K 1140lm；4*3W 3、安装方式：吊顶嵌装	套	148			
65	030412001008	普通灯具	1、名称：吸顶灯(雷达感应) 2、规格：220V 18W 5000K 1890LM 3、安装方式：吸顶	套	84			
66	030412001009	普通灯具	1、名称：井道灯 2、规格：220V 36W 3、安装方式：壁装	套	32			
67	030412005002	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、型号：220V 1X20W 5000K 1X1800LM 3、安装形式：吸顶	套	42			
68	030412005003	荧光灯	1、名称：单管LED灯（防水防潮） 2、型号：220V 1X20W 5000K 1X1800LM 3、安装形式：吸顶	套	2			
69	030412005004	荧光灯	1、名称：LED柔性灯带 2、型号：4.8W/m 4000K ≥95lm/W；4.8W/m 3、安装形式：吸顶	m	78.93			
70	030412005005	荧光灯	1、名称：50mm宽LED线型灯 2、型号：6W/M 3、安装形式：吸顶	m	10.8			
71	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.15米	套	15			
72	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.15米	套	56			
73	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.2米	套	31			
74	030412004004	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(双面) 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：挂壁底边距门框上0.15米	套	37			
75	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：距地0.5米	套	113			
76	030412004006	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号：J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3、安装形式：距地2.4m吊装	套	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯1 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 5W 3、安装形式：吸顶明装	套	229			
78	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯2 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 8W 3、安装形式：吸顶明装	套	15			
79	030412004009	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯4 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 8W 3、安装形式：吸顶明装	套	84			
80	030412004010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯5 2、型号：J-ZFZC- A型 DC36V 5W 3、安装形式：壁装 2.5m/室外防护等级为IP65	套	4			
81	030404034001	照明开关	1、名称：暗装一位单控开关 2、规格：250V 10A	个	449			
82	030404034002	照明开关	1、名称：暗装一位双控开关 2、规格：250V 10A	个	26			
83	030404034003	照明开关	1、名称：暗装二位单控开关 2、规格：250V 10A	个	966			
84	030404034004	照明开关	1、名称：暗装二位双控开关 2、规格：250V 10A	个	810			
85	030404034005	照明开关	1、名称：暗装二位三控开关 2、规格：250V 10A	个	309			
86	030404034006	照明开关	1、名称：暗装三位单控开关 2、规格：250V 10A	个	37			
87	030404034007	照明开关	1、名称：暗装四位单控开关 2、规格：250V 10A	个	4			
88	030404035001	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座 2、规格：250V 10A	个	1972			
89	030404035002	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座a 2、规格：250V 10A	个	3282			
90	030404035003	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座b 2、规格：250V 10A	个	26			
91	030404035004	插座	1、名称：暗装单相两孔加三孔插座e 2、规格：250V 10A	个	1616			
92	030404035005	插座	1、名称：暗装单相三孔插座c 2、规格：250V 16A	个	52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030404035006	插座	1、名称：暗装单相三孔插座w 2、规格：250V 16A	个	78			
94	030404035007	插座	1、名称：壁挂式空调插座 2、规格：250V 16A	个	452			
95	030404035008	插座	1、名称：单相两三眼防潮插座 2、规格：250V 10A+防潮盖板	个	51			
96	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	7529			
97	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	2601			
98	030411003001	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：200*100	m	440.67			
99	030411003002	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：300*100	m	563.16			
100	030411003003	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：400X200	m	733.62			
101	030411003004	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：300X100	m	51.88			
102	030411003005	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：600X200	m	132.28			
103	030411003006	桥架	1、名称：消防热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：400X200	m	45			
104	030411003007	桥架	1、名称：热浸镀锌金属有孔盘式桥架（含盖板） 2、规格：300X150	m	52			
105	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、规格：除锈，刷油	kg	2865.7			
106	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架穿墙/楼板处防火封堵	处	65			
107	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：SC150	个	12			
108	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：SC100	个	8			
109	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：GC20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	572.24			
110	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：GC25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	414.21			
111	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：GC25 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	490.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：GC32 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	11.2			
113	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：GC40 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	28.34			
114	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：GC50 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	62.96			
115	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	8.29			
116	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	20.14			
117	030411001009	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	32528.09			
118	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	15409			
119	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	2463			
120	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	500.47			
121	030411001013	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	4508.48			
122	030411001014	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	37.49			
123	030411001015	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	36.78			
124	030411001016	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	9.36			
125	030411001017	配管	1、名称：预埋进户管 2、规格：GC100 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	856.7			
126	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	146003.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	608.31			
128	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	816.49			
129	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	2092.3			
130	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3、配线部位：穿管/桥架	m	3418.52			
131	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NG-A-5*10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	33.65			
132	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NG-A-5*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	31.25			
133	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NG-A-4*25+1*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	211.85			
134	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	139.59			
135	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	12.74			
136	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	290.84			
137	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	9.28			
138	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	16.23			
139	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	7.3			
140	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	9.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	354.68			
142	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	3716.86			
143	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*4 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	1104.39			
144	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	17735.34			
145	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-WDZ-YJY-5*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	113.44			
146	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-WDZ-YJY-4*25+1*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	156.58			
147	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-WDZ-YJY-4*50+1*25 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	46.17			
148	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	290.84			
149	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	115.67			
150	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	264.13			
151	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	30.14			
152	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	398.12			
153	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	852.67			
154	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NG-A-4×70+1×35 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	168.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NG-A-5×4 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	73.24			
156	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×150+1×70 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	264.17			
157	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	176.6			
158	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-NG-A-1×10 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	809.37			
159	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：FZ-NG-A-1×6 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	650			
160	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5×16mm2 3.敷设方式、部位:综合	m	90			
161	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×120mm2 3.敷设方式、部位:综合	m	267.67			
162	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×150mm2 3.敷设方式、部位:综合	m	131.3			
163	030408001033	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	10			
164	030408001034	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	10			
165	030408001035	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*75+1*35 3、安装：穿管/桥架 4、材质：铜芯	m	240			
166	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×240mm2 3.敷设方式、部位:综合	m	1324.2			
167	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1kV-5×16mm2 3.安装部位:综合	个	2			
168	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×120mm2 3.安装部位:综合	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×150mm2 3.安装部位:综合	个	2			
170	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1kV-4×240mm2 3.安装部位:综合	个	20			
171	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集绝缘铜母线槽 2.型号:1250A-5P 3.调试:按设计要求	m	150			
172	030411005001	接线箱	1.名称:电缆插接箱	个	26			
173	030411005002	接线箱	1.名称:终端箱	个	2			
174	030404017055	配电箱	1、名称：电缆分支箱 2、编号：详见图纸 3、安装方式：明装 4、接线端子：无端子外部接线	台	50			
175	030408006005	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆头 2、规格：16mm2及以下	个	177			
176	030408006006	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆头 2、规格：70mm2及以下	个	12			
177	030408006007	电力电缆头	1、名称：矿物质电缆头 2、规格：35mm2及以下	个	4			
178	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm2及以下	个	62			
179	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：70mm2及以下	个	8			
180	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：120mm2及以下	个	12			
181	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：240mm2及以下	个	12			
182	030414008001	母线	1.名称:母线槽调试 2.电压等级（kV）:0.4KV	段	2			
183	030414007001	不间断电源	1.名称:双电源自动投入装置调试	系统	21			
184	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
185	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
186	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱	台(块)	466			
187	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡子	台(块)	4			
188	030409005001	避雷网	接闪带为度10热镀锌圆钢,焊接,沿女儿墙明敷设；所有凸出屋面的金属物均与接闪带可靠焊接	m	702.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	030409005002	避雷网	-25X4热镀锌扁钢暗敷设与明敷接闪带可靠焊接	m	1837			
190	030409003001	避雷引下线	利用结构柱内的两根Φ16钢筋或4根Φ10钢筋与屋面避雷带焊接	m	1404			
191	030409004001	接地网	1.名称:接地网 2.安装形式:按设计要求	m	768.2			
192	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	567.41			
193	030411001018	配管	1、名称：配管 2、规格：PC16 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	4460			
194	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：BV-25 3、配线部位：穿管	m	412.2			
195	030411004007	配线	1、名称：配线 2、规格：BVR-2.5 3、配线部位：穿管	m	4460			
196	030411004008	配线	1、名称：配线 2、规格：BVR-4 3、配线部位：穿管	m	445			
197	030411004009	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ_BYJ-2.5 3、配线部位：穿管/桥架	m	24.62			
198	030411004010	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ_BYJ-4 3、配线部位：穿管	m	12.37			
199	030411004011	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ_BYJ-6 3、配线部位：穿管	m	32.14			
200	030411004012	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ_BYJ-10 3、配线部位：穿管	m	18.71			
201	030411005003	接闪器	1.名称:接闪器 2.安装形式:按设计要求	个	106			
202	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：32#楼安装-电气工程(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
		分部小计						
		给水						
1	031006014001	中小型饮水机	1、额定电压：220V~50HZ 2、额定功率：≤4KW 3、出水孔数量及出水模式： 学生公寓饮水机：双孔,一孔常温，一孔热水（≥90℃）。 公用房饮水机：双出水孔，一孔常温，一孔热水（≥90℃）或双孔，每孔均有常温、热水（≥90℃） 4、取水空间尺寸：≥300mm 5、净水流量：≥0.5L/min 6、热水箱容量：热水箱容积≥15L 7、过滤工艺：RO反渗透 8、加热方式：步进式 9、水效等级：不低于二级 10、需支持刷卡计费功能升级或预留刷卡计费设备安装接入口（每个出水口配置1套），配合采购人协调安装调试刷卡计费设备，刷卡计费设备由采购人提供，外置安装，刷卡计费设备匹配直流电磁阀，5W，12V，或通过适配器实现兼容。 11、具备智能物联系统，具备IOT（智能物联）功能，可以实现设备远程监测/控制功能，并同时支持电脑端和手机端。可远程实时查看产品运行状态、水质情况、滤芯状态，可实时计算并为设备的日常维保做出有序计划和依据。可远程监测电器安全和电器易损部件的运行状态。可远程设置出水温度，故障预警或一键报修。维保记录可在云端存储和查询，便于校方管理人员日常查阅和监管。具有滤芯防伪功能，通过防伪技术可以判断出是否为原厂滤芯。 12、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	26			
2	030609003001	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接或法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	465			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030609003002	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接或法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	3.6			
4	030609003003	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	28.45			
5	030609003004	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	1091.52			
6	030609003005	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	37.9			
7	030609003006	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	217.95			
8	030609003007	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	559.25			
9	030609003008	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	32.53			
10	030609003009	不锈钢管	1.名称:304不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接方式:环压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	234.86			
11	031001006001	PPR冷水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	1.76			
12	031001006002	PPR冷水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	2281.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006003	PPR冷水管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	1212.96			
14	031001006004	PPR冷水管 DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4PP-R塑料管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.:含管件、开槽修补	m	3094.12			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	2			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
17	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
18	031003001001	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	2			
19	031003001002	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	39			
20	031003013001	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN65	组	2			
21	031003013002	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN100	组	1			
22	031003013003	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN50	组	1			
23	031003013004	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN40	组	13			
24	031003013005	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN25	组	446			
25	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50	个	39			
26	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40	个	26			
27	031003001005	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1			
28	031003001006	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN40	个	13			
29	031003001007	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN25	个	446			
30	031003001008	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25	个	892			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003001009	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50	个	18			
32	031003001010	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65	个	4			
33	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
34	031003001011	螺纹阀门	1.名称:堵头 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	个	890			
35	040502011001	补偿器（波纹管）	1.名称:波纹补偿器 2.规格:DN150	个	4			
36	040502011002	补偿器（波纹管）	1.名称:波纹管补偿器 2.规格:DN65	个	2			
37	030817008001	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	1			
38	030817008002	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
39	030817008003	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1			
40	030817008004	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	76			
41	030817008005	套管制作安装	1.名称:预留刚套管 2.规格:DN20（穿管尺寸）	个	432			
42	030817008006	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN200	个	16			
43	030817008007	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN100	个	408			
44	030817008008	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN50	个	1476			
45	030817008009	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN80	个	1028			
46	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝箔胶带	m2	699.8			
47	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝板包封	m2	184.6			
48	031208002001	管道绝热	名称：采用20mmB1级复合橡塑管壳保温材料	m3	9.04			
49	031208002002	管道绝热	名称：采用50mmB1级复合橡塑管壳保温材料	m3	7.32			
		分部小计						
		污水						
50	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚（耐高温）排水管 S(11.2) DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	90.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚（耐高温）DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	19.09			
52	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	1024.5			
53	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚（耐高温）DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	25			
54	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	672.23			
55	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	5196.78			
56	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	290.64			
57	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	602.36			
58	030817008010	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	17			
59	030817008011	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	103			
60	030817008012	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN150	个	2016			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031004003001	无障碍洗手盆及扶手	1.材质:无障碍洗手盆及扶手 2.规格、类型:详见图纸及物料表 3.附件名称、数量:包含全部配套附件	组	6			
62	031004003002	值班室洗手盆	1.材质:值班室洗手盆 2.规格、类型:详见图纸及物料表 3.附件名称、数量:包含全部配套附件	组	1			
63	031004003003	公共卫生间洗脸盆	1.材质:公共卫生间洗脸盆 2.规格、类型:详见图纸及物料表 3.附件名称、数量:包含感应混水龙头及全部配套附件	组	4			
64	031004008001	宿舍盥洗槽龙头	1.名称:冷热水水龙头 2.规格、类型:详见物料表 3.附件名称、数量:包含全部附件	组	895			
65	031004006001	残卫坐便器	1.名称:残卫坐便器 2.附件名称、数量:包含全部附件	组	6			
66	031004006002	蹲便器	1.名称:蹲便器 2.附件名称、数量:包含全部附件	组	6			
67	031004004001	拖布池	1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:包含全部附件	组	13			
68	031004004002	开水间洗涤盆	1.名称:开水间洗涤盆 2.附件名称、数量:包含全部附件	组	13			
69	031004008002	地漏	1.名称:地漏 2.规格、类型:DN50	组	33			
70	031004008003	洗衣机地漏	1.名称:洗衣机地漏 2.规格、类型:DN15	组	36			
71	031004007001	感应式小便器	1.名称:感应式小便器 2.规格、类型:满足设计要求及现场要求	组	4			
72	031004008004	洗衣机地漏	1.名称:洗衣机地漏 2.规格、类型:DN50	组	36			
73	031004008005	其他成品卫生器具	1.名称:地漏 2.规格、类型:DN75	组	8			
74	031004008006	清扫口	1.名称:清扫口 2.规格、类型:DN100	组	7			
75	031004008007	不锈钢密封地漏	1.名称:不锈钢密封地漏 2.规格、类型:DN150	组	2			
76	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
77	031004008008	其他成品卫生器具	1.名称:不锈钢密封地漏 2.规格、类型:DN100	组	38			
		分部小计						
		雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	521.97			
79	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) De225 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	52.16			
80	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	124.75			
81	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	10.4			
82	030817008013	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2			
83	030817008014	套管制作安装	1.名称:刚套管 2.规格:DN150	个	122			
84	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称:雨水斗 2.型号、规格:87型 DN150	个	9			
85	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称:雨水斗 2.型号、规格:87型 DN100	个	12			
86	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:侧入式雨水斗 2.型号、规格: DN75	个	4			
87	040502011003	补偿器（波纹管）	1.名称:波纹管补偿器 2.规格:DN150	个	1			
88	040101004002	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
		分部小计						
		冷凝水						
89	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	128.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	776.98			
91	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	229			
		分部小计						
		废水						
92	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	269.55			
93	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U实壁加厚排水管S(11.2) DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:每层设置伸缩节	m	1441.4			
94	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	450			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
2	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：32#楼安装-给排水工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.0mm 3.形状:矩形 4.规格:周长≤2000mm 5.接口形式:联合咬口	m2	17.82			
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.0mm 3.形状:矩形 4.规格:周长≤4000mm 5.接口形式:联合咬口	m2	260.81			
3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.2mm 3.形状:矩形 4.规格:周长≤4000mm 5.接口形式:联合咬口	m2	317.28			
4	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 δ=1.0mm 3.形状:圆形 4.规格:直径≤1120mm 5.接口形式:联合咬口	m2	12.8			
5	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：1000*500	个	2			
6	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：1250*500	个	2			
7	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：500*1300	个	1			
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口GF 2、规格：1000*600	个	1			
9	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：建筑百叶风口 2、规格：160×160	个	4			
10	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：建筑百叶风口 2、规格：320×250	个	2			
11	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口GF 2、规格：800*500	个	1			
12	030703019001	柔性接口	1.名称:风管防火帆布软接口	m2	12.31			
13	031002002001	设备支架	1.名称:设备、阀门支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	167.24			
14	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	167.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030108003001	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-1-32# 2、规格：风量:30463ML/H；转速:1450R/MIN；功率:11.0KW/380V；全压：938PA 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
16	030108003002	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-2-32# 2、规格：风量:45670ML/H；转速:1450R/MIN；功率:18.5KW/380V；全压：923PA 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
17	030108003003	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-3-32# 2、规格：-风量:41452ML/H；转速:1450R/MIN；功率:18.5KW/380V；全压：1223PA 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
18	030108003004	轴流通风机	1、名称：混流式通风机JS-4-32# 2、规格：SWF-I-7.5,风量:32158m[/h 转速:1450r/min 功率:11.0kW/380V 全压：748Pa 3、减震器安装 4、电机接线检查	台	1			
19	011207001001	挡烟垂壁	1.名称：挡烟垂壁 采用6防火玻璃+1.52pvb+6防火玻璃,耐火极限不低于0.5h。 2.规格：满足设计要求及相应规范	M2	21.77			
20	011207001002	电动挡烟垂壁	1.名称：电动卷帘挡烟垂壁 2.规格：满足设计要求及相应规范包含电机控制箱	M2	1.88			
21	030702001005	软接头	1、名称：风机软接口	m2	10.18			
22	030404031001	小电器	1.名称:手动装置 2.安装方式:距地1.4m安装	个	5			
23	031208003001	通风管道绝热	1.名称:排烟管道绝热 2.绝热厚度:按设计要求	m3	3.6			
		分部小计						
		通风系统						
24	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格：周长≤2000mm 5.接口形式:联合咬口	m2	3.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:周长≤800mm 5.接口形式:联合咬口	m2	44.3			
26	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:排风风管 2.材质:镀锌钢板 δ=0.5mm 3.形状:圆形 4.规格:直径≤200mm 5.接口形式:联合咬口	m2	117.71			
27	030703001004	碳钢阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：320*500	个	4			
28	030703001005	碳钢阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：Φ910	个	2			
29	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、规格：Φ140	个	445			
30	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、规格：160*160	个	28			
31	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀 2、规格：160*120	个	13			
32	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70°止回阀 2、规格：Φ140	个	440			
33	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*500	个	12			
34	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：加压多叶送风口 2、规格：500*1250	个	12			
35	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：加压多叶送风口 2、规格：400*1500	个	13			
36	030108003005	轴流通风机	1、名称：低噪声方形壁式轴流风机DFBZ-I-2.5 2、规格：风量:按设计要求 3、电机接线检查	台	1			
37	030108003006	轴流通风机	1、名称：低噪声吸顶式房间通风器BLD-150 2、规格：风量:按设计要求 3、电机接线检查	台	59			
38	030108003007	轴流通风机	1、名称：低噪声吸顶式房间通风器BLD-250 2、规格：按设计要求 4、电机接线检查	台	1			
39	030108003008	轴流通风机	1、名称：低噪声吸顶式房间通风器BLD-200 2、规格：按设计要求 4、电机接线检查	台	2			
40	030108003009	轴流通风机	1、名称：低噪声吸顶式房间通风器BLD-400 2、规格：按设计要求 4、电机接线检查	台	2			
41	031002002002	设备支架	1.名称:设备、阀门支架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	569.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	569.9			
43	030904001001	余压探测器	1.名称：余压探测器	个	32			
44	030904001002	消防电动开窗机	1.名称：消防电动开窗机	个	3			
45	030904001003	应急排烟窗监控器	1.名称：应急排烟窗监控器	个	2			
46	030904001004	排烟专用探测器	1.名称：排烟专用探测器	个	3			
47	030904001005	电动泄压风阀执行机器	1.名称：电动泄压风阀执行机器	个	4			
48	030904001006	压差传感器	1.名称：压差传感器	个	31			
		分部小计						
		空调系统						
49	031001001001	空调冷凝水管	1.名称：空调冷凝水管 2.材质：UPVC 3.规格：DN20 4.满足图纸要求	m	81.51			
50	031001001002	空调冷凝水管	1.名称：空调冷凝水管 2.材质：UPVC 3.规格：DN40 4.满足图纸要求	m	60.6			
51	030701003001	空调器	1、名称：风管式室内机WS-2.2 2、规格：制冷量:2.2KW制热量:2.8KW 机外静压:30PA；功率:58W/220V-1Φ　风量(高):540ML/H；噪音:29.5DB(A) 带冷凝水提升泵 3、电机接线检查含支架 4、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	13			
52	030701003002	空调器	1、名称：风管室内机(5.0HP) 2、规格：详见图纸 4、电机接线检查含支架 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	16			
53	030817008001	套管制作安装	1.名称:空调预留塑料管 2.规格：UPVC DN80	个	890			
54	030817008002	套管制作安装	1.名称:空调预留刚套管 2.规格：DN80	个	34			
55	030701003003	空调器	1、名称：分体式空调器(3.0HP) 2、规格：制冷量:7.2KW；制热量:9.0KW；功率(制冷/制热):2400W/3000W/220V；APF:3.53 3、减震器安装 4、电机接线检查 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030701003004	空调器	1、名称：分体式空调器(2.0HP) 2、规格：制冷量:5.0KW；制热量:6.3KW；功率(制冷/制热):1530W/2180W/220V；APF:3.53 3、减震器安装 4、电机接线检查 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	1			
57	030701003005	空调器	1、名称：宿舍空调 2、规格：1.5变频，一级能效 3、减震器安装 4、电机接线检查 5.分体空调需描述含室内机、室外机、冷媒管、冷凝水管、支架全部配件等全部配件 6、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	445			
58	031208002001	空调水管管道绝热	采用13mmB1级复合橡塑管壳保温材料	m3	0.56			
59	031001004001	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ9.5 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	120.88			
60	031001004002	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ15.9 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	100.23			
61	031001004003	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ19.1 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	5.9			
62	031001004004	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ22.2 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	14.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031001004005	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ28.6 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	20.17			
64	031001004006	铜管	1、材质:铜管 2、规格:Φ12.7 3、焊接方法:气焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验 5、其他:泡沫橡塑保温，难燃，B1级，按产品技术规范要求 6、冷媒R401A充装	m	20.17			
65	030903005001	分歧器	分歧器 符合设计及规范要求	个	12			
66	030701003006	空调器	1、名称：多联机室外机12HP（V-R-1-32#） 2、规格：额定制冷量:33.5KW　制冷功率:8.09KW/380V；额定制热量:37.5KW　制热功率:8.56KW/380V；有效制热量:31.9KW(-4.1° C) APF=5.10 冷媒:R410A 3、减震器安装 4、电机接线检查 5、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	台	1			
67	030701003007	自控系统	1.名称:自控系统 2.型号:按设计要求	项	1			
68	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:按设计要求	kg	219			
69	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆两道,再刷色漆两道	kg	219			
		分部小计						
		暖通工程检测、调试						
70	031009001001	采暖工程系统调试	通风空调系统调试	系统	1			
71	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：32#楼安装-通风工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋						
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	682.79			
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	215.46			
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	74.35			
4	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	492.93			
5	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	1.7			
6	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	43.2			
7	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	34.8			
8	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	123.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	40.35			
10	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	3578.9			
11	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	1336.71			
12	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	410.9			
13	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	2441.28			
14	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	49.34			
15	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	263.59			
16	030901001016	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	229.61			
17	030901001017	水喷淋钢管	1、安装部位：内外加厚热镀锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	861.05			
18	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称:快速响应易熔合金边墙喷头 2、规格：DN15	个	445			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：扩大覆盖面快速响应玻璃球边墙型喷头 2、型号:RES-HSW 115(边墙型)，K=115,0.13MPA	个	445			
20	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、名称:家用快速响应直立玻璃球喷头 2、规格：DN15	个	1156			
21	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、名称:家用快速响应下垂玻璃球喷头 2、规格：DN15	个	890			
22	031001005001	铸铁管	1.名称:铸铁管 2.介质:废水 3.材质、规格:DN80	m	25.87			
23	031001005002	铸铁管	1.名称:铸铁管 2.介质:废水 3.材质、规格:DN100	m	104.15			
24	031003001001	螺纹阀门	1.类型:排水漏斗 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
25	031003001002	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀门 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	14			
26	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	14			
27	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级 ：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	4			
28	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格：DN150	个	14			
29	030901007001	减压孔板	1、名称：不锈钢减压孔板 2、规格：DN100	个	14			
30	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级 ：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	17			
31	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	14			
32	030901004001	报警装置	1、类型：报警阀组（包含1个电动闸阀；2个信号蝶阀，1个水力警铃） 2、规格、压力等级 ：DN150 3、连接形式：法兰连接	组	4			
33	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
34	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150（穿管规格） 3、含封堵	个	24			
35	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、含封堵	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200 3、含封堵	个	2			
37	031002003004	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：DN100（穿管管径） 3、含封堵	个	24			
38	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:伸缩器 2.规格、压力等级:DN150	个	14			
39	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:三油二布 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各涂二遍	m2	12.34			
40	031002001001	管道支托架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	5415.31			
41	031201003001	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆二道，调和漆二道	kg	5415.31			
		分部小计						
		消火栓						
42	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	29.38			
43	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	157.63			
44	030901001018	消火栓钢管	1、安装部位：内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	73.2			
45	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	200.62			
46	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	351.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030901001019	消火栓钢管	1、安装部位：加厚内外热镀浸锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗，压力试验 5、含管件	m	150.16			
48	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	9			
49	031003010001	软接头（软管）	1、名称：不锈钢金属波纹管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	1			
50	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
51	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
52	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	22			
53	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	1			
54	030901010001	室内消火栓	1、名称：试验消火栓DN65 2、DN65消火栓一个,DN65,25m长麻质衬胶龙带一条,19直流水枪一支,报警按扭,指示灯各一个,消防软管卷盘(JPS1.0-19)一套 3、详见图纸设计	套	1			
55	030901010002	室内消火栓	1、名称：I型减压稳压消火栓DN65 2、DN65消火栓一个,DN65,25m长麻质衬胶龙带一条,19直流水枪一支,报警按扭,指示灯各一个,消防软管卷盘(JPS1.0-19)一套 3、每处消火栓柜内配置MF/ABC4-2A 两具 4、详见图纸设计	套	35			
56	030901010003	室内消火栓	1、名称：III减压稳压消火栓DN65 2、DN65消火栓一个,DN65,25m长麻质衬胶龙带一条,19直流水枪一支,报警按扭,指示灯各一个,消防软管卷盘(JPS1.0-19)一套 3、每处消火栓柜内配置MF/ABC4-2A 两具 4、详见图纸设计	套	121			
57	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱（内含两支灭火器） 2、规格：MF/ABC5-89B	组	52			
58	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、含封堵	个	132			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称:伸缩器 2.规格、压力等级:DN150	个	2			
60	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65 3、含封堵	个	4			
61	031002003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	136			
62	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、含封堵	个	13			
63	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:三油二布 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各涂二遍	m2	5.6			
64	031002001002	管道支托架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	kg	533.67			
65	031201003002	管道支托架刷油	1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆二道，调和漆二道	kg	533.67			
66	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：发泡橡塑隔热保温材料 2、绝热厚度：40mm 3、外包铝皮	m3	4.66			
67	040101004002	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：32#楼安装-消防水(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自动报警						
1	030411005001	接线箱	1、名称：接线端子箱(金属制) 2、规格：JBF-118-1A/X	个	13			
2	030904001001	点型探测器	1、名称：智能型光电感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-4101	个	790			
3	030904001002	点型探测器	1、名称：智能型感温探测器 2、规格：JTY-ZD-JBF-4111	个	13			
4	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮附对讲插孔 2、规格：JBF4121-P	个	62			
5	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF4372E	个	115			
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY5716B	个(部)	4			
7	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器（壁挂） 2、规格：墙壁明装	个	31			
8	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、规格：WY-XD5-18-5A（吸顶式）暗装	个	100			
9	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：火灾报警楼层显示器 2、规格：JBF-VDP3060B	台	13			
10	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：信号输入模块 2、规格：JBF4131	个(台)	48			
11	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：JBF4171	个(台)	56			
12	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出控制模块 2、规格：JBF4141	个(台)	122			
13	030904008004	模块（模块箱）	1.名称:消防广播模块	个	13			
14	030411001001	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25	m	435.6			
15	030411001002	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	233.6			
16	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：模块箱	个(台)	26			
17	040101004001	挖土方、回填	1.土壤类别:三类土 2.规格:深度0.7m，宽度0.8m 3.回填:回填松填	m3	2.36			
18	030411003001	桥架	1、名称：消防防火线槽 2、规格：200X100	m	87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、规格：除锈，刷油	kg	65.36			
20	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架穿墙/楼板处防火封堵	处	56			
21	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	654			
22	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：GC50 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	1839.23			
23	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：GC25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	345.2			
24	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	3954.99			
25	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	6026.74			
26	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管	m	5523.25			
27	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-4 3、配线部位：穿管	m	651.11			
28	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	13720.64			
29	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-5X1.5 3、配线部位：穿管	m	663.14			
30	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	645.32			
31	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-30X1.5 3、配线部位：穿管	m	687.14			
32	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KVV-2X2.5 3、配线部位：穿管	m	1694.11			
33	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头2芯	个	24			
34	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头5芯	个	66			
35	030408007003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头30芯	个	56			
36	030408007004	广播喇叭及音箱调试	1.:广播喇叭及音箱调试	个	131			
37	030408007005	通信分机及插孔调试	1.:通信分机及插孔调试	10个	0.4			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气火灾漏电监控						
38	030904008006	电气火灾监控模块	1、名称：电气火灾监控模块	个	33			
39	030411001007	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	332.8			
40	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	590.08			
		分部小计						
		消防电源监控						
41	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块	个(台)	16			
42	030411001008	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	336.47			
43	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	765.21			
44	030411004006	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ2.5 3、配线部位：穿管	m	1148.5			
		分部小计						
		防火门监控						
45	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：防火门区域分机 2、型号：AFRD-QYFJ 3、安装方式：底边距地1.5m明挂	台	1			
46	030507001001	入侵探测设备	1、名称：门磁开关 2、型号：PW-FMKZ-AY	套	52			
47	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：防火门一体式闭门器（常开） 2、型号：PW-FMKZ-AY	台	4			
48	030411001009	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	313.8			
49	030411004007	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X2.5 3、配线部位：穿管	m	394.35			
		分部小计						
		集中控制型消防应急照明						
50	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：消防应急照明模块	个(台)	13			
51	030411001010	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	325.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411004008	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	570.25			
		分部小计						
		走道照明控制						
53	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：智能面板 2、规格：ASL220-F2/4	个(台)	26			
54	030411001011	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	442			
55	030502005001	双绞线缆	1、名称：双绞线缆 2、规格：超六类屏蔽网线 3、配置形式：走管/桥架	m	442			
		分部小计						
		能耗监控						
56	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：能耗监控模块	个(台)	13			
57	030411001012	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	275.32			
58	030411004009	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管	m	472.45			
59	030502005002	双绞线缆	1.名称:UTP双绞电缆	m	500			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：32#楼安装-消防报警及联动(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线						
1	030502012001	单口数据面板	1、规格：86免工具快速拆卸单口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，且具有防尘门半透明防误插功能； 3、材料：采用ABS材质耐腐塑料；必须通过GB/T2408-2008检测垂直燃烧试验。 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	3592			
2	030502012002	双口数据面板	1、规格：86免工具快速拆卸双口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，且具有防尘门半透明防误插功能。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	120			
3	030502012003	六类非屏蔽模块	1、规格：六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座； 2、性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准；模块带LED指示灯；金针整体50μm镀金；可卡接22～26AWG规格导体；采用优质阻燃聚碳酸脂材料； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	3832			
4	030502009001	6类非屏蔽跳线	1、规格：2米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线； 2、采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头组成； 3、十芯RJ45网络水晶首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常T568A＆T568B线序打线； 4、支持千兆网络应用。 5、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	条	5098			
5	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类UTP低烟无卤阻燃线 2.规格:UTP6 3.其它:含测试	m	254900			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502010001	6类24口非屏蔽配线架	1、规格：24口六类模块化兼容型网络配线架； 2、模块带LED指示灯，通过亮灯指示来区分线路； 3、配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 4、满配24个六类非屏蔽网络模块； 5、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	232			
7	030502010002	理线架	1、规格：1U网络理线架； 2、滑槽封闭式结构金属材质； 3、可安装管理不少于五十条跳线。	个	232			
8	030502010003	48芯光纤配线架（含耦合器、熔纤盘等）	1、规格：六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座； 2、性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准；模块带LED指示灯；金针整体50μm镀金；可卡接22～26AWG规格导体；采用优质阻燃聚碳酸脂材料； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	56			
9	030502009002	单模光纤尾纤（包含尾纤熔接）	1、规格：1米单模低烟无卤LC光纤尾纤（包含尾纤熔接）； 2、具有极小的插入损耗； 3、光纤外径：单芯：3mm、双芯：3、6mm×6、6mm； 4、最小弯曲半径：3、8cm ； 5、工作温度范围：-20～70℃ ； 6、材料：陶瓷。	根	2688			
10	030502009003	光纤跳线	1、规格：3米单模智能导航双芯LC-LC9/125光纤跳线； 2、光纤跳线采用2芯光纤加2芯铜缆结构，2芯光纤传输数据，2芯铜缆用于检测，两端LC适配器上带有LED灯并和外接Micro-USB接口，2芯铜缆和两端LED灯及Micro-USB接口连接； 3、平均连接损耗：≤0、2 dB ；最小反射损耗：20dB ；最大回损：-50dB ； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	对	306			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030502010004	110型语音配线架	1、规格：110型100对机架式配线架 2、110型100对配线架套件含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条； 3、配线架能承接22～26AWG规格的芯线；符合ANSI/TIA 568C超五类连接件的性能要求； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	4			
12	030502009004	110-RJ45语音跳线	1、规格：2米110-RJ45型快接式语音跳线 2、110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成； 3、外护套：PVC。 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	条	4			
13	030502001001	楼层网络机柜	1、规格：标准型42U网络机柜600*600*2000； 2、机柜标准配置：拼装式、前单开无孔边条白色钢化玻璃门，后单开钣金平板门、快开式侧门1对）、含2块固定板，1套国标6位排插，1套2/4位风扇盒。 3、材料：顶底盖、前后门、层板、框架T＝SPCC1、2mm，侧门1、0mm、左右安装梁T＝SPCC1、5mm，方孔条T＝SPCC2、0mm； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	26			
14	030502001002	机柜PDU	1、规格：8孔10A机柜PDU； 2、8位10A万用+开关，1.5平方2米线10A国标头。	台	26			
15	030502007001	室内48芯单模光纤	1、规格：低烟无卤型48芯室内9/125单模低烟无卤光缆 2、符合TIA/EIA-568-B、3标准，ITU G、651 、IEC793-2A1b技术要求；衰减：1310nm ≤0、36dB/km，1550nm≤0、22dB/km。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	m	1909.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030502005002	室内三类25对大对数电缆	1、规格：低烟无卤型室内三类25对大对数低烟无卤线缆； 2、100欧姆25线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG 3、阻抗：100欧姆+/-5；直流电阻，Max：8、83欧姆 / 每100米； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	m	109			
17	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	3712			
		分部小计						
		视频监控系统						
18	030502012004	双口数据面板（设备网）	1、规格：86免工具快速拆卸双口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，且具有防尘门半透明防误插功能。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	3			
19	030502012005	六类非屏蔽模块	1、规格：六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座； 2、性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准；模块带LED指示灯；金针整体50μm镀金；可卡接22～26AWG规格导体；采用优质阻燃聚碳酸脂材料； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	6			
20	040205020001	网络半球	1、采用≥1/1、8″400万星光级CMOS传感器，镜头焦距：2、8mm、4mm可选；最低照度：彩色≤0、0003lux；支持AI-ISP图像质量提升算法， 2、具有≥8兴趣区域（ROI）设置功能，支持ROI功能，最多可设置8块；内置拾音器，拾音距离可达到15m；支持DC12V±35%和PoE供电。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	330			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205020002	人脸识别摄像机	1、具有不小于400万像素CMOS图像传感器； 2、内置CPU/GPU/NPU一体化芯片、2个麦克风和1个扬声器，内置5颗补光灯，可同时发出红外光或同时发出暖光，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽、1个RESET复位按钮；焦距2、7~13、5mm，电动变焦；最低照度：彩色：≤0、0002lx，黑白：≤0、0001lx；支持行人、人脸检测抓拍及布防；采用DC12V或POE供电 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	4			
22	040205020003	400万像素筒型固定式摄像机	1.名称:400万像素枪式摄像机 2.安装部位:地上 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	83			
23	040205020004	电梯专用半球	1、1/3英寸COMS传感器，像素400万，分辨率≥2560*1440； 2、焦距：2、0mm，2、8mm可选；最低照度：彩色：0、0005lux（AGCON），黑白：0、0001lux；补光灯均兼具红外灯和暖光灯功能，内置拾音器，拾音距离可达到15m；工作电压12V±35%，支持POE供电；防水等级IP68，防暴等级IK10。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	8			
24	040205020005	无线网桥	1、电梯专用无线网桥； 2、采用高性能802、11n2X2MIMO芯片，最高速率可达300Mbps；支持四种工作模式：接入点AP、客户端Client、接入点AP(WDS)、客户端Client(WDS)；工作电压：PoE15V或者DC12V； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	对	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040205020006	高空抛物摄像机	1、传感器靶面：1/1、8，像素:400万，分辨率：2688*1520，光圈：F1、0， 2、变焦方式：电动变焦；内置1个CPU/GPU/NPU一体化芯片；最低照度，彩色：0、0005lux；具有MJPEG、H、264、H、265、U-code设置选项，具有MicroSD卡插槽， 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	6			
26	040205020007	热成像摄像机	1、双光谱筒型网络摄像机，可见光模块采用不低于1/2、9”逐行扫描CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520；热成像模块分辨率≥256*192，焦距：3、2mm/7mm/10mm可选，光谱范围：8~14μm，热敏度≤40mk； 2、可见光模块焦距：4mm/6mm/8mm可选，支持红外补光，补光距离不低于40米；最低照度，彩色≤0、0005lx，黑白≤0、0001lx；支持H、265、H、264、MJPEG等多种编码方式；支持DC12V±25%，POE(IEEE802、3af)供电； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	2			
27	040205020008	400万像素筒型固定式摄像机	1.名称:400万像素枪式摄像机 2.安装部位:地下 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	61			
28	040205020009	防油污专用摄像机	1、传感器靶面:1/2、8″，像素:400万，分辨率:2688*1520； 2、支持走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比；水平中心分辨力：≥1400TVL；最低照度：彩色：0、0005lux，黑色：0、0001lux；双向语音对讲和单向语音广播功能。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	2			
29	031002002001	摄像机支架	摄像机支架	套	166			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030501017001	视频综合管理平台	1、具有不少于1个eSATA存储扩展接口、2个千兆网口、16个告警输入接口、10个告警输出接口、1个直流12V电源输出接口、2个HDMI视频输出接口、2个VGA输出接口、2个交流电源模块接口、1个RS485串口（凤凰端子）、1个RS232串口（RJ45）、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3、0接口，2个USB2、0接口（前面板）、16个硬盘指示灯； 2、支持接入不少于1100路网络摄像机/网络录像机、200路门禁设备、200路门口机、1500路室内机、2台访客终端、200路智能通道、200路云端设备，支持接入3套第三方对接协议； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	套	1			
31	040205020010	128路24盘位NVR	1、24盘位硬盘录像机，支持128路接入能力； 2、支持双HDMI和双VGA接口；支持2个USB2、0,2个USB3、0接口；支持1个ESATA接口；支持16个报警输入接口，10个报警输出接口；支持1个RS232，1个RS485串行接口；支持1入2出RCA音频接口；配置205块10T硬盘，支持不少90天存储时间。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	9			
32	030501004001	监控硬盘	10T监控级硬盘	台	205			
33	030501002001	总控工作站	1、管理终端：系统配置：win7/win10、内存：4G及以上、CPU：I7及以上主频：1、8G及以上、硬盘：500G; 2、含32寸显示器。 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030501002002	55″液晶显示单元	1、55寸3、5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元；1920*1080；色彩数:16、7M；亮度（cd/㎡）:450；对比度:4000：1；刷新率:60Hz； 2、响应时间（ms）:8；视角（H/V）:178°/178°；点距（H*V）（mm）:0、63*0、63；1个DVI、2个HDMI、1个VGA；视频输出:1个HDMI；其它接口:1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、1个红外接口； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	9			
35	031002002002	55寸单元定制液压前维护壁装支架	1、名称:55寸单元定制液压前维护壁装支架； 2、型号:金属材质，颜色黑； 3、含安装和线缆，	套	9			
36	030501003001	网络控制键盘	1、10、2英寸电容触摸屏，分辨率1280*800，支持5点触控，支持DC12V±25%供电，支持POE供电； 2、支持CIF~1200万任意分辨率解码，最高支持1200万相机解码显示，支持1路1200万、2路4K、8路1080P解码； 3、支持多方向遥感，支持顺时针或者逆时针旋转，摇杆顶部带按键，可进行抓图；支持接入IPC、NVR、DVR设备，以及第三方的IPC、NVR、DVR设备， 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	1			
37	030507004001	高清解码器	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码； 2、设备具有2个10/100/1000M自适应网口、4个HDMI视频输入接口，12个HDMI视频输出接口、2个音频输入接口(1个3、5mm音频输入+1路凤凰端子音频输入)、2个音频输出接口(1个3、5mm音频输出+1路凤凰端子音频输出)、2个USB3、0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口；支持6路音频输入，14路音频输出； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030502009005	6类非屏蔽跳线	1、规格：2米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线； 2、采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头组成； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	条	705			
39	030502005003	双绞线缆	1.名称:六类UTP低烟无卤阻燃线 2.规格:UTP6 3.其它:含测试	m	30978.18			
40	030502010005	6类24口非屏蔽配线架	1、规格：24口六类模块化兼容型网络配线架； 2、模块带LED指示灯，通过亮灯指示来区分线路； 3、配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 4、满配24个六类非屏蔽网络模块； 5、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	37			
41	030502010006	理线架	1、规格：1U网络理线架； 2、滑槽封闭式结构金属材质； 3、可安装管理不少于五十条跳线。	个	37			
42	030502010007	48芯光纤配线架（含耦合器、熔纤盘等）	1、规格：24口48芯LC光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳48芯LC尾纤的熔接；单模、多模两种光纤均适用；耦合器插入损耗小于0、2db。 3、配线架抽屉式设计； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	5			
43	030502009006	单模光纤尾纤（包含尾纤熔接）	1、规格：1米单模低烟无卤LC光纤尾纤；单芯：3mm、双芯：3、6mm×6、6mm； 2、具有极小的插入损耗；最小弯曲半径：3、8cm； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	根	240			
44	030502010008	24芯光纤配线架（含耦合器、熔纤盘等）	24芯光纤配线架（含耦合器、熔纤盘等）	个	10			
45	030502010009	4口光纤配线架	4口光纤配线架 ，含耦合器	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030502009007	单模光纤尾纤（包含尾纤熔接）	1、规格：1米单模低烟无卤LC光纤尾纤； 2、具有极小的插入损耗；单芯：3mm、双芯：3、6mm×6、6mm； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	根	276			
47	030502009008	LC-LC单模光纤跳线，3米	1、规格：3米单模智能导航双芯LC-LC9/125光纤跳线； 2、光纤跳线采用2芯光纤加2芯铜缆结构，2芯光纤传输数据，2芯铜缆用于检测，两端LC适配器上带有LED灯并和外接Micro-USB接口，2芯铜缆和两端LED灯及Micro-USB接口连接； 3、使用移动电源及Micro-USB数据线，插入光纤跳线任意一端的Micro-USB接口，光纤跳线两端的LED灯均发光；平均连接损耗：≤0、2dB ； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	对	164			
48	030502001003	地下室安防箱	1、规格：6U，含电源插座，宽550mm*深450mm*高500mm	台	3			
49	030502001004	楼层网络机柜	1、规格：标准型42U网络机柜600*600*2000； 2、机柜标准配置：拼装式、前单开无孔边条白色钢化玻璃门，后单开钣金平板门、快开式侧门1对）、含2块固定板，1套国标6位排插，1套2/4位风扇盒； 3、材料：顶底盖、前后门、层板、框架 T＝SPCC1、2mm，侧门1、0mm、左右安装梁 T＝SPCC1、5mm，方孔条 T＝SPCC2、0mm； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	8			
50	030502001005	机柜PDU	1、规格：8孔10A机柜PDU； 2、8位10A万用+开关，1.5平方2米线10A国标头。	台	8			
51	030502007002	室内24芯单模光纤	室内24芯单模光纤	m	1363.64			
52	030502001006	楼层监控配电箱	定制，包含空开	台	8			
53	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、安装：穿管/桥架	m	136.36			
54	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*4 3、安装：穿管/桥架	m	2550			
55	030408001005	零星材料	1.:视频监控系统零星材料	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		电子巡更系统						
56	030904003001	信息钮	1、环境指标：-30℃至+70℃　尺寸：72、5mm*38mm*9、6mm	个	100			
57	030904003002	人名钮	1、环境指标：-30℃至+70℃ 尺寸：52mm*38mm*6mm	个	6			
58	030607006001	巡更棒（数据采集器）	1、防护等级达到IP-68标准，USB免驱通讯，LED强光照明，内置1800毫安锂电池， RFID智能无线射频识别技术，电路设计增加了独有的智能自检功能，不死机；高亮度LED照明，自动感应：无需按键，RFID自动感应读卡；存储容量：40000条，	套	6			
59	030504004001	巡更系统软件	1、软件页面设置具备导航条功能，用户可在软件进行设置每个巡逻点位、巡逻人员名称、巡逻线路、巡逻计划等，巡逻人员巡检后将巡检器交于系统管理人员将巡检数据传到智能巡更系统软件中，管理人员通过软件对巡检人员进行考核，是否正常巡检及巡检过程情况，是否合格、漏检、等数据，管理者可数据打印和EXECL输出或备份。	套	2			
60	030501003002	控制器(数据处理器)	1、巡检器插入通讯座中采用磁吸式USB与数据通讯座连接，在19200波特率的传输速度下稳定快速传输， 同时可以给巡检器充电。	台	2			
61	030408001006	零星材料	1.:电子巡更系统零星材料	项	1			
		分部小计						
		智能门锁系统						
62	010801006001	智能门锁AP	1、千兆电口≥1个，2.5G光口≥1个，Console口≥1个 2、支持吸顶式或壁挂式安装，内置智能天线；支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，支持用户隔离，同一AP下用户不能相互访问；支持MAC、802.1x、Portal、PSK、短信等认证方式；支持PoE供电 ； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	245			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	080702006001	智能门锁AC	1、千兆电口≥8个，千兆Combo口≥2个，万兆光口≥2个，Console口≥1个，USB口≥2个，转发性能≥10G，工作温度0℃-45℃ 2、支持最大管理AP数量≥1000个，实配128个AP管理授权；支持MAC、802.1x、Portal、PSK、短信等认证方式 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	2			
64	010801006002	智能门锁	1、304不锈钢（06Cr19Ni10）锁体：6068标准防盗门电子锁体；主锁舌、反锁舌均为304不锈钢（06Cr19Ni10）精密铸造； 2、锁芯：C级龙牙锁芯，技术开锁时间大于270分钟；支持南京大学现有校园卡（CPU卡及M1卡）、南京大学NFC校园虚拟卡等多种认证方式开门，支持远程开门，支持机械钥匙开门，不允许带有指纹开锁模块；无线工作频段2、4G公共频段，需与校内WIFI互不干扰； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	897			
65	030501003003	NAT设备	1、具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，配置双电源；整机吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥7万，最大并发连接数≥300万； 2、支持MPLS；8、必须支持静态路由； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	2			
66	030504004002	智能门锁管理平台及软件	1、门锁管理系统采用B/S架构，免安装，可远程维护； 2、系统支持手工录入及电子文档批量录入两种方式； 3、支持对房间进行办理入住房屋，退房屋，调房屋等操作，对已入住人员可实现下发开门密码开门方式操作； 4、门锁记录查询：支持按照片区、楼栋、房间查询使用房间记录； 5、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	套	2			
67	030502005004	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称:六类UTP低烟无卤阻燃线 2.规格:UTP6 3.其它:含测试	m	12250			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030501013001	信息播放控制服务器	1、工业级可靠性，1U机架式服务器； 2、 CPU Intel® LGA1150系列E3-1200 v3处理器；芯片组 Intel®C226；4 x DIMM插槽，支持双通道DDR3-1600，支持ECC内存，UDIMM；最大支持32GB内存；2 x mSATA接口；2个3、5寸硬盘；1 x PCI-E3、0 X8接口,X16 Connector； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	2			
69	030504004003	信息采编发布管理平台	1、管理端采用B/S架构；播放端采用C/S架构； 2、支持资讯发送管功能，可同步操控多个信息播放点；通过网络实现显示终端IP点对点的控制与管理； 3、支持多种文字、图形、图像、声音的输入方式；信息发布系统可以播放目前流行的信息格式，如：图像(包括BMP, GIF, JPG,等等格式)、 视频(包括MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, AVI, WMV等等格式），HTML网页内容，及Microsoft Power Point演示文档； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	套	2			
70	030504004004	客户端软件	1、终端授权软件，安装与前端显示设备相连接的控制设备内；支持在线及离线状态下信息发布；同时兼容windows及安卓系统。	套	4			
71	030504004005	信息发布客户端	1、管理终端：系统配置：win7/win10、内存：4G及以上、CPU：I7及以上主频：1、8G及以上、硬盘：500G; 2、含22寸显示器。	套	2			
72	030501003004	发布控制器	1、采用低功耗工业级主机，长期不间断稳定运行；极致散热，电磁屏蔽，防尘设计；全静音、低功耗无风扇散热设计；支持定时开关机、断电保存及硬件看门狗功能；HDMI输出；ARM架构，四核1、8GHz，2G DDR，16G FLASH；	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030501002003	LED显示屏	1、像素间距：≤2mm；模组尺寸：320*160； 2、白平衡6500K±5%(1000K 至 20000K 可调)；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；白平衡亮度≥1200cd/m2(6500K)； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	2			
74	030408001007	零星材料	1.:智能门锁系统零星材料	项	1			
		分部小计						
		建筑能效监管系统						
75	030402013001	数字采集器	1、数字采集器 2、类型:485接口与电能表通信规约符合DL/T 645-1997、DL/T 645-2007规约；M-BUS接口与水表通信规约符合CJ/T188-2004规约。 3、接口：采集器提供M-BUS/RS485接口进行数据采集；采集器提供485,红外接口进行本地维护，可查询参数、抄读数据。 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	个	52			
76	030502005005	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称:六类UTP低烟无卤阻燃线 2.规格:UTP6 3.其它:含测试	m	567.27			
77	030411004001	通讯总线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-RVSP-2x1.0	m	20763.64			
78	030411004002	电源线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-RVV-2x1.5	m	11201.1			
		分部小计						
		综合管网						
79	030411003001	桥架	1、名称:弱电桥架 2、型号:300*100 3、材质:热镀锌； 4、套管:包含桥架穿墙、穿楼板孔洞和防火封堵 5、支架:包含支吊架制作安装及刷油防腐	m	3545.45			
80	030411003002	桥架	1、名称:弱电桥架 2、型号:400*200 3、材质:热镀锌； 4、套管:包含桥架穿墙、穿楼板孔洞和防火封堵 5、支架:包含支吊架制作安装及刷油防腐	m	218.18			
81	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、规格：除锈，刷油	kg	7636.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	9976.73			
83	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	39906.93			
84	030411001003	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	2290.91			
85	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	9163.64			
86	030411001005	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖/混凝土暗配	m	5.44			
87	030411001006	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖/混凝土明配	m	21.76			
		分部小计						
		门禁及人行道闸系统						
88	080902003001	四门门禁控制器	1、支持消防联动，安全指数提升； 2、支持卡片、密码、卡片+密码、二维码开门多种核验方式；支持≥20万卡容量和≥30万条事件记录容量； 3、凭证容量:普通卡+人员密码：≥20万，胁迫卡+胁迫密码：1千，其他特殊类型卡：1百，本机记录容量:30万； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	10			
89	010801006003	双门磁力锁	1.名称:双门280Kg电磁锁(带门磁)	个	33			
90	030402013002	读卡器	1、壁挂式Mifare键盘读卡器：阅读距离:IC卡：最大5cm；工作频率:13、56MHz； 2、常用核验方式:刷卡、密码，感应时间:＜1S；工作电压:DC12V（±25%），工作电流:72mA；接口:支持Wiegand26/34，支持RS485接口； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	个	37			
91	030904003003	开门按钮	1.名称:开门按钮	个	29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030504004006	管理终端	1、管理终端：系统配置：win7/win10、内存：4G及以上、CPU：I7及以上主频：1、8G及以上、硬盘：500G; 2、含22寸显示器。	套	1			
93	030402013003	发卡器	1、格式:WG26/WG34。2、接口:USB接口。3、数据格式:10位十进制卡号。	台	1			
94	030504004007	通道人脸组件（含刷卡功能）	1、硬件配置：1）不小于7英寸液晶屏；2）双目摄像头，一路为可见光（RGB）摄像头（像素≥200万），另一路为红外（IR）摄像头（像素≥200万）； 2、内置控制模块；支持人脸、刷卡、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式，识别成功后控制人行通道开启； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	16			
95	030402013004	二维码阅读器	1、分辨率≥640×480; 2、识读码制：QR Code、Code 128、Code 39; 3、支持在线识别南京大学校园码、校友码、访客码等二维码; 4、具有补光灯，在日照强光下和夜晚环境下，保证识别率良好，响应速度快，识别速度每次不超过70ms。	个	16			
96	030402013005	校园卡读卡器	1、识别能力：读卡频率13、56MHz，支持识别南京大学校园卡（特指物理实体卡）、NFC校园卡（特指手机虚拟卡），实体卡类型包含南京大学现有的CPU卡和M1卡两种类型; 2、安全性能：1）内置1个PSAM卡槽，供应商配套提供2张符合《ISO/IEC7816-4》规范的PSAM空白卡；2）为防范克隆校园卡，具备南京大学校园卡和NFC校园卡加密密文校验鉴权功能（学校对提供的PSAM卡进行加密后，使用该PSAM卡进行密钥认证的方式进行密文验证，不得采用读卡序列号方式）。	个	16			
97	030402013006	身份证阅读器	识别能力：通过二代身份证阅读器，读取身份证芯片内所存储信息，包括身份证号、姓名、地址、照片等信息。	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030504004008	人行通道平台及软件	1、支持过人记录查看，陌生人分类管理和基础考勤查看； 2、支持对终端设备的识别显示界面进行配置操作；支持人证核验或刷卡刷脸认证成功后自动新增或更新照片； 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	套	1			
99	040205022001	无刷通用摆闸-左边道	1、放置在宿舍内全天候使用； 2、采用摆闸304拉丝不锈钢箱体；钢板厚度不小于1、5mm；具备LED指示灯提示通行方向；具备远程遥控开门功能； 3、内置控制模块：支持远程控制、单机离线运行，存储卡号容量不少于10万，脱机保存通行记录不少于2万； 4、供应商需负责摆闸的Logo制作及安装；（样式由南京大学提供）、需支持遥控器一键常开功能。 5、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	2			
100	040205022002	无刷通用摆闸-中间机	1、放置在宿舍内全天候使用； 2、采用摆闸304拉丝不锈钢箱体；钢板厚度不小于1、5mm；具备LED指示灯提示通行方向；具备远程遥控开门功能； 3、内置控制模块：支持远程控制、单机离线运行，存储卡号容量不少于10万，脱机保存通行记录不少于2万； 4、供应商需负责摆闸的Logo制作及安装；（样式由南京大学提供）、需支持遥控器一键常开功能。 5、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	6			
101	040205022003	无刷通用摆闸-右边道	1、放置在宿舍内全天候使用； 2、采用摆闸304拉丝不锈钢箱体；钢板厚度不小于1、5mm；具备LED指示灯提示通行方向；具备远程遥控开门功能； 3、内置控制模块：支持远程控制、单机离线运行，存储卡号容量不少于10万，脱机保存通行记录不少于2万； 4、供应商需负责摆闸的Logo制作及安装；（样式由南京大学提供）、需支持遥控器一键常开功能。 5、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030501001001	访客录入终端	1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏） 2、屏幕分辨率:600*1024 3、内置读卡器:内置IC卡读卡器 4、录入模式:支持自动录入、手动录入、底图更新三种录入模式 5、本机记录容量:10万(不带图)	台	2			
103	030411004003	门锁线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-RVV-4x1.0	m	2551.3			
104	030411004004	读卡器线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-RVV-4x1.0	m	2859.09			
105	030411004005	开门按钮线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-RVV-2x1.0	m	2240.91			
106	030502005006	六类4对非屏蔽双绞线	1、规格：六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料； 3、电气特性超过六类(Cat、6)要求； 4、电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径； 5、工作温度：-25～+75℃； 6、必须通过燃烧性能检测。	m	272.3			
107	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、安装：穿管/桥架	m	272.3			
108	030408001008	零星材料	1.:门禁及人行道闸系统零星材料	项	1			
		分部小计						
		校园网及设备网系统						
109	030501012001	校园网汇聚交换机	1.支持并实配48个10G或10GE SFP+ 光接口（10G或10GE SFP+ 光接口支持G或GE速率传输），支持并实配100G或100GE接口数≥2； 2.整机交换容量≥19.84Tbps，包转发率≥1620Mpps；支持802.1Q、支持STP，RSTP，MSTP、支持GVRP，支持QinQ、灵活QinQ，支持LLDP；支持VxLAN二层网桥、支持VxLAN三层网关，支持SDN技术； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030501012002	校园网48口接入交换机	1.支持48个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，10G/1G SFP+ 光接口≥4个； 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；支持基于端口的VLAN、支持QinQ；支持4K 802.1Q VLAN或支持基于端口的VLAN（4094个） 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	107			
111	030501012003	校园网48口PoE交换机	1.支持并实配48个10G或10GE SFP+ 光接口（10G或10GE SFP+ 光接口支持G或GE速率传输），支持并实配100G或100GE接口数≥2； 2.整机交换容量≥19.84Tbps，包转发率≥1620Mpps； 支持802.1Q、支持STP，RSTP，MSTP、支持GVRP，支持QinQ、灵活QinQ，支持LLDP；支持VxLAN二层网桥、支持VxLAN三层网关，支持SDN技术； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	27			
112	030501012004	校园网24口PoE交换机	1.支持并实配≥24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T自适应以太网电口且端口支持PoE供电，单端口最大供电功率≥60W，支持并实配10G或10GE SFP+ 光接口≥4个（10G或10GE SFP+ 光接口支持G或GE速率传输）； 2.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥720Mpps；支持4K 802.1Q VLAN或支持基于端口的VLAN（4094个）；支持并实配1+1冗余电源； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	27			
113	030501012005	校园网面板AP	1.同时支持802.11a和802.11b和802.11g和802.11n和802.11ac和802.11ax等多种标准，至少采用5GHz 2*2 MIMO+2.4GHz 2*2 MIMO设计； 2.整机速率≥2.9Gbps（1.775Gbps）；支持并实配≥1个100/1000/2500Base-T自适应以太网接口上联口；支持Zigbee、RFID等物联网协议； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	967			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030501012006	校园网放装AP	1.同时支持802.11a和802.11b和802.11g和802.11n和802.11ac和802.11ax等多种标准，至少采用5GHz 2*2 MIMO+2.4GHz 2*2 MIMO设计； 2.整机速率≥5.9Gbps；支持并实配≥1个100/1000/2500Base-T自适应以太网接口上联口；支持Zigbee、RFID等物联网协议； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	460			
115	030501012007	校园网集成服务	1、以上校园网设备5年原厂质保和5年7*24小时售后服务； 2、31幢和32幢汇聚弱电间至仙林校区数据中心机房1楼进线间、汇聚弱电间至各接入弱电间部署48芯LC-LC室外型单模光纤暂估1000米； 3、所有无线AP点位和有线点位部署网线。	项	1			
116	030501012008	设备网汇聚交换机	1、支持交换容量≥4、8Tbps，整机转发性能≥2800 Mpps； 2、支持整机固化25G SFP28 端口≥48个，QSFP28 100G 端口≥8个；标准化1U设备；支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE；支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；支持二层VxLAN、三层VxLAN、EVPN、支持OpenFlow 1、3 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	1			
117	030501012009	设备网48口POE交换机	1. 支持并实配48个10G或10GE SFP+ 光接口（10G或10GE SFP+ 光接口支持G或GE速率传输），支持并实配100G或100GE接口数≥2； 2.整机交换容量≥19.84Tbps，包转发率≥1620Mpps； 支持802.1Q、支持STP，RSTP，MSTP、支持GVRP，支持QinQ、灵活QinQ，支持LLDP；支持VxLAN二层网桥、支持VxLAN三层网关，支持SDN技术； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030501012010	设备网24口POE交换机	1. 支持并实配≥24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T自适应以太网电口且端口支持PoE供电，单端口最大供电功率≥60W，支持并实配10G或10GE SFP+ 光接口≥4个（10G或10GE SFP+ 光接口支持G或GE速率传输）； 2.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥720Mpps；支持4K 802.1Q VLAN或支持基于端口的VLAN（4094个）；支持并实配1+1冗余电源； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	6			
119	030501012011	设备网24口接入交换机	1、支持交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥146 Mpps； 2、支持千兆电口≥24，千兆光口≥4；支持0℃~70℃宽温工作；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF；支持OSPF路由表容量≥12K； 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	8			
120	030501012012	设备网8口POE交换机	1、支持交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥102Mpps； 2、支持千兆电口≥8，千兆光口≥2；支持-10℃~55℃宽温工作；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF；。 3.其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》。	台	6			
121	030904008001	设备网千兆单模光模块	千兆单模光模块	个	80			
122	030904008002	设备网万兆单模光模块	万兆单模光模块	个	2			
		分部小计						
		机房及控制室工程						
123	031209001001	刷油	1、地面防尘调和漆 2、达到设计及规范要求	m2	64			
124	011104004001	防静电活动地板	1、名称:防静电活动地板	m2	64			
125	011105006001	金属踢脚线	高度100	m	56			
126	030904008003	铜排接地	含30*3铜排，接地线的安装	项	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030502001007	网络机房机柜	1、规格：标准型42U网络机柜600*600*2000； 2、机柜标准配置：拼装式、前单开无孔边条白色钢化玻璃门，后单开钣金平板门、快开式侧门1对）、含2块固定板，1套国标6位排插，1套2/4位风扇盒。 3、材料：顶底盖、前后门、层板、框架T＝SPCC1、2mm，侧门1、0mm、左右安装梁T＝SPCC1、5mm，方孔条T＝SPCC2、0mm； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》	台	6			
128	030502001008	机柜PDU	1、规格：8孔10A机柜PDU； 2、8位10A万用+开关，1.5平方2米线10A国标头。	台	8			
129	030502001009	安防机柜	1、规格：标准型42U网络机柜600*600*2000； 2、机柜标准配置：拼装式、前单开无孔边条白色钢化玻璃门，后单开钣金平板门、快开式侧门1对）、含2块固定板，1套国标6位排插，1套2/4位风扇盒。 3、材料：顶底盖、前后门、层板、框架T＝SPCC1、2mm，侧门1、0mm、左右安装梁T＝SPCC1、5mm，方孔条T＝SPCC2、0mm； 4、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》；	台	2			
130	080608003001	20kv UPS主机	1、支持宽度≤440mm，深度≤700mm， 高度≤130mm； 2、支持三进三出、三进单出 ； 3、支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活 ；	台	2			
131	030405001001	蓄电池	1、12V、100ah免维护铅酸蓄电池，支持后备时间不少于1个小时。	个	64			
132	030404012001	蓄电池屏（柜）	32节电池柜	台	2			
133	080608003002	UPS配电柜	UPS配电柜，定制内含空开,配置详见图纸	台	2			
134	030404015001	控制台	三联操作台	台	1			
135	030408001004	电力电缆	WDZ-YJY-3X10+1X10含电缆头	m	90.9			
		分部小计						
		入侵报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030904001001	红外微波双鉴探测器	1、支持6米 x 6米探测范围; 2、支持窄视场幕帘式移动探测器; 3、支持可设定防宠物功能; 4、支持动态温度补偿。	套	1			
137	030904008004	模块（模块箱）	8 防区总线输入模块 1、多路总线的规格：每个系统需要0、8毫米的电缆 600 米；0、1毫米的电缆 1500 米; 2、可处理 8 路常规触点的输入回路与控制主机的多路复用总线相连。	个	2			
138	030904008005	模块（模块箱）	双防区输入模块 1、可与兼容的多路复用总线系统配合使用 ; 2、采用两个多路复用总线防区地址，能监视两个独立防区 ; 3、通过DIP拔码开关设定地址，提供两个传统常开(NO)或常闭(NC) 触点的输入防区; 4、通过47K欧终端电阻（EOL）进行检测。	个	4			
139	030904003004	紧急求助按钮	1、外壳材料：ABS 2、工作电压（V/DC）：≤250 3、工作电流（mA）：≤300 4、触点模式（NC/NO）：常开/常闭	个	50			
140	030904005001	紧急求助声光报警器	声光警号 1、支持额定工作电压(V/DC)：12V 2、支持工作电压范围(V)： 9-15V 3、支持工作电流范围(mA)：≤300 4、支持工作温度(℃)：-20~+60℃ 5、支持声压(dB)：≥105dB/m 6、支持连续工作时间：≥45min DC12V 7、支持闪灯次数(分钟)：200±30	个	15			
141	030904012001	入侵报警主机	1、248个防区，分布在八个分区内记录400/512条事件的缓存多达200个用户密码(PIN) 多达 112个无线设备多达 240个可编址地点，包括多达60路输出以太网连接，八个板载电路终端电阻:2、2+1、5kΩ报警输出:常开，1、75A触点,连接到辅助电源; 2、可编程的输出1:固体输出电流(最大1A)；输入:18 VAC,50VA，50Hz或60Hz 3、其它：其它技术要求详见《31、32幢宿舍主要材料表（含校园网设备描述）0925》；	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030501001002	主机键盘	中文字符键盘 1、双行LCD显示屏包含防区、用户和区域名称 ； 2、汉字显示屏包含用于常见命令的专用功能键，包括状态指示 ； 3、（布防）/报警、布防就绪、电源和火警指示灯均清晰可见 ； 4、自锁式基座。	台	1			
143	030904008006	双回路总线驱动器	多路复用总线扩展模块 1、可为最多 120 个远程防区提供双芯多路复用总线； 2、各总线相互独立，当一条总线出现故障时，不会影响其它总线。	套	1			
144	031101069001	入侵报警工作站	1、管理终端：系统配置：win7/win10、内存：4G及以上、CPU：I7及以上主频：1、8G及以上、硬盘：500G; 2、含22寸显示器。	套	1			
145	030904008007	网络接口模块	1、名称:网络接口模块	套	1			
146	030411004006	信号线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2x1.0	m	509			
147	030411004007	电源线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*1.0	m	509			
		分部小计						
		调试						
148	030505009001	弱电调试	本项目所有弱电系统调试、测试，费用包干	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：弱电(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：弱电(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：弱电(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：弱电(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地库支架						
1	031002001001	防晃抗震支吊架	1.形式:防晃抗震支吊架供货安装 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含五大专业的抗震支架的安装及材料费用，含二次深化设计费用，包括验收等费用	m2	51969.32			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支架(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：抗震支架(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支架(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：抗震支架(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支架(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支架(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：抗震支架(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：抗震支架(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		31#光伏发电系统						
1	030404017001	配电箱	1.名称:交流配电箱 2.型号:具体元器件详见电气系统图 光伏设备断路器设在31-13AL1内	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:光伏发电并网逆变器4kW 2.型号:具体元器件详见电气系统图 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装 5.基础:防腐8#槽钢支架,垫高200mm	台	1			
3	030411001001	配管	1.名称:砖、混凝土结构暗/明配管	项	1			
4	030408001001	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5x6mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	40			
5	030411004001	配线	1.名称:PV1-F-4mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	30			
6	030405002001	太阳能光伏板,采用单晶硅580W组件	1.名称:太阳能光伏板,采用单晶硅550W组件 2.支架及连接件建议选用钢材:Q235B,所有钢构件均采用热镀锌处理,镀锌层厚度不小于65μm,螺栓采用渗锌工艺或不锈钢螺栓,支架配重块选用C30混凝土牌号,桥架配重块建议选用C25混凝土牌号.配重式基础底面宜采取措施(如增大基础地面粗糙度)增大配重基础摩擦系数,减小材料用量 3.未尽事宜参照15D202-4《建筑一体化光伏系统电气设计与施工》、16J908-5《建筑太阳能光伏系统设计与安装》	组	6			
		分部小计						
		32#光伏发电系统						
7	030404017003	配电箱	1.名称:交流配电箱 2.型号:具体元器件详见电气系统图 光伏设备断路器设在31-13AL1内	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017004	配电箱	1.名称:光伏发电并网逆变器4kW 2.型号:具体元器件详见电气系统图 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:落地安装 5.基础:防腐8#槽钢支架,垫高200mm	台	1			
9	030411001002	配管	1.名称:砖、混凝土结构暗/明配管	项	1			
10	030408001002	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5x6mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	40			
11	030411004002	配线	1.名称:PV1-F-4mm2 2.敷设方式、部位:桥架、管内敷设	m	30			
12	030405002002	太阳能光伏板,采用单晶硅580W组件	1.名称:太阳能光伏板,采用单晶硅550W组件 2.支架及连接件建议选用钢材:Q235B,所有钢构件均采用热镀锌处理,镀锌层厚度不小于65μm,螺栓采用渗锌工艺或不锈钢螺栓,支架配重块选用C30混凝土牌号,桥架配重块建议选用C25混凝土牌号.配重式基础底面宜采取措施(如增大基础地面粗糙度)增大配重基础摩擦系数,减小材料用量 3.未尽事宜参照15D202-4《建筑一体化光伏系统电气设计与施工》、16J908-5《建筑太阳能光伏系统设计与安装》	组	6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
2	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光伏工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：光伏工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光伏工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光伏工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：光伏工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：光伏工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：光伏工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：光伏工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：光伏工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		31-32#楼电梯安装						
1	030107001001	交流电梯	1、名称：31-32#宿舍楼 2、型号：荷载1275kg 3、用途：无障碍电梯、消防电梯、客梯 4、层数：14层 5、站数：14站 6、提升高度、速度：提升高度为56.9m，速度为1.75m/s 7、开关方式：中分自动门 8、具体详见工程技术要求。 9、门机整机系统、控制柜整柜、曳引机为原厂原品牌进口，需提供原产地证明。 10、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	部	2			
2	030107001002	交流电梯	1、名称：31-32#宿舍楼 2、型号：荷载1000kg 3、用途：客梯 4、层数：14层 5、站数：14站 6、提升高度、速度：提升高度为56.9m，速度为1.75m/s 7、开关方式：中分自动门 8、具体详见工程技术要求。 9、门机整机系统、控制柜整柜、曳引机为原厂原品牌进口，需提供原产地证明。 10、提供不低于5年质保，由设备厂家向使用单位提供原厂质保承诺书。	部	6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031302007001	高层施工增加	1.:高层施工增加	项	1			
2	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电梯工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电梯工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		充电桩						
1	040801010001	充电桩	1.名称：电动汽车充电桩
2.规格型号：AEV-AC007DB*3/SX
3.其他：7KW交流电枪，支持刷卡/扫码计费计量、可选配4G通信
4、成套安装	台	6			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：充电桩(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：充电桩(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：充电桩(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：充电桩(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：充电桩(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：充电桩(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：充电桩(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：充电桩(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：充电桩(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外雨污水工程						
		分部小计						
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	详见图纸，设计要求	m3	2312.32			
2	040103001001	回填方	沟槽原土回填，详见图纸	m3	1364.7			
3	040103002001	余方弃置	详见图纸，设计要求	m3	947.62			
4	040103001002	管道中粗砂包封	沟槽回填砂至管顶以上50cm，详见图纸	m3	765.56			
		分部小计						
		污水管						
5	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚中、粗砂垫层 2、管道基础及回填做法参见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268第4.6.3条（另计） 3、材质及规格:Φ300离心球墨铸铁管，环刚度应≥SN8级 4、接口方式:滑入式柔性接口(配套丁腈橡胶) 5、铺设深度:1.5m深内 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、集中防腐运距:管道内外侧环氧沥青涂层防腐 8、具体详见苏S01-2021给水排水图集P130~P132	m	539.42			
6	040504001001	模块井（深1.5m内）	1、混凝土模块式检查井(∅800)（流槽式），具体详见《混凝土模块式排水检查井》12S522 2、悬挂式防坠落格板，具体详图 3、模块井基础采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521) 4、D400铸铁五防井盖，详见《12S522-P100》 5、严密性试验，具体详图	座	13			
7	040504001002	模块井（深2.0m内）	1、混凝土模块式检查井(∅800)（流槽式），具体详见《混凝土模块式排水检查井》12S522 2、悬挂式防坠落格板，具体详图 3、模块井基础采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521) 4、D400铸铁五防井盖，详见《12S522-P100》 5、严密性试验，具体详图	座	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		雨水管						
8	040501001001	混凝土管DN300	1.垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层 2.管座材质:120° 混凝土基础 3.规格:Φ300，环刚度应≥SN8级 4.接口方式:承插口管橡胶圈连接 5.铺设深度:1.5m深内 6.详见图集06MS201-1/21 7.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1.51			
9	040501001002	混凝土管DN600	1.垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层 2.管座材质:120° 混凝土基础 3.规格:Φ600，环刚度≥SN8级 4.接口方式:承插口管橡胶圈连接 5.铺设深度:1.5m深内 6.混凝土强度等级:详见图集06MS201-1/21 7.管道检验及试验要求:闭水试验	m	86.89			
10	040504001003	模块井（深1.5m内）	1、混凝土模块式检查井(∅800)，具体详见《混凝土模块式排水检查井》12S522 2、悬挂式防坠落格板，具体详图 3、模块井基础采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521) 4、D400铸铁五防井盖，详见《12S522-P100》 5、严密性试验，具体详图	座	1			
11	040504001004	模块井（深2.0m内）	1、混凝土模块式检查井(∅800)，具体详见《混凝土模块式排水检查井》12S522 2、悬挂式防坠落格板，具体详图 3、模块井基础采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521) 4、D400铸铁五防井盖，详见《12S522-P100》 5、严密性试验，具体详图	座	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041101005001	井字架	井字架井深＜2m	座	14			
2	041101005002	井字架	井字架井深＜4m	座	16			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外雨污水(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨污水(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外雨污水(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
		分部小计						
		室外生活给水						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:生活给水 3.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN80,含管件 4.连接形式:管道之间采用电熔连接，管道与阀门、附件采用法兰连接，连接件及接头的防腐做法由中标厂家提供 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的PE原材料不应低于PE80，钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的内环向应力不应低于8.0MPa 7.:施工参见10S507及设计说明	m	1.05			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:生活给水 3.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN100,含管件 4.连接形式:管道之间采用电熔连接，管道与阀门、附件采用法兰连接，连接件及接头的防腐做法由中标厂家提供 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的PE原材料不应低于PE80，钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的内环向应力不应低于8.0MPa 7.:施工参见10S507及设计说明	m	450.46			
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:生活给水 3.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN150,含管件 4.连接形式:管道之间采用电熔连接，管道与阀门、附件采用法兰连接，连接件及接头的防腐做法由中标厂家提供 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的PE原材料不应低于PE80，钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的内环向应力不应低于8.0MPa 7.:施工参见10S507及设计说明	m	490.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	11			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.安装部位:水表井内	个	4			
7	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室外水表井内 2.型号、规格:DN150远传水表 3.连接形式:法兰	组	4			
8	040504001001	水表井	1.:DN150 水表井参见05S502-43/P136;道路及硬质铺装上的为重型井盖,与路面平;其余为轻型,高于绿化2cm 2.	座	4			
9	040504001002	阀门井	1.:DN100 作法见05S502/P68；道路及硬质铺装上的为重型井盖,与路面平;其余为轻型,高于绿化2cm	座	1			
10	040504001003	阀门井	1.:DN150 作法见05S502/P68；道路及硬质铺装上的为重型井盖,与路面平;其余为轻型,高于绿化2cm	座	3			
11	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内	m3	771.17			
12	010404001001	垫层	1.:砂基础	m3	68.4			
13	010201001001	支墩	1.:钢筋混凝土支墩	m3	17.3			
14	010103001001	回填方	1.:砂回填	m3	84.69			
15	010103001002	回填方	1.:原土回填	m3	410.79			
16	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	360.38			
		分部小计						
		室外消防给水						
17	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管DN150,含管件 4.连接形式:管道之间采用电熔连接，管道与阀门、附件采用法兰连接，连接件及接头的防腐做法由中标厂家提供 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的PE原材料不应低于PE80，钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的内环向应力不应低于8.0MPa 7.:施工参见10S507及设计说明	m	1514.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:带启闭刻度的暗杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	19			
19	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格:SS150/65-1.0型地上式;安装参见图集13S201/P14、15 2.:设防机动车冲撞的防护栏及警示标志	套	7			
20	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:室内消火栓水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-A型,安装参见图集99S203/P12 3.:含水泵接合器井	套	2			
21	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:自动喷淋水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-A型,安装参见图集99S203/P12 3.:含水泵接合器井	套	4			
22	040504001004	阀门井	1.:DN150 作法见05S502/P68；道路及硬质铺装上的为重型井盖,与路面平;其余为轻型,高于绿化2cm	座	19			
23	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内	m3	1280.78			
24	010404001002	垫层	1.:砂基础	m3	113.59			
25	010201001002	支墩	1.:钢筋混凝土支墩	m3	14			
26	010103001003	回填方	1.:砂回填	m3	159.03			
27	010103001004	回填方	1.:原土回填	m3	656.02			
28	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	624.76			
		分部小计						
		室外强电工程						
		分部小计						
		室外10KV进线管道						
29	030411001002	配管	1.名称:排管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:4xGC150 4.:含挖填土、基层、垫层、包封等;具体做法详见设计说明、管断面图及相关规范	m	7.67			
30	030411001003	配管	1.名称:排管 2.材质:塑料管 3.规格:4xMPPΦ160/8 4.:含挖填土、基层、垫层、包封等;具体做法详见设计说明、管断面图及相关规范	m	86			
31	030413005001	电缆井	1.名称:进出户电缆井 2.规格:1.5×1.5×1.5m 3.类型:做法详国标图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.:含井内接地	个	6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外低压进户管道						
32	030411001004	配管	1.名称:排管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:18xGC100 4.:含挖填土、基层、垫层、包封等;具体做法详见设计说明、管断面图及相关规范	m	2.88			
33	030411001005	配管	1.名称:排管 2.材质:塑料管 3.规格:18xMPPΦ110/6 4.:含挖填土、基层、垫层、包封等;具体做法详见设计说明、管断面图及相关规范	m	73.36			
34	030413005002	电缆井	1.名称:进出户电缆井 2.规格:2.0×1.5×1.3m 3.类型:做法详国标图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.:含井内接地	个	1			
35	030413005003	电缆井	1.名称:进出户电缆井 2.规格:2.0×1.8×1.3m 3.类型:做法详国标图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.:含井内接地	个	1			
36	030413005004	电缆井	1.名称:进出户电缆井 2.规格:2.0×2.0×1.3m 3.类型:做法详国标图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.:含井内接地	个	3			
		分部小计						
		室外弱电工程						
37	030411001006	配管	1.名称:排管 2.材质:塑料管 3.规格:6PVC-U100 4.:含挖填土、基层、垫层、包封等;具体做法详见设计说明、管断面图及相关规范	m	123			
38	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE32 4.:直埋，含挖、填土，具体做法详见设计	m	239.14			
39	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-3×4mm2 3.敷设方式、部位:综合 4、包含电缆头	m	630.78			
40	030502007001	光缆	1.名称:4芯单模光缆 2.敷设方式:综合 3.:含接头及测试	m	1186.36			
41	030502007002	光缆	1.名称:48芯单模光纤（接至110保卫处） 2.敷设方式:综合 3.:含接头及测试	m	2750			
42	030502005001	双绞线缆	1.名称:防水六类UTP低烟无卤阻燃线 2.敷设方式:综合 3.:含接头及测试	m	42.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030410001001	立柱	1.名称:4.0m不锈钢立柱 2.:具体做法详见设计说明及相关大样图 3.:含基础及接地	根	6			
44	030410004001	杆上设备	1.名称:设备箱01 2.:含箱内设备	台	6			
45	030507008001	监控摄像设备	1.名称:室外低照度（星光级）筒型摄像机 2.安装方式:灯杆或不锈钢立柱上安装，下沿距地3.5m 3.:含系统调试	台	13			
46	030507008002	监控摄像设备	1.名称:室外高空抛物摄像机 2.安装方式:灯杆或不锈钢立柱上安装，下沿距地3.5m 3.:含系统调试	台	4			
47	030413005005	手孔井	1.名称:手孔井 2.规格:900×700×1100mm 3.:具体做法详见设计及图集YD/T5178-2017	个	7			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自行考虑 2.机械设备规格型号:自行考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外安装(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外安装(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外安装(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10130000		
2	暂估价	3660000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3660000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		13790000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		10130000	
合计			10130000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	变电所（安装）暂估价	变电所（安装）	3160000			全费用
2	三网合一暂估价	三网合一	500000			全费用
合计			3660000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01			
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：专业工程暂估价、暂列金(040)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注