

滨海县城农贸市场改造提升项目排水整治
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年03月06日 复 核 时 间： 2026年03月06日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坎园农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格:PE实壁管 DN300 0.8Mpa 2、连接形式:咬口 3、铺设深度:详见现场、保证排水通畅	m	190			
2	040201009001	排水管	1、材料品种、规格:UPVC管 DN200 环刚度等级SN8	m	250			
3	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度:500*500 2、做法详见:20S515, 页324	座	45			
4	040504002001	混凝土井	1、1000 预制式混凝土井 2、做法详见:22S521, 页10-13	座	17			
5	040504002002	混凝土井	1、1200 预制式混凝土井 2、做法详见:22S521, 页10-13	座	1			
6	040201022001	排水沟	1、断面尺寸:300*500（内径） 2、砌体材料:M10浆砌MU20实心砖 3、100厚C10混凝土垫层 4、在排水沟末端1米范围内设置沉砂池 5、含土方开挖、回填、不锈钢篦子等所有工序	m	80			
7	070205001001	钢格栅盖板	1、查井部分采用钢格栅盖板(商户预留污水井(以实际发生为准))	座	5			
8	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:20cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	400			
9	040202011001	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	400			
10	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	400			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坎园农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：荷兰砖+30mm干硬水泥砂浆（按现状路面结构恢复）	m ²	200			
12	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度>4.0MPa）	m ²	200			
13	040202011002	碎石	1、规格：10cm级配碎石	m ²	200			
14	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：20cm5%水泥稳定土	m ²	200			
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：4cm细粒式沥青混凝土AC-13C	m ²	30			
16	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	m ²	30			
17	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：20cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度>4.0MPa）	m ²	30			
18	040202011003	碎石	1、规格：10cm级配碎石	m ²	30			
19	040202003003	水泥稳定土	1、水泥含量：20cm5%水泥稳定土	m ²	30			
20	01B001	绿化恢复	1、按现状恢复	m ²	10			
21	041001005001	拆除侧、立（缘）石		m	10			
22	041001005002	拆除侧、平（缘）石		m	10			
23	040204004001	安砌侧（立、缘）石	1、材料品种、规格：600*500*150厚芝麻灰机切面立道牙弧形定制，严禁现场切割，30厚1：3水泥砂浆	m	10			
24	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：50厚300×600火烧面芝麻灰花岗岩平道牙	m	10			
25	031001006001	塑料管	1、材质、规格：DN200现状给水管道PE	m	100			
26	040501004002	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN1100	m	300			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坎园农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
27	010401011002	检查井	1、交汇井 2、做法详见：详见图纸	座	2				
28	041302001001	检查井加固	1、检查井加固，满足建设单位使用要求	座	2				
29	041001002001	拆除人行道	1、材质：瓷砖、面包砖、花岗岩 2、含垃圾清运费，运距投标单位自行考虑，结算时不做调整	m ²	630				
30	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度>4.0MPa）	m ²	100				
31	040504008001	隔油池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：600*400*300（0.5t/d） 3、做法详见：23S519	座	3				
32	040201022002	排水沟	1、鱼池周边排水沟 2、基础、垫层：材料品种、厚度：不锈钢 3、24J306，页3-34	m	30				
33	010401011003	砖检查井	1、井截面、深度：500*500 2、做法详见：20S515，页324	座	10				
34	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C30	m	440				
35	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按图纸	m ³	440				
36	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计与规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位自行勘察现场，综合考虑在报价中	m ³	252.74				
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坎园农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：中空壁缠绕管 环刚度12.5KN/m ² DN400 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅 4、闭水实验 5、具体做法详见图纸	m	140			
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：PE实壁管 DN300 0.8Mpa 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅	m	190			
3	040201009001	排水管	1、材料品种、规格：UPVC管 DN200 环刚度等级SN8	m	200			
4	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：500*500 2、做法详见：20S515, 页324	座	23			
5	040504002001	混凝土井	1、1000 预制式混凝土井 2、做法详见：22S521, 页10-13	座	27			
6	040504002002	混凝土井	1、1200 预制式混凝土井 2、做法详见：22S521, 页10-13	座	1			
7	040201022001	排水沟	1、断面尺寸：300*500（内径） 2、砌体材料：M10浆砌MU20实心砖 3、100厚C10混凝土垫层 4、在排水沟末端1米范围内设置沉砂池 5、含土方开挖、回填、不锈钢篦子等所有工序	m	10			
8	040201022002	排水沟	1、原有排水沟维修	m	110			
9	070205001001	钢格栅盖板	1、查井部分采用钢格栅盖板(商户预留污水井(以实际发生为准))	座	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:20cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	400			
11	040202011001	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	400			
12	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	400			
13	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格:荷兰砖+30mm干硬水泥砂浆(按现状路面结构恢复)	m ²	200			
14	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:15cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	200			
15	040202011002	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	200			
16	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	200			
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:4cm细粒式沥青混凝土AC-13C	m ²	30			
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	m ²	30			
19	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:20cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	30			
20	040202011003	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	30			
21	040202003003	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	30			
22	01B001	绿化恢复	1、按现状恢复	m ²	10			
23	041001005001	拆除侧、立(缘)石		m	10			
24	041001005002	拆除侧、平(缘)石		m	10			
25	040204004001	安砌侧(立、缘)石	1、材料品种、规格:600*500*150厚芝麻灰机切面立道牙弧形定制,严禁现场切割,30厚1:3水泥砂浆	m	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：50厚300×600火烧面芝麻灰花岗岩平道牙	m	10			
27	031001006001	塑料管	1、材质、规格：DN200现状给水管道PE	m	100			
28	040501004003	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN1100	m	300			
29	010401011002	检查井	1、交汇井 2、做法详见：详见图纸	座	2			
30	041302001001	检查井加固	1、检查井加固，满足建设单位使用要求	座	2			
31	041001002001	拆除人行道	1、材质：瓷砖、面包砖、花岗岩 2、含垃圾清运费，运距投标单位自行考虑，结算时不做调整	m ²	630			
32	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度>4.0MPa）	m ²	100			
33	040504008001	隔油池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：600*400*300（0.5t/d） 3、做法详见：23S519	座	3			
34	040201022003	排水沟	1、鱼池周边排水沟 2、基础、垫层：材料品种、厚度：不锈钢 3、24J306，页3-34	m	30			
35	010401011003	砖检查井	1、井截面、深度：500*500 2、做法详见：20S515，页324	座	10			
36	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C30	m	440			
37	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按图纸	m ³	440			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：臻园菜市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：中空壁缠绕管 环刚度12.5KN/m ² DN400 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅 4、闭水实验 5、具体做法详见图纸	m	280				
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：中空壁缠绕管 环刚度12.5KN/m ² DN500 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅 4、闭水实验 5、具体做法详见图纸	m	50				
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：PE实壁管 DN300 0.8Mpa 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅	m	550				
4	040501004004	塑料管	1、材质及规格：PE实壁管 DN400 0.8Mpa 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅	m	70				
5	040201009001	排水管	1、材料品种、规格：UPVC管 DN200 环刚度等级SN8	m	600				
6	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：500*500 2、做法详见：20S515, 页325	座	70				
7	010401011002	砖检查井	1、井截面、深度：600*600 2、做法详见：20S515, 页324	座	3				
8	040504002001	混凝土井	1、1000 预制式混凝土井 2、做法详见：22S521, 页10-13	座	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：臻园菜市场雨污分流更新改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002002	混凝土井	1、 1500 预制式混凝土井 2、做法详见:22S521, 页10-13	座	2			
10	040504008001	隔油池	1、材质:钢筋混凝土 2、型号、规格:600*400*300 (0.5t/d) 3、做法详见:04S519, 页56	座	5			
11	041001002001	拆除人行道	1、材质:瓷砖、面包砖、花岗岩 2、含垃圾清运费,运距投标单位自行考虑, 结算时不做调整	m ²	1530			
12	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬水泥砂浆 2、面层材质:防滑地砖(按现状路面结构恢复)	m ²	600			
13	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格:荷兰砖+30mm干硬水泥砂浆(按现状路面结构恢复)	m ²	30			
14	040203008002	块料面层	1、块料品种、规格:大理石(按现状路面结构恢复)	m ²	900			
15	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:15cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	930			
16	040202011001	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	930			
17	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	930			
18	031001006001	塑料管	1、材质、规格:DN200现状给水管道PE	m	100			
19	040501004005	塑料管	1、材质及规格:UPVC DN1100	m	300			
20	010401011003	检查井	1、交汇井 2、做法详见:详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：臻园菜市场雨污分流更新改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040201022001	排水沟	1、断面尺寸:300*500（内径） 2、砌体材料:M10浆砌MU20实心砖 3、100厚C10混凝土垫层 4、在排水沟末端1米范围内设置沉砂池 5、含土方开挖、回填、不锈钢篦子等所有工序	m	90			
22	040201022002	排水沟	1、排水沟修复 2、现状排水沟修复，修复后满足建设单位使用要求 3、具体修复内容投标单位自行勘察现场，单价综合考虑 结算时不做调整	m	90			
23	041302001001	检查井加固	1、检查井加固，满足建设单位使用要求	座	3			
24	041301007001	排水沟清淤		m	360			
25	070205001001	钢格栅盖板	1、查井部分采用钢格栅盖板(摊位中间,鱼摊周边,家禽宰杀处等)	座	5			
26	041301007002	清淤	1、摊位篦子清淤加深 2、具体工程量及清淤方式，投标单位自行勘察现场综合报价，结算时不做调整	项	1			
27	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按图纸	m ³	1550			
28	040103001001	回填方	1、密实度要求:满足设计与规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标单位自行勘察现场，综合考虑在报价中	m ³	890.32			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：臻园菜市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西街菜场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：中空壁缠绕管 环刚度12.5KN/m ² DN400 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅 4、闭水实验 5、具体做法详见图纸	m	125				
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：PE实壁管 DN300 0.8Mpa 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅	m	350				
3	040201009001	排水管	1、材料品种、规格：UPVC管 DN200 环刚度等级SN8	m	200				
4	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：500*500 2、做法详见：20S515, 页324	座	20				
5	040504002001	混凝土井	1、1000 预制式混凝土井 2、做法详见：22S521, 页10-13	座	33				
6	040504002002	混凝土井	1、1200 预制式混凝土井 2、做法详见：22S521, 页10-13	座	2				
7	070205001001	钢格栅盖板	1、查井部分采用钢格栅盖板(以实际发生为准)	座	27				
8	040504008001	隔油池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：600*400*300 (0.5t/d) 3、做法详见：23S519	座	13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西街菜市场雨污分流更新改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040201022001	排水沟	1、断面尺寸:300*500（内径） 2、砌体材料:M10浆砌MU20实心砖 3、100厚C10混凝土垫层 4、在排水沟末端1米范围内设置沉砂池 5、含土方开挖、回填、不锈钢篦子等所有工序	m	10			
10	040201022002	排水沟	1、鱼池周边排水沟 2、基础、垫层：材料品种、厚度：不锈钢 3、24J306,页3-34	m	80			
11	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬水泥砂浆 2、面层材质:防滑地砖（按现状路面结构恢复）	m ²	900			
12	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:15cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	900			
13	040202011001	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	900			
14	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	900			
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:4cm细粒式沥青混凝土AC-13C	m ²	80			
16	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:15cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	80			
17	040202011002	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	80			
18	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	80			
19	041001005001	拆除侧、立（缘）石		m	10			
20	041001005002	拆除侧、平（缘）石		m	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西街菜市场雨污分流更新改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040204004001	安砌侧 (立、缘)石	1、材料品种、规格:600*500*150厚芝麻灰机切面立道牙弧形定制,严禁现场切割,30厚1:3水泥砂浆	m	10			
22	040204004002	安砌侧 (平、缘)石	1、材料品种、规格:50厚300×600火烧面芝麻灰花岗岩平道牙	m	10			
23	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:DN110管(含弯头配件等)UPVC	m	100			
24	031001006001	塑料管	1、材质、规格:DN200现状给水管道PE	m	100			
25	040501004003	塑料管	1、材质及规格:UPVC DN1100	m	300			
26	010401011002	检查井	1、交汇井 2、做法详见:详见图纸	座	5			
27	041302001001	检查井加固	1、检查井加固,满足建设单位使用要求	座	3			
28	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级:C30	m	675			
29	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按图纸	m ³	675			
30	040103001001	回填方	1、密实度要求:满足设计与规范要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标单位自行勘查现场,综合考虑在报价中	m ³	387.72			
31	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方或垃圾 2、运距:自行考虑 3、结算工程量凭签证(施工区域内倒运、土方就地整平费用在相应项目报价中考虑)	m ³	287.28			
分部分项工程清单合计								
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西街菜场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坎北菜农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：中空壁缠绕管 环刚度12.5KN/m ² DN500 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅 4、闭水实验 5、具体做法详见图纸	m	50			
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：PE实壁管 DN300 0.8Mpa 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅	m	400			
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：PE实壁管 DN400 0.8Mpa 2、连接形式：咬口 3、铺设深度：详见现场、保证排水通畅	m	30			
4	040201009001	排水管	1、材料品种、规格：UPVC管 DN200 环刚度等级SN8	m	200			
5	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：500*500 2、做法详见：20S515, 页324	座	4			
6	040504002001	混凝土井	1、1000 预制式混凝土井 2、做法详见：22S521, 页10-13	座	25			
7	040504002002	混凝土井	1、1200 预制式混凝土井 2、做法详见：22S521, 页10-13	座	2			
8	040201022001	排水沟	1、断面尺寸：300*500（内径） 2、砌体材料：M10浆砌MU20实心砖 3、100厚C10混凝土垫层 4、在排水沟末端1米范围内设置沉砂池 5、含土方开挖、回填、不锈钢篦子等所有工序	m	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坎北菜农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	070205001001	钢格栅盖板	1、查井部分采用钢格栅盖板(商户预留污水井(以实际发生为准))	座	30			
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:15cmC30水泥混凝土(抗弯拉强度>4.0MPa)	m ²	400			
11	040202011001	碎石	1、规格:10cm级配碎石	m ²	400			
12	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量:20cm5%水泥稳定土	m ²	400			
13	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格:荷兰砖+30mm干硬水泥砂浆(按现状路面结构恢复)	m ²	20			
14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:4cm细粒式沥青混凝土AC-13C	m ²	30			
15	01B001	绿化恢复	1、按现状恢复	m ²	10			
16	041001005001	拆除侧、立(缘)石		m	10			
17	041001005002	拆除侧、平(缘)石		m	10			
18	040204004001	安砌侧(立、缘)石	1、材料品种、规格:600*500*150厚芝麻灰机切面立道牙弧形定制,严禁现场切割,30厚1:3水泥砂浆	m	10			
19	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:50厚300×600火烧面芝麻灰花岗岩平道牙	m	10			
20	031001006001	塑料管	1、材质、规格:DN200现状给水管道PE	m	100			
21	040501004004	塑料管	1、材质及规格:UPVC DN1100	m	300			
22	010401011002	检查井	1、交汇井 2、做法详见:详见图纸	座	5			
23	041302001001	检查井加固	1、检查井加固,满足建设单位使用要求	座	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坎北菜农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	041001002001	拆除人行道	1、材质：瓷砖、面包砖、花岗岩 2、含垃圾清运费，运距投标单位自行考虑，结算时不做调整	m ²	470			
25	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：15cmC30水泥混凝土（抗弯拉强度>4.0MPa）	m ²	100			
26	040504008001	隔油池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：600*400*300（0.5t/d） 3、做法详见：23S519	座	13			
27	040201022002	排水沟	1、鱼池周边排水沟 2、基础、垫层：材料品种、厚度：不锈钢 3、24J306, 页3-34	m	20			
28	010401011003	砖检查井	1、井截面、深度：500*500 2、做法详见：20S515, 页324	座	33			
29	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C30	m	480			
30	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按图纸	m ³	680			
31	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计与规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位自行勘察现场，综合考虑在报价中	m ³	390.59			
32	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方或垃圾 2、运距：自行考虑 3、结算工程量凭签证（施工区域内倒运、土方就地整平费用在相应项目报价中考虑）	m ³	289.41			
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坎北菜农贸市场雨污分流更新改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

