

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏全成工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026年05月18日

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中
心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏全成工程造价咨询
有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：高飞

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：顾翔荣

(签字或盖章)

编 制 人：戴丽燕

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：王亚娟

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年04月08日

复 核 时 间：2026年05月18日

浦口监狱迁建工程精装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司 造价咨询人：江苏全成工程造价咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：高飞 法定代表人或其授权人：顾翔荣
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：戴丽燕 复 核 人：王亚娟
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年04月08日 复核时间：2026年05月18日

工 程 量 清 单 编 制 说 明

工程名称：浦口监狱迁建工程精装修工程

一、工程概况：

1. 建设规模：

本项目为浦口监狱迁建项目精装修工程，工程地点：南京市浦口区桥林街道百合路端木路西北象限，紧邻省监狱管理局精神病医院（康新戒毒所）地块。精装范围：1#行政楼一层报告厅及配套用房、集合大厅、公共走道，九、十层会议室；3#食堂一、二层就餐区、公共走道；4 监狱大门一层候见门厅、三层指挥中心；5#会见楼一、二层会见区及公共走道；6#监舍楼（综合）一层门厅、电梯厅及公共走道，四层集中办案办公室；7#文体活动中心四层演播厅。本项目总装修面积约：8186 m²，均不改变原建筑设计使用功能；本次装修涉及专业：装饰、给排水、电气。

2. 计划工期：详见招标文件。

3. 施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围：

1、精装修图纸设计范围。

2、精装修图纸打阴影部分为土建施工范围。

三、精装修与总包间施工界面划分：

（1）土建工程

1. 总包已经考虑所有装修房间的窗户，装修房间的地顶墙抹灰没有考虑，入精装修房间门未考虑。挡烟垂壁，防火卷帘都由总包施工、大屏电视机LED基层都不考虑，由智能化单位实施。装修房间部分（地面找平、墙面抹灰、面层等）、隔断，外墙内收口由精装修考虑。

2. 精装修考虑装修区域门及门套，另一面涉及不精装修的门、防火门都由总包实施，颜色款式等由精装设计单位选型，装修区域电梯门套本次计入，窗套窗台根据设计提供栋号计入精装修。

3. 总包施工图原墙体拆除，新增加砌体抹灰及相应二次结构由精装修施工。

4. 室内墙面地面顶面防水按精装修图纸做法考虑计入精装修。

5. 1#楼九层卫生间、3#楼二层公共卫生间不在本次招标范围。

安装：

给排水工程：仅含 3#楼食堂 VIP 大包间卫生间。3#楼食堂 VIP 大包间卫生间实施内容：

VIP 大包间的洁具、龙头、给水横干管及支管、排水支管及立管（出屋面及伸出管），在一层出地面的检修口（含）与 WL-a、WL-b 相接，包含楼板开洞及套管、墙面开槽；详见工程量清单。

电气工程：精装修范围包含灯具（含台灯落地灯）及开关、插座、从照明配电箱到各末端穿线、配管及金属软管等。开筒灯孔、条形灯具、检修口等所有开孔计入精装修。详见工程量清单。

设备：舞台设备（舞台机械系统和幕布系统）在本次招标范围。精装修中座椅不考虑，舞台灯光系统不考虑。

暖通工程：精装修配合空调收边收口修补到位，装饰风口计入总包。

智能化：LED 屏及电视、扩声系统不考虑。

四、工程量清单编制依据

1. 建设单位提供的装饰图纸（电子图 2024-10 版图纸）以及设计院回复的相关问题。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、地方相关法规、文件等。

3. 苏建价（2014）448 号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见。

4. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容。

5. 苏建价(2016)154 号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6. (2018)第 24 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

7. 招标控制价人工工资标准按苏建函价[2026] 27 号文件，材料价格按 2026 年 4 月份南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按市场询价。投标报价由投标人自行考虑计入。

8. 江省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知苏建函价（2019）178 号。

9. 《江苏省住房和城乡建设厅》2019（19）号文，（省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法）。

10. 拟定的招标文件。

11. 其他相关标准图集及现行预结算文件。

12. 智慧工地相关费用详见《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》（2021）第 16 号文。

13. 浦口监狱迁建工程精装修装饰材料终饰范例表、灯具图例

14. 浦口监狱迁建工程精装修物料表、浦口监狱迁建工程装饰装修项目设备材料技术要求。

五、暂列金额：详见招标清单。

六、清单说明事项：

1. 投标单位于投标前必须自行踏勘现场（请注意勘察现有水电接口位置）（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位），充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；投标人应按招标人要求拆除临时设施，含临时道路、临时围墙、塔吊基础、场地硬化、临时房屋等，费用均应包含在投标报价中，结算时不另增加费用。

2. 各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照市相关文件规定执行。

3. 施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

4. 市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土方内外运。

5. 双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的雨雪、冰雹、台风、高温天气、城市管制、供电供水部门正常停电停水、节假日、高（中）考、扰民和民扰、市内重大活动（如社会活动、公共安全治理、环境整治等）、疫情防控、防汛防汛、省市各级领导对工地现场进行视察等因素及发包人分包工程的合理工期，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期；因上述情况，发包人可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予以服从，按照要求作出必要的配合，并在投标报价中考虑因此对本工程造成的停工、窝工、人员调配、机械停滞费、施工降效、材料

运输及现场管理等费用增加，增加的费用包含在合同价中，承包人不得向发包人进行任何索赔。

6. 施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电挂表计量，按施工用水电市场价结算。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

7. 本工程砌筑、地面、抹灰砂浆等按预拌砂浆考虑。

8. 本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价考虑。

9. 施工图、招标文件（含物料表、材料选用表等）、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充（若有矛盾，按照高标准或发包人要求执行），均作为编制投标报价的依据，投标报价时应充分考虑清单、图纸及现行规范对报价的影响，结算时，不得以清单描述不全增加费用。

10. 本工程涉及安装各类管道预留孔洞、开槽及封堵相关费用，应由内装及总包综合协调实施，其费用在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用；

11. 投标人应充分了解本项目性质、管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化（回填道碴）措施等，结算时不另外增加费用。

12. 施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

13. 本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为 1.5%。总包服务费（管理、配合费用）包含不限于以下内容：提供现场已有的临时道路、对分包项目的成品保护及分包项目竣工资料的整理、分包人员的安全、质量、进度管理等，具体总包协调管理、配合等工作内容见合同相关条款之规定。

14. 施工现场需满足《关于印发南京市工地视频监控和环保在线监测信息系统建设实施方案的通知》（宁建质字〔2018〕590 号）、《关于做好智慧工地监管平台接入前相关工作的通知》（宁建质字〔2019〕147 号）等文件要求，并根据《市政府办公厅关于对全市建设工程工地实施差别化管理的通知》（宁政传〔2019〕11 号）、《关于全市

房屋建筑和市政基础设施工地差别化管理实施细则的通知》（宁建质字〔2019〕67号）等文件申报施工工地差别化管理，如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

15. 投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行考虑赶工措施。

16. 投标人需充分考虑配合相关检测工作所产生的费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测工作而进行的施工调整，相关费用结算时不再增加。

17. 红线外沿路施工通道围挡做法见招标文件，满足南京市安全文明工地要求。由投标人根据招标文件规定自行报价，包括制作安装拆除及使用费用，结算时不予调整。

18. 本项目安全文明施工争创“南京市市级标化工地”，“安全文明施工增加费”，此部分作为不可竞争费，投标人需按清单中费率进行报价，并综合考虑所有创优费用，结算时不额外增加；若投标人未完成安全文明施工，招标人将扣除报价中已计取的“安全文明施工增加费”费用。

19. 总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、增加费、扬尘污染防治增加费），并按工程量清单规定的费率进行报价；除安全文明施工措施费以外，总价措施项目清单中其他项目报价包干使用，中标后不作调整。单价措施项目费中除模板费用（按接触面积结算）可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

20. 在本次招标图纸范围内，前期已施工部分需本次中标人进行拆除施工等所产生费用（包括施工垃圾清理外运），由投标人综合考虑在投标报价中，后期结算不予以调整。

21. 在本次招标范围内，对配电箱改造，包含箱体规格及元器件的变化，相关费用包含在投标报价内，后期结算不予以调整。

七、其他说明：

（一）装饰工程

1. 精装修区域内消防箱及管道包封计入精装修。

2. 一号楼一层所有木门计入精装修，三号楼打饭窗口的LED屏不计入本次招标范围。四号楼指挥中心的两樘FDM1524由总包考虑，七号楼的演播厅的防火门由总包施工。

3. 一号楼九层卫生间已经计入总包范围，不计入精装修范围。

4. 精装修区域防排烟及新风风口百叶在总承包施工范围；吊顶区域开孔加固由精装修单位

负责。

5. 地顶墙的防水按精装修做法表考虑。

6. 4 号楼指挥中心的原墙体拆除及 5#楼接待窗口下墙体拆除由精装修施工单位实施，需考虑拆除、垃圾清运等相关费用。大屏钢架由智能化单位施工本次清单未考虑。

7. 精装修单位负责挡烟垂壁、防火卷帘、LED 大屏的收口，大屏电视机 LED 及支架由智能化单位实施。

8. 顶面石膏板为 9.5mm 厚，墙面石膏板为 12mm 厚；窗帘盒灯槽等吊筋龙骨考虑吊顶中，PVC 阳角线条综合考虑相应装修做法，报价计入做法中。外墙面内侧收口综合考虑投标报价中。

9. 新增墙体二次结构做法参照原建筑结构图做法，详询结构图：结施通-01-X2-6.3.4、6.4。

10. 暗门、消防门面层包含在相对应装修面层中考虑，暗门消防门需要考虑龙骨骨架，五金天地轴基层板等做法。

11. 落地窗不需要做窗台石（公共卫生间因止水需要除外），半高窗均需要做窗台石参照 3#楼 2 层通道立面窗台石做法，VIP 包间窗台石详见立面要求。

12. 所有木材及木基层均需满足防火要求，涂上二层当地政府批准之防火漆（三遍）；防火处理后其耐火极限应不低于 1 小时。

13. 墙纸墙布等需考虑基膜等施工工艺，除注明外，其余腻子乳胶漆（或无机涂料）均按三遍考虑。

14. 铺贴墙地砖，图纸设计、未设计墙地砖规格（施工中按发包人要求选用规格）以及施工过程中发包人要求改变墙地砖规格的，投标人不得以墙地砖规格未明确或改变要求调价，结算时综合单价不变。

15. 石材六面防护、表面酸洗打蜡、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、粘结、背贴钢筋、见光、亚光、背网、开孔等，墙、地砖开洞、切割、磨边、水刀开片、抽槽等加工费均应包含在相应的投标综合单价内。铝板、成品钢板、不锈钢板均为成品板，所有铝板、成品钢板、不锈钢板的加强筋、铣槽、内折边、瓦楞、PVC 覆膜不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。

16. 所有玻璃均需原厂原片、原厂深加工。

17. 所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费、配合费等由投标人自行考虑计入报价。

18. 投标报价时应根据图纸充分考虑各种材料材料损耗，结算不调整。

19. 本工程所用的钢骨架、铝合金龙骨、钢板、不锈钢板、玻璃、胶水等材料含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行计算报价，并含在相应的投标报价中，结算时不做调整。

20. 施工图、招标文件（含物料表、材料选用表等）、技术参数要求、有关施工规范及工程

量清单中的项目特征互为补充（若有矛盾，按照高标准或发包人要求执行），均作为编制投标报价的依据，投标报价时应充分考虑清单、图纸及现行规范对报价的影响，结算时，不得以清单描述不全增加费用。

21. 招标人已提供材料备选品牌的，投标单位应按约定品牌进行报价。如招标人因为工程整体要求而需统一某些材料材料品牌规格，中标人应服从招标人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

22. 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

23. 本工程量清单中，楼地面工程做法及其他清单特征中注明需计入钢筋工程量的（如地面工程做法中注明内配双层双向钢筋 $\Phi 4@150$ ），钢筋工程量计入相应的工程量清单报价（其他未注明的钢筋工程量计入混凝土及钢筋混凝土工程相应的工程量清单中报价），投标报价时请注意不要漏项。

24. 工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），请投标人自行考虑并计入投标价内。

25. 关于《江北新区建设工程使用承插型盘扣式钢管支架的通知》（宁新区管建[2019]325号），实际施工中使用脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。

26. 关于《江北新区建设工程使用铝制安全网片的通知》（宁新区管建[2021]76号），本工程须使用铝制安全网片，具体《江北新区建设工程使用铝制安全网片的通知》（宁新区管建[2021]76号）要求执行，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。

27. 木门投标人投标报价时需考虑门框、门套、门锁、全套五金配件、安装、灌浆等所有工作内容。木门饰面颜色、样式由发包人在实施过程中确认；木门高度、宽度、单双扇等因素造成的价格差异投标人综合考虑。

（二）安装部分

1. 精装照明实施范围自照明配电箱（不含）出线至各回路灯具、管线等，无端子接线不单独列项，含在相应线缆报价中，灯具以装修图纸布置为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层报告厅						
1	011101006001	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片,随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板,一次找平,原浆收光	m2	333.66			
2	011101006002	楼地面找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层找平抹光,内配防静电接地金属网表面抹平	m2	8.74			
3	011103004001	仿地毯纹硬PVC塑料地板地面CA105	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、3mm水泥基自流平	m2	333.66			
4	011102001001	石材门槛石ST102	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 门槛石 4. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	1.31			
5	011106007001	难燃实木木饰面台阶WD105	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与钢龙骨固定 3. 详见1F. EL-13-D5舞台造型大样图,两侧台阶	m2	4.2			
6	011103004002	仿木纹硬PVC塑料地板主席台CA101	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、双层12mm玻镁板基层与钢龙骨固定 3. 20宽铝合金压条 4. 详见1F. EL-13-D5舞台造型大样图	m2	150.26			
7	011104004001	钢质防静电地板PF102	1、30厚钢质防静电地板(A级)调节支架固定 2、5厚减震隔声垫	m2	8.74			
8	011204004001	舞台造型龙骨基层	1. 40*40*3热镀锌方管@400*600横撑,竖向支撑,斜向支撑 2. M10膨胀螺栓40*40*4热镀锌角铁地面连接 3. 详见1F. EL-13-D5舞台造型大样图 (包含两侧台阶)	t	4.508			
9	011105006001	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	131.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201004001	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	497.58			
11	011207001001	白色超构吸声板墙面MT112	1、白色超构吸声板,3mm工艺缝,内填橡胶条,侧面玻镁板封板 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、50厚吸音玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓 5. 详见节点1. DL-03-D3	m2	46.73			
12	011207001002	木纹超构吸声板墙面MT116	1、木纹超构吸声板,3mm工艺缝,内填橡胶条 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、50厚吸音玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓	m2	377.31			
13	010801002001	暗门\消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	7.26			
14	011207001003	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	13.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011207001004	木纹微孔蜂窝铝板墙面MT109	1、蜂窝铝板,3mm工艺缝,内填橡胶条 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定 ⑥600(轻质隔墙采用对穿螺栓 4. 详见节点1. DL-03-D4	m2	28.96			
16	011302001001	木纹蜂窝铝板MT106、木纹超构吸声板MT116下挂板	1. 木纹蜂窝铝板、木纹超构吸声板下挂板 2. 40*40*3热镀锌方管龙骨 3. LED显示屏处详见节点详图1. DL-02-D2	m2	64.32			
17	011302001002	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级无机涂料一底两面,板面钉眼封点防锈漆 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定,PVC阳角条	m2	19.36			
18	011201002001	无机涂料墙面	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	55.9			
19	011302001003	硅晶岩吸音板复杂顶PF103	1. 硅晶岩吸音板斜面\平,侧面600.300高,按投影面积计算,展开面投标人综合考虑 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8(M8全牙)吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图1. DL-01-D1, D2	m2	344.28			
20	011302001004	铝合金集成设备带MT102吊顶	1. 铝合金集成设备带宽165mm/265mm长度定制,包含四周加固 2. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8(M8全牙)吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图1. DL-01-D1, D2	m2	19.4			
21	011304002001	开孔	1. 墙面、顶面开孔,综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固,灯孔大小由投标人综合考虑。	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011407002001	无机涂料顶面	1. 无机涂料一底两面 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 剔凿打磨平整	m ²	139.64			
23	010810002001	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 4. 展开尺寸200+300 5. 详见节点详图1. DL-01-D1	m	10.2			
24	010810002002	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图1. DL-01-D1	m	4.6			
25	010810002003	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 4. 展开尺寸1150+300 5. 详见节点详图1. DL-01-D1	m	28			
26	010810001001	窗帘	1. 部位: 礼堂座位两侧 2. 窗帘材质: 混纺+100%遮光 4. 褶皱: 2:1褶 5. 防火: 阻燃处理, 符合国家消防检测B1级要求 6. 颜色可由业主选择 7. 电动窗帘轨道安装 8. 电机 核心电气参数: 额定电压: 220V、额定频率: 50Hz、额定功率: 75W、额定电流: 0.34A、运转电容: 2.5uF/450V机械性能参数: 额定扭矩: 2.0Nm、运行速度: 20cm/s、电机转速: 112r/min、防护等级: IP20、工作制式S2: 4min	m ²	393.36			
27	011207001005	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m ²	64.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010606012001	钢架转换层	1. 装饰吊顶距离楼板高度超过2.5米以上部分,采用此钢架转换层。 2. 此钢架转换层近楼板部分采用反向支撑。将角钢L50x4用膨胀螺栓M10与顶部楼板固定,向下与竖向角钢L40x3焊接,并以同型号角钢为竖向角钢做斜撑。竖向角钢L40x3的长度根据楼层高度而定,平面上以间距1000mm等距离点状均布,且每相邻的两个竖向角钢及斜撑均为镜像关系(如A剖面)。 3. 竖向角钢L40x3在距离装饰吊顶高度1200mm处构件水平网架,网架均采用L40x3 角钢焊接。钢结构焊接未注明部位均为满焊,焊缝高度不小于6mm,钢结构部位须刷防锈漆两度。 4. 若现场楼板不是钢筋混凝土现浇楼板,则用8号槽钢代替5号角钢做底部横向支撑,固定于两侧结构梁上,同时需进行专业检测结构梁是否为预应力梁,以便避开预应力筋。 5. 详见钢架转换层详图 1. DL-13	t	8.118			
		分部小计						
		一层化妆室						
29	011102003001	防滑地砖地面 CT105	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	18.25			
30	011105006002	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	18.3			
31	011201004002	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	55.9			
32	011201002002	无机涂料墙面	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	55.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011304001001	灯带（槽）	1、A级无机涂料一底两面，2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 侧面灰色拉丝不锈钢压边线 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布），板面钉眼封点防锈漆 4、双层 9.5mm 纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆 5. 12mm玻镁板基层与龙骨固定 6. 展开尺寸70+110+240 7. 详见节点详图1.DL-06-D12	m2	2.94			
34	011302001005	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级无机涂料一底两面，板面钉眼封点防锈漆 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆 @1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定，PVC阳角条	m2	18.25			
35	011304002002	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	12			
		分部小计						
		一层贵宾休息室						
36	011101006003	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片，随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板，一次找平，原浆收光	m2	33.24			
37	011104001001	定制满铺卷毯 CA106	1、5-8mm卷毯	m2	33.24			
38	011201004003	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	70.53			
39	011207001006	难燃木饰面墙面 WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨 @1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	58.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011207001007	难燃布艺硬包墙面WP101	1、难燃布艺硬包墙面(难燃皮革硬包饰面参照此做法)(硬包需背衬聚酯纤维板),两侧暗藏LED灯带 1.0厚灰色拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 4. 详见节点详图1. DL-09-D21	m2	10.76			
41	011105006003	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	23.42			
42	011302001006	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面,板面钉眼封点防锈漆 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、次龙骨CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条 9. 详见节点详图1. DL-06-D12 10. 顶面10*10成品铝条喷白, 详见节点详图1. DL-06-D12	m2	24.25			
43	011302001007	透光灯膜吊顶PF101	1、透光灯膜,成品扣件,专业灯膜厂家深化 2、9.5mm纸面石膏板、12mm玻镁板基层与龙骨固定(包含侧面高差做法) 3. 四周灰色拉丝不锈钢压边线 4、次龙骨CB50*19*0.5MM@300 5、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 6、C8(M8全牙)吊杆@1000; 7、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条 8详见节点详图1. DL-06-D12	m2	8.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011304001002	灯带（槽）	1、A级无机涂料一底两面，2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 侧面灰色拉丝不锈钢压边线 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布），板面钉眼封点防锈漆 4、双层 9.5mm 纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆 5. 12mm玻镁板基层与龙骨固定 6. 展开尺寸70+110+240 7. 详见节点详图1.DL-06-D12	m2	6.62			
45	011304002003	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	8			
46	011207001008	难燃木饰面门楣WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定，包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	0.84			
47	010801002002	单开木质门MM1122b	洞口尺寸：1100*2200 1. 难燃木饰面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600,内填蜂窝纸，中间6mm钢化玻璃150*1000观察窗，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯,分体执手不锈钢把手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	2.42			
48	011304001003	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固，孔大小由投标人综合考虑	m2	3.2			
		分部小计						
		一层集合大厅及走道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011102001002	石材地面ST102	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 包含踏步 4. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	356.21			
50	011102001003	石材门槛石ST102	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 门槛石 4. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	5.28			
51	011105006004	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	136.66			
52	011201004004	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	604.07			
53	011207001009	木纹超构吸声板墙面MT116	1、木纹超构吸声板,3mm工艺缝,内填橡胶条 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、50厚吸音玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定 @600(轻质隔墙采用对穿螺栓	m2	49.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010801002003	暗门\消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结, 配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件) 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等, 按照业主需要、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求, 具体做法详见门表图纸	m2	7.26			
55	011207001010	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	12.22			
56	011207001011	难燃木饰面墙面WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	35.92			
57	011204001001	石材柱面ST101	1、18mm厚石材, 专用勾缝剂勾缝, 镜面处理 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓, 当墙面高度大于3m时, 需钢结构专业计算后选用槽钢规格)	m2	67.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011204001002	石材墙面ST101	1、18mm厚石材,专用勾缝剂勾缝,镜面处理,暗藏LED灯带100+100,玻镁板基层,灰色拉丝不锈钢包边 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件 、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格) 7. 包含消防箱门四樘表面材料与四周材料颜色明显区别表面设置发光标志开启角度≥120,中文字体大小80MM*100MM 8. 详见详图1. DL-08-D18, D19	m2	179.12			
59	011204001003	金属彩绘浮雕	1、金属彩绘浮雕(1.2mm厚不锈钢锻造) 材质工艺:传统手工综合漆艺彩绘浮雕 厚度规格:根据设计方案的内容和层次要求,壁画雕刻层加背板层总厚度范围4cm—7cm,重量:每平方重量范围30-70kg。 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件 、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格)	m2	28.8			
60	011201002003	无机涂料墙面	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	202.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001008	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1. A级无机涂料一底两面，板面钉眼封点防锈漆 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平，粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 中间150宽造型, 12mm玻镁板基层, 灰色拉丝不锈钢压边线 4. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 10*10抽槽 5. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7. C8 (M8全牙) 吊杆@1000; 8. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条 9. 详见节点详图1. DL-04-D6 10. 顶面10*10成品铝条喷白, 详见节点详图1. DL-04-D7	m2	275.26			
62	011302001009	蜂窝铝板顶	1、蜂窝铝板与Z型配套龙骨连接 2、Z型配套龙骨及30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 5、C8 (M8全牙) 吊杆 @≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 剔凿打磨平整 8. 中间150宽造型, 12mm玻镁板基层, 灰色拉丝不锈钢压边线 9. 详见节点详图1. DL-07-D17	m2	84.79			
63	010801002004	单开木质门MM1122	洞口尺寸: 1100*2200 1. 难燃木饰面木门, 含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600, 内填蜂窝纸, 实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等, 按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯, 分体执手不锈钢把手, 合页3个标准4X4X3合页, 门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求, 具体做法详见门表图纸	m2	4.84			
64	010805001001	玻璃平开门	1. 玻璃平开门6700*3400 2. 不锈钢包门头 3. 五金、感应装置等齐全	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010808004001	灰色拉丝不锈钢电梯门套门头MT101B	1. 灰色拉丝不锈钢 1.0mm厚饰面 2. 12mm玻镁板基层 3. 50*50*5镀锌角码M8膨胀螺栓, 50*50*5镀锌角铁, 与竖向50附墙轻钢龙骨固定 4. 成品发光灯条 5. 详见详图1. DL-08-D19, D20., D31	m2	15.4			
66	011304001004	灯带 (槽)	1、A级无机涂料一底两面, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 侧面灰色拉丝不锈钢压边线 3、粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板, 板面钉眼封点防锈漆 5. 展开尺寸60+120+140 6. 详见节点详图1. DL-04-D6	m2	5			
67	011304001005	灯带 (槽)	1、A级无机涂料一底两面, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 侧面灰色拉丝不锈钢压边线, 12mm玻镁板基层, 底侧窝峰铝板 3、粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板, 板面钉眼封点防锈漆 5. 展开尺寸60+120+200 6. 详见节点详图1. DL-04-D8	m2	14.41			
68	011304002004	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	98			
69	010810002004	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 4. 展开尺寸200+200	m	26.85			
70	011207001012	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	40.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011501020001	大厅服务台	大厅服务台石材ST103台面长4350高1100宽850 1. 50*50*5热镀锌角码 M8膨胀螺栓固定 ， 40*40*3镀锌方管 ， 20*40*3镀锌方管 2. 12mm玻镁板基层，难燃木饰面板抽屉，18厚石材ST103台面，下部灰色拉丝不锈钢高50 3. 详见大厅服务台详图 1. DL-12	个	1			
72	011507001001	原玻璃幕墙贴防撞玻璃贴	原玻璃幕墙贴防撞玻璃贴	m2	8.7			
73	010606012002	钢架转换层	1. 装饰吊顶距离楼板高度超过2.5米以上部分,采用此钢架转换层。 2. 此钢架转换层近楼板部分采用反向支撑。将角钢L50x4用膨胀螺栓M10与顶部楼板固定,向下与竖向角钢L40x3焊接,并以同型号角钢为竖向角钢做斜撑。竖向角钢L40x3的长度根据楼层高度而定,平面上以间距1000mm等距离点状均布,且每相邻的两个竖向角钢及斜撑均为镜像关系(如A剖面)。 3. 竖向角钢L40x3在距离装饰吊顶高度1200mm处构件水平网架,网架均采用L40x3 角钢焊接。钢结构焊接未注明部位均为满焊,焊缝高度不小于6mm,钢结构部位须刷防锈漆两度。 4. 若现场楼板不是钢筋混凝土现浇楼板,则用8号槽钢代替5号角钢做底部横向支撑,固定于两侧结构梁上,同时需进行专业检测结构梁是否为预应力梁,以便避开预应力筋。 5. 详见钢架转换层详图 1. DL-13	t	2.48			
74	011304001006	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固,孔大小由投标人综合考虑	m2	3.23			
		分部小计						
		报告厅男女卫生间						
75	011101006004	楼地面找平层	1. 1:2.5水泥砂浆找坡1%至排水口,最薄处30厚,原浆压光,阴角抹半径50圆角	m2	31.5			
76	011101003001	楼地面现浇泡沫混凝土	结构楼板下沉的有水房间,现场发泡混凝土($\rho=600$),厚度根据结构板面标高类推。	m2	31.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 两道1.5厚JSII型防水涂料四周卷起至少300mm高(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。)(在门口处水平延伸出门口500mm,门口两侧水平延伸200mm)	m2	34.65			
78	011102003002	防滑地砖(有水房间)CT101	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	29.32			
79	011102003003	防滑地砖(有水房间)CT102	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	2.18			
80	011102001004	石材门槛石ST102	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 门槛石 4. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.66			
81	011201004005	墙柱面找平层	1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.12厚1:3水泥砂浆打底 3. 刷界面处理剂一道	m2	85.46			
82	011204003001	墙砖(有水房间)墙面CT103	1、10厚墙砖,专用白色勾缝剂勾缝 2、3-6厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	85.46			
83	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(高度2000mm)与从地面上翻的防水涂料搭接,无防水要求房间则不做	m2	85.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011302001010	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级防霉无机涂料一底两面(卫生间等有水区域参照此做法) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 防潮纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆 @1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条 9、高分子防水层涂膜防潮层(非卫生间等有水区域可取消) 10. 顶面10*10成品铝条喷白, 详见节点详图1. DL-06-D12	m2	29.32			
85	011304002005	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	14			
86	011304001007	灯带(槽)	1、A级无机涂料一底两面, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 侧面PVC阳角线 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板, 板面钉眼封点防锈漆 5. 展开尺寸50+120+250 6. 详见节点详图1. DL-05-D11	m2	2.92			
87	010810002005	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻璃板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 5. 展开尺寸200+200 6. 详见窗帘盒节点	m	3			
88	011210006001	卫生间隔断PL104	1. 卫生间隔断采用白色12mm厚抗倍特板, 高度2700mm, 下部50高1.0厚灰色拉丝不锈钢, 具体参数详施工说明。 2. 样式需使用单位认可;	间	8			
89	011210006002	卫生间小便斗隔断挡板PL104	卫生间小便隔断挡板采用白色12mm厚抗倍特板, 高度1000mm, 具体参数详施工说明。 2. 样式需使用单位认可;	块	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011505001001	白色人造石英石洗 漱台ST109	1. 15厚白色人造石英石洗 手台盆台面宽600, 50高 挡水条, 下翻边 200, 3*3石材倒角 2. A级耐火木纹硅酸钙板 柜体高400, 暗藏LED灯带 3. L40*4角钢钢架基层 4. 40*40*3镀锌方管 5. M8膨胀螺栓 6. 含石材开孔 7. 详见详图1. DL-10-D23	m2	3.13			
91	011505008001	卫生纸盒	成品卫生纸盒	个	6			
92	011505010001	钢化银镜GL101	1. 镜面玻璃品种、规格 :6mm钢化银镜, 12mm玻镁 板基层 2. 框材质、断面尺寸 :1.0厚灰色拉丝不锈钢边 框; 3. 上下暗含LED灯带 4. 详见图纸	m2	5.01			
93	010801002005	单开木质门MM1122	洞口尺寸: 1100*2200 1. 难燃木饰面木门, 含难 燃木饰面门套、难燃木饰 面门套线、锁、铰链、门 吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木 框架纵向间距200横向 600, 内填蜂窝纸, 实木门 套制作、运输、安装、刷 漆、门边的防水、填缝、 灌浆及所有配套五金等 3. 按照业主需要、并满足 设计及规范要求 4. 锁具1把标准锁芯, 分体 执手不锈钢把手, 合页 3个标准4X4X3合页, 门吸 1个标准门吸 5. 符合设计及规范验收要 求, 具体做法详见门表图 纸	m2	4.84			
94	011207001013	难燃木饰面门楣 WD102	1、难燃木饰面采用专用 胶与基层板固定, 包含两 侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖 向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨 卡入U型支撑卡两翼之间 并插入沿地、沿顶轻钢 龙骨间距400, 横撑龙骨 @1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地 固定沿地、沿顶轻钢龙骨 间距与竖向轻钢龙骨统 一, U型支撑卡与墙面固定 竖向间距≤600, 横向间距 与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.44			
		分部小计						
		九层党委会议室						
95	011103004003	仿木纹硬PVC塑料 地板CA101	1、5mm硬PVC塑料地板专 用胶粘黏 2、3mm水泥基自流平	m2	123.78			
96	011101006005	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内 配C4@150双向钢筋网片 , 随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板 , 一次找平, 原浆收光	m2	123.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011102001005	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 门槛石 4. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	1.44			
98	011105006005	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘剂 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	50.19			
99	011201004006	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	114.34			
100	011408001001	难燃墙布墙面WP106	1、墙布专用粘结剂黏贴 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	6.45			
101	011207001014	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	14.25			
102	011204001004	石材墙面ST104	1、18mm厚石材,专用勾缝剂勾缝,镜面处理,暗藏LED灯带100+100,玻镁板基层,灰色拉丝不锈钢包边 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*3热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件 、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格)	m2	27.93			
103	011207001015	难燃木饰面墙面WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	16.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011207001016	难燃布艺硬包墙面WP101	1、难燃布艺硬包墙面(难燃皮革硬包饰面参照此做法)(硬包需背衬聚酯纤维板),两侧暗藏LED灯带 1.0厚灰色拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5. 详见节点详图1. DL-09-D21	m2	49.48			
105	011204001005	石材墙面ST101	1、18mm厚石材,专用勾缝剂勾缝,镜面处理,暗藏LED灯带100+100,玻镁板基层,灰色拉丝不锈钢包边 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件 、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格) 7. 包含消防箱门四樘表面材料与四周材料颜色明显区别表面设置发光标志开启角度≥120,中文字体大小80MM*100MM 7. 详见节点1. DL-09-D22	m2	5.95			
106	011207001017	石材面背衬板	1、灰色拉丝不锈钢 1.0mm厚MT101B 2、12mm玻镁板基层PL103 3、75系轻钢龙骨	m2	15.12			
107	011207001018	难燃木饰面门楣WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定,包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010801002006	双开木质门 MM1522a	洞口尺寸：1500*2200 1. 难燃木饰面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准碰珠锁，地锁，合页6个标准4X4X3合页，门吸2个标准门吸，2个暗插销，定制金属拉手长1600两副 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	6.78			
109	010810002006	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 5. 展开尺寸200+200 6. 详见节点详图1. DL-05-D10	m	11.29			
110	011207001019	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	16.94			
111	011304001008	灯带（槽）	1、A级无机涂料一底两面，2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 侧面灰色拉丝不锈钢压边线 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4、双层 9.5mm 纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆 5. 12mm玻镁板基层与龙骨固定 6. 展开尺寸70+100+240 7. 详见节点详图1. DL-07-D16	m2	14.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011302001011	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条 9. 详见节点详图1. DL-07-D16 10. 顶面10*10成品铝条喷白, 详见节点详图1. DL-07-D16	m2	89.22			
113	011302001012	MT104铝单板(2.0厚)吊顶	1. MT104铝单板(2.0厚) 2. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8(M8全牙)吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图1. DL-07-D16	m2	14.29			
114	011302001013	铝合金集成设备带MT102吊顶	1. 铝合金集成设备带宽165mm/265mm长度定制, 包含四周加固 2. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8(M8全牙)吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图1. DL-01-D1, D2	m2	16.26			
115	011204001006	石材墙面ST104	1、18mm厚石材,专用勾缝剂勾缝,镜面处理,暗藏LED灯带100+100,玻镁板基层,灰色拉丝不锈钢包边 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件 、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格)	m2	27.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011302001014	透光灯膜吊顶 PF101	1、透光灯膜，成品扣件，专业灯膜厂家深化 2、9.5mm纸面石膏板、12mm玻镁板基层与龙骨固定（包含侧面高差做法） 3、四周灰色拉丝不锈钢压边线异形具体见详图 4、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 5、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 6、C8(M8全牙)吊杆@1000; 7、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 8. 详见节点详图1.DL-07-D16	m2	34.56			
117	011304002006	检修口	1. 顶面检修口400*400开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固由投标人综合考虑。	个	5			
118	011304002007	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	25			
119	011304001009	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固，孔大小由投标人综合考虑	m2	21.22			
		分部小计						
		九层大会议室						
120	011104002001	难燃强化复合地板	1、12厚强化企口复合地板面层 2、3mm泡沫塑料衬垫	m2	59.57			
121	011101006006	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片，随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板，一次找平，原浆收光	m2	59.93			
122	011102001006	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材，专用勾缝剂，抛光镜面处理，表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂，防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 门槛石 4. 综合考虑美缝，镜面处理	m2	0.36			
123	011105006006	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	32.65			
124	011201004007	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	78.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011201002004	无机涂料墙面、柱面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	78.06			
126	010810002007	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图1. DL-05-D10	m	6.24			
127	011207001020	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	9.36			
128	011207001021	难燃木饰面门楣WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定，包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	0.97			
129	010801002007	双开木质门MM1522a	洞口尺寸：1500*2200 1. 难燃木饰面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准碰珠锁，地锁，合页6个标准4X4X3合页，门吸2个标准门吸，2个暗插销，定制金属拉手长1600两副 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	3.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011302001015	600*600*1.0铝合金方板吊顶	1. 铝合金方板600*600mm与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. C8 (M8全牙) 吊杆, 双向中距 ≤1200, 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层	m2	57.31			
131	011304001010	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固, 孔大小由投标人综合考虑	m2	0.72			
132	011304002008	检修口	1. 顶面检修口400*400开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固由投标人综合考虑。	个	2			
		分部小计						
		十层视频会议室						
133	011103004004	仿木纹硬PVC塑料地板CA101	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、3mm水泥基自流平	m2	159.6			
134	011103004005	仿木纹硬PVC塑料地板主席台CA101	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、双层12mm玻镁板基层与钢龙骨固定 3. 20宽铝合金压条 4. 详见1F. EL-13-D5舞台造型大样图	m2	24.83			
135	011204004002	主席台龙骨基层	1. 40*40*3热镀锌方管@400*600横撑, 竖向支撑, 斜向支撑 2. M10膨胀螺栓40*40*4热镀锌角铁地面连接 3. 详见1F. EL-13-D5舞台造型大样图 (包含两侧台阶)	t	0.497			
136	011101006007	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片, 随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板, 一次找平, 原浆收光	m2	184.43			
137	011102001007	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 门槛石 4. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	0.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011105006007	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	68.48			
139	011201004008	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	137.71			
140	011207001022	难燃木饰面墙面WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	70.49			
141	011207001023	难燃实木木饰面板墙面WD105	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.17			
142	011207001024	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	14.2			
143	011408001002	难燃墙布墙柱面WP106	1、墙布专用粘结剂黏贴 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	14.8			
144	011207001025	难燃布艺硬包墙面WP101	1、难燃布艺硬包墙面(难燃皮革硬包饰面参照此做法)(硬包需背衬聚酯纤维板),两侧暗藏LED灯带 1.0厚灰色拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5. 详见节点详图1.DL-09-D21	m2	45.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011207001026	灰色拉丝不锈钢墙面MT101B	1、灰色拉丝不锈钢墙面MT101B采用专用胶及专用挂件与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	2.64			
146	011302001016	穿孔铝扣板顶MT108	1、穿孔铝扣板与Z型配套龙骨连接 2、Z型配套龙骨及30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 5、C8(M8全牙)吊杆@≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,剔凿打磨平整	m2	74.4			
147	011302001017	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布)双层 9.5mm 纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆 4、包含侧面高差做法,12mm玻镁板基层与龙骨固定,170宽灰色拉丝不锈钢异形压边线具体见详图 5、次龙骨CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 9、PVC阳角条 详见节点详图1.DL-07-D15	m2	116.75			
148	011304001011	灯带(槽)	1、A级无机涂料一底两面,2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.侧面pvc阳角条 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆 5.12mm玻镁板基层与龙骨固定 6.展开尺寸60+100+190 7.详见节点详图1.DL-07-D15	m2	19.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011304002009	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	26			
150	010810002008	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图1. DL-05-D10	m	21.75			
151	011207001027	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	32.63			
152	011207001028	难燃木饰面门楣WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定，包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.94			
153	010801002008	双开木质门MM1522a	洞口尺寸：1500*2200 1. 难燃木饰面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600,内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准碰珠锁，地锁，合页6个标准4X4X3合页，门吸2个标准门吸，2个暗插销，定制金属拉手长1600两副 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	6.78			
154	011304001012	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固，孔大小由投标人综合考虑	m2	6.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011304002010	检修口	1. 顶面检修口400*400开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固由投标人综合考虑。	个	6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1. 包含一层大厅走道，一层报告厅结构标高8.4米九层、十层 2. 自行考虑脚手架费用，结算不调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1. 现场脚手架已经拆除，施工电梯拆除，综合考虑九层十层超高增加费用 2. 自行考虑垂直运输费用，结算不调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包服务费	3080591.51		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#行政楼精装修工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#行政楼精装修工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		分部小计						
		一层备餐间						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 两道1.5厚JSII型防水涂料四周卷起至少300mm高(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。)(在门口处水平延伸出门口500mm,门口两侧水平延伸200mm)	m2	67.98			
2	011102003001	防滑地砖(有水房间)-CT109	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	67.98			
3	011102001001	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	1			
4	011201004001	墙柱面找平层	1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.12厚1:3水泥砂浆打底 3.刷界面处理剂一道	m2	164.52			
5	011204003001	墙砖墙面-CT109	1、10厚墙砖,专用白色勾缝剂勾缝 2、3-6厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	164.52			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(高度2000mm)与从地面上翻的防水涂料搭接,无防水要求房间则不做	m2	164.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011501020001	打餐台	打餐台 高800宽600 1、侧面10厚CT107墙砖,强力胶粉泥粘结 2、10厚水泥压力板基层,满挂钢丝网 3、靠外侧面1.5厚拉丝不锈钢面层、12mm玻镁板基层与龙骨固定(暗藏LED灯带) 4、1.5厚拉丝不锈钢面层台面,12mm玻镁板基层与龙骨固定 5、50*50*5热镀锌角码M8膨胀螺栓固定,40*40*3镀锌方管@600 6、详见详图3.DL-05-D20	m	19.3			
8	011210006001	其他隔断	打餐台上部隔断,长19250高2000宽300 1、MT113铝复合板采用专用胶及专用挂件与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与龙骨固定 3、电动、卫生防疫卷帘,卷帘朝向可根据现场空间 4、50*50*5热镀锌角码M8膨胀螺栓固定,40*40*3镀锌方管@600 5、详见详图3.DL-05-D20 6、结算按装饰完成面计量	m2	38.6			
9	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级防水防霉无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 防潮纸面石膏板(含侧面高差做法,pvc阳角条) 5、次龙骨CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 9、详见3.DL-05-D20	m2	9.89			
10	011302001002	铝扣板吊顶-MT103	1、铝扣板600*600mm与配套专用龙骨固定,成品铝制“w”型收边条 2、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、C8(M8全牙)吊杆,双向中距 ≤1200,配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层 6、详见节点3.DL-01-D2	m2	60.43			
11	011304002001	开孔	1.墙面、顶面开孔,综合考虑在不同装修材料进行开孔 2.开孔及加固,灯孔大小由投标人综合考虑。	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011601001001	墙体拆除	1. 现场已经砌筑墙体拆除 2. 包含墙面抹灰涂料、二次结构, 混凝土钢筋等 3. 拆除垃圾外运等工作 4. 综合考虑残值回收等相关费用	m3	2.7			
13	010401003001	实心砖墙	1. 采用100厚混凝土实心砖, 水泥砂浆砌筑, 使用位置及厚度见图, 上述砌块隔墙燃烧性能和耐火极限均应符合规范GB50016-2014第5.1.2条规定, 同时满足强度、隔声、防水、挂设设备或	m3	1.36			
14	010502002001	二次结构	1. 墙体中二次结构包括C25素混凝土止水坎、过梁圈梁、构造柱等 2. 综合考虑钢筋、植筋、模板、混凝土等	m3	2.18			
		分部小计						
		餐厅						
15	011101002001	水磨石地面-ST105	1、15厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面, 表面磨光打蜡, 表面满涂防滑剂, 嵌5mm铜条 2、35厚1:3水泥砂浆结合层, 干后卧分格条, 分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝, 水泥浆八字角卧牢, 每米4眼 3、界面剂1道 水磨石光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 6. 详见节点3. DL-01-D1	m2	775.61			
16	011102001002	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	3.97			
17	011105006001	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	124.53			
18	011201004002	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	373.67			
19	011204001001	白色人造石英石墙面ST109	1、18mm厚石材, 专用勾缝剂勾缝, 镜面处理 2、12mm玻镁板基层与龙骨固定 3、50*50*5热镀锌角码M8膨胀螺栓固定, 40*40*3镀锌方管@600	m2	16.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011207001001	白色铝复合板墙柱面-MT113	1、铝复合板采用专用胶及专用挂件与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见节点详图3. DL-05-D19/3. DL-06-D21	m2	231.5			
21	011207001002	白色铝复合板独立柱-MT113	1、铝复合板采用专用胶及专用挂件与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向75附墙轻钢龙骨固定 3、竖向75附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见节点详图3. DL-07-D22	m2	75.76			
22	010801002001	暗门\消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件) 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	14.52			
23	011207001003	难燃木饰面独立柱-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定,暗藏LED灯带 2、12mm玻镁板基层与竖向75附墙轻钢龙骨固定 3、竖向75附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一,,含零星钢骨架制作安装 5、详见节点详图3. DL-07-D23	m2	47.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011207001004	100寸电视机基层四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	2.22			
25	011302001003	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平, 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 双层 9.5mm 纸面石膏板 (含侧边高差做法, PVC阳角条) 4. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 5. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 6. C8 (M8全牙) 吊杆@1000; 7. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 8. 详见节点详图3. DL-02-D9	m2	459.2			
26	011302001004	铝合金集成设备带 MT102吊顶	1. 铝合金集成设备带宽 165mm长度定制, 包含四周加固 2. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8 (M8全牙) 吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图3. DL-02-D9	m2	11.25			
27	011302001005	木纹微孔蜂窝铝板顶-MT109	1、蜂窝铝板与Z型配套龙骨连接 (中间88宽造型, 12mm玻镁板基层) 2、Z型配套龙骨及 30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 5、C8 (M8全牙) 吊杆 @≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 剔凿打磨平整 8、详见节点详图3. DL-02-D9	m2	303.5			
28	010810002001	窗帘盒 (200+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板, 侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图3. DL-02-D7	m	11.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010810002002	窗帘盒 (550+650)	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 双层石膏板综合考虑, 侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸550+650 5. 详见节点详图3. DL-02-D8	m	37.2			
30	011207001005	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	4.58			
31	011304001001	灯带 (槽)	1、A级无机涂料一底两面, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面pvc阳角条 3、粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸70+120+300 6、详见节点详图3. DL-02-D9 7、含边角弧形	m	201.1			
32	011304001002	灯带 (槽)	1、A级无机涂料一底两面, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面pvc阳角条 3、粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸50+120+200 6、详见节点详图3. DL-02-D10	m	2.1			
33	011207001006	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	0.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010808004001	灰色拉丝不锈钢门套门头MT101B	1. 灰色拉丝不锈钢 1.0mm厚饰面 2. 12mm玻镁板基层 3. 50*50*5镀锌角码M8膨胀螺栓, 50*50*5镀锌角铁, 与竖向50附墙轻钢龙骨固定 5. 详见详图6. DL-03-D8	m2	4.58			
35	011505001001	白色人造石英石洗漱台ST109	1. 15厚白色人造石英石洗手台盆台面宽600, 50高挡水条, 下翻边200, 3*3石材倒角 2. 40*40*3镀锌方管钢架基层, 采用M8膨胀螺栓顶墙固定; 3. 含石材开孔(台下盆) 4. 详见节点3. DL-08-D31	m2	1.89			
36	011505010001	钢化银镜GL101	1. 镜面玻璃品种、规格: 6mm钢化银镜 2. 框材质、断面尺寸: 1.0厚灰色拉丝不锈钢边框; 3. 详见节点3. DL-08-D31	m2	3.05			
37	011304002002	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	66			
38	030702001001	挡烟垂壁	1、固定挡烟垂壁, 外露高度700 2、防火钢化玻璃GL106, U型金属槽, 不锈钢螺栓固定 3、石膏板封边, 内填50厚超细玻璃丝绵, 填充物密度16KG/M3 4、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600 5、详见详图3. DL-03-D11	m	19.1			
39	011304001003	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固, 孔大小由投标人综合考虑	m2	3.2			
40	011304002003	检修口	1. 顶面检修口400*400开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固由投标人综合考虑。	个	13			
		分部小计						
		二层						
		分部小计						
		中间包一						
41	011102003002	地砖地面-CT104	1、10mm厚地砖, 专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉(楼梯间为20厚) 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	41.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011102001003	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.45			
43	011102001004	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.57			
44	011105006002	古铜色拉丝不锈钢踢脚MT101A	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	24.8			
45	011201004003	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	67.59			
46	010810002003	窗帘盒(200+200)	1.A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3.玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4.展开尺寸200+200 5.详见节点详图3.DL-04-D15	m	6.95			
47	011207001007	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011302001006	铝扣板吊顶-MT103	1、铝扣板600*600mm与配套专用龙骨固定，成品铝制“w”型收边条 2、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、C8(M8全牙)吊杆，双向中距 ≤1200，配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层 6、详见节点3.DL-01-D2	m2	39.96			
49	011201002001	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	67.59			
50	011207001008	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.25			
51	010801002002	双开木质门M1522	洞口尺寸：1500*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	3.3			
52	011304002004	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	30			
		分部小计						
		大包间						
53	011102003003	地砖地面-CT104	1、10mm厚地砖，专用勾缝剂擦缝； 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉(楼梯间为20厚) 3、综合考虑美缝，镜面处理	m2	63.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011102001005	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	1			
55	011102001006	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.81			
56	011105006003	古铜色拉丝不锈钢踢脚MT101A	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	32.6			
57	011201004004	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	94.58			
58	010810002004	窗帘盒(200+200)	1.A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3.玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4.展开尺寸200+200 5.详见节点详图3.DL-04-D15	m	11.35			
59	011207001009	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5.详见节点详图3.DL-04-D15	m2	2.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011302001007	铝扣板吊顶-MT103	1、铝扣板600*600mm与配套专用龙骨固定,成品铝制“w”型收边条 2、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、C8(M8全牙)吊杆,双向中距 ≤1200,配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层 6、详见节点3.DL-01-D2	m2	61.07			
61	011201002002	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	89.54			
62	011207001010	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	2.78			
63	010801002003	单开木质门M1522	洞口尺寸:1500*2200 1.难燃木饰面WD103贴面木门,含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2.实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600,内填蜂窝纸,实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.锁具1把标准锁芯,分体执手不锈钢拉手,合页3个标准4X4X3合页,门吸1个标准门吸 4.符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	7.26			
64	011304002005	开孔	1.墙面、顶面开孔,综合考虑在不同装修材料进行开孔 2.开孔及加固,灯孔大小由投标人综合考虑。	个	28			
		分部小计						
		中间包二						
65	011102003004	地砖地面-CT104	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉(楼梯间为20厚) 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	45.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011102001007	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.45			
67	011102001008	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.54			
68	011105006004	古铜色拉丝不锈钢踢脚MT101A	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	27.4			
69	011201004005	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	79.72			
70	010810002005	窗帘盒(200+200)	1.A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3.玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4.展开尺寸200+200 5.详见节点详图3.DL-04-D15	m	7.15			
71	011207001011	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5.详见节点详图3.DL-04-D15	m2	1.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011302001008	铝扣板吊顶-MT103	1、铝扣板600*600mm与配套专用龙骨固定，成品铝制“w”型收边条 2、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、C8(M8全牙)吊杆，双向中距 ≤1200，配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层 6、详见节点3.DL-01-D2	m2	44.05			
73	011201002003	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	76.67			
74	011207001012	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.25			
75	010801002004	双开木质门M1522	洞口尺寸：1500*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	3.3			
76	011304002006	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	23			
		分部小计						
		VIP大包间						
		分部小计						
		VIP卫生间						
77	011101006001	楼地面找平层	1. 1:2.5水泥砂浆找坡1%至排水口，最薄处30厚，原浆压光，阴角抹半径50圆角	m2	5.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011101003001	楼地面现浇泡沫混凝土	结构楼板下沉的有水房间,现场发泡混凝土($\rho=600$),厚度根据结构板面标高类推。	m2	5.4			
79	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、两道1.5厚JSII型防水涂料四周卷起至少300mm高(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。)(在门口处水平延伸出门口500mm,门口两侧水平延伸200mm)	m2	5.4			
80	011102003005	防滑地砖(有水房间)-CT108	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	5.4			
81	011102001009	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.17			
82	011201004006	墙柱面找平层	1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.12厚1:3水泥砂浆打底 3.刷界面处理剂一道	m2	22.2			
83	011204003002	墙砖(有水房间)墙面-CT108	1、10厚墙砖,专用白色勾缝剂勾缝 2、3-6厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	20.82			
84	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(高度2000mm)与从地面上翻的防水涂料搭接,无防水要求房间则不做	m2	20.82			
85	011302001009	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级防水防霉无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 防潮纸面石膏板,侧边pvc阳角条 5、次龙骨CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 9、高分子防水层涂膜防潮层	m2	5.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011304001004	灯带（槽）	1、A级防水防霉无机涂料一底两面，2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面pvc阳角条 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸50+120+200 6、详见节点详图3.DL-02-D10	m	1.94			
87	011501003001	定制衣柜	1. 难燃木饰面板定制柜WD103，宽度1350高度2700厚度520 2. 成品不锈钢挂衣杆，含暗藏LED灯带 3. 包括所有五金配件 4. 详见详图3.DL-12-F1	m2	3.65			
88	011505001002	白色人造石英石洗漱台ST109	1. 15厚白色人造石英石洗手台盆台面宽400，50高挡水条，下翻边200，含倒角磨边 2. 40*40*3镀锌方管钢架基层，采用M8膨胀螺栓顶墙固定； 3. 含石材开孔 4. 详见详图3.DL-08-D31	m2	1.27			
89	011505010002	钢化银镜GL101	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm钢化银镜 2. 框材质、断面尺寸：1.0厚灰色拉丝不锈钢边框； 3. 详见图纸	m2	2.54			
90	011207001013	难燃木饰面门楣—WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.38			
91	010801002005	单开木质门M0922	洞口尺寸：1100*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	3.96			
92	011505008001	卫生纸盒	成品卫生纸盒	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011304002007	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	2			
		分部小计						
		VIP备餐间						
94	011101006002	楼地面找平层	1. 1:2.5水泥砂浆找坡1%至排水口, 最薄处30厚, 原浆压光, 阴角抹半径50圆角	m2	7.25			
95	011101003002	楼地面现浇泡沫混凝土	结构楼板下沉的有水房间, 现场发泡混凝土($\rho=600$), 厚度根据结构板面标高类推。	m2	7.25			
96	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 两道1.5厚JSII型防水涂料四周卷起至少300mm高(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm, 且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。)(在门口处水平延伸出门口500mm, 门口两侧水平延伸200mm)	m2	7.25			
97	011102003006	防滑地砖(有水房间)-CT108	1、10mm厚地砖, 专用勾缝剂擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	7.25			
98	011102001010	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	0.57			
99	011201004007	墙柱面找平层	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底 3. 刷界面处理剂一道	m2	29.71			
100	011204003003	墙砖(有水房间)墙面-CT108	1、10厚墙砖, 专用白色勾缝剂勾缝 2、3-6厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	28.66			
101	010903002003	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(高度2000mm)与从地面上翻的防水涂料搭接, 无防水要求房间则不做	m2	28.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011302001010	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级防水防霉无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 防潮纸面石膏板,侧边pvc阳角条 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	7.27			
103	011501010001	成品吊柜	1. 难燃木饰面板定制吊柜WD103, 高度900宽度350 2. 含暗藏LED灯带 3. 包括所有五金配件 4. 详见详图3. DL-08-D30	m	2.9			
104	011501009001	成品地柜-宽度590	1. 15厚白色人造石英石ST109台面, 台面宽590, 50高挡水条, 含倒角磨边 2. 12mm玻镁板基层板 3. 难燃木饰面WD103成品柜体, 高度850宽度590 4. 包括所有五金配件 5. 含石材开孔 6. 详见详图3. DL-08-D30	m	2.9			
105	011501009002	成品地柜-宽度600	1. 15厚白色人造石英石ST109台面, 台面宽590, 50高挡水条, 含倒角磨边 2. 12mm玻镁板基层板 3. 难燃木饰面板定制地柜WD103, 高度850宽度600 4. 包括所有五金配件 5. 详见图纸	m	1.54			
106	011207001014	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	010801002006	单开木质门M1122	洞口尺寸：1100*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	2.42			
108	010801002007	单开木质门M0922	洞口尺寸：900*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	1.98			
109	011304002008	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	3			
		分部小计						
		包间						
110	011101006003	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片，随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板，一次找平，原浆收光	m2	69.24			
111	011104002001	木地板-CA102	1、8mm企口软木地板 2、3mm泡沫塑料衬垫	m2	69.24			
112	011102001011	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材，专用勾缝剂，抛光镜面处理，表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂，防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝，镜面处理	m2	0.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011102001012	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.95			
114	011105006005	古铜色拉丝不锈钢踢脚MT101A	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	34.59			
115	011201004008	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	113.39			
116	011207001015	难燃木饰面墙面-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定,5*5抽缝(含灯槽,古铜色不锈钢线条、压边,成品壁灯造型做法) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见节点详图3. DL-09-D28	m2	32.6			
117	011207001016	难燃布艺硬包墙面-WP102A	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板), (古铜色拉丝不锈钢线条、压边) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见节点详图3. DL-08-D26/3. DL-09-D27	m2	48.77			
118	011408001001	难燃墙布墙面-WP102B	1、墙布专用粘结剂黏贴 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	0.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011207001017	难燃艺术墙布硬包墙面-WP103	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板), (含灯槽, 古铜色拉丝不锈钢线条、压边) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见节点详图3. DL-09-D28	m2	26.54			
120	011207001018	难燃皮革硬包墙面-WP105	1、难燃皮革硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.26			
121	011302001011	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板, 侧边pvc阳角条 5、次龙骨CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	67.01			
122	010810002006	窗帘盒(250+200)	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板, 侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸250+200 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m	10.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011207001019	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m2	2.68			
124	011304001005	灯带（槽）	1、A级无机涂料一底两面,2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面古铜色拉丝不锈钢压边线 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸70+100+310 6、详见节点详图3. DL-03-D12	m	30.14			
125	011304001006	灯带（槽）	1、A级无机涂料一底两面,2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面pvc阳角条 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸50+120+200 6、详见节点详图3. DL-02-D10	m	2.8			
126	011502004001	GRG装饰线条喷白	1. 顶面40*20成品造型GRG线条喷白 2. 详见节点详图3. DL-03-D12	m	63.68			
127	011207001020	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	3.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	010801002008	双开木质门M1522	洞口尺寸: 1500*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门, 含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600, 内填蜂窝纸, 实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等, 按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯, 分体执手不锈钢拉手, 合页3个标准4X4X3合页, 门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求, 具体做法详见门表图纸	m2	3.3			
129	011304002009	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	35			
		分部小计						
		VIP小包间						
130	011102003007	地砖地面-CT104	1、10mm厚地砖, 专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉(楼梯间为20厚) 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	51.98			
131	011102001013	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	0.45			
132	011102001014	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边, 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	1.01			
133	011105006006	古铜色拉丝不锈钢踢脚MT101A	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	26.9			
134	011201004009	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	70.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011207001021	难燃木饰面墙面-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定(含灯槽,古铜色不锈钢线条、压边,成品壁灯造型做法) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见节点详图3. DL-09-D28	m2	19.53			
136	011207001022	难燃布艺硬包墙面-WP102A	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	17.21			
137	011408001002	难燃墙布墙面-WP102B	1、墙布专用粘结剂黏贴 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	7.3			
138	011207001023	难燃皮革硬包墙面-WP105	1、难燃皮革硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.18			
139	011207001024	难燃艺术墙布硬包墙面-WP103	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板),(含灯槽,古铜色拉丝不锈钢线条、压边) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见节点详图3. DL-09-D28	m2	24.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011302001012	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,侧边pvc阳角条 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	51.67			
141	010810002007	窗帘盒(200+200)	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m	6.9			
142	011207001025	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m2	1.73			
143	011304001007	灯带(槽)	1、A级无机涂料一底两面,2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面古铜色拉丝不锈钢压边线 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸70+100+310 6、详见节点详图3. DL-03-D12	m	24.25			
144	011502004002	GRG装饰线条喷白	1. 顶面40*20成品造型GRG线条喷白 2. 详见节点详图3. DL-03-D12	m	37.88			
145	011501003002	定制衣柜	1. 难燃木饰面板定制柜WD103,宽度1600高度3000厚度600 2. 成品不锈钢挂衣杆,含暗藏LED灯带 3. 包括所有五金配件 4. 详见详图3. DL-12-F2	m2	4.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011207001026	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.25			
147	010801002009	双开木质门M1522	洞口尺寸: 1500*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门, 含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600,内填蜂窝纸, 实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯,分体执手不锈钢拉手, 合页3个标准4X4X3合页, 门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求, 具体做法详见门表图纸	m2	3.3			
148	011304002010	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	17			
		分部小计						
		二连包间						
149	011102003008	地砖地面-CT104	1、10mm厚地砖, 专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉(楼梯间为20厚) 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	55.68			
150	011102001015	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	0.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011102001016	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.63			
152	011105006007	古铜色拉丝不锈钢踢脚MT101A	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	27.88			
153	011201004010	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	81.7			
154	011207001027	难燃深色布艺硬包墙面-WP104A	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	32.27			
155	011408001003	难燃深色墙布墙面-WP104B	1、墙布专用粘结剂黏贴 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	5.56			
156	011207001028	难燃艺术墙布硬包墙面-WP110	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板), (含灯槽,古铜色拉丝不锈钢线条) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5、详见详图3.DL-10-D33/D35	m2	18.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011207001029	难燃木饰面墙面-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	18.32			
158	011408001004	难燃墙布墙面-WP107	1、墙布专用粘结剂黏贴 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	5.12			
159	011302001013	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,侧边pvc阳角条 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆 @1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	54.43			
160	011502001001	10*10成品铝条喷白	1. 顶面10*10成品铝条喷白	m	58.64			
161	010810002008	窗帘盒(200+200)	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m	6.3			
162	011207001030	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m2	1.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011304001008	灯带（槽）	1、A级无机涂料一底两面，2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面古铜色拉丝不锈钢压边线，20mm凹线条 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸70+120+310 6、详见节点详图3. DL-03-D13	m	38.78			
164	011207001031	难燃木饰面门楣—WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.86			
165	010801002010	单开木质门M1122	洞口尺寸：1100*2200 1. 难燃木饰面WD103贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	4.84			
166	011210005001	移动隔断	移动隔断 1、饰面硬包 2、端部伸缩板 3、下部机械装置，上部机械装置、吊柜、轨道、调节螺杆，密封胶条 4、内置伸缩系统、传动杆、控制升降系统 5、40*40*3镀锌方管钢骨架，铝合金边框（正面可视面10mm），内填隔音岩棉 6、详见节点详图3. DL-13-F2	m2	19.2			
167	011304002011	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	20			
		分部小计						
		走道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	011102003009	地砖地面-CT104	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉(楼梯间为20厚) 3、综合考虑美缝,镜面处理	m ²	376.35			
169	011101006004	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片,随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板,一次找平,原浆收光	m ²	55.92			
170	011103004001	仿木纹硬PVC塑料地板地面-CA101	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、3mm水泥基自流平	m ²	55.92			
171	011502001002	金属装饰线	1. 5mm金属条 2. 地砖与地板交界处	m	13.15			
172	011102001017	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m ²	1.84			
173	011102001018	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m ²	8.12			
174	011105006008	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	80.36			
175	011105006009	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6. 墙体基层处理以建筑做法为准	m	117.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011302001014	木纹铝方通吊顶-MT114	1、铝方通 30*150*1mm@150(通透率>70%) 2、专用铝方通龙骨与吊杆连结 3、A级无机涂料一底两面，2厚面层耐水腻子分遍刮平，粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 9、详见节点详图3. DL-04-D18	m2	56.34			
177	011302001015	轻钢龙骨纸面石膏板顶-PT101	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板，侧边pvc阳角条， 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	356.77			
178	011302001016	铝合金集成设备带MT102吊顶	1. 铝合金集成设备带宽165mm长度定制，包含四周加固 2. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8(M8全牙)吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图3. DL-04-D17	m2	20.11			
179	010810002009	窗帘盒(200+200)	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板，侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图3. DL-02-D7	m	38			
180	010810002010	窗帘盒(150+200)	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板，侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸150+200 5. 详见节点详图3. DL-02-D7	m	11.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	010810002011	窗帘盒(200+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m	24.4			
182	010810002012	窗帘盒(150+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸150+200 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m	28.1			
183	011207001032	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m2	4.06			
184	011304001009	灯带(槽)	1、A级无机涂料一底两面,2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、侧面pvc阳角条 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板 5、展开尺寸50+120+200 6、详见节点详图3. DL-02-D10	m	38.46			
185	011201004011	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	654.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	011207001033	难燃木饰面墙面-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定（含灯槽） 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	117.05			
187	010801002011	暗门\消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结，配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件) 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	9.68			
188	011207001034	难燃艺术墙布硬包墙面-WP110	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	30.24			
189	011207001035	难燃布艺硬包墙面-WP109	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	142.54			
190	011201002004	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	338.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011207001036	难燃木饰面门楣-WD103	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	26.32			
192	011208001001	涂料墙面消防栓包封	1、双层12厚石膏板与竖向50附墙轻钢龙骨固定 2、成品1.5厚铝合金暗门, 3、20*40*3热镀锌方管竖龙骨加固,L40*40*3热镀锌角码、M8膨胀螺栓固定 4、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 5、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 6、详见节点图7.DL-02-D9	m2	6.08			
193	011304002012	开孔	1.墙面、顶面开孔,综合考虑在不同装修材料进行开孔 2.开孔及加固,灯孔大小由投标人综合考虑。	个	2			
194	011304001010	空调风口	1.空调风口 2.开孔及加固,孔大小由投标人综合考虑	m2	3.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.包含一层、二层 2.自行考虑脚手架费用,结算不调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1.现场脚手架已经拆除,施工电梯拆除 2.自行考虑垂直运输费用,结算不调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#楼食堂精装修工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包服务费	2302531.97		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼食堂精装修工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼食堂精装修工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		分部小计						
		母婴室						
1	011102003001	地砖地面-CT105	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	15.6			
2	011102001001	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.28			
3	011105006001	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6.墙体基层处理以建筑做法为准	m	14.8			
4	011201004001	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	46.49			
5	011201002001	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	45.39			
6	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,侧面pvc阳角条 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆 @1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	15.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011304002001	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	4			
8	010801002001	单开木质门M1121	洞口尺寸: 1100*2100 1. 难燃木饰面WD102贴面木门, 含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600, 内填蜂窝纸, 实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等, 按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯, 分体执手不锈钢把手, 合页3个标准4X4X3合页, 门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求, 具体做法详见门表图纸	m2	2.31			
9	011207001001	难燃木饰面门楣-WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.1			
		分部小计						
		安检监控及专用通道						
10	011102003002	地砖地面-CT105	1、10mm厚地砖, 专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	31.8			
11	011102001002	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m2	1.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011105006002	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6.墙体基层处理以建筑做法为准	m	13.9			
13	011201004002	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	42.69			
14	011201002002	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	42.69			
15	011208001001	涂料墙面管道包封	1、双层12厚石膏板与竖向75附墙轻钢龙骨固定 2、竖向75附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 3、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 4、详见节点详图1.DL-14-D33	m2	4.2			
16	011302001002	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,侧面pvc阳角条 5、次龙骨CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	31.8			
17	011304002002	开孔	1.墙面、顶面开孔,综合考虑在不同装修材料进行开孔 2.开孔及加固,灯孔大小由投标人综合考虑。	个	10			
		分部小计						
		等候及儿童游乐区						
18	011102003003	地砖地面-CT105	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	247.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011102001003	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	2.08			
20	011102001004	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.55			
21	011105006003	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6. 墙体基层处理以建筑做法为准	m	84.1			
22	011201004003	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	208.39			
23	011201002003	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	202.4			
24	011208001002	涂料墙面管道密封	1、双层12厚石膏板与竖向75附墙轻钢龙骨固定 2、竖向75附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 3、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 4、详见节点详图1. DL-14-D33	m2	2.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011208001003	涂料墙面消防栓包封	1、双层12厚石膏板 2、成品1.5厚铝合金暗门，侧边12mm玻镁板基层 3、1.5厚铝合金边框加固 4、竖向75附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400，横撑龙骨@1200 5、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600，横向间距与竖向轻钢龙骨统一 6、详见节点图4. DL-01-D1	m2	4.66			
26	011501020001	服务台	服务台 台面长7500高750宽500 1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、12厚石膏板面层、12mm玻镁板基层与龙骨固定 5、12厚白色人造石材ST111台面，45°倒角磨边 6、50*50*5热镀锌角码M10膨胀螺栓固定，20*40*3镀锌方管@600 7、详见大厅服务台详图4. DL-03-D8	m	7.5			
27	011210006001	其他隔断	服务台上部隔断，长7500高1300宽475 1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、12mm纸面石膏板、12mm玻镁板基层与龙骨固定 5、透光灯膜，成品扣件 6、50*50*5热镀锌角码M10膨胀螺栓固定，40*40*3镀锌方管@600 7、详见大厅服务台详图4. DL-03-D8	m2	9.75			
28	011207001002	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	7.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011302001003	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板(含侧面高差做法) 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	132.9			
30	011302001004	穿孔铝扣板吊顶-MT108	1、铝扣板600*1200mm与配套专用龙骨固定(中间165宽造型,12mm玻镁板基层,灰色拉丝不锈钢压边线) 2、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、C8(M8全牙)吊杆,双向中距 ≤1200,配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层 6、详见节点详图4. DL-01-D2	m2	109.7			
31	010810002001	窗帘盒(300+400)	1.A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3.双层 9.5mm 纸面石膏板,PVC阳角条 4.展开尺寸300+400	m	2.9			
32	010810002002	窗帘盒(500+400)	1.A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3.双层 9.5mm 纸面石膏板,PVC阳角条 4.展开尺寸500+400	m	7.8			
33	011207001003	难燃木饰面门楣-WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	4.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010801002002	单开木质门M1121	洞口尺寸：1100*2100 1. 难燃木饰面WD102贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢把手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	4.84			
35	010801002003	单开木质门M0921	洞口尺寸：900*2100 1. 难燃木饰面WD102贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢把手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	5.67			
36	011304002003	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	38			
37	011507001001	原玻璃幕墙贴防撞玻璃贴	原玻璃幕墙贴防撞玻璃贴	m2	8.7			
38	011304001001	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固，孔大小由投标人综合考虑	m2	3.2			
		分部小计						
		三层						
		分部小计						
		指挥中心						
39	011101006001	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片，随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板，一次找平，原浆收光	m2	125.24			
40	011103004001	硬PVC塑料地板地面-CA103/CA104	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、3mm水泥基自流平	m2	125.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011103004002	硬PVC塑料地板地面-CA103/CA104	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、钢制防静电地板基层 3、可调节支架：铝压铸十字上托，表面抛丸或喷砂处理；配置不小于1.0mm厚的橡胶限位垫盖进行降噪；钢制下托板：采用不小于80×80×2.0mm冷轧钢板；螺杆：为M16mm标准螺杆。螺杆材料采用厚壁钢质圆管制造，管壁厚度：2.0mm，圆管外部进行滚丝加工，螺纹长度不少于50mm 4、详见节点详图4. DL-02-D11	m ²	291.6			
42	011103004003	硬PVC塑料地板地面主舞台-CA103/CA104	1、5mm仿木纹硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、12mm玻镁板基层板 3、10宽铝合金压条 4、详见4. DL-04-D13/D14大样图 5、含台阶展开面	m ²	62.69			
43	011204004001	硬PVC塑料地板主舞台龙骨基层	1. 40*40*3热镀锌方管@600, 竖向40*40*3热镀锌方管@400 2. 50*50*5热镀锌角码 M10膨胀螺栓 3. 详见4. DL-04-D13/D14大样图	t	1.26			
44	011102001005	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝, 镜面处理	m ²	1.65			
45	011102001006	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边, 综合考虑美缝, 镜面处理	m ²	0.32			
46	011105006004	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	76.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011105006005	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6.墙体基层处理以建筑做法为准	m	172.88			
48	011201004004	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	1151.03			
49	011201002004	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	786.76			
50	011207001004	深灰色微孔蜂窝铝板墙面-MT110	1、穿孔吸音蜂窝铝板,3mm工艺缝,内填橡胶条 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、50厚吸音玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓 5、详见节点详图4. DL-03-D10/4. DL-05-D15	m2	37.96			
51	011207001005	灰色微孔蜂窝铝板墙面-MT111	1、穿孔吸音蜂窝铝板,3mm工艺缝,内填橡胶条(含成品线型灯槽) 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、50厚吸音玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 6、15厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7、详见节点详图4. DL-01-D3/4. DL-04-D11	m2	163.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010801002004	暗门\消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结, 配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等, 按照业主需要、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求, 具体做法详见门表图纸	m2	10.56			
53	011204001001	石材墙面ST104	1、18mm厚石材, 专用勾缝剂勾缝, 镜面处理(含暗藏LED灯带, 玻镁板基层, 灰色拉丝不锈钢包边) 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定, L50*50*5热镀锌角铁等 5、详见节点详图4. DL-02-D7	m2	79.51			
54	011207001006	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	22.97			
55	011503008001	玻璃栏板	1、8mm+0.76PVB+8mm超白钢化夹胶玻璃栏板, 外露高度600 2、固定卡具固定于钢骨架上 3、详见4. DL-04-D13大样图	m	18.73			
56	011302002001	灰色铝方通吊顶-MT115	1、铝方通30*150*1mm@150(通透率>70%) 2、专用铝方通龙骨与吊杆联结 3、C8(M8全牙)吊杆@1000; 4、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 剔凿打磨平整 6、详见节点详图4. DL-02-D6	m2	92.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011302001005	灰色微孔蜂窝铝板顶-MT111	1、蜂窝铝板与Z型配套龙骨连接 2、Z型配套龙骨及30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 5、C8(M8全牙)吊杆 @≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,剔凿打磨平整	m2	30.36			
58	011302001006	矿棉板天棚	1.矿棉板 2.T型半明架轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600,与T型轻钢主龙骨插接 3.T型半明架轻钢主龙骨TB24x38,间距≤600,用D-T吊件联结 4.主龙骨 50*15*1.2MM@≤1200与吊杆联结后找平厚度(mm) 5.8(M8全牙)吊杆 @≤1200; 6.配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	106.98			
59	011302001007	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,(含侧面高差做法,12mm玻镁板基层,灰色拉丝不锈钢压边线) 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆 @1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 9、详见节点详图4.DL-01-D4	m2	125.44			
60	011302001008	铝合金集成设备带MT102吊顶	1.铝合金集成设备带宽165mm长度定制,包含四周加固 2.次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3.主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4.C8(M8全牙)吊杆@1000; 5.配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6.详见节点详图4.DL-01-D4	m2	25.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001009	透光灯膜吊顶 PF101	1、透光灯膜，成品扣件，专业灯膜厂家深化 2、9.5mm纸面石膏板、12mm玻镁板基层与龙骨固定（含侧面高差做法） 3、四周灰色拉丝不锈钢压边线 4、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 5、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 6、C8(M8全牙)吊杆@1000; 7、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 8、详见节点详图4. DL-01-D4	m2	130.81			
62	011407002001	无机涂料顶面- PT103	1、灰色无机涂料一底两面 2、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,剔凿打磨平整	m2	92.67			
63	010810002003	窗帘盒(550+400)	1. A级无机涂料一底两面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 3. 双层 9.5mm 纸面石膏板,PVC阳角条 4. 展开尺寸550+400	m	22.5			
64	010801002005	双开木质门 FDM1524	洞口尺寸：1500*2400 1. 难燃木饰面WD102贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600,内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯,分体执手不锈钢拉手，合页6个标准4X4X3合页，门吸2个标准门吸。 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	7.2			
65	011210006002	石膏板隔墙	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4、双层双面12厚纸面石膏板 5、竖向75轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 6、内填50厚超细玻璃丝棉填充物密度16kg/m³,耐火极限1(h)+	m2	122.15			
66	011304001002	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固，孔大小由投标人综合考虑	m2	3.2			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包服务费	1316432.66		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#监狱大门精装修工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#监狱大门精装修工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		分部小计						
		从严会见区						
1	011103004001	仿木纹硬PVC塑料地板-CA101	1. 5mm仿木纹硬PVC塑料地板专用胶黏剂 2. 12mm玻镁板基层板 3. 台阶处10宽铝合金压条	m2	117.68			
2	011102003001	地砖地面-CT105	1、10mm厚地砖, 专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 3. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	673.35			
3	011204004001	仿木纹硬PVC塑料地板龙骨基层	1. 40*40*3热镀锌方管@600, 竖向40*40*3热镀锌方管@600 2. 50*50*5热镀锌角码 M10膨胀螺栓 3. 详见5. DL-03-D13大样图 (包含两侧台阶)	t	8.828			
4	011102001001	石材地面-ST108门槛石	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见 JGJ/T331-2014 第 5.4.1/5.4.2条。 3. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	6.72			
5	011107001001	石材台阶面-ST108踏步	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、12mm玻镁板基层 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见 JGJ/T331-2014 第 5.4.1/5.4.2条。 3. 综合考虑美缝, 镜面处理 详见节点5. DL-03-13	m2	2.56			
6	011102001002	石材地面-ST108窗台板	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂, 石材倒角 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见 JGJ/T331-2014 第 5.4.1/5.4.2条。 3. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	4.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011105006001	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	191.24			
8	011201004001	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	404.28			
9	011207001001	木纹吸音板墙柱面-WD104	1. 木纹吸音板墙柱面,3mm工艺缝,内填橡胶条 2. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3. 50厚吸音玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓 5. 消防箱门表面材料与四周材料颜色明显区别表面设置发光标志开启角度≥120中文字体大小80MM*100MM 6. 包含墙面柱面、监控区域玻璃栏板下侧等部位 7. 详见节点详图5. DL-02-D7\D8	m2	404.28			
10	010801002001	暗门/消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	7.26			
11	010810002001	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑,PVC阳角条 5. 展开尺寸200*300 6. 详见5. DL-01-D2节点详图	m	9.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010810002002	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑, PVC阳角条 5. 展开尺寸350+300 6. 详见5. DL-01-D2节点详图	m	61.1			
13	011304001001	灯带 (槽)	1、A级无机涂料一底两面, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 侧面pvc阳角条 3、粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板, 板面钉眼封点防锈漆 5. 12mm玻镁板基层与龙骨固定 6. 展开尺寸70+100+130 7. 详见节点详图5. DL-01-D3	m2	15.89			
14	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板, 板面钉眼封点防锈漆 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8 (M8全牙) 吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条 9. 详见节点详图5. DL-01-D3	m2	505.67			
15	011302001002	铝合金集成设备带MT102吊顶	1. 铝合金集成设备带宽165mm/265mm长度定制, 包含四周加固 2. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8 (M8全牙) 吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图5. DL-01-D3	m2	22.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001003	透光灯膜吊顶 PF101	1、透光灯膜，成品扣件，专业灯膜厂家深化 2、9.5mm纸面石膏板、12mm玻镁板基层与龙骨固定（包含侧面高差做法） 3、四周灰色拉丝不锈钢压边线异形具体见详图 4、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 5、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 6、C8(M8全牙)吊杆@1000; 7、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 8. 详见节点详图5. DL-01-D3	m2	3			
17	011302001004	穿孔铝扣板顶 MT108	1、穿孔铝扣板与Z型配套龙骨连接 2、Z型配套龙骨及30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 5、C8(M8全牙)吊杆@≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净，剔凿打磨平整	m2	218.17			
18	011304002001	开孔	1. 墙面、顶面开孔，综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固，灯孔大小由投标人综合考虑。	个	78			
19	011207001002	难燃木饰面门楣 WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定，包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间，并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一，U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	11.62			
20	011210006001	顶面挂板	玻璃隔断及玻璃门顶面挂板 1、A级无机涂料一底两面PT104 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4、双层9.5mm纸面石膏板 5. 12mm玻镁板基层与钢龙骨固定 6. 50*50*5热镀锌角码M10膨胀螺栓，20*40*3热镀锌方管 7. 灰色拉丝不锈钢压线MT101B 8. 详见节点详图5. DL-04-D19	m2	25.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010805005001	复合防火钢化玻璃门-GL104	复合防火钢化玻璃门25mm 1. 框架:精细辊轧防火型钢框架;基材卷材,板厚1.2-1.5mm,墙体厚度>100mm,可视面45mm,防火玻璃:单层玻璃结构,25mm夹胶及复合防火玻璃单侧安装。防火玻璃与防火型钢框架间为石墨防火膨胀胶条间隔遇火膨胀倍率>30,无毒性,不粉化,持续有效夹持。防火等级:耐火极限(完整性能、隔热性能)>1.0h 2. 防撞玻璃贴 3. 含五金件	m2	12.18			
22	011210003001	复合防火钢化玻璃隔断-GL104	复合防火钢化玻璃隔断25mm 1. 框架:精细辊轧防火型钢框架;基材卷材,板厚1.2-1.5mm,墙体厚度>100mm,可视面45mm,防火玻璃:单层玻璃结构,25mm夹胶及复合防火玻璃单侧安装。防火玻璃与防火型钢框架间为石墨防火膨胀胶条间隔遇火膨胀倍率>30,无毒性,不粉化,持续有效夹持。防火等级:耐火极限(完整性能、隔热性能)>1.0h 2. 防撞玻璃贴	m2	31.63			
23	011501001001	会见区柜台	会见区柜台,包含残疾人位置 1. 上部40*40*3热镀锌方管50厚吸音玻璃棉毡玻璃丝布绷紧,耐火极限1h,12mm玻镁板基层,石膏板饰面,蓝色无机涂料一底两面PT104 2. 中间内外复合防火钢化玻璃隔断25mm,座位之间12mm钢化玻璃隔断 3. 台面40*40*3热镀锌方管人造大理石宽800宽,下部暗藏灯带 4. 下部40*40*3热镀锌方管,50厚吸音玻璃棉毡,玻璃丝布绷紧,12mm玻镁板基层,木纹吸音板饰面,灰色拉丝不锈钢踢脚线 5. 清单米为从顶到底的做法 6. 详见节点详图5. DL-01-D1, D14, D21	m	72			
24	011503008001	超白钢化夹胶玻璃栏板GL102	1. 超白钢化夹胶玻璃8mm+0.76PVB+8mm栏板GL102高1900mm 2. 上部扶手 3. 详见节点详图5. DL-04-D12	m	43.76			
25	011304001002	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固,孔大小由投标人综合考虑	m2	26.8			
26	011601001001	墙体拆除	1. 现场已经砌筑墙体拆除 2. 包含墙面抹灰涂料、二次结构,混凝土钢筋等 3. 拆除垃圾外运等工作 4. 综合考虑残值回收等相关费用	m3	16.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		视频会见室						
27	011102003002	地砖地面-CT105	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3.综合考虑美缝,镜面处理	m2	44			
28	011102001003	石材地面-ST108门槛石	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3.综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.33			
29	011102001004	石材地面-ST108窗台板	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂,包含磨边倒角费用 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3.综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.34			
30	011105006002	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	29.32			
31	011201004002	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	78.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011207001003	木纹吸音板墙面-WD104	1. 木纹吸音板墙面, 3mm工艺缝, 内填橡胶条, 包含暗门\消火栓门贴面 2. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结, 配套挂件与横向龙骨联结 3. 50厚吸音玻璃棉毡, 用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内, 玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓) 5. 消防箱门表面材料与四周材料颜色明显区别表面设置发光标志开启角度≥120中文字体大小80MM*100MM 6. 包含墙面柱面、监控区域玻璃栏板下侧等部位 7. 详见节点详图5. DL-02-D7\D8	m2	78.5			
33	011302001005	铝扣板吊顶-MT103	1、铝扣板600*600mm与配套专用龙骨固定 2、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、C8(M8全牙)吊杆, 双向中距 ≤1200, 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层	m2	39.16			
34	010810002003	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑, PVC阳角条 5. 展开尺寸450+300 6. 详见5. DL-01-D6节点详图	m	7			
35	010810002004	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑, PVC阳角条 5. 展开尺寸350+300 6. 详见5. DL-01-D6节点详图	m	3.74			
36	010808004001	TV基层板MT101B	1. 灰色拉丝不锈钢 1.0mm厚饰面 2. 12mm玻镁板基层 3. 详见5. DL-03-D10节点详图	m2	2.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010801002002	单开钢质门GM1122	洞口尺寸：1100*2200 1. 钢制门门套、钢制门门扇、锁、铰链、门吸等五金件 2. 门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯,分体执手不锈钢把手,合页3个标准4X4X3合页,门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	2.42			
38	011207001004	难燃木饰面门楣WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定,包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	1.1			
39	011304002002	开孔	1. 墙面、顶面开孔,综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固,灯孔大小由投标人综合考虑。	个	45			
40	011304001003	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固,孔大小由投标人综合考虑	m2	2.2			
		分部小计						
		二层						
		分部小计						
		从宽会见区						
41	011102003003	地砖地面-CT105	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉(楼梯间为20厚) 3. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	535.7			
42	011102001005	石材地面-ST108窗台板	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 综合考虑美缝,镜面处理	m2	2.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011102001006	石材地面-ST108门槛石	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3.综合考虑美缝,镜面处理	m2	6.12			
44	011105006003	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	169.18			
45	011201004003	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	400.8			
46	011207001005	木纹吸音板墙面-WD104	1. 木纹吸音板墙面,3mm工艺缝,内填橡胶条 2. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3. 50厚吸音玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面 4. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓 5. 消防箱门表面材料与四周材料颜色明显区别表面设置发光标志开启角度≥120中文字体大小80MM*100MM 6. 包含墙面柱面、监控区域玻璃挡板下侧等部位 7. 详见节点详图5. DL-02-D7\D8	m2	400.8			
47	010801002003	暗门/消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主要求、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	7.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011302001006	穿孔铝扣板顶 MT108	1、穿孔铝扣板与Z型配套龙骨连接 2、Z型配套龙骨及30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 5、C8(M8全牙)吊杆@≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净,剔凿打磨平整	m2	384.53			
49	011302001007	铝合金集成设备带 MT102吊顶	1. 铝合金集成设备带宽165mm/265mm长度定制, 包含四周加固 2. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 3. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 4. C8(M8全牙)吊杆@1000; 5. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 详见节点详图5.DL-01-D3	m2	24.16			
50	011302001008	轻钢龙骨纸面石膏板顶-PT101	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆@1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条	m2	141.77			
51	010810002005	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑, PVC阳角条 5. 展开尺寸200*300 6. 详见5. DL-01-D6节点详图	m	9.2			
52	010810002006	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑, PVC阳角条 5. 展开尺寸250*300 6. 详见5. DL-01-D6节点详图	m	34.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010810002007	窗帘盒	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑, PVC阳角条 5. 展开尺寸350+300 6. 详见5. DL-01-D6节点详图	m	3.4			
54	011207001006	难燃木饰面及门楣WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定, 包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	24.1			
55	011304002003	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	125			
56	011304001004	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固, 孔大小由投标人综合考虑	m2	11.1			
		分部小计						
		小卖部						
57	011102003004	地砖地面-CT105	1、10mm厚地砖, 专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 3. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	23.1			
58	011102001007	石材地面-ST108门槛石	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	0.28			
59	011102001008	石材地面-ST108窗台板	1、20mm厚石材, 专用勾缝剂, 抛光镜面处理, 表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂, 防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3. 综合考虑美缝, 镜面处理	m2	0.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011105006004	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	19			
61	011201004004	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	53.93			
62	011302001009	轻钢龙骨纸面石膏板顶-PT101	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆 @1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, PVC阳角条	m2	22.5			
63	010810002008	窗帘盒	1.A级无机涂料一底两面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4.玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板//双层石膏板综合考虑,PVC阳角条 5.展开尺寸200*300 6.详见5.DL-01-D6节点详图	m	3.55			
64	011201002001	无机涂料墙面	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	53.93			
65	010801002004	单开钢质门GM1122	洞口尺寸: 1100*2200 1.钢制门门套、钢制门门扇、锁、铰链、门吸等五金件 2.门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3.锁具1把标准锁芯,分体执手不锈钢把手,合页3个标准4X4X3合页,门吸1个标准门吸 4.符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	2.42			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包服务费	2433139.78		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#会见楼精装修工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#会见楼精装修工程(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#监舍楼精装修工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层大厅						
1	011102003001	地砖地面-CT106	1、10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝; 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	1423.85			
2	011102001001	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	11.62			
3	011105006001	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	73.85			
4	011105006002	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6. 墙体基层处理以建筑做法为准	m	269.23			
5	011201004001	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	1639.76			
6	011201002001	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	489.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011207001001	白色蜂窝铝板墙面-MT105	1、蜂窝铝板,3mm工艺缝,内填橡胶条(含暗藏LED灯带,灰色拉丝不锈钢压边线) 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓) 4、详见节点大样图6.DL-03-D7	m2	716.58			
8	010801002001	暗门\消防门	1. 40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 2. 40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓铰链、门吸等五金件) 3. 包含五金件制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主要求、并满足设计及规范要求 4. 符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	12.1			
9	011207001002	白色蜂窝铝板独立柱面-MT105	1、蜂窝铝板,3mm工艺缝,内填橡胶条(含灰色拉丝不锈钢压边线) 2、40*40*3热镀锌方管横向龙骨@≤1000与竖龙骨联结,配套挂件与横向龙骨联结 3、40*40*3热镀锌方管竖龙骨@≤1200(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定@600(轻质隔墙采用对穿螺栓)	m2	353.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011207001003	彩绘浮雕墙面	1、彩绘浮雕 1) 材质工艺:传统手工综合漆艺彩绘浮雕 2) 厚度规格:根据设计方案的内容和层次要求, 3) 壁画雕刻层加背板层总厚度范围4cm-7cm, 4) 重量:每平方重量范围30-70kg。 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向40*40*3镀锌方管与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格) 5、详见节点大样图6.DL-02-D4	m2	69.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010606012001	浮雕墙钢结构	1. 钢柱GZ1热轧槽钢，GL1冷弯型钢，XC1平台梁，胶粘型锚栓M12，锚板开孔14基材钻孔Φ16 2. 梁柱钢骨的钢材均为Q355.B，包含钢柱、钢梁、平台梁。 3. 构件的连接连接采用摩擦型高强度螺栓(109级)； 4. 图中未注明的角焊缝的焊脚尺寸同较薄板厚，一律满焊； 5. 焊缝质量等级:角焊缝:三级； 6. 除锈要求 钢结构表面除锈等级Sa2.5级 7. 钢构件除锈后基层防腐采用优质环氧富锌类底漆2度,厚度>70um:环氧云铁中间漆1度厚度>70um:聚氨酯面漆3 度,厚度>120um,颜色详建筑,使用年限不小于15 年。 8. 新增构件与原结构构件采用粘结型锚栓连接。 9. 后植要求: 1) 采用机械钻孔,孔径大于钢筋直径2 4 mm,钻孔中心距基础边缘不小于0.8hef,深度hef见图中要求 2) 应使用冲击电钻钻孔,用刷子及清洁的压缩空气清孔: 3) 留有足够的时间让结构胶固化: 4) 后植用胶粘剂必须采用改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类胶粘剂,亦可采用配套粘剂。 后植施工过程应有可靠的安全措施: 1) 使用化学浆液(如胶液或注浆料等)时,尚应保持施工现场通风良好: 2) 化学材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内,并密封存放;3) 工作场地必须配备消防器材:现场动火应事先申请,经批准后按规定用火。 3) 新旧接触面表面做法:凿毛,清灰,洒水,坐浆,浇筑。 10. 工作内容 制作、运输、除锈、吊装、焊接、焊缝探伤 11. 详见6. DL-04-D9大样图	t	4.796			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011204001001	石材墙面-ST106	1、18mm厚石材,专用勾缝剂勾缝,镜面处理(含消防箱暗门、暗藏LED灯带) 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件 、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格) 5、详见节点大样图6. DL-02-D5/6. DL-03-D8	m2	44.9			
13	011204001002	石材墙面-ST107	1、18mm厚石材,专用勾缝剂勾缝,镜面处理(含暗藏LED灯带,1.0厚灰色拉丝不锈钢包边) 2、不锈钢干挂件与横向龙骨联结 3、横向L40*40*4热镀锌角铁与竖向槽钢联结(所有焊接部位均需防锈处理) 4、8#热镀锌槽钢竖龙骨@≤1000(根据板长)与结构钢筋混凝土楼板(梁)顶、底及钢筋混凝土圈梁采用L50*50*5热镀锌角码固定件 、M10膨胀螺栓固定(轻质隔墙采用对穿螺栓,当墙面高度大于3m时,需钢结构专业计算后选用槽钢规格) 5、详见节点大样图6. DL-02-D5	m2	37.1			
14	011208001001	涂料墙面消防栓包封	1、双层12厚石膏板与竖向50附墙轻钢龙骨固定 2、成品1.5厚铝合金暗门 3、20*40*3热镀锌方管竖龙骨加固, L40*40*3热镀锌角码、M8膨胀螺栓固定 4、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 5、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一 6、详见节点图7. DL-02-D9	m2	14.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平, 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3、双层 9.5mm 纸面石膏板, 含高差做法 4、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 5、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 6、C8(M8全牙)吊杆@1000; 7、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定	m2	771.44			
16	011302001002	防火卷帘下口包饰	1. 50*50*3mm镀锌方管骨架制作、安装 2. 12mm玻镁板, 用自攻螺丝钉在龙骨上 3. 2.0mm白色蜂窝铝板 4. 详见节点详图6. DL-01-D3	m2	58.95			
17	011302001003	防火卷帘梁边包饰	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平, 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3、双层 9.5mm 纸面石膏板 4、40*40*4mm镀锌方管骨架制作、安装 5、详见节点详图6. DL-01-D3	m2	175.54			
18	011302001004	白色蜂窝铝板顶-MT105	1、蜂窝铝板与Z型配套龙骨连接(中间170宽造型, 12mm玻镁板基层, 灰色拉丝不锈钢压边线) 2、Z型配套龙骨及30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 5、C8(M8全牙)吊杆@≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 剔凿打磨平整 8、详见节点详图6. DL-01-D2	m2	46.97			
19	011302001005	咖色蜂窝铝板顶-MT107	1、蜂窝铝板与Z型配套龙骨连接(中间220宽造型, 12mm玻镁板基层, 灰色拉丝不锈钢压边线, 侧边高差做法) 2、Z型配套龙骨及30*30*3热镀锌角铁与U型螺栓固定 3、U型螺栓与主龙骨固定 4、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 5、C8(M8全牙)吊杆@≤1000; 6、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7、现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 剔凿打磨平整 8、详见节点详图6. DL-01-D1	m2	352.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010810002001	窗帘盒(150+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸150+200 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m	7.7			
21	010810002002	窗帘盒(200+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 玻镁板基层+单层9.5纸面石膏板,侧面pvc阳角条 4. 展开尺寸200+200 5. 详见节点详图3. DL-03-D14	m	22			
22	011207001004	幕墙处窗帘盒铝板封边	1、1.5厚铝板封板 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	7.43			
23	010801002002	单开木质门M1122	洞口尺寸:1100*2200 1. 难燃木饰面WD102贴面木门,含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600,内填蜂窝纸,实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等,按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯,分体执手不锈钢把手,合页3个标准4X4X3合页,门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求,具体做法详见门表图纸	m2	62.92			
24	011207001005	难燃木饰面门楣-WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	28.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010808004001	灰色拉丝不锈钢电梯门套门头MT101B	1. 灰色拉丝不锈钢 1.0mm厚饰面 2. 12mm玻镁板基层 3. 50*50*5镀锌角码M8膨胀螺栓, 50*50*5镀锌角铁, 与竖向50附墙轻钢龙骨固定 5. 详见详图6. DL-03-D8	m2	14.24			
26	011304002001	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	145			
27	011207001006	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	8.28			
28	010606012002	钢架转换层	1. 装饰吊顶距离楼板高度超过2.5米以上部分, 采用此钢架转换层。 2. 此钢架转换层近楼板部分采用反向支撑。将角钢L50x4用膨胀螺栓M10与顶部楼板固定, 向下与竖向角钢L40x3焊接, 并以同型号角钢为竖向角钢做斜撑。竖向角钢L40x3的长度根据楼层高度而定, 平面上以间距1000mm等距离点状均布, 且每相邻的两个竖向角钢及斜撑均为镜像关系(如A剖面)。 3. 竖向角钢L40x3在距离装饰吊顶高度1200mm处构件水平网架, 网架均采用L40x3 角钢焊接。钢结构焊接未注明部位均为满焊, 焊缝高度不小于6mm, 钢结构部位须刷防锈漆两度。 4. 若现场楼板不是钢筋混凝土现浇楼板, 则用8号槽钢代替5号角钢做底部横向支撑, 固定于两侧结构梁上, 同时需进行专业检测结构梁是否为预应力梁, 以便避开预应力筋。 5. 详见钢架转换层详图 1. DL-13	t	3.1			
29	011304001001	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固, 孔大小由投标人综合考虑	m2	3.2			
30	011304002002	检修口	1. 顶面检修口400*400开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固由投标人综合考虑。	个	24			
		分部小计						
		四层集中办公办公室						
31	011101006001	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片, 随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板, 一次找平, 原浆收光	m2	141.8			
32	011103004001	仿木纹硬PVC塑料地板-CA101	1、5mm硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、3mm水泥基自流平	m2	141.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011102001002	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	0.94			
34	011102001003	石材窗台板-ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂,包含磨边倒角费用 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、倒角磨边,综合考虑美缝,镜面处理	m2	2.02			
35	011105006003	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6. 墙体基层处理以建筑做法为准	m	34.6			
36	011201004002	墙柱面找平层	1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	126.55			
37	011201002002	无机涂料墙面-PT101	1、无机涂料一底两面 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	121.65			
38	011302001006	轻钢龙骨纸面石膏板顶-复杂	1、A级无机涂料一底两面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板,含侧面高差做法 5、次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6、主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7、C8(M8全牙)吊杆 @1000; 8、配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 9、详见节点详图6. DL-05-D10	m2	46.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011302001007	穿孔铝扣板吊项-MT108	1、铝扣板600*1200mm与配套专用龙骨固定，成品铝制“w”型收边条，主龙骨CS50*15*1.2MM@1000CS50挂件 62.5*47.5*0.7，配套铝板按扣龙骨 2、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、C8(M8全牙)吊杆，双向中距 ≤1200，配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 5、有水区域采用高分子防水层涂膜防潮层	m2	91.8			
40	010810002003	窗帘盒(500+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补（板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布） 4. 双层 9.5mm 纸面石膏板，PVC阳角条 5. 展开尺寸500+200 6. 详见窗帘盒节点	m	15.2			
41	010801002003	单开木质门M1122	洞口尺寸：1100*2200 1. 难燃木饰面WD102贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	7.26			
42	010801002004	双开木质门M1622	洞口尺寸：1600*2200 1. 难燃木饰面WD102贴面木门，含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600，内填蜂窝纸，实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3. 锁具1把标准锁芯，分体执手不锈钢拉手，合页3个标准4X4X3合页，门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求，具体做法详见门表图纸	m2	3.52			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#宿舍楼精装修工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#监舍楼精装修工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#监舍楼精装修工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#宿舍楼精装修工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#监舍楼精装修工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#监舍楼精装修工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包服务费	2501565.52		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#监舍楼精装修工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#监舍楼精装修工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#监舍楼精装修工程(005)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		演播厅						
1	011101006001	楼地面找平层	1. 37厚C25细石混凝土内配C4@150双向钢筋网片,随打随抹平 2. 5厚橡胶减震隔声垫 3. 现浇钢筋混凝土楼板,一次找平,原浆收光	m2	121.84			
2	011103004001	仿木纹硬PVC塑料地板-CA101	1、5mm仿木纹硬硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2、3mm水泥基自流平	m2	121.84			
3	011106007001	难燃实木木饰面台阶WD105	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12厚实木多层阻燃板基层与钢龙骨固定 3、详见节点大样图7. DL-02-D8	m2	1.45			
4	011103004002	仿木纹硬PVC塑料地台-CA101	1. 5mm仿木纹硬PVC塑料地板专用胶粘黏 2. 12厚实木多层阻燃板基层板 3. 台阶处10宽铝合金压条 4. 详见7. DL-02-D8大样图	m2	10.25			
5	011204004001	PVC塑料地台龙骨基层	1. 40*40*3热镀锌方管@600,竖向40*40*3热镀锌方管@400 2. 50*50*5热镀锌角码 M10膨胀螺栓 3. 详见7. DL-02-D8大样图	t	0.35			
6	011102001001	石材门槛石ST108	1、20mm厚石材,专用勾缝剂,抛光镜面处理,表面满涂防滑剂 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉石材光滑表面需涂抹防滑剂,防滑剂要求详见JGJ/T331-2014 第5.4.1/5.4.2条。 3、综合考虑美缝,镜面处理	m2	1.58			
7	011105006001	灰色拉丝不锈钢踢脚线MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢内凹5-10mm专用胶粘结 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定 3、墙面竖向龙骨固定调平	m	4.1			
8	011105006002	灰色拉丝不锈钢踢脚-MT101B	1、50高1.0mm厚拉丝不锈钢 2、12mm玻镁板基层板 3、5厚1:1:4混合砂浆面层 4、10厚1:1:6混合砂浆打底(两遍成活) 5、机械喷浆(不同材料基体交界处设玻纤网,玻纤网与各基体的搭接宽度两边均不小于150mm) 6、墙体基层处理以建筑做法为准	m	39.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011201004001	墙柱面找平层	1. 5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛	m2	169.64			
10	011207001001	难燃布艺硬包墙面-WP101	1、难燃布艺硬包墙面(硬包需背衬聚酯纤维板) 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	89.54			
11	011408001001	墙布墙面-WP106	1、墙布专用粘结剂黏贴 2、满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	23.22			
12	011207001002	难燃木饰面墙面-WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	48.3			
13	011207001003	难燃木饰面门楣-WD102	1、难燃木饰面采用专用胶与基层板固定,包含两侧难燃木饰面门套线条 2、12mm玻镁板基层与竖向50附墙轻钢龙骨固定 3、竖向50附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间,并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400,横撑龙骨@1200 4、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一,U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600,横向间距与竖向轻钢龙骨统一	m2	8.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010801002001	木质门MM1121	洞口尺寸: 1100*2100 1. 难燃木饰面木门, 含难燃木饰面门套、难燃木饰面门套线、锁、铰链、门吸等五金件 2. 实木门芯为25*50松木框架纵向间距200横向600, 内填蜂窝纸, 实木门套制作、运输、安装、刷漆、门边的防水、填缝、灌浆及所有配套五金等, 按照业主要求、并满足设计及规范要求 3. 标准锁芯, 分体执手不锈钢把手, 合页3个标准4X4X3合页, 门吸1个标准门吸 4. 符合设计及规范验收要求, 具体做法详见门表图纸	m2	2.31			
15	011208001001	石膏板包柱	1、双层12厚石膏板与竖向75附墙轻钢龙骨固定 2、竖向75附墙轻钢龙骨卡入U型支撑卡两翼之间, 并插入沿地、沿顶轻钢龙骨间距400, 横撑龙骨@1200 3、采用M8膨胀螺栓顶地固定沿地、沿顶轻钢龙骨间距与竖向轻钢龙骨统一, U型支撑卡与墙面固定竖向间距≤600, 横向间距与竖向轻钢龙骨统一 4、详见节点1. DL-14-D33	m2	2.63			
16	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏板顶	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平, 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 3. 中间120宽造型, 12mm玻镁板基层, 灰色拉丝不锈钢压边线 4. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 侧边pvc阳角条 5. 次龙骨 CB50*19*0.5MM@300 6. 主龙骨 CS50*15*1.2MM@1000 7. C8 (M8全牙) 吊杆@1000; 8. 配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 9. 详见节点详图7. DL-01-D1	m2	132.53			
17	010810002001	窗帘盒 (200+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补(板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 侧边pvc阳角条 5. 展开尺寸200+200 6. 详见节点大样图7. DL-01-D2	m	3.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010810002002	窗帘盒(400+200)	1. A级无机涂料一底两面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 侧边pvc阳角条 5. 展开尺寸400+200 6. 详见节点大样图7. DL-01-D2	m	7			
19	011304001001	灯带 (槽)	1、A级无机涂料一底两面 , 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、粉刷石膏基层修补 (板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布) 4、双层 9.5mm 纸面石膏板, 侧边pvc阳角条 5、展开尺寸70+100+250 6、详见节点详图7. DL-01-D1	m	34.3			
20	011304002001	开孔	1. 墙面、顶面开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固, 灯孔大小由投标人综合考虑。	个	42			
21	011507001001	原玻璃幕墙贴防撞玻璃贴	原玻璃幕墙贴防撞玻璃贴	m2	8.7			
22	011207001004	LED大屏四周包边	1、1.0mm厚拉丝不锈钢包边 2、12mm玻镁板基层板与竖向龙骨固定	m2	5.96			
23	011304001002	空调风口	1. 空调风口 2. 开孔及加固, 孔大小由投标人综合考虑	m2	3.2			
24	011304002002	检修口	1. 顶面检修口400*400开孔, 综合考虑在不同装修材料进行开孔 2. 开孔及加固由投标人综合考虑。	个	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1. 包含四层 2. 自行考虑脚手架费用, 结算不调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1. 现场脚手架已经拆除, 施工电梯拆除 2. 自行考虑垂直运输费用, 结算不调整	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包服务费	196467.16		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#文体活动中心精装修工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#文体活动中心精装修工程(006)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-1KV-5×4mm ² 3. 水平敷设和竖直敷设综合考虑 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	27.36			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-1KV-5×6mm ² 3. 水平敷设和竖直敷设综合考虑 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	10.93			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-1KV-5×16mm ² 3. 水平敷设和竖直敷设综合考虑 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	44.75			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格：铜芯 16mm ² 以内 5芯	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格：铜芯 6mm ² 以内 5芯	个	2			
6	030411003001	桥架	1. 名称：热镀锌槽架（含盖板） 2. 规格：200*100 3. 含跨接和接地 4. 其他未尽描述详见设计图纸	m	37.88			
7	030411001001	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式：暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	331.8			
8	030411001002	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式：吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	1645.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001003	配管	1. 名称: 穿套接紧定式钢管 2. 规格: JDG25 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式: 吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	40			
10	030411001004	配管	1. 名称: 穿套接紧定式钢管 2. 规格: JDG25 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式: 暗配, 含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	25			
11	030411001005	配管	1. 名称: 穿套接紧定式钢管 2. 规格: JDG32 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式: 吊顶内明配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	27.22			
12	030411001006	配管	1. 名称: 低压流体输送用焊接钢管 2. 规格: SC50 4. 明配 含防火保护层 5. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	15			
13	030411001007	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: 20	m	26			
14	031002003001	一般穿墙套管	1. 焊接钢管SC32 2. 含封堵	个	10			
15	030413003001	打洞(孔)	砖墙开洞DN50	个	10			
16	030413001001	铁构件	1. 名称: 支架制作安装 2. 规格: 综合考虑; 3. 含除锈刷漆 4. 未尽描述详见设计图纸及规范	kg	613.94			
17	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 规格: 86型接线盒 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	15			
18	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型接线盒 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	538			
19	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 146SH100, 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	7			
20	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管内、桥架内敷设 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	8395.16			
21	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联扳式开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404034002	照明开关	1. 名称：三联翘板暗开关(单控) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	4			
23	030404034003	照明开关	1. 名称：四联翘板暗开关(单控) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	3			
24	030404035001	插座	1. 名称：单相二极及三极地面插座(安全型) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	7			
25	030404035002	插座	1. 名称：单相二极及三极插座(安全型) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	56			
26	030404035003	插座	1. 名称：单相三孔安全型插座(带防溅盒) 2. 型号：16A 3. 安装方式：暗装	个	2			
27	030412005001	灯带	1. 名称：灯带12W 2. 型号：色温 4000K 光束角 120° 显色指数 $R_a \geq 90$ 光源类型 SMD 光通量 1100-1150lm/M 灯体材质 FPCB 3. 含DC24V恒压电源 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	m	148.3			
28	030412004001	区位链灯	1. 名称：区位链灯 2. 型号：LED光源、驱动器 功率 32W 色温 5000K 光束角 175° 显色指数 $R_a \geq 80$ 光源类型 SMD 光通量 400lm 3. 明装，8片/组 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	组	119			
29	030412004002	筒灯L1	1. 名称：筒灯L1 2. 型号：LED光源、驱动器 ~220V 15W 光束角 60° 光通量 1180lm-1280lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 $R_a \geq 90$ 光源类型 SMD 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	161			
30	030412004003	防水筒灯L2	1. 名称：防水筒灯L2 2. 型号：LED光源、驱动器 ~220V 7W 光束角 50° 色温 4000K 显色指数 $R_a \geq 90$ 光源类型 SMD 光通量 550lm-650lm 灯体材质 铝合金散热器+塑料面环 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030412004004	射灯L3	1. 名称: 射灯L3 2. 型号: LED光源、恒流驱动器 220V 12W 色温 4000K 光束角 36° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 710lm-810lm 材质 铝合金 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	13			
32	030412004005	射灯L5	1. 名称: 射灯L5 2. 型号: LED光源、恒流驱动器 220V 18W 色温 4000K 光束角 36° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 1180lm-1300lm 材质 铝合金 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	16			
33	030412004006	高亮射灯L9	1. 名称: 高亮射灯L9 2. 型号: LED光源、恒流驱动器 220V 40W 色温 4000K 光束角 50° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 3300lm-3700lm 材质 铝合金 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	28			
34	030412005002	平板灯L11	1. 名称: 平板灯L11 2. 型号: LED光源、驱动器 220V 36W 色温 4000K 光束角 24° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 2200-2400lm 灯体材质 冷轧钢板+PS 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	14			
35	030412005003	平板灯L13	1. 名称: 平板灯L13 2. 型号: LED光源、驱动器 220V 32W 色温 4000K 光束角 110° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 SMD 光通量 2200lm-2400lm 灯体材质 铝合金+冷轧钢板+PS 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030412004007	筒灯L19	1. 名称: 筒灯L19 2. 型号: LED光源 、驱动~220V 35W 光束角 60° 光通量 2800lm-3300lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 3. 嵌入式安装, 安装高度5米以上 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	183			
37	030412004008	明装筒灯L20	1. 名称: 明装筒灯L20 2. 型号: LED光源 、驱动~220V 24W 光束角 24° 光通量 1525lm-1625lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 Ra≥90 光源类型 COB 3. 明装 安装高度5米以上 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	24			
		分部小计						
		363人报告厅舞台机械、幕布系统						
38	01B001	前檐幕	1、材质选用金丝绒, 克重≥260g/m²; ▲2、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的B1级标准要求; 3、应具有的垂感好、吸声好、遮光好、不变形、不反光等特性; 4、面料选用无色差、无破洞、无倒绒、无瑕疵的一级品面料; 5、16米*1米*3折*1块, 颜色由业主现场选定; ★6、标注▲的为重要参数, 须提供国家消防产品质量检验检测中心出具的质量检验报告进行佐证;	m2	48			
39	01B002	大幕	1、材质选用金丝绒, 克重≥260g/m²; 2、达到国检B1级阻燃标准要求; 3、应具有的垂感好、吸声好、遮光好、不变形、不反光等特性; 4、面料选用无色差、无破洞、无倒绒、无瑕疵的一级品面料; 5、9米*6米*3折*2块, 颜色由业主现场选定;	m2	324			
40	01B003	背景幕	1、材质选用金丝绒, 克重≥260g/m²; 2、达到国检B1级阻燃标准要求; 3、应具有的垂感好、吸声好、遮光好、不变形、不反光等特性; 4、面料选用无色差、无破洞、无倒绒、无瑕疵的一级品面料; 5、9米*6米*3折*2块, 颜色由业主现场选定;	m2	324			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	01B004	横条幕	1、材质选用金丝绒，克重 $\geq 260\text{g/m}^2$ ； 2、达到国检B1级阻燃标准要求； 3、应具有的垂感好、吸声好、遮光好、不变形、不反光等特性； 4、面料选用无色差、无破洞、无倒绒、无瑕疵的一级品面料； 5、16米*1米*3折*1块，颜色由业主现场选定；	m2	48			
42	01B005	侧条幕	1、材质选用金丝绒，克重 $\geq 260\text{g/m}^2$ ； 2、达到国检B1级阻燃标准要求； 3、应具有的垂感好、吸声好、遮光好、不变形、不反光等特性； 4、面料选用无色差、无破洞、无倒绒、无瑕疵的一级品面料； 5、1.5米*6米*3折*2块，颜色由业主现场选定；	m2	54			
43	01B006	幕布衬里布（仿丝绸）	1、材质选用仿丝绸； ▲2、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的B1级标准要求； 3、应具有的吸声好、遮光好、不变形等特性； 4、面料选用无色差、无破洞、无瑕疵的一级品面料； 5、克重：不少于 150g/m^2 ； ★6、标注▲的为重要参数，须提供国家消防产品质量检验检测中心出具的B1级检验报告进行佐证；	m2	266			
44	01B007	电动升降面光吊杆机	1、采用多层缠绕式卷绳技术，升降速度： $>0.20\text{m/s}$ ； 2、驱动装置配置独立的制动器，减速机低噪音带自锁设置； 3、电机功率 $\geq 4\text{KW}$ （380V），载荷： $\geq 8\text{KN}$ ； 4、运行噪音：观众席第一排检测 $\leq 50\text{dB(A)}$ ； 5、定位精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ，同步精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ； 6、安全措施：限位装置、冲顶保护装置、极限装置、相序保护装置、过载保护装置、断电保护装置、急停装置； 7、电机接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ； 8、悬挂点数量：4个吊点；	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	01B008	前檐幕吊杆机	1、采用多层缠绕式卷绳技术，升降速度： $>0.32\text{m/s}$ ； 2、驱动装置配置独立的制动器，减速机低噪音带自锁设置； 3、电机功率： $\geq 3\text{KW}$ （380V），载荷： $\geq 6\text{KN}$ ； 4、运行噪音：观众席第一排检测 $\leq 50\text{dB(A)}$ ； 5、定位精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ，同步精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ； 6、安全措施：限位装置、冲顶保护装置、极限装置、相序保护装置、过载保护装置、断电保护装置、急停装置； 7、电机接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ； 8、悬挂点数量：4个吊点；	台	1			
46	01B009	电动对开大幕	1、规格尺寸：16m； 2、行程：对开：9m/单边； 3、速度：单边对开： $0.01\text{--}1\text{m/s}$ ；重叠部分2米； 4、载荷：幕布自重； 5、电动功率：对开1.1KW； 6、驱动方式：对开：钢丝绳牵引； 7、定位精度： $\pm 3\text{mm}$ ； 8、运行噪音： $\leq 50\text{dB}$ ； 9、安全措施：左右及中间限位，包含水平滑轮装置，垂直滑轮装置，钢丝绳及绳夹，大幕行走装置，首车组件，大幕调平装置设备及材料的制作安装；	台	1			
47	01B010	电动对开背景幕	1、规格尺寸：16m； 2、行程：对开：9m/单边； 3、速度：单边对开： 0.3m/s ；重叠部分2米； 5、驱动方式：对开：钢丝绳牵引； 6、定位精度： $\pm 3\text{mm}$ ； 7、运行噪音： $\leq 50\text{dB}$ ； 8、安全措施：左右及中间限位，包含水平滑轮装置，垂直滑轮装置，钢丝绳及绳夹，大幕行走装置，首车组件，会议幕调平装置设备及材料的制作安装；	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	01B011	电动升降灯光吊杆机	▲1、采用多层缠绕式卷绳技术，升降速度： $>0.20\text{m/s}$ ； ▲2、驱动装置配置独立的制动器，减速机低噪音带自锁设置； ▲3、电机功率 $\geq 4\text{KW}$ （380V），载荷： $\geq 8\text{KN}$ ； ▲4、运行噪音：观众席第一排检测 $\leq 50\text{dB(A)}$ ； ▲5、定位精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ，同步精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ； ▲6、安全措施：限位装置、冲顶保护装置、极限装置、相序保护装置、过载保护装置、断电保护装置、急停装置； ▲7、电机接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ； 8、悬挂点数量：4个吊点； ★9、标注▲的为重要参数，须提供第三方权威检测机构出具的上述参数的检测报告进行佐证； ★10、舞台机械设备的生产厂家具有建筑机电安装工程专业承包二级（含二级）以上资质证书；	台	3			
49	01B012	电动升降吊杆机	▲1、采用多层缠绕式卷绳技术，升降速度： $>0.32\text{m/s}$ ； ▲2、驱动装置配置独立的制动器，减速机低噪音带自锁设置； ▲3、电机功率 $\geq 3\text{KW}$ （380V），载荷： $\geq 6\text{KN}$ ； ▲4、运行噪音：观众席第一排检测 $\leq 50\text{dB(A)}$ ； ▲5、定位精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ，同步精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ； ▲6、安全措施：限位装置、冲顶保护装置、极限装置、相序保护装置、过载保护装置、断电保护装置、急停装置； ▲7、电机接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ； 8、悬挂点数量：4个吊点； ★9、标注▲的为重要参数，须提供第三方权威检测机构出具的上述参数的检测报告进行佐证； ★10、舞台机械设备的生产厂家具有建筑机电安装工程专业承包二级（含二级）以上资质证书；	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	01B013	电动升降侧光吊杆机	1、采用多层缠绕式卷绳技术，升降速度： $>0.20\text{m/s}$ ； 2、驱动装置配置独立的制动器，减速机低噪音带自锁设置； 3、电机功率： $\geq 3\text{KW}$ （380V），载荷： $\geq 6\text{KN}$ ； 4、运行噪音：观众席第一排检测 $\leq 50\text{dB(A)}$ ； 5、定位精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ，同步精度： $\leq \pm 5\text{mm}$ ； 6、安全措施：限位装置、冲顶保护装置、极限装置、相序保护装置、过载保护装置、断电保护装置、急停装置； 7、电机接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ； 8、悬挂点数量：4个吊点；	台	1			
51	01B014	机械数字控制系统	控制要求：采用数字PLC矩阵切换变频调速控制，由PLC、工控机、变频器等组成的控制系统，能够重复定位，定位精度为小于等于 5mm ；对应变频控制，可单控或编组运行；具备上下限位保护装置、二次防冲顶保护装置，具有紧急一键急停装置； ▲提供舞台机械设备控制软件证书； ▲提供舞台设备网络连接控制软件证书； ▲提供舞台机械运动轨迹设备控制管理软件证书； ▲提供舞台（台上、台下）机械设备运动参数控制管理软件证书； ▲提供舞台（台上、台下）机械设备承载力调试分析系统软件证书；	套	1			
52	030404017001	舞台机械动力柜	1. 舞台吊杆专用强电控制柜，主要元器件采用：不低于正泰或德力西品牌的产品品质，每回路并配备单路电源保护装置；系统具备：自动防缺相、防过载、上、下限位保护等功能； 2. 壁挂安装 3. 含端子接线 4. 含接地	套	1			
53	01B015	吊杆杆体	焊管： $\varnothing 50$ 焊管制作的成品15米H型桁架式吊杆，现场组装；	套	6			
54	01B016	侧光吊架	焊管： $\varnothing 50$ 焊管制作的成品1.5米日字型灯架，现场组装；	套	4			
55	01B017	吊杆抱箍	国标Q235钢材，精钢锻造，模具一次压铸成型，定制直径 50mm ，每套配备5组8.8级螺杆。	套	32			
56	01B018	吊杆调平装置	双闭环卡圈，国标工艺，调节行程不小于 100mm ，满足舞台吊杆杆体的水平平整度的调节。	个	32			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	415505.63		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼行政楼电气工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼行政楼电气工程(007)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式:暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	93.6			
2	030411001002	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	2125.7			
3	030411001003	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG25 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式:暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	18.58			
4	030411001004	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG25 壁厚不小于1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	116.78			
5	030411001005	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：20	m	40			
6	031002003001	一般穿墙套管	1. 焊接钢管SC32 2. 含封堵	个	20			
7	030413003001	打洞（孔）	砖墙开洞DN50	个	20			
8	030413001001	铁构件	1. 名称：支架制作安装 2. 规格：综合考虑； 3. 含除锈刷漆 4. 未尽描述详见设计图纸及规范	kg	791			
9	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 规格：86型接线盒 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	24			
10	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86型接线盒 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	328			
11	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：146SH100， 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管内、桥架内敷设 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	8608.31			
13	030404036001	紧急按钮开关	1. 名称: 紧急按钮开关 2. 型号: 3. 安装方式: 暗装	个	10			
14	030904005001	残卫声光报警器	1. 名称: 残卫声光报警器 2. 安装方式: 嵌墙暗装, 3. 未尽描述详见设计图纸	个	10			
15	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联板式开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1			
16	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联板式开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	11			
17	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联翘板暗开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	11			
18	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联翘板暗开关(双控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1			
19	030412005001	灯带	1. 名称: 灯带12W 2. 型号: 色温 4000K 光束角 120° 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光通量 1100-1150lm/M 灯体材质 FPCB 3. 含DC24V恒压电源 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	m	491.63			
20	030412004001	筒灯L1	1. 名称: 筒灯L1 2. 型号: LED光源、驱动~220V 15W 光束角 60° 光通量 1180lm-1280lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	164			
21	030412004002	防水筒灯L2	1. 名称: 防水筒灯L2 2. 型号: LED光源、驱动~220V 7W 光束角 50° 色温 4000K 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光通量 550lm-650lm 灯体材质 铝合金散热器+塑料面环 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030412004003	射灯L3	1.名称：射灯L3 2.型号：LED光源、恒流驱动器~220V 12W 色温 4000K 光束角 36° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 710lm-810lm 材质 铝合金 3.嵌入式安装 金属软管 4.未尽描述详见设计图纸、物料表	套	60			
23	030412004004	射灯L4	1.名称：射灯L4 2.型号：LED光源、恒流驱动器~220V 15W 色温 4000K 光束角 36° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 1050lm-1160lm 材质 铝合金 3.嵌入式安装 金属软管 4.未尽描述详见设计图纸、物料表	套	14			
24	030412004005	三头格栅灯L10	1.名称：三头格栅灯L10 2.型号：LED光源、恒流驱动器~220V 3*9W 色温 4000K 光束角 24° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 1674lm 灯体材质 铝合金 3.嵌入式安装 金属软管 4.未尽描述详见设计图纸、物料表	套	14			
25	030412005002	平板灯L13	1.名称：平板灯L13 2.型号：LED光源、驱动器~220V 32W 色温 4000K 光束角 110° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 SMD 光通量 2200lm-2400lm 灯体材质 铝合金+冷轧钢板+PS 3.嵌入式安装 金属软管 4.未尽描述详见设计图纸、物料表	套	43			
26	030412004006	工艺吊灯L18	1.名称：工艺吊灯L18 2.型号：600W 色温 4000K 显色指数 $Ra \geq 80$ 光源类型 SMD 灯体材质 铁艺 玻璃 3.明装 双层1.5+1米 36+24头古铜色 金属软管 4.未尽描述详见设计图纸、物料表	套	1			
27	030412001001	落地灯	1.名称：落地灯 2.型号：功率 18W 色温 4000K 节能灯 led灯 白炽灯（满足业主要求） 灯体材质：铁艺+布 喷漆磨砂 3.未尽描述详见设计图纸、物料表	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030412004007	工艺吊灯L18	1. 名称: 工艺吊灯L18 2. 型号: 200W 色温 4000K 显色指数 Ra≥80 光源类型 SMD 灯体材质 铁艺 布 3. 明装 双层1.2米12+8头 古铜色 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	1			
29	030412004008	工艺吊灯L18	1. 名称: 工艺吊灯L18 2. 型号: 100W 色温 4000K 显色指数 Ra≥80 光源类型 SMD 灯体材质 铁艺 玻璃 3. 明装 直径1米10头烤漆 古铜色 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	2			
30	030412004009	员工餐厅吊灯	1. 名称: 员工餐厅吊灯 2. 型号: 功率 20W 色温 4000K 1.2m吊线可调节 E27螺口灯头 高温烤漆全铝灯罩 3. 吊装 直径310*250 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	25			
31	030412001002	成品壁灯	1. 名称: 成品壁灯 2. 型号: 22W 色温 4000K 显色指数 Ra≥80 光源类型 SMD 灯体材质 铜+云石 3. 明装 80*600 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	4			
32	030412005003	条形灯L17	1. 名称: 条形灯L17 2. 型号: 嵌入式外观尺寸 L4000定制 *W88*H34mm, 含光源电器, 含灯体+2个端盖(锁)+安装配件(卡簧)+拼接配件, 另配DC24V恒压光源板 功率 23W/0.6 色温 4000K 光束角 120° 显色指数 Ra≥80 光源类型 SMD 光通量 1200lm-2100lm 灯体材质 不锈钢 玻璃 亚克力 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	39			
33	030404034005	智能照明控制面板	1. 名称: 智能照明控制面板 2. 含调试 3. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	个	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	综合考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	238173.75		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：3#楼食堂电气工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼食堂电气工程(008)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#食堂给排水系统(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001003001	薄壁不锈钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN25, 厚度0.8mm, 材质304 4. 连接形式:环压式连接, 密封圈采用硅橡胶 5. 水压试验、消毒冲洗要求详见设计图纸 6. 含管件 7. 参考国标GB/T33926-2017<不锈钢环压式管件>及附录C. 2. I型	m	5.08			
2	031001003002	薄壁不锈钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN20, 厚度0.7mm, 材质304 4. 连接形式:环压式连接, 密封圈采用硅橡胶 5. 水压试验、消毒冲洗要求详见设计图纸 6. 含管件 7. 参考国标GB/T33926-2017<不锈钢环压式管件>及附录C. 2. I型	m	14.01			
3	031001003003	薄壁不锈钢管DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN15, 厚度0.6mm, 材质304 4. 连接形式:环压式连接, 密封圈采用硅橡胶 5. 水压试验、消毒冲洗要求详见设计图纸 6. 含管件 7. 参考国标GB/T33926-2017<不锈钢环压式管件>及附录C. 2. I型	m	10.75			
4	031208002001	管道绝热	1. 吊顶内的冷水管采用橡塑海绵保温材料做防结露保温, 保温厚度20mm。	m3	0.05			
5	031003001001	截止阀DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25, 工作压力为1.6MPa, 阀体材质不锈钢	个	1			
6	030413002001	凿(压)槽	开、补墙槽DN20	m	10.75			
7	031002003001	一般穿墙钢套管DN80	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN80 4. 详见图集02S404	个	2			
		分部小计						
		排水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006001	高密度聚乙烯(HDPE)建筑排水管道DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)建筑排水管道DN100 4. 连接形式:热熔对接连接 5. 管材及管件均为同一品牌,同一厂家生产,承压为6公斤(S12.5)	m	14.4			
9	031001006002	高密度聚乙烯(HDPE)建筑排水管道DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)建筑排水管道DN75 4. 连接形式:热熔对接连接 5. 管材及管件均为同一品牌,同一厂家生产,承压为6公斤(S12.5)	m	11.02			
10	031001006003	高密度聚乙烯(HDPE)建筑排水管道DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯(HDPE)建筑排水管道DN50 4. 连接形式:热熔对接连接 5. 管材及管件均为同一品牌,同一厂家生产,承压为6公斤(S12.5)	m	3.26			
11	031004014001	地漏DN100	1. 材质:全铜无水封直通地漏 2. 型号、规格:DN100,参考图集04S301-23	个	1			
12	031004014002	地漏DN75	1. 材质:全铜无水封直通地漏 2. 型号、规格:DN75,参考图集04S301-23	个	2			
13	031004014003	地漏DN50	1. 材质:全铜无水封直通地漏 2. 型号、规格:DN50,参考图集04S301-23	个	4			
14	031004014004	清扫口DN100	1. 材质:清扫口材质与所在区域排水管材质相同,盖板采用铜制品 2. 型号、规格:DN100	个	1			
15	031002003002	刚性防水套管DN150	1. 名称、类型:刚性防水套管(含封堵) 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 详见图集02S404	个	1			
16	031002003003	刚性防水套管DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管(含封堵) 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 详见图集02S404	个	1			
17	031002003004	一般穿墙钢套管DN150	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管(含封堵) 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 详见图集02S404	个	1			
18	031002003005	一般穿墙钢套管DN100	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管(含封堵) 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 详见图集02S404	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030413003001	打洞（孔）	混凝土楼板开洞DN150	个	2			
20	030413003002	打洞（孔）	混凝土楼板开洞DN100	个	3			
21	030413003003	打洞（孔）	混凝土楼板开洞DN50	个	3			
22	031004006001	轻智能坐便器	1. 名称:轻智能坐便器 （含角阀及五金配件） 2. 材质:陶瓷 3. 安装参照图集09S304-87 4. 满足设计图纸及物料表、技术要求	组	1			
23	031004003001	单冷水感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称：感应式水咀台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装参照图集09S304-52 4. 含龙头、角阀及其他下水配件 5. 满足设计图纸及物料表、技术要求	组	2			
24	031004004001	污水盆（拖把池）	1. 材质:污水盆，水嘴出口自带起泡器 2. 材质:陶瓷 3. 安装参照图集09S304-24 4. 含龙头、角阀及其他下水配件 5. 满足设计图纸及物料表、技术要求	组	1			
25	031004014005	给、排水附（配）件	1. 名称：阻火圈 2. 规格型号：DN100	个	2			
26	031004014006	给、排水附（配）件	1. 名称：阻火圈 2. 规格型号：DN75	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	3#食堂给排水系统脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂给排水系统(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#食堂给排水系统(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂给排水系统(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂给排水系统(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂给排水系统(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂给排水系统(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	10557.91		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂给排水系统(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂给排水系统(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#食堂给排水系统(009)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆敷设 2. 规格型号：WDZ-YJY-4x95+1x50mm ² 3. 水平敷设和竖直敷设综合考虑 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	44.19			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格：铜芯 120mm ²	个	2			
3	030411001001	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	65			
4	030411001002	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	1042.92			
5	030411001003	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	58.26			
6	030411001004	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	6.4			
7	030411001005	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG32 3. 配置形式：吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	19.2			
8	030411001006	配管	1. 名称：低压流体输送用焊接钢管 2. 规格：SC150 3. 配置形式：明配 4. 含防火保护层 5. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	39.63			
9	030411001007	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：20	m	59			
10	031002003001	一般穿墙套管	1. 焊接钢管SC32 2. 含封堵	个	10			
11	030413003001	打洞（孔）	砖墙开洞DN50	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030413001001	铁构件	1. 名称: 支架制作安装 2. 规格: 综合考虑; 3. 含除锈刷漆 4. 未尽描述详见设计图纸及规范	kg	375.15			
13	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 规格: 86型接线盒 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	8			
14	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型接线盒 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	215			
15	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 146SH100, 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	30			
16	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管内、桥架内敷设 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	6552.1			
17	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联板式开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5			
18	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联翘板暗开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1			
19	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联翘板暗开关(双控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2			
20	030404035001	插座	1. 名称: 单相二极及三极地面插座(安全型) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	30			
21	030404035002	插座	1. 名称: 单相二极及三极插座(安全型) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	19			
22	030412005001	灯带	1. 名称: 灯带12W 2. 型号: 色温 4000K 光束角 120° 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光通量 1100-1150lm/M 灯体材质 FPCB 3. 含DC24V恒压电源 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	m	18.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030412004001	区位链灯	1. 名称: 区位链灯 2. 型号: LED光源 、驱动器 功率 32W 色温 5000K 光束角 175° 显色指数 Ra≥80 光源类型 SMD 光通量 400lm 3. 明装 , 8片/组 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	组	274			
24	030412004002	筒灯L1	1. 名称: 筒灯L1 2. 型号: LED光源 、驱动器 ~220V 15W 光束角 60° 光通量 1180lm-1280lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	52			
25	030412004003	高亮射灯L9	1. 名称: 高亮射灯L9 2. 型号: LED光源 、恒流驱动器 ~220V 40W 色温 4000K 光束角 50° 显色指数 Ra≥90 光源类型 COB 光通量 3300lm-3700lm 材质 铝合金 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	106			
26	030412005002	平板灯L12	1. 名称: 平板灯L12 2. 型号: LED光源 、驱动器 ~220V 108W 色温 4000K 光束角 24° 显色指数 Ra≥90 光源类型 COB 光通量 6600-7200lm 灯体材质 冷轧钢板+PS 3. 嵌入式安装 金属软管 L3580*W155mm/L3600*W165*H35mm 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	9			
27	030412005003	条形灯	1. 名称: 条形灯 2. 型号: 嵌入式外观尺寸 W40*H33.5mm, 含光源电器, 功率 10W/0.6米 色温 4000K 光通量 680lm-780lm 光束角 110° 灯体材质 铝合金+PC 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	m	72			
		分部小计						
		验收后拆除安装						
28	030412004004	拆除安装高亮射灯L9	1. 拆除安装高亮射灯L9 2. 含金属软管 3. 主材利旧	套	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412004005	拆除安装区位链灯	1. 名称: 拆除安装区位链灯 2. 含金属软管 3. 主材利旧	组	91			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	综合考虑	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	207599.19		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼监狱大门电气工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼监狱大门电气工程(010)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式:暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	457.68			
2	030411001002	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式:吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	2062.15			
3	030411001003	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式:吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	101.03			
4	030411001004	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：20	m	20			
5	031002003001	一般穿墙套管	1. 焊接钢管SC32 2. 含封堵	个	20			
6	030413003001	打洞（孔）	砖墙开洞DN50	个	20			
7	030413001001	铁构件	1. 名称：支架制作安装 2. 规格：综合考虑； 3. 含除锈刷漆 4. 未尽描述详见设计图纸及规范	kg	748.36			
8	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 规格：86型接线盒 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	4			
9	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86型接线盒 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	461			
10	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：146SH100， 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	12			
11	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5 3. 配线形式：管内、桥架内敷设 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	7787.96			
12	030404034001	照明开关	1. 名称：双联板式开关(单控) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404034002	照明开关	1. 名称：三联翘板暗开关(单控) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	2			
14	030404035001	插座	1. 名称：单相二极及三极地面插座(安全型) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	10			
15	030404035002	插座	1. 名称：单相二极及三极插座(安全型) 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装	个	27			
16	030412005001	灯带	1. 名称：灯带12W 2. 型号：色温 4000K 光束角 120° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 SMD 光通量 1100-1150lm/M 灯体材质 FPCB 3. 含DC24V恒压电源 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	m	93.4			
17	030412004001	区位链灯	1. 名称：区位链灯 2. 型号：LED光源、驱动器 功率 32W 色温 5000K 光束角 175° 显色指数 $Ra \geq 80$ 光源类型 SMD 光通量 400lm 3. 明装，8片/组 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	组	6			
18	030412004002	筒灯L1	1. 名称：筒灯L1 2. 型号：LED光源、驱动器 ~220V 15W 光束角 60° 光通量 1180lm-1280lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 SMD 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	329			
19	030412004003	迷你格栅射灯L7	1. 名称：迷你格栅射灯L7 2. 型号：LED光源、恒流驱动器~220V 5*2W 色温 4000K 光束角 36° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 COB 光通量 1180lm-1300lm 材质 铝合金 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030412005002	平板灯L13	1. 名称: 平板灯L13 2. 型号: LED光源、驱动器~220V 32W 色温 4000K 光束角 110° 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光通量 2200lm-2400lm 灯体材质 铝合金+冷轧钢板+PS 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	12			
21	030412005003	条形灯L17	1. 名称: 条形灯L17 2. 型号: 嵌入式外观尺寸L4000定制 *W88*H34mm, 含光源电器, 含灯体+2个端盖(锁)+安装配件(卡簧)+拼接配件, 另配DC24V恒压光源板 功率 23W/0.6 色温 4000K 光束角 120° 显色指数 Ra≥80 光源类型 SMD 光通量 1200lm-2100lm 灯体材质 不锈钢 玻璃 亚克力 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	11			
22	030404034003	智能照明控制面板	1. 名称: 智能照明控制面板 2. 含调试 3. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	综合考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	157826.92		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼会见楼电气工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼会见楼电气工程(011)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-1KV-5×10mm ² 3. 水平敷设和竖直敷设综合考虑 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	52.6			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格：铜芯 10mm ² 以内5芯	个	2			
3	030411001001	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	662.89			
4	030411001002	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	2025.11			
5	030411001003	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	29.22			
6	030411001004	配管	1. 名称：低压流体输送用焊接钢管 2. 规格：SC40 3. 明配 4. 含防火保护层 5. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	25			
7	030411001005	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：20	m	45			
8	031002003001	一般穿墙套管	1. 焊接钢管SC32 2. 含封堵	个	25			
9	030413003001	打洞（孔）	砖墙开洞DN50	个	25			
10	030413001001	铁构件	1. 名称：支架制作安装 2. 规格：综合考虑； 3. 含除锈刷漆 4. 未尽描述详见设计图纸及规范	kg	714.04			
11	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 规格：86型接线盒 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型接线盒 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	381			
13	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 146SH100, 3. 材质: 钢制镀锌 4. 安装形式: 暗装	个	3			
14	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管内、桥架内敷设 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	8148.92			
15	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联板式开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4			
16	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联翘板暗开关(单控) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1			
17	030404035001	插座	1. 名称: 单相二极及三极插座(安全型) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	85			
18	030412005001	灯带	1. 名称: 灯带12W 2. 型号: 色温 4000K 光束角 120° 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 SMD 光通量 1100-1150lm/M 灯体材质 FPCB 3. 含DC24V恒压电源 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	m	24			
19	030412004001	筒灯L1	1. 名称: 筒灯L1 2. 型号: LED光源、驱动~220V 15W 光束角 60° 光通量 1180lm-1280lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 SMD 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	150			
20	030412004002	防水筒灯L2	1. 名称: 防水筒灯L2 2. 型号: LED光源、驱动~220V 7W 光束角 50° 色温 4000K 显色指数 $Ra \geq 90$ 光源类型 SMD 光通量 550lm-650lm 灯体材质 铝合金散热器+塑料面环 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	101			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412004003	双头格栅灯L8	1. 名称: 双头格栅灯L8 2. 型号: LED光源 、恒流驱动器~220V 2*35W 色温 4000K 光束角 24° 显色指数 Ra≥90 光源类型 COB 光通量 4850-6277lm 灯体材质 铝+铁 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	45			
22	030404034003	智能照明控制面板	1. 名称: 智能照明控制面板 2. 含调试 3. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	个	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	综合考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	152978.94		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼监舍电气工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼监舍电气工程(012)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-1KV-5×6mm ² 3. 水平敷设和竖直敷设综合考虑 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	32.47			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格：铜芯 6mm ² 以内 5芯	个	2			
3	030411001001	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配，含开槽补槽 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	39.5			
4	030411001002	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：吊顶内暗配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	154.6			
5	030411001003	配管	1. 名称：穿套接紧定式钢管 2. 规格：JDG32 3. 配置形式：吊顶内明配 4. 其他未尽描述详见设计图纸及规范	m	9.23			
6	030411001004	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：20	m	25			
7	031002003001	一般穿墙套管	1. 焊接钢管SC32 2. 含封堵	个	5			
8	030413003001	打洞（孔）	砖墙开洞DN50	个	5			
9	030413001001	铁构件	1. 名称：支架制作安装 2. 规格：综合考虑； 3. 含除锈刷漆 4. 未尽描述详见设计图纸及规范	kg	71.44			
10	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86型接线盒 3. 材质：钢制镀锌 4. 安装形式：暗装	个	49			
11	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5 3. 配线形式：管内、桥架内敷设 4. 燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。	m	516.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称: 单相二极及三极插座(安全型) 2. 型号: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	7			
13	030412005001	灯带	1. 名称: 灯带12W 2. 型号: 色温 4000K 光束角 120° 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 光通量 1100-1150lm/M 灯体材质 FPCB 3. 含DC24V恒压电源 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	m	34.3			
14	030412004001	筒灯L1	1. 名称: 筒灯L1 2. 型号: LED光源 、驱动~220V 15W 光束角 60° 光通量 1180lm-1280lm 材质 铝合金 色温 4000K 显色指数 Ra≥90 光源类型 SMD 3. 嵌入式安装 金属软管 4. 未尽描述详见设计图纸、物料表	套	42			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	综合考虑	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	15512.72		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼文体中心电气工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼文体中心电气工程(013)

[illegible]