

盐南高新区城区小区排水能力提升改造
(大字别墅南区) 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称：盐南高新区城区小区排水能力提升改造（大宇
别墅南区）工程

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： （造价专业人员签字及盖章）

审 核 人： （签字及盖章）

编制单位： （盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

招 标 人： （盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编制时间： 年 月 日

单项工程汇总表

单项工程名称：盐南高新区城区小区排水能力提升改造（大宇别墅南区）工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：土方工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：1

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人自行勘察现场 2、挖土深度:见设计图纸 3、投标人应综合考虑机械辅助人工开挖费用	m3	235			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合各类土 2、土方开挖深度根据图纸 3、投标人勘察现场,应综合考虑机械辅助人工开挖费用	m3	4975.2			
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合各类土 2、土方开挖深度根据图纸 3、投标人勘察现场,应综合考虑机械辅助人工开挖费用	m3	1007.05			
4	040103001001	回填方	1、回填方材料:6%水泥土分层压实回填（原土利用） 2、压实度详见图纸及规范要求 3、投标人勘察现场,应综合考虑机械辅助人工费用,并将以上因素考虑到报价中	m3	1196.45			
5	040103001002	回填方	1、回填方材料:素土（原土利用），分层夯实回填 2、压实度详见图纸及规范要求 3、投标人勘察现场,应综合考虑机械辅助人工费用,并将以上因素考虑到报价中	m3	4785.8			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：1

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：1

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		外立管工程						
1	031001008001	建筑外立管	1、材质规格：Φ50 PVC-U 防紫外线型 2、具体做法详见图纸，综合考虑雨水承斗、断接、弯头、卡箍、排气帽、检修口等费用	m	300			
2	031001008002	建筑外立管	1、材质规格：Φ75 PVC-U 防紫外线型 2、具体做法详见图纸，综合考虑雨水承斗、断接、弯头、卡箍、排气帽、检修口等费用	m	300			
3	031001008003	建筑外立管	1、材质规格：Φ110 PVC-U 防紫外线型 2、具体做法详见图纸，综合考虑雨水承斗、断接、弯头、卡箍、排气帽、检修口等费用	m	2800			
4	031001008004	铺设落水地管	1、材质规格：Φ50 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	100			
5	031001008005	铺设落水地管	1、材质规格：Φ75 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	100			
6	031001008006	铺设落水地管	1、材质规格：Φ110 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	200			
7	031001008007	铺设落水地管	1、材质规格：Φ160 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	100			
		雨水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	雨水口连接管DN225	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，a：（市政行车道下）原土基层夯实+管底100mm碎石垫层+C25混凝土包封，b：（小区道路下）原土基层夯实+C25混凝土包封，c：（绿化带下）原土基层夯实+管底100mm中粗砂+素土回填 3、管道材料：PE实壁管，采用1.0MPa 4、管材规格：DN225 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式：热熔连接 7、基础断面形式：详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	460			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501005002	塑料管 DN315	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用1.0MPa 4、管材规格：DN315 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式：热熔连接 7、基础断面形式：详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501005003	塑料管 DN400	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用1.0MPa 4、管材规格：DN400 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式：热熔连接 7、基础断面形式：详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	190			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501005004	塑料管 DN500	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用1.0MPa 4、管材规格：DN500 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式：热熔连接 7、基础断面形式：详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501001001	混凝土管 D600	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm碎石垫层及管道底外范围C25混凝土基础 3、管道材料：II级钢筋混凝土承插管 4、管材规格：D600 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式：橡胶圈承插连接 7、基础断面形式：详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑垫层、模板等相关费用到报价中	m	140			
13	040504001001	砌筑井	1、砖砌方井 500*500 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照S01-2021-215页	座	92			
14	040504004001	雨水检查井	1、圆形砼模块检查井 Φ900 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S522-21	座	17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004002	雨水检查井	1、圆形砼模块检查井 Φ1100 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S522-21	座	10			
16	040504004003	雨水四通检查井	1、圆形砼模块检查井 Φ1300 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S522-21	座	1			
17	040504004004	雨水四通检查井	1、圆形砼模块检查井 Φ1500 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S522-21	座	2			
18	040504004005	雨水沉泥井（落底50cm）	1、圆形砼模块检查井 Φ900 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S522-21	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040504004006	雨水沉泥井（落底50cm）	1、圆形砼模块检查井 Φ1100 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S522-21	座	2			
20	010609004001	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ700 D400 2、名称：球墨铸铁“五防”双层井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑相关费用	套	34			
21	010609004002	井(沟)盖及盖座	1、规格：500*500 D400 2、名称：球墨铸铁井盖、座（含防坠网挂环、防坠网） 3、具体做法详见图纸，综合考虑含防坠网挂环、防坠网等相关费用	套	92			
22	040504010001	雨水口	1、丙型单算雨水口 2、D400铸铁井算盖、座 3、具体做法详见图纸，做法参照苏S01-2021第298页	座	210			
23	040504010002	雨水口	1、平篦式双算雨水口 2、D400防沉降铸铁井算盖、座 3、具体做法详见图纸，做法参照16S518-40/45~52，综合考虑垫层、模板等相关费用	座	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010401010001	排水沟	1、沟宽350，深300~500 2、具体做法详见图纸及图集24J306-P3-19 ①型，综合考虑混凝土、模板、抹灰、钢筋、D400铸铁沟盖板、角钢等费用	m	180			
25	040504004007	集水井	1、排水沟内集水井 2、沟宽300，H=700 3、具体做法详见图纸，做法参照24J306-P3-30	座	2			
26	040504008001	出水口驳岸开洞、恢复	1、具体做法详见图纸及现场实际情况，综合考虑相关费用	处	3			
27	040602053001	闸门井	1、规格：1500*1500 2、投标人结合图纸，综合考虑相关全部费用（不包含安装已列清单）到报价中，包含深化设计后的土建、结构、爬梯、盖板、栏杆、模板、井盖座等相关费用	座	1			
28	040602053002	雨水泵站	1、规格：2600*2250 2、设计流量：720m3/h 3、两用，单泵Q=360m3/h，H=10m，N=11Kw 4、投标人结合图纸，综合考虑泵站相关全部费用（不包含安装已列清单）到报价中，包含深化设计后的泵站土建、结构、爬梯、盖板、栏杆、模板、井盖座等相关费用	座	1			
		污水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040501005005	塑料管 DN315	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用1.0MPa 4、管材规格：DN315 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式：热熔连接 7、基础断面形式：详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	1400			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040501005006	塑料管 DN400	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用1.0MPa 4、管材规格：DN400 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式：热熔连接 7、基础断面形式：详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	120			
31	040504006001	污水塑料检查井（流槽）	1、PE塑料检查井Φ500 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照GB/T326-2010及08SS523	座	98			
32	040504006002	污水塑料检查井（流槽）	1、PE塑料检查井Φ700 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照GB/T326-2010及08SS523	座	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	040504004008	污水溢流井	1、圆形砼模块检查井 Φ1500 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸	座	1			
34	010609004003	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ700 C250 2、名称：钢纤维混凝土井盖、座（含防坠网挂环、防坠网） 3、具体做法详见图纸，综合考虑含防坠网挂环、防坠网等相关费用	套	1			
35	010609004004	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ700 D400 2、名称：球墨铸铁“五防”双层井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑相关费用	套	28			
36	010609004005	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ500 D400 2、名称：球墨铸铁井盖、座（含防坠网挂环、防坠网） 3、具体做法详见图纸，综合考虑含防坠网挂环、防坠网等相关费用	套	98			
37	031001010001	更换管道现状砖砌井破坏及恢复	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑费用到报价中	座	50			
38	040504009001	成品304不锈钢隔油池设备	1、规模：5T/h，尺寸：1500*600 2、材质：304不锈钢（壁厚2mm） 3、具体做法详见图纸及图集，综合考虑含滤渣拦、安装等相关费用	只	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040504009002	砖砌不锈钢隔油设施防护井	1、内径尺寸：1300*700*600 2、砖砌240墙井壁，C25混凝土底板（尺寸1.6*1.0*0.1m，内配Φ12@100单层双向），C30混凝土顶板（尺寸1.45*0.85*0.15m，内配Φ12@100单层双向）设置Φ500加强型D400铸铁井盖、座2座；井深可根据出水管调整。 3、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	只	1			
		管道疏通、检测						
40	010103003001	化粪池（拦污池）、隔油池清掏，沉积物外运	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑清掏、外运、垃圾装车等全部费用	座	6			
41	040504009003	一体化玻璃钢拦污池	1、有效容积：4m3 Φ1500 2、材质：玻璃钢（重型） 3、《整体式玻璃钢化粪池选用及安装》苏S12-2016-28；检修口设置2座Φ700模块井12S522-22、铸铁井盖，标准同管道部分 4、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	座	6			
42	080702021001	CCTV检测	1、施工完成后应采用CCTV（内窥镜）技术进行管道检测，并形成检测报告，对管径不满足CCTV检测的应采用QV检测 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑费用到报价中	m	3000			
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	031001010002	新老管道连接措施	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑费用到报价中	项	1			
44	031001010003	接管措施	1、气囊封堵、调水措施等 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑费用到报价中	项	1			
45	031001010004	连通管封堵	1、M10水泥砂浆砌筑MU20水泥砖砌筑24墙，1:2防水水泥砂浆抹面 2、具体做法及要求详见图纸，投标人综合考虑费用到报价中	处	6			
46	031001010005	报废管道的管道、检查井封堵或挖除	1、确保全部原有污水出户管、雨水立管、地下室出水管接入新速分流管道后，对废弃管道、检查井进行封堵，井盖、座拆除恢复为场地等 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑费用到报价中	项	1			
47	031001010006	矛盾协调处理	1、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
48	031001010007	现状其他综合管线井盖、座破损恢复	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑费用到报价中	座	110			
49	080702019001	立管标识喷涂	1、室外立管标识喷涂标贴 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑费用到报价中	项	1			
50	080702019002	管道检查井标识	1、新建、更换的雨水污水井设置标贴 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑费用到报价中	个	253			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010103003002	临近房屋沟槽开挖支护措施	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑相关费用	项	1			
52	041001008001	设备基础拆除及恢复	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑相关费用	项	1			
53	030609001001	钢管	1、路灯、电缆线护管更换D89*4钢管 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑相关费用	m	600			
54	040803004001	管道交叉保护、迁改措施	1、管道上下交叉时使用混凝土进行浇筑保护 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑模板等相关全部费用	项	1			
55	040803004002	管道包封	1、混凝土等级：C25 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑模板安拆等相关全部费用	m3	70			
56	010401002001	围墙、栏杆的拆除、恢复、维修等	1、具体做法及要求详见图纸，原样恢复 2、投标人综合考虑费用到报价中	项	1			
57	050307007001	围挡	1、临时围挡要求按盐南管办[2018]印发《盐城市城南新区围墙(挡)建设管理规定(试行)》77号的通知 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑施工围挡等相关全部费用，结算时费用包干不作调整	项	1			
58	080702021002	管道疏通	1、投标人自行勘察现场，综合考虑包含各管径的清掏疏通、污水外运处理等全部费用	m	550			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	登高措施费	1. 清理场地 2. 登高措施费包干 3. 材料、机械运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：1

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：排水工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	041001003004	小巷路拆除	1、对原混凝土路及基层进行切缝及凿除 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑不同材质及厚度等情况，综合考虑费用。 3、残值归施工方，综合考虑残值扣除等相关费用	m2	1000			
6	010103003001	建筑垃圾外运	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑外运距离、垃圾装车、运出城南等费用	项	1			
		道路工程						
7	040203006001	小区混凝土路	1、20cm厚 C30水泥混凝土 2、15cm级配碎石（碾压入土） 3、路基整平夯实 4、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝、刻纹、拉筋、灌缝等全部费用 5、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	4200			
8	040203008001	铺装场地面层	1、面层：瓷砖（规格、样式与现状一致） 2、具体做法详见图纸及图集，投标人自行考虑相关费用	m2	20			
9	040203008002	铺装场地面层	1、面层：石材、仿石材、大理石等（规格、样式与现状一致） 2、具体做法详见图纸及图集，投标人自行考虑相关费用	m2	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203008003	铺装基层	1、20cm厚 C30水泥混凝土 2、10cm级配碎石（碾压入土） 3、路基整平夯实 4、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝等全部费用 5、具体做法详见图纸及图集，投标人自行考虑相关费用	m2	170			
11	040203006002	市政混凝土路	1、30cm厚 C30水泥混凝土 2、15cm级配碎石（碾压入土） 3、路基整平夯实 4、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝、刻纹、灌缝等全部费用 5、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	650			
12	040203006003	南北小巷路面维修	1、10cm厚 C30水泥混凝土 2、10cm级配碎石（碾压入土） 3、路基整平夯实 4、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝等全部费用 5、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	1000			
13	040204004001	安砌侧平牙	1、材质：C40机制混凝土平牙 2、具体做法详见图纸及图集，综合考虑拆除、新建相关费用	m	30			
14	040204004002	安砌侧立牙	1、材质：C40机制混凝土立牙 2、具体做法详见图纸及图集，综合考虑拆除、新建相关费用	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：1

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103015001	铺种草皮	1、具体做法及要求详见图纸，原样恢复 2、养护期:12个月，一级养护 3、投标人综合考虑相关费用到报价中	m2	80			
16	050103015002	树木移植及恢复	1、种类：现场勘察，综合考虑 2、对现场相关绿化树木进行移植及恢复，投标人现场勘察，综合考虑相关费用，结算时不做调整 3、养护期:12个月，一级养护 4、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
17	040205007001	热熔标线	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑相关费用到报价中	m2	100			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：1

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：1

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：安装工程

标段：1

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装工程						
1	030109001001	泵	1、名称:潜污泵 2、型号:成品采购 3、规格:Q=360m3/h, H=6m, N=11KW 4、材质:按设计要求 5、减振装置形式、数量:含耦合底座、减震（厂家配套） 6、备注:带切割功能，泵的配套配电（配套防水电缆）、预埋件，其余具体详见设计图纸	台	2			
2	080802009001	液位计	1、名称:液位计 2、IP68 3、含支架	个	2			
3	040502005001	阀门	1、种类:橡胶板止回阀 2、材质及规格:DN300, PN1.0MPa, 304不锈钢 3、连接形式:法兰连接	个	2			
4	030404014001	控制箱、同期小屏	1、名称:水泵控制柜 2、型号:成品定制 3、规格:详见设计图纸 4、备注:防雨、防雷击等 5、包含SCADA控制系统（精度0.1mm）（知识产权归建设方所有）	台	1			
5	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:DN300, PN1.0MPa, 304不锈钢 3、连接形式:法兰连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040502002001	钢管管件	1、种类:同心异径管(双盘) 2、材质及规格:304不锈钢, DN250xDN300 3、连接形式:焊接 4、防腐要求:按设计要求	个	2			
7	040502002002	钢管管件	1、种类:异径三通(含法兰盘) 2、材质及规格:304不锈钢, DN400xDN300 3、连接形式:详见图集02S403, 页6 4、防腐要求:按设计要求	个	2			
8	040502007001	盲堵板	1、名称:管堵 2、材质及规格:304不锈钢 DN250 3、连接形式:法兰连接	个	2			
9	040502002003	钢管管件	1、种类:管箍 2、材质及规格:304不锈钢, DN400xDN300 3、连接形式:详见图集03S402, 页51	个	2			
10	040502006001	法兰	1、名称:法兰片 2、材质及规格:304不锈钢 DN400, PN1.0MPa 3、连接形式:焊接(详见设计图纸)	副	4			
11	040502006002	法兰	1、名称:法兰片 2、材质及规格:304不锈钢 DN300, PN1.0MPa 3、连接形式:焊接(详见设计图纸)	副	4			
12	040502008001	套管	1、名称:柔性防水套管A型 2、材质及规格:DN600, L=300mm 3、形式:成品套管 4、备注:详见图集02S404, 页5	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040502008002	套管	1、名称:柔性防水套管A型 2、材质及规格:DN300, L=300mm 3、形式:成品套管 4、备注:详见图集02S404-6/7, 土建实施。长度根据墙体厚度确定	个	2			
14	040502002004	钢管管件	1、种类:90° 消能弯头 2、材质及规格:304 不锈钢, DN400 3、连接形式:按设计要求	个	2			
15	040502002005	钢管管件	1、种类:90° 弯头 2、材质及规格:304 不锈钢, DN300 3、连接形式:按设计要求	个	2			
16	040501003001	钢管	1、材质及规格:镀锌钢管(内外防腐) D426*8 2、连接形式:焊接、法兰连接 3、铺设深度:按设计要求 4、管道检验及试验要求:满足设计及相关规范要求 5、防腐要求:详见设计图纸	m	30			
17	040501003002	钢管	1、材质及规格:镀锌钢管(内外防腐) D325*8 2、连接形式:焊接、法兰连接 3、铺设深度:按设计要求 4、管道检验及试验要求:满足设计及相关规范要求 5、防腐要求:详见设计图纸	m	8			
18	040602034001	液压闸门	1、类型:液压闸门 2、材质:不锈钢 3、形式:详见设计图纸 4、规格、型号:DN600	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040602034002	闸门	1、类型:方形闸门 2、材质:不锈钢 3、形式:详见设计图纸 4、规格、型号:700*700mm，双面止水	座	1			
20	040602038001	启闭机	1、类型:手电两用启闭机 2、材质:按设计要求 3、规格、型号:N=1KW 4、含配套控制柜、配套连接所需防水电缆等	台	1			
21	040502008003	套管	1、名称:柔性防水套管A型 2、材质及规格:DN500 3、形式:成品套管	个	2			
22	030409001001	电力电缆	1、泵站电源进线电缆及套管 YJV22-0.6/1KV-5*16, MMP100	m	50			
23	030409001002	电力电缆	1、泵站电源进线电缆及套管 YJV22-0.6/1KV-4*5, MMP50	m	50			
24	030404014002	控制箱、同期小屏	1、名称:控制柜 2、型号:非标，定制 3、规格:详见设计图纸，按系统图定做 4、材质:不锈钢，IP65 5、内部配置:包含各种元器件、模块、交换机、触摸屏等安装，具体要求详见设计图纸	台	1			
25	080802010001	流量计	1、名称:雨量计 2、规格:YT-01	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV22-0.6/1KV-3*25+2*16mm ² 3、材质:铜芯 4、电压(kV):0.6/1KV 5、敷设方式:管道敷设 6、含电力电缆头制作安装	m	100			
27	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-0.6/1KV-3*4mm ² 3、材质:铜芯 4、电压(kV):0.6/1KV 5、敷设方式:管道敷设 6、含电力电缆头制作安装	m	20			
28	030409001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-0.6/1KV-5*4mm ² 3、材质:铜芯 4、电压(kV):0.6/1KV 5、敷设方式:管道敷设 6、含电力电缆头制作安装	m	20			
29	030409001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-0.6/1KV-3*2.5mm ² 3、材质:铜芯 4、电压(kV):0.6/1KV 5、敷设方式:管道敷设 6、含电力电缆头制作安装	m	10			
30	030409002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号、规格:KVV-450/750V-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式:管内敷设	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN100 4、配置形式:按设计要求	m	50			
32	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN40 4、配置形式:按设计要求	m	8			
33	030412001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN25 4、配置形式:按设计要求	m	29			
34	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:不锈钢 3、规格:-40*4 4、安装部位:室外	m	20			
35	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:不锈钢角钢 3、规格:L50*5*5mm, L-2500mm	根	3			
36	030409002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号、规格:KVVP-450/750V-3*1.5mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式:管内敷设	m	20			
37	030409002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号、规格:KVVP-450/750V-7*1.5mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式:管内敷设	m	10			
38	030409002004	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号、规格:KVVP-450/750V-16*1.5mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式:管内敷设	m	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030409002005	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、型号、规格:DJYPV-2*2*1.0mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式:管内敷设	m	45			
40	030409001007	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-0.6/1KV-5*2.5mm2 3、材质:铜芯 4、电压(kV):0.6/1KV 5、敷设方式:管道敷设 6、含电力电缆头制作安装	m	15			
41	030412004001	配线	1、名称:电源线 2、规格:RVV-2*1.0mm2	m	15			
42	030506010001	监控摄像设备	1、名称:高清球型摄像机 2、参考型号:DS-2DF7220IW 3、规格:像素200W以上 4、安装方式:壁装(含支架)	台	1			
43	030506015001	录像设备	1、名称:硬盘录像机 2、参考型号:DS7608N-E2	台	1			
44	030506015002	录像设备	1、名称:监控硬盘 2、规格:16T 3、实时存储数据并保存30天以上	块	1			
45	030506003001	入侵报警控制器	1、名称:报警主机 2、参考型号:DS-19A16BN	套	1			
46	030412004002	配线	1、名称:电源线 2、规格:RVV-2*1.0mm2	m	20			
47	030502003001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT5E	m	20			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程

标段： 1

第1页 共1页

[illegible]

