工程名称：　凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

标段名称：　凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

招标工程量清单

编　制　人：　耿清华　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　姚锦超　（签字及盖章）

编制单位：　江苏仁智工程项目管理有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　程萍　（签字或盖章）

招　标　人：　盐城智能终端产业园区开发运营有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　.　（签字或盖章）

编制时间：　2026年09月08日

工程项目汇总表

工程名称：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#生产车间			
2	2#生产车间			
3	3#生产车间			
合　计				

【金石工程计价软件V5.57】

单项工程汇总表

单项工程名称：1#生产车间

标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#生产车间土建工程			
2	1#生产车间安装工程			
3	1#生产车间消防工程			

单位工程汇总表

单位工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土钢筋工程	
1.3	屋面及防水工程	
1.4	保温、隔热工程	
1.5	楼地面装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	010902004001	屋面刚性层拆除	1、原屋面找平层、防水层、保温层、保护层拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m2	1043.04			
2	010901005001	金属板顶拆除	1、面层材料品种、规格、表面处理:原屋面彩钢板及阳光板拆除，保留钢架 2、建筑垃圾清理、外运 3、投标人综合考虑残值	m2	9685.92			
3	010901007001	屋面成品天沟、檐沟拆除	1、构件部位:原屋面天沟拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m	540			
		混凝土及钢筋混凝土钢筋工程						
4	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:A4@200	t	1.076			
		屋面及防水工程						
5	010901002001	阳光板屋面	1、屋面板品种、规格:阳光板参原有标准	m2	1209.6			
6	010901005002	金属板顶	1、骨架材料种类及型号:原屋面钢架 2、面层材料品种、规格、表面处理:0.6mm金属彩钢板 3、双坡屋脊做法参17/925-1-7/2-53 4、具体做法详见设计图纸	m2	7704.02			
7	010901007002	屋面成品天沟、檐沟	1、构件部位:屋面 2、构件品种、规格、尺寸:1.5厚304不锈钢天沟 3、参17J925-1-13/2-56 4、具体做法详见设计图纸	m	540			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎，遇墙处上翻高出完成面300，端头采用30宽2厚铝型材压条通长设置，螺丝@200固定 4、具体做法详见设计图纸	m2	1182.4			
9	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙处上翻高出完成面300，管根及阴角处加设加强层 4、具体做法详见设计图纸	m2	1182.4			
10	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂料，遇墙处上翻高出完成面300，管根及阴角处加设加强层	m2	1182.4			
11	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	157.6			
12	010902004002	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土，随捣随抹光，设6m*6m分格缝，缝宽20mm,缝内嵌沥青油膏密封材料 2、200g/m2聚氨酯无纺布 3、最薄处30厚泡沫混凝土（σ=600kg/m3）2%找坡，随捣随抹平压光 4、具体做法详见设计图纸	m2	1043.04			
13	010902004003	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:20厚DSM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)	m2	157.6			
		保温、隔热工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度:、105厚聚苯乙烯挤塑聚苯板（XPS）保温层（燃烧性能灯具为B1级，X350） 2、具体做法详见设计图纸	m2	1043.4			
		楼地面装饰工程						
15	011101006001	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚1：3水泥砂浆找平层1%坡向地漏，地漏四周级管根部用DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八角 2、界面剂一道 3、原基层表面清理干净，修补整平	m2	37.64			
16	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平压光 2、面层材料品种、规格:防滑地砖 3、界面剂一道	m2	1733.94			
17	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格:600*600地砖 2、30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉	m2	37.64			
18	011106001001	水泥砂浆楼梯	1、面层厚度、砂浆种类及强度等级:30厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，沿踏步边缘内嵌1米长L10*1铸铁护角条 2、楼梯部位:楼梯间 3、面层凿除至原建筑楼板，表面清理干净，修补平整	m2	180.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011101003001	环氧薄涂楼地面	1、中层漆材料种类、厚度:环氧稀胶料一道 2、面漆材料种类、厚度:0.25~1厚无溶剂环氧涂层 3、原始地面打磨修补找平 4、具体做法详见设计图纸	m2	8035.2			

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

增值税计价表

工程名称：1#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	

单位工程汇总表

单位工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	电气工程	
1.3	给排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	03B001	拆除工程	1、根据图纸结合现场实际，综合考虑现状与新建工程中的安装、消防重叠及冲突的管线及设备等全部拆除 2、施工单位拆除前需经建设单位与监理单位同意后方可施工 3、含垃圾清理外运自行考虑	项	1			
		电气工程						
2	030402011001	配电箱	1、名称:A1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
3	030402011002	配电箱	1、名称:A2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011003	配电箱	1、名称:1AL11配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
5	030402011004	配电箱	1、名称:1AL12配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030402011005	配电箱	1、名称:1AL13配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
7	030402011006	配电箱	1、名称:1AL14配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030402011007	配电箱	1、名称:1ALB1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
9	030402011008	配电箱	1、名称:2ALB1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011009	配电箱	1、名称:1AL21配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
11	030402011010	配电箱	1、名称:1AL22配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011011	配电箱	1、名称:1AL23配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
13	030402011012	配电箱	1、名称:1AL24配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030402011013	配电箱	1、名称:1ALB2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
15	030402011014	配电箱	1、名称:2ALB2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011015	配电箱	1、名称:1AL5配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
17	030402011016	配电箱	1、名称:AEPDF配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、红色消防标识、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030402011017	配电箱	1、名称:APSG配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.8m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、红色消防标识、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
19	030402011018	配电箱	1、名称:AE1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、红色消防标识、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030402011019	配电箱	1、名称:AE2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、红色消防标识、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
21	030402011020	应急照明集中电源箱	1、名称:1ALE1 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求(含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V)	台	1			
22	030402011021	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE11 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求（含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V)	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030402011022	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE12配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求（含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,B型应急照明集中电源	台	1			
24	030402011023	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE13配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求（含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,B型应急照明集中电源	台	1			
25	030402011024	应急照明集中电源箱	1、名称:1ALE2配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求（含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V）	台	1			
26	030402011025	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE21配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求（含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V）	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030402011026	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE22配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求（含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,B型应急照明集中电源	台	1			
28	030402011027	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE23配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求（含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,B型应急照明集中电源	台	1			
29	030412003001	桥架	1、型号、规格:300*100金属槽式桥架 2、类型:非消防强电金属桥架 3、桥架中间带隔板，顶距梁底0.15m安装 4、桥架支托吊架制作安装(含支托吊架除锈刷油) 5、详见设计图纸及满足相关规范要求（报价中含桥架接地等费用）	m	586.24			
30	030412003002	桥架	1、型号、规格:200*100金属槽式桥架 2、类型:非消防强电金属桥架 3、桥架中间带隔板，顶距梁底0.15m安装 4、桥架支托吊架制作安装(含支托吊架除锈刷油) 5、详见设计图纸及满足相关规范要求（报价中含桥架接地等费用）	m	35			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030412003003	桥架	1、型号、规格:200*100金属槽式防火桥架 2、类型:消防强电金属桥架 3、桥架中间带隔板，顶距梁底0.15m安装 4、桥架支托吊架制作安装(含支托吊架除锈刷油) 5、详见设计图纸及满足相关规范要求（报价中含桥架接地等费用）	m	445.42			
32	030412001001	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG16 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	90			
33	030412001002	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	3483.13			
34	030412001003	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG25 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	45.94			
35	030412001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质、规格:SC50 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	15			
36	030412001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质、规格:SC100 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	6			
37	030412001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质、规格:SC150 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	27			
38	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:NH-BV-2.5	m	374.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:NH-BV-4	m	234.45			
40	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-2.5	m	8341.16			
41	030412004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-4	m	2649.69			
42	030412004005	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:BV-2.5	m	6230.04			
43	030412004006	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:BV-4	m	1501.98			
44	030412004007	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:ZN-RVSP-2×2.5 3、材质:铜芯	m	100			
45	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物绝缘柔性防火电缆 2、规格:BTTWY-3×2.5mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	78.51			
46	030409003001	电力电缆头	1、名称:矿物绝缘柔性防火电缆头 2、规格:BTTWY-3×2.5mm 3、材质:铜芯	个	16			
47	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5×10mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	697.56			
48	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5×16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	28.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4×25+1×16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	16.07			
50	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4×25+1×16mm2 3、材质:铜芯	个	4			
51	030405017001	其他电器	1、名称:压铜接线端子 2、规格:≤16.0mm2	个	110			
52	030413003001	荧光灯	1、名称:单管LED荧光灯 2、型号:LED 1×24W 3、安装形式:详见图纸	套	140			
53	030413003002	荧光灯	1、名称:双管LED荧光灯 2、型号:LED 2×24W 3、安装形式:详见图纸	套	20			
54	030413001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、型号:LED 1×15W 3、安装形式:详见图纸	套	55			
55	030413001002	普通灯具	1、名称:红外+声光控吸顶灯 2、型号:LED 1×15W 3、安装形式:详见图纸	套	12			
56	030413005001	工厂灯	1、名称:工矿灯 2、型号:LED 1×250W 3、安装方式:详见图纸	套	214			
57	040801029001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	55			
58	040801029002	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	16			
59	040801029003	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030413014001	插座	1、名称:单相二、三极插座 2、安装方式:暗装	套	72			
61	030413014002	插座	1、名称:暗装三相五孔暗插座 2、安装方式:暗装	套	2			
62	030413014003	插座	1、名称:壁挂空调用带开关单相三孔安全型插座 2、安装方式:暗装	套	4			
63	030413014004	插座	1、名称:柜式空调用带开关单相三孔安全型插座 2、安装方式:暗装	套	24			
64	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制	个	441			
65	030412006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制	个	179			
66	030412001007	配管	1、材质:金属软管 2、规格:DN20	m	300			
67	040806002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40*4 4、备注:其他符合设计规范及验收要求	m	25.68			
68	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位接地端子箱 2、规格:满足设计要求	台	2			
69	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位接地端子箱 2、规格:满足设计要求	台	2			
70	030413015001	送配电装置系统	1、名称:交流供电送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:0.6/1kV 3、备注:最终结算时需出具相关试验报告	系统	1			
71	030413015002	双电源调试	1、名称:双电源调试	系统	3			
		给排水工程						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	03B002	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
73	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	35.11			
74	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	24.53			
75	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	27.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	35.98			
77	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	8.02			
78	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN50 4、连接形式:粘接	m	5.4			
79	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN75 4、连接形式:粘接	m	5.99			
80	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN100 4、连接形式:粘接	m	35.09			
81	031003006001	大便器	1、规格、类型:采用感应式蹲便冲洗阀或延时自闭冲洗阀。 2、含冲洗阀等相关附件	组	12			
82	030807001001	螺纹阀门	1、类型:内螺纹衬塑闸阀 2、规格、压力等级:DN40	个	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	2			
84	031002011001	法兰水表组	1、规格:DN50	组	2			
85	031003014001	给、排水附件	1、材质:地漏 2、型号、规格:DN50	个	6			
86	031003014002	给、排水附件	1、类型:地漏 2、规格:DN75	个	2			
87	031003014003	给、排水附件	1、类型:地漏 2、规格:DN100	个	2			
88	031301003001	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	48			
89	031301003002	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	031301003003	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	1			
91	031301003004	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	15			
92	031301003005	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	12			
93	031001008004	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压UPVC-DN100 4、连接形式:电熔、热熔连接 5、含侧排雨水斗等	m	152.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压UPVC-DN150 4、连接形式:电熔、热熔连接 5、含87型雨水斗等	m	432			
95	031001008006	溢水口	1、安装部位:女儿墙预留 2、规格:100*50mm(洞口底标高为檐口标高150mm)	个	36			

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

增值税计价表

工程名称：1#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	喷淋工程	
1.2	消火栓工程	
1.3	应急照明工程	
1.4	暖通工程	
1.5	报警系统	
1.6	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		喷淋工程						
1	03B001	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
2	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	1027.82			
3	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	1894.14			
4	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	16.89			
			本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	324.17			
6	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	245.27			
7	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	448.95			
8	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	498.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	318.55			
10	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN200 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	385.52			
11	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:DN15 3、连接形式:详见设计图纸 4、投标人需综合考虑无法利旧及旧材料不足导致额外增加的材料费用	个	1458			
12	080707009001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	3417.46			
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	3417.46			
14	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:管道外刷樟丹二道、红色调和漆二道	m2	1231			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030901008001	末端试水装置	1、规格:DN25 2、组装形式:丝接 3、组装形式:详见节点(含压力表、截止阀、漏斗等全套）	套	7			
16	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、含配套截止阀	个	5			
17	031002001002	金属阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:沟槽卡箍连接	个	4			
18	031002001003	金属阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:沟槽卡箍连接	个	5			
19	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN100 2、连接形式:法兰式连接	个	4			
20	030901006002	水流指示器	1、规格、型号:DN200 2、连接形式:法兰式连接	个	3			
21	031002001004	湿式报警阀	1、类型:湿式报警阀组 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:沟槽卡箍连接 4、含2只信号蝶阀、整套湿式报警阀、警铃、压力开关、压力表等	组	1			
22	031002001005	闸阀	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	7			
23	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN50 4、连接形式:粘接	m	92.52			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN75 4、连接形式:粘接	m	73.87			
25	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN100 4、连接形式:粘接	m	13.63			
26	031301003001	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	2			
27	031301003002	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN250 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	2			
28	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1			
		消火栓工程						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	03B002	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
30	030901010001	室内消火栓	1、名称:室内单出口减压稳压型消火栓箱 2、安装方式:室内 3、型号:每个消防箱内配SN65(旋转型)消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25m一条,JPS1.0-19消防软管卷盘一套,消防按钮一只,箱内配置灭火器手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，消火栓栓口距地1.1米	套	37			
31	030901010002	室内消火栓（试验）	1、名称:室内单出口减压稳压型消火栓箱 2、安装方式:室内 3、型号:每个消防箱内配SN65(旋转型)消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25m一条,JPS1.0-19消防软管卷盘一套,消防按钮一只,箱内配置灭火器手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，消火栓栓口距地1.1米	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:见设计要求 5、管道标识设计要求:见设计要求 6、说明:包含沟槽管件及卡箍的材料、安装费用 7、该管道与其他管道（含桥架等）交叉、标高冲突、管路重叠或结合装修图纸进行点位安装时，该管道按翻弯进行处理，并满足相关验收规范，所增加的费用（含弯头、人工、材损等）均由投标人自行考虑到综合单价中，最终按管道延长米进行结算，其余详见相关设计图纸	m	536.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:见设计要求 5、管道标识设计要求:见设计要求 6、说明:包含沟槽管件及卡箍的材料、安装费用 7、该管道与其他管道（含桥架等）交叉、标高冲突、管路重叠或结合装修图纸进行点位安装时，该管道按翻弯进行处理，并满足相关验收规范，所增加的费用（含弯头、人工、材损等）均由投标人自行考虑到综合单价中，最终按管道延长米进行结算，其余详见相关设计图纸	m	146.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:见设计要求 5、管道标识设计要求:见设计要求 6、说明:包含沟槽管件及卡箍的材料、安装费用 7、该管道与其他管道（含桥架等）交叉、标高冲突、管路重叠或结合装修图纸进行点位安装时，该管道按翻弯进行处理，并满足相关验收规范，所增加的费用（含弯头、人工、材损等）均由投标人自行考虑到综合单价中，最终按管道延长米进行结算，其余详见相关设计图纸	m	307.14			
35	080707009002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	861.24			
36	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	861.24			
37	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:管道外刷樟丹二道、红色调和漆二道	m2	403.08			
38	031002001006	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	8			
39	031002001007	金属阀门	1、名称:蝶阀 2、类型:DN100	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031002001008	金属阀门	1、名称:蝶阀 2、类型:DN150	个	12			
41	031301003003	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	2			
42	031301003004	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	6			
43	031002007001	补偿器	1、规格:波纹管伸缩节 DN100	个	4			
44	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式:含消火栓全部水灭火系统控制装置调试 2、备注:包含只配合调试费用 3、备 注:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
		应急照明工程						
45	030412001001	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	4774.41			
46	030412004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:NH-RVS-2×1.5 4、材质:铜芯	m	2237.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030412004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:NH-RVS-2×4 4、材质:铜芯	m	2241.33			
48	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线、线槽穿线 2、型号:NH-BV-4	m	4351.54			
49	030412004004	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:ZN-RVSP-2×2.5 4、材质:铜芯	m	200			
50	030413002001	装饰灯	1、名称:A型安全出口灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	22			
51	030413002002	装饰灯	1、名称:A型疏散出口灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下沿距门框上方0.15m,或下沿距地≤2.3m吊装	套	10			
52	030413002003	装饰灯	1、名称:A型疏散指示灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:嵌墙下沿距地2.5m 暗装或下沿距地≤2.3m吊装	套	111			
53	030413002004	装饰灯	1、名称:A型楼层标志灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下口距地面2.2m或下沿距门框上方0.15m	套	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	030413002005	装饰灯	1、名称:B型应急照明灯 2、规格:LED光源 12W 3、安装方式:吸顶安装 嵌入顶棚安装（无吊顶时采用吸顶式筒灯）	套	180			
55	030413002006	装饰灯	1、名称:A型应急照明灯 2、规格:LED光源 9W 3、安装方式:吸顶安装 嵌入顶棚安装（无吊顶时采用吸顶式筒灯）	套	27			
56	030413002007	装饰灯	1、名称:A型壁挂式应急照明灯 2、规格:LED光源 9W 3、安装方式:壁挂,下口距地面2.5m,室外防护等级IP67	套	38			
57	030904003001	按钮	1、名称:应急手动控制按钮	个	8			
58	030412001002	配管	1、材质:金属软管 2、规格:DN20	m	100			
59	030413015001	照明系统调试	1、名称:应急照明系统调试 2、电压等级（kV）:0.6/1kV 3、备注:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
		暖通工程						
60	011303003001	挡烟垂壁	1、形式:固定挡烟垂壁 2、材质:不然材料	m2	397.72			
61	030108001001	风机	1、名称:天花板用换气扇（自带止回阀） 2、部位:卫生间 3、参考型号:BPT18-44A 4、规格:风量400m3/h，全压265Pa，电机功率0.044kW，机组噪声46dB(A) 5、安装方式:吊装	台	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030108001002	风机	1、名称:壁式轴流风机 2、部位:电气间 3、参考型号:XBDZ-A-2.5 4、规格:风量600m3/h，全压40Pa，电机功率0.025kW，机组噪声57dB(A) 5、安装方式:壁式安装	台	4			
63	030108001003	风机	1、名称:混流风机 2、部位:配电房 3、参考型号:SWF-I-6.5 4、规格:风量10840m3/h，全压382Pa，电机功率2.2kW，转速1450rpm，机组噪声80dB(A)，风机效率75%，单位风量耗功率0.17W/(m3/h)，减震措施弹簧隔振 5、安装方式:吊装 6、含抗震支吊架制作安装 7、支架除锈刷漆:非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。所有非镀锌铁件均须除锈后涂防锈漆两遍。 8、备注:其他具体参数参见图纸	台	1			
64	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径≤200mm 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计图纸要求 7、接口形式：咬口制作、法兰连接	m2	3.5			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000mm 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计图纸要求 7、接口形式：咬口制作、法兰连接	m2	10.51			
66	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ=1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计图纸要求 7、接口形式：咬口制作、法兰连接	m2	3.32			
67	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布 3、风管接头、支架形式、材质：按设计要求	m2	1			
68	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶风口 2、规格:600*600mm	个	2			
69	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶 2、规格:φ150mm	个	4			
70	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶 2、规格:1600*400mm	个	1			
71	030703001001	电动风阀	1、名称:70℃防火阀1600*400mm 2、含支架制作安装 3、平时常开，气体灭火前关闭	个	1			
72	030904003002	按钮	1、名称:现场启停按钮	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		报警系统						
74	030412001003	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	763.86			
75	030412001004	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:SC50 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	3			
76	030904003003	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮	个	38			
77	030412004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	808.44			
78	030412004006	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZBN-RYJS-4×1.5	m	200			
79	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制	个	38			
80	030904007001	消防模块	1、名称:输入模块	个	16			
81	030909003001	自动报警系统调试	1、点数:64点以下 2、备注:包含本工程相关的一切调试（单体调试和联合调试）	系统	1			
		其他						
82	03B003	抗震支架	1、用于本工程桥架、消火栓系统、喷淋系统及防排烟系统等部位的各类抗震支架安装 2、施工单位需进行深度优化后进行安装，最终满足消防验收 3、最终工作量以通过消防验收要求的量为准	套	60			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

增值税计价表

工程名称：1#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单项工程汇总表

单项工程名称：2#生产车间

标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#生产车间土建工程			
2	2#生产车间安装工程			
3	2#生产车间消防工程			
合 计				

单位工程汇总表

单位工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土钢筋工程	
1.4	屋面及防水工程	
1.5	保温、隔热工程	
1.6	楼地面装饰工程	
1.7	墙、柱面装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	010402001001	砌块墙拆除	1、原有旧砌体拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m3	5			
2	010902004001	屋面刚性层拆除	1、原屋面找平层、防水层、保温层、保护层拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m2	81.12			
3	010901005001	金属板顶拆除	1、面层材料品种、规格、表面处理:原屋面彩钢板及阳光板拆除，保留钢架 2、建筑垃圾清理、外运 3、投标人综合考虑残值	m2	4379.75			
4	011503001001	带扶手的栏杆拆除	1、扶手材料种类、规格:原不锈钢栏杆拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m	28.65			
5	010901007001	屋面成品天沟、檐沟拆除	1、构件部位:原屋面天沟拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m	199.52			
		砌筑工程						
6	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 2、墙体厚度:240 3、砂浆强度等级:DMM7.5 4、含植筋	m3	10.82			
		混凝土及钢筋混凝土钢筋工程						
7	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:A4@200	t	0.085			
8	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:C6 2、布置方式:拉结筋	t	0.01			
		屋面及防水工程						
9	010901002001	阳光板屋面	1、屋面板品种、规格:阳光板参原有标准	m2	180			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010901005002	金属板顶	1、骨架材料种类及型号:原屋面钢架 2、面层材料品种、规格、表面处理:0.6mm金属彩钢板 3、双坡屋脊做法参17/925-1-7/2-53	m2	4199.75			
11	010901007002	屋面成品天沟、檐沟	1、构件部位:屋面 2、构件品种、规格、尺寸:1.5厚304不锈钢天沟 3、参17J925-1-13/2-56 4、含漏斗	m	199.52			
12	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎，遇墙处上翻高出完成面300，端头采用30宽2厚铝型材压条通长设置，螺丝@200固定	m2	107			
13	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙处上翻高出完成面300，管根及阴角处加设加强层	m2	107			
14	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂料，遇墙处上翻高出完成面300，管根及阴角处加设加强层	m2	107			
15	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	71.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010902004002	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土，随捣随抹光，设6m*6m分格缝，缝宽20mm,缝内嵌沥青油膏密封材料 2、200g/m2聚氨酯无纺布 3、最薄处30厚泡沫混凝土（σ=600kg/m3） 2%找坡，随捣随抹平压光	m2	81.12			
17	010902004003	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:20厚DSM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)	m2	140.36			
		保温、隔热工程						
18	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度:、105厚聚苯乙烯挤塑聚苯板（XPS）保温层（燃烧性能灯具为B1级，X350）	m2	81.12			
		楼地面装饰工程						
19	011101006001	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚1：3水泥砂浆找平层1%坡向地漏，地漏四周级管根部用DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八角 2、界面剂一道 3、原基层表面清理干净，修补整平	m2	81.12			
20	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平压光 2、面层材料品种、规格:防滑地砖 3、界面剂一道	m2	69.34			
21	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格:600*600地砖 2、30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉	m2	166.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	011106001001	水泥砂浆楼梯	1、面层厚度、砂浆种类及强度等级:30厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，沿踏步边缘内嵌1米长L10*1铸铁护角条 2、楼梯部位:楼梯间 3、面层凿除至原建筑楼板，表面清理干净，修补平整	m2	165.26			
23	011101003001	环氧薄涂楼地面	1、中层漆材料种类、厚度:环氧稀胶料一道 2、面漆材料种类、厚度:0.25~1厚无溶剂环氧涂层 3、原始地面打磨修补找平	m2	8436			
		墙、柱面装饰工程						
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:外墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DP M15砂浆找平+5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆（压入网格布+专用锚栓锚固）+6厚DP M20结合层，表面拉毛	m2	52.25			
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:新砌墙体 2、各层厚度、材料种类及强度等级:甩浆一道+8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一道	m2	52.25			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

增值税计价表

工程名称：2#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	电气工程	
1.3	给排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	03B001	拆除工程	1、根据图纸结合现场实际，将施工区域中的原电气、给排水、消火栓、喷淋等安装与消防系统中的管线及设备等全部拆除 2、拆除前需经建设单位与监理单位共同确定拆除部位后方可施工。若私自拆除未经确认部位的管线及设备，施工单位需新建恢复 3、拆除下来的残值施工单位自行处理 4、含垃圾清理外运，运距自行考虑	项	1			
		电气工程						
2	030402011001	配电箱	1、名称:1AE配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030402011002	配电箱	1、名称:A1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
4	030402011003	配电箱	1、名称:1AL1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011004	配电箱	1、名称:1AL2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
6	030402011005	配电箱	1、名称:1AL3配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011006	配电箱	1、名称:1AL4配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
8	030402011007	配电箱	1、名称:APDT配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011008	配电箱	1、名称:2AL1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
10	030402011009	配电箱	1、名称:2AL2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
11	030402011010	应急照明集中电源箱	1、名称:1ALE配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求(含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V)	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011011	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求(含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V)	台	1			
13	030412003001	桥架	1、型号、规格:300*100金属槽式桥架 2、类型:非消防强电金属桥架 3、桥架中间带隔板，顶距梁底0.15m安装 4、桥架支托吊架制作安装(含支托吊架除锈刷油) 5、详见设计图纸及满足相关规范要求（报价中含桥架接地等费用）	m	501.16			
14	030412003002	桥架	1、型号、规格:200*100金属槽式桥架 2、类型:非消防强电金属桥架 3、桥架中间带隔板，顶距梁底0.15m安装 4、桥架支托吊架制作安装(含支托吊架除锈刷油) 5、详见设计图纸及满足相关规范要求（报价中含桥架接地等费用）	m	16.34			
15	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质、规格:SC100 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	4.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	2219.61			
17	030412001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质、规格:SC50 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	3			
18	030412001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质、规格:SC150 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	9			
19	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:NH-BV-2.5	m	93.24			
20	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-2.5	m	6724.19			
21	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-4	m	498.35			
22	030412004004	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:BV-2.5	m	6759.96			
23	030412004005	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:BV-4	m	961.31			
24	030412004006	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:NH-RVS-2×1.5 4、材质:铜芯	m	21.94			
25	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物绝缘柔性防火电缆 2、规格:BTTWY-3×2.5mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	23.02			
26	030409003001	电力电缆头	1、名称:矿物绝缘柔性防火电缆头 2、规格:BTTWY-3×2.5mm 3、材质:铜芯	个	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5×10mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	247.99			
28	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5×16mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	226.45			
29	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4×70+1×35mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	22.89			
30	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-YJV-4×70+1×35mm 3、材质:铜芯	个	2			
31	030405017001	其他电器	1、名称:压铜接线端子 2、规格:≤16.0mm2	个	70			
32	030413003001	荧光灯	1、名称:双管LED荧光灯 2、型号:LED 2×24W 3、安装形式:详见图纸	套	4			
33	030413001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、型号:LED 1×15W 3、安装形式:详见图纸	套	24			
34	030413001002	普通灯具	1、名称:壁灯 2、型号:LED 1×8W 3、安装形式:详见图纸	套	2			
35	030413001003	普通灯具	1、名称:防潮吸顶灯 2、型号:LED 1×17W 3、安装形式:详见图纸	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030413001004	普通灯具	1、名称:红外+声光控吸顶灯 2、型号:LED 1×15W 3、安装形式:详见图纸	套	6			
37	030413005001	工厂灯	1、名称:工矿灯 2、型号:LED 1×250W 3、安装方式:详见图纸	套	214			
38	040801029001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	14			
39	040801029002	照明开关	1、名称:单联双控开关	个	2			
40	040801029003	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	10			
41	030413014001	插座	1、名称:单相二、三极插座 2、安装方式:暗装	套	16			
42	030413014002	插座	1、名称:单相二、三极防溅型插座 2、安装方式:暗装	套	4			
43	030413014003	插座	1、名称:壁挂空调用带开关单相三孔安全型插座 2、安装方式:暗装	套	2			
44	030413014004	插座	1、名称:柜式空调用带开关单相三孔安全型插座 2、安装方式:暗装	套	4			
45	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制	个	252			
46	030412006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制	个	52			
47	030412001005	配管	1、材质:金属软管 2、规格:DN20	m	300			
48	040806002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40*4 4、备注:其他符合设计规范及验收要求	m	38.01			
49	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位接地端子箱 2、规格:满足设计要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位接地端子箱 2、规格:满足设计要求	台	2			
51	030413015001	送配电装置系统	1、名称:交流供电送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:0.6/1kV 3、备注:最终结算时需出具相关试验报告	系统	1			
52	030413015002	双电源调试	1、名称:双电源调试	系统	1			
		给排水工程						
53	03B002	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
54	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	89.76			
55	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	93.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	11.1			
57	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	36.78			
58	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	6.98			
59	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN50 4、连接形式:粘接	m	22.02			
60	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN75 4、连接形式:粘接	m	24.52			
61	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN100 4、连接形式:粘接	m	20.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	031001008004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN150 4、连接形式:粘接	m	26.8			
63	031003003001	洗脸盆	1、规格、类型:洗脸盆 2、附件名称、数量:存水弯、水嘴等相关附件	组	4			
64	031003004001	拖把池	1、规格、类型:拖把池 2、附件名称、数量:存水弯、水嘴等相关附件	组	2			
65	031003007001	小便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：感应式小便冲洗阀或延时自闭冲洗阀。	组	6			
66	031003006001	大便器	1、规格、类型:采用感应式蹲便冲洗阀或延时自闭冲洗阀。 2、含冲洗阀等相关附件	组	16			
67	030807001001	螺纹阀门	1、类型:内螺纹衬塑闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	4			
68	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	2			
69	031002011001	法兰水表组	1、规格:DN65	组	2			
70	031003014001	给、排水附件	1、材质:地漏 2、型号、规格:DN50	个	10			
71	031003014002	给、排水附件	1、类型:清扫口 2、规格:DN100	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031301003001	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	25			
73	031301003002	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	1			
74	031301003003	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	26			
75	031301003004	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压UPVC-DN150 4、连接形式:电熔、热熔连接 5、含87型雨水斗等	m	300			
77	031001008006	溢水口	1、安装部位:屋面天沟外预留 2、规格:DN150溢水管凸出外墙底标高为沟底标高+100mm	个	36			

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

增值税计价表

工程名称：2#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	喷淋工程	
1.2	消火栓工程	
1.3	应急照明工程	
1.4	暖通工程	
1.5	报警系统	
1.6	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		喷淋工程						
1	03B001	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
2	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	1652.59			
3	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	780.92			
4	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	1206.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	661.28			
6	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	4.4			
7	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	26.72			
8	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	31.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	404.52			
10	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:DN15 3、连接形式:详见设计图纸 4、投标人需综合考虑无法利旧及旧材料不足导致额外增加的材料费用	个	1718			
11	080707009001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	2333.41			
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	2333.41			
13	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:管道外刷樟丹二道、红色调和漆二道	m2	838.49			
14	030901008001	末端试水装置	1、规格:DN25 2、组装形式:丝接 3、组装形式:详见节点(含压力表、截止阀、漏斗等全套）	套	2			
15	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、含配套截止阀	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	031002001002	金属阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:沟槽卡箍连接	个	5			
17	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN150 2、连接形式:法兰式连接	个	2			
18	031002001003	湿式报警阀	1、类型:湿式报警阀组 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:沟槽卡箍连接 4、含2只信号蝶阀、整套湿式报警阀、警铃、压力开关、压力表等	组	2			
19	031002001004	闸阀	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	2			
20	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN50 4、连接形式:粘接	m	14.56			
21	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN75 4、连接形式:粘接	m	12.41			
22	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN100 4、连接形式:粘接	m	1.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031301003001	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	3			
24	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1			
		消火栓工程						
25	03B002	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
26	030901010001	室内消火栓	1、名称:室内单出口减压稳压型消火栓箱 2、安装方式:室内 3、型号:每个消防箱内配SN65(旋转型)消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25m一条,JPS1.0-19消防软管卷盘一套,消防按钮一只,箱内配置灭火器手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，消火栓栓口距地1.1米	套	23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030901010002	室内消火栓（试验）	1、名称:室内单出口减压稳压型消火栓箱 2、安装方式:室内 3、型号:每个消防箱内配SN65(旋转型)消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25m一条,JPS1.0-19消防软管卷盘一套,消防按钮一只,箱内配置灭火器手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，消火栓栓口距地1.1米	套	1			
28	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:见设计要求 5、管道标识设计要求:见设计要求 6、说明:包含沟槽管件及卡箍的材料、安装费用 7、该管道与其他管道（含桥架等）交叉、标高冲突、管路重叠或结合装修图纸进行点位安装时，该管道按翻弯进行处理，并满足相关验收规范，所增加的费用（含弯头、人工、材损等）均由投标人自行考虑到综合单价中，最终按管道延长米进行结算，其余详见相关设计图纸	m	301.78			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:见设计要求 5、管道标识设计要求:见设计要求 6、说明:包含沟槽管件及卡箍的材料、安装费用 7、该管道与其他管道（含桥架等）交叉、标高冲突、管路重叠或结合装修图纸进行点位安装时，该管道按翻弯进行处理，并满足相关验收规范，所增加的费用（含弯头、人工、材损等）均由投标人自行考虑到综合单价中，最终按管道延长米进行结算，其余详见相关设计图纸	m	109.99			
30	080707009002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	339.42			
31	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	339.42			
32	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:管道外刷樟丹二道、红色调和漆二道	m2	182.53			
33	031002001005	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	3			
34	031002001006	金属阀门	1、名称:蝶阀 2、类型:DN150	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031301003002	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	1			
36	031301003003	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	12			
37	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式:含消火栓全部水灭火系统控制装置调试 2、备注:包含只配合调试费用 3、备 注:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
		应急照明工程						
38	030412001001	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	2913.19			
39	030412004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:NH-RVS-2×4 4、材质:铜芯	m	3186.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030412004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:ZN-RVSP-2×2.5 4、材质:铜芯	m	60			
41	030413002001	装饰灯	1、名称:A型安全出口灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	8			
42	030413002002	装饰灯	1、名称:A型疏散出口灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下沿距门框上方0.15m,或下沿距地≤2.3m吊装	套	4			
43	030413002003	装饰灯	1、名称:A型疏散指示灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:嵌墙下沿距地2.5m 暗装或下沿距地≤2.3m吊装	套	128			
44	030413002004	装饰灯	1、名称:A型楼层标志灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下口距地面2.2m或下沿距门框上方0.15m	套	4			
45	030413002005	装饰灯	1、名称:A型应急照明灯 2、规格:LED光源 9W 3、安装方式:吸顶安装 嵌入顶棚安装（无吊顶时采用吸顶式筒灯）	套	106			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030413002006	装饰灯	1、名称:A型壁挂式应急照明灯 2、规格:LED光源 9W 3、安装方式:壁挂,下口距地面2.5m,室外防护等级IP67	套	14			
47	030904003001	按钮	1、名称:应急手动控制按钮	个	2			
48	030412001002	配管	1、材质:金属软管 2、规格:DN20	m	100			
49	030413015001	照明系统调试	1、名称:应急照明系统调试 2、电压等级（kV）:0.6/1kV 3、备注:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
		暖通工程						
50	011303003001	挡烟垂壁	1、形式:固定挡烟垂壁 2、材质:不然材料	m2	1195.26			
51	030108001001	风机	1、名称:天花板用换气扇（自带止回阀） 2、部位:卫生间 3、参考型号:BPT18-44A 4、规格:风量400m3/h，全压265Pa，电机功率0.044kW，机组噪声46dB(A) 5、安装方式:吊装	台	8			
52	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计图纸要求 7、接口形式：咬口制作、法兰连接	m2	11.57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤1000mm 5、板材厚度：δ=0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计图纸要求 7、接口形式：咬口制作、法兰连接	m2	4.26			
54	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶 2、规格:500*250mm	个	1			
55	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		报警系统						
56	030412001003	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	476.76			
57	030412001004	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:SC50 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	3			
58	030904003002	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮	个	24			
59	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	386.18			
60	030412004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZBN-RYJS-4×1.5	m	100			
61	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制	个	24			
62	030904007001	消防模块	1、名称:输入模块	个	18			
63	030909003001	自动报警系统调试	1、点数:64点以下 2、备注:包含本工程相关的一切调试（单体调试和联合调试）	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他						
64	03B003	抗震支架	1、用于本工程桥架、消火栓系统、喷淋系统及防排烟系统等部位的各类抗震支架安装 2、施工单位需进行深度优化后进行安装，最终满足消防验收 3、最终工作量以通过消防验收要求的量为准	套	60			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

增值税计价表

工程名称：2#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单项工程汇总表

单项工程名称：3#生产车间

标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	3#生产车间土建工程			
2	3#生产车间安装工程			
3	3#生产车间消防工程			

单位工程汇总表

单位工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土钢筋工程	
1.4	屋面及防水工程	
1.5	保温、隔热工程	
1.6	楼地面装饰工程	
1.7	墙、柱面装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	010402001001	砌块墙拆除	1、原有旧砌体拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m3	5			
2	010902004001	屋面刚性层拆除	1、原屋面找平层、防水层、保温层、保护层拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m2	81.12			
3	010901005001	金属板顶拆除	1、面层材料品种、规格、表面处理:原屋面彩钢板及阳光板拆除，保留钢架 2、建筑垃圾清理、外运 3、投标人综合考虑残值	m2	4379.75			
4	011503001001	带扶手的栏杆拆除	1、扶手材料种类、规格:原不锈钢栏杆拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m	28.65			
5	010901007001	屋面成品天沟、檐沟拆除	1、构件部位:原屋面天沟拆除 2、建筑垃圾清理、外运	m	199.52			
		砌筑工程						
6	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 2、墙体厚度:240 3、砂浆强度等级:DMM7.5 4、含植筋	m3	10.82			
		混凝土及钢筋混凝土钢筋工程						
7	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:A4@200	t	0.085			
8	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:C6 2、布置方式:拉结筋	t	0.01			
		屋面及防水工程						
9	010901002001	阳光板屋面	1、屋面板品种、规格:阳光板参原有标准	m2	180			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010901005002	金属板顶	1、骨架材料种类及型号:原屋面钢架 2、面层材料品种、规格、表面处理:0.6mm金属彩钢板 3、双坡屋脊做法参17/925-1-7/2-53	m2	4199.75			
11	010901007002	屋面成品天沟、檐沟	1、构件部位:屋面 2、构件品种、规格、尺寸:1.5厚304不锈钢天沟 3、参17J925-1-13/2-56 4、含漏斗	m	199.52			
12	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎，遇墙处上翻高出完成面300，端头采用30宽2厚铝型材压条通长设置，螺丝@200固定	m2	107			
13	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙处上翻高出完成面300，管根及阴角处加设加强层	m2	107			
14	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂料，遇墙处上翻高出完成面300，管根及阴角处加设加强层	m2	107			
15	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	71.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010902004002	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土，随捣随抹光，设6m*6m分格缝，缝宽20mm,缝内嵌沥青油膏密封材料 2、200g/m2聚氨酯无纺布 3、最薄处30厚泡沫混凝土（σ=600kg/m3）2%找坡，随捣随抹平压光	m2	81.12			
17	010902004003	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:20厚DSM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)	m2	140.36			
		保温、隔热工程						
18	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料规格、性能、厚度:、105厚聚苯乙烯挤塑聚苯板（XPS）保温层（燃烧性能灯具为B1级，X350）	m2	81.12			
		楼地面装饰工程						
19	011101006001	平面砂浆找平层	1、最薄处20厚1：3水泥砂浆找平层1%坡向地漏，地漏四周级管根部用DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八角 2、界面剂一道 3、原基层表面清理干净，修补整平	m2	81.12			
20	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平压光 2、面层材料品种、规格:防滑地砖 3、界面剂一道	m2	69.34			
21	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格:600*600地砖 2、30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉	m2	166.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	011106001001	水泥砂浆楼梯	1、面层厚度、砂浆种类及强度等级:30厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，沿踏步边缘内嵌1米长L10*1铸铁护角条 2、楼梯部位:楼梯间 3、面层凿除至原建筑楼板，表面清理干净，修补平整	m2	165.26			
23	011101003001	环氧薄涂楼地面	1、中层漆材料种类、厚度:环氧稀胶料一道 2、面漆材料种类、厚度:0.25~1厚无溶剂环氧涂层 3、原始地面打磨修补找平	m2	8436			
		墙、柱面装饰工程						
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:外墙 2、各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DP M15砂浆找平+5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆（压入网格布+专用锚栓锚固）+6厚DP M20结合层，表面拉毛	m2	52.25			
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:新砌墙体 2、各层厚度、材料种类及强度等级:甩浆一道+8厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一道	m2	52.25			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

增值税计价表

工程名称：3#生产车间土建工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	

单位工程汇总表

单位工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	电气工程	
1.3	给排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	03B001	拆除工程	1、根据图纸结合现场实际，将施工区域中的原电气、给排水、消火栓、喷淋等安装与消防系统中的管线及设备等全部拆除 2、拆除前需经建设单位与监理单位共同确定拆除部位后方可施工。若私自拆除未经确认部位的管线及设备，施工单位需新建恢复 3、拆除下来的残值施工单位自行处理 4、含垃圾清理外运，运距自行考虑	项	1			
		电气工程						
2	030402011001	配电箱	1、名称:1AE配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030402011002	配电箱	1、名称:A1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
4	030402011003	配电箱	1、名称:1AL1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011004	配电箱	1、名称:1AL2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
6	030402011005	配电箱	1、名称:1AL3配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011006	配电箱	1、名称:1AL4配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
8	030402011007	配电箱	1、名称:APDT配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030402011008	配电箱	1、名称:2AL1配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
10	030402011009	配电箱	1、名称:2AL2配电箱 2、内部配置:包含各种元器件安装、具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求 3、安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m 4、备注:按图纸系统图成套报价，含配电箱四周封堵、铜母排、接地排、接线端子、接地等相关费用由各投标人自行考虑在配电箱报价中	台	1			
11	030402011010	应急照明集中电源箱	1、名称:1ALE配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求(含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V)	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030402011011	应急照明集中电源箱	1、名称:2ALE配电箱 2、内部配置:具体配置按设计图纸要求实施并满足验收规范要求和装饰要求(含厂家配套应急手动控制按钮） 3、安装方式:落地/壁装,下沿距地1.0m,厂家配套集中电源（AC220/DC36V)	台	1			
13	030412003001	桥架	1、型号、规格:300*100金属槽式桥架 2、类型:非消防强电金属桥架 3、桥架中间带隔板，顶距梁底0.15m安装 4、桥架支托吊架制作安装(含支托吊架除锈刷油) 5、详见设计图纸及满足相关规范要求（报价中含桥架接地等费用）	m	501.16			
14	030412003002	桥架	1、型号、规格:200*100金属槽式桥架 2、类型:非消防强电金属桥架 3、桥架中间带隔板，顶距梁底0.15m安装 4、桥架支托吊架制作安装(含支托吊架除锈刷油) 5、详见设计图纸及满足相关规范要求（报价中含桥架接地等费用）	m	16.34			
15	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质、规格:SC100 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	4.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	2219.61			
17	030412001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质、规格:SC50 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	3			
18	030412001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质、规格:SC150 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	9			
19	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:NH-BV-2.5	m	93.24			
20	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-2.5	m	6724.19			
21	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-4	m	498.35			
22	030412004004	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:BV-2.5	m	6759.96			
23	030412004005	配线	1、配线形式:线槽配线 2、型号:BV-4	m	961.31			
24	030412004006	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:NH-RVS-2×1.5 4、材质:铜芯	m	21.94			
25	030409001001	电力电缆	1、名称:矿物绝缘柔性防火电缆 2、规格:BTTWY-3×2.5mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	23.02			
26	030409003001	电力电缆头	1、名称:矿物绝缘柔性防火电缆头 2、规格:BTTWY-3×2.5mm 3、材质:铜芯	个	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5×10mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	247.99			
28	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5×16mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	226.45			
29	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4×70+1×35mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	22.89			
30	030409003002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-YJV-4×70+1×35mm 3、材质:铜芯	个	2			
31	030405017001	其他电器	1、名称:压铜接线端子 2、规格:≤16.0mm2	个	70			
32	030413003001	荧光灯	1、名称:双管LED荧光灯 2、型号:LED 2×24W 3、安装形式:详见图纸	套	4			
33	030413001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、型号:LED 1×15W 3、安装形式:详见图纸	套	24			
34	030413001002	普通灯具	1、名称:壁灯 2、型号:LED 1×8W 3、安装形式:详见图纸	套	2			
35	030413001003	普通灯具	1、名称:防潮吸顶灯 2、型号:LED 1×17W 3、安装形式:详见图纸	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030413001004	普通灯具	1、名称:红外+声光控吸顶灯 2、型号:LED 1×15W 3、安装形式:详见图纸	套	6			
37	030413005001	工厂灯	1、名称:工矿灯 2、型号:LED 1×250W 3、安装方式:详见图纸	套	214			
38	040801029001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	14			
39	040801029002	照明开关	1、名称:单联双控开关	个	2			
40	040801029003	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	10			
41	030413014001	插座	1、名称:单相二、三极插座 2、安装方式:暗装	套	16			
42	030413014002	插座	1、名称:单相二、三极防溅型插座 2、安装方式:暗装	套	4			
43	030413014003	插座	1、名称:壁挂空调用带开关单相三孔安全型插座 2、安装方式:暗装	套	2			
44	030413014004	插座	1、名称:柜式空调用带开关单相三孔安全型插座 2、安装方式:暗装	套	4			
45	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制	个	252			
46	030412006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制	个	52			
47	030412001005	配管	1、材质:金属软管 2、规格:DN20	m	300			
48	040806002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40*4 4、备注:其他符合设计规范及验收要求	m	38.01			
49	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位接地端子箱 2、规格:满足设计要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:局部等电位接地端子箱 2、规格:满足设计要求	台	2			
51	030413015001	送配电装置系统	1、名称:交流供电送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:0.6/1kV 3、备注:最终结算时需出具相关试验报告	系统	1			
52	030413015002	双电源调试	1、名称:双电源调试	系统	1			
		给排水工程						
53	03B002	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
54	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	89.76			
55	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	93.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	11.1			
57	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	36.78			
58	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6、30mm厚橡塑管壳,外包0.50mm铝板	m	6.98			
59	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN50 4、连接形式:粘接	m	22.02			
60	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN75 4、连接形式:粘接	m	24.52			
61	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN100 4、连接形式:粘接	m	20.62			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	031001008004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN150 4、连接形式:粘接	m	26.8			
63	031003003001	洗脸盆	1、规格、类型:洗脸盆 2、附件名称、数量:存水弯、水嘴等相关附件	组	4			
64	031003004001	拖把池	1、规格、类型:拖把池 2、附件名称、数量:存水弯、水嘴等相关附件	组	2			
65	031003007001	小便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：感应式小便冲洗阀或延时自闭冲洗阀。	组	6			
66	031003006001	大便器	1、规格、类型:采用感应式蹲便冲洗阀或延时自闭冲洗阀。 2、含冲洗阀等相关附件	组	16			
67	030807001001	螺纹阀门	1、类型:内螺纹衬塑闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	4			
68	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	2			
69	031002011001	法兰水表组	1、规格:DN65	组	2			
70	031003014001	给、排水附件	1、材质:地漏 2、型号、规格:DN50	个	10			
71	031003014002	给、排水附件	1、类型:清扫口 2、规格:DN100	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031301003001	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	25			
73	031301003002	套管	1、名称:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	1			
74	031301003003	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	26			
75	031301003004	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压UPVC-DN150 4、连接形式:电熔、热熔连接 5、含87型雨水斗等	m	300			
77	031001008006	溢水口	1、安装部位:屋面天沟外预留 2、规格:DN150溢水管凸出外墙底标高为沟底标高+100mm	个	36			

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

增值税计价表

工程名称：3#生产车间安装工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	喷淋工程	
1.2	消火栓工程	
1.3	应急照明工程	
1.4	暖通工程	
1.5	报警系统	
1.6	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		喷淋工程						
1	03B001	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
2	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	1652.59			
3	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	780.92			
4	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	1206.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3、连接形式:丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	661.28			
6	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	4.4			
7	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	26.72			
8	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	31.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽（卡箍）连接 4、钢管镀锌设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求	m	404.52			
10	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内 2、材质、型号、规格:DN15 3、连接形式:详见设计图纸 4、投标人需综合考虑无法利旧及旧材料不足导致额外增加的材料费用	个	1718			
11	080707009001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	2333.41			
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	2333.41			
13	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:管道外刷樟丹二道、红色调和漆二道	m2	838.49			
14	030901008001	末端试水装置	1、规格:DN25 2、组装形式:丝接 3、组装形式:详见节点(含压力表、截止阀、漏斗等全套）	套	2			
15	031002001001	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、含配套截止阀	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	031002001002	金属阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:沟槽卡箍连接	个	5			
17	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN150 2、连接形式:法兰式连接	个	2			
18	031002001003	湿式报警阀	1、类型:湿式报警阀组 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:沟槽卡箍连接 4、含2只信号蝶阀、整套湿式报警阀、警铃、压力开关、压力表等	组	2			
19	031002001004	闸阀	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	2			
20	031001008001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN50 4、连接形式:粘接	m	14.56			
21	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN75 4、连接形式:粘接	m	12.41			
22	031001008003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管-DN100 4、连接形式:粘接	m	1.78			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031301003001	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	3			
24	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1			
		消火栓工程						
25	03B002	开孔打洞	1、名称:开孔洞 2、规格:综合考虑 3、部位:墙面、板面 4、结构类型:综合考虑 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	项	1			
26	030901010001	室内消火栓	1、名称:室内单出口减压稳压型消火栓箱 2、安装方式:室内 3、型号:每个消防箱内配SN65(旋转型)消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25m一条,JPS1.0-19消防软管卷盘一套,消防按钮一只,箱内配置灭火器手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，消火栓栓口距地1.1米	套	23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030901010002	室内消火栓（试验）	1、名称:室内单出口减压稳压型消火栓箱 2、安装方式:室内 3、型号:每个消防箱内配SN65(旋转型)消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25m一条,JPS1.0-19消防软管卷盘一套,消防按钮一只,箱内配置灭火器手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，消火栓栓口距地1.1米	套	1			
28	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:见设计要求 5、管道标识设计要求:见设计要求 6、说明:包含沟槽管件及卡箍的材料、安装费用 7、该管道与其他管道（含桥架等）交叉、标高冲突、管路重叠或结合装修图纸进行点位安装时，该管道按翻弯进行处理，并满足相关验收规范，所增加的费用（含弯头、人工、材损等）均由投标人自行考虑到综合单价中，最终按管道延长米进行结算，其余详见相关设计图纸	m	301.78			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:见设计要求 5、管道标识设计要求:见设计要求 6、说明:包含沟槽管件及卡箍的材料、安装费用 7、该管道与其他管道（含桥架等）交叉、标高冲突、管路重叠或结合装修图纸进行点位安装时，该管道按翻弯进行处理，并满足相关验收规范，所增加的费用（含弯头、人工、材损等）均由投标人自行考虑到综合单价中，最终按管道延长米进行结算，其余详见相关设计图纸	m	109.99			
30	080707009002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	339.42			
31	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	339.42			
32	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:管道外刷樟丹二道、红色调和漆二道	m2	182.53			
33	031002001005	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	3			
34	031002001006	金属阀门	1、名称:蝶阀 2、类型:DN150	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031301003002	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	1			
36	031301003003	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、填料材质:套管缝隙封堵处理及套管厚度详见设计图纸及验收要求 5、备注:其余具体要求详见招标文件、设计图纸、施工技术标准和规范要求	个	12			
37	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式:含消火栓全部水灭火系统控制装置调试 2、备注:包含只配合调试费用 3、备 注:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
		应急照明工程						
38	030412001001	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	2913.19			
39	030412004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:NH-RVS-2×4 4、材质:铜芯	m	3186.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030412004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线、线槽穿线 3、型号:ZN-RVSP-2×2.5 4、材质:铜芯	m	60			
41	030413002001	装饰灯	1、名称:A型安全出口灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	8			
42	030413002002	装饰灯	1、名称:A型疏散出口灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下沿距门框上方0.15m,或下沿距地≤2.3m吊装	套	4			
43	030413002003	装饰灯	1、名称:A型疏散指示灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:嵌墙下沿距地2.5m 暗装或下沿距地≤2.3m吊装	套	128			
44	030413002004	装饰灯	1、名称:A型楼层标志灯 2、规格:LED光源 1W 3、安装方式:壁挂，下口距地面2.2m或下沿距门框上方0.15m	套	4			
45	030413002005	装饰灯	1、名称:A型应急照明灯 2、规格:LED光源 9W 3、安装方式:吸顶安装 嵌入顶棚安装（无吊顶时采用吸顶式筒灯）	套	106			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030413002006	装饰灯	1、名称:A型壁挂式应急照明灯 2、规格:LED光源 9W 3、安装方式:壁挂,下口距地面2.5m,室外防护等级IP67	套	14			
47	030904003001	按钮	1、名称:应急手动控制按钮	个	2			
48	030412001002	配管	1、材质:金属软管 2、规格:DN20	m	100			
49	030413015001	照明系统调试	1、名称:应急照明系统调试 2、电压等级（kV）:0.6/1kV 3、备注:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
		暖通工程						
50	011303003001	挡烟垂壁	1、形式:固定挡烟垂壁 2、材质:不然材料	m2	1195.26			
51	030108001001	风机	1、名称:天花板用换气扇（自带止回阀） 2、部位:卫生间 3、参考型号:BPT18-44A 4、规格:风量400m3/h，全压265Pa，电机功率0.044kW，机组噪声46dB(A) 5、安装方式:吊装	台	8			
52	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤320mm 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计图纸要求 7、接口形式：咬口制作、法兰连接	m2	11.57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长≤1000mm 5、板材厚度：δ=0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计图纸要求 7、接口形式：咬口制作、法兰连接	m2	4.26			
54	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶 2、规格:500*250mm	个	1			
55	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		报警系统						
56	030412001003	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:JDG20 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	476.76			
57	030412001004	配管	1、名称:电线管 2、材质、规格:SC50 3、配置形式:根据现场综合考虑	m	3			
58	030904003002	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮	个	24			
59	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZBN-RYJS-2×1.5	m	386.18			
60	030412004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZBN-RYJS-4×1.5	m	100			
61	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制	个	24			
62	030904007001	消防模块	1、名称:输入模块	个	18			
63	030909003001	自动报警系统调试	1、点数:64点以下 2、备注:包含本工程相关的一切调试（单体调试和联合调试）	系统	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他						
64	03B003	抗震支架	1、用于本工程桥架、消火栓系统、喷淋系统及防排烟系统等部位的各类抗震支架安装 2、施工单位需进行深度优化后进行安装，最终满足消防验收 3、最终工作量以通过消防验收要求的量为准	套	60			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月14日

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

增值税计价表

工程名称：3#生产车间消防工程　　标段：凤凰路西、丁晏路北侧66亩地块厂房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】