南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目室外工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司 (盖章)

2026年10月09日

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目室外工程

标段名称：一期项目室外工程

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：张红梅　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：叶玲玲　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏建同工程咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：涂兆明　　(签字或盖章)

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：高飞　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年10月09日

工程量清单编制说明

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目室外工程

一、工程概况：

1、本工程为南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目室外工程，位于南京中医药大学仙林校区内西北侧，基地南侧和东侧为校园道路。

2、计划工期：详见招标文件。

3、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、编制范围：

本次招标范围：景观工程、绿化工程、景观照明、灌溉给水、雨水回收设备，其中景观面积约 8990m2，绿化面积约 6500m2，人工湖面积约 4330m2。详见招标文件说明及工程量清单。

不在本次招标范围：雨水回收系统的土方开挖，回填，设备基础底板，支护。

三、编制依据：

1、建设单位提供的江苏省建筑设计研究院股份有限公司设计的施工图、物料表、品牌表及清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

2、中华人民共和国住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024 及其他配套工程量计算规范。

3、江苏省住房和城乡建设厅（2025）第 12 号《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告》。

4、江苏省住房和城乡建设厅 苏建价（2026）76 号《省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知》。

5、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表(2007)》

6、拟定的招标文件。

7、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：无。

八、创优及星级文明工地要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的

工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24 计价标准”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

2、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。

3、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，承包人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

4、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

5、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

6、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，承包人自行现场踏勘确定具体接驳方案；承包人从接驳点接入施工现场，以目前现场条件为准（临近红线边界），具体以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

7、临时排污、排水就近接入校园雨污管网，承包人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，按照相关要求处理达标后进行排放，所产生的相关费用均包含在签约合同价中；以目前现场条件为准（临近红线边界）。需按照相关要求处理达标后接入校方指定点，并且施工临时排污、排水（红线内、外）、水资源的使用需满足相关规范要求，排污管、排水管埋深按现行相关规范执行。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体

接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责；上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

8、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

9、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

10、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

11、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

12、施工期间相邻建筑物安全、道路、管网及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

13、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

14、本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需一切砂浆按预拌砂浆考虑，严禁使用散装及袋装水泥现场搅拌。

15、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。投标人自行考虑外加剂的使用，满足设计规范及现场使用需求，结算时不另增加费用。

16、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

17、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，本项目施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，大门安排专人进行值守，实行刷卡或人脸识别进出。除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭状态。项目在校内，要满足学校防疫、安全及相关要求。

18、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察和设计图纸自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

19、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

20、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

21、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

22、投标人应充分考虑本工程位于校园内部的特殊性及管理制度，施工期应满足校方管理要求。包括但不限于配合校方活动、学生作息时间、校方巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

23、投标人按施工当地主管部门要求搭设脚手架及支撑，支撑搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

24、无论项目特征是否描述，设计图纸及验收规范中明确要求，针对大体积混凝土或特殊部分的混凝土需采取温度监测与控制、分层分段浇筑、特殊养护（保温、保湿）、延长养护周期等专项技术措施而产生的所有增加费用，投标人应在投标报价时充分考虑此项要求，相关费用已包含在投标总价中，结算时不予调整。

25、投标人须在综合单价中综合考虑赶工措施费，满足合同要求，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

26、本项目由总承包单位江苏明华建设有限公司提供总承包管理及配合等工作，承包人须向总承包单位支付总承包管理服务费。总承包服务费已含在投标报价中，如承包人未在投标报价中列支本费用，也均视为其费用已含在其他项的综合单价或合价中，发包人不再额外支付总承包配合费。结算时，总承包服务费的基准计算基数为本专业工程的结算价格（分部分项工程费+措施项目费-除税工程设备费），基准费率为 2%。如承包人投标报价中的总承包配合费计算基数或费率低于基准计算基数和基准费率，则结算时总承包配合费就低值计取。如中标人未按合同约定向总承包单位支付总承包服务费，则发包人有权在其结算款中扣除，扣除基数和费率按基准计算基数和费率计取。

27、招标代理服务费暂定为 30948.10 元（以最高限价作为收费计算基数，按照“计价格[2011]534 号”文件规定收费标准的 56%计算得出），该费用作为不可竞争费，在景观工程中单独列项并作为投标总价的组成部分（详见招标清单）；待确定中标人后则以中标金额作为收费的计算基数，按“计价格[2011]534 号”文件规定收费标准的 56%执行。招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前代招标人支付给招标代理机构。

十、其他说明

室外及配套工程

1、本项目现状场地标高暂按绝对标高值 11m 计算(1985 国家高程基准），土石方开挖前应对原始场地标高进行方格网测量，并根据施工图纸完善施工方案。

2、本工程土石方除用于回填预留的土石方外，剩余部分按外运考虑，回填土场内倒运费用由投标人在报价中综合考虑，投标人自行踏勘现场，运费、保洁、堆放、覆盖等费用投标人综合考虑在报价中，并综合考虑白天和夜间降效及不能出土现场临时堆放等因素。用于回填的土方由投标人自行考虑堆放方案及回填方案，堆放位置需经建设单位确认并同意，回填土土质需满足回填土施工规范及图纸等要求，若预留土不满足回填要求引起购土，费用投标人自行在投标报价中考虑。 挖、取土后须对该区域场地进行平整、覆盖，满足相关管理部门要求，并请发包人组织验收。结算不再另行增加费用。

3、土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量（例如为施工方便采用的大开挖）自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式（含人工配合开挖），结算时严格按照清单计价规范中明确的土石方计算规则计算土石方工程量，土方体积按天然密实体积计算，综合单价不予调整。

4、投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不做调整。

5、投标单位自行踏勘现场，投标报价时应充分考虑开挖可能发生的加固、临时通道（如钢板铺设、建筑垃圾回填等）、场地狭小、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等所产生的措施费用，综合在投标报价中，结算时不予调整。

6、挖出的淤泥和湿土，若不能按环保和相关部门要求进行及时外运，需要经过晾晒、掺入石灰及其它材料进行土壤处置后才能外运，由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；运费、消纳处置费、保洁费、土方覆盖等所有费用，结算时综合单价不调整。

7、对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

8、土石方开挖前应采取可靠保护措施对现有桩进行保护；因挖土原因造成的桩倾斜、折断等由投标人承担赔偿责任。

9、施工过程中，遇地下管线、地下障碍物(含废弃管网)等会增加施工难度，投标人充分考虑施工的难度，在挖土方清单中综合考虑此部分费用，结算时不予调整。

10、投标报价中须同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

11、本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

12、投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

13、投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用进行考虑。

14、招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费由投标人综合考虑，不单独列项，结算时不另行增加费用。

15、投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，如施工期间苗木的保湿遮阳等费用的计取。

16、现场施工时对现状路面的破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

17、绿化中规格有区间值的按中限及以上值计算，树形优美，除另有规定外，并应符合设计图纸中规定的对各类苗木的质量要求。要求是三方选型的苗木，种植前要提供实物供甲方、设计人员、监理人员确定树型后移植。

18、本工程绿化部分养护期为从工程竣工验收合格之日起算 3 年，养护等级一级，苗木要求 100%的成活率；其余部分缺陷责任期按招标文件中的工程质量保修书内容。

19、乔木的树穴通气管、透水管与 200 厚碎石等设置费用在报价中综合考虑，结算不调整。

20、整理绿化用地包含土方整理、清除残留草皮、建筑垃圾及种植区域土体的松翻、整平、刷坡等。

21、种植土回(换)填需满足种植要求，土源、基肥（满足种植要求及设计要求）及取土运距投标单位自行考虑，包含起坡造型及水塘等部位种植土回填。

（二）安装部分

1、安装部分包括灌溉给水、景观照明、雨水回收设备。

2、清单项目特征描述不全时，应结合设计图纸主要工艺施工技术说明中注明的工程内容，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；投标人在报价时须充分考虑“主要工艺”和“工程内容”而产生的费用，计入相应的报价中。

3、投标人请综合考虑成品保护相关费用，计入报价，结算时不予调整。

4、雨水回收设备中未列明的其他设备材料及安装费用，均在其他零星项目清单报价中综合考虑，结算时不予调整。

十一、其他须说明的问题及特别提醒：

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求，详见附件《南京中医药大学科教产教融合创新中心项目技术要求文件》的相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不

一致，按照三者中高标准执行。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、通用措施项目清单中的安全生产措施费费率有下限值规定，投标人可根据项目实际填写费率，但不得低于费用参考中的下限值。

4、本工程中投标人的所有清单报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费（除甲供材（含主材及配件）、辅材及其损耗）、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围档、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用（不含苏建定（2004）414 号文规定的检测费用）、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。

工程项目汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目室外工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目室外工程			
合计				

单项工程汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目室外工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土石方工程			
2	景观工程			
3	绿化			
4	雨水回收设备工程			
5	景观照明、灌溉给水			
合计				

单位工程汇总表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
A.1		土石方工程						
1	010103001002	平整场地	1. 土石类别： 详见地勘文件 2、含场地内杂树、杂草清理一切费用	m2	8993.67			
2	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾、砖块杂填土等土质；综合考虑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3.现场原塘部位已回填，报价综合考虑该部分清淤费用。 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。 5.含预留回填土部分土方的现场倒运费用。	m3	12021.6			
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2.综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾、砖块杂填土等土质；综合考虑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3.现场原塘部位已回填，报价综合考虑该部分清淤费用。 4.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。 5.含预留回填土部分土方的现场倒运费用。	m3	6221.6			
4	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：详见地勘文件 2.开挖深度：详见图纸，综合考虑报价 3.综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。	m3	421.2			
5	010102007003	回填方	1.密实度要求：分层夯实，回填材料须符合有关规范要求，压实系数不应小于0.93； 2.填方材料品种：详见图纸要求； 3.填方粒径要求：满足设计要求； 4.土方来源：自行考虑	m3	3822.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103002003	余方弃置	1、不可用土余方、淤泥、垃圾土、杂填土等土质外运等 2、运距由投标人自行考虑，含消纳费、保洁费等所有费用 3、满足相关规范及现场要求	m3	14651.47			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.6～1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.3～0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1～2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.05～0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.6～0.7%/市优 0.8～0.9%/省优 1.2～1.3%/国优 专业 1.3～1.4%/国优 1.5～1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.045～0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1925867.54	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土石方工程　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	景观工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
E.2		景观工程						
E.2		道路						
1	040203006002	40厚AC-13细粒式沥青混凝土	40厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	1831.44			
2	040203004001	0.5L/M2粘油层	1.材料品种:粘油层 2.喷油量:0.5L/M2	m2	1831.44			
3	040203006001	60厚AC-20中粒式沥青混凝土	60厚AC-20中粒式沥青混凝土	m2	1831.44			
4	040203003001	1L/M2透油层	1.材料品种:透油层 2.喷油量:1L/M2	m2	2095.92			
5	040203007001	钢筋混凝土垫层	1.200厚C25混凝土垫层 2.含模板，材质以及支撑方式自行考虑 3.含缩缝、胀缝相应费用，具体做法详见设计图纸。	m2	2095.92			
6	040901001001	构件钢筋	Φ10间距200单层双向三级钢	t	12.932			
7	040202004001	碎石垫层	200厚碎石垫层	m2	2095.92			
8	040201003001	路床平整碾压	素土夯实，夯实度大于93%	m2	2095.92			
9	040204004001	安砌平石	600X300X50厚芝麻灰烧面花岗岩 50厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	661.2			
E.2		花岗岩铺地(车行)						
10	050201006003	50厚花岗岩面层	50厚芝麻白烧面花岗岩铺装齐缝铺(颜色详铺装平面图) 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	3826.1			
11	050201001011	园路垫层	1.200厚C25混凝土垫层 2.含模板，材质以及支撑方式自行考虑 3.含缩缝、胀缝相应费用，具体做法详见设计图纸。	m2	4472.9			
12	040901001002	构件钢筋	Φ10间距200单层双向三级钢	t	27.598			
13	050201001004	200厚碎石垫层	200厚碎石垫层	m2	4472.9			
14	040201003003	路床平整碾压	素土夯实，夯实度大于93%	m2	4472.9			
15	040204004002	安砌平石	600X300X50厚芝麻灰烧面花岗岩 30厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	1074			
E.2		花岗岩铺地(人行)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050201006006	30厚花岗岩面层	30厚芝麻白烧面花岗岩铺装齐缝铺(颜色详铺装平面图) 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1120.99			
17	050201001009	100厚C25混凝土垫层	1.100厚C25混凝土垫层 2.含模板，材质以及支撑方式自行考虑 3.含缩缝、胀缝相应费用，具体做法详见设计图纸。	m2	1569.74			
18	050201001008	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	1569.74			
19	040201003004	路床平整碾压	素土夯实,压实度≥93%	m2	1569.74			
20	040204004003	安砌平石	600X300X30厚芝麻灰烧面花岗岩 30厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	1084.5			
E.2		彩色透水混凝土						
21	050201003004	彩色强固透水混凝土	50厚6mm粒径c30通体彩色强固透水混凝土（颜色详见铺装平面） 双丙聚氨酯密缝处理	m2	534.49			
22	050201001012	透水混凝土	1.100厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土 2.含模板，材质以及支撑方式自行考虑 3.含缩缝、胀缝相应费用，具体做法详见设计图纸。	m2	680.62			
23	050201001010	30厚砂滤层	30厚砂滤层	m2	680.62			
24	050201001005	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	680.62			
25	040201003005	路床平整碾压	素土夯实,压实度≥93%	m2	680.62			
26	040204004004	安砌平石	300X150X30厚花岗岩收边 30厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	584.51			
E.2		砾石铺地						
27	050201003001	黑色砾石散置	80厚直径8-10mm黑色砾石散置	m2	127.02			
28	050201001006	100厚C20混凝土垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.含模板，材质以及支撑方式自行考虑 3.含缩缝、胀缝相应费用，具体做法详见设计图纸。	m2	174.49			
29	050201001001	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	174.49			
30	040201003002	路床平整碾压	素土夯实，夯实度大于93%	m2	174.49			
31	050201011001	50X50X3厚镀锌角钢固定收边	50X50X3厚镀锌角钢固定收边 M6膨胀螺丝固定@500 5厚80mm高#304拉丝面本色不锈钢收边条,按型弯折与镀锌角钢焊接	m	474.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
E.2		栏杆						
32	050307006002	栏杆	1、栏杆，高度1100mm 2、截面140X50厚防腐木板胡桃木色木纹漆5厚镀锌底板,自攻螺丝固定 3、10厚镀锌钢板立柱间距2m,雅黑色氟碳漆、水平直径10mm钢缆绳,本色间距100mm; 4、120X120X8厚镀锌钢板预埋4根直径8钢筋L=120 5、做法详见图纸	m	279.41			
33	040303002001	混凝土基础	1.C25混凝土基础 2.含模板，材质以及支撑方式自行考虑	m3	11.54			
34	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:12以内	t	0.898			
35	050201001013	100厚C20混凝土垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.含模板，材质以及支撑方式自行考虑	m2	90.05			
36	050201001014	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	90.05			
37	040201003007	路床平整碾压	素土夯实,压实度≥93%	m2	90.05			
E.2		中心水景						
38	050101003001	种植土回填	1.回填土质要求:详见绿化图纸 2.回填土厚度:500mm 3.种植土来源自行考虑	m3	2407.57			
39	040701007001	无纺布200g/m2	无纺布200g/m2	m2	9630.26			
40	040701007002	天然防水毯	1.天然防水毯 2.干态厚度：6~7mm；4500 g/m2	m2	4815.13			
41	050101013001	200厚砂质土	1、200厚砂质土 2、土方来源自行考虑	m2	4815.13			
42	040201003006	路床平整碾压	素土夯实,压实度≥93%	m2	4815.13			
43	050301002001	河滩石自然堆砌	1、河滩石自然堆砌 2、底部四周做C20素混凝土保护层 3、详见设计图纸	t	26.082			
E.1		海绵城市						
44	040501005001	盲管	1.盲管(DN100mm,外敷0.2mm厚聚酯纤维无纺布)、 2. 穿孔收集管周围应采用粒径30-50mm的碎石包裹， 3.包含反冲洗管部分 4.穿孔收集管可采用UPVC、PPR、双螺纹渗管或双壁波纹管等材料,沿长度方向设置一根穿孔管,穿孔收集管管径宜为d100,开孔率应控制在1%-3%,开孔孔径5mm,坡度>0.5%。	m	462.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	040501005002	HDPE溢流连接管	1.溢流连接管，d300 2.材质：PE实壁管	m	200			
46	060302004001	防渗土工膜铺设	1.下凹绿地靠近建筑物和路基一侧采用HDPE(600g两布一膜)防渗土工膜进行防渗处理。	m2	116.13			
47	060302004002	防水土工膜铺设	1.防水土工膜 2.600g两布一膜	m2	1442.4			
48	010401007001	溢流井	1.单篦溢流口。 2.溢流井深度满足设计要求。 3.铸铁溢流口为成品,采用铸铁材料,为方形铸铁溢流口尺寸详见图纸，座20厚1:3水泥砂浆。 4.井底为碎石垫层，底板为C30砼，M10水泥砂浆砌MU15砖，内侧1:2防水水泥砂浆内抹面厚10mm。 5.详见图纸	座	16			
49	050301006001	景石	1.每组2-3块黄石,高度20-40cm	组	16			
50	040101002001	植草沟	1.植草沟 2.具体做法详见设计图纸	m	80			
51	010401010001	线性沟	1、尺寸：B=300mm,H=300mm 2、材质：沟体采用混凝土材质，线性沟盖板选用不锈钢 3、基础为混凝土基础 4、详见图集苏S57-2020,P48	m	225			
52	040103001001	沟槽回填砂	1.沟槽回填中粗砂	m3	63.87			
E.3		其他工程						
53	050307018001	垃圾桶	1、长宽高（cm）：100*40*100 2、桶身：不锈钢/镀锌板；内胆：镀锌板　膨胀螺栓固定	个	12			
54	050307018002	成品坐凳	1、150X40X45（cm）成品坐凳 2、材质：橡塑 3、落地安装	个	5			
55	050307020003	园区总览牌	1、园区总览牌尺寸（cm）：180X50X150 2、材质不锈钢+亚克力 3、落地安装含基础等	个	2			
56	050307020004	导向牌	1、导向牌（cm）：尺寸60X15X240 2、材质：不锈钢+亚克力 3、3、落地安装含基础等	个	3			
57	050307020002	成品车档	成品车档，样式材质详见图纸	个	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010609004001	不锈钢隐形井盖	1.构件名称:不锈钢隐形井盖 2.构件尺寸:900*900 3.材料品种304不锈钢、规格:10厚板底 4.100X85X5/100X175X5厚L型不等边镀锌角钢对接满焊厚L型不等边镀锌角钢对接满焊，与直径8,L=150预埋钢筋@500焊接。 5.详见设计图纸	套	25			
59	010609004003	不锈钢隐形井盖	1.构件名称:不锈钢隐形井盖 2.构件尺寸:900*900 3.材料品种304不锈钢、规格:5厚板底 4.100X85X5/100X175X5厚L型不等边镀锌角钢对接满焊厚L型不等边镀锌角钢对接满焊，与直径8,L=150预埋钢筋@500焊接。 5.详见设计图纸	套	19			
60	010609004002	树脂绿化种植盆	1.构件名称:树脂绿化种植盆 2.构件尺寸:900*900 3.材料品种、规格:树脂 4.雕刻管井种类标志强电、弱电、电信等 5.不锈钢固定件(由厂家提供) 6.本标准装饰井盖外框定做尺寸900X900,种植盘定做尺寸800X800采用高分子、纳米复合材料. 7.详见设计图纸	套	11			
61	040205007002	标线	白色反光热熔性标线漆	m2	76.7			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
5.1	招标代理服务费				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	4313764.91	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观工程　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	乔木	
1.3	灌木	
1.4	园林景观工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
E.1		土方工程						
1	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	6487.5			
2	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:详见绿化图纸 2.回填土厚度:详见绿化图纸	m3	1946.25			
3	050101003002	砂回填	铺设草坪前先铺设2cm黄沙	m3	68.86			
E.1.2		乔木						
4	050103001034	香樟G	1.种类:香樟G 2.胸(地)径(cm):25cm株高:≥650cm冠幅：≥500cm 3.三级以上分枝,一级分枝四分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
5	050103001002	红叶石楠树D	1.种类:红叶石楠树D 2.胸(地)径(cm):12cm株高:4000cm冠幅：300cm 3.离地面70处有5分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	2			
6	050103001003	独干金桂C	1.种类:独干金桂C 2.胸(地)径(cm):D10cm株高:≥350cm冠幅：≥250cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	4			
7	050103001004	独干金桂D	1.种类:独干金桂D 2.胸(地)径(cm):D12cm株高:≥400cm冠幅：≥300cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	4			
8	050103001005	独干金桂E	1.种类:独干金桂E 2.胸(地)径(cm):D15cm株高:≥450cm冠幅：≥350cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050103001006	红果冬青	1.种类:红果冬青 2.胸(地)径(cm):D12cm株高:H350cm冠幅：P300cm 3.树冠伞状,移栽苗,分枝点60以下 4.树穴做法详见设计图纸	株	2			
10	050103001007	曼地亚红豆杉	1.种类:曼地亚红豆杉 2.胸(地)径(cm):D5cm株高:H200cm冠幅：P150cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满,移栽苗 4.树穴做法详见设计图纸	株	2			
11	050103001008	合欢E	1.种类:合欢E 2.胸(地)径(cm):15cm株高:≥550cm冠幅：≥400cm 3.三级以上分枝,二级分枝有四枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点220-250 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
12	050103001009	榉树B	1.种类:榉树B 2.胸(地)径(cm):12cm株高:≥550cm冠幅：≥300cm 3.三级以上分枝,一级分枝三分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满	株	28			
13	050103001010	国槐E	1.种类:国槐E 2.胸(地)径(cm):15cm株高:≥550cm冠幅：≥350cm 3.二级分枝有五枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点220-250 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
14	050103001011	红枫D	1.种类:红枫D 2.胸(地)径(cm):D12cm株高:≥300cm冠幅：≥250cm 3.六分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	3			
15	050103001012	红枫E	1.种类:红枫E 2.胸(地)径(cm):D15cm株高:≥350cm冠幅：≥300cm 3.六分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满	株	5			
16	050103001013	紫薇C	1.种类:紫薇C 2.胸(地)径(cm):D10cm株高:≥300cm冠幅：≥200cm 3.定杆高=120,五主分枝及以上,玫红色花;全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	050103001014	染井吉野樱E	1.种类:染井吉野樱E 2.胸(地)径(cm):D15cm株高:≥450cm冠幅：≥350cm 3.近地面70-80处三主分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
18	050103001015	鸡爪槭D	1.种类:鸡爪槭D 2.胸(地)径(cm):D12cm株高:≥300cm冠幅：≥300cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
19	050103001017	紫玉兰C	1.种类:紫玉兰C 2.胸(地)径(cm):D10cm株高:≥350cm冠幅：≥200cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	5			
20	050103001018	腊梅	1.种类:腊梅 2.胸(地)径(cm):D8cm株高:≥200cm冠幅：≥160cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满,六分枝及以上 4.树穴做法详见设计图纸	株	11			
21	050103001019	红梅	1.种类:红梅 2.胸(地)径(cm):D8cm株高:≥300cm冠幅：≥250cm 3.三级以上分枝;全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	2			
22	050103001020	榆叶梅	1.种类:榆叶梅 2.胸(地)径(cm):D6cm株高:≥200cm冠幅：≥180cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满,5分枝以上 4.树穴做法详见设计图纸	株	5			
23	050103001021	龙爪槐	1.种类:龙爪槐 2.胸(地)径(cm):D10cm株高:≥230cm冠幅：≥180cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	2			
24	050103001023	野茉莉	1.种类:野茉莉 2.胸(地)径(cm):D8cm株高:200cm冠幅：200cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点60-80 4.树穴做法详见设计图纸	株	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050103001024	美人梅	1.种类:美人梅 2.胸(地)径(cm):D12cm株高:300cm冠幅：300cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点60-80 4.树穴做法详见设计图纸	株	3			
26	050103001025	青梅树	1.种类:青梅树 2.胸(地)径(cm):D10cm株高:≥300冠幅：≥250 3.全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点60-80 4.树穴做法详见设计图纸	株	3			
27	050103001022	木槿	1.种类:木槿 2.胸(地)径(cm):株高:≥150cm冠幅：≥120cm 3.全冠,姿态佳,株型饱满,5分枝以上,丛生状 4.树穴做法详见设计图纸	株	3			
28	050103008001	中华凌霄	1.种类:中华凌霄 2.胸(地)径(cm):D3-5藤长:藤长3m以上 3.精品苗,蓬冠饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
29	050103008002	白花风车茉莉	1.种类:白花风车茉莉藤长:藤长2-3m 2.5加仑精品盆苗,分枝5-7根,全冠带叶 3.树穴做法详见设计图纸	株	8			
30	050103008003	粉花风车茉莉	1.种类:粉花风车茉莉藤长:藤长2以上 2.粉色洗礼,5加仑精品盆苗,分枝≥4根,全冠带叶 3.树穴做法详见设计图纸	株	4			
31	050103008004	美国凌霄	1.种类:美国凌霄 2.胸(地)径(cm):D3-5藤长:藤长3m以上 3.盖伦夫人,精品苗,蓬冠饱满 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
32	050103002001	红叶石楠球E	1.种类:红叶石楠球E 2.株高:150冠幅：1503.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 3.树穴做法详见设计图纸	株	4			
33	050103002002	红花继木球D	1.种类:红花继木球 2.D株高:150冠幅：150 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	050103002003	茶梅球D	1.种类:茶梅球D 2.株高:120冠幅：120 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	20			
35	050103002004	侧柏球D	1.种类:侧柏球D 2.株高:120冠幅：120 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	1			
36	050103002005	侧柏球E	1.种类:侧柏球E 2.株高:150冠幅：150 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	7			
37	050103002006	香柏球D	1.种类:香柏球D 2.株高:120冠幅：120 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	2			
38	050103002007	无刺枸骨球E	1.种类:无刺枸骨球E 2.株高:150冠幅：150 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	25			
39	050103002008	完美冬青球D	1.种类:完美冬青球D 2.株高:120冠幅：120 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	6			
40	050103002009	火棘球	1.种类:火棘球 2.株高:100冠幅：100 3.球型优美完整,不脱脚,修剪后规格,移植苗 4.树穴做法详见设计图纸	株	6			
41	050103002010	火棘球D	1.种类:火棘球D 2.株高:120冠幅：120 3.分枝点<30　且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4.树穴做法详见设计图纸	株	2			
		灌木						
42	050103009068	法青A	1.种类:法青 2.株高(cm)150冠径:(cm)80 3.单位面积三分枝以上/株;16株/平方米(密植不露土)	m2	202.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	050103009083	法青B	1.种类:法青 2.株高(cm)120冠径:(cm)40 3.单位面积三分枝以上/株;16株/平方米(密植不露土)	m2	65.8			
44	050103009043	红叶石楠	1.种类:红叶石楠 2.株高(cm)50-60冠径:(cm)30-40 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	158.5			
45	050103009051	狭叶十大功劳	1.种类:狭叶十大功劳 2.株高(cm)50-60冠径:(cm)20-25 3.单位面积49株/平方米(密植不露土)	m2	35.9			
46	050103009050	洒金桃叶珊瑚	1.种类:洒金桃叶珊瑚 2.株高(cm)>50冠径:(cm)>40 3.单位面积25株/平方米(密植不露土)	m2	104.1			
47	050103009046	海桐	1.种类:海桐 2.株高(cm)40冠径:(cm)30-40 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	514.3			
48	050103009047	大叶栀子	1.种类:大叶栀子 2.株高(cm)35-40冠径:(cm)35-40 3.单位面积紧密种植,3-4分枝,保证不露黄土	m2	205.8			
49	050103009044	亮金女贞	1.种类:亮金女贞 2.株高(cm)30-40冠径:(cm)30-40 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	85.8			
50	050103009045	绣球花	1.种类:绣球花 2.株高(cm)30-35冠径:(cm)25-30 3.单位面积36株/平米(密植不露土),120mm盆栽苗;品种:无尽夏	m2	38.8			
51	050103009052	小叶栀子	1.种类:小叶栀子 2.株高(cm)15-20冠径:(cm)15-20 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;64株/平方米(密植不露土)	m2	36.9			
52	050103009059	金焰绣线菊	1.种类:金焰绣线菊 2.株高(cm)35-40冠径:(cm)35-40 3.单位面积36株/平米(密植不露土),120mm盆栽苗	m2	7.9			
53	050103009060	粉花绣线菊	1.种类:粉花绣线菊 2.株高(cm)35-40冠径:(cm)35-40 3.单位面积36株/平米(密植不露土),120mm盆栽苗	m2	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	050103009061	金森女贞	1.种类:金森女贞 2.株高(cm)30冠径:(cm)25-30 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	313.3			
55	050103009063	金丝桃	1.种类:金丝桃 2.株高(cm)40冠径:(cm)40 3.单位面积36株/平米(密植不露土),120mm盆栽苗	m2	32.2			
56	050103009064	毛鹃	1.种类:毛鹃 2.株高(cm)30冠径:(cm)30-40 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	444.3			
57	050103009066	红花继木	1.种类:红花继木 2.株高(cm)40冠径:(cm)30-40 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	77.9			
58	050103009069	金银花	1.种类:金银花 2.株高(cm)10-15冠径:(cm)10-15 3.单位面积栽植密度:36株/平方米	m2	85.6			
59	050103009072	龟甲冬青	1.种类:龟甲冬青 2.株高(cm)30-40冠径:(cm)30-40 3.单位面积毛球,三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	21.3			
60	050103009074	侧柏	1.种类:侧柏 2.株高(cm)30-40冠径:(cm)30-35 3.单位面积36株/平方米(密植不露土),带土球	m2	15			
61	050103009075	迷迭香	1.种类:迷迭香 2.株高(cm)30-35冠径:(cm)20-25 3.单位面积2加仑盆苗;16盆/平方米(密植不露土)	m2	10.7			
62	050103009076	六月雪	1.种类:六月雪 2.株高(cm)30-35冠径:(cm)20-25 3.单位面积三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	43			
63	050103009077	平阴玫瑰	1.种类:平阴玫瑰 2.株高(cm)30-40冠径:(cm)30-35 3.单位面积2加仑盆苗;25盆/平方米(密植不露土)	m2	35.6			
64	050103009079	牡丹	1.种类:牡丹 2.株高(cm)40-60冠径:(cm)30-50 3.单位面积3年生以上苗,单瓣白色,≥5 分枝,4-6株/平方米(密植不露土)	m2	35.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	050103009080	芍药(中江白芍)	1.种类:芍药(中江白芍) 2.株高(cm)40-60冠径:(cm)30-50 3.单位面积3年生以上苗,单瓣白色,6-8芽,5-7株/平方米(密植不露土)	m2	44.9			
66	050103009081	芍药(毫芍)	1.种类:芍药(毫芍) 2.株高(cm)40-60冠径:(cm)30-50 3.单位面积3年生以上苗,单瓣白色,6-8芽,5-7株/平方米(密植不露土)	m2	53.8			
67	050103009071	芍药	1.种类:芍药 2.株高(cm)30-35冠径:(cm)30-35 3.单位面积36株/平方米(密植不露土)	m2	18.8			
68	050103009057	再力花	1.种类:再力花 2.株高(cm)50-55冠径:(cm)40-50 3.单位面积10芽/丛,9丛/平米,1加仑盆栽苗	m2	5.1			
69	050103009062	紫娇花	1.种类:紫娇花 2.株高(cm)20-25冠径:(cm)15-20 3.单位面积30-40球/平方米,栽植深度8-10cm	m2	21.3			
70	050103009065	矾根	1.种类:矾根 2.株高(cm)15-20冠径:(cm)15-20 3.单位面积36株/平米(密植不露土)	m2	8.9			
71	050103009058	佛甲草	1.种类:佛甲草 2.株高(cm)10冠径:(cm)10 3.单位面积塑料营养钵直径10-12cm 的佛甲草,100盆/平方米	m2	17.4			
72	050103009055	睡莲	1.种类:睡莲 2.株高(cm)冠径:(cm) 3.单位面积2-4头/平方米,盆栽苗	m2	165			
73	050103009078	木贼	1.种类:木贼 2.株高(cm)60-80冠径:(cm)25-30 3.单位面积180红盆苗;25盆/平方米(密植不露土)	m2	36.4			
74	050103009082	菖蒲	1.种类:菖蒲 2.株高(cm)40-60冠径:(cm)30-40 3.单位面积水菖蒲,每丛8－12芽,5-7丛/平方米(密植不露土)	m2	12.4			
75	050103009070	薄荷	1.种类:薄荷 2.株高(cm)30-40冠径:(cm)10-20 3.单位面积栽植密度:49盆/平方米	m2	14.1			
76	050103009056	小兔子狼尾草	1.种类:小兔子狼尾草 2.株高(cm)30-40冠径:(cm)25 3.单位面积9丛/平方米,30芽/丛	m2	8.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	050103009054	黄菖蒲	1.种类:黄菖蒲 2.株高(cm)30-40冠径:(cm)40-50 3.单位面积2-3芽/丛、25丛/平方米,120mm盆栽苗	m2	7.1			
78	050103009053	千屈菜	1.种类:千屈菜 2.株高(cm)25-30冠径:(cm)25-30 3.单位面积3-5芽/丛、25丛/平方米	m2	29.3			
79	050103009073	鸢尾	1.种类:鸢尾 2.株高(cm)20-25冠径:(cm)20-25 3.单位面积每丛3-5芽;49丛/平米(密植不露土)	m2	39			
80	050103009084	细叶麦冬	1.种类:细叶麦冬 2.株高(cm)15-20冠径:(cm)15-20 3.单位面积64株/平米(密植不露土)	m2	1324.3			
81	050103009067	草坪	1.种类:草坪 2.矮生百慕大草皮卷(沙坪草)无缝满铺,,秋季追播一年生黑麦	m2	2049.8			
E.3		园林景观工程						
82	050301006004	泰山石,规格:1.5mX1.2mX0.9m	泰山石,规格:1.5mX1.2mX0.9m 满铺不露土根据石头形态与现场情况相互搭配,姿态佳	个	5			
83	050301006005	泰山石,规格:1.1mX1.1mX0.8m	泰山石,规格:1.1mX1.1mX0.8m 满铺不露土根据石头形态与现场情况相互搭配,姿态佳	个	4			
84	050301006006	泰山石,规格:0.9mX0.9mX0.7m	泰山石,规格:0.9mX0.9mX0.7m 满铺不露土根据石头形态与现场情况相互搭配,姿态佳	个	5			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等、养护等级一级，养护期限三年		
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
18	050403001001	树木支撑架	1.制作2.运输3.安装4.维护		
19	050403002001	树木裹干	1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除		
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除		
21	050403004001	树木输液	1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理		
22	050403005001	树干涂白	1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理		
23	050403006001	假植	1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输		
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行		
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
26	050405001001	围堰	1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输		
27	050405002001	排水	1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1033052.74	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	雨水回收设备工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		雨水回收设备工程						
1	010401007002	截污挂篮沉淀装置	1.名称：截污挂篮沉淀装置 2.材质：PE+不锈钢 3.具体做法详见图纸	座	1			
2	010401007003	雨水弃流装置	1.名称：雨水弃流装置 2.材质：PE+不锈钢 3.具体做法详见图纸	座	1			
3	031005016002	水箱	1.类型:不锈钢水箱 2.容量:10T,2.0*3.0*2.0m(h) 3.含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、旋流防止器等附件	台	1			
4	030109001004	蓄水池排泥泵	1.名称:蓄水池排泥泵 2.规格:功率:1.1kW 设计流量:1.5L/S 设计扬程:16m 3.电机检查接线	台	2			
5	030109001002	雨水提升泵	1.名称:雨水提升泵 2.规格:功率:1.1kW 设计流量:1.5L/S 设计扬程:16m 3.电机检查接线	台	2			
6	030109001003	杂用水供水泵	1.名称:杂用水供水泵 2.规格:功率:1.1kW 设计流量:1.5L/s 设计扬程:20m 3.电机检查接线	台	3			
7	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称:控制柜 2.型号:防水 3.规格:详见设计图纸 4.:含槽钢基础 5.:对雨水回收系统进行整体控制	台	1			
8	030404014002	组合液位计控制系统	1.名称:组合液位计控制系统 2.:蓄水池内各配置一套组合液位计控制系统安全运行	台	1			
9	030701010001	过滤器	1.名称:高速过滤器 2.规格:S1000(∅1300),Q=1.5L/S	台	1			
10	031005001002	消毒剂投加装置	1.名称:消毒剂投加装置 2.型号:次氯酸钠 设计投加量4mg/L	套	1			
11	031005001005	混凝剂投加装置	1.名称:混凝剂投加装置 2.型号:硫酸铝,溶液浓度10%	套	1			
12	031005001003	PH值调整加装置	1.名称:PH值调整加装置 2.型号:苏打(NaHCO3)设计投加量4mg/L	套	1			
13	031005001004	除藻剂投加装置	1.名称:除藻剂投加装置 2.型号:蓝矾(硫酸铜)设计投加量1mg/L	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031002001002	电气管线	1.:电气管线 2.:包含雨水回收系统内的所有电管、线缆及相应电缆头等	项	1			
15	031002001001	管道及阀门配件	1.:管材及阀门配件 2.:包含雨水回收系统内所有给排水管道、阀门及相应支架等	项	1			
16	031301003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.防火及防水材料封堵	个	2			
17	031301003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80 4.防火及防水材料封堵	个	2			
18	030109001001	排污泵	1.名称:排污泵 2.规格:JYWQ65-25-13-1400-2.2 3.电机检查接线	台	2			
19	031004008001	气压罐	1.名称:稳压罐	个	1			
20	040201009002	雨水蓄水池	1.混凝土蓄水池池容积约为:260m3 2.规格尺寸：综合考虑。含混凝土蓄水模块、立柱支撑、顶板、侧墙、分层隔板、固定卡扣、连接配件等所有费用，具体做法详见图纸。 3.孔隙率、抗压等级满足设计及规范要求。 4.现场吊装、拼装等所有工序费用。 5.计算规则：按照有效容积计算。 6.整个系统完成后，进行试水实验。要求详见图纸。	m3	260			
21	010401007001	检查井	1.检查井，井截面详见图纸。 2. 轻型球墨铸铁井盖座 3. 含爬梯、防坠网费用。	座	2			
22	010401007004	提升井	1.提升井，井截面详见图纸。 2. 轻型球墨铸铁井盖座 3. 含爬梯、防坠网费用。	座	1			
23	010401007005	进水井	1.进水井，井截面详见图纸。 2. 轻型球墨铸铁井盖座 3. 含爬梯、防坠网费用。	座	1			
24	010401001001	砖基础	1、控制柜砖砌基础	m3	0.22			
25	031002001003	其他零星项目	其他零星项目应包含除列明的清单以外的所有其他设备材料及安装费用	项	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

福昌网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	346420.18	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：雨水回收设备工程　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	灌溉给水	
1.2	景观照明	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

新点网上招投标系统

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C		灌溉给水						
1	031001007007	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:灌溉给水 7.:含管件	m	197			
2	031001007012	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:灌溉给水 7.:含管件	m	20			
3	031001007010	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:灌溉给水 7.:含管件	m	1387.11			
4	031001007008	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:灌溉给水 7.:含管件	m	69.75			
5	031001007009	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De90 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:压力试验，管道冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:灌溉给水 7.:含管件	m	506.04			
6	031002003012	地埋喷头	1.类型:IMOFSH-FSN10散射地埋喷头(配0.5"千秋架) 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.:详见设计及有关规范要求	个	26			
7	031002003013	地埋喷头	1.类型:IMOFSH-FSN17散射地埋喷头(配0.5"千秋架) 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.:详见设计及有关规范要求	个	170			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031002003014	阀门	1.类型:快速取水阀YCKF-T-32 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.:配钥匙、球阀、阀门箱YC708 5.:详见设计及有关规范要求	个	21			
9	031002003015	阀门	1.类型:磁阀：IMOSV200-24VAC 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.:配检修阀、阀门箱YC1419 5.:配电磁阀解码器 6.:详见设计及有关规范要求	个	9			
10	031002003016	阀门	1.类型:主管检修闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC1220 5.:详见设计及有关规范要求	个	1			
11	031002003017	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC1220 5.:详见设计及有关规范要求	个	1			
12	031002003018	阀门	1.类型:自动进排气阀IR-1″-K10-JSD 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC910 5.:详见设计及有关规范要求	个	1			
13	031002003019	阀门	1.类型:主管泄水球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC910 5.:详见设计及有关规范要求	个	1			
14	031002003020	阀门	1.类型:自动泄水阀YC-ZDXS-075 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC910 5.:详见设计及有关规范要求	个	9			
15	030402011003	成套配电箱	1.名称:灌溉网络控制器+物联网电源配电箱 2.规格:1600*500*200 3.安装方式:落地安装 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 5.:雨量传感器 6.:防雷SE-SP+接地铜棒 7.:4G无线数据终端，含3年网费 8.:电磁阀解码器SE-AC1	台	1			
16	030501023002	软件	1.名称:智灌手机控制软件 2.:详见设计及有关规范要求	套	1			
17	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设	m	450			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030412004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架及管道内敷设 3.规格:双绞控制线 YC14#*2 4.材质:铜	m	570			
19	010101001004	挖单独土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:三类土 3.:1.5m以内	m3	651.3			
20	010101003004	单独土石方回填	1.名称:沟槽土方回填 2.材料品种:原土 3.密实度:夯实	m3	651.3			
C		景观照明						
21	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱XLW不锈钢 IP65 2.规格:具体配置详见图纸 3.安装方式:落地安装，槽钢基础 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线	台	1			
22	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设	m	1812.18			
23	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PE63 4.配置形式:埋地敷设	m	50			
24	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设	m	26.8			
25	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.配线形式:管道内敷设 3.规格:YJV-5*16 4.材质:铜 5.含电缆头	m	51.25			
26	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.配线形式:管道内敷设 3.规格:YJV-3*6 4.材质:铜 5.含电缆头	m	1867.99			
27	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:25mm2以内 3.电压(kV):1KV	个	2			
28	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:10mm2以内 3.电压(kV):1KV	个	14			
29	030413012001	景观灯	1.名称:庭院灯 2.50W LEDH=3.5M IP65 4000K 3.安装方式:地面安装，安装距离边缘500 4.:含接地 5.:含灯杆及基础	套	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030413012002	景观灯	1.名称:草坪灯 2.15W LEDH=0.6M IP65 4000K 3.安装方式:地面安装，安装距离边缘500 4.:含接地 5.:含灯杆及基础	套	47			
31	040205001001	人(手)孔井	1.名称:电缆手孔井 2.规格尺寸:1080*1080 3.盖板材质、规格:轻型复合材料井盖 4.:具体详见设计图纸	座	3			
32	010101001003	挖单独土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:三类土 3.:1.5m以内	m3	560.1			
33	010101003003	单独土石方回填	1.名称:沟槽土方回填 2.材料品种:原土 3.密实度:夯实	m3	560.1			
34	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50×5×2500 4.土质:普通土 5.基础接地形式:详见设计图纸	根	2			
35	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-4×40	m	10			
36	030416029001	其他项目调试	1.接地调试	系统	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	449778.19	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：景观照明、灌溉给水　　标段：一期项目室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	